Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE STAFF **Dott. Barretta Antonello**

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
69	**01/03/2021**	**17**	**9**

Oggetto:

D. Lgs. 152/06 art. 208. Autorizzazione unica per realizzazione ed esercizio di un impianto di recupero e smaltimento rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi da ubicarsi nel Comune di Cava de' Tirreni alla via Gaudio Maiori n.89.

Ditta VACE ECOLOGIA s.r.l. con sede legale in via Gaudio Maiori n.89 del Comune di Cava de' Tirreni (Sa).

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- il D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., detta le norme in materia di gestione dei rifiuti;
- l'art. 208 del citato D. Lgs. 152/06 detta la procedura per l'approvazione dei progetti e autorizzazione unica alla realizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti;
- la Regione Campania, con delibera di Giunta n. 8 del 15/01/2019, ha stabilito le procedure per il rilascio dell'Autorizzazione Unica degli impianti di smaltimento e recupero di rifiuti di cui all'art. 208 del D. Lgs. 152/06;
- la ditta Vace Ecologia s.r.l. con sede legale in via Gaudio Maiori n. 89 del Comune di Cava de' Tirreni (Sa), P. Iva***OMISSIS***in persona del legale rappresentante***OMISSIS*** * nato a ***OMISSIS*** ***OMIS, ha presentato istanza, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/06, in data 22/03/2019 - prot. 0186276, di autorizzazione per la realizzazione ed esercizio di un impianto di recupero e smaltimento rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi da ubicarsi nel Comune di Cava de' Tirreni alla via Gaudio Maiori n. 89, individuato al Catasto del medesimo Comune al foglio n. 11 particelle nn. 502, 935 e porzione della 501 per una superficie complessiva di circa 1.468 mq;

TENUTO CONTO che, il 19/04/2019 - prot. 0258888, il 14/10/2019 - prot. 0614515 ed il 18/11/2019 - prot. 0697332, sono state acquisite integrazioni e chiarimenti a seguito delle richieste dell'U.O.D. procedente;

CONSIDERATO che la conferenza di servizi del 28.11.2019:

- acquisito il parere favorevole dell'Ente Idrico Campano, dell'ARPAC Dipartimento di Salerno e dell'ASL Salerno, acquisito l'assenso, ai sensi dell'art. 14 ter, comma 7, L. 241/90, del Comune di Cava de' Tirreni e del Comando Provinciale dei VV. F. di Salerno assenti seppur invitati;
- ha approvato il progetto dell'impianto di che trattasi:

a) subordinando il rilascio del provvedimento autorizzativo:

1. alla presentazione del nulla osta del Consorzio ASI di Salerno;
2. all'adeguamento della vasca per la raccolta delle acque di spegnimento incendi alla capacità della riserva idrica antincendio (20 mc);
3. alla ripresentazione dell'intero progetto conforme a quanto dichiarato in conferenza (rinuncia alle operazioni R3 ed R4, l'eventuale rimodulazione delle aree adibite alla messa in riserva, ampliamento della vasca antincendio a 20 mc;
4. alla presentazione della valutazione del progetto da parte dei Vigili del Fuoco ai sensi del D.P.R. n. 151/2011;
5. alla trasmissione della dichiarazione del tecnico progettista ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 59/2018;

b) con le seguenti prescrizioni:

1. l'altezza della compartimentazione dei rifiuti combustibili, dovrà essere di 50 cm oltre l'altezza dei cumuli;
2. effettuare indagine fonometrica, entro 30 giorni dell'inizio dell'esercizio, finalizzata a verificare il rispetto dei valori limite stabiliti dalla normativa vigente;
3. presentare, entro 30 giorni dall'inizio dell'esercizio, il P.E.I. (Piano di Emergenza Interno) alla Prefettura, ai sensi dell'art. 26 bis dell'Allegato alla Legge n. 132 dell'1/12/2018;

PRESO ATTO che è stata acquisita l'11/01/2021 - prot. 0010870 ed il 08/02/2021 - prot. 0067435 la documentazione richiesta alla ditta in conferenza di servizi ed il 22/02/2021 - prot. 0096566 autocertificazione spontanea ai sensi del DPR n. 445/2000;

RITENUTO poter procedere al rilascio dell'autorizzazione per la realizzazione ed esercizio dell'impianto de quo, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/06;

CONSIDERATO che dal funzionario istruttore incaricato e dal Responsabile di Posizione Organizzativa competente, ing. Giovanni Galiano, non si rilevano motivi ostativi all'accoglimento della domanda;

VISTA l'espressa dichiarazione di regolarità, resa con nota prot. 0082526 del 15/02/2021 dal Responsabile di Posizione Organizzativa di tipo "A", di assenza di conflitto d'interesse per il presente procedimento;

VISTO:

- il D. Lgs. n. 152/06;
- la D.G.R.C. n. 8/19;

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte di:

AUTORIZZARE, ai sensi dall'art. 208 del D. Lgs. 152/06, la ditta **Vace Ecologia s.r.l.**, con sede legale in via Gaudio Maiori n. 89 del Comune di Cava de' Tirreni (Sa), legale rappresentante ***OMISSIS*** **alla realizzazione ed esercizio di un impianto di recupero rifiuti pericolosi e non pericolosi da ubicarsi nel Comune di Cava de' Tirreni in via Gaudio Maiori n. 89, individuato al Catasto del medesimo Comune al foglio n. 11 particelle nn. 502, 935 e porzione della 501 per una superficie complessiva di circa 1.468 mq.

PRENDERE ATTO che il Responsabile Tecnico dell'impianto di che trattasi è ***OMISSIS*** nato a ***OMISSIS*** ***OMISS

PRECISARE che la ditta potrà effettuare presso l'impianto le operazioni R13, R12 e D15 di cui all'allegato B e C alla Parte IV del D. Lgs. 152/06, così come definite dalla vigente normativa in materia, per i codici EER, quantità e volumi riportati nelle seguenti tabelle:

Tabelle codici rifiuti non pericolosi

Codice EER	Descrizione	Peso Specifico	R13			
		t/mc	[t/d]	[mc/d]	[t/a]	[mc/a]
02.01.04	Rifiuti plastici ad esclusione degli imballaggi	0,5	10	20,00	900	1800
07.02.13	Rifiuti plastici	0,9	10	11,11	300	333,333
15.01.02	imballaggi in plastica	0,96	50	52,08	3000	3125
15.01.03	imballaggi in legno	5	25	5,00	3000	600
15.01.06	imballaggi in materiali misti	1,1	50	45,45	4500	4090,91
16.01.18	Rottami non ferrosi	1,3	30	23,08	1500	1153,85
16.01.19	plastica	0,3	20	66,67	900	3000
16.02.14	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16.02.09 a 16.02.13	2,5	10	4,00	600	240
16.02.16	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli alla voce 16.02.15	2,5	10	4,00	600	240
16.03.06	rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16.03.05	0,9	5	5,56	600	666,667
17.02.03	plastica	0,96	5	5,21	600	625
17.03.02	miscele bituminose diverse di quelle di cui alla voce 17.03.01	1,3	5	3,85	600	461,53
17.04.01	Rame bronzo ed ottone	3	5	1,67	900	300
17.04.02	alluminio	5	5	1,00	600	120
17.04.07	metalli misti	5	5	1,00	600	120
17.04.11	Cavi	0,9	5	5,56	600	666,667
17.06.04	Materiali isolanti	5	5	1,00	300	60
19.12.03	Metalli non ferrosi	2,5	20	8,00	1500	600
19.12.04	Plastica e gomma	0,8	20	25,00	600	750
20.01.39	plastica	0,75	20	26,67	900	1200
20.03.07	rifiuti ingombranti	3	30	10,00	3000	1000

TOTALE ANNUO		**345**	**325,9**	**26100**	**21152,96**

Codice EER	Descrizione	Peso Specifico	R12			
		t/mc	[t/d]	[mc/d]	[t/a]	[mc/a]
02.01.04	Rifiuti plastici ad esclusione degli imballaggi	0,5	10	20,00	900	1800
07.02.13	Rifiuti plastici	0,9	10	11,11	300	333,333
15.01.02	imballaggi in plastica	0,96	50	52,08	3000	3125
15.01.03	imballaggi in legno	5	25	5,00	3000	600
15.01.06	imballaggi in materiali misti	1,1	50	45,45	4500	4090,91
16.01.18	Rottami non ferrosi	1,3	30	23,08	1500	1153,85
16.01.19	plastica	0,3	20	66,67	900	3000
17.02.03	plastica	0,96	5	5,21	600	625
17.04.01	Rame bronzo ed ottone	3	5	1,67	900	300
17.04.02	alluminio	5	5	1,00	600	120
17.04.07	metalli misti	5	5	1,00	600	120
17.04.11	Cavi	0,9	5	5,56	600	666,667
17.06.04	Materiali isolanti	5	5	1,00	300	60
19.12.03	Metalli non ferrosi	2,5	20	8,00	1500	600
19.12.04	Plastica e gomma	0,8	20	25,00	600	750
20.01.39	plastica	0,75	20	26,67	900	1200
20.03.07	rifiuti ingombranti	3	30	10,00	3000	1000
TOTALE ANNUO			**315**	**308,5**	**23700**	**19544,76**

Codice EER	Descrizione	Peso Specifico	D15			
		t/mc	[t/d]	[mc/d]	[t/a]	[mc/a]
17.03.02	miscele bituminose diverse di quelle di cui alla voce 17.03.01	1,3	2	1,5	600	461,53
TOTALE ANNUO			**2**	**1,5**	**600**	**461,53**

OMISSIS ***OMISSIS*** ***OM

Codice EER	Descrizione	Peso Specifico	R13			
		t/mc	[t/d]	[mc/d]	[t/a]	[mc/a]
16.06.01*	batterie al piombo	1,5	1	0,66	300	198
TOTALE ANNUO			**1**	**0,66**	**300**	**198**

OMISSIS**O

** ***OMISSIS*** ***OMISSIS*** ***OMISSIS*** ***OMISSIS*** ***OMISSIS*** ***OMISSIS*** ***OMISSIS*** ***OMISSIS*** ***OMISSIS*** ***OMISSIS*** ***OMISSIS*** ***OMISSIS*** ***OMISSIS*** ***OMISSIS*** ***OMISSIS*** *
*****OMISSIS*** ***OMISSIS*** ***OMISSIS*** ***OMISSIS*** ***OMISSIS*** ***OMISSISdel D. Lgs. n. 152/06.

STABILIRE che**:**

- i lavori dovranno iniziare e concludersi entro i termini previsti dal D.P.R. n. 380/2001 e ss.mm.ii., avente ad oggetto disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, previa comunicazione di inizio lavori all'U.O.D. - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno;
- la ditta, al termine dei lavori, provvederà a darne comunicazione all'U.O.D. - Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno, trasmettendo apposita perizia asseverata, da tecnico abilitato, attestante l'ultimazione dei lavori e la conformità degli stessi con il progetto approvato;
- in uno alla perizia dovrà essere presentata comunicazione della data di inizio esercizio, sottoscritta dal legale rappresentante, nonché polizza fidejussoria, conforme alla delibera di Giunta Regionale n. 8/2019 - Parte V.;
- la ditta è tenuta a presentare il P.E.I. (Piano di Emergenza Interno) alla Prefettura, ai sensi dell'art. 26 bis dell'Allegato alla Legge n. 132 dell'1/12/2018.

PRECISARE, altresì, che:

- in fase di esercizio dovranno essere adottate tutte le cautele per impedire la formazione di odori e la dispersione di aerosol e polveri;
- i rifiuti dovranno essere trattati e recuperati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente ed in particolare:
  - senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora;
  - senza causare inconvenienti da rumori o da odori;
  - senza danneggiare il paesaggio;
- la ditta, per quanto non previsto nel presente decreto, si dovrà attenere alla normativa vigente (nazionale e regionale) in materia di rifiuti e di gestione dell'attività;
- la ditta, allo scadere della gestione, è tenuto a presentare un piano di ripristino ambientale, riferito agli obiettivi di recupero e sistemazione dell'area, in relazione alla destinazione d'uso prevista dall'area stessa. Il piano di ripristino ambientale dovrà avere la valenza di un piano di dismissione e riconversione dell'area previa verifica dell'assenza di contaminazione, ovvero in presenza di contaminazioni, dovrà prevedere la bonifica dell'area da attuarsi con le procedure e le modalità indicate dal D. Lgs. 152/06.

STABILIRE, inoltre, che l'ARPAC, in occasione della prima visita ispettiva, è tenuta a verificare il rispetto delle normative vigenti in materia ambientale, nonché la conformità dell'impianto con il progetto approvato in conferenza di servizi.

PRENDERE ATTO, così come riportato in conferenza di servizi, della nota di parere favorevole dell'Ente Idrico Campano del 25/11/2019 n. 0022137 acquisita in pari data - prot. 0714269, che le acque meteoriche provenienti dalle coperture, dal dilavamento dei piazzali (pretrattate) e le acque nere provenienti dai servizi igienici (pretrattate) vengono recapitate in pubblica fognatura.

STABILIRE l'ottemperanza a quanto prescritto dal Comando dei VV.F. di Salerno con il parere favorevole del 01/09/2020, acquisito il 08/02/2021 - prot. 0067435, nonché ogni altro adempimento connesso all'adeguamento antincendio di cui alla D.G.R. n. 223/2019.

AUTORIZZARE, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 152/06, la ditta **Vace Ecologia s.r.l.** allo scarico delle acque reflue dell'impianto nella pubblica fognatura, con le seguenti prescrizioni:

- rispetto dei valori limite di emissione di cui alla Tab. 3 dell'allegato 5 alla parte III del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., colonna "Scarico in rete fognaria". Tali valori limite non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;
- conformità del sistema complessivo dello scarico, ivi compreso i pozzetti di ispezione;
- gli Enti preposti al controllo devono poter accedere ai luoghi ed alle opere al fine di effettuare tutte le ispezioni che ritengano necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione dello scarico;
- il titolare dello scarico è soggetto, inoltre, ai seguenti obblighi e prescrizioni:
  a) è tassativamente vietato lo scarico in fognatura di:
  - ogni sostanza classificabile come rifiuto liquido (oli, fanghi, solventi, vernici, etc.);

- benzine, benzene ed in genere idrocarburi o loro derivati e comunque sostanze liquide, solide, gassose, in soluzione o in sospensione che possano determinare condizioni di esplosione o di incendio nel sistema fognario;
- ogni sostanza classificabile come rifiuto solido e liquido (residui della lavorazione e delle operazioni di lavaggio e pulizia degli attrezzi, utensili, parti meccaniche e della persona connesse alle attività lavorative, stracci, ecc.), anche se triturati a mezzo di dissipatori domestici o industriali, nonché filamentose o viscose in qualità e dimensioni tali da causare ostruzioni o intasamenti alle condotte o produrre interferenze o alterare il sistema delle fognature, o compromettere il buon funzionamento degli impianti di depurazione;
- sostanze tossiche o che potrebbero causare la formazione di gas tossici quali ad esempio, ammoniaca, ossido di carbonio, idrogeno solforato, acido cianidrico, anidride solforosa, ecc.;
- sostanze tossiche che possano, anche in combinazione con le altre sostanze reflue, costituire un pericolo per le persone, gli animali o l'ambiente o che possano, comunque, pregiudicare il buon andamento del processo depurativo degli scarichi;
- reflui aventi acidità tale da presentare caratteristiche di corrosività o dannosità per le strutture fognarie e di pericolosità per il personale addetto alla manutenzione e gestione delle stesse;
- reflui aventi alcalinità tale da causare incrostazioni dannose alle strutture e comunque contenenti sostanze che, a temperatura compresa fra i 10 e 38 gradi centigradi, possano precipitare, solidificare o diventare gelatinose;
- reflui contenenti sostanze radioattive in concentrazioni tali da costituire un rischio per le persone, gli animali, esposti alle radiazioni e per l'ambiente;
- reflui con temperatura superiore ai 35° C;
- le sostanze pericolose di cui alla tab. 5 alleg. 5 parte terza del D.Lgs, quali: *Arsenico, Cadmio,Cromo totale e/o Esavalente, Mercurio, Nichel, Piombo, Rame, Selenio, Zinco, Fenoli, Oli minerali persistenti e idrocarburi di origine petrolifera persistenti, Solventi organici aromatici, Solventi organici azotati Composti organici alogenati, Pesticidi fosforiti, Composti organici dello Stagno, Sostanze classificate contemporaneamente "cancerogene" e "Pericolose per l'ambiente acquatico" ai sensi del D. Lgs. 52 del 3/2/1997 e ss.mm.ii.;*

b) comunicare tempestivamente eventuali guasti o difetti delle opere e/o condotte fino al punto di immissione nella pubblica fognatura;

c) comunicare ogni variante qualitativa e/o quantitativa dello scarico, nonché eventuali modifiche delle opere e/o del sistema di rete di scarico, rispetto alle condizioni che hanno determinato il rilascio dell'autorizzazione;

d) obbligo di eseguire un'adeguata e periodica attività di auto-controllo e monitoraggio, entro trenta giorni dal rilascio del Decreto Dirigenziale e da ripetersi con cadenza **semestrale**, delle condizioni del ciclo di produzione e/o lavorazione da cui provengono gli scarichi e del sistema depurativo eventualmente utilizzato per il trattamento dei reflui, al fine di garantire costantemente il rispetto dei valori limite di emissione previsti per le acque reflue scaricate in pubblica fognatura;

e) obbligo di conservare presso la sede operativa tutta la documentazione e le certificazioni attestanti l'avvenuta esecuzione delle attività di auto-controllo (ad esempio: analisi chimico-fisiche, interventi di manutenzione sistema di depurazione reflui, relazione del responsabile di manutenzione dell'impianto, verbali ispettivi da parte degli organi di controllo, etc.) ed esibirla ad ogni richiesta da parte dei soggetti competenti al controllo;

f) obbligo di impegnarsi al pagamento delle spese che si renderanno necessarie per effettuare rilievi, accertamenti, sopralluoghi, ispezioni, analisi chimico-fisiche da parte dei soggetti competenti al controllo;

g) divieto categorico di utilizzo by-pass dell'impianto di trattamento depurativo;

h) smaltire i fanghi prodotti in osservanza delle norme in materia di rifiuti, ai sensi del D. Lgs. 152/06;

- nel caso di inosservanza delle prescrizioni e degli obblighi previsti e richiamati nella presente autorizzazione, si applicheranno, a seconda della gravità dell'infrazione e salvo che il caso costituisca reato, le norme sanzionatorie oppure si procederà all'irrogazione delle rispondenti sanzioni amministrative previste nel D.Lgs 152/2006;
- il titolare dello scarico ha l'obbligo di effettuare l'autocontrollo sullo scarico procedendo ad analisi

qualitative sulle acque reflue nel pozzetto posto in uscita dall'impianto di trattamento e comunque prima dell'immissione nella fognatura, con particolare riferimento ai parametri: Ph, Temperatura, Colore, Odore, Materiali Grossolani, Solidi sospesi totali, BOD/5, COD, Cromo totale, Cromo VI, Ferro, Mercurio, Nichel, Piombo, Cloro attivo libero, Cloruri, Solfati, Fosforo totale, Azoto ammoniacale, Azoto nitroso, Azoto nitrico, Grassi ed olii animali/vegetali, Idrocarburi totali, Solventi organici aromatici, Solventi organici azotati, Tensioattivi totali e saggio di tossicità acuta. Le relative certificazioni analitiche, dovranno essere prodotte esclusivamente da un tecnico laureato, in qualità di direttore del laboratorio di analisi, con l'indicazione della data e dell'ora del prelievo e la dichiarazione che: "le analisi rispettano/non rispettano i limiti qualitativi previsti dalla tabella 3 allegato 5 del D. Lgs. 152/06, vigenti all'atto della campionatura, e che le stesse analisi si riferiscono a campioni di acque reflue significative e rappresentative dell'attività, prelevati personalmente o da persona espressamente delegata sotto la piena responsabilità del delegante". La prima certificazione analitica dovrà essere trasmessa in copia all'Autorità di Ambito ed all'U.O.D. Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno entro 10 gg. dalla data di certificazione;

- l'autorizzazione è assentita ai soli fino del rispetto delle leggi in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento, fatti salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni, concessioni, nulla osta o quant'altro necessario previsti dalla Legge per il caso di specie.

AUTORIZZARE, ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs. 152/06, le emissioni in atmosfera dell'impianto, che modifica "ope legis" quanto disposto sulla fattispecie in esame dalla D.G.R. 286/01 con il seguente punto di emissione:

Punto di emissione	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	Flusso di massa (kg/h)
E1	**Polveri**	**0,91**	**0,005**

- con le seguenti prescrizioni:

1. il gestore almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio, dovrà darne comunicazione all'U.O.D. Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno, al Comune e al Dipartimento ARPAC competenti per territorio;
2. il termine massimo per la messa a regime è stabilito in 60 gg. a partire dalla data di messa in esercizio dello stesso. Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero eventi tali da rendere necessaria una proroga rispetto al succitato termine, il gestore dovrà presentare una richiesta all'U.O.D. Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno nella quale dovranno essere descritti gli eventi che hanno determinato la necessità di richiedere tale proroga ed indicato il nuovo termine per la messa a regime. La proroga s'intende concessa qualora la Regione non si esprima nel termine di 30 giorni dal ricevimento della relativa richiesta;
3. dalla data di messa a regime decorre il periodo di 10 giorni di marcia controllata, nel corso dei quali il gestore è tenuto ad eseguire un campionamento volto a caratterizzare le emissioni derivanti dal punto di emissione autorizzato. Il campionamento dovrà permettere la definizione e la valutazione della quantità di effluente in atmosfera, della concentrazione degli inquinanti presenti ed il relativo flusso di massa;
4. i rapporti di prova delle analisi relative al controllo delle emissioni atmosferiche dovranno essere redatti ai sensi delle norme tecniche adoperate e delle leggi vigenti e pervenire entro 30 gg dalla data di messa a regime degli impianti, all'U.O.D. Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno, al Comune e al Dipartimento ARPAC competenti per territorio;
5. in caso si verifichi un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, l'autorità competente deve essere informata entro le otto ore successive e può disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana;
6. stabilire che i controlli sulle emissioni siano effettuati almeno una volta all'anno, le cui risultanze dovranno poi essere trasmesse alla U.O.D. Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno;
7. è fatto obbligo alla Ditta della tenuta dei registri di cui all'Appendice 1 e 2, Allegato VI, parte V del D. Lgs. 152/06, nonché, in caso di installazione dei sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni, del registro di cui all'Appendice 3, Allegato VI, parte V del D. Lgs. 152/06;
8. stabilire che le caratteristiche dei dispositivi di accessibilità e dei punti di misura e campionamento per la verifica dei limiti delle emissioni in atmosfera, siano conformi a quanto disposto dalla D.G.R.C. 4102/92 e dal D. Lgs. 152/06;

9. effettuare il pagamento degli oneri previsti per i controlli sulle emissioni in atmosfera entro trenta giorni dalla ricezione del relativo preventivo da parte del Dipartimento Arpac di Salerno;
10. le copie delle risultanze dei controlli annuali dovranno essere custodite presso la sede dell'impianto a disposizione degli organi preposti ai controlli;
11. è fatto obbligo che siano sempre e comunque previste tutte le misure appropriate di prevenzione dell'inquinamento atmosferico, tali da non alterare le normali condizioni ambientali e di salubrità dell'aria, al fine di evitare pregiudizio diretto o indiretto per la salute;
12. è fatto obbligo che per la verifica ed il rispetto dei limiti di emissione siano utilizzati i metodi di prelievo, di analisi ed i criteri di valutazione previsti dalla normativa vigente;
13. demandare, ai sensi della Legge Regionale n° 10/98 - art. 5, all'A.R.P.A.C., l'accertamento della regolarità, delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento, se previsti, e l'invio delle risultanze dei controlli effettuati ai sensi delle Delibere di G.R. n.750/04 e n. 154/07 alla U.O.D. Autorizzazioni ambientali e rifiuti Salerno.

PRECISARE che la presente autorizzazione non esonera la ditta dal conseguimento di ogni altro parere, nulla osta, autorizzazione, ecc., necessari per l'esercizio dell'attività. Si richiamano in particolare gli obblighi in materia di salute e di sicurezza sul lavoro e igiene pubblica.

FAR PRESENTE che avverso il presente decreto è ammesso, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e ss.mm.ii., ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla sua notifica.

NOTIFICARE a mezzo pec il presente decreto alla ditta **Vace Ecologia s.r.l.** al seguente indirizzo: “vaceecologiasrl@pec.it”.

TRASMETTERE copia del presente decreto alla Direzione Generale Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti della Regione Campania, al Sindaco del Comune di Cava de' Tirreni (Sa), all'A.R.P.A.C. Dipartimento di Salerno, all'ASL Salerno, all'Ente Idrico Campano, al Comando Provinciale dei VV.F. di Salerno, alla Soprintendenza BAP di Salerno ed Avellino, alla Sezione Regionale del Catasto Rifiuti ARPAC, alla Sezione Regionale Albo Gestori Ambientali c/o CCIAA di Napoli.

INVIARE il presente decreto alla Casa di Vetro della Regione Campania per la pubblicazione.

Dr. Antonello Barretta