Prezzario Regionale delle Opere Pubbliche

Capitolo L
Impianti elettrici

Prezzario Anno 2021

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.150.180.c		**Apparecchi di comando rotativi, Commutatore a 4 vie da quadro, da 25 A Tripolare**	**cad**	**60,26**			**14%**	**0,7%**
		Apparecchi di comando rotativi stagni con dischi portacontatti in materiale isolante termoindurente autoestinguente e contatti in argento a doppia rottura, con manovra in metallo e grado di protezione IP 65. Commutatore a 4 vie da quadro, da 25 A Tripolare						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,190	4,45		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,190	3,99		
		totale mano d'opera				8,44		
A2		**MATERIALI**						
		Commutatore a quattro vie da quadro, 25 A, tripolare	cad	37,62	1,00	37,62		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	37,62	0,75		
		totale materiali				38,38		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				46,82		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	46,82	7,96		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*7,96*	*0,40*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	54,78	5,48		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**60,26**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.160		**STRUMENTI DI MISURA**						
L.02.160.010		**Voltmetro ad indicazione analogica**						
L.02.160.010.a		**Voltmetro ad indicazione analogica,ad inserzione diretta con portata di fondo scala 500 V c.a.**	**cad**	**19,74**			**34%**	**0,7%**
		Voltmetro ad indicazione analogica, in contenitore isolante serie modulare, ad inserzione diretta con portata di fondo scala 500 V c.a. Voltmetro ad indicazione analogica						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,150	3,52		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,150	3,15		
		totale mano d'opera				6,67		
A2		**MATERIALI**						
		voltmetro analogico	cad	8,51	1,00	8,51		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	8,51	0,17		
		totale materiali				8,68		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				15,34		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	15,34	2,61		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*2,61*	*0,13*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	17,95	1,79		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**19,74**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.160.020		**Contatore monofase**						
L.02.160.020.a		**Contatore monofase statico di energia attiva, risoluzione 0,1 kWh, con numeratore meccanico a 6 cifre**	**cad**	**137,47**			**5%**	**0,7%**
		Contatore monofase statico di energia attiva per corrente alternata, in contenitore isolante serie modulare, alimentazione 230 V-50 Hz, ad inserzione diretta sulla linea Precisione classe 2, risoluzione 0,1 kWh, con numeratore meccanico a 6 cifre						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,140	3,28		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,140	2,94		
		totale mano d'opera				6,22		
A2		**MATERIALI**						
		Contatore monofase di energia attiva per c.a., precisione classe 2, risoluzione 0,1 kWh, con numeratore meccanico a 6 cifre	cad	98,62	1,00	98,62		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	98,62	1,97		
		totale materiali				100,59		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				106,81		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	106,81	18,16		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*18,16*	*0,91*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	124,97	12,50		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**137,47**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.160.020.b		**Contatore monofase statico di energia attiva, risoluzione 0,1 kWh, con numeratore meccanico a 7 cifre**	**cad**	**259,58**			**2%**	**0,7%**
		Contatore monofase statico di energia attiva per corrente alternata, in contenitore isolante serie modulare, alimentazione 230 V-50 Hz, ad inserzione diretta sulla linea Precisione classe 1, risoluzione 0,1 kWh, con numeratore meccanico a 7 cifre						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,120	2,81		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,120	2,52		
		totale mano d'opera				5,33		
A2		**MATERIALI**						
		Contatore monofase di energia attiva per c.a., precisione classe 1, risoluzione 0,1 kWh, con numeratore meccanico a 7 cifre	cad	192,51	1,00	192,51		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	192,51	3,85		
		totale materiali				196,36		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				201,69		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	201,69	34,29		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*34,29*	*1,71*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	235,98	23,60		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**259,58**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.160.030		**Voltmetro ad indicazione digitale**						
L.02.160.030.a		**Voltmetro ad indicazione digitale,con alimentazione 230 V c.a. separata dalla misura, portata di fondo scala 600 V c.a**	**cad**	**135,85**			**7%**	**0,7%**
		Voltmetro ad indicazione digitale, con display a tre cifre, in contenitore isolante serie modulare, con alimentazione 230 V c.a. separata dalla misura, portata di fondo scala 600 V c.a. Voltumetro ad indicazione digitale						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,200	4,69		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,200	4,20		
		totale mano d'opera				8,89		
A2		**MATERIALI**						
		Voltmetro ad indicazione digitale	cad	94,77	1,00	94,77		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	94,77	1,90		
		totale materiali				96,67		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				105,56		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	105,56	17,94		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*17,94*	*0,90*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	123,50	12,35		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**135,85**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.160.040		**Contatore trifase**						
L.02.160.040.a		**Contatore trifase statico di energia per corrente alternata, numeratore meccanico a 6 cifre per conteggio di energia**	**cad**	**331,78**			**4%**	**0,7%**
		Contatore trifase statico di energia per corrente alternata, in contenitore isolante serie modulare, alimentazione 400 V-50 Hz, precisione classe 2, risoluzione 1 kWh, inserzione su linea e trasformatori amperametrici, rapporti di trasformazione selezionabili Ad un numeratore meccanico a 6 cifre per conteggio di energia attiva						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,270	6,33		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,270	5,67		
		totale mano d'opera				12,00		
A2		**MATERIALI**						
		Contatore trifase statico per c.a. ad un numeratore meccanico a 6 cifre per conteggio di energia attiva	cad	240,98	1,00	240,98		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	240,98	4,82		
		totale materiali				245,80		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				257,79		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	257,79	43,83		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*43,83*	*2,19*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	301,62	30,16		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**331,78**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.160.040.b		**Contatore trifase statico di energia per corrente alternata, due numeratori meccanici a 6 cifre per conteggio di energia**	**cad**	**673,81**			**2%**	**0,7%**
		Contatore trifase statico di energia per corrente alternata, in contenitore isolante serie modulare, alimentazione 400 V-50 Hz, precisione classe 2, risoluzione 1 kWh, inserzione su linea e trasformatori amperametrici, rapporti di trasformazione selezionabili. A due numeratori meccanici a 6 cifre per conteggio separato energia attiva e reattiva						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,240	5,63		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,240	5,04		
		totale mano d'opera				10,67		
A2		**MATERIALI**						
		Contatore trifase statico per c.a. ad un numeratore meccanico a due numeratori meccanici a 6 cifre per conteggio separato energia attiva e reattiva	cad	502,83	1,00	502,83		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	502,83	10,06		
		totale materiali				512,89		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				523,55		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	523,55	89,00		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*89,00*	*4,45*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	612,56	61,26		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**673,81**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.160.050		**Amperometro ad indicazione analogica**						
L.02.160.050.a		**Amperometro ad indicazione analogica, inserzione tramite trasformatore amperometrico, portata di fondo scala 1000 A**	**cad**	**63,93**			**12%**	**0,7%**
		Amperometro ad indicazione analogica, in contenitore isolante serie modulare, inserzione tramite trasformatore amperometrico, portata di fondo scala 1000 A Amperometro ad indicazione analogica						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,170	3,98		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,170	3,57		
		totale mano d'opera				7,55		
A2		**MATERIALI**						
		Amperometro ad indicazione analogica	cad	41,30	1,00	41,30		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	41,30	0,83		
		totale materiali				42,12		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				49,68		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	49,68	8,45		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*8,45*	*0,42*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	58,12	5,81		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**63,93**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.160.060		**Acquisitore digitale a 6 cifre**						
L.02.160.060.a		**Acquisitore digitale a 6 cifre, in grado di misurare tensioni, grado di protezione IP20 Acquisitore digitale a 6 cifre**	**cad**	**1.011,00**			**1%**	**0,7%**
		Acquisitore digitale a 6 cifre, in grado di misurare tensioni, correnti, potenze attive e reattive, in contenitore isolante serie modulare grado di protezione IP20 Acquisitore digitale a 6 cifre						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,250	5,86		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,250	5,25		
		totale mano d'opera				11,11		
A2		**MATERIALI**						
		Acquisitore digitale a 6 cifre, in grado di misurare tensioni, correnti, potenze attive e reattive, in contenitore isolante	cad	759,25	1,00	759,25		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	759,25	15,19		
		totale materiali				774,44		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				785,55		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	785,55	133,54		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*133,54*	*6,68*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	919,09	91,91		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**1.011,00**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.160.070		**Amperometro ad indicazione digitale**						
L.02.160.070.a		**Amperometro ad indicazione digitale, alimentazione 230 V c.a., portata di fondo scala 999 A**	**cad**	**135,85**			**7%**	**0,7%**
		Amperometro ad indicazione digitale, con display a tre cifre, in contenitore isolante serie modulare, inserzione tramite trasformatore amperometrico ed alimentazione 230 V c.a., portata di fondo scala 999 A Amperometro ad indicazione digitale						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,200	4,69		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,200	4,20		
		totale mano d'opera				8,89		
A2		**MATERIALI**						
		Amperometro ad indicazione digitale	cad	94,77	1,00	94,77		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	94,77	1,90		
		totale materiali				96,67		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				105,56		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	105,56	17,94		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*17,94*	*0,90*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	123,50	12,35		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**135,85**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.160.080		**Frequenzimetro ad indicazione digitale**						
L.02.160.080.a		**Frequenzimetro ad indicazione digitale alimentazione 230 V, campo di misura 20-100 Hz**	**cad**	**106,53**			**6%**	**0,7%**
		Frequenzimetro ad indicazione digitale con display a 3 cifre in contenitore isolante serie modulare, alimentazione 230 V, campo di misura 20-100 Hz Frequenzimetro ad indicazione digitale con display a 3 cifre						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,140	3,28		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,140	2,94		
		totale mano d'opera				6,22		
A2		**MATERIALI**						
		Frequenzimetro ad indicazione digitale con display a 3 cifre	cad	75,05	1,00	75,05		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	75,05	1,50		
		totale materiali				76,55		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				82,77		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	82,77	14,07		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*14,07*	*0,70*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	96,85	9,68		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**106,53**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.160.090		**Commutatore voltimetrico**						
L.02.160.090.a		**Commutatore voltimetrico per sistema di alimentazione trifase, fissaggio a scatto su barra DIN 35, A 4 posizioni**	**cad**	**58,76**			**16%**	**0,7%**
		Commutatore voltimetrico per sistema di alimentazione trifase, predisposto per fissaggio a scatto su barra DIN 35, A 4 posizioni						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,210	4,92		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,210	4,41		
		totale mano d'opera				9,33		
A2		**MATERIALI**						
		Commutatore voltmetrico a 4 posizioni	cad	35,61	1,00	35,61		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	35,61	0,71		
		totale materiali				36,32		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				45,66		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	45,66	7,76		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*7,76*	*0,39*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	53,42	5,34		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**58,76**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.160.090.b		**Commutatore voltimetrico per sistema di alimentazione trifase, fissaggio a scatto su barra DIN 35, A 7 posizioni**	**cad**	**92,13**			**20%**	**0,7%**
		Commutatore voltimetrico per sistema di alimentazione trifase, predisposto per fissaggio a scatto su barra DIN 35, A 7 posizioni						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,410	9,61		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,410	8,61		
		totale mano d'opera				18,22		
A2		**MATERIALI**						
		Commutatore voltmetrico a 7 posizioni	cad	52,32	1,00	52,32		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	52,32	1,05		
		totale materiali				53,36		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				71,58		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	71,58	12,17		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*12,17*	*0,61*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	83,75	8,38		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**92,13**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.160.100		**Commutatore amperometrico**						
L.02.160.100.a		**Commutatore amperometrico a 4 posizioni, su barra DIN 35,**	**cad**	**63,51**			**14%**	**0,7%**
		Commutatore amperometrico a 4 posizioni per sistema di alimentazione trifase, predisposto per fissaggio a scatto su barra DIN 35, Commutatore amperometrico a 4 posizioni						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,200	4,69		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,200	4,20		
		totale mano d'opera				8,89		
A2		**MATERIALI**						
		Commutatore amperometrico a 4 posizioni	cad	39,67	1,00	39,67		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	39,67	0,79		
		totale materiali				40,46		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				49,35		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	49,35	8,39		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*8,39*	*0,42*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	57,74	5,77		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**63,51**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.160.110		**Trasformatore amperometrico predisposto per fissaggio a scatto su barra DIN35**						
L.02.160.110.a		**Trasformatore amperometrico per cavo o barra passante, per corrente primaria fino a 250 A**	**cad**	**45,23**			**20%**	**0,7%**
		Trasformatore amperometrico per cavo o barra passante, per corrente primaria fino a 250 A, predisposto per fissaggio a scatto su barra DIN35, Trasformatore amperometrico per cavo o barra passante						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,200	4,69		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,200	4,20		
		totale mano d'opera				8,89		
A2		**MATERIALI**						
		Trasformatore amperometrico per cavo o barra passante	cad	25,74	1,00	25,74		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	25,74	0,51		
		totale materiali				26,26		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				35,15		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	35,15	5,97		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*5,97*	*0,30*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	41,12	4,11		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**45,23**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.160.120		**Trasformatore amperometrico per cavo o barra passante, predisposto per fissaggio a viti su pannello di fondo**						
L.02.160.120.a		**Trasformatore amperometrico per cavo o barra passante, pannello di fondo, Per corrente primaria fino a 400 A**	**cad**	**60,55**			**21%**	**0,7%**
		Trasformatore amperometrico per cavo o barra passante, per corrente primaria fino a 800 A, predisposto per fissaggio a viti su pannello di fondo, Per corrente primaria fino a 400 A						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,290	6,80		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,290	6,09		
		totale mano d'opera				12,89		
A2		**MATERIALI**						
		Trasformatore amperometrico per corrente primaria fino a 400 A	cad	33,49	1,00	33,49		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	33,49	0,67		
		totale materiali				34,16		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				47,05		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	47,05	8,00		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*8,00*	*0,40*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	55,04	5,50		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**60,55**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.160.120.b		**Trasformatore amperometrico per cavo o barra passante, pannello di fondo, Per corrente primaria fino a 600 A**	**cad**	**66,38**			**19%**	**0,7%**
		Trasformatore amperometrico per cavo o barra passante, per corrente primaria fino a 800 A, predisposto per fissaggio a viti su pannello di fondo, Per corrente primaria fino a 600 A						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,290	6,80		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,290	6,09		
		totale mano d'opera				12,89		
A2		**MATERIALI**						
		Trasformatore amperometrico per corrente primaria fino a 600 A	cad	37,93	1,00	37,93		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	37,93	0,76		
		totale materiali				38,69		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				51,58		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	51,58	8,77		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*8,77*	*0,44*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	60,35	6,03		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**66,38**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.160.120.c		**Trasformatore amperometrico per cavo o barra passante, pannello di fondo, Per corrente primaria fino a 800 A**	**cad**	**82,79**			**16%**	**0,7%**
		Trasformatore amperometrico per cavo o barra passante, per corrente primaria fino a 800 A, predisposto per fissaggio a viti su pannello di fondo, Per corrente primaria fino a 800 A						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,290	6,80		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,290	6,09		
		totale mano d'opera				12,89		
A2		**MATERIALI**						
		Trasformatore amperometrico per corrente primaria fino a 800 A	cad	50,43	1,00	50,43		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	50,43	1,01		
		totale materiali				51,44		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				64,32		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	64,32	10,94		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*10,94*	*0,55*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	75,26	7,53		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**82,79**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L		**IMPIANTI ELETTRICI**						
L.02		**IMPIANTI INDUSTRIALI**						
L.02.170		**PRESE CEE ED ACCESSORI**						
L.02.170.010		**Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato diritta**						
L.02.170.010.a		**Presa CEE da quadro, resistenza al filo incandescente 850 °C, diritta 2p + T, 16 A 230÷250 V**	**cad**	**10,48**			**30%**	**0,7%**
		Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 850 °C, diritta 2p + T, 16 A 230÷250 V						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,070	1,64		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,070	1,47		
		totale mano d'opera				3,11		
A2		**MATERIALI**						
		Presa CEE da quadro, IP 44-67, 850 °C, diritta, 2p + T, 16 A 230-250 V	cad	4,94	1,00	4,94		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	4,94	0,10		
		totale materiali				5,03		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				8,14		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	8,14	1,38		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*1,38*	*0,07*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	9,53	0,95		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**10,48**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.170.010.b		**Presa CEE da quadro, resistenza al filo incandescente 850 °C, diritta 3p + T, 16 A 380÷415 V**	**cad**	**12,39**			**29%**	**0,7%**
		Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 850 °C, diritta 3p + T, 16 A 380÷415 V						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,080	1,88		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,080	1,68		
		totale mano d'opera				3,56		
A2		**MATERIALI**						
		Presa CEE da quadro, IP 44-67, 850 °C, diritta 2p + T, 16 A 380-415 V	cad	5,95	1,00	5,95		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	5,95	0,12		
		totale materiali				6,07		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				9,63		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	9,63	1,64		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*1,64*	*0,08*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	11,26	1,13		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**12,39**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.170.010.c		**Presa CEE da quadro, resistenza al filo incandescente 850 °C, diritta 3p + T, 16 A 500 V**	**cad**	**13,91**			**26%**	**0,7%**
		Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 850 °C, diritta 3p + T, 16 A 500 V						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,080	1,88		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,080	1,68		
		totale mano d'opera				3,56		
A2		**MATERIALI**						
		Presa CEE da quadro, IP 44-67, 850 °C, diritta, 3p + T, 16 A 500 V	cad	7,11	1,00	7,11		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	7,11	0,14		
		totale materiali				7,25		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				10,81		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	10,81	1,84		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*1,84*	*0,09*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	12,64	1,26		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**13,91**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.170.010.d		**Presa CEE da quadro, resistenza al filo incandescente 850 °C, diritta 3p + T, 32 A 380÷415 V**	**cad**	**15,49**			**26%**	**0,7%**
		Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 850 °C, diritta 3p + T, 32 A 380÷415 V						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,090	2,11		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,090	1,89		
		totale mano d'opera				4,00		
A2		**MATERIALI**						
		Presa CEE da quadro, IP 44-67, 850 °C, diritta, 3p + T, 32 A 380-415 V	cad	7,88	1,00	7,88		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	7,88	0,16		
		totale materiali				8,04		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				12,04		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	12,04	2,05		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*2,05*	*0,10*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	14,08	1,41		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**15,49**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.170.010.e		**Presa CEE da quadro, resistenza al filo incandescente 850 °C, diritta 3p + T, 32 A 500 V**	**cad**	**17,84**			**22%**	**0,7%**
		Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 850 °C, diritta 3p + T, 32 A 500 V						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,090	2,11		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,090	1,89		
		totale mano d'opera				4,00		
A2		**MATERIALI**						
		Presa CEE da quadro, IP 44-67, 850 °C, diritta, 3p + T, 32 A 500 V	cad	9,66	1,00	9,66		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	9,66	0,19		
		totale materiali				9,86		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				13,86		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	13,86	2,36		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*2,36*	*0,12*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	16,21	1,62		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**17,84**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.170.010.f		**Presa CEE da quadro, resistenza al filo incandescente 850 °C, diritta 3p + T, 63 A 380÷415 V**	**cad**	**34,17**			**14%**	**0,7%**
		Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 850 °C, diritta 3p + T, 63 A 380÷415 V						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,110	2,58		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,110	2,31		
		totale mano d'opera				4,89		
A2		**MATERIALI**						
		Presa CEE da quadro, IP 44-67, 850 °C, diritta, 3p + T, 63 A 380-415 V	cad	21,24	1,00	21,24		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	21,24	0,42		
		totale materiali				21,66		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				26,55		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	26,55	4,51		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*4,51*	*0,23*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	31,07	3,11		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**34,17**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.170.010.g		**Presa CEE da quadro, resistenza al filo incandescente 850 °C, diritta 3p + T, 125 A 380÷415 V**	**cad**	**52,78**			**11%**	**0,7%**
		Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 850 °C, diritta 3p + T, 125 A 380÷415 V						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,130	3,05		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,130	2,73		
		totale mano d'opera				5,78		
A2		**MATERIALI**						
		Presa CEE da quadro, IP 44-67, 850 °C, diritta, 3p + T, 125 A 380-415 V	cad	34,55	1,00	34,55		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	34,55	0,69		
		totale materiali				35,24		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				41,01		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	41,01	6,97		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*6,97*	*0,35*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	47,99	4,80		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**52,78**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.170.010.h		**Presa CEE da quadro, resistenza al filo incandescente 850 °C, diritta 3p + N + T, 16 A 230÷415 V**	**cad**	**14,41**			**28%**	**0,7%**
		Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 850 °C, diritta 3p + N + T, 16 A 230÷415 V						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,090	2,11		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,090	1,89		
		totale mano d'opera				4,00		
A2		**MATERIALI**						
		Presa CEE da quadro, IP 44-67, 850 °C, diritta, 3p + N + T, 16 A 230-415 V	cad	7,06	1,00	7,06		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	7,06	0,14		
		totale materiali				7,20		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				11,20		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	11,20	1,90		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*1,90*	*0,10*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	13,10	1,31		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**14,41**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.170.010.i		**Presa CEE da quadro, resistenza al filo incandescente 850 °C, diritta 3p + N + T, 32 A 230÷415 V**	**cad**	**17,61**			**25%**	**0,7%**
		Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 850 °C, diritta 3p + N + T, 32 A 230÷415 V						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,100	2,34		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,100	2,10		
		totale mano d'opera				4,44		
A2		**MATERIALI**						
		Presa CEE da quadro, IP 44-67, 850 °C, diritta, 3p + N + T, 32 A 230-415 V	cad	9,06	1,00	9,06		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	9,06	0,18		
		totale materiali				9,24		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				13,68		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	13,68	2,33		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*2,33*	*0,12*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	16,01	1,60		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**17,61**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.170.010.j		**Presa CEE da quadro, resistenza al filo incandescente 850 °C, diritta 3p + N + T, 63 A 230÷415 V**	**cad**	**39,81**			**15%**	**0,7%**
		Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 850 °C, diritta 3p + N + T, 63 A 230÷415 V						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,130	3,05		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,130	2,73		
		totale mano d'opera				5,78		
A2		**MATERIALI**						
		Presa CEE da quadro, IP 44-67, 850 °C, diritta, 3p + N + T, 63 A 230-415 V	cad	24,67	1,00	24,67		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	24,67	0,49		
		totale materiali				25,16		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				30,94		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	30,94	5,26		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*5,26*	*0,26*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	36,19	3,62		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**39,81**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.170.010.k		**Presa CEE da quadro, resistenza al filo incandescente 850 °C, diritta 3p + N + T, 125 A 230÷415 V**	**cad**	**58,06**			**12%**	**0,7%**
		Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 850 °C, diritta 3p + N + T, 125 A 230÷415 V						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,160	3,75		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,160	3,36		
		totale mano d'opera				7,11		
A2		**MATERIALI**						
		Presa CEE da quadro, IP 44-67, 850 °C, diritta, 3p + N + T, 125 A 230-415 V	cad	37,25	1,00	37,25		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	37,25	0,75		
		totale materiali				38,00		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				45,11		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	45,11	7,67		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*7,67*	*0,38*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	52,78	5,28		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**58,06**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.170.020		**Presa CEE da parete con interruttore magnetotermico**						
L.02.170.020.a		**Presa CEE da parete, resistenza al filo incandescente 960 °C, grado di protezione IP 65, 2P + T, 16 A-230÷250 V**	**cad**	**125,13**			**6%**	**0,7%**
		Presa CEE da parete con interruttore magnetotermico e blocco meccanico in contenitori isolanti in termoindurente resistenza al filo incandescente 960 °C, grado di protezione IP 65, 2P + T, 16 A-230÷250 V						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,160	3,75		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,160	3,36		
		totale mano d'opera				7,11		
A2		**MATERIALI**						
		Presa CEE da parete, IP 65, 960 °C, 2p + T, 16 A 230-250 V	cad	88,35	1,00	88,35		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	88,35	1,77		
		totale materiali				90,12		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				97,23		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	97,23	16,53		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*16,53*	*0,83*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	113,75	11,38		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**125,13**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.170.020.b		**Presa CEE da parete, resistenza al filo incandescente 960 °C, grado di protezione IP 65, 2P + T, 32 A-230÷250 V**	**cad**	**165,61**			**4%**	**0,7%**
		Presa CEE da parete con interruttore magnetotermico e blocco meccanico in contenitori isolanti in termoindurente resistenza al filo incandescente 960 °C, grado di protezione IP 65, 2P + T, 32 A-230÷250 V						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,150	3,52		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,150	3,15		
		totale mano d'opera				6,67		
A2		**MATERIALI**						
		Presa CEE da parete, IP 65, 960 °C, 2p + T, 32 A 230-250 V	cad	119,62	1,00	119,62		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	119,62	2,39		
		totale materiali				122,01		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				128,68		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	128,68	21,88		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*21,88*	*1,09*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	150,56	15,06		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**165,61**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.170.020.c		**Presa CEE da parete, resistenza al filo incandescente 960 °C, grado di protezione IP 65, 2P + T, 32 A-380÷415 V**	**cad**	**172,88**			**4%**	**0,7%**
		Presa CEE da parete con interruttore magnetotermico e blocco meccanico in contenitori isolanti in termoindurente resistenza al filo incandescente 960 °C, grado di protezione IP 65, 2P + T, 32 A-380÷415 V						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,160	3,75		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,160	3,36		
		totale mano d'opera				7,11		
A2		**MATERIALI**						
		Presa CEE da parete, IP 65, 960 °C, 2p + T, 32 A 380-415 V	cad	124,72	1,00	124,72		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	124,72	2,49		
		totale materiali				127,21		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				134,33		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	134,33	22,84		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*22,84*	*1,14*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	157,16	15,72		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**172,88**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.170.020.d		**Presa CEE da parete, resistenza al filo incandescente 960 °C, grado di protezione IP 65, 2P + T, 63 A-230÷250 V**	**cad**	**206,64**			**4%**	**0,7%**
		Presa CEE da parete con interruttore magnetotermico e blocco meccanico in contenitori isolanti in termoindurente resistenza al filo incandescente 960 °C, grado di protezione IP 65, 2P + T, 63 A-230÷250 V						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,170	3,98		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,170	3,57		
		totale mano d'opera				7,55		
A2		**MATERIALI**						
		Presa CEE da parete, IP 65, 960 °C, 2p + T, 63 A 230-250 V	cad	150,00	1,00	150,00		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	150,00	3,00		
		totale materiali				153,00		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				160,56		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	160,56	27,29		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*27,29*	*1,36*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	187,85	18,79		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**206,64**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.170.020.e		**Presa CEE da parete, resistenza al filo incandescente 960 °C, grado di protezione IP 65, 2P + T, 63 A-380÷415 V**	**cad**	**218,98**			**3%**	**0,7%**
		Presa CEE da parete con interruttore magnetotermico e blocco meccanico in contenitori isolanti in termoindurente resistenza al filo incandescente 960 °C, grado di protezione IP 65, 2P + T, 63 A-380÷415 V						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,160	3,75		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,160	3,36		
		totale mano d'opera				7,11		
A2		**MATERIALI**						
		Presa CEE da parete, IP 65, 960 °C, 2p + T, 63 A 380-415 V	cad	159,84	1,00	159,84		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	159,84	3,20		
		totale materiali				163,04		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				170,15		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	170,15	28,93		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*28,93*	*1,45*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	199,07	19,91		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**218,98**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.170.020.f		**Presa CEE da parete, resistenza al filo incandescente 960 °C, grado di protezione IP 65, 3p + T, 16 A-230÷250 V**	**cad**	**168,17**			**4%**	**0,7%**
		Presa CEE da parete con interruttore magnetotermico e blocco meccanico in contenitori isolanti in termoindurente resistenza al filo incandescente 960 °C, grado di protezione IP 65, 3p + T, 16 A-230÷250 V						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,170	3,98		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,170	3,57		
		totale mano d'opera				7,55		
A2		**MATERIALI**						
		Presa CEE da parete, IP 65, 960 °C, 3p + T, 16 A 230-250 V	cad	120,70	1,00	120,70		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	120,70	2,41		
		totale materiali				123,11		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				130,67		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	130,67	22,21		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*22,21*	*1,11*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	152,88	15,29		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**168,17**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.170.020.g		**Presa CEE da parete, resistenza al filo incandescente 960 °C, grado di protezione IP 65, 3p + T, 16 A-380÷415 V**	**cad**	**144,91**			**6%**	**0,7%**
		Presa CEE da parete con interruttore magnetotermico e blocco meccanico in contenitori isolanti in termoindurente resistenza al filo incandescente 960 °C, grado di protezione IP 65, 3p + T, 16 A-380÷415 V						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,180	4,22		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,180	3,78		
		totale mano d'opera				8,00		
A2		**MATERIALI**						
		Presa CEE da parete, IP 65, 960 °C, 3p + T, 16 A 380-415 V	cad	102,55	1,00	102,55		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	102,55	2,05		
		totale materiali				104,60		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				112,60		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	112,60	19,14		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*19,14*	*0,96*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	131,74	13,17		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**144,91**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.170.020.h		**Presa CEE da parete, resistenza al filo incandescente 960 °C, grado di protezione IP 65, 3p + T, 32 A-230÷250 V**	**cad**	**194,91**			**4%**	**0,7%**
		Presa CEE da parete con interruttore magnetotermico e blocco meccanico in contenitori isolanti in termoindurente resistenza al filo incandescente 960 °C, grado di protezione IP 65, 3p + T, 32 A-230÷250 V						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,180	4,22		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,180	3,78		
		totale mano d'opera				8,00		
A2		**MATERIALI**						
		Presa CEE da parete, IP 65, 960 °C, 3p + T, 32 A 230-250 V	cad	140,63	1,00	140,63		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	140,63	2,81		
		totale materiali				143,45		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				151,45		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	151,45	25,75		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*25,75*	*1,29*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	177,19	17,72		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**194,91**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.170.020.i		**Presa CEE da parete, resistenza al filo incandescente 960 °C, grado di protezione IP 65, 3p + T, 32 A-380÷415 V**	**cad**	**169,91**			**5%**	**0,7%**
		Presa CEE da parete con interruttore magnetotermico e blocco meccanico in contenitori isolanti in termoindurente resistenza al filo incandescente 960 °C, grado di protezione IP 65, 3p + T, 32 A-380÷415 V						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,180	4,22		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,180	3,78		
		totale mano d'opera				8,00		
A2		**MATERIALI**						
		Presa CEE da parete, IP 65, 960 °C, 3p + T, 32 A 380-415 V	cad	121,59	1,00	121,59		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	121,59	2,43		
		totale materiali				124,02		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				132,02		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	132,02	22,44		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*22,44*	*1,12*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	154,47	15,45		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**169,91**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.170.020.j		**Presa CEE da parete, resistenza al filo incandescente 960 °C, grado di protezione IP 65, 3p + T, 63 A-230÷250 V**	**cad**	**255,57**			**3%**	**0,7%**
		Presa CEE da parete con interruttore magnetotermico e blocco meccanico in contenitori isolanti in termoindurente resistenza al filo incandescente 960 °C, grado di protezione IP 65, 3p + T, 63 A-230÷250 V						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,190	4,45		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,190	3,99		
		totale mano d'opera				8,44		
A2		**MATERIALI**						
		Presa CEE da parete, IP 65, 960 °C, 3p + T, 63 A 230-250 V	cad	186,40	1,00	186,40		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	186,40	3,73		
		totale materiali				190,13		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				198,58		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	198,58	33,76		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*33,76*	*1,69*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	232,33	23,23		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**255,57**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.170.020.k		**Presa CEE da parete, resistenza al filo incandescente 960 °C, grado di protezione IP 65, 3p + T, 63 A-380÷415 V**	**cad**	**222,45**			**4%**	**0,7%**
		Presa CEE da parete con interruttore magnetotermico e blocco meccanico in contenitori isolanti in termoindurente resistenza al filo incandescente 960 °C, grado di protezione IP 65, 3p + T, 63 A-380÷415 V						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,180	4,22		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,180	3,78		
		totale mano d'opera				8,00		
A2		**MATERIALI**						
		Presa CEE da parete, IP 65, 960 °C, 3p + T, 63 A 380-415 V	cad	161,62	1,00	161,62		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	161,62	3,23		
		totale materiali				164,85		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				172,85		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	172,85	29,38		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*29,38*	*1,47*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	202,23	20,22		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**222,45**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.170.020.I		**Presa CEE da parete, resistenza al filo incandescente 960 °C, grado di protezione IP 65 3p + N + T, 16 A-230÷415 V**	**cad**	**159,26**			**6%**	**0,7%**
		Presa CEE da parete con interruttore magnetotermico e blocco meccanico in contenitori isolanti in termoindurente resistenza al filo incandescente 960 °C, grado di protezione IP 65 3p + N + T, 16 A-230÷415 V						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,210	4,92		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,210	4,41		
		totale mano d'opera				9,33		
A2		**MATERIALI**						
		Presa CEE da parete, IP 65, 960 °C, 3p + N + T, 16 A 230-415 V	cad	112,17	1,00	112,17		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	112,17	2,24		
		totale materiali				114,42		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				123,75		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	123,75	21,04		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*21,04*	*1,05*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	144,79	14,48		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**159,26**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.170.020.m		**Presa CEE da parete, resistenza al filo incandescente 960 °C, grado di protezione IP 65 3p + N + T, 32 A-230÷415 V**	**cad**	**187,90**			**5%**	**0,7%**
		Presa CEE da parete con interruttore magnetotermico e blocco meccanico in contenitori isolanti in termoindurente resistenza al filo incandescente 960 °C, grado di protezione IP 65 3p + N + T, 32 A-230÷415 V						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,210	4,92		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,210	4,41		
		totale mano d'opera				9,33		
A2		**MATERIALI**						
		Presa CEE da parete, IP 65, 960 °C, 3p + N + T, 32 A 230-415 V	cad	133,99	1,00	133,99		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	133,99	2,68		
		totale materiali				136,67		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				146,00		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	146,00	24,82		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*24,82*	*1,24*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	170,82	17,08		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**187,90**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.170.020.n		**Presa CEE da parete, resistenza al filo incandescente 960 °C, grado di protezione IP 65 3p + N + T, 63 A-230÷415 V**	**cad**	**259,91**			**4%**	**0,7%**
		Presa CEE da parete con interruttore magnetotermico e blocco meccanico in contenitori isolanti in termoindurente resistenza al filo incandescente 960 °C, grado di protezione IP 65 3p + N + T, 63 A-230÷415 V						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,220	5,16		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,220	4,62		
		totale mano d'opera				9,78		
A2		**MATERIALI**						
		Presa CEE da parete, IP 65, 960 °C, 3p + N + T, 63 A 230-415 V	cad	188,40	1,00	188,40		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	188,40	3,77		
		totale materiali				192,17		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				201,95		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	201,95	34,33		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*34,33*	*1,72*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	236,28	23,63		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**259,91**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.170.030		**Presa CEE mobile con corpo, frutto e coperchietto a ghiera**						
L.02.170.030.a		**Presa CEE mobile con corpo, resistenza al filo incandescente 850 °C, grado di protezione IP 67 2p + T, 16 A-230÷250 V**	**cad**	**9,24**			**14%**	**0,7%**
		Presa CEE mobile con corpo, frutto e coperchietto a ghiera, con custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza al filo incandescente 850 °C, grado di protezione IP 67 2p + T, 16 A-230÷250 V						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,030	0,70		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,030	0,63		
		totale mano d'opera				1,33		
A2		**MATERIALI**						
		Presa CEE mobile, IP 67, 850 °C, 2p + T, 16 A 230-250 V	cad	5,74	1,00	5,74		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	5,74	0,11		
		totale materiali				5,85		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				7,18		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	7,18	1,22		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*1,22*	*0,06*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	8,40	0,84		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**9,24**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.170.030.b		**Presa CEE mobile con corpo, resistenza al filo incandescente 850 °C, grado di protezione IP 67 2p + T, 16 A-380÷415 V**	**cad**	**11,01**			**12%**	**0,7%**
		Presa CEE mobile con corpo, frutto e coperchietto a ghiera, con custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza al filo incandescente 850 °C, grado di protezione IP 67 2p + T, 16 A-380÷415 V						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,030	0,70		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,030	0,63		
		totale mano d'opera				1,33		
A2		**MATERIALI**						
		Presa CEE mobile, IP 67, 850 °C, 2p + T, 16 A 380-415 V	cad	7,08	1,00	7,08		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	7,08	0,14		
		totale materiali				7,22		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				8,55		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	8,55	1,45		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*1,45*	*0,07*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	10,01	1,00		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**11,01**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.170.030.c		**Presa CEE mobile con corpo, resistenza al filo incandescente 850 °C, grado di protezione IP 67 2p + T, 32 A-230÷250 V**	**cad**	**11,84**			**11%**	**0,7%**
		Presa CEE mobile con corpo, frutto e coperchietto a ghiera, con custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza al filo incandescente 850 °C, grado di protezione IP 67 2p + T, 32 A-230÷250 V						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,030	0,70		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,030	0,63		
		totale mano d'opera				1,33		
A2		**MATERIALI**						
		Presa CEE mobile, IP 67, 850 °C, 2p + T, 32 A 230-250 V	cad	7,72	1,00	7,72		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	7,72	0,15		
		totale materiali				7,87		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				9,20		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	9,20	1,56		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*1,56*	*0,08*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	10,77	1,08		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**11,84**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.170.030.d		**Presa CEE mobile con corpo, resistenza al filo incandescente 850 °C, grado di protezione IP 67 2p + T, 32 A-380÷415 V**	**cad**	**14,35**			**9%**	**0,7%**
		Presa CEE mobile con corpo, frutto e coperchietto a ghiera, con custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza al filo incandescente 850 °C, grado di protezione IP 67 2p + T, 32 A-380÷415 V						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,030	0,70		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,030	0,63		
		totale mano d'opera				1,33		
A2		**MATERIALI**						
		Presa CEE mobile, IP 67, 850 °C, 2p + T, 32 A 380-415 V	cad	9,62	1,00	9,62		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	9,62	0,19		
		totale materiali				9,82		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				11,15		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	11,15	1,90		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*1,90*	*0,09*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	13,04	1,30		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**14,35**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.170.030.e		**Presa CEE mobile con corpo, resistenza al filo incandescente 850 °C, grado di protezione IP 67 2p + T, 63 A-230÷250 V**	**cad**	**23,47**			**6%**	**0,7%**
		Presa CEE mobile con corpo, frutto e coperchietto a ghiera, con custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza al filo incandescente 850 °C, grado di protezione IP 67 2p + T, 63 A-230÷250 V						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,030	0,70		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,030	0,63		
		totale mano d'opera				1,33		
A2		**MATERIALI**						
		Presa CEE mobile, IP 67, 850 °C, 2p + T, 63 A 230-250 V	cad	16,57	1,00	16,57		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	16,57	0,33		
		totale materiali				16,90		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				18,23		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	18,23	3,10		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*3,10*	*0,15*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	21,33	2,13		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**23,47**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.170.030.f		**Presa CEE mobile con corpo, resistenza al filo incandescente 850 °C, grado di protezione IP 67 3p + T, 16 A-230÷250 V**	**cad**	**11,76**			**15%**	**0,7%**
		Presa CEE mobile con corpo, frutto e coperchietto a ghiera, con custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza al filo incandescente 850 °C, grado di protezione IP 67 3p + T, 16 A-230÷250 V						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,040	0,94		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,040	0,84		
		totale mano d'opera				1,78		
A2		**MATERIALI**						
		Presa CEE mobile, IP 67, 850 °C, 3p + T, 16 A 230-250 V	cad	7,21	1,00	7,21		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	7,21	0,14		
		totale materiali				7,36		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				9,13		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	9,13	1,55		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*1,55*	*0,08*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	10,69	1,07		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**11,76**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.170.030.g		**Presa CEE mobile con corpo, resistenza al filo incandescente 850 °C, grado di protezione IP 67 3p + T, 16 A-380÷415 V**	**cad**	**10,80**			**16%**	**0,7%**
		Presa CEE mobile con corpo, frutto e coperchietto a ghiera, con custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza al filo incandescente 850 °C, grado di protezione IP 67 3p + T, 16 A-380÷415 V						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,040	0,94		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,040	0,84		
		totale mano d'opera				1,78		
A2		**MATERIALI**						
		Presa CEE mobile, IP 67, 850 °C, 3p + T, 16 A 380-415 V	cad	6,48	1,00	6,48		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	6,48	0,13		
		totale materiali				6,61		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				8,39		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	8,39	1,43		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*1,43*	*0,07*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	9,82	0,98		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**10,80**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.170.030.h		**Presa CEE mobile con corpo, resistenza al filo incandescente 850 °C, grado di protezione IP 67 3p + T, 16 A-500 V**	**cad**	**12,70**			**14%**	**0,7%**
		Presa CEE mobile con corpo, frutto e coperchietto a ghiera, con custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza al filo incandescente 850 °C, grado di protezione IP 67 3p + T, 16 A-500 V						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,040	0,94		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,040	0,84		
		totale mano d'opera				1,78		
A2		**MATERIALI**						
		Presa CEE mobile, IP 67, 850 °C, 3p + T, 16 A 500 V	cad	7,93	1,00	7,93		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	7,93	0,16		
		totale materiali				8,09		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				9,87		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	9,87	1,68		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*1,68*	*0,08*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	11,54	1,15		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**12,70**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.170.030.i		**Presa CEE mobile con corpo, resistenza al filo incandescente 850 °C, grado di protezione IP 67 3p + T, 32 A-230÷250 V**	**cad**	**14,92**			**12%**	**0,7%**
		Presa CEE mobile con corpo, frutto e coperchietto a ghiera, con custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza al filo incandescente 850 °C, grado di protezione IP 67 3p + T, 32 A-230÷250 V						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,040	0,94		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,040	0,84		
		totale mano d'opera				1,78		
A2		**MATERIALI**						
		Presa CEE mobile, IP 67, 850 °C, 3p + T, 32 A 230-250 V	cad	9,62	1,00	9,62		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	9,62	0,19		
		totale materiali				9,82		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				11,59		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	11,59	1,97		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*1,97*	*0,10*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	13,56	1,36		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**14,92**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.170.030.j		**Presa CEE mobile con corpo, resistenza al filo incandescente 850 °C, grado di protezione IP 67 3p + T, 32 A-380÷415 V**	**cad**	**13,68**			**13%**	**0,7%**
		Presa CEE mobile con corpo, frutto e coperchietto a ghiera, con custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza al filo incandescente 850 °C, grado di protezione IP 67 3p + T, 32 A-380÷415 V						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,040	0,94		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,040	0,84		
		totale mano d'opera				1,78		
A2		**MATERIALI**						
		Presa CEE mobile, IP 67, 850 °C, 3p + T, 32 A 380-415 V	cad	8,68	1,00	8,68		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	8,68	0,17		
		totale materiali				8,85		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				10,63		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	10,63	1,81		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*1,81*	*0,09*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	12,44	1,24		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**13,68**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.170.030.k		**Presa CEE mobile con corpo, resistenza al filo incandescente 850 °C, grado di protezione IP 67 3p + T, 32 A-500 V**	**cad**	**16,31**			**11%**	**0,7%**
		Presa CEE mobile con corpo, frutto e coperchietto a ghiera, con custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza al filo incandescente 850 °C, grado di protezione IP 67 3p + T, 32 A-500 V						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,040	0,94		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,040	0,84		
		totale mano d'opera				1,78		
A2		**MATERIALI**						
		Presa CEE mobile, IP 67, 850 °C, 3p + T, 32 A 500 V	cad	10,68	1,00	10,68		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	10,68	0,21		
		totale materiali				10,89		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				12,67		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	12,67	2,15		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*2,15*	*0,11*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	14,83	1,48		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**16,31**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.170.030.I		**Presa CEE mobile con corpo, resistenza al filo incandescente 850 °C, grado di protezione IP 67 3p + T, 63 A-230÷250 V**	**cad**	**34,46**			**5%**	**0,7%**
		Presa CEE mobile con corpo, frutto e coperchietto a ghiera, con custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza al filo incandescente 850 °C, grado di protezione IP 67 3p + T, 63 A-230÷250 V						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,040	0,94		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,040	0,84		
		totale mano d'opera				1,78		
A2		**MATERIALI**						
		Presa CEE mobile, IP 67, 850 °C, 3p + T, 63 A 230-250 V	cad	24,51	1,00	24,51		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	24,51	0,49		
		totale materiali				25,00		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				26,78		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	26,78	4,55		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*4,55*	*0,23*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	31,33	3,13		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**34,46**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.170.030.m		**Presa CEE mobile con corpo, resistenza al filo incandescente 850 °C, grado di protezione IP 67 3p + T, 63 A-380÷415 V**	**cad**	**42,74**			**3%**	**0,7%**
		Presa CEE mobile con corpo, frutto e coperchietto a ghiera, con custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza al filo incandescente 850 °C, grado di protezione IP 67 3p + T, 63 A-380÷415 V						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,030	0,70		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,030	0,63		
		totale mano d'opera				1,33		
A2		**MATERIALI**						
		Presa CEE mobile, IP 67, 850 °C, 3p + T, 63 A 380-415 V	cad	31,25	1,00	31,25		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	31,25	0,63		
		totale materiali				31,88		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				33,21		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	33,21	5,65		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*5,65*	*0,28*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	38,86	3,89		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**42,74**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.170.030.n		**Presa CEE mobile con corpo, resistenza al filo incandescente 850 °C, grado di protezione IP 67 3p + T, 125 A-230÷250 V**	**cad**	**72,20**			**2%**	**0,7%**
		Presa CEE mobile con corpo, frutto e coperchietto a ghiera, con custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza al filo incandescente 850 °C, grado di protezione IP 67 3p + T, 125 A-230÷250 V						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,040	0,94		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,040	0,84		
		totale mano d'opera				1,78		
A2		**MATERIALI**						
		Presa CEE mobile, IP 67, 850 °C, 3p + T, 125 A 230-250 V	cad	53,26	1,00	53,26		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	53,26	1,07		
		totale materiali				54,32		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				56,10		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	56,10	9,54		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*9,54*	*0,48*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	65,64	6,56		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**72,20**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.170.030.o		**Presa CEE mobile con corpo, resistenza al filo incandescente 850 °C, grado di protezione IP 67 3p + T, 125 A-380÷415 V**	**cad**	**58,49**			**3%**	**0,7%**
		Presa CEE mobile con corpo, frutto e coperchietto a ghiera, con custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza al filo incandescente 850 °C, grado di protezione IP 67 3p + T, 125 A-380÷415 V						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,040	0,94		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,040	0,84		
		totale mano d'opera				1,78		
A2		**MATERIALI**						
		Presa CEE mobile, IP 67, 850 °C, 3p + T, 125 A 380-415 V	cad	42,81	1,00	42,81		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	42,81	0,86		
		totale materiali				43,67		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				45,45		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	45,45	7,73		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*7,73*	*0,39*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	53,18	5,32		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**58,49**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.170.030.p		**Presa CEE mobile con corpo,resistenza al filo incandescente 850 °C,grado di protezione IP 67,3p + N + T,16 A-230÷415 V**	**cad**	**15,18**			**12%**	**0,7%**
		Presa CEE mobile con corpo, frutto e coperchietto a ghiera, con custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza al filo incandescente 850 °C, grado di protezione IP 67 3p + N + T, 16 A-230÷415 V						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,040	0,94		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,040	0,84		
		totale mano d'opera				1,78		
A2		**MATERIALI**						
		Presa CEE mobile, IP 67, 850 °C, 3p + N + T, 16 A 230-415 V	cad	9,82	1,00	9,82		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	9,82	0,20		
		totale materiali				10,02		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				11,79		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	11,79	2,00		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*2,00*	*0,10*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	13,80	1,38		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**15,18**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.170.030.q		**Presa CEE mobile con corpo, resistenza al filo incandescente 850 °C, grado di protezione IP 67 3p + N + T, 16 A-500 V**	**cad**	**17,14**			**10%**	**0,7%**
		Presa CEE mobile con corpo, frutto e coperchietto a ghiera, con custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza al filo incandescente 850 °C, grado di protezione IP 67 3p + N + T, 16 A-500 V						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,040	0,94		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,040	0,84		
		totale mano d'opera				1,78		
A2		**MATERIALI**						
		Presa CEE mobile, IP 67, 850 °C, 3p + N + T, 16 A 500 V	cad	11,32	1,00	11,32		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	11,32	0,23		
		totale materiali				11,54		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				13,32		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	13,32	2,26		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*2,26*	*0,11*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	15,59	1,56		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**17,14**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.170.030.r		**Presa CEE mobile con corpo,filo incandescente 850 °C, grado di protezione IP 67 3p + N + T, 32 A-230÷415 V**	**cad**	**14,96**			**12%**	**0,7%**
		Presa CEE mobile con corpo, frutto e coperchietto a ghiera, con custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza al filo incandescente 850 °C, grado di protezione IP 67 3p + N + T, 32 A-230÷415 V						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,040	0,94		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,040	0,84		
		totale mano d'opera				1,78		
A2		**MATERIALI**						
		Presa CEE mobile, IP 67, 850 °C, 3p + N + T, 32 A 230-415 V	cad	9,65	1,00	9,65		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	9,65	0,19		
		totale materiali				9,85		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				11,63		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	11,63	1,98		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*1,98*	*0,10*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	13,60	1,36		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**14,96**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.170.030.s		**Presa CEE mobile con corpo,filo incandescente 850 °C, grado di protezione IP 67 3p + N + T, 63 A 230÷415 V**	**cad**	**45,77**			**13%**	**0,7%**
		Presa CEE mobile con corpo, frutto e coperchietto a ghiera, con custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza al filo incandescente 850 °C, grado di protezione IP 67 3p + N + T, 63 A 230÷415 V						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,130	3,05		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,130	2,73		
		totale mano d'opera				5,78		
A2		**MATERIALI**						
		Presa CEE mobile, IP 67, 850 °C, 3p + N + T, 63 A 230-415 V	cad	29,20	1,00	29,20		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	29,20	0,58		
		totale materiali				29,78		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				35,56		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	35,56	6,05		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*6,05*	*0,30*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	41,61	4,16		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**45,77**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.170.030.t		**Presa CEE mobile con corpo,filo incandescente 850 °C, grado di protezione IP 67 3p + N + T, 125 A-230÷415 V**	**cad**	**62,79**			**3%**	**0,7%**
		Presa CEE mobile con corpo, frutto e coperchietto a ghiera, con custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza al filo incandescente 850 °C, grado di protezione IP 67 3p + N + T, 125 A-230÷415 V						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,040	0,94		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,040	0,84		
		totale mano d'opera				1,78		
A2		**MATERIALI**						
		Presa CEE mobile, IP 67, 850 °C, 3p + N + T, 125 A 230-415 V	cad	46,09	1,00	46,09		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	46,09	0,92		
		totale materiali				47,01		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				48,79		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	48,79	8,29		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*8,29*	*0,41*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	57,08	5,71		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**62,79**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.170.040		**Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato inclinata**						
L.02.170.040.a		**Presa CEE da quadro, frutto semi-incassato, resistenza al filo incandescente 850 °C, inclinata 2p + T, 16 A-230-250 V**	**cad**	**9,67**			**32%**	**0,7%**
		Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 850 °C, inclinata 2p + T, 16 A-230-250 V						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,070	1,64		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,070	1,47		
		totale mano d'opera				3,11		
A2		**MATERIALI**						
		Presa CEE da quadro, IP 44-67, 650 °C, diritta, 2p + T, 16 A 230-250 V	cad	4,32	1,00	4,32		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	4,32	0,09		
		totale materiali				4,41		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				7,52		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	7,52	1,28		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*1,28*	*0,06*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	8,79	0,88		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**9,67**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.170.040.b		**Presa CEE da quadro, frutto semi-incassato, resistenza al filo incandescente 850 °C, inclinata 2p + T, 16 A 380÷415 V**	**cad**	**13,34**			**23%**	**0,7%**
		Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 850 °C, inclinata 2p + T, 16 A 380÷415 V						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,070	1,64		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,070	1,47		
		totale mano d'opera				3,11		
A2		**MATERIALI**						
		Presa CEE da quadro, IP 44-67, 850 °C, inclinata, 2p + T, 16 A 380-415 V	cad	7,11	1,00	7,11		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	7,11	0,14		
		totale materiali				7,25		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				10,36		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	10,36	1,76		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*1,76*	*0,09*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	12,12	1,21		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**13,34**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.170.040.c		**Presa CEE da quadro, resistenza al filo incandescente 850 °C, frutto semi-incassato, inclinata 2p + T, 32 A 230÷250 V**	**cad**	**15,77**			**23%**	**0,7%**
		Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 850 °C, inclinata 2p + T, 32 A 230÷250 V						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,080	1,88		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,080	1,68		
		totale mano d'opera				3,56		
A2		**MATERIALI**						
		Presa CEE da quadro, IP 44-67, 850 °C, inclinata, 2p + T, 32 A 230-250 V	cad	8,53	1,00	8,53		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	8,53	0,17		
		totale materiali				8,70		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				12,25		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	12,25	2,08		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*2,08*	*0,10*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	14,33	1,43		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**15,77**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.170.040.d		**Presa CEE da quadro, resistenza al filo incandescente 850 °C, frutto semi-incassato, inclinata 2p + T, 32 A 380÷415 V**	**cad**	**17,88**			**20%**	**0,7%**
		Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 850 °C, inclinata 2p + T, 32 A 380÷415 V						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,080	1,88		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,080	1,68		
		totale mano d'opera				3,56		
A2		**MATERIALI**						
		Presa CEE da quadro, IP 44-67, 850 °C, inclinata, 2p + T, 32 A 380-415 V	cad	10,14	1,00	10,14		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	10,14	0,20		
		totale materiali				10,34		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				13,89		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	13,89	2,36		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*2,36*	*0,12*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	16,26	1,63		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**17,88**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.170.040.e		**Presa CEE da quadro, resistenza al filo incandescente 850 °C, frutto semi-incassato, inclinata 2p + T, 63 A 230÷250 V**	**cad**	**31,94**			**15%**	**0,7%**
		Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 850 °C, inclinata 2p + T, 63 A 230÷250 V						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,110	2,58		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,110	2,31		
		totale mano d'opera				4,89		
A2		**MATERIALI**						
		Presa CEE da quadro, IP 44-67, 850 °C, inclinata, 2p + T, 63 A 230-250 V	cad	19,54	1,00	19,54		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	19,54	0,39		
		totale materiali				19,93		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				24,81		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	24,81	4,22		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*4,22*	*0,21*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	29,03	2,90		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**31,94**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.170.040.f		**Presa CEE da quadro, resistenza al filo incandescente 850 °C, frutto semi-incassato, inclinata 3p + T, 16 A 230÷250 V**	**cad**	**15,12**			**24%**	**0,7%**
		Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 850 °C, inclinata 3p + T, 16 A 230÷250 V						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,080	1,88		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,080	1,68		
		totale mano d'opera				3,56		
A2		**MATERIALI**						
		Presa CEE da quadro, IP 44-67, 850 °C, inclinata, 3p + T, 16 A 230-250 V	cad	8,03	1,00	8,03		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	8,03	0,16		
		totale materiali				8,19		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				11,75		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	11,75	2,00		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*2,00*	*0,10*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	13,75	1,37		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**15,12**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.170.040.g		**Presa CEE da quadro, resistenza al filo incandescente 850 °C, frutto semi-incassato, inclinata 3p + T, 16 A 380÷415 V**	**cad**	**13,63**			**26%**	**0,7%**
		Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 850 °C, inclinata 3p + T, 16 A 380÷415 V						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,080	1,88		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,080	1,68		
		totale mano d'opera				3,56		
A2		**MATERIALI**						
		Presa CEE da quadro, IP 44-67, 850 °C, inclinata, 3p + T, 16 A 380-415 V	cad	6,89	1,00	6,89		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	6,89	0,14		
		totale materiali				7,03		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				10,59		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	10,59	1,80		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*1,80*	*0,09*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	12,39	1,24		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**13,63**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.170.040.h		**Presa CEE da quadro, frutto semi-incassato, resistenza al filo incandescente 850 °C, inclinata 3p + T, 16 A 500 V**	**cad**	**15,12**			**24%**	**0,7%**
		Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 850 °C, inclinata 3p + T, 16 A 500 V						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,080	1,88		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,080	1,68		
		totale mano d'opera				3,56		
A2		**MATERIALI**						
		Presa CEE da quadro, IP 44-67, 850 °C, inclinata, 3p + T, 16 A 500 V	cad	8,03	1,00	8,03		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	8,03	0,16		
		totale materiali				8,19		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				11,75		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	11,75	2,00		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*2,00*	*0,10*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	13,75	1,37		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**15,12**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.170.040.i		**Presa CEE da quadro, frutto semi-incassato, resistenza al filo incandescente 850 °C, inclinata 3p + T, 32 A 230÷250 V**	**cad**	**21,19**			**19%**	**0,7%**
		Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 850 °C, inclinata 3p + T, 32 A 230÷250 V						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,090	2,11		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,090	1,89		
		totale mano d'opera				4,00		
A2		**MATERIALI**						
		Presa CEE da quadro, IP 44-67, 850 °C, inclinata, 3p + T, 32 A 230-250 V	cad	12,22	1,00	12,22		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	12,22	0,24		
		totale materiali				12,46		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				16,46		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	16,46	2,80		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*2,80*	*0,14*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	19,26	1,93		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**21,19**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.170.040.j		**Presa CEE da quadro, frutto semi-incassato, resistenza al filo incandescente 850 °C, inclinata 3p + T, 32 A 380÷415 V**	**cad**	**18,55**			**22%**	**0,7%**
		Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 850 °C, inclinata 3p + T, 32 A 380÷415 V						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,090	2,11		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,090	1,89		
		totale mano d'opera				4,00		
A2		**MATERIALI**						
		Presa CEE da quadro, IP 44-67, 850 °C, inclinata, 3p + T, 32 A 380-415 V	cad	10,21	1,00	10,21		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	10,21	0,20		
		totale materiali				10,41		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				14,41		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	14,41	2,45		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*2,45*	*0,12*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	16,86	1,69		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**18,55**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.170.040.k		**Presa CEE da quadro, frutto semi-incassato, resistenza al filo incandescente 850 °C, inclinata 3p + T, 32 A 500 V**	**cad**	**21,19**			**19%**	**0,7%**
		Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 850 °C, inclinata 3p + T, 32 A 500 V						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,090	2,11		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,090	1,89		
		totale mano d'opera				4,00		
A2		**MATERIALI**						
		Presa CEE da quadro, IP 44-67, 850 °C, inclinata, 3p + T, 32 A 500 V	cad	12,22	1,00	12,22		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	12,22	0,24		
		totale materiali				12,46		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				16,46		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	16,46	2,80		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*2,80*	*0,14*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	19,26	1,93		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**21,19**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.170.040.I		**Presa CEE da quadro, frutto semi-incassato, resistenza al filo incandescente 850 °C, inclinata 3p + T, 63 A 380÷415 V**	**cad**	**40,70**			**12%**	**0,7%**
		Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 850 °C, inclinata 3p + T, 63 A 380÷415 V						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,110	2,58		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,110	2,31		
		totale mano d'opera				4,89		
A2		**MATERIALI**						
		Presa CEE da quadro, IP 44-67, 850 °C, inclinata, 3p + T, 63 A 380-415 V	cad	26,21	1,00	26,21		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	26,21	0,52		
		totale materiali				26,74		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				31,63		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	31,63	5,38		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*5,38*	*0,27*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	37,00	3,70		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**40,70**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.170.040.m		**Presa CEE da quadro, frutto semi-incassato, resistenza al filo incandescente 850 °C, inclinata 3p + T, 63 A 500 V**	**cad**	**40,39**			**12%**	**0,7%**
		Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 850 °C, inclinata 3p + T, 63 A 500 V						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,110	2,58		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,110	2,31		
		totale mano d'opera				4,89		
A2		**MATERIALI**						
		Presa CEE da quadro, IP 44-67, 850 °C, inclinata, 3p + T, 63 A 500 V	cad	25,98	1,00	25,98		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	25,98	0,52		
		totale materiali				26,50		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				31,39		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	31,39	5,34		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*5,34*	*0,27*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	36,72	3,67		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**40,39**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.170.040.n		**Presa CEE da quadro, frutto semi-incassato, resistenza al filo incandescente 850 °C, inclinata 3p + T, 125 A 380÷415 V**	**cad**	**61,86**			**10%**	**0,7%**
		Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 850 °C, inclinata 3p + T, 125 A 380÷415 V						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,140	3,28		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,140	2,94		
		totale mano d'opera				6,22		
A2		**MATERIALI**						
		Presa CEE da quadro, IP 44-67, 850 °C, inclinata, 3p + T, 125 A 380-415 V	cad	41,02	1,00	41,02		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	41,02	0,82		
		totale materiali				41,84		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				48,06		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	48,06	8,17		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*8,17*	*0,41*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	56,23	5,62		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**61,86**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.170.040.o		**Presa CEE da quadro, frutto semi-incassato, resistenza al filo incandescente 850 °C, inclinata 3p + T, 125 A 500 V**	**cad**	**75,10**			**8%**	**0,7%**
		Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 850 °C, inclinata 3p + T, 125 A 500 V						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,130	3,05		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,130	2,73		
		totale mano d'opera				5,78		
A2		**MATERIALI**						
		Presa CEE da quadro, IP 44-67, 850 °C, inclinata, 3p + T, 125 A 500 V	cad	51,55	1,00	51,55		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	51,55	1,03		
		totale materiali				52,58		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				58,35		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	58,35	9,92		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*9,92*	*0,50*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	68,27	6,83		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**75,10**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.170.040.p		**Presa CEE da quadro, frutto semi-incassato, resistenza al filo incandescente 850°C, inclinata 3p + N + T, 16 A 230÷415 V**	**cad**	**16,39**			**24%**	**0,7%**
		Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 850 °C, inclinata 3p + N + T, 16 A 230÷415 V						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,090	2,11		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,090	1,89		
		totale mano d'opera				4,00		
A2		**MATERIALI**						
		Presa CEE da quadro, IP 44-67, 850 °C, inclinata, 3p + N + T, 16 A 230-415 V	cad	8,57	1,00	8,57		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	8,57	0,17		
		totale materiali				8,74		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				12,74		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	12,74	2,17		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*2,17*	*0,11*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	14,90	1,49		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**16,39**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.170.040.q		**Presa CEE da quadro, frutto semi-incassato, resistenza al filo incandescente 850°C, inclinata 3p + N + T, 32 A 230÷415 V**	**cad**	**21,44**			**21%**	**0,7%**
		Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 850 °C, inclinata 3p + N + T, 32 A 230÷415 V						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,100	2,34		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,100	2,10		
		totale mano d'opera				4,44		
A2		**MATERIALI**						
		Presa CEE da quadro, IP 44-67, 850 °C, inclinata, 3p + N + T, 32 A 230-415 V	cad	11,97	1,00	11,97		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	11,97	0,24		
		totale materiali				12,21		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				16,66		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	16,66	2,83		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*2,83*	*0,14*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	19,49	1,95		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**21,44**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.170.040.r		**Presa CEE da quadro, frutto semi-incassato, resistenza al filo incandescente 850 °C, inclinata 3p + N + T, 32 A 500 V**	**cad**	**24,66**			**18%**	**0,7%**
		Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 850 °C, inclinata 3p + N + T, 32 A 500 V						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,100	2,34		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,100	2,10		
		totale mano d'opera				4,44		
A2		**MATERIALI**						
		Presa CEE da quadro, IP 44-67, 850 °C, inclinata, 3p + N + T, 32 A 500 V	cad	14,43	1,00	14,43		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	14,43	0,29		
		totale materiali				14,71		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				19,16		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	19,16	3,26		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*3,26*	*0,16*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	22,41	2,24		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**24,66**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.170.040.s		**Presa CEE da quadro, frutto semi-incassato, resistenza al filo incandescente 850°C, inclinata 3p + N + T, 63 A-230÷415 V**	**cad**	**34,67**			**5%**	**0,7%**
		Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 850 °C, inclinata 3p + N + T, 63 A-230÷415 V						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,040	0,94		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,040	0,84		
		totale mano d'opera				1,78		
A2		**MATERIALI**						
		Presa CEE da quadro, IP 44-67, 850 °C, inclinata, 3p + N + T, 63 A 230-415 V	cad	24,67	1,00	24,67		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	24,67	0,49		
		totale materiali				25,16		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				26,94		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	26,94	4,58		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*4,58*	*0,23*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	31,52	3,15		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**34,67**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.170.040.t		**Presa CEE da quadro, frutto semi-incassato, resistenza al filo incandescente 850°C, inclinata 3p + N + T, 125 A 230÷415 V**	**cad**	**66,35**			**10%**	**0,7%**
		Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 850 °C, inclinata 3p + N + T, 125 A 230÷415 V						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,150	3,52		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,150	3,15		
		totale mano d'opera				6,67		
A2		**MATERIALI**						
		Presa CEE da quadro, IP 44-67, 850 °C, inclinata, 3p + N + T, 125 A 230-415 V	cad	44,01	1,00	44,01		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	44,01	0,88		
		totale materiali				44,89		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				51,55		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	51,55	8,76		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*8,76*	*0,44*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	60,31	6,03		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**66,35**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.170.050		**Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato diritta**						
L.02.170.050.a		**Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato, resistenza al filo incandescente 650 °C, diritta 2p + T, 16 A-230÷250 V**	**cad**	**9,67**			**32%**	**0,7%**
		Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 650 °C, diritta 2p + T, 16 A-230÷250 V						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,070	1,64		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,070	1,47		
		totale mano d'opera				3,11		
A2		**MATERIALI**						
		Presa CEE da quadro, IP 44-67, 650 °C, diritta, 2p + T, 16 A 230-250 V	cad	4,32	1,00	4,32		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	4,32	0,09		
		totale materiali				4,41		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				7,52		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	7,52	1,28		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*1,28*	*0,06*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	8,79	0,88		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**9,67**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.170.050.b		**Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato, resistenza al filo incandescente 650 °C diritta 2p + T, 32 A-230÷250 V**	**cad**	**12,87**			**28%**	**0,7%**
		Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 650 °C, diritta 2p + T, 32 A-230÷250 V						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,080	1,88		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,080	1,68		
		totale mano d'opera				3,56		
A2		**MATERIALI**						
		Presa CEE da quadro, IP 44-67, 650 °C, diritta, 2p + T, 32 A 230-250 V	cad	6,32	1,00	6,32		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	6,32	0,13		
		totale materiali				6,45		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				10,00		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	10,00	1,70		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*1,70*	*0,09*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	11,70	1,17		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**12,87**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.170.050.c		**Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato, resistenza al filo incandescente 650 °C diritta 3p + T, 16 A-380÷415 V**	**cad**	**11,40**			**31%**	**0,7%**
		Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 650 °C, diritta 3p + T, 16 A-380÷415 V						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,080	1,88		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,080	1,68		
		totale mano d'opera				3,56		
A2		**MATERIALI**						
		Presa CEE da quadro, IP 44-67, 650 °C, diritta, 3p + T, 16 A 380-415 V	cad	5,20	1,00	5,20		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	5,20	0,10		
		totale materiali				5,31		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				8,86		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	8,86	1,51		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*1,51*	*0,08*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	10,37	1,04		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**11,40**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.170.050.d		**Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato, resistenza al filo incandescente 650°C diritta 3p + N + T, 16 A-230÷250 V**	**cad**	**11,87**			**34%**	**0,7%**
		Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 650 °C, diritta 3p + N + T, 16 A-230÷250 V						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,090	2,11		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,090	1,89		
		totale mano d'opera				4,00		
A2		**MATERIALI**						
		Presa CEE da quadro, IP 44-67, 650 °C, diritta, 3p + N + T, 16 A 230-250 V	cad	5,12	1,00	5,12		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	5,12	0,10		
		totale materiali				5,22		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				9,22		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	9,22	1,57		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*1,57*	*0,08*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	10,79	1,08		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**11,87**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.170.050.e		**Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato, resistenza al filo incandescente 650°C diritta 3p + N + T, 32 A-230÷250 V**	**cad**	**14,80**			**30%**	**0,7%**
		Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 650 °C, diritta 3p + N + T, 32 A-230÷250 V						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,100	2,34		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,100	2,10		
		totale mano d'opera				4,44		
A2		**MATERIALI**						
		Presa CEE da quadro, IP 44-67, 650 °C, diritta, 3p + N + T, 32 A 230-250 V	cad	6,92	1,00	6,92		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	6,92	0,14		
		totale materiali				7,05		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				11,50		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	11,50	1,95		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*1,95*	*0,10*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	13,45	1,35		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**14,80**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.170.060		**Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato inclinata**						
L.02.170.060.a		**Presa CEE da quadro, frutto semi-incassato, resistenza al filo incandescente 650 °C, inclinata: 2p + T, 16 A-380÷415 V**	**cad**	**10,28**			**30%**	**0,7%**
		Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 650 °C, inclinata: 2p + T, 16 A-380÷415 V						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,070	1,64		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,070	1,47		
		totale mano d'opera				3,11		
A2		**MATERIALI**						
		Presa CEE da quadro, IP 44-67, 650 °C, inclinata, 2p + T, 16 A 380-415 V	cad	4,78	1,00	4,78		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	4,78	0,10		
		totale materiali				4,88		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				7,99		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	7,99	1,36		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*1,36*	*0,07*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	9,35	0,93		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**10,28**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.170.060.b		**Presa CEE da quadro, frutto semi-incassato, resistenza al filo incandescente 650 °C, inclinata: 2p + T, 32 A-380÷415 V**	**cad**	**14,38**			**25%**	**0,7%**
		Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 650 °C, inclinata: 2p + T, 32 A-380÷415 V						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,080	1,88		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,080	1,68		
		totale mano d'opera				3,56		
A2		**MATERIALI**						
		Presa CEE da quadro, IP 44-67, 650 °C, inclinata, 2p + T, 32 A 380-415 V	cad	7,47	1,00	7,47		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	7,47	0,15		
		totale materiali				7,62		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				11,17		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	11,17	1,90		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*1,90*	*0,09*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	13,07	1,31		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**14,38**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.170.060.c		**Presa CEE da quadro, frutto semi-incassato, resistenza al filo incandescente 650 °C, inclinata: 2p + T, 63 A-230÷250 V**	**cad**	**26,52**			**18%**	**0,7%**
		Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 650 °C, inclinata: 2p + T, 63 A-230÷250 V						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,110	2,58		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,110	2,31		
		totale mano d'opera				4,89		
A2		**MATERIALI**						
		Presa CEE da quadro, IP 44-67, 650 °C, inclinata, 2p + T, 63 A 230-250 V	cad	15,41	1,00	15,41		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	15,41	0,31		
		totale materiali				15,72		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				20,61		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	20,61	3,50		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*3,50*	*0,18*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	24,11	2,41		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**26,52**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.170.060.d		**Presa CEE da quadro, frutto semi-incassato, resistenza al filo incandescente 650 °C, inclinata: 3p + T, 32 A-230÷250 V**	**cad**	**14,29**			**28%**	**0,7%**
		Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 650 °C, inclinata: 3p + T, 32 A-230÷250 V						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,090	2,11		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,090	1,89		
		totale mano d'opera				4,00		
A2		**MATERIALI**						
		Presa CEE da quadro, IP 44-67, 650 °C, inclinata, 3p + T, 32 A 230-250 V	cad	6,97	1,00	6,97		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	6,97	0,14		
		totale materiali				7,11		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				11,11		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	11,11	1,89		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*1,89*	*0,09*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	12,99	1,30		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**14,29**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.170.060.e		**Presa CEE da quadro, frutto semi-incassato, resistenza al filo incandescente 650 °C, inclinata: 3p + T, 32 A-380÷415 V**	**cad**	**14,04**			**28%**	**0,7%**
		Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 650 °C, inclinata: 3p + T, 32 A-380÷415 V						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,090	2,11		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,090	1,89		
		totale mano d'opera				4,00		
A2		**MATERIALI**						
		Presa CEE da quadro, IP 44-67, 650 °C, inclinata, 3p + T, 32 A 380-415 V	cad	6,77	1,00	6,77		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	6,77	0,14		
		totale materiali				6,91		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				10,91		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	10,91	1,85		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*1,85*	*0,09*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	12,76	1,28		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**14,04**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.170.060.f		**Presa CEE da quadro, frutto semi-incassato, resistenza al filo incandescente 650 °C, inclinata: 3p + T, 63 A-380÷415 V**	**cad**	**27,67**			**18%**	**0,7%**
		Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 650 °C, inclinata: 3p + T, 63 A-380÷415 V						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,110	2,58		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,110	2,31		
		totale mano d'opera				4,89		
A2		**MATERIALI**						
		Presa CEE da quadro, IP 44-67, 650 °C, inclinata, 3p + T, 63 A 380-415 V	cad	16,28	1,00	16,28		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	16,28	0,33		
		totale materiali				16,61		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				21,50		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	21,50	3,65		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*3,65*	*0,18*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	25,15	2,52		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**27,67**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.170.060.g		**Presa CEE da quadro, frutto semi-incassato, resistenza al filo incandescente 650 °C, inclinata: 3p + T, 125 A-230÷250 V**	**cad**	**61,22**			**9%**	**0,7%**
		Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 650 °C, inclinata: 3p + T, 125 A-230÷250 V						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,130	3,05		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,130	2,73		
		totale mano d'opera				5,78		
A2		**MATERIALI**						
		Presa CEE da quadro, IP 44-67, 650 °C, inclinata, 3p + T, 125 A 230-250 V	cad	40,97	1,00	40,97		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	40,97	0,82		
		totale materiali				41,79		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				47,56		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	47,56	8,09		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*8,09*	*0,40*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	55,65	5,57		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**61,22**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.170.060.h		**Presa CEE da quadro, frutto semi-incassato, resistenza al filo incandescente 650 °C, inclinata: 3p + T, 125 A-380÷415 V**	**cad**	**59,36**			**10%**	**0,7%**
		Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 650 °C, inclinata: 3p + T, 125 A-380÷415 V						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,130	3,05		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,130	2,73		
		totale mano d'opera				5,78		
A2		**MATERIALI**						
		Presa CEE da quadro, IP 44-67, 650 °C, inclinata, 3p + T, 125 A 380-415 V	cad	39,55	1,00	39,55		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	39,55	0,79		
		totale materiali				40,34		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				46,12		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	46,12	7,84		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*7,84*	*0,39*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	53,96	5,40		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**59,36**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.170.060.i		**Presa CEE da quadro, frutto semi-incassato, resistenza al filo incandescente 650°C, inclinata: 3p + N + T, 32 A-380÷415 V**	**cad**	**15,79**			**28%**	**0,7%**
		Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 650 °C, inclinata: 3p + N + T, 32 A-380÷415 V						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,100	2,34		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,100	2,10		
		totale mano d'opera				4,44		
A2		**MATERIALI**						
		Presa CEE da quadro, IP 44-67, 650 °C, inclinata, 3p + N + T, 32 A 380-415 V	cad	7,67	1,00	7,67		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	7,67	0,15		
		totale materiali				7,83		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				12,27		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	12,27	2,09		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*2,09*	*0,10*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	14,36	1,44		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**15,79**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.170.060.j		**Presa CEE da quadro, frutto semi-incassato, resistenza al filo incandescente 650°C, inclinata: 3p + N + T, 63 A-230÷250 V**	**cad**	**31,25**			**18%**	**0,7%**
		Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 650 °C, inclinata: 3p + N + T, 63 A-230÷250 V						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,130	3,05		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,130	2,73		
		totale mano d'opera				5,78		
A2		**MATERIALI**						
		Presa CEE da quadro, IP 44-67, 650 °C, inclinata, 3p + N + T, 63 A 230-250 V	cad	18,14	1,00	18,14		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	18,14	0,36		
		totale materiali				18,50		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				24,28		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	24,28	4,13		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*4,13*	*0,21*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	28,41	2,84		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**31,25**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.170.060.k		**Presa CEE da quadro, frutto semi-incassato, resistenza al filo incandescente 650°C, inclinata: 3p + N + T, 63 A-380÷415 V**	**cad**	**30,59**			**19%**	**0,7%**
		Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 650 °C, inclinata: 3p + N + T, 63 A-380÷415 V						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,130	3,05		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,130	2,73		
		totale mano d'opera				5,78		
A2		**MATERIALI**						
		Presa CEE da quadro, IP 44-67, 650 °C, inclinata, 3p + N + T, 63 A 230-415 V	cad	17,64	1,00	17,64		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	17,64	0,35		
		totale materiali				17,99		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				23,77		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	23,77	4,04		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*4,04*	*0,20*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	27,81	2,78		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**30,59**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.170.060.I		**Presa CEE da quadro, frutto semi-incassato, resistenza al filo incandescente 650°C, inclinata: 3p + N + T, 125 A-230÷250 V**	**cad**	**68,72**			**10%**	**0,7%**
		Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 650 °C, inclinata: 3p + N + T, 125 A-230÷250 V						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,160	3,75		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,160	3,36		
		totale mano d'opera				7,11		
A2		**MATERIALI**						
		Presa CEE da quadro, IP 44-67, 650 °C, inclinata, 3p + N + T, 125 A 230-250 V	cad	45,38	1,00	45,38		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	45,38	0,91		
		totale materiali				46,29		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				53,40		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	53,40	9,08		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*9,08*	*0,45*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	62,48	6,25		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**68,72**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.170.060.m		**Presa CEE da quadro, frutto semi-incassato, resistenza al filo incandescente 650°C, inclinata: 3p + N + T, 125 A-380÷415 V**	**cad**	**66,78**			**10%**	**0,7%**
		Presa CEE da quadro con frutto semi-incassato e coperchietto di protezione, custodia in tecnopolimero, grado di protezione frontale IP 44 per 16÷32 A, IP 67 per 63÷125 A. Resistenza al filo incandescente 650 °C, inclinata: 3p + N + T, 125 A-380÷415 V						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,150	3,52		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,150	3,15		
		totale mano d'opera				6,67		
A2		**MATERIALI**						
		Presa CEE da quadro, IP 44-67, 650 °C, inclinata, 3p + N + T, 125 A 380-415	cad	44,33	1,00	44,33		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	44,33	0,89		
		totale materiali				45,22		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				51,89		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	51,89	8,82		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*8,82*	*0,44*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	60,71	6,07		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**66,78**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.170.070		**Presa CEE da parete con coperchietto di protezione e custodia in tecnopolimero**						
L.02.170.070.a		**Presa CEE da parete con coperchietto di protezione, resistenza al filo incandescente 850 °C, 2p + T, 16 A-230÷250 V**	**cad**	**12,69**			**25%**	**0,7%**
		Presa CEE da parete con coperchietto di protezione e custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza "al filo incandescente" 850 °C 2p + T, 16 A-230÷250 V						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,070	1,64		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,070	1,47		
		totale mano d'opera				3,11		
A2		**MATERIALI**						
		Presa CEE da parete, 850 °C, diritta, 2p + T, 16 A 230-250 V	cad	6,62	1,00	6,62		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	6,62	0,13		
		totale materiali				6,75		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				9,86		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	9,86	1,68		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*1,68*	*0,08*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	11,54	1,15		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**12,69**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.170.070.b		**Presa CEE da parete con coperchietto di protezione, resistenza al filo incandescente 850 °C, 2p + T, 16 A-380÷415 V**	**cad**	**14,91**			**21%**	**0,7%**
		Presa CEE da parete con coperchietto di protezione e custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza "al filo incandescente" 850 °C 2p + T, 16 A-380÷415 V						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,070	1,64		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,070	1,47		
		totale mano d'opera				3,11		
A2		**MATERIALI**						
		Presa CEE da parete, 850 °C, diritta, 2p + T, 16 A 380-415 V	cad	8,31	1,00	8,31		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	8,31	0,17		
		totale materiali				8,48		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				11,59		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	11,59	1,97		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*1,97*	*0,10*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	13,56	1,36		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**14,91**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.170.070.c		**Presa CEE da parete con coperchietto di protezione, resistenza al filo incandescente 850 °C, 2p + T, 32 A-230÷250 V**	**cad**	**15,90**			**22%**	**0,7%**
		Presa CEE da parete con coperchietto di protezione e custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza "al filo incandescente" 850 °C 2p + T, 32 A-230÷250 V						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,080	1,88		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,080	1,68		
		totale mano d'opera				3,56		
A2		**MATERIALI**						
		Presa CEE da parete, 850 °C, diritta, 2p + T, 32 A 230-250 V	cad	8,63	1,00	8,63		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	8,63	0,17		
		totale materiali				8,80		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				12,36		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	12,36	2,10		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*2,10*	*0,11*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	14,46	1,45		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**15,90**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.170.070.d		**Presa CEE da parete con coperchietto di protezione, resistenza al filo incandescente 850 °C, 2p + T, 63 A-230÷250 V**	**cad**	**51,89**			**9%**	**0,7%**
		Presa CEE da parete con coperchietto di protezione e custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza "al filo incandescente" 850 °C 2p + T, 63 A-230÷250 V						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,100	2,34		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,100	2,10		
		totale mano d'opera				4,44		
A2		**MATERIALI**						
		Presa CEE da parete, 850 °C, diritta, 2p + T, 63 A 230-250 V	cad	35,17	1,00	35,17		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	35,17	0,70		
		totale materiali				35,87		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				40,32		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	40,32	6,85		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*6,85*	*0,34*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	47,17	4,72		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**51,89**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.170.070.e		**Presa CEE da parete con coperchietto di protezione, resistenza al filo incandescente 850 °C, 2p + T, 63 A-380÷415 V**	**cad**	**57,75**			**8%**	**0,7%**
		Presa CEE da parete con coperchietto di protezione e custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza "al filo incandescente" 850 °C 2p + T, 63 A-380÷415 V						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,100	2,34		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,100	2,10		
		totale mano d'opera				4,44		
A2		**MATERIALI**						
		Presa CEE da parete, 850 °C, diritta, 2p + T, 63 A 380-415 V	cad	39,63	1,00	39,63		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	39,63	0,79		
		totale materiali				40,43		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				44,87		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	44,87	7,63		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*7,63*	*0,38*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	52,50	5,25		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**57,75**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.170.070.f		**Presa CEE da parete con coperchietto di protezione, resistenza al filo incandescente 850 °C, 3p + T, 16 A-230÷250 V**	**cad**	**17,40**			**20%**	**0,7%**
		Presa CEE da parete con coperchietto di protezione e custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza "al filo incandescente" 850 °C 3p + T, 16 A-230÷250 V						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,080	1,88		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,080	1,68		
		totale mano d'opera				3,56		
A2		**MATERIALI**						
		Presa CEE da parete, 850 °C, diritta, 3p + T, 16 A 230-250 V	cad	9,77	1,00	9,77		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	9,77	0,20		
		totale materiali				9,96		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				13,52		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	13,52	2,30		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*2,30*	*0,11*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	15,82	1,58		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**17,40**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.170.070.g		**Presa CEE da parete con coperchietto di protezione, resistenza al filo incandescente 850 °C, 3p + T, 16 A-380÷415 V**	**cad**	**14,87**			**24%**	**0,7%**
		Presa CEE da parete con coperchietto di protezione e custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza "al filo incandescente" 850 °C 3p + T, 16 A-380÷415 V						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,080	1,88		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,080	1,68		
		totale mano d'opera				3,56		
A2		**MATERIALI**						
		Presa CEE da parete, 850 °C, diritta, 3p + T, 16 A 380-415 V	cad	7,84	1,00	7,84		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	7,84	0,16		
		totale materiali				8,00		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				11,55		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	11,55	1,96		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*1,96*	*0,10*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	13,51	1,35		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**14,87**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.170.070.h		**Presa CEE da parete con coperchietto di protezione, resistenza al filo incandescente 850 °C 3p + T, 16 A-500 V**	**cad**	**17,40**			**20%**	**0,7%**
		Presa CEE da parete con coperchietto di protezione e custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza "al filo incandescente" 850 °C 3p + T, 16 A-500 V						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,080	1,88		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,080	1,68		
		totale mano d'opera				3,56		
A2		**MATERIALI**						
		Presa CEE da parete, 850 °C, diritta, 3p + T, 16 A 230-250 V	cad	9,77	1,00	9,77		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	9,77	0,20		
		totale materiali				9,96		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				13,52		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	13,52	2,30		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*2,30*	*0,11*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	15,82	1,58		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**17,40**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.170.070.i		**Presa CEE da parete con coperchietto di protezione, resistenza al filo incandescente 850 °C, 3p + T, 32 A-230÷250 V**	**cad**	**20,58**			**19%**	**0,7%**
		Presa CEE da parete con coperchietto di protezione e custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza "al filo incandescente" 850 °C 3p + T, 32 A-230÷250 V						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,090	2,11		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,090	1,89		
		totale mano d'opera				4,00		
A2		**MATERIALI**						
		Presa CEE da parete, 850 °C, diritta, 3p + T, 32 A 230-250 V	cad	11,76	1,00	11,76		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	11,76	0,24		
		totale materiali				11,99		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				15,99		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	15,99	2,72		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*2,72*	*0,14*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	18,71	1,87		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**20,58**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.170.070.j		**Presa CEE da parete con coperchietto di protezione, resistenza al filo incandescente 850 °C, 3p + T, 32 A-380÷415 V**	**cad**	**17,53**			**23%**	**0,7%**
		Presa CEE da parete con coperchietto di protezione e custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza "al filo incandescente" 850 °C 3p + T, 32 A-380÷415 V						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,090	2,11		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,090	1,89		
		totale mano d'opera				4,00		
A2		**MATERIALI**						
		Presa CEE da parete, 850 °C, diritta, 3p + T, 32 A 380-415 V	cad	9,43	1,00	9,43		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	9,43	0,19		
		totale materiali				9,62		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				13,62		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	13,62	2,31		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*2,31*	*0,12*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	15,93	1,59		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**17,53**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.170.070.k		**Presa CEE da parete con coperchietto di protezione, resistenza al filo incandescente 850 °C 3p + T, 32 A-500 V**	**cad**	**20,58**			**19%**	**0,7%**
		Presa CEE da parete con coperchietto di protezione e custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza "al filo incandescente" 850 °C 3p + T, 32 A-500 V						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,090	2,11		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,090	1,89		
		totale mano d'opera				4,00		
A2		**MATERIALI**						
		Presa CEE da parete, 850 °C, diritta, 3p + T, 32 A 500 V	cad	11,76	1,00	11,76		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	11,76	0,24		
		totale materiali				11,99		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				15,99		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	15,99	2,72		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*2,72*	*0,14*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	18,71	1,87		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**20,58**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.170.070.I		**Presa CEE da parete con coperchietto di protezione, resistenza al filo incandescente 850 °C, 3p + T, 63 A-380÷415 V**	**cad**	**54,16**			**9%**	**0,7%**
		Presa CEE da parete con coperchietto di protezione e custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza "al filo incandescente" 850 °C 3p + T, 63 A-380÷415 V						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,110	2,58		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,110	2,31		
		totale mano d'opera				4,89		
A2		**MATERIALI**						
		Presa CEE da parete, 850 °C, diritta, 3p + T, 63 A 380-415 V	cad	36,46	1,00	36,46		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	36,46	0,73		
		totale materiali				37,19		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				42,08		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	42,08	7,15		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*7,15*	*0,36*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	49,24	4,92		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**54,16**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.170.070.m		**Presa CEE da parete con coperchietto di protezione, resistenza al filo incandescente 850 °C 3p + N + T, 16 A-230÷415 V**	**cad**	**16,76**			**24%**	**0,7%**
		Presa CEE da parete con coperchietto di protezione e custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza "al filo incandescente" 850 °C 3p + N + T, 16 A-230÷415 V						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,090	2,11		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,090	1,89		
		totale mano d'opera				4,00		
A2		**MATERIALI**						
		Presa CEE da parete, 850 °C, diritta, 3p + N + T, 16 A 230-415 V	cad	8,84	1,00	8,84		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	8,84	0,18		
		totale materiali				9,02		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				13,02		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	13,02	2,21		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*2,21*	*0,11*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	15,23	1,52		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**16,76**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.170.070.n		**Presa CEE da parete con coperchietto di protezione, resistenza al filo incandescente 850 °C 3p + N + T, 32 A-230÷415 V**	**cad**	**19,93**			**22%**	**0,7%**
		Presa CEE da parete con coperchietto di protezione e custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza "al filo incandescente" 850 °C 3p + N + T, 32 A-230÷415 V						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,100	2,34		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,100	2,10		
		totale mano d'opera				4,44		
A2		**MATERIALI**						
		Presa CEE da parete, 850 °C, diritta, 3p + N + T, 32 A 230-415 V	cad	10,82	1,00	10,82		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	10,82	0,22		
		totale materiali				11,04		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				15,48		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	15,48	2,63		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*2,63*	*0,13*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	18,12	1,81		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**19,93**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.170.070.o		**Presa CEE da parete con coperchietto di protezione, resistenza al filo incandescente 850 °C 3p + N + T, 63 A-230÷415 V**	**cad**	**62,00**			**9%**	**0,7%**
		Presa CEE da parete con coperchietto di protezione e custodia in tecnopolimero autoestinguente resistenza "al filo incandescente" 850 °C 3p + N + T, 63 A-230÷415 V						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,130	3,05		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,130	2,73		
		totale mano d'opera				5,78		
A2		**MATERIALI**						
		Presa CEE da parete, 850 °C, diritta, 3p + N + T, 63 A 230-415 V	cad	41,56	1,00	41,56		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	41,56	0,83		
		totale materiali				42,39		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				48,17		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	48,17	8,19		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*8,19*	*0,41*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	56,36	5,64		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**62,00**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.170.080		**Presa CEE da quadro inclinata**						
L.02.170.080.a		**Presa CEE da quadro inclinata, resistenza al filo incandescente 650 °C, 2p + T, 16 A-230÷250 V**	**cad**	**23,69**			**15%**	**0,7%**
		Presa CEE da quadro inclinata, con interruttore di blocco, frutto semi-incassato, coperchietto di protezione a ghiera, custodia in tecnopolimero autoestinguente. Resistenza al filo incandescente 650 °C, grado di protezione frontale IP 44, 2p + T, 16 A-230÷250 V						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,080	1,88		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,080	1,68		
		totale mano d'opera				3,56		
A2		**MATERIALI**						
		Presa CEE da quadro, IP 44, 650 °C, 2p + T, 16 A 230-250 V	cad	14,56	1,00	14,56		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	14,56	0,29		
		totale materiali				14,85		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				18,41		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	18,41	3,13		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*3,13*	*0,16*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	21,53	2,15		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**23,69**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.170.080.b		**Presa CEE da quadro inclinata, resistenza al filo incandescente 650 °C, 2p + T, 16 A-380÷415 V**	**cad**	**24,59**			**14%**	**0,7%**
		Presa CEE da quadro inclinata, con interruttore di blocco, frutto semi-incassato, coperchietto di protezione a ghiera, custodia in tecnopolimero autoestinguente. Resistenza al filo incandescente 650 °C, grado di protezione frontale IP 44, 2p + T, 16 A-380÷415 V						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,080	1,88		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,080	1,68		
		totale mano d'opera				3,56		
A2		**MATERIALI**						
		Presa CEE da quadro, IP 44, 650 °C, 2p + T, 16 A 380-415 V	cad	15,25	1,00	15,25		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	15,25	0,30		
		totale materiali				15,55		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				19,11		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	19,11	3,25		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*3,25*	*0,16*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	22,35	2,24		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**24,59**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.170.080.c		**Presa CEE da quadro inclinata, resistenza al filo incandescente 650 °C, 2p + T, 32 A-230÷250 V**	**cad**	**29,03**			**14%**	**0,7%**
		Presa CEE da quadro inclinata, con interruttore di blocco, frutto semi-incassato, coperchietto di protezione a ghiera, custodia in tecnopolimero autoestinguente. Resistenza al filo incandescente 650 °C, grado di protezione frontale IP 44, 2p + T, 32 A-230÷250 V						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,090	2,11		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,090	1,89		
		totale mano d'opera				4,00		
A2		**MATERIALI**						
		Presa CEE da quadro, IP 44, 650 °C, 2p + T, 32 A 230-250 V	cad	18,19	1,00	18,19		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	18,19	0,36		
		totale materiali				18,55		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				22,55		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	22,55	3,83		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*3,83*	*0,19*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	26,39	2,64		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**29,03**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.170.080.d		**Presa CEE da quadro inclinata, resistenza al filo incandescente 650 °C, 2p + T, 32 A-380÷415 V**	**cad**	**30,23**			**13%**	**0,7%**
		Presa CEE da quadro inclinata, con interruttore di blocco, frutto semi-incassato, coperchietto di protezione a ghiera, custodia in tecnopolimero autoestinguente. Resistenza al filo incandescente 650 °C, grado di protezione frontale IP 44, 2p + T, 32 A-380÷415 V						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,090	2,11		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,090	1,89		
		totale mano d'opera				4,00		
A2		**MATERIALI**						
		Presa CEE da quadro, IP 44, 650 °C, 2p + T, 32 A 380-415 V	cad	19,10	1,00	19,10		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	19,10	0,38		
		totale materiali				19,49		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				23,49		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	23,49	3,99		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*3,99*	*0,20*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	27,48	2,75		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**30,23**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.170.080.e		**Presa CEE da quadro inclinata, resistenza al filo incandescente 650 °C, 3p + T, 16 A-230÷250 V**	**cad**	**27,82**			**16%**	**0,7%**
		Presa CEE da quadro inclinata, con interruttore di blocco, frutto semi-incassato, coperchietto di protezione a ghiera, custodia in tecnopolimero autoestinguente. Resistenza al filo incandescente 650 °C, grado di protezione frontale IP 44 3p + T, 16 A-230÷250 V						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,100	2,34		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,100	2,10		
		totale mano d'opera				4,44		
A2		**MATERIALI**						
		Presa CEE da quadro, IP 44, 650 °C, 3p + T, 16 A 230-250 V	cad	16,84	1,00	16,84		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	16,84	0,34		
		totale materiali				17,17		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				21,62		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	21,62	3,67		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*3,67*	*0,18*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	25,29	2,53		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**27,82**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.170.080.f		**Presa CEE da quadro inclinata, resistenza al filo incandescente 650 °C, 3p + T, 16 A-380÷415 V**	**cad**	**26,90**			**15%**	**0,7%**
		Presa CEE da quadro inclinata, con interruttore di blocco, frutto semi-incassato, coperchietto di protezione a ghiera, custodia in tecnopolimero autoestinguente. Resistenza al filo incandescente 650 °C, grado di protezione frontale IP 44 3p + T, 16 A-380÷415 V						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,090	2,11		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,090	1,89		
		totale mano d'opera				4,00		
A2		**MATERIALI**						
		Presa CEE da quadro, IP 44, 650 °C, 3p + T, 16 A 380-415 V	cad	16,57	1,00	16,57		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	16,57	0,33		
		totale materiali				16,90		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				20,90		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	20,90	3,55		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*3,55*	*0,18*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	24,45	2,45		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**26,90**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.170.080.g		**Presa CEE da quadro inclinata, resistenza al filo incandescente 650 °C, 3p + T, 32 A-230÷250 V**	**cad**	**33,64**			**13%**	**0,7%**
		Presa CEE da quadro inclinata, con interruttore di blocco, frutto semi-incassato, coperchietto di protezione a ghiera, custodia in tecnopolimero autoestinguente. Resistenza al filo incandescente 650 °C, grado di protezione frontale IP 44 3p + T, 32 A-230÷250 V						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,100	2,34		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,100	2,10		
		totale mano d'opera				4,44		
A2		**MATERIALI**						
		Presa CEE da quadro, IP 44, 650 °C, 3p + T, 32 A 230-250 V	cad	21,27	1,00	21,27		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	21,27	0,43		
		totale materiali				21,69		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				26,14		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	26,14	4,44		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*4,44*	*0,22*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	30,58	3,06		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**33,64**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.170.080.h		**Presa CEE da quadro inclinata, resistenza al filo incandescente 650 °C, 3p + T, 32 A-380÷415 V**	**cad**	**32,81**			**14%**	**0,7%**
		Presa CEE da quadro inclinata, con interruttore di blocco, frutto semi-incassato, coperchietto di protezione a ghiera, custodia in tecnopolimero autoestinguente. Resistenza al filo incandescente 650 °C, grado di protezione frontale IP 44 3p + T, 32 A-380÷415 V						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,100	2,34		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,100	2,10		
		totale mano d'opera				4,44		
A2		**MATERIALI**						
		Presa CEE da quadro, IP 44, 650 °C, 3p + T, 32 A 380-415 V	cad	20,63	1,00	20,63		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	20,63	0,41		
		totale materiali				21,05		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				25,49		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	25,49	4,33		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*4,33*	*0,22*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	29,82	2,98		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**32,81**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.170.080.i		**Presa CEE da quadro inclinata, resistenza al filo incandescente 650 °C, 3p + N + T, 16 A-230÷250 V**	**cad**	**30,67**			**16%**	**0,7%**
		Presa CEE da quadro inclinata, con interruttore di blocco, frutto semi-incassato, coperchietto di protezione a ghiera, custodia in tecnopolimero autoestinguente. Resistenza al filo incandescente 650 °C, grado di protezione frontale IP 44 3p + N + T, 16 A-230÷250 V						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,110	2,58		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,110	2,31		
		totale mano d'opera				4,89		
A2		**MATERIALI**						
		Presa CEE da quadro, IP 44, 650 °C, 3p + N + T, 16 A 230-250 V	cad	18,57	1,00	18,57		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	18,57	0,37		
		totale materiali				18,94		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				23,83		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	23,83	4,05		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*4,05*	*0,20*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	27,88	2,79		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**30,67**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.170.080.j		**Presa CEE da quadro inclinata, resistenza al filo incandescente 650 °C, 3p + N + T, 16 A-380÷415 V**	**cad**	**29,90**			**16%**	**0,7%**
		Presa CEE da quadro inclinata, con interruttore di blocco, frutto semi-incassato, coperchietto di protezione a ghiera, custodia in tecnopolimero autoestinguente. Resistenza al filo incandescente 650 °C, grado di protezione frontale IP 44 3p + N + T, 16 A-380÷415 V						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,110	2,58		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,110	2,31		
		totale mano d'opera				4,89		
A2		**MATERIALI**						
		Presa CEE da quadro, IP 44, 650 °C, 3p + N + T, 16 A 380-415 V	cad	17,99	1,00	17,99		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	17,99	0,36		
		totale materiali				18,35		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				23,23		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	23,23	3,95		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*3,95*	*0,20*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	27,18	2,72		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**29,90**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.170.080.k		**Presa CEE da quadro inclinata, resistenza al filo incandescente 650 °C, 3p + N + T, 32 A-230÷250 V**	**cad**	**38,19**			**13%**	**0,7%**
		Presa CEE da quadro inclinata, con interruttore di blocco, frutto semi-incassato, coperchietto di protezione a ghiera, custodia in tecnopolimero autoestinguente. Resistenza al filo incandescente 650 °C, grado di protezione frontale IP 44 3p + N + T, 32 A-230÷250 V						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,110	2,58		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,110	2,31		
		totale mano d'opera				4,89		
A2		**MATERIALI**						
		Presa CEE da quadro, IP 44, 650 °C, 3p + N+ T, 32 A 230-250 V	cad	24,30	1,00	24,30		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	24,30	0,49		
		totale materiali				24,78		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				29,67		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	29,67	5,04		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*5,04*	*0,25*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	34,71	3,47		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**38,19**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.170.080.I		**Presa CEE da quadro inclinata, resistenza al filo incandescente 650 °C, 3p + N + T, 32 A-380÷415 V**	**cad**	**37,06**			**14%**	**0,7%**
		Presa CEE da quadro inclinata, con interruttore di blocco, frutto semi-incassato, coperchietto di protezione a ghiera, custodia in tecnopolimero autoestinguente. Resistenza al filo incandescente 650 °C, grado di protezione frontale IP 44 3p + N + T, 32 A-380÷415 V						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,120	2,81		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,120	2,52		
		totale mano d'opera				5,33		
A2		**MATERIALI**						
		Presa CEE da quadro, IP 44, 650 °C, 3p + N + T, 32 A 380-415 V	cad	23,00	1,00	23,00		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	23,00	0,46		
		totale materiali				23,46		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				28,80		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	28,80	4,90		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*4,90*	*0,24*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	33,69	3,37		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**37,06**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.170.090		**Custodia modulare in lega di alluminio**						
L.02.170.090.a		**Custodia modulare in lega di alluminio, resistenza al filo incandescente 960 °C, 2p + T, 16 A-230÷250 V**	**cad**	**76,08**			**9%**	**0,7%**
		Custodia modulare in lega di alluminio, resistenza al filo incandescente 960 °C, grado di protezione IP 65 per 16÷32 A, IP 55 per 63÷125 A 2p + T, 16 A-230÷250 V						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,160	3,75		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,160	3,36		
		totale mano d'opera				7,11		
A2		**MATERIALI**						
		Custodia modulare in lega di alluminio, IP 55-65, 960 °C, 2p + T, 16 A 230-250 V	cad	50,98	1,00	50,98		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	50,98	1,02		
		totale materiali				52,00		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				59,11		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	59,11	10,05		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*10,05*	*0,50*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	69,16	6,92		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**76,08**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.170.090.b		**Custodia modulare in lega di alluminio, resistenza al filo incandescente 960 °C, 2p + T, 16 A-380÷415 V**	**cad**	**82,78**			**8%**	**0,7%**
		Custodia modulare in lega di alluminio, resistenza al filo incandescente 960 °C, grado di protezione IP 65 per 16÷32 A, IP 55 per 63÷125 A 2p + T, 16 A-380÷415 V						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,150	3,52		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,150	3,15		
		totale mano d'opera				6,67		
A2		**MATERIALI**						
		Custodia modulare in lega di alluminio, IP 55-65, 960 °C, 2p + T, 16 A 380-415 V	cad	56,52	1,00	56,52		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	56,52	1,13		
		totale materiali				57,65		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				64,32		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	64,32	10,93		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*10,93*	*0,55*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	75,25	7,53		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**82,78**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.170.090.c		**Custodia modulare in lega di alluminio, resistenza al filo incandescente 960 °C, 2p + T, 32 A-230÷250 V**	**cad**	**103,97**			**7%**	**0,7%**
		Custodia modulare in lega di alluminio, resistenza al filo incandescente 960 °C, grado di protezione IP 65 per 16÷32 A, IP 55 per 63÷125 A 2p + T, 32 A-230÷250 V						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,160	3,75		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,160	3,36		
		totale mano d'opera				7,11		
A2		**MATERIALI**						
		Custodia modulare in lega di alluminio, IP 55-65, 960 °C, 2p + T, 32 A 230-250 V	cad	72,23	1,00	72,23		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	72,23	1,44		
		totale materiali				73,68		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				80,79		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	80,79	13,73		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*13,73*	*0,69*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	94,52	9,45		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**103,97**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.170.090.d		**Custodia modulare in lega di alluminio, resistenza al filo incandescente 960 °C, 2p + T, 32 A-380÷415 V**	**cad**	**124,23**			**5%**	**0,7%**
		Custodia modulare in lega di alluminio, resistenza al filo incandescente 960 °C, grado di protezione IP 65 per 16÷32 A, IP 55 per 63÷125 A 2p + T, 32 A-380÷415 V						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,150	3,52		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,150	3,15		
		totale mano d'opera				6,67		
A2		**MATERIALI**						
		Custodia modulare in lega di alluminio, IP 55-65, 960 °C, 2p + T, 32 A 380-415 V	cad	88,10	1,00	88,10		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	88,10	1,76		
		totale materiali				89,86		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				96,53		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	96,53	16,41		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*16,41*	*0,82*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	112,94	11,29		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**124,23**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.170.090.e		**Custodia modulare in lega di alluminio, resistenza al filo incandescente 960 °C, 2p + T, 63 A-230÷250 V**	**cad**	**159,39**			**5%**	**0,7%**
		Custodia modulare in lega di alluminio, resistenza al filo incandescente 960 °C, grado di protezione IP 65 per 16÷32 A, IP 55 per 63÷125 A 2p + T, 63 A-230÷250 V						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,170	3,98		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,170	3,57		
		totale mano d'opera				7,55		
A2		**MATERIALI**						
		Custodia modulare in lega di alluminio, IP 55-65, 960 °C, 2p + T, 63 A 230-250 V	cad	114,01	1,00	114,01		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	114,01	2,28		
		totale materiali				116,29		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				123,84		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	123,84	21,05		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*21,05*	*1,05*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	144,90	14,49		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**159,39**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.170.090.f		**Custodia modulare in lega di alluminio, resistenza al filo incandescente 960 °C, 2p + T, 63 A-380÷415 V**	**cad**	**173,99**			**4%**	**0,7%**
		Custodia modulare in lega di alluminio, resistenza al filo incandescente 960 °C, grado di protezione IP 65 per 16÷32 A, IP 55 per 63÷125 A 2p + T, 63 A-380÷415 V						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,160	3,75		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,160	3,36		
		totale mano d'opera				7,11		
A2		**MATERIALI**						
		Custodia modulare in lega di alluminio, IP 55-65, 960 °C, 2p + T, 63 A 380-415 V	cad	125,57	1,00	125,57		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	125,57	2,51		
		totale materiali				128,08		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				135,19		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	135,19	22,98		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*22,98*	*1,15*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	158,18	15,82		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**173,99**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.170.090.g		**Custodia modulare in lega di alluminio, resistenza al filo incandescente 960 °C, 3p + T, 16 A-230÷250 V**	**cad**	**89,46**			**9%**	**0,7%**
		Custodia modulare in lega di alluminio, resistenza al filo incandescente 960 °C, grado di protezione IP 65 per 16÷32 A, IP 55 per 63÷125 A 3p + T, 16 A-230÷250 V						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,190	4,45		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,190	3,99		
		totale mano d'opera				8,44		
A2		**MATERIALI**						
		Custodia modulare in lega di alluminio, IP 55-65, 960 °C, 3p + T, 16 A 230-250 V	cad	59,87	1,00	59,87		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	59,87	1,20		
		totale materiali				61,06		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				69,51		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	69,51	11,82		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*11,82*	*0,59*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	81,32	8,13		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**89,46**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.170.090.h		**Custodia modulare in lega di alluminio, resistenza al filo incandescente 960 °C, 3p + T, 16 A-380÷415 V**	**cad**	**82,35**			**10%**	**0,7%**
		Custodia modulare in lega di alluminio, resistenza al filo incandescente 960 °C, grado di protezione IP 65 per 16÷32 A, IP 55 per 63÷125 A 3p + T, 16 A-380÷415 V						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,190	4,45		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,190	3,99		
		totale mano d'opera				8,44		
A2		**MATERIALI**						
		Custodia modulare in lega di alluminio, IP 55-65, 960 °C, 3p + T, 16 A 380-415 V	cad	54,45	1,00	54,45		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	54,45	1,09		
		totale materiali				55,54		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				63,98		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	63,98	10,88		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*10,88*	*0,54*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	74,86	7,49		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**82,35**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.170.090.i		**Custodia modulare in lega di alluminio, resistenza al filo incandescente 960 °C, 3p + T, 16 A-500 V**	**cad**	**90,91**			**9%**	**0,7%**
		Custodia modulare in lega di alluminio, resistenza al filo incandescente 960 °C, grado di protezione IP 65 per 16÷32 A, IP 55 per 63÷125 A 3p + T, 16 A-500 V						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,190	4,45		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,190	3,99		
		totale mano d'opera				8,44		
A2		**MATERIALI**						
		Custodia modulare in lega di alluminio, IP 55-65, 960 °C, 3p + T, 16 A 500 V	cad	60,98	1,00	60,98		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	60,98	1,22		
		totale materiali				62,19		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				70,64		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	70,64	12,01		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*12,01*	*0,60*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	82,65	8,26		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**90,91**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.170.090.j		**Custodia modulare in lega di alluminio, resistenza al filo incandescente 960 °C, 3p + T, 32 A-230÷250 V**	**cad**	**122,89**			**7%**	**0,7%**
		Custodia modulare in lega di alluminio, resistenza al filo incandescente 960 °C, grado di protezione IP 65 per 16÷32 A, IP 55 per 63÷125 A 3p + T, 32 A-230÷250 V						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,180	4,22		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,180	3,78		
		totale mano d'opera				8,00		
A2		**MATERIALI**						
		Custodia modulare in lega di alluminio, IP 55-65, 960 °C, 3p + T, 32 A 230-250 V	cad	85,77	1,00	85,77		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	85,77	1,72		
		totale materiali				87,49		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				95,49		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	95,49	16,23		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*16,23*	*0,81*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	111,72	11,17		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**122,89**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.170.090.k		**Custodia modulare in lega di alluminio, resistenza al filo incandescente 960 °C, 3p + T, 32 A-380÷415 V**	**cad**	**113,51**			**7%**	**0,7%**
		Custodia modulare in lega di alluminio, resistenza al filo incandescente 960 °C, grado di protezione IP 65 per 16÷32 A, IP 55 per 63÷125 A 3p + T, 32 A-380÷415 V						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,190	4,45		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,190	3,99		
		totale mano d'opera				8,44		
A2		**MATERIALI**						
		Custodia modulare in lega di alluminio, IP 55-65, 960 °C, 3p + T, 32 A 380-415 V	cad	78,19	1,00	78,19		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	78,19	1,56		
		totale materiali				79,76		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				88,20		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	88,20	14,99		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*14,99*	*0,75*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	103,19	10,32		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**113,51**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.170.090.I		**Custodia modulare in lega di alluminio, resistenza al filo incandescente 960 °C, 3p + T, 32 A-500 V**	**cad**	**123,12**			**6%**	**0,7%**
		Custodia modulare in lega di alluminio, resistenza al filo incandescente 960 °C, grado di protezione IP 65 per 16÷32 A, IP 55 per 63÷125 A 3p + T, 32 A-500 V						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,180	4,22		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,180	3,78		
		totale mano d'opera				8,00		
A2		**MATERIALI**						
		Custodia modulare in lega di alluminio, IP 55-65, 960 °C, 3p + T, 32 A 500 V	cad	85,95	1,00	85,95		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	85,95	1,72		
		totale materiali				87,67		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				95,67		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	95,67	16,26		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*16,26*	*0,81*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	111,93	11,19		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**123,12**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.170.090.m		**Custodia modulare in lega di alluminio, resistenza al filo incandescente 960 °C, 3p + T, 63 A-230÷250 V**	**cad**	**174,15**			**5%**	**0,7%**
		Custodia modulare in lega di alluminio, resistenza al filo incandescente 960 °C, grado di protezione IP 65 per 16÷32 A, IP 55 per 63÷125 A 3p + T, 63 A-230÷250 V						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,200	4,69		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,200	4,20		
		totale mano d'opera				8,89		
A2		**MATERIALI**						
		Custodia modulare in lega di alluminio, IP 55-65, 960 °C, 3p + T, 63 A 230-250 V	cad	123,95	1,00	123,95		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	123,95	2,48		
		totale materiali				126,43		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				135,32		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	135,32	23,00		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*23,00*	*1,15*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	158,32	15,83		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**174,15**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.170.090.n		**Custodia modulare in lega di alluminio, resistenza al filo incandescente 960 °C, 3p + T, 63 A-380÷415 V**	**cad**	**161,02**			**6%**	**0,7%**
		Custodia modulare in lega di alluminio, resistenza al filo incandescente 960 °C, grado di protezione IP 65 per 16÷32 A, IP 55 per 63÷125 A 3p + T, 63 A-380÷415 V						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,200	4,69		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,200	4,20		
		totale mano d'opera				8,89		
A2		**MATERIALI**						
		Custodia modulare in lega di alluminio, IP 55-65, 960 °C, 3p + T, 63 A 380-415 V	cad	113,95	1,00	113,95		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	113,95	2,28		
		totale materiali				116,23		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				125,11		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	125,11	21,27		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*21,27*	*1,06*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	146,38	14,64		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**161,02**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.170.090.o		**Custodia modulare in lega di alluminio, resistenza al filo incandescente 960 °C, 3p + T, 63 A-500 V**	**cad**	**183,78**			**5%**	**0,7%**
		Custodia modulare in lega di alluminio, resistenza al filo incandescente 960 °C, grado di protezione IP 65 per 16÷32 A, IP 55 per 63÷125 A 3p + T, 63 A-500 V						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,190	4,45		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,190	3,99		
		totale mano d'opera				8,44		
A2		**MATERIALI**						
		Custodia modulare in lega di alluminio, IP 55-65, 960 °C, 3p + T, 63 A 500 V	cad	131,72	1,00	131,72		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	131,72	2,63		
		totale materiali				134,35		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				142,80		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	142,80	24,28		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*24,28*	*1,21*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	167,07	16,71		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**183,78**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.170.090.p		**Custodia modulare in lega di alluminio, resistenza al filo incandescente 960 °C, 3p + T, 125 A-230÷250 V**	**cad**	**364,95**			**2%**	**0,7%**
		Custodia modulare in lega di alluminio, resistenza al filo incandescente 960 °C, grado di protezione IP 65 per 16÷32 A, IP 55 per 63÷125 A 3p + T, 125 A-230÷250 V						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,190	4,45		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,190	3,99		
		totale mano d'opera				8,44		
A2		**MATERIALI**						
		Custodia modulare in lega di alluminio, IP 55-65, 960 °C, 3p + T, 125 A 230-250 V	cad	269,73	1,00	269,73		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	269,73	5,39		
		totale materiali				275,12		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				283,56		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	283,56	48,21		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*48,21*	*2,41*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	331,77	33,18		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**364,95**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.170.090.q		**Custodia modulare in lega di alluminio, resistenza al filo incandescente 960 °C, 3p + T, 125 A-380÷415 V**	**cad**	**333,04**			**3%**	**0,7%**
		Custodia modulare in lega di alluminio, resistenza al filo incandescente 960 °C, grado di protezione IP 65 per 16÷32 A, IP 55 per 63÷125 A 3p + T, 125 A-380÷415 V						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,210	4,92		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,210	4,41		
		totale mano d'opera				9,33		
A2		**MATERIALI**						
		Custodia modulare in lega di alluminio, IP 55-65, 960 °C, 3p + T, 125 A 380-415 V	cad	244,55	1,00	244,55		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	244,55	4,89		
		totale materiali				249,44		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				258,77		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	258,77	43,99		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*43,99*	*2,20*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	302,76	30,28		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**333,04**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.170.090.r		**Custodia modulare in lega di alluminio, resistenza al filo incandescente 960 °C, 3p + T, 125 A-500 V**	**cad**	**375,36**			**2%**	**0,7%**
		Custodia modulare in lega di alluminio, resistenza al filo incandescente 960 °C, grado di protezione IP 65 per 16÷32 A, IP 55 per 63÷125 A 3p + T, 125 A-500 V						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,190	4,45		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,190	3,99		
		totale mano d'opera				8,44		
A2		**MATERIALI**						
		Custodia modulare in lega di alluminio, IP 55-65, 960 °C, 3p + T, 125 A 500 V	cad	277,66	1,00	277,66		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	277,66	5,55		
		totale materiali				283,21		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				291,65		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	291,65	49,58		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*49,58*	*2,48*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	341,23	34,12		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**375,36**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.170.090.s		**Custodia modulare in lega di alluminio, resistenza al filo incandescente 960 °C, 3p + N + T, 16 A-230÷415 V**	**cad**	**92,47**			**10%**	**0,7%**
		Custodia modulare in lega di alluminio, resistenza al filo incandescente 960 °C, grado di protezione IP 65 per 16÷32 A, IP 55 per 63÷125 A 3p + N + T, 16 A-230÷415 V						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,210	4,92		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,210	4,41		
		totale mano d'opera				9,33		
A2		**MATERIALI**						
		Custodia modulare in lega di alluminio, IP 55-65, 960 °C, 3p + N + T, 16 A 380-415 V	cad	61,29	1,00	61,29		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	61,29	1,23		
		totale materiali				62,52		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				71,85		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	71,85	12,21		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*12,21*	*0,61*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	84,07	8,41		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**92,47**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.170.090.t		**Custodia modulare in lega di alluminio, resistenza al filo incandescente 960 °C, 3p + N + T, 16 A-500 V**	**cad**	**109,49**			**9%**	**0,7%**
		Custodia modulare in lega di alluminio, resistenza al filo incandescente 960 °C, grado di protezione IP 65 per 16÷32 A, IP 55 per 63÷125 A 3p + N + T, 16 A-500 V						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,220	5,16		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,220	4,62		
		totale mano d'opera				9,78		
A2		**MATERIALI**						
		Custodia modulare in lega di alluminio, IP 55-65, 960 °C, 3p + N + T, 16 A 500 V	cad	73,82	1,00	73,82		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	73,82	1,48		
		totale materiali				75,30		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				85,07		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	85,07	14,46		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*14,46*	*0,72*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	99,54	9,95		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**109,49**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.170.090.u		**Custodia modulare in lega di alluminio, resistenza al filo incandescente 960 °C, 3p + N + T, 32 A-230÷415 V**	**cad**	**125,63**			**7%**	**0,7%**
		Custodia modulare in lega di alluminio, resistenza al filo incandescente 960 °C, grado di protezione IP 65 per 16÷32 A, IP 55 per 63÷125 A 3p + N + T, 32 A-230÷415 V						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,210	4,92		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,210	4,41		
		totale mano d'opera				9,33		
A2		**MATERIALI**						
		Custodia modulare in lega di alluminio, IP 55-65, 960 °C, 3p + N + T, 32 A 230-415 V	cad	86,55	1,00	86,55		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	86,55	1,73		
		totale materiali				88,28		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				97,62		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	97,62	16,59		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*16,59*	*0,83*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	114,21	11,42		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**125,63**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.170.090.v		**Custodia modulare in lega di alluminio, resistenza al filo incandescente 960 °C, 3p + N + T, 32 A-500 V**	**cad**	**150,69**			**6%**	**0,7%**
		Custodia modulare in lega di alluminio, resistenza al filo incandescente 960 °C, grado di protezione IP 65 per 16÷32 A, IP 55 per 63÷125 A 3p + N + T, 32 A-500 V						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,200	4,69		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,200	4,20		
		totale mano d'opera				8,89		
A2		**MATERIALI**						
		Custodia modulare in lega di alluminio, IP 55-65, 960 °C, 3p + N + T, 32 A 500 V	cad	106,08	1,00	106,08		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	106,08	2,12		
		totale materiali				108,20		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				117,09		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	117,09	19,90		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*19,90*	*1,00*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	136,99	13,70		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**150,69**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.170.090.w		**Custodia modulare in lega di alluminio, resistenza al filo incandescente 960 °C, 3p + N + T, 63 A-230÷415 V**	**cad**	**183,47**			**6%**	**0,7%**
		Custodia modulare in lega di alluminio, resistenza al filo incandescente 960 °C, grado di protezione IP 65 per 16÷32 A, IP 55 per 63÷125 A 3p + N + T, 63 A-230÷415 V						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,230	5,39		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,230	4,83		
		totale mano d'opera				10,22		
A2		**MATERIALI**						
		Custodia modulare in lega di alluminio, IP 55-65, 960 °C, 3p + N + T, 63 A 230-415 V	cad	129,74	1,00	129,74		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	129,74	2,59		
		totale materiali				132,33		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				142,55		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	142,55	24,23		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*24,23*	*1,21*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	166,79	16,68		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**183,47**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.170.090.x		**Custodia modulare in lega di alluminio, resistenza al filo incandescente 960 °C, 3p + N + T, 125 A-230÷415 V**	**cad**	**368,42**			**3%**	**0,7%**
		Custodia modulare in lega di alluminio, resistenza al filo incandescente 960 °C, grado di protezione IP 65 per 16÷32 A, IP 55 per 63÷125 A 3p + N + T, 125 A-230÷415 V						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,230	5,39		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,230	4,83		
		totale mano d'opera				10,22		
A2		**MATERIALI**						
		Custodia modulare in lega di alluminio, IP 55-65, 960 °C, 3p + N + T, 125 A 230-415 V	cad	270,63	1,00	270,63		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	270,63	5,41		
		totale materiali				276,04		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				286,26		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	286,26	48,66		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*48,66*	*2,43*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	334,93	33,49		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**368,42**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.170.100		**Custodia in tecnopolimero con resistenza al "filo incandescente" 850 °C**						
L.02.170.100.a		**Custodia in tecnopolimero, resistenza al filo incandescente 850 °C, grado di protezione IP 65, 2P + T, 16 A-230÷250 V**	**cad**	**70,97**			**10%**	**0,7%**
		Custodia in tecnopolimero, resistenza al filo incandescente 850 °C, grado di protezione IP 65, 2P + T, 16 A-230÷250 V						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,160	3,75		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,160	3,36		
		totale mano d'opera				7,11		
A2		**MATERIALI**						
		Custodia in tecnopolimero, IP 65, 850 °C, 2p + T, 16 A 230-250 V	cad	47,09	1,00	47,09		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	47,09	0,94		
		totale materiali				48,04		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				55,15		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	55,15	9,37		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*9,37*	*0,47*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	64,52	6,45		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**70,97**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.170.100.b		**Custodia in tecnopolimero, resistenza al filo incandescente 850 °C, grado di protezione IP 65, 2P + T, 16 A-380÷415 V**	**cad**	**76,16**			**9%**	**0,7%**
		Custodia in tecnopolimero, resistenza al filo incandescente 850 °C, grado di protezione IP 65, 2P + T, 16 A-380÷415 V						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,160	3,75		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,160	3,36		
		totale mano d'opera				7,11		
A2		**MATERIALI**						
		Custodia in tecnopolimero, IP 65, 850 °C, 2p + T, 16 A 380-415 V	cad	51,04	1,00	51,04		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	51,04	1,02		
		totale materiali				52,06		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				59,17		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	59,17	10,06		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*10,06*	*0,50*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	69,23	6,92		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**76,16**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.170.100.c		**Custodia in tecnopolimero, resistenza al filo incandescente 850 °C, grado di protezione IP 65, 2P + T, 32 A-230÷250 V**	**cad**	**101,24**			**7%**	**0,7%**
		Custodia in tecnopolimero, resistenza al filo incandescente 850 °C, grado di protezione IP 65, 2P + T, 32 A-230÷250 V						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,160	3,75		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,160	3,36		
		totale mano d'opera				7,11		
A2		**MATERIALI**						
		Custodia in tecnopolimero, IP 65, 850 °C, 2p + T, 32 A 230-250 V	cad	70,15	1,00	70,15		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	70,15	1,40		
		totale materiali				71,55		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				78,66		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	78,66	13,37		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*13,37*	*0,67*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	92,03	9,20		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**101,24**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.170.100.d		**Custodia in tecnopolimero, resistenza al filo incandescente 850 °C, grado di protezione IP 65, 2P + T, 32 A-380÷415 V**	**cad**	**120,73**			**6%**	**0,7%**
		Custodia in tecnopolimero, resistenza al filo incandescente 850 °C, grado di protezione IP 65, 2P + T, 32 A-380÷415 V						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,150	3,52		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,150	3,15		
		totale mano d'opera				6,67		
A2		**MATERIALI**						
		Custodia in tecnopolimero, IP 65, 850 °C, 2p + T, 32 A 380-415 V	cad	85,44	1,00	85,44		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	85,44	1,71		
		totale materiali				87,14		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				93,81		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	93,81	15,95		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*15,95*	*0,80*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	109,76	10,98		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**120,73**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.170.100.e		**Custodia in tecnopolimero, resistenza al filo incandescente 850 °C, grado di protezione IP 65, 2P + T, 63 A-230÷250 V**	**cad**	**160,87**			**5%**	**0,7%**
		Custodia in tecnopolimero, resistenza al filo incandescente 850 °C, grado di protezione IP 65, 2P + T, 63 A-230÷250 V						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,170	3,98		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,170	3,57		
		totale mano d'opera				7,55		
A2		**MATERIALI**						
		Custodia in tecnopolimero, IP 65, 850 °C, 2p + T, 63 A 230-250 V	cad	115,14	1,00	115,14		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	115,14	2,30		
		totale materiali				117,44		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				125,00		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	125,00	21,25		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*21,25*	*1,06*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	146,24	14,62		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**160,87**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.170.100.f		**Custodia in tecnopolimero, resistenza al filo incandescente 850 °C, grado di protezione IP 65, 2P + T, 63 A-380÷415 V**	**cad**	**172,19**			**5%**	**0,7%**
		Custodia in tecnopolimero, resistenza al filo incandescente 850 °C, grado di protezione IP 65, 2P + T, 63 A-380÷415 V						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,180	4,22		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,180	3,78		
		totale mano d'opera				8,00		
A2		**MATERIALI**						
		Custodia in tecnopolimero, IP 65, 850 °C, 2p + T, 63 A 380-415 V	cad	123,33	1,00	123,33		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	123,33	2,47		
		totale materiali				125,79		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				133,79		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	133,79	22,74		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*22,74*	*1,14*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	156,54	15,65		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**172,19**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.170.100.g		**Custodia in tecnopolimero, resistenza al filo incandescente 850 °C, grado di protezione IP 65, 3p + T, 16 A-230÷250 V**	**cad**	**85,35**			**10%**	**0,7%**
		Custodia in tecnopolimero, resistenza al filo incandescente 850 °C, grado di protezione IP 65, 3p + T, 16 A-230÷250 V						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,190	4,45		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,190	3,99		
		totale mano d'opera				8,44		
A2		**MATERIALI**						
		Custodia in tecnopolimero, IP 65, 850 °C, 3p + T, 16 A 500 V	cad	56,74	1,00	56,74		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	56,74	1,13		
		totale materiali				57,87		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				66,32		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	66,32	11,27		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*11,27*	*0,56*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	77,59	7,76		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**85,35**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.170.100.h		**Custodia in tecnopolimero, resistenza al filo incandescente 850 °C, grado di protezione IP 65, 3p + T, 16 A-380÷415 V**	**cad**	**78,70**			**11%**	**0,7%**
		Custodia in tecnopolimero, resistenza al filo incandescente 850 °C, grado di protezione IP 65, 3p + T, 16 A-380÷415 V						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,190	4,45		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,190	3,99		
		totale mano d'opera				8,44		
A2		**MATERIALI**						
		Custodia in tecnopolimero, IP 65, 850 °C, 3p + T, 16 A 380-415 V	cad	51,67	1,00	51,67		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	51,67	1,03		
		totale materiali				52,70		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				61,15		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	61,15	10,39		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*10,39*	*0,52*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	71,54	7,15		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**78,70**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.170.100.i		**Custodia in tecnopolimero, resistenza al filo incandescente 850 °C, grado di protezione IP 65, 3p + T, 16 A-500 V**	**cad**	**85,35**			**10%**	**0,7%**
		Custodia in tecnopolimero, resistenza al filo incandescente 850 °C, grado di protezione IP 65, 3p + T, 16 A-500 V						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,190	4,45		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,190	3,99		
		totale mano d'opera				8,44		
A2		**MATERIALI**						
		Custodia in tecnopolimero, IP 65, 850 °C, 3p + T, 16 A 500 V	cad	56,74	1,00	56,74		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	56,74	1,13		
		totale materiali				57,87		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				66,32		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	66,32	11,27		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*11,27*	*0,56*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	77,59	7,76		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**85,35**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.170.100.j		**Custodia in tecnopolimero, resistenza al filo incandescente 850 °C, grado di protezione IP 65, 3p + T, 32 A-230÷250 V**	**cad**	**121,86**			**7%**	**0,7%**
		Custodia in tecnopolimero, resistenza al filo incandescente 850 °C, grado di protezione IP 65, 3p + T, 32 A-230÷250 V						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,180	4,22		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,180	3,78		
		totale mano d'opera				8,00		
A2		**MATERIALI**						
		Custodia in tecnopolimero, IP 65, 850 °C, 3p + T, 32 A 230-250 V	cad	84,98	1,00	84,98		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	84,98	1,70		
		totale materiali				86,68		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				94,68		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	94,68	16,10		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*16,10*	*0,80*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	110,78	11,08		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**121,86**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.170.100.k		**Custodia in tecnopolimero, resistenza al filo incandescente 850 °C, grado di protezione IP 65, 3p + T, 32 A-380÷415 V**	**cad**	**112,04**			**6%**	**0,7%**
		Custodia in tecnopolimero, resistenza al filo incandescente 850 °C, grado di protezione IP 65, 3p + T, 32 A-380÷415 V						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,140	3,28		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,140	2,94		
		totale mano d'opera				6,22		
A2		**MATERIALI**						
		Custodia in tecnopolimero, IP 65, 850 °C, 3p + T, 32 A 380-415 V	cad	79,25	1,00	79,25		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	79,25	1,58		
		totale materiali				80,83		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				87,05		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	87,05	14,80		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*14,80*	*0,74*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	101,85	10,19		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**112,04**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.170.100.I		**Custodia in tecnopolimero, resistenza al filo incandescente 850 °C, grado di protezione IP 65, 3p + T, 32 A-500 V**	**cad**	**121,92**			**6%**	**0,7%**
		Custodia in tecnopolimero, resistenza al filo incandescente 850 °C, grado di protezione IP 65, 3p + T, 32 A-500 V						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,160	3,75		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,160	3,36		
		totale mano d'opera				7,11		
A2		**MATERIALI**						
		Custodia in tecnopolimero, IP 65, 850 °C, 3p + T, 32 A 500 V	cad	85,91	1,00	85,91		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	85,91	1,72		
		totale materiali				87,63		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				94,74		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	94,74	16,11		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*16,11*	*0,81*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	110,84	11,08		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**121,92**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.170.100.m		**Custodia in tecnopolimero, resistenza al filo incandescente 850 °C, grado di protezione IP 65, 3p + T, 63 A-230÷250 V**	**cad**	**160,65**			**6%**	**0,7%**
		Custodia in tecnopolimero, resistenza al filo incandescente 850 °C, grado di protezione IP 65, 3p + T, 63 A-230÷250 V						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,200	4,69		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,200	4,20		
		totale mano d'opera				8,89		
A2		**MATERIALI**						
		Custodia in tecnopolimero, IP 65, 850 °C, 3p + T, 63 A 230-250 V	cad	113,66	1,00	113,66		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	113,66	2,27		
		totale materiali				115,93		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				124,82		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	124,82	21,22		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*21,22*	*1,06*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	146,04	14,60		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**160,65**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.170.100.n		**Custodia in tecnopolimero, resistenza al filo incandescente 850 °C, grado di protezione IP 65, 3p + T, 63 A-380÷415 V**	**cad**	**149,92**			**11%**	**0,7%**
		Custodia in tecnopolimero, resistenza al filo incandescente 850 °C, grado di protezione IP 65, 3p + T, 63 A-380÷415 V						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,370	8,67		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,370	7,77		
		totale mano d'opera				16,44		
A2		**MATERIALI**						
		Custodia in tecnopolimero, IP 65, 850 °C, 3p + T, 63 A 380-415 V	cad	98,09	1,00	98,09		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	98,09	1,96		
		totale materiali				100,05		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				116,49		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	116,49	19,80		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*19,80*	*0,99*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	136,29	13,63		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**149,92**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.170.100.o		**Custodia in tecnopolimero, resistenza al filo incandescente 850 °C, grado di protezione IP 65, 3p + T, 63 A-500 V**	**cad**	**160,08**			**9%**	**0,7%**
		Custodia in tecnopolimero, resistenza al filo incandescente 850 °C, grado di protezione IP 65, 3p + T, 63 A-500 V						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,330	7,74		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,330	6,93		
		totale mano d'opera				14,67		
A2		**MATERIALI**						
		Custodia in tecnopolimero, IP 65, 850 °C, 3p + T, 63 A 500 V	cad	107,57	1,00	107,57		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	107,57	2,15		
		totale materiali				109,72		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				124,38		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	124,38	21,15		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*21,15*	*1,06*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	145,53	14,55		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**160,08**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.170.100.p		**Custodia in tecnopolimero, resistenza al filo incandescente 850 °C, grado di protezione IP 65 3p + N + T, 16 A-230÷415 V**	**cad**	**86,71**			**8%**	**0,7%**
		Custodia in tecnopolimero, resistenza al filo incandescente 850 °C, grado di protezione IP 65 3p + N + T, 16 A-230÷415 V						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,150	3,52		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,150	3,15		
		totale mano d'opera				6,67		
A2		**MATERIALI**						
		Custodia in tecnopolimero, IP 65, 850 °C, 3p + N + T, 16 A 380-415 V	cad	59,52	1,00	59,52		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	59,52	1,19		
		totale materiali				60,71		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				67,37		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	67,37	11,45		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*11,45*	*0,57*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	78,83	7,88		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**86,71**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.170.100.q		**Custodia in tecnopolimero, resistenza al filo incandescente 850 °C, grado di protezione IP 65 3p + N + T, 16 A-500 V**	**cad**	**100,88**			**7%**	**0,7%**
		Custodia in tecnopolimero, resistenza al filo incandescente 850 °C, grado di protezione IP 65 3p + N + T, 16 A-500 V						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,150	3,52		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,150	3,15		
		totale mano d'opera				6,67		
A2		**MATERIALI**						
		Custodia in tecnopolimero, IP 65, 850 °C, 3p + N + T, 16 A 500 V	cad	70,31	1,00	70,31		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	70,31	1,41		
		totale materiali				71,72		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				78,38		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	78,38	13,33		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*13,33*	*0,67*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	91,71	9,17		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**100,88**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.170.100.r		**Custodia in tecnopolimero, resistenza al filo incandescente 850 °C, grado di protezione IP 65 3p + N + T, 32 A-230÷415 V**	**cad**	**121,40**			**6%**	**0,7%**
		Custodia in tecnopolimero, resistenza al filo incandescente 850 °C, grado di protezione IP 65 3p + N + T, 32 A-230÷415 V						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,160	3,75		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,160	3,36		
		totale mano d'opera				7,11		
A2		**MATERIALI**						
		Custodia in tecnopolimero, IP 65, 850 °C, 3p + N + T, 32 A 230-415 V	cad	85,51	1,00	85,51		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	85,51	1,71		
		totale materiali				87,22		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				94,33		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	94,33	16,04		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*16,04*	*0,80*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	110,36	11,04		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**121,40**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.170.100.s		**Custodia in tecnopolimero, resistenza al filo incandescente 850 °C, grado di protezione IP 65 3p + N + T, 32 A-500 V**	**cad**	**144,03**			**6%**	**0,7%**
		Custodia in tecnopolimero, resistenza al filo incandescente 850 °C, grado di protezione IP 65 3p + N + T, 32 A-500 V						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,190	4,45		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,190	3,99		
		totale mano d'opera				8,44		
A2		**MATERIALI**						
		Custodia in tecnopolimero, IP 65, 850 °C, 3p + N + T, 32 A 500 V	cad	101,44	1,00	101,44		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	101,44	2,03		
		totale materiali				103,47		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				111,91		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	111,91	19,03		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*19,03*	*0,95*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	130,94	13,09		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**144,03**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.170.100.t		**Custodia in tecnopolimero, resistenza al filo incandescente 850 °C, grado di protezione IP 65 3p + N + T, 63 A-230÷415 V**	**cad**	**171,37**			**6%**	**0,7%**
		Custodia in tecnopolimero, resistenza al filo incandescente 850 °C, grado di protezione IP 65 3p + N + T, 63 A-230÷415 V						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,220	5,16		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,220	4,62		
		totale mano d'opera				9,78		
A2		**MATERIALI**						
		Custodia in tecnopolimero, IP 65, 850 °C, 3p + N + T, 63 A 230-415 V	cad	120,96	1,00	120,96		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	120,96	2,42		
		totale materiali				123,37		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				133,15		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	133,15	22,64		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*22,64*	*1,13*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	155,79	15,58		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**171,37**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.170.110		**Custodia in tecnopolimero autoestinguente con resistenza al "filo incandescente" 650 °C**						
L.02.170.110.a		**Custodia in tecnopolimero autoestinguente, grado di protezione IP 65, 2P + T, 16 A-230÷250 V**	**cad**	**47,85**			**15%**	**0,7%**
		Custodia in tecnopolimero autoestinguente, resistenza al filo incandescente 650 °C, grado di protezione IP 65, 2P + T, 16 A-230÷250 V						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,160	3,75		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,160	3,36		
		totale mano d'opera				7,11		
A2		**MATERIALI**						
		Custodia in tecnopolimero, IP 65, 650 °C, 2p + T, 16 A 230-250 V	cad	29,48	1,00	29,48		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	29,48	0,59		
		totale materiali				30,07		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				37,18		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	37,18	6,32		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*6,32*	*0,32*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	43,50	4,35		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**47,85**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.170.110.b		**Custodia in tecnopolimero autoestinguente, grado di protezione IP 65, 2P + T, 16 A-380÷415 V**	**cad**	**52,90**			**13%**	**0,7%**
		Custodia in tecnopolimero autoestinguente, resistenza al filo incandescente 650 °C, grado di protezione IP 65, 2P + T, 16 A-380÷415 V						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,160	3,75		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,160	3,36		
		totale mano d'opera				7,11		
A2		**MATERIALI**						
		Custodia in tecnopolimero, IP 65, 650 °C, 2p + T, 16 A 380-415 V	cad	33,32	1,00	33,32		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	33,32	0,67		
		totale materiali				33,99		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				41,10		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	41,10	6,99		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*6,99*	*0,35*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	48,09	4,81		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**52,90**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.170.110.c		**Custodia in tecnopolimero autoestinguente, grado di protezione IP 65, 2P + T, 32 A-230÷250 V**	**cad**	**65,75**			**11%**	**0,7%**
		Custodia in tecnopolimero autoestinguente, resistenza al filo incandescente 650 °C, grado di protezione IP 65, 2P + T, 32 A-230÷250 V						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,160	3,75		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,160	3,36		
		totale mano d'opera				7,11		
A2		**MATERIALI**						
		Custodia in tecnopolimero, IP 65, 650 °C, 2p + T, 32 A 230-250 V	cad	43,11	1,00	43,11		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	43,11	0,86		
		totale materiali				43,97		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				51,09		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	51,09	8,68		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*8,68*	*0,43*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	59,77	5,98		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**65,75**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.170.110.d		**Custodia in tecnopolimero autoestinguente, grado di protezione IP 65, 2P + T, 32 A-380÷415 V**	**cad**	**67,63**			**12%**	**0,7%**
		Custodia in tecnopolimero autoestinguente, resistenza al filo incandescente 650 °C, grado di protezione IP 65, 2P + T, 32 A-380÷415 V						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,180	4,22		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,180	3,78		
		totale mano d'opera				8,00		
A2		**MATERIALI**						
		Custodia in tecnopolimero, IP 65, 650 °C, 2p + T, 32 A 380-415 V	cad	43,68	1,00	43,68		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	43,68	0,87		
		totale materiali				44,55		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				52,55		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	52,55	8,93		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*8,93*	*0,45*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	61,48	6,15		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**67,63**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.170.110.e		**Custodia in tecnopolimero autoestinguente, grado di protezione IP 65, 2P + T, 63 A-230÷250 V**	**cad**	**93,72**			**9%**	**0,7%**
		Custodia in tecnopolimero autoestinguente, resistenza al filo incandescente 650 °C, grado di protezione IP 65, 2P + T, 63 A-230÷250 V						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,180	4,22		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,180	3,78		
		totale mano d'opera				8,00		
A2		**MATERIALI**						
		Custodia in tecnopolimero, IP 65, 650 °C, 2p + T, 63 A 230-250 V	cad	63,55	1,00	63,55		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	63,55	1,27		
		totale materiali				64,82		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				72,82		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	72,82	12,38		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*12,38*	*0,62*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	85,20	8,52		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**93,72**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.170.110.f		**Custodia in tecnopolimero autoestinguente, grado di protezione IP 65, 2P + T, 63 A-380÷415 V**	**cad**	**109,38**			**7%**	**0,7%**
		Custodia in tecnopolimero autoestinguente, resistenza al filo incandescente 650 °C, grado di protezione IP 65, 2P + T, 63 A-380÷415 V						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,170	3,98		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,170	3,57		
		totale mano d'opera				7,55		
A2		**MATERIALI**						
		Custodia in tecnopolimero, IP 65, 650 °C, 2p + T, 63 A 380-415 V	cad	75,91	1,00	75,91		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	75,91	1,52		
		totale materiali				77,43		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				84,99		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	84,99	14,45		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*14,45*	*0,72*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	99,43	9,94		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**109,38**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.170.110.g		**Custodia in tecnopolimero autoestinguente, grado di protezione IP 65, 3p + T, 16 A-230÷250 V**	**cad**	**53,30**			**15%**	**0,7%**
		Custodia in tecnopolimero autoestinguente, resistenza al filo incandescente 650 °C, grado di protezione IP 65, 3p + T, 16 A-230÷250 V						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,180	4,22		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,180	3,78		
		totale mano d'opera				8,00		
A2		**MATERIALI**						
		Custodia in tecnopolimero, IP 65, 650 °C, 3p + T, 16 A 230-250 V	cad	32,76	1,00	32,76		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	32,76	0,66		
		totale materiali				33,42		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				41,41		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	41,41	7,04		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*7,04*	*0,35*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	48,46	4,85		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**53,30**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.170.110.h		**Custodia in tecnopolimero autoestinguente, grado di protezione IP 65, 3p + T, 16 A-380÷415 V**	**cad**	**60,06**			**13%**	**0,7%**
		Custodia in tecnopolimero autoestinguente, resistenza al filo incandescente 650 °C, grado di protezione IP 65, 3p + T, 16 A-380÷415 V						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,180	4,22		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,180	3,78		
		totale mano d'opera				8,00		
A2		**MATERIALI**						
		Custodia in tecnopolimero, IP 65, 650 °C, 3p + T, 16 A 380-415 V	cad	37,91	1,00	37,91		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	37,91	0,76		
		totale materiali				38,67		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				46,67		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	46,67	7,93		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*7,93*	*0,40*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	54,60	5,46		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**60,06**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.170.110.i		**Custodia in tecnopolimero autoestinguente, grado di protezione IP 65, 3p + T, 32 A-230÷250 V**	**cad**	**80,37**			**10%**	**0,7%**
		Custodia in tecnopolimero autoestinguente, resistenza al filo incandescente 650 °C, grado di protezione IP 65, 3p + T, 32 A-230÷250 V						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,180	4,22		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,180	3,78		
		totale mano d'opera				8,00		
A2		**MATERIALI**						
		Custodia in tecnopolimero, IP 65, 650 °C, 3p + T, 32 A 230-250 V	cad	53,38	1,00	53,38		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	53,38	1,07		
		totale materiali				54,45		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				62,45		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	62,45	10,62		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*10,62*	*0,53*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	73,07	7,31		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**80,37**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.170.110.j		**Custodia in tecnopolimero autoestinguente, grado di protezione IP 65, 3p + T, 32 A-380÷415 V**	**cad**	**77,01**			**10%**	**0,7%**
		Custodia in tecnopolimero autoestinguente, resistenza al filo incandescente 650 °C, grado di protezione IP 65, 3p + T, 32 A-380÷415 V						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,180	4,22		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,180	3,78		
		totale mano d'opera				8,00		
A2		**MATERIALI**						
		Custodia in tecnopolimero, IP 65, 650 °C, 3p + T, 32 A 380-415 V	cad	50,82	1,00	50,82		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	50,82	1,02		
		totale materiali				51,83		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				59,83		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	59,83	10,17		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*10,17*	*0,51*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	70,01	7,00		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**77,01**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.170.110.k		**Custodia in tecnopolimero autoestinguente, grado di protezione IP 65, 3p + T, 63 A-230÷250 V**	**cad**	**117,71**			**8%**	**0,7%**
		Custodia in tecnopolimero autoestinguente, resistenza al filo incandescente 650 °C, grado di protezione IP 65, 3p + T, 63 A-230÷250 V						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,200	4,69		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,200	4,20		
		totale mano d'opera				8,89		
A2		**MATERIALI**						
		Custodia in tecnopolimero, IP 65, 650 °C, 3p + T, 63 A 230-250 V	cad	80,95	1,00	80,95		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	80,95	1,62		
		totale materiali				82,57		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				91,46		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	91,46	15,55		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*15,55*	*0,78*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	107,01	10,70		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**117,71**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.170.110.I		**Custodia in tecnopolimero autoestinguente, grado di protezione IP 65, 3p + T, 63 A-380÷415 V**	**cad**	**100,71**			**9%**	**0,7%**
		Custodia in tecnopolimero autoestinguente, resistenza al filo incandescente 650 °C, grado di protezione IP 65, 3p + T, 63 A-380÷415 V						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,200	4,69		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,200	4,20		
		totale mano d'opera				8,89		
A2		**MATERIALI**						
		Custodia in tecnopolimero, IP 65, 650 °C, 3p + T, 63 A 380-415 V	cad	68,00	1,00	68,00		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	68,00	1,36		
		totale materiali				69,36		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				78,25		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	78,25	13,30		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*13,30*	*0,67*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	91,55	9,16		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**100,71**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.170.110.m		**Custodia in tecnopolimero autoestinguente, grado di protezione IP 65 3p + N + T, 16 A-230÷250 V**	**cad**	**63,19**			**14%**	**0,7%**
		Custodia in tecnopolimero autoestinguente, resistenza al filo incandescente 650 °C, grado di protezione IP 65 3p + N + T, 16 A-230÷250 V						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,200	4,69		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,200	4,20		
		totale mano d'opera				8,89		
A2		**MATERIALI**						
		Custodia in tecnopolimero, IP 65, 650 °C, 3p + N + T, 16 A 230-250 V	cad	39,42	1,00	39,42		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	39,42	0,79		
		totale materiali				40,21		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				49,10		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	49,10	8,35		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*8,35*	*0,42*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	57,44	5,74		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**63,19**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.170.110.n		**Custodia in tecnopolimero autoestinguente, grado di protezione IP 65 3p + N + T, 16 A-380÷415 V**	**cad**	**59,08**			**17%**	**0,7%**
		Custodia in tecnopolimero autoestinguente, resistenza al filo incandescente 650 °C, grado di protezione IP 65 3p + N + T, 16 A-380÷415 V						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,220	5,16		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,220	4,62		
		totale mano d'opera				9,78		
A2		**MATERIALI**						
		Custodia in tecnopolimero, IP 65, 650 °C, 3p + N + T, 16 A 380-415 V	cad	35,42	1,00	35,42		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	35,42	0,71		
		totale materiali				36,13		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				45,90		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	45,90	7,80		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*7,80*	*0,39*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	53,71	5,37		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**59,08**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.170.110.o		**Custodia in tecnopolimero autoestinguente, grado di protezione IP 65 3p + N + T, 32 A-230÷250 V**	**cad**	**86,24**			**11%**	**0,7%**
		Custodia in tecnopolimero autoestinguente, resistenza al filo incandescente 650 °C, grado di protezione IP 65 3p + N + T, 32 A-230÷250 V						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,220	5,16		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,220	4,62		
		totale mano d'opera				9,78		
A2		**MATERIALI**						
		Custodia in tecnopolimero, IP 65, 650 °C, 3p + N + T, 32 A 230-250 V	cad	56,11	1,00	56,11		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	56,11	1,12		
		totale materiali				57,23		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				67,01		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	67,01	11,39		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*11,39*	*0,57*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	78,40	7,84		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**86,24**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.170.110.p		**Custodia in tecnopolimero autoestinguente, grado di protezione IP 65 3p + N + T, 32 A-380÷415 V**	**cad**	**82,28**			**11%**	**0,7%**
		Custodia in tecnopolimero autoestinguente, resistenza al filo incandescente 650 °C, grado di protezione IP 65 3p + N + T, 32 A-380÷415 V						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,210	4,92		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,210	4,41		
		totale mano d'opera				9,33		
A2		**MATERIALI**						
		Custodia in tecnopolimero, IP 65, 650 °C, 3p + N + T, 32 A 380-415 V	cad	53,53	1,00	53,53		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	53,53	1,07		
		totale materiali				54,60		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				63,93		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	63,93	10,87		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*10,87*	*0,54*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	74,80	7,48		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**82,28**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.170.110.q		**Custodia in tecnopolimero autoestinguente, grado di protezione IP 65 3p + N + T, 63 A-230÷250 V**	**cad**	**126,69**			**8%**	**0,7%**
		Custodia in tecnopolimero autoestinguente, resistenza al filo incandescente 650 °C, grado di protezione IP 65 3p + N + T, 63 A-230÷250 V						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,220	5,16		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,220	4,62		
		totale mano d'opera				9,78		
A2		**MATERIALI**						
		Custodia in tecnopolimero, IP 65, 650 °C, 3p + N + T, 63 A 230-250 V	cad	86,92	1,00	86,92		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	86,92	1,74		
		totale materiali				88,66		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				98,44		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	98,44	16,73		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*16,73*	*0,84*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	115,17	11,52		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**126,69**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.170.110.r		**Custodia in tecnopolimero autoestinguente, grado di protezione IP 65 3p + N + T, 63 A-380÷415 V**	**cad**	**108,86**			**9%**	**0,7%**
		Custodia in tecnopolimero autoestinguente, resistenza al filo incandescente 650 °C, grado di protezione IP 65 3p + N + T, 63 A-380÷415 V						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,230	5,39		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,230	4,83		
		totale mano d'opera				10,22		
A2		**MATERIALI**						
		Custodia in tecnopolimero, IP 65, 650 °C, 3p + N + T, 63 A 380-415 V	cad	72,91	1,00	72,91		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	72,91	1,46		
		totale materiali				74,37		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				84,59		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	84,59	14,38		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*14,38*	*0,72*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	98,97	9,90		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**108,86**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.170.120		**Scatola da parete, per prese ad uscita diritta o inclinata**						
L.02.170.120.a		**Scatola da parete per prese da 16 A, uscita diritta o inclinata**	**cad**	**8,04**			**33%**	**0,7%**
		Scatola da parete per prese da 16 A, uscita diritta o inclinata						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,060	1,41		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,060	1,26		
		totale mano d'opera				2,67		
A2		**MATERIALI**						
		Scatola da parete, in tecnopolimero, per prese da 16 A uscita diritta o inclinata	cad	3,51	1,00	3,51		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	3,51	0,07		
		totale materiali				3,58		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				6,25		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	6,25	1,06		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*1,06*	*0,05*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	7,31	0,73		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**8,04**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.170.120.b		**Scatola da parete per prese da 32 A, uscita diritta o inclinata**	**cad**	**10,25**			**35%**	**0,7%**
		Scatola da parete per prese da 32 A, uscita diritta o inclinata						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,080	1,88		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,080	1,68		
		totale mano d'opera				3,56		
A2		**MATERIALI**						
		Scatola da parete, in tecnopolimero, per prese da 32 A uscita diritta o inclinata	cad	4,32	1,00	4,32		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	4,32	0,09		
		totale materiali				4,41		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				7,96		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	7,96	1,35		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*1,35*	*0,07*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	9,31	0,93		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**10,25**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.170.120.c		**Scatola da parete per prese da 63 A, uscita inclinata**	**cad**	**22,78**			**21%**	**0,7%**
		Scatola da parete per prese da 63 A, uscita inclinata						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,110	2,58		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,110	2,31		
		totale mano d'opera				4,89		
A2		**MATERIALI**						
		Scatola da parete, in tecnopolimero, per prese da 63 A uscita inclinata	cad	12,56	1,00	12,56		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	12,56	0,25		
		totale materiali				12,81		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				17,70		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	17,70	3,01		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*3,01*	*0,15*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	20,71	2,07		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**22,78**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.170.130		**Scatola da parete per inserimento delle prese da incasso**						
L.02.170.130.a		**Scatola da parete in tecnopolimero, per prese IP44 e IP55 senza base portafusibile, del tipo con custodia**	**cad**	**11,47**			**39%**	**0,7%**
		Scatola da parete in tecnopolimero, per inserimento delle prese da incasso con interruttore di blocco Per prese IP44 e IP55 senza base portafusibile, del tipo con custodia						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,100	2,34		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,100	2,10		
		totale mano d'opera				4,44		
A2		**MATERIALI**						
		Scatola da parete in tecnopolimero per prese IP44 e IP55 senza base portafusibile, con custodia	cad	4,38	1,00	4,38		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	4,38	0,09		
		totale materiali				4,47		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				8,91		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	8,91	1,52		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*1,52*	*0,08*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	10,43	1,04		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**11,47**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.170.130.b		**Scatola da parete in tecnopolimero, del tipo in tecnopolimero resistenza al filo incandescente**	**cad**	**12,68**			**35%**	**0,7%**
		Scatola da parete in tecnopolimero, per inserimento delle prese da incasso con interruttore di blocco Del tipo con custodia in tecnopolimero resistenza al filo incandescente						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,100	2,34		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,100	2,10		
		totale mano d'opera				4,44		
A2		**MATERIALI**						
		Scatola da parete con custodia in tecnopolimero resistenza al filo incandescente	cad	5,30	1,00	5,30		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	5,30	0,11		
		totale materiali				5,41		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				9,85		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	9,85	1,68		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*1,68*	*0,08*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	11,53	1,15		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**12,68**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.180		**PRESE INTERBLOCCATE CON PORTAFUSIBILI**						
L.02.180.010		**Prese CEE interbloccate con base portafusibili da quadro 50-60Hz IP44**						
L.02.180.010.a		**Presa interbloccata da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP44: 2P+T 16 A 100-130 V 4h**	**cad**	**65,86**			**11%**	**0,7%**
		Presa interbloccata per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP44, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 2P+T 16 A 100-130 V 4h						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,170	3,98		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,170	3,57		
		totale mano d'opera				7,55		
A2		**MATERIALI**						
		Presa interbloccata da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP44: 2P+T 16 A 100-130 V 4h	cad	39,36	1,00	39,36		
		Fusibile cilindrico 10,3x38 32 A	cad	1,70	2,00	3,40		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	42,76	0,86		
		totale materiali				43,62		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				51,17		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	51,17	8,70		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*8,70*	*0,43*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	59,87	5,99		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**65,86**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.180.010.b		**Presa interbloccata da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP44: 2P+T 16 A 200-250 V 6h**	**cad**	**61,03**			**12%**	**0,7%**
		Presa interbloccata per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP44, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3 : 2P+T 16 A 200-250 V 6h						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,170	3,98		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,170	3,57		
		totale mano d'opera				7,55		
A2		**MATERIALI**						
		Presa interbloccata da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP44: 2P+T 16 A 200-250 V 6h	cad	35,68	1,00	35,68		
		Fusibile cilindrico 10,3x38 32 A	cad	1,70	2,00	3,40		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	39,08	0,78		
		totale materiali				39,86		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				47,42		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	47,42	8,06		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*8,06*	*0,40*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	55,48	5,55		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**61,03**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.180.010.c		**Presa interbloccata da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP44: 3P+T 16 A 380-415 V 6h**	**cad**	**72,61**			**10%**	**0,7%**
		Presa interbloccata per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP44, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 3P+T 16 A 380-415 V 6h						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,170	3,98		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,170	3,57		
		totale mano d'opera				7,55		
A2		**MATERIALI**						
		Presa interbloccata da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP44: 3P+T 16 A 380-415 V 6h	cad	42,80	1,00	42,80		
		Fusibile cilindrico 10,3x38 32 A	cad	1,70	3,00	5,10		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	47,90	0,96		
		totale materiali				48,86		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				56,42		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	56,42	9,59		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*9,59*	*0,48*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	66,01	6,60		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**72,61**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.180.010.d		**Presa interbloccata da quadro, in termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP44: 3P+N+T 16 A 380-415 V 6h**	**cad**	**79,36**			**10%**	**0,7%**
		Presa interbloccata per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP44: 3P+N+T 16 A 380-415 V 6h						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,170	3,98		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,170	3,57		
		totale mano d'opera				7,55		
A2		**MATERIALI**						
		Presa interbloccata da quadro, in termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP44: 3P+N+T 16 A 380-415 V 6h	cad	46,24	1,00	46,24		
		Fusibile cilindrico 10,3x38 32 A	cad	1,70	4,00	6,80		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	53,04	1,06		
		totale materiali				54,10		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				61,66		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	61,66	10,48		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*10,48*	*0,52*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	72,14	7,21		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**79,36**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.180.010.e		**Presa interbloccata da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP44: 2P+T 32 A 200-250 V 6h**	**cad**	**89,59**			**8%**	**0,7%**
		Presa interbloccata per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP44, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 2P+T 32 A 200-250 V 6h						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,170	3,98		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,170	3,57		
		totale mano d'opera				7,55		
A2		**MATERIALI**						
		Presa interbloccata da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP44: 2P+T 32 A 200-250 V 6h	cad	57,44	1,00	57,44		
		Fusibile cilindrico 10,3x38 32 A	cad	1,70	2,00	3,40		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	60,84	1,22		
		totale materiali				62,06		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				69,61		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	69,61	11,83		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*11,83*	*0,59*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	81,45	8,14		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**89,59**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.180.010.f		**Presa interbloccata da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP44: 3P+T 32 A 380-415 V 6h**	**cad**	**102,22**			**7%**	**0,7%**
		Presa interbloccata per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP44, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 3P+T 32 A 380-415 V 6h						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,170	3,98		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,170	3,57		
		totale mano d'opera				7,55		
A2		**MATERIALI**						
		Presa interbloccata da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP44: 3P+T 32 A 380-415 V 6h	cad	65,36	1,00	65,36		
		Fusibile cilindrico 10,3x38 32 A	cad	1,70	3,00	5,10		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	70,46	1,41		
		totale materiali				71,87		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				79,43		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	79,43	13,50		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*13,50*	*0,68*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	92,93	9,29		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**102,22**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.180.010.g		**Presa interbloccata da quadro, in termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP44: 3P+N+T 32 A 380-415 V 6h**	**cad**	**110,55**			**7%**	**0,7%**
		Presa interbloccata per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP44, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 3P+N+T 32 A 380-415 V 6h						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,170	3,98		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,170	3,57		
		totale mano d'opera				7,55		
A2		**MATERIALI**						
		Presa interbloccata da quadro, in termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP44: 3P+N+T 32 A 380-415 V 6h	cad	70,00	1,00	70,00		
		Fusibile cilindrico 10,3x38 32 A	cad	1,70	4,00	6,80		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	76,80	1,54		
		totale materiali				78,34		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				85,89		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	85,89	14,60		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*14,60*	*0,73*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	100,50	10,05		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**110,55**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.180.020		**Prese CEE interbloccate con base portafusibili da quadro 50-60Hz IP66/IP67**						
L.02.180.020.a		**Presa interbloccata da quadro, in termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP66/67: 2P+T 16 A 100-130 V 4h**	**cad**	**85,60**			**9%**	**0,7%**
		Presa interbloccata per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP66/67, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 2P+T 16 A 100-130 V 4h						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,170	3,98		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,170	3,57		
		totale mano d'opera				7,55		
A2		**MATERIALI**						
		Presa interbloccata da quadro, in termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP66/67: 2P+T 16 A 100-130 V 4h	cad	54,40	1,00	54,40		
		Fusibile cilindrico 10,3x38 32 A	cad	1,70	2,00	3,40		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	57,80	1,16		
		totale materiali				58,96		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				66,51		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	66,51	11,31		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*11,31*	*0,57*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	77,82	7,78		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**85,60**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.180.020.b		**Presa interbloccata da quadro, in termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP66/67: 3P+T 16 A 100-130 V 4h**	**cad**	**95,82**			**8%**	**0,7%**
		Presa interbloccata per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP66/67, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 3P+T 16 A 100-130 V 4h						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,170	3,98		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,170	3,57		
		totale mano d'opera				7,55		
A2		**MATERIALI**						
		Presa interbloccata da quadro, in termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP66/67: 3P+T 16 A 100-130 V 4h	cad	60,48	1,00	60,48		
		Fusibile cilindrico 10,3x38 32 A	cad	1,70	3,00	5,10		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	65,58	1,31		
		totale materiali				66,89		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				74,45		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	74,45	12,66		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*12,66*	*0,63*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	87,11	8,71		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**95,82**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.180.020.c		**Presa interbloccata da quadro, in termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP66/67: 3P+N+T 16 A 100-130 V 4h**	**cad**	**101,94**			**7%**	**0,7%**
		Presa interbloccata per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP66/67, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 3P+N+T 16 A 100-130 V 4h						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,170	3,98		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,170	3,57		
		totale mano d'opera				7,55		
A2		**MATERIALI**						
		Presa interbloccata da quadro, in termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP66/67: 3P+N+T 16 A 100-130 V 4h	cad	63,44	1,00	63,44		
		Fusibile cilindrico 10,3x38 32 A	cad	1,70	4,00	6,80		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	70,24	1,40		
		totale materiali				71,65		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				79,20		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	79,20	13,46		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*13,46*	*0,67*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	92,67	9,27		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**101,94**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.180.020.d		**Presa interbloccata da quadro, in termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP66/67: 2P+T 16 A 200-250 V 6h**	**cad**	**73,52**			**10%**	**0,7%**
		Presa interbloccata per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP66/67, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 2P+T 16 A 200-250 V 6h						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,170	3,98		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,170	3,57		
		totale mano d'opera				7,55		
A2		**MATERIALI**						
		Presa interbloccata da quadro, in termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP66/67: 2P+T 16 A 200-250 V 6h	cad	45,20	1,00	45,20		
		Fusibile cilindrico 10,3x38 32 A	cad	1,70	2,00	3,40		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	48,60	0,97		
		totale materiali				49,57		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				57,13		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	57,13	9,71		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*9,71*	*0,49*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	66,84	6,68		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**73,52**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.180.020.e		**Presa interbloccata da quadro, in termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP66/67: 3P+T 16 A 200-250 V 9h**	**cad**	**94,98**			**8%**	**0,7%**
		Presa interbloccata per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP66/67, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 3P+T 16 A 200-250 V 9h						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,170	3,98		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,170	3,57		
		totale mano d'opera				7,55		
A2		**MATERIALI**						
		Presa interbloccata da quadro, in termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP66/67: 3P+T 16 A 200-250 V 9h	cad	59,84	1,00	59,84		
		Fusibile cilindrico 10,3x38 32 A	cad	1,70	3,00	5,10		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	64,94	1,30		
		totale materiali				66,24		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				73,80		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	73,80	12,55		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*12,55*	*0,63*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	86,34	8,63		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**94,98**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.180.020.f		**Presa interbloccata da quadro, in termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP66/67: 3P+N+T 16 A 200-250 V 9h**	**cad**	**104,04**			**7%**	**0,7%**
		Presa interbloccata per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP66/67, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 3P+N+T 16 A 200-250 V 9h						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,170	3,98		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,170	3,57		
		totale mano d'opera				7,55		
A2		**MATERIALI**						
		Presa interbloccata da quadro, in termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP66/67: 3P+N+T 16 A 200-250 V 9h	cad	65,04	1,00	65,04		
		Fusibile cilindrico 10,3x38 32 A	cad	1,70	4,00	6,80		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	71,84	1,44		
		totale materiali				73,28		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				80,84		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	80,84	13,74		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*13,74*	*0,69*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	94,58	9,46		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**104,04**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.180.020.g		**Presa interbloccata da quadro, in termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP66/67: 2P+T 16 A 380-415 V 9h**	**cad**	**83,19**			**9%**	**0,7%**
		Presa interbloccata per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP66/67, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 2P+T 16 A 380-415 V 9h						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,170	3,98		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,170	3,57		
		totale mano d'opera				7,55		
A2		**MATERIALI**						
		Presa interbloccata da quadro, in termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP66/67: 2P+T 16 A 380-415 V 9h	cad	52,56	1,00	52,56		
		Fusibile cilindrico 10,3x38 32 A	cad	1,70	2,00	3,40		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	55,96	1,12		
		totale materiali				57,08		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				64,64		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	64,64	10,99		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*10,99*	*0,55*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	75,62	7,56		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**83,19**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.180.020.h		**Presa interbloccata da quadro, in termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP66/67: 3P+T 16 A 380-415 V 6h**	**cad**	**86,26**			**9%**	**0,7%**
		Presa interbloccata per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP66/67, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 3P+T 16 A 380-415 V 6h						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,170	3,98		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,170	3,57		
		totale mano d'opera				7,55		
A2		**MATERIALI**						
		Presa interbloccata da quadro, in termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP66/67: 3P+T 16 A 380-415 V 6h	cad	53,20	1,00	53,20		
		Fusibile cilindrico 10,3x38 32 A	cad	1,70	3,00	5,10		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	58,30	1,17		
		totale materiali				59,47		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				67,02		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	67,02	11,39		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*11,39*	*0,57*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	78,42	7,84		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**86,26**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.180.020.i		**Presa interbloccata da quadro, in termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP66/67: 3P+N+T 16 A 380-415 V 6h**	**cad**	**91,96**			**8%**	**0,7%**
		Presa interbloccata per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP66/67, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 3P+N+T 16 A 380-415 V 6h						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,170	3,98		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,170	3,57		
		totale mano d'opera				7,55		
A2		**MATERIALI**						
		Presa interbloccata da quadro, in termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP66/67: 3P+N+T 16 A 380-415 V 6h	cad	55,84	1,00	55,84		
		Fusibile cilindrico 10,3x38 32 A	cad	1,70	4,00	6,80		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	62,64	1,25		
		totale materiali				63,90		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				71,45		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	71,45	12,15		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*12,15*	*0,61*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	83,60	8,36		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**91,96**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.180.020.j		**Presa interbloccata da quadro, in termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP66/67: 2P+T 32 A 200-250 V 4h**	**cad**	**107,34**			**7%**	**0,7%**
		Presa interbloccata per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP66/67, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 2P+T 32 A 200-250 V 4h						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,170	3,98		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,170	3,57		
		totale mano d'opera				7,55		
A2		**MATERIALI**						
		Presa interbloccata da quadro, in termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP66/67: 2P+T 32 A 200-250 V 4h	cad	70,96	1,00	70,96		
		Fusibile cilindrico 10,3x38 32 A	cad	1,70	2,00	3,40		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	74,36	1,49		
		totale materiali				75,85		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				83,40		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	83,40	14,18		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*14,18*	*0,71*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	97,58	9,76		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**107,34**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.180.020.k		**Presa interbloccata da quadro, in termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP66/67: 3P+T 32 A 100-130 V 4h**	**cad**	**124,59**			**6%**	**0,7%**
		Presa interbloccata per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP66/67, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 3P+T 32 A 100-130 V 4h						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,170	3,98		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,170	3,57		
		totale mano d'opera				7,55		
A2		**MATERIALI**						
		Presa interbloccata da quadro, in termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP66/67: 3P+T 32 A 100-130 V 4h	cad	82,40	1,00	82,40		
		Fusibile cilindrico 10,3x38 32 A	cad	1,70	3,00	5,10		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	87,50	1,75		
		totale materiali				89,25		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				96,81		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	96,81	16,46		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*16,46*	*0,82*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	113,27	11,33		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**124,59**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.180.020.I		**Presa interbloccata da quadro, in termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP66/67: 3P+N+T 32 A 100-130 V 4h**	**cad**	**133,13**			**6%**	**0,7%**
		Presa interbloccata per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP66/67, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 3P+N+T 32 A 100-130 V 4h						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,170	3,98		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,170	3,57		
		totale mano d'opera				7,55		
A2		**MATERIALI**						
		Presa interbloccata da quadro, in termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP66/67: 3P+N+T 32 A 100-130 V 4h	cad	87,20	1,00	87,20		
		Fusibile cilindrico 10,3x38 32 A	cad	1,70	4,00	6,80		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	94,00	1,88		
		totale materiali				95,88		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				103,44		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	103,44	17,58		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*17,58*	*0,88*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	121,02	12,10		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**133,13**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.180.020.m		**Presa interbloccata da quadro, in termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP66/67: 2P+T 32 A 200-250 V 6h**	**cad**	**93,79**			**8%**	**0,7%**
		Presa interbloccata per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP66/67, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 2P+T 32 A 200-250 V 6h						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,170	3,98		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,170	3,57		
		totale mano d'opera				7,55		
A2		**MATERIALI**						
		Presa interbloccata da quadro, in termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP66/67: 2P+T 32 A 200-250 V 6h	cad	60,64	1,00	60,64		
		Fusibile cilindrico 10,3x38 32 A	cad	1,70	2,00	3,40		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	64,04	1,28		
		totale materiali				65,32		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				72,88		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	72,88	12,39		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*12,39*	*0,62*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	85,27	8,53		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**93,79**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.180.020.n		**Presa interbloccata da quadro, in termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP66/67: 3P+T 32 A 200-250 V 9h**	**cad**	**121,44**			**6%**	**0,7%**
		Presa interbloccata per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP66/67, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 3P+T 32 A 200-250 V 9h						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,170	3,98		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,170	3,57		
		totale mano d'opera				7,55		
A2		**MATERIALI**						
		Presa interbloccata da quadro, in termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP66/67: 3P+T 32 A 200-250 V 9h	cad	80,00	1,00	80,00		
		Fusibile cilindrico 10,3x38 32 A	cad	1,70	3,00	5,10		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	85,10	1,70		
		totale materiali				86,81		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				94,36		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	94,36	16,04		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*16,04*	*0,80*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	110,40	11,04		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**121,44**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.180.020.o		**Presa interbloccata da quadro, in termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP66/67: 3P+N+T 32 A 200-250 V 9h**	**cad**	**137,33**			**6%**	**0,7%**
		Presa interbloccata per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP66/67, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 3P+N+T 32 A 200-250 V 9h						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,170	3,98		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,170	3,57		
		totale mano d'opera				7,55		
A2		**MATERIALI**						
		Presa interbloccata da quadro, in termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP66/67: 3P+N+T 32 A 200-250 V 9h	cad	90,40	1,00	90,40		
		Fusibile cilindrico 10,3x38 32 A	cad	1,70	4,00	6,80		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	97,20	1,94		
		totale materiali				99,15		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				106,70		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	106,70	18,14		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*18,14*	*0,91*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	124,84	12,48		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**137,33**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.180.020.p		**Presa interbloccata da quadro, in termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP66/67: 2P+T 32 A 380-415 V 9h**	**cad**	**107,34**			**7%**	**0,7%**
		Presa interbloccata per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP66/67, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 2P+T 32 A 380-415 V 9h						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,170	3,98		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,170	3,57		
		totale mano d'opera				7,55		
A2		**MATERIALI**						
		Presa interbloccata da quadro, in termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP66/67: 2P+T 32 A 380-415 V 9h	cad	70,96	1,00	70,96		
		Fusibile cilindrico 10,3x38 32 A	cad	1,70	2,00	3,40		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	74,36	1,49		
		totale materiali				75,85		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				83,40		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	83,40	14,18		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*14,18*	*0,71*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	97,58	9,76		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**107,34**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.180.020.q		**Presa interbloccata da quadro, in termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP66/67: 3P+T 32 A 380-415 V 6h**	**cad**	**113,14**			**7%**	**0,7%**
		Presa interbloccata per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP66/67, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 3P+T 32 A 380-415 V 6h						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,170	3,98		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,170	3,57		
		totale mano d'opera				7,55		
A2		**MATERIALI**						
		Presa interbloccata da quadro, in termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP66/67: 3P+T 32 A 380-415 V 6h	cad	73,68	1,00	73,68		
		Fusibile cilindrico 10,3x38 32 A	cad	1,70	3,00	5,10		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	78,78	1,58		
		totale materiali				80,36		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				87,91		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	87,91	14,95		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*14,95*	*0,75*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	102,86	10,29		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**113,14**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.180.020.r		**Presa interbloccata da quadro, in termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP66/67: 3P+N+T 32 A 380-415 V 6h**	**cad**	**120,21**			**6%**	**0,7%**
		Presa interbloccata per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP66/67, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 3P+N+T 32 A 380-415 V 6h						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,170	3,98		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,170	3,57		
		totale mano d'opera				7,55		
A2		**MATERIALI**						
		Presa interbloccata da quadro, in termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP66/67: 3P+N+T 32 A 380-415 V 6h	cad	77,36	1,00	77,36		
		Fusibile cilindrico 10,3x38 32 A	cad	1,70	4,00	6,80		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	84,16	1,68		
		totale materiali				85,85		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				93,40		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	93,40	15,88		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*15,88*	*0,79*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	109,28	10,93		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**120,21**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.180.020.s		**Presa interbloccata da quadro, in termoplastico, con base portafusibili, IP66/67: 3P+T 32 A 380 V 50 Hz-440 V 60 Hz 3h**	**cad**	**128,79**			**6%**	**0,7%**
		Presa interbloccata per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP66/67, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 3P+T 32 A 380 V 50 Hz-440 V 60 Hz 3h						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,170	3,98		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,170	3,57		
		totale mano d'opera				7,55		
A2		**MATERIALI**						
		Presa interbloccata da quadro, in termoplastico, con base portafusibili, IP66/67: 3P+T 32 A 380 V 50 Hz-440 V 60 Hz 3h	cad	85,60	1,00	85,60		
		Fusibile cilindrico 10,3x38 32 A	cad	1,70	3,00	5,10		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	90,70	1,81		
		totale materiali				92,52		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				100,07		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	100,07	17,01		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*17,01*	*0,85*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	117,08	11,71		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**128,79**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.180.030		**Prese CEE interbloccate con portafusibili e spia di segnalazione da quadro 50-60Hz IP66/IP67**						
L.02.180.030.a		**Presa interbloccata da quadro, con base portafusibili e spia di segnalazione, 50/60 Hz, IP66/67: 2P+T 16 A 200-250 V 6h**	**cad**	**83,92**			**9%**	**0,7%**
		Presa interbloccata per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili e spia di segnalazione LED, 50/60 Hz, IP66/67, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 2P+T 16 A 200-250 V 6h						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,170	3,98		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,170	3,57		
		totale mano d'opera				7,55		
A2		**MATERIALI**						
		Presa interbloccata da quadro, con base portafusibili e spia di segnalazione, 50/60 Hz, IP66/67: 2P+T 16 A 200-250 V 6h	cad	53,12	1,00	53,12		
		Fusibile cilindrico 10,3x38 32 A	cad	1,70	2,00	3,40		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	56,52	1,13		
		totale materiali				57,65		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				65,21		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	65,21	11,09		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*11,09*	*0,55*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	76,29	7,63		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**83,92**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.180.030.b		**Presa interbloccata da quadro, con base portafusibili e spia di segnalazione, 50/60 Hz, IP66/67: 3P+T 16 A 380-415 V 6h**	**cad**	**101,59**			**7%**	**0,7%**
		Presa interbloccata per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili e spia di segnalazione LED, 50/60 Hz, IP66/67, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 3P+T 16 A 380-415 V 6h						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,170	3,98		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,170	3,57		
		totale mano d'opera				7,55		
A2		**MATERIALI**						
		Presa interbloccata da quadro, con base portafusibili e spia di segnalazione, 50/60 Hz, IP66/67: 3P+T 16 A 380-415 V 6h	cad	64,88	1,00	64,88		
		Fusibile cilindrico 10,3x38 32 A	cad	1,70	3,00	5,10		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	69,98	1,40		
		totale materiali				71,38		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				78,94		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	78,94	13,42		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*13,42*	*0,67*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	92,36	9,24		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**101,59**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.180.030.c		**Presa interbloccata da quadro, con base portafusibili e spia di segnalazione, 50/60 Hz, IP66/67: 3P+N+T 16 A 380-415 V 6h**	**cad**	**107,40**			**7%**	**0,7%**
		Presa interbloccata per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili e spia di segnalazione LED, 50/60 Hz, IP66/67, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 3P+N+T 16 A 380-415 V 6h						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,170	3,98		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,170	3,57		
		totale mano d'opera				7,55		
A2		**MATERIALI**						
		Presa interbloccata da quadro, con base portafusibili e spia di segnalazione, 50/60 Hz, IP66/67: 3P+N+T 16 A 380-415 V 6h	cad	67,60	1,00	67,60		
		Fusibile cilindrico 10,3x38 32 A	cad	1,70	4,00	6,80		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	74,40	1,49		
		totale materiali				75,89		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				83,45		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	83,45	14,19		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*14,19*	*0,71*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	97,63	9,76		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**107,40**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.180.030.d		**Presa interbloccata da quadro, con base portafusibili e spia di segnalazione, 50/60 Hz, IP66/67: 2P+T 32 A 200-250 V 6h**	**cad**	**91,48**			**8%**	**0,7%**
		Presa interbloccata per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili e spia di segnalazione LED, 50/60 Hz, IP66/67, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 2P+T 32 A 200-250 V 6h						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,170	3,98		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,170	3,57		
		totale mano d'opera				7,55		
A2		**MATERIALI**						
		Presa interbloccata da quadro, con base portafusibili e spia di segnalazione, 50/60 Hz, IP66/67: 2P+T 32 A 200-250 V 6h	cad	58,88	1,00	58,88		
		Fusibile cilindrico 10,3x38 32 A	cad	1,70	2,00	3,40		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	62,28	1,25		
		totale materiali				63,53		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				71,08		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	71,08	12,08		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*12,08*	*0,60*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	83,17	8,32		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**91,48**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.180.030.e		**Presa interbloccata da quadro, con base portafusibili e spia di segnalazione, 50/60 Hz, IP66/67: 3P+T 32 A 380-415 V 6h**	**cad**	**107,58**			**7%**	**0,7%**
		Presa interbloccata per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili e spia di segnalazione LED, 50/60 Hz, IP66/67, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 3P+T 32 A 380-415 V 6h						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,170	3,98		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,170	3,57		
		totale mano d'opera				7,55		
A2		**MATERIALI**						
		Presa interbloccata da quadro, con base portafusibili e spia di segnalazione, 50/60 Hz, IP66/67: 3P+T 32 A 380-415 V 6h	cad	69,44	1,00	69,44		
		Fusibile cilindrico 10,3x38 32 A	cad	1,70	3,00	5,10		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	74,54	1,49		
		totale materiali				76,03		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				83,59		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	83,59	14,21		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*14,21*	*0,71*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	97,80	9,78		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**107,58**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.180.030.f		**Presa interbloccata da quadro, con base portafusibili e spia di segnalazione, 50/60 Hz, IP66/67: 3P+N+T32 A 380-415 V 6h**	**cad**	**117,06**			**6%**	**0,7%**
		Presa interbloccata per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili e spia di segnalazione LED, 50/60 Hz, IP66/67, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 3P+N+T32 A 380-415 V 6h						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,170	3,98		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,170	3,57		
		totale mano d'opera				7,55		
A2		**MATERIALI**						
		Presa interbloccata da quadro, con base portafusibili e spia di segnalazione, 50/60 Hz, IP66/67: 3P+N+T32 A 380-415 V 6h	cad	74,96	1,00	74,96		
		Fusibile cilindrico 10,3x38 32 A	cad	1,70	4,00	6,80		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	81,76	1,64		
		totale materiali				83,40		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				90,95		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	90,95	15,46		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*15,46*	*0,77*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	106,42	10,64		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**117,06**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.180.040		**Accessori per prese CEE interbloccate con base portafusibili**						
L.02.180.040.a		**Quadro da parete con finestra trasparente 10 moduli din per 2 prese interbloccate IP66**	**cad**	**71,64**			**16%**	**0,7%**
		Quadro da parete con finestra trasparente 10 moduli din per 2 prese interbloccate IP66						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,250	5,86		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,250	5,25		
		totale mano d'opera				11,11		
A2		**MATERIALI**						
		Quadro da parete con finestra trasparente 10 moduli din per 2 prese interbloccate IP66	cad	43,68	1,00	43,68		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	43,68	0,87		
		totale materiali				44,55		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				55,66		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	55,66	9,46		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*9,46*	*0,47*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	65,13	6,51		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**71,64**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.180.040.b		**Quadro da parete con finestra trasparente 16 moduli din per 3 prese interbloccate IP66**	**cad**	**105,77**			**11%**	**0,7%**
		Quadro da parete con finestra trasparente 16 moduli din per 3 prese interbloccate IP66						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,250	5,86		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,250	5,25		
		totale mano d'opera				11,11		
A2		**MATERIALI**						
		Quadro da parete con finestra trasparente 16 moduli din per 3 prese interbloccate IP66	cad	69,68	1,00	69,68		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	69,68	1,39		
		totale materiali				71,07		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				82,18		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	82,18	13,97		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*13,97*	*0,70*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	96,15	9,62		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**105,77**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.180.040.c		**Quadro da parete con finestra trasparente 22 moduli din per 4 prese interbloccate IP68**	**cad**	**122,47**			**9%**	**0,7%**
		Quadro da parete con finestra trasparente 22 moduli din per 4 prese interbloccate IP66						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,250	5,86		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,250	5,25		
		totale mano d'opera				11,11		
A2		**MATERIALI**						
		Quadro da parete con finestra trasparente 22 moduli din per 4 prese interbloccate IP68	cad	82,40	1,00	82,40		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	82,40	1,65		
		totale materiali				84,05		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				95,16		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	95,16	16,18		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*16,18*	*0,81*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	111,33	11,13		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**122,47**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.180.040.d		**Quadro da parete con finestra trasparente 5 moduli din per 1 presa interbloccata IP66**	**cad**	**45,38**			**24%**	**0,7%**
		Quadro da parete con finestra trasparente 5 moduli din per 1 presa interbloccata IP66						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,250	5,86		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,250	5,25		
		totale mano d'opera				11,11		
A2		**MATERIALI**						
		Quadro da parete con finestra trasparente 5 moduli din per 1 presa interbloccata IP66	cad	23,68	1,00	23,68		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	23,68	0,47		
		totale materiali				24,15		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				35,26		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	35,26	5,99		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*5,99*	*0,30*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	41,26	4,13		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**45,38**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.180.040.e		**Quadro da parete cieco per 1 presa interbloccata IP66**	**cad**	**38,35**			**29%**	**0,7%**
		Quadro da parete cieco per 1 presa interbloccata IP66						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,250	5,86		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,250	5,25		
		totale mano d'opera				11,11		
A2		**MATERIALI**						
		Quadro da parete cieco per 1 presa interbloccata IP66	cad	18,32	1,00	18,32		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	18,32	0,37		
		totale materiali				18,69		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				29,80		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	29,80	5,07		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*5,07*	*0,25*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	34,86	3,49		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**38,35**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.180.040.f		**Quadro da parete cieco per 2 prese interbloccata IP66**	**cad**	**49,27**			**23%**	**0,7%**
		Quadro da parete cieco per 2 prese interbloccata IP66						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,250	5,86		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,250	5,25		
		totale mano d'opera				11,11		
A2		**MATERIALI**						
		Quadro da parete cieco per 2 prese interbloccata IP66	cad	26,64	1,00	26,64		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	26,64	0,53		
		totale materiali				27,17		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				38,28		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	38,28	6,51		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*6,51*	*0,33*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	44,79	4,48		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**49,27**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.180.040.g		**Quadro da parete cieco per 3 prese interbloccata IP66**	**cad**	**66,70**			**17%**	**0,7%**
		Quadro da parete cieco per 3 prese interbloccata IP66						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,250	5,86		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,250	5,25		
		totale mano d'opera				11,11		
A2		**MATERIALI**						
		Quadro da parete cieco per 3 prese interbloccata IP66	cad	39,92	1,00	39,92		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	39,92	0,80		
		totale materiali				40,72		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				51,83		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	51,83	8,81		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*8,81*	*0,44*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	60,64	6,06		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**66,70**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.180.040.h		**Coperchio con sportello fume 5 moduli per quadro da parete cieco**	**cad**	**29,57**			**12%**	**0,7%**
		Coperchio con sportello fume 5 moduli per quadro da parete cieco						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,080	1,88		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,080	1,68		
		totale mano d'opera				3,56		
A2		**MATERIALI**						
		Coperchio con sportello fume 5 moduli per quadro da parete cieco	cad	19,04	1,00	19,04		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	19,04	0,38		
		totale materiali				19,42		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				22,98		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	22,98	3,91		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*3,91*	*0,20*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	26,88	2,69		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**29,57**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.180.040.i		**Coperchio con sportello fume 12 moduli per quadro da parete cieco**	**cad**	**49,21**			**7%**	**0,7%**
		Coperchio con sportello fume 12 moduli per quadro da parete cieco						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,080	1,88		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,080	1,68		
		totale mano d'opera				3,56		
A2		**MATERIALI**						
		Coperchio con sportello fume 12 moduli per quadro da parete cieco	cad	34,00	1,00	34,00		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	34,00	0,68		
		totale materiali				34,68		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				38,24		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	38,24	6,50		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*6,50*	*0,32*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	44,74	4,47		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**49,21**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.180.040.j		**Coperchio con sportello fume 18 moduli per quadro da parete cieco**	**cad**	**63,60**			**6%**	**0,7%**
		Coperchio con sportello fume 18 moduli per quadro da parete cieco						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,080	1,88		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,080	1,68		
		totale mano d'opera				3,56		
A2		**MATERIALI**						
		Coperchio con sportello fume 18 moduli per quadro da parete cieco	cad	44,96	1,00	44,96		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	44,96	0,90		
		totale materiali				45,86		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				49,41		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	49,41	8,40		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*8,40*	*0,42*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	57,81	5,78		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**63,60**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.180.040.k		**Cassetta di fondo da parete IP66/IP67 per 1 presa interbloccata**	**cad**	**23,69**			**47%**	**0,7%**
		Cassetta di fondo da parete IP66/IP67 per 1 presa interbloccata						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,250	5,86		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,250	5,25		
		totale mano d'opera				11,11		
A2		**MATERIALI**						
		Cassetta di fondo da parete IP66/IP67 per 1 presa interbloccata	cad	7,15	1,00	7,15		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	7,15	0,14		
		totale materiali				7,30		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				18,41		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	18,41	3,13		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*3,13*	*0,16*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	21,53	2,15		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**23,69**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.180.040.I		**Cassetta di fondo da incasso con cornice IP55 per 1 presa interbloccata**	**cad**	**25,64**			**43%**	**0,7%**
		Cassetta di fondo da incasso con cornice IP55 per 1 presa interbloccata						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,250	5,86		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,250	5,25		
		totale mano d'opera				11,11		
A2		**MATERIALI**						
		Cassetta di fondo da incasso con cornice IP55 per 1 presa interbloccata	cad	8,64	1,00	8,64		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	8,64	0,17		
		totale materiali				8,81		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				19,92		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	19,92	3,39		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*3,39*	*0,17*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	23,31	2,33		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**25,64**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.180.040.m		**Contenitore da incasso con pareti cieche a pannello con copercjhio IP56**	**cad**	**32,97**			**27%**	**0,7%**
		Contenitore da incasso con pareti cieche a pannello con copercjhio IP56						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,200	4,69		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,200	4,20		
		totale mano d'opera				8,89		
A2		**MATERIALI**						
		Contenitore da incasso con pareti cieche a pannello con copercjhio IP56	cad	16,40	1,00	16,40		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	16,40	0,33		
		totale materiali				16,73		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				25,62		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	25,62	4,35		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*4,35*	*0,22*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	29,97	3,00		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**32,97**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.180.040.n		**Centralino da incasso a pannello 12 moduli DIN con sportello IP56**	**cad**	**52,92**			**17%**	**0,7%**
		Centralino da incasso a pannello 12 moduli DIN con sportello IP56						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,200	4,69		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,200	4,20		
		totale mano d'opera				8,89		
A2		**MATERIALI**						
		Centralino da incasso a pannello 12 moduli DIN con sportello IP56	cad	31,60	1,00	31,60		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	31,60	0,63		
		totale materiali				32,23		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				41,12		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	41,12	6,99		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*6,99*	*0,35*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	48,11	4,81		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**52,92**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.180.040.o		**Contatto ausiliario NA+NC di segnalazione spina inserita**	**cad**	**29,78**			**25%**	**0,7%**
		Contatto ausiliario NA+NC di segnalazione spina inserita						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,170	3,98		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,170	3,57		
		totale mano d'opera				7,55		
A2		**MATERIALI**						
		Contatto ausiliario NA+NC di segnalazione spina inserita	cad	15,28	1,00	15,28		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	15,28	0,31		
		totale materiali				15,59		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				23,14		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	23,14	3,93		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*3,93*	*0,20*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	27,07	2,71		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**29,78**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.180.040.p		**Flangia di chiusura per quadri prese interbloccate IP66/IP67**	**cad**	**11,62**			**19%**	**0,7%**
		Flangia di chiusura per quadri prese interbloccate IP66/IP67						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,050	1,17		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,050	1,05		
		totale mano d'opera				2,22		
A2		**MATERIALI**						
		Flangia di chiusura per quadri prese interbloccate IP66/IP67	cad	6,67	1,00	6,67		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	6,67	0,13		
		totale materiali				6,81		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				9,03		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	9,03	1,53		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*1,53*	*0,08*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	10,56	1,06		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**11,62**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.180.050		**Prese CEE interbloccate compatte orizzontali con portafusibili da quadro 50-60 Hz IP44**						
L.02.180.050.a		**Presa interbloccata compatta orizzontale da quadro, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP44: 2P+T 16 A 100-130 V 4h**	**cad**	**80,67**			**9%**	**0,7%**
		Presa interbloccata compatta orizzontale per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP44, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 2P+T 16 A 100-130 V 4h						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,170	3,98		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,170	3,57		
		totale mano d'opera				7,55		
A2		**MATERIALI**						
		Presa interbloccata compatta orizzontale da quadro, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP44: 2P+T 16 A 100-130 V 4h	cad	50,64	1,00	50,64		
		Fusibile cilindrico 10,3x38 32 A	cad	1,70	2,00	3,40		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	54,04	1,08		
		totale materiali				55,12		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				62,68		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	62,68	10,66		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*10,66*	*0,53*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	73,33	7,33		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**80,67**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.180.050.b		**Presa interbloccata compatta orizzontale da quadro, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP44: 2P+T 16 A 200-250 V 6h**	**cad**	**60,19**			**13%**	**0,7%**
		Presa interbloccata compatta orizzontale per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP44, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 2P+T 16 A 200-250 V 6h						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,170	3,98		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,170	3,57		
		totale mano d'opera				7,55		
A2		**MATERIALI**						
		Presa interbloccata compatta orizzontale da quadro, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP44: 2P+T 16 A 200-250 V 6h	cad	35,04	1,00	35,04		
		Fusibile cilindrico 10,3x38 32 A	cad	1,70	2,00	3,40		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	38,44	0,77		
		totale materiali				39,21		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				46,77		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	46,77	7,95		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*7,95*	*0,40*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	54,72	5,47		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**60,19**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.180.050.c		**Presa interbloccata compatta orizzontale da quadro, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP44: 3P+T 16 A 380-415 V 6h**	**cad**	**71,66**			**11%**	**0,7%**
		Presa interbloccata compatta orizzontale per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP44, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 3P+T 16 A 380-415 V 6h						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,170	3,98		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,170	3,57		
		totale mano d'opera				7,55		
A2		**MATERIALI**						
		Presa interbloccata compatta orizzontale da quadro, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP44: 3P+T 16 A 380-415 V 6h	cad	42,08	1,00	42,08		
		Fusibile cilindrico 10,3x38 32 A	cad	1,70	3,00	5,10		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	47,18	0,94		
		totale materiali				48,13		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				55,68		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	55,68	9,47		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*9,47*	*0,47*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	65,15	6,51		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**71,66**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.180.050.d		**Presa interbloccata compatta orizz. da quadro, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP44: 3P+N+T 16 A 200/346-240/415 V 6h**	**cad**	**78,31**			**10%**	**0,7%**
		Presa interbloccata compatta orizzontale per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP44, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 3P+N+T 16 A 200/346-240/415 V 6h						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,170	3,98		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,170	3,57		
		totale mano d'opera				7,55		
A2		**MATERIALI**						
		Presa interbloccata compatta orizz. da quadro, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP44: 3P+N+T 16 A 200/346-240/415 V 6h	cad	45,44	1,00	45,44		
		Fusibile cilindrico 10,3x38 32 A	cad	1,70	4,00	6,80		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	52,24	1,04		
		totale materiali				53,29		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				60,84		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	60,84	10,34		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*10,34*	*0,52*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	71,19	7,12		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**78,31**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.180.050.e		**Presa interbloccata compatta orizzontale da quadro, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP44: 2P+T 32 A 200-250 V 6h**	**cad**	**83,92**			**9%**	**0,7%**
		Presa interbloccata compatta orizzontale per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP44, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 2P+T 32 A 200-250 V 6h						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,170	3,98		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,170	3,57		
		totale mano d'opera				7,55		
A2		**MATERIALI**						
		Presa interbloccata compatta orizzontale da quadro, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP44: 2P+T 32 A 200-250 V 6h	cad	53,12	1,00	53,12		
		Fusibile cilindrico 10,3x38 32 A	cad	1,70	2,00	3,40		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	56,52	1,13		
		totale materiali				57,65		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				65,21		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	65,21	11,09		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*11,09*	*0,55*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	76,29	7,63		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**83,92**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.180.050.f		**Presa interbloccata compatta orizzontale da quadro, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP44: 3P+T 32 A 380-415 V 6h**	**cad**	**102,85**			**7%**	**0,7%**
		Presa interbloccata compatta orizzontale per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP44, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 3P+T 32 A 380-415 V 6h						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,170	3,98		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,170	3,57		
		totale mano d'opera				7,55		
A2		**MATERIALI**						
		Presa interbloccata compatta orizzontale da quadro, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP44: 3P+T 32 A 380-415 V 6h	cad	65,84	1,00	65,84		
		Fusibile cilindrico 10,3x38 32 A	cad	1,70	3,00	5,10		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	70,94	1,42		
		totale materiali				72,36		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				79,92		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	79,92	13,59		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*13,59*	*0,68*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	93,50	9,35		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**102,85**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.180.050.g		**Presa interbloccata compatta orizz. da quadro, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP44: 3P+N+T 32 A 200/346-240/415 V 6h**	**cad**	**108,45**			**7%**	**0,7%**
		Presa interbloccata compatta orizzontale per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP44, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 3P+N+T 32 A 200/346-240/415 V 6h						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,170	3,98		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,170	3,57		
		totale mano d'opera				7,55		
A2		**MATERIALI**						
		Presa interbloccata compatta orizz. da quadro, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP44: 3P+N+T 32 A 200/346-240/415 V 6h	cad	68,40	1,00	68,40		
		Fusibile cilindrico 10,3x38 32 A	cad	1,70	4,00	6,80		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	75,20	1,50		
		totale materiali				76,71		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				84,26		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	84,26	14,32		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*14,32*	*0,72*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	98,59	9,86		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**108,45**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.180.060		**Prese CEE interbloccate compatte orizzontali con portafusibili da quadro 50-60 Hz IP55**						
L.02.180.060.a		**Presa interbloccata compatta orizz. da quadro, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP55, : 2P+T 16 A 100-130 V 4h**	**cad**	**86,73**			**9%**	**0,7%**
		Presa interbloccata compatta orizzontale per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP55, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 2P+T 16 A 100-130 V 4h						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,170	3,98		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,170	3,57		
		totale mano d'opera				7,55		
A2		**MATERIALI**						
		Presa interbloccata in materiale termoplastico, 50/60 Hz, IP55, : 2P+T 16 A 100-130 V 4h	cad	55,28	1,00	55,28		
		Fusibile cilindrico 10,3x38 32 A	cad	1,70	2,00	3,40		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	57,80	1,16		
		totale materiali				59,84		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				67,39		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	67,39	11,46		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*11,46*	*0,57*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	78,85	7,88		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**86,73**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.180.060.b		**Presa interbloccata compatta orizz. da quadro, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP55, : 3P+T 16 A 100-130 V 4h**	**cad**	**97,05**			**8%**	**0,7%**
		Presa interbloccata compatta orizzontale per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP55, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 3P+T 16 A 100-130 V 4h						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,170	3,98		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,170	3,57		
		totale mano d'opera				7,55		
A2		**MATERIALI**						
		Presa interbloccata in materiale termoplastico, 50/60 Hz, IP55, : 3P+T 16 A 100-130 V 4h	cad	61,44	1,00	61,44		
		Fusibile cilindrico 10,3x38 32 A	cad	1,70	3,00	5,10		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	65,58	1,31		
		totale materiali				67,85		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				75,41		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	75,41	12,82		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*12,82*	*0,64*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	88,23	8,82		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**97,05**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.180.060.c		**Presa interbloccata compatta orizz. da quadro, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP55, : 3P+N+T 16 A 5/100-75/130 V 4h**	**cad**	**103,17**			**7%**	**0,7%**
		Presa interbloccata compatta orizzontale per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP55, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 3P+N+T 16 A 5/100-75/130 V 4h						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,170	3,98		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,170	3,57		
		totale mano d'opera				7,55		
A2		**MATERIALI**						
		Presa interbloccata in materiale termoplastico, 50/60 Hz, IP55, : 3P+N+T 16 A 5/100-75/130 V 4h	cad	64,40	1,00	64,40		
		Fusibile cilindrico 10,3x38 32 A	cad	1,70	4,00	6,80		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	70,24	1,40		
		totale materiali				72,61		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				80,16		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	80,16	13,63		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*13,63*	*0,68*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	93,79	9,38		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**103,17**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.180.060.d		**Presa interbloccata compatta orizz. da quadro, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP55, : 2P+T 16 A 200-250 V 6h**	**cad**	**72,19**			**10%**	**0,7%**
		Presa interbloccata compatta orizzontale per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP55, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 2P+T 16 A 200-250 V 6h						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,170	3,98		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,170	3,57		
		totale mano d'opera				7,55		
A2		**MATERIALI**						
		Presa interbloccata in materiale termoplastico, 50/60 Hz, IP55, : 2P+T 16 A 200-250 V 6h	cad	44,16	1,00	44,16		
		Fusibile cilindrico 10,3x38 32 A	cad	1,70	2,00	3,40		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	48,60	0,97		
		totale materiali				48,53		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				56,09		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	56,09	9,54		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*9,54*	*0,48*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	65,62	6,56		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**72,19**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.180.060.e		**Presa interbloccata compatta orizz. da quadro, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP55, : 3P+T 16 A 200-250 V 9h**	**cad**	**99,20**			**8%**	**0,7%**
		Presa interbloccata compatta orizzontale per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP55, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 3P+T 16 A 200-250 V 9h						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,170	3,98		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,170	3,57		
		totale mano d'opera				7,55		
A2		**MATERIALI**						
		Presa interbloccata in materiale termoplastico, 50/60 Hz, IP55, : 3P+T 16 A 200-250 V 9h	cad	63,12	1,00	63,12		
		Fusibile cilindrico 10,3x38 32 A	cad	1,70	3,00	5,10		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	64,94	1,30		
		totale materiali				69,52		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				77,08		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	77,08	13,10		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*13,10*	*0,66*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	90,18	9,02		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**99,20**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.180.060.f		**Presa interbloccata compatta orizz. da quadro, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP55, : 3P+N+T 16 A 120/208-144/250 V 9h**	**cad**	**104,96**			**7%**	**0,7%**
		Presa interbloccata compatta orizzontale per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP55, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 3P+N+T 16 A 120/208-144/250 V 9h						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,170	3,98		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,170	3,57		
		totale mano d'opera				7,55		
A2		**MATERIALI**						
		Presa interbloccata in materiale termoplastico, 50/60 Hz, IP55, : 3P+N+T 16 A 120/208-144/250 V 9h	cad	65,76	1,00	65,76		
		Fusibile cilindrico 10,3x38 32 A	cad	1,70	4,00	6,80		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	71,84	1,44		
		totale materiali				74,00		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				81,56		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	81,56	13,86		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*13,86*	*0,69*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	95,42	9,54		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**104,96**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.180.060.g		**Presa interbloccata compatta orizz. da quadro, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP55, : 2P+T 16 A 380-415 V 9h**	**cad**	**84,53**			**9%**	**0,7%**
		Presa interbloccata compatta orizzontale per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP55, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 2P+T 16 A 380-415 V 9h						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,170	3,98		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,170	3,57		
		totale mano d'opera				7,55		
A2		**MATERIALI**						
		Presa interbloccata in materiale termoplastico,50/60 Hz, IP55, : 2P+T 16 A 380-415 V 9h	cad	53,60	1,00	53,60		
		Fusibile cilindrico 10,3x38 32 A	cad	1,70	2,00	3,40		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	55,96	1,12		
		totale materiali				58,12		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				65,68		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	65,68	11,16		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*11,16*	*0,56*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	76,84	7,68		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**84,53**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.180.060.h		**Presa interbloccata compatta orizz. da quadro, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP55, : 3P+T 16 A 380-415 V 6h**	**cad**	**82,45**			**9%**	**0,7%**
		Presa interbloccata compatta orizzontale per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP55, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 3P+T 16 A 380-415 V 6h						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,170	3,98		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,170	3,57		
		totale mano d'opera				7,55		
A2		**MATERIALI**						
		Presa interbloccata in materiale termoplastico, 50/60 Hz, IP55, : 3P+T 16 A 380-415 V 6h	cad	50,24	1,00	50,24		
		Fusibile cilindrico 10,3x38 32 A	cad	1,70	3,00	5,10		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	58,30	1,17		
		totale materiali				56,51		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				64,06		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	64,06	10,89		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*10,89*	*0,54*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	74,95	7,50		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**82,45**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.180.060.i		**Presa interbloccata compatta orizz. da quadro, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP55, : 3P+N+T 16 A 200/346-240/415 V 6h**	**cad**	**90,62**			**8%**	**0,7%**
		Presa interbloccata compatta orizzontale per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP55, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 3P+N+T 16 A 200/346-240/415 V 6h						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,170	3,98		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,170	3,57		
		totale mano d'opera				7,55		
A2		**MATERIALI**						
		Presa interbloccata in materiale termoplastico, 50/60 Hz, IP55, : 3P+N+T 16 A 200/346-240/415 V 6h	cad	54,80	1,00	54,80		
		Fusibile cilindrico 10,3x38 32 A	cad	1,70	4,00	6,80		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	62,64	1,25		
		totale materiali				62,86		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				70,41		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	70,41	11,97		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*11,97*	*0,60*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	82,38	8,24		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**90,62**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.180.060.j		**Presa interbloccata compatta orizz. da quadro, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP55, : 2P+T 32 A 100-130 V 4h**	**cad**	**108,58**			**7%**	**0,7%**
		Presa interbloccata compatta orizzontale per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP55, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 2P+T 32 A 100-130 V 4h						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,170	3,98		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,170	3,57		
		totale mano d'opera				7,55		
A2		**MATERIALI**						
		Presa interbloccata in materiale termoplastico, 50/60 Hz, IP55, : 2P+T 32 A 100-130 V 4h	cad	71,92	1,00	71,92		
		Fusibile cilindrico 10,3x38 32 A	cad	1,70	2,00	3,40		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	74,36	1,49		
		totale materiali				76,81		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				84,36		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	84,36	14,34		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*14,34*	*0,72*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	98,71	9,87		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**108,58**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.180.060.k		**Presa interbloccata compatta orizz. da quadro, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP55, : 3P+T 32 A 100-130 V 4h**	**cad**	**125,62**			**6%**	**0,7%**
		Presa interbloccata compatta orizzontale per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP55, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 3P+T 32 A 100-130 V 4h						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,170	3,98		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,170	3,57		
		totale mano d'opera				7,55		
A2		**MATERIALI**						
		Presa interbloccata in materiale termoplastico, 50/60 Hz, IP55, : 3P+T 32 A 100-130 V 4h	cad	83,20	1,00	83,20		
		Fusibile cilindrico 10,3x38 32 A	cad	1,70	3,00	5,10		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	87,50	1,75		
		totale materiali				90,05		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				97,61		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	97,61	16,59		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*16,59*	*0,83*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	114,20	11,42		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**125,62**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.180.060.l		**Presa interbloccata compatta orizz. da quadro, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP55, : 3P+N+T 32 A 57/100-75/130 V 4h**	**cad**	**134,16**			**6%**	**0,7%**
		Presa interbloccata compatta orizzontale per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP55, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 3P+N+T 32 A 57/100-75/130 V 4h						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,170	3,98		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,170	3,57		
		totale mano d'opera				7,55		
A2		**MATERIALI**						
		Presa interbloccata in materiale termoplastico, 50/60 Hz, IP55, : 3P+N+T 32 A 57/100-75/130 V 4h	cad	88,00	1,00	88,00		
		Fusibile cilindrico 10,3x38 32 A	cad	1,70	4,00	6,80		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	94,00	1,88		
		totale materiali				96,68		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				104,24		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	104,24	17,72		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*17,72*	*0,89*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	121,96	12,20		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**134,16**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.180.060.m		**Presa interbloccata compatta orizz. da quadro, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP55, : 2P+T 32 A 200-250 V 6h**	**cad**	**93,76**			**8%**	**0,7%**
		Presa interbloccata compatta orizzontale per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP55, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 2P+T 32 A 200-250 V 6h						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,170	3,98		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,170	3,57		
		totale mano d'opera				7,55		
A2		**MATERIALI**						
		Presa interbloccata in materiale termoplastico, 50/60 Hz, IP55, : 2P+T 32 A 200-250 V 6h	cad	58,88	1,00	58,88		
		Fusibile cilindrico 10,3x38 32 A	cad	1,70	3,00	5,10		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	65,74	1,31		
		totale materiali				65,30		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				72,85		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	72,85	12,38		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*12,38*	*0,62*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	85,24	8,52		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**93,76**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.180.060.n		**Presa interbloccata compatta orizz. da quadro, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP55, : 3P+T 32 A 200-250 V 9h**	**cad**	**125,73**			**6%**	**0,7%**
		Presa interbloccata compatta orizzontale per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP55, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 3P+T 32 A 200-250 V 9h						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,170	3,98		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,170	3,57		
		totale mano d'opera				7,55		
A2		**MATERIALI**						
		Presa interbloccata in materiale termoplastico, 50/60 Hz, IP55, : 3P+T 32 A 200-250 V 9h	cad	81,60	1,00	81,60		
		Fusibile cilindrico 10,3x38 32 A	cad	1,70	4,00	6,80		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	86,80	1,74		
		totale materiali				90,14		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				97,69		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	97,69	16,61		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*16,61*	*0,83*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	114,30	11,43		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**125,73**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.180.060.o		**Presa interbloccata compatta orizz. da quadro, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP55, : 3P+N+T 32 A 120/208-144/250 V 9h**	**cad**	**139,39**			**5%**	**0,7%**
		Presa interbloccata compatta orizzontale per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP55, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 3P+N+T 32 A 120/208-144/250 V 9h						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,170	3,98		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,170	3,57		
		totale mano d'opera				7,55		
A2		**MATERIALI**						
		Presa interbloccata in materiale termoplastico, 50/60 Hz, IP55, : 3P+N+T 32 A 120/208-144/250 V 9h	cad	92,00	1,00	92,00		
		Fusibile cilindrico 10,3x38 32 A	cad	1,70	4,00	6,80		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	97,20	1,94		
		totale materiali				100,75		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				108,30		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	108,30	18,41		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*18,41*	*0,92*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	126,71	12,67		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**139,39**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.180.060.p		**Presa interbloccata compatta orizz. da quadro, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP55, : 2P+T 32 A 380-415 V 9h**	**cad**	**108,58**			**7%**	**0,7%**
		Presa interbloccata compatta orizzontale per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP55, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 2P+T 32 A 380-415 V 9h						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,170	3,98		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,170	3,57		
		totale mano d'opera				7,55		
A2		**MATERIALI**						
		Presa interbloccata in materiale termoplastico, 50/60 Hz, IP55, : 2P+T 32 A 380-415 V 9h	cad	71,92	1,00	71,92		
		Fusibile cilindrico 10,3x38 32 A	cad	1,70	2,00	3,40		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	74,36	1,49		
		totale materiali				76,81		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				84,36		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	84,36	14,34		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*14,34*	*0,72*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	98,71	9,87		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**108,58**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.180.060.q		**Presa interbloccata compatta orizz. da quadro, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP55, : 3P+T 32 A 380-415 V 6h**	**cad**	**107,69**			**7%**	**0,7%**
		Presa interbloccata compatta orizzontale per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP55, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 3P+T 32 A 380-415 V 6h						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,170	3,98		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,170	3,57		
		totale mano d'opera				7,55		
A2		**MATERIALI**						
		Presa interbloccata in materiale termoplastico, 50/60 Hz, IP55, : 3P+T 32 A 380-415 V 6h	cad	69,44	1,00	69,44		
		Fusibile cilindrico 10,3x38 32 A	cad	1,70	3,00	5,10		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	78,78	1,58		
		totale materiali				76,12		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				83,67		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	83,67	14,22		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*14,22*	*0,71*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	97,90	9,79		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**107,69**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.180.060.r		**Presa interbloccata compatta orizz. da quadro, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP55, : 3P+N+T 32 A 200/346-240/415 V 6h**	**cad**	**117,12**			**6%**	**0,7%**
		Presa interbloccata compatta orizzontale per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP55, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 3P+N+T 32 A 200/346-240/415 V 6h						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,170	3,98		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,170	3,57		
		totale mano d'opera				7,55		
A2		**MATERIALI**						
		Presa interbloccata in materiale termoplastico, 50/60 Hz, IP55, : 3P+N+T 32 A 200/346-240/415 V 6h	cad	74,96	1,00	74,96		
		Fusibile cilindrico 10,3x38 32 A	cad	1,70	4,00	6,80		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	84,16	1,68		
		totale materiali				83,45		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				91,00		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	91,00	15,47		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*15,47*	*0,77*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	106,47	10,65		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**117,12**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.180.060.s		**Presa interbloccata compatta orizz. da quadro, con base portafusibili, 50/60 Hz, IP55, : 3P+T 32 A 380 V 50 Hz-440/V 60 Hz 3h**	**cad**	**129,82**			**6%**	**0,7%**
		Presa interbloccata compatta orizzontale per installazione da quadro, in materiale termoplastico, con base portafusibili, IP55, conforme alla normativa IEC/EN 60309-1, IEC/EN 60309-2, IEC/EN 60309-4, IEC/EN 60947-3: 3PT 32 A 380 V 50 Hz-440/V 60 Hz 3h						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,170	3,98		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,170	3,57		
		totale mano d'opera				7,55		
A2		**MATERIALI**						
		Presa interbloccata in materiale termoplastico, 50/60 Hz, IP55, : 3P+T 32 A 380 V 50 Hz-440/V 60 Hz 3h	cad	86,40	1,00	86,40		
		Fusibile cilindrico 10,3x38 32 A	cad	1,70	3,00	5,10		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	90,70	1,81		
		totale materiali				93,32		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				100,87		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	100,87	17,15		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*17,15*	*0,86*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	118,02	11,80		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**129,82**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.180.070		**Accessori per prese CEE interbloccate compatte orizzontali con base portafusibili**						
L.02.180.070.a		**Quadro per 2 prese interbloccate compatte orizzontali, disposte verticalmente, con portello, 9 moduli IP55**	**cad**	**82,14**			**14%**	**0,7%**
		Quadro per 2 prese interbloccate compatte orizzontali, disposte verticalmente, con portello, 9 moduli IP55						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,250	5,86		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,250	5,25		
		totale mano d'opera				11,11		
A2		**MATERIALI**						
		Quadro per 2 prese interbloccate compatte orizzontali, disposte verticalmente, con portello, 9 moduli IP55	cad	51,68	1,00	51,68		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	51,68	1,03		
		totale materiali				52,71		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				63,82		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	63,82	10,85		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*10,85*	*0,54*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	74,67	7,47		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**82,14**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.180.070.b		**Quadro per 2 prese interbloccate compatte orizzontali, disposte verticalmente, cieco, IP55**	**cad**	**50,53**			**22%**	**0,7%**
		Quadro per 2 prese interbloccate compatte orizzontali, disposte verticalmente, cieco, IP55						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,250	5,86		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,250	5,25		
		totale mano d'opera				11,11		
A2		**MATERIALI**						
		Quadro per 2 prese interbloccate compatte orizzontali, disposte verticalmente, cieco, IP55	cad	27,60	1,00	27,60		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	27,60	0,55		
		totale materiali				28,15		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				39,26		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	39,26	6,67		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*6,67*	*0,33*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	45,94	4,59		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**50,53**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.180.070.c		**Quadro per 2 prese interbloccate compatte orizzontali, disposte orizzontalmente, con portello, 9+9 moduli IP55**	**cad**	**116,69**			**10%**	**0,7%**
		Quadro per 2 prese interbloccate compatte orizzontali, disposte orizzontalmente, con portello, 9+9 moduli IP55						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,250	5,86		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,250	5,25		
		totale mano d'opera				11,11		
A2		**MATERIALI**						
		Quadro per 2 prese interbloccate compatte orizzontali, disposte orizzontalmente, con portello, 9+9 moduli IP55	cad	78,00	1,00	78,00		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	78,00	1,56		
		totale materiali				79,56		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				90,67		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	90,67	15,41		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*15,41*	*0,77*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	106,08	10,61		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**116,69**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.180.070.d		**Quadro per 4 prese interbloccate compatte orizzontali, con 2 portelle a 9 moduli IP55**	**cad**	**111,76**			**10%**	**0,7%**
		Quadro per 4 prese interbloccate compatte orizzontali, con 2 portelle a 9 moduli IP55						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,250	5,86		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,250	5,25		
		totale mano d'opera				11,11		
A2		**MATERIALI**						
		Quadro per 4 prese interbloccate compatte orizzontali, con 2 portelle a 9 moduli IP55	cad	74,24	1,00	74,24		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	74,24	1,48		
		totale materiali				75,72		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				86,83		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	86,83	14,76		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*14,76*	*0,74*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	101,60	10,16		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**111,76**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.180.070.e		**Quadro per 4 prese interbloccate compatte orizzontali, con 1 portella a 9 moduli e un coperchio cieco IP55**	**cad**	**105,98**			**10%**	**0,7%**
		Quadro per 4 prese interbloccate compatte orizzontali, con 1 portella a 9 moduli e un coperchio cieco IP55						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,250	5,86		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,250	5,25		
		totale mano d'opera				11,11		
A2		**MATERIALI**						
		Quadro per 4 prese interbloccate compatte orizzontali, con 1 portella a 9 moduli e un coperchio cieco IP55	cad	69,84	1,00	69,84		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	69,84	1,40		
		totale materiali				71,24		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				82,35		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	82,35	14,00		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*14,00*	*0,70*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	96,35	9,63		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**105,98**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.180.070.f		**Quadro per 4 prese interbloccate compatte orizzontali frontale cieco IP55**	**cad**	**84,56**			**13%**	**0,7%**
		Quadro per 4 prese interbloccate compatte orizzontali frontale cieco IP55						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,250	5,86		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,250	5,25		
		totale mano d'opera				11,11		
A2		**MATERIALI**						
		Quadro per 4 prese interbloccate compatte orizzontali frontale cieco IP55	cad	53,52	1,00	53,52		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	53,52	1,07		
		totale materiali				54,59		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				65,70		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	65,70	11,17		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*11,17*	*0,56*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	76,87	7,69		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**84,56**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.180.070.g		**Cassetta di fondo da parete per 1 presa interbloccate compatta orizzontale IP55**	**cad**	**24,22**			**61%**	**0,7%**
		Cassetta di fondo da parete per 1 presa interbloccate compatta orizzontale IP55						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,330	7,74		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,330	6,93		
		totale mano d'opera				14,67		
A2		**MATERIALI**						
		Cassetta di fondo da parete per 1 presa interbloccate compatta orizzontale IP55	cad	4,07	1,00	4,07		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	4,07	0,08		
		totale materiali				4,15		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				18,82		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	18,82	3,20		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*3,20*	*0,16*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	22,02	2,20		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**24,22**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.180.070.h		**Cassetta di fondo da incasso per 1 presa interbloccata compatta orizzontale IP55**	**cad**	**28,53**			**51%**	**0,7%**
		Cassetta di fondo da incasso per 1 presa interbloccata compatta orizzontale IP55						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,330	7,74		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,330	6,93		
		totale mano d'opera				14,67		
A2		**MATERIALI**						
		Cassetta di fondo da incasso per 1 presa interbloccata compatta orizzontale IP55	cad	7,35	1,00	7,35		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	7,35	0,15		
		totale materiali				7,50		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				22,16		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	22,16	3,77		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*3,77*	*0,19*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	25,93	2,59		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**28,53**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.180.070.i		**Cassetta di fondo da incasso a pannello per 1 presa interbloccata compatta orizzontale IP55**	**cad**	**28,75**			**51%**	**0,7%**
		Cassetta di fondo da incasso a pannello per 1 presa interbloccata compatta orizzontale IP55						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,330	7,74		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,330	6,93		
		totale mano d'opera				14,67		
A2		**MATERIALI**						
		Cassetta di fondo da incasso a pannello per 1 presa interbloccata compatta orizzontale IP55	cad	7,52	1,00	7,52		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	7,52	0,15		
		totale materiali				7,67		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				22,34		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	22,34	3,80		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*3,80*	*0,19*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	26,13	2,61		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**28,75**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.180.070.j		**Centralino da parete per dispositivi addizionali modulari - 9 moduli porta trasparente - IP55**	**cad**	**56,52**			**20%**	**0,7%**
		Centralino da parete per dispositivi addizionali modulari - 9 moduli porta trasparente - IP55						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,250	5,86		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,250	5,25		
		totale mano d'opera				11,11		
A2		**MATERIALI**						
		Centralino da parete per dispositivi addizionali modulari - 9 moduli porta trasparente - IP55	cad	32,16	1,00	32,16		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	32,16	0,64		
		totale materiali				32,80		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				43,91		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	43,91	7,47		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*7,47*	*0,37*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	51,38	5,14		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**56,52**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.180.070.k		**Flangia di chiusura per quadro prese interbloccate compatte orizzontali**	**cad**	**8,19**			**27%**	**0,7%**
		Flangia di chiusura per quadro prese interbloccate compatte orizzontali						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,050	1,17		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,050	1,05		
		totale mano d'opera				2,22		
A2		**MATERIALI**						
		Flangia di chiusura per quadro prese interbloccate compatte orizzontali	cad	4,06	1,00	4,06		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	4,06	0,08		
		totale materiali				4,15		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				6,37		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	6,37	1,08		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*1,08*	*0,05*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	7,45	0,74		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**8,19**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.180.070.l		**Cornice di finitura per montaggio a incasso quadri a 9 moduli**	**cad**	**13,03**			**17%**	**0,7%**
		Cornice di finitura per montaggio a incasso quadri a 9 moduli						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,050	1,17		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,050	1,05		
		totale mano d'opera				2,22		
A2		**MATERIALI**						
		Cornice di finitura per montaggio a incasso quadri a 9 moduli	cad	7,74	1,00	7,74		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	7,74	0,15		
		totale materiali				7,90		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				10,12		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	10,12	1,72		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*1,72*	*0,09*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	11,84	1,18		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**13,03**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.180.070.m		**Cornice di finitura per montaggio a incasso quadri a 9+9 moduli**	**cad**	**15,88**			**14%**	**0,7%**
		Cornice di finitura per montaggio a incasso quadri a 9+9 moduli						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,050	1,17		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,050	1,05		
		totale mano d'opera				2,22		
A2		**MATERIALI**						
		Cornice di finitura per montaggio a incasso quadri a 9+9 moduli	cad	9,92	1,00	9,92		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	9,92	0,20		
		totale materiali				10,12		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				12,34		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	12,34	2,10		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*2,10*	*0,10*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	14,44	1,44		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**15,88**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.190		**ARMADI DA PARETE PREFORMATI**						
L.02.190.010		**Armadio metallico da parete**						
L.02.190.010.a		**Armadio metallico da parete, con portello cieco, apparecchiature scatolate e modulari 650 x 400 x 200 mm**	**cad**	**195,11**			**8%**	**0,7%**
		Armadio metallico da parete, con portello cieco, grado di protezione IP 55, inclusi gli accessori di fissaggio per l'installazione di apparecchiature scatolate e modulari 650 x 400 x 200 mm						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,370	8,67		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,370	7,77		
		totale mano d'opera				16,44		
A2		**MATERIALI**						
		Armadio metallico da parete, IP 55, 650x400x200 mm	cad	132,51	1,00	132,51		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	132,51	2,65		
		totale materiali				135,16		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				151,60		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	151,60	25,77		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*25,77*	*1,29*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	177,37	17,74		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**195,11**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.190.010.b		**Armadio metallico da parete, con portello cieco, apparecchiature scatolate e modulari 800 x 600 x 300 mm**	**cad**	**312,10**			**7%**	**0,7%**
		Armadio metallico da parete, con portello cieco, grado di protezione IP 55, inclusi gli accessori di fissaggio per l'installazione di apparecchiature scatolate e modulari 800 x 600 x 300 mm						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,460	10,78		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,460	9,66		
		totale mano d'opera				20,44		
A2		**MATERIALI**						
		Armadio metallico da parete, IP 55, 800x600x300 mm	cad	217,71	1,00	217,71		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	217,71	4,35		
		totale materiali				222,06		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				242,50		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	242,50	41,23		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*41,23*	*2,06*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	283,73	28,37		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**312,10**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.190.010.c		**Armadio metallico da parete, con portello cieco, parecchiature scatolate e modulari 1.000 x 800 x 350 mm**	**cad**	**492,49**			**5%**	**0,7%**
		Armadio metallico da parete, con portello cieco, grado di protezione IP 55, inclusi gli accessori di fissaggio per l'installazione di apparecchiature scatolate e modulari 1.000 x 800 x 350 mm						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,570	13,36		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,570	11,97		
		totale mano d'opera				25,33		
A2		**MATERIALI**						
		Armadio metallico da parete, IP 55, 1000x800x350 mm	cad	350,33	1,00	350,33		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	350,33	7,01		
		totale materiali				357,33		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				382,67		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	382,67	65,05		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*65,05*	*3,25*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	447,72	44,77		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**492,49**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.190.020		**Armadio da parete in poliestere con portello cieco**						
L.02.190.020.a		**Armadio da parete in poliestere, con portello cieco, apparecchiature scatolate e modulari 650 x 400 x 200 mm**	**cad**	**203,17**			**8%**	**0,7%**
		Armadio da parete in poliestere, con portello cieco, grado di protezione IP 55, inclusi gli accessori di fissaggio per l'installazione di apparecchiature scatolate e modulari 650 x 400 x 200 mm						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,360	8,44		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,360	7,56		
		totale mano d'opera				16,00		
A2		**MATERIALI**						
		Armadio da parete in poliestere con portello cieco, IP 55, 650x400x200 mm	cad	139,08	1,00	139,08		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	139,08	2,78		
		totale materiali				141,87		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				157,86		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	157,86	26,84		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*26,84*	*1,34*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	184,70	18,47		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**203,17**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.190.020.b		**Armadio da parete in poliestere, con portello cieco, apparecchiature scatolate e modulari 800 x 600 x 300 mm**	**cad**	**414,86**			**5%**	**0,7%**
		Armadio da parete in poliestere, con portello cieco, grado di protezione IP 55, inclusi gli accessori di fissaggio per l'installazione di apparecchiature scatolate e modulari 800 x 600 x 300 mm						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,440	10,31		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,440	9,24		
		totale mano d'opera				19,55		
A2		**MATERIALI**						
		Armadio da parete in poliestere con portello cieco, IP 55, 800x600x300 mm	cad	296,85	1,00	296,85		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	296,85	5,94		
		totale materiali				302,79		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				322,34		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	322,34	54,80		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*54,80*	*2,74*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	377,14	37,71		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**414,86**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.190.020.c		**Armadio da parete in poliestere, con portello cieco, pparecchiature scatolate e modulari 1000 x 800 x 300 mm**	**cad**	**731,00**			**3%**	**0,7%**
		Armadio da parete in poliestere, con portello cieco, grado di protezione IP 55, inclusi gli accessori di fissaggio per l'installazione di apparecchiature scatolate e modulari 1000 x 800 x 300 mm						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,530	12,42		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,530	11,13		
		totale mano d'opera				23,55		
A2		**MATERIALI**						
		Armadio da parete in poliestere con portello cieco, IP 55, 1000x800x300 mm	cad	533,76	1,00	533,76		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	533,76	10,68		
		totale materiali				544,43		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				567,98		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	567,98	96,56		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*96,56*	*4,83*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	664,54	66,45		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**731,00**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.190.030		**Armadio da parete in poliestere con portello trasparente**						
L.02.190.030.a		**Armadio da parete in poliestere, con portello trasparente, apparecchiature scatolate e modulari 650 x 400 x 200 mm**	**cad**	**250,43**			**7%**	**0,7%**
		Armadio da parete in poliestere, con portello trasparente, grado di protezione IP 55, inclusi gli accessori di fissaggio per l'installazione di apparecchiature scatolate e modulari 650 x 400 x 200 mm						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,370	8,67		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,370	7,77		
		totale mano d'opera				16,44		
A2		**MATERIALI**						
		Armadio da parete in poliestere con portello trasparente, IP 55, 650x400x200 mm	cad	174,65	1,00	174,65		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	174,65	3,49		
		totale materiali				178,14		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				194,58		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	194,58	33,08		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*33,08*	*1,65*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	227,66	22,77		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**250,43**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.190.030.b		**Armadio da parete in poliestere, con portello trasparente, apparecchiature scatolate e modulari 800 x 600 x 300 mm**	**cad**	**436,71**			**5%**	**0,7%**
		Armadio da parete in poliestere, con portello trasparente, grado di protezione IP 55, inclusi gli accessori di fissaggio per l'installazione di apparecchiature scatolate e modulari 800 x 600 x 300 mm						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,460	10,78		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,460	9,66		
		totale mano d'opera				20,44		
A2		**MATERIALI**						
		Armadio da parete in poliestere con portello trasparente, IP 55, 800x600x300 mm	cad	312,63	1,00	312,63		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	312,63	6,25		
		totale materiali				318,89		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				339,33		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	339,33	57,69		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*57,69*	*2,88*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	397,01	39,70		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**436,71**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.190.030.c		**Armadio da parete in poliestere, con portello trasparente, apparecchiature scatolate e modulari 1000 x 800 x 300 mm**	**cad**	**777,90**			**3%**	**0,7%**
		Armadio da parete in poliestere, con portello trasparente, grado di protezione IP 55, inclusi gli accessori di fissaggio per l'installazione di apparecchiature scatolate e modulari 1000 x 800 x 300 mm						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,560	13,13		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,560	11,76		
		totale mano d'opera				24,89		
A2		**MATERIALI**						
		Armadio da parete in poliestere con portello trasparente, IP 55, 1000x800x300 mm	cad	568,18	1,00	568,18		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	568,18	11,36		
		totale materiali				579,54		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				604,43		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	604,43	102,75		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*102,75*	*5,14*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	707,18	70,72		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**777,90**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.200		**SPINE CEE**						
L.02.200.010		**Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, senza ghiera di bloccaggio**						
L.02.200.010.a		**Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, resistenza al filo incandescente 850°C, 2p + T, 16 A-230÷250 V**	**cad**	**6,79**			**20%**	**0,7%**
		Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, resistenza al filo incandescente 850 °C. Senza ghiera di bloccaggio, grado di protezione IP 44, 2p + T, 16 A-230÷250 V						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,030	0,70		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,030	0,63		
		totale mano d'opera				1,33		
A2		**MATERIALI**						
		Spina in tecnopolimero, IP 44, 2p + T, 16 A, 230-250 V	cad	3,87	1,00	3,87		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	3,87	0,08		
		totale materiali				3,95		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				5,28		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	5,28	0,90		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*0,90*	*0,04*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	6,18	0,62		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**6,79**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.200.010.b		**Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, resistenza al filo incandescente 850°C, 2p + T, 16 A-380÷415 V**	**cad**	**7,59**			**18%**	**0,7%**
		Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, resistenza al filo incandescente 850 °C. Senza ghiera di bloccaggio, grado di protezione IP 44, 2p + T, 16 A-380÷415 V						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,030	0,70		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,030	0,63		
		totale mano d'opera				1,33		
A2		**MATERIALI**						
		Spina in tecnopolimero, IP 44, 2p + T, 16 A, 380-415 V	cad	4,47	1,00	4,47		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	4,47	0,09		
		totale materiali				4,56		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				5,90		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	5,90	1,00		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*1,00*	*0,05*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	6,90	0,69		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**7,59**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.200.010.c		**Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, resistenza al filo incandescente 850°C, 2p + T, 32 A-230÷250 V**	**cad**	**8,50**			**16%**	**0,7%**
		Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, resistenza al filo incandescente 850 °C. Senza ghiera di bloccaggio, grado di protezione IP 44, 2p + T, 32 A-230÷250 V						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,030	0,70		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,030	0,63		
		totale mano d'opera				1,33		
A2		**MATERIALI**						
		Spina in tecnopolimero, IP 44, 2p + T, 32 A, 230-250 V	cad	5,17	1,00	5,17		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	5,17	0,10		
		totale materiali				5,27		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				6,61		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	6,61	1,12		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*1,12*	*0,06*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	7,73	0,77		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**8,50**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.200.010.d		**Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, resistenza al filo incandescente 850°C, 2p + T, 32 A-380÷415 V**	**cad**	**9,96**			**13%**	**0,7%**
		Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, resistenza al filo incandescente 850 °C. Senza ghiera di bloccaggio, grado di protezione IP 44, 2p + T, 32 A-380÷415 V						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,030	0,70		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,030	0,63		
		totale mano d'opera				1,33		
A2		**MATERIALI**						
		Spina in tecnopolimero, IP 44, 2p + T, 32 A, 380-415 V	cad	6,28	1,00	6,28		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	6,28	0,13		
		totale materiali				6,40		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				7,74		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	7,74	1,32		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*1,32*	*0,07*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	9,05	0,91		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**9,96**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.200.010.e		**Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, resistenza al filo incandescente 850°C, 3p + T, 16 A-230÷250 V**	**cad**	**9,41**			**19%**	**0,7%**
		Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, resistenza al filo incandescente 850 °C. Senza ghiera di bloccaggio, grado di protezione IP 44 3p + T, 16 A-230÷250 V						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,040	0,94		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,040	0,84		
		totale mano d'opera				1,78		
A2		**MATERIALI**						
		Spina in tecnopolimero, IP 44, 3p + T, 16 A, 230-250 V	cad	5,43	1,00	5,43		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	5,43	0,11		
		totale materiali				5,54		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				7,31		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	7,31	1,24		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*1,24*	*0,06*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	8,56	0,86		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**9,41**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.200.010.f		**Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, resistenza al filo incandescente 850°C, 3p + T, 16 A-380÷415 V**	**cad**	**8,89**			**20%**	**0,7%**
		Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, resistenza al filo incandescente 850 °C. Senza ghiera di bloccaggio, grado di protezione IP 44 3p + T, 16 A-380÷415 V						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,040	0,94		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,040	0,84		
		totale mano d'opera				1,78		
A2		**MATERIALI**						
		Spina in tecnopolimero, IP 44, 3p + T, 16 A, 380-415 V	cad	5,03	1,00	5,03		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	5,03	0,10		
		totale materiali				5,13		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				6,91		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	6,91	1,17		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*1,17*	*0,06*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	8,08	0,81		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**8,89**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.200.010.g		**Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, resistenza al filo incandescente 850°C, 3p + T, 16 A-500 V**	**cad**	**9,78**			**18%**	**0,7%**
		Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, resistenza al filo incandescente 850 °C. Senza ghiera di bloccaggio, grado di protezione IP 44 3p + T, 16 A-500 V						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,040	0,94		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,040	0,84		
		totale mano d'opera				1,78		
A2		**MATERIALI**						
		Spina in tecnopolimero, IP 44, 3p + T, 16 A, 500 V	cad	5,70	1,00	5,70		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	5,70	0,11		
		totale materiali				5,82		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				7,60		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	7,60	1,29		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*1,29*	*0,06*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	8,89	0,89		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**9,78**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.200.010.h		**Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, resistenza al filo incandescente 850°C, 3p + T, 32 A-230÷250 V**	**cad**	**11,26**			**16%**	**0,7%**
		Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, resistenza al filo incandescente 850 °C. Senza ghiera di bloccaggio, grado di protezione IP 44 3p + T, 32 A-230÷250 V						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,040	0,94		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,040	0,84		
		totale mano d'opera				1,78		
A2		**MATERIALI**						
		Spina in tecnopolimero, IP 44, 3p + T, 32 A, 230-250 V	cad	6,83	1,00	6,83		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	6,83	0,14		
		totale materiali				6,97		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				8,75		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	8,75	1,49		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*1,49*	*0,07*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	10,23	1,02		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**11,26**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.200.010.i		**Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, resistenza al filo incandescente 850°C, 3p + T, 32 A-380÷415 V**	**cad**	**10,38**			**17%**	**0,7%**
		Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, resistenza al filo incandescente 850 °C. Senza ghiera di bloccaggio, grado di protezione IP 44 3p + T, 32 A-380÷415 V						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,040	0,94		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,040	0,84		
		totale mano d'opera				1,78		
A2		**MATERIALI**						
		Spina in tecnopolimero, IP 44, 3p + T, 32 A, 380-415 V	cad	6,17	1,00	6,17		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	6,17	0,12		
		totale materiali				6,29		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				8,07		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	8,07	1,37		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*1,37*	*0,07*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	9,44	0,94		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**10,38**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.200.010.j		**Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, resistenza al filo incandescente 850°C, 3p + T, 32 A-500 V**	**cad**	**11,92**			**15%**	**0,7%**
		Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, resistenza al filo incandescente 850 °C. Senza ghiera di bloccaggio, grado di protezione IP 44 3p + T, 32 A-500 V						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,040	0,94		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,040	0,84		
		totale mano d'opera				1,78		
A2		**MATERIALI**						
		Spina in tecnopolimero, IP 44, 3p + T, 32 A, 500 V	cad	7,34	1,00	7,34		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	7,34	0,15		
		totale materiali				7,48		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				9,26		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	9,26	1,57		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*1,57*	*0,08*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	10,83	1,08		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**11,92**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.200.010.k		**Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, resistenza al filo incandescente 850°C, 3p + N + T, 16 A-230÷415 V**	**cad**	**10,10**			**18%**	**0,7%**
		Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, resistenza al filo incandescente 850 °C. Senza ghiera di bloccaggio, grado di protezione IP 44 3p + N + T, 16 A-230÷415 V						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,040	0,94		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,040	0,84		
		totale mano d'opera				1,78		
A2		**MATERIALI**						
		Spina in tecnopolimero, IP 44, 3p + N + T, 16 A, 230-250 V	cad	5,95	1,00	5,95		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	5,95	0,12		
		totale materiali				6,07		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				7,85		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	7,85	1,33		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*1,33*	*0,07*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	9,18	0,92		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**10,10**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.200.010.I		**Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, resistenza al filo incandescente 850°C, 3p + N + T, 32 A-230÷415 V**	**cad**	**11,85**			**15%**	**0,7%**
		Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, resistenza al filo incandescente 850 °C. Senza ghiera di bloccaggio, grado di protezione IP 44 3p + N + T, 32 A-230÷415 V						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,040	0,94		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,040	0,84		
		totale mano d'opera				1,78		
A2		**MATERIALI**						
		Spina in tecnopolimero, IP 44, 3p + N + T, 32 A, 230-415 V	cad	7,28	1,00	7,28		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	7,28	0,15		
		totale materiali				7,43		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				9,21		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	9,21	1,57		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*1,57*	*0,08*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	10,77	1,08		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**11,85**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.200.010.m		**Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, resistenza al filo incandescente 850°C, 3p + N + T, 32 A-500 V**	**cad**	**13,70**			**13%**	**0,7%**
		Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, resistenza al filo incandescente 850 °C. Senza ghiera di bloccaggio, grado di protezione IP 44 3p + N + T, 32 A-500 V						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,040	0,94		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,040	0,84		
		totale mano d'opera				1,78		
A2		**MATERIALI**						
		Spina in tecnopolimero, IP 44, 3p + N + T, 32 A, 500 V	cad	8,69	1,00	8,69		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	8,69	0,17		
		totale materiali				8,86		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				10,64		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	10,64	1,81		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*1,81*	*0,09*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	12,45	1,25		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**13,70**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.200.020		**Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, con ghiera di bloccaggio e tappo**						
L.02.200.020.a		**Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, resistenza al filo incandescente 850°C, 2p + T, 16 A-230÷250 V**	**cad**	**8,40**			**16%**	**0,7%**
		Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, resistenza al filo incandescente 850 °C. Con ghiera di bloccaggio e tappo, grado di protezione IP 67 2p + T, 16 A-230÷250 V						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,030	0,70		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,030	0,63		
		totale mano d'opera				1,33		
A2		**MATERIALI**						
		Spina in tecnopolimero, IP 67, 2p + T, 16 A, 230-250 V	cad	5,09	1,00	5,09		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	5,09	0,10		
		totale materiali				5,19		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				6,52		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	6,52	1,11		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*1,11*	*0,06*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	7,63	0,76		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**8,40**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.200.020.b		**Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, resistenza al filo incandescente 850°C, 2p + T, 16 A-380÷415 V**	**cad**	**10,00**			**13%**	**0,7%**
		Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, resistenza al filo incandescente 850 °C. Con ghiera di bloccaggio e tappo, grado di protezione IP 67 2p + T, 16 A-380÷415 V						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,030	0,70		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,030	0,63		
		totale mano d'opera				1,33		
A2		**MATERIALI**						
		Spina in tecnopolimero, IP 67, 2p + T, 16 A, 380-415 V	cad	6,31	1,00	6,31		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	6,31	0,13		
		totale materiali				6,44		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				7,77		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	7,77	1,32		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*1,32*	*0,07*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	9,09	0,91		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**10,00**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.200.020.c		**Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, resistenza al filo incandescente 850°C, 2p + T, 32 A-230÷250 V**	**cad**	**11,33**			**12%**	**0,7%**
		Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, resistenza al filo incandescente 850 °C. Con ghiera di bloccaggio e tappo, grado di protezione IP 67 2p + T, 32 A-230÷250 V						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,030	0,70		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,030	0,63		
		totale mano d'opera				1,33		
A2		**MATERIALI**						
		Spina in tecnopolimero, IP 67, 2p + T, 32 A, 230-250 V	cad	7,33	1,00	7,33		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	7,33	0,15		
		totale materiali				7,47		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				8,81		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	8,81	1,50		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*1,50*	*0,07*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	10,30	1,03		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**11,33**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.200.020.d		**Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, resistenza al filo incandescente 850°C, 2p + T, 32 A-380÷415 V**	**cad**	**13,18**			**10%**	**0,7%**
		Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, resistenza al filo incandescente 850 °C. Con ghiera di bloccaggio e tappo, grado di protezione IP 67 2p + T, 32 A-380÷415 V						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,030	0,70		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,030	0,63		
		totale mano d'opera				1,33		
A2		**MATERIALI**						
		Spina in tecnopolimero, IP 67, 2p + T, 32 A, 380-415 V	cad	8,73	1,00	8,73		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	8,73	0,17		
		totale materiali				8,91		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				10,24		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	10,24	1,74		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*1,74*	*0,09*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	11,98	1,20		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**13,18**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.200.020.e		**Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, resistenza al filo incandescente 850°C, 2p + T, 63 A-230÷250 V**	**cad**	**23,63**			**6%**	**0,7%**
		Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, resistenza al filo incandescente 850 °C. Con ghiera di bloccaggio e tappo, grado di protezione IP 67 2p + T, 63 A-230÷250 V						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,030	0,70		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,030	0,63		
		totale mano d'opera				1,33		
A2		**MATERIALI**						
		Spina in tecnopolimero, IP 67, 2p + T, 63 A, 230-250 V	cad	16,69	1,00	16,69		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	16,69	0,33		
		totale materiali				17,03		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				18,36		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	18,36	3,12		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*3,12*	*0,16*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	21,48	2,15		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**23,63**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.200.020.f		**Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, resistenza al filo incandescente 850°C, 2p + T, 63 A-380÷415 V**	**cad**	**28,61**			**5%**	**0,7%**
		Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, resistenza al filo incandescente 850 °C. Con ghiera di bloccaggio e tappo, grado di protezione IP 67 2p + T, 63 A-380÷415 V						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,030	0,70		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,030	0,63		
		totale mano d'opera				1,33		
A2		**MATERIALI**						
		Spina in tecnopolimero, IP 67, 2p + T, 63 A 380- 415 V	cad	20,49	1,00	20,49		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	20,49	0,41		
		totale materiali				20,90		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				22,23		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	22,23	3,78		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*3,78*	*0,19*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	26,01	2,60		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**28,61**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.200.020.g		**Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, resistenza al filo incandescente 850°C, 3p + T, 16 A-230÷250 V**	**cad**	**11,43**			**16%**	**0,7%**
		Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, resistenza al filo incandescente 850 °C. Con ghiera di bloccaggio e tappo, grado di protezione IP 67 3p + T, 16 A-230÷250 V						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,040	0,94		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,040	0,84		
		totale mano d'opera				1,78		
A2		**MATERIALI**						
		Spina in tecnopolimero, IP 67, 2p + T, 16 A 230- 250 V	cad	6,97	1,00	6,97		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	6,97	0,14		
		totale materiali				7,11		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				8,88		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	8,88	1,51		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*1,51*	*0,08*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	10,39	1,04		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**11,43**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.200.020.h		**Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, resistenza al filo incandescente 850°C, 3p + T, 16 A-380÷415 V**	**cad**	**10,77**			**17%**	**0,7%**
		Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, resistenza al filo incandescente 850 °C. Con ghiera di bloccaggio e tappo, grado di protezione IP 67 3p + T, 16 A-380÷415 V						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,040	0,94		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,040	0,84		
		totale mano d'opera				1,78		
A2		**MATERIALI**						
		Spina in tecnopolimero, IP 67, 3p + T, 16 A 380- 415 V	cad	6,46	1,00	6,46		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	6,46	0,13		
		totale materiali				6,59		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				8,37		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	8,37	1,42		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*1,42*	*0,07*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	9,79	0,98		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**10,77**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.200.020.i		**Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, resistenza al filo incandescente 850°C, 3p + T, 16 A-500 V**	**cad**	**11,97**			**15%**	**0,7%**
		Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, resistenza al filo incandescente 850 °C. Con ghiera di bloccaggio e tappo, grado di protezione IP 67 3p + T, 16 A-500 V						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,040	0,94		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,040	0,84		
		totale mano d'opera				1,78		
A2		**MATERIALI**						
		Spina in tecnopolimero, IP 67, 3p + T, 16 A 500 V	cad	7,38	1,00	7,38		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	7,38	0,15		
		totale materiali				7,52		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				9,30		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	9,30	1,58		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*1,58*	*0,08*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	10,88	1,09		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**11,97**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.200.020.j		**Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, resistenza al filo incandescente 850°C, 3p + T, 32 A-230÷250 V**	**cad**	**14,32**			**12%**	**0,7%**
		Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, resistenza al filo incandescente 850 °C. Con ghiera di bloccaggio e tappo, grado di protezione IP 67 3p + T, 32 A-230÷250 V						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,040	0,94		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,040	0,84		
		totale mano d'opera				1,78		
A2		**MATERIALI**						
		Spina in tecnopolimero, IP 67, 3p + T, 32 A 230- 250 V	cad	9,16	1,00	9,16		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	9,16	0,18		
		totale materiali				9,35		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				11,12		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	11,12	1,89		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*1,89*	*0,09*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	13,01	1,30		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**14,32**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.200.020.k		**Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, resistenza al filo incandescente 850°C, 3p + T, 32 A-380÷415 V**	**cad**	**13,36**			**13%**	**0,7%**
		Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, resistenza al filo incandescente 850 °C. Con ghiera di bloccaggio e tappo, grado di protezione IP 67 3p + T, 32 A-380÷415 V						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,040	0,94		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,040	0,84		
		totale mano d'opera				1,78		
A2		**MATERIALI**						
		Spina in tecnopolimero, IP 67, 3p + T, 32 A 380- 415 V	cad	8,43	1,00	8,43		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	8,43	0,17		
		totale materiali				8,60		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				10,38		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	10,38	1,76		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*1,76*	*0,09*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	12,14	1,21		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**13,36**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.200.020.I		**Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, resistenza al filo incandescente 850°C, 3p + T, 32 A-500 V**	**cad**	**14,32**			**12%**	**0,7%**
		Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, resistenza al filo incandescente 850 °C. Con ghiera di bloccaggio e tappo, grado di protezione IP 67 3p + T, 32 A-500 V						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,040	0,94		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,040	0,84		
		totale mano d'opera				1,78		
A2		**MATERIALI**						
		Spina in tecnopolimero, IP 67, 3p + T, 32 A 230- 250 V	cad	9,16	1,00	9,16		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	9,16	0,18		
		totale materiali				9,35		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				11,12		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	11,12	1,89		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*1,89*	*0,09*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	13,01	1,30		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**14,32**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.200.020.m		**Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, resistenza al filo incandescente 850°C, 3p + T, 63 A-230÷250 V**	**cad**	**29,74**			**6%**	**0,7%**
		Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, resistenza al filo incandescente 850 °C. Con ghiera di bloccaggio e tappo, grado di protezione IP 67 3p + T, 63 A-230÷250 V						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,040	0,94		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,040	0,84		
		totale mano d'opera				1,78		
A2		**MATERIALI**						
		Spina in tecnopolimero, IP 67, 3p + T, 63 A 230- 250 V	cad	20,91	1,00	20,91		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	20,91	0,42		
		totale materiali				21,33		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				23,11		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	23,11	3,93		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*3,93*	*0,20*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	27,03	2,70		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**29,74**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.200.020.n		**Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, resistenza al filo incandescente 850°C, 3p + T, 63 A-380÷415 V**	**cad**	**26,91**			**7%**	**0,7%**
		Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, resistenza al filo incandescente 850 °C. Con ghiera di bloccaggio e tappo, grado di protezione IP 67 3p + T, 63 A-380÷415 V						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,040	0,94		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,040	0,84		
		totale mano d'opera				1,78		
A2		**MATERIALI**						
		Spina in tecnopolimero, IP 67, 3p + T, 63 A 380- 415 V	cad	18,76	1,00	18,76		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	18,76	0,38		
		totale materiali				19,13		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				20,91		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	20,91	3,55		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*3,55*	*0,18*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	24,46	2,45		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**26,91**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.200.020.o		**Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, resistenza al filo incandescente 850°C, 3p + T, 63 A-500 V**	**cad**	**29,74**			**6%**	**0,7%**
		Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, resistenza al filo incandescente 850 °C. Con ghiera di bloccaggio e tappo, grado di protezione IP 67 3p + T, 63 A-500 V						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,040	0,94		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,040	0,84		
		totale mano d'opera				1,78		
A2		**MATERIALI**						
		Spina in tecnopolimero, IP 67, 3p + T, 63 A 500 V	cad	20,91	1,00	20,91		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	20,91	0,42		
		totale materiali				21,33		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				23,11		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	23,11	3,93		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*3,93*	*0,20*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	27,03	2,70		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**29,74**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.200.020.p		**Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, resistenza al filo incandescente 850°C, 3p + T, 125 A-230÷250 V**	**cad**	**59,45**			**3%**	**0,7%**
		Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, resistenza al filo incandescente 850 °C. Con ghiera di bloccaggio e tappo, grado di protezione IP 67 3p + T, 125 A-230÷250 V						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,040	0,94		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,040	0,84		
		totale mano d'opera				1,78		
A2		**MATERIALI**						
		Spina in tecnopolimero, IP 67, 3p + T, 125 A 230-250 V	cad	43,54	1,00	43,54		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	43,54	0,87		
		totale materiali				44,41		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				46,19		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	46,19	7,85		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*7,85*	*0,39*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	54,04	5,40		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**59,45**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.200.020.q		**Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, resistenza al filo incandescente 850°C, 3p + T, 125 A-380÷415 V**	**cad**	**49,28**			**4%**	**0,7%**
		Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, resistenza al filo incandescente 850 °C. Con ghiera di bloccaggio e tappo, grado di protezione IP 67 3p + T, 125 A-380÷415 V						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,040	0,94		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,040	0,84		
		totale mano d'opera				1,78		
A2		**MATERIALI**						
		Spina in tecnopolimero, IP 67, 3p + T, 125 A 380-415 V	cad	35,80	1,00	35,80		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	35,80	0,72		
		totale materiali				36,51		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				38,29		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	38,29	6,51		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*6,51*	*0,33*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	44,80	4,48		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**49,28**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.200.020.r		**Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, resistenza al filo incandescente 850°C, 3p + T, 125 A-500 V**	**cad**	**53,59**			**3%**	**0,7%**
		Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, resistenza al filo incandescente 850 °C. Con ghiera di bloccaggio e tappo, grado di protezione IP 67 3p + T, 125 A-500 V						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,040	0,94		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,040	0,84		
		totale mano d'opera				1,78		
A2		**MATERIALI**						
		Spina in tecnopolimero, IP 67, 3p + T, 125 A 500 V	cad	39,08	1,00	39,08		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	39,08	0,78		
		totale materiali				39,86		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				41,64		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	41,64	7,08		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*7,08*	*0,35*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	48,72	4,87		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**53,59**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.200.020.s		**Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, resistenza al filo incandescente 850°C, 3p + N + T, 16 A-230÷415 V**	**cad**	**12,08**			**15%**	**0,7%**
		Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, resistenza al filo incandescente 850 °C. Con ghiera di bloccaggio e tappo, grado di protezione IP 67 3p + N + T, 16 A-230÷415 V						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,040	0,94		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,040	0,84		
		totale mano d'opera				1,78		
A2		**MATERIALI**						
		Spina in tecnopolimero, IP 67, 3p + N + T, 16 A 230-415 V	cad	7,46	1,00	7,46		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	7,46	0,15		
		totale materiali				7,61		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				9,39		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	9,39	1,60		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*1,60*	*0,08*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	10,98	1,10		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**12,08**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.200.020.t		**Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, resistenza al filo incandescente 850°C, 3p + N + T, 16 A-500 V**	**cad**	**13,52**			**13%**	**0,7%**
		Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, resistenza al filo incandescente 850 °C. Con ghiera di bloccaggio e tappo, grado di protezione IP 67 3p + N + T, 16 A-500 V						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,040	0,94		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,040	0,84		
		totale mano d'opera				1,78		
A2		**MATERIALI**						
		Spina in tecnopolimero, IP 67, 3p + N + T, 16 A 500 V	cad	8,56	1,00	8,56		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	8,56	0,17		
		totale materiali				8,73		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				10,51		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	10,51	1,79		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*1,79*	*0,09*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	12,29	1,23		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**13,52**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.200.020.u		**Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, resistenza al filo incandescente 850°C, 3p + N + T, 32 A-230÷415 V**	**cad**	**15,23**			**12%**	**0,7%**
		Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, resistenza al filo incandescente 850 °C. Con ghiera di bloccaggio e tappo, grado di protezione IP 67 3p + N + T, 32 A-230÷415 V						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,040	0,94		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,040	0,84		
		totale mano d'opera				1,78		
A2		**MATERIALI**						
		Spina in tecnopolimero, IP 67, 3p + N + T, 32 A 230-415 V	cad	9,86	1,00	9,86		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	9,86	0,20		
		totale materiali				10,06		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				11,83		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	11,83	2,01		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*2,01*	*0,10*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	13,85	1,38		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**15,23**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.200.020.v		**Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, resistenza al filo incandescente 850°C, 3p + N + T, 32 A-500 V**	**cad**	**17,66**			**10%**	**0,7%**
		Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, resistenza al filo incandescente 850 °C. Con ghiera di bloccaggio e tappo, grado di protezione IP 67 3p + N + T, 32 A-500 V						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,040	0,94		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,040	0,84		
		totale mano d'opera				1,78		
A2		**MATERIALI**						
		Spina in tecnopolimero, IP 67, 3p + N + T, 32 A 500 V	cad	11,71	1,00	11,71		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	11,71	0,23		
		totale materiali				11,94		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				13,72		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	13,72	2,33		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*2,33*	*0,12*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	16,05	1,61		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**17,66**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.200.020.w		**Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, resistenza al filo incandescente 850°C, 3p + N + T, 63 A-230÷415 V**	**cad**	**29,50**			**8%**	**0,7%**
		Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, resistenza al filo incandescente 850 °C. Con ghiera di bloccaggio e tappo, grado di protezione IP 67 3p + N + T, 63 A-230÷415 V						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,050	1,17		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,050	1,05		
		totale mano d'opera				2,22		
A2		**MATERIALI**						
		Spina in tecnopolimero, IP 67, 3p + N + T, 63 A 230-415 V	cad	20,29	1,00	20,29		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	20,29	0,41		
		totale materiali				20,70		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				22,92		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	22,92	3,90		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*3,90*	*0,19*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	26,82	2,68		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**29,50**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.200.020.x		**Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, resistenza al filo incandescente 850°C, 3p + N + T, 125 A-230÷415 V**	**cad**	**52,18**			**3%**	**0,7%**
		Spina CEE, in tecnopolimero autoestinguente diritta, resistenza al filo incandescente 850 °C. Con ghiera di bloccaggio e tappo, grado di protezione IP 67 3p + N + T, 125 A-230÷415 V						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,040	0,94		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,040	0,84		
		totale mano d'opera				1,78		
A2		**MATERIALI**						
		Spina in tecnopolimero, IP 67, 3p + N + T, 125 A 230-415 V	cad	38,00	1,00	38,00		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	38,00	0,76		
		totale materiali				38,76		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				40,54		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	40,54	6,89		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*6,89*	*0,34*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	47,43	4,74		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**52,18**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.200.030		**Spina CEE fissa da quadro senza ghiera di bloccaggio**						
L.02.200.030.a		**Spina CEE fissa da quadro in materiale termoplastico isolante, grado di protezione IP 44, 2p + T, 16 A-230÷250 V**	**cad**	**14,00**			**22%**	**0,7%**
		Spina CEE fissa da quadro in materiale termoplastico isolante autoestinguente. Senza ghiera di bloccaggio, grado di protezione IP 44, 2p + T, 16 A-230÷250 V						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,070	1,64		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,070	1,47		
		totale mano d'opera				3,11		
A2		**MATERIALI**						
		Spina in materiale termoplastico, IP 44, 2p + T, 16 A 230-250 V	cad	7,61	1,00	7,61		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	7,61	0,15		
		totale materiali				7,77		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				10,88		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	10,88	1,85		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*1,85*	*0,09*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	12,72	1,27		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**14,00**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.200.030.b		**Spina CEE fissa da quadro in materiale termoplastico isolante, grado di protezione IP 44, 2p + T, 16 A-380÷415 V**	**cad**	**14,90**			**21%**	**0,7%**
		Spina CEE fissa da quadro in materiale termoplastico isolante autoestinguente. Senza ghiera di bloccaggio, grado di protezione IP 44, 2p + T, 16 A-380÷415 V						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,070	1,64		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,070	1,47		
		totale mano d'opera				3,11		
A2		**MATERIALI**						
		Spina in materiale termoplastico, IP 44, 2p + T, 16 A 380-415 V	cad	8,30	1,00	8,30		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	8,30	0,17		
		totale materiali				8,47		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				11,58		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	11,58	1,97		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*1,97*	*0,10*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	13,55	1,35		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**14,90**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.200.030.c		**Spina CEE fissa da quadro in materiale termoplastico isolante, grado di protezione IP 44, 2p + T, 32 A-230÷250 V**	**cad**	**15,49**			**20%**	**0,7%**
		Spina CEE fissa da quadro in materiale termoplastico isolante autoestinguente. Senza ghiera di bloccaggio, grado di protezione IP 44, 2p + T, 32 A-230÷250 V						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,070	1,64		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,070	1,47		
		totale mano d'opera				3,11		
A2		**MATERIALI**						
		Spina in materiale termoplastico, IP 44, 2p + T, 32 A 230-250 V	cad	8,75	1,00	8,75		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	8,75	0,18		
		totale materiali				8,93		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				12,04		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	12,04	2,05		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*2,05*	*0,10*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	14,08	1,41		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**15,49**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.200.030.d		**Spina CEE fissa da quadro in materiale termoplastico isolante, grado di protezione IP 44 3p + T, 16 A-230÷250 V**	**cad**	**17,07**			**21%**	**0,7%**
		Spina CEE fissa da quadro in materiale termoplastico isolante autoestinguente. Senza ghiera di bloccaggio, grado di protezione IP 44 3p + T, 16 A-230÷250 V						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,080	1,88		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,080	1,68		
		totale mano d'opera				3,56		
A2		**MATERIALI**						
		Spina in materiale termoplastico, IP 44, 3p + T, 16 A 230-250 V	cad	9,52	1,00	9,52		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	9,52	0,19		
		totale materiali				9,71		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				13,27		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	13,27	2,26		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*2,26*	*0,11*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	15,52	1,55		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**17,07**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.200.030.e		**Spina CEE fissa da quadro in materiale termoplastico isolante, grado di protezione IP 44 3p + T, 16 A-380÷415 V**	**cad**	**16,09**			**22%**	**0,7%**
		Spina CEE fissa da quadro in materiale termoplastico isolante autoestinguente. Senza ghiera di bloccaggio, grado di protezione IP 44 3p + T, 16 A-380÷415 V						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,080	1,88		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,080	1,68		
		totale mano d'opera				3,56		
A2		**MATERIALI**						
		Spina in materiale termoplastico, IP 44, 3p + T, 16 A 380-415 V	cad	8,77	1,00	8,77		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	8,77	0,18		
		totale materiali				8,95		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				12,50		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	12,50	2,13		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*2,13*	*0,11*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	14,63	1,46		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**16,09**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.200.030.f		**Spina CEE fissa da quadro in materiale termoplastico isolante, grado di protezione IP 44 3p + T, 16 A-500 V**	**cad**	**17,07**			**21%**	**0,7%**
		Spina CEE fissa da quadro in materiale termoplastico isolante autoestinguente. Senza ghiera di bloccaggio, grado di protezione IP 44 3p + T, 16 A-500 V						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,080	1,88		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,080	1,68		
		totale mano d'opera				3,56		
A2		**MATERIALI**						
		Spina in materiale termoplastico, IP 44, 3p + T, 16 A 230-250 V	cad	9,52	1,00	9,52		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	9,52	0,19		
		totale materiali				9,71		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				13,27		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	13,27	2,26		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*2,26*	*0,11*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	15,52	1,55		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**17,07**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.200.030.g		**Spina CEE fissa da quadro in materiale termoplastico isolante, grado di protezione IP 44 3p + T, 32 A-230÷250 V**	**cad**	**19,18**			**19%**	**0,7%**
		Spina CEE fissa da quadro in materiale termoplastico isolante autoestinguente. Senza ghiera di bloccaggio, grado di protezione IP 44 3p + T, 32 A-230÷250 V						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,080	1,88		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,080	1,68		
		totale mano d'opera				3,56		
A2		**MATERIALI**						
		Spina in materiale termoplastico, IP 44, 3p + T, 32 A 230-250 V	cad	11,12	1,00	11,12		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	11,12	0,22		
		totale materiali				11,34		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				14,90		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	14,90	2,53		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*2,53*	*0,13*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	17,43	1,74		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**19,18**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.200.030.h		**Spina CEE fissa da quadro in materiale termoplastico isolante, grado di protezione IP 44 3p + T, 32 A-380÷415 V**	**cad**	**17,92**			**20%**	**0,7%**
		Spina CEE fissa da quadro in materiale termoplastico isolante autoestinguente. Senza ghiera di bloccaggio, grado di protezione IP 44 3p + T, 32 A-380÷415 V						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,080	1,88		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,080	1,68		
		totale mano d'opera				3,56		
A2		**MATERIALI**						
		Spina in materiale termoplastico, IP 44, 3p + T, 32 A 380-415 V	cad	10,17	1,00	10,17		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	10,17	0,20		
		totale materiali				10,37		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				13,93		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	13,93	2,37		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*2,37*	*0,12*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	16,29	1,63		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**17,92**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.200.030.i		**Spina CEE fissa da quadro in materiale termoplastico isolante, grado di protezione IP 44 3p + T, 32 A-500 V**	**cad**	**19,18**			**19%**	**0,7%**
		Spina CEE fissa da quadro in materiale termoplastico isolante autoestinguente. Senza ghiera di bloccaggio, grado di protezione IP 44 3p + T, 32 A-500 V						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,080	1,88		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,080	1,68		
		totale mano d'opera				3,56		
A2		**MATERIALI**						
		Spina in materiale termoplastico, IP 44, 3p + T, 32 A 230-250 V	cad	11,12	1,00	11,12		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	11,12	0,22		
		totale materiali				11,34		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				14,90		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	14,90	2,53		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*2,53*	*0,13*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	17,43	1,74		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**19,18**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.200.030.j		**Spina CEE fissa da quadro in materiale termoplastico isolante, grado di protezione IP 44 3p + N + T, 16 A-230÷415 V**	**cad**	**18,17**			**22%**	**0,7%**
		Spina CEE fissa da quadro in materiale termoplastico isolante autoestinguente. Senza ghiera di bloccaggio, grado di protezione IP 44 3p + N + T, 16 A-230÷415 V						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,090	2,11		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,090	1,89		
		totale mano d'opera				4,00		
A2		**MATERIALI**						
		Spina in materiale termoplastico, IP 44, 3p + N + T, 16 A 230-250 V	cad	9,92	1,00	9,92		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	9,92	0,20		
		totale materiali				10,12		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				14,12		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	14,12	2,40		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*2,40*	*0,12*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	16,52	1,65		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**18,17**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.200.030.k		**Spina CEE fissa da quadro in materiale termoplastico isolante, grado di protezione IP 44 3p + N + T, 32 A-230÷415 V**	**cad**	**19,90**			**20%**	**0,7%**
		Spina CEE fissa da quadro in materiale termoplastico isolante autoestinguente. Senza ghiera di bloccaggio, grado di protezione IP 44 3p + N + T, 32 A-230÷415 V						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,090	2,11		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,090	1,89		
		totale mano d'opera				4,00		
A2		**MATERIALI**						
		Spina in materiale termoplastico, IP 44, 3p + N + T, 32 A 230-415 V	cad	11,23	1,00	11,23		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	11,23	0,22		
		totale materiali				11,46		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				15,46		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	15,46	2,63		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*2,63*	*0,13*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	18,09	1,81		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**19,90**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.200.040		**Spina CEE fissa da quadro con ghiera di bloccaggio**						
L.02.200.040.a		**Spina CEE fissa da quadro in materiale termoplastico isolante, grado di protezione IP 67 2p + T, 16 A-230÷250 V**	**cad**	**15,60**			**20%**	**0,7%**
		Spina CEE fissa da quadro in materiale termoplastico isolante autoestinguente. Con ghiera di bloccaggio, grado di protezione IP 67 2p + T, 16 A-230÷250 V						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,070	1,64		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,070	1,47		
		totale mano d'opera				3,11		
A2		**MATERIALI**						
		Spina in materiale termoplastico, IP 67, 2p + T, 16 A 230-250 V	cad	8,83	1,00	8,83		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	8,83	0,18		
		totale materiali				9,01		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				12,12		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	12,12	2,06		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*2,06*	*0,10*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	14,18	1,42		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**15,60**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.200.040.b		**Spina CEE fissa da quadro in materiale termoplastico isolante, grado di protezione IP 67 2p + T, 16 A-380÷415 V**	**cad**	**16,13**			**19%**	**0,7%**
		Spina CEE fissa da quadro in materiale termoplastico isolante autoestinguente. Con ghiera di bloccaggio, grado di protezione IP 67 2p + T, 16 A-380÷415 V						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,070	1,64		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,070	1,47		
		totale mano d'opera				3,11		
A2		**MATERIALI**						
		Spina in materiale termoplastico, IP 67, 2p + T, 32 A 380-415 V	cad	9,23	1,00	9,23		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	9,23	0,18		
		totale materiali				9,42		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				12,53		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	12,53	2,13		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*2,13*	*0,11*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	14,66	1,47		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**16,13**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.200.040.c		**Spina CEE fissa da quadro in materiale termoplastico isolante, grado di protezione IP 67 2p + T, 32 A-230÷250 V**	**cad**	**18,47**			**17%**	**0,7%**
		Spina CEE fissa da quadro in materiale termoplastico isolante autoestinguente. Con ghiera di bloccaggio, grado di protezione IP 67 2p + T, 32 A-230÷250 V						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,070	1,64		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,070	1,47		
		totale mano d'opera				3,11		
A2		**MATERIALI**						
		Spina in materiale termoplastico, IP 67, 2p + T, 32 A 230-250 V	cad	11,02	1,00	11,02		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	11,02	0,22		
		totale materiali				11,24		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				14,35		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	14,35	2,44		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*2,44*	*0,12*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	16,79	1,68		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**18,47**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.200.040.d		**Spina CEE fissa da quadro in materiale termoplastico isolante, grado di protezione IP 67 3p + T, 16 A-230÷250 V**	**cad**	**21,75**			**16%**	**0,7%**
		Spina CEE fissa da quadro in materiale termoplastico isolante autoestinguente. Con ghiera di bloccaggio, grado di protezione IP 67 3p + T, 16 A-230÷250 V						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,080	1,88		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,080	1,68		
		totale mano d'opera				3,56		
A2		**MATERIALI**						
		Spina in materiale termoplastico, IP 67, 3p + T, 16 A 230-250 V	cad	13,08	1,00	13,08		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	13,08	0,26		
		totale materiali				13,34		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				16,90		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	16,90	2,87		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*2,87*	*0,14*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	19,77	1,98		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**21,75**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.200.040.e		**Spina CEE fissa da quadro in materiale termoplastico isolante, grado di protezione IP 67 3p + T, 16 A-380÷415 V**	**cad**	**19,75**			**18%**	**0,7%**
		Spina CEE fissa da quadro in materiale termoplastico isolante autoestinguente. Con ghiera di bloccaggio, grado di protezione IP 67 3p + T, 16 A-380÷415 V						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,080	1,88		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,080	1,68		
		totale mano d'opera				3,56		
A2		**MATERIALI**						
		Spina in materiale termoplastico, IP 67, 3p + T, 16 A 380-415 V	cad	11,56	1,00	11,56		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	11,56	0,23		
		totale materiali				11,79		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				15,35		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	15,35	2,61		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*2,61*	*0,13*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	17,96	1,80		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**19,75**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.200.040.f		**Spina CEE fissa da quadro in materiale termoplastico isolante, grado di protezione IP 67 3p + T, 16 A-500 V**	**cad**	**21,75**			**16%**	**0,7%**
		Spina CEE fissa da quadro in materiale termoplastico isolante autoestinguente. Con ghiera di bloccaggio, grado di protezione IP 67 3p + T, 16 A-500 V						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,080	1,88		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,080	1,68		
		totale mano d'opera				3,56		
A2		**MATERIALI**						
		Spina in materiale termoplastico, IP 67, 3p + T, 16 A 230-250 V	cad	13,08	1,00	13,08		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	13,08	0,26		
		totale materiali				13,34		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				16,90		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	16,90	2,87		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*2,87*	*0,14*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	19,77	1,98		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**21,75**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.200.040.g		**Spina CEE fissa da quadro in materiale termoplastico isolante, grado di protezione IP 67 3p + T, 32 A-230÷250 V**	**cad**	**22,69**			**16%**	**0,7%**
		Spina CEE fissa da quadro in materiale termoplastico isolante autoestinguente. Con ghiera di bloccaggio, grado di protezione IP 67 3p + T, 32 A-230÷250 V						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,080	1,88		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,080	1,68		
		totale mano d'opera				3,56		
A2		**MATERIALI**						
		Spina in materiale termoplastico, IP 67, 3p + T, 32 A 230-250 V	cad	13,80	1,00	13,80		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	13,80	0,28		
		totale materiali				14,08		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				17,63		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	17,63	3,00		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*3,00*	*0,15*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	20,63	2,06		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**22,69**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.200.040.h		**Spina CEE fissa da quadro in materiale termoplastico isolante, grado di protezione IP 67 3p + T, 32 A-380÷415 V**	**cad**	**20,78**			**17%**	**0,7%**
		Spina CEE fissa da quadro in materiale termoplastico isolante autoestinguente. Con ghiera di bloccaggio, grado di protezione IP 67 3p + T, 32 A-380÷415 V						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,080	1,88		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,080	1,68		
		totale mano d'opera				3,56		
A2		**MATERIALI**						
		Spina in materiale termoplastico, IP 67, 3p + T, 32 A 380-415 V	cad	12,34	1,00	12,34		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	12,34	0,25		
		totale materiali				12,59		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				16,14		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	16,14	2,74		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*2,74*	*0,14*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	18,89	1,89		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**20,78**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.200.040.i		**Spina CEE fissa da quadro in materiale termoplastico isolante, grado di protezione IP 67 3p + T, 32 A-500 V**	**cad**	**22,69**			**16%**	**0,7%**
		Spina CEE fissa da quadro in materiale termoplastico isolante autoestinguente. Con ghiera di bloccaggio, grado di protezione IP 67 3p + T, 32 A-500 V						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,080	1,88		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,080	1,68		
		totale mano d'opera				3,56		
A2		**MATERIALI**						
		Spina in materiale termoplastico, IP 67, 3p + T, 32 A 500 V	cad	13,80	1,00	13,80		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	13,80	0,28		
		totale materiali				14,08		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				17,63		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	17,63	3,00		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*3,00*	*0,15*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	20,63	2,06		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**22,69**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.200.040.j		**Spina CEE fissa da quadro in materiale termoplastico isolante, grado di protezione IP 67 3p + T, 63 A-230-250 V**	**cad**	**39,21**			**12%**	**0,7%**
		Spina CEE fissa da quadro in materiale termoplastico isolante autoestinguente. Con ghiera di bloccaggio, grado di protezione IP 67 3p + T, 63 A-230-250 V						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,110	2,58		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,110	2,31		
		totale mano d'opera				4,89		
A2		**MATERIALI**						
		Spina in materiale termoplastico, IP 67, 3p + T, 63 A 230-250 V	cad	25,08	1,00	25,08		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	25,08	0,50		
		totale materiali				25,58		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				30,47		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	30,47	5,18		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*5,18*	*0,26*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	35,64	3,56		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**39,21**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.200.040.k		**Spina CEE fissa da quadro in materiale termoplastico isolante, grado di protezione IP 67 3p + T, 63 A-380÷415 V**	**cad**	**73,65**			**8%**	**0,7%**
		Spina CEE fissa da quadro in materiale termoplastico isolante autoestinguente. Con ghiera di bloccaggio, grado di protezione IP 67 3p + T, 63 A-380÷415 V						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,130	3,05		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,130	2,73		
		totale mano d'opera				5,78		
A2		**MATERIALI**						
		Spina in materiale termoplastico, IP 67, 3p + T, 63 A 380-415 V	cad	50,44	1,00	50,44		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	50,44	1,01		
		totale materiali				51,45		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				57,22		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	57,22	9,73		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*9,73*	*0,49*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	66,95	6,70		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**73,65**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.200.040.I		**Spina CEE fissa da quadro in materiale termoplastico isolante, grado di protezione IP 67 3p + N + T, 16 A-230÷415 V**	**cad**	**20,45**			**20%**	**0,7%**
		Spina CEE fissa da quadro in materiale termoplastico isolante autoestinguente. Con ghiera di bloccaggio, grado di protezione IP 67 3p + N + T, 16 A-230÷415 V						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,090	2,11		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,090	1,89		
		totale mano d'opera				4,00		
A2		**MATERIALI**						
		Spina in materiale termoplastico, IP 67, 3p + N + T, 16 A 230-415 V	cad	11,66	1,00	11,66		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	11,66	0,23		
		totale materiali				11,89		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				15,89		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	15,89	2,70		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*2,70*	*0,14*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	18,59	1,86		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**20,45**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.200.040.m		**Spina CEE fissa da quadro in materiale termoplastico isolante, grado di protezione IP 67 3p + N + T, 32 A-230÷415 V**	**cad**	**23,44**			**17%**	**0,7%**
		Spina CEE fissa da quadro in materiale termoplastico isolante autoestinguente. Con ghiera di bloccaggio, grado di protezione IP 67 3p + N + T, 32 A-230÷415 V						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,090	2,11		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,090	1,89		
		totale mano d'opera				4,00		
A2		**MATERIALI**						
		Spina in materiale termoplastico, IP 67, 3p + N + T, 32 A 230-415 V	cad	13,93	1,00	13,93		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	13,93	0,28		
		totale materiali				14,21		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				18,21		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	18,21	3,10		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*3,10*	*0,15*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	21,31	2,13		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**23,44**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.200.040.n		**Spina CEE fissa da quadro in materiale termoplastico isolante, grado di protezione IP 67 3p + N + T, 63 A-230÷250 V**	**cad**	**43,50**			**13%**	**0,7%**
		Spina CEE fissa da quadro in materiale termoplastico isolante autoestinguente. Con ghiera di bloccaggio, grado di protezione IP 67 3p + N + T, 63 A-230÷250 V						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,130	3,05		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,130	2,73		
		totale mano d'opera				5,78		
A2		**MATERIALI**						
		Spina in materiale termoplastico, IP 67, 3p + N + T, 63 A 230-250 V	cad	27,48	1,00	27,48		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	27,48	0,55		
		totale materiali				28,03		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				33,80		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	33,80	5,75		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*5,75*	*0,29*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	39,55	3,95		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**43,50**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.200.040.o		**Spina CEE fissa da quadro in materiale termoplastico isolante, grado di protezione IP 67 3p + N + T, 63 A-230÷415 V**	**cad**	**82,50**			**8%**	**0,7%**
		Spina CEE fissa da quadro in materiale termoplastico isolante autoestinguente. Con ghiera di bloccaggio, grado di protezione IP 67 3p + N + T, 63 A-230÷415 V						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,150	3,52		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,150	3,15		
		totale mano d'opera				6,67		
A2		**MATERIALI**						
		Spina in materiale termoplastico, IP 67, 3p + N + T, 63 A 230-415 V	cad	56,31	1,00	56,31		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	56,31	1,13		
		totale materiali				57,43		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				64,10		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	64,10	10,90		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*10,90*	*0,54*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	75,00	7,50		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**82,50**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.210		**CARPENTERIE METALLICHE COMPONIBILI**						
L.02.210.010		**Carpenteria in lamiera metallica completo di portello cieco**						
L.02.210.010.a		**Carpenteria in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, serratura a chiave 400x600x200 mm**	**cad**	**309,62**			**7%**	**0,7%**
		Carpenteria in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, tipo componibile in elementi prefabbricati da assemblare, inclusi gli accessori per l'alloggiamento dispositivi elettrici scatolati e modulari, grado di protezione IP 55, completo di portello cieco con serratura a chiave 400x600x200 mm						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,460	10,78		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,460	9,66		
		totale mano d'opera				20,44		
A2		**MATERIALI**						
		Carpenteria in lamiera metallica con portello cieco, IP 55, 400x600x200 mm	cad	215,82	1,00	215,82		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	215,82	4,32		
		totale materiali				220,14		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				240,58		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	240,58	40,90		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*40,90*	*2,04*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	281,48	28,15		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**309,62**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.210.010.b		**Carpenteria in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, serratura a chiave 600x600x200 mm**	**cad**	**387,57**			**6%**	**0,7%**
		Carpenteria in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, tipo componibile in elementi prefabbricati da assemblare, inclusi gli accessori per l'alloggiamento dispositivi elettrici scatolati e modulari, grado di protezione IP 55, completo di portello cieco con serratura a chiave 600x600x200 mm						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,490	11,49		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,490	10,29		
		totale mano d'opera				21,78		
A2		**MATERIALI**						
		Carpenteria in lamiera metallica con portello cieco, IP 55, 600x600x200 mm	cad	273,89	1,00	273,89		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	273,89	5,48		
		totale materiali				279,37		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				301,14		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	301,14	51,19		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*51,19*	*2,56*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	352,34	35,23		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**387,57**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.210.010.c		**Carpenteria in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, serratura a chiave 800x600x200 mm**	**cad**	**478,70**			**7%**	**0,7%**
		Carpenteria in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, tipo componibile in elementi prefabbricati da assemblare, inclusi gli accessori per l'alloggiamento dispositivi elettrici scatolati e modulari, grado di protezione IP 55, completo di portello cieco con serratura a chiave 800x600x200 mm						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,710	16,64		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,710	14,91		
		totale mano d'opera				31,55		
A2		**MATERIALI**						
		Carpenteria in lamiera metallica con portello cieco, IP 55, 800x600x200 mm	cad	333,73	1,00	333,73		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	333,73	6,67		
		totale materiali				340,40		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				371,95		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	371,95	63,23		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*63,23*	*3,16*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	435,19	43,52		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**478,70**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.210.010.d		**Carpenteria in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, serratura a chiave 1000x600x200 mm**	**cad**	**571,45**			**6%**	**0,7%**
		Carpenteria in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, tipo componibile in elementi prefabbricati da assemblare, inclusi gli accessori per l'alloggiamento dispositivi elettrici scatolati e modulari, grado di protezione IP 55, completo di portello cieco con serratura a chiave 1000x600x200 mm						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,730	17,11		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,730	15,33		
		totale mano d'opera				32,44		
A2		**MATERIALI**						
		Carpenteria in lamiera metallica con portello cieco, IP 55, 1000x600x200 mm	cad	403,51	1,00	403,51		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	403,51	8,07		
		totale materiali				411,58		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				444,02		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	444,02	75,48		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*75,48*	*3,77*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	519,50	51,95		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**571,45**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.210.010.e		**Carpenteria in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, serratura a chiave 1200x600x200 mm**	**cad**	**654,41**			**5%**	**0,7%**
		Carpenteria in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, tipo componibile in elementi prefabbricati da assemblare, inclusi gli accessori per l'alloggiamento dispositivi elettrici scatolati e modulari, grado di protezione IP 55, completo di portello cieco con serratura a chiave 1200x600x200 mm						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,760	17,81		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,760	15,96		
		totale mano d'opera				33,77		
A2		**MATERIALI**						
		Carpenteria in lamiera metallica con portello cieco, IP 55, 1200x600x200 mm	cad	465,39	1,00	465,39		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	465,39	9,31		
		totale materiali				474,70		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				508,48		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	508,48	86,44		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*86,44*	*4,32*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	594,92	59,49		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**654,41**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.210.010.f		**Carpenteria in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, serratura a chiave 1800x600x400 mm**	**cad**	**1.560,16**			**4%**	**0,7%**
		Carpenteria in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, tipo componibile in elementi prefabbricati da assemblare, inclusi gli accessori per l'alloggiamento dispositivi elettrici scatolati e modulari, grado di protezione IP 55, completo di portello cieco con serratura a chiave 1800x600x400 mm						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	1,480	34,69		
		Operaio 3° livello	h	21,00	1,480	31,08		
		totale mano d'opera				65,77		
A2		**MATERIALI**						
		Carpenteria in lamiera metallica con portello cieco, IP 55, 1800x600x400 mm	cad	1.123,99	1,00	1.123,99		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	1.123,99	22,48		
		totale materiali				1.146,47		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				1.212,24		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	1.212,24	206,08		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*206,08*	*10,30*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	1.418,33	141,83		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**1.560,16**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.210.010.g		**Carpenteria in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, serratura a chiave 1800x250x400 mm**	**cad**	**937,04**			**7%**	**0,7%**
		Carpenteria in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, tipo componibile in elementi prefabbricati da assemblare, inclusi gli accessori per l'alloggiamento dispositivi elettrici scatolati e modulari, grado di protezione IP 55, completo di portello cieco con serratura a chiave 1800x250x400 mm						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	1,500	35,16		
		Operaio 3° livello	h	21,00	1,500	31,50		
		totale mano d'opera				66,66		
A2		**MATERIALI**						
		Carpenteria in lamiera metallica con portello cieco, IP 55, 1800x250x400 mm	cad	648,45	1,00	648,45		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	648,45	12,97		
		totale materiali				661,42		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				728,08		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	728,08	123,77		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*123,77*	*6,19*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	851,86	85,19		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**937,04**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.210.010.h		**Carpenteria in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, serratura a chiave 1950x600x600 mm, con zoccolo**	**cad**	**1.810,27**			**4%**	**0,7%**
		Carpenteria in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, tipo componibile in elementi prefabbricati da assemblare, inclusi gli accessori per l'alloggiamento dispositivi elettrici scatolati e modulari, grado di protezione IP 55, completo di portello cieco con serratura a chiave 1950x600x600 mm, completo di zoccolo inferiore						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	1,720	40,32		
		Operaio 3° livello	h	21,00	1,720	36,12		
		totale mano d'opera				76,44		
A2		**MATERIALI**						
		Carpenteria in lamiera metallica con portello cieco, IP 55, 1950x600x600 mm	cad	1.304,07	1,00	1.304,07		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	1.304,07	26,08		
		totale materiali				1.330,15		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				1.406,58		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	1.406,58	239,12		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*239,12*	*11,96*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	1.645,70	164,57		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**1.810,27**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.210.010.i		**Carpenteria in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, serratura a chiave 1950x600x800 mm, con zoccolo**	**cad**	**1.975,54**			**4%**	**0,7%**
		Carpenteria in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, tipo componibile in elementi prefabbricati da assemblare, inclusi gli accessori per l'alloggiamento dispositivi elettrici scatolati e modulari, grado di protezione IP 55, completo di portello cieco con serratura a chiave 1950x600x800 mm, completo di zoccolo inferiore						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	1,880	44,07		
		Operaio 3° livello	h	21,00	1,880	39,48		
		totale mano d'opera				83,55		
A2		**MATERIALI**						
		Carpenteria in lamiera metallica con portello cieco, IP 55, 1950x600x800 mm	cad	1.422,99	1,00	1.422,99		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	1.422,99	28,46		
		totale materiali				1.451,45		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				1.535,00		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	1.535,00	260,95		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*260,95*	*13,05*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	1.795,95	179,59		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**1.975,54**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.210.010.j		**Carpenteria in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, serratura a chiave 1950x850x600 mm, con zoccolo**	**cad**	**2.160,22**			**4%**	**0,7%**
		Carpenteria in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, tipo componibile in elementi prefabbricati da assemblare, inclusi gli accessori per l'alloggiamento dispositivi elettrici scatolati e modulari, grado di protezione IP 55, completo di portello cieco con serratura a chiave 1950x850x600 mm, completo di zoccolo inferiore						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	2,050	48,05		
		Operaio 3° livello	h	21,00	2,050	43,05		
		totale mano d'opera				91,10		
A2		**MATERIALI**						
		Carpenteria in lamiera metallica con portello cieco, IP 55, 1950x850x600 mm	cad	1.556,27	1,00	1.556,27		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	1.556,27	31,13		
		totale materiali				1.587,39		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				1.678,49		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	1.678,49	285,34		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*285,34*	*14,27*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	1.963,84	196,38		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**2.160,22**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.210.010.k		**Carpenteria in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, serratura a chiave 1950x850x800 mm, com zoccolo**	**cad**	**2.089,47**			**4%**	**0,7%**
		Carpenteria in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, tipo componibile in elementi prefabbricati da assemblare, inclusi gli accessori per l'alloggiamento dispositivi elettrici scatolati e modulari, grado di protezione IP 55, completo di portello cieco con serratura a chiave 1950x850x800 mm, completo di zoccolo inferiore						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	1,990	46,65		
		Operaio 3° livello	h	21,00	1,990	41,79		
		totale mano d'opera				88,44		
A2		**MATERIALI**						
		Carpenteria in lamiera metallica con portello cieco, IP 55, 1950x850x800 mm	cad	1.504,99	1,00	1.504,99		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	1.504,99	30,10		
		totale materiali				1.535,09		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				1.623,52		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	1.623,52	276,00		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*276,00*	*13,80*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	1.899,52	189,95		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**2.089,47**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.210.020		**Carpenteria in lamiera metallica completo di portello a cristallo trasparente**						
L.02.210.020.a		**Carpenteria in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, serratura a chiave 400x600x200 mm**	**cad**	**362,93**			**6%**	**0,7%**
		Carpenteria in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, tipo componibile in elementi prefabbricati da assemblare, inclusi gli accessori per l'alloggiamento dispositivi elettrici scatolati e modulari, grado di protezione IP 55, completo di portello a cristallo trasparente con serratura a chiave 400x600x200 mm						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,460	10,78		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,460	9,66		
		totale mano d'opera				20,44		
A2		**MATERIALI**						
		Carpenteria in lamiera metallica con portello in cristallo trasparente, IP 55, 400x600x200 mm	cad	256,43	1,00	256,43		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	256,43	5,13		
		totale materiali				261,56		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				282,00		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	282,00	47,94		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*47,94*	*2,40*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	329,94	32,99		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**362,93**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.210.020.b		**Carpenteria in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, serratura a chiave 600x600x200 mm**	**cad**	**457,02**			**5%**	**0,7%**
		Carpenteria in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, tipo componibile in elementi prefabbricati da assemblare, inclusi gli accessori per l'alloggiamento dispositivi elettrici scatolati e modulari, grado di protezione IP 55, completo di portello a cristallo trasparente con serratura a chiave 600x600x200 mm						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,490	11,49		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,490	10,29		
		totale mano d'opera				21,78		
A2		**MATERIALI**						
		Carpenteria in lamiera metallica con portello in cristallo trasparente, IP 55, 600x600x200 mm	cad	326,79	1,00	326,79		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	326,79	6,54		
		totale materiali				333,33		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				355,10		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	355,10	60,37		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*60,37*	*3,02*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	415,47	41,55		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**457,02**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.210.020.c		**Carpenteria in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, serratura a chiave 800x600x200 mm**	**cad**	**559,02**			**6%**	**0,7%**
		Carpenteria in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, tipo componibile in elementi prefabbricati da assemblare, inclusi gli accessori per l'alloggiamento dispositivi elettrici scatolati e modulari, grado di protezione IP 55, completo di portello a cristallo trasparente con serratura a chiave 800x600x200 mm						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,710	16,64		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,710	14,91		
		totale mano d'opera				31,55		
A2		**MATERIALI**						
		Carpenteria in lamiera metallica con portello in cristallo trasparente, IP 55, 800x600x200 mm	cad	394,91	1,00	394,91		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	394,91	7,90		
		totale materiali				402,81		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				434,36		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	434,36	73,84		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*73,84*	*3,69*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	508,20	50,82		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**559,02**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.210.020.d		**Carpenteria in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, serratura a chiave 1000x600x200 mm**	**cad**	**648,44**			**5%**	**0,7%**
		Carpenteria in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, tipo componibile in elementi prefabbricati da assemblare, inclusi gli accessori per l'alloggiamento dispositivi elettrici scatolati e modulari, grado di protezione IP 55, completo di portello a cristallo trasparente con serratura a chiave 1000x600x200 mm						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,760	17,81		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,760	15,96		
		totale mano d'opera				33,77		
A2		**MATERIALI**						
		Carpenteria in lamiera metallica con portello in cristallo trasparente, IP 55, 1000x600x200 mm	cad	460,85	1,00	460,85		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	460,85	9,22		
		totale materiali				470,07		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				503,84		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	503,84	85,65		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*85,65*	*4,28*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	589,49	58,95		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**648,44**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.210.020.e		**Carpenteria in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, serratura a chiave 1200x600x200 mm**	**cad**	**742,71**			**5%**	**0,7%**
		Carpenteria in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, tipo componibile in elementi prefabbricati da assemblare, inclusi gli accessori per l'alloggiamento dispositivi elettrici scatolati e modulari, grado di protezione IP 55, completo di portello a cristallo trasparente con serratura a chiave 1200x600x200 mm						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,790	18,52		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,790	16,59		
		totale mano d'opera				35,11		
A2		**MATERIALI**						
		Carpenteria in lamiera metallica con portello in cristallo trasparente, IP 55, 1200x600x200 mm	cad	531,36	1,00	531,36		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	531,36	10,63		
		totale materiali				541,98		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				577,09		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	577,09	98,11		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*98,11*	*4,91*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	675,20	67,52		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**742,71**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.210.020.f		**Carpenteria in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, serratura a chiave 1800x600x400 mm**	**cad**	**1.746,74**			**4%**	**0,7%**
		Carpenteria in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, tipo componibile in elementi prefabbricati da assemblare, inclusi gli accessori per l'alloggiamento dispositivi elettrici scatolati e modulari, grado di protezione IP 55, completo di portello a cristallo trasparente con serratura a chiave 1800x600x400 mm						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	1,460	34,22		
		Operaio 3° livello	h	21,00	1,460	30,66		
		totale mano d'opera				64,88		
A2		**MATERIALI**						
		Carpenteria in lamiera metallica con portello in cristallo trasparente, IP 55, 1800x600x400 mm	cad	1.267,00	1,00	1.267,00		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	1.267,00	25,34		
		totale materiali				1.292,34		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				1.357,22		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	1.357,22	230,73		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*230,73*	*11,54*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	1.587,95	158,79		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**1.746,74**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.210.020.g		**Carpenteria in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, serratura a chiave 1950x600x600 mm, con zoccolo**	**cad**	**1.995,13**			**4%**	**0,7%**
		Carpenteria in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, tipo componibile in elementi prefabbricati da assemblare, inclusi gli accessori per l'alloggiamento dispositivi elettrici scatolati e modulari, grado di protezione IP 55, completo di portello a cristallo trasparente con serratura a chiave 1950x600x600 mm, completo di zoccolo inferiore						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	1,670	39,14		
		Operaio 3° livello	h	21,00	1,670	35,07		
		totale mano d'opera				74,21		
A2		**MATERIALI**						
		Carpenteria in lamiera metallica con portello in cristallo trasparente, IP 55, 1950x600x600 mm	cad	1.447,06	1,00	1.447,06		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	1.447,06	28,94		
		totale materiali				1.476,00		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				1.550,22		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	1.550,22	263,54		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*263,54*	*13,18*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	1.813,75	181,38		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**1.995,13**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.210.020.h		**Carpenteria in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, serratura a chiave 1950x600x800 mm, con zoccolo**	**cad**	**2.191,31**			**4%**	**0,7%**
		Carpenteria in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, tipo componibile in elementi prefabbricati da assemblare, inclusi gli accessori per l'alloggiamento dispositivi elettrici scatolati e modulari, grado di protezione IP 55, completo di portello a cristallo trasparente con serratura a chiave 1950x600x800 mm, completo di zoccolo inferiore						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	2,080	48,76		
		Operaio 3° livello	h	21,00	2,080	43,68		
		totale mano d'opera				92,44		
A2		**MATERIALI**						
		Carpenteria in lamiera metallica con portello in cristallo trasparente, IP 55, 1950x600x800 mm	cad	1.578,64	1,00	1.578,64		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	1.578,64	31,57		
		totale materiali				1.610,22		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				1.702,65		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	1.702,65	289,45		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*289,45*	*14,47*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	1.992,10	199,21		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**2.191,31**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.210.020.i		**Carpenteria in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, serratura a chiave 1950x850x600 mm, con zoccolo**	**cad**	**2.389,40**			**4%**	**0,7%**
		Carpenteria in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, tipo componibile in elementi prefabbricati da assemblare, inclusi gli accessori per l'alloggiamento dispositivi elettrici scatolati e modulari, grado di protezione IP 55, completo di portello a cristallo trasparente con serratura a chiave 1950x850x600 mm, completo di zoccolo inferiore						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	2,000	46,88		
		Operaio 3° livello	h	21,00	2,000	42,00		
		totale mano d'opera				88,88		
A2		**MATERIALI**						
		Carpenteria in lamiera metallica con portello in cristallo trasparente, IP 55, 1950x850x600 mm	cad	1.733,03	1,00	1.733,03		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	1.733,03	34,66		
		totale materiali				1.767,69		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				1.856,57		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	1.856,57	315,62		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*315,62*	*15,78*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	2.172,18	217,22		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**2.389,40**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.210.020.j		**Carpenteria in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, serratura a chiave 1950x850x800 mm, con zoccolo**	**cad**	**2.334,68**			**4%**	**0,7%**
		Carpenteria in lamiera metallica verniciata con resine epossidiche, tipo componibile in elementi prefabbricati da assemblare, inclusi gli accessori per l'alloggiamento dispositivi elettrici scatolati e modulari, grado di protezione IP 55, completo di portello a cristallo trasparente con serratura a chiave 1950x850x800 mm, completo di zoccolo inferiore						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	2,220	52,04		
		Operaio 3° livello	h	21,00	2,220	46,62		
		totale mano d'opera				98,66		
A2		**MATERIALI**						
		Carpenteria in lamiera metallica con portello in cristallo trasparente, IP 55, 1950x850x800 mm	cad	1.681,76	1,00	1.681,76		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	1.681,76	33,64		
		totale materiali				1.715,39		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				1.814,05		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	1.814,05	308,39		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*308,39*	*15,42*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	2.122,44	212,24		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**2.334,68**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.220		**MORSETTIERE PORTA FUSIBILI**						
L.02.220.010		**Morsetto portafusibili**						
L.02.220.010.a		**Morsetto portafusibili, in melamina Per fusibili 8,5x31,5**	**cad**	**9,42**			**5%**	**0,7%**
		Morsetto portafusibili, in melamina Per fusibili 8,5x31,5						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,010	0,23		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,010	0,21		
		totale mano d'opera				0,44		
A2		**MATERIALI**						
		Morsetto portafusibili in melanina per fusibili 8,5x31,5	cad	6,74	1,00	6,74		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	6,74	0,13		
		totale materiali				6,88		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				7,32		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	7,32	1,24		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*1,24*	*0,06*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	8,56	0,86		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**9,42**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.220.010.b		**Morsetto portafusibili, in melamina Per fusibili 10,3x38**	**cad**	**9,87**			**5%**	**0,7%**
		Morsetto portafusibili, in melamina Per fusibili 10,3x38						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,010	0,23		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,010	0,21		
		totale mano d'opera				0,44		
A2		**MATERIALI**						
		Morsetto portafusibili in melanina per fusibili 10,3x38	cad	7,08	1,00	7,08		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	7,08	0,14		
		totale materiali				7,22		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				7,67		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	7,67	1,30		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*1,30*	*0,07*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	8,97	0,90		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**9,87**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.220.010.c		**Morsetto portafusibili, in melamina Portata 1000 A**	**cad**	**1.003,56**			**2%**	**0,7%**
		Morsetto portafusibili, in melamina Portata 1000 A						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,370	8,67		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,370	7,77		
		totale mano d'opera				16,44		
A2		**MATERIALI**						
		Morsetto portafusibili, in melamina Portata 1000 A	cad	748,35	1,00	748,35		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	748,35	14,97		
		totale materiali				763,32		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				779,76		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	779,76	132,56		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*132,56*	*6,63*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	912,32	91,23		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**1.003,56**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.220.010.d		**Morsetto portafusibili, in melamina Portata 1250 A**	**cad**	**1.417,15**			**1%**	**0,7%**
		Morsetto portafusibili, in melamina Portata 1250 A						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,350	8,20		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,350	7,35		
		totale mano d'opera				15,55		
A2		**MATERIALI**						
		Morsetto portafusibili, in melamina Portata 1250 A	cad	1.064,29	1,00	1.064,29		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	1.064,29	21,29		
		totale materiali				1.085,58		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				1.101,13		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	1.101,13	187,19		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*187,19*	*9,36*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	1.288,32	128,83		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**1.417,15**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.220.020		**Morsettiera tetrapolare 125 A**						
L.02.220.020.a		**Morsettiera tetrapolare 125 A, da 122x84x72 mm, completeta di 4 barre da 12x4 mm**	**cad**	**28,88**			**8%**	**0,7%**
		Morsettiera tetrapolare 125 A, da 122x84x72 mm, completa di 4 barre da 12x4 mm, con fissaggio Tetrapolare 125 A, da 122x84x72 mm, completa di 4 barre						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,050	1,17		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,050	1,05		
		totale mano d'opera				2,22		
A2		**MATERIALI**						
		Morsettiera tetrapolare 125 A, da 122x84x72 mm	cad	19,82	1,00	19,82		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	19,82	0,40		
		totale materiali				20,22		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				22,44		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	22,44	3,81		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*3,81*	*0,19*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	26,26	2,63		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**28,88**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.220.030		**Morsettiera tetrapolare 160 A**						
L.02.220.030.a		**Morsettiera tetrapolare 160 A, da 240x180x125 mm, completa di 4 barre da 18x4 mm**	**cad**	**42,52**			**6%**	**0,7%**
		Morsettiera tetrapolare 160 A, da 240x180x125 mm, completa di 4 barre da 18x4 mm, con fissaggio Morsettiera tetrapolare 160 A						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,060	1,41		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,060	1,26		
		totale mano d'opera				2,67		
A2		**MATERIALI**						
		Morsettiera tetrapolare 160 A, da 240x180x125 mm	cad	29,77	1,00	29,77		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	29,77	0,60		
		totale materiali				30,37		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				33,04		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	33,04	5,62		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*5,62*	*0,28*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	38,65	3,87		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**42,52**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.230		**ASPIRATORI**						
L.02.230.010		**Aspiratore centrifugo**						
L.02.230.010.a		**Aspiratore centrifugo da muro a soffitto, prevalenza massima 12 mm H2O, potenza assorbita 18 W**	**cad**	**113,26**			**9%**	**0,7%**
		Aspiratore centrifugo da muro a soffitto per espulsione dell'aria in condotto di ventilazione, in involucro in ABS con grado di protezione IP44, motore a poli schermati montato su cuscinetti a sfera ed alimentato a 230 V-50 Hz, diametro mandata 100 mm Portata massima 40 m³/h, prevalenza massima 12 mm H2O, potenza assorbita 18 W						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,220	5,16		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,220	4,62		
		totale mano d'opera				9,78		
A2		**MATERIALI**						
		Aspiratore portata massima 40 m³/h, prevalenza massima 12 mm H2O, potenza assorbita 18 W, diametro mandata 100 mm	cad	76,69	1,00	76,69		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	76,69	1,53		
		totale materiali				78,23		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				88,00		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	88,00	14,96		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*14,96*	*0,75*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	102,96	10,30		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**113,26**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.230.010.b		**Aspiratore centrifugo da muro a soffitto, prevalenza massima 16 mm H2O, potenza assorbita 24 W**	**cad**	**153,42**			**7%**	**0,7%**
		Aspiratore centrifugo da muro a soffitto per espulsione dell'aria in condotto di ventilazione, in involucro in ABS con grado di protezione IP44, motore a poli schermati montato su cuscinetti a sfera ed alimentato a 230 V-50 Hz, diametro mandata 100 mm A due velocità, portata massima 110 m³/h, prevalenza massima 16 mm H2O, potenza assorbita 24 W						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,250	5,86		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,250	5,25		
		totale mano d'opera				11,11		
A2		**MATERIALI**						
		Aspiratore a due velocità, portata massima 110 m³/h, prevalenza massima 16 mm H2O, potenza assorbita 24 W, diametro mandata 100 mm	cad	105,98	1,00	105,98		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	105,98	2,12		
		totale materiali				108,10		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				119,21		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	119,21	20,26		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*20,26*	*1,01*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	139,47	13,95		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**153,42**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.230.010.c		**Aspiratore centrifugo da muro a soffitto, prevalenza massima 33 mm H2O, potenza assorbita 68 W**	**cad**	**175,36**			**6%**	**0,7%**
		Aspiratore centrifugo da muro a soffitto per espulsione dell'aria in condotto di ventilazione, in involucro in ABS con grado di protezione IP44, motore a poli schermati montato su cuscinetti a sfera ed alimentato a 230 V-50 Hz, diametro mandata 100 mm A due velocità, portata massima 230 m³/h, prevalenza massima 33 mm H2O, potenza assorbita 68 W						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,230	5,39		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,230	4,83		
		totale mano d'opera				10,22		
A2		**MATERIALI**						
		Aspiratore a due velocità, portata massima 220 m³/h, prevalenza massima 33 mm H2O, potenza assorbita 68 W, diametro mandata 100 mm	cad	123,56	1,00	123,56		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	123,56	2,47		
		totale materiali				126,03		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				136,25		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	136,25	23,16		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*23,16*	*1,16*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	159,42	15,94		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**175,36**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.230.010.d		**Aspiratore centrifugo da muro a soffitto, prevalenza massima 12 mm H2O, potenza assorbita 18 W, con timer incorporato**	**cad**	**141,89**			**8%**	**0,7%**
		Aspiratore centrifugo da muro a soffitto per espulsione dell'aria in condotto di ventilazione, in involucro in ABS con grado di protezione IP44, motore a poli schermati montato su cuscinetti a sfera ed alimentato a 230 V-50 Hz, diametro mandata 100 mm Portata massima 70 m³/h, prevalenza massima 12 mm H2O, potenza assorbita 18 W, con timer incorporato						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,240	5,63		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,240	5,04		
		totale mano d'opera				10,67		
A2		**MATERIALI**						
		Aspiratore portata massima 70 m³/h, prevalenza massima 12 mm H2O, potenza assorbita 18 W, diametro mandata 100 mm,con timer incorporato	cad	97,63	1,00	97,63		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	97,63	1,95		
		totale materiali				99,59		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				110,25		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	110,25	18,74		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*18,74*	*0,94*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	129,00	12,90		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**141,89**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.230.010.e		**Aspiratore centrifugo da muro a soffitto, prevalenza massima 16 mm H2O, potenza assorbita 24 W, con timer incorporato**	**cad**	**179,93**			**6%**	**0,7%**
		Aspiratore centrifugo da muro a soffitto per espulsione dell'aria in condotto di ventilazione, in involucro in ABS con grado di protezione IP44, motore a poli schermati montato su cuscinetti a sfera ed alimentato a 230 V-50 Hz, diametro mandata 100 mm A due velocità, portata massima 110 m³/h, prevalenza massima 16 mm H2O, potenza assorbita 24 W, con timer incorporato						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,240	5,63		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,240	5,04		
		totale mano d'opera				10,67		
A2		**MATERIALI**						
		Aspiratore a due velocità, portata massima 110 m³/h, prevalenza massima 16 mm H2O, potenza assorbita 24 W, diametro mandata 100 mm con timer incorporato	cad	126,61	1,00	126,61		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	126,61	2,53		
		totale materiali				129,14		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				139,81		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	139,81	23,77		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*23,77*	*1,19*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	163,57	16,36		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**179,93**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.230.010.f		**Aspiratore centrifugo da muro a soffitto, prevalenza massima 33 mm H2O, potenza assorbita 68 W, con timer incorporato**	**cad**	**203,99**			**5%**	**0,7%**
		Aspiratore centrifugo da muro a soffitto per espulsione dell'aria in condotto di ventilazione, in involucro in ABS con grado di protezione IP44, motore a poli schermati montato su cuscinetti a sfera ed alimentato a 230 V-50 Hz, diametro mandata 100 mm A due velocità, portata massima 230 m³/h, prevalenza massima 33 mm H2O, potenza assorbita 68 W, con timer incorporato						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,230	5,39		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,230	4,83		
		totale mano d'opera				10,22		
A2		**MATERIALI**						
		Aspiratore a due velocità, portata massima 220 m³/h, prevalenza massima 33 mm H2O, potenza assorbita 68 W, diametro mandata 100 mm con timer incorporato	cad	145,37	1,00	145,37		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	145,37	2,91		
		totale materiali				148,28		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				158,50		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	158,50	26,95		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*26,95*	*1,35*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	185,45	18,54		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**203,99**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.230.020		**Aspiratore elicoidale assiale**						
L.02.230.020.a		**Aspiratore elicoidale assiale da muro, motore a 2 poli potenza 90 W, alimentato a 230 V-50 Hz, foro diametro 250 mm**	**cad**	**214,80**			**5%**	**0,7%**
		Aspiratore elicoidale assiale da muro a soffitto per espulsione diretta dell'aria a cielo aperto, dotato di motore asincrono ad induzione con grado di protezione IP44, montato su cuscinetti a sfera e telaio in lamiera d'acciaio verniciata con griglia interna di protezione, per istallazione in ambienti industriali con atmosfera non aggressiva o polverosa Portata 1500 m³/h, prevalenza 20 mm H2O, motore a 2 poli potenza 90 W, alimentato a 230 V-50 Hz, foro diametro 250 mm						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,240	5,63		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,240	5,04		
		totale mano d'opera				10,67		
A2		**MATERIALI**						
		Aspiratore con portata 1500 m³/h, prevalenza 20 mm H2O, motore a 2 poli potenza 90 W, alimentato a 230 V-50 Hz, foro diametro 250 mm	cad	153,17	1,00	153,17		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	153,17	3,06		
		totale materiali				156,23		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				166,90		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	166,90	28,37		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*28,37*	*1,42*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	195,27	19,53		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**214,80**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.230.020.b		**Aspiratore elicoidale assiale da muro, motore a 4 poli potenza 50 W, alimentato a 230 V-50 Hz, foro diametro 250 mm**	**cad**	**210,87**			**5%**	**0,7%**
		Aspiratore elicoidale assiale da muro a soffitto per espulsione diretta dell'aria a cielo aperto, dotato di motore asincrono ad induzione con grado di protezione IP44, montato su cuscinetti a sfera e telaio in lamiera d'acciaio verniciata con griglia interna di protezione, per istallazione in ambienti industriali con atmosfera non aggressiva o polverosa Portata 1000 m³/h, prevalenza 5,5 mm H2O, motore a 4 poli potenza 50 W, alimentato a 230 V-50 Hz, foro diametro 250 mm						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,240	5,63		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,240	5,04		
		totale mano d'opera				10,67		
A2		**MATERIALI**						
		Aspiratore con portata 1000 m³/h, prevalenza 5,5 mm H2O, motore a 4 poli potenza 50 W, alimentato a 230 V-50 Hz, foro diametro 250 mm	cad	150,18	1,00	150,18		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	150,18	3,00		
		totale materiali				153,18		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				163,84		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	163,84	27,85		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*27,85*	*1,39*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	191,70	19,17		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**210,87**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.230.020.c		**Aspiratore elicoidale assiale da muro, motore a 4 poli potenza 75 W, alimentato a 230 V-50 Hz, foro diametro 350 mm**	**cad**	**228,00**			**5%**	**0,7%**
		Aspiratore elicoidale assiale da muro a soffitto per espulsione diretta dell'aria a cielo aperto, dotato di motore asincrono ad induzione con grado di protezione IP44, montato su cuscinetti a sfera e telaio in lamiera d'acciaio verniciata con griglia interna di protezione, per istallazione in ambienti industriali con atmosfera non aggressiva o polverosa Portata 1750 m³/h, prevalenza 3,5 mm H2O, motore a 4 poli potenza 75 W, alimentato a 230 V-50 Hz, foro diametro 350 mm						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,240	5,63		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,240	5,04		
		totale mano d'opera				10,67		
A2		**MATERIALI**						
		Aspiratore con portata 1750 m³/h, prevalenza 3,5 mm H2O, motore a 4 poli potenza 75 W, alimentato a 230 V-50 Hz, foro diametro 350 mm	cad	163,23	1,00	163,23		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	163,23	3,26		
		totale materiali				166,49		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				177,16		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	177,16	30,12		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*30,12*	*1,51*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	207,27	20,73		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**228,00**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.230.020.d		**Aspiratore elicoidale assiale da muro, motore a 4 poli potenza 125 W, alimentato a 230 V-50 Hz, foro diametro 400 mm**	**cad**	**305,21**			**3%**	**0,7%**
		Aspiratore elicoidale assiale da muro a soffitto per espulsione diretta dell'aria a cielo aperto, dotato di motore asincrono ad induzione con grado di protezione IP44, montato su cuscinetti a sfera e telaio in lamiera d'acciaio verniciata con griglia interna di protezione, per istallazione in ambienti industriali con atmosfera non aggressiva o polverosa Portata 3000 m³/h, prevalenza 5 mm H2O, motore a 4 poli potenza 125 W, alimentato a 230 V-50 Hz, foro diametro 400 mm						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,230	5,39		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,230	4,83		
		totale mano d'opera				10,22		
A2		**MATERIALI**						
		Aspiratore con portata 3000 m³/h, prevalenza 5 mm H2O, motore a 4 poli potenza 125 W, alimentato a 230 V-50 Hz, foro diametro 400 mm	cad	222,48	1,00	222,48		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	222,48	4,45		
		totale materiali				226,93		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				237,15		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	237,15	40,32		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*40,32*	*2,02*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	277,46	27,75		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**305,21**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.230.020.e		**Aspiratore elicoidale assiale da muro, motore a 4 poli potenza 190 W, alimentato a 230 V-50 Hz, foro diametro 450 mm**	**cad**	**336,03**			**3%**	**0,7%**
		Aspiratore elicoidale assiale da muro a soffitto per espulsione diretta dell'aria a cielo aperto, dotato di motore asincrono ad induzione con grado di protezione IP44, montato su cuscinetti a sfera e telaio in lamiera d'acciaio verniciata con griglia interna di protezione, per istallazione in ambienti industriali con atmosfera non aggressiva o polverosa Portata 3700 m³/h, prevalenza 8 mm H2O, motore a 4 poli potenza 190 W, alimentato a 230 V-50 Hz, foro diametro 450 mm						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,250	5,86		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,250	5,25		
		totale mano d'opera				11,11		
A2		**MATERIALI**						
		Aspiratore con portata 3700 m³/h, prevalenza 8 mm H2O, motore a 4 poli potenza 190 W, alimentato a 230 V-50 Hz, foro diametro 450 mm	cad	245,08	1,00	245,08		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	245,08	4,90		
		totale materiali				249,98		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				261,09		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	261,09	44,39		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*44,39*	*2,22*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	305,48	30,55		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**336,03**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.230.020.f		**Aspiratore elicoidale assiale da muro, motore a 4 poli potenza 60 W, alimentato a 230/400 V-50 Hz, foro diametro 250 mm**	**cad**	**211,70**			**6%**	**0,7%**
		Aspiratore elicoidale assiale da muro a soffitto per espulsione diretta dell'aria a cielo aperto, dotato di motore asincrono ad induzione con grado di protezione IP44, montato su cuscinetti a sfera e telaio in lamiera d'acciaio verniciata con griglia interna di protezione, per istallazione in ambienti industriali con atmosfera non aggressiva o polverosa Portata 1000 m³/h, prevalenza 6,5 mm H2O, motore a 4 poli potenza 60 W, alimentato a 230/400 V-50 Hz, foro diametro 250 mm						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,280	6,56		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,280	5,88		
		totale mano d'opera				12,44		
A2		**MATERIALI**						
		Aspiratore con portata 1000 m³/h, prevalenza 6,5 mm H2O, motore a 4 poli potenza 60 W, alimentato a 230/400 V-50 Hz, foro diametro 250 mm	cad	149,07	1,00	149,07		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	149,07	2,98		
		totale materiali				152,05		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				164,49		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	164,49	27,96		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*27,96*	*1,40*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	192,46	19,25		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**211,70**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.230.020.g		**Aspiratore elicoidale assiale da muro, motore a 4 poli potenza 90 W, alimentato a 230/400 V-50 Hz, foro diametro 350 mm**	**cad**	**215,65**			**6%**	**0,7%**
		Aspiratore elicoidale assiale da muro a soffitto per espulsione diretta dell'aria a cielo aperto, dotato di motore asincrono ad induzione con grado di protezione IP44, montato su cuscinetti a sfera e telaio in lamiera d'acciaio verniciata con griglia interna di protezione, per istallazione in ambienti industriali con atmosfera non aggressiva o polverosa Portata 1900 m³/h, prevalenza 5,5 mm H2O, motore a 4 poli potenza 90 W, alimentato a 230/400 V-50 Hz, foro diametro 350 mm						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,270	6,33		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,270	5,67		
		totale mano d'opera				12,00		
A2		**MATERIALI**						
		Aspiratore con ortata 1900 m³/h, prevalenza 5,5 mm H2O, motore a 4 poli potenza 90 W, alimentato a 230/400 V-50 Hz, foro diametro 350 mm	cad	152,51	1,00	152,51		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	152,51	3,05		
		totale materiali				155,57		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				167,56		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	167,56	28,49		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*28,49*	*1,42*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	196,05	19,60		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**215,65**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.230.020.h		**Aspiratore elicoidale assiale da muro, motore a 4 poli potenza 130 W, alimentato a 230/400 V-50 Hz, foro diametro 400 mm**	**cad**	**225,29**			**6%**	**0,7%**
		Aspiratore elicoidale assiale da muro a soffitto per espulsione diretta dell'aria a cielo aperto, dotato di motore asincrono ad induzione con grado di protezione IP44, montato su cuscinetti a sfera e telaio in lamiera d'acciaio verniciata con griglia interna di protezione, per istallazione in ambienti industriali con atmosfera non aggressiva o polverosa Portata 3150 m³/h, prevalenza 12 mm H2O, motore a 4 poli potenza 130 W, alimentato a 230/400 V-50 Hz, foro diametro 400 mm						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,280	6,56		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,280	5,88		
		totale mano d'opera				12,44		
A2		**MATERIALI**						
		Aspiratore con Portata 3150 m³/h, prevalenza 12 mm H2O, motore a 4 poli potenza 130 W, alimentato a 230/400 V-50 Hz, foro diametro 400 mm	cad	159,42	1,00	159,42		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	159,42	3,19		
		totale materiali				162,61		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				175,05		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	175,05	29,76		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*29,76*	*1,49*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	204,81	20,48		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**225,29**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.230.020.i		**Aspiratore elicoidale assiale da muro, motore a 4 poli potenza 200 W, alimentato a 230/400 V-50 Hz, foro diametro 450 mm**	**cad**	**330,02**			**4%**	**0,7%**
		Aspiratore elicoidale assiale da muro a soffitto per espulsione diretta dell'aria a cielo aperto, dotato di motore asincrono ad induzione con grado di protezione IP44, montato su cuscinetti a sfera e telaio in lamiera d'acciaio verniciata con griglia interna di protezione, per istallazione in ambienti industriali con atmosfera non aggressiva o polverosa Portata 3850 m³/h, prevalenza 14 mm H2O, motore a 4 poli potenza 200 W, alimentato a 230/400 V-50 Hz, foro diametro 450 mm						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,280	6,56		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,280	5,88		
		totale mano d'opera				12,44		
A2		**MATERIALI**						
		Aspiratore con Portata 3850 m³/h, prevalenza 14 mm H2O, motore a 4 poli potenza 200 W, alimentato a 230/400 V-50 Hz, foro diametro 450 mm	cad	239,20	1,00	239,20		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	239,20	4,78		
		totale materiali				243,99		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				256,43		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	256,43	43,59		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*43,59*	*2,18*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	300,02	30,00		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**330,02**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.230.020.j		**Aspiratore elicoidale assiale da muro, motore a 4 poli potenza 200 W, alimentato a 230/400 V-50 Hz, foro diametro 500 mm**	**cad**	**379,33**			**3%**	**0,7%**
		Aspiratore elicoidale assiale da muro a soffitto per espulsione diretta dell'aria a cielo aperto, dotato di motore asincrono ad induzione con grado di protezione IP44, montato su cuscinetti a sfera e telaio in lamiera d'acciaio verniciata con griglia interna di protezione, per istallazione in ambienti industriali con atmosfera non aggressiva o polverosa Portata 4350 m³/h, prevalenza 7 mm H2O, motore a 4 poli potenza 200 W, alimentato a 230/400 V-50 Hz, foro diametro 500 mm						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,280	6,56		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,280	5,88		
		totale mano d'opera				12,44		
A2		**MATERIALI**						
		Aspiratore con Portata 4350 m³/h, prevalenza 7 mm H2O, motore a 4 poli potenza 200 W, alimentato a 230/400 V-50 Hz, foro diametro 500 mm	cad	276,76	1,00	276,76		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	276,76	5,54		
		totale materiali				282,30		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				294,74		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	294,74	50,11		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*50,11*	*2,51*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	344,85	34,48		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**379,33**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.230.020.k		**Aspiratore elicoidale assiale da muro, motore a 6 poli potenza 160 W, alimentato a 230/400 V-50 Hz, foro diametro 500 mm**	**cad**	**388,20**			**3%**	**0,7%**
		Aspiratore elicoidale assiale da muro a soffitto per espulsione diretta dell'aria a cielo aperto, dotato di motore asincrono ad induzione con grado di protezione IP44, montato su cuscinetti a sfera e telaio in lamiera d'acciaio verniciata con griglia interna di protezione, per istallazione in ambienti industriali con atmosfera non aggressiva o polverosa Portata 3650 m³/h, prevalenza 7 mm H2O, motore a 6 poli potenza 160 W, alimentato a 230/400 V-50 Hz, foro diametro 500 mm						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,290	6,80		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,290	6,09		
		totale mano d'opera				12,89		
A2		**MATERIALI**						
		Aspiratore con Portata 3650 m³/h, prevalenza 7 mm H2O, motore a 6 poli potenza 160 W, alimentato a 230/400 V-50 Hz, foro diametro 500 mm	cad	283,08	1,00	283,08		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	283,08	5,66		
		totale materiali				288,75		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				301,63		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	301,63	51,28		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*51,28*	*2,56*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	352,91	35,29		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**388,20**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.230.020.I		**Aspiratore elicoidale assiale da muro, motore a 6 poli potenza 290 W, alimentato a 230/400 V-50 Hz, foro diametro 600 mm**	**cad**	**478,15**			**2%**	**0,7%**
		Aspiratore elicoidale assiale da muro a soffitto per espulsione diretta dell'aria a cielo aperto, dotato di motore asincrono ad induzione con grado di protezione IP44, montato su cuscinetti a sfera e telaio in lamiera d'acciaio verniciata con griglia interna di protezione, per istallazione in ambienti industriali con atmosfera non aggressiva o polverosa Portata 6800 m³/h, prevalenza 8,5 mm H2O, motore a 6 poli potenza 290 W, alimentato a 230/400 V-50 Hz, foro diametro 600 mm						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,260	6,09		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,260	5,46		
		totale mano d'opera				11,55		
A2		**MATERIALI**						
		Aspiratore con Portata 6800 m³/h, prevalenza 8,5 mm H2O, motore a 6 poli potenza 290 W, alimentato a 230/400 V-50 Hz, foro diametro 600 mm	cad	352,91	1,00	352,91		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	352,91	7,06		
		totale materiali				359,97		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				371,53		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	371,53	63,16		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*63,16*	*3,16*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	434,69	43,47		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**478,15**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.230.020.m		**Aspiratore elicoidale assiale da muro, motore a 6 poli potenza 170 W, alimentato a 230/400 V-50 Hz, foro diametro 600 mm**	**cad**	**432,06**			**3%**	**0,7%**
		Aspiratore elicoidale assiale da muro a soffitto per espulsione diretta dell'aria a cielo aperto, dotato di motore asincrono ad induzione con grado di protezione IP44, montato su cuscinetti a sfera e telaio in lamiera d'acciaio verniciata con griglia interna di protezione, per istallazione in ambienti industriali con atmosfera non aggressiva o polverosa Portata 4700 m³/h, prevalenza 6,5 mm H2O, motore a 6 poli potenza 170 W, alimentato a 230/400 V-50 Hz, foro diametro 600 mm						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,280	6,56		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,280	5,88		
		totale mano d'opera				12,44		
A2		**MATERIALI**						
		Aspiratore con Portata 4700 m³/h, prevalenza 6,5 mm H2O, motore a 6 poli potenza 170 W, alimentato a 230/400 V-50 Hz, foro diametro 600 mm	cad	316,93	1,00	316,93		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	316,93	6,34		
		totale materiali				323,27		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				335,71		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	335,71	57,07		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*57,07*	*2,85*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	392,78	39,28		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**432,06**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.240		**TRASFORMATORI DI ISOLAMENTO**						
L.02.240.010		**Trasformatore monofase di isolamento**						
L.02.240.010.a		**Trasformatore monofase di isolamento, potenze fino a 2000 VA Potenza resa 50 VA**	**cad**	**50,43**			**6%**	**0,7%**
		Trasformatore monofase di isolamento, primario 230 V o 400 V - secondario 110 V (55-0-55 V) in alternativa 230 V, impregnati con vernice isolante, classe di isolamento F, classe di protezione I, esecuzione a giorno, primario e secondario avvolti su supporti separati e isolati da doppio isolamento rinforzato, potenze fino a 2000 VA Potenza resa 50 VA						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,070	1,64		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,070	1,47		
		totale mano d'opera				3,11		
A2		**MATERIALI**						
		Trasformatore monofase di isolamento con Potenza resa 50 VA	cad	35,37	1,00	35,37		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	35,37	0,71		
		totale materiali				36,07		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				39,18		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	39,18	6,66		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*6,66*	*0,33*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	45,85	4,58		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**50,43**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.240.010.b		**Trasformatore monofase di isolamento, potenze fino a 2000 VA Potenza resa 100 VA**	**cad**	**58,65**			**5%**	**0,7%**
		Trasformatore monofase di isolamento, primario 230 V o 400 V - secondario 110 V (55-0-55 V) in alternativa 230 V, impregnati con vernice isolante, classe di isolamento F, classe di protezione I, esecuzione a giorno, primario e secondario avvolti su supporti separati e isolati da doppio isolamento rinforzato, potenze fino a 2000 VA Potenza resa 100 VA						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,070	1,64		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,070	1,47		
		totale mano d'opera				3,11		
A2		**MATERIALI**						
		Trasformatore monofase di isolamento con Potenza resa 100 VA	cad	41,62	1,00	41,62		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	41,62	0,83		
		totale materiali				42,46		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				45,57		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	45,57	7,75		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*7,75*	*0,39*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	53,31	5,33		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**58,65**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.240.010.c		**Trasformatore monofase di isolamento, potenze fino a 2000 VA Potenza resa 200 VA**	**cad**	**92,51**			**3%**	**0,7%**
		Trasformatore monofase di isolamento, primario 230 V o 400 V - secondario 110 V (55-0-55 V) in alternativa 230 V, impregnati con vernice isolante, classe di isolamento F, classe di protezione I, esecuzione a giorno, primario e secondario avvolti su supporti separati e isolati da doppio isolamento rinforzato, potenze fino a 2000 VA Potenza resa 200 VA						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,070	1,64		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,070	1,47		
		totale mano d'opera				3,11		
A2		**MATERIALI**						
		Trasformatore monofase di isolamento con Potenza resa 200 VA	cad	67,42	1,00	67,42		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	67,42	1,35		
		totale materiali				68,77		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				71,88		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	71,88	12,22		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*12,22*	*0,61*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	84,10	8,41		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**92,51**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.240.010.d		**Trasformatore monofase di isolamento, potenze fino a 2000 VA Potenza resa 500 VA**	**cad**	**123,34**			**3%**	**0,7%**
		Trasformatore monofase di isolamento, primario 230 V o 400 V - secondario 110 V (55-0-55 V) in alternativa 230 V, impregnati con vernice isolante, classe di isolamento F, classe di protezione I, esecuzione a giorno, primario e secondario avvolti su supporti separati e isolati da doppio isolamento rinforzato, potenze fino a 2000 VA Potenza resa 500 VA						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,070	1,64		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,070	1,47		
		totale mano d'opera				3,11		
A2		**MATERIALI**						
		Trasformatore monofase di isolamento con Potenza resa 500 VA	cad	90,90	1,00	90,90		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	90,90	1,82		
		totale materiali				92,72		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				95,83		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	95,83	16,29		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*16,29*	*0,81*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	112,12	11,21		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**123,34**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.240.010.e		**Trasformatore monofase di isolamento, potenze fino a 2000 VA Potenza resa 800 VA**	**cad**	**185,01**			**2%**	**0,7%**
		Trasformatore monofase di isolamento, primario 230 V o 400 V - secondario 110 V (55-0-55 V) in alternativa 230 V, impregnati con vernice isolante, classe di isolamento F, classe di protezione I, esecuzione a giorno, primario e secondario avvolti su supporti separati e isolati da doppio isolamento rinforzato, potenze fino a 2000 VA Potenza resa 800 VA						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,070	1,64		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,070	1,47		
		totale mano d'opera				3,11		
A2		**MATERIALI**						
		Trasformatore monofase di isolamento con Potenza resa 800 VA	cad	137,88	1,00	137,88		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	137,88	2,76		
		totale materiali				140,64		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				143,75		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	143,75	24,44		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*24,44*	*1,22*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	168,19	16,82		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**185,01**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.240.010.f		**Trasformatore monofase di isolamento, potenze fino a 2000 VA Potenza resa 1000 VA**	**cad**	**215,23**			**1%**	**0,7%**
		Trasformatore monofase di isolamento, primario 230 V o 400 V - secondario 110 V (55-0-55 V) in alternativa 230 V, impregnati con vernice isolante, classe di isolamento F, classe di protezione I, esecuzione a giorno, primario e secondario avvolti su supporti separati e isolati da doppio isolamento rinforzato, potenze fino a 2000 VA Potenza resa 1000 VA						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,070	1,64		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,070	1,47		
		totale mano d'opera				3,11		
A2		**MATERIALI**						
		Trasformatore monofase di isolamento con Potenza resa 1000 VA	cad	160,91	1,00	160,91		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	160,91	3,22		
		totale materiali				164,13		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				167,24		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	167,24	28,43		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*28,43*	*1,42*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	195,67	19,57		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**215,23**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.240.010.g		**Trasformatore monofase di isolamento, potenze fino a 2000 VA Potenza resa 1500 VA**	**cad**	**284,81**			**1%**	**0,7%**
		Trasformatore monofase di isolamento, primario 230 V o 400 V - secondario 110 V (55-0-55 V) in alternativa 230 V, impregnati con vernice isolante, classe di isolamento F, classe di protezione I, esecuzione a giorno, primario e secondario avvolti su supporti separati e isolati da doppio isolamento rinforzato, potenze fino a 2000 VA Potenza resa 1500 VA						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,070	1,64		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,070	1,47		
		totale mano d'opera				3,11		
A2		**MATERIALI**						
		Trasformatore monofase di isolamento con Potenza resa 1500 VA	cad	213,91	1,00	213,91		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	213,91	4,28		
		totale materiali				218,19		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				221,30		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	221,30	37,62		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*37,62*	*1,88*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	258,92	25,89		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**284,81**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.240.010.h		**Trasformatore monofase di isolamento, potenze fino a 2000 VA Potenza resa 2000 VA**	**cad**	**332,72**			**1%**	**0,7%**
		Trasformatore monofase di isolamento, primario 230 V o 400 V - secondario 110 V (55-0-55 V) in alternativa 230 V, impregnati con vernice isolante, classe di isolamento F, classe di protezione I, esecuzione a giorno, primario e secondario avvolti su supporti separati e isolati da doppio isolamento rinforzato, potenze fino a 2000 VA Potenza resa 2000 VA						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,070	1,64		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,070	1,47		
		totale mano d'opera				3,11		
A2		**MATERIALI**						
		Trasformatore monofase di isolamento con Potenza resa 2000 VA	cad	250,41	1,00	250,41		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	250,41	5,01		
		totale materiali				255,41		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				258,52		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	258,52	43,95		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*43,95*	*2,20*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	302,47	30,25		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**332,72**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.240.020		**Carpenteria per trasformatori di isolamento**						
L.02.240.020.a		**Carpenteria per trasformatori di isolamento, per trasformatori monofase Fino a 200 VA**	**cad**	**138,99**			**2%**	**0,7%**
		Carpenteria per trasformatori di isolamento, in lamiera di acciaio verniciata con resine epossidiche, con griglie di aereazione, predisposizione per ventole di raffreddamento e maniglie di sollevamento in materiale plastico, grado di protezione IP21, per trasformatori monofase Fino a 200 VA						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,070	1,64		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,070	1,47		
		totale mano d'opera				3,11		
A2		**MATERIALI**						
		Carpenteria per trasformatori monofase fino a 200 VA	cad	102,83	1,00	102,83		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	102,83	2,06		
		totale materiali				104,88		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				107,99		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	107,99	18,36		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*18,36*	*0,92*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	126,35	12,64		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**138,99**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.240.020.b		**Carpenteria per trasformatori di isolamento, per trasformatori monofase Fino a 500 VA**	**cad**	**214,59**			**2%**	**0,7%**
		Carpenteria per trasformatori di isolamento, in lamiera di acciaio verniciata con resine epossidiche, con griglie di aereazione, predisposizione per ventole di raffreddamento e maniglie di sollevamento in materiale plastico, grado di protezione IP21, per trasformatori monofase Fino a 500 VA						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,100	2,34		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,100	2,10		
		totale mano d'opera				4,44		
A2		**MATERIALI**						
		Carpenteria per trasformatori monofase fino a 500 VA	cad	159,11	1,00	159,11		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	159,11	3,18		
		totale materiali				162,29		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				166,74		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	166,74	28,35		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*28,35*	*1,42*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	195,08	19,51		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**214,59**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.240.020.c		**Carpenteria per trasformatori di isolamento, per trasformatori monofase Fino a 1000 VA**	**cad**	**293,40**			**2%**	**0,7%**
		Carpenteria per trasformatori di isolamento, in lamiera di acciaio verniciata con resine epossidiche, con griglie di aereazione, predisposizione per ventole di raffreddamento e maniglie di sollevamento in materiale plastico, grado di protezione IP21, per trasformatori monofase Fino a 1000 VA						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,130	3,05		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,130	2,73		
		totale mano d'opera				5,78		
A2		**MATERIALI**						
		Carpenteria per trasformatori monofase fino a 1000 VA	cad	217,84	1,00	217,84		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	217,84	4,36		
		totale materiali				222,20		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				227,97		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	227,97	38,76		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*38,76*	*1,94*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	266,73	26,67		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**293,40**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.240.020.d		**Carpenteria per trasformatori di isolamento, per trasformatori monofase Fino a 2000 VA**	**cad**	**362,60**			**2%**	**0,7%**
		Carpenteria per trasformatori di isolamento, in lamiera di acciaio verniciata con resine epossidiche, con griglie di aereazione, predisposizione per ventole di raffreddamento e maniglie di sollevamento in materiale plastico, grado di protezione IP21, per trasformatori monofase Fino a 2000 VA						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,160	3,75		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,160	3,36		
		totale mano d'opera				7,11		
A2		**MATERIALI**						
		Carpenteria per trasformatori monofase fino a 2000 VA	cad	269,24	1,00	269,24		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	269,24	5,38		
		totale materiali				274,63		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				281,74		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	281,74	47,90		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*47,90*	*2,39*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	329,63	32,96		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**362,60**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.250		**REGOLATORI DI VELOCITA**						
L.02.250.010		**Regolatore di velocità per motori elettrici**						
L.02.250.010.a		**Regolatore di velocità per motori elettrici, per potenze: kW, Hp, kVA kW 0,37 - hp 0,50 - kVA 1,50**	**cad**	**673,90**			**8%**	**0,7%**
		Regolatore di velocità per motori elettrici con contollo vettoriale di flusso con filtro anti armoniche, fornito di interfaccia per rete di comunicazione e controllo a distanza. Trifase 380÷400 V. Per potenze: kW, Hp, kVA kW 0,37 - hp 0,50 - kVA 1,50						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	1,150	26,96		
		Operaio 3° livello	h	21,00	1,150	24,15		
		totale mano d'opera				51,11		
A2		**MATERIALI**						
		Regolatore di velocità per motori elettrici, Kw 0,37 - hp 0,50 - kVA 1,50	cad	463,25	1,00	463,25		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	463,25	9,26		
		totale materiali				472,51		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				523,62		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	523,62	89,02		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*89,02*	*4,45*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	612,64	61,26		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**673,90**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.250.010.b		**Regolatore di velocità per motori elettrici, per potenze: kW, Hp, kVA kW 0,55 - hp 0,75 - kVA 1,80**	**cad**	**780,79**			**8%**	**0,7%**
		Regolatore di velocità per motori elettrici con contollo vettoriale di flusso con filtro anti armoniche, fornito di interfaccia per rete di comunicazione e controllo a distanza. Trifase 380÷400 V. Per potenze: kW, Hp, kVA kW 0,55 - hp 0,75 - kVA 1,80						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	1,330	31,18		
		Operaio 3° livello	h	21,00	1,330	27,93		
		totale mano d'opera				59,11		
A2		**MATERIALI**						
		Regolatore di velocità per motori elettrici, Kw 0,55 - hp 0,75 - kVA 1,80	cad	536,83	1,00	536,83		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	536,83	10,74		
		totale materiali				547,57		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				606,68		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	606,68	103,13		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*103,13*	*5,16*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	709,81	70,98		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**780,79**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.250.010.c		**Regolatore di velocità per motori elettrici, per potenze: kW, Hp, kVA kW 0,75 - hp 1,00 - kVA 2,40**	**cad**	**787,91**			**7%**	**0,7%**
		Regolatore di velocità per motori elettrici con contollo vettoriale di flusso con filtro anti armoniche, fornito di interfaccia per rete di comunicazione e controllo a distanza. Trifase 380÷400 V. Per potenze: kW, Hp, kVA kW 0,75 - hp 1,00 - kVA 2,40						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	1,290	30,24		
		Operaio 3° livello	h	21,00	1,290	27,09		
		totale mano d'opera				57,33		
A2		**MATERIALI**						
		Regolatore di velocità per motori elettrici, Kw 0,75 - hp 1,00 - kVA 2,40	cad	544,00	1,00	544,00		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	544,00	10,88		
		totale materiali				554,88		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				612,20		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	612,20	104,07		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*104,07*	*5,20*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	716,28	71,63		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**787,91**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.250.010.d		**Regolatore di velocità per motori elettrici, per potenze: kW, Hp, kVA kW 1,10 - hp 1,50 - kVA 3,20**	**cad**	**980,83**			**7%**	**0,7%**
		Regolatore di velocità per motori elettrici con contollo vettoriale di flusso con filtro anti armoniche, fornito di interfaccia per rete di comunicazione e controllo a distanza. Trifase 380÷400 V. Per potenze: kW, Hp, kVA kW 1,10 - hp 1,50 - kVA 3,20						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	1,510	35,39		
		Operaio 3° livello	h	21,00	1,510	31,71		
		totale mano d'opera				67,10		
A2		**MATERIALI**						
		Regolatore di velocità per motori elettrici, Kw 1,10 - hp 1,50 - kVA 3,20	cad	681,38	1,00	681,38		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	681,38	13,63		
		totale materiali				695,00		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				762,11		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	762,11	129,56		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*129,56*	*6,48*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	891,67	89,17		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**980,83**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.250.010.e		**Regolatore di velocità per motori elettrici, per potenze: kW, Hp, kVA kW 1,50 - hp 2,00 - kVA 4,20**	**cad**	**1.038,94**			**7%**	**0,7%**
		Regolatore di velocità per motori elettrici con contollo vettoriale di flusso con filtro anti armoniche, fornito di interfaccia per rete di comunicazione e controllo a distanza. Trifase 380÷400 V. Per potenze: kW, Hp, kVA kW 1,50 - hp 2,00 - kVA 4,20						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	1,540	36,10		
		Operaio 3° livello	h	21,00	1,540	32,34		
		totale mano d'opera				68,44		
A2		**MATERIALI**						
		Regolatore di velocità per motori elettrici, Kw 1,50 - hp 2,00 - kVA 4,20	cad	724,34	1,00	724,34		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	724,34	14,49		
		totale materiali				738,82		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				807,26		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	807,26	137,23		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*137,23*	*6,86*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	944,49	94,45		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**1.038,94**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.250.010.f		**Regolatore di velocità per motori elettrici, per potenze: kW, Hp, kVA kW 2,20 - hp 3,00 - kVA 5,90**	**cad**	**1.158,02**			**6%**	**0,7%**
		Regolatore di velocità per motori elettrici con contollo vettoriale di flusso con filtro anti armoniche, fornito di interfaccia per rete di comunicazione e controllo a distanza. Trifase 380÷400 V. Per potenze: kW, Hp, kVA kW 2,20 - hp 3,00 - kVA 5,90						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	1,460	34,22		
		Operaio 3° livello	h	21,00	1,460	30,66		
		totale mano d'opera				64,88		
A2		**MATERIALI**						
		Regolatore di velocità per motori elettrici, Kw 2,20 - hp 3,00 - kVA 5,90	cad	818,53	1,00	818,53		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	818,53	16,37		
		totale materiali				834,90		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				899,79		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	899,79	152,96		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*152,96*	*7,65*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	1.052,75	105,27		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**1.158,02**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.250.010.g		**Regolatore di velocità per motori elettrici, per potenze: kW, Hp, kVA kW 3,00 - hp 3,80 - kVA 7,10**	**cad**	**1.387,24**			**5%**	**0,7%**
		Regolatore di velocità per motori elettrici con contollo vettoriale di flusso con filtro anti armoniche, fornito di interfaccia per rete di comunicazione e controllo a distanza. Trifase 380÷400 V. Per potenze: kW, Hp, kVA kW 3,00 - hp 3,80 - kVA 7,10						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	1,700	39,85		
		Operaio 3° livello	h	21,00	1,700	35,70		
		totale mano d'opera				75,55		
A2		**MATERIALI**						
		Regolatore di velocità per motori elettrici, Kw 3,00 - hp 3,80 - kVA 7,10	cad	982,68	1,00	982,68		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	982,68	19,65		
		totale materiali				1.002,34		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				1.077,88		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	1.077,88	183,24		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*183,24*	*9,16*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	1.261,12	126,11		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**1.387,24**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.250.010.h		**Regolatore di velocità per motori elettrici, per potenze: kW, Hp, kVA kW 4,00 - hp 5,00 - kVA 9,20**	**cad**	**1.533,84**			**5%**	**0,7%**
		Regolatore di velocità per motori elettrici con contollo vettoriale di flusso con filtro anti armoniche, fornito di interfaccia per rete di comunicazione e controllo a distanza. Trifase 380÷400 V. Per potenze: kW, Hp, kVA kW 4,00 - hp 5,00 - kVA 9,20						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	1,710	40,08		
		Operaio 3° livello	h	21,00	1,710	35,91		
		totale mano d'opera				75,99		
A2		**MATERIALI**						
		Regolatore di velocità per motori elettrici, Kw 4,00 - hp 5,00 - kVA 9,20	cad	1.093,92	1,00	1.093,92		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	1.093,92	21,88		
		totale materiali				1.115,80		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				1.191,79		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	1.191,79	202,60		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*202,60*	*10,13*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	1.394,40	139,44		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**1.533,84**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.250.010.i		**Regolatore di velocità per motori elettrici, per potenze: kW, Hp, kVA kW 5,50 - hp 7,50 - kVA 15,0**	**cad**	**1.825,79**			**4%**	**0,7%**
		Regolatore di velocità per motori elettrici con contollo vettoriale di flusso con filtro anti armoniche, fornito di interfaccia per rete di comunicazione e controllo a distanza. Trifase 380÷400 V. Per potenze: kW, Hp, kVA kW 5,50 - hp 7,50 - kVA 15,0						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	1,770	41,49		
		Operaio 3° livello	h	21,00	1,770	37,17		
		totale mano d'opera				78,66		
A2		**MATERIALI**						
		Regolatore di velocità per motori elettrici, Kw 5,50 - hp 7,50 - kVA 15,0	cad	1.313,71	1,00	1.313,71		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	1.313,71	26,27		
		totale materiali				1.339,99		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				1.418,64		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	1.418,64	241,17		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*241,17*	*12,06*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	1.659,81	165,98		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**1.825,79**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.250.010.j		**Regolatore di velocità per motori elettrici, per potenze: kW, Hp, kVA kW 7,50 - hp 10,0 - kVA 18,0**	**cad**	**2.300,06**			**4%**	**0,7%**
		Regolatore di velocità per motori elettrici con contollo vettoriale di flusso con filtro anti armoniche, fornito di interfaccia per rete di comunicazione e controllo a distanza. Trifase 380÷400 V. Per potenze: kW, Hp, kVA kW 7,50 - hp 10,0 - kVA 18,0						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	1,970	46,18		
		Operaio 3° livello	h	21,00	1,970	41,37		
		totale mano d'opera				87,55		
A2		**MATERIALI**						
		Regolatore di velocità per motori elettrici, Kw 7,50 - hp 10,0 - kVA 18,0	cad	1.666,28	1,00	1.666,28		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	1.666,28	33,33		
		totale materiali				1.699,60		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				1.787,15		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	1.787,15	303,82		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*303,82*	*15,19*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	2.090,96	209,10		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**2.300,06**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.250.010.k		**Regolatore di velocità per motori elettrici, per potenze: kW, Hp, kVA kW 11,0 - hp 15,0 - kVA 25,0**	**cad**	**2.996,59**			**3%**	**0,7%**
		Regolatore di velocità per motori elettrici con contollo vettoriale di flusso con filtro anti armoniche, fornito di interfaccia per rete di comunicazione e controllo a distanza. Trifase 380÷400 V. Per potenze: kW, Hp, kVA kW 11,0 - hp 15,0 - kVA 25,0						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	2,350	55,08		
		Operaio 3° livello	h	21,00	2,350	49,35		
		totale mano d'opera				104,43		
A2		**MATERIALI**						
		Regolatore di velocità per motori elettrici, Kw 11,0 - hp 15,0 - kVA 25,0	cad	2.180,31	1,00	2.180,31		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	2.180,31	43,61		
		totale materiali				2.223,92		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				2.328,35		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	2.328,35	395,82		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*395,82*	*19,79*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	2.724,17	272,42		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**2.996,59**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.02.250.010.I		**Regolatore di velocità per motori elettrici, per potenze: kW, Hp, kVA kW 15,0 - hp 20,0 - kVA 32,0**	**cad**	**3.489,52**			**3%**	**0,7%**
		Regolatore di velocità per motori elettrici con contollo vettoriale di flusso con filtro anti armoniche, fornito di interfaccia per rete di comunicazione e controllo a distanza. Trifase 380÷400 V. Per potenze: kW, Hp, kVA kW 15,0 - hp 20,0 - kVA 32,0						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	2,330	54,62		
		Operaio 3° livello	h	21,00	2,330	48,93		
		totale mano d'opera				103,55		
A2		**MATERIALI**						
		Regolatore di velocità per motori elettrici, Kw 15,0 - hp 20,0 - kVA 32,0	cad	2.556,68	1,00	2.556,68		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	2.556,68	51,13		
		totale materiali				2.607,81		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				2.711,36		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	2.711,36	460,93		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*460,93*	*23,05*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	3.172,29	317,23		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**3.489,52**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L		**IMPIANTI ELETTRICI**						
L.03		**ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE**						
L.03.010		**LAMPADE FLUORESCENTI E REATTORI**						
L.03.010.010		**Lampada fluorescente, diametro 26 mm standard bianca**						
L.03.010.010.a	**CAM**	**Lampada fluorescente, diametro 26 mm, attacco G13, standard bianca, tonalità 640/765 15 W, lunghezza 470 mm**	**cad**	**16,64**			**5%**	**0,7%**
		Lampada fluorescente, diametro 26 mm, attacco G13, standard bianca, tonalità 640/765 15 W, lunghezza 470 mm						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,020	0,47		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,020	0,42		
		totale mano d'opera				0,89		
A2		**MATERIALI**						
		Lampada fluorescente, diametro 26 mm, attacco G13, standard bianca, tonalità 640/765 15 W, lunghezza 470 mm	cad	12,04	1,00	12,04		
		totale materiali				12,04		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				12,93		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	12,93	2,20		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*2,20*	*0,11*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	15,13	1,51		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**16,64**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.03.010.010.b	**CAM**	**Lampada fluorescente, diametro 26 mm standard bianca, tonalità 640/765 18 W, lunghezza 590 mm**	**cad**	**7,81**			**11%**	**0,7%**
		Lampada fluorescente, diametro 26 mm standard bianca, tonalità 640/765 18 W, lunghezza 590 mm						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,020	0,47		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,020	0,42		
		totale mano d'opera				0,89		
A2		**MATERIALI**						
		Lampada fluorescente, diametro 26 mm standard bianca, tonalità 640/765 18 W, lunghezza 590 mm	cad	5,18	1,00	5,18		
		totale materiali				5,18		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				6,07		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	6,07	1,03		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*1,03*	*0,05*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	7,10	0,71		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**7,81**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.03.010.010.c	**CAM**	**Lampada fluorescente, diametro 26 mm standard bianca, tonalità 640/765 30 W, lunghezza 895 mm**	**cad**	**20,11**			**4%**	**0,7%**
		Lampada fluorescente, diametro 26 mm standard bianca, tonalità 640/765 30 W, lunghezza 895 mm						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,020	0,47		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,020	0,42		
		totale mano d'opera				0,89		
A2		**MATERIALI**						
		Lampada fluorescente, diametro 26 mm standard bianca, tonalità 640/765 30 W, lunghezza 895 mm	cad	14,74	1,00	14,74		
		totale materiali				14,74		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				15,62		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	15,62	2,66		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*2,66*	*0,13*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	18,28	1,83		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**20,11**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.03.010.010.d	**CAM**	**Lampada fluorescente, diametro 26 mm standard bianca, tonalità 640/765 36 W, lunghezza 1.200 mm**	**cad**	**7,81**			**11%**	**0,7%**
		Lampada fluorescente, diametro 26 mm standard bianca, tonalità 640/765 36 W, lunghezza 1.200 mm						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,020	0,47		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,020	0,42		
		totale mano d'opera				0,89		
A2		**MATERIALI**						
		Lampada fluorescente, diametro 26 mm standard bianca, tonalità 640/765 36 W, lunghezza 1.200 mm	cad	5,18	1,00	5,18		
		totale materiali				5,18		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				6,07		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	6,07	1,03		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*1,03*	*0,05*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	7,10	0,71		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**7,81**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.03.010.010.e	**CAM**	**Lampada fluorescente, diametro 26 mm standard bianca, tonalità 640/765 58 W, lunghezza 1.500 mm**	**cad**	**9,42**			**14%**	**0,7%**
		Lampada fluorescente, diametro 26 mm standard bianca, tonalità 640/765 58 W, lunghezza 1.500 mm						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,030	0,70		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,030	0,63		
		totale mano d'opera				1,33		
A2		**MATERIALI**						
		Lampada fluorescente, diametro 26 mm standard bianca, tonalità 640/765 58 W, lunghezza 1.500 mm	cad	5,99	1,00	5,99		
		totale materiali				5,99		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				7,32		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	7,32	1,24		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*1,24*	*0,06*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	8,56	0,86		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**9,42**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.03.010.020		**Lampada fluorescente, diametro 16 mm standard bianca**						
L.03.010.020.a	**CAM**	**Lampada fluorescente, diametro 16 mm, attacco G5, standard bianca, tonalità 640/765 14-21 W, lunghezza 549/849 mm**	**cad**	**8,94**			**10%**	**0,7%**
		Lampada fluorescente, diametro 16 mm, attacco G5, standard bianca, tonalità 640/765 14-21 W, lunghezza 549/849 mm						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,020	0,47		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,020	0,42		
		totale mano d'opera				0,89		
A2		**MATERIALI**						
		Lampada fluorescente, diametro 16 mm, attacco G5, standard bianca, tonalità 640/765 14-21 W, lunghezza 549/849 mm	cad	6,06	1,00	6,06		
		totale materiali				6,06		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				6,94		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	6,94	1,18		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*1,18*	*0,06*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	8,12	0,81		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**8,94**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.03.010.020.b	**CAM**	**Lampada fluorescente, diametro 16 mm standard bianca, tonalità 640/765 28-35 W, lunghezza 1149-1449 mm**	**cad**	**10,98**			**8%**	**0,7%**
		Lampada fluorescente, diametro 16 mm standard bianca, tonalità 640/765 28-35 W, lunghezza 1149-1449 mm						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,020	0,47		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,020	0,42		
		totale mano d'opera				0,89		
A2		**MATERIALI**						
		Lampada fluorescente, diametro 16 mm standard bianca, tonalità 640/765 28-35 W, lunghezza 1149-1449 mm	cad	7,64	1,00	7,64		
		totale materiali				7,64		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				8,53		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	8,53	1,45		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*1,45*	*0,07*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	9,98	1,00		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**10,98**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.03.010.030		**Lampada fluorescente tipo compatta integrata**						
L.03.010.030.a	**CAM**	**Lampada fluorescente compatta integrata forma a tubi, attacco E14, colore 827/840, alimentazione 230 V, 11 W**	**cad**	**10,33**			**9%**	**0,7%**
		Lampada fluorescente compatta integrata forma a tubi, attacco E14, colore 827/840, alimentazione 230 V, 11 W						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,020	0,47		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,020	0,42		
		totale mano d'opera				0,89		
A2		**MATERIALI**						
		Lampada fluorescente compatta integrata forma a tubi, attacco E14, colore 827/840, alimentazione 230 V, 11 W	cad	7,14	1,00	7,14		
		totale materiali				7,14		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				8,03		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	8,03	1,36		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*1,36*	*0,07*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	9,39	0,94		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**10,33**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.03.010.030.b	**CAM**	**Lampada fluorescente compatta integrata forma a tubi, attacco E27, colore 827/865, alimentazione 230 V, 11-15-20 W**	**cad**	**10,33**			**9%**	**0,7%**
		Lampada fluorescente compatta integrata forma a tubi, attacco E27, colore 827/865, alimentazione 230 V, 11-15-20 W						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,020	0,47		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,020	0,42		
		totale mano d'opera				0,89		
A2		**MATERIALI**						
		Lampada fluorescente compatta integrata forma a tubi, attacco E27, colore 827/865, alimentazione 230 V, 11-15-20 W	cad	7,14	1,00	7,14		
		totale materiali				7,14		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				8,03		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	8,03	1,36		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*1,36*	*0,07*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	9,39	0,94		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**10,33**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.03.010.030.c	**CAM**	**Lampada fluorescente compatta integrata forma a tubi (twist), attacco E14, colore 827/865, alimentazione 230 V, 12-15 W**	**cad**	**11,28**			**8%**	**0,7%**
		Lampada fluorescente compatta integrata forma a tubi (twist), attacco E14, colore 827/865, alimentazione 230 V, 12-15 W						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,020	0,47		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,020	0,42		
		totale mano d'opera				0,89		
A2		**MATERIALI**						
		Lampada fluorescente compatta integrata forma a tubi (twist), attacco E14, colore 827/865, alimentazione 230 V, 12-15 W	cad	7,88	1,00	7,88		
		totale materiali				7,88		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				8,76		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	8,76	1,49		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*1,49*	*0,07*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	10,25	1,03		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**11,28**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.03.010.030.d	**CAM**	**Lampada fluorescente compatta integrata forma a tubi (twist), attacco E27, colore 827/865, alimentazione 230 V, 12-15 W**	**cad**	**11,28**			**8%**	**0,7%**
		Lampada fluorescente compatta integrata forma a tubi (twist), attacco E27, colore 827/865, alimentazione 230 V, 12-15 W						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,020	0,47		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,020	0,42		
		totale mano d'opera				0,89		
A2		**MATERIALI**						
		Lampada fluorescente compatta integrata forma a tubi (twist), attacco E27, colore 827/865, alimentazione 230 V, 12-15 W	cad	7,88	1,00	7,88		
		totale materiali				7,88		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				8,76		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	8,76	1,49		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*1,49*	*0,07*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	10,25	1,03		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**11,28**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.03.010.030.e	**CAM**	**Lampada fluorescente compatta integrata forma a tubi (twist), attacco E27, colore 827/865, alimentazione 230 V, 20-23 W**	**cad**	**13,40**			**7%**	**0,7%**
		Lampada fluorescente compatta integrata forma a tubi (twist), attacco E27, colore 827/865, alimentazione 230 V, 20-23 W						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,020	0,47		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,020	0,42		
		totale mano d'opera				0,89		
A2		**MATERIALI**						
		Lampada fluorescente compatta integrata forma a tubi (twist), attacco E27, colore 827/865, alimentazione 230 V, 20-23 W	cad	9,52	1,00	9,52		
		totale materiali				9,52		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				10,41		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	10,41	1,77		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*1,77*	*0,09*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	12,18	1,22		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**13,40**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.03.010.040		**Lampada fluorescente elettronica Argon**						
L.03.010.040.a	**CAM**	**Lampada fluorescente elettronica Argon, tonalità 830/840 16 W, lunghezza 590 mm**	**cad**	**3,49**			**25%**	**0,7%**
		Lampada fluorescente elettronica Argon, tonalità 830/840 16 W, lunghezza 590 mm						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,020	0,47		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,020	0,42		
		totale mano d'opera				0,89		
A2		**MATERIALI**						
		Lampada fluorescente elettronica Argon 16 W, lunghezza 590 mm	cad	1,83	1,00	1,83		
		totale materiali				1,83		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				2,72		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	2,72	0,46		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*0,46*	*0,02*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	3,18	0,32		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**3,49**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.03.010.040.b	**CAM**	**Lampada fluorescente elettronica Argon, tonalità 830/840 30 W, lunghezza 1.200 mm**	**cad**	**3,48**			**26%**	**0,7%**
		Lampada fluorescente elettronica Argon, tonalità 830/840 30 W, lunghezza 1.200 mm						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,020	0,47		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,020	0,42		
		totale mano d'opera				0,89		
A2		**MATERIALI**						
		Lampada fluorescente elettronica Argon 30 W, lunghezza 1200 mm	cad	1,82	1,00	1,82		
		totale materiali				1,82		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				2,70		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	2,70	0,46		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*0,46*	*0,02*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	3,16	0,32		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**3,48**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.03.010.040.c	**CAM**	**Lampada fluorescente elettronica Argon, tonalità 830/840 50 W, lunghezza 1.500 mm**	**cad**	**4,88**			**27%**	**0,7%**
		Lampada fluorescente elettronica Argon, tonalità 830/840 50 W, lunghezza 1.500 mm						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,030	0,70		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,030	0,63		
		totale mano d'opera				1,33		
A2		**MATERIALI**						
		Lampada fluorescente elettronica Argon 50 W, lunghezza 1.500 mm	cad	2,46	1,00	2,46		
		totale materiali				2,46		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				3,80		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	3,80	0,65		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*0,65*	*0,03*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	4,44	0,44		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**4,88**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.03.010.050		**Lampada fluorescente circolare standard**						
L.03.010.050.a	**CAM**	**Lampada fluorescente circolare standard, Ø 29 mm, attacco G10q, tonalità 827/865, diametro lampada 210 mm, 22 W**	**cad**	**10,60**			**8%**	**0,7%**
		Lampada fluorescente circolare standard, Ø 29 mm, attacco G10q, tonalità 827/865, diametro lampada 210 mm, 22 W						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,020	0,47		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,020	0,42		
		totale mano d'opera				0,89		
A2		**MATERIALI**						
		Lampada fluorescente circolare standard, Ø 29 mm, attacco G10q, tonalità 827/865, diametro lampada 210 mm, 22 W	cad	7,35	1,00	7,35		
		totale materiali				7,35		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				8,24		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	8,24	1,40		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*1,40*	*0,07*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	9,64	0,96		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**10,60**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.03.010.050.b	**CAM**	**Lampada fluorescente circolare standard, Ø 29 mm, attacco G10q, tonalità 827/865, diametro lampada 305 mm, 32 W**	**cad**	**19,30**			**5%**	**0,7%**
		Lampada fluorescente circolare standard, Ø 29 mm, attacco G10q, tonalità 827/865, diametro lampada 305 mm, 32 W						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,020	0,47		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,020	0,42		
		totale mano d'opera				0,89		
A2		**MATERIALI**						
		Lampada fluorescente circolare standard, Ø 29 mm, attacco G10q, tonalità 827/865, diametro lampada 305 mm, 32 W	cad	14,11	1,00	14,11		
		totale materiali				14,11		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				14,99		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	14,99	2,55		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*2,55*	*0,13*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	17,54	1,75		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**19,30**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.03.010.050.c	**CAM**	**Lampada fluorescente circolare standard, Ø 29 mm, attacco G10q, tonalità 827/865, diametro lampada 406 mm, 40 W**	**cad**	**25,38**			**4%**	**0,7%**
		Lampada fluorescente circolare standard, Ø 29 mm, attacco G10q, tonalità 827/865, diametro lampada 406 mm, 40 W						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,020	0,47		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,020	0,42		
		totale mano d'opera				0,89		
A2		**MATERIALI**						
		Lampada fluorescente circolare standard, Ø 29 mm, attacco G10q, tonalità 827/865, diametro lampada 406 mm, 40 W	cad	18,83	1,00	18,83		
		totale materiali				18,83		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				19,72		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	19,72	3,35		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*3,35*	*0,17*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	23,07	2,31		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**25,38**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.03.010.060		**Reattore per lampade elettroniche Argon**						
L.03.010.060.a		**Reattore per lampade elettroniche Argon, 230 V-50 Hz standard Monolampada, 16÷50 W**	**cad**	**35,35**			**21%**	**0,7%**
		Reattore per lampade elettroniche Argon, 230 V-50 Hz standard Monolampada, 16÷50 W						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,170	3,98		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,170	3,57		
		totale mano d'opera				7,55		
A2		**MATERIALI**						
		Reattore per lampada elettronica monolampada, 16÷50 W	cad	19,91	1,00	19,91		
		totale materiali				19,91		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				27,47		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	27,47	4,67		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*4,67*	*0,23*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	32,14	3,21		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**35,35**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.03.010.060.b		**Reattore per lampade elettroniche Argon, 230 V-50 Hz standard Bilampada, 16÷50 W**	**cad**	**39,64**			**19%**	**0,7%**
		Reattore per lampade elettroniche Argon, 230 V-50 Hz standard Bilampada, 16÷50 W						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,170	3,98		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,170	3,57		
		totale mano d'opera				7,55		
A2		**MATERIALI**						
		Reattore per lampada elettronica bilampada, 16÷50 W	cad	23,25	1,00	23,25		
		totale materiali				23,25		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				30,80		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	30,80	5,24		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*5,24*	*0,26*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	36,04	3,60		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**39,64**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.03.010.070		**Reattore per lampade elettroniche Argon con dimming**						
L.03.010.070.a		**Reattore per lampade elettroniche Argon, 230 V,50 Hz con dimming Monolampada, 16÷50 W**	**cad**	**43,01**			**17%**	**0,7%**
		Reattore per lampade elettroniche Argon, 230 V,50 Hz con dimming Monolampada, 16÷50 W						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,160	3,75		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,160	3,36		
		totale mano d'opera				7,11		
A2		**MATERIALI**						
		Reattore per lampada elettronica con dimming monolampada, 16÷50 W	cad	26,31	1,00	26,31		
		totale materiali				26,31		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				33,42		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	33,42	5,68		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*5,68*	*0,28*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	39,10	3,91		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**43,01**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.03.010.070.b		**Reattore per lampade elettroniche Argon, 230 V,50 Hz con dimming Bilampada, 16÷50 W**	**cad**	**47,87**			**16%**	**0,7%**
		Reattore per lampade elettroniche Argon, 230 V,50 Hz con dimming Bilampada, 16÷50 W						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,170	3,98		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,170	3,57		
		totale mano d'opera				7,55		
A2		**MATERIALI**						
		Reattore per lampada elettronica con dimming bilampada, 16÷50 W	cad	29,64	1,00	29,64		
		totale materiali				29,64		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				37,20		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	37,20	6,32		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*6,32*	*0,32*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	43,52	4,35		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**47,87**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.03.010.080		**Reattore per lampade fluorescenti tipo compatte**						
L.03.010.080.a		**Reattore per lampade fluorescenti tipo compatte, 230 V,50 Hz,18÷36 W, attacco 2G11 da 230 V,50 Hz, 18÷36 W, attacco 2G11**	**cad**	**8,91**			**55%**	**0,7%**
		Reattore per lampade fluorescenti tipo compatte, 230 V,50 Hz, 18÷36 W, attacco 2G11 da 230 V,50 Hz, 18÷36 W, attacco 2G11						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,110	2,58		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,110	2,31		
		totale mano d'opera				4,89		
A2		**MATERIALI**						
		Reattore per lampada fluorescente da 230 V, 50 Hz, 18÷36 W, attacco 2G11	cad	2,03	1,00	2,03		
		totale materiali				2,03		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				6,92		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	6,92	1,18		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*1,18*	*0,06*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	8,10	0,81		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**8,91**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.03.010.090		**Lampada fluorescente, tipo compatta con starter separato**						
L.03.010.090.a	**CAM**	**Lampada fluorescente compatta non integrata forma a tubi, attacco G23, colore 827/840, alimentazione 230 V, 5-11 W**	**cad**	**7,00**			**13%**	**0,7%**
		Lampada fluorescente compatta non integrata forma a tubi, attacco G23, colore 827/840, alimentazione 230 V, 5-7-9-11 W						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,020	0,47		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,020	0,42		
		totale mano d'opera				0,89		
A2		**MATERIALI**						
		Lampada fluorescente compatta non integrata forma a tubi, attacco G23, colore 827/840, alimentazione 230 V, 5-11 W	cad	4,55	1,00	4,55		
		totale materiali				4,55		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				5,44		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	5,44	0,92		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*0,92*	*0,05*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	6,36	0,64		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**7,00**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.03.010.090.b	**CAM**	**Lampada fluorescente compatta non integrata a tubi, attacco 2G7, colore 827/840, alim. elettronica, dimmerabile 7-9-11 W**	**cad**	**7,22**			**12%**	**0,7%**
		Lampada fluorescente compatta non integrata forma a tubi, attacco 2G7, colore 827/840, alimentazione elettronica, dimmerabile 7-9-11 W						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,020	0,47		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,020	0,42		
		totale mano d'opera				0,89		
A2		**MATERIALI**						
		Lampada fluorescente compatta non integrata a tubi, attacco 2G7, colore 827/840, alim. elettronica, dimmerabile 7-9-11 W	cad	4,73	1,00	4,73		
		totale materiali				4,73		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				5,61		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	5,61	0,95		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*0,95*	*0,05*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	6,57	0,66		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**7,22**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.03.010.090.c	**CAM**	**Lampada fluorescente compatta non integrata a tubi, att. G24q-1, colore 827/840, alim. elettronica, dimmerabile 10-13 W**	**cad**	**12,41**			**7%**	**0,7%**
		Lampada fluorescente compatta non integrata forma a tubi, attacco G24q-1, colore 827/840, alimentazione elettronica, dimmerabile 10-13 W						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,020	0,47		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,020	0,42		
		totale mano d'opera				0,89		
A2		**MATERIALI**						
		Lampada fluorescente compatta non integrata a tubi, att. G24q-1, colore 827/840, alim. elettronica, dimmerabile 10-13 W	cad	8,75	1,00	8,75		
		totale materiali				8,75		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				9,64		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	9,64	1,64		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*1,64*	*0,08*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	11,28	1,13		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**12,41**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.03.010.090.d	**CAM**	**Lampada fluorescente compatta non integrata a tubi, att. G24q-2, colore 827/865, alim. elettronica, dimmerabile 18 W**	**cad**	**12,41**			**7%**	**0,7%**
		Lampada fluorescente compatta non integrata forma a tubi, attacco G24q-2, colore 827/865, alimentazione elettronica, dimmerabile 18 W						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,020	0,47		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,020	0,42		
		totale mano d'opera				0,89		
A2		**MATERIALI**						
		Lampada fluorescente compatta non integrata a tubi, att. G24q-2, colore 827/865, alim. elettronica, dimmerabile 18 W	cad	8,75	1,00	8,75		
		totale materiali				8,75		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				9,64		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	9,64	1,64		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*1,64*	*0,08*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	11,28	1,13		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**12,41**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.03.010.090.e	**CAM**	**Lampada fluorescente compatta non integrata a tubi, att. G24q-3, colore 827/865, alim. elettronica, dimmerabile 26 W**	**cad**	**12,41**			**7%**	**0,7%**
		Lampada fluorescente compatta non integrata forma a tubi, attacco G24q-3, colore 827/865, alimentazione elettronica, dimmerabile 26 W						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,020	0,47		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,020	0,42		
		totale mano d'opera				0,89		
A2		**MATERIALI**						
		Lampada fluorescente compatta non integrata a tubi, att. G24q-3, colore 827/865, alim. elettronica, dimmerabile 26 W	cad	8,75	1,00	8,75		
		totale materiali				8,75		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				9,64		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	9,64	1,64		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*1,64*	*0,08*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	11,28	1,13		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**12,41**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.03.010.090.f	**CAM**	**Lampada fluorescente compatta non integrata, att. GX24q-3/4, colore 830-840, alim. elettronica, dimmerabile 26-32-42 W**	**cad**	**30,69**			**3%**	**0,7%**
		Lampada fluorescente compatta non integrata forma a tubi, attacco GX24q-3/4, colore 830-840, alimentazione elettronica, dimmerabile 26-32-42 W						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,020	0,47		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,020	0,42		
		totale mano d'opera				0,89		
A2		**MATERIALI**						
		Lampada fluorescente compatta non integrata, att. GX24q-3/4, colore 830-840, alim. elettronica, dimmerabile 26-32-42 W	cad	22,96	1,00	22,96		
		totale materiali				22,96		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				23,85		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	23,85	4,05		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*4,05*	*0,20*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	27,90	2,79		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**30,69**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.03.010.090.g	**CAM**	**Lampada fluorescente compatta non integratai, att. 2G11, colore 827-840, alim. elettr/convenz. predisp. per DALI, 18-24 W**	**cad**	**13,89**			**6%**	**0,7%**
		Lampada fluorescente compatta non integrata forma a tubi, attacco 2G11, colore 827-840, alimentazione elettronica e convenzionale, predisposta per sistema DALI, dimmerabile, 18-24 W						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,020	0,47		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,020	0,42		
		totale mano d'opera				0,89		
A2		**MATERIALI**						
		Lampada fluorescente compatta non integratai, att. 2G11, colore 827-840, alim. elettr/convenz. predisp. per DALI, 18-24 W	cad	9,91	1,00	9,91		
		totale materiali				9,91		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				10,79		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	10,79	1,83		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*1,83*	*0,09*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	12,63	1,26		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**13,89**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.03.010.090.h	**CAM**	**Lampada fluorescente compatta non integratai, att. 2G11, colore 827/865, alim. elettr/convenz. predisp. per DALI, 36 W**	**cad**	**15,38**			**6%**	**0,7%**
		Lampada fluorescente compatta non integrata forma a tubi, attacco 2G11, colore 827/865, alimentazione elettronica e convenzionale, predisposta per sistema DALI, dimmerabile, 36 W						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,020	0,47		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,020	0,42		
		totale mano d'opera				0,89		
A2		**MATERIALI**						
		Lampada fluorescente compatta non integratai, att. 2G11, colore 827/865, alim. elettr/convenz. predisp. per DALI, 36 W	cad	11,06	1,00	11,06		
		totale materiali				11,06		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				11,95		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	11,95	2,03		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*2,03*	*0,10*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	13,98	1,40		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**15,38**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.03.010.090.i	**CAM**	**Lampada fluorescente compatta non integratai, att. 2G11, colore 827/865, alim. elettronica predisposta per DALI, 40-55 W**	**cad**	**16,10**			**6%**	**0,7%**
		Lampada fluorescente compatta non integrata forma a tubi, attacco 2G11, colore 827/865, alimentazione elettronica, predisposta per sistema DALI, dimmerabile, 40-55 W						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,020	0,47		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,020	0,42		
		totale mano d'opera				0,89		
A2		**MATERIALI**						
		Lampada fluorescente compatta non integratai, att. 2G11, colore 827/865, alim. elettronica predisposta per DALI, 40-55 W	cad	11,62	1,00	11,62		
		totale materiali				11,62		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				12,51		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	12,51	2,13		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*2,13*	*0,11*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	14,64	1,46		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**16,10**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.03.010.090.j	**CAM**	**Lampada fluorescente compatta non integratai, att. 2G11, colore 830-840, alim. elettronica predisposta per DALI, 80 W**	**cad**	**23,31**			**4%**	**0,7%**
		Lampada fluorescente compatta non integrata forma a tubi, attacco 2G11, colore 830-840, alimentazione elettronica, predisposta per sistema DALI, dimmerabile, 80 W						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,020	0,47		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,020	0,42		
		totale mano d'opera				0,89		
A2		**MATERIALI**						
		Lampada fluorescente compatta non integratai, att. 2G11, colore 830-840, alim. elettronica predisposta per DALI, 80 W	cad	17,22	1,00	17,22		
		totale materiali				17,22		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				18,11		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	18,11	3,08		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*3,08*	*0,15*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	21,19	2,12		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**23,31**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.03.010.090.k	**CAM**	**Lampada fluorescente compatta non integrata forma piatta, attacco GR8, colore 827-835, alimentazione convenzionale, 16 W**	**cad**	**14,03**			**6%**	**0,7%**
		Lampada fluorescente compatta non integrata forma piatta, attacco GR8, colore 827-835, alimentazione convenzionale, 16 W						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,020	0,47		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,020	0,42		
		totale mano d'opera				0,89		
A2		**MATERIALI**						
		Lampada fluorescente compatta non integrata forma piatta, attacco GR8, colore 827-835, alimentazione convenzionale, 16 W	cad	10,01	1,00	10,01		
		totale materiali				10,01		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				10,90		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	10,90	1,85		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*1,85*	*0,09*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	12,75	1,28		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**14,03**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.03.010.090.l	**CAM**	**Lampada fluorescente compatta non integrata forma piatta, attacco GR8, colore 827-835, alimentazione convenzionale, 28 W**	**cad**	**20,47**			**4%**	**0,7%**
		Lampada fluorescente compatta non integrata forma piatta, attacco GR8, colore 827-835, alimentazione convenzionale, 28 W						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,020	0,47		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,020	0,42		
		totale mano d'opera				0,89		
A2		**MATERIALI**						
		Lampada fluorescente compatta non integrata forma piatta, attacco GR8, colore 827-835, alimentazione convenzionale, 28 W	cad	15,02	1,00	15,02		
		totale materiali				15,02		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				15,90		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	15,90	2,70		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*2,70*	*0,14*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	18,61	1,86		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**20,47**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.03.010.090.m	**CAM**	**Lampada fluorescente compatta non integrata forma piatta, attacco GR8, colore 827-835, alimentazione elettronica, 16 W**	**cad**	**14,03**			**6%**	**0,7%**
		Lampada fluorescente compatta non integrata forma piatta, attacco GR8, colore 827-835, alimentazione elettronica, 16 W						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,020	0,47		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,020	0,42		
		totale mano d'opera				0,89		
A2		**MATERIALI**						
		Lampada fluorescente compatta non integrata forma piatta, attacco GR8, colore 827-835, alimentazione elettronica, 16 W	cad	10,01	1,00	10,01		
		totale materiali				10,01		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				10,90		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	10,90	1,85		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*1,85*	*0,09*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	12,75	1,28		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**14,03**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.03.010.090.n	**CAM**	**Lampada fluorescente compatta non integrata forma piatta, attacco GR8, colore 827-835, alimentazione elettronica, 28 W**	**cad**	**20,47**			**4%**	**0,7%**
		Lampada fluorescente compatta non integrata forma piatta, attacco GR8, colore 827-835, alimentazione elettronica, 28 W						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,020	0,47		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,020	0,42		
		totale mano d'opera				0,89		
A2		**MATERIALI**						
		Lampada fluorescente compatta non integrata forma piatta, attacco GR8, colore 827-835, alimentazione elettronica, 28 W	cad	15,02	1,00	15,02		
		totale materiali				15,02		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				15,90		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	15,90	2,70		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*2,70*	*0,14*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	18,61	1,86		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**20,47**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.03.010.090.o	**CAM**	**Lampada fluorescente compatta non integrata forma piatta, attacco GR8, colore 827-835, alimentazione elettronica, 38 W**	**cad**	**22,63**			**4%**	**0,7%**
		Lampada fluorescente compatta non integrata forma piatta, attacco GR8, colore 827-835, alimentazione elettronica, 38 W						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,020	0,47		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,020	0,42		
		totale mano d'opera				0,89		
A2		**MATERIALI**						
		Lampada fluorescente compatta non integrata forma piatta, attacco GR8, colore 827-835, alimentazione elettronica, 38 W	cad	16,70	1,00	16,70		
		totale materiali				16,70		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				17,58		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	17,58	2,99		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*2,99*	*0,15*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	20,57	2,06		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**22,63**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.03.010.100		**Lampada fluorescente, tipo compatta con starter incorporato**						
L.03.010.100.a	**CAM**	**Lampada fluorescente compatta non integrata con starter forma a tubi, attacco G24d-1, colore 827/865, alimentazione 230 V, da 10 a 26 W**	**cad**	**12,09**			**7%**	**0,7%**
		Lampada fluorescente compatta non integrata con starter forma a tubi, attacco G24d-1, colore 827/865, alimentazione 230 V, da 10 a 26 W						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,020	0,47		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,020	0,42		
		totale mano d'opera				0,89		
A2		**MATERIALI**						
		Lampada fluorescente compatta non integrata con starter forma a tubi, attacco G24d-1, colore 827/865, alimentazione 230 V, da 10 a 26 W	cad	8,51	1,00	8,51		
		totale materiali				8,51		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				9,39		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	9,39	1,60		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*1,60*	*0,08*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	10,99	1,10		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**12,09**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.03.020		**LAMPADE A SCARICA**						
L.03.020.010		**Lampade ad alogenuri metallici con tecnologia a ceramica**						
L.03.020.010.a		**Lampada ad alogenuri metallici. Colore 830/942, attacco G12, potenza 35-70 W.**	**cad**	**51,87**			**7%**	**0,7%**
		Lampada ad alogenuri metallici per apparecchi con vetro di protezione, tecnologia a ceramica. Funzionamento con alimentatore elettronico o con alimentatore convenzionale e accenditore esterno. Colore 830/942, attacco G12, potenza 35-70 W						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,080	1,88		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,080	1,68		
		totale mano d'opera				3,56		
A2		**MATERIALI**						
		Lampada ad alogenuri metallici. Colore 830/942, attacco G12, potenza 35-70 W.	cad	36,75	1,00	36,75		
		totale materiali				36,75		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				40,31		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	40,31	6,85		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*6,85*	*0,34*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	47,16	4,72		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**51,87**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.03.020.010.b		**Lampada ad alogenuri metallici. Colore 830/942, attacco G12, potenza 100-150 W.**	**cad**	**57,28**			**6%**	**0,7%**
		Lampada ad alogenuri metallici per apparecchi con vetro di protezione, tecnologia a ceramica. Funzionamento con alimentatore elettronico o con alimentatore convenzionale e accenditore esterno. Colore 830/942, attacco G12, potenza 100-150 W						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,080	1,88		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,080	1,68		
		totale mano d'opera				3,56		
A2		**MATERIALI**						
		Lampada ad alogenuri metallici. Colore 830/942, attacco G12, potenza 100-150 W.	cad	40,95	1,00	40,95		
		totale materiali				40,95		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				44,51		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	44,51	7,57		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*7,57*	*0,38*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	52,07	5,21		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**57,28**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.03.020.010.c		**Lampada ad alogenuri metallici. Colore 830/942, attacco R7s, potenza 70 W.**	**cad**	**55,75**			**6%**	**0,7%**
		Lampada ad alogenuri metallici per apparecchi con vetro di protezione con tecnologia a ceramica. Funzionamento con alimentatore elettronico o con alimentatore convenzionale e accenditore esterno. Colore 830/942, attacco R7s, potenza 70 W						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,080	1,88		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,080	1,68		
		totale mano d'opera				3,56		
A2		**MATERIALI**						
		Lampada ad alogenuri metallici. Colore 830/942, attacco R7s, potenza 70 W.	cad	39,76	1,00	39,76		
		totale materiali				39,76		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				43,32		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	43,32	7,36		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*7,36*	*0,37*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	50,68	5,07		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**55,75**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.03.020.010.d		**Lampada ad alogenuri metallici. Colore 830/942, attacco R7s-24, potenza 150 W.**	**cad**	**60,97**			**6%**	**0,7%**
		Lampada ad alogenuri metallici per apparecchi con vetro di protezione con tecnologia a ceramica. Funzionamento con alimentatore elettronico o con alimentatore convenzionale e accenditore esterno. Colore 830/942, attacco R7s-24, potenza 150 W						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,080	1,88		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,080	1,68		
		totale mano d'opera				3,56		
A2		**MATERIALI**						
		Lampada ad alogenuri metallici. Colore 830/942, attacco R7s-24, potenza 150 W.	cad	43,82	1,00	43,82		
		totale materiali				43,82		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				47,38		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	47,38	8,05		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*8,05*	*0,40*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	55,43	5,54		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**60,97**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.03.020.010.e		**Lampada ad alogenuri metallici. Colore 830/930. Attacco GU6,5. Potenza 20-35 W**	**cad**	**67,46**			**5%**	**0,7%**
		Lampada ad alogenuri metallici per apparecchi con vetro di protezione, tecnologia a ceramica. Funzionamento con alimentatore elettronico. Colore 830/930. Attacco GU6,5. Potenza 20-35 W						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,080	1,88		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,080	1,68		
		totale mano d'opera				3,56		
A2		**MATERIALI**						
		Lampada ad alogenuri metallici. Colore 830/930. Attacco GU6,5. Potenza 20-35 W	cad	48,86	1,00	48,86		
		totale materiali				48,86		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				52,42		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	52,42	8,91		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*8,91*	*0,45*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	61,33	6,13		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**67,46**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.03.020.010.f		**Lampada ad alogenuri metallici Elissoidale bulbo diffondente. Colore 830. Attacco E27. Potenza 35-50-70 W**	**cad**	**100,25**			**4%**	**0,7%**
		Lampada ad alogenuri metallici per apparecchi con e senza vetro di protezione, tecnologia a ceramica. Elissoidale bulbo diffondente. Funzionamento con alimentatore elettronico o con alimentatore convenzionale e accenditore esterno. Colore 830. Attacco E27. Potenza 35-50-70 W						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,080	1,88		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,080	1,68		
		totale mano d'opera				3,56		
A2		**MATERIALI**						
		Lampada ad alogenuri metallici Elissoidale bulbo diffondente. Colore 830. Attacco E27. Potenza 35-50-70 W	cad	74,34	1,00	74,34		
		totale materiali				74,34		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				77,90		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	77,90	13,24		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*13,24*	*0,66*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	91,14	9,11		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**100,25**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.03.020.010.g		**Lampada ad alogenuri metallici Elissoidale bulbo diffondente. Colore 830. Attacco E27. Potenza 100-150 W**	**cad**	**104,49**			**3%**	**0,7%**
		Lampada ad alogenuri metallici per apparecchi con e senza vetro di protezione, tecnologia a ceramica. Elissoidale bulbo diffondente. Funzionamento con alimentatore elettronico o con alimentatore convenzionale e accenditore esterno. Colore 830. Attacco E27. Potenza 100-150 W						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,080	1,88		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,080	1,68		
		totale mano d'opera				3,56		
A2		**MATERIALI**						
		Lampada ad alogenuri metallici Elissoidale bulbo diffondente. Colore 830. Attacco E27. Potenza 100-150 W	cad	77,63	1,00	77,63		
		totale materiali				77,63		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				81,19		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	81,19	13,80		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*13,80*	*0,69*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	94,99	9,50		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**104,49**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.03.020.020		**Lampade ad alogenuri metallici con tecnologia al quarzo**						
L.03.020.020.a		**Lampada ad alogenuri metallici al quarzo. Attacco RX7s, potenza 70 W**	**cad**	**34,67**			**10%**	**0,7%**
		Lampada ad alogenuri metallici per apparecchi con vetro di protezione, tecnologia al quarzo. Funzionamento con alimentatore elettronico o con alimentatore convenzionale e accenditore esterno. Attacco RX7s, potenza 70 W						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,080	1,88		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,080	1,68		
		totale mano d'opera				3,56		
A2		**MATERIALI**						
		Lampada ad alogenuri metallici al quarzo. Attacco RX7s, potenza 70 W	cad	23,38	1,00	23,38		
		totale materiali				23,38		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				26,94		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	26,94	4,58		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*4,58*	*0,23*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	31,51	3,15		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**34,67**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.03.020.020.b		**Lampada ad alogenuri metallici al quarzo. Attacco RX7s-24, potenza 150 W**	**cad**	**37,28**			**10%**	**0,7%**
		Lampada ad alogenuri metallici per apparecchi con vetro di protezione, tecnologia al quarzo. Funzionamento con alimentatore elettronico o con alimentatore convenzionale e accenditore esterno. Attacco RX7s-24, potenza 150 W						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,080	1,88		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,080	1,68		
		totale mano d'opera				3,56		
A2		**MATERIALI**						
		Lampada ad alogenuri metallici al quarzo. Attacco RX7s-24, potenza 150 W	cad	25,41	1,00	25,41		
		totale materiali				25,41		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				28,97		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	28,97	4,92		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*4,92*	*0,25*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	33,89	3,39		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**37,28**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.03.020.020.c		**Lampada ad alogenuri metallici al quarzo. Attacco Fc2, potenza 250 W**	**cad**	**69,08**			**5%**	**0,7%**
		Lampada ad alogenuri metallici per apparecchi con vetro di protezione, tecnologia al quarzo. Funzionamento con alimentatore elettronico o con alimentatore convenzionale e accenditore esterno. Attacco Fc2, potenza 250 W						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,080	1,88		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,080	1,68		
		totale mano d'opera				3,56		
A2		**MATERIALI**						
		Lampada ad alogenuri metallici al quarzo. Attacco Fc2, potenza 250 W	cad	50,12	1,00	50,12		
		totale materiali				50,12		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				53,68		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	53,68	9,12		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*9,12*	*0,46*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	62,80	6,28		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**69,08**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.03.020.020.d		**Lampada ad alogenuri metallici al quarzo. Attacco Fc2, potenza 400 W**	**cad**	**119,53**			**3%**	**0,7%**
		Lampada ad alogenuri metallici per apparecchi con vetro di protezione, tecnologia al quarzo. Funzionamento con alimentatore elettronico o con alimentatore convenzionale e accenditore esterno. Attacco Fc2, potenza 400 W						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,080	1,88		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,080	1,68		
		totale mano d'opera				3,56		
A2		**MATERIALI**						
		Lampada ad alogenuri metallici al quarzo. Attacco Fc2, potenza 400 W	cad	89,32	1,00	89,32		
		totale materiali				89,32		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				92,88		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	92,88	15,79		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*15,79*	*0,79*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	108,66	10,87		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**119,53**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.03.020.020.e		**Lampada ad alogenuri metallici al quarzo. Attacco E40, potenza 1000 W**	**cad**	**315,57**			**1%**	**0,7%**
		Lampada ad alogenuri metallici per apparecchi con vetro di protezione, tecnologia al quarzo. Funzionamento con alimentatore elettronico o con alimentatore convenzionale e accenditore esterno. Attacco E40, potenza 1000 W						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,080	1,88		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,080	1,68		
		totale mano d'opera				3,56		
A2		**MATERIALI**						
		Lampada ad alogenuri metallici al quarzo. Attacco E40, potenza 1000 W	cad	241,64	1,00	241,64		
		totale materiali				241,64		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				245,20		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	245,20	41,68		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*41,68*	*2,08*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	286,88	28,69		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**315,57**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.03.020.020.f		**Lampada ad alogenuri metallici al quarzo. Attacco E40, potenza 2000 W**	**cad**	**362,95**			**1%**	**0,7%**
		Lampada ad alogenuri metallici per apparecchi con vetro di protezione, tecnologia al quarzo. Funzionamento con alimentatore elettronico o con alimentatore convenzionale e accenditore esterno. Attacco E40, potenza 2000 W						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,080	1,88		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,080	1,68		
		totale mano d'opera				3,56		
A2		**MATERIALI**						
		Lampada ad alogenuri metallici al quarzo. Attacco E40, potenza 2000 W	cad	278,46	1,00	278,46		
		totale materiali				278,46		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				282,02		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	282,02	47,94		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*47,94*	*2,40*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	329,96	33,00		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**362,95**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.03.020.020.g		**Lampada ad alogenuri metallici al quarzo. Attacco E40, potenza 250 W**	**cad**	**97,64**			**4%**	**0,7%**
		Lampada ad alogenuri metallici per apparecchi con vetro di protezione, tecnologia al quarzo. Funzionamento con alimentatore elettronico o con alimentatore convenzionale e accenditore esterno. Attacco E40, potenza 250 W						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,080	1,88		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,080	1,68		
		totale mano d'opera				3,56		
A2		**MATERIALI**						
		Lampada ad alogenuri metallici al quarzo. Attacco E40, potenza 250 W	cad	72,31	1,00	72,31		
		totale materiali				72,31		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				75,87		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	75,87	12,90		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*12,90*	*0,64*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	88,76	8,88		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**97,64**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.03.020.020.h		**Lampada ad alogenuri metallici al quarzo. Attacco E40, potenza 400 W**	**cad**	**107,73**			**3%**	**0,7%**
		Lampada ad alogenuri metallici per apparecchi con vetro di protezione, tecnologia al quarzo. Funzionamento con alimentatore elettronico o con alimentatore convenzionale e accenditore esterno. Attacco E40, potenza 400 W						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,080	1,88		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,080	1,68		
		totale mano d'opera				3,56		
A2		**MATERIALI**						
		Lampada ad alogenuri metallici al quarzo. Attacco E40, potenza 400 W	cad	80,15	1,00	80,15		
		totale materiali				80,15		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				83,71		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	83,71	14,23		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*14,23*	*0,71*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	97,94	9,79		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**107,73**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.03.020.030		**Lampade al sodio**						
L.03.020.030.a		**Lampada al sodio ad alta pressione. Attacco E27. Potenza 50-70 W**	**cad**	**36,02**			**10%**	**0,7%**
		Lampada al sodio ad alta pressione per apparecchi con e senza vetro di protezione. Funzionamento con alimentatore elettronico o con alimentatore convenzionale e accenditore esterno. Attacco E27. Potenza 50-70 W						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,080	1,88		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,080	1,68		
		totale mano d'opera				3,56		
A2		**MATERIALI**						
		Lampada al sodio ad alta pressione. Attacco E27. Potenza 50-70 W	cad	24,43	1,00	24,43		
		totale materiali				24,43		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				27,99		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	27,99	4,76		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*4,76*	*0,24*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	32,74	3,27		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**36,02**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.03.020.030.b		**Lampada al sodio ad alta pressione. Attacco E40. Potenza 100 W**	**cad**	**41,15**			**9%**	**0,7%**
		Lampada al sodio ad alta pressione per apparecchi con e senza vetro di protezione. Funzionamento con alimentatore elettronico o con alimentatore convenzionale e accenditore esterno. Attacco E40. Potenza 100 W						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,080	1,88		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,080	1,68		
		totale mano d'opera				3,56		
A2		**MATERIALI**						
		Lampada al sodio ad alta pressione. Attacco E40. Potenza 100 W	cad	28,42	1,00	28,42		
		totale materiali				28,42		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				31,98		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	31,98	5,44		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*5,44*	*0,27*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	37,41	3,74		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**41,15**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.03.020.030.c		**Lampada al sodio ad alta pressione. Attacco E40. Potenza 150 W**	**cad**	**48,36**			**7%**	**0,7%**
		Lampada al sodio ad alta pressione per apparecchi con e senza vetro di protezione. Funzionamento con alimentatore elettronico o con alimentatore convenzionale e accenditore esterno. Attacco E40. Potenza 150 W						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,080	1,88		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,080	1,68		
		totale mano d'opera				3,56		
A2		**MATERIALI**						
		Lampada al sodio ad alta pressione. Attacco E40. Potenza 150 W	cad	34,02	1,00	34,02		
		totale materiali				34,02		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				37,58		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	37,58	6,39		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*6,39*	*0,32*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	43,96	4,40		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**48,36**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.03.020.030.d		**Lampada al sodio ad alta pressione. Attacco E40. Potenza 250 W**	**cad**	**58,09**			**6%**	**0,7%**
		Lampada al sodio ad alta pressione per apparecchi con e senza vetro di protezione. Funzionamento con alimentatore elettronico o con alimentatore convenzionale e accenditore esterno. Attacco E40. Potenza 250 W						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,080	1,88		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,080	1,68		
		totale mano d'opera				3,56		
A2		**MATERIALI**						
		Lampada al sodio ad alta pressione. Attacco E40. Potenza 250 W	cad	41,58	1,00	41,58		
		totale materiali				41,58		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				45,14		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	45,14	7,67		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*7,67*	*0,38*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	52,81	5,28		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**58,09**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.03.020.030.e		**Lampada al sodio ad alta pressione. Attacco E40. Potenza 400 W**	**cad**	**66,92**			**5%**	**0,7%**
		Lampada al sodio ad alta pressione per apparecchi con e senza vetro di protezione. Funzionamento con alimentatore elettronico o con alimentatore convenzionale e accenditore esterno. Attacco E40. Potenza 400 W						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,080	1,88		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,080	1,68		
		totale mano d'opera				3,56		
A2		**MATERIALI**						
		Lampada al sodio ad alta pressione. Attacco E40. Potenza 400 W	cad	48,44	1,00	48,44		
		totale materiali				48,44		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				52,00		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	52,00	8,84		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*8,84*	*0,44*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	60,83	6,08		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**66,92**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.03.020.040		**Accessori per lampade a scarica**						
L.03.020.040.a		**Box di alimentazione rifasato con accenditore per lampada ad alogenuri metallici e sodio: per lampade da 250 W**	**cad**	**228,64**			**3%**	**0,7%**
		Box di alimentazione rifasato con accenditore per lampada ad alogenuri metallici e sodio: per lampade da 250 W						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,170	3,98		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,170	3,57		
		totale mano d'opera				7,55		
A2		**MATERIALI**						
		Box di alimentazione rifasato con accenditore per lampada ad alogenuri metallici e sodio: per lampade da 250 W	cad	170,10	1,00	170,10		
		totale materiali				170,10		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				177,65		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	177,65	30,20		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*30,20*	*1,51*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	207,86	20,79		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**228,64**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.03.020.040.b		**Box di alimentazione rifasato con accenditore per lampada ad alogenuri metallici e sodio: per lampade da 400 W**	**cad**	**250,26**			**3%**	**0,7%**
		Box di alimentazione rifasato con accenditore per lampada ad alogenuri metallici e sodio: per lampade da 400 W						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,170	3,98		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,170	3,57		
		totale mano d'opera				7,55		
A2		**MATERIALI**						
		Box di alimentazione rifasato con accenditore per lampada ad alogenuri metallici e sodio: per lampade da 400 W	cad	186,90	1,00	186,90		
		totale materiali				186,90		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				194,45		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	194,45	33,06		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*33,06*	*1,65*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	227,51	22,75		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**250,26**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.03.020.040.c		**Box di alimentazione rifasato con accenditore per lampada ad alogenuri metallici e sodio: per lampade da 1000 W**	**cad**	**469,18**			**2%**	**0,7%**
		Box di alimentazione rifasato con accenditore per lampada ad alogenuri metallici e sodio: per lampade da 1000 W						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,170	3,98		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,170	3,57		
		totale mano d'opera				7,55		
A2		**MATERIALI**						
		Box di alimentazione rifasato con accenditore per lampada ad alogenuri metallici e sodio: per lampade da 1000 W	cad	357,00	1,00	357,00		
		totale materiali				357,00		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				364,55		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	364,55	61,97		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*61,97*	*3,10*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	426,53	42,65		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**469,18**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.03.020.040.d		**Box di alimentazione rifasato con accenditore per lampada ad alogenuri metallici e sodio: per lampade da 2000 W/400 V**	**cad**	**599,81**			**1%**	**0,7%**
		Box di alimentazione rifasato con accenditore per lampada ad alogenuri metallici e sodio: per lampade da 2000 W/400 V						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,170	3,98		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,170	3,57		
		totale mano d'opera				7,55		
A2		**MATERIALI**						
		Box di alimentazione rifasato con accenditore per lampada ad alogenuri metallici e sodio: per lampade da 2000 W/400 V	cad	458,50	1,00	458,50		
		totale materiali				458,50		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				466,05		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	466,05	79,23		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*79,23*	*3,96*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	545,28	54,53		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**599,81**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.03.020.040.e		**Alimentatore per lampade ad alogenuri metallici e sodio. Per lampade da 70 W**	**cad**	**51,16**			**15%**	**0,7%**
		Alimentatore per lampade ad alogenuri metallici e sodio. Per lampade da 70 W						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,170	3,98		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,170	3,57		
		totale mano d'opera				7,55		
A2		**MATERIALI**						
		Alimentatore per lampade ad alogenuri metallici e sodio. Per lampade da 70 W	cad	32,20	1,00	32,20		
		totale materiali				32,20		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				39,75		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	39,75	6,76		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*6,76*	*0,34*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	46,51	4,65		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**51,16**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.03.020.040.f		**Alimentatore per lampade ad alogenuri metallici e sodio. Per lampade da 100 W**	**cad**	**61,98**			**12%**	**0,7%**
		Alimentatore per lampade ad alogenuri metallici e sodio. Per lampade da 100 W						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,170	3,98		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,170	3,57		
		totale mano d'opera				7,55		
A2		**MATERIALI**						
		Alimentatore per lampade ad alogenuri metallici e sodio. Per lampade da 100 W	cad	40,60	1,00	40,60		
		totale materiali				40,60		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				48,15		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	48,15	8,19		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*8,19*	*0,41*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	56,34	5,63		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**61,98**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.03.020.040.g		**Alimentatore per lampade ad alogenuri metallici e sodio. Per lampade da 150 W**	**cad**	**70,98**			**11%**	**0,7%**
		Alimentatore per lampade ad alogenuri metallici e sodio. Per lampade da 150 W						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,170	3,98		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,170	3,57		
		totale mano d'opera				7,55		
A2		**MATERIALI**						
		Alimentatore per lampade ad alogenuri metallici e sodio. Per lampade da 150 W	cad	47,60	1,00	47,60		
		totale materiali				47,60		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				55,15		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	55,15	9,38		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*9,38*	*0,47*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	64,53	6,45		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**70,98**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.03.020.040.h		**Alimentatore per lampade ad alogenuri metallici e sodio. Per lampade da 250 W**	**cad**	**88,10**			**9%**	**0,7%**
		Alimentatore per lampade ad alogenuri metallici e sodio. Per lampade da 250 W						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,170	3,98		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,170	3,57		
		totale mano d'opera				7,55		
A2		**MATERIALI**						
		Alimentatore per lampade ad alogenuri metallici e sodio. Per lampade da 250 W	cad	60,90	1,00	60,90		
		totale materiali				60,90		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				68,45		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	68,45	11,64		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*11,64*	*0,58*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	80,09	8,01		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**88,10**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.03.020.040.i		**Alimentatore per lampade ad alogenuri metallici e sodio. Per lampade da 400 W**	**cad**	**101,61**			**7%**	**0,7%**
		Alimentatore per lampade ad alogenuri metallici e sodio. Per lampade da 400 W						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,170	3,98		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,170	3,57		
		totale mano d'opera				7,55		
A2		**MATERIALI**						
		Alimentatore per lampade ad alogenuri metallici e sodio. Per lampade da 400 W	cad	71,40	1,00	71,40		
		totale materiali				71,40		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				78,95		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	78,95	13,42		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*13,42*	*0,67*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	92,38	9,24		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**101,61**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.03.020.040.j		**Alimentatore per lampade ad alogenuri metallici e sodio. Per lampade da 1000 W**	**cad**	**464,68**			**2%**	**0,7%**
		Alimentatore per lampade ad alogenuri metallici e sodio. Per lampade da 1000 W						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,170	3,98		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,170	3,57		
		totale mano d'opera				7,55		
A2		**MATERIALI**						
		Alimentatore per lampade ad alogenuri metallici e sodio. Per lampade da 1000 W	cad	353,50	1,00	353,50		
		totale materiali				353,50		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				361,05		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	361,05	61,38		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*61,38*	*3,07*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	422,43	42,24		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**464,68**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.03.030		**LAMPADE ALOGENE**						
L.03.030.010		**Lampade alogene classiche**						
L.03.030.010.a		**Lampada alogena, forma a goccia - Ø 55 mm, alimentazione 230 V, attacco E27, potenza 20-30-46-57-77 W**	**cad**	**5,47**			**33%**	**0,7%**
		Lampada alogena, forma a goccia - Ø 55 mm, alimentazione 230 V, attacco E27, potenza 20-30-46-57-77 W						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,040	0,94		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,040	0,84		
		totale mano d'opera				1,78		
A2		**MATERIALI**						
		Lampada alogena, forma a goccia - Ø 55 mm, alimentazione 230 V, attacco E27, potenza 20-30-46-57-77 W	cad	2,47	1,00	2,47		
		totale materiali				2,47		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				4,25		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	4,25	0,72		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*0,72*	*0,04*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	4,97	0,50		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**5,47**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.03.030.010.b		**Lampada alogena, forma a goccia - Ø 55 mm, alimentazione 230 V, attacco E27, potenza 116 W**	**cad**	**6,13**			**29%**	**0,7%**
		Lampada alogena, forma a goccia - Ø 55 mm, alimentazione 230 V, attacco E27, potenza 116 W						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,040	0,94		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,040	0,84		
		totale mano d'opera				1,78		
A2		**MATERIALI**						
		Lampada alogena, forma a goccia - Ø 55 mm, alimentazione 230 V, attacco E27, potenza 116 W	cad	2,98	1,00	2,98		
		totale materiali				2,98		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				4,76		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	4,76	0,81		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*0,81*	*0,04*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	5,57	0,56		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**6,13**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.03.030.010.c		**Lampada alogena, forma a candela o tortiglione, alimentazione 230 V, attacco E14/E27, potenza 20-30-46 W**	**cad**	**5,69**			**31%**	**0,7%**
		Lampada alogena, forma a candela o tortiglione, alimentazione 230 V, attacco E14/E27, potenza 20-30-46 W						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,040	0,94		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,040	0,84		
		totale mano d'opera				1,78		
A2		**MATERIALI**						
		Lampada alogena, forma a candela o tortiglione, alimentazione 230 V, attacco E14/E27, potenza 20-30-46 W	cad	2,65	1,00	2,65		
		totale materiali				2,65		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				4,42		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	4,42	0,75		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*0,75*	*0,04*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	5,18	0,52		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**5,69**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.03.030.010.d		**Lampada alogena, forma a sfera - Ø 45, alimentazione 230 V, attacco E14/E27, potenza 20-30-46 W**	**cad**	**5,95**			**30%**	**0,7%**
		Lampada alogena, forma a sfera - Ø 45, alimentazione 230 V, attacco E14/E27, potenza 20-30-46 W						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,040	0,94		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,040	0,84		
		totale mano d'opera				1,78		
A2		**MATERIALI**						
		Lampada alogena, forma a sfera - Ø 45, alimentazione 230 V, attacco E14/E27, potenza 20-30-46 W	cad	2,85	1,00	2,85		
		totale materiali				2,85		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				4,63		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	4,63	0,79		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*0,79*	*0,04*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	5,41	0,54		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**5,95**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.03.030.010.e		**Lampada alogena, forma a globo - Ø 95, alimentazione 230 V, attacco E27, potenza 46-57-77 W**	**cad**	**7,49**			**24%**	**0,7%**
		Lampada alogena, forma a globo - Ø 95, alimentazione 230 V, attacco E27, potenza 46-57-77 W						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,040	0,94		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,040	0,84		
		totale mano d'opera				1,78		
A2		**MATERIALI**						
		Lampada alogena, forma a globo - Ø 95, alimentazione 230 V, attacco E27, potenza 46-57-77 W	cad	4,05	1,00	4,05		
		totale materiali				4,05		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				5,82		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	5,82	0,99		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*0,99*	*0,05*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	6,81	0,68		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**7,49**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.03.030.020		**Lampade alogene tubolari**						
L.03.030.020.a		**Lampada alogena, forma tubolare - Ø 26, alimentazione 230 V, attacco E14, potenza 25-40 W**	**cad**	**12,51**			**14%**	**0,7%**
		Lampada alogena, forma tubolare - Ø 26, alimentazione 230 V, attacco E14, potenza 25-40 W						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,040	0,94		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,040	0,84		
		totale mano d'opera				1,78		
A2		**MATERIALI**						
		Lampada alogena, forma tubolare - Ø 26, alimentazione 230 V, attacco E14, potenza 25-40 W	cad	7,95	1,00	7,95		
		totale materiali				7,95		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				9,72		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	9,72	1,65		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*1,65*	*0,08*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	11,38	1,14		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**12,51**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.03.030.020.b		**Lampada alogena, forma tubolare - Ø 26, alimentazione 230 V, attacco E14, potenza 60 W**	**cad**	**16,84**			**11%**	**0,7%**
		Lampada alogena, forma tubolare - Ø 26, alimentazione 230 V, attacco E14, potenza 60 W						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,040	0,94		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,040	0,84		
		totale mano d'opera				1,78		
A2		**MATERIALI**						
		Lampada alogena, forma tubolare - Ø 26, alimentazione 230 V, attacco E14, potenza 60 W	cad	11,31	1,00	11,31		
		totale materiali				11,31		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				13,08		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	13,08	2,22		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*2,22*	*0,11*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	15,31	1,53		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**16,84**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.03.030.020.c		**Lampada alogena, forma tubolare - Ø 32, alimentazione 230 V, attacco E27, potenza 70-100-150-205 W**	**cad**	**22,20**			**8%**	**0,7%**
		Lampada alogena, forma tubolare - Ø 32, alimentazione 230 V, attacco E27, potenza 70-100-150-205 W						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,040	0,94		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,040	0,84		
		totale mano d'opera				1,78		
A2		**MATERIALI**						
		Lampada alogena, forma tubolare - Ø 32, alimentazione 230 V, attacco E27, potenza 70-100-150-205 W	cad	15,47	1,00	15,47		
		totale materiali				15,47		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				17,25		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	17,25	2,93		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*2,93*	*0,15*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	20,18	2,02		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**22,20**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.03.030.030		**Lampade alogene lineari**						
L.03.030.030.a		**Lampada alogena lineare, attacco R7s, lunghezza 74,9 mm, alimentazione 230 V, potenza 48-80-120 W**	**cad**	**8,32**			**21%**	**0,7%**
		Lampada alogena lineare, attacco R7s, lunghezza 74,9 mm, alimentazione 230 V, potenza 48-80-120 W						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,040	0,94		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,040	0,84		
		totale mano d'opera				1,78		
A2		**MATERIALI**						
		Lampada alogena lineare, attacco R7s, lunghezza 74,9 mm, alimentazione 230 V, potenza 48-80-120 W	cad	4,69	1,00	4,69		
		totale materiali				4,69		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				6,47		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	6,47	1,10		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*1,10*	*0,05*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	7,57	0,76		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**8,32**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.03.030.030.b		**Lampada alogena lineare, attacco R7s, lunghezza 114,2 mm, alimentazione 230 V, potenza 120-160-230-400 W**	**cad**	**8,32**			**21%**	**0,7%**
		Lampada alogena lineare, attacco R7s, lunghezza 114,2 mm, alimentazione 230 V, potenza 120-160-230-400 W						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,040	0,94		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,040	0,84		
		totale mano d'opera				1,78		
A2		**MATERIALI**						
		Lampada alogena lineare, attacco R7s, lunghezza 114,2 mm, alimentazione 230 V, potenza 120-160-230-400 W	cad	4,69	1,00	4,69		
		totale materiali				4,69		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				6,47		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	6,47	1,10		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*1,10*	*0,05*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	7,57	0,76		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**8,32**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.03.030.030.c		**Lampada alogena lineare, attacco R7s, lunghezza 191,1 mm, alimentazione 230 V, potenza 750-1000 W**	**cad**	**16,79**			**11%**	**0,7%**
		Lampada alogena lineare, attacco R7s, lunghezza 191,1 mm, alimentazione 230 V, potenza 750-1000 W						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,040	0,94		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,040	0,84		
		totale mano d'opera				1,78		
A2		**MATERIALI**						
		Lampada alogena lineare, attacco R7s, lunghezza 191,1 mm, alimentazione 230 V, potenza 750-1000 W	cad	11,27	1,00	11,27		
		totale materiali				11,27		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				13,05		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	13,05	2,22		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*2,22*	*0,11*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	15,27	1,53		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**16,79**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.03.030.030.d		**Lampada alogena lineare, attacco R7s, lunghezza 256,1 mm, alimentazione 230 V, potenza 1500 W**	**cad**	**18,41**			**10%**	**0,7%**
		Lampada alogena lineare, attacco R7s, lunghezza 256,1 mm, alimentazione 230 V, potenza 1500 W						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,040	0,94		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,040	0,84		
		totale mano d'opera				1,78		
A2		**MATERIALI**						
		Lampada alogena lineare, attacco R7s, lunghezza 256,1 mm, alimentazione 230 V, potenza 1500 W	cad	12,53	1,00	12,53		
		totale materiali				12,53		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				14,31		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	14,31	2,43		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*2,43*	*0,12*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	16,74	1,67		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**18,41**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.03.030.030.e		**Lampada alogena lineare, attacco R7s, lunghezza 333 mm, alimentazione 230 V, potenza 2000 W**	**cad**	**26,07**			**7%**	**0,7%**
		Lampada alogena lineare, attacco R7s, lunghezza 333 mm, alimentazione 230 V, potenza 2000 W						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,040	0,94		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,040	0,84		
		totale mano d'opera				1,78		
A2		**MATERIALI**						
		Lampada alogena lineare, attacco R7s, lunghezza 333 mm, alimentazione 230 V, potenza 2000 W	cad	18,48	1,00	18,48		
		totale materiali				18,48		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				20,26		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	20,26	3,44		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*3,44*	*0,17*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	23,70	2,37		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**26,07**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.03.030.040		**Lampade alogene con riflettore dicroico o alluminio**						
L.03.030.040.a		**Lampada alogena con riflettore dicroico Ø 51, attacco GU5.3, alimentazione 12 V, potenza 14-20-35-50 W**	**cad**	**10,40**			**17%**	**0,7%**
		Lampada alogena con riflettore dicroico Ø 51 per apparecchi aperti e chiusi, attacco GU5.3, alimentazione 12 V, potenza 14-20-35-50 W						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,040	0,94		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,040	0,84		
		totale mano d'opera				1,78		
A2		**MATERIALI**						
		Lampada alogena con riflettore dicroico Ø 51, attacco GU5.3, alimentazione 12 V, potenza 14-20-35-50 W	cad	6,30	1,00	6,30		
		totale materiali				6,30		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				8,08		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	8,08	1,37		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*1,37*	*0,07*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	9,45	0,95		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**10,40**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.03.030.040.b		**Lampada alogena con riflettore dicroico Ø 35, attacco GU4, alimentazione 12 V, potenza 20-35 W**	**cad**	**8,19**			**22%**	**0,7%**
		Lampada alogena con riflettore dicroico Ø 35 per apparecchi aperti e chiusi, attacco GU4, alimentazione 12 V, potenza 20-35 W						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,040	0,94		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,040	0,84		
		totale mano d'opera				1,78		
A2		**MATERIALI**						
		Lampada alogena con riflettore dicroico Ø 35, attacco GU4, alimentazione 12 V, potenza 20-35 W	cad	4,59	1,00	4,59		
		totale materiali				4,59		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				6,36		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	6,36	1,08		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*1,08*	*0,05*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	7,44	0,74		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**8,19**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.03.030.040.c		**Lampada alogena con riflettore in alluminio Ø 51, attacco GU5.3, alimentazione 12 V, potenza 20-35-60 W**	**cad**	**7,78**			**23%**	**0,7%**
		Lampada alogena con riflettore in alluminio Ø 51, per apparecchi di illuminazione aperti e chiusi, attacco GU5.3, alimentazione 12 V, potenza 20-35-60 W						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,040	0,94		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,040	0,84		
		totale mano d'opera				1,78		
A2		**MATERIALI**						
		Lampada alogena con riflettore in alluminio Ø 51, attacco GU5.3, alimentazione 12 V, potenza 20-35-60 W	cad	4,27	1,00	4,27		
		totale materiali				4,27		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				6,05		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	6,05	1,03		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*1,03*	*0,05*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	7,08	0,71		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**7,78**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.03.040		**LAMPADE A LED**						
L.03.040.010		**Lampade a LED con riflettore**						
L.03.040.010.a	**CAM**	**Lampada a LED con riflettore Ø 51, 36°, colore 927-940, attacco GU10, dimmerabile, potenza 35 W**	**cad**	**14,90**			**12%**	**0,7%**
		Lampada a LED con riflettore Ø 51, 36°, colore 927-940, attacco GU10, dimmerabile, potenza 35 W						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,040	0,94		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,040	0,84		
		totale mano d'opera				1,78		
A2		**MATERIALI**						
		Lampada a LED con riflettore Ø 51, 36°, colore 927-940, attacco GU10, dimmerabile, potenza 35 W	cad	9,80	1,00	9,80		
		totale materiali				9,80		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				11,58		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	11,58	1,97		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*1,97*	*0,10*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	13,55	1,35		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**14,90**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.03.040.010.b	**CAM**	**Lampada a LED con riflettore Ø 51, 36°, colore 927-940, attacco GU10, dimmerabile, potenza 50 W**	**cad**	**18,05**			**10%**	**0,7%**
		Lampada a LED con riflettore Ø 51, 36°, colore 927-940, attacco GU10, dimmerabile, potenza 50 W						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,040	0,94		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,040	0,84		
		totale mano d'opera				1,78		
A2		**MATERIALI**						
		Lampada a LED con riflettore Ø 51, 36°, colore 927-940, attacco GU10, dimmerabile, potenza 50 W	cad	12,25	1,00	12,25		
		totale materiali				12,25		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				14,03		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	14,03	2,38		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*2,38*	*0,12*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	16,41	1,64		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**18,05**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.03.040.010.c	**CAM**	**Lampada a LED con riflettore Ø 51, 36-60120°, colore 827-840, attacco GU10, dimmerabile, potenza 80 W**	**cad**	**16,88**			**11%**	**0,7%**
		Lampada a LED con riflettore Ø 51, 36-60120°, colore 827-840, attacco GU10, dimmerabile, potenza 80 W						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,040	0,94		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,040	0,84		
		totale mano d'opera				1,78		
A2		**MATERIALI**						
		Lampada a LED con riflettore Ø 51, 36-60120°, colore 827-840, attacco GU10, dimmerabile, potenza 80 W	cad	11,34	1,00	11,34		
		totale materiali				11,34		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				13,12		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	13,12	2,23		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*2,23*	*0,11*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	15,35	1,53		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**16,88**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.03.040.010.d	**CAM**	**Lampada a LED con riflettore Ø 51, 36°, colore 827-840, attacco GU10, dimmerabile, potenza 100 W**	**cad**	**21,23**			**8%**	**0,7%**
		Lampada a LED con riflettore Ø 51, 36°, colore 827-840, attacco GU10, dimmerabile, potenza 100 W						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,040	0,94		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,040	0,84		
		totale mano d'opera				1,78		
A2		**MATERIALI**						
		Lampada a LED con riflettore Ø 51, 36°, colore 827-840, attacco GU10, dimmerabile, potenza 100 W	cad	14,72	1,00	14,72		
		totale materiali				14,72		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				16,50		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	16,50	2,80		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*2,80*	*0,14*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	19,30	1,93		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**21,23**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.03.040.010.e	**CAM**	**Lampada a LED con riflettore Ø 51, 36°, colore 927-940, attacco GU5.3, dimmerabile, potenza 20 W**	**cad**	**18,68**			**10%**	**0,7%**
		Lampada a LED con riflettore Ø 51, 36°, colore 927-940, attacco GU5.3, dimmerabile, potenza 20 W						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,040	0,94		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,040	0,84		
		totale mano d'opera				1,78		
A2		**MATERIALI**						
		Lampada a LED con riflettore Ø 51, 36°, colore 927-940, attacco GU5.3, dimmerabile, potenza 20 W	cad	12,74	1,00	12,74		
		totale materiali				12,74		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				14,52		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	14,52	2,47		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*2,47*	*0,12*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	16,99	1,70		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**18,68**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.03.040.010.f	**CAM**	**Lampada a LED con riflettore Ø 51, 36°, colore 927-940, attacco GU5.3, dimmerabile, potenza 35 W**	**cad**	**24,27**			**7%**	**0,7%**
		Lampada a LED con riflettore Ø 51, 36°, colore 927-940, attacco GU5.3, dimmerabile, potenza 35 W						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,040	0,94		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,040	0,84		
		totale mano d'opera				1,78		
A2		**MATERIALI**						
		Lampada a LED con riflettore Ø 51, 36°, colore 927-940, attacco GU5.3, dimmerabile, potenza 35 W	cad	17,08	1,00	17,08		
		totale materiali				17,08		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				18,86		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	18,86	3,21		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*3,21*	*0,16*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	22,06	2,21		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**24,27**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.03.040.010.g	**CAM**	**Lampada a LED con riflettore Ø 51, 36°, colore 927-940, attacco GU5.3, dimmerabile, potenza 43 W**	**cad**	**27,60**			**6%**	**0,7%**
		Lampada a LED con riflettore Ø 51, 36°, colore 927-940, attacco GU5.3, dimmerabile, potenza 43 W						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,040	0,94		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,040	0,84		
		totale mano d'opera				1,78		
A2		**MATERIALI**						
		Lampada a LED con riflettore Ø 51, 36°, colore 927-940, attacco GU5.3, dimmerabile, potenza 43 W	cad	19,67	1,00	19,67		
		totale materiali				19,67		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				21,45		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	21,45	3,65		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*3,65*	*0,18*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	25,09	2,51		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**27,60**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.03.040.010.h	**CAM**	**Lampada a LED con riflettore Ø 51, 36°, colore 827-840, attacco GU5.3, non dimmerabile, potenza 20 W**	**cad**	**9,59**			**19%**	**0,7%**
		Lampada a LED con riflettore Ø 51, 36°, colore 827-840, attacco GU5.3, non dimmerabile, potenza 20 W						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,040	0,94		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,040	0,84		
		totale mano d'opera				1,78		
A2		**MATERIALI**						
		Lampada a LED con riflettore Ø 51, 36°, colore 827-840, attacco GU5.3, non dimmerabile, potenza 20 W	cad	5,67	1,00	5,67		
		totale materiali				5,67		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				7,45		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	7,45	1,27		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*1,27*	*0,06*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	8,71	0,87		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**9,59**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.03.040.010.i	**CAM**	**Lampada a LED con riflettore Ø 51, 36°, colore 827-840, attacco GU5.3, non dimmerabile, potenza 35 W**	**cad**	**10,13**			**18%**	**0,7%**
		Lampada a LED con riflettore Ø 51, 36°, colore 827-840, attacco GU5.3, non dimmerabile, potenza 35 W						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,040	0,94		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,040	0,84		
		totale mano d'opera				1,78		
A2		**MATERIALI**						
		Lampada a LED con riflettore Ø 51, 36°, colore 827-840, attacco GU5.3, non dimmerabile, potenza 35 W	cad	6,09	1,00	6,09		
		totale materiali				6,09		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				7,87		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	7,87	1,34		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*1,34*	*0,07*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	9,21	0,92		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**10,13**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.03.040.010.j	**CAM**	**Lampada a LED con riflettore Ø 51, 36°, colore 827-840, attacco GU5.3, non dimmerabile, potenza 50 W**	**cad**	**17,33**			**10%**	**0,7%**
		Lampada a LED con riflettore Ø 51, 36°, colore 827-840, attacco GU5.3, non dimmerabile, potenza 50 W						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,040	0,94		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,040	0,84		
		totale mano d'opera				1,78		
A2		**MATERIALI**						
		Lampada a LED con riflettore Ø 51, 36°, colore 827-840, attacco GU5.3, non dimmerabile, potenza 50 W	cad	11,69	1,00	11,69		
		totale materiali				11,69		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				13,47		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	13,47	2,29		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*2,29*	*0,11*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	15,76	1,58		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**17,33**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.03.040.010.k	**CAM**	**Lampada a LED con riflettore Ø 64, 36°, colore 827, attacco E27, dimmerabile, potenza 50 W**	**cad**	**15,17**			**12%**	**0,7%**
		Lampada a LED con riflettore Ø 64, 36°, colore 827, attacco E27, dimmerabile, potenza 50 W						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,040	0,94		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,040	0,84		
		totale mano d'opera				1,78		
A2		**MATERIALI**						
		Lampada a LED con riflettore Ø 64, 36°, colore 827, attacco E27, dimmerabile, potenza 50 W	cad	10,01	1,00	10,01		
		totale materiali				10,01		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				11,79		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	11,79	2,00		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*2,00*	*0,10*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	13,79	1,38		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**15,17**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.03.040.010.I	**CAM**	**Lampada a LED con riflettore Ø 95, 36°, colore 827, attacco E27, dimmerabile, potenza 75 W**	**cad**	**26,52**			**7%**	**0,7%**
		Lampada a LED con riflettore Ø 95, 36°, colore 827, attacco E27, dimmerabile, potenza 75 W						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,040	0,94		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,040	0,84		
		totale mano d'opera				1,78		
A2		**MATERIALI**						
		Lampada a LED con riflettore Ø 95, 36°, colore 827, attacco E27, dimmerabile, potenza 75 W	cad	18,83	1,00	18,83		
		totale materiali				18,83		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				20,61		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	20,61	3,50		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*3,50*	*0,18*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	24,11	2,41		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**26,52**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.03.040.010.m	**CAM**	**Lampada a LED con riflettore Ø 134, 30°, colore 827, attacco E27, dimmerabile, potenza 120 W**	**cad**	**33,64**			**5%**	**0,7%**
		Lampada a LED con riflettore Ø 134, 30°, colore 827, attacco E27, dimmerabile, potenza 120 W						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,040	0,94		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,040	0,84		
		totale mano d'opera				1,78		
A2		**MATERIALI**						
		Lampada a LED con riflettore Ø 134, 30°, colore 827, attacco E27, dimmerabile, potenza 120 W	cad	24,36	1,00	24,36		
		totale materiali				24,36		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				26,14		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	26,14	4,44		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*4,44*	*0,22*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	30,58	3,06		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**33,64**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.03.040.010.n	**CAM**	**Lampada a LED con riflettore Ø 134, 15-30°, colore 827, attacco E27, non dimmerabile, potenza 120 W**	**cad**	**25,71**			**7%**	**0,7%**
		Lampada a LED con riflettore Ø 134, 15-30°, colore 827, attacco E27, non dimmerabile, potenza 120 W						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,040	0,94		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,040	0,84		
		totale mano d'opera				1,78		
A2		**MATERIALI**						
		Lampada a LED con riflettore Ø 134, 15-30°, colore 827, attacco E27, non dimmerabile, potenza 120 W	cad	18,20	1,00	18,20		
		totale materiali				18,20		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				19,98		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	19,98	3,40		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*3,40*	*0,17*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	23,37	2,34		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**25,71**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.03.040.020		**Lampade a LED classiche**						
L.03.040.020.a	**CAM**	**Lampada a LED sfera chiara o smerigliata, Ø 60, a filamento, attacco E27, dimmerabile, potenza 40 W**	**cad**	**11,93**			**15%**	**0,7%**
		Lampada a LED sfera chiara o smerigliata, Ø 60, a filamento, attacco E27, dimmerabile, potenza 40 W						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,040	0,94		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,040	0,84		
		totale mano d'opera				1,78		
A2		**MATERIALI**						
		Lampada a LED sfera chiara o smerigliata, Ø 60, a filamento, attacco E27, dimmerabile, potenza 40 W	cad	7,49	1,00	7,49		
		totale materiali				7,49		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				9,27		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	9,27	1,58		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*1,58*	*0,08*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	10,84	1,08		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**11,93**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.03.040.020.b	**CAM**	**Lampada a LED sfera chiara o smerigliata, Ø 60, a filamento, attacco E27, dimmerabile, potenza 60 W**	**cad**	**13,28**			**13%**	**0,7%**
		Lampada a LED sfera chiara o smerigliata, Ø 60, a filamento, attacco E27, dimmerabile, potenza 60 W						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,040	0,94		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,040	0,84		
		totale mano d'opera				1,78		
A2		**MATERIALI**						
		Lampada a LED sfera chiara o smerigliata, Ø 60, a filamento, attacco E27, dimmerabile, potenza 60 W	cad	8,54	1,00	8,54		
		totale materiali				8,54		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				10,32		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	10,32	1,75		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*1,75*	*0,09*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	12,07	1,21		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**13,28**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.03.040.020.c	**CAM**	**Lampada a LED sfera chiara o smerigliata, Ø 60, a filamento, attacco E27, dimmerabile, potenza 75 W**	**cad**	**18,05**			**10%**	**0,7%**
		Lampada a LED sfera chiara o smerigliata, Ø 60, a filamento, attacco E27, dimmerabile, potenza 75 W						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,040	0,94		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,040	0,84		
		totale mano d'opera				1,78		
A2		**MATERIALI**						
		Lampada a LED sfera chiara o smerigliata, Ø 60, a filamento, attacco E27, dimmerabile, potenza 75 W	cad	12,25	1,00	12,25		
		totale materiali				12,25		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				14,03		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	14,03	2,38		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*2,38*	*0,12*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	16,41	1,64		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**18,05**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.03.040.020.d	**CAM**	**Lampada a LED sfera chiara o smerigliata, Ø 60, a filamento, attacco E27, dimmerabile, potenza 100 W**	**cad**	**20,31**			**9%**	**0,7%**
		Lampada a LED sfera chiara o smerigliata, Ø 60, a filamento, attacco E27, dimmerabile, potenza 100 W						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,040	0,94		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,040	0,84		
		totale mano d'opera				1,78		
A2		**MATERIALI**						
		Lampada a LED sfera chiara o smerigliata, Ø 60, a filamento, attacco E27, dimmerabile, potenza 100 W	cad	14,00	1,00	14,00		
		totale materiali				14,00		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				15,78		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	15,78	2,68		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*2,68*	*0,13*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	18,46	1,85		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**20,31**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.03.040.020.e	**CAM**	**Lampada a LED sfera chiara o smerigliata, Ø 60, a filamento, attacco E27, non dimmerabile, potenza 40 W**	**cad**	**9,22**			**19%**	**0,7%**
		Lampada a LED sfera chiara o smerigliata, Ø 60, a filamento, attacco E27, non dimmerabile, potenza 40 W						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,040	0,94		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,040	0,84		
		totale mano d'opera				1,78		
A2		**MATERIALI**						
		Lampada a LED sfera chiara o smerigliata, Ø 60, a filamento, attacco E27, non dimmerabile, potenza 40 W	cad	5,39	1,00	5,39		
		totale materiali				5,39		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				7,17		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	7,17	1,22		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*1,22*	*0,06*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	8,39	0,84		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**9,22**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.03.040.020.f	**CAM**	**Lampada a LED sfera chiara o smerigliata, Ø 60, a filamento, attacco E27, non dimmerabile, potenza 60 W**	**cad**	**10,58**			**17%**	**0,7%**
		Lampada a LED sfera chiara o smerigliata, Ø 60, a filamento, attacco E27, non dimmerabile, potenza 60 W						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,040	0,94		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,040	0,84		
		totale mano d'opera				1,78		
A2		**MATERIALI**						
		Lampada a LED sfera chiara o smerigliata, Ø 60, a filamento, attacco E27, non dimmerabile, potenza 60 W	cad	6,44	1,00	6,44		
		totale materiali				6,44		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				8,22		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	8,22	1,40		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*1,40*	*0,07*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	9,61	0,96		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**10,58**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.03.040.020.g	**CAM**	**Lampada a LED sfera chiara o smerigliata, Ø 60, a filamento, attacco E27, non dimmerabile, potenza 75 W**	**cad**	**16,07**			**11%**	**0,7%**
		Lampada a LED sfera chiara o smerigliata, Ø 60, a filamento, attacco E27, non dimmerabile, potenza 75 W						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,040	0,94		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,040	0,84		
		totale mano d'opera				1,78		
A2		**MATERIALI**						
		Lampada a LED sfera chiara o smerigliata, Ø 60, a filamento, attacco E27, non dimmerabile, potenza 75 W	cad	10,71	1,00	10,71		
		totale materiali				10,71		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				12,49		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	12,49	2,12		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*2,12*	*0,11*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	14,61	1,46		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**16,07**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.03.040.020.h	**CAM**	**Lampada a LED sfera chiara o smerigliata, Ø 60, a filamento, attacco E27, non dimmerabile, potenza 100 W**	**cad**	**20,13**			**9%**	**0,7%**
		Lampada a LED sfera chiara o smerigliata, Ø 60, a filamento, attacco E27, non dimmerabile, potenza 100 W						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,040	0,94		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,040	0,84		
		totale mano d'opera				1,78		
A2		**MATERIALI**						
		Lampada a LED sfera chiara o smerigliata, Ø 60, a filamento, attacco E27, non dimmerabile, potenza 100 W	cad	13,86	1,00	13,86		
		totale materiali				13,86		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				15,64		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	15,64	2,66		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*2,66*	*0,13*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	18,30	1,83		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**20,13**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.03.040.020.i	**CAM**	**Lampada a LED sfera chiara o smerigliata, Ø 60, a filamento, attacco E27, non dimmerabile, potenza 150 W**	**cad**	**28,50**			**6%**	**0,7%**
		Lampada a LED sfera chiara o smerigliata, Ø 60, a filamento, attacco E27, non dimmerabile, potenza 150 W						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,040	0,94		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,040	0,84		
		totale mano d'opera				1,78		
A2		**MATERIALI**						
		Lampada a LED sfera chiara o smerigliata, Ø 60, a filamento, attacco E27, non dimmerabile, potenza 150 W	cad	20,37	1,00	20,37		
		totale materiali				20,37		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				22,15		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	22,15	3,77		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*3,77*	*0,19*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	25,91	2,59		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**28,50**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.03.040.020.j	**CAM**	**Lampada a LED a candela o tortiglione, chiara o smerigliata, a filamento, attacco E14/E27, dimmerabile, potenza 25 W**	**cad**	**10,40**			**17%**	**0,7%**
		Lampada a LED a candela o tortiglione, chiara o smerigliata, a filamento, attacco E14/E27, dimmerabile, potenza 25 W						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,040	0,94		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,040	0,84		
		totale mano d'opera				1,78		
A2		**MATERIALI**						
		Lampada a LED a candela o tortiglione, chiara o smerigliata, a filamento, attacco E14/E27, dimmerabile, potenza 25 W	cad	6,30	1,00	6,30		
		totale materiali				6,30		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				8,08		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	8,08	1,37		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*1,37*	*0,07*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	9,45	0,95		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**10,40**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.03.040.020.k	**CAM**	**Lampada a LED a candela o tortiglione, chiara o smerigliata, a filamento, attacco E14/E27, dimmerabile, potenza 40 W**	**cad**	**12,20**			**15%**	**0,7%**
		Lampada a LED a candela o tortiglione, chiara o smerigliata, a filamento, attacco E14/E27, dimmerabile, potenza 40 W						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,040	0,94		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,040	0,84		
		totale mano d'opera				1,78		
A2		**MATERIALI**						
		Lampada a LED a candela o tortiglione, chiara o smerigliata, a filamento, attacco E14/E27, dimmerabile, potenza 40 W	cad	7,70	1,00	7,70		
		totale materiali				7,70		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				9,48		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	9,48	1,61		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*1,61*	*0,08*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	11,09	1,11		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**12,20**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.03.040.020.l	**CAM**	**Lampada a LED a candela o tortiglione, chiara o smerigliata, a filamento, attacco E14/E27, dimmerabile, potenza 60 W**	**cad**	**14,00**			**13%**	**0,7%**
		Lampada a LED a candela o tortiglione, chiara o smerigliata, a filamento, attacco E14/E27, dimmerabile, potenza 60 W						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,040	0,94		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,040	0,84		
		totale mano d'opera				1,78		
A2		**MATERIALI**						
		Lampada a LED a candela o tortiglione, chiara o smerigliata, a filamento, attacco E14/E27, dimmerabile, potenza 60 W	cad	9,10	1,00	9,10		
		totale materiali				9,10		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				10,88		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	10,88	1,85		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*1,85*	*0,09*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	12,73	1,27		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**14,00**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.03.040.020.m	**CAM**	**Lampada a LED a candela o tortiglione, chiara o smerigliata, a filamento, attacco E14/E27, non dimmerabile, potenza 25 W**	**cad**	**9,13**			**19%**	**0,7%**
		Lampada a LED a candela o tortiglione, chiara o smerigliata, a filamento, attacco E14/E27, non dimmerabile, potenza 25 W						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,040	0,94		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,040	0,84		
		totale mano d'opera				1,78		
A2		**MATERIALI**						
		Lampada a LED a candela o tortiglione, chiara o smerigliata, a filamento, attacco E14/E27, non dimmerabile, potenza 25 W	cad	5,32	1,00	5,32		
		totale materiali				5,32		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				7,10		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	7,10	1,21		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*1,21*	*0,06*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	8,30	0,83		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**9,13**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.03.040.020.n	**CAM**	**Lampada a LED a candela o tortiglione, chiara o smerigliata, a filamento, attacco E14/E27, non dimmerabile, potenza 40 W**	**cad**	**10,58**			**17%**	**0,7%**
		Lampada a LED a candela o tortiglione, chiara o smerigliata, a filamento, attacco E14/E27, non dimmerabile, potenza 40 W						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,040	0,94		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,040	0,84		
		totale mano d'opera				1,78		
A2		**MATERIALI**						
		Lampada a LED a candela o tortiglione, chiara o smerigliata, a filamento, attacco E14/E27, non dimmerabile, potenza 40 W	cad	6,44	1,00	6,44		
		totale materiali				6,44		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				8,22		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	8,22	1,40		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*1,40*	*0,07*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	9,61	0,96		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**10,58**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.03.040.020.o	**CAM**	**Lampada a LED a candela o tortiglione, chiara o smerigliata, a filamento, attacco E14/E27, non dimmerabile, potenza 60 W**	**cad**	**11,21**			**16%**	**0,7%**
		Lampada a LED a candela o tortiglione, chiara o smerigliata, a filamento, attacco E14/E27, non dimmerabile, potenza 60 W						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,040	0,94		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,040	0,84		
		totale mano d'opera				1,78		
A2		**MATERIALI**						
		Lampada a LED a candela o tortiglione, chiara o smerigliata, a filamento, attacco E14/E27, non dimmerabile, potenza 60 W	cad	6,93	1,00	6,93		
		totale materiali				6,93		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				8,71		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	8,71	1,48		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*1,48*	*0,07*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	10,19	1,02		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**11,21**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.03.040.020.p	**CAM**	**Lampada a LED a globo, smerigliata, attacco E27, dimmerabile, potenza 75 W**	**cad**	**16,25**			**11%**	**0,7%**
		Lampada a LED a globo, smerigliata, attacco E27, dimmerabile, potenza 75 W						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,040	0,94		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,040	0,84		
		totale mano d'opera				1,78		
A2		**MATERIALI**						
		Lampada a LED a globo, smerigliata, attacco E27, dimmerabile, potenza 75 W	cad	10,85	1,00	10,85		
		totale materiali				10,85		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				12,63		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	12,63	2,15		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*2,15*	*0,11*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	14,77	1,48		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**16,25**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.03.040.020.q	**CAM**	**Lampada a LED a globo, smerigliata, attacco E27, dimmerabile, potenza 100 W**	**cad**	**22,65**			**8%**	**0,7%**
		Lampada a LED a globo, smerigliata, attacco E27, dimmerabile, potenza 100 W						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,040	0,94		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,040	0,84		
		totale mano d'opera				1,78		
A2		**MATERIALI**						
		Lampada a LED a globo, smerigliata, attacco E27, dimmerabile, potenza 100 W	cad	15,82	1,00	15,82		
		totale materiali				15,82		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				17,60		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	17,60	2,99		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*2,99*	*0,15*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	20,59	2,06		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**22,65**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.03.040.020.r	**CAM**	**Lampada a LED a globo, smerigliata, attacco E27, non dimmerabile, potenza 60 W**	**cad**	**15,17**			**12%**	**0,7%**
		Lampada a LED a globo, smerigliata, attacco E27, non dimmerabile, potenza 60 W						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,040	0,94		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,040	0,84		
		totale mano d'opera				1,78		
A2		**MATERIALI**						
		Lampada a LED a globo, smerigliata, attacco E27, non dimmerabile, potenza 60 W	cad	10,01	1,00	10,01		
		totale materiali				10,01		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				11,79		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	11,79	2,00		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*2,00*	*0,10*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	13,79	1,38		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**15,17**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.03.040.020.s	**CAM**	**Lampada a LED a globo, smerigliata, attacco E27, non dimmerabile, potenza 100 W**	**cad**	**18,32**			**10%**	**0,7%**
		Lampada a LED a globo, smerigliata, attacco E27, non dimmerabile, potenza 100 W						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,040	0,94		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,040	0,84		
		totale mano d'opera				1,78		
A2		**MATERIALI**						
		Lampada a LED a globo, smerigliata, attacco E27, non dimmerabile, potenza 100 W	cad	12,46	1,00	12,46		
		totale materiali				12,46		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				14,24		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	14,24	2,42		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*2,42*	*0,12*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	16,66	1,67		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**18,32**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.03.040.030		**Lampade a LED classiche con dissipatore**						
L.03.040.030.a	**CAM**	**Lampada a LED sfera chiara o smerigliata, Ø 60, attacco E27, con dissipatore, dimmerabile, potenza 60 W**	**cad**	**9,86**			**18%**	**0,7%**
		Lampada a LED sfera chiara o smerigliata, Ø 60, attacco E27, con dissipatore, dimmerabile, potenza 60 W						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,040	0,94		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,040	0,84		
		totale mano d'opera				1,78		
A2		**MATERIALI**						
		Lampada a LED sfera chiara o smerigliata, Ø 60, attacco E27, con dissipatore, dimmerabile, potenza 60 W	cad	5,88	1,00	5,88		
		totale materiali				5,88		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				7,66		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	7,66	1,30		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*1,30*	*0,07*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	8,96	0,90		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**9,86**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.03.040.030.b	**CAM**	**Lampada a LED sfera chiara o smerigliata, Ø 60, attacco E27, con dissipatore, dimmerabile, potenza 75 W**	**cad**	**11,93**			**15%**	**0,7%**
		Lampada a LED sfera chiara o smerigliata, Ø 60, attacco E27, con dissipatore, dimmerabile, potenza 75 W						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,040	0,94		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,040	0,84		
		totale mano d'opera				1,78		
A2		**MATERIALI**						
		Lampada a LED sfera chiara o smerigliata, Ø 60, attacco E27, con dissipatore, dimmerabile, potenza 75 W	cad	7,49	1,00	7,49		
		totale materiali				7,49		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				9,27		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	9,27	1,58		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*1,58*	*0,08*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	10,84	1,08		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**11,93**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.03.040.030.c	**CAM**	**Lampada a LED sfera chiara o smerigliata, Ø 60, attacco E27, con dissipatore, dimmerabile, potenza 100 W**	**cad**	**18,77**			**9%**	**0,7%**
		Lampada a LED sfera chiara o smerigliata, Ø 60, attacco E27, con dissipatore, dimmerabile, potenza 100 W						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,040	0,94		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,040	0,84		
		totale mano d'opera				1,78		
A2		**MATERIALI**						
		Lampada a LED sfera chiara o smerigliata, Ø 60, attacco E27, con dissipatore, dimmerabile, potenza 100 W	cad	12,81	1,00	12,81		
		totale materiali				12,81		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				14,59		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	14,59	2,48		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*2,48*	*0,12*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	17,07	1,71		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**18,77**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.03.040.030.d	**CAM**	**Lampada a LED sfera chiara o smerigliata, Ø 60, attacco E27, con dissipatore, dimmerabile, potenza 150 W**	**cad**	**22,92**			**8%**	**0,7%**
		Lampada a LED sfera chiara o smerigliata, Ø 60, attacco E27, con dissipatore, dimmerabile, potenza 150 W						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,040	0,94		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,040	0,84		
		totale mano d'opera				1,78		
A2		**MATERIALI**						
		Lampada a LED sfera chiara o smerigliata, Ø 60, attacco E27, con dissipatore, dimmerabile, potenza 150 W	cad	16,03	1,00	16,03		
		totale materiali				16,03		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				17,81		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	17,81	3,03		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*3,03*	*0,15*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	20,83	2,08		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**22,92**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.03.040.030.e	**CAM**	**Lampada a LED sfera chiara o smerigliata, Ø 60, attacco E27, con dissipatore, non dimmerabile, potenza 40 W**	**cad**	**7,78**			**23%**	**0,7%**
		Lampada a LED sfera chiara o smerigliata, Ø 60, attacco E27, con dissipatore, non dimmerabile, potenza 40 W						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,040	0,94		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,040	0,84		
		totale mano d'opera				1,78		
A2		**MATERIALI**						
		Lampada a LED sfera chiara o smerigliata, Ø 60, attacco E27, con dissipatore, non dimmerabile, potenza 40 W	cad	4,27	1,00	4,27		
		totale materiali				4,27		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				6,05		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	6,05	1,03		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*1,03*	*0,05*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	7,08	0,71		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**7,78**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.03.040.030.f	**CAM**	**Lampada a LED sfera chiara o smerigliata, Ø 60, attacco E27, con dissipatore, non dimmerabile, potenza 60 W**	**cad**	**9,59**			**19%**	**0,7%**
		Lampada a LED sfera chiara o smerigliata, Ø 60, attacco E27, con dissipatore, non dimmerabile, potenza 60 W						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,040	0,94		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,040	0,84		
		totale mano d'opera				1,78		
A2		**MATERIALI**						
		Lampada a LED sfera chiara o smerigliata, Ø 60, attacco E27, con dissipatore, non dimmerabile, potenza 60 W	cad	5,67	1,00	5,67		
		totale materiali				5,67		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				7,45		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	7,45	1,27		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*1,27*	*0,06*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	8,71	0,87		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**9,59**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.03.040.030.g	**CAM**	**Lampada a LED sfera chiara o smerigliata, Ø 60, attacco E27, con dissipatore, non dimmerabile, potenza 75 W**	**cad**	**10,58**			**17%**	**0,7%**
		Lampada a LED sfera chiara o smerigliata, Ø 60, attacco E27, con dissipatore, non dimmerabile, potenza 75 W						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,040	0,94		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,040	0,84		
		totale mano d'opera				1,78		
A2		**MATERIALI**						
		Lampada a LED sfera chiara o smerigliata, Ø 60, attacco E27, con dissipatore, non dimmerabile, potenza 75 W	cad	6,44	1,00	6,44		
		totale materiali				6,44		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				8,22		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	8,22	1,40		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*1,40*	*0,07*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	9,61	0,96		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**10,58**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.03.040.030.h	**CAM**	**Lampada a LED sfera chiara o smerigliata, Ø 60, attacco E27, con dissipatore, non dimmerabile, potenza 100 W**	**cad**	**15,35**			**12%**	**0,7%**
		Lampada a LED sfera chiara o smerigliata, Ø 60, attacco E27, con dissipatore, non dimmerabile, potenza 100 W						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,040	0,94		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,040	0,84		
		totale mano d'opera				1,78		
A2		**MATERIALI**						
		Lampada a LED sfera chiara o smerigliata, Ø 60, attacco E27, con dissipatore, non dimmerabile, potenza 100 W	cad	10,15	1,00	10,15		
		totale materiali				10,15		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				11,93		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	11,93	2,03		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*2,03*	*0,10*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	13,96	1,40		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**15,35**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.03.040.030.i	**CAM**	**Lampada a LED sfera chiara o smerigliata, Ø 60, attacco E27, con dissipatore, non dimmerabile, potenza 150 W**	**cad**	**23,28**			**8%**	**0,7%**
		Lampada a LED sfera chiara o smerigliata, Ø 60, attacco E27, con dissipatore, non dimmerabile, potenza 150 W						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,040	0,94		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,040	0,84		
		totale mano d'opera				1,78		
A2		**MATERIALI**						
		Lampada a LED sfera chiara o smerigliata, Ø 60, attacco E27, con dissipatore, non dimmerabile, potenza 150 W	cad	16,31	1,00	16,31		
		totale materiali				16,31		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				18,09		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	18,09	3,07		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*3,07*	*0,15*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	21,16	2,12		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**23,28**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.03.040.030.j	**CAM**	**Lampada a LED sfera chiara o smerigliata, a candela, attacco E14, con dissipatore, dimmerabile, potenza 40 W**	**cad**	**9,22**			**19%**	**0,7%**
		Lampada a LED sfera chiara o smerigliata, a candela, attacco E14, con dissipatore, dimmerabile, potenza 40 W						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,040	0,94		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,040	0,84		
		totale mano d'opera				1,78		
A2		**MATERIALI**						
		Lampada a LED sfera chiara o smerigliata, a candela, attacco E14, con dissipatore, dimmerabile, potenza 40 W	cad	5,39	1,00	5,39		
		totale materiali				5,39		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				7,17		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	7,17	1,22		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*1,22*	*0,06*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	8,39	0,84		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**9,22**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.03.040.030.k	**CAM**	**Lampada a LED sfera chiara o smerigliata, a candela, attacco E14, con dissipatore, non dimmerabile, potenza 40 W**	**cad**	**7,87**			**23%**	**0,7%**
		Lampada a LED sfera chiara o smerigliata, a candela, attacco E14, con dissipatore, non dimmerabile, potenza 40 W						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,040	0,94		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,040	0,84		
		totale mano d'opera				1,78		
A2		**MATERIALI**						
		Lampada a LED sfera chiara o smerigliata, a candela, attacco E14, con dissipatore, non dimmerabile, potenza 40 W	cad	4,34	1,00	4,34		
		totale materiali				4,34		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				6,12		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	6,12	1,04		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*1,04*	*0,05*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	7,16	0,72		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**7,87**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.03.040.030.l	**CAM**	**Lampada a LED sfera chiara o smerigliata, a candela, attacco E14, con dissipatore, non dimmerabile, potenza 60 W**	**cad**	**8,59**			**21%**	**0,7%**
		Lampada a LED sfera chiara o smerigliata, a candela, attacco E14, con dissipatore, non dimmerabile, potenza 60 W						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,040	0,94		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,040	0,84		
		totale mano d'opera				1,78		
A2		**MATERIALI**						
		Lampada a LED sfera chiara o smerigliata, a candela, attacco E14, con dissipatore, non dimmerabile, potenza 60 W	cad	4,90	1,00	4,90		
		totale materiali				4,90		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				6,68		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	6,68	1,14		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*1,14*	*0,06*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	7,81	0,78		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**8,59**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.03.040.040		**Lampade a LED tubolari**						
L.03.040.040.a	**CAM**	**Lampada a LED tubolare, Ø 35, attacco G24d, colore 830/840, per alimentazione convenzionale, potenza 5 W**	**cad**	**9,86**			**18%**	**0,9%**
		Lampada a LED tubolare, Ø 35, attacco G24d, colore 830/840, per alimentazione convenzionale, potenza 5 W						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,040	0,94		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,040	0,84		
		totale mano d'opera				1,78		
A2		**MATERIALI**						
		Lampada a LED tubolare, Ø 35, attacco G24d, colore 830/840, per alimentazione convenzionale, potenza 5 W	cad	8,61	1,00	8,61		
		totale materiali				8,61		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				10,39		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	10,39	1,77		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*1,77*	*0,09*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	12,15	1,22		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**13,37**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.03.040.040.b	**CAM**	**Lampada a LED tubolare, Ø 35, attacco G24d, colore 830/840, per alimentazione convenzionale, potenza 7 W**	**cad**	**11,93**			**15%**	**0,8%**
		Lampada a LED tubolare, Ø 35, attacco G24d, colore 830/840, per alimentazione convenzionale, potenza 7 W						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,040	0,94		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,040	0,84		
		totale mano d'opera				1,78		
A2		**MATERIALI**						
		Lampada a LED tubolare, Ø 35, attacco G24d, colore 830/840, per alimentazione convenzionale, potenza 7 W	cad	9,80	1,00	9,80		
		totale materiali				9,80		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				11,58		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	11,58	1,97		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*1,97*	*0,10*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	13,55	1,35		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**14,90**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.03.040.040.c	**CAM**	**Lampada a LED tubolare, Ø 35, attacco G24d, colore 830/840, per alimentazione convenzionale, potenza 10 W**	**cad**	**18,77**			**9%**	**0,6%**
		Lampada a LED tubolare, Ø 35, attacco G24d, colore 830/840, per alimentazione convenzionale, potenza 10 W						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,040	0,94		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,040	0,84		
		totale mano d'opera				1,78		
A2		**MATERIALI**						
		Lampada a LED tubolare, Ø 35, attacco G24d, colore 830/840, per alimentazione convenzionale, potenza 10 W	cad	12,11	1,00	12,11		
		totale materiali				12,11		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				13,89		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	13,89	2,36		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*2,36*	*0,12*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	16,25	1,62		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**17,87**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.03.040.040.d	**CAM**	**Lampada a LED tubolare, Ø 35, attacco G23, colore 830/840, per alimentazione convenzionale, potenza 9-11 W**	**cad**	**22,92**			**8%**	**0,4%**
		Lampada a LED tubolare, Ø 35, attacco G23, colore 830/840, per alimentazione convenzionale, potenza 9-11 W						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,040	0,94		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,040	0,84		
		totale mano d'opera				1,78		
A2		**MATERIALI**						
		Lampada a LED tubolare, Ø 35, attacco G23, colore 830/840, per alimentazione convenzionale, potenza 9-11 W	cad	7,98	1,00	7,98		
		totale materiali				7,98		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				9,76		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	9,76	1,66		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*1,66*	*0,08*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	11,42	1,14		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**12,56**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.03.040.050		**Tubi LED**						
L.03.040.050.a	**CAM**	**Tubo LED T8, attacco G13, alimentazione 230 V, colore 830-865, lunghezza 600 mm, completo di starter, potenza 7,5 W**	**cad**	**38,68**			**5%**	**0,7%**
		Tubo LED T8, attacco G13, alimentazione 230 V, colore 830-865, lunghezza 600 mm, completo di starter, potenza 7,5 W						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,040	0,94		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,040	0,84		
		totale mano d'opera				1,78		
A2		**MATERIALI**						
		Tubo LED T8, attacco G13, alimentazione 230 V, colore 830-865, lunghezza 600 mm, completo di starter, potenza 7,5 W	cad	28,28	1,00	28,28		
		totale materiali				28,28		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				30,06		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	30,06	5,11		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*5,11*	*0,26*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	35,17	3,52		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**38,68**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.03.040.050.b	**CAM**	**Tubo LED T8, attacco G13, alimentazione 230 V, colore 830-865, lunghezza 1200 mm, completo di starter, potenza 14 W**	**cad**	**49,59**			**4%**	**0,7%**
		Tubo LED T8, attacco G13, alimentazione 230 V, colore 830-865, lunghezza 1200 mm, completo di starter, potenza 14 W						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,040	0,94		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,040	0,84		
		totale mano d'opera				1,78		
A2		**MATERIALI**						
		Tubo LED T8, attacco G13, alimentazione 230 V, colore 830-865, lunghezza 1200 mm, completo di starter, potenza 14 W	cad	36,75	1,00	36,75		
		totale materiali				36,75		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				38,53		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	38,53	6,55		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*6,55*	*0,33*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	45,08	4,51		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**49,59**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.03.040.050.c	**CAM**	**Tubo LED T8, attacco G13, alimentazione 230 V, colore 830-865, lunghezza 1500 mm, completo di starter, potenza 20 W**	**cad**	**63,37**			**3%**	**0,7%**
		Tubo LED T8, attacco G13, alimentazione 230 V, colore 830-865, lunghezza 1500 mm, completo di starter, potenza 20 W						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,040	0,94		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,040	0,84		
		totale mano d'opera				1,78		
A2		**MATERIALI**						
		Tubo LED T8, attacco G13, alimentazione 230 V, colore 830-865, lunghezza 1500 mm, completo di starter, potenza 20 W	cad	47,46	1,00	47,46		
		totale materiali				47,46		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				49,24		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	49,24	8,37		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*8,37*	*0,42*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	57,61	5,76		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**63,37**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.03.040.050.d	**CAM**	**Tubo LED T5, attacco G5, alimentazione 230 V, colore 830-865, lunghezza 549 mm, completo di starter, potenza 7 W**	**cad**	**38,32**			**5%**	**0,7%**
		Tubo LED T5, attacco G5, alimentazione 230 V, colore 830-865, lunghezza 549 mm, completo di starter, potenza 7 W						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,040	0,94		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,040	0,84		
		totale mano d'opera				1,78		
A2		**MATERIALI**						
		Tubo LED T5, attacco G5, alimentazione 230 V, colore 830-865, lunghezza 549 mm, completo di starter, potenza 7 W	cad	28,00	1,00	28,00		
		totale materiali				28,00		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				29,78		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	29,78	5,06		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*5,06*	*0,25*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	34,84	3,48		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**38,32**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.03.040.050.e	**CAM**	**Tubo LED T5, attacco G5, alimentazione 230 V, colore 830-865, lunghezza 849 mm, completo di starter, potenza 10 W**	**cad**	**42,83**			**4%**	**0,7%**
		Tubo LED T5, attacco G5, alimentazione 230 V, colore 830-865, lunghezza 849 mm, completo di starter, potenza 10 W						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,040	0,94		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,040	0,84		
		totale mano d'opera				1,78		
A2		**MATERIALI**						
		Tubo LED T5, attacco G5, alimentazione 230 V, colore 830-865, lunghezza 849 mm, completo di starter, potenza 10 W	cad	31,50	1,00	31,50		
		totale materiali				31,50		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				33,28		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	33,28	5,66		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*5,66*	*0,28*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	38,93	3,89		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**42,83**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.03.040.050.f	**CAM**	**Tubo LED T5, attacco G5, alimentazione 230 V, colore 830-865, lunghezza 1465 mm, completo di starter, potenza 18 W**	**cad**	**68,95**			**3%**	**0,7%**
		Tubo LED T5, attacco G5, alimentazione 230 V, colore 830-865, lunghezza 1465 mm, completo di starter, potenza 18 W						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,040	0,94		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,040	0,84		
		totale mano d'opera				1,78		
A2		**MATERIALI**						
		Tubo LED T5, attacco G5, alimentazione 230 V, colore 830-865, lunghezza 1465 mm, completo di starter, potenza 18 W	cad	51,80	1,00	51,80		
		totale materiali				51,80		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				53,58		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	53,58	9,11		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*9,11*	*0,46*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	62,69	6,27		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**68,95**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.03.040.050.g	**CAM**	**Tubo LED T9, circolare, attacco G10Q, alimentazione 230 V, colore 840/865, completo di starter, potenza 22 W**	**cad**	**24,45**			**7%**	**0,7%**
		Tubo LED T9, circolare, attacco G10Q, alimentazione 230 V, colore 840/865, completo di starter, potenza 22 W						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,040	0,94		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,040	0,84		
		totale mano d'opera				1,78		
A2		**MATERIALI**						
		Tubo LED T9, circolare, attacco G10Q, alimentazione 230 V, colore 840/865, completo di starter, potenza 22 W	cad	17,22	1,00	17,22		
		totale materiali				17,22		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				19,00		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	19,00	3,23		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*3,23*	*0,16*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	22,23	2,22		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**24,45**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.03.040.050.h	**CAM**	**Tubo LED T9, circolare, attacco G10Q, alimentazione 230 V, colore 840/865, completo di starter, potenza 32 W**	**cad**	**29,95**			**6%**	**0,7%**
		Tubo LED T9, circolare, attacco G10Q, alimentazione 230 V, colore 840/865, completo di starter, potenza 32 W						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,040	0,94		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,040	0,84		
		totale mano d'opera				1,78		
A2		**MATERIALI**						
		Tubo LED T9, circolare, attacco G10Q, alimentazione 230 V, colore 840/865, completo di starter, potenza 32 W	cad	21,49	1,00	21,49		
		totale materiali				21,49		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				23,27		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	23,27	3,96		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*3,96*	*0,20*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	27,22	2,72		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**29,95**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.03.050		**PLAFONIERE**						
L.03.050.010		**Plafoniera tonda corpo in policarbonato**						
L.03.050.010.a	**CAM**	**Plafoniera tonda corpo in policarbonato, schermo in metacrilato opale, IP64, Ø 300 mm, per lampade fluorescenti da 22 W**	**cad**	**96,98**			**11%**	**0,7%**
		Plafoniera tonda corpo in policarbonato, schermo in metacrilato opale, IP64, diametro esterno 300 mm, per lampade fluorescenti da 22 W						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,250	5,86		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,250	5,25		
		totale mano d'opera				11,11		
A2		**MATERIALI**						
		Plafoniera tonda corpo in policarbonato, schermo in metacrilato opale, IP64, Ø 300 mm, per lampade fluorescenti da 22 W	cad	64,00	1,00	64,00		
		Tassello tipo fischer per diametro foro da mm 6	cad	0,08	3,00	0,25		
		totale materiali				64,25		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				75,36		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	75,36	12,81		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*12,81*	*0,64*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	88,17	8,82		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**96,98**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.03.050.010.b	**CAM**	**Plafoniera tonda corpo in policarbonato, schermo in metacrilato opale, IP64, Ø 380 mm, per lampade fluorescenti da 40 W**	**cad**	**105,22**			**11%**	**0,7%**
		Plafoniera tonda corpo in policarbonato, schermo in metacrilato opale, IP64, diametro esterno 380 mm, per lampade fluorescenti da 40 W						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,250	5,86		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,250	5,25		
		totale mano d'opera				11,11		
A2		**MATERIALI**						
		Plafoniera tonda corpo in policarbonato, schermo in metacrilato opale, IP64, Ø 380 mm, per lampade fluorescenti da 40 W	cad	70,40	1,00	70,40		
		Tassello tipo fischer per diametro foro da mm 6	cad	0,08	3,00	0,25		
		totale materiali				70,65		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				81,76		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	81,76	13,90		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*13,90*	*0,69*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	95,65	9,57		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**105,22**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.03.050.010.c	**CAM**	**Plafoniera tonda corpo in policarbonato, schermo in policarbonato trasparente, IP64. Ø 300 mm, per lampade fluor da 22 W**	**cad**	**94,92**			**12%**	**0,7%**
		Plafoniera tonda corpo in policarbonato, schermo in policarbonato trasparente, autoestinguente V2, stabilizzato agli UV, con superficie esterna liscia, IP64. Diametro esterno 300 mm, per lampade fluorescenti da 22 W						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,250	5,86		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,250	5,25		
		totale mano d'opera				11,11		
A2		**MATERIALI**						
		Plafoniera tonda corpo in policarbonato, schermo in policarbonato trasparente, IP64. Ø 300 mm, per lampade fluor da 22 W	cad	62,40	1,00	62,40		
		Tassello tipo fischer per diametro foro da mm 6	cad	0,08	3,00	0,25		
		totale materiali				62,65		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				73,76		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	73,76	12,54		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*12,54*	*0,63*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	86,29	8,63		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**94,92**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.03.050.010.d	**CAM**	**Plafoniera tonda corpo in policarbonato, schermo in policarbonato trasparente, IP64. Ø 380 mm, per lampade fluor da 40 W**	**cad**	**102,13**			**11%**	**0,7%**
		Plafoniera tonda corpo in policarbonato, schermo in policarbonato trasparente, autoestinguente V2, stabilizzato agli UV, con superficie esterna liscia, IP64. Diametro esterno 380 mm, per lampade fluorescenti da 40 W						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,250	5,86		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,250	5,25		
		totale mano d'opera				11,11		
A2		**MATERIALI**						
		Plafoniera tonda corpo in policarbonato, schermo in policarbonato trasparente, IP64. Ø 380 mm, per lampade fluor da 40 W	cad	68,00	1,00	68,00		
		Tassello tipo fischer per diametro foro da mm 6	cad	0,08	3,00	0,25		
		totale materiali				68,25		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				79,36		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	79,36	13,49		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*13,49*	*0,67*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	92,85	9,28		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**102,13**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.03.050.020		**Plafoniera stagna con reattore elettronico**						
L.03.050.020.a	**CAM**	**Plafoniera stagna con corpo in poliestere rinforzato, IP 65 con reattore elettronico 1x36 W - T8**	**cad**	**106,33**			**17%**	**0,7%**
		Plafoniera stagna con corpo in poliestere rinforzato e schermo in policarbonato autoestinguente, cablata e rifasata, IP 65 con reattore elettronico per lampada fluorescente 1x36 W - T8						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,400	9,38		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,400	8,40		
		totale mano d'opera				17,78		
A2		**MATERIALI**						
		Plafoniera stagna con corpo in poliestere rinforzato, IP 65 con reattore elettronico 1x36 W - T8	cad	63,57	1,00	63,57		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	63,57	1,27		
		totale materiali				64,84		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				82,62		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	82,62	14,05		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*14,05*	*0,70*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	96,66	9,67		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**106,33**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.03.050.020.b	**CAM**	**Plafoniera stagna con corpo in poliestere rinforzato, IP 65 con reattore elettronico 2x36 W - T8**	**cad**	**130,47**			**17%**	**0,7%**
		Plafoniera stagna con corpo in poliestere rinforzato e schermo in policarbonato autoestinguente, cablata e rifasata, IP 65 con reattore elettronico per lampada fluorescente 2x36 W - T8						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,510	11,95		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,510	10,71		
		totale mano d'opera				22,66		
A2		**MATERIALI**						
		Plafoniera stagna con corpo in poliestere rinforzato, IP 65 con reattore elettronico 2x36 W - T8	cad	77,17	1,00	77,17		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	77,17	1,54		
		totale materiali				78,71		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				101,37		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	101,37	17,23		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*17,23*	*0,86*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	118,61	11,86		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**130,47**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.03.050.020.c	**CAM**	**Plafoniera stagna con corpo in poliestere rinforzato, IP 65 con reattore elettronico 1x58 W - T8**	**cad**	**116,74**			**17%**	**0,7%**
		Plafoniera stagna con corpo in poliestere rinforzato e schermo in policarbonato autoestinguente, cablata e rifasata, IP 65 con reattore elettronico per lampada fluorescente 1x58 W - T8						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,440	10,31		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,440	9,24		
		totale mano d'opera				19,55		
A2		**MATERIALI**						
		Plafoniera stagna con corpo in poliestere rinforzato, IP 65 con reattore elettronico 1x58 W - T8	cad	69,76	1,00	69,76		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	69,76	1,40		
		totale materiali				71,15		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				90,71		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	90,71	15,42		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*15,42*	*0,77*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	106,13	10,61		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**116,74**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.03.050.020.d	**CAM**	**Plafoniera stagna con corpo in poliestere rinforzato, IP 65 con reattore elettronico 2x58 W - T8**	**cad**	**146,05**			**17%**	**0,7%**
		Plafoniera stagna con corpo in poliestere rinforzato e schermo in policarbonato autoestinguente, cablata e rifasata, IP 65 con reattore elettronico per lampada fluorescente 2x58 W - T8						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,550	12,89		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,550	11,55		
		totale mano d'opera				24,44		
A2		**MATERIALI**						
		Plafoniera stagna con corpo in poliestere rinforzato, IP 65 con reattore elettronico 2x58 W - T8	cad	87,29	1,00	87,29		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	87,29	1,75		
		totale materiali				89,04		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				113,48		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	113,48	19,29		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*19,29*	*0,96*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	132,77	13,28		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**146,05**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.03.050.030		**Plafoniera per ambienti asettici**						
L.03.050.030.a	**CAM**	**Plafoniera da incasso per ambienti asettici, corpo in acciaio, ottica dark-light. Alim. 230 V. Per lampade fluor. 2x28 W**	**cad**	**492,30**			**5%**	**0,7%**
		Plafoniera da incasso per ambienti asettici. Corpo in acciaio stampato con cornice in alluminio estruso anodizzato. Ottica dark-light ad alveoli a doppia parabolicità, longitudinale e trasversale, in alluminio speculare placcato, antiriflesso ed antiridescente a bassissima luminanza 60°. Vetro di protezione temperato spessore 4 mm. Verniciatura con polvere poliestere colore bianco, stabilizzato ai raggi UV per ambienti asettici. Cornice in colore alluminio anodizzato. Portalampada in policarbonato bianco e contatti in bronzo fosforoso. Alimentazione 230 V/50 Hz con reattore elettronico. Con fusibile di protezione 6.3 A. Per lampade fluorescenti 2x28 W						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,510	11,95		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,510	10,71		
		totale mano d'opera				22,66		
A2		**MATERIALI**						
		Plafoniera da incasso per ambienti asettici, corpo in acciaio, ottica dark-light. Alim. 230 V. Per lampade fluor. 2x28 W	cad	352,80	1,00	352,80		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	352,80	7,06		
		totale materiali				359,86		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				382,52		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	382,52	65,03		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*65,03*	*3,25*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	447,55	44,75		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**492,30**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.03.050.030.b	**CAM**	**Plafoniera da incasso per ambienti asettici, corpo in acciaio, ottica dark-light. Alim. 230 V. Per lampade fluor. 2x54 W**	**cad**	**620,43**			**4%**	**0,7%**
		Plafoniera da incasso per ambienti asettici. Corpo in acciaio stampato con cornice in alluminio estruso anodizzato. Ottica dark-light ad alveoli a doppia parabolicità, longitudinale e trasversale, in alluminio speculare placcato, antiriflesso ed antiridescente a bassissima luminanza 60°. Vetro di protezione temperato spessore 4 mm. Verniciatura con polvere poliestere colore bianco, stabilizzato ai raggi UV per ambienti asettici. Cornice in colore alluminio anodizzato. Portalampada in policarbonato bianco e contatti in bronzo fosforoso. Alimentazione 230 V/50 Hz con reattore elettronico. Con fusibile di protezione 6.3 A. Per lampade fluorescenti 2x54 W						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,510	11,95		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,510	10,71		
		totale mano d'opera				22,66		
A2		**MATERIALI**						
		Plafoniera da incasso per ambienti asettici, corpo in acciaio, ottica dark-light. Alim. 230 V. Per lampade fluor. 2x54 W	cad	450,40	1,00	450,40		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	450,40	9,01		
		totale materiali				459,41		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				482,07		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	482,07	81,95		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*81,95*	*4,10*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	564,02	56,40		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**620,43**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.03.050.030.c	**CAM**	**Plafoniera da incasso per ambienti asettici, corpo in acciaio, ottica dark-light. Alim. 230 V. Per lampade fluor. 4x14 W**	**cad**	**494,40**			**5%**	**0,7%**
		Plafoniera da incasso per ambienti asettici. Corpo in acciaio stampato con cornice in alluminio estruso anodizzato. Ottica dark-light ad alveoli a doppia parabolicità, longitudinale e trasversale, in alluminio speculare placcato, antiriflesso ed antiridescente a bassissima luminanza 60°. Vetro di protezione temperato spessore 4 mm. Verniciatura con polvere poliestere colore bianco, stabilizzato ai raggi UV per ambienti asettici. Cornice in colore alluminio anodizzato. Portalampada in policarbonato bianco e contatti in bronzo fosforoso. Alimentazione 230 V/50 Hz con reattore elettronico. Con fusibile di protezione 6.3 A. Per lampade fluorescenti 4x14 W						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,510	11,95		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,510	10,71		
		totale mano d'opera				22,66		
A2		**MATERIALI**						
		Plafoniera da incasso per ambienti asettici, corpo in acciaio, ottica dark-light. Alim. 230 V. Per lampade fluor. 4x14 W	cad	354,40	1,00	354,40		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	354,40	7,09		
		totale materiali				361,49		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				384,15		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	384,15	65,31		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*65,31*	*3,27*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	449,46	44,95		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**494,40**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.03.050.030.d	**CAM**	**Plafoniera da incasso per ambienti asettici, corpo in acciaio, ottica dark-light. Alim. 230 V. Per lampade fluor. 4x28 W**	**cad**	**704,44**			**3%**	**0,7%**
		Plafoniera da incasso per ambienti asettici. Corpo in acciaio stampato con cornice in alluminio estruso anodizzato. Ottica dark-light ad alveoli a doppia parabolicità, longitudinale e trasversale, in alluminio speculare placcato, antiriflesso ed antiridescente a bassissima luminanza 60°. Vetro di protezione temperato spessore 4 mm. Verniciatura con polvere poliestere colore bianco, stabilizzato ai raggi UV per ambienti asettici. Cornice in colore alluminio anodizzato. Portalampada in policarbonato bianco e contatti in bronzo fosforoso. Alimentazione 230 V/50 Hz con reattore elettronico. Con fusibile di protezione 6.3 A. Per lampade fluorescenti 4x28 W						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,510	11,95		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,510	10,71		
		totale mano d'opera				22,66		
A2		**MATERIALI**						
		Plafoniera da incasso per ambienti asettici, corpo in acciaio, ottica dark-light. Alim. 230 V. Per lampade fluor. 4x28 W	cad	514,40	1,00	514,40		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	514,40	10,29		
		totale materiali				524,69		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				547,35		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	547,35	93,05		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*93,05*	*4,65*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	640,40	64,04		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**704,44**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.03.050.030.e	**CAM**	**Plafoniera da incasso per ambienti asettici, corpo in acciaio, ottica dark-light. Alim. 230 V. Per lampade fluor. 4x54 W**	**cad**	**708,64**			**3%**	**0,7%**
		Plafoniera da incasso per ambienti asettici. Corpo in acciaio stampato con cornice in alluminio estruso anodizzato. Ottica dark-light ad alveoli a doppia parabolicità, longitudinale e trasversale, in alluminio speculare placcato, antiriflesso ed antiridescente a bassissima luminanza 60°. Vetro di protezione temperato spessore 4 mm. Verniciatura con polvere poliestere colore bianco, stabilizzato ai raggi UV per ambienti asettici. Cornice in colore alluminio anodizzato. Portalampada in policarbonato bianco e contatti in bronzo fosforoso. Alimentazione 230 V/50 Hz con reattore elettronico. Con fusibile di protezione 6.3 A. Per lampade fluorescenti 4x54 W						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,510	11,95		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,510	10,71		
		totale mano d'opera				22,66		
A2		**MATERIALI**						
		Plafoniera da incasso per ambienti asettici, corpo in acciaio, ottica dark-light. Alim. 230 V. Per lampade fluor. 4x54 W	cad	517,60	1,00	517,60		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	517,60	10,35		
		totale materiali				527,95		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				550,62		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	550,62	93,60		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*93,60*	*4,68*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	644,22	64,42		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**708,64**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.03.050.030.f	**CAM**	**Plafoniera da incasso per ambienti asettici. Corpo in acciaio, vetro prismatizzato. Alim 230 V. Per lampade fluor. 2x36 W**	**cad**	**269,66**			**8%**	**0,7%**
		Plafoniera da incasso per ambienti asettici. Corpo in acciaio stampato con cornice in alluminio estruso anodizzato. Vetro di protezione prismatizzato. Verniciatura con polvere poliestere colore bianco, stabilizzato ai raggi UV per ambienti asettici. Cornice in colore alluminio anodizzato. Portalampada in policarbonato bianco e contatti in bronzo fosforoso. Alimentazione 230 V/50 Hz con reattore elettronico. Con fusibile di protezione 6.3 A. Per lampade fluorescenti 2x36 W						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,510	11,95		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,510	10,71		
		totale mano d'opera				22,66		
A2		**MATERIALI**						
		Plafoniera da incasso per ambienti asettici. Corpo in acciaio, vetro prismatizzato. Alim 230 V. Per lampade fluor. 2x36 W	cad	183,20	1,00	183,20		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	183,20	3,66		
		totale materiali				186,86		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				209,53		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	209,53	35,62		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*35,62*	*1,78*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	245,15	24,51		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**269,66**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.03.050.030.g	**CAM**	**Plafoniera da incasso per ambienti asettici. Corpo in acciaio, vetro prismatizzato. Alim 230 V. Per lampade fluor. 4x18 W**	**cad**	**279,11**			**8%**	**0,7%**
		Plafoniera da incasso per ambienti asettici. Corpo in acciaio stampato con cornice in alluminio estruso anodizzato. Vetro di protezione prismatizzato. Verniciatura con polvere poliestere colore bianco, stabilizzato ai raggi UV per ambienti asettici. Cornice in colore alluminio anodizzato. Portalampada in policarbonato bianco e contatti in bronzo fosforoso. Alimentazione 230 V/50 Hz con reattore elettronico. Con fusibile di protezione 6.3 A. Per lampade fluorescenti 4x18 W						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,510	11,95		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,510	10,71		
		totale mano d'opera				22,66		
A2		**MATERIALI**						
		Plafoniera da incasso per ambienti asettici. Corpo in acciaio, vetro prismatizzato. Alim 230 V. Per lampade fluor. 4x18 W	cad	190,40	1,00	190,40		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	190,40	3,81		
		totale materiali				194,21		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				216,87		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	216,87	36,87		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*36,87*	*1,84*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	253,74	25,37		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**279,11**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.03.050.040		**Plafoniera a bassissima luminanza (dark light) a soffitto o sospensione**						
L.03.050.040.a	**CAM**	**Plafoniera per montaggio a soffitto o sospensione, a bassissima luminanza, alim. 230 V, per lampade fluorescenti 1x36 W**	**cad**	**124,93**			**16%**	**0,7%**
		Plafoniera per montaggio a soffitto o sospensione, corpo in lamiera d'acciaio, ottica dark light a bassissima luminanza, verniciatura con polvere poliestere, stabilizzato ai raggi UV, portalampada in policarbonato attacco G13, alimentazione 230 V/50 Hz, con fusibile di protezione 6,3 A. Per lampade fluorescenti 1x36 W						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,440	10,31		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,440	9,24		
		totale mano d'opera				19,55		
A2		**MATERIALI**						
		Plafoniera per montaggio a soffitto o sospensione, a bassissima luminanza, alim. 230 V, per lampade fluorescenti 1x36 W	cad	76,00	1,00	76,00		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	76,00	1,52		
		totale materiali				77,52		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				97,07		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	97,07	16,50		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*16,50*	*0,83*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	113,58	11,36		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**124,93**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.03.050.040.b	**CAM**	**Plafoniera per montaggio a soffitto o sospensione, a bassissima luminanza, alim. 230 V, per lampade fluorescenti 1x58 W**	**cad**	**135,44**			**14%**	**0,7%**
		Plafoniera per montaggio a soffitto o sospensione, corpo in lamiera d'acciaio, ottica dark light a bassissima luminanza, verniciatura con polvere poliestere, stabilizzato ai raggi UV, portalampada in policarbonato attacco G13, alimentazione 230 V/50 Hz, con fusibile di protezione 6,3 A. Per lampade fluorescenti 1x58 W						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,440	10,31		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,440	9,24		
		totale mano d'opera				19,55		
A2		**MATERIALI**						
		Plafoniera per montaggio a soffitto o sospensione, a bassissima luminanza, alim. 230 V, per lampade fluorescenti 1x58 W	cad	84,00	1,00	84,00		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	84,00	1,68		
		totale materiali				85,68		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				105,23		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	105,23	17,89		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*17,89*	*0,89*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	123,12	12,31		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**135,44**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.03.050.040.c	**CAM**	**Plafoniera per montaggio a soffitto o sospensione, a bassissima luminanza, alim. 230 V, per lampade fluorescenti 2x18 W**	**cad**	**121,59**			**19%**	**0,7%**
		Plafoniera per montaggio a soffitto o sospensione, corpo in lamiera d'acciaio, ottica dark light a bassissima luminanza, verniciatura con polvere poliestere, stabilizzato ai raggi UV, portalampada in policarbonato attacco G13, alimentazione 230 V/50 Hz, con fusibile di protezione 6,3 A. Per lampade fluorescenti 2x18 W						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,510	11,95		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,510	10,71		
		totale mano d'opera				22,66		
A2		**MATERIALI**						
		Plafoniera per montaggio a soffitto o sospensione, a bassissima luminanza, alim. 230 V, per lampade fluorescenti 2x18 W	cad	70,40	1,00	70,40		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	70,40	1,41		
		totale materiali				71,81		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				94,47		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	94,47	16,06		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*16,06*	*0,80*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	110,53	11,05		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**121,59**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.03.050.040.d	**CAM**	**Plafoniera per montaggio a soffitto o sospensione, a bassissima luminanza, alim. 230 V, per lampade fluorescenti 2x36 W**	**cad**	**152,04**			**15%**	**0,7%**
		Plafoniera per montaggio a soffitto o sospensione, corpo in lamiera d'acciaio, ottica dark light a bassissima luminanza, verniciatura con polvere poliestere, stabilizzato ai raggi UV, portalampada in policarbonato attacco G13, alimentazione 230 V/50 Hz, con fusibile di protezione 6,3 A. Per lampade fluorescenti 2x36 W						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,510	11,95		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,510	10,71		
		totale mano d'opera				22,66		
A2		**MATERIALI**						
		Plafoniera per montaggio a soffitto o sospensione, a bassissima luminanza, alim. 230 V, per lampade fluorescenti 2x36 W	cad	93,60	1,00	93,60		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	93,60	1,87		
		totale materiali				95,47		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				118,14		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	118,14	20,08		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*20,08*	*1,00*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	138,22	13,82		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**152,04**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.03.050.040.e	**CAM**	**Plafoniera per montaggio a soffitto o sospensione, a bassissima luminanza, alim. 230 V, per lampade fluorescenti 2x58 W**	**cad**	**166,74**			**14%**	**0,7%**
		Plafoniera per montaggio a soffitto o sospensione, corpo in lamiera d'acciaio, ottica dark light a bassissima luminanza, verniciatura con polvere poliestere, stabilizzato ai raggi UV, portalampada in policarbonato attacco G13, alimentazione 230 V/50 Hz, con fusibile di protezione 6,3 A. Per lampade fluorescenti 2x58 W						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,510	11,95		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,510	10,71		
		totale mano d'opera				22,66		
A2		**MATERIALI**						
		Plafoniera per montaggio a soffitto o sospensione, a bassissima luminanza, alim. 230 V, per lampade fluorescenti 2x58 W	cad	104,80	1,00	104,80		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	104,80	2,10		
		totale materiali				106,90		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				129,56		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	129,56	22,03		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*22,03*	*1,10*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	151,59	15,16		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**166,74**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.03.050.040.f	**CAM**	**Plafoniera per montaggio a soffitto o sospensione, a bassissima luminanza, alim. 230 V, per lampade fluorescenti 4x18 W**	**cad**	**155,19**			**15%**	**0,7%**
		Plafoniera per montaggio a soffitto o sospensione, corpo in lamiera d'acciaio, ottica dark light a bassissima luminanza, verniciatura con polvere poliestere, stabilizzato ai raggi UV, portalampada in policarbonato attacco G13, alimentazione 230 V/50 Hz, con fusibile di protezione 6,3 A. Per lampade fluorescenti 4x18 W						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,510	11,95		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,510	10,71		
		totale mano d'opera				22,66		
A2		**MATERIALI**						
		Plafoniera per montaggio a soffitto o sospensione, a bassissima luminanza, alim. 230 V, per lampade fluorescenti 4x18 W	cad	96,00	1,00	96,00		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	96,00	1,92		
		totale materiali				97,92		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				120,58		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	120,58	20,50		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*20,50*	*1,02*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	141,08	14,11		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**155,19**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.03.050.040.g	**CAM**	**Plafoniera per montaggio a soffitto o sospensione, a bassissima luminanza, alim. 230 V, per lampade fluorescenti 4x36 W**	**cad**	**263,36**			**9%**	**0,7%**
		Plafoniera per montaggio a soffitto o sospensione, corpo in lamiera d'acciaio, ottica dark light a bassissima luminanza, verniciatura con polvere poliestere, stabilizzato ai raggi UV, portalampada in policarbonato attacco G13, alimentazione 230 V/50 Hz, con fusibile di protezione 6,3 A. Per lampade fluorescenti 4x36 W						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,510	11,95		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,510	10,71		
		totale mano d'opera				22,66		
A2		**MATERIALI**						
		Plafoniera per montaggio a soffitto o sospensione, a bassissima luminanza, alim. 230 V, per lampade fluorescenti 4x36 W	cad	178,40	1,00	178,40		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	178,40	3,57		
		totale materiali				181,97		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				204,63		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	204,63	34,79		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*34,79*	*1,74*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	239,42	23,94		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**263,36**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.03.050.050		**Plafoniera a bassissima luminanza (dark light) a incasso**						
L.03.050.050.a	**CAM**	**Plafoniera per montaggio a incasso, ottica dark light, alimentazione 230 V, attacco G13, per lampade fluorescenti 1x18 W**	**cad**	**112,33**			**17%**	**0,7%**
		Plafoniera per montaggio a incasso, corpo in lamiera d'acciaio, ottica dark light ad alveoli a doppia parabolicità, in alluminio speculare 99,99 antiriflesso ed antiridescente a bassissima luminanza con trattamento di PVD, verniciatura ad immersione per anaforesi con smalto acrilico bianco, stabilizzato ai raggi UV, portalampada in policarbonato attacco G13, alimentazione 230 V/50 Hz, con fusibile di protezione 6,3 A. Per lampade fluorescenti 1x18 W						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,440	10,31		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,440	9,24		
		totale mano d'opera				19,55		
A2		**MATERIALI**						
		Plafoniera per montaggio a incasso, ottica dark light, alimentazione 230 V, attacco G13, per lampade fluorescenti 1x18 W	cad	66,40	1,00	66,40		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	66,40	1,33		
		totale materiali				67,73		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				87,28		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	87,28	14,84		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*14,84*	*0,74*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	102,12	10,21		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**112,33**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.03.050.050.b	**CAM**	**Plafoniera per montaggio a incasso, ottica dark light, alimentazione 230 V, attacco G13, per lampade fluorescenti 1x36 W**	**cad**	**134,39**			**15%**	**0,7%**
		Plafoniera per montaggio a incasso, corpo in lamiera d'acciaio, ottica dark light ad alveoli a doppia parabolicità, in alluminio speculare 99,99 antiriflesso ed antiridescente a bassissima luminanza con trattamento di PVD, verniciatura ad immersione per anaforesi con smalto acrilico bianco, stabilizzato ai raggi UV, portalampada in policarbonato attacco G13, alimentazione 230 V/50 Hz, con fusibile di protezione 6,3 A. Per lampade fluorescenti 1x36 W						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,440	10,31		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,440	9,24		
		totale mano d'opera				19,55		
A2		**MATERIALI**						
		Plafoniera per montaggio a incasso, ottica dark light, alimentazione 230 V, attacco G13, per lampade fluorescenti 1x36 W	cad	83,20	1,00	83,20		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	83,20	1,66		
		totale materiali				84,86		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				104,42		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	104,42	17,75		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*17,75*	*0,89*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	122,17	12,22		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**134,39**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.03.050.050.c	**CAM**	**Plafoniera per montaggio a incasso, ottica dark light, alimentazione 230 V, attacco G13, per lampade fluorescenti 1x58 W**	**cad**	**141,74**			**14%**	**0,7%**
		Plafoniera per montaggio a incasso, corpo in lamiera d'acciaio, ottica dark light ad alveoli a doppia parabolicità, in alluminio speculare 99,99 antiriflesso ed antiridescente a bassissima luminanza con trattamento di PVD, verniciatura ad immersione per anaforesi con smalto acrilico bianco, stabilizzato ai raggi UV, portalampada in policarbonato attacco G13, alimentazione 230 V/50 Hz, con fusibile di protezione 6,3 A. Per lampade fluorescenti 1x58 W						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,440	10,31		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,440	9,24		
		totale mano d'opera				19,55		
A2		**MATERIALI**						
		Plafoniera per montaggio a incasso, ottica dark light, alimentazione 230 V, attacco G13, per lampade fluorescenti 1x58 W	cad	88,80	1,00	88,80		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	88,80	1,78		
		totale materiali				90,58		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				110,13		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	110,13	18,72		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*18,72*	*0,94*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	128,85	12,89		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**141,74**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.03.050.050.d	**CAM**	**Plafoniera per montaggio a incasso, ottica dark light, alimentazione 230 V, attacco G13, per lampade fluorescenti 2x18 W**	**cad**	**123,69**			**18%**	**0,7%**
		Plafoniera per montaggio a incasso, corpo in lamiera d'acciaio, ottica dark light ad alveoli a doppia parabolicità, in alluminio speculare 99,99 antiriflesso ed antiridescente a bassissima luminanza con trattamento di PVD, verniciatura ad immersione per anaforesi con smalto acrilico bianco, stabilizzato ai raggi UV, portalampada in policarbonato attacco G13, alimentazione 230 V/50 Hz, con fusibile di protezione 6,3 A. Per lampade fluorescenti 2x18 W						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,510	11,95		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,510	10,71		
		totale mano d'opera				22,66		
A2		**MATERIALI**						
		Plafoniera per montaggio a incasso, ottica dark light, alimentazione 230 V, attacco G13, per lampade fluorescenti 2x18 W	cad	72,00	1,00	72,00		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	72,00	1,44		
		totale materiali				73,44		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				96,10		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	96,10	16,34		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*16,34*	*0,82*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	112,44	11,24		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**123,69**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.03.050.050.e	**CAM**	**Plafoniera per montaggio a incasso, ottica dark light, alimentazione 230 V, attacco G13, per lampade fluorescenti 2x36 W**	**cad**	**155,19**			**15%**	**0,7%**
		Plafoniera per montaggio a incasso, corpo in lamiera d'acciaio, ottica dark light ad alveoli a doppia parabolicità, in alluminio speculare 99,99 antiriflesso ed antiridescente a bassissima luminanza con trattamento di PVD, verniciatura ad immersione per anaforesi con smalto acrilico bianco, stabilizzato ai raggi UV, portalampada in policarbonato attacco G13, alimentazione 230 V/50 Hz, con fusibile di protezione 6,3 A. Per lampade fluorescenti 2x36 W						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,510	11,95		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,510	10,71		
		totale mano d'opera				22,66		
A2		**MATERIALI**						
		Plafoniera per montaggio a incasso, ottica dark light, alimentazione 230 V, attacco G13, per lampade fluorescenti 2x36 W	cad	96,00	1,00	96,00		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	96,00	1,92		
		totale materiali				97,92		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				120,58		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	120,58	20,50		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*20,50*	*1,02*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	141,08	14,11		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**155,19**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.03.050.050.f	**CAM**	**Plafoniera per montaggio a incasso, ottica dark light, alimentazione 230 V, attacco G13, per lampade fluorescenti 2xì58 W**	**cad**	**175,15**			**13%**	**0,7%**
		Plafoniera per montaggio a incasso, corpo in lamiera d'acciaio, ottica dark light ad alveoli a doppia parabolicità, in alluminio speculare 99,99 antiriflesso ed antiridescente a bassissima luminanza con trattamento di PVD, verniciatura ad immersione per anaforesi con smalto acrilico bianco, stabilizzato ai raggi UV, portalampada in policarbonato attacco G13, alimentazione 230 V/50 Hz, con fusibile di protezione 6,3 A. Per lampade fluorescenti 2x58 W						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,510	11,95		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,510	10,71		
		totale mano d'opera				22,66		
A2		**MATERIALI**						
		Plafoniera per montaggio a incasso, ottica dark light, alimentazione 230 V, attacco G13, per lampade fluorescenti 2xì58 W	cad	111,20	1,00	111,20		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	111,20	2,22		
		totale materiali				113,42		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				136,09		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	136,09	23,14		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*23,14*	*1,16*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	159,22	15,92		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**175,15**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.03.050.050.g	**CAM**	**Plafoniera per montaggio a incasso, ottica dark light, alimentazione 230 V, attacco G13, per lampade fluorescenti 4x18 W**	**cad**	**139,44**			**16%**	**0,7%**
		Plafoniera per montaggio a incasso, corpo in lamiera d'acciaio, ottica dark light ad alveoli a doppia parabolicità, in alluminio speculare 99,99 antiriflesso ed antiridescente a bassissima luminanza con trattamento di PVD, verniciatura ad immersione per anaforesi con smalto acrilico bianco, stabilizzato ai raggi UV, portalampada in policarbonato attacco G13, alimentazione 230 V/50 Hz, con fusibile di protezione 6,3 A. Per lampade fluorescenti 4x18 W						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,510	11,95		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,510	10,71		
		totale mano d'opera				22,66		
A2		**MATERIALI**						
		Plafoniera per montaggio a incasso, ottica dark light, alimentazione 230 V, attacco G13, per lampade fluorescenti 4x18 W	cad	84,00	1,00	84,00		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	84,00	1,68		
		totale materiali				85,68		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				108,34		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	108,34	18,42		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*18,42*	*0,92*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	126,76	12,68		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**139,44**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.03.050.050.h	**CAM**	**Plafoniera per montaggio a incasso, ottica dark light, alimentazione 230 V, attacco G13, per lampade fluorescenti 4x36 W**	**cad**	**259,16**			**9%**	**0,7%**
		Plafoniera per montaggio a incasso, corpo in lamiera d'acciaio, ottica dark light ad alveoli a doppia parabolicità, in alluminio speculare 99,99 antiriflesso ed antiridescente a bassissima luminanza con trattamento di PVD, verniciatura ad immersione per anaforesi con smalto acrilico bianco, stabilizzato ai raggi UV, portalampada in policarbonato attacco G13, alimentazione 230 V/50 Hz, con fusibile di protezione 6,3 A. Per lampade fluorescenti 4x36 W						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,510	11,95		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,510	10,71		
		totale mano d'opera				22,66		
A2		**MATERIALI**						
		Plafoniera per montaggio a incasso, ottica dark light, alimentazione 230 V, attacco G13, per lampade fluorescenti 4x36 W	cad	175,20	1,00	175,20		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	175,20	3,50		
		totale materiali				178,70		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				201,37		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	201,37	34,23		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*34,23*	*1,71*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	235,60	23,56		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**259,16**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.03.060		**APPARECCHI ILLUMINANTI**						
L.03.060.010		**Apparecchio di illuminazione con reattore elettronico**						
L.03.060.010.a	**CAM**	**Apparecchio di illuminazione, serie componibile, IP 20 con reattore elettronico dimmerabile A1: 1x36 W - T8**	**cad**	**113,88**			**15%**	**0,7%**
		Apparecchio di illuminazione, serie componibile, con corpo base mono e bilampada, per installazione a soffitto e/o a canalina, idoneo a varie composizioni secondo le esigenze applicative. Corpo base in lamiera di acciaio, verniciato con trattamento anticorrosivo, contenente l'equipaggiamento elettrico, cablato e rifasato, portalampada ad innesto, IP 20 con reattore elettronico dimmerabile classe A1: 1x36 W - T8						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,390	9,14		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,390	8,19		
		totale mano d'opera				17,33		
A2		**MATERIALI**						
		Apparecchio di illuminazione in lamiera di acciaio con reattore elettronico con portalampada ad innesto 1x36 W	cad	69,76	1,00	69,76		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	69,76	1,40		
		totale materiali				71,16		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				88,49		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	88,49	15,04		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*15,04*	*0,75*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	103,53	10,35		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**113,88**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.03.060.010.b	**CAM**	**Apparecchio di illuminazione, serie componibile, IP 20 con reattore elettronico dimmerabile A1: 2x36 W - T8**	**cad**	**141,30**			**17%**	**0,7%**
		Apparecchio di illuminazione, serie componibile, con corpo base mono e bilampada, per installazione a soffitto e/o a canalina, idoneo a varie composizioni secondo le esigenze applicative. Corpo base in lamiera di acciaio, verniciato con trattamento anticorrosivo, contenente l'equipaggiamento elettrico, cablato e rifasato, portalampada ad innesto, IP 20 con reattore elettronico classe A1: 2x36 W						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,530	12,42		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,530	11,13		
		totale mano d'opera				23,55		
A2		**MATERIALI**						
		Apparecchio di illuminazione in lamiera di acciaio con reattore elettronico con portalampada ad innesto 2x36 W	cad	84,54	1,00	84,54		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	84,54	1,69		
		totale materiali				86,23		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				109,79		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	109,79	18,66		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*18,66*	*0,93*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	128,45	12,85		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**141,30**		

Codice	CAM	Descrizione sintetica	U.M.	Prezzo (euro)	Quantità	Importo (euro)	Incidenze	
							MO	SIC
L.03.060.010.c	**CAM**	**Apparecchio di illuminazione, serie componibile, IP 20 con reattore elettronico dimmerabile A1: 1x58 W - T8**	**cad**	**120,59**			**16%**	**0,7%**
		Apparecchio di illuminazione, serie componibile, con corpo base mono e bilampada, per installazione a soffitto e/o a canalina, idoneo a varie composizioni secondo le esigenze applicative. Corpo base in lamiera di acciaio, verniciato con trattamento anticorrosivo, contenente l'equipaggiamento elettrico, cablato e rifasato, portalampada ad innesto, IP 20 con reattore elettronico classe A1: 1x58 W - T8						
A		**COSTI DIRETTI**						
A1		**MANO D'OPERA**						
		Operaio 5° livello	h	23,44	0,440	10,31		
		Operaio 3° livello	h	21,00	0,440	9,24		
		totale mano d'opera				19,55		
A2		**MATERIALI**						
		Apparecchio di illuminazione in lamiera di acciaio con reattore elettronico con portalampada ad innesto 1x58 W	cad	72,69	1,00	72,69		
		Maggiorazione per materiale di fissaggio	%	0,02	72,69	1,45		
		totale materiali				74,14		
A3		**ATTREZZATURE ED ONERI**						
		totale attrezzature				0,00		
		TOTALE A (COSTI DIRETTI)				93,70		
B		**COSTI INDIRETTI**						
B1		spese generali (incidenza sul totale A)	%	17,00	93,70	15,93		
B2		*di cui per sicurezza (incidenza su B1)*	*%*	*5,00*	*15,93*	*0,80*		
B3		utili (incidenza su A+B1)	%	10,00	109,62	10,96		
C		**PREZZO DI APPLICAZIONE (A+B1+B3)**	**€/cad**			**120,59**		