



## Indice

CAM23_A00 - RESTAURO - ANALISI PRELIMINARI, CONOSCITIVI E DOCUMENTALI	15
CAM23_A00.010 - ANALISI IN SITO - CARATTERIZZAZIONE DELLE SUPERFICI	15
CAM23_A00.020 - ANALISI IN SITO - CARATTERIZZAZIONE DELLE STRUTTURE	17
CAM23_A00.030 - ANALISI IN LABORATORIO	22
CAM23_A00.040 - ANALISI CHIMICHE	52
CAM23_A01 - RESTAURO - MOVIMENTI DI TERRA IN AREE ARCHEOLOGICHE	54
CAM23_A01.010 - SCAVI DI SPIANAMENTO O RIPULITURA	54
CAM23_A01.020 - SCAVI ARCHEOLOGICI	55
CAM23_A01.030 - SCAVI STRATIGRAFICI	57
CAM23_A01.040 - RINTERRI IN AREE ARCHEOLOGICHE	59
CAM23_A01.050 - PROTEZIONE SCAVI IN AREE ARCHEOLOGICHE	60
CAM23_A02 - RESTAURO - DEMOLIZIONI, TAGLI RIMOZIONI	60
CAM23_A02.000 - DEMOLIZIONI	60
CAM23_A02.010 - TAGLI	62
CAM23_A02.020 - RIMOZIONI	66
CAM23_A02.030 - OPERE COMPLEMENTARI	71
CAM23_A02.040 - SPICCONATURE - RIMOZIONI	74
CAM23_A02.050 - SMONTAGGIO SOLAI	75
CAM23_A02.060 - DEMOLIZIONI DI CONTROSOFFITTI	75
CAM23_A02.070 - SMONTAGGIO INFISSI	76
CAM23_A02.080 - RIMOZIONE OPERE METALLICHE	77
CAM23_A03 - RESTAURO - MALTE	77
CAM23_A03.010 - MALTE PER RESTAURO	77
CAM23_A04 - RESTAURO - CONGLOMERATI	81
CAM23_A04.010 - CONGLOMERATI	81
CAM23_A05 - RESTAURO - RESTAURO DI SOLAI E VOLTE	84
CAM23_A05.010 - RESTAURO DI SOLAI	84
CAM23_A05.020 - RESTAURO DI VOLTE	87
CAM23_A06 - RESTAURO - RESTAURO DI SUPERFICI E PARAMENTI MURARI	90
CAM23_A06.010 - INTERVENTI PROPEDEUTICI AL RESTAURO DI PARAMENTI MURARI	90
CAM23_A06.020 - RESTAURO DI PARAMENTI MURARI	91
CAM23_A07 - RESTAURO - CONSOLIDAMENTI STATICI	99
CAM23_A07.010 - INTERVENTI SULLE MURATURE	99
CAM23_A08 - RESTAURO - RESTAURO DI TETTI E MANTI DI COPERTURA	106
CAM23_A08.010 - RESTAURO DI TETTI E MANTI DI COPERTURA	106
CAM23_A09 - RESTAURO - RESTAURO DI INFISSI	107
CAM23_A09.010 - RESTAURO DI INFISSI	107
CAM23_A10 - RESTAURO - RESTAURO DI SUPERFICI INTONACATE	108
CAM23_A10.010 - RESTAURO DI SUPERFICI INTONACATE	108
CAM23_A11 - RESTAURO - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI	115
CAM23_A11.010 - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI	115
CAM23_A12 - RESTAURO - RESTAURO DI OPERE IN LEGNO	171
CAM23_A12.010 - RESTAURO DI OPERE IN LEGNO	171



CAM23_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE	193
CAM23_A13.010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE	193
CAM23_A14 - RESTAURO - RESTAURO DI OPERE IN VETRO, CERAMICA	250
CAM23_A14.010 - RESTAURO DI OPERE IN VETRO, CERAMICA	250
CAM23_A15 - RESTAURO - OPERE DA PITTORE CONNESSE CON GLI INTERVENTI DI RESTAURO	270
CAM23_A15.010 - OPERE DA PITTORE CONNESSE CON GLI INTERVENTI DI RESTAURO	270
CAM23_A16 - RESTAURO - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE	273
CAM23_A16.010 - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE	273
CAM23_A17 - RESTAURO - RESTAURO DI DIPINTI SU INTONACI	305
CAM23_A17.010 - RESTAURO DI DIPINTI SU INTONACI	305
CAM23_A18 - RESTAURO - RESTAURO DI DIPINTI SU CARTA	323
CAM23_A18.010 - RESTAURO DI DIPINTI SU CARTA	323
CAM23_A19 - RESTAURO - RESTAURO DI DIPINTI SU TELE	324
CAM23_A19.010 - RESTAURO DI DIPINTI SU TELE	324
CAM23_A20 - RESTAURO - RESTAURO DI DIPINTI SU LEGNO	335
CAM23_A20.010 - RESTAURO DI DIPINTI SU LEGNO	335
CAM23_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI	348
CAM23_A21.010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI	348
CAM23_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI	390
CAM23_A22.010 - RESTAURO DI ARREDI	390
CAM23_A23 - RESTAURO - RESTAURO DI CUOIO	457
CAM23_A23.010 - RESTAURO DI CUOIO	457
CAM23_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA	469
CAM23_C01.010 - TUBAZIONI IN RAME PER LINEE	469
CAM23_C01.020 - TUBAZIONI IN RAME PER IMPIANTI	499
CAM23_C01.030 - TUBAZIONI IN POLIPROPILENE PER LINEE	526
CAM23_C01.040 - TUBAZIONI IN POLIPROPILENE PER IMPIANTI	530
CAM23_C01.050 - TUBAZIONI IN POLIETILENE RETICOLATO PER LINEE	534
CAM23_C01.060 - TUBAZIONI IN POLIETILENE RETICOLATO PER IMPIANTI	540
CAM23_C01.070 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER LINEE	548
CAM23_C01.080 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER IMPIANTI	601
CAM23_C01.090 - TUBAZIONI IN ACCIAIO PER LINEE	633
CAM23_C01.095 - TUBAZIONI IN ACCIAIO PER IMPIANTI	707
CAM23_C02 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE GAS	724
CAM23_C02.010 - TUBAZIONI IN ACCIAIO	724
CAM23_C02.020 - TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE	753
CAM23_C03 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - COLLETTORI	776
CAM23_C03.010 - COLLETTORI PER IMPIANTI IDRICO SANITARI	776
CAM23_C03.020 - COLLETTORI DI TUBAZIONI IN ACCIAIO	807
CAM23_C04 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - SEZIONAMENTO, MANOVRA E POMPE	808
CAM23_C04.010 - ORGANI DI MANOVRA	808
CAM23_C04.015 - ELETTROPOMPE CON INVERTER	936
CAM23_C04.020 - ELETTROPOMPE	993
CAM23_C05 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - ISOLAMENTI	1.089



CAM23_C05.010 - ISOLAMENTI	1.089
CAM23_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AEREA	1.147
CAM23_C06.010 - CANALI PER DISTRIBUZIONE	1.147
CAM23_C06.020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA	1.161
CAM23_C06.030 - TORRINI ED ESTRATTORI	1.440
CAM23_C07 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO	1.453
CAM23_C07.010 - AUTOCLAVI	1.453
CAM23_C07.020 - SERBATOI	1.466
CAM23_C07.030 - GRUPPI DI SOLLEVAMENTO	1.502
CAM23_C08 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - BOLLITORI, SCALDACQUA	1.506
CAM23_C08.010 - BOLLITORI, SCALDACQUA	1.506
CAM23_C09 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - IMPIANTI ANTINCENDIO	1.522
CAM23_C09.010 - IMPIANTI ANTINCENDIO MANUALI	1.522
CAM23_C09.020 - IMPIANTI ANTINCENDIO AUTOMATICI	1.544
CAM23_E00 - OPERE EDILI - BONIFICA DA ORDIGNI BELLICI	1.560
CAM23_E00.010 - PREPARAZIONE DELLE AREE	1.560
CAM23_E00.020 - LOCALIZZAZIONE E BONIFICA	1.560
CAM23_E00.030 - OPERE PER LA RIMOZIONE DI ORDIGNI	1.562
CAM23_E01 - OPERE EDILI - SCAVI E RINTERRI	1.563
CAM23_E01.000 - SCOTICO	1.563
CAM23_E01.010 - SCAVI DI SBANCAMENTO	1.563
CAM23_E01.015 - SCAVI A SEZIONE OBBLIGATA	1.565
CAM23_E01.020 - SCAVI ESEGUITI A MANO	1.567
CAM23_E01.030 - PROTEZIONE DEGLI SCAVI	1.568
CAM23_E01.035 - ESAURIMENTI	1.571
CAM23_E01.040 - RINTERRI	1.572
CAM23_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE	1.574
CAM23_E02.010 - DIAFRAMMI	1.574
CAM23_E02.020 - GABBIA ARMATURA DIAFRAMMI	1.579
CAM23_E02.030 - PALI TRIVELLATI	1.580
CAM23_E02.040 - LAMIERINO IN FERRO ZINCATO	1.598
CAM23_E02.050 - MICROPALI	1.598
CAM23_E02.060 - TIRANTI	1.616
CAM23_E02.070 - TRATTAMENTI COLONNARI	1.639
CAM23_E03 - OPERE EDILI - CALCESTRUZZI, CASSEFORME ED ACCIAIO PER C.A.	1.641
CAM23_E03.010 - CALCESTRUZZI	1.641
CAM23_E03.020 - SOVRAPPREZZI AI CALCESTRUZZI	1.688
CAM23_E03.030 - CASSEFORME	1.691
CAM23_E03.040 - ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO	1.703
CAM23_E03.050 - GIUNTI	1.705
CAM23_E03.060 - DISPOSITIVI DI APPOGGIO E DI PROTEZIONE ANTISISMICA	1.712
CAM23_E04 - OPERE EDILI - SOLAI	1.740
CAM23_E04.010 - SOLAI GETTATI IN OPERA	1.740
CAM23_E04.015 - SOLAI CON TRAVETTI A TRALICCIO METALLICO	1.745
CAM23_E04.020 - SOLAI CON TRAVETTI A TRALICCIO METALLICO CON FONDELLI IN LATERIZIO	1.749
CAM23_E04.025 - SOLAI CON TRAVETTI IN C.A.P.	1.753
CAM23_E04.030 - SOLAI COLLABORANTI	1.757
CAM23_E04.040 - SOLAI IN TAVELLONI	1.758
CAM23_E04.050 - SOLAI IN LASTRE E PANNELLI	1.760



CAM23_E04.060 - SOLAI IN LEGNO	1.766
CAM23_E04.070 - SOLAI A PIASTRA ALLEGGERITI	1.770
CAM23_E05 - OPERE EDILI - OPERE IN VETROCEMENTO	1.774
CAM23_E05.010 - STRUTTURE IN VETROCEMENTO	1.774
CAM23_E06 - OPERE EDILI - STRUTTURE IN LEGNO	1.779
CAM23_E06.010 - STRUTTURE IN LEGNO DI TETTI	1.779
CAM23_E06.020 - STRUTTURE IN LEGNO LAMELLARE	1.784
CAM23_E06.030 - SISTEMI STRUTTURALI SPECIALI IN LEGNO	1.785
CAM23_E06.040 - OPERE COMPLEMENTARI ALLE STRUTTURE IN LEGNO	1.822
CAM23_E07 - OPERE EDILI - OPERE DI SOTTOFONDO E MALTE	1.823
CAM23_E07.000 - MALTE	1.823
CAM23_E07.005 - MASSETTI PER POSA DI MANTI IMPERMEABILI	1.828
CAM23_E07.010 - MASSETTI PER POSA DI PAVIMENTAZIONI	1.830
CAM23_E07.020 - MASSETTI DI PENDENZA	1.838
CAM23_E07.030 - VESPAI	1.846
CAM23_E07.040 - RETE PER MASSI	1.852
CAM23_E07.050 - DRENAGGI	1.852
CAM23_E08 - OPERE EDILI - MURATURE	1.855
CAM23_E08.010 - MURATURE IN TUFO	1.855
CAM23_E08.020 - MURATURE E TRAMEZZATURE IN LATERIZIO	1.871
CAM23_E08.025 - FODERE E CAPPOTTO TERMICO	1.879
CAM23_E08.030 - MURATURE E TRAMEZZATURE CON BLOCCHI IN VETRO ESPANSO	1.880
CAM23_E08.040 - TRAMEZZATURE IN GESSO E LATEROGESSO	1.882
CAM23_E08.045 - MURATURE E TRAMEZZATURE CON BLOCCHI IN CALCESTRUZZO	1.885
CAM23_E08.050 - MURATURE E TRAMEZZATURE CON BLOCCHI IN CONGLOMERATO DI ARGILLA ESPANSA	1.893
CAM23_E08.060 - MURATURE CON BLOCCHI IN CONGLOMERATO DI LEGNO CEMENTO	1.899
CAM23_E08.070 - MURATURE E TRAMEZZATURE CON BLOCCHI IN CEMENTO LAPILLO	1.903
CAM23_E08.080 - MURATURE E TRAMEZZATURE CON BLOCCHI IN CALCESTRUZZO CELLULARE	1.906
CAM23_E08.090 - MURATURE A CASSA VUOTA	1.910
CAM23_E09 - OPERE EDILI - CONDOTTI, CANNE FUMARIE, COMIGNOLI, ASPIRATORI	1.915
CAM23_E09.010 - CONDOTTI, CANNE FUMARIE	1.915
CAM23_E09.020 - COMIGNOLI E ASPIRATORI	1.939
CAM23_E10 - OPERE EDILI - ISOLAMENTI TERMICI E ACUSTICI	1.942
CAM23_E10.010 - ISOLAMENTO TERMICO E ACUSTICO DI PARETI	1.942
CAM23_E10.020 - ISOLAMENTO TERMICO E ACUSTICO DI COPERTURE	1.964
CAM23_E10.030 - ISOLAMENTO TERMICO E ACUSTICO DI PRIMO PIANO E CALPESTIO	1.979
CAM23_E10.040 - ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO	1.986
CAM23_E11 - OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE	2.019
CAM23_E11.010 - PREPARAZIONE ALLA POSA DEI MANTI DI COPERTURA	2.019
CAM23_E11.020 - MANTI DI COPERTURA IN TEGOLE	2.024
CAM23_E11.030 - COPERTURE DISCONTINUE IN LASTRE E PANNELLI	2.027
CAM23_E11.040 - OPERE DA LATTONIERE	2.046
CAM23_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI	2.067
CAM23_E12.010 - MEMBRANE IMPERMEABILI BITUMINOSE	2.067
CAM23_E12.015 - MANTI IMPERMEABILI CON MEMBRANE BITUME- POLIMERO ELASTOPLASTOMERICHE	2.071
CAM23_E12.020 - MANTI IMPERMEABILI A DOPPIO STRATO CON MEMBRANE BITUME-POLIMERO ELASTOPLASTOMERICHE	2.085
CAM23_E12.030 - MEMBRANE IMPERMEABILI SINTETICHE	2.090
CAM23_E12.035 - MEMBRANE IMPERMEABILI ETILENE-PROPILENE-DIENE-MONOMERO (EPDM)	2.104
CAM23_E12.040 - BARRIERE AL VAPORE	2.107
CAM23_E12.050 - PROTEZIONI CON RESINE E CEMENTO	2.111



CAM23_E12.060 - OPERE COMPLEMENTARI	2.117
CAM23_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI	2.121
CAM23_E13.000 - POSA DI PAVIMENTI	2.121
CAM23_E13.010 - PAVIMENTI IN LEGNO	2.126
CAM23_E13.015 - PAVIMENTI IN LAMINATO	2.162
CAM23_E13.020 - PAVIMENTI IN GRANIGLIA E IN MARMO	2.164
CAM23_E13.030 - PAVIMENTI IN GRES	2.184
CAM23_E13.040 - PAVIMENTI IN CERAMICA	2.199
CAM23_E13.050 - PAVIMENTI IN COTTO	2.213
CAM23_E13.060 - PAVIMENTI IN KLINKER	2.219
CAM23_E13.070 - PAVIMENTI IN GOMMA PVC E LINOLEUM	2.230
CAM23_E13.080 - PAVIMENTI SPORTIVI	2.237
CAM23_E13.090 - PAVIMENTI INDUSTRIALI	2.240
CAM23_E13.095 - PAVIMENTI SOPRAELEVATO	2.246
CAM23_E13.100 - PAVIMENTI GALLEGGIANTI	2.255
CAM23_E13.110 - PERCORSI LOGES	2.258
CAM23_E13.120 - STRISCE ANTISCIVOLO PER PAVIMENTI	2.274
CAM23_E13.130 - PAVIMENTAZIONI IN MATTONI PIENI	2.280
CAM23_E13.140 - PAVIMENTAZIONI IN BLOCCHETTI DI COTTO ED IN TUFO	2.282
CAM23_E14 - OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE	2.285
CAM23_E14.010 - MARMI E PIETRE NATURALI	2.285
CAM23_E14.020 - PIETRA RICOMPOSTA	2.310
CAM23_E14.030 - ARROTATURA E LEVIGATURA PAVIMENTI	2.312
CAM23_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI	2.329
CAM23_E15.010 - POSA DI RIVESTIMENTI	2.329
CAM23_E15.020 - RIVESTIMENTI IN CERAMICA, GRES, GRES PORCELLANATO, KLINKER	2.330
CAM23_E15.030 - RIVESTIMENTI IN GOMMA, PVC, LINOLEUM E FONOASSORBENTI	2.343
CAM23_E15.040 - RIVESTIMENTI IN MARMO	2.347
CAM23_E15.050 - RIVESTIMENTI IN PIETRA	2.355
CAM23_E15.060 - RIVESTIMENTI IN LATERIZIO	2.361
CAM23_E15.070 - RIVESTIMENTI IN TESSERINE DI VETRO	2.363
CAM23_E15.075 - RIVESTIMENTI METALLICI	2.365
CAM23_E15.080 - ZOCCOLINI E SGUSCE	2.365
CAM23_E15.090 - PROFILI ANGOLARI	2.379
CAM23_E16 - OPERE EDILI - INTONACI	2.383
CAM23_E16.010 - OPERE COMPLEMENTARI	2.383
CAM23_E16.020 - INTONACI RUSTICI E CIVILI	2.384
CAM23_E16.030 - INTONACI PREMISCELATI	2.395
CAM23_E16.040 - INTONACI SPECIALI	2.395
CAM23_E17 - OPERE EDILI - CONTROSOFFITTI	2.408
CAM23_E17.010 - CONTROSOFFITTI IN RETE METALLICA E CARTONGESSO	2.408
CAM23_E17.020 - CONTROSOFFITTI IN DOGHE METALLICHE	2.418
CAM23_E17.030 - CONTROSOFFITTI IN DOGHE DI PVC	2.427
CAM23_E17.040 - CONTROSOFFITTI IN PANNELLI DI ACCIAIO, ALLUMINIO E FIBRE MINERALI	2.428
CAM23_E17.050 - CONTROSOFFITTI PER ISOLAMENTO ACUSTICO	2.435
CAM23_E17.060 - CONTROSOFFITTI ANTINCENDIO E PROTEZIONI CON PANNELLI ANTINCENDIO	2.442
CAM23_E18 - OPERE EDILI - PORTE, INFISSI, PORTE TAGLIAFUOCO	2.449
CAM23_E18.010 - PORTONI E PORTE DI CAPOSCALA IN LEGNO DA FALEGNAMERIA	2.449
CAM23_E18.015 - PERSIANE AVVOLGIBILI	2.470
CAM23_E18.020 - PORTE IN LEGNO DA INDUSTRIA	2.478
CAM23_E18.025 - SERRANDE IN ACCIAIO	2.492
CAM23_E18.030 - INFISSI IN LEGNO E ALLUMINIO	2.497



CAM23_E18.035 - CANCELLO ESTENDIBILE IN ACCIAIO	2.510
CAM23_E18.040 - PERSIANE IN LEGNO	2.511
CAM23_E18.045 - OPERE ACCESSORIE PER INFISSI E PORTE IN LEGNO	2.517
CAM23_E18.050 - PORTONI E PORTE IN ACCIAIO	2.529
CAM23_E18.055 - OPERE OPERE ACCESSORIE PER INFISSI E PORTE IN ACCIAIO E ALLUMINIO	2.535
CAM23_E18.065 - PORTE E VETRATE ANTINCENDIO IN LEGNO	2.539
CAM23_E18.070 - PORTE IN ALLUMINIO	2.564
CAM23_E18.075 - PORTE ANTINCENDIO IN ACCIAIO	2.567
CAM23_E18.076 - PORTE ANTINCENDIO IN VETRO	2.604
CAM23_E18.078 - INFISSI PER EDIFICI OSPEDALIERI	2.616
CAM23_E18.080 - INFISSI IN ALLUMINIO	2.622
CAM23_E18.090 - INFISSI E PORTE IN PVC	2.636
CAM23_E19 - OPERE EDILI - OPERE METALLICHE	2.653
CAM23_E19.010 - PROFILATI IN ACCIAIO	2.653
CAM23_E19.020 - PROFILATI IN ACCIAIO INOX	2.684
CAM23_E19.030 - GRIGLIATI ELETTROSALDATI	2.688
CAM23_E19.040 - ZINCATURA A CALDO	2.690
CAM23_E20 - OPERE EDILI - OPERE DA VETRAIO	2.691
CAM23_E20.010 - VETRI SPECCHI E CRISTALLI	2.691
CAM23_E20.020 - VETRATE ISOLANTI	2.711
CAM23_E20.025 - VETRATE DI SICUREZZA TERMOISOLANTI	2.719
CAM23_E20.030 - VETRI RIFLETTENTI	2.720
CAM23_E20.040 - VETRI ANTIFUOCO	2.721
CAM23_E20.050 - VETRATE IN MATERIE PLASTICHE	2.724
CAM23_E21 - OPERE EDILI - OPERE DA PITTORE	2.728
CAM23_E21.010 - PREPARAZIONE DEL FONDO	2.728
CAM23_E21.020 - TINTEGGIATURE SU PARETI	2.729
CAM23_E21.030 - RIVESTIMENTI SU PARETI	2.738
CAM23_E21.040 - VERNICIATURE DI OPERE IN LEGNO	2.745
CAM23_E21.050 - VERNICIATURE DI MANUFATTI METALLICI	2.748
CAM23_E21.060 - RIVESTIMENTI IN CARTA O TESSUTI	2.756
CAM23_E21.070 - TESSUTO DI FIBRA DI VETRO DA FONDO O RIVESTIMENTO	2.759
CAM23_E22 - OPERE EDILI - PARETI A SECCO ED ANTINCENDIO	2.762
CAM23_E22.010 - PARETI E PLACCAGGI A SECCO	2.762
CAM23_E22.020 - PARETI DIVISORIE ANTINCENDIO	2.773
CAM23_E23 - OPERE EDILI - GIUNTI, COPRIGIUNTI, SUPPORTI	2.775
CAM23_E23.010 - GIUNTI PER PAVIMENTI	2.775
CAM23_E23.020 - GIUNTI IMPERMEABILI	2.795
CAM23_E23.030 - GIUNTI DI GRANDI DIMENSIONI	2.805
CAM23_E23.040 - GIUNTI E COPRIGIUNTI PER FACCIATE E SOFFITTI	2.811
CAM23_E23.050 - BARRIERE TAGLIAFUOCO	2.821
CAM23_I01 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - IMPIANTI ED APPARECCHI SANITARI	2.837
CAM23_I01.010 - IMPIANTI DI CARICO E SCARICO	2.837
CAM23_I01.020 - SANITARI	2.846
CAM23_I01.030 - SANITARI PER DISABILI	2.865
CAM23_I02 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - DISTRIBUZIONE SECONDARIA ACQUA	2.871
CAM23_I02.010 - MONTANTI, ORGANI COMPLEMENTARI	2.871
CAM23_I03 - IMPIANTI IDRICO-SANITARI - COLONNE DI SCARICO	2.938
CAM23_I03.010 - COLONNE DI SCARICO IN MATERIALE PLASTICO	2.938
CAM23_I03.020 - COLONNE DI SCARICO IN GHISA	2.960



CAM23_L01 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI CIVILI	2.964
CAM23_L01.010 - IMPIANTO ELETTRICO IN EDIFICIO RESIDENZIALE	2.964
CAM23_L01.020 - DORSALI E MONTANTI	3.108
CAM23_L01.030 - APPARECCHI DI COMANDO E PROTEZIONE MODULARE	3.148
CAM23_L01.040 - DISPOSITIVI MODULARI DIVERSI	3.197
CAM23_L01.050 - APPARECCHI PER QUADRI MODULARI	3.220
CAM23_L01.060 - CENTRALINI PER MONTAGGI MODULARI	3.233
CAM23_L02 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI INDUSTRIALI	3.256
CAM23_L02.010 - CAVI PER BASSA TENSIONE	3.256
CAM23_L02.015 - CAVI PER MEDIA TENSIONE	3.417
CAM23_L02.020 - INTERRUTTORI AUTOMATICI MAGNETOTERMICI, MODULI DIFFERENZIALI	3.430
CAM23_L02.030 - CANALI IN LAMIERA, PASSERELLE PORTACAVI	3.535
CAM23_L02.040 - COMPONENTI PER QUADRI INDUSTRIALI	3.642
CAM23_L02.050 - CANALI IN PVC	3.648
CAM23_L02.060 - RELE' E CONTATTORI	3.673
CAM23_L02.070 - SISTEMI DI SOSPENSIONE PER CANALI, PASSERELLE	3.686
CAM23_L02.080 - TUBI, GUAINE, CAVIDOTTI	3.693
CAM23_L02.090 - CONTROLLORI PROGRAMMABILI	3.757
CAM23_L02.100 - SOFT STARTER	3.760
CAM23_L02.110 - INTERRUTTORI SCATOLATI CON INTERFACCIA BUS	3.823
CAM23_L02.120 - CASSETTE E SCATOLE	3.871
CAM23_L02.130 - FUSIBILI	3.912
CAM23_L02.140 - SISTEMI A SBARRE	3.921
CAM23_L02.150 - APPARECCHI DI COMANDO ROTATIVI	3.959
CAM23_L02.160 - STRUMENTI DI MISURA	3.999
CAM23_L02.170 - PRESE CEE ED ACCESSORI	4.007
CAM23_L02.180 - PRESE INTERBLOCCATE CON PORTAFUSIBILI	4.084
CAM23_L02.190 - ARMADI DA PARETE PREFORMATI	4.126
CAM23_L02.200 - SPINE CEE	4.130
CAM23_L02.210 - CARPENTERIE METALLICHE COMPONENTI	4.157
CAM23_L02.220 - MORSETTIERE PORTA FUSIBILI	4.167
CAM23_L02.230 - ASPIRATORI	4.170
CAM23_L02.240 - TRASFORMATORI DI ISOLAMENTO	4.179
CAM23_L02.250 - REGOLATORI DI VELOCITA	4.184
CAM23_L03 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE	4.190
CAM23_L03.010 - LAMPADE FLUORESCENTI E REATTORI	4.190
CAM23_L03.020 - LAMPADE A SCARICA	4.205
CAM23_L03.030 - LAMPADE ALOGENE	4.218
CAM23_L03.040 - LAMPADE A LED	4.224
CAM23_L03.050 - PLAFONIERE	4.247
CAM23_L03.060 - APPARECCHI ILLUMINANTI	4.262
CAM23_L03.070 - FARETTI E PROIETTORI	4.278
CAM23_L03.080 - APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE PER CONTROSOFFITTI	4.286
CAM23_L03.090 - APPARECCHI DA INCASSO ORIENTABILI	4.292
CAM23_L03.100 - APPARECCHI ILLUMINANTI A LED	4.296
CAM23_L04 - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE PER ESTERNO	4.318
CAM23_L04.010 - PALI PER DIFFUSORI	4.318
CAM23_L04.020 - LANTERNE ED ACCESSORI	4.322
CAM23_L04.030 - PROIETTORI	4.335
CAM23_L04.040 - CORPI ILLUMINANTI A LED	4.339
CAM23_L05 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI MESSA A TERRA	4.356
CAM23_L05.010 - CONDUTTORI DI TERRA	4.356
CAM23_L05.020 - DISPERSORI	4.364



CAM23_L05.030 - IMPIANTI DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE	4.366
CAM23_L05.040 - PROTEZIONE LINEE DA SOVRATENSIONI -LPS INTERNO-	4.375
CAM23_L06 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ELETTRICI IN AMBIENTI CON RISCHIO DI ESPLOSIONE	4.386
CAM23_L06.010 - TUBI PORTACAVI E ACCESSORI	4.386
CAM23_L06.020 - ARMATURE ILLUMINANTI	4.418
CAM23_L06.030 - INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI	4.430
CAM23_L06.040 - PRESE ATEX	4.437
CAM23_L07 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI CITOFONICI	4.469
CAM23_L07.010 - PULSANTERIE E APPARECCHI DERIVATI	4.469
CAM23_L07.020 - INTECOMUNICANTI	4.471
CAM23_L07.030 - ALIMENTATORI	4.473
CAM23_L07.040 - IMPIANTI PER VIDEOCITOFONIA - PUNTI DI RIPRESA	4.474
CAM23_L07.050 - IMPIANTI PER VIDEOCITOFONIA - APPARECCHI DERIVATI	4.476
CAM23_L07.060 - IMPIANTI PER VIDEOCITOFONIA - POSTAZIONI	4.478
CAM23_L07.070 - IMPIANTI PER VIDEOCITOFONIA - ALIMENTATORI	4.479
CAM23_L07.080 - CIRCUITI E CAVI	4.482
CAM23_L07.090 - VIDEOCITOFONI IP/BUS	4.489
CAM23_L07.100 - CIRCUITI E CAVI IP/BUS	4.494
CAM23_L08 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RICEZIONE SEGNALI	4.495
CAM23_L08.010 - CAVI	4.495
CAM23_L08.020 - ANTENNE	4.496
CAM23_L08.030 - PALI PER ANTENNE	4.503
CAM23_L08.040 - ACCESSORI	4.505
CAM23_L08.050 - PARABOLICHE	4.512
CAM23_L09 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TELEFONICI E CABLAGGIO STRUTTURATO	4.516
CAM23_L09.010 - IMPIANTI INDIVIDUALI	4.516
CAM23_L09.020 - IMPIANTI A CENTRALINO	4.520
CAM23_L09.030 - CABLAGGIO STRUTTURATO	4.526
CAM23_L10 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI TVCC	4.643
CAM23_L10.010 - IMPIANTI TVCC	4.643
CAM23_L11 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI AUTOMAZIONE	4.657
CAM23_L11.010 - OPERATORI PER AUTOMAZIONE CANCELLI	4.657
CAM23_L11.020 - OPERATORI PER BARRIERE AUTOMATICHE	4.665
CAM23_L11.030 - OPERATORI PER PORTE BASCULANTI	4.666
CAM23_L11.040 - OPERATORI PER AUTOMAZIONE SERRANDE E TAPPARELLE	4.667
CAM23_L11.050 - CENTRALINE PER AUTOMAZIONE ACCESSI	4.670
CAM23_L11.060 - ACCESSORI ELETTRICI	4.674
CAM23_L11.070 - FOTOCELLULE	4.678
CAM23_L11.080 - AVVISATORI	4.679
CAM23_L11.090 - COSTE SENSIBILI	4.682
CAM23_L11.100 - RILEVATORI DI VEICOLI	4.684
CAM23_L11.110 - AUTOMAZIONI IMPIANTI CIVILI	4.685
CAM23_L12 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI ANTIFURTO E ANTINTRUSIONE	4.731
CAM23_L12.010 - RILEVATORI PER INTERNO VIA CAVO	4.731
CAM23_L12.020 - RILEVATORI VIA ETERE	4.738
CAM23_L12.030 - CAVI	4.741
CAM23_L12.040 - RILEVATORI PER EDIFICI DESTINATI A CUSTODIRE VALORI	4.750
CAM23_L12.050 - RICEVITORI E RILEVATORI	4.756
CAM23_L12.060 - CENTRALINE A MICROPROCESSORE CON COLLEGAMENTI VIA CAVO	4.759
CAM23_L12.070 - CENTRALINE A MICROPROCESSORE CON COLLEGAMENTI VIA ETERE	4.764
CAM23_L12.080 - INSERTORI	4.765





CAM23_L12.090 - AVVISATORI	4.767
CAM23_L13 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI AD OROLOGI	4.769
CAM23_L13.010 - OROLOGI SEGNALATORI	4.769
CAM23_L13.020 - OROLOGI RICEVITORI	4.769
CAM23_L13.030 - OROLOGI DIGITALI	4.772
CAM23_L13.040 - OROLOGI PER CONTROLLI	4.775
CAM23_L14 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI DIFFUSIONE SONORA	4.776
CAM23_L14.010 - MICROFONI	4.776
CAM23_L14.020 - UNITA' DI AMPLIFICAZIONE E PREAMPLIFICAZIONE	4.779
CAM23_L14.030 - DIFFUSORI	4.780
CAM23_L14.040 - ACCESSORI	4.788
CAM23_L14.050 - COMPONENTI DELLE CENTRALI DI AMPLIFICAZIONE	4.792
CAM23_L15 - IMPIANTI ELETTRICI - APPARECCHI DI EMERGENZA	4.794
CAM23_L15.010 - APPARECCHI PER LAMPADE FLUORESCENTI	4.794
CAM23_L15.020 - ILLUMINAZIONE A LED	4.818
CAM23_L15.030 - SEGNALETICA DI SICUREZZA	4.842
CAM23_L15.040 - COMANDO E CONTROLLO REMOTO	4.848
CAM23_L16 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI DI RIVELAZIONE INCENDI	4.853
CAM23_L16.010 - IMPIANTI A ZONE	4.853
CAM23_L16.020 - IMPIANTI A INDIRIZZAMENTO INDIVIDUALE	4.865
CAM23_L16.030 - SEGNALAZIONE AUTOMATICA PER IMPIANTI	4.871
CAM23_L16.040 - ACCESSORI	4.872
CAM23_L16.050 - PANNELLI OTTICO-ACUSTICI	4.880
CAM23_L16.060 - ALIMENTATORI A BASSISSIMA POTENZA	4.882
CAM23_L16.070 - MODULI DI ISOLAMENTO	4.885
CAM23_L16.080 - CAVI FG4OHM1	4.886
CAM23_L16.090 - CAVI FTG10(O)M1	4.889
CAM23_L17 - IMPIANTI ELETTRICI - TRASFORMATORI TRIFASE	4.907
CAM23_L17.010 - CABINE PER IMPIANTI MT	4.907
CAM23_L17.020 - TRAFORMATORI A OLIO	4.909
CAM23_L17.030 - TRAFORMATORI A SECCO	4.917
CAM23_L17.040 - TRAFORMATORI IN RESINA	4.939
CAM23_L17.050 - ACCESSORI PER TRASFORMATORI	4.962
CAM23_L18 - IMPIANTI ELETTRICI - RIFASAMENTO IMPIANTI BT	4.969
CAM23_L18.010 - CONDENSATORI	4.969
CAM23_L18.020 - DISPOSITIVI AUTOMATICI	4.983
CAM23_L18.030 - ACCESSORI	5.004
CAM23_L19 - IMPIANTI ELETTRICI - STAZIONE DI ENERGIA	5.007
CAM23_L19.010 - GRUPPI ELETTROGENI	5.007
CAM23_L19.020 - ACCESSORI GRUPPI ELETTROGENI	5.042
CAM23_L19.030 - QUADRI PER GRUPPI ELETTROGENI	5.056
CAM23_L19.040 - GRUPPI STATICI DI CONTINUITA' (UPS)	5.071
CAM23_L19.050 - GRUPPI STATICI PER L'ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA (CPSS)	5.081
CAM23_L20 - IMPIANTI ELETTRICI - IMPIANTI A PANNELLI FOTOVOLTAICI	5.087
CAM23_L20.010 - PANNELLI	5.087
CAM23_L20.020 - CAVI	5.096
CAM23_L20.030 - INVERTER	5.101
CAM23_L20.040 - ACCESSORI	5.118
CAM23_L21 - IMPIANTI ELETTRICI - ASCENSORI	5.122



CAM23_L21.010 - IMPIANTI ELEVATORI	5.122
CAM23_L21.020 - MONTACARROZZELLE	5.127
CAM23_L21.030 - MONTACARICHI	5.130
CAM23_M01 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - GRUPPI TERMICI	5.132
CAM23_M01.010 - GRUPPI TERMICI A GAS	5.132
CAM23_M02 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - GENERATORI	5.153
CAM23_M02.010 - GENERATORI DI CALORE	5.153
CAM23_M02.020 - GENERATORI DI CALORE A CONDENSAZIONE	5.177
CAM23_M03 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - BRUCIATORI	5.188
CAM23_M03.010 - BRUCIATORI DI GASOLIO	5.188
CAM23_M03.020 - BRUCIATORI DI OLIO	5.197
CAM23_M03.030 - BRUCIATORI DI GAS	5.209
CAM23_M04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - SCAMBIO TERMICO	5.228
CAM23_M04.010 - SCAMBIATORI DI CALORE	5.228
CAM23_M05 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - ACCESSORI PER CENTRALI	5.237
CAM23_M05.010 - ACCESSORI PER CENTRALI	5.237
CAM23_M06 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - CAMINI, CONDOTTI	5.274
CAM23_M06.010 - CAMINI	5.274
CAM23_M06.020 - CONDOTTI	5.299
CAM23_M06.030 - ACCESSORI	5.307
CAM23_M07 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - CORPI SCALDANTI, PANNELLI RADIANTI	5.311
CAM23_M07.010 - CORPI SCALDANTI	5.311
CAM23_M07.020 - PANNELLI RADIANTI	5.324
CAM23_M07.030 - ACCESSORI PER CORPI SCALDANTI	5.328
CAM23_M08 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - TERMOCONVETTORI	5.330
CAM23_M08.010 - CORPI SCALDANTI A TERMOCONVEZIONE	5.330
CAM23_M09 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - REGOLAZIONE	5.429
CAM23_M09.010 - APPARECCHIATURE DI REGOLAZIONE	5.429
CAM23_M10 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - UNITA' DI TRATTAMENTO	5.493
CAM23_M10.010 - UNITÀ DI TRATTAMENTO ARIA	5.493
CAM23_M11 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO AD ARIA	5.504
CAM23_M11.010 - UNITÀ TERMOVENTILANTI	5.504
CAM23_M12 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - CONDIZIONATORI	5.534
CAM23_M12.010 - CONDIZIONATORI AUTONOMI	5.534
CAM23_M12.020 - MOTOCONDENSANTI ESTERNE	5.538
CAM23_M12.030 - ACCESSORI PER IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO	5.556
CAM23_M12.040 - UNITÀ INTERNE DI CONDIZIONAMENTO	5.558
CAM23_M13 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - RECUPERATORI DI CALORE	5.579
CAM23_M13.010 - GRUPPI A POMPA DI CALORE ALIMENTATI AD ACQUA	5.579
CAM23_M14 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO AMBIENTALE - GRUPPI REFRIGERATORI ROOF-TOP	5.585
CAM23_M14.010 - GRUPPI REFRIGERATORI E A POMPA DI CALORE, CONDENSATI AD ARIA	5.585
CAM23_M14.020 - UNITÀ ROOF-TOP REFRIGERANTI E A POMPA DI CALORE, CONDENSATE AD ARIA	5.612
CAM23_P01 - OPERE PROVVISORIALI - RECINZIONI	5.623
CAM23_P01.010 - RECINZIONI	5.623



CAM23_P01.020 - TETTOIE E PASSERELLE	5.649
CAM23_P01.030 - SISTEMI ANTICADUTA	5.655
CAM23_P01.040 - PREVENZIONE INCENDI	5.666
CAM23_P01.050 - CONTAINER AD USO CANTIERE	5.690
CAM23_P01.060 - SISTEMI DI SEGNALAZIONE	5.706
CAM23_P02 - OPERE PROVVISORIALI - OPERE PROVVISORIALI	5.725
CAM23_P02.010 - PUNTELLATURE	5.725
CAM23_P02.020 - SBADACCHIATURE	5.743
CAM23_P02.030 - CENTINE	5.750
CAM23_P03 - OPERE PROVVISORIALI - CAVALLETTI, TRABATTELLI, PONTEGGI	5.759
CAM23_P03.010 - CAVALLETTI, TRABATTELLI, PONTEGGI	5.759
CAM23_R01 - RECUPERO - BONIFICA E SMALTIMENTO DI AMIANTO	5.777
CAM23_R01.010 - BONIFICA E SMALTIMENTO DI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO	5.777
CAM23_R02 - RECUPERO - SCAVI, DEMOLIZIONI, RIMOZIONI, TAGLI, CAROTAGGI	5.786
CAM23_R02.000 - SCAVI E RINTERRI ALL'INTERNO DI EDIFICI E DI SOTTOFONDAZIONE	5.786
CAM23_R02.010 - CAROTAGGI, TAGLI	5.792
CAM23_R02.015 - RASCHIATURE E SVERNICIATURE	5.814
CAM23_R02.020 - DEMOLIZIONI	5.820
CAM23_R02.025 - RIMOZIONE DI INFISSI	5.839
CAM23_R02.030 - TRACCE	5.845
CAM23_R02.035 - RIMOZIONE DI OPERE IN FERRO	5.849
CAM23_R02.040 - SPICCONATURA DI INTONACI	5.849
CAM23_R02.050 - RIMOZIONE DI IMPIANTI ED APPARECCHIATURE	5.850
CAM23_R02.060 - DEMOLIZIONE DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI E SOTTOFONDI	5.858
CAM23_R02.070 - DEMOLIZIONE DI SOLAI	5.873
CAM23_R02.080 - RIMOZIONE DI CONTROSOFFITTI	5.875
CAM23_R02.090 - DEMOLIZIONE DI TETTI E MANTI IMPERMEABILI	5.878
CAM23_R03 - RECUPERO - OPERE PER RIPRISTINI E CONSOLIDAMENTO STATICO	5.884
CAM23_R03.010 - PERFORAZIONI SU PARTIZIONI MURARIE	5.884
CAM23_R03.020 - TIRANTI, FERRI, PROFILATI, CATENE ED INIEZIONI	5.891
CAM23_R03.030 - INTERVENTI DI RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO SU MURATURE	5.896
CAM23_R03.040 - INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO SU CEMENTO ARMATO	5.919
CAM23_R03.050 - INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO SU SOLAI E VOLTE	5.926
CAM23_R03.060 - INTERVENTI SU INTONACI	5.936
CAM23_R03.070 - INTERVENTI DI RIPRISTINO SU TETTI	5.944
CAM23_R04 - RECUPERO - RIPARAZIONI DI PORTE ED INFISSI	5.954
CAM23_R04.010 - RIPARAZIONE DI PORTE E INFISSI IN LEGNO	5.954
CAM23_R04.020 - RIPARAZIONE DI INFISSI METALLICI	5.966
CAM23_S01 - SONDAGGI E PROVE - SONDAGGI	5.968
CAM23_S01.010 - SONDAGGI A PICCOLA PROFONDITA': APPRONTAMENTO ATTREZZATURE	5.968
CAM23_S01.011 - SONDAGGI A PICCOLA PROFONDITA': PERFORAZIONE A ROTAZIONE A CAROTAGGIO CONTINUO	5.970
CAM23_S01.012 - SONDAGGI A PICCOLA PROFONDITA': PERFORAZIONE A DISTRUZIONE DI NUCLEO	5.976
CAM23_S01.020 - SONDAGGI A GRANDE PROFONDITA': APPRONTAMENTO ATTREZZATURE	5.980
CAM23_S01.021 - SONDAGGI A GRANDE PROFONDITA': PERFORAZIONE A ROTAZIONE A CAROTAGGIO CONTINUO	5.982
CAM23_S01.022 - SONDAGGI A GRANDE PROFONDITA': PERFORAZIONE A DISTRUZIONE DI NUCLEO	5.985
CAM23_S01.030 - SONDAGGI AMBIENTALI: APPRONTAMENTO ATTREZZATURA	5.991
CAM23_S01.031 - SONDAGGI AMBIENTALI: PERFORAZIONE A ROTAZIONE A CAROTAGGIO CONTINUO	5.992
CAM23_S01.032 - SONDAGGI AMBIENTALI: PERFORAZIONE A DISTRUZIONE DI NUCLEO	5.995
CAM23_S01.040 - PRELIEVO DI CAMPIONI, PROVE, INSTALLAZIONI IN FORO	5.998
CAM23_S01.050 - PROVE PENETROMETRICHE	6.010
CAM23_S01.060 - SONDAGGI - VOCI GENERALI	6.017



CAM23_S02 - SONDAGGI E PROVE - PROVE DI LABORATORIO SU TERRE, ROCCE ED AGGREGATI	6.019
CAM23_S02.010 - VOCI GENERALI	6.019
CAM23_S02.020 - ANALISI	6.021
CAM23_S02.030 - PROVE FISICHE E MECCANICHE	6.027
CAM23_S02.040 - PROVE IN SITO	6.033
CAM23_S02.050 - PROVE SU ROCCIA	6.037
CAM23_S02.060 - CARATTERISTICHE MECCANICHE	6.043
CAM23_S03 - SONDAGGI E PROVE - INDAGINI GEOFISICHE	6.047
CAM23_S03.010 - SONDAGGI E PROFILI ELETTRICI	6.047
CAM23_S03.020 - PROSPEZIONI SISMICHE, LOGS GEOFISICI IN FORO	6.057
CAM23_S03.030 - INDAGINI GEORADAR	6.068
CAM23_S03.040 - LOGS GEOFISICI IN POZZO	6.070
CAM23_S03.050 - PROVE GEOFISICHE IN LABORATORIO	6.073
CAM23_S04 - SONDAGGI E PROVE - PROVE DI LABORATORIO SU CALCESTRUZZI ED ACCIAI	6.074
CAM23_S04.010 - PROVE SULLE MALTE	6.074
CAM23_S04.020 - PROVE SU CALCESTRUZZO FRESCO	6.079
CAM23_S04.030 - PROVE SU CALCESTRUZZO INDURITO	6.086
CAM23_S04.040 - PROVE SU ACCIAIO DA C.A. E C.A.P	6.089
CAM23_S04.050 - PROVE SU ACCIAIO LAMINATO (profilati)	6.093
CAM23_S04.060 - PROVE SU VITI E BULLONI DI ACCIAIO	6.098
CAM23_S05 - SONDAGGI E PROVE - PROVE IN CAMPO	6.099
CAM23_S05.000 - TRASPORTO ATTREZZATURE	6.099
CAM23_S05.010 - SAGGI SU STRUTTURE E CONTROLLO LESIONI	6.100
CAM23_S05.020 - PROVE SUI CALCESTRUZZI E SULLE ARMATURE	6.103
CAM23_S05.030 - PROVE SUGLI ACCIAI	6.108
CAM23_S05.040 - PROVE SULLE MURATURE	6.108
CAM23_S05.050 - PROVE SULLE STRUTTURE IN LEGNO	6.113
CAM23_S05.060 - PROVE DI CARICO	6.118
CAM23_S05.070 - ANALISI DINAMICHE	6.126
CAM23_S05.080 - PROVE VARIE	6.129
CAM23_T01 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI	6.131
CAM23_T01.010 - TRASPORTI DA LAVORI DI MOVIMENTO DI TERRA	6.131
CAM23_T01.020 - TRASPORTI DA LAVORI DI DEMOLIZIONE	6.133
CAM23_T01.030 - MOVIMENTAZIONI ALL'INTERNO DEL CANTIERE	6.135
CAM23_U01 - URBANIZZAZIONI - ACQUEDOTTI E FOGNATURE	6.137
CAM23_U01.010 - TUBAZIONI IN GHISA	6.137
CAM23_U01.020 - TUBAZIONI IN ACCIAIO	6.145
CAM23_U01.030 - CONDOTTE IN MATERIE PLASTICHE	6.191
CAM23_U01.040 - CONDOTTE IN VETRORESINA	6.340
CAM23_U01.050 - ORGANI DI MANOVRA	6.452
CAM23_U02 - URBANIZZAZIONI - TUBAZIONI	6.519
CAM23_U02.010 - TUBAZIONI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO	6.519
CAM23_U02.020 - TUBAZIONI IN GRES CERAMICO	6.593
CAM23_U02.030 - CONDOTTE IN GHISA	6.605
CAM23_U02.040 - TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE	6.613
CAM23_U02.050 - CONDOTTE IN VETRORESINA	6.745
CAM23_U03 - URBANIZZAZIONI - GASDOTTI	6.823
CAM23_U03.010 - TUBAZIONI IN ACCIAIO	6.823
CAM23_U03.020 - TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE	6.853



CAM23_U04 - URBANIZZAZIONI - OPERE COMPLEMENTARI - POZZETTI - VASCHE - CHIUSINI	6.885
CAM23_U04.010 - OPERE COMPLEMENTARI	6.885
CAM23_U04.020 - POZZETTI E VASCHE	6.886
CAM23_U04.030 - PROTEZIONE ELETTRICHE	7.010
CAM23_U05 - URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA	7.013
CAM23_U05.010 - SCAVI, DEMOLIZIONI, ESPURGHI	7.013
CAM23_U05.020 - RILEVATI, CONGLOMERATI BITUMINOSI	7.041
CAM23_U05.025 - GEOCOMPOSITI E GEORETI	7.084
CAM23_U05.030 - OPERE COMPLEMENTARI	7.096
CAM23_U05.040 - BARRIERE STRADALI	7.115
CAM23_U05.050 - SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE	7.121
CAM23_U05.060 - PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI E PIETRE	7.206
CAM23_U05.070 - PAVIMENTAZIONI IN MASSELLI	7.235
CAM23_U05.080 - CORDONI IN PIETRA E PREFABBRICATI	7.252
CAM23_U06 - URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	7.255
CAM23_U06.010 - LAMPADE, REATTORI, ALIMENTATORI	7.255
CAM23_U06.020 - CORPI ILLUMINANTI	7.265
CAM23_U06.030 - PALI IN ACCIAIO	7.272
CAM23_U06.040 - SBRACCI	7.318
CAM23_U06.050 - TORRI PORTAFARI	7.336
CAM23_U06.060 - CORPI ILLUMINANTI A LED	7.348
CAM23_U07 - URBANIZZAZIONI - OPERE MARITTIME	7.360
CAM23_U07.010 - SCAVI, TAGLI, TRASPORTI	7.360
CAM23_U07.020 - SALPAMENTI	7.364
CAM23_U07.030 - DEMOLIZIONI	7.366
CAM23_U07.040 - SCANNI	7.380
CAM23_U07.050 - SCOGLIERE, BANCHINE	7.381
CAM23_U07.060 - FONDAZIONI E CONSOLIDAMENTI	7.389
CAM23_U07.080 - ARREDI PORTUALI E VARIE	7.391
CAM23_V01 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO	7.398
CAM23_V01.010 - TAVOLI E PANCHINE	7.398
CAM23_V01.020 - CESTINI DEI RIFIUTI	7.412
CAM23_V01.030 - FIORIERE	7.423
CAM23_V01.040 - DISSUASORI	7.431
CAM23_V01.050 - FONTANELLE	7.432
CAM23_V01.060 - PORTABICICLETTE	7.434
CAM23_V01.070 - PENSILINE DI ATTESA	7.440
CAM23_V01.080 - GIOCHI	7.448
CAM23_V01.090 - PAVIMENTAZIONI ANTITRAUMA	7.461
CAM23_V01.100 - RICAMBI PER ATTREZZATURE LUDICHE	7.463
CAM23_V01.110 - RECINZIONI	7.464
CAM23_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE	7.466
CAM23_V02.010 - CENSIMENTI ED INDAGINI	7.466
CAM23_V02.020 - MESSA A DIMORA, SEMINA, TAPPETI ERBOSI	7.472
CAM23_V02.030 - ABBATTIMENTI ED ESTIRPAZIONI	7.524
CAM23_V02.040 - CONCIMAZIONE, CURA E POTATURA	7.550
CAM23_V02.050 - TETTI VERDI	7.598
CAM23_V02.060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE	7.609
CAM23_V02.070 - RIMOZIONE DI VEGETAZIONE IN CANTIERI DI RESTAURO	7.673
CAM23_V03 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA	7.677
CAM23_V03.010 - INTERVENTI ANTIEROSIVI	7.677
CAM23_V03.020 - INTERVENTI STABILIZZANTI	7.680



CAM23_V03.030 - INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO	7.686
CAM23_V03.040 - INTERVENTI GEOTECNICI	7.688
CAM23_V04 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI	7.729
CAM23_V04.010 - RIPULITURA, DIRADAMENTI ED ABBATTIMENTI	7.729
CAM23_V04.020 - RIMBOSCHIMENTI E RINFOLTIMENTI	7.750
CAM23_V04.030 - TRASPORTO DI MATERIALE FORESTALE	7.755
CAM23_V04.040 - RECUPERO DI AMBITI BOSCHIVI SPECIFICI	7.755
CAM23_V04.050 - INFRASTRUTTURE	7.762
CAM23_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI	7.773
CAM23_V05.010 - BOVINI - BUFALINI - EQUINI - OVICAPRINI	7.773
CAM23_V05.020 - SUINI	7.786
CAM23_V05.030 - API	7.815
CAM23_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO	7.823
CAM23_V06.010 - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA	7.823
CAM23_V06.020 - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO	7.843
CAM23_V06.030 - APPRESTAMENTI PER LA PROTEZIONE DELLE COLTURE AGRICOLE	7.872
CAM23_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI	7.879
CAM23_V07.010 - LAVORI FORESTALI	7.879
CAM23_V07.020 - MIGLIORAMENTI DEI PRATI-PASCOLI	7.936
CAM23_V07.030 - IMBOSCHIMENTI (Operazioni preliminari)	7.941
CAM23_V07.040 - OPERAZIONI PER LA PREPARAZIONE DEL TERRENO	7.944
CAM23_V07.050 - OPERAZIONI PER LA MESSA A DIMORA	7.946
CAM23_V07.060 - ACQUISTO DELLE PIANTE E TALEE	7.949
CAM23_V07.070 - PROTEZIONI INDIVIDUALI E PACCIAMATURA	7.952
CAM23_V07.080 - CURE COLTURALI I e II ANNO	7.954
CAM23_V07.090 - CURE COLTURALI III, IV e V ANNO	7.956
CAM23_V08 - V.08 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI MANUTENZIONE A VERDE	7.958
CAM23_V08.010 - TAPPETI ERBOSI	7.958
CAM23_V08.020 - ALBERATURE - potature-abbattimenti-manutenzioni	7.959
CAM23_V08.030 - Aree a verde - opere stradali	7.964



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A00.010.100.A	<p>CAM23_A00 - RESTAURO - ANALISI PRELIMINARI, CONOSCITIVI E DOCUMENTALI            CAM23_A00.010 - ANALISI IN SITO - CARATTERIZZAZIONE DELLE SUPERFICI            CAM23_100 - Misura ponderale del contenuto d'acqua su murature            CAM23_A - Misura ponderale del contenuto d'acqua su murature: esecuzione di misure del contenuto ponderale d'acqua all'interno di murature con prelievo con microcarotiere a secco (diam. 20 mm) a diverse altezze e differenti profondità (in genere a 50 - 100 - 150 cm di altezza e fino a 5 - 10 - 15 cm di profondità); compresa eventuale sigillatura ed esclusi oneri dei trabattelli e/o ponteggi. Deve essere fornita relativa tabella dei dati ottenuti e grafico di contenuto ponderale d'acqua, interpretazione dei risultati, eventuale ubicazione della prova su adeguata base grafica precedentemente fornita</p>			
	<p>CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati</p> <p style="text-align: right;"><b>MT</b></p>	15,09572 cp	€ 1,00000	€ 15,09572
				<b>€ 15,09572</b>
	<p>CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006</p> <p style="text-align: right;"><b>RU</b></p>	154,03443 a corpo	€ 1,00000	€ 154,03443
				<b>€ 154,03443</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 169,13015</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,28752 = 1% * B)			€ 28,75213
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 19,78823
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>			<b>€ 217,67</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 70,76%</i>			€ 154,03443
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i>			€ 0,28752

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A00.010.101.A	<p>CAM23_A00 - RESTAURO - ANALISI PRELIMINARI, CONOSCITIVI E DOCUMENTALI            CAM23_A00.010 - ANALISI IN SITO - CARATTERIZZAZIONE DELLE SUPERFICI            CAM23_101 - Misura ponderale del contenuto d'acqua su superfici dipinte            CAM23_A - Misura ponderale del contenuto d'acqua su superfici dipinte: esecuzione di misure del contenuto ponderale d'acqua all'interno di murature con prelievo con trapano a bassa velocità di rotazione con punta inferiore a 8 mm a diverse altezze e differenti profondità (in genere a 50 - 100 - 150 cm di altezza e fino a 5 - 10 - 15 cm di profondità); compresa eventuale sigillatura ed esclusi oneri dei trabattelli e/o ponteggi. Deve essere fornita relativa tabella dei dati ottenuti e grafico di contenuto ponderale d'acqua, interpretazione dei risultati, eventuale ubicazione della prova su adeguata base grafica precedentemente fornita</p>			
	<p>CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati</p> <p style="text-align: right;"><b>MT</b></p>	15,09572 cp	€ 1,00000	€ 15,09572
				<b>€ 15,09572</b>
	<p>CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006</p> <p style="text-align: right;"><b>RU</b></p>	154,03443 a corpo	€ 1,00000	€ 154,03443
				<b>€ 154,03443</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 169,13015</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,28752 = 1% * B)			€ 28,75213
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 19,78823
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>			<b>€ 217,67</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 70,76%</i>			€ 154,03443
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i>			€ 0,28752

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A00.010.102.A	CAM23_A00 - RESTAURO - ANALISI PRELIMINARI, CONOSCITIVI E DOCUMENTALI			



CAM23_A00.010 - ANALISI IN SITO - CARATTERIZZAZIONE DELLE SUPERFICI CAM23_102 - Esecuzione di misure del contenuto d'acqua CAM23_A - Esecuzione di misure del contenuto d'acqua all'interno di murature mediante metodo conduttimetrico eseguito con infissione di sensori nella porzione superficiale (1.5 cm di profondità) della muratura a diverse altezze e differenti profondità (in genere a 50 - 100 - 150 cm di altezza); esclusi oneri dei trabattelli e/o ponteggi. Deve essere fornita relativa tabella dei dati ottenuti e grafico delle misure ottenute, interpretazione dei risultati, eventuale ubicazione della prova su adeguata base grafica precedentemente fornita				
CAM23_MT.A.01.002	- Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	6,64211 cp	€ 1,00000	€ 6,64211
<b>MT</b>				<b>€ 6,64211</b>
CAM23_RU.R.001.001	- Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	67,77515 a corpo	€ 1,00000	€ 67,77515
<b>RU</b>				<b>€ 67,77515</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 74,41726</b>
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12651 = 1% * B)				€ 12,65093
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 8,70682
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>				<b>€ 95,78</b>
<i>Incidenza manodopera sul totale 70,76%</i>				€ 67,77515
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%</i>				€ 0,12651

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A00.010.103.A	CAM23_A00 - RESTAURO - ANALISI PRELIMINARI, CONOSCITIVI E DOCUMENTALI CAM23_A00.010 - ANALISI IN SITO - CARATTERIZZAZIONE DELLE SUPERFICI CAM23_103 - Assorbimento d'acqua a bassa pressione CAM23_A - Assorbimento d'acqua a bassa pressione (metodo della pipetta): esecuzione di una misura di assorbimento d'acqua a bassa pressione in sito o su provini, di forma regolare, in laboratorio (ogni misura viene eseguita su tre provini) per la valutazione dell'idrorepellenza, del degrado o della riduzione di porosità data dai prodotti consolidanti (Raccomandazioni NorMaL 44/93). Deve essere fornita relativa tabella dei dati ottenuti e grafico di assorbimento, eventuale interpretazione dei risultati, ubicazione della prova su adeguata base grafica precedentemente fornita. Esclusi oneri dei trabattelli e/o ponteggi			
CAM23_MT.A.01.002	- Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	22,34167 cp	€ 1,00000	€ 22,34167
<b>MT</b>				<b>€ 22,34167</b>
CAM23_RU.R.001.001	- Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	227,97095 a corpo	€ 1,00000	€ 227,97095
<b>RU</b>				<b>€ 227,97095</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 250,31262</b>
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,12766 = 5% * B)				€ 42,55315
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 29,28658
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>				<b>€ 322,15</b>
<i>Incidenza manodopera sul totale 70,76%</i>				€ 227,97095
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 2,12766

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A00.010.104.A	CAM23_A00 - RESTAURO - ANALISI PRELIMINARI, CONOSCITIVI E DOCUMENTALI CAM23_A00.010 - ANALISI IN SITO - CARATTERIZZAZIONE DELLE SUPERFICI CAM23_104 - Tassello stratigrafico CAM23_A - Tassello stratigrafico: esecuzione di un tassello-stratigrafico, eseguito da un restauratore specializzato, al fine di evidenziare le principali caratteristiche stratigrafiche delle finiture pittoriche fino al supporto (intonaco			





o pietra); le dimensioni variano da 10x20 cm ad un massimo di 10x 30 cm. Si deve fornire la documentazione fotografica relativa con lettura degli strati riscontrati ed ubicazione della prova su adeguata base grafica precedentemente fornita. Compresi oneri delle scale, tra battelli e quant'altro necessario fino all'altezza di 3 metri				
CAM23_MT.A.01.002	- Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	12,07658 cp	€ 1,00000	€ 12,07658
<b>MT</b>				<b>€ 12,07658</b>
CAM23_RU.R.001.001	- Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	123,22754 a corpo	€ 1,00000	€ 123,22754
<b>RU</b>				<b>€ 123,22754</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 135,30412</b>
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,15009 = 5% * B)				€ 23,00170
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 15,83058
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>				<b>€ 174,14</b>
<i>Incidenza manodopera sul totale 70,76%</i>				€ 123,22754
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 1,15009

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A00.010.105.A	CAM23_A00 - RESTAURO - ANALISI PRELIMINARI, CONOSCITIVI E DOCUMENTALI CAM23_A00.010 - ANALISI IN SITO - CARATTERIZZAZIONE DELLE SUPERFICI CAM23_105 - Colorimetria a riflettanza CAM23_A - Colorimetria a riflettanza: esecuzione di una misura colorimetrica a riflettanza per valutare in modo oggettivo, mediante l'acquisizione di coordinate colorimetriche di riferimento, l'aspetto cromatico e le eventuali variazioni (mediante il calcolo del Delta E di scarto) (Raccomandazioni NorMaL 43/93). Deve essere fornita relativa tabella di coordinate colorimetriche e dei parametri statistici			
CAM23_MT.A.01.002	- Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	6,03829 cp	€ 1,00000	€ 6,03829
<b>MT</b>				<b>€ 6,03829</b>
CAM23_RU.R.001.001	- Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	61,61377 a corpo	€ 1,00000	€ 61,61377
<b>RU</b>				<b>€ 61,61377</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 67,65206</b>
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,57504 = 5% * B)				€ 11,50085
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 7,91529
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>				<b>€ 87,07</b>
<i>Incidenza manodopera sul totale 70,76%</i>				€ 61,61377
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,57504

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A00.020.200.A	CAM23_A00 - RESTAURO - ANALISI PRELIMINARI, CONOSCITIVI E DOCUMENTALI CAM23_A00.020 - ANALISI IN SITO - CARATTERIZZAZIONE DELLE STRUTTURE CAM23_200 - Carotaggio e lettura della carota CAM23_A - Carotaggio e lettura della carota: esecuzione di carotaggio nelle murature per il prelievo di campioni di muratura e per la verifica dello stato di conservazione interno eseguito mediante carotiere raffreddato ad acqua e punte diamantate del Diametro = 40-100 mm. Si fornisce la lettura, la documentazione fotografica, la rappresentazione schematica della carota estratta e l'ubicazione della prova su adeguata base grafica precedentemente fornita. Esclusi oneri dei trabattelli e/o ponteggi fino ad 1 metro			
CAM23_MT.A.01.002	- Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	27,77614 cp	€ 1,00000	€ 27,77614



		<b>MT</b>			<b>€ 27,77614</b>
	CAM23_RU.R.001.001	- Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	283,42335 a corpo	€ 1,00000	€ 283,42335
		<b>RU</b>			<b>€ 283,42335</b>
		<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 311,19949</b>
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,64520 = 5% * B)			€ 52,90391
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 36,41034
		<b>TOTALE (A + B + C) euro / ml</b>			<b>€ 400,51</b>
		<i>Incidenza manodopera sul totale 70,76%</i>			€ 283,42335
		<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 2,64520

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM23_A00.020.200.B	CAM23_A00 - RESTAURO - ANALISI PRELIMINARI, CONOSCITIVI E DOCUMENTALI CAM23_A00.020 - ANALISI IN SITO - CARATTERIZZAZIONE DELLE STRUTTURE CAM23_200 - Carotaggio e lettura della carota CAM23_B - Carotaggio e lettura della carota: esecuzione di carotaggio nelle murature per il prelievo di campioni di muratura e per la verifica dello stato di conservazione interno eseguito mediante carotiere raffreddato ad acqua e punte diamantate del Diametro = 40-100 mm. Si fornisce la lettura, la documentazione fotografica, la rappresentazione schematica della carota estratta e l'ubicazione della prova su adeguata base grafica precedentemente fornita. Esclusi oneri dei trabattelli e/o ponteggi oltre un 1 metro				
	CAM23_MT.A.01.002	- Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	17,51104 cp	€ 1,00000	€ 17,51104
		<b>MT</b>			<b>€ 17,51104</b>
	CAM23_RU.R.001.001	- Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	178,67994 a corpo	€ 1,00000	€ 178,67994
		<b>RU</b>			<b>€ 178,67994</b>
		<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 196,19098</b>
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,66762 = 5% * B)			€ 33,35247
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 22,95435
		<b>TOTALE (A + B + C) euro / ml</b>			<b>€ 252,50</b>
		<i>Incidenza manodopera sul totale 70,76%</i>			€ 178,67994
		<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,66762

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM23_A00.020.201.A	CAM23_A00 - RESTAURO - ANALISI PRELIMINARI, CONOSCITIVI E DOCUMENTALI CAM23_A00.020 - ANALISI IN SITO - CARATTERIZZAZIONE DELLE STRUTTURE CAM23_201 - Esame endoscopico CAM23_A - Esame endoscopico mediante boroscopia rigida eseguiti in fori di D max=3,5 cm e L max=100 cm per la valutazione della muratura retrostante, della presenza di fessurazioni rilevanti e per la verifica degli spessori. Si fornisce la lettura, la documentazione fotografica, la rappresentazione schematica della muratura e l'ubicazione della prova su adeguata base grafica precedentemente fornita. Esclusi oneri dei trabattelli e/o ponteggi				
	CAM23_MT.A.01.002	- Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	41,06038 cp	€ 1,00000	€ 41,06038
		<b>MT</b>			<b>€ 41,06038</b>
	CAM23_RU.R.001.001	- Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	418,97364 a corpo	€ 1,00000	€ 418,97364



	<b>RU</b>	<b>€ 418,97364</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>	<b>€ 460,03402</b>
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,91029 = 5% * B)		€ 78,20578
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 53,82398
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>		<b>€ 592,06</b>
<i>Incidenza manodopera sul totale 70,76%</i>		€ 418,97364
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 3,91029

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A00.020.202.A	CAM23_A00 - RESTAURO - ANALISI PRELIMINARI, CONOSCITIVI E DOCUMENTALI CAM23_A00.020 - ANALISI IN SITO - CARATTERIZZAZIONE DELLE STRUTTURE CAM23_202 - Esame videoscopico CAM23_A - Esame videoendoscopico all'interno del foro per ricostruzione della tipologia muraria. Da eseguirsi nella muratura originaria mediante l'uso di microtelecamera illuminata con fonte di luce remota e fibre ottiche; le riprese vengono registrate su nastro magnetica VHS. Si fornisce la lettura, la documentazione fotografica (scelta con immagini significative delle riprese), la rappresentazione schematica della muratura e l'ubicazione della prova su adeguata base grafica precedentemente fornita. Esclusi oneri dei trabattelli e/o ponteggi fino ad 1 metro			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	54,94844 cp	€ 1,00000	€ 54,94844
	<b>MT</b>			<b>€ 54,94844</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	560,68531 a corpo	€ 1,00000	€ 560,68531
	<b>RU</b>			<b>€ 560,68531</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 615,63375</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,23289 = 5% * B)			€ 104,65774
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 72,02915
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / ml</b>			<b>€ 792,32</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 70,76%</i>			€ 560,68531
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 5,23289

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A00.020.202.B	CAM23_A00 - RESTAURO - ANALISI PRELIMINARI, CONOSCITIVI E DOCUMENTALI CAM23_A00.020 - ANALISI IN SITO - CARATTERIZZAZIONE DELLE STRUTTURE CAM23_202 - Esame videoscopico CAM23_B - Esecuzione di misure del contenuto d'acqua all'interno di murature mediante metodo conduttimetrico eseguito con infissione di sensori nella porzione superficiale (1.5 cm di profondità) della muratura a diverse altezze e differenti profondità (in genere a 50 - 100 - 150 cm di altezza); esclusi oneri dei trabattelli e/o ponteggi. Deve essere fornita relativa tabella dei dati ottenuti e grafico delle misure ottenute, interpretazione dei risultati, eventuale ubicazione della prova su adeguata base grafica precedentemente fornita			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	13,88806 cp	€ 1,00000	€ 13,88806
	<b>MT</b>			<b>€ 13,88806</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	141,71167 a corpo	€ 1,00000	€ 141,71167
	<b>RU</b>			<b>€ 141,71167</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 155,59973</b>



	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,32260 = 5% * B)	€ 26,45195
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 18,20517
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / ml</b>	<b>€ 200,26</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 70,76%</i>	€ 141,71167
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 1,32260

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A00.020.203.A	CAM23_A00 - RESTAURO - ANALISI PRELIMINARI, CONOSCITIVI E DOCUMENTALI CAM23_A00.020 - ANALISI IN SITO - CARATTERIZZAZIONE DELLE STRUTTURE CAM23_203 - Prova del martinetto piatto singolo CAM23_A - Verifica dello stato tensionale mediante martinetto piatto singolo: esecuzione di verifiche dello stato tensionale mediante martinetto piatto quadrato da inserirsi in taglio orizzontale praticato nella muratura. Le prove permettono di conoscere l'effettivo stato tensionale presente al centro ed ai lati della muratura. Si deve fornire la tabella ed il grafico dei dati ottenuti, la documentazione fotografica, l'elaborazione e l'interpretazione di risultati e l'ubicazione della prova su adeguata base grafica precedentemente fornita. Esclusi oneri dei trabattelli e/o ponteggi			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	123,78495 cp	€ 1,00000	€ 123,78495
	<b>MT</b>			<b>€ 123,78495</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	1.263,08230 a corpo	€ 1,00000	€ 1.263,08230
	<b>RU</b>			<b>€ 1.263,08230</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 1.386,86725</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 11,78837 = 5% * B)			€ 235,76743
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 162,26347
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>			<b>€ 1.784,90</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 70,76%</i>			€ 1.263,08230
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 11,78837

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A00.020.204.A	CAM23_A00 - RESTAURO - ANALISI PRELIMINARI, CONOSCITIVI E DOCUMENTALI CAM23_A00.020 - ANALISI IN SITO - CARATTERIZZAZIONE DELLE STRUTTURE CAM23_204 - Prova dei martinetti piatti doppi CAM23_A - Prove di compressione mediante martinetti piatti doppi: esecuzione di prove di compressione mediante martinetti piatti quadrati doppi per la valutazione del modulo elastico e della resistenza massima a rottura della muratura: tali valori verranno confrontati con quelli ottenuti dalle misurazioni dello stato tensionale nel caso siano eseguiti nello stesso punto. Si deve fornire la tabella ed il grafico dei dati ottenuti, la documentazione fotografica, l'elaborazione e l'interpretazione di risultati e l'ubicazione della prova su adeguata base grafica precedentemente fornita. Esclusi oneri dei trabattelli e/o ponteggi			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	206,50952 cp	€ 1,00000	€ 206,50952
	<b>MT</b>			<b>€ 206,50952</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	2.107,19096 a corpo	€ 1,00000	€ 2.107,19096
	<b>RU</b>			<b>€ 2.107,19096</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 2.313,70048</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 19,66645 = 5% * B)			€ 393,32908
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 270,70296
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>			



				<b>€ 2.977,73</b>
			<i>Incidenza manodopera sul totale 70,76%</i>	€ 2.107,19096
			<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 19,66645

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A00.020.205.A	CAM23_A00 - RESTAURO - ANALISI PRELIMINARI, CONOSCITIVI E DOCUMENTALI CAM23_A00.020 - ANALISI IN SITO - CARATTERIZZAZIONE DELLE STRUTTURE CAM23_205 - Riverifica con martinetto piatto singolo CAM23_A - Verifica dello stato tensionale con martinetto singolo nella zone in cui è stata eseguita la prova di compressione mediante martinetti piatti doppi CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	68,83651 cp	€ 1,00000	€ 68,83651
	<b>MT</b>			<b>€ 68,83651</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	702,39699 a corpo	€ 1,00000	€ 702,39699
	<b>RU</b>			<b>€ 702,39699</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 771,23350</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,55549 = 5% * B)			€ 131,10970
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 90,23432
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>			<b>€ 992,58</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 70,76%</i>			€ 702,39699
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 6,55549

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A00.020.207.A	CAM23_A00 - RESTAURO - ANALISI PRELIMINARI, CONOSCITIVI E DOCUMENTALI CAM23_A00.020 - ANALISI IN SITO - CARATTERIZZAZIONE DELLE STRUTTURE CAM23_207 - Prova di permeabilità CAM23_A - Esecuzione della prova di permeabilità in sito su una parte di muratura consistente nella immissione di acqua a pressione atmosferica in caduta da una quota prestabilita mediante un tubo inserito a metà dello spessore della parete. Vengono quindi registrati i tempi e le modalità di propagazione del liquido nell'ambito della parete nonché il quantitativo di acqua immesso nella parete in funzione del tempo trascorso dall'inizio della prova. Si deve fornire la tabella ed il grafico dei dati ottenuti, la documentazione fotografica, l'interpretazione di risultati ed eventuale ubicazione della prova su adeguata base grafica precedentemente fornita. Esclusi oneri dei trabattelli e/o ponteggi	62,79822 cp	€ 1,00000	€ 62,79822
	<b>MT</b>			<b>€ 62,79822</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	640,78322 a corpo	€ 1,00000	€ 640,78322
	<b>RU</b>			<b>€ 640,78322</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 703,58144</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,98044 = 5% * B)			€ 119,60884
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 82,31903
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>			<b>€ 905,51</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 70,76%</i>			€ 640,78322
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 5,98044

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
--------	------------------------------	----------	------------------	----------------



CAM23_A00.020.210.A	<p>CAM23_A00 - RESTAURO - ANALISI PRELIMINARI, CONOSCITIVI E DOCUMENTALI  CAM23_A00.020 - ANALISI IN SITO - CARATTERIZZAZIONE DELLE STRUTTURE  CAM23_210 - Indagine magnetometrica  CAM23_A - Indagine magnetometrica mediante pacometro in grado di identificare la presenza di elementi metallici al di sotto delle superfici intonacate o lapidee. L'indagine comprende la documentazione fotografica della zona indagata con rappresentazione schematica dei punti di misura e localizzazione degli elementi eventualmente individuati</p>			
	<p>CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati</p>	3,01915 cp	€ 1,00000	€ 3,01915
	<b>MT</b>			<b>€ 3,01915</b>
	<p>CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006</p>	30,80689 a corpo	€ 1,00000	€ 30,80689
	<b>RU</b>			<b>€ 30,80689</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 33,82604</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,28752 = 5% * B)			€ 5,75043
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,95765
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 43,53</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 70,76%</i>			€ 30,80689
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,28752

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A00.030.300.A	<p>CAM23_A00 - RESTAURO - ANALISI PRELIMINARI, CONOSCITIVI E DOCUMENTALI  CAM23_A00.030 - ANALISI IN LABORATORIO  CAM23_300 - Descrizione macroscopica  CAM23_A - Esecuzione di una descrizione macroscopica per evidenziare le caratteristiche macroscopiche composizionali, cromatiche, di coesione e di adesione delle malte (Racc. NorMaL 10/82).Deve essere fornita relativa interpretazione e documentazione fotografica a colori a differenti ingrandimenti (da ingr. ob. 6X a 12X)</p>			
	<p>CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati</p>	7,24595 cp	€ 1,00000	€ 7,24595
	<b>MT</b>			<b>€ 7,24595</b>
	<p>CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006</p>	73,93652 a corpo	€ 1,00000	€ 73,93652
	<b>RU</b>			<b>€ 73,93652</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 81,18247</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,69005 = 5% * B)			€ 13,80102
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,49835
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>			<b>€ 104,48</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 70,76%</i>			€ 73,93652
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,69005

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A00.030.301.A	<p>CAM23_A00 - RESTAURO - ANALISI PRELIMINARI, CONOSCITIVI E DOCUMENTALI  CAM23_A00.030 - ANALISI IN LABORATORIO  CAM23_301 - Sezione lucida trasversale  CAM23_A - Esecuzione di una sezione lucida trasversale, per individuare la sequenza dei differenti strati del paramento, degli stucchi o degli intonaci (Raccomandazioni NorMaL 12/83 e 14/83).Deve essere fornita relativa interpretazione e documentazione fotografica a colori a differenti ingrandimenti (da ingr. ob. 6X a 50X)</p>			
	<p>CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati</p>	13,88806 cp	€ 1,00000	€ 13,88806



		<b>MT</b>			<b>€ 13,88806</b>
	CAM23_RU.R.001.001	- Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	141,71167 a corpo	€ 1,00000	€ 141,71167
					<b>€ 141,71167</b>
		<b>RU</b>			
		<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 155,59973</b>
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,32260 = 5% * B)			€ 26,45195
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 18,20517
		<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>			<b>€ 200,26</b>
		<i>Incidenza manodopera sul totale 70,76%</i>			€ 141,71167
		<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,32260

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A00.030.302.A	CAM23_A00 - RESTAURO - ANALISI PRELIMINARI, CONOSCITIVI E DOCUMENTALI CAM23_A00.030 - ANALISI IN LABORATORIO CAM23_302 - Sezione sottile CAM23_A - Esecuzione di una sezione sottile finalizzata ad individuare e caratterizzare i materiali costitutivi principali ed il relativo degrado (Raccomandazioni NorMaL 10/82, 12/83, 14/83 e 23/86). Deve essere fornita relativa interpretazione e documentazione fotografica a colori a differenti ingrandimenti mediante osservazione mineralogico-petrografica (da ingr. ob. 2.5X a 10X)			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	27,77614 cp	€ 1,00000	€ 27,77614
				<b>€ 27,77614</b>
				<b>MT</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	283,42335 a corpo	€ 1,00000	€ 283,42335
				<b>€ 283,42335</b>
				<b>RU</b>
				<b>Sommano euro (A)</b>
				€ 52,90391
				€ 36,41034
				<b>€ 400,51</b>
				€ 283,42335
				€ 2,64520

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A00.030.303.A	CAM23_A00 - RESTAURO - ANALISI PRELIMINARI, CONOSCITIVI E DOCUMENTALI CAM23_A00.030 - ANALISI IN LABORATORIO CAM23_303 - Difrattometria CAM23_A - Esecuzione di una diffrattometria a raggi X per l'individuazione qualitativa e semiquantitativa delle specie mineralogiche dei materiali costitutivi (Raccomandazioni NorMaL 34/91). Deve essere fornita interpretazione dei risultati, relativo diffrattogramma, tabella di abbondanza semi-quantitativa ed a richiesta relativa scheda delle righe caratteristiche			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	17,51104 cp	€ 1,00000	€ 17,51104
				<b>€ 17,51104</b>
				<b>MT</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	178,67994 a corpo	€ 1,00000	€ 178,67994
				<b>€ 178,67994</b>
				<b>RU</b>



	<b>Sommano euro (A)</b>	<b>€ 196,19098</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,66762 = 5% * B)	€ 33,35247
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 22,95435
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>	<b>€ 252,50</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 70,76%</i>	€ 178,67994
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 1,66762

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A00.030.304.A	CAM23_A00 - RESTAURO - ANALISI PRELIMINARI, CONOSCITIVI E DOCUMENTALI CAM23_A00.030 - ANALISI IN LABORATORIO CAM23_304 - Cromatografia ionica CAM23_A - Esecuzione di un dosaggio dei sali solubili mediante cromatografia ionica con analisi quali- quantitativa di anioni (floruri, cloruri, nitriti, nitrati, fosfati, solfati, ossalati) e cationi (litio, calcio, sodio, potassio, ione ammonio, magnesio) (Raccomandazioni NorMaL 13/83). Deve essere fornito una tabella dei dati ottenuti (espressi percento in peso e meq/100mg) con interpretazione dei dati ottenuti ed eventuale grafico riassuntivo prevista preparazione ed analisi degli anioni			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	8,45360 cp	€ 1,00000	€ 8,45360
	<b>MT</b>			<b>€ 8,45360</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	86,25928 a corpo	€ 1,00000	€ 86,25928
	<b>RU</b>			<b>€ 86,25928</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 94,71288</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,80506 = 5% * B)			€ 16,10119
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 11,08141
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>			<b>€ 121,90</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 70,76%</i>			€ 86,25928
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,80506

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A00.030.304.B	CAM23_A00 - RESTAURO - ANALISI PRELIMINARI, CONOSCITIVI E DOCUMENTALI CAM23_A00.030 - ANALISI IN LABORATORIO CAM23_304 - Cromatografia ionica CAM23_B - Esecuzione di un dosaggio dei sali solubili mediante cromatografia ionica con analisi quali- quantitativa di anioni (floruri, cloruri, nitriti, nitrati, fosfati, solfati, ossalati) e cationi (litio, calcio, sodio, potassio, ione ammonio, magnesio) (Raccomandazioni NorMaL 13/83). Deve essere fornito una tabella dei dati ottenuti (espressi percento in peso e meq/100mg) con interpretazione dei dati ottenuti ed eventuale grafico riassuntivo prevista preparazione ed analisi degli anioni e dei cationi			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	13,88806 cp	€ 1,00000	€ 13,88806
	<b>MT</b>			<b>€ 13,88806</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	141,71167 a corpo	€ 1,00000	€ 141,71167
	<b>RU</b>			<b>€ 141,71167</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 155,59973</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,32260 = 5% * B)			€ 26,45195
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 18,20517
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>			<b>€ 199,75687</b>





				<b>€ 200,26</b>
			<i>Incidenza manodopera sul totale 70,76%</i>	€ 141,71167
			<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 1,32260

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A00.030.305.A	CAM23_A00 - RESTAURO - ANALISI PRELIMINARI, CONOSCITIVI E DOCUMENTALI CAM23_A00.030 - ANALISI IN LABORATORIO CAM23_305 - Dosaggio dei Sali solubili CAM23_A - Dosaggio dei sali solubili totali: esecuzione di una determinazione quantitativa dei sali totali presenti misurando la conducibilità elettrica totale della soluzione. Deve essere fornita relativa interpretazione dei risultati prevista su soluzione acquosa			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	2,41531 cp	€ 1,00000	€ 2,41531
	<b>MT</b>			<b>€ 2,41531</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	24,64551 a corpo	€ 1,00000	€ 24,64551
	<b>RU</b>			<b>€ 24,64551</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 27,06082</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23002 = 5% * B)			€ 4,60034
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,16612
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>			<b>€ 34,83</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 70,76%</i>			€ 24,64551
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,23002

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A00.030.305.B	CAM23_A00 - RESTAURO - ANALISI PRELIMINARI, CONOSCITIVI E DOCUMENTALI CAM23_A00.030 - ANALISI IN LABORATORIO CAM23_305 - Dosaggio dei Sali solubili CAM23_B - Dosaggio dei sali solubili totali: esecuzione di una determinazione quantitativa dei sali totali presenti misurando la conducibilità elettrica totale della soluzione. Deve essere fornita relativa interpretazione dei risultati prevista su soluzione acquosa campione solido			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	6,03829 cp	€ 1,00000	€ 6,03829
	<b>MT</b>			<b>€ 6,03829</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	61,61377 a corpo	€ 1,00000	€ 61,61377
	<b>RU</b>			<b>€ 61,61377</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 67,65206</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,57504 = 5% * B)			€ 11,50085
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,91529
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>			<b>€ 87,07</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 70,76%</i>			€ 61,61377
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,57504

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A00.030.306.A	CAM23_A00 - RESTAURO - ANALISI PRELIMINARI, CONOSCITIVI E DOCUMENTALI CAM23_A00.030 - ANALISI IN LABORATORIO			



CAM23_306 - Analisi calcimetrica CAM23_A - Esecuzione di analisi calcimetrica con misurazione dell'insoluto in HCl per la valutazione del contenuto di carbonato di calcio e della componente non solubile in HCl all'interno del materiale analizzato (malta o materiale lapideo naturale) (Raccomandazioni NorMaL 32/89); permette una valutazione del rapporto in peso tra aggregato e legante nel caso di assenza di calcare nell'aggregato stesso e che il legante sia totalmente a calce. Deve essere fornita l'interpretazione dei risultati				
CAM23_MT.A.01.002	- Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	10,26509 cp	€ 1,00000	€ 10,26509
<b>MT</b>				<b>€ 10,26509</b>
CAM23_RU.R.001.001	- Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	104,74341 a corpo	€ 1,00000	€ 104,74341
<b>RU</b>				<b>€ 104,74341</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 115,00850</b>
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,97757 = 5% * B)				€ 19,55145
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 13,45600
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>				<b>€ 148,02</b>
<i>Incidenza manodopera sul totale 70,76%</i>				<i>€ 104,74341</i>
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				<i>€ 0,97757</i>

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A00.030.307.A	CAM23_A00 - RESTAURO - ANALISI PRELIMINARI, CONOSCITIVI E DOCUMENTALI CAM23_A00.030 - ANALISI IN LABORATORIO CAM23_307 - Osservazione con microscopio elettronico CAM23_A - Esecuzione di un'osservazione con microscopio elettronico a scansione (SEM) finalizzata alla caratterizzazione elementare (Raccomandazioni NorMaL 8/81). Deve essere fornita relativa interpretazione dei risultati ottenuti, documentazione fotografica, spettri in fluorescenza X ed eventuali (ove significative) mappature RX; analisi morfologica ed elementare			
CAM23_MT.A.01.002	- Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	44,68335 cp	€ 1,00000	€ 44,68335
<b>MT</b>				<b>€ 44,68335</b>
CAM23_RU.R.001.001	- Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	455,94190 a corpo	€ 1,00000	€ 455,94190
<b>RU</b>				<b>€ 455,94190</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 500,62525</b>
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,25531 = 5% * B)				€ 85,10629
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 58,57315
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>				<b>€ 644,30</b>
<i>Incidenza manodopera sul totale 70,76%</i>				<i>€ 455,94190</i>
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				<i>€ 4,25531</i>

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A00.030.307.B	CAM23_A00 - RESTAURO - ANALISI PRELIMINARI, CONOSCITIVI E DOCUMENTALI CAM23_A00.030 - ANALISI IN LABORATORIO CAM23_307 - Osservazione con microscopio elettronico CAM23_B - Esecuzione di un'osservazione con microscopio elettronico a scansione (SEM) finalizzata alla caratterizzazione elementare (Raccomandazioni NorMaL 8/81). Deve essere fornita relativa interpretazione dei risultati ottenuti, documentazione fotografica, spettri in fluorescenza X ed eventuali (ove significative) mappature RX; solo spettro elementare			
CAM23_MT.A.01.002	- Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	24,15317 cp	€ 1,00000	€ 24,15317



		<b>MT</b>			<b>€ 24,15317</b>
CAM23_RU.R.001.001	- Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006		246,45508 a corpo	€ 1,00000	€ 246,45508
		<b>RU</b>			<b>€ 246,45508</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 270,60825</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,30017 = 5% * B)				€ 46,00340
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 31,66117
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>				<b>€ 348,27</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 70,76%</i>				€ 246,45508
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 2,30017

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A00.030.307.C	CAM23_A00 - RESTAURO - ANALISI PRELIMINARI, CONOSCITIVI E DOCUMENTALI CAM23_A00.030 - ANALISI IN LABORATORIO CAM23_307 - Osservazione con microscopio elettronico CAM23_C - Esecuzione di un'osservazione con microscopio elettronico a scansione (SEM) finalizzata alla caratterizzazione elementare (Raccomandazioni NorMaL 8/81). Deve essere fornita relativa interpretazione dei risultati ottenuti, documentazione fotografica, spettri in fluorescenza X ed eventuali (ove significative) mappature RX; ulteriori zone			
CAM23_MT.A.01.002	- Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari aggiornati	1,81149 cp	€ 1,00000	€ 1,81149
	<b>MT</b>			<b>€ 1,81149</b>
CAM23_RU.R.001.001	- Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	18,48413 a corpo	€ 1,00000	€ 18,48413
	<b>RU</b>			<b>€ 18,48413</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 20,29562</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17251 = 5% * B)			€ 3,45026
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,37459
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>			<b>€ 26,12</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 70,76%</i>			€ 18,48413
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,17251

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A00.030.307.D	CAM23_A00 - RESTAURO - ANALISI PRELIMINARI, CONOSCITIVI E DOCUMENTALI CAM23_A00.030 - ANALISI IN LABORATORIO CAM23_307 - Osservazione con microscopio elettronico CAM23_D - Esecuzione di un'osservazione con microscopio elettronico a scansione (SEM) finalizzata alla caratterizzazione elementare (Raccomandazioni NorMaL 8/81). Deve essere fornita relativa interpretazione dei risultati ottenuti, documentazione fotografica, spettri in fluorescenza X ed eventuali (ove significative) mappature RX; mappatura RX			
CAM23_MT.A.01.002	- Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari aggiornati	24,15317 cp	€ 1,00000	€ 24,15317
	<b>MT</b>			<b>€ 24,15317</b>
CAM23_RU.R.001.001	- Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	246,45508 a corpo	€ 1,00000	€ 246,45508
	<b>RU</b>			<b>€ 246,45508</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 270,60825</b>



	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,30017 = 5% * B)		€ 46,00340
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 31,66117
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>		<b>€ 348,27</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 70,76%</i>		€ 246,45508
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 2,30017

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A00.030.307.E	CAM23_A00 - RESTAURO - ANALISI PRELIMINARI, CONOSCITIVI E DOCUMENTALI CAM23_A00.030 - ANALISI IN LABORATORIO CAM23_307 - Osservazione con microscopio elettronico CAM23_E - Esecuzione di un'osservazione con microscopio elettronico a scansione (SEM) finalizzata alla caratterizzazione elementare (Raccomandazioni NorMaL 8/81). Deve essere fornita relativa interpretazione dei risultati ottenuti, documentazione fotografica, spettri in fluorescenza X ed eventuali (ove significative) mappature RX ; ulteriori mappature CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati <b>MT</b>	1,81149 cp	€ 1,00000	€ 1,81149
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 1,81149</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 <b>RU</b>	18,48413 a corpo	€ 1,00000	€ 18,48413
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 18,48413</b>
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>			<b>€ 20,29562</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17251 = 5% * B)			€ 3,45026
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,37459
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>			<b>€ 26,12</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 70,76%</i>			€ 18,48413
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,17251

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A00.030.308.A	CAM23_A00 - RESTAURO - ANALISI PRELIMINARI, CONOSCITIVI E DOCUMENTALI CAM23_A00.030 - ANALISI IN LABORATORIO CAM23_308 - Analisi termica differenziale e analisi termogravimetria CAM23_A - Esecuzione di un'analisi termica differenziale (DTA) ed analisi termogravimetria (GTA) per lo studio dei materiali organici (leganti, adesivi, vernici, stucchi, ecc.) e la caratterizzazione dei minerali. E' inoltre particolarmente utile per l'analisi di minerali argillosi. Deve essere fornita interpretazione dei dati, relativo grafico e tabella dei risultati ottenuti CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati <b>MT</b>	24,15317 cp	€ 1,00000	€ 24,15317
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 24,15317</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 <b>RU</b>	246,45508 a corpo	€ 1,00000	€ 246,45508
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 246,45508</b>
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>			<b>€ 270,60825</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,30017 = 5% * B)			€ 46,00340
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 31,66117
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>			<b>€ 348,27</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 70,76%</i>			€ 246,45508
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 2,30017



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A00.030.309.A	CAM23_A00 - RESTAURO - ANALISI PRELIMINARI, CONOSCITIVI E DOCUMENTALI CAM23_A00.030 - ANALISI IN LABORATORIO CAM23_309 - Porosimetria a mercurio CAM23_A - Porosimetria a mercurio: esecuzione di una misurazione della porosità aperta totale, della distribuzione del volume dei pori in funzione del raggio e della densità apparente mediante porosimetro a mercurio per la valutazione della meso, macro e megaporosità (Raccomandazione NorMaL 4/80). Deve essere fornita relativa interpretazione dei risultati, relativi grafici delle curve di immissione del mercurio e istogrammi di frequenza			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	40,45654 cp	€ 1,00000	€ 40,45654
	<b>MT</b>			<b>€ 40,45654</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	412,81226 a corpo	€ 1,00000	€ 412,81226
	<b>RU</b>			<b>€ 412,81226</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 453,26880</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,85279 = 5% * B)			€ 77,05570
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 53,03245
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / ml</b>			<b>€ 583,36</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 70,76%</i>			€ 412,81226
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 3,85279

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A00.030.310.A	CAM23_A00 - RESTAURO - ANALISI PRELIMINARI, CONOSCITIVI E DOCUMENTALI CAM23_A00.030 - ANALISI IN LABORATORIO CAM23_310 - Anali microchimica CAM23_A - Anali microchimica dei leganti organici: esecuzione di saggi microchimici per l'individuazione qualitativa delle principali classi di riferimento dei leganti organici: poliammidici (es. proteine quali colle animali, uova, latte, ecc), polisaccaridi (es. zuccheri, miele, farina, ecc), resine naturali (es. dammar, sandracca, ecc) e saponificabili (es. olii e cere, ecc). Deve essere fornita relativa tabella ed interpretazione dei risultati ottenuti			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	10,26509 cp	€ 1,00000	€ 10,26509
	<b>MT</b>			<b>€ 10,26509</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	104,74341 a corpo	€ 1,00000	€ 104,74341
	<b>RU</b>			<b>€ 104,74341</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 115,00850</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,97757 = 5% * B)			€ 19,55145
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 13,45600
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>			<b>€ 148,02</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 70,76%</i>			€ 104,74341
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,97757

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A00.030.311.A	CAM23_A00 - RESTAURO - ANALISI PRELIMINARI, CONOSCITIVI E DOCUMENTALI CAM23_A00.030 - ANALISI IN LABORATORIO CAM23_311 - Spettrofotometria FT/IR CAM23_A - Spettrofotometria FT/IR: esecuzione di un'analisi qualitativa e semi-quantitativa delle sostanze organiche ed inorganiche mediante spettrofotometria all'infrarosso in trasformata di Fourier (FT/IR). Deve essere fornita relativa interpretazione dei risultati ottenuti, tabella di abbondanza			



semi-quantitativa e grafico di assorbanza o trasmittanza				
CAM23_MT.A.01.002	- Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	18,11488 cp	€ 1,00000	€ 18,11488
	<b>MT</b>			<b>€ 18,11488</b>
CAM23_RU.R.001.001	- Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	184,84131 a corpo	€ 1,00000	€ 184,84131
	<b>RU</b>			<b>€ 184,84131</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 202,95619</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,72513 = 5% * B)			€ 34,50255
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 23,74587
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>			<b>€ 261,20</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 70,76%</i>			€ 184,84131
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,72513

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A00.030.312.A	CAM23_A00 - RESTAURO - ANALISI PRELIMINARI, CONOSCITIVI E DOCUMENTALI CAM23_A00.030 - ANALISI IN LABORATORIO CAM23_312 - Spettrofotometria FT/IR in Micro-Hatr CAM23_A - Spettrofotometria FT/IR in Micro-HATR: esecuzione di un'analisi qualitativa e semi-quantitativa delle sostanze organiche ed inorganiche su sezione lucida mediante spettrofotometria all'infrarosso in trasformata di Fourier (FT/IR). Deve essere fornita relativa interpretazione dei risultati ottenuti, tabella di abbondanza semi-quantitativa e grafico di assorbanza o trasmittanza Previsti su sezione già fornita			
CAM23_MT.A.01.002	- Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	24,15317 cp	€ 1,00000	€ 24,15317
	<b>MT</b>			<b>€ 24,15317</b>
CAM23_RU.R.001.001	- Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	246,45508 a corpo	€ 1,00000	€ 246,45508
	<b>RU</b>			<b>€ 246,45508</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 270,60825</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,30017 = 5% * B)			€ 46,00340
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 31,66117
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>			<b>€ 348,27</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 70,76%</i>			€ 246,45508
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 2,30017

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A00.030.312.B	CAM23_A00 - RESTAURO - ANALISI PRELIMINARI, CONOSCITIVI E DOCUMENTALI CAM23_A00.030 - ANALISI IN LABORATORIO CAM23_312 - Spettrofotometria FT/IR in Micro-Hatr CAM23_B - Spettrofotometria FT/IR in Micro-HATR: esecuzione di un'analisi qualitativa e semi-quantitativa delle sostanze organiche ed inorganiche su sezione lucida mediante spettrofotometria all'infrarosso in trasformata di Fourier (FT/IR). Deve essere fornita relativa interpretazione dei risultati ottenuti, tabella di abbondanza semi-quantitativa e grafico di assorbanza o trasmittanza Previsti su sezione non fornita			
CAM23_MT.A.01.002	- Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	30,19145 cp	€ 1,00000	€ 30,19145
	<b>MT</b>			<b>€ 30,19145</b>
CAM23_RU.R.001.001	- Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per	308,06885 a corpo	€ 1,00000	€ 308,06885



	Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006			
		<b>RU</b>		<b>€ 308,06885</b>
		<b>Sommano euro (A)</b>		<b>€ 338,26030</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,87521 = 5% * B)			€ 57,50425
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 39,57646
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>			<b>€ 435,34</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 70,76%</i>			€ 308,06885
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 2,87521

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A00.030.313.A	CAM23_A00 - RESTAURO - ANALISI PRELIMINARI, CONOSCITIVI E DOCUMENTALI CAM23_A00.030 - ANALISI IN LABORATORIO CAM23_313 - Riconoscimento dei pigmenti CAM23_A - Esecuzione di un riconoscimento dei pigmenti mediante microscopia ottica (trasmessa e riflessa) e/o microscopia elettronica a scansione (SEM) per identificare il tipo e la natura dei pigmenti presenti. Deve essere fornita relativa interpretazione dei risultati e, se significativo, relativa documentazione fotografica e spettri in fluorescenza X			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	24,15317 cp	€ 1,00000	€ 24,15317
	<b>MT</b>			<b>€ 24,15317</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	246,45508 a corpo	€ 1,00000	€ 246,45508
	<b>RU</b>			<b>€ 246,45508</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 270,60825</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,30017 = 5% * B)			€ 46,00340
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 31,66117
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>			<b>€ 348,27</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 70,76%</i>			€ 246,45508
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 2,30017

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A00.030.314.A	CAM23_A00 - RESTAURO - ANALISI PRELIMINARI, CONOSCITIVI E DOCUMENTALI CAM23_A00.030 - ANALISI IN LABORATORIO CAM23_314 - Analisi microbiologica CAM23_A - Esecuzione di un'analisi microbiologica a fresco per il riconoscimento delle sostanze biologiche presenti da parte di biologo esperto. Deve essere fornita relativa interpretazione dei risultati e documentazione fotografica a colori			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	10,26509 cp	€ 1,00000	€ 10,26509
	<b>MT</b>			<b>€ 10,26509</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	104,74341 a corpo	€ 1,00000	€ 104,74341
	<b>RU</b>			<b>€ 104,74341</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 115,00850</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,97757 = 5% * B)			€ 19,55145
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 13,45600
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>			



				<b>€ 148,02</b>
			<i>Incidenza manodopera sul totale 70,76%</i>	€ 104,74341
			<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,97757

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A00.030.315.A	CAM23_A00 - RESTAURO - ANALISI PRELIMINARI, CONOSCITIVI E DOCUMENTALI CAM23_A00.030 - ANALISI IN LABORATORIO CAM23_315 - Identificazione dell'essenza lignea CAM23_A - Identificazione dell'essenza lignea: esecuzione di un'analisi degli elementi lignei per il riconoscimento della specie legnosa e dello stato di conservazione da parte di biologo esperto. Deve essere fornita relativa interpretazione dei risultati e documentazione fotografica			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	17,51104 cp	€ 1,00000	€ 17,51104
	<b>MT</b>			<b>€ 17,51104</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	178,67994 a corpo	€ 1,00000	€ 178,67994
	<b>RU</b>			<b>€ 178,67994</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 196,19098</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,66762 = 5% * B)			€ 33,35247
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 22,95435
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>			<b>€ 252,50</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 70,76%</i>			€ 178,67994
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,66762

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A00.030.316.A	CAM23_A00 - RESTAURO - ANALISI PRELIMINARI, CONOSCITIVI E DOCUMENTALI CAM23_A00.030 - ANALISI IN LABORATORIO CAM23_316 - Determinazione dendrocronologica CAM23_A - Determinazione dendrocronologica: esecuzione di un'analisi dendrocronologia mediante prelievo con "Succhiello di Pressler" da parte di biologo esperto. Deve essere fornita relativa interpretazione dei risultati e documentazione fotografica			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	42,26803 cp	€ 1,00000	€ 42,26803
	<b>MT</b>			<b>€ 42,26803</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	431,29640 a corpo	€ 1,00000	€ 431,29640
	<b>RU</b>			<b>€ 431,29640</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 473,56443</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,02530 = 5% * B)			€ 80,50595
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 55,40704
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>			<b>€ 609,48</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 70,76%</i>			€ 431,29640
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 4,02530

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A00.030.317.A	CAM23_A00 - RESTAURO - ANALISI PRELIMINARI, CONOSCITIVI E DOCUMENTALI CAM23_A00.030 - ANALISI IN LABORATORIO			





CAM23_317 - Analisi polliniche CAM23_A - Esecuzione di analisi polliniche, da parte di biologo esperto di paleobotanica e palinologia, mediante trattamento opportuno. Deve essere fornita relativa interpretazione dei risultati e documentazione fotografica				
CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	50,72164 cp	€ 1,00000	€ 50,72164	
	<b>MT</b>		<b>€ 50,72164</b>	
CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	517,55567 a corpo	€ 1,00000	€ 517,55567	
	<b>RU</b>		<b>€ 517,55567</b>	
<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 568,27731</b>	
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,83036 = 5% * B)			€ 96,60714	
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 66,48845	
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>			<b>€ 731,37</b>	
<i>Incidenza manodopera sul totale 70,76%</i>			€ 517,55567	
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 4,83036	

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A00.030.318.A	CAM23_A00 - RESTAURO - ANALISI PRELIMINARI, CONOSCITIVI E DOCUMENTALI CAM23_A00.030 - ANALISI IN LABORATORIO CAM23_318 - Radiodatazione al radiocarbonio standard CAM23_A - Esecuzione di radiodatazione al radiocarbonio o con 14C/12C standard. Deve essere fornita interpretazione dei risultati con relativi grafici			
CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	78,49777 cp	€ 1,00000	€ 78,49777	
	<b>MT</b>		<b>€ 78,49777</b>	
CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	800,97902 a corpo	€ 1,00000	€ 800,97902	
	<b>RU</b>		<b>€ 800,97902</b>	
<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 879,47679</b>	
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,47555 = 5% * B)			€ 149,51105	
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 102,89878	
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>			<b>€ 1.131,89</b>	
<i>Incidenza manodopera sul totale 70,76%</i>			€ 800,97902	
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 7,47555	

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A00.030.319.A	CAM23_A00 - RESTAURO - ANALISI PRELIMINARI, CONOSCITIVI E DOCUMENTALI CAM23_A00.030 - ANALISI IN LABORATORIO CAM23_319 - Radiodatazione al radiocarbonio di precisione CAM23_A - Esecuzione di radiodatazione al radiocarbonio o con 14C/12C di precisione (quantità da utilizzare circa 5 gr) o con spettrometria di massa ad alta risoluzione (AMS) (quantità da utilizzare circa 50 mg). Deve essere fornita interpretazione dei risultati con relativi grafici			
CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	96,61264 cp	€ 1,00000	€ 96,61264	
	<b>MT</b>		<b>€ 96,61264</b>	
CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	985,82033 a corpo	€ 1,00000	€ 985,82033	
	<b>RU</b>			



				<b>€ 985,82033</b>
			<b>Sommano euro (A)</b>	<b>€ 1.082,43297</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 9,20068 = 5% * B)			€ 184,01360
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 126,64466
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>			<b>€ 1.393,09</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 70,76%</i>			€ 985,82033
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 9,20068

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A00.030.320.A	CAM23_A00 - RESTAURO - ANALISI PRELIMINARI, CONOSCITIVI E DOCUMENTALI CAM23_A00.030 - ANALISI IN LABORATORIO CAM23_320 - Disgregazione delle malte aeree CAM23_A - Esecuzione di una disgregazione di malte aeree mediante differenti tecniche da definire ad hoc (es. shock termico in azoto liquido, acido cloridico diluito, EDTA a caldo, ecc) con recupero dell'isolato mediante filtraggio con carta Whatman 41 e verifica della buona riuscita della disgregazione stessa mediante controllo macroscopico allo stereomicroscopio. Deve essere fornita relativa documentazione fotografica			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	20,53019 cp	€ 1,00000	€ 20,53019
	<b>MT</b>			<b>€ 20,53019</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	209,48682 a corpo	€ 1,00000	€ 209,48682
	<b>RU</b>			<b>€ 209,48682</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 230,01701</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,95514 = 5% * B)			€ 39,10289
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 26,91199
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>			<b>€ 296,03</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 70,76%</i>			€ 209,48682
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,95514

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A00.030.321.A	CAM23_A00 - RESTAURO - ANALISI PRELIMINARI, CONOSCITIVI E DOCUMENTALI CAM23_A00.030 - ANALISI IN LABORATORIO CAM23_321 - Analisi granulometrica CAM23_A - Analisi granulometrica per via secca: esecuzione di un curva granulometrica mediante setacciatura per via secca; tale analisi si può applicare anche al materiale sciolto ricavato dalla disgregazione di malte. Deve essere fornita relativa interpretazione dei risultati ottenuti con rispettivi valori statistici e grafici di frequenza e della curva cumulativa			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	10,26509 cp	€ 1,00000	€ 10,26509
	<b>MT</b>			<b>€ 10,26509</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	104,74341 a corpo	€ 1,00000	€ 104,74341
	<b>RU</b>			<b>€ 104,74341</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 115,00850</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,97757 = 5% * B)			€ 19,55145
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 13,45600
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>			



				<b>€ 148,02</b>
			<i>Incidenza manodopera sul totale 70,76%</i>	€ 104,74341
			<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,97757

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A00.030.322.A	CAM23_A00 - RESTAURO - ANALISI PRELIMINARI, CONOSCITIVI E DOCUMENTALI CAM23_A00.030 - ANALISI IN LABORATORIO CAM23_322 - Colorimetria a riflettanza CAM23_A - Colorimetria a riflettanza: esecuzione di una misura colorimetrica a riflettanza per valutare in modo oggettivo, mediante l'acquisizione di coordinate colorimetriche di riferimento, l'aspetto cromatico e le eventuali variazioni (mediante il calcolo del Delta E di scarto) (Raccomandazioni NorMaL 43/93). Deve essere fornita relativa tabella di coordinate colorimetriche e dei parametri statistici			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	6,03829 cp	€ 1,00000	€ 6,03829
	<b>MT</b>			<b>€ 6,03829</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	61,61377 a corpo	€ 1,00000	€ 61,61377
	<b>RU</b>			<b>€ 61,61377</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 67,65206</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,57504 = 5% * B)			€ 11,50085
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,91529
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>			<b>€ 87,07</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 70,76%</i>			€ 61,61377
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,57504

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A00.030.323.A	CAM23_A00 - RESTAURO - ANALISI PRELIMINARI, CONOSCITIVI E DOCUMENTALI CAM23_A00.030 - ANALISI IN LABORATORIO CAM23_323 - Ricostruzione dell'intonaco originale CAM23_A - Ricostruzione dell'intonaco originale, comprensivo del rinzafo e della tinta superficiale, da parte di restauratore specializzato sulla base delle indicazioni ricavate dalle indagini di laboratorio su mattonella o tavoletta-campione. Deve essere fornito il tassello campione (dim. min. 25X25), relativa composizione dettagliata e documentazione fotografica			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	68,83651 cp	€ 1,00000	€ 68,83651
	<b>MT</b>			<b>€ 68,83651</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	702,39699 a corpo	€ 1,00000	€ 702,39699
	<b>RU</b>			<b>€ 702,39699</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 771,23350</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,55549 = 5% * B)			€ 131,10970
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 90,23432
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>			<b>€ 992,58</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 70,76%</i>			€ 702,39699
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 6,55549

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE



CAM23_A00.030.324.A	<p>CAM23_A00 - RESTAURO - ANALISI PRELIMINARI, CONOSCITIVI E DOCUMENTALI  CAM23_A00.030 - ANALISI IN LABORATORIO  CAM23_324 - Prova di compressione uniassiale semplice  CAM23_A - Esecuzione di una prova di compressione uniassiale semplice su provini di forma e dimensioni standardizzate. Si deve fornire relativa documentazione fotografica ed interpretazione dei dati ottenuti</p>	13,88806 cp	€ 1,00000	€ 13,88806
	<b>MT</b>			<b>€ 13,88806</b>
	<p>CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006</p>	141,71167 a corpo	€ 1,00000	€ 141,71167
	<b>RU</b>			<b>€ 141,71167</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 155,59973</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,32260 = 5% * B)			€ 26,45195
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 18,20517
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>			<b>€ 200,26</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 70,76%</i>			€ 141,71167
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,32260

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A00.030.325.A	<p>CAM23_A00 - RESTAURO - ANALISI PRELIMINARI, CONOSCITIVI E DOCUMENTALI  CAM23_A00.030 - ANALISI IN LABORATORIO  CAM23_325 - Prova di compressione uniassiale a deformazione controllata  CAM23_A - Esecuzione di una prova di compressione uniassiale a deformazione controllata su provini di forma e dimensioni standardizzate. Si deve fornire relativa documentazione fotografica, tabella, grafico ed interpretazione dei dati ottenuti</p>	36,22974 cp	€ 1,00000	€ 36,22974
	<b>MT</b>			<b>€ 36,22974</b>
	<p>CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006</p>	369,68262 a corpo	€ 1,00000	€ 369,68262
	<b>RU</b>			<b>€ 369,68262</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 405,91236</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,45026 = 5% * B)			€ 69,00510
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 47,49175
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>			<b>€ 522,41</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 70,76%</i>			€ 369,68262
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 3,45026

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A00.030.326.A	<p>CAM23_A00 - RESTAURO - ANALISI PRELIMINARI, CONOSCITIVI E DOCUMENTALI  CAM23_A00.030 - ANALISI IN LABORATORIO  CAM23_326 - Prova di trazione  CAM23_A - Esecuzione di una prova di trazione diretta su provini di forma e dimensioni standardizzate. Si deve fornire relativa documentazione fotografica, tabella, grafico ed interpretazione dei dati ottenuti</p>	24,15317 cp	€ 1,00000	€ 24,15317
	<b>MT</b>			<b>€ 24,15317</b>
	<p>CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle</p>	246,45508	€ 1,00000	€ 246,45508



	voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	a corpo		
	<b>RU</b>			<b>€ 246,45508</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 270,60825</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,30017 = 5% * B)			€ 46,00340
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 31,66117
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>			<b>€ 348,27</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 70,76%</i>			€ 246,45508
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 2,30017

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A00.030.400.A	CAM23_A00 - RESTAURO - ANALISI PRELIMINARI, CONOSCITIVI E DOCUMENTALI CAM23_A00.030 - ANALISI IN LABORATORIO CAM23_400 - Approntamento di 90 provini CAM23_A - Approntamento di n. 90 provini per le prove con trattamenti protettivi; i provini, di forma e dimensioni standard, del litotipo fondamentale dei paramenti devono essere in numero sufficiente (per la scelta dei suddetti provini si devono eseguire almeno n. 120-130 provini) per la successiva esecuzione delle prove. Deve essere fornita relativa documentazione fotografica e tabella dei pesi specifici apparenti. Nel caso di provini di malta può essere fornita la formulazione impiegata			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	78,49777 cp	€ 1,00000	€ 78,49777
	<b>MT</b>			<b>€ 78,49777</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	800,97902 a corpo	€ 1,00000	€ 800,97902
	<b>RU</b>			<b>€ 800,97902</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 879,47679</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,47555 = 5% * B)			€ 149,51105
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 102,89878
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>			<b>€ 1.131,89</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 70,76%</i>			€ 800,97902
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 7,47555

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A00.030.401.A	CAM23_A00 - RESTAURO - ANALISI PRELIMINARI, CONOSCITIVI E DOCUMENTALI CAM23_A00.030 - ANALISI IN LABORATORIO CAM23_401 - Individuazione del tempo di trattamento CAM23_A - Individuazione del tempo di durata del trattamento (norma UNI 10921) mediante il calcolo del coefficiente di protezione (su n. 18 provini) per la scelta del tempo di applicazione di prodotti protettivi dei provini di ogni litotipo al tempo così selezionato ed attesa per la necessaria polimerizzazione (previsti 3 provini trattati e 3 non trattati per ogni prodotto che dovranno essere sottoposti ai differenti invecchiamenti artificiali previsti). La metodologia di applicazione deve essere definita ad hoc a seconda del litotipo e del prodotto da testare. Deve essere fornita relativa documentazione fotografica e tabella dei relativi guadagni di massa			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	205,30187 cp	€ 1,00000	€ 205,30187
	<b>MT</b>			<b>€ 205,30187</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	2.094,86821 a corpo	€ 1,00000	€ 2.094,86821
	<b>RU</b>			<b>€ 2.094,86821</b>



	<b>Sommano euro (A)</b>	<b>€ 2.300,17008</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 19,55145 = 5% * B)	€ 391,02891
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 269,11990
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>	<b>€ 2.960,32</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 70,76%</i>	€ 2.094,86821
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 19,55145

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A00.030.402.A	CAM23_A00 - RESTAURO - ANALISI PRELIMINARI, CONOSCITIVI E DOCUMENTALI CAM23_A00.030 - ANALISI IN LABORATORIO CAM23_402 - Approntamento di 24 provini CAM23_A - Approntamento di n. 24 provini per le prove con trattamenti consolidanti su provini di cava; i provini, di forma e dimensioni standard, del litotipo fondamentale dei paramenti devono essere in numero sufficiente (per la scelta dei suddetti provini si devono eseguire almeno n. 30-40 provini) per la successiva esecuzione delle prove. Deve essere fornita relativa documentazione fotografica e tabella dei pesi specifici apparenti. Nel caso di provini di malta può essere fornita la formulazione impiegata			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	33,81443 cp	€ 1,00000	€ 33,81443
	<b>MT</b>			<b>€ 33,81443</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	345,03712 a corpo	€ 1,00000	€ 345,03712
	<b>RU</b>			<b>€ 345,03712</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 378,85155</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,22024 = 5% * B)			€ 64,40476
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 44,32563
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>			<b>€ 487,58</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 70,76%</i>			€ 345,03712
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 3,22024

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A00.030.403.A	CAM23_A00 - RESTAURO - ANALISI PRELIMINARI, CONOSCITIVI E DOCUMENTALI CAM23_A00.030 - ANALISI IN LABORATORIO CAM23_403 - Valutazione del tempo di trattamento CAM23_A - Valutazione del tempo di trattamento (su n. 18 provini) per la scelta del tempo di applicazione (non esistendo una norma si esegue sulla falsa riga della UNI 10921) ed applicazione di prodotti consolidanti dei provini di cava di ogni litotipo al tempo così selezionato ed attesa per la necessaria polimerizzazione (previsti 3 provini trattati e 3 non trattati per ogni prodotto che dovranno essere sottoposti ai differenti invecchiamenti artificiali previsti). La metodologia di applicazione deve essere definita ad hoc a seconda del litotipo e del prodotto da testare. Deve essere fornita relativa documentazione fotografica e tabella dei relativi guadagni di massa			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	120,76580 cp	€ 1,00000	€ 120,76580
	<b>MT</b>			<b>€ 120,76580</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	1.232,27542 a corpo	€ 1,00000	€ 1.232,27542
	<b>RU</b>			<b>€ 1.232,27542</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 1.353,04122</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 11,50085 = 5% * B)			€ 230,01701
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 158,30582



	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>		<b>€ 1.741,36</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 70,76%</i>		€ 1.232,27542
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 11,50085

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A00.030.404.A	CAM23_A00 - RESTAURO - ANALISI PRELIMINARI, CONOSCITIVI E DOCUMENTALI CAM23_A00.030 - ANALISI IN LABORATORIO CAM23_404 - Approntamento di 18 provini CAM23_A - Approntamento di n. 18 provini (per la scelta dei suddetti provini si devono eseguire almeno n. 40- 50 provini) ed applicazione dei prodotti consolidanti su provini di "sabbia consolidata" per la successiva esecuzione delle prove. Si tratta di confezionare, in appositi contenitori di forma e dimensioni standard, delle "sabbie da consolidare" rappresentative del litotipo; tale fase si esegue previa analisi modale in sezione sottile della granometria del materiale lapideo naturale, successiva frantumazione e macinazione e ricostruzione della curva granulometrica in laboratorio. Deve essere fornita relativa documentazione fotografica, tabelle e grafici che attestino le suddette fasi			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	181,14871 cp	€ 1,00000	€ 181,14871
	<b>MT</b>			<b>€ 181,14871</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	1.848,41312 a corpo	€ 1,00000	€ 1.848,41312
	<b>RU</b>			<b>€ 1.848,41312</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 2.029,56183</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 17,25128 = 5% * B)			€ 345,02551
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 237,45873
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>			<b>€ 2.612,05</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 70,76%</i>			€ 1.848,41312
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 17,25128

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A00.030.405.A	CAM23_A00 - RESTAURO - ANALISI PRELIMINARI, CONOSCITIVI E DOCUMENTALI CAM23_A00.030 - ANALISI IN LABORATORIO CAM23_405 - Misura del guadagno di massa CAM23_A - Misura del guadagno di massa (eseguita su n. 3 provini) per la valutazione della quantità di prodotto assorbito			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	36,22974 cp	€ 1,00000	€ 36,22974
	<b>MT</b>			<b>€ 36,22974</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	369,68262 a corpo	€ 1,00000	€ 369,68262
	<b>RU</b>			<b>€ 369,68262</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 405,91236</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,45026 = 5% * B)			€ 69,00510
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 47,49175
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>			<b>€ 522,41</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 70,76%</i>			€ 369,68262
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 3,45026

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
--------	------------------------------	----------	------------------	----------------



CAM23_A00.030.406.A	CAM23_A00 - RESTAURO - ANALISI PRELIMINARI, CONOSCITIVI E DOCUMENTALI CAM23_A00.030 - ANALISI IN LABORATORIO CAM23_406 - Colorimetria a riflettanza CAM23_A - Colorimetria a riflettanza: esecuzione di una misura colorimetrica a riflettanza per valutare in modo oggettivo, mediante l'acquisizione di coordinate colorimetriche di riferimento, l'aspetto cromatico e le eventuali variazioni (mediante il calcolo del Delta E di scarto) (Raccomandazioni NorMaL 43/93). Deve essere fornita relativa tabella di coordinate colorimetriche e dei parametri statistici			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	6,03829 cp	€ 1,00000	€ 6,03829
	<b>MT</b>			<b>€ 6,03829</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	61,61377 a corpo	€ 1,00000	€ 61,61377
	<b>RU</b>			<b>€ 61,61377</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 67,65206</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,57504 = 5% * B)			€ 11,50085
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,91529
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>			<b>€ 87,07</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 70,76%</i>			€ 61,61377
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,57504	

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A00.030.407.A	CAM23_A00 - RESTAURO - ANALISI PRELIMINARI, CONOSCITIVI E DOCUMENTALI CAM23_A00.030 - ANALISI IN LABORATORIO CAM23_407 - Misura dell'assorbimento di acqua per capillarità CAM23_A - Esecuzione della misura dell'assorbimento d'acqua per capillarità su provini trattati e non per la valutazione dell'idrorepellenza, del degrado o della riduzione di porosità data dai prodotti consolidanti (Raccomandazioni NorMaL 11/85) (ogni misura viene eseguita su tre provini). Deve essere fornita relativa tabella dei dati ottenuti e grafico di assorbimento con eventuale interpretazione dei risultati			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	19,32253 cp	€ 1,00000	€ 19,32253
	<b>MT</b>			<b>€ 19,32253</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	197,16407 a corpo	€ 1,00000	€ 197,16407
	<b>RU</b>			<b>€ 197,16407</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 216,48660</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,84014 = 5% * B)			€ 36,80272
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 25,32893
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>			<b>€ 278,62</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 70,76%</i>			€ 197,16407
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,84014	

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A00.030.408.A	CAM23_A00 - RESTAURO - ANALISI PRELIMINARI, CONOSCITIVI E DOCUMENTALI CAM23_A00.030 - ANALISI IN LABORATORIO CAM23_408 - Misura dell'assorbimento di acqua per immersione CAM23_A - Esecuzione di una misura dell'assorbimento d'acqua per immersione totale su provini trattati e non per la valutazione dell'idrorepellenza, del degrado o della riduzione di porosità data dai prodotti consolidanti (Raccomandazioni NorMaL 7/81) (ogni misura viene eseguita su tre provini). Deve essere fornita relativa tabella dei dati ottenuti e grafico di assorbimento con eventuale interpretazione dei risultati			





CAM23_MT.A.01.002	- Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	18,11488 cp	€ 1,00000	€ 18,11488
	<b>MT</b>			<b>€ 18,11488</b>
CAM23_RU.R.001.001	- Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	184,84131 a corpo	€ 1,00000	€ 184,84131
	<b>RU</b>			<b>€ 184,84131</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 202,95619</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,72513 = 5% * B)			€ 34,50255
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 23,74587
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>			<b>€ 261,20</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 70,76%</i>			€ 184,84131
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,72513

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A00.030.409.A	CAM23_A00 - RESTAURO - ANALISI PRELIMINARI, CONOSCITIVI E DOCUMENTALI CAM23_A00.030 - ANALISI IN LABORATORIO CAM23_409 - Misura dell'indice di asciugamento CAM23_A - Esecuzione di un misura dell'indice di asciugamento (drying index) su provini trattati e non per la valutazione della capacità di evapotraspirazione del materiale (Raccomandazioni NorMaL 29/88) partendo da una completa imbibizione (assorbimento d'acqua per immersione totale). Deve essere fornita di relativa tabella dei dati ottenuti e relativo grafico con eventuale interpretazione dei risultati			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	20,53019 cp	€ 1,00000	€ 20,53019
	<b>MT</b>			<b>€ 20,53019</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	209,48682 a corpo	€ 1,00000	€ 209,48682
	<b>RU</b>			<b>€ 209,48682</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 230,01701</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,95514 = 5% * B)			€ 39,10289
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 26,91199
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / ml</b>			<b>€ 296,03</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 70,76%</i>			€ 209,48682
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,95514

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A00.030.410.A	CAM23_A00 - RESTAURO - ANALISI PRELIMINARI, CONOSCITIVI E DOCUMENTALI CAM23_A00.030 - ANALISI IN LABORATORIO CAM23_410 - Misura della permeabilità al vapor acqueo CAM23_A - Esecuzione di una misura della permeabilità al vapor d'acqua su provini trattati e non (Raccomandazioni NorMaL 21/85) (ogni misura viene eseguita su tre provini). Deve essere fornita tabella riassuntiva dei dati ottenuti con eventuale interpretazione dei risultati			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	20,53019 cp	€ 1,00000	€ 20,53019
	<b>MT</b>			<b>€ 20,53019</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	209,48682 a corpo	€ 1,00000	€ 209,48682
	<b>RU</b>			



				<b>€ 209,48682</b>
			<b>Sommano euro (A)</b>	<b>€ 230,01701</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,95514 = 5% * B)			€ 39,10289
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 26,91199
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>			<b>€ 296,03</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 70,76%</i>			€ 209,48682
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,95514

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A00.030.411.A	CAM23_A00 - RESTAURO - ANALISI PRELIMINARI, CONOSCITIVI E DOCUMENTALI CAM23_A00.030 - ANALISI IN LABORATORIO CAM23_411 - Misura dell'angolo di contatto CAM23_A - Misura dell'angolo di contatto: esecuzione della misura del grado di idrorepellenza superficiale mediante calcolo dell'angolo di contatto su provini trattati e non con cinque misure per ogni provino (Raccomandazioni NorMaL 33/89). Deve essere fornita relativa tabella dei dati ottenuti con eventuale interpretazione dei risultati			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	7,24595 cp	€ 1,00000	€ 7,24595
	<b>MT</b>			<b>€ 7,24595</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	73,93652 a corpo	€ 1,00000	€ 73,93652
	<b>RU</b>			<b>€ 73,93652</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 81,18247</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,69005 = 5% * B)			€ 13,80102
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,49835
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>			<b>€ 104,48</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 70,76%</i>			€ 73,93652
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,69005

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A00.030.412.A	CAM23_A00 - RESTAURO - ANALISI PRELIMINARI, CONOSCITIVI E DOCUMENTALI CAM23_A00.030 - ANALISI IN LABORATORIO CAM23_412 - Assorbimento dell'acqua a bassa pressione CAM23_A - Assorbimento d'acqua a bassa pressione (metodo della pipetta): esecuzione di una misura di assorbimento d'acqua a bassa pressione in sito o su provini, di forma regolare, in laboratorio (ogni misura viene eseguita su tre provini) per la valutazione dell'idrorepellenza, del degrado o della riduzione di porosità data dai prodotti consolidanti (Raccomandazioni NorMaL 44/93). Deve essere fornita relativa tabella dei dati ottenuti e grafico di assorbimento, eventuale interpretazione dei risultati, ubicazione della prova su adeguata base grafica precedentemente fornita. Esclusi oneri dei trabattelli e/o ponteggi			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	24,15317 cp	€ 1,00000	€ 24,15317
	<b>MT</b>			<b>€ 24,15317</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	246,45508 a corpo	€ 1,00000	€ 246,45508
	<b>RU</b>			<b>€ 246,45508</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 270,60825</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,30017 = 5% * B)			€ 46,00340



	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 31,66117
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>	<b>€ 348,27</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 70,76%</i>	€ 246,45508
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 2,30017

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A00.030.413.A	CAM23_A00 - RESTAURO - ANALISI PRELIMINARI, CONOSCITIVI E DOCUMENTALI CAM23_A00.030 - ANALISI IN LABORATORIO CAM23_413 - Porosimetria a mercurio CAM23_A - Porosimetria a mercurio: esecuzione di una misurazione della porosità aperta totale, della distribuzione del volume dei pori in funzione del raggio e della densità apparente mediante porosimetro a mercurio per la valutazione della meso, macro e megaporosità (Raccomandazione NorMaL 4/80). Deve essere fornita relativa interpretazione dei risultati, relativi grafici delle curve di immissione del mercurio e istogrammi di frequenza			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	40,45654 cp	€ 1,00000	€ 40,45654
	<b>MT</b>			<b>€ 40,45654</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	412,81226 a corpo	€ 1,00000	€ 412,81226
	<b>RU</b>			<b>€ 412,81226</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 453,26880</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,85279 = 5% * B)			€ 77,05570
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 53,03245
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>			<b>€ 583,36</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 70,76%</i>			€ 412,81226
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 3,85279

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A00.030.414.A	CAM23_A00 - RESTAURO - ANALISI PRELIMINARI, CONOSCITIVI E DOCUMENTALI CAM23_A00.030 - ANALISI IN LABORATORIO CAM23_414 - Esecuzione d'invecchiamento artificiale (mediante cicli di cristallizzazione dei Sali) CAM23_A - Esecuzione di un invecchiamento artificiale mediante cicli continui di cristallizzazione dei sali (max 20 cicli) al fine di valutare il miglioramento della resistenza dei provini trattati rispetto a quelli non trattati. Deve essere fornita dettagliata documentazione fotografica delle fasi più significative, relative osservazioni macroscopiche durante ed al termine dei cicli d'invecchiamento e tabella riassuntiva delle misure della perdita di peso (ove rappresentative)			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	175,11042 cp	€ 1,00000	€ 175,11042
	<b>MT</b>			<b>€ 175,11042</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	1.786,79935 a corpo	€ 1,00000	€ 1.786,79935
	<b>RU</b>			<b>€ 1.786,79935</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 1.961,90977</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 16,67623 = 5% * B)			€ 333,52466
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 229,54344
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>			<b>€ 2.524,98</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 70,76%</i>			€ 1.786,79935
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 16,67623



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A00.030.415.A	CAM23_A00 - RESTAURO - ANALISI PRELIMINARI, CONOSCITIVI E DOCUMENTALI CAM23_A00.030 - ANALISI IN LABORATORIO CAM23_415 - Esecuzione d'invecchiamento artificiale (areosol marino) CAM23_A - Esecuzione di un invecchiamento artificiale con areosol marino e/o atmosfera a composizione controllata (es. inquinata acida) in camera climatica al fine di valutare il miglioramento della resistenza dei provini trattati rispetto a quelli non trattati. Deve essere fornita dettagliata documentazione fotografica, relative osservazioni macroscopiche al termine dei cicli d'invecchiamento e tabella riassuntiva delle misure della perdita di peso (ove rappresentative)			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	241,53161 cp	€ 1,00000	€ 241,53161
	<b>MT</b>			<b>€ 241,53161</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	2.464,55083 a corpo	€ 1,00000	€ 2.464,55083
	<b>RU</b>			<b>€ 2.464,55083</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 2.706,08244</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 23,00170 = 5% * B)			€ 460,03401
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 316,61165
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>			<b>€ 3.482,73</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 70,76%</i>			€ 2.464,55083
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 23,00170

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A00.030.416.A	CAM23_A00 - RESTAURO - ANALISI PRELIMINARI, CONOSCITIVI E DOCUMENTALI CAM23_A00.030 - ANALISI IN LABORATORIO CAM23_416 - Esecuzione d'invecchiamento artificiale (per irraggiamento con luce solare) CAM23_A - Esecuzione di un invecchiamento artificiale per irraggiamento con luce solare (lampada allo xeno secondo norma UNI 10925) con spettro di emissione controllato per valutare l'eventuale variazione cromatica degli elementi lapidei (naturali o artificiali) e dei diversi polimeri (trattamenti) utilizzati; la valutazione viene eseguita mediante colorimetrie a riflettanza elencate a parte			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	175,11042 cp	€ 1,00000	€ 175,11042
	<b>MT</b>			<b>€ 175,11042</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	1.786,79935 a corpo	€ 1,00000	€ 1.786,79935
	<b>RU</b>			<b>€ 1.786,79935</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 1.961,90977</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 16,67623 = 5% * B)			€ 333,52466
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 229,54344
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>			<b>€ 2.524,98</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 70,76%</i>			€ 1.786,79935
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 16,67623

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A00.030.417.A	CAM23_A00 - RESTAURO - ANALISI PRELIMINARI, CONOSCITIVI E DOCUMENTALI CAM23_A00.030 - ANALISI IN LABORATORIO CAM23_417 - Esecuzione d'invecchiamento artificiale (cicli di gelo e disgelo) CAM23_A - Esecuzione di un invecchiamento artificiale mediante cicli continui di gelo-disgelo in camera climatica (max 90 cicli) al fine di valutare il			



miglioramento della resistenza dei provini trattati rispetto a quelli non trattati. Deve essere fornita dettagliata documentazione fotografica delle fasi più significative, relative osservazioni macroscopiche al termine dei cicli d'invecchiamento e tabella riassuntiva delle misure della perdita di peso (ove rappresentative)				
CAM23_MT.A.01.002	- Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	175,11042 cp	€ 1,00000	€ 175,11042
<b>MT</b>				<b>€ 175,11042</b>
CAM23_RU.R.001.001	- Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	1.786,79935 a corpo	€ 1,00000	€ 1.786,79935
<b>RU</b>				<b>€ 1.786,79935</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 1.961,90977</b>
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 16,67623 = 5% * B)				€ 333,52466
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 229,54344
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>				<b>€ 2.524,98</b>
Incidenza manodopera sul totale 70,76%				€ 1.786,79935
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 16,67623

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A00.030.418.A	CAM23_A00 - RESTAURO - ANALISI PRELIMINARI, CONOSCITIVI E DOCUMENTALI CAM23_A00.030 - ANALISI IN LABORATORIO CAM23_418 - Prova di compressione uniassiale semplice CAM23_A - Esecuzione di una prova di compressione uniassiale semplice su provini di forma e dimensioni standardizzate. Si deve fornire relativa documentazione fotografica ed interpretazione dei dati ottenuti			
CAM23_MT.A.01.002	- Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	13,88806 cp	€ 1,00000	€ 13,88806
<b>MT</b>				<b>€ 13,88806</b>
CAM23_RU.R.001.001	- Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	141,71167 a corpo	€ 1,00000	€ 141,71167
<b>RU</b>				<b>€ 141,71167</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 155,59973</b>
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,32260 = 5% * B)				€ 26,45195
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 18,20517
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>				<b>€ 200,26</b>
Incidenza manodopera sul totale 70,76%				€ 141,71167
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,32260

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A00.030.420.A	CAM23_A00 - RESTAURO - ANALISI PRELIMINARI, CONOSCITIVI E DOCUMENTALI CAM23_A00.030 - ANALISI IN LABORATORIO CAM23_420 - Prova di compressione uniassiale a deformazione controllata CAM23_A - Esecuzione di una prova di compressione uniassiale a deformazione controllata su provini di forma e dimensioni standardizzate. Si deve fornire relativa documentazione fotografica, tabella, grafico ed interpretazione dei dati ottenuti			
CAM23_MT.A.01.002	- Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	24,15317 cp	€ 1,00000	€ 24,15317
<b>MT</b>				<b>€ 24,15317</b>
CAM23_RU.R.001.001	- Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario	246,45508 a corpo	€ 1,00000	€ 246,45508



	2006			
		<b>RU</b>		<b>€ 246,45508</b>
		<b>Sommano euro (A)</b>		<b>€ 270,60825</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,30017 = 5% * B)			€ 46,00340
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 31,66117
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>			<b>€ 348,27</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 70,76%</i>			€ 246,45508
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 2,30017

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A00.030.421.A	CAM23_A00 - RESTAURO - ANALISI PRELIMINARI, CONOSCITIVI E DOCUMENTALI CAM23_A00.030 - ANALISI IN LABORATORIO CAM23_421 - Prova di trazione CAM23_A - Esecuzione di una prova di trazione diretta su provini di forma e dimensioni standardizzate. Si deve fornire relativa documentazione fotografica, tabella, grafico ed interpretazione dei dati ottenuti			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	17,51104 cp	€ 1,00000	€ 17,51104
	<b>MT</b>			<b>€ 17,51104</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	178,67994 a corpo	€ 1,00000	€ 178,67994
	<b>RU</b>			<b>€ 178,67994</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 196,19098</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,66762 = 5% * B)			€ 33,35247
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 22,95435
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>			<b>€ 252,50</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 70,76%</i>			€ 178,67994
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,66762

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A00.030.600.A	CAM23_A00 - RESTAURO - ANALISI PRELIMINARI, CONOSCITIVI E DOCUMENTALI CAM23_A00.030 - ANALISI IN LABORATORIO CAM23_600 - Ripresa macro ed in luce radente CAM23_A - Ripresa macro ed in luce radente su negativo o diapositiva 6x7 o 35mm, con stampa 20x25 o 20x30 Singola			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	5,55523 cp	€ 1,00000	€ 5,55523
	<b>MT</b>			<b>€ 5,55523</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	56,68467 a corpo	€ 1,00000	€ 56,68467
	<b>RU</b>			<b>€ 56,68467</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 62,23990</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,52904 = 5% * B)			€ 10,58078
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,28207
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 80,10</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 70,76%</i>			€ 56,68467
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,52904



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A00.030.600.B	CAM23_A00 - RESTAURO - ANALISI PRELIMINARI, CONOSCITIVI E DOCUMENTALI CAM23_A00.030 - ANALISI IN LABORATORIO CAM23_600 - Ripresa macro ed in luce radente CAM23_B - Ripresa macro ed in luce radente su negativo o diapositiva 6x7 o 35mm, con stampa 20x25 o 20x30 Multipla			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	5,55523 cp	€ 1,00000	€ 5,55523
	<b>MT</b>			<b>€ 5,55523</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	56,68467 a corpo	€ 1,00000	€ 56,68467
	<b>RU</b>			<b>€ 56,68467</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 62,23990</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,52904 = 5% * B)			€ 10,58078
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,28207
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>			<b>€ 80,10</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 70,76%</i>			€ 56,68467
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,52904

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A00.030.601.A	CAM23_A00 - RESTAURO - ANALISI PRELIMINARI, CONOSCITIVI E DOCUMENTALI CAM23_A00.030 - ANALISI IN LABORATORIO CAM23_601 - Ripresa micrografica CAM23_A - Ripresa micrografica su negativo o diapositiva 6x7 o 35mm, con stampa 20x25 o 20x30 Singola			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	8,81590 cp	€ 1,00000	€ 8,81590
	<b>MT</b>			<b>€ 8,81590</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	89,95611 a corpo	€ 1,00000	€ 89,95611
	<b>RU</b>			<b>€ 89,95611</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 98,77201</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,83956 = 5% * B)			€ 16,79124
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 11,55633
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>			<b>€ 127,12</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 70,76%</i>			€ 89,95611
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,83956

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A00.030.601.B	CAM23_A00 - RESTAURO - ANALISI PRELIMINARI, CONOSCITIVI E DOCUMENTALI CAM23_A00.030 - ANALISI IN LABORATORIO CAM23_601 - Ripresa micrografica CAM23_B - Ripresa micrografica su negativo o diapositiva 6x7 o 35mm, con stampa 20x25 o 20x30 Multipla			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	8,81590 cp	€ 1,00000	€ 8,81590
	<b>MT</b>			<b>€ 8,81590</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario	89,95611 a corpo	€ 1,00000	€ 89,95611



	2006			
		<b>RU</b>		<b>€ 89,95611</b>
		<b>Sommano euro (A)</b>		<b>€ 98,77201</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,83956 = 5% * B)			€ 16,79124
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 11,55633
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>			<b>€ 127,12</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 70,76%</i>			€ 89,95611
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,83956

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A00.030.602.A	CAM23_A00 - RESTAURO - ANALISI PRELIMINARI, CONOSCITIVI E DOCUMENTALI CAM23_A00.030 - ANALISI IN LABORATORIO CAM23_602 - Ripresa della fluorescenza CAM23_A - Ripresa della fluorescenza da ultravioletti su diapositiva 6x7 o 35mm, con stampa 20x25 o 20x30 Singola			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	13,40500 cp	€ 1,00000	€ 13,40500
	<b>MT</b>			<b>€ 13,40500</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	136,78257 a corpo	€ 1,00000	€ 136,78257
	<b>RU</b>			<b>€ 136,78257</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 150,18757</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,27659 = 5% * B)			€ 25,53189
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 17,57195
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>			<b>€ 193,29</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 70,76%</i>			€ 136,78257
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,27659

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A00.030.602.B	CAM23_A00 - RESTAURO - ANALISI PRELIMINARI, CONOSCITIVI E DOCUMENTALI CAM23_A00.030 - ANALISI IN LABORATORIO CAM23_602 - Ripresa della fluorescenza CAM23_B - Ripresa della fluorescenza da ultravioletti su diapositiva 6x7 o 35mm, con stampa 20x25 o 20x30 Multipla			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	13,40500 cp	€ 1,00000	€ 13,40500
	<b>MT</b>			<b>€ 13,40500</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	136,78257 a corpo	€ 1,00000	€ 136,78257
	<b>RU</b>			<b>€ 136,78257</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 150,18757</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,27659 = 5% * B)			€ 25,53189
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 17,57195
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>			<b>€ 193,29</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 70,76%</i>			€ 136,78257
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,27659





Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A00.030.603.A	CAM23_A00 - RESTAURO - ANALISI PRELIMINARI, CONOSCITIVI E DOCUMENTALI CAM23_A00.030 - ANALISI IN LABORATORIO CAM23_603 - Ripresa all'infrarosso in BN CAM23_A - Ripresa all'infrarosso in bianco nero, anche con uso di illuminazione ai vapori di sodio, stampa 24x30 Singola			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	11,83505 cp	€ 1,00000	€ 11,83505
	<b>MT</b>			<b>€ 11,83505</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	120,76299 a corpo	€ 1,00000	€ 120,76299
	<b>RU</b>			<b>€ 120,76299</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 132,59804</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,12708 = 5% * B)			€ 22,54167
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 15,51397
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>			<b>€ 170,65</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 70,76%</i>			€ 120,76299
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,12708

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A00.030.603.B	CAM23_A00 - RESTAURO - ANALISI PRELIMINARI, CONOSCITIVI E DOCUMENTALI CAM23_A00.030 - ANALISI IN LABORATORIO CAM23_603 - Ripresa all'infrarosso in BN CAM23_B - Ripresa all'infrarosso in bianco nero, anche con uso di illuminazione ai vapori di sodio, stampa 24x30 Multipla			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	10,62739 cp	€ 1,00000	€ 10,62739
	<b>MT</b>			<b>€ 10,62739</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	108,44024 a corpo	€ 1,00000	€ 108,44024
	<b>RU</b>			<b>€ 108,44024</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 119,06763</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,01208 = 5% * B)			€ 20,24150
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 13,93091
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>			<b>€ 153,24</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 70,76%</i>			€ 108,44024
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,01208

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A00.030.604.A	CAM23_A00 - RESTAURO - ANALISI PRELIMINARI, CONOSCITIVI E DOCUMENTALI CAM23_A00.030 - ANALISI IN LABORATORIO CAM23_604 - Ripresa all'infrarosso a colori CAM23_A - Ripresa all'infrarosso colore, diapositiva 35mm, con stampa 20x25 o 20x30 Singola			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	9,41973 cp	€ 1,00000	€ 9,41973
	<b>MT</b>			<b>€ 9,41973</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario	96,11748 a corpo	€ 1,00000	€ 96,11748



	2006			
		<b>RU</b>		<b>€ 96,11748</b>
		<b>Sommano euro (A)</b>		<b>€ 105,53721</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,89707 = 5% * B)			€ 17,94133
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 12,34785
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>			<b>€ 135,83</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 70,76%</i>			€ 96,11748
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,89707

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A00.030.604.B	CAM23_A00 - RESTAURO - ANALISI PRELIMINARI, CONOSCITIVI E DOCUMENTALI CAM23_A00.030 - ANALISI IN LABORATORIO CAM23_604 - Ripresa all'infrarosso a colori CAM23_B - Ripresa all'infrarosso colore, diapositiva 35mm, con stampa 20x25 o 20x30 Multipla			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	9,41973 cp	€ 1,00000	€ 9,41973
	<b>MT</b>			<b>€ 9,41973</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	96,11748 a corpo	€ 1,00000	€ 96,11748
	<b>RU</b>			<b>€ 96,11748</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 105,53721</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,89707 = 5% * B)			€ 17,94133
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 12,34785
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>			<b>€ 135,83</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 70,76%</i>			€ 96,11748
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,89707

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A00.030.605.A	CAM23_A00 - RESTAURO - ANALISI PRELIMINARI, CONOSCITIVI E DOCUMENTALI CAM23_A00.030 - ANALISI IN LABORATORIO CAM23_605 - Riflettografia IR CAM23_A - Riflettografia IR (1700 nm) in alta risoluzione (3-5 pixel/mm), con montaggio e stampa digitale			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	144,91896 cp	€ 1,00000	€ 144,91896
	<b>MT</b>			<b>€ 144,91896</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	1.478,73050 a corpo	€ 1,00000	€ 1.478,73050
	<b>RU</b>			<b>€ 1.478,73050</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 1.623,64946</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 13,80102 = 5% * B)			€ 276,02041
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 189,96699
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>			<b>€ 2.089,64</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 70,76%</i>			€ 1.478,73050
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 13,80102



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A00.030.606.A	CAM23_A00 - RESTAURO - ANALISI PRELIMINARI, CONOSCITIVI E DOCUMENTALI CAM23_A00.030 - ANALISI IN LABORATORIO CAM23_606 - Ripresa radiografica CAM23_A - Ripresa radiografica su lastra 30x40 prima ripresa			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	24,15317 cp	€ 1,00000	€ 24,15317
	<b>MT</b>			<b>€ 24,15317</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	246,45508 a corpo	€ 1,00000	€ 246,45508
	<b>RU</b>			<b>€ 246,45508</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 270,60825</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,30017 = 5% * B)			€ 46,00340
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 31,66117
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>			<b>€ 348,27</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 70,76%</i>			€ 246,45508
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 2,30017

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A00.030.606.B	CAM23_A00 - RESTAURO - ANALISI PRELIMINARI, CONOSCITIVI E DOCUMENTALI CAM23_A00.030 - ANALISI IN LABORATORIO CAM23_606 - Ripresa radiografica CAM23_B - Ripresa radiografica su lastra 30x40 riprese successive			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	10,86893 cp	€ 1,00000	€ 10,86893
	<b>MT</b>			<b>€ 10,86893</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	110,90479 a corpo	€ 1,00000	€ 110,90479
	<b>RU</b>			<b>€ 110,90479</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 121,77372</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,03508 = 5% * B)			€ 20,70153
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 14,24753
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>			<b>€ 156,72</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 70,76%</i>			€ 110,90479
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,03508

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A00.030.607.A	CAM23_A00 - RESTAURO - ANALISI PRELIMINARI, CONOSCITIVI E DOCUMENTALI CAM23_A00.030 - ANALISI IN LABORATORIO CAM23_607 - Indagine della fluorescenza CAM23_A - Indagine della fluorescenza dei raggi X (XRF), per ciascun punto di analisi (min 10 punti)			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	5,55523 cp	€ 1,00000	€ 5,55523
	<b>MT</b>			<b>€ 5,55523</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	56,68467 a corpo	€ 1,00000	€ 56,68467



	<b>RU</b>	<b>€ 56,68467</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>	<b>€ 62,23990</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,52904 = 5% * B)	€ 10,58078
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 7,28207
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>	<b>€ 80,10</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 70,76%</i>	€ 56,68467
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,52904

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A00.040.700.A	CAM23_A00 - RESTAURO - ANALISI PRELIMINARI, CONOSCITIVI E DOCUMENTALI CAM23_A00.040 - ANALISI CHIMICHE CAM23_700 - Analisi stratigrafica su sezione lucida CAM23_A - Analisi stratigrafica su sezione lucida, con fornitura di documentazione fotografica in luce alogena e luce UV CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	15,45802 cp	€ 1,00000	€ 15,45802
	<b>MT</b>			<b>€ 15,45802</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	157,73125 a corpo	€ 1,00000	€ 157,73125
	<b>RU</b>			<b>€ 157,73125</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 173,18927</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,47211 = 5% * B)			€ 29,44218
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 20,26315
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 222,89</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 70,76%</i>			€ 157,73125
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,47211

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A00.040.701.A	CAM23_A00 - RESTAURO - ANALISI PRELIMINARI, CONOSCITIVI E DOCUMENTALI CAM23_A00.040 - ANALISI CHIMICHE CAM23_701 - Mircrofluorescenza dei raggi x CAM23_A - Mircrofluorescenza dei raggi X su sezione stratigrafica CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	5,55523 cp	€ 1,00000	€ 5,55523
	<b>MT</b>			<b>€ 5,55523</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	56,68467 a corpo	€ 1,00000	€ 56,68467
	<b>RU</b>			<b>€ 56,68467</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 62,23990</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,52904 = 5% * B)			€ 10,58078
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,28207
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>			<b>€ 80,10</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 70,76%</i>			€ 56,68467
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,52904

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo
--------	------------------------------	----------	------------------	---------



				TOTALE
CAM23_A00.040.702.A	CAM23_A00 - RESTAURO - ANALISI PRELIMINARI, CONOSCITIVI E DOCUMENTALI CAM23_A00.040 - ANALISI CHIMICHE CAM23_702 - Analisi dei Sali solubili CAM23_A - Analisi dei sali solubili mediante cromatografia ionica CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	18,11488 cp	€ 1,00000	€ 18,11488
	<b>MT</b>			<b>€ 18,11488</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	184,84131 a corpo	€ 1,00000	€ 184,84131
	<b>RU</b>			<b>€ 184,84131</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 202,95619</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,72513 = 5% * B)			€ 34,50255
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 23,74587
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>			<b>€ 261,20</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 70,76%</i>			€ 184,84131
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,72513

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A00.040.703.A	CAM23_A00 - RESTAURO - ANALISI PRELIMINARI, CONOSCITIVI E DOCUMENTALI CAM23_A00.040 - ANALISI CHIMICHE CAM23_703 - Analisi petrografica CAM23_A - Analisi petrografica su sezione sottile CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	27,77614 cp	€ 1,00000	€ 27,77614
	<b>MT</b>			<b>€ 27,77614</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	283,42335 a corpo	€ 1,00000	€ 283,42335
	<b>RU</b>			<b>€ 283,42335</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 311,19949</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,64520 = 5% * B)			€ 52,90391
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 36,41034
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>			<b>€ 400,51</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 70,76%</i>			€ 283,42335
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 2,64520

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A00.040.704.A	CAM23_A00 - RESTAURO - ANALISI PRELIMINARI, CONOSCITIVI E DOCUMENTALI CAM23_A00.040 - ANALISI CHIMICHE CAM23_704 - Spettrofotometria CAM23_A - Spettrofotometria infrarossa (FT-IR) CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	13,88806 cp	€ 1,00000	€ 13,88806
	<b>MT</b>			<b>€ 13,88806</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	141,71167 a corpo	€ 1,00000	€ 141,71167
	<b>RU</b>			<b>€ 141,71167</b>



	<b>Sommano euro (A)</b>	<b>€ 155,59973</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,32260 = 5% * B)	€ 26,45195
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 18,20517
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>	<b>€ 200,26</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 70,76%</i>	€ 141,71167
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 1,32260

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A00.040.705.A	CAM23_A00 - RESTAURO - ANALISI PRELIMINARI, CONOSCITIVI E DOCUMENTALI CAM23_A00.040 - ANALISI CHIMICHE CAM23_705 - Diffrazione ai raggi CAM23_A - Diffrazione ai raggi X (XRD) CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	12,68041 cp	€ 1,00000	€ 12,68041
	<b>MT</b>			<b>€ 12,68041</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	129,38892 a corpo	€ 1,00000	€ 129,38892
	<b>RU</b>			<b>€ 129,38892</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 142,06933</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,20759 = 5% * B)			€ 24,15179
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 16,62211
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>			<b>€ 182,84</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 70,76%</i>			€ 129,38892
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,20759

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A00.040.706.A	CAM23_A00 - RESTAURO - ANALISI PRELIMINARI, CONOSCITIVI E DOCUMENTALI CAM23_A00.040 - ANALISI CHIMICHE CAM23_706 - Osservazione con microscopio elettronico CAM23_A - Osservazione al microscopio elettronico a scansione, con microanalisi (SEM-EDS) CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	24,75699 cp	€ 1,00000	€ 24,75699
	<b>MT</b>			<b>€ 24,75699</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	252,61646 a corpo	€ 1,00000	€ 252,61646
	<b>RU</b>			<b>€ 252,61646</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 277,37345</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,35767 = 5% * B)			€ 47,15349
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 32,45269
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>			<b>€ 356,98</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 70,76%</i>			€ 252,61646
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 2,35767

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A01.010.000.A	CAM23_A01 - RESTAURO - MOVIMENTI DI TERRA IN AREE ARCHEOLOGICHE			



CAM23_A01.010 - SCAVI DI SPIANAMENTO O RIPULITURA CAM23_000 - Scavo di spianamento di terreno o ripulitura CAM23_A - Scavo di spianamento di terreno o ripulitura, di ambienti in zone archeologiche per riportare in luce i piani originari, eseguito a mano e con le dovute cautele per non danneggiare i piani originari eseguendo la rimozione dell'ultimo tratto anche con l'uso di scopinetto di saggina				
CAM23_MT.A.01.002	- Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	0,25783 cp	€ 1,00000	€ 0,25783
<b>MT</b>				<b>€ 0,25783</b>
CAM23_RU.R.001.001	- Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	42,14248 a corpo	€ 1,00000	€ 42,14248
<b>RU</b>				<b>€ 42,14248</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 42,40031</b>
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,36040 = 5% * B)				€ 7,20805
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 4,96084
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mc</b>				<b>€ 54,57</b>
<i>Incidenza manodopera sul totale 77,23%</i>				€ 42,14248
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,36040

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A01.020.200.A	CAM23_A01 - RESTAURO - MOVIMENTI DI TERRA IN AREE ARCHEOLOGICHE CAM23_A01.020 - SCAVI ARCHEOLOGICI CAM23_200 - Scavo manuale in terreno archeologico CAM23_A - Scavo manuale in terreno archeologico compatto dal piano di campagna da eseguirsi anche in presenza di cunicoli, di materiali concretizi, di paramenti provenienti da crolli di muri, da intradossi di volte, da voltoni concretizi ecc. nonché in ambienti antichi, con ostacoli al libero lavoro per la presenza dei sopra citati materiali crollati e/o di strutture in elevazione presenti nel sito. L' intervento sarà eseguito secondo le disposizioni della D.L. da eseguirsi prevalentemente con pala e piccone e solo per piccole quantità con cazzuola. La presente categoria di lavoro prevede, inoltre il diserbo dell'area interessata dallo scavo, la quadrettatura della zona oggetto di scavo, le opere di segnalazione con picchetti in ferro e nastro segnaletico o paletti e rete se così disposto dalla D.L. la costruzione delle opere di protezione al cavo archeologico, con tavolame e puntelli in ferro o legname, per profondità oltre mt 1,50, la cernita dei materiali durante le operazioni di scavo, l'allontanamento dei materiali nell'ambito del cantiere per i primi 50 mt ed il recupero dei reperti di piccole dimensioni e il trasporto degli stessi, con qualsiasi mezzo, delle cassette presso i depositi in luoghi distanti max 5 km dall'area di scavo, con esclusione del recupero di reperti di grosse dimensioni ed il trasporto a discarica del materiale di rifiuto. Fino alla profondità di mt 2,00			
CAM23_MT.A.01.002	- Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	13,97177 cp	€ 1,00000	€ 13,97177
<b>MT</b>				<b>€ 13,97177</b>
CAM23_RU.R.001.001	- Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	202,15749 a corpo	€ 1,00000	€ 202,15749
<b>RU</b>				<b>€ 202,15749</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 216,12926</b>
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,83710 = 5% * B)				€ 36,74197
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 25,28712
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mc</b>				<b>€ 278,16</b>
<i>Incidenza manodopera sul totale 72,68%</i>				€ 202,15749
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 1,83710

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A01.020.200.B	CAM23_A01 - RESTAURO - MOVIMENTI DI TERRA IN AREE ARCHEOLOGICHE CAM23_A01.020 - SCAVI ARCHEOLOGICI			



<p>CAM23_200 - Scavo manuale in terreno archeologico  CAM23_B - Scavo manuale in terreno archeologico compatto dal piano di campagna da eseguirsi anche in presenza di cunicoli, di materiali concretizi, di paramenti provenienti da crolli di muri, da intradossi di volte, da voltoni concretizi ecc. nonché in ambienti antichi, con ostacoli al libero lavoro per la presenza dei sopra citati materiali crollati e/o di strutture in elevazione presenti nel sito. L'intervento sarà eseguito secondo le disposizioni della D.L. da eseguirsi prevalentemente con pala e piccone e solo per piccole quantità con cazzuola. La presente categoria di lavoro prevede, inoltre il diserbo dell'area interessata dallo scavo, la quadrettatura della zona oggetto di scavo, le opere di segnalazione con picchetti in ferro e nastro segnaletico o paletti e rete se così disposto dalla D.L la costruzione delle opere di protezione al cavo archeologico, con tavolame e puntelli in ferro o legname, per profondità oltre mt 1,50, la cernita dei materiali durante le operazioni di scavo, l'allontanamento dei materiali nell'ambito del cantiere per i primi 50 mt ed il recupero dei reperti di piccole dimensioni e il trasporto degli stessi, con qualsiasi mezzo, delle cassette presso i depositi in luoghi distanti max 5 km dall'area di scavo, con esclusione del recupero di reperti di grosse dimensioni ed il trasporto a discarica del materiale di rifiuto. Profondità oltre i mt 2,00 e sino a mt 5,00</p>				
CAM23_MT.A.01.002	- Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	15,34889 cp	€ 1,00000	€ 15,34889
<b>MT</b>				<b>€ 15,34889</b>
CAM23_RU.R.001.001	- Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	357,67868 a corpo	€ 1,00000	€ 357,67868
<b>RU</b>				<b>€ 357,67868</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 373,02757</b>
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,17073 = 5% * B)				€ 63,41469
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 43,64423
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mc</b>				<b>€ 480,09</b>
<i>Incidenza manodopera sul totale 74,5%</i>				€ 357,67868
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 3,17073

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A01.020.200.C	<p>CAM23_A01 - RESTAURO - MOVIMENTI DI TERRA IN AREE ARCHEOLOGICHE  CAM23_A01.020 - SCAVI ARCHEOLOGICI  CAM23_200 - Scavo manuale in terreno archeologico  CAM23_C - Scavo manuale in terreno archeologico compatto dal piano di campagna da eseguirsi anche in presenza di cunicoli, di materiali concretizi, di paramenti provenienti da crolli di muri, da intradossi di volte, da voltoni concretizi ecc. nonché in ambienti antichi, con ostacoli al libero lavoro per la presenza dei sopra citati materiali crollati e/o di strutture in elevazione presenti nel sito. L'intervento sarà eseguito secondo le disposizioni della D.L. da eseguirsi prevalentemente con pala e piccone e solo per piccole quantità con cazzuola. La presente categoria di lavoro prevede, inoltre il diserbo dell'area interessata dallo scavo, la quadrettatura della zona oggetto di scavo, le opere di segnalazione con picchetti in ferro e nastro segnaletico o paletti e rete se così disposto dalla D.L la costruzione delle opere di protezione al cavo archeologico, con tavolame e puntelli in ferro o legname, per profondità oltre mt 1,50, la cernita dei materiali durante le operazioni di scavo, l'allontanamento dei materiali nell'ambito del cantiere per i primi 50 mt ed il recupero dei reperti di piccole dimensioni e il trasporto degli stessi, con qualsiasi mezzo, delle cassette presso i depositi in luoghi distanti max 5 km dall'area di scavo, con esclusione del recupero di reperti di grosse dimensioni ed il trasporto a discarica del materiale di rifiuto. Profondità oltre i mt 5,00 e sino a mt 8,00</p>			
CAM23_MT.A.01.002	- Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	13,34377 cp	€ 1,00000	€ 13,34377
<b>MT</b>				<b>€ 13,34377</b>
CAM23_RU.R.001.001	- Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	440,53890 a corpo	€ 1,00000	€ 440,53890
<b>RU</b>				<b>€ 440,53890</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 453,88267</b>
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,85800 = 5% * B)				€ 77,16005
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 53,10427





	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mc</b>		<b>€ 584,15</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 75,42%</i>		€ 440,53890
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 3,85800

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A01.020.210.A	CAM23_A01 - RESTAURO - MOVIMENTI DI TERRA IN AREE ARCHEOLOGICHE CAM23_A01.020 - SCAVI ARCHEOLOGICI CAM23_210 - Scavo archeologico a sezione obbligata CAM23_A - Scavo archeologico a sezione obbligata eseguito a mano per una profondità fino a mt 2,00 in presenza di strutture tombali o reperti monumentali			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	2,58923 cp	€ 1,00000	€ 2,58923
	<b>MT</b>			<b>€ 2,58923</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	423,20735 a corpo	€ 1,00000	€ 423,20735
	<b>RU</b>			<b>€ 423,20735</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 425,79658</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,61927 = 5% * B)			€ 72,38542
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 49,81820
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mc</b>			<b>€ 548,00</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 77,23%</i>			€ 423,20735
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 3,61927

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A01.020.220.A	CAM23_A01 - RESTAURO - MOVIMENTI DI TERRA IN AREE ARCHEOLOGICHE CAM23_A01.020 - SCAVI ARCHEOLOGICI CAM23_220 - Setacciatura di terre CAM23_A - Setacciatura di terre provenienti da scavo di terreno archeologico in previsione di materiali archeologici anche protostorici frammentari di piccole dimensioni. Lavoro da eseguirsi a mano, con una prima passata mediante uno sbraccio di pala, attraverso il vaglio costituito da rete metallica a maglia fine da cm 1 - 2 montata su telaio ed una seconda passata a mano con setaccio a maglia finissima. Compresa inoltre l'accatastamento delle terre di rifiuto			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	1,80261 cp	€ 1,00000	€ 1,80261
	<b>MT</b>			<b>€ 1,80261</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	99,64307 a corpo	€ 1,00000	€ 99,64307
	<b>RU</b>			<b>€ 99,64307</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 101,44568</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,86229 = 5% * B)			€ 17,24577
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 11,86915
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mc</b>			<b>€ 130,56</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 76,32%</i>			€ 99,64307
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,86229

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A01.030.300.A	CAM23_A01 - RESTAURO - MOVIMENTI DI TERRA IN AREE ARCHEOLOGICHE CAM23_A01.030 - SCAVI STRATIGRAFICI CAM23_300 - Scavo stratigrafico in terreno archeologico			



<p>CAM23_A - Scavo stratigrafico in terreno archeologico, entro quadrettatura predisposta sul terreno fino alla profondità di mt 2 a cielo aperto in presenza di sovrapposizione di antichi livelli. Lavoro da eseguirsi con particolare attenzione con piccoli attrezzi, cazzuole, pennello e secchio compreso il recupero di materiali archeologici fragili e/o di varie dimensioni (ad esempio, frammenti ceramici, carboni, materiale osteologico, materiale paleobotanico e sedimentologico) ivi compresa, ove richiesta dalla Direzione Scientifica la setacciatura e la flottazione delle terre di scavo, una prima pulizia dei reperti, il deposito e la sistemazione dei medesimi in cassette e sacchetti di plastica trasparente di varie dimensioni. La presente categoria di lavoro prevede, inoltre il diserbo dell'area interessata dallo scavo, la quadrettatura della zona oggetto di scavo, le opere di segnalazione con picchetti in ferro e nastro segnaletico o paletti e rete se così disposto dalla D.L la costruzione delle opere di protezione al cavo archeologico, con tavolame e puntelli in ferro o legname, per profondità oltre mt 1,50, la cernita dei materiali durante le operazioni di scavo, recupero dei reperti di piccole dimensioni e il trasporto degli stessi, con qualsiasi mezzo, delle cassette presso i depositi in luoghi distanti max 5 km dall'area di scavo, con esclusione del recupero di reperti di grosse dimensioni ed il trasporto a discarica del materiale di rifiuto</p>				
CAM23_MT.A.01.002	- Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	32,96017 cp	€ 1,00000	€ 32,96017
<b>MT</b>				<b>€ 32,96017</b>
CAM23_RU.R.001.001	- Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	590,83603 a corpo	€ 1,00000	€ 590,83603
<b>RU</b>				<b>€ 590,83603</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 623,79620</b>
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,30227 = 5% * B)				€ 106,04535
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 72,98416
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mc</b>				<b>€ 802,83</b>
<i>Incidenza manodopera sul totale 73,59%</i>				€ 590,83603
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 5,30227

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A01.030.300.B	<p>CAM23_A01 - RESTAURO - MOVIMENTI DI TERRA IN AREE ARCHEOLOGICHE            CAM23_A01.030 - SCAVI STRATIGRAFICI            CAM23_300 - Scavo stratigrafico in terreno archeologico            CAM23_B - Incremento di mano d'opera per l'esecuzione dello scavo in zona archeologica, a particolare andamento cautelativo per la tempestiva individuazione e successiva rimozione senza danni di eventuali reperti con metodologia permettente la lettura stratigrafica del materiale. Restano incluse la raccolta dei reperti rinvenuti, la pulizia sommaria con eventuale lavaggio, la sistemazione in apposite cassette, l'accantonamento a deposito, la cernita del materiale rimosso con appositi vagli a maglia calibrata</p>			
CAM23_MT.A.01.002	- Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	0,26757 cp	€ 1,00000	€ 0,26757
<b>MT</b>				<b>€ 0,26757</b>
CAM23_RU.R.001.001	- Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	43,73456 a corpo	€ 1,00000	€ 43,73456
<b>RU</b>				<b>€ 43,73456</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 44,00213</b>
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37402 = 5% * B)				€ 7,48036
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 5,14825
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mc</b>				<b>€ 56,63</b>
<i>Incidenza manodopera sul totale 77,23%</i>				€ 43,73456
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,37402

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A01.030.300.C	CAM23_A01 - RESTAURO - MOVIMENTI DI TERRA IN AREE ARCHEOLOGICHE			



CAM23_A01.030 - SCAVI STRATIGRAFICI CAM23_300 - Scavo stratigrafico in terreno archeologico CAM23_C - Incremento di mano d'opera per l'esecuzione dello scavo in zona archeologica, a particolare andamento cautelativo per la tempestiva individuazione e successiva rimozione senza danni di eventuali reperti con metodologia permettente la lettura stratigrafica del materiale, per livellamento dei piani tra i vari strati, compreso l'eventuale appiombatura delle sezioni verticali, per una prima raccolta dei reperti rinvenuti, per la pulizia e l'eventuale lavaggio e sistemazione in apposite cassette ed accantonamento a deposito nell'ambito del cantiere per la cernita del materiale rimosso, con appositi vagli a maglia calibrata, recupero e pulizia sommaria di eventuali reperti anche di esigue dimensioni, sistemazione in apposite cassette, pulizia sommaria delle strutture murarie o pavimentazione o stucchi rimesse in luce				
CAM23_MT.A.01.002	- Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	19,91791 cp	€ 1,00000	€ 19,91791
<b>MT</b>				<b>€ 19,91791</b>
CAM23_RU.R.001.001	- Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	101,94141 a corpo	€ 1,00000	€ 101,94141
<b>RU</b>				<b>€ 101,94141</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 121,85932</b>
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,03580 = 5% * B)				€ 20,71608
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 14,25754
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mc</b>				<b>€ 156,83</b>
<i>Incidenza manodopera sul totale 65%</i>				€ 101,94141
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 1,03580

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A01.030.300.D	CAM23_A01 - RESTAURO - MOVIMENTI DI TERRA IN AREE ARCHEOLOGICHE CAM23_A01.030 - SCAVI STRATIGRAFICI CAM23_300 - Scavo stratigrafico in terreno archeologico CAM23_D - Incremento allo scavo archeologico in presenza di strutture antiche per il recupero di lapillo rimosso e l'accantonamento al sito di deposito			
CAM23_MT.A.01.002	- Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	5,05352 cp	€ 1,00000	€ 5,05352
<b>MT</b>				<b>€ 5,05352</b>
CAM23_RU.R.001.001	- Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	90,58824 a corpo	€ 1,00000	€ 90,58824
<b>RU</b>				<b>€ 90,58824</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 95,64176</b>
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,81296 = 5% * B)				€ 16,25910
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 11,19009
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mc</b>				<b>€ 123,09</b>
<i>Incidenza manodopera sul totale 73,59%</i>				€ 90,58824
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,81296

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A01.040.400.A	CAM23_A01 - RESTAURO - MOVIMENTI DI TERRA IN AREE ARCHEOLOGICHE CAM23_A01.040 - RINTERRI IN AREE ARCHEOLOGICHE CAM23_400 - Rinterro di terreno CAM23_A - Rinterro di terreno, precedentemente asportato, mediante l'utilizzo di piccolo mezzo meccanico e con l'ausilio di personale per lo spostamento del terreno in zone di difficile accesso per il mezzo e pistonatura			
CAM23_MT.A.01.002	- Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	5,07368 cp	€ 1,00000	€ 5,07368



		<b>MT</b>			<b>€ 5,07368</b>
	CAM23_RU.R.001.001	- Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	9,68113 a corpo	€ 1,00000	€ 9,68113
					<b>€ 9,68113</b>
		<b>RU</b>			
		<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 14,75481</b>
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12542 = 5% * B)			€ 2,50832
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,72631
		<b>TOTALE (A + B + C) euro / mc</b>			<b>€ 18,99</b>
		<i>Incidenza manodopera sul totale 50,98%</i>			€ 9,68113
		<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,12542

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM23_A01.050.500.A	CAM23_A01 - RESTAURO - MOVIMENTI DI TERRA IN AREE ARCHEOLOGICHE CAM23_A01.050 - PROTEZIONE SCAVI IN AREE ARCHEOLOGICHE CAM23_500 - Protezione degli scavi CAM23_A - Protezione degli scavi dalla pressione delle terre: rimozione della terra fino alla linea di taglio; sistemazione e protezione dello scavo con fascinate di contenimento di giunco fermate da passoni in castagno diam. 10 e cumuli vegetali; manto di protezione con apparato radicale costituito da "agrotis stolonifera - artemisia arborescens - genista cilentin; - predisposizione di canaletta di sgrondo per smaltimento delle acque meteoriche				
	CAM23_MT.A.01.002	- Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	24,75158 cp	€ 1,00000	€ 24,75158
		<b>MT</b>			<b>€ 24,75158</b>
	CAM23_RU.R.001.001	- Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	67,13365 a corpo	€ 1,00000	€ 67,13365
		<b>RU</b>			<b>€ 67,13365</b>
		<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 91,88523</b>
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,78102 = 5% * B)			€ 15,62049
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,75057
		<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 118,26</b>
		<i>Incidenza manodopera sul totale 56,77%</i>			€ 67,13365
		<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,78102

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM23_A02.000.001.A	CAM23_A02 - RESTAURO - DEMOLIZIONI, TAGLI RIMOZIONI CAM23_A02.000 - DEMOLIZIONI CAM23_001 - Demolizione totale per fasi di murature esterne CAM23_A - Demolizione totale per fasi di murature esterne e/o interne, costituite da pietrame, mattoni pieni o tufo di qualsiasi natura e forma avendo l'accortezza di procedere dall'alto verso il basso ed a filari orizzontali e senza l'ausilio di mezzi meccanici, eliminando inizialmente gli stati critici di crollo e le rimozioni di materiali pregiati da ricollocare in sito. Durante il corso della demolizione, dovrà essere prestata la massima attenzione affinché non si creino zone di instabilità strutturali e dovrà essere prestata ogni cautela al fine di tutelare e salvaguardare i manufatti sottostanti di notevole valore storico. Compreso la puntellatura provvisoria delle parti più degradate, la formazione ed il successivo smontaggio a lavori ultimati dei piani di lavoro, il trasporto fino alla piazzola di accumulo entro un raggio di mt 50, il carico ed il trasporto a rifiuto delle macerie a pubblica discarica. Murature non aventi funzione statica portante				
	CAM23_MT.A.01.002	- Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	64,47242 cp	€ 1,00000	€ 64,47242
		<b>MT</b>			<b>€ 64,47242</b>
	CAM23_RU.R.001.001	- Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per	146,86948 a corpo	€ 1,00000	€ 146,86948



	Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006			
		<b>RU</b>		<b>€ 146,86948</b>
		<b>Sommano euro (A)</b>		<b>€ 211,34190</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,79641 = 5% * B)			€ 35,92812
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 24,72700
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 272,00</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 54%</i>			€ 146,86948
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,79641

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A02.000.001.B	CAM23_A02 - RESTAURO - DEMOLIZIONI, TAGLI RIMOZIONI CAM23_A02.000 - DEMOLIZIONI CAM23_001 - Demolizione totale per fasi di murature esterne CAM23_B - Demolizione totale per fasi di murature esterne e/o interne, costituite da pietrame, mattoni pieni o tufo di qualsiasi natura e forma avendo l'accortezza di procedere dall'alto verso il basso ed a filari orizzontali e senza l'ausilio di mezzi meccanici, eliminando inizialmente gli stati critici di crollo e le rimozioni di materiali pregiati da ricollocare in sito. Durante il corso della demolizione, dovrà essere prestata la massima attenzione affinché non si creino zone di instabilità strutturali e dovrà essere prestata ogni cautela al fine di tutelare e salvaguardare i manufatti sottostanti di notevole valore storico. Compreso la puntellatura provvisoria delle parti più degradate, la formazione ed il successivo smontaggio a lavori ultimati dei piani di lavoro, il trasporto fino alla piazzola di accumulo entro un raggio di mt 50, il carico ed il trasporto a rifiuto delle macerie a pubblica discarica. Murature aventi funzione statica portante			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	74,12295 cp	€ 1,00000	€ 74,12295
				<b>€ 74,12295</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	255,52563 a corpo	€ 1,00000	€ 255,52563
				<b>€ 255,52563</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 329,64858</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,80201 = 5% * B)			€ 56,04026
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 38,56888
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mc</b>			<b>€ 424,26</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 60,23%</i>			€ 255,52563
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 2,80201

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A02.000.010.A	CAM23_A02 - RESTAURO - DEMOLIZIONI, TAGLI RIMOZIONI CAM23_A02.000 - DEMOLIZIONI CAM23_010 - Demolizione per fasi di tramezzi CAM23_A - Demolizione per fasi di tramezzi eseguita con ogni cautela con punta di ferro e mazzuolo. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la demolizione di intonaci e rivestimenti e per l'esecuzione e il risfaccimento dei piani di lavoro, il calo a terra o sollevamento delle macerie a mano o con piccoli mezzi meccanici, recupero ed accatastamento e pulizia del materiale giudicato recuperabile dalla D.L. che rimarrà di proprietà dell'Amm.ne, trasporto fino alla piazzola di accumulo entro un raggio di mt 50, ed ogni altro onere per dare l'opera compiuta e finita Tramezzi ad una testa in mattoni pieni antichi, eseguita a settori o in breccia su manufatti retti o curvi			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	8,25859 cp	€ 1,00000	€ 8,25859
				<b>€ 8,25859</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario	29,97038 a corpo	€ 1,00000	€ 29,97038



	2006			
		<b>RU</b>		<b>€ 29,97038</b>
		<b>Sommano euro (A)</b>		<b>€ 38,22897</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,32495 = 5% * B)			€ 6,49892
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,47279
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 49,20</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 60,91%</i>			€ 29,97038
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,32495

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A02.000.010.B	CAM23_A02 - RESTAURO - DEMOLIZIONI, TAGLI RIMOZIONI CAM23_A02.000 - DEMOLIZIONI CAM23_010 - Demolizione per fasi di tramezzi CAM23_B - Demolizione per fasi di tramezzi eseguita con ogni cautela con punta di ferro e mazzuolo. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la demolizione di intonaci e rivestimenti e per l'esecuzione e il risfacimento dei piani di lavoro, il calo a terra o sollevamento delle macerie a mano o con piccoli mezzi meccanici, recupero ed accatastamento e pulizia del materiale giudicato recuperabile dalla D.L. che rimarrà di proprietà dell'Amm.ne, trasporto fino alla piazzola di accumulo entro un raggio di mt 50, ed ogni altro onere per dare l'opera compiuta e finita Tramezzi con struttura in legno ed intonaco su supporto di cannucce o listelli			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	17,08078 cp	€ 1,00000	€ 17,08078
				<b>€ 17,08078</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	29,96962 a corpo	€ 1,00000	€ 29,96962
				<b>€ 29,96962</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 47,05040</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,39993 = 5% * B)			€ 7,99857
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,50490
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 60,55</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 49,49%</i>			€ 29,96962
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,39993

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A02.010.100.A	CAM23_A02 - RESTAURO - DEMOLIZIONI, TAGLI RIMOZIONI CAM23_A02.010 - TAGLI CAM23_100 - Aperture a sezione obbligata CAM23_A - Aperture a sezione obbligata eseguita a qualsiasi altezza, sia all'interno che all'esterno di edifici, per cavedi, aperture di vani, ecc. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'eventuale calo a terra o sollevamento delle macerie a mano o con piccoli mezzi meccanici, le necessarie opere provvisorie a protezione delle strutture superstiti o adiacenti, accatastamento e scalcinatura del materiale giudicato recuperabile dalla D.L. che rimarrà di proprietà dell'Amm.ne, trasporto fino alla piazzola di accumulo entro un raggio di mt 50, carico e allontanamento delle macerie a pubblica discarica, formazione e il disfacimento dei piani di lavoro, ed ogni altro onere per dare l'opera compiuta e finita su muratura di tufo di qualunque spessore			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	53,16276 cp	€ 1,00000	€ 53,16276
				<b>€ 53,16276</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	314,72546 a corpo	€ 1,00000	€ 314,72546
				<b>€ 314,72546</b>
	<b>RU</b>			<b>€ 314,72546</b>



	<b>Sommano euro (A)</b>	<b>€ 367,88822</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,12705 = 5% * B)	€ 62,54100
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 43,04292
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mc</b>	<b>€ 473,47</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 66,47%</i>	€ 314,72546
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 3,12705

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A02.010.100.B	CAM23_A02 - RESTAURO - DEMOLIZIONI, TAGLI RIMOZIONI CAM23_A02.010 - TAGLI CAM23_100 - Aperture a sezione obbligata CAM23_B - Aperture a sezione obbligata eseguita a qualsiasi altezza, sia all'interno che all'esterno di edifici, per cavedi, aperture di vani, ecc. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'eventuale calo a terra o sollevamento delle macerie a mano o con piccoli mezzi meccanici, le necessarie opere provvisorie a protezione delle strutture superstiti o adiacenti, accatastamento e scalcinatura del materiale giudicato recuperabile dalla D.L. che rimarrà di proprietà dell'Amm.ne, trasporto fino alla piazzola di accumulo entro un raggio di mt 50, carico e allontanamento delle macerie a pubblica discarica, formazione e il disfacimento dei piani di lavoro, ed ogni altro onere per dare l'opera compiuta e finita su muratura di mattoni pieni dello spessore superiore ad una testa			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	49,99976 cp	€ 1,00000	€ 49,99976
	<b>MT</b>			<b>€ 49,99976</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	335,87970 a corpo	€ 1,00000	€ 335,87970
	<b>RU</b>			<b>€ 335,87970</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 385,87946</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,27998 = 5% * B)			€ 65,59951
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 45,14790
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mc</b>			<b>€ 496,63</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 67,63%</i>			€ 335,87970
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 3,27998

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A02.010.100.C	CAM23_A02 - RESTAURO - DEMOLIZIONI, TAGLI RIMOZIONI CAM23_A02.010 - TAGLI CAM23_100 - Aperture a sezione obbligata CAM23_C - Aperture a sezione obbligata eseguita a qualsiasi altezza, sia all'interno che all'esterno di edifici, per cavedi, aperture di vani, ecc. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per l'eventuale calo a terra o sollevamento delle macerie a mano o con piccoli mezzi meccanici, le necessarie opere provvisorie a protezione delle strutture superstiti o adiacenti, accatastamento e scalcinatura del materiale giudicato recuperabile dalla D.L. che rimarrà di proprietà dell'Amm.ne, trasporto fino alla piazzola di accumulo entro un raggio di mt 50, carico e allontanamento delle macerie a pubblica discarica, formazione e il disfacimento dei piani di lavoro, ed ogni altro onere per dare l'opera compiuta e finita su muratura di pietrame di qualunque spessore			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	53,10364 cp	€ 1,00000	€ 53,10364
	<b>MT</b>			<b>€ 53,10364</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	367,34348 a corpo	€ 1,00000	€ 367,34348
	<b>RU</b>			<b>€ 367,34348</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 420,44712</b>



	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,57380 = 5% * B)		€ 71,47601
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 49,19231
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mc</b>		<b>€ 541,12</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 67,89%</i>		€ 367,34348
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 3,57380

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A02.010.110.A	CAM23_A02 - RESTAURO - DEMOLIZIONI, TAGLI RIMOZIONI CAM23_A02.010 - TAGLI CAM23_110 - Taglio a sezione obbligata a coda di rondine CAM23_A - Taglio a sezione obbligata con sezione a coda di rondine delle dimensioni massime di cm 40x50x30, per l'inserimento nella muratura degli agganci ai cordoli in c.a dei solai, da eseguirsi unicamente a mano, alternati in pianta per non compromettere la statica della struttura muraria, compreso la puntellatura della parte soprastante del vano così creato con doppia basetta metallica ed asta filettata regolabile; compresa la discesa anche a mano del materiale rimosso, la cernita e l'accantonamento del materiale riutilizzabile nell'ambito del cantiere in muratura di tufo			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	18,69001 cp	€ 1,00000	€ 18,69001
	<b>MT</b>			<b>€ 18,69001</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	50,88496 a corpo	€ 1,00000	€ 50,88496
	<b>RU</b>			<b>€ 50,88496</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 69,57497</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,59139 = 5% * B)			€ 11,82774
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,14027
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>			<b>€ 89,54</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 56,83%</i>			€ 50,88496
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,59139

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A02.010.110.B	CAM23_A02 - RESTAURO - DEMOLIZIONI, TAGLI RIMOZIONI CAM23_A02.010 - TAGLI CAM23_110 - Taglio a sezione obbligata a coda di rondine CAM23_B - Taglio a sezione obbligata con sezione a coda di rondine delle dimensioni massime di cm 40x50x30, per l'inserimento nella muratura degli agganci ai cordoli in c.a dei solai, da eseguirsi unicamente a mano, alternati in pianta per non compromettere la statica della struttura muraria, compreso la puntellatura della parte soprastante del vano così creato con doppia basetta metallica ed asta filettata regolabile; compresa la discesa anche a mano del materiale rimosso, la cernita e l'accantonamento del materiale riutilizzabile nell'ambito del cantiere in muratura di mattoni			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	15,69975 cp	€ 1,00000	€ 15,69975
	<b>MT</b>			<b>€ 15,69975</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	61,30822 a corpo	€ 1,00000	€ 61,30822
	<b>RU</b>			<b>€ 61,30822</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 77,00797</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,65457 = 5% * B)			€ 13,09135
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,00993
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>			<b>€ 99,11</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 61,86%</i>			€ 61,30822





	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 0,65457
--	--	--	-----------

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A02.010.110.C	CAM23_A02 - RESTAURO - DEMOLIZIONI, TAGLI RIMOZIONI CAM23_A02.010 - TAGLI CAM23_110 - Taglio a sezione obbligata a coda di rondine CAM23_C - Taglio a sezione obbligata con sezione a coda di rondine delle dimensioni massime di cm 40x50x30, per l'inserimento nella muratura degli agganci ai cordoli in c.a dei solai, da eseguirsi unicamente a mano, alternati in pianta per non compromettere la statica della struttura muraria, compreso la puntellatura della parte soprastante del vano così creato con doppia basetta metallica ed asta filettata regolabile; compresa la discesa anche a mano del materiale rimosso, la cernita e l'accantonamento del materiale riutilizzabile nell'ambito del cantiere in muratura di pietrame			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	11,90783 cp	€ 1,00000	€ 11,90783
	<b>MT</b>			<b>€ 11,90783</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	72,72462 a corpo	€ 1,00000	€ 72,72462
	<b>RU</b>			<b>€ 72,72462</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 84,63245</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,71938 = 5% * B)			€ 14,38752
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,90200
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>			<b>€ 108,92</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 66,77%</i>			€ 72,72462
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,71938

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A02.010.120.A	CAM23_A02 - RESTAURO - DEMOLIZIONI, TAGLI RIMOZIONI CAM23_A02.010 - TAGLI CAM23_120 - Formazione di traccia nella murature CAM23_A - Formazione di traccia nelle murature di pietrame di sezione fino a 15 cmq, nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la pulizia con getto d'acqua ad alta pressione e getto d'aria compressa, la bagnatura a rifiuto, la formazione ed il disfacimento di piani di lavoro interni, l'abbassamento, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il trasporto alle pubbliche discariche del materiale di risulta e quanto altro necessario per dare il lavoro finito In muratura di tufo			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	16,48912 cp	€ 1,00000	€ 16,48912
	<b>MT</b>			<b>€ 16,48912</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	8,37409 a corpo	€ 1,00000	€ 8,37409
	<b>RU</b>			<b>€ 8,37409</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 24,86321</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21134 = 5% * B)			€ 4,22675
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,90900
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / ml</b>			<b>€ 32,00</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 26,17%</i>			€ 8,37409
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,21134

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A02.010.120.B	CAM23_A02 - RESTAURO - DEMOLIZIONI, TAGLI RIMOZIONI CAM23_A02.010 - TAGLI CAM23_120 - Formazione di traccia nella murature			



	CAM23_B - Formazione di traccia nelle murature di pietrame di sezione fino a 15 cmq, nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la pulizia con getto d'acqua ad alta pressione e getto d'aria compressa, la bagnatura a rifiuto, la formazione ed il disfacimento di piani di lavoro interni, l'abbassamento, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il trasporto alle pubbliche discariche del materiale di risulta e quanto altro necessario per dare il lavoro finito In muratura di mattoni pieni			
CAM23_MT.A.01.002	- Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	16,48475 cp	€ 1,00000	€ 16,48475
	<b>MT</b>			<b>€ 16,48475</b>
CAM23_RU.R.001.001	- Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	11,75699 a corpo	€ 1,00000	€ 11,75699
	<b>RU</b>			<b>€ 11,75699</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 28,24174</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24006 = 5% * B)			€ 4,80110
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,30428
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / ml</b>			<b>€ 36,35</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 32,35%</i>			€ 11,75699
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,24006

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A02.010.120.C	CAM23_A02 - RESTAURO - DEMOLIZIONI, TAGLI RIMOZIONI CAM23_A02.010 - TAGLI CAM23_120 - Formazione di traccia nella murature CAM23_C - Formazione di traccia nelle murature di pietrame di sezione fino a 15 cmq, nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la pulizia con getto d'acqua ad alta pressione e getto d'aria compressa, la bagnatura a rifiuto, la formazione ed il disfacimento di piani di lavoro interni, l'abbassamento, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il trasporto alle pubbliche discariche del materiale di risulta e quanto altro necessario per dare il lavoro finito In muratura di pietrame			
CAM23_MT.A.01.002	- Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	16,47571 cp	€ 1,00000	€ 16,47571
	<b>MT</b>			<b>€ 16,47571</b>
CAM23_RU.R.001.001	- Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	16,75244 a corpo	€ 1,00000	€ 16,75244
	<b>RU</b>			<b>€ 16,75244</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 33,22815</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,28244 = 5% * B)			€ 5,64879
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,88769
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / ml</b>			<b>€ 42,76</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 39,17%</i>			€ 16,75244
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,28244

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A02.020.200.A	CAM23_A02 - RESTAURO - DEMOLIZIONI, TAGLI RIMOZIONI CAM23_A02.020 - RIMOZIONI CAM23_200 - Eliminazione dello strato esterno CAM23_A - Eliminazione dello strato esterno decoeso non più recuperabile dei conci di tufo costituenti muratura fino al raggiungimento della parte integra, lavorazione da eseguirsi a mano con piccoli attrezzi (cazzuola, spatola, ecc.) compreso la pulitura con spazzole o scopetto di saggina, eliminazione delle polveri residue mediante idrolavaggio a bassa pressione; per uno spessore medio dello strato da eliminare fino a cm 5			
CAM23_MT.A.01.002	- Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	0,76801 cp	€ 1,00000	€ 0,76801



		<b>MT</b>			<b>€ 0,76801</b>
	CAM23_RU.R.001.001	- Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	28,50874 a corpo	€ 1,00000	€ 28,50874
					<b>€ 28,50874</b>
					<b>€ 29,27675</b>
		<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 4,97705</b>
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24885 = 5% * B)			€ 3,42538
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			<b>€ 37,68</b>
		<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 28,50874</b>
		<i>Incidenza manodopera sul totale 75,66%</i>			€ 0,24885
		<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM23_A02.020.200.B	CAM23_A02 - RESTAURO - DEMOLIZIONI, TAGLI RIMOZIONI CAM23_A02.020 - RIMOZIONI CAM23_200 - Eliminazione dello strato esterno CAM23_B - Eliminazione dello strato esterno decoeso non più recuperabile dei conci di tufo costituenti muratura fino al raggiungimento della parte integra, lavorazione da eseguirsi a mano con piccoli attrezzi (cazzuola, spatola, ecc.) compreso la pulitura con spazzole o scopetto di saggina, eliminazione delle polveri residue mediante idrolavaggio a bassa pressione; per uno spessore medio dello strato da eliminare da cm 5,1 a cm 15				
	CAM23_MT.A.01.002	- Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	0,30259 cp	€ 1,00000	€ 0,30259
					<b>€ 0,30259</b>
					<b>€ 49,48398</b>
					<b>€ 49,78657</b>
					€ 8,46372
					€ 5,82503
					<b>€ 64,08</b>
					€ 49,48398
					€ 0,42319

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM23_A02.020.210.A	CAM23_A02 - RESTAURO - DEMOLIZIONI, TAGLI RIMOZIONI CAM23_A02.020 - RIMOZIONI CAM23_210 - Rimozione di modeste superfici di pavimento in basolato CAM23_A - Rimozione di modeste superfici di pavimento in basolato, previa schedatura documentazione, grafica e fotografica, preliminare da eseguirsi con le cautele del caso, per non danneggiare le parti da non rimuovere, compreso l'accatastamento all'interno del cantiere non superiore a mt 50				
	CAM23_MT.A.01.002	- Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	14,49483 cp	€ 1,00000	€ 14,49483
					<b>€ 14,49483</b>
					€ 40,26132
					<b>€ 40,26132</b>
					<b>€ 54,75615</b>



	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,46543 = 5% * B)		€ 9,30855
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 6,40647
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>		<b>€ 70,47</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 57,13%</i>		€ 40,26132
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 0,46543

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A02.020.210.B	CAM23_A02 - RESTAURO - DEMOLIZIONI, TAGLI RIMOZIONI CAM23_A02.020 - RIMOZIONI CAM23_210 - Rimozione di modeste superfici di pavimento in basolato CAM23_B - Maggiorazione alle scomposizioni del vecchio piano di posa dei tratti di basolato smontati, eseguiti a mano a piccoli tratti ed in particolari condizioni di disagio, per la presenza di sottoservizi			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	2,20872 cp	€ 1,00000	€ 2,20872
	<b>MT</b>			<b>€ 2,20872</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	11,30443 a corpo	€ 1,00000	€ 11,30443
	<b>RU</b>			<b>€ 11,30443</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 13,51315</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11486 = 5% * B)			€ 2,29724
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,58104
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 17,39</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 65%</i>			€ 11,30443
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,11486

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A02.020.220.A	CAM23_A02 - RESTAURO - DEMOLIZIONI, TAGLI RIMOZIONI CAM23_A02.020 - RIMOZIONI CAM23_220 - Allontanamento e accantonamento dei basoli CAM23_A - Allontanamento e accantonamento dei basoli, provenienti dallo smontaggio dei tratti di pavimentazione avvallata e/o sconnessa nell'area di cantiere destinata allo stoccaggio eseguito con l'ausilio di sollevatore meccanico, se posti a distanza superiore a mt 50 dal punto di rimozione			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	1,79668 cp	€ 1,00000	€ 1,79668
	<b>MT</b>			<b>€ 1,79668</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	22,42439 a corpo	€ 1,00000	€ 22,42439
	<b>RU</b>			<b>€ 22,42439</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 24,22107</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20588 = 5% * B)			€ 4,11758
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,83387
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 31,17</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,94%</i>			€ 22,42439
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,20588

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A02.020.230.A	CAM23_A02 - RESTAURO - DEMOLIZIONI, TAGLI RIMOZIONI CAM23_A02.020 - RIMOZIONI			



CAM23_230 - Rimozione, documentazione e deposito di pavimento di lastre di pietra CAM23_A - Rimozione, documentazione grafica e fotografica preliminare, pulitura e trasporto a deposito di pavimento in lastre di pietra di qualsiasi natura, compreso e compensato ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Per superfici modeste (max 5,00 mq)				
CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	10,41068 cp	€ 1,00000	€ 10,41068	
	<b>MT</b>		<b>€ 10,41068</b>	
CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	49,59383 a corpo	€ 1,00000	€ 49,59383	
	<b>RU</b>		<b>€ 49,59383</b>	
<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 60,00451</b>	
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,51004 = 5% * B)			€ 10,20077	
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,02053	
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 77,23</b>	
<i>Incidenza manodopera sul totale 64,22%</i>			€ 49,59383	
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,51004	

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A02.020.230.B	CAM23_A02 - RESTAURO - DEMOLIZIONI, TAGLI RIMOZIONI CAM23_A02.020 - RIMOZIONI CAM23_230 - Rimozione, documentazione e deposito di pavimento di lastre di pietra CAM23_B - Rimozione, documentazione grafica e fotografica preliminare, pulitura e trasporto a deposito di pavimento in lastre di pietra di qualsiasi natura, compreso e compensato ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Per superfici non modeste (oltre 5,00 mq)			
CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	10,47662 cp	€ 1,00000	€ 10,47662	
	<b>MT</b>		<b>€ 10,47662</b>	
CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	45,18284 a corpo	€ 1,00000	€ 45,18284	
	<b>RU</b>		<b>€ 45,18284</b>	
<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 55,65946</b>	
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,47311 = 5% * B)			€ 9,46211	
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,51216	
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 71,63</b>	
<i>Incidenza manodopera sul totale 63,07%</i>			€ 45,18284	
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,47311	

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A02.020.240.A	CAM23_A02 - RESTAURO - DEMOLIZIONI, TAGLI RIMOZIONI CAM23_A02.020 - RIMOZIONI CAM23_240 - Rimozione accurata di piccole zone di pavimentazione CAM23_A - Rimozione accurata di piccole zone di pavimentazione delle sole parti sconnesse o disgregate e non più recuperabili, eseguita con qualsiasi mezzo, anche a mano, compreso lo strato di materiale sottostante, con le dovute cautele per non intaccare le parti limitrofe, la pulizia delle parti recuperabili e l'accantonamento nel deposito di cantiere in marmo o altra pietra simile; compreso la sottostante malta di allettamento			
CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	2,74272 cp	€ 1,00000	€ 2,74272	
	<b>MT</b>		<b>€ 2,74272</b>	



CAM23_RU.R.001.001	- Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	45,18352 a corpo	€ 1,00000	€ 45,18352
	<b>RU</b>			<b>€ 45,18352</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 47,92624</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,40737 = 5% * B)			€ 8,14746
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,60737
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 61,68</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 73,25%</i>			€ 45,18352
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,40737

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A02.020.240.B	CAM23_A02 - RESTAURO - DEMOLIZIONI, TAGLI RIMOZIONI CAM23_A02.020 - RIMOZIONI CAM23_240 - Rimozione accurata di piccole zone di pavimentazione CAM23_B - Rimozione accurata di piccole zone di pavimentazione delle sole parti sconnesse o disgregate e non più recuperabili, eseguita con qualsiasi mezzo, anche a mano, compreso lo strato di materiale sottostante, con le dovute cautele per non intaccare le parti limitrofe, la pulizia delle parti recuperabili e l'accantonamento nel deposito di cantiere a getto; compreso il sottostante masso in conglomerato cementizio			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	5,95043 cp	€ 1,00000	€ 5,95043
	<b>MT</b>			<b>€ 5,95043</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	121,03819 a corpo	€ 1,00000	€ 121,03819
	<b>RU</b>			<b>€ 121,03819</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 126,98862</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,07940 = 5% * B)			€ 21,58807
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 14,85767
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 163,43</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 74,06%</i>			€ 121,03819
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,07940

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A02.020.250.A	CAM23_A02 - RESTAURO - DEMOLIZIONI, TAGLI RIMOZIONI CAM23_A02.020 - RIMOZIONI CAM23_250 - Rimozione, pulitura e deposito di pavimento d'epoca in cotto CAM23_A - Rimozione, pulitura dai residui di malta e trasporto ed accatastamento nel deposito indicato dalla D.L., compresa documentazione grafica e fotografica preliminare e compensato ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte di pavimento d'epoca in cotto			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	9,44683 cp	€ 1,00000	€ 9,44683
	<b>MT</b>			<b>€ 9,44683</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	33,08290 a corpo	€ 1,00000	€ 33,08290
	<b>RU</b>			<b>€ 33,08290</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 42,52973</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,36150 = 5% * B)			€ 7,23005
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,97598



	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>	<b>€ 54,74</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 60,44%</i>	€ 33,08290
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,36150

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A02.020.250.B	CAM23_A02 - RESTAURO - DEMOLIZIONI, TAGLI RIMOZIONI CAM23_A02.020 - RIMOZIONI CAM23_250 - Rimozione, pulitura e deposito di pavimento d'epoca in cotto CAM23_B - Rimozione, pulitura dai residui di malta e trasporto ed accatastamento nel deposito indicato dalla D.L., compresa documentazione grafica e fotografica preliminare e compensato ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte di pavimento d'epoca in graniglia			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	9,19617 cp	€ 1,00000	€ 9,19617
	<b>MT</b>			<b>€ 9,19617</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	34,96582 a corpo	€ 1,00000	€ 34,96582
	<b>RU</b>			<b>€ 34,96582</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 44,16199</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37538 = 5% * B)			€ 7,50754
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,16695
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 56,84</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 61,52%</i>			€ 34,96582
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,37538

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A02.030.300.A	CAM23_A02 - RESTAURO - DEMOLIZIONI, TAGLI RIMOZIONI CAM23_A02.030 - OPERE COMPLEMENTARI CAM23_300 - Mappatura e perimetrazione di parti di intonaco CAM23_A - Mappatura e perimetrazione di parti di intonaco da demolire mediante le seguenti operazioni: un preciso e dettagliato rilievo cartografico delle parti esistenti, eseguito sulla base di un'analisi visiva, di auscultazioni al martello e di indagini puntuali dalla direzione dei lavori con l'assistenza un restauratore specializzato. Il restauratore individua le parti di intonaco da eliminare, previa accurata battitura manuale delle superfici per accertare assenza di zone in fase di distacco. La scelta delle parti che non è necessario e opportuno conservare sarà fatta secondo regole univoche, in base alla compatibilità dei materiali e al livello di degrado raggiunto. Si perimetrano le zone da demolire. Eventuale velinatura compensata a parte.			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	0,80927 cp	€ 1,00000	€ 0,80927
	<b>MT</b>			<b>€ 0,80927</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	20,76882 a corpo	€ 1,00000	€ 20,76882
	<b>RU</b>			<b>€ 20,76882</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 21,57809</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18341 = 5% * B)			€ 3,66828
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,52464
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 27,77</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 74,79%</i>			€ 20,76882
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,18341

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo
--------	------------------------------	----------	------------------	---------



				TOTALE
CAM23_A02.030.310.A	CAM23_A02 - RESTAURO - DEMOLIZIONI, TAGLI RIMOZIONI CAM23_A02.030 - OPERE COMPLEMENTARI CAM23_310 - Rimozione di depositi su intonaci CAM23_A - Rimozione di depositi su intonaci, da eseguirsi con attrezzi manuali, compreso la temporanea protezione delle zone limitrofe in pericolo di caduta; depositi incoerenti			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	0,93110 cp	€ 1,00000	€ 0,93110
	<b>MT</b>			<b>€ 0,93110</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	9,71919 a corpo	€ 1,00000	€ 9,71919
	<b>RU</b>			<b>€ 9,71919</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 10,65029</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09053 = 5% * B)			€ 1,81055
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,24608
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 13,71</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 70,91%</i>			€ 9,71919
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,09053

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A02.030.310.B	CAM23_A02 - RESTAURO - DEMOLIZIONI, TAGLI RIMOZIONI CAM23_A02.030 - OPERE COMPLEMENTARI CAM23_310 - Rimozione di depositi su intonaci CAM23_B - Rimozione di depositi su intonaci, da eseguirsi con attrezzi manuali, compreso la temporanea protezione delle zone limitrofe in pericolo di caduta; depositi semicoerenti			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	4,04126 cp	€ 1,00000	€ 4,04126
	<b>MT</b>			<b>€ 4,04126</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	44,31627 a corpo	€ 1,00000	€ 44,31627
	<b>RU</b>			<b>€ 44,31627</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 48,35753</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,41104 = 5% * B)			€ 8,22078
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,65783
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 62,24</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,21%</i>			€ 44,31627
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,41104

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A02.030.320.A	CAM23_A02 - RESTAURO - DEMOLIZIONI, TAGLI RIMOZIONI CAM23_A02.030 - OPERE COMPLEMENTARI CAM23_320 - Velinatura protettiva di intonaci distaccati CAM23_A - Velinatura protettiva di intonaci distaccati con velatino di garza e resina acrilica o collante naturale per evitarne il pericolo di caduta durante le ulteriori lavorazioni da eseguirsi sugli stessi; compreso la rimozione delle colature di collante in eccesso			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	7,05238 cp	€ 1,00000	€ 7,05238
	<b>MT</b>			<b>€ 7,05238</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario	70,39100 a corpo	€ 1,00000	€ 70,39100





	2006			
		<b>RU</b>		<b>€ 70,39100</b>
		<b>Sommano euro (A)</b>		<b>€ 77,44338</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,65827 = 5% * B)			€ 13,16537
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,06088
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 99,67</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 70,62%</i>			€ 70,39100
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,65827

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A02.030.330.A	CAM23_A02 - RESTAURO - DEMOLIZIONI, TAGLI RIMOZIONI CAM23_A02.030 - OPERE COMPLEMENTARI CAM23_330 - Rimozione di velinatura protettiva su intonaci CAM23_A - Rimozione di velinatura protettiva su intonaci mediante l'uso di solvente per resina acrilica o collante naturale; compreso la rimozione dei residui di collanti dalla superficie			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	3,71941 cp	€ 1,00000	€ 3,71941
	<b>MT</b>			<b>€ 3,71941</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	47,96496 a corpo	€ 1,00000	€ 47,96496
	<b>RU</b>			<b>€ 47,96496</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 51,68437</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,43932 = 5% * B)			€ 8,78634
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,04707
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 66,52</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 72,11%</i>			€ 47,96496
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,43932

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A02.030.340.A	CAM23_A02 - RESTAURO - DEMOLIZIONI, TAGLI RIMOZIONI CAM23_A02.030 - OPERE COMPLEMENTARI CAM23_340 - Puntellatura provvisoria di intonaci CAM23_A - Puntellatura provvisoria di intonaci sia su pareti verticali che orizzontali o di volte, distaccati dal supporto murario ed in pericolo di caduta; misurazione da effettuarsi per ogni mq di superficie puntellata, le frazioni singole isolate inferiori saranno valutate 1 mq			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	10,01196 cp	€ 1,00000	€ 10,01196
	<b>MT</b>			<b>€ 10,01196</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	85,19572 a corpo	€ 1,00000	€ 85,19572
	<b>RU</b>			<b>€ 85,19572</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 95,20768</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,80927 = 5% * B)			€ 16,18531
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 11,13930
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 122,53</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 69,53%</i>			€ 85,19572
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,80927



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A02.030.350.A	CAM23_A02 - RESTAURO - DEMOLIZIONI, TAGLI RIMOZIONI CAM23_A02.030 - OPERE COMPLEMENTARI CAM23_350 - Svuotamento dei rinfianchi delle volte CAM23_A - Svuotamento dei rinfianchi delle volte costituito da materiale arido non legato da eseguire a qualsiasi altezza o profondità dal piano di campagna, compreso l'onere dei paleggiamenti, scarriolamenti a mano sino ai punti di carico e scarico, compreso altresì il maggior onere per il trasporto con piccoli contenitori.			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	20,64642 cp	€ 1,00000	€ 20,64642
	<b>MT</b>			<b>€ 20,64642</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	99,89737 a corpo	€ 1,00000	€ 99,89737
	<b>RU</b>			<b>€ 99,89737</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 120,54379</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,02462 = 5% * B)			€ 20,49244
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 14,10362
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mc</b>			<b>€ 155,14</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 64,39%</i>			€ 99,89737
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,02462

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A02.040.400.A	CAM23_A02 - RESTAURO - DEMOLIZIONI, TAGLI RIMOZIONI CAM23_A02.040 - SPICCONATURE - RIMOZIONI CAM23_400 - Rimozione di paramento murario CAM23_A - Rimozione di paramento murario costituito da bugne di conglomerato cementizio leggermente armato e, ancorato alla muratura con chiodature in ferro tondo, da eseguire con l'impiego di attrezzature manuali ed elettromeccaniche e comunque con ogni cautela per la salvaguardia degli elementi architettonici presenti e della struttura murario d'impianto, inclinata a scarpa, compreso il calo in basso dei materiali di risulta e l'avvicinamento al sito di carico per il trasporto a discarica autorizzata			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	0,54007 cp	€ 1,00000	€ 0,54007
	<b>MT</b>			<b>€ 0,54007</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	8,07004 a corpo	€ 1,00000	€ 8,07004
	<b>RU</b>			<b>€ 8,07004</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 8,61011</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07319 = 5% * B)			€ 1,46372
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,00738
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 11,08</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 72,83%</i>			€ 8,07004
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,07319

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A02.040.410.A	CAM23_A02 - RESTAURO - DEMOLIZIONI, TAGLI RIMOZIONI CAM23_A02.040 - SPICCONATURE - RIMOZIONI CAM23_410 - Spicconatura accurata d'intonaci CAM23_A - Spicconatura accurata d'intonaci, asportazione effettuata seguendo i contorni delle parti evidenziate, evitando danni a tutto quanto non è da asportare. La spicconatura sarà eseguita con piccolo scalpello e martello o con martellina, sotto la guida del restauratore, tutte le parti demolite saranno opportunamente documentate con esecuzione di stratigrafie sul posto, compreso la discesa ed il trasporto dei materiali di risulta al sito di carico sui mezzi di trasporto fino alla distanza di mt 50			



CAM23_MT.A.01.002	- Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	4,53551 cp	€ 1,00000	€ 4,53551
	<b>MT</b>			<b>€ 4,53551</b>
CAM23_RU.R.001.001	- Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	17,41151 a corpo	€ 1,00000	€ 17,41151
	<b>RU</b>			<b>€ 17,41151</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 21,94702</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18655 = 5% * B)			€ 3,73099
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,56780
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 28,25</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 61,64%</i>			€ 17,41151
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,18655

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A02.050.510.A	CAM23_A02 - RESTAURO - DEMOLIZIONI, TAGLI RIMOZIONI CAM23_A02.050 - SMONTAGGIO SOLAI CAM23_510 - Rimozione di travatura in legno di solaio CAM23_A - Rimozione di travatura in legno di solaio posta a qualsiasi altezza comprendente la smuratura o il disancoraggio, la discesa, la pulitura e l'accatastamento del materiale giudicato riutilizzabile dalla D.L., eventuale sezionamento sul posto di quello di scarto. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per gli eventuali ponteggi fino ad un'altezza di mt 4 e opere provvisoriale, il trasporto del materiale sino alla piazzola di accumulo entro un raggio di mt 50, carico e allontanamento alle pubbliche discariche, e quant'altro necessario per dare il lavoro finito			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	21,29362 cp	€ 1,00000	€ 21,29362
	<b>MT</b>			<b>€ 21,29362</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	204,43140 a corpo	€ 1,00000	€ 204,43140
	<b>RU</b>			<b>€ 204,43140</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 225,72502</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,91866 = 5% * B)			€ 38,37325
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 26,40983
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mc</b>			<b>€ 290,51</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 70,37%</i>			€ 204,43140
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,91866

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A02.060.600.A	CAM23_A02 - RESTAURO - DEMOLIZIONI, TAGLI RIMOZIONI CAM23_A02.060 - DEMOLIZIONI DI CONTROSOFFITTI CAM23_600 - Demolizione di controsoffitti in cannucciato o listelli in legno ed intonaco CAM23_A - Demolizione di controsoffitti in cannucciato o listelli in legno ed intonaco (malta paglia) da eseguirsi a qualsiasi altezza e con ogni cautela compreso smuratura e disancoraggio della relativa struttura portante, pulizia della struttura sottostante. Nel prezzo s'intendono compresi e compensati gli oneri per gli eventuali ponteggi fino ad una altezza di mt 4 le opere provvisoriale, il calo, la cernita e l'accatastamento dei materiali giudicati recuperabili dalla D.L., le opere provvisoriale di sostegno e protezione, la movimentazione delle macerie fino alla piazzola di accumulo entro un raggio di mt 50, carico e trasporto delle macerie alle pubbliche discariche, e quant'altro necessario per dare il lavoro finito			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	2,21034 cp	€ 1,00000	€ 2,21034
	<b>MT</b>			



				<b>€ 2,21034</b>
	CAM23_RU.R.001.001	- Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	24,17916 a corpo	€ 1,00000
				€ 24,17916
		<b>RU</b>		<b>€ 24,17916</b>
		<b>Sommano euro (A)</b>		<b>€ 26,38950</b>
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22431 = 5% * B)		€ 4,48622
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 3,08757
		<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>		<b>€ 33,96</b>
		Incidenza manodopera sul totale 71,19%		€ 24,17916
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 0,22431

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A02.070.800.A	CAM23_A02 - RESTAURO - DEMOLIZIONI, TAGLI RIMOZIONI CAM23_A02.070 - SMONTAGGIO INFISSI CAM23_800 - Smontaggio accurato per rimozione di tutta la ferramenta e serramenta d'epoca CAM23_A - Smontaggio accurato per rimozione di tutta la ferramenta d'epoca da infisso in legno di particolare pregio, sia interno che esterno, da restaurare, la discesa e trasporto in officina o laboratorio e viceversa			
	CAM23_MT.A.01.002	- Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	2,32159 cp	€ 1,00000
				€ 2,32159
		<b>MT</b>		<b>€ 2,32159</b>
	CAM23_RU.R.001.001	- Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	18,82153 a corpo	€ 1,00000
				€ 18,82153
		<b>RU</b>		<b>€ 18,82153</b>
		<b>Sommano euro (A)</b>		<b>€ 21,14312</b>
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17972 = 5% * B)		€ 3,59433
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 2,47375
		<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>		<b>€ 27,21</b>
		Incidenza manodopera sul totale 69,17%		€ 18,82153
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 0,17972

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A02.070.810.A	CAM23_A02 - RESTAURO - DEMOLIZIONI, TAGLI RIMOZIONI CAM23_A02.070 - SMONTAGGIO INFISSI CAM23_810 - Smontaggio accurato per rimozione di infisso in legno CAM23_A - Smontaggio accurato per rimozione di infisso in legno di particolare pregio, sia interno che esterno, da restaurare, del tipo con mostra, dietromostra, squarci e succieli lavorati, compreso la sgaraciatura delle staffe metalliche di ancoraggio, la discesa e trasporto in officina o laboratorio e viceversa. Di qualsiasi superficie. La misurazione sarà effettuata per le superfici effettive degli elementi smontati:			
	CAM23_MT.A.01.002	- Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	3,87879 cp	€ 1,00000
				€ 3,87879
		<b>MT</b>		<b>€ 3,87879</b>
	CAM23_RU.R.001.001	- Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	30,66287 a corpo	€ 1,00000
				€ 30,66287
		<b>RU</b>		<b>€ 30,66287</b>
		<b>Sommano euro (A)</b>		<b>€ 34,54166</b>



	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,29360 = 5% * B)		€ 5,87208
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 4,04137
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>		<b>€ 44,46</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 68,97%</i>		€ 30,66287
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 0,29360

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A02.080.900.A	CAM23_A02 - RESTAURO - DEMOLIZIONI, TAGLI RIMOZIONI CAM23_A02.080 - RIMOZIONE OPERE METALLICHE CAM23_900 - Rimozione di opere in ferro CAM23_A - Rimozione di opere in ferro inglobate all'interno di strutture murarie da restaurare, costituite da profilati di qualsiasi genere e sagoma poste in opera per la realizzazione di architravi, mensole, catene, cordoli ecc, a qualsiasi altezza o profondità, rette od inclinate; compreso l'onere della scarasciatura manuale o con piccoli mezzi meccanici, eventuali puntellature a sostegno delle murature esistenti, l'onere dei ponteggi se interni fino ad un'altezza di mt 4 trasporto anche a mano nell'ambito del cantiere del materiale di risulta fino al sito di carico e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	0,78208 cp	€ 1,00000	€ 0,78208
	<b>MT</b>			<b>€ 0,78208</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	2,25850 a corpo	€ 1,00000	€ 2,25850
	<b>RU</b>			<b>€ 2,25850</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 3,04058</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02585 = 5% * B)			€ 0,51690
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,35575
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / kg</b>			<b>€ 3,91</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 57,71%</i>			€ 2,25850
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,02585

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A03.010.001.A	CAM23_A03 - RESTAURO - MALTE CAM23_A03.010 - MALTE PER RESTAURO CAM23_001 - Malta di calce in pasta e sabbia CAM23_A - Malta di calce in pasta e sabbia costituita da un (1) volume di grassello di calce per malte da restauro e due (2) di sabbia - Tipo A			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	348,15507 cp	€ 1,00000	€ 348,15507
	<b>MT</b>			<b>€ 348,15507</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	38,73689 a corpo	€ 1,00000	€ 38,73689
	<b>RU</b>			<b>€ 38,73689</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 386,89196</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,28858 = 5% * B)			€ 65,77163
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 45,26636
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mc</b>			<b>€ 497,93</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 7,78%</i>			€ 38,73689
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 3,28858

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo
--------	------------------------------	----------	------------------	---------



				TOTALE
CAM23_A03.010.001.B	CAM23_A03 - RESTAURO - MALTE CAM23_A03.010 - MALTE PER RESTAURO CAM23_001 - Malta di calce in pasta e sabbia CAM23_B - Malta di calce in pasta e sabbia costituita da un (1) volume di grassello di calce per malte da restauro e tre (3) di sabbia - Tipo B CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	307,96891 cp	€ 1,00000	€ 307,96891
	<b>MT</b>			<b>€ 307,96891</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	38,72523 a corpo	€ 1,00000	€ 38,72523
	<b>RU</b>			<b>€ 38,72523</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 346,69414</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,94690 = 5% * B)			€ 58,93800
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 40,56321
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mc</b>			<b>€ 446,20</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 8,68%</i>			€ 38,72523
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 2,94690

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A03.010.001.C	CAM23_A03 - RESTAURO - MALTE CAM23_A03.010 - MALTE PER RESTAURO CAM23_001 - Malta di calce in pasta e sabbia CAM23_C - Malta di calce in pasta e sabbia costituita da un (1) volume di grassello di calce per malte da restauro e cinque(5)di sabbia - Tipo C CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	288,26387 cp	€ 1,00000	€ 288,26387
	<b>MT</b>			<b>€ 288,26387</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	38,73630 a corpo	€ 1,00000	€ 38,73630
	<b>RU</b>			<b>€ 38,73630</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 327,00017</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,77950 = 5% * B)			€ 55,59003
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 38,25902
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mc</b>			<b>€ 420,85</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 9,2%</i>			€ 38,73630
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 2,77950

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A03.010.001.D	CAM23_A03 - RESTAURO - MALTE CAM23_A03.010 - MALTE PER RESTAURO CAM23_001 - Malta di calce in pasta e sabbia CAM23_D - Malta di calce in pasta e sabbia Malta comune od idraulica di pozzolana, malta grossa di pozzolana - Tipo D CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	52,55563 cp	€ 1,00000	€ 52,55563
	<b>MT</b>			<b>€ 52,55563</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	26,17733 a corpo	€ 1,00000	€ 26,17733
	<b>RU</b>			<b>€ 26,17733</b>



	<b>Sommano euro (A)</b>	<b>€ 78,73296</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,66923 = 5% * B)	€ 13,38460
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 9,21176
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mc</b>	<b>€ 101,33</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 25,83%</i>	€ 26,17733
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,66923

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A03.010.001.E	CAM23_A03 - RESTAURO - MALTE CAM23_A03.010 - MALTE PER RESTAURO CAM23_001 - Malta di calce in pasta e sabbia CAM23_E - Malta di calce in pasta e sabbia Malta di calce in pasta e pozzolana, malta mezzana di pozzolana - Tipo E			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	54,15965 cp	€ 1,00000	€ 54,15965
	<b>MT</b>			<b>€ 54,15965</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	28,63322 a corpo	€ 1,00000	€ 28,63322
	<b>RU</b>			<b>€ 28,63322</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 82,79287</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,70374 = 5% * B)			€ 14,07479
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,68677
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mc</b>			<b>€ 106,55</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 26,87%</i>			€ 28,63322
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,70374

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A03.010.001.F	CAM23_A03 - RESTAURO - MALTE CAM23_A03.010 - MALTE PER RESTAURO CAM23_001 - Malta di calce in pasta e sabbia CAM23_F - Malta di calce in pasta e sabbia Malta di calce in pasta e pozzolana, malta fine di pozzolana - Tipo F			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	54,74200 cp	€ 1,00000	€ 54,74200
	<b>MT</b>			<b>€ 54,74200</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	32,49369 a corpo	€ 1,00000	€ 32,49369
	<b>RU</b>			<b>€ 32,49369</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 87,23569</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74150 = 5% * B)			€ 14,83007
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,20658
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mc</b>			<b>€ 112,27</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 28,94%</i>			€ 32,49369
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,74150

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A03.010.002.A	CAM23_A03 - RESTAURO - MALTE CAM23_A03.010 - MALTE PER RESTAURO			



CAM23_002 - Malte varie CAM23_A - Malta bastarda, costituita da kg 168 di calce idrata, kg 100 di cemento a lenta presa e 0,9 mc di sabbia - Tipo L				
CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	59,55853 cp	€ 1,00000	€ 59,55853	
<b>MT</b>				<b>€ 59,55853</b>
CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	23,00200 a corpo	€ 1,00000	€ 23,00200	
<b>RU</b>				<b>€ 23,00200</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 82,56053</b>
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,70176 = 5% * B)			€ 14,03529	
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,65958	
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mc</b>				<b>€ 106,26</b>
<i>Incidenza manodopera sul totale 21,65%</i>			€ 23,00200	
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,70176	

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A03.010.002.B	CAM23_A03 - RESTAURO - MALTE CAM23_A03.010 - MALTE PER RESTAURO CAM23_002 - Malte varie CAM23_B - Malta di gesso, costituita da kg 100 di gesso da presa, kg 211 di calce idrata e 0,9 mc di sabbia - Tipo M			
CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	65,92524 cp	€ 1,00000	€ 65,92524	
<b>MT</b>				<b>€ 65,92524</b>
CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	25,42662 a corpo	€ 1,00000	€ 25,42662	
<b>RU</b>				<b>€ 25,42662</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 91,35186</b>
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,77649 = 5% * B)			€ 15,52982	
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,68817	
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mc</b>				<b>€ 117,57</b>
<i>Incidenza manodopera sul totale 21,63%</i>			€ 25,42662	
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,77649	

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A03.010.002.C	CAM23_A03 - RESTAURO - MALTE CAM23_A03.010 - MALTE PER RESTAURO CAM23_002 - Malte varie CAM23_C - Malta di calce idraulica - Tipo O			
CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	58,88319 cp	€ 1,00000	€ 58,88319	
<b>MT</b>				<b>€ 58,88319</b>
CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	19,77932 a corpo	€ 1,00000	€ 19,77932	
<b>RU</b>				<b>€ 19,77932</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 78,66251</b>





	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,66863 = 5% * B)		€ 13,37263
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 9,20351
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mc</b>		<b>€ 101,24</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 19,54%</i>		€ 19,77932
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 0,66863

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A03.010.002.D	CAM23_A03 - RESTAURO - MALTE CAM23_A03.010 - MALTE PER RESTAURO CAM23_002 - Malte varie CAM23_D - Malta di calce in grassello, pozzolana - Tipo P CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	97,33850 cp	€ 1,00000	€ 97,33850
	<b>MT</b>			<b>€ 97,33850</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	25,93822 a corpo	€ 1,00000	€ 25,93822
	<b>RU</b>			<b>€ 25,93822</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 123,27672</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,04785 = 5% * B)			€ 20,95704
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 14,42338
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mc</b>			<b>€ 158,66</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 16,35%</i>			€ 25,93822
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,04785

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A04.010.001.A	CAM23_A04 - RESTAURO - CONGLOMERATI CAM23_A04.010 - CONGLOMERATI CAM23_001 - Conglomerato (0,45 mc malta di calce idraulica + 0,9 mc pietrisco CAM23_A - Conglomerato composto da 0,45 mc di malta di calce idraulica e mc 0,9 di pietrisco CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	85,02243 cp	€ 1,00000	€ 85,02243
	<b>MT</b>			<b>€ 85,02243</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	15,61560 a corpo	€ 1,00000	€ 15,61560
	<b>RU</b>			<b>€ 15,61560</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 100,63803</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,85542 = 5% * B)			€ 17,10847
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 11,77465
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mc</b>			<b>€ 129,52</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 12,06%</i>			€ 15,61560
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,85542

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A04.010.002.B	CAM23_A04 - RESTAURO - CONGLOMERATI CAM23_A04.010 - CONGLOMERATI CAM23_002 - Conglomerato composto (vari) CAM23_B - Conglomerato composto da mc 0,45 di malta idraulica di pozzolana e mc 0,9 di lapillo - Tipo B			



CAM23_MT.A.01.002	- Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	61,96540 cp	€ 1,00000	€ 61,96540
	<b>MT</b>			<b>€ 61,96540</b>
CAM23_RU.R.001.001	- Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	23,93156 a corpo	€ 1,00000	€ 23,93156
	<b>RU</b>			<b>€ 23,93156</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 85,89696</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,73012 = 5% * B)			€ 14,60248
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,04994
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mc</b>			<b>€ 110,55</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 21,65%</i>			€ 23,93156
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,73012

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A04.010.002.C	CAM23_A04 - RESTAURO - CONGLOMERATI CAM23_A04.010 - CONGLOMERATI CAM23_002 - Conglomerato composto (vari) CAM23_C - Conglomerato composto da mc 0,4 di sabbia, 0,8 mc di pietrisco e 2 ql. Di cemento tipo 325 - Tipo C			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	97,84364 cp	€ 1,00000	€ 97,84364
	<b>MT</b>			<b>€ 97,84364</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	19,90444 a corpo	€ 1,00000	€ 19,90444
	<b>RU</b>			<b>€ 19,90444</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 117,74808</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,00086 = 5% * B)			€ 20,01717
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 13,77653
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mc</b>			<b>€ 151,54</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 13,13%</i>			€ 19,90444
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,00086

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A04.010.002.D	CAM23_A04 - RESTAURO - CONGLOMERATI CAM23_A04.010 - CONGLOMERATI CAM23_002 - Conglomerato composto (vari) CAM23_D - Conglomerato composto da mc 0,4 di sabbia, 0,8 mc di lapillo e 2 ql. Di cemento tipo 325 - Tipo D			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	77,20137 cp	€ 1,00000	€ 77,20137
	<b>MT</b>			<b>€ 77,20137</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	18,89960 a corpo	€ 1,00000	€ 18,89960
	<b>RU</b>			<b>€ 18,89960</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 96,10097</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,81686 = 5% * B)			€ 16,33716
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 11,24381



	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mc</b>		<b>€ 123,68</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 15,28%</i>		€ 18,89960
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 0,81686

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A04.010.002.E	CAM23_A04 - RESTAURO - CONGLOMERATI CAM23_A04.010 - CONGLOMERATI CAM23_002 - Conglomerato composto (vari) CAM23_E - Conglomerato composto da mc 0,4 di sabbia, 0,8 mc di pietrisco e 2,5 ql. di cemento tipo 325 - Tipo E			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	105,04764 cp	€ 1,00000	€ 105,04764
	<b>MT</b>			<b>€ 105,04764</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	19,29351 a corpo	€ 1,00000	€ 19,29351
	<b>RU</b>			<b>€ 19,29351</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 124,34115</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,05690 = 5% * B)			€ 21,13800
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 14,54792
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mc</b>			<b>€ 160,03</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 12,06%</i>			€ 19,29351
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,05690

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A04.010.002.F	CAM23_A04 - RESTAURO - CONGLOMERATI CAM23_A04.010 - CONGLOMERATI CAM23_002 - Conglomerato composto (vari) CAM23_F - Conglomerato composto da mc 0,4 di sabbia, 0,8 mc di lapillo e 2,5 ql. di cemento tipo 325 - Tipo F			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	86,54655 cp	€ 1,00000	€ 86,54655
	<b>MT</b>			<b>€ 86,54655</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	15,89552 a corpo	€ 1,00000	€ 15,89552
	<b>RU</b>			<b>€ 15,89552</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 102,44207</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,87076 = 5% * B)			€ 17,41515
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 11,98572
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mc</b>			<b>€ 131,84</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 12,06%</i>			€ 15,89552
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,87076

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A04.010.002.G	CAM23_A04 - RESTAURO - CONGLOMERATI CAM23_A04.010 - CONGLOMERATI CAM23_002 - Conglomerato composto (vari) CAM23_G - Conglomerato composto da mc 0,4 di sabbia, 0,8 mc di pietrisco e 3 ql. di cemento tipo 325 - Tipo G			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	112,41089 cp	€ 1,00000	€ 112,41089



		<b>MT</b>			<b>€ 112,41089</b>
CAM23_RU.R.001.001	- Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006		18,49208 a corpo	€ 1,00000	€ 18,49208
		<b>RU</b>			<b>€ 18,49208</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 130,90297</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,11268 = 5% * B)				€ 22,25350
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 15,31565
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mc</b>				<b>€ 168,47</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 10,98%</i>				€ 18,49208
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 1,11268

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A05.010.001.A	CAM23_A05 - RESTAURO - RESTAURO DI SOLAI E VOLTE CAM23_A05.010 - RESTAURO DI SOLAI CAM23_001 - Restauro di solaio in legno CAM23_A - Restauro di solaio in legno comprendente pulitura delle travi da depositi incoerenti e materiale coerente, trattamento disinfestante e protettivo delle superfici lignee, fornitura e posa in opera di staffe sagomate (cravatte) in acciaio corten, verifica del masso soprastante, rimozione delle zone decoese e reintegrazione con malta di calce e pozzolana, comprese opere provvisorie di protezione e puntellatura, compreso la movimentazione manuale dei materiali vecchi e nuovi, il tiro in alto o la discesa in basso			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	212,82251 cp	€ 1,00000	€ 212,82251
	<b>MT</b>			<b>€ 212,82251</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	153,23665 a corpo	€ 1,00000	€ 153,23665
	<b>RU</b>			<b>€ 153,23665</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 366,05916</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,11150 = 5% * B)			€ 62,23006
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 42,82892
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 471,12</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 32,53%</i>			€ 153,23665
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 3,11150

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A05.010.010.B	CAM23_A05 - RESTAURO - RESTAURO DI SOLAI E VOLTE CAM23_A05.010 - RESTAURO DI SOLAI CAM23_010 - Esecuzione di collegamento delle travi in legno CAM23_B - Esecuzione di collegamento delle travi in legno, da restaurare e riparare, alla nuova soletta di ripartizione mediante le seguenti lavorazioni: esecuzione di fori nelle travi in legno, inclinati, del diametro mm 24 di lunghezza massima cm 25, nel numero di 6+6 per ogni trave; pulizia dei fori per l'eliminazione dei residui di polvere con aspiratore ed introduzione di connettori in acciaio inox ad aderenza migliorata del diametro mm.16-18; iniezione di malta autocollante a base di resine epossidiche esenti da solventi; formazione di bulbo su ciascun connettore con malta tipo emaco dello spessore del tavolato esistente; messa in tensione temporanea delle travi del solaio mediante puntellatura dal sottostante solaio durante la successiva fase di getto e maturazione della nuova soletta armata. Comprese opere provvisorie di protezione e puntellatura, compreso la movimentazione manuale dei materiali vecchi e nuovi, il tiro in alto o la discesa in basso. Misurazione effettuata in base alla luce netta della trave in legno. Per solai di piano intermedi			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	65,07831 cp	€ 1,00000	€ 65,07831
	<b>MT</b>			<b>€ 65,07831</b>



	CAM23_RU.R.001.001	- Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	61,15267 a corpo	€ 1,00000	€ 61,15267
		<b>RU</b>			<b>€ 61,15267</b>
		<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 126,23098</b>
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,07296 = 5% * B)			€ 21,45927
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 14,76903
		<b>TOTALE (A + B + C) euro / ml</b>			<b>€ 162,46</b>
		<i>Incidenza manodopera sul totale 37,64%</i>			€ 61,15267
		<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,07296

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM23_A05.010.010.C	CAM23_A05 - RESTAURO - RESTAURO DI SOLAI E VOLTE CAM23_A05.010 - RESTAURO DI SOLAI CAM23_010 - Esecuzione di collegamento delle travi in legno CAM23_C - Esecuzione di collegamento delle travi in legno, da restaurare e riparare, alla nuova soletta di ripartizione mediante le seguenti lavorazioni: esecuzione di fori nelle travi in legno, inclinati, del diametro mm 24 di lunghezza massima cm 25, nel numero di 6+6 per ogni trave; pulizia dei fori per l'eliminazione dei residui di polvere con aspiratore ed introduzione di connettori in acciaio inox ad aderenza migliorata del diametro mm.16-18; iniezione di malta autocollante a base di resine epossidiche esenti da solventi; formazione di bulbo su ciascun connettore con malta tipo emaco dello spessore del tavolato esistente; messa in tensione temporanea delle travi del solaio mediante puntellatura dal sottostante solaio durante la successiva fase di getto e maturazione della nuova soletta armata. Comprese opere provvisorie di protezione e puntellatura, compreso la movimentazione manuale dei materiali vecchi e nuovi, il tiro in alto o la discesa in basso. Misurazione effettuata in base alla luce netta della trave in legno. Per solai di sottotetto, compreso e compensato il maggiore onere per l'esecuzione in particolare disagio per la movimentazione delle maestranze in presenza delle catene delle capriate, travi, tubazioni di impianti vari, e per la mancanza di altezza utile di lavoro per l'esistenza delle falde del tetto				
	CAM23_MT.A.01.002	- Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	65,30029 cp	€ 1,00000	€ 65,30029
		<b>MT</b>			<b>€ 65,30029</b>
	CAM23_RU.R.001.001	- Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	90,37722 a corpo	€ 1,00000	€ 90,37722
		<b>RU</b>			<b>€ 90,37722</b>
		<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 155,67751</b>
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,32326 = 5% * B)			€ 26,46518
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 18,21427
		<b>TOTALE (A + B + C) euro / ml</b>			<b>€ 200,36</b>
		<i>Incidenza manodopera sul totale 45,11%</i>			€ 90,37722
		<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,32326

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM23_A05.010.020.A	CAM23_A05 - RESTAURO - RESTAURO DI SOLAI E VOLTE CAM23_A05.010 - RESTAURO DI SOLAI CAM23_020 - Restauro del tavolato CAM23_A - Restauro del tavolato mediante le seguenti lavorazioni: rimozione del tavolato, scelta rimaneggiamento, pulizia e reimpiego delle tavole recuperabili, integrazione con nuove tavole in legno di abete dell' spessore di cm. 3-4 per una quantità media del 25% della quadratura totale fissate con chiodi a croce zincati, comprese opere provvisorie di protezione e puntellatura, compreso la movimentazione manuale dei materiali vecchi e nuovi, il tiro in alto o la discesa in basso. Per solai di piano				
	CAM23_MT.A.01.002	- Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	26,78323 cp	€ 1,00000	€ 26,78323
		<b>MT</b>			<b>€ 26,78323</b>



CAM23_RU.R.001.001	- Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	30,66271 a corpo	€ 1,00000	€ 30,66271
	<b>RU</b>			<b>€ 30,66271</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 57,44594</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,48829 = 5% * B)			€ 9,76581
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,72118
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 73,93</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 41,47%</i>			€ 30,66271
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,48829

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A05.010.020.B	CAM23_A05 - RESTAURO - RESTAURO DI SOLAI E VOLTE CAM23_A05.010 - RESTAURO DI SOLAI CAM23_020 - Restauro del tavolato CAM23_B - Restauro del tavolato mediante le seguenti lavorazioni: rimozione del tavolato, scelta rimaneggiamento, pulizia e reimpiego delle tavole recuperabili, integrazione con nuove tavole in legno di abete dell' spessore di cm. 3-4 per una quantità media del 25% della quadratura totale fissate con chiodi a croce zincati, comprese opere provvisionali di protezione e puntellatura, compreso la movimentazione manuale dei materiali vecchi e nuovi, il tiro in alto o la discesa in basso. Persolai di sottotetto, compreso e compensato il maggiore onere per l'esecuzione di particolare disagio della movimentazione operai dovuto alla presenza delle catene delle capriate, travi, tubazioni di sottoservizi, ed alla mancanza di altezza utile di lavoro per l'esistenza delle falde del tetto			
CAM23_MT.A.01.002	- Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	26,68386 cp	€ 1,00000	€ 26,68386
	<b>MT</b>			<b>€ 26,68386</b>
CAM23_RU.R.001.001	- Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	51,10772 a corpo	€ 1,00000	€ 51,10772
	<b>RU</b>			<b>€ 51,10772</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 77,79158</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,66123 = 5% * B)			€ 13,22457
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,10162
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 100,12</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 51,05%</i>			€ 51,10772
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,66123

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A05.010.030.A	CAM23_A05 - RESTAURO - RESTAURO DI SOLAI E VOLTE CAM23_A05.010 - RESTAURO DI SOLAI CAM23_030 - Esecuzione di soletta in conglomerato cementizio armato CAM23_A - Esecuzione di soletta in conglomerato cementizio armato nei solai comprendente: fornitura in opera di rete e.s. zincata del diametro 6 mm maglia 20x20, a piccoli tratti e taglio dei pannelli per l'adeguamento dovuto alla presenza della parte emergente delle travi in legno; armatura aggiuntiva in tondi di acciaio nel numero di due per ml e di lunghezza media cm 100; getto del cls additivato con fluidificante, eseguito a mano, di altezza media cm. 8-10; rasato in superficie; taglio dei tiranti di sospensione delle travi in legno precedentemente posti in opera. Comprese opere provvisionali di protezione e puntellatura, compreso la movimentazione manuale dei materiali vecchi e nuovi, il tiro in alto o la discesa in basso Per solai di piano intermedio			
CAM23_MT.A.01.002	- Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	44,64851 cp	€ 1,00000	€ 44,64851
	<b>MT</b>			<b>€ 44,64851</b>
CAM23_RU.R.001.001	- Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per	68,85841 a corpo	€ 1,00000	€ 68,85841



	Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006			
		<b>RU</b>		<b>€ 68,85841</b>
		<b>Sommano euro (A)</b>		<b>€ 113,50692</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,96481 = 5% * B)			€ 19,29618
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 13,28031
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 146,08</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 47,14%</i>			€ 68,85841
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,96481

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A05.010.030.B	CAM23_A05 - RESTAURO - RESTAURO DI SOLAI E VOLTE CAM23_A05.010 - RESTAURO DI SOLAI CAM23_030 - Esecuzione di soletta in conglomerato cementizio armato CAM23_B - Esecuzione di soletta in conglomerato cementizio armato nei solai comprendente: fornitura in opera di rete e.s. zincata del diametro 6 mm maglia 20x20, a piccoli tratti e taglio dei pannelli per l'adeguamento dovuto alla presenza della parte emergente delle travi in legno; armatura aggiuntiva in tondi di acciaio nel numero di due per ml e di lunghezza media cm 100; getto del cls additivato con fluidificante, eseguito a mano, di altezza media cm. 8-10; rasato in superficie; taglio dei tiranti di sospensione delle travi in legno precedentemente posti in opera. Comprese opere provvisorie di protezione e puntellatura, compreso la movimentazione manuale dei materiali vecchi e nuovi, il tiro in alto o la discesa in basso Per solai di sottotetto, compreso e compensato il maggiore onere per l'esecuzione di particolare disagio della movimentazione operai dovuto alla presenza delle catene delle capriate, travi, tubazioni di sottoservizi, ed alla mancanza di altezza utile di lavoro per l'esistenza delle falde del tetto			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	44,59847 cp	€ 1,00000	€ 44,59847
				<b>€ 44,59847</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	103,28412 a corpo	€ 1,00000	€ 103,28412
				<b>€ 103,28412</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 147,88259</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,25700 = 5% * B)			€ 25,14004
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 17,30226
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 190,32</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 54,27%</i>			€ 103,28412
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,25700

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A05.020.100.A	CAM23_A05 - RESTAURO - RESTAURO DI SOLAI E VOLTE CAM23_A05.020 - RESTAURO DI VOLTE CAM23_100 - Restauro strutturale di lesioni in volte di tufo CAM23_A - Restauro strutturale di lesioni in volte di tufo, con lavorazioni di stucchi all'intradosso, mediante sostituzione, dall'estradosso dei conci lesionati, con le seguenti lavorazioni e magisteri: esecuzione a piccoli tratti (non superiori ad 1 mt e su lati opposti della volta) di rimozione dei conci di tufo degradati, scarificazione della malta, inserimento di conci di tufo sagomati a mano ed a misura con malta di calce idraulica e pozzolana; esecuzione di protezione ed impermeabilizzazione temporanea, da rimuovere a completamento dell'intervento; compresi e compensati gli oneri per il fermo di qualsiasi lavorazione contemporanea nell'arco di due o tre giorni alle murature, per evitare vibrazioni causanti possibili distacchi della malta non stagionata. Comprese opere provvisorie di protezione e puntellatura, compreso la movimentazione manuale dei materiali vecchi e nuovi.			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	27,31195 cp	€ 1,00000	€ 27,31195
				<b>€ 27,31195</b>
				<b>€ 27,31195</b>



CAM23_RU.R.001.001	- Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	209,78536 a corpo	€ 1,00000	€ 209,78536
<b>RU</b>				<b>€ 209,78536</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 237,09731</b>
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,01533 = 5% * B)				€ 40,30654
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 27,74039
<b>TOTALE (A + B + C) euro / ml</b>				<b>€ 305,14</b>
Incidenza manodopera sul totale 68,75%				€ 209,78536
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 2,01533

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A05.020.110.B	CAM23_A05 - RESTAURO - RESTAURO DI SOLAI E VOLTE CAM23_A05.020 - RESTAURO DI VOLTE CAM23_110 - Consolidamento di volte in conci di tufo CAM23_B - Consolidamento di volte in conci di tufo, con o senza intonaco intradossale, mediante pulizia della superficie di estradosso già messo a nudo, sigillatura delle lesioni presenti sia nella parte estradossale sia intradossale, con scaglie di pietra ed idonea malta di calce idraulica di composizione, granulometria ed effetto tonale approvato dalla D.L. sulla base di campionatura preventiva, in modo da ripristinare la continuità strutturale ed estetica, perforazioni del diametro adeguato nello spessore della volta in numero non inferiore a 5 per mq e armatura degli stessi con tondino ad aderenza migliorata del diametro secondo progetto, risvoltato sulla superficie di estradosso e bloccato con malte idonee iniettate nei fori, fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata del diam. mm 6 e maglia cm 10x10, getto di cappa in cls dello spessore di cm 8. Nel prezzo si intendono compresi e compensati, gli oneri per il risvolto e fissaggio della rete sulle murature d'ambito per uno sviluppo in altezza di cm 60. Compresi e compensati gli oneri per i tagli, gli sfridi, le piegature e le sovrapposizioni della rete e dei ferri, la campionatura delle malte a vista, il trasporto e lo scarico del materiale di risulta a pubblica discarica. Comprese opere provvisorie di protezione e puntellatura, compreso la movimentazione manuale dei materiali vecchi e nuovi.			
CAM23_MT.A.01.002	- Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	79,63414 cp	€ 1,00000	€ 79,63414
<b>MT</b>				<b>€ 79,63414</b>
CAM23_RU.R.001.001	- Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	94,62462 a corpo	€ 1,00000	€ 94,62462
<b>RU</b>				<b>€ 94,62462</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 174,25876</b>
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,48120 = 5% * B)				€ 29,62399
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 20,38828
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>				<b>€ 224,27</b>
Incidenza manodopera sul totale 42,19%				€ 94,62462
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,48120

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A05.020.120.A	CAM23_A05 - RESTAURO - RESTAURO DI SOLAI E VOLTE CAM23_A05.020 - RESTAURO DI VOLTE CAM23_120 - Fornitura ed applicazione di tessuto in fibre di carbonio CAM23_A - Fornitura ed applicazione di tessuto unidirezionale in fibra di carbonio ad alta resistenza ed alto modulo elastico per interventi semplici di cerchiatura, fasciatura e placcaggio da eseguirsi all'estradosso delle volte, con fasce di larghezza non inferiore a cm 20, mediante le seguenti operazioni: preparazione del sottofondo con applicazione di primer epossidico, rasatura della superficie interessata dalle fibre con stucco epossidico, applicazione di adesivo e tessuto in fibra di carbonio; inglobaggio della fibra con resina per laminazione, con particolare attenzione per impregnarela completamente con l'uso di rullino frangibolle; successiva applicazione di idoneo aggrappante. Comprese opere provvisorie di protezione e puntellatura, compreso la movimentazione manuale dei materiali vecchi e nuovi.			
CAM23_MT.A.01.002	- Materiali ed altri costi elementari nelle voci	76,35628	€ 1,00000	€ 76,35628





	ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	cp			
	<b>MT</b>				<b>€ 76,35628</b>
CAM23_RU.R.001.001	- Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	34,96808 a corpo	€ 1,00000		€ 34,96808
	<b>RU</b>				<b>€ 34,96808</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 111,32436</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,94626 = 5% * B)				€ 18,92514
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 13,02495
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / ml</b>				<b>€ 143,27</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 24,41%</i>				€ 34,96808
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,94626

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A05.020.120.B	CAM23_A05 - RESTAURO - RESTAURO DI SOLAI E VOLTE CAM23_A05.020 - RESTAURO DI VOLTE CAM23_120 - Fornitura ed applicazione di tessuto in fibre di carbonio CAM23_B - Fornitura ed applicazione di tessuto unidirezionale in fibra di carbonio ad alta resistenza ed alto modulo elastico per interventi semplici di cerchiatura, fasciatura e placcaggio da eseguirsi per rinforzi strutturali di murature, mediante le seguenti operazioni: preparazione del sottofondo con applicazione di primer epossidico, rasatura della superficie interessata dalle fibre con stucco epossidico, applicazione di adesivo e tessuto in fibra di carbonio; inglobaggio della fibra con resina per laminazione, con particolare attenzione per impregnarla completamente con l'uso di rullino frangibolle; successiva applicazione di idoneo aggrappante. Comprese opere provvisoriale di protezione e puntellatura, compreso la movimentazione manuale dei materiali vecchi e nuovi.			
CAM23_MT.A.01.002	- Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	167,02420 cp	€ 1,00000	€ 167,02420
	<b>MT</b>			<b>€ 167,02420</b>
CAM23_RU.R.001.001	- Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	43,02106 a corpo	€ 1,00000	€ 43,02106
	<b>RU</b>			<b>€ 43,02106</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 210,04526</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,78538 = 5% * B)			€ 35,70769
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 24,57530
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 270,33</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 15,91%</i>			€ 43,02106
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,78538

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A05.020.130.A	CAM23_A05 - RESTAURO - RESTAURO DI SOLAI E VOLTE CAM23_A05.020 - RESTAURO DI VOLTE CAM23_130 - Bonifica di volte o soffitti in calcestruzzo armato CAM23_A - Bonifica di volte o soffitti in calcestruzzo armato con asportazione dei prodotti di corrosione dai tondini di ferro avendo cura di non diffonderli nelle zone circostanti (mettendo in atto protezione temporanee) mediante abrasione con spazzolini manuali o spazzole meccaniche; trattamento stabilizzante con inibitore di corrosione secondo il sistema indicato nelle schede tecniche del prodotto, avendo cura di non macchiare le zone circostanti, protezione mediante applicazione di una mano di soluzione acrilica in solvente al 10% e si avrà cura di pulire e rimuovere i detriti all'estradosso, trasportarli a rifiuto. Ripristinare con guaina mm 4 previo ripristino del copriferro con malta antiritiro e desalinizzata in modo da offrire una superficie adeguata alla impermeabilizzazione, e porre uno strato di pietrisco in graniglia di cm 4 a protezione, copertura con malta bastarda o cemento esente da sali. Comprese opere provvisoriale di protezione e puntellatura, compreso la movimentazione manuale dei materiali vecchi e nuovi.			



CAM23_MT.A.01.002	- Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	44,70613 cp	€ 1,00000	€ 44,70613
	<b>MT</b>			<b>€ 44,70613</b>
CAM23_RU.R.001.001	- Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	43,15622 a corpo	€ 1,00000	€ 43,15622
	<b>RU</b>			<b>€ 43,15622</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 87,86235</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74683 = 5% * B)			€ 14,93660
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,27990
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 113,08</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 38,16%</i>			€ 43,15622
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,74683

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A06.010.001.A	CAM23_A06 - RESTAURO - RESTAURO DI SUPERFICI E PARAMENTI MURARI CAM23_A06.010 - INTERVENTI PROPEDEUTICI AL RESTAURO DI PARAMENTI MURARI CAM23_001 - Rimozione di muschi, licheni e strati alghali CAM23_A - Devitalizzazione e successiva rimozione di muschi e licheni e strati alghali da superfici orizzontali (cocciopesto) e verticali (pietra antica) eseguito a mano con l'ausilio di bisturi e spazzole previa imbibizione per mezzo d'impacchi da formulare composto d'alghicida, fungicida, battericida, tensiattivo, adesivizzante, compreso l'allontanamento del materiale di risulta ed il suo trasporto a discarica autorizzata con l'esclusione della tassa per la discarica. Non è compreso l'onere del ponteggio se richiesto			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	9,75407 cp	€ 1,00000	€ 9,75407
	<b>MT</b>			<b>€ 9,75407</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	75,25591 a corpo	€ 1,00000	€ 75,25591
	<b>RU</b>			<b>€ 75,25591</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 85,00998</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,72259 = 5% * B)			€ 14,45170
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,94617
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 109,41</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 68,78%</i>			€ 75,25591
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,72259

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A06.010.010.A	CAM23_A06 - RESTAURO - RESTAURO DI SUPERFICI E PARAMENTI MURARI CAM23_A06.010 - INTERVENTI PROPEDEUTICI AL RESTAURO DI PARAMENTI MURARI CAM23_010 - Trattamento biocida CAM23_A - Trattamento biocida disinfestante delle parti più esposte alla presenza di vegetazione le operazioni di pulitura approfondita ed eliminazione dei licheni di superficie saranno eseguite a mano mediante operazioni meccaniche (bisturi, raschietti) o mediante applicazione di prodotti idonei alla rimozione del degrado su supporto di pasta di cellulosa. I trattamenti biocidi si effettuano con una o due applicazioni a spruzzo, sciacquatura con spazzole di saggina. Si prevede una eventuale rifinitura della pulitura con mezzi meccanici tipo bisturi raschietti			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	46,78042 cp	€ 1,00000	€ 46,78042
	<b>MT</b>			<b>€ 46,78042</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle	99,69834	€ 1,00000	€ 99,69834



	voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	a corpo	
	<b>RU</b>		<b>€ 99,69834</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>		<b>€ 146,47876</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,24507 = 5% * B)		€ 24,90139
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 17,13802
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / ml</b>		<b>€ 188,52</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 52,89%</i>		€ 99,69834
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 1,24507

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A06.010.020.A	CAM23_A06 - RESTAURO - RESTAURO DI SUPERFICI E PARAMENTI MURARI CAM23_A06.010 - INTERVENTI PROPEDEUTICI AL RESTAURO DI PARAMENTI MURARI CAM23_020 - Trattamento desalinizzante CAM23_A - Trattamento desalinizzante di murature in tufo o mattoni, previa accurata pulizia da residui vari ed incrostazioni e successivo lavaggio con acqua desalinizzata			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	9,06593 cp	€ 1,00000	€ 9,06593
	<b>MT</b>			<b>€ 9,06593</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	16,68733 a corpo	€ 1,00000	€ 16,68733
	<b>RU</b>			<b>€ 16,68733</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 25,75326</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21890 = 5% * B)			€ 4,37805
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,01313
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 33,14</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 50,35%</i>			€ 16,68733
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,21890

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A06.020.100.A	CAM23_A06 - RESTAURO - RESTAURO DI SUPERFICI E PARAMENTI MURARI CAM23_A06.020 - RESTAURO DI PARAMENTI MURARI CAM23_100 - Restauro di muratura antica CAM23_A - Restauro di muratura antica per integrazione di cavità provocate da agenti atmosferici eseguito previa spazzolatura e raschiatura a primo strato di malta fino al vivo del nucleo interno, pulizia e lavaggio della superficie, piccoli tagli per appresature, ed eventuale consolidamento del nucleo interno con tufo e malta di calce malta di calce idraulica della stessa composizione delle esistenti o similare (a scelta della D.L.), ripristino del paramento esterno legato con malta di calce malta di calce idraulica della stessa composizione delle esistenti o similare, arretrato rispetto all'originale di cm 0,5, compreso la stilatura delle connessioni, previa spazzolatura, per una profondità di cm 0,5. vittata			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	26,59941 cp	€ 1,00000	€ 26,59941
	<b>MT</b>			<b>€ 26,59941</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	162,92321 a corpo	€ 1,00000	€ 162,92321
	<b>RU</b>			<b>€ 162,92321</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 189,52262</b>



	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,61094 = 5% * B)		€ 32,21885
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 22,17415
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>		<b>€ 243,92</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 66,79%</i>		€ 162,92321
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 1,61094

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A06.020.100.B	CAM23_A06 - RESTAURO - RESTAURO DI SUPERFICI E PARAMENTI MURARI CAM23_A06.020 - RESTAURO DI PARAMENTI MURARI CAM23_100 - Restauro di muratura antica CAM23_B - Restauro di muratura antica per integrazione di cavità provocate da agenti atmosferici eseguito previa spazzolatura e raschiatura un primo strato di malta fino al vivo del nucleo interno, pulizia e lavaggio della superficie, piccoli tagli per appresature, ed eventuale consolidamento del nucleo interno con tufo e malta di calce malta di calce idraulica della stessa composizione delle esistenti o similare (a scelta della D.L.), ripristino del paramento esterno legato con malta di calce malta di calce idraulica della stessa composizione delle esistenti o similare, arretrato rispetto all'originale di cm 0,5, compreso la stilatura delle connessure, previa spazzolatura, per una profondità di cm 0,5; antica di qualsiasi genere			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	22,05141 cp	€ 1,00000	€ 22,05141
	<b>MT</b>			<b>€ 22,05141</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	246,01540 a corpo	€ 1,00000	€ 246,01540
	<b>RU</b>			<b>€ 246,01540</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 268,06681</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,27857 = 5% * B)			€ 45,57136
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 31,36382
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 345,00</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,31%</i>			€ 246,01540
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 2,27857

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A06.020.100.C	CAM23_A06 - RESTAURO - RESTAURO DI SUPERFICI E PARAMENTI MURARI CAM23_A06.020 - RESTAURO DI PARAMENTI MURARI CAM23_100 - Restauro di muratura antica CAM23_C - Restauro di muratura antica per integrazione di cavità provocate da agenti atmosferici eseguito previa spazzolatura e raschiatura un primo strato di malta fino al vivo del nucleo interno, pulizia e lavaggio della superficie, piccoli tagli per appresature, ed eventuale consolidamento del nucleo interno con tufo e malta di calce malta di calce idraulica della stessa composizione delle esistenti o similare (a scelta della D.L.), ripristino del paramento esterno legato con malta di calce malta di calce idraulica della stessa composizione delle esistenti o similare, arretrato rispetto all'originale di cm 0,5, compreso la stilatura delle connessure, previa spazzolatura, per una profondità di cm 0,5; ad opus incertum con tufelli nuovi			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	24,98527 cp	€ 1,00000	€ 24,98527
	<b>MT</b>			<b>€ 24,98527</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	242,69229 a corpo	€ 1,00000	€ 242,69229
	<b>RU</b>			<b>€ 242,69229</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 267,67756</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,27526 = 5% * B)			€ 45,50519
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 31,31828



	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>		<b>€ 344,50</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 70,45%</i>		€ 242,69229
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 2,27526

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A06.020.100.D	<p>CAM23_A06 - RESTAURO - RESTAURO DI SUPERFICI E PARAMENTI MURARI            CAM23_A06.020 - RESTAURO DI PARAMENTI MURARI            CAM23_100 - Restauro di muratura antica            CAM23_D - Restauro di muratura antica per integrazione di cavità provocate da agenti atmosferici eseguito previa spazzolatura e raschiatura a primo strato di malta fino al vivo del nucleo interno, pulizia e lavaggio della superficie, piccoli tagli per appesature, ed eventuale consolidamento del nucleo interno con tufo e malta di calce malta di calce idraulica della stessa composizione delle esistenti o similare (a scelta della D.L.), ripristino del paramento esterno legato con malta di calce malta di calce idraulica della stessa composizione delle esistenti o similare, arretrato rispetto all'originale di cm 0,5, compreso la stilatura delle connesure, previa spazzolatura, per una profondità di cm 0,5; in opera listata mista eseguita con due filari di tuffelli nuovi e una fila di mattoncini nuovi</p>			
	<p>CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati</p> <p style="text-align: right;"><b>MT</b></p>	74,06553 cp	€ 1,00000	€ 74,06553
				<b>€ 74,06553</b>
	<p>CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006</p> <p style="text-align: right;"><b>RU</b></p>	215,74117 a corpo	€ 1,00000	€ 215,74117
				<b>€ 215,74117</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 289,80670</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,46336 = 5% * B)			€ 49,26714
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 33,90738
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 372,98</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 57,84%</i>			€ 215,74117
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 2,46336

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A06.020.100.E	<p>CAM23_A06 - RESTAURO - RESTAURO DI SUPERFICI E PARAMENTI MURARI            CAM23_A06.020 - RESTAURO DI PARAMENTI MURARI            CAM23_100 - Restauro di muratura antica            CAM23_E - Restauro di muratura antica per integrazione di cavità provocate da agenti atmosferici eseguito previa spazzolatura e raschiatura a primo strato di malta fino al vivo del nucleo interno, pulizia e lavaggio della superficie, piccoli tagli per appesature, ed eventuale consolidamento del nucleo interno con tufo e malta di calce malta di calce idraulica della stessa composizione delle esistenti o similare (a scelta della D.L.), ripristino del paramento esterno legato con malta di calce malta di calce idraulica della stessa composizione delle esistenti o similare, arretrato rispetto all'originale di cm 0,5, compreso la stilatura delle connesure, previa spazzolatura, per una profondità di cm 0,5; ad opus latericium con mattoncini</p>			
	<p>CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati</p> <p style="text-align: right;"><b>MT</b></p>	136,23034 cp	€ 1,00000	€ 136,23034
				<b>€ 136,23034</b>
	<p>CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006</p> <p style="text-align: right;"><b>RU</b></p>	250,22634 a corpo	€ 1,00000	€ 250,22634
				<b>€ 250,22634</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 386,45668</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,28488 = 5% * B)			€ 65,69764
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 45,21543
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 497,37</b>



	<i>Incidenza manodopera sul totale 50,31%</i>		€ 250,22634
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 3,28488

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A06.020.100.F	CAM23_A06 - RESTAURO - RESTAURO DI SUPERFICI E PARAMENTI MURARI CAM23_A06.020 - RESTAURO DI PARAMENTI MURARI CAM23_100 - Restauro di muratura antica CAM23_F - Restauro di muratura antica per integrazione di cavità provocate da agenti atmosferici eseguito previa spazzolatura e raschiatura un primo strato di malta fino al vivo del nucleo interno, pulizia e lavaggio della superficie, piccoli tagli per appresature, ed eventuale consolidamento del nucleo interno con tufo e malta di calce malta di calce idraulica della stessa composizione delle esistenti o similare (a scelta della D.L.), ripristino del paramento esterno legato con malta di calce malta di calce idraulica della stessa composizione delle esistenti o similare, arretrato rispetto all'originale di cm 0,5, compreso la stilatura delle connessioni, previa spazzolatura, per una profondità di cm 0,5; ad opus reticulatum con tuffelli nuovi			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	72,76331 cp	€ 1,00000	€ 72,76331
	<b>MT</b>			<b>€ 72,76331</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	490,71402 a corpo	€ 1,00000	€ 490,71402
	<b>RU</b>			<b>€ 490,71402</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 563,47733</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,78956 = 5% * B)			€ 95,79115
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 65,92685
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 725,20</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 67,67%</i>			€ 490,71402
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 4,78956

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A06.020.110.B	CAM23_A06 - RESTAURO - RESTAURO DI SUPERFICI E PARAMENTI MURARI CAM23_A06.020 - RESTAURO DI PARAMENTI MURARI CAM23_110 - Restauro di colmi di murature CAM23_B - Restauro di colmi di murature antiche già diserbate, eseguito con scampoli di tufo allettati con malta di calce malta di calce idraulica della stessa composizione delle esistenti o similare a scelta della D.L., il tutto per un'altezza media di cm. 20 e per superfici superiori a 50 cmq			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	66,93833 cp	€ 1,00000	€ 66,93833
	<b>MT</b>			<b>€ 66,93833</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	230,67772 a corpo	€ 1,00000	€ 230,67772
	<b>RU</b>			<b>€ 230,67772</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 297,61605</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,52974 = 5% * B)			€ 50,59473
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 34,82108
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 383,03</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 60,22%</i>			€ 230,67772
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 2,52974

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A06.020.130.A	CAM23_A06 - RESTAURO - RESTAURO DI SUPERFICI E PARAMENTI MURARI CAM23_A06.020 - RESTAURO DI PARAMENTI MURARI			



CAM23_130 - Ricostruzione muratura antica CAM23_A - Ricostruzione di un tratto di muratura antica con tuffelli nuovi o di recupero con malta di calce malta di calce idraulica della stessa composizione delle esistenti o similare a scelta della D.L. per integrazione di tratti mancanti eseguito previa spazzolatura e raschiatura di vecchie malte fino al vivo del nucleo interno, lavaggio della superficie, piccoli tagli per appresature delle superfici di aderenza, consolidamento con tufo e malta di calce malta di calce idraulica della stessa composizione delle esistenti o similare (a scelta della D.L.). Ripristino del paramento esterno arretrato rispetto all'originale di cm 0,5, compreso la stilatura delle connessioni, previa spazzolatura, per una profondità di cm 0,5				
CAM23_MT.A.01.002	- Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	21,26523 cp	€ 1,00000	€ 21,26523
	<b>MT</b>			<b>€ 21,26523</b>
CAM23_RU.R.001.001	- Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	428,78601 a corpo	€ 1,00000	€ 428,78601
	<b>RU</b>			<b>€ 428,78601</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 450,05124</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,82544 = 5% * B)			€ 76,50871
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 52,65600
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mc</b>			<b>€ 579,22</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 74,03%</i>			€ 428,78601
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 3,82544

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A06.020.140.A	CAM23_A06 - RESTAURO - RESTAURO DI SUPERFICI E PARAMENTI MURARI CAM23_A06.020 - RESTAURO DI PARAMENTI MURARI CAM23_140 - Chiusura dei fori di andito CAM23_A - Chiusura dei fori d'andito. Pulitura: con particolare attenzione alla pulitura e disinfestazione delle parti interne alla muratura. Lavaggio con acqua, applicata su spugne. Rimozioni con operazioni meccaniche delle tracce di sporco. Rilievo accurato del foro da integrare. Chiusura con le seguenti prescrizioni: i conci utilizzati per la reintegrazione devono essere di dimensioni analoghe a quelli contigui sbozzati a mano per la parte a vista. Le altre facce tagliate con strumenti da taglio meccanici, per rendere l'intervento distinguibile in caso di rimozione. Preventiva eliminazione degli eventuali residui nel foro, pulizia e lavaggio con acqua da residui e polvere; infilaggio in opera del concio con malta della stessa composizione di quelle antiche già esistenti, (di calce, sabbia e pozzolana) e messa in opera secondo gli spessori già esistenti, con stilatura dei giunti. Compreso il sovrapprezzo per il maggior tempo da impiegarsi per l'esecuzione a piccoli tratti intervallati sullo stesso paramento murario oggetto dell'intervento			
CAM23_MT.A.01.002	- Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	1,78435 cp	€ 1,00000	€ 1,78435
	<b>MT</b>			<b>€ 1,78435</b>
CAM23_RU.R.001.001	- Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	14,91287 a corpo	€ 1,00000	€ 14,91287
	<b>RU</b>			<b>€ 14,91287</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 16,69722</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14193 = 5% * B)			€ 2,83853
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,95358
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mc</b>			<b>€ 21,49</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 69,4%</i>			€ 14,91287
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,14193

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A06.020.150.A	CAM23_A06 - RESTAURO - RESTAURO DI SUPERFICI E PARAMENTI MURARI CAM23_A06.020 - RESTAURO DI PARAMENTI MURARI			



<p>CAM23_150 - Restauro di cornici di tufo  CAM23_A - Restauro di cornici in tufo. Pulitura accurata per l'eliminazione dei licheni di superficie, con operazioni meccaniche o con applicazione di prodotti idonei alla rimozione del degrado su supporto di pasta di cellulosa. Rimozione delle parti degradate di cornice, che non assicurano più protezione al paramento, ma si configurano quali elementi di degrado delle pietre inferiori consentendo il dilavamento delle acque meteoriche e reintegrazione con conci di tufo di dimensioni e forma analoghe a quelli contigui sbazzati a mano per la parte a vista. Le altre facce tagliate con strumenti da taglio meccanici, per rendere l'intervento distinguibile in caso di rimozione. Preventiva eliminazione degli eventuali residui nel foro, pulizia e lavaggio con acqua da residui e polvere; infilaggio in opera del concio con malta della stessa composizione di quelle antiche già esistenti, (di calce, sabbia e pozzolana) e messa in opera secondo gli spessori già esistenti, con stilatura dei giunti. Compreso il sovrapprezzo per il maggior tempo da impiegarsi per l'esecuzione a piccoli tratti intervallati sullo stesso paramento murario oggetto dell'intervento.</p>				
CAM23_MT.A.01.002	- Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	10,19889 cp	€ 1,00000	€ 10,19889
<b>MT</b>				<b>€ 10,19889</b>
CAM23_RU.R.001.001	- Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	118,18096 a corpo	€ 1,00000	€ 118,18096
<b>RU</b>				<b>€ 118,18096</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 128,37985</b>
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,09123 = 5% * B)				€ 21,82457
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 15,02044
<b>TOTALE (A + B + C) euro / ml</b>				<b>€ 165,22</b>
<i>Incidenza manodopera sul totale 71,53%</i>				€ 118,18096
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 1,09123

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A06.020.160.A	<p>CAM23_A06 - RESTAURO - RESTAURO DI SUPERFICI E PARAMENTI MURARI  CAM23_A06.020 - RESTAURO DI PARAMENTI MURARI  CAM23_160 - Reintegrazioni di lacuna  CAM23_A - Reintegrazione di lacune, i conci utilizzati per la reintegrazione devono essere di dimensioni analoghe a quelli contigui sbazzati a mano per la parte a vista. Le altre facce tagliate con strumenti da taglio meccanici, per rendere l'intervento distinguibile in caso di rimozione. Preventiva eliminazione degli eventuali residui nel foro, pulizia e lavaggio con acqua da residui e polvere; infilaggio in opera del concio con malta della stessa composizione di quelle antiche già esistenti, (di calce, sabbia e pozzolana) e messa in opera secondo gli spessori già esistenti, con stilatura dei giunti. Compreso il sovrapprezzo per il maggior tempo da impiegarsi per l'esecuzione a piccoli tratti intervallati sullo stesso paramento murario oggetto dell'intervento. Con conci di tufo</p>			
CAM23_MT.A.01.002	- Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	58,08030 cp	€ 1,00000	€ 58,08030
<b>MT</b>				<b>€ 58,08030</b>
CAM23_RU.R.001.001	- Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	86,01436 a corpo	€ 1,00000	€ 86,01436
<b>RU</b>				<b>€ 86,01436</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 144,09466</b>
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,22480 = 5% * B)				€ 24,49609
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 16,85908
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>				<b>€ 185,45</b>
<i>Incidenza manodopera sul totale 46,38%</i>				€ 86,01436
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 1,22480

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
--------	------------------------------	----------	------------------	----------------





CAM23_A06.020.160.B	<p>CAM23_A06 - RESTAURO - RESTAURO DI SUPERFICI E PARAMENTI MURARI  CAM23_A06.020 - RESTAURO DI PARAMENTI MURARI  CAM23_160 - Reintegrazioni di lacuna  CAM23_B - Reintegrazione di lacune, i conci utilizzati per la reintegrazione devono essere di dimensioni analoghe a quelli contigui sbazzati a mano per la parte a vista. Le altre facce tagliate con strumenti da taglio meccanici, per rendere l'intervento distinguibile in caso di rimozione. Preventiva eliminazione degli eventuali residui nel foro, pulizia e lavaggio con acqua da residui e polvere; infilaggio in opera del concio con malta della stessa composizione di quelle antiche già esistenti, (di calce, sabbia e pozzolana) e messa in opera secondo gli spessori già esistenti, con stilatura dei giunti. Compreso il sovrapprezzo per il maggior tempo da impiegarsi per l'esecuzione a piccoli tratti intervallati sullo stesso paramento murario oggetto dell'intervento. In muratura in mattoni</p>			
	<p>CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati</p>	190,71107 cp	€ 1,00000	€ 190,71107
	<b>MT</b>			<b>€ 190,71107</b>
	<p>CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006</p>	123,38637 a corpo	€ 1,00000	€ 123,38637
	<b>RU</b>			<b>€ 123,38637</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 314,09744</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,66983 = 5% * B)			€ 53,39656
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 36,74940
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 404,24</b>
	Incidenza manodopera sul totale 30,52%			€ 123,38637
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 2,66983

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A06.020.170.A	<p>CAM23_A06 - RESTAURO - RESTAURO DI SUPERFICI E PARAMENTI MURARI  CAM23_A06.020 - RESTAURO DI PARAMENTI MURARI  CAM23_170 - Consolidamento di murature  CAM23_A - Reintegrazione e restauro di piccole lacune di muratura mediante stuccature a base di malta speciale con granulometria inferiore. Si prevede un eventuale consolidamento delle murature (fessurazioni o giunti strutturali) in corrispondenza delle lacune, con malte di calce idraulica naturale aventi caratteristiche tecniche simili e compatibili con le malte esistenti. Talune operazioni di consolidamento possono essere effettuate con microemulsioni acriliche.</p>			
	<p>CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati</p>	7,49139 cp	€ 1,00000	€ 7,49139
	<b>MT</b>			<b>€ 7,49139</b>
	<p>CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006</p>	141,09903 a corpo	€ 1,00000	€ 141,09903
	<b>RU</b>			<b>€ 141,09903</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 148,59042</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,26302 = 5% * B)			€ 25,26037
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 17,38508
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 191,24</b>
	Incidenza manodopera sul totale 73,78%			€ 141,09903
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 1,26302

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A06.020.180.A	<p>CAM23_A06 - RESTAURO - RESTAURO DI SUPERFICI E PARAMENTI MURARI  CAM23_A06.020 - RESTAURO DI PARAMENTI MURARI  CAM23_180 - Consolidamento dello strato decoeso di murature di tufo  CAM23_A - Consolidamento dello strato decoeso di murature di tufo, con silicato di etile, per il ristabilimento della coesione mediante impregnazione fino a rifiuto per mezzo di pennelli, siringhe o pipette previo pulitura; inclusi</p>			



gli oneri relativi alla rimozione degli eccessi del prodotto consolidante, sia in ambienti esterni che interni.				
CAM23_MT.A.01.002	- Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	65,56611 cp	€ 1,00000	€ 65,56611
	<b>MT</b>			<b>€ 65,56611</b>
CAM23_RU.R.001.001	- Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	121,34253 a corpo	€ 1,00000	€ 121,34253
	<b>RU</b>			<b>€ 121,34253</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 186,90864</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,58872 = 5% * B)			€ 31,77447
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 21,86831
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 240,55</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 50,44%</i>			€ 121,34253
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,58872

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A06.020.190.A	CAM23_A06 - RESTAURO - RESTAURO DI SUPERFICI E PARAMENTI MURARI CAM23_A06.020 - RESTAURO DI PARAMENTI MURARI CAM23_190 - Consolidamento giunti CAM23_A - Consolidamento giunti: rimozione accurata delle sole malte instabili, decoese o non idonee tra i conci della muratura di tufo, eliminazione dei residui e polveri mediante leggero idrolavaggio, ricostituzione della malta nei giunti con malta di calce idraulica sabbia e pozzolana e stilatura			
CAM23_MT.A.01.002	- Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	3,47398 cp	€ 1,00000	€ 3,47398
	<b>MT</b>			<b>€ 3,47398</b>
CAM23_RU.R.001.001	- Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	8,51354 a corpo	€ 1,00000	€ 8,51354
	<b>RU</b>			<b>€ 8,51354</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 11,98752</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10189 = 5% * B)			€ 2,03788
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,40254
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 15,43</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 55,18%</i>			€ 8,51354
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,10189

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A06.020.200.A	CAM23_A06 - RESTAURO - RESTAURO DI SUPERFICI E PARAMENTI MURARI CAM23_A06.020 - RESTAURO DI PARAMENTI MURARI CAM23_200 - Sostituzione di pietre CAM23_A - Sostituzione di pietre per parti non recuperabili di muratura, degradate da dilavamento e fenomeni di erosione, fessurati, etc. Si estrae la pietra da rimuovere con carotaggio, si esegue un dettagliato rilievo e documentazione. Le pietre utilizzate per la sostituzione devono essere di dimensioni analoghe a quelle contigue. Si sborza a mano la parte a faccia vista. Le altre facce possono essere tagliate con strumenti da taglio elettrici, il che permetterà anche di rendere l'intervento distinguibile in caso di rimozione, successiva eliminazione dei residui di malta esistenti nel foro, pulizia e lavaggio con acqua da residui e polvere; infilaggio in opera del nuovo concio con malta della stessa composizione delle malte antiche già esistenti, (di calce, sabbia e pozzolana) e messe in opera secondo gli spessori già esistenti, con stilatura dei giunti. Compreso il sovrapprezzo per il maggior tempo da impiegarsi per l'esecuzione a piccoli tratti intervallati sullo stesso paramento murario oggetto dell'intervento. Di pietre di tufo			
CAM23_MT.A.01.002	- Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	52,70609 cp	€ 1,00000	€ 52,70609



		<b>MT</b>		<b>€ 52,70609</b>
CAM23_RU.R.001.001	- Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006		253,97165 a corpo	€ 1,00000 € 253,97165
		<b>RU</b>		<b>€ 253,97165</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 306,67774</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,60676 = 5% * B)			€ 52,13522
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 35,88130
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mc</b>			<b>€ 394,69</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 64,35%</i>			€ 253,97165
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 2,60676

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A06.020.200.B	CAM23_A06 - RESTAURO - RESTAURO DI SUPERFICI E PARAMENTI MURARI CAM23_A06.020 - RESTAURO DI PARAMENTI MURARI CAM23_200 - Sostituzione di pietre CAM23_B - Sostituzione di pietre, questa operazione è prevista per parti non recuperabili di muratura, degradate da dilavamento e fenomeni di erosione, fessurati, etc. Si estrae la pietra da rimuovere con carotaggio, si esegue un dettagliato rilievo e documentazione. Le pietre utilizzate per la sostituzione devono essere di dimensioni analoghe a quelle contigue. Si sbocza a mano la parte a faccia vista. Le altre facce possono essere tagliate con strumenti da taglio elettrici, il che permetterà anche di rendere l'intervento distinguibile in caso di rimozione, successiva eliminazione dei residui di malta esistenti nel foro, pulizia e lavaggio con acqua da residui e polvere; infilaggio in opera del nuovo concio con malta della stessa composizione delle malte antiche già esistenti, (di calce, sabbia e pozzolana) e messe in opera secondo gli spessori già esistenti, con stilatura dei giunti. Compreso il sovrapprezzo per il maggior tempo da impiegarsi per l'esecuzione a piccoli tratti intervallati sullo stesso paramento murario oggetto dell'intervento. Di mattoni pieni			
CAM23_MT.A.01.002	- Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari aggiornati	346,72211 cp	€ 1,00000	€ 346,72211
				<b>€ 346,72211</b>
CAM23_RU.R.001.001	- Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	218,64913 a corpo	€ 1,00000	€ 218,64913
				<b>€ 218,64913</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 565,37124</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,80566 = 5% * B)			€ 96,11311
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 66,14844
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mc</b>			<b>€ 727,63</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 30,05%</i>			€ 218,64913
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 4,80566

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A07.010.001.A	CAM23_A07 - RESTAURO - CONSOLIDAMENTI STATICI CAM23_A07.010 - INTERVENTI SULLE MURATURE CAM23_001 - Risanamento strutturale delle murature CAM23_A - Risanamento strutturale delle murature lesionate mediante iniezioni lungo la direttrice delle lesioni eseguite a bassa pressione di boiacca fluida di miscela di calce idraulica e comprendente le sotto elencate operazioni, oneri, noli e magisteri: scarnificazione della lesione e rimozione degli elementi in fase di distacco; pulitura e spolveratura interna ed esterna delle lesioni con getti d'acqua alternata con getti d'aria compressa fino a completa pulizia; perforazione con trapano a rotazione e non a percussione della struttura muraria per l'inserimento del tubetto di iniezione previo lavaggio del foro; sigillatura esterna, mediante l'impiego di malta di argilla e, ove occorre, di carpenteria e sbatracchiatura nei modi prescelti dalla D.L. delle lesioni e distacchi circostanti al fine di evitare fuoriuscite del materiale iniettato; iniezioni, anche a più riprese, con apparecchiature a pressione e dosaggio controllato nei nuclei murari adiacenti alle lesioni e alle fessurazioni medesime con la miscela di malta preconfezionata fino a completa saturazione delle lesioni e delle zone adiacenti per ricostruire la monoliticità			



della struttura interessata. Le iniezioni saranno eseguite con l'applicazione di tubetti filettati con appositi rubinetti di tenuta all'estremità fino a saturazione dei vuoti da riempire. Il tutto compreso l'onere del tiro in alto dei materiali, collocazione del dispositivo iniettore e macchinari, la pulizia finale delle murature trattate da eventuali colature e tutto quanto altro si rende necessario nel corso dei lavori. Il prezzo calcolato s'intende per miscela secca da iniettare				
CAM23_MT.A.01.002	- Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	78,06159 cp	€ 1,00000	€ 78,06159
<b>MT</b>				<b>€ 78,06159</b>
CAM23_RU.R.001.001	- Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	276,31391 a corpo	€ 1,00000	€ 276,31391
<b>RU</b>				<b>€ 276,31391</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 354,37550</b>
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,01219 = 5% * B)				€ 60,24384
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 41,46193
<b>TOTALE (A + B + C) euro / ql</b>				<b>€ 456,08</b>
<i>Incidenza manodopera sul totale 60,58%</i>				€ 276,31391
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 3,01219

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A07.010.010.A	CAM23_A07 - RESTAURO - CONSOLIDAMENTI STATICI CAM23_A07.010 - INTERVENTI SULLE MURATURE CAM23_010 - Consolidamento strutturale delle murature CAM23_A - Consolidamento strutturale di pareti in muratura staticamente compromesse, rigenerazione delle malte degradate dei nuclei murari intervento da eseguirsi con la metodologia sottodescritta. (A) Pulitura manuale e con getti d'aria compressa e d'acqua delle zone di frattura; (B) imbibizione dei lembi della lesione, sbruffatura di malta di composizione analoga a quello originale, fino alla completa sarcitura della sezione, nelle posizioni idonee si avrà cura di inserire i frammenti di laterizio della pezzatura opportuna, frammenti minuti di laterizio potranno essere mischiati alla malta per agevolare la fase di presa. Nell'esecuzione si avrà cura di conservare un modesto sottoquadro nella superficie posteriore; (C) puntellatura delle due superfici murarie previa protezione con materassino espanso e tavolato in legno; (D) Perforazione verticale della sommità con perforatrice meccanica del diametro di 40 mm con andamento a quinconce addensata nella fascia centrale posteriore della struttura, il passo sarà definito in sede di cantiere della D.L. ma non dovrà superare le 5 perforazioni a metro lineare. La profondità sarà quella necessaria a consentire l'ammorsatura delle barre nella parte non ribaltata della muratura e sarà definita dalla D.L., in corso d'esecuzione; (E) Le barre da inserire saranno d'acciaio inossidabile ad aderenza migliorata o filettata; la malta da sigillare sarà del tipo esente da sali e con antiritiro			
CAM23_MT.A.01.002	- Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	136,41415 cp	€ 1,00000	€ 136,41415
<b>MT</b>				<b>€ 136,41415</b>
CAM23_RU.R.001.001	- Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	235,13641 a corpo	€ 1,00000	€ 235,13641
<b>RU</b>				<b>€ 235,13641</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 371,55056</b>
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,15818 = 5% * B)				€ 63,16360
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 43,47142
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>				<b>€ 478,19</b>
<i>Incidenza manodopera sul totale 49,17%</i>				€ 235,13641
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 3,15818

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE



CAM23_A07.010.020.A	<p>CAM23_A07 - RESTAURO - CONSOLIDAMENTI STATICI  CAM23_A07.010 - INTERVENTI SULLE MURATURE  CAM23_020 - Ricucitura di lesioni in muratura di tufo - con mattoni in tufo  CAM23_A - Ricucitura di lesioni in muratura di tufo, mediante scuci e cucì, compreso la rimozione dei conci deteriorati nella zona di intervento, la ricostruzione con nuovi conci di tufo sagomati e sbazzati a mano ed allettati con malta di calce idraulica e pozzolana, compreso il trasporto nell'ambito del cantiere dei materiali di risulta al sito di deposito fino ad una distanza di 50 mt; Con blocchi di tufo</p>			
	<p>CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati</p>	59,76563 cp	€ 1,00000	€ 59,76563
	<b>MT</b>			<b>€ 59,76563</b>
	<p>CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006</p>	660,42569 a corpo	€ 1,00000	€ 660,42569
	<b>RU</b>			<b>€ 660,42569</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 720,19132</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,12163 = 5% * B)			€ 122,43252
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 84,26238
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mc</b>			<b>€ 926,89</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,25%</i>			€ 660,42569
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 6,12163

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A07.010.030.A	<p>CAM23_A07 - RESTAURO - CONSOLIDAMENTI STATICI  CAM23_A07.010 - INTERVENTI SULLE MURATURE  CAM23_030 - Ricucitura di lesioni in muratura di tufo-con mattoni pieni  CAM23_A - Ricucitura di lesioni in muratura di tufo mediante, scuci e cucì, compreso la rimozione dei conci deteriorati nella zona di intervento, la ricostruzione con mattoni pieni allettati con malta di calce idraulica e pozzolana, compreso il trasporto nell'ambito del cantiere dei materiali di risulta al sito di deposito fino ad una distanza di 50 mt; con mattoni pieni</p>			
	<p>CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati</p>	50,22240 cp	€ 1,00000	€ 50,22240
	<b>MT</b>			<b>€ 50,22240</b>
	<p>CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006</p>	737,16726 a corpo	€ 1,00000	€ 737,16726
	<b>RU</b>			<b>€ 737,16726</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 787,38966</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,69281 = 5% * B)			€ 133,85624
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 92,12459
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mc</b>			<b>€ 1.013,37</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 72,74%</i>			€ 737,16726
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 6,69281

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A07.010.040.A	<p>CAM23_A07 - RESTAURO - CONSOLIDAMENTI STATICI  CAM23_A07.010 - INTERVENTI SULLE MURATURE  CAM23_040 - Maggior compenso per il cucì e scuci  CAM23_A - Maggior compenso alla scucitura e ricucitura di lesioni in muratura con mattoni pieni per la sagomatura dei singoli mattoni tagliati a cuneo nella lunghezza con uso di malta di calce idraulica e pozzolana, compreso l'incidenza di sfrido nella misura massima del 20% dei mattoni non recuperabili.</p>			
	<p>CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati</p>	1,83404 cp	€ 1,00000	€ 1,83404
	<b>MT</b>			



				<b>€ 1,83404</b>
	CAM23_RU.R.001.001	- Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	38,88076 a corpo	€ 1,00000 € 38,88076
		<b>RU</b>		<b>€ 38,88076</b>
		<b>Sommano euro (A)</b>		<b>€ 40,71480</b>
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,34608 = 5% * B)		€ 6,92152
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 4,76363
		<b>TOTALE (A + B + C) euro / %</b>		<b>€ 52,40</b>
		<i>Incidenza manodopera sul totale 74,2%</i>		€ 38,88076
		<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 0,34608

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A07.010.050.A	CAM23_A07 - RESTAURO - CONSOLIDAMENTI STATICI CAM23_A07.010 - INTERVENTI SULLE MURATURE CAM23_050 - Introduzioni in breccia di elementi tufacei CAM23_A - Introduzione in breccia di elementi tufacei (diatoni), intervento di consolidamento di strutture murarie in tufo, composte di paramenti esterni ad opus reticulum ed a sacco all'interno, eseguito mediante introduzione per circa l'80% dello spessore della muratura, di un elemento tufaceo, non a vista di dimensioni pari a circa cm 16x20xL (compatibile con quanto rilevato in sito) all'interno di un'ideonea sede preventivamente aperta in breccia mediante taglio a sezione obbligata praticato con idonee macchine (seghe a taglio) al fine di non danneggiare la muratura circostante e completato con cunei e doppi cunei in laterizio e conci di tufo squadrato nelle parti non a vista entrambi tagliati e posti a contrasto secondo esecutivi di progetto e occultato sulla superficie a vista con elementi in tufo, opportunamente sagomati per ripristinare il paramento murario ad opus reticulatum con le cromie dell'esistente e conformemente alle indicazioni fornite dalla Direzione Lavori per lavoro eseguito a qualsiasi altezza o profondità. Nel lavoro sono compresi gli oneri derivanti dalla demolizione in breccia della muratura per la realizzazione della sede di posa con taglio a sezione obbligata, dall'accurata pulizia della superficie di posa, dalla posa in opera di un primo strato di legante idraulico, dalla collocazione dell'elemento lapideo, dallo smontaggio e dal rimontaggio dei singoli conci secondo l'apparecchi originario, dalla profilatura dei giunti con materiali omologhi all'esistente, dalle puntellature e dalla successiva rimozione delle stesse, dalla fornitura di tutti i materiali ed attrezzature occorrenti, dal carico, dal trasporto e dallo scarico nei luoghi di cumulo del materiale di risulta per il successivo trasporto a rifiuto. Prezzo di applicazione ad elemento ogni 2,5 mq			
	CAM23_MT.A.01.002	- Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	16,33487 cp	€ 1,00000 € 16,33487
		<b>MT</b>		<b>€ 16,33487</b>
	CAM23_RU.R.001.001	- Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	394,87286 a corpo	€ 1,00000 € 394,87286
		<b>RU</b>		<b>€ 394,87286</b>
		<b>Sommano euro (A)</b>		<b>€ 411,20773</b>
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,49527 = 5% * B)		€ 69,90531
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 48,11130
		<b>TOTALE (A + B + C) euro / N</b>		<b>€ 529,22</b>
		<i>Incidenza manodopera sul totale 74,61%</i>		€ 394,87286
		<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 3,49527

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A07.010.060.A	CAM23_A07 - RESTAURO - CONSOLIDAMENTI STATICI CAM23_A07.010 - INTERVENTI SULLE MURATURE CAM23_060 - Sostituzione di trave in calcestruzzo con piattabanda di legno CAM23_A - Sostituzione di trave in calcestruzzo con piattabanda di legno: consolidamento della muratura sovrastante con iniezioni di malta; demolizione della trave in calcestruzzo armato frammentandola in parti con martello e scalpello; inserimento di una trave in legno di castagno trattata con biocida e appoggiata su lastre di piombo; sigillatura con malta antiritiro			



della faccia superiore				
CAM23_MT.A.01.002	- Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	172,16901 cp	€ 1,00000	€ 172,16901
	<b>MT</b>			<b>€ 172,16901</b>
CAM23_RU.R.001.001	- Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	436,68094 a corpo	€ 1,00000	€ 436,68094
	<b>RU</b>			<b>€ 436,68094</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 608,84995</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,17522 = 5% * B)			€ 103,50449
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 71,23544
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 783,59</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 55,73%</i>			€ 436,68094
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 5,17522

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A07.010.070.A	CAM23_A07 - RESTAURO - CONSOLIDAMENTI STATICI CAM23_A07.010 - INTERVENTI SULLE MURATURE CAM23_070 - Esecuzione di piattabanda di luce netta fino a mt 1,00 e larghezza fino a cm 60 CAM23_A - Piattabanda di luce netta fino a mt 1,00 e larghezza fino a cm 60, realizzata con tavolone di legno di castagno stagionato dello spessore non inferiore a cm 6, trattato con antiparassitario, e tavelloni armati con ferri tondi per c.a. in acciaio inox 304, saturati nelle cavità con malta di cemento, con soprastante arco in muratura di tufo posti in opera con malta di calce idraulica naturale e pozzolana, compresi tagli nella muratura a sezione obbligata, l'esecuzione degli appoggi con mattoni pieni; compreso la rimozione della parte di muratura da sostituire con recupero dei conci di tufo, il taglio a sezione obbligata per la realizzazione degli appoggi, la discesa ed il trasporto a rifiuto dei materiali di risulta; di luce netta fino a mt 1,00 e larghezza fino a cm 60			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	405,48711 cp	€ 1,00000	€ 405,48711
	<b>MT</b>			<b>€ 405,48711</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	602,07472 a corpo	€ 1,00000	€ 602,07472
	<b>RU</b>			<b>€ 602,07472</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 1.007,56183</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,56428 = 5% * B)			€ 171,28551
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 117,88473
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / N</b>			<b>€ 1.296,73</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 46,43%</i>			€ 602,07472
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 8,56428

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A07.010.080.A	CAM23_A07 - RESTAURO - CONSOLIDAMENTI STATICI CAM23_A07.010 - INTERVENTI SULLE MURATURE CAM23_080 - Esecuzione di piattabanda di luce netta fino a mt 1,50 e larghezza fino a cm 80 CAM23_A - Piattabanda di luce netta fino a mt 1,50 e larghezza fino a cm 80, realizzata con tavolone di legno di castagno stagionato dello spessore non inferiore a cm 7, trattato con antiparassitario, e tavelloni armati con ferri tondi per c.a. in acciaio inox 304, saturati nelle cavità con malta di cemento, con soprastante arco in muratura di tufo posti in opera con malta di calce idraulica naturale e pozzolana, compresi tagli nella muratura a sezione obbligata, l'esecuzione degli appoggi con mattoni pieni; compreso la rimozione della parte di muratura da sostituire con recupero dei conci di tufo, il taglio a sezione obbligata per la realizzazione degli appoggi, la discesa ed il trasporto a rifiuto dei materiali di risulta; di luce netta fino a mt 1,50 e			



larghezza fino a cm 80				
CAM23_MT.A.01.002	- Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	546,93631 cp	€ 1,00000	€ 546,93631
	<b>MT</b>			<b>€ 546,93631</b>
CAM23_RU.R.001.001	- Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	769,80413 a corpo	€ 1,00000	€ 769,80413
	<b>RU</b>			<b>€ 769,80413</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 1.316,74044</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 11,19229 = 5% * B)			€ 223,84587
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 154,05863
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / N</b>			<b>€ 1.694,64</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 45,43%</i>			€ 769,80413
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 11,19229

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A07.010.090.A	CAM23_A07 - RESTAURO - CONSOLIDAMENTI STATICI CAM23_A07.010 - INTERVENTI SULLE MURATURE CAM23_090 - Esecuzione di piattabanda di luce netta fino a mt 1,80 e larghezza fino a cm 1,20 CAM23_A - Piattabanda di luce netta fino a mt 1,80 e larghezza fino a cm 1,20, realizzata con tavolone di legno di castagno stagionato dello spessore non inferiore a cm 8, trattato con antiparassitario, e tavelloni armati con ferri tondi per c.a. in acciaio inox 304, saturati nelle cavità con malta di cemento, con soprastante arco in muratura di tufo posti in opera con malta di calce idraulica naturale e pozzolana, compresi tagli nella muratura a sezione obbligata, l'esecuzione degli appoggi con mattoni pieni; compreso la rimozione della parte di muratura da sostituire con recupero dei conci di tufo, il taglio a sezione obbligata per la realizzazione degli appoggi, la discesa ed il trasporto a rifiuto dei materiali di risulta; di luce netta fino a mt 1,80 e larghezza fino a cm 1,20			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	938,03087 cp	€ 1,00000	€ 938,03087
	<b>MT</b>			<b>€ 938,03087</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	924,50695 a corpo	€ 1,00000	€ 924,50695
	<b>RU</b>			<b>€ 924,50695</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 1.862,53782</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 15,83157 = 5% * B)			€ 316,63143
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 217,91693
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / N</b>			<b>€ 2.397,09</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 38,57%</i>			€ 924,50695
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 15,83157

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A07.010.200.A	CAM23_A07 - RESTAURO - CONSOLIDAMENTI STATICI CAM23_A07.010 - INTERVENTI SULLE MURATURE CAM23_200 - Placcaggio di piastre in acciaio CAM23_A - Piastre in acciaio delle dimensioni di cm 30x30, spessore mm 20 con quattro coste ortogonali saldate alla piastra, della lunghezza ciascuna di cm 30, spessore mm 10 ed altezza cm 4,5 per fissaggio di catene, incassate nella muratura, da eseguirsi con le seguenti lavorazioni: sfettatura della muratura di tufo max per 8 cm di profondità; preciso taglio con smerigliatrice elettrica dell'alloggiamento delle coste di rinforzo; idrolavaggio delle superfici; inghisaggio con malta a ritiro compensato tipo Emaco 55 o similari; applicazione delle piastre; applicazione della rete porta intonaco in fibra di vetro anti alcali del peso minimo di g/mq 90			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi	52,78497 cp	€ 1,00000	€ 52,78497





	elementari attualizzati			
		<b>MT</b>		<b>€ 52,78497</b>
CAM23_RU.R.001.001	- Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006		159,50965 a corpo	€ 1,00000 € 159,50965
		<b>RU</b>		<b>€ 159,50965</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 212,29462</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,80450 = 5% * B)			€ 36,09009
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 24,83847
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / N</b>			<b>€ 273,22</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 58,38%</i>			€ 159,50965
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,80450

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A07.010.210.A	CAM23_A07 - RESTAURO - CONSOLIDAMENTI STATICI CAM23_A07.010 - INTERVENTI SULLE MURATURE CAM23_210 - Fornitura e posa in opera di capochiave per catene in tondo di acciaio del diametro CAM23_A - Capochiave per catene in tondo di acciaio del diametro mm 30 e lunghezza cm 30 forgiati con occhiello, collegati alla catena mediante tenditore ed uniti tra loro ed il tenditore con vite di acciaio bullonata; mediante le seguenti lavorazioni: esecuzione di perforazioni nella muratura con angolazione di 30° sia sul piano orizzontale che in quello verticale; inghisaggio dei capochiave con iniezione di malta a ritiro compensato tipo Emaco 55 o similari; esecuzione dei ripristini di ringrossi, intonaco e finitura d'intonaco			
CAM23_MT.A.01.002	- Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	71,63230 cp	€ 1,00000	€ 71,63230
		<b>MT</b>		<b>€ 71,63230</b>
CAM23_RU.R.001.001	- Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	86,00356 a corpo	€ 1,00000	€ 86,00356
		<b>RU</b>		<b>€ 86,00356</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 157,63586</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,33991 = 5% * B)			€ 26,79810
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 18,44340
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / N</b>			<b>€ 202,88</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 42,39%</i>			€ 86,00356
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,33991

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A07.010.220.B	CAM23_A07 - RESTAURO - CONSOLIDAMENTI STATICI CAM23_A07.010 - INTERVENTI SULLE MURATURE CAM23_220 - Restauro di catene antiche in ferro a vista CAM23_B - Restauro di catene antiche in ferro a vista, si provvederà ad una pulizia mediante leggera carteggiatura abrasiva e consolidamento con convertitore di ruggine a base di tannino vegetale, come per tutti gli altri materiali ferrosi a vista			
CAM23_MT.A.01.002	- Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	0,53586 cp	€ 1,00000	€ 0,53586
		<b>MT</b>		<b>€ 0,53586</b>
CAM23_RU.R.001.001	- Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	17,05117 a corpo	€ 1,00000	€ 17,05117
		<b>RU</b>		<b>€ 17,05117</b>



	<b>Sommano euro (A)</b>	<b>€ 17,58703</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14949 = 5% * B)	€ 2,98980
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 2,05768
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>	<b>€ 22,63</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 75,33%</i>	€ 17,05117
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,14949

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A08.010.001.A	CAM23_A08 - RESTAURO - RESTAURO DI TETTI E MANTI DI COPERTURA CAM23_A08.010 - RESTAURO DI TETTI E MANTI DI COPERTURA CAM23_001 - Ricomposizione in situ di manto di tegole CAM23_A - Ricomposizione in situ di manto di tegole tipo antico proveniente dalla scomposizione di tetti già esistenti con integrazione al 50% di tegole e coppi tipo Pompei			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	87,99281 cp	€ 1,00000	€ 87,99281
	<b>MT</b>			<b>€ 87,99281</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	44,69457 a corpo	€ 1,00000	€ 44,69457
	<b>RU</b>			<b>€ 44,69457</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 132,68738</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,12784 = 5% * B)			€ 22,55685
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 15,52442
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 170,77</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 26,17%</i>			€ 44,69457
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,12784

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A08.010.100.A	CAM23_A08 - RESTAURO - RESTAURO DI TETTI E MANTI DI COPERTURA CAM23_A08.010 - RESTAURO DI TETTI E MANTI DI COPERTURA CAM23_100 - Trattamento protettivo della tegola e dei coppi CAM23_A - Trattamento protettivo della tegola e dei coppi con applicazione di soluzioni incolore confezionata a base di un complesso organico a derivati di idrocarburi leggeri, esente da siliconi, irorepellente, di profonda penetrazione, da applicarsi in due mani			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	4,43392 cp	€ 1,00000	€ 4,43392
	<b>MT</b>			<b>€ 4,43392</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	27,85280 a corpo	€ 1,00000	€ 27,85280
	<b>RU</b>			<b>€ 27,85280</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 32,28672</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,27444 = 5% * B)			€ 5,48874
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,77755
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 41,55</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 67,03%</i>			€ 27,85280
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,27444

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
--------	------------------------------	----------	------------------	----------------



CAM23_A08.010.200.A	<p>CAM23_A08 - RESTAURO - RESTAURO DI TETTI E MANTI DI COPERTURA  CAM23_A08.010 - RESTAURO DI TETTI E MANTI DI COPERTURA  CAM23_200 - Copertura a tetto spiovente  CAM23_A - Copertura a tetto spiovente realizzata con l'impiego di travi in legno lamellare squadrate di altezza media fino a cm 38,5 e di lunghezza fino a mt 7,00 poste ad interasse di mt 16 e travicelli di sostegno in legno di abete di sez. 4x8 e lunghezza fino a mt 5,5 disposti ad interasse di 20 cm, tegolini di argilla di cm 49x65 di spess 2 cm con incastrati e geometrie dei bordi identiche a quelle originali tali da garantire un perfetto incastro, compreso eventuali pezzi speciali, coppi di sugfellatura lungo le congiunture e lungo i diplovi o colmi, il riutilizzo delle tegole restaurate, formazione dei fori di alloggiamento nelle murature e loro sugellatura. Trattamento con mordente colorato a tinta scura, antiparassitaria e mineralizzante delle opere in legno. Armatura provvisoria di sostegno.</p>			
	<p>CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati</p>	238,15247 cp	€ 1,00000	€ 238,15247
	<b>MT</b>			<b>€ 238,15247</b>
	<p>CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006</p>	223,06348 a corpo	€ 1,00000	€ 223,06348
	<b>RU</b>			<b>€ 223,06348</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 461,21595</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,92034 = 5% * B)			€ 78,40671
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 53,96227
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 593,58</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 37,58%</i>			€ 223,06348
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 3,92034

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A09.010.001.A	<p>CAM23_A09 - RESTAURO - RESTAURO DI INFISSI  CAM23_A09.010 - RESTAURO DI INFISSI  CAM23_001 - Recupero degli infissi esterni in legno - Per infissi senza scuretti  CAM23_A - Recupero degli infissi esterni in legno esistenti comprendente le seguenti lavorazioni: smontaggio della ferramenta e serramenta esistente; carteggiatura critica degli strati di pittura, lavaggio con acqua e solvente, consolidamento e reintegrazione delle lacune, sostituzione di parti lignee non recuperabili con legname stagionato di essenza della stessa natura dell'esistente; rimessa a squadro con staffe e/o sostituzione di eventuali cunei (perni) in legno, rinzeppamento e l'incavicchiamento degli incastrati con le parti lavorate ben rifinite e levigate; stuccaggio di piccole lacune con stucco di polvere di legno e legante naturale delle superfici; scartavetratura; mano di fondo con due mani di impregnante a base di olio di aleurites diluito con 5-10% di balsamo di agrumi. Sverniciatura con idoneo solvente delle parti metalliche, ferramenta e serramenta, (anche di recupero da altri infissi simili non recuperabili), revisione leggera spazzolatura evitando di portare a nudo il metallo, trattamento con convertitore di ruggine e rimontaggio in opera. Infissi senza scuretti</p>			
	<p>CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati</p>	65,13135 cp	€ 1,00000	€ 65,13135
	<b>MT</b>			<b>€ 65,13135</b>
	<p>CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006</p>	104,91552 a corpo	€ 1,00000	€ 104,91552
	<b>RU</b>			<b>€ 104,91552</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 170,04687</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,44540 = 5% * B)			€ 28,90797
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 19,89548
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 218,85</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 47,94%</i>			€ 104,91552
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,44540

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo
--------	------------------------------	----------	------------------	---------



				TOTALE
CAM23_A09.010.002.A	<p>CAM23_A09 - RESTAURO - RESTAURO DI INFISSI            CAM23_A09.010 - RESTAURO DI INFISSI            CAM23_002 - Recupero degli infissi esterni in legno - Per infissi con scuretti            CAM23_A - Recupero degli infissi esterni in legno esistenti comprendente le seguenti lavorazioni: smontaggio della ferramenta e serramenta esistente; carteggiatura critica degli strati di pittura, lavaggio con acqua e solvente, consolidamento e reintegrazione delle lacune, sostituzione di parti lignee non recuperabili con legname stagionato di essenza della stessa natura dell'esistente; rimessa a squadro con staffe e/o sostituzione di eventuali cunei (perni) in legno, rinzeppamento e l'incavicchiamento degli incastri con le parti lavorate ben rifinite e levigate; stuccaggio di piccole lacune con stucco di polvere di legno e legante naturale delle superfici; scartavetratura; mano di fondo con due mani di impregnante a base di olio di aleurites diluito con 5-10% di balsamo di agrumi. Sverniciatura con idoneo solvente delle parti metalliche, ferramenta e serramenta, (anche di recupero da altri infissi simili non recuperabili), revisione leggera spazzolatura evitando di portare a nudo il metallo, trattamento con convertitore di ruggine e rimontaggio in opera. Infissi con scuretti</p>			
	<p>CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati</p> <p style="text-align: right;"><b>MT</b></p>	84,35960 cp	€ 1,00000	€ 84,35960
	<p>CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006</p> <p style="text-align: right;"><b>RU</b></p>	158,52258 a corpo	€ 1,00000	€ 158,52258
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 242,88218</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,06450 = 5% * B)			€ 41,28997
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 28,41722
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 312,59</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 50,71%</i>			€ 158,52258
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 2,06450

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A09.010.003.A	<p>CAM23_A09 - RESTAURO - RESTAURO DI INFISSI            CAM23_A09.010 - RESTAURO DI INFISSI            CAM23_003 - Recupero di portoni e portoncini in legno            CAM23_A - Recupero di portoni e portoncini in legno comprendente le seguenti lavorazioni: smontaggio della ferramenta; scartavetratura delle pitture; consolidamento e reintegrazione delle lacune con sostituzione di parti lignee non recuperabili con essenze della stessa natura dell'esistente; rimessa a squadro con staffe e/o sostituzioni di eventuali (cunei) perni in legno; stuccaggio di piccole lacune con stucco di polvere di legno della stessa essenza dell'esistente e legnate naturale; sverniciatura delle parti metalliche (anche di recupero da altri infissi simili non recuperabili), leggera spazzolatura, trattamento con convertitore di ruggine; rimontaggio delle ferramenta; rimontaggio in opera dell'infisso.</p>			
	<p>CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati</p> <p style="text-align: right;"><b>MT</b></p>	139,71002 cp	€ 1,00000	€ 139,71002
	<p>CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006</p> <p style="text-align: right;"><b>RU</b></p>	152,65471 a corpo	€ 1,00000	€ 152,65471
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 292,36473</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,48510 = 5% * B)			€ 49,70200
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 34,20667
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 376,27</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 40,57%</i>			€ 152,65471
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 2,48510



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A10.010.001.A	CAM23_A10 - RESTAURO - RESTAURO DI SUPERFICI INTONACATE CAM23_A10.010 - RESTAURO DI SUPERFICI INTONACATE CAM23_001 - Pulitura della superficie dell'intonaco CAM23_A - Pulitura della superficie dell'intonaco con acqua addizionata a Desogen al 5%, acqua satura di bicarbonato di ammonio ed eventuali impacchi di polpa di carta e caolino per assorbire i sali solubili presenti nell'intonaco. I sali di carbonati più resistenti sono consumati meccanicamente a bisturi. Il prezzo non prevede il costo dei ponteggi			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	11,51261 cp	€ 1,00000	€ 11,51261
	<b>MT</b>			<b>€ 11,51261</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	117,47282 a corpo	€ 1,00000	€ 117,47282
	<b>RU</b>			<b>€ 117,47282</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 128,98543</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,09638 = 5% * B)			€ 21,92752
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 15,09130
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 166,00</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 70,76%</i>			€ 117,47282
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,09638

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A10.010.010.A	CAM23_A10 - RESTAURO - RESTAURO DI SUPERFICI INTONACATE CAM23_A10.010 - RESTAURO DI SUPERFICI INTONACATE CAM23_010 - Pulizia da radici e microrganismi CAM23_A - Pulizia da radici e microrganismi: disinfestazione mediante applicazione di erbicida, estirpazione in profondità di radici di piante infestanti, e rimozione manuale di microrganismi autotrofi ed eterotrofi. Il prezzo non prevede il costo dei ponteggi			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	0,46820 cp	€ 1,00000	€ 0,46820
	<b>MT</b>			<b>€ 0,46820</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	39,73385 a corpo	€ 1,00000	€ 39,73385
	<b>RU</b>			<b>€ 39,73385</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 40,20205</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,34172 = 5% * B)			€ 6,83435
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,70364
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 51,74</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 76,8%</i>			€ 39,73385
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,34172

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A10.010.020.A	CAM23_A10 - RESTAURO - RESTAURO DI SUPERFICI INTONACATE CAM23_A10.010 - RESTAURO DI SUPERFICI INTONACATE CAM23_020 - Rimozione della velinatura CAM23_A - Rimozione della velinatura ed eliminazione dell'accesso di prodotto dalle superfici. Il prezzo non prevede il costo dei ponteggi			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	7,69179 cp	€ 1,00000	€ 7,69179
	<b>MT</b>			<b>€ 7,69179</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle	39,36717	€ 1,00000	€ 39,36717



	voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	a corpo		
			<b>RU</b>	<b>€ 39,36717</b>
			<b>Sommano euro (A)</b>	<b>€ 47,05896</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,40000 = 5% * B)			€ 8,00002
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,50590
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 60,56</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 65%</i>			€ 39,36717
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,40000

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A10.010.030.A	CAM23_A10 - RESTAURO - RESTAURO DI SUPERFICI INTONACATE CAM23_A10.010 - RESTAURO DI SUPERFICI INTONACATE CAM23_030 - Rimozione di vecchi cordoli di contenimento CAM23_A - Rimozione di vecchi cordoli di contenimento mediante attrezzi meccanici ed ove occorre previa operazione con operazioni di estrema cautela onde evitare danneggiamenti all'intonaco. Il prezzo non prevede il costo dei ponteggi			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	6,65884 cp	€ 1,00000	€ 6,65884
				<b>€ 6,65884</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	34,08048 a corpo	€ 1,00000	€ 34,08048
				<b>€ 34,08048</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 40,73932</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,34628 = 5% * B)			€ 6,92568
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,76650
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 52,43</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 65%</i>			€ 34,08048
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,34628

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A10.010.040.A	CAM23_A10 - RESTAURO - RESTAURO DI SUPERFICI INTONACATE CAM23_A10.010 - RESTAURO DI SUPERFICI INTONACATE CAM23_040 - Rifacimento cordoli di contenimento con malta composta di calce, pozzolana e sabbia setacciata CAM23_A - Rifacimento cordoli di contenimento con malta composta di calce, pozzolana e sabbia setacciata in rapporto 1/2., eseguiti con leggera inclinazione dalla muratura al bordo dell'intonaco. Il prezzo non prevede il costo dei ponteggi			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	4,80970 cp	€ 1,00000	€ 4,80970
				<b>€ 4,80970</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	42,83906 a corpo	€ 1,00000	€ 42,83906
				<b>€ 42,83906</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 47,64876</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,40501 = 5% * B)			€ 8,10029
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,57491
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 61,32</b>



	<i>Incidenza manodopera sul totale 69,86%</i>		€ 42,83906
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 0,40501

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A10.010.050.A	CAM23_A10 - RESTAURO - RESTAURO DI SUPERFICI INTONACATE CAM23_A10.010 - RESTAURO DI SUPERFICI INTONACATE CAM23_050 - Consolidamento superficiale di intonaci, pietre e laterizi CAM23_A - Consolidamento superficiale di intonaci, pietre e laterizi, previa spazzolatura e rimozione di depositi superficiali ed eventuale fissaggio delle parti pericolanti, da valutarsi a parte, mediante applicazione di prodotto a base di eteri etilici dell'acido silico, in due mani, la prima mediante una passata del prodotto impregnante e la seconda da applicarsi dopo circa 15 giorni a completamento del trattamento			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	11,34979 cp	€ 1,00000	€ 11,34979
	<b>MT</b>			<b>€ 11,34979</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	33,89365 a corpo	€ 1,00000	€ 33,89365
	<b>RU</b>			<b>€ 33,89365</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 45,24344</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,38457 = 5% * B)			€ 7,69138
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,29348
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 58,23</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 58,21%</i>			€ 33,89365
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,38457

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A10.010.060.A	CAM23_A10 - RESTAURO - RESTAURO DI SUPERFICI INTONACATE CAM23_A10.010 - RESTAURO DI SUPERFICI INTONACATE CAM23_060 - Consolidamento corticale dell'intonaco CAM23_A - Consolidamento corticale dell'intonaco: Si consolideranno quelle parti di intonaco che non occorre demolire, ma che lo necessitano per decoesione rispetto alla superficie. Eliminate eventuali contaminazioni di sali, o attesa la conveniente asciugatura della parete in caso di presenza di umidità per infiltrazioni, si applicherà a pennello un prodotto consolidante con dosaggi e rapporti di diluizione definito a seguito di prove eseguite in cantiere			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	45,53411 cp	€ 1,00000	€ 45,53411
	<b>MT</b>			<b>€ 45,53411</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	36,36932 a corpo	€ 1,00000	€ 36,36932
	<b>RU</b>			<b>€ 36,36932</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 81,90343</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,69618 = 5% * B)			€ 13,92358
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,58270
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 105,41</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 34,5%</i>			€ 36,36932
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,69618

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A10.010.070.A	CAM23_A10 - RESTAURO - RESTAURO DI SUPERFICI INTONACATE CAM23_A10.010 - RESTAURO DI SUPERFICI INTONACATE CAM23_070 - Consolidamento di intonaci in profondità CAM23_A - Consolidamento di intonaci in profondità: In caso di			



consolidamento in profondità si eseguiranno fori in corrispondenza delle zone di distacco, aspirazione delle polveri, lavaggio e umidificazione delle parti da consolidare, con iniezioni di apposito formulato a base di calce idraulica naturale, previsto in circa 6/8 iniezioni per metro quadrato trattato; da valutare per ciascun distacco, compreso la stuccatura di crepe anche di piccola entità e l'eliminazione dell'eccesso di prodotto dalle superfici. Questa operazione sarà svolta da un restauratore specializzato				
CAM23_MT.A.01.002	- Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	47,57216 cp	€ 1,00000	€ 47,57216
<b>MT</b>				<b>€ 47,57216</b>
CAM23_RU.R.001.001	- Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	213,18136 a corpo	€ 1,00000	€ 213,18136
<b>RU</b>				<b>€ 213,18136</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 260,75352</b>
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,21641 = 5% * B)				€ 44,32810
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 30,50816
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>				<b>€ 335,59</b>
<i>Incidenza manodopera sul totale 63,52%</i>				€ 213,18136
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 2,21641

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A10.010.080.A	CAM23_A10 - RESTAURO - RESTAURO DI SUPERFICI INTONACATE CAM23_A10.010 - RESTAURO DI SUPERFICI INTONACATE CAM23_080 - Restauro a fine di consolidamento e fissaggio di intonaci CAM23_A - Restauro a fine di consolidamento e fissaggio di intonaci consistente in consolidamento e fissaggio dei distacchi di intonaco dalla muratura mediante: a) iniezioni e colature attraverso lesioni e piccoli fori già esistenti, di adatta resina acrilica (Primal AC33 o prodotto similare) in emulsione acquosa; b) iniezioni e colature attraverso lesioni e piccoli fori già esistenti, di adatta resina acrilica (Primal AC33 o prodotto similare) in emulsione acquosa addizionata a cariche inerti con diverse concentrazioni c) iniezioni e colature attraverso lesioni e piccoli fori già esistenti, di malta fluida con adesivizzante previa imbibizione dell'intonaco con acqua. Nelle suddette operazioni ai punti a,b,c, si intende compresa la predisposizione di tutte le apparecchiature atte a consentire una lenta immissione ed una completa diffusione dei prodotti all'interno delle zone di distacco nonché eventuali operazioni di micro cucitura mediante perni in acciaio inox o vetroresina, per garantire il migliore ancoraggio nelle zone di maggiore distacco. Si intende inoltre compreso nel prezzo ogni onere derivante dal costante controllo che dovrà essere effettuato durante le operazioni di iniezione e dall'estrema cautela da adottare al fine di evitare ogni eventuale fuoriuscita delle stesse e salvaguardare, quindi, la superficie. Il prezzo non prevede il costo dei ponteggi			
CAM23_MT.A.01.002	- Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	6,39521 cp	€ 1,00000	€ 6,39521
<b>MT</b>				<b>€ 6,39521</b>
CAM23_RU.R.001.001	- Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	319,00403 a corpo	€ 1,00000	€ 319,00403
<b>RU</b>				<b>€ 319,00403</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 325,39924</b>
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,76589 = 5% * B)				€ 55,31787
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 38,07171
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>				<b>€ 418,79</b>
<i>Incidenza manodopera sul totale 76,17%</i>				€ 319,00403
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 2,76589

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A10.010.090.A	CAM23_A10 - RESTAURO - RESTAURO DI SUPERFICI INTONACATE			





CAM23_A10.010 - RESTAURO DI SUPERFICI INTONACATE CAM23_090 - Reintegrazione delle parti mancanti di intonaco con malta di calce malta di calce idraulica CAM23_A - Reintegrazione delle parti mancanti di intonaco con malta di calce malta di calce idraulica della stessa composizione delle esistenti o similare e pozzolana eseguita in sottosquadro. Il prezzo non prevede il costo dei ponteggi				
CAM23_MT.A.01.002	- Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	0,08024 cp	€ 1,00000	€ 0,08024
<b>MT</b>				<b>€ 0,08024</b>
CAM23_RU.R.001.001	- Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	116,56704 a corpo	€ 1,00000	€ 116,56704
<b>RU</b>				<b>€ 116,56704</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 116,64728</b>
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,99150 = 5% * B)				€ 19,83004
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 13,64773
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>				<b>€ 150,13</b>
<i>Incidenza manodopera sul totale 77,65%</i>				€ 116,56704
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,99150

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A10.010.100.A	CAM23_A10 - RESTAURO - RESTAURO DI SUPERFICI INTONACATE CAM23_A10.010 - RESTAURO DI SUPERFICI INTONACATE CAM23_100 - Consolidamento e/o protezione finale della superficie dell'intonaco con resina acrilica CAM23_A - Consolidamento e/o protezione finale della superficie dell'intonaco con resina acrilica in soluzione al 3% e/o cere in emulsione acquosa. Il prezzo non prevede il costo dei ponteggi			
CAM23_MT.A.01.002	- Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	2,14222 cp	€ 1,00000	€ 2,14222
<b>MT</b>				<b>€ 2,14222</b>
CAM23_RU.R.001.001	- Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	90,61513 a corpo	€ 1,00000	€ 90,61513
<b>RU</b>				<b>€ 90,61513</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 92,75735</b>
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,78844 = 5% * B)				€ 15,76875
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 10,85261
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>				<b>€ 119,38</b>
<i>Incidenza manodopera sul totale 75,91%</i>				€ 90,61513
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,78844

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A10.010.110.A	CAM23_A10 - RESTAURO - RESTAURO DI SUPERFICI INTONACATE CAM23_A10.010 - RESTAURO DI SUPERFICI INTONACATE CAM23_110 - Regolarizzazione delle planarità CAM23_A - Regolarizzazione delle planarità: Occorre provvedere ad una regolarizzazione della planarità sulle parti di intonaco non demolite, che si presentano leggermente in aggetto. esse si regolarizzano tramite leggera carteggiatura con mezzi meccanici e quelle sottolivello si regolarizzano con stuccatura. Questa operazione deve essere svolta sotto il controllo del restauratore			
CAM23_MT.A.01.002	- Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	2,64498 cp	€ 1,00000	€ 2,64498
<b>MT</b>				<b>€ 2,64498</b>



CAM23_RU.R.001.001	- Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	13,53724 a corpo	€ 1,00000	€ 13,53724
	<b>RU</b>			<b>€ 13,53724</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 16,18222</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13755 = 5% * B)			€ 2,75098
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,89332
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 20,83</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 65%</i>			€ 13,53724
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,13755

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A10.010.120.A	CAM23_A10 - RESTAURO - RESTAURO DI SUPERFICI INTONACATE CAM23_A10.010 - RESTAURO DI SUPERFICI INTONACATE CAM23_120 - Fissaggio e consolidamento della pellicola pittorica e dell'intonachino CAM23_A - Fissaggio e consolidamento della pellicola pittorica e dell'intonachino mediante iniezioni di resina acrilica in emulsione ed impregnazione della stessa in soluzione ad una profondità di circa 5/6 mm, previa pulitura della superficie pittorica. Il prezzo non prevede il costo dei ponteggi			
CAM23_MT.A.01.002	- Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	13,07476 cp	€ 1,00000	€ 13,07476
	<b>MT</b>			<b>€ 13,07476</b>
CAM23_RU.R.001.001	- Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	39,56404 a corpo	€ 1,00000	€ 39,56404
	<b>RU</b>			<b>€ 39,56404</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 52,63880</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,44743 = 5% * B)			€ 8,94860
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,15874
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 67,75</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 58,4%</i>			€ 39,56404
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,44743

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A10.010.130.A	CAM23_A10 - RESTAURO - RESTAURO DI SUPERFICI INTONACATE CAM23_A10.010 - RESTAURO DI SUPERFICI INTONACATE CAM23_130 - Reintegrazione pittorica, di piccole mancanze ed usure della pellicola pittorica e delle stuccature delle lacune CAM23_A - Reintegrazione pittorica, di piccole mancanze ed usure della pellicola pittorica e delle stuccature delle lacune che verranno trattate in accordo con la D.L., esclusivamente sotto tono e con terre ventilate senza legante per evitare alterazioni e per rendere leggibile l'insieme delle decorazioni esistenti. Il prezzo non prevede il costo dei ponteggi			
CAM23_MT.A.01.002	- Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	10,45862 cp	€ 1,00000	€ 10,45862
	<b>MT</b>			<b>€ 10,45862</b>
CAM23_RU.R.001.001	- Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	93,39373 a corpo	€ 1,00000	€ 93,39373
	<b>RU</b>			<b>€ 93,39373</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 103,85235</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,88275 = 5% * B)			€ 17,65490



	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 12,15073
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>	<b>€ 133,66</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 69,88%</i>	€ 93,39373
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,88275

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A10.010.140.A	<p>CAM23_A10 - RESTAURO - RESTAURO DI SUPERFICI INTONACATE            CAM23_A10.010 - RESTAURO DI SUPERFICI INTONACATE            CAM23_140 - Restauro a fine di consolidamento e fissaggio di stucchi            CAM23_A - Restauro a fine di consolidamento e fissaggio di stucchi consistente in consolidamento e fissaggio dei distacchi di stucchi dalla muratura mediante: da definirsi in corso d'opera a seconda delle differenti situazioni di distacco: a) iniezioni e colature attraverso lesioni e piccoli fori già esistenti, di adatta resina acrilica (Tipo Primal AC33) in emulsione b) iniezioni e colature attraverso lesioni e piccoli fori già esistenti, di adatta resina acrilica (Tipo Primal AC33) in emulsione addizionata a cariche inerti con diverse concentrazioni c) iniezioni e colature attraverso lesioni e piccoli fori già esistenti, di malta liquida composta di calce (Malta di calce idraulica della stessa composizione delle esistenti), sabbia setacciata e pozzolana ventilata e depurata dei sali mediante lavaggio in rapporto 1/3, previa imbibizione dell'intonaco con acqua e alcool al 50%. Nelle suddette operazioni ai punti a,b,c, si intende compresa la predisposizione di tutte le apparecchiature atte a consentire una lenta immissione ed una completa diffusione dei prodotti all'interno delle zone di distacco. Si intende inoltre compreso nel prezzo ogni onere derivante dal costante controllo che dovrà essere effettuato durante le operazioni di iniezione e dall'estrema cautela da adottare al fine di evitare ogni eventuale fuoriuscita delle stesse e salvaguardare, quindi, la superficie degli stucchi, documentazione fotografica. Esplicativa della morfologia di degrado</p>			
	<p>CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari atualizzati</p> <p style="text-align: right;"><b>MT</b></p>	22,81704 cp	€ 1,00000	€ 22,81704
	<p>CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006</p> <p style="text-align: right;"><b>RU</b></p>	236,55048 a corpo	€ 1,00000	€ 236,55048
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 259,36752</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,20462 = 5% * B)			€ 44,09248
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 30,34600
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 333,81</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 70,86%</i>			€ 236,55048
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 2,20462

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A11.010.001.A	<p>CAM23_A11 - RESTAURO - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI            CAM23_A11.010 - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI            CAM23_001 - Consolidamento e fissaggio di marmi interni            CAM23_A - Consolidamento e fissaggio di marmi interni • Preconsolidamento e consolidamento della superficie marmorea a base di silicato di etile per impregnazione. • Riadesione di tarsie e piccole parti di marmo pericolanti o distaccate con resina epossidica bicomponente ove necessario. • Consolidamento strutturale di fessurazioni e fratturazioni dei singoli elementi marmorei e successivo riassetto in loco degli stessi mediante l'inserimento di perni in acciaio, ove necessario, e riadesione con resina epossidica. Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) all'interno: pietre e rivestimenti maggiormente esposti a fenomeni di umidità, fenomeni di formazione di croste nere di vario spessore, dovute all'aggregarsi di sporco e/o sostanze carboniose con depositi di varia coerenza, presenza di deiezioni animali, fenomeni di corrosione più o meno estesi (es. statue tra interstizi e pieghe), atti vandalici (scritte e graffiti), formazione di macchie e calcari. b) tenuta delle impernature interne soggette a fenomeni di degrado quali: rigonfiamento, esplosione e formazione di macchie di ruggine in superficie ed in profondità. c) fenomeni di corrosione, esfoliazione, decoesione ecc. d) scelta di materiali idonei per il consolidamento e per la protezione dei manufatti, sulla quale incidono fattori che vanno dalla diversa esposizione alla luce alla temperatura, alla pioggia, allo stato della superficie lapidea da trattare, alla capacità di assorbimento, di tolleranza ed adattabilità della pietra rispetto al trattamento scelto in virtù dei fattori climatici. Ovviamente i materiali per il restauro, hanno costi</p>			



<p>diversissimi in base alle caratteristiche richieste e questi possono essere quindi tanto più elevati quanto maggiori sono gli standard di qualità richiesti. Nei casi di dimensioni della tela inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia facile</p>				
CAM23_MT.A.01.002	- Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	3,18182 cp	€ 1,00000	€ 3,18182
<b>MT</b>				<b>€ 3,18182</b>
CAM23_RU.R.001.001	- Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	37,76704 a corpo	€ 1,00000	€ 37,76704
<b>RU</b>				<b>€ 37,76704</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 40,94886</b>
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,34807 = 5% * B)				€ 6,96131
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 4,79102
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>				<b>€ 52,70</b>
<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>				€ 37,76704
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,34807

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A11.010.001.B	<p>CAM23_A11 - RESTAURO - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI</p> <p>CAM23_A11.010 - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI</p> <p>CAM23_001 - Consolidamento e fissaggio di marmi interni</p> <p>CAM23_B - Consolidamento e fissaggio di marmi interni • Preconsolidamento e consolidamento della superficie marmorea a base di silicato di etile per impregnazione. • Riadesione di tarsie e piccole parti di marmo pericolanti o distaccate con resina epossidica bicomponente ove necessario. • Consolidamento strutturale di fessurazioni e fratturazioni dei singoli elementi marmorei e successivo riassetto in loco degli stessi mediante l'inserzione di perni in acciaio, ove necessario, e riadesione con resina epossidica. Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) all'interno: pietre e rivestimenti maggiormente esposti a fenomeni di umidità, fenomeni di formazione di croste nere di vario spessore, dovute all'aggregarsi di sporco e/o sostanze carboniose con depositi di varia coerenza, presenza di deiezioni animali, fenomeni di corrosione più o meno estesi (es. statue tra interstizi e pieghe), atti vandalici (scritte e graffiti), formazione di macchie e calcari. b) tenuta delle impermeature interne soggette a fenomeni di degrado quali: rigonfiamento, esplosione e formazione di macchie di ruggine in superficie ed in profondità. c) fenomeni di corrosione, esfoliazione, decoesione ecc. d) scelta di materiali idonei per il consolidamento e per la protezione dei manufatti, sulla quale incidono fattori che vanno dalla diversa esposizione alla luce alla temperatura, alla pioggia, allo stato della superficie lapidea da trattare, alla capacità di assorbimento, di tolleranza ed adattabilità della pietra rispetto al trattamento scelto in virtù dei fattori climatici. Ovviamente i materiali per il restauro, hanno costi diversissimi in base alle caratteristiche richieste e questi possono essere quindi tanto più elevati quanto maggiori sono gli standard di qualità richiesti. Nei casi di dimensioni della tela inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia media</p>			
CAM23_MT.A.01.002	- Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	6,36365 cp	€ 1,00000	€ 6,36365
<b>MT</b>				<b>€ 6,36365</b>
CAM23_RU.R.001.001	- Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	75,53408 a corpo	€ 1,00000	€ 75,53408
<b>RU</b>				<b>€ 75,53408</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 81,89773</b>
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,69613 = 5% * B)				€ 13,92261



	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 9,58203
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>	<b>€ 105,40</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>	€ 75,53408
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,69613

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A11.010.001.C	<p>CAM23_A11 - RESTAURO - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI</p> <p>CAM23_A11.010 - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI</p> <p>CAM23_001 - Consolidamento e fissaggio di marmi interni</p> <p>CAM23_C - Consolidamento e fissaggio di marmi interni • Preconsolidamento e consolidamento della superficie marmorea a base di silicato di etile per impregnazione. • Riadesione di tarsie e piccole parti di marmo pericolanti o distaccate con resina epossidica bicomponente ove necessario. • Consolidamento strutturale di fessurazioni e fratturazioni dei singoli elementi marmorei e successivo riassetto in loco degli stessi mediante l'inserzione di perni in acciaio, ove necessario, e riadesione con resina epossidica. Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) all'interno: pietre e rivestimenti maggiormente esposti a fenomeni di umidità, fenomeni di formazione di croste nere di vario spessore, dovute all'aggregarsi di sporco e/o sostanze carboniose con depositi di varia coerenza, presenza di deiezioni animali, fenomeni di corrosione più o meno estesi (es.statue tra interstizi e pieghe), atti vandalici (scritte e graffiti), formazione di macchie e calcari. b) tenuta delle impernature interne soggette a fenomeni di degrado quali: rigonfiamento, esplosione e formazione di macchie di ruggine in superficie ed in profondità. c) fenomeni di corrosione, esfoliazione, decoesione ecc. d) scelta di materiali idonei per il consolidamento e per la protezione dei manufatti, sulla quale incidono fattori che vanno dalla diversa esposizione alla luce alla temperatura, alla pioggia, allo stato della superficie lapidea da trattare, alla capacità di assorbimento, di tolleranza ed adattabilità della pietra rispetto al trattamento scelto in virtù dei fattori climatici. Ovviamente i materiali per il restauro, hanno costi diversissimi in base alle caratteristiche richieste e questi possono essere quindi tanto più elevati quanto maggiori sono gli standard di qualità richiesti. Nei casi di dimensioni della tela inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia difficile</p>			
	<p>CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati</p> <p style="text-align: right;"><b>MT</b></p>	22,27172 cp	€ 1,00000	€ 22,27172
	<p>CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006</p> <p style="text-align: right;"><b>RU</b></p>	264,35692 a corpo	€ 1,00000	€ 264,35692
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 286,62864</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,43634 = 5% * B)			€ 48,72687
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 33,53555
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 368,89</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 264,35692
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 2,43634

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A11.010.001.D	<p>CAM23_A11 - RESTAURO - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI</p> <p>CAM23_A11.010 - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI</p> <p>CAM23_001 - Consolidamento e fissaggio di marmi interni</p> <p>CAM23_D - Consolidamento e fissaggio di marmi interni • Preconsolidamento e consolidamento della superficie marmorea a base di silicato di etile per impregnazione. • Riadesione di tarsie e piccole parti di marmo pericolanti o distaccate con resina epossidica bicomponente ove necessario. • Consolidamento strutturale di fessurazioni e fratturazioni dei singoli elementi marmorei e successivo riassetto in loco degli stessi mediante l'inserzione di perni in acciaio, ove necessario, e riadesione con resina epossidica. Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) all'interno: pietre e rivestimenti maggiormente esposti a fenomeni di umidità, fenomeni di formazione di croste nere di vario spessore, dovute</p>			



<p>all'aggregarsi di sporco e/o sostanze carboniose con depositi di varia coerenza, presenza di deiezioni animali, fenomeni di corrosione più o meno estesi (es. statue tra interstizi e pieghe), atti vandalici (scritte e graffiti), formazione di macchie e calcari. b) tenuta delle impernature interne soggette a fenomeni di degrado quali: rigonfiamento, esplosione e formazione di macchie di ruggine in superficie ed in profondità. c) fenomeni di corrosione, esfoliazione, decoesione ecc. d) scelta di materiali idonei per il consolidamento e per la protezione dei manufatti, sulla quale incidono fattori che vanno dalla diversa esposizione alla luce alla temperatura, alla pioggia, allo stato della superficie lapidea da trattare, alla capacità di assorbimento, di tolleranza ed adattabilità della pietra rispetto al trattamento scelto in virtù dei fattori climatici. Ovviamente i materiali per il restauro, hanno costi diversissimi in base alle caratteristiche richieste e questi possono essere quindi tanto più elevati quanto maggiori sono gli standard di qualità richiesti. Nei casi di dimensioni della tela inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia estremamente difficile</p>				
CAM23_MT.A.01.002	- Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	28,63432 cp	€ 1,00000	€ 28,63432
<b>MT</b>				<b>€ 28,63432</b>
CAM23_RU.R.001.001	- Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	339,87863 a corpo	€ 1,00000	€ 339,87863
<b>RU</b>				<b>€ 339,87863</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 368,51295</b>
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,13236 = 5% * B)				€ 62,64720
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 43,11602
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>				<b>€ 474,28</b>
<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>				€ 339,87863
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 3,13236

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A11.010.002.A	CAM23_A11 - RESTAURO - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI CAM23_A11.010 - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI CAM23_002 - Pulitura di marmi interni CAM23_A - Pulitura di marmi interni • rimozione di depositi superficiali incoerenti a secco mediante l'uso di spazzole e pennelli morbidi; • rimozione assorbimento di ossidi di ferro, emersi a causa della lunga permanenza in ambiente estremamente umido mediante applicazione di compresse assorbenti a base di sepiolite; • rimozione di depositi superficiali coerenti, incrostazioni, concrezioni e fissativi alterati mediante applicazione di compresse di polpa di carta imbevute di soluzioni di sali inorganici (carbonato di ammonio). in fascia facile			
CAM23_MT.A.01.002	- Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	3,18182 cp	€ 1,00000	€ 3,18182
<b>MT</b>				<b>€ 3,18182</b>
CAM23_RU.R.001.001	- Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	37,76704 a corpo	€ 1,00000	€ 37,76704
<b>RU</b>				<b>€ 37,76704</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 40,94886</b>
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,34807 = 5% * B)				€ 6,96131
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 4,79102
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>				<b>€ 52,70</b>
<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>				€ 37,76704
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,34807



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A11.010.002.B	CAM23_A11 - RESTAURO - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI CAM23_A11.010 - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI CAM23_002 - Pulitura di marmi interni CAM23_B - Pulitura di marmi interni • rimozione di depositi superficiali incoerenti a secco mediante l'uso di spazzole e pennelli morbidi; • rimozione assorbimento di ossidi di ferro, emersi a causa della lunga permanenza in ambiente estremamente umido mediante applicazione di compresse assorbenti a base di sepiolite; • rimozione di depositi superficiali coerenti, incrostazioni, concrezioni e fissativi alterati mediante applicazione di compresse di polpa di carta imbevute di soluzioni di sali inorganici (carbonato di ammonio). in fascia media			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	6,36365 cp	€ 1,00000	€ 6,36365
	<b>MT</b>			<b>€ 6,36365</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	75,53408 a corpo	€ 1,00000	€ 75,53408
	<b>RU</b>			<b>€ 75,53408</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 81,89773</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,69613 = 5% * B)			€ 13,92261
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,58203
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 105,40</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 75,53408
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,69613

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A11.010.002.C	CAM23_A11 - RESTAURO - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI CAM23_A11.010 - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI CAM23_002 - Pulitura di marmi interni CAM23_C - Pulitura di marmi interni • rimozione di depositi superficiali incoerenti a secco mediante l'uso di spazzole e pennelli morbidi; • rimozione assorbimento di ossidi di ferro, emersi a causa della lunga permanenza in ambiente estremamente umido mediante applicazione di compresse assorbenti a base di sepiolite; • rimozione di depositi superficiali coerenti, incrostazioni, concrezioni e fissativi alterati mediante applicazione di compresse di polpa di carta imbevute di soluzioni di sali inorganici (carbonato di ammonio). in fascia difficile			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	12,72625 cp	€ 1,00000	€ 12,72625
	<b>MT</b>			<b>€ 12,72625</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	151,05579 a corpo	€ 1,00000	€ 151,05579
	<b>RU</b>			<b>€ 151,05579</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 163,78204</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,39215 = 5% * B)			€ 27,84295
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 19,16250
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 210,79</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 151,05579
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,39215

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A11.010.002.D	CAM23_A11 - RESTAURO - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI			



CAM23_A11.010 - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI				
CAM23_002 - Pulitura di marmi interni				
CAM23_D - Pulitura di marmi interni • rimozione di depositi superficiali incoerenti a secco mediante l'uso di spazzole e pennelli morbidi; • rimozione assorbimento di ossidi di ferro, emersi a causa della lunga permanenza in ambiente estremamente umido mediante applicazione di compresse assorbenti a base di sepiolite; • rimozione di depositi superficiali coerenti, incrostazioni, concrezioni e fissativi alterati mediante applicazione di compresse di polpa di carta imbevute di soluzioni di sali inorganici (carbonato di ammonio). in fascia estremamente difficile				
CAM23_MT.A.01.002	- Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	19,08990 cp	€ 1,00000	€ 19,08990
	<b>MT</b>			<b>€ 19,08990</b>
CAM23_RU.R.001.001	- Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	226,58988 a corpo	€ 1,00000	€ 226,58988
	<b>RU</b>			<b>€ 226,58988</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 245,67978</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,08828 = 5% * B)			€ 41,76556
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 28,74453
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 316,19</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 226,58988
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 2,08828

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A11.010.003.A	CAM23_A11 - RESTAURO - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI			
	CAM23_A11.010 - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI			
	CAM23_003 - Integrazione plastica e cromatica di marmi interni			
	CAM23_A - Integrazione plastica e cromatica di marmi interni • Integrazione plastica e cromatica di piccole parti mancanti, eseguita con malte idonee per colorazione e granulometria, a base di grassello di calce, calce idraulica, sabbia e polvere di marmo. • Microstuccatura di lesioni e fessurazioni e stuccatura delle giunture degli elementi assemblati. in fascia facile			
CAM23_MT.A.01.002	- Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	3,18182 cp	€ 1,00000	€ 3,18182
	<b>MT</b>			<b>€ 3,18182</b>
CAM23_RU.R.001.001	- Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	37,76704 a corpo	€ 1,00000	€ 37,76704
	<b>RU</b>			<b>€ 37,76704</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 40,94886</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,34807 = 5% * B)			€ 6,96131
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,79102
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 52,70</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 37,76704
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,34807

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A11.010.003.B	CAM23_A11 - RESTAURO - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI			
	CAM23_A11.010 - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI			
	CAM23_003 - Integrazione plastica e cromatica di marmi interni			
	CAM23_B - Integrazione plastica e cromatica di marmi interni • Integrazione plastica e cromatica di piccole parti mancanti, eseguita con malte idonee per colorazione e granulometria, a base di grassello di calce, calce idraulica, sabbia e polvere di marmo. • Microstuccatura di lesioni e fessurazioni e			





stuccatura delle giunture degli elementi assemblati. in fascia media				
CAM23_MT.A.01.002	- Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	6,36365 cp	€ 1,00000	€ 6,36365
	<b>MT</b>			<b>€ 6,36365</b>
CAM23_RU.R.001.001	- Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	75,53408 a corpo	€ 1,00000	€ 75,53408
	<b>RU</b>			<b>€ 75,53408</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 81,89773</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,69613 = 5% * B)			€ 13,92261
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,58203
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 105,40</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 75,53408
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,69613

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A11.010.003.C	CAM23_A11 - RESTAURO - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI CAM23_A11.010 - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI CAM23_003 - Integrazione plastica e cromatica di marmi interni CAM23_C - Integrazione plastica e cromatica di marmi interni • Integrazione plastica e cromatica di piccole parti mancanti, eseguita con malte idonee per colorazione e granulometria, a base di grassello di calce, calce idraulica, sabbia e polvere di marmo. • Microstuccatura di lesioni e fessurazioni e stuccatura delle giunture degli elementi assemblati. in fascia difficile			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	9,54443 cp	€ 1,00000	€ 9,54443
	<b>MT</b>			<b>€ 9,54443</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	113,28875 a corpo	€ 1,00000	€ 113,28875
	<b>RU</b>			<b>€ 113,28875</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 122,83318</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,04408 = 5% * B)			€ 20,88164
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 14,37148
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 158,09</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 113,28875
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,04408

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A11.010.003.D	CAM23_A11 - RESTAURO - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI CAM23_A11.010 - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI CAM23_003 - Integrazione plastica e cromatica di marmi interni CAM23_D - Integrazione plastica e cromatica di marmi interni • Integrazione plastica e cromatica di piccole parti mancanti, eseguita con malte idonee per colorazione e granulometria, a base di grassello di calce, calce idraulica, sabbia e polvere di marmo. • Microstuccatura di lesioni e fessurazioni e stuccatura delle giunture degli elementi assemblati. in fascia estremamente difficile			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	12,72625 cp	€ 1,00000	€ 12,72625
	<b>MT</b>			<b>€ 12,72625</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle	151,05579	€ 1,00000	€ 151,05579



	voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	a corpo	
	<b>RU</b>		<b>€ 151,05579</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>		<b>€ 163,78204</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,39215 = 5% * B)		€ 27,84295
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 19,16250
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>		<b>€ 210,79</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>		<i>€ 151,05579</i>
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		<i>€ 1,39215</i>

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A11.010.004.A	CAM23_A11 - RESTAURO - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI CAM23_A11.010 - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI CAM23_004 - Lucidatura e protezione finale di marmi interni CAM23_A - Lucidatura e protezione finale di marmi interni • Lucidatura e protezione finale a base di cera microcristallina. in fascia facile			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	3,18182 cp	€ 1,00000	€ 3,18182
	<b>MT</b>			<b>€ 3,18182</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	37,76704 a corpo	€ 1,00000	€ 37,76704
	<b>RU</b>			<b>€ 37,76704</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 40,94886</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,34807 = 5% * B)			€ 6,96131
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,79102
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 52,70</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			<i>€ 37,76704</i>
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			<i>€ 0,34807</i>

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A11.010.004.B	CAM23_A11 - RESTAURO - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI CAM23_A11.010 - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI CAM23_004 - Lucidatura e protezione finale di marmi interni CAM23_B - Lucidatura e protezione finale di marmi interni • Lucidatura e protezione finale a base di cera microcristallina. in fascia media			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	3,18182 cp	€ 1,00000	€ 3,18182
	<b>MT</b>			<b>€ 3,18182</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	37,76704 a corpo	€ 1,00000	€ 37,76704
	<b>RU</b>			<b>€ 37,76704</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 40,94886</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,34807 = 5% * B)			€ 6,96131
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,79102
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 52,70</b>



	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>		€ 37,76704
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 0,34807

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A11.010.004.C	CAM23_A11 - RESTAURO - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI CAM23_A11.010 - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI CAM23_004 - Lucidatura e protezione finale di marmi interni CAM23_C - Lucidatura e protezione finale di marmi interni • Lucidatura e protezione finale a base di cera microcristallina. in fascia difficile CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	6,36365 cp	€ 1,00000	€ 6,36365
	<b>MT</b>			<b>€ 6,36365</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	75,53408 a corpo	€ 1,00000	€ 75,53408
	<b>RU</b>			<b>€ 75,53408</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 81,89773</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,69613 = 5% * B)			€ 13,92261
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,58203
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 105,40</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 75,53408
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,69613

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A11.010.004.D	CAM23_A11 - RESTAURO - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI CAM23_A11.010 - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI CAM23_004 - Lucidatura e protezione finale di marmi interni CAM23_D - Lucidatura e protezione finale di marmi interni • Lucidatura e protezione finale a base di cera microcristallina. in fascia estremamente difficile CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	9,54443 cp	€ 1,00000	€ 9,54443
	<b>MT</b>			<b>€ 9,54443</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	113,28875 a corpo	€ 1,00000	€ 113,28875
	<b>RU</b>			<b>€ 113,28875</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 122,83318</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,04408 = 5% * B)			€ 20,88164
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 14,37148
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 158,09</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 113,28875
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,04408

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A11.010.005.A	CAM23_A11 - RESTAURO - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI CAM23_A11.010 - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI CAM23_005 - Consolidamento e fissaggio di marmi esterni CAM23_A - Consolidamento e fissaggio di marmi esterni • Preconsolidamento e consolidamento della superficie marmorea a base di silicato di etile per			



<p>impregnazione. • Riadesione di tarsie e piccole parti di marmo pericolanti o distaccate con resina epossidica bicomponente ove necessario. • Consolidamento strutturale di fessurazioni e fratturazioni dei singoli elementi marmorei e successivo riassetto in loco degli stessi mediante l'inserzione di perni in acciaio, ove necessario, e riadesione con resina epossidica. Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: e) all'interno: pietre e rivestimenti maggiormente esposti a fenomeni di umidità, fenomeni di formazione di croste nere di vario spessore, dovute all'aggregarsi di sporco e/o sostanze carboniose con depositi di varia coerenza, presenza di deiezioni animali, fenomeni di corrosione più o meno estesi (es.statue tra interstizi e pieghe), atti vandalici (scritte e graffiti), formazione di macchie e calcari. f) tenuta delle impernature interne soggette a fenomeni di degrado quali: rigonfiamento, esplosione e formazione di macchie di ruggine in superficie ed in profondità. g) fenomeni di corrosione, esfoliazione, decoesione ecc. h) scelta di materiali idonei per il consolidamento e per la protezione dei manufatti, sulla quale incidono fattori che vanno dalla diversa esposizione alla luce alla temperatura, alla pioggia, allo stato della superficie lapidea da trattare, alla capacità di assorbimento, di tolleranza ed adattabilità della pietra rispetto al trattamento scelto in virtù dei fattori climatici. Ovviamente i materiali per il restauro, hanno costi diversissimi in base alle caratteristiche richieste e questi possono essere quindi tanto più elevati quanto maggiori sono gli standard di qualità richiesti. Nei casi di dimensioni della tela inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia facile</p>				
CAM23_MT.A.01.002	- Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari aggiornati	12,72625 cp	€ 1,00000	€ 12,72625
<b>MT</b>				<b>€ 12,72625</b>
CAM23_RU.R.001.001	- Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	151,05579 a corpo	€ 1,00000	€ 151,05579
<b>RU</b>				<b>€ 151,05579</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 163,78204</b>
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,39215 = 5% * B)				€ 27,84295
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 19,16250
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>				<b>€ 210,79</b>
<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>				<i>€ 151,05579</i>
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				<i>€ 1,39215</i>

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A11.010.005.B	<p>CAM23_A11 - RESTAURO - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI</p> <p>CAM23_A11.010 - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI</p> <p>CAM23_005 - Consolidamento e fissaggio di marmi esterni</p> <p>CAM23_B - Consolidamento e fissaggio di marmi esterni • Preconsolidamento e consolidamento della superficie marmorea a base di silicato di etile per impregnazione. • Riadesione di tarsie e piccole parti di marmo pericolanti o distaccate con resina epossidica bicomponente ove necessario. • Consolidamento strutturale di fessurazioni e fratturazioni dei singoli elementi marmorei e successivo riassetto in loco degli stessi mediante l'inserzione di perni in acciaio, ove necessario, e riadesione con resina epossidica. Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: e) all'interno: pietre e rivestimenti maggiormente esposti a fenomeni di umidità, fenomeni di formazione di croste nere di vario spessore, dovute all'aggregarsi di sporco e/o sostanze carboniose con depositi di varia coerenza, presenza di deiezioni animali, fenomeni di corrosione più o meno estesi (es.statue tra interstizi e pieghe), atti vandalici (scritte e graffiti), formazione di macchie e calcari. f) tenuta delle impernature interne soggette a fenomeni di degrado quali: rigonfiamento, esplosione e formazione di macchie di ruggine in superficie ed in profondità. g) fenomeni di corrosione, esfoliazione, decoesione ecc. h) scelta di materiali idonei per il consolidamento e per la protezione dei manufatti, sulla quale incidono fattori che vanno dalla diversa esposizione alla luce alla temperatura, alla pioggia, allo stato della superficie lapidea da trattare, alla capacità di assorbimento, di tolleranza ed adattabilità della pietra rispetto al trattamento scelto in virtù dei fattori climatici. Ovviamente i materiali per il restauro, hanno costi diversissimi in base alle caratteristiche richieste e questi possono essere quindi tanto più elevati quanto maggiori sono gli standard di qualità richiesti. Nei casi di dimensioni della tela inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia media</p>			



CAM23_MT.A.01.002	- Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	15,90808 cp	€ 1,00000	€ 15,90808
<b>MT</b>				<b>€ 15,90808</b>
CAM23_RU.R.001.001	- Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	188,82284 a corpo	€ 1,00000	€ 188,82284
<b>RU</b>				<b>€ 188,82284</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 204,73092</b>
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,74021 = 5% * B)				€ 34,80426
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 23,95352
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>				<b>€ 263,49</b>
Incidenza manodopera sul totale 71,66%				€ 188,82284
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,74021

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A11.010.005.C	CAM23_A11 - RESTAURO - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI CAM23_A11.010 - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI CAM23_005 - Consolidamento e fissaggio di marmi esterni CAM23_C - Consolidamento e fissaggio di marmi esterni • Preconsolidamento e consolidamento della superficie marmorea a base di silicato di etile per impregnazione. • Riadesione di tarsie e piccole parti di marmo pericolanti o distaccate con resina epossidica bicomponente ove necessario. • Consolidamento strutturale di fessurazioni e fratturazioni dei singoli elementi marmorei e successivo riassetto in loco degli stessi mediante l'inserzione di perni in acciaio, ove necessario, e riadesione con resina epossidica. Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: e) all'interno: pietre e rivestimenti maggiormente esposti a fenomeni di umidità, fenomeni di formazione di croste nere di vario spessore, dovute all'aggregarsi di sporco e/o sostanze carboniose con depositi di varia coerenza, presenza di deiezioni animali, fenomeni di corrosione più o meno estesi (es.statue tra interstizi e pieghe), atti vandalici (scritte e graffiti), formazione di macchie e calcari. f) tenuta delle impernature interne soggette a fenomeni di degrado quali: rigonfiamento, esplosione e formazione di macchie di ruggine in superficie ed in profondità. g) fenomeni di corrosione, esfoliazione, decoesione ecc. h) scelta di materiali idonei per il consolidamento e per la protezione dei manufatti, sulla quale incidono fattori che vanno dalla diversa esposizione alla luce alla temperatura, alla pioggia, allo stato della superficie lapidea da trattare, alla capacità di assorbimento, di tolleranza ed adattabilità della pietra rispetto al trattamento scelto in virtù dei fattori climatici. Ovviamente i materiali per il restauro, hanno costi diversissimi in base alle caratteristiche richieste e questi possono essere quindi tanto più elevati quanto maggiori sono gli standard di qualità richiesti. Nei casi di dimensioni della tela inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia difficile			
CAM23_MT.A.01.002	- Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	22,27172 cp	€ 1,00000	€ 22,27172
<b>MT</b>				<b>€ 22,27172</b>
CAM23_RU.R.001.001	- Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	264,35692 a corpo	€ 1,00000	€ 264,35692
<b>RU</b>				<b>€ 264,35692</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 286,62864</b>
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,43634 = 5% * B)				€ 48,72687
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 33,53555
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>				<b>€ 368,89</b>
Incidenza manodopera sul totale 71,66%				€ 264,35692
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 2,43634



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A11.010.005.D	<p>CAM23_A11 - RESTAURO - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI</p> <p>CAM23_A11.010 - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI</p> <p>CAM23_005 - Consolidamento e fissaggio di marmi esterni</p> <p>CAM23_D - Consolidamento e fissaggio di marmi esterni • Preconsolidamento e consolidamento della superficie marmorea a base di silicato di etile per impregnazione. • Riadesione di tarsie e piccole parti di marmo pericolanti o distaccate con resina epossidica bicomponente ove necessario. • Consolidamento strutturale di fessurazioni e fratturazioni dei singoli elementi marmorei e successivo riassetto in loco degli stessi mediante l'inserzione di perni in acciaio, ove necessario, e riadesione con resina epossidica. Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri:</p> <p>e) all'interno: pietre e rivestimenti maggiormente esposti a fenomeni di umidità, fenomeni di formazione di croste nere di vario spessore, dovute all'aggregarsi di sporco e/o sostanze carboniose con depositi di varia coerenza, presenza di deiezioni animali, fenomeni di corrosione più o meno estesi (es.statue tra interstizi e pieghe), atti vandalici (scritte e graffiti), formazione di macchie e calcari. f) tenuta delle impernature interne soggette a fenomeni di degrado quali: rigonfiamento, esplosione e formazione di macchie di ruggine in superficie ed in profondità. g) fenomeni di corrosione, esfoliazione, decoesione ecc. h) scelta di materiali idonei per il consolidamento e per la protezione dei manufatti, sulla quale incidono fattori che vanno dalla diversa esposizione alla luce alla temperatura, alla pioggia, allo stato della superficie lapidea da trattare, alla capacità di assorbimento, di tolleranza ed adattabilità della pietra rispetto al trattamento scelto in virtù dei fattori climatici. Ovviamente i materiali per il restauro, hanno costi diversissimi in base alle caratteristiche richieste e questi possono essere quindi tanto più elevati quanto maggiori sono gli standard di qualità richiesti. Nei casi di dimensioni della tela inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia estremamente difficile</p>			
	<p>CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati</p> <p style="text-align: right;"><b>MT</b></p>	28,63432 cp	€ 1,00000	€ 28,63432
	<p>CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006</p> <p style="text-align: right;"><b>RU</b></p>	339,87863 a corpo	€ 1,00000	€ 339,87863
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 368,51295</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,13236 = 5% * B)			€ 62,64720
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 43,11602
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 474,28</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 339,87863
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 3,13236

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A11.010.006.A	<p>CAM23_A11 - RESTAURO - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI</p> <p>CAM23_A11.010 - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI</p> <p>CAM23_006 - Pulitura di marmi esterni</p> <p>CAM23_A - Pulitura di marmi esterni • rimozione di depositi superficiali incoerenti a secco mediante l'uso di spazzole e pennelli morbidi; • rimozione assorbimento di ossidi di ferro, emersi a causa della lunga permanenza in ambiente estremamente umido mediante applicazione di compresse assorbenti a base di sepiolite; • rimozione di depositi superficiali coerenti, incrostazioni, concrezioni e fissativi alterati mediante applicazione di compresse di polpa di carta imbevute di soluzioni di sali inorganici (carbonato di ammonio). in fascia facile</p>			
	<p>CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati</p> <p style="text-align: right;"><b>MT</b></p>	9,54443 cp	€ 1,00000	€ 9,54443
	<p>CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006</p>	113,28875 a corpo	€ 1,00000	€ 113,28875
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 9,54443</b>



	<b>RU</b>		<b>€ 113,28875</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>		<b>€ 122,83318</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,04408 = 5% * B)		€ 20,88164
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 14,37148
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>		<b>€ 158,09</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>		€ 113,28875
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 1,04408

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A11.010.006.B	CAM23_A11 - RESTAURO - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI CAM23_A11.010 - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI CAM23_006 - Pulitura di marmi esterni CAM23_B - Pulitura di marmi esterni • rimozione di depositi superficiali incoerenti a secco mediante l'uso di spazzole e pennelli morbidi; • rimozione assorbimento di ossidi di ferro, emersi a causa della lunga permanenza in ambiente estremamente umido mediante applicazione di compresse assorbenti a base di sepiolite; • rimozione di depositi superficiali coerenti, incrostazioni, concrezioni e fissativi alterati mediante applicazione di compresse di polpa di carta imbevute di soluzioni di sali inorganici (carbonato di ammonio). in fascia media			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	15,90808 cp	€ 1,00000	€ 15,90808
	<b>MT</b>			<b>€ 15,90808</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	188,82284 a corpo	€ 1,00000	€ 188,82284
	<b>RU</b>			<b>€ 188,82284</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 204,73092</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,74021 = 5% * B)			€ 34,80426
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 23,95352
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 263,49</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 188,82284
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,74021

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A11.010.006.C	CAM23_A11 - RESTAURO - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI CAM23_A11.010 - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI CAM23_006 - Pulitura di marmi esterni CAM23_C - Pulitura di marmi esterni • rimozione di depositi superficiali incoerenti a secco mediante l'uso di spazzole e pennelli morbidi; • rimozione assorbimento di ossidi di ferro, emersi a causa della lunga permanenza in ambiente estremamente umido mediante applicazione di compresse assorbenti a base di sepiolite; • rimozione di depositi superficiali coerenti, incrostazioni, concrezioni e fissativi alterati mediante applicazione di compresse di polpa di carta imbevute di soluzioni di sali inorganici (carbonato di ammonio). in fascia difficile			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	22,26129 cp	€ 1,00000	€ 22,26129
	<b>MT</b>			<b>€ 22,26129</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	264,23321 a corpo	€ 1,00000	€ 264,23321
	<b>RU</b>			<b>€ 264,23321</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 264,23321</b>



				<b>€ 286,49450</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,43520 = 5% * B)			€ 48,70407
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 33,51986
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 368,72</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 264,23321
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 2,43520

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A11.010.006.D	CAM23_A11 - RESTAURO - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI CAM23_A11.010 - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI CAM23_006 - Pulitura di marmi esterni CAM23_D - Pulitura di marmi esterni • rimozione di depositi superficiali incoerenti a secco mediante l'uso di spazzole e pennelli morbidi; • rimozione assorbimento di ossidi di ferro, emersi a causa della lunga permanenza in ambiente estremamente umido mediante applicazione di compresse assorbenti a base di sepiolite; • rimozione di depositi superficiali coerenti, incrostazioni, concrezioni e fissativi alterati mediante applicazione di compresse di polpa di carta imbevute di soluzioni di sali inorganici (carbonato di ammonio). in fascia estremamente difficile			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	28,63432 cp	€ 1,00000	€ 28,63432
	<b>MT</b>			<b>€ 28,63432</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	339,87863 a corpo	€ 1,00000	€ 339,87863
	<b>RU</b>			<b>€ 339,87863</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 368,51295</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,13236 = 5% * B)			€ 62,64720
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 43,11602
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 474,28</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 339,87863
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 3,13236

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A11.010.007.A	CAM23_A11 - RESTAURO - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI CAM23_A11.010 - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI CAM23_007 - Integrazione plastica e cromatica di marmi esterni CAM23_A - Integrazione plastica e cromatica di marmi esterni • Integrazione plastica e cromatica di piccole parti mancanti, eseguita con malte idonee per colorazione e granulometria, a base di grassello di calce, calce idraulica, sabbia e polvere di marmo. • Stuccatura e microstuccatura di lesioni e fessurazioni nonché delle giunzioni degli elementi assemblati eseguita con malte idonee per colorazione e granulometria, a base di grassello di calce, calce idraulica, sabbia e polvere di marmo in fascia facile			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	9,54443 cp	€ 1,00000	€ 9,54443
	<b>MT</b>			<b>€ 9,54443</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	113,28875 a corpo	€ 1,00000	€ 113,28875
	<b>RU</b>			<b>€ 113,28875</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 122,83318</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,04408 = 5% * B)			€ 20,88164





	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 14,37148
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>	<b>€ 158,09</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>	€ 113,28875
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 1,04408

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A11.010.007.B	CAM23_A11 - RESTAURO - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI CAM23_A11.010 - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI CAM23_007 - Integrazione plastica e cromatica di marmi esterni CAM23_B - Integrazione plastica e cromatica di marmi esterni • Integrazione plastica e cromatica di piccole parti mancanti, eseguita con malte idonee per colorazione e granulometria, a base di grassello di calce, calce idraulica, sabbia e polvere di marmo. • Stuccatura e microstuccatura di lesioni e fessurazioni nonché delle giunzioni degli elementi assemblati eseguita con malte idonee per colorazione e granulometria, a base di grassello di calce, calce idraulica, sabbia e polvere di marmo in fascia media			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	12,72625 cp	€ 1,00000	€ 12,72625
	<b>MT</b>			<b>€ 12,72625</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	151,05579 a corpo	€ 1,00000	€ 151,05579
	<b>RU</b>			<b>€ 151,05579</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 163,78204</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,39215 = 5% * B)			€ 27,84295
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 19,16250
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 210,79</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 151,05579
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,39215

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A11.010.007.C	CAM23_A11 - RESTAURO - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI CAM23_A11.010 - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI CAM23_007 - Integrazione plastica e cromatica di marmi esterni CAM23_C - Integrazione plastica e cromatica di marmi esterni • Integrazione plastica e cromatica di piccole parti mancanti, eseguita con malte idonee per colorazione e granulometria, a base di grassello di calce, calce idraulica, sabbia e polvere di marmo. • Stuccatura e microstuccatura di lesioni e fessurazioni nonché delle giunzioni degli elementi assemblati eseguita con malte idonee per colorazione e granulometria, a base di grassello di calce, calce idraulica, sabbia e polvere di marmo in fascia difficile			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	15,90808 cp	€ 1,00000	€ 15,90808
	<b>MT</b>			<b>€ 15,90808</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	188,82284 a corpo	€ 1,00000	€ 188,82284
	<b>RU</b>			<b>€ 188,82284</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 204,73092</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,74021 = 5% * B)			€ 34,80426
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 23,95352
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 263,49</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 188,82284



	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 1,74021
--	--	--	-----------

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A11.010.007.D	<p>CAM23_A11 - RESTAURO - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI</p> <p>CAM23_A11.010 - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI</p> <p>CAM23_007 - Integrazione plastica e cromatica di marmi esterni</p> <p>CAM23_D - Integrazione plastica e cromatica di marmi esterni • Integrazione plastica e cromatica di piccole parti mancanti, eseguita con malte idonee per colorazione e granulometria, a base di grassello di calce, calce idraulica, sabbia e polvere di marmo. • Stuccatura e microstuccatura di lesioni e fessurazioni nonché delle giunzioni degli elementi assemblati eseguita con malte idonee per colorazione e granulometria, a base di grassello di calce, calce idraulica, sabbia e polvere di marmo in fascia estremamente difficile</p>			
	<p>CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati</p> <p style="text-align: right;"><b>MT</b></p>	22,27172 cp	€ 1,00000	€ 22,27172
	<p>CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006</p> <p style="text-align: right;"><b>RU</b></p>	264,35692 a corpo	€ 1,00000	€ 264,35692
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 286,62864</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,43634 = 5% * B)			€ 48,72687
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 33,53555
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 368,89</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 264,35692
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 2,43634

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A11.010.008.A	<p>CAM23_A11 - RESTAURO - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI</p> <p>CAM23_A11.010 - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI</p> <p>CAM23_008 - Lucidatura e protezione finale di marmi esterni</p> <p>CAM23_A - Lucidatura e protezione finale di marmi esterni • protezione finale, eseguita con silicato di metile in giusta diluizione o con opportune resine secondo le indicazioni della direzione dei lavori e della soprintendenza competente. in fascia facile</p>			
	<p>CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati</p> <p style="text-align: right;"><b>MT</b></p>	6,36365 cp	€ 1,00000	€ 6,36365
	<p>CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006</p> <p style="text-align: right;"><b>RU</b></p>	75,53408 a corpo	€ 1,00000	€ 75,53408
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 81,89773</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,69613 = 5% * B)			€ 13,92261
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,58203
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 105,40</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 75,53408
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,69613

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A11.010.008.B	<p>CAM23_A11 - RESTAURO - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI</p> <p>CAM23_A11.010 - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI,</p>			



MOSAICI CAM23_008 - Lucidatura e protezione finale di marmi esterni CAM23_B - Lucidatura e protezione finale di marmi esterni • protezione finale, eseguita con silicato di metile in giusta diluizione o con opportune resine secondo le indicazioni della direzione dei lavori e della soprintendenza competente. in fascia media				
CAM23_MT.A.01.002	- Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	9,54443 cp	€ 1,00000	€ 9,54443
<b>MT</b>				<b>€ 9,54443</b>
CAM23_RU.R.001.001	- Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	113,28875 a corpo	€ 1,00000	€ 113,28875
<b>RU</b>				<b>€ 113,28875</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 122,83318</b>
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,04408 = 5% * B)				€ 20,88164
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 14,37148
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>				<b>€ 158,09</b>
<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>				€ 113,28875
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 1,04408

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A11.010.008.C	CAM23_A11 - RESTAURO - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI CAM23_A11.010 - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI CAM23_008 - Lucidatura e protezione finale di marmi esterni CAM23_C - Lucidatura e protezione finale di marmi esterni • protezione finale, eseguita con silicato di metile in giusta diluizione o con opportune resine secondo le indicazioni della direzione dei lavori e della soprintendenza competente. in fascia difficile			
CAM23_MT.A.01.002	- Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	12,72625 cp	€ 1,00000	€ 12,72625
<b>MT</b>				<b>€ 12,72625</b>
CAM23_RU.R.001.001	- Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	151,05579 a corpo	€ 1,00000	€ 151,05579
<b>RU</b>				<b>€ 151,05579</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 163,78204</b>
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,39215 = 5% * B)				€ 27,84295
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 19,16250
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>				<b>€ 210,79</b>
<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>				€ 151,05579
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 1,39215

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A11.010.008.D	CAM23_A11 - RESTAURO - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI CAM23_A11.010 - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI CAM23_008 - Lucidatura e protezione finale di marmi esterni CAM23_D - Lucidatura e protezione finale di marmi esterni • protezione finale, eseguita con silicato di metile in giusta diluizione o con opportune resine secondo le indicazioni della direzione dei lavori e della soprintendenza competente. in fascia estremamente difficile			
CAM23_MT.A.01.002	- Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	12,72625 cp	€ 1,00000	€ 12,72625
<b>MT</b>				<b>€ 12,72625</b>



	CAM23_RU.R.001.001	- Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	151,05579 a corpo	€ 1,00000	€ 151,05579
		<b>RU</b>			<b>€ 151,05579</b>
		<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 163,78204</b>
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,39215 = 5% * B)			€ 27,84295
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 19,16250
		<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 210,79</b>
		<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 151,05579
		<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,39215

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM23_A11.010.009.A	CAM23_A11 - RESTAURO - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI CAM23_A11.010 - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI CAM23_009 - Consolidamento e fissaggio di pietre interne CAM23_A - Consolidamento e fissaggio di pietre interne • Preconsolidamento e consolidamento della superficie lapidea a base di silicato di etile per impregnazione. • Riadesione di piccole parti di pietra lapidea pericolanti o distaccate con resina epossidica bicomponente ove necessario. • Consolidamento strutturale di fessurazioni e fratturazioni dei singoli elementi lapidei lesionali e successivo riassetto in loco degli stessi mediante l'inserzione di perni in acciaio, ove necessario, e riadesione con resina epossidica. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) all'interno: pietre e rivestimenti maggiormente esposti a fenomeni di umidità, fenomeni di formazione di croste nere di vario spessore, dovute all'aggregarsi di sporco e/o sostanze carboniose con depositi di varia coerenza, presenza di deiezioni animali, fenomeni di corrosione più o meno estesi (es.statue tra interstizi e pieghe), atti vandalici (scritte e graffiti), formazione di macchie e calcari. b) tenuta delle impernature interne soggette a fenomeni di degrado quali: rigonfiamento, esplosione e formazione di macchie di ruggine in superficie ed in profondità. c) fenomeni di corrosione, esfoliazione, decoesione ecc. d) scelta di materiali idonei per il consolidamento e per la protezione dei manufatti, sulla quale incidono fattori che vanno dalla diversa esposizione alla luce alla temperatura, alla pioggia, allo stato della superficie lapidea da trattare, alla capacità di assorbimento, di tolleranza ed adattabilità della pietra rispetto al trattamento scelto in virtù dei fattori climatici. Ovviamente i materiali per il restauro, hanno costi diversissimi in base alle caratteristiche richieste e questi possono essere quindi tanto più elevati quanto maggiori sono gli standard di qualità richiesti. • Nei casi di dimensioni della tela inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia facile				
	CAM23_MT.A.01.002	- Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	3,18182 cp	€ 1,00000	€ 3,18182
		<b>MT</b>			<b>€ 3,18182</b>
	CAM23_RU.R.001.001	- Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	37,76704 a corpo	€ 1,00000	€ 37,76704
		<b>RU</b>			<b>€ 37,76704</b>
		<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 40,94886</b>
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,34807 = 5% * B)			€ 6,96131
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,79102
		<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 52,70</b>
		<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 37,76704
		<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,34807

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A11.010.009.B	CAM23_A11 - RESTAURO - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI			



<p>CAM23_A11.010 - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI</p> <p>CAM23_009 - Consolidamento e fissaggio di pietre interne</p> <p>CAM23_B - Consolidamento e fissaggio di pietre interne • Preconsolidamento e consolidamento della superficie lapidea a base di silicato di etile per impregnazione. • Riadesione di piccole parti di pietra lapidea pericolanti o distaccate con resina epossidica bicomponente ove necessario. • Consolidamento strutturale di fessurazioni e fratturazioni dei singoli elementi lapidei lesionali e successivo riassetto in loco degli stessi mediante l'inserzione di perni in acciaio, ove necessario, e riadesione con resina epossidica. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) all'interno: pietre e rivestimenti maggiormente esposti a fenomeni di umidità, fenomeni di formazione di croste nere di vario spessore, dovute all'aggregarsi di sporco e/o sostanze carboniose con depositi di varia coerenza, presenza di deiezioni animali, fenomeni di corrosione più o meno estesi (es.statue tra interstizi e pieghe), atti vandalici (scritte e graffiti), formazione di macchie e calcari. b) tenuta delle impernature interne soggette a fenomeni di degrado quali: rigonfiamento, esplosione e formazione di macchie di ruggine in superficie ed in profondità. c) fenomeni di corrosione, esfoliazione, decoesione ecc. d) scelta di materiali idonei per il consolidamento e per la protezione dei manufatti, sulla quale incidono fattori che vanno dalla diversa esposizione alla luce alla temperatura, alla pioggia, allo stato della superficie lapidea da trattare, alla capacità di assorbimento, di tolleranza ed adattabilità della pietra rispetto al trattamento scelto in virtù dei fattori climatici. Ovviamente i materiali per il restauro, hanno costi diversissimi in base alle caratteristiche richieste e questi possono essere quindi tanto più elevati quanto maggiori sono gli standard di qualità richiesti. • Nei casi di dimensioni della tela inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia media</p>				
CAM23_MT.A.01.002	- Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	6,36365 cp	€ 1,00000	€ 6,36365
<b>MT</b>				<b>€ 6,36365</b>
CAM23_RU.R.001.001	- Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	75,53408 a corpo	€ 1,00000	€ 75,53408
<b>RU</b>				<b>€ 75,53408</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 81,89773</b>
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,69613 = 5% * B)				€ 13,92261
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 9,58203
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>				<b>€ 105,40</b>
<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>				€ 75,53408
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,69613

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A11.010.009.C	<p>CAM23_A11 - RESTAURO - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI</p> <p>CAM23_A11.010 - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI</p> <p>CAM23_009 - Consolidamento e fissaggio di pietre interne</p> <p>CAM23_C - Consolidamento e fissaggio di pietre interne • Preconsolidamento e consolidamento della superficie lapidea a base di silicato di etile per impregnazione. • Riadesione di piccole parti di pietra lapidea pericolanti o distaccate con resina epossidica bicomponente ove necessario. • Consolidamento strutturale di fessurazioni e fratturazioni dei singoli elementi lapidei lesionali e successivo riassetto in loco degli stessi mediante l'inserzione di perni in acciaio, ove necessario, e riadesione con resina epossidica. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) all'interno: pietre e rivestimenti maggiormente esposti a fenomeni di umidità, fenomeni di formazione di croste nere di vario spessore, dovute all'aggregarsi di sporco e/o sostanze carboniose con depositi di varia coerenza, presenza di deiezioni animali, fenomeni di corrosione più o meno estesi (es.statue tra interstizi e pieghe), atti vandalici (scritte e graffiti), formazione di macchie e calcari. b) tenuta delle impernature interne soggette a fenomeni di degrado quali: rigonfiamento, esplosione e formazione di macchie di ruggine in superficie ed in profondità. c) fenomeni di corrosione, esfoliazione, decoesione ecc. d) scelta di materiali idonei per il consolidamento e per la protezione dei manufatti, sulla quale incidono fattori che vanno dalla diversa esposizione alla luce alla temperatura, alla pioggia, allo stato della superficie lapidea da trattare, alla capacità di assorbimento, di tolleranza ed adattabilità della pietra rispetto al trattamento scelto in virtù dei fattori climatici. Ovviamente i materiali per il restauro, hanno costi diversissimi in base alle caratteristiche richieste e questi possono essere quindi tanto più elevati quanto maggiori sono gli standard di qualità richiesti. • Nei casi di dimensioni della tela inferiore al mq, potrà essere assunta la</p>			



misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia difficile				
CAM23_MT.A.01.002	- Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	12,72625 cp	€ 1,00000	€ 12,72625
<b>MT</b>				<b>€ 12,72625</b>
CAM23_RU.R.001.001	- Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	151,05579 a corpo	€ 1,00000	€ 151,05579
<b>RU</b>				<b>€ 151,05579</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 163,78204</b>
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,39215 = 5% * B)				€ 27,84295
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 19,16250
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>				<b>€ 210,79</b>
<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>				€ 151,05579
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 1,39215

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A11.010.009.D	CAM23_A11 - RESTAURO - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI CAM23_A11.010 - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI CAM23_009 - Consolidamento e fissaggio di pietre interne CAM23_D - Consolidamento e fissaggio di pietre interne • Preconsolidamento e consolidamento della superficie lapidea a base di silicato di etile per impregnazione. • Riadesione di piccole parti di pietra lapidea pericolanti o distaccate con resina epossidica bicomponente ove necessario. • Consolidamento strutturale di fessurazioni e fratturazioni dei singoli elementi lapidei lesionali e successivo riassetto in loco degli stessi mediante l'inserzione di perni in acciaio, ove necessario, e riadesione con resina epossidica. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) all'interno: pietre e rivestimenti maggiormente esposti a fenomeni di umidità, fenomeni di formazione di croste nere di vario spessore, dovute all'aggregarsi di sporco e/o sostanze carboniose con depositi di varia coerenza, presenza di deiezioni animali, fenomeni di corrosione più o meno estesi (es.statue tra interstizi e pieghe), atti vandalici (scritte e graffiti), formazione di macchie e calcari. b) tenuta delle impermeature interne soggette a fenomeni di degrado quali: rigonfiamento, esplosione e formazione di macchie di ruggine in superficie ed in profondità. c) fenomeni di corrosione, esfoliazione, decoesione ecc. d) scelta di materiali idonei per il consolidamento e per la protezione dei manufatti, sulla quale incidono fattori che vanno dalla diversa esposizione alla luce alla temperatura, alla pioggia, allo stato della superficie lapidea da trattare, alla capacità di assorbimento, di tolleranza ed adattabilità della pietra rispetto al trattamento scelto in virtù dei fattori climatici. Ovviamente i materiali per il restauro, hanno costi diversissimi in base alle caratteristiche richieste e questi possono essere quindi tanto più elevati quanto maggiori sono gli standard di qualità richiesti. • Nei casi di dimensioni della tela inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia estremamente difficile			
CAM23_MT.A.01.002	- Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	22,27172 cp	€ 1,00000	€ 22,27172
<b>MT</b>				<b>€ 22,27172</b>
CAM23_RU.R.001.001	- Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	264,35692 a corpo	€ 1,00000	€ 264,35692
<b>RU</b>				<b>€ 264,35692</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 286,62864</b>
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,43634 = 5% * B)				€ 48,72687
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 33,53555
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>				



				<b>€ 368,89</b>
			<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>	€ 264,35692
			<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 2,43634

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A11.010.010.A	CAM23_A11 - RESTAURO - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI CAM23_A11.010 - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI CAM23_010 - Pulitura di pietre interne CAM23_A - Pulitura di pietre interne • rimozione di depositi superficiali incoerenti a secco mediante l'uso di spazzole e pennelli morbidi; • rimozione assorbimento di ossidi di ferro, emersi a causa della lunga permanenza in ambiente estremamente umido mediante applicazione di compresse assorbenti a base di sepiolite; • rimozione di depositi superficiali coerenti, incrostazioni, concrezioni e fissativi alterati mediante applicazione di compresse di polpa di carta imbevute di soluzioni di sali inorganici (carbonato di ammonio). in fascia facile			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	3,18182 cp	€ 1,00000	€ 3,18182
	<b>MT</b>			<b>€ 3,18182</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	37,76704 a corpo	€ 1,00000	€ 37,76704
	<b>RU</b>			<b>€ 37,76704</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 40,94886</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,34807 = 5% * B)			€ 6,96131
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,79102
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 52,70</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 37,76704
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,34807

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A11.010.010.B	CAM23_A11 - RESTAURO - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI CAM23_A11.010 - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI CAM23_010 - Pulitura di pietre interne CAM23_B - Pulitura di pietre interne • rimozione di depositi superficiali incoerenti a secco mediante l'uso di spazzole e pennelli morbidi; • rimozione assorbimento di ossidi di ferro, emersi a causa della lunga permanenza in ambiente estremamente umido mediante applicazione di compresse assorbenti a base di sepiolite; • rimozione di depositi superficiali coerenti, incrostazioni, concrezioni e fissativi alterati mediante applicazione di compresse di polpa di carta imbevute di soluzioni di sali inorganici (carbonato di ammonio). in fascia media			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	6,36365 cp	€ 1,00000	€ 6,36365
	<b>MT</b>			<b>€ 6,36365</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	75,53408 a corpo	€ 1,00000	€ 75,53408
	<b>RU</b>			<b>€ 75,53408</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 81,89773</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,69613 = 5% * B)			€ 13,92261
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,58203
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 105,40</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 75,53408



	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 0,69613
--	--	--	-----------

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A11.010.010.C	CAM23_A11 - RESTAURO - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI CAM23_A11.010 - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI CAM23_010 - Pulitura di pietre interne CAM23_C - Pulitura di pietre interne • rimozione di depositi superficiali incoerenti a secco mediante l'uso di spazzole e pennelli morbidi; • rimozione assorbimento di ossidi di ferro, emersi a causa della lunga permanenza in ambiente estremamente umido mediante applicazione di compresse assorbenti a base di sepiolite; • rimozione di depositi superficiali coerenti, incrostazioni, concrezioni e fissativi alterati mediante applicazione di compresse di polpa di carta imbevute di soluzioni di sali inorganici (carbonato di ammonio). in fascia difficile			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	9,54443 cp	€ 1,00000	€ 9,54443
	<b>MT</b>			<b>€ 9,54443</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	113,28875 a corpo	€ 1,00000	€ 113,28875
	<b>RU</b>			<b>€ 113,28875</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 122,83318</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,04408 = 5% * B)			€ 20,88164
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 14,37148
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 158,09</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 113,28875
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,04408

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A11.010.010.D	CAM23_A11 - RESTAURO - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI CAM23_A11.010 - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI CAM23_010 - Pulitura di pietre interne CAM23_D - Pulitura di pietre interne • rimozione di depositi superficiali incoerenti a secco mediante l'uso di spazzole e pennelli morbidi; • rimozione assorbimento di ossidi di ferro, emersi a causa della lunga permanenza in ambiente estremamente umido mediante applicazione di compresse assorbenti a base di sepiolite; • rimozione di depositi superficiali coerenti, incrostazioni, concrezioni e fissativi alterati mediante applicazione di compresse di polpa di carta imbevute di soluzioni di sali inorganici (carbonato di ammonio). in fascia estremamente difficile			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	12,72625 cp	€ 1,00000	€ 12,72625
	<b>MT</b>			<b>€ 12,72625</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	151,05579 a corpo	€ 1,00000	€ 151,05579
	<b>RU</b>			<b>€ 151,05579</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 163,78204</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,39215 = 5% * B)			€ 27,84295
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 19,16250
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 210,79</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 151,05579
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,39215





Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A11.010.011.A	CAM23_A11 - RESTAURO - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI CAM23_A11.010 - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI CAM23_011 - Integrazione plastica e comatica di pietre interne CAM23_A - Integrazione plastica e comatica di pietre interne • Integrazione plastica e cromatica di piccole parti mancanti, eseguita con malte idonee per colorazione e granulometria,.a base di grassello di calce, calce idraulica, sabbia e polvere di marmo. • Microstuccatura di lesioni e fessurazioni e stuccatura delle giunture degli elementi assemblati. in fascia facile			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	3,18182 cp	€ 1,00000	€ 3,18182
	<b>MT</b>			<b>€ 3,18182</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	37,76704 a corpo	€ 1,00000	€ 37,76704
	<b>RU</b>			<b>€ 37,76704</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 40,94886</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,34807 = 5% * B)			€ 6,96131
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,79102
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 52,70</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 37,76704
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,34807

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A11.010.011.B	CAM23_A11 - RESTAURO - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI CAM23_A11.010 - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI CAM23_011 - Integrazione plastica e comatica di pietre interne CAM23_B - Integrazione plastica e comatica di pietre interne • Integrazione plastica e cromatica di piccole parti mancanti, eseguita con malte idonee per colorazione e granulometria,.a base di grassello di calce, calce idraulica, sabbia e polvere di marmo. • Microstuccatura di lesioni e fessurazioni e stuccatura delle giunture degli elementi assemblati. in fascia media			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	6,36365 cp	€ 1,00000	€ 6,36365
	<b>MT</b>			<b>€ 6,36365</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	75,53408 a corpo	€ 1,00000	€ 75,53408
	<b>RU</b>			<b>€ 75,53408</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 81,89773</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,69613 = 5% * B)			€ 13,92261
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,58203
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 105,40</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 75,53408
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,69613

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A11.010.011.C	CAM23_A11 - RESTAURO - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI CAM23_A11.010 - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI CAM23_011 - Integrazione plastica e comatica di pietre interne CAM23_C - Integrazione plastica e comatica di pietre interne • Integrazione plastica e cromatica di piccole parti mancanti, eseguita con malte idonee per colorazione e granulometria,.a base di grassello di calce, calce idraulica,			



	sabbia e polvere di marmo. • Microstuccatura di lesioni e fessurazioni e stuccatura delle giunture degli elementi assemblati. in fascia difficile			
CAM23_MT.A.01.002	- Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	9,54443 cp	€ 1,00000	€ 9,54443
	<b>MT</b>			<b>€ 9,54443</b>
CAM23_RU.R.001.001	- Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	113,28875 a corpo	€ 1,00000	€ 113,28875
	<b>RU</b>			<b>€ 113,28875</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 122,83318</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,04408 = 5% * B)			€ 20,88164
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 14,37148
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 158,09</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 113,28875
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,04408

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A11.010.011.D	CAM23_A11 - RESTAURO - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI CAM23_A11.010 - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI CAM23_011 - Integrazione plastica e comatica di pietre interne CAM23_D - Integrazione plastica e comatica di pietre interne • Integrazione plastica e cromatica di piccole parti mancanti, eseguita con malte idonee per colorazione e granulometria, a base di grassello di calce, calce idraulica, sabbia e polvere di marmo. • Microstuccatura di lesioni e fessurazioni e stuccatura delle giunture degli elementi assemblati. in fascia estremamente difficile			
CAM23_MT.A.01.002	- Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	12,72625 cp	€ 1,00000	€ 12,72625
	<b>MT</b>			<b>€ 12,72625</b>
CAM23_RU.R.001.001	- Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	151,05579 a corpo	€ 1,00000	€ 151,05579
	<b>RU</b>			<b>€ 151,05579</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 163,78204</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,39215 = 5% * B)			€ 27,84295
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 19,16250
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 210,79</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 151,05579
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,39215

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A11.010.012.A	CAM23_A11 - RESTAURO - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI CAM23_A11.010 - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI CAM23_012 - Lucidatura e protezione finale di pietre interne CAM23_A - Lucidatura e protezione finale di pietre interne • Lucidatura e protezione finale a base di cera microcristallina. in fascia facile			
CAM23_MT.A.01.002	- Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	3,18182 cp	€ 1,00000	€ 3,18182
	<b>MT</b>			<b>€ 3,18182</b>
CAM23_RU.R.001.001	- Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario	37,76704 a corpo	€ 1,00000	€ 37,76704



	2006			
		<b>RU</b>		<b>€ 37,76704</b>
		<b>Sommano euro (A)</b>		<b>€ 40,94886</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,34807 = 5% * B)			€ 6,96131
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,79102
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 52,70</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 37,76704
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,34807

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A11.010.012.B	CAM23_A11 - RESTAURO - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI CAM23_A11.010 - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI CAM23_012 - Lucidatura e protezione finale di pietre interne CAM23_B - Lucidatura e protezione finale di pietre interne • Lucidatura e protezione finale a base di cera microcristallina. in fascia media			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	3,18182 cp	€ 1,00000	€ 3,18182
	<b>MT</b>			<b>€ 3,18182</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	37,76704 a corpo	€ 1,00000	€ 37,76704
	<b>RU</b>			<b>€ 37,76704</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 40,94886</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,34807 = 5% * B)			€ 6,96131
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,79102
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 52,70</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 37,76704
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,34807

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A11.010.012.C	CAM23_A11 - RESTAURO - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI CAM23_A11.010 - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI CAM23_012 - Lucidatura e protezione finale di pietre interne CAM23_C - Lucidatura e protezione finale di pietre interne • Lucidatura e protezione finale a base di cera microcristallina. in fascia difficile			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	3,18182 cp	€ 1,00000	€ 3,18182
	<b>MT</b>			<b>€ 3,18182</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	37,76704 a corpo	€ 1,00000	€ 37,76704
	<b>RU</b>			<b>€ 37,76704</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 40,94886</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,34807 = 5% * B)			€ 6,96131
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,79102
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 52,70</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 37,76704
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,34807



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A11.010.012.D	CAM23_A11 - RESTAURO - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI CAM23_A11.010 - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI CAM23_012 - Lucidatura e protezione finale di pietre interne CAM23_D - Lucidatura e protezione finale di pietre interne • Lucidatura e protezione finale a base di cera microcristallina. in fascia estremamente difficile			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari atualizzati	6,36365 cp	€ 1,00000	€ 6,36365
	<b>MT</b>			<b>€ 6,36365</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	75,53408 a corpo	€ 1,00000	€ 75,53408
	<b>RU</b>			<b>€ 75,53408</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 81,89773</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,69613 = 5% * B)			€ 13,92261
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,58203
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 105,40</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 75,53408
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,69613

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A11.010.013.A	CAM23_A11 - RESTAURO - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI CAM23_A11.010 - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI CAM23_013 - Consolidamento e fissaggio di pietre esterne CAM23_A - Consolidamento e fissaggio di pietre esterne • Preconsolidamento e consolidamento della superficie lapidea a base di silicato di etile per impregnazione. • Riadesione di piccole parti di pietra lapidea pericolanti o distaccate con resina epossidica bicomponente ove necessario. • Consolidamento strutturale di fessurazioni e fratturazioni dei singoli elementi lapidei lesionali e successivo riassetto in loco degli stessi mediante l'inserzione di perni in acciaio, ove necessario, e riadesione con resina epossidica. Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) all' esterno: pietre e rivestimenti maggiormente esposti ad agenti atmosferici altamente inquinanti, i quali veicolando sostanze deteriorogene in superficie ed in profondità, creano fenomeni che vanno dalla formazione di croste nere di vario spessore, dovute all'aggregarsi di sostanze carboniose con depositi di varia coerenza, alla presenza di deiezioni animali (guano di piccione altamente corrosivo) al dilavamento delle piogge con fenomeni di corrosione più o meno estesi (es.statue tra interstizi e pieghe), atti vandalici (scritte e graffiti) formazione di macchie e calcari (es. fontane). b) all'esterno: impernature interne maggiormente soggette a fenomeni di degrado quali: rigonfiamento, esplosione e formazione di macchie di ruggine in superficie ed in profondità. Ovviamente sulle pietre più porose o più tenere, i fenomeni sono sempre più gravi, perché attaccano completamente il materiale lapideo (es. tufo e piperno) e sono più difficili da pulire (la pulitura ad impacco per es.) perché residui rimangono sempre all'interno, impossibili da sabbare anche leggermente perché teneri (possibilità di distacco di materia e permanenza di residui all'interno). c) fenomeni di corrosione, esfoliazione, decoesione ecc., anche a causa della perdita delle patine superficiali d) scelta di materiali idonei per il consolidamento e per la protezione dei manufatti, sulla quale incidono fattori che vanno dalla diversa esposizione alla luce, alla temperatura, alla pioggia, allo stato della superficie lapidea da trattare, alla capacità di assorbimento, di tolleranza ed adattabilità della pietra rispetto al trattamento scelto in virtù dei fattori climatici. Ovviamente i materiali per il restauro, hanno costi diversissimi in base alle caratteristiche richieste e questi possono essere quindi tanto più elevati quanto maggiori sono gli standard di qualità richiesti. Nei casi di dimensioni inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia facile			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari atualizzati	9,54443 cp	€ 1,00000	€ 9,54443
	<b>MT</b>			<b>€ 9,54443</b>



CAM23_RU.R.001.001	- Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	113,28875 a corpo	€ 1,00000	€ 113,28875
	<b>RU</b>			<b>€ 113,28875</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 122,83318</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,04408 = 5% * B)			€ 20,88164
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 14,37148
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 158,09</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 113,28875
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,04408

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A11.010.013.B	CAM23_A11 - RESTAURO - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI CAM23_A11.010 - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI CAM23_013 - Consolidamento e fissaggio di pietre esterne CAM23_B - Consolidamento e fissaggio di pietre esterne • Preconsolidamento e consolidamento della superficie lapidea a base di silicato di etile per impregnazione. • Riadesione di piccole parti di pietra lapidea pericolanti o distaccate con resina epossidica bicomponente ove necessario. • Consolidamento strutturale di fessurazioni e fratturazioni dei singoli elementi lapidei lesionali e successivo riassetto in loco degli stessi mediante l'inserzione di perni in acciaio, ove necessario, e riadesione con resina epossidica. Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) all' esterno: pietre e rivestimenti maggiormente esposti ad agenti atmosferici altamente inquinanti, i quali veicolando sostanze deterio gene in superficie ed in profondità, creano fenomeni che vanno dalla formazione di croste nere di vario spessore, dovute all'aggregarsi di sostanze carboniose con depositi di varia coerenza, alla presenza di deiezioni animali (guano di piccione altamente corrosivo) al dilavamento delle piogge con fenomeni di corrosione più o meno estesi (es.statue tra interstizi e pieghe), atti vandalici (scritte e graffiti) formazione di macchie e calcari (es. fontane). b) all'esterno: imperniature interne maggiormente soggette a fenomeni di degrado quali: rigonfiamento, esplosione e formazione di macchie di ruggine in superficie ed in profondità. Ovviamente sulle pietre più porose o più tenere, i fenomeni sono sempre più gravi, perché attaccano completamente il materiale lapideo (es. tufo e piperno) e sono più difficili da pulire (la pulitura ad impacco per es.) perché residui rimangono sempre all'interno, impossibili da sabbare anche leggermente perché teneri (possibilità di distacco di materia e permanenza di residui all'interno). c) fenomeni di corrosione, esfoliazione, decoesione ecc., anche a causa della perdita delle patine superficiali d) scelta di materiali idonei per il consolidamento e per la protezione dei manufatti, sulla quale incidono fattori che vanno dalla diversa esposizione alla luce, alla temperatura, alla pioggia, allo stato della superficie lapidea da trattare, alla capacità di assorbimento, di tolleranza ed adattabilità della pietra rispetto al trattamento scelto in virtù dei fattori climatici. Ovviamente i materiali per il restauro, hanno costi diversissimi in base alle caratteristiche richieste e questi possono essere quindi tanto più elevati quanto maggiori sono gli standard di qualità richiesti. Nei casi di dimensioni inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia media			
CAM23_MT.A.01.002	- Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	12,72625 cp	€ 1,00000	€ 12,72625
	<b>MT</b>			<b>€ 12,72625</b>
CAM23_RU.R.001.001	- Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	151,05579 a corpo	€ 1,00000	€ 151,05579
	<b>RU</b>			<b>€ 151,05579</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 163,78204</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,39215 = 5% * B)			€ 27,84295
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 19,16250
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 210,79</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 151,05579
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,39215



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A11.010.013.C	<p>CAM23_A11 - RESTAURO - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI</p> <p>CAM23_A11.010 - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI</p> <p>CAM23_013 - Consolidamento e fissaggio di pietre esterne</p> <p>CAM23_C - Consolidamento e fissaggio di pietre esterne • Preconsolidamento e consolidamento della superficie lapidea a base di silicato di etile per impregnazione. • Riadesione di piccole parti di pietra lapidea pericolanti o distaccate con resina epossidica bicomponente ove necessario. • Consolidamento strutturale di fessurazioni e fratturazioni dei singoli elementi lapidei lesionali e successivo riassetto in loco degli stessi mediante l'inserzione di perni in acciaio, ove necessario, e riadesione con resina epossidica. Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri:</p> <p>a) all' esterno: pietre e rivestimenti maggiormente esposti ad agenti atmosferici altamente inquinanti, i quali veicolando sostanze deteriorogene in superficie ed in profondità, creano fenomeni che vanno dalla formazione di croste nere di vario spessore, dovute all'aggregarsi di sostanze carboniose con depositi di varia coerenza, alla presenza di deiezioni animali (guano di piccione altamente corrosivo) al dilavamento delle piogge con fenomeni di corrosione più o meno estesi (es.statue tra interstizi e pieghe), atti vandalici (scritte e graffiti) formazione di macchie e calcari (es. fontane). b) all'esterno: impennature interne maggiormente soggette a fenomeni di degrado quali: rigonfiamento, esplosione e formazione di macchie di ruggine in superficie ed in profondità. Ovviamente sulle pietre più porose o più tenere, i fenomeni sono sempre più gravi, perché attaccano completamente il materiale lapideo (es. tufo e piperno) e sono più difficili da pulire (la pulitura ad impacco per es.) perché residui rimangono sempre all'interno, impossibili da sabbare anche leggermente perché teneri (possibilità di distacco di materia e permanenza di residui all'interno). c) fenomeni di corrosione, esfoliazione, decoesione ecc., anche a causa della perdita delle patine superficiali d) scelta di materiali idonei per il consolidamento e per la protezione dei manufatti, sulla quale incidono fattori che vanno dalla diversa esposizione alla luce, alla temperatura, alla pioggia, allo stato della superficie lapidea da trattare, alla capacità di assorbimento, di tolleranza ed adattabilità della pietra rispetto al trattamento scelto in virtù dei fattori climatici. Ovviamente i materiali per il restauro, hanno costi diversissimi in base alle caratteristiche richieste e questi possono essere quindi tanto più elevati quanto maggiori sono gli standard di qualità richiesti. Nei casi di dimensioni inferiori al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia difficile</p>			
	<p>CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati</p> <p style="text-align: right;"><b>MT</b></p>	19,08990 cp	€ 1,00000	€ 19,08990
	<p>CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006</p> <p style="text-align: right;"><b>RU</b></p>	226,58988 a corpo	€ 1,00000	€ 226,58988
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 245,67978</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,08828 = 5% * B)			€ 41,76556
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 28,74453
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 316,19</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 226,58988
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 2,08828

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A11.010.013.D	<p>CAM23_A11 - RESTAURO - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI</p> <p>CAM23_A11.010 - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI</p> <p>CAM23_013 - Consolidamento e fissaggio di pietre esterne</p> <p>CAM23_D - Consolidamento e fissaggio di pietre esterne • Preconsolidamento e consolidamento della superficie lapidea a base di silicato di etile per impregnazione. • Riadesione di piccole parti di pietra lapidea pericolanti o distaccate con resina epossidica bicomponente ove necessario. • Consolidamento strutturale di fessurazioni e fratturazioni dei singoli elementi lapidei lesionali e successivo riassetto in loco degli stessi mediante l'inserzione di perni in acciaio, ove necessario, e riadesione con resina epossidica. Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri:</p> <p>a) all' esterno: pietre e rivestimenti maggiormente esposti ad agenti atmosferici altamente inquinanti, i quali veicolando sostanze deteriorogene in</p>			



<p>superficie ed in profondità, creano fenomeni che vanno dalla formazione di croste nere di vario spessore, dovute all'aggregarsi di sostanze carboniose con depositi di varia coerenza, alla presenza di deiezioni animali (guano di piccione altamente corrosivo) al dilavamento delle piogge con fenomeni di corrosione più o meno estesi (es. statue tra interstizi e pieghe), atti vandalici (scritte e graffiti) formazione di macchie e calcari (es. fontane). b) all'esterno: impriamature interne maggiormente soggette a fenomeni di degrado quali: rigonfiamento, esplosione e formazione di macchie di ruggine in superficie ed in profondità. Ovviamente sulle pietre più porose o più tenere, i fenomeni sono sempre più gravi, perché attaccano completamente il materiale lapideo (es. tufo e piperno) e sono più difficili da pulire (la pulitura ad impacco per es.) perché residui rimangono sempre all'interno, impossibili da sabbare anche leggermente perché teneri (possibilità di distacco di materia e permanenza di residui all'interno). c) fenomeni di corrosione, esfoliazione, decoesione ecc., anche a causa della perdita delle patine superficiali d) scelta di materiali idonei per il consolidamento e per la protezione dei manufatti, sulla quale incidono fattori che vanno dalla diversa esposizione alla luce, alla temperatura, alla pioggia, allo stato della superficie lapidea da trattare, alla capacità di assorbimento, di tolleranza ed adattabilità della pietra rispetto al trattamento scelto in virtù dei fattori climatici. Ovviamente i materiali per il restauro, hanno costi diversissimi in base alle caratteristiche richieste e questi possono essere quindi tanto più elevati quanto maggiori sono gli standard di qualità richiesti. Nei casi di dimensioni inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia estremamente difficile</p>				
CAM23_MT.A.01.002	- Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	25,45250 cp	€ 1,00000	€ 25,45250
<b>MT</b>				<b>€ 25,45250</b>
CAM23_RU.R.001.001	- Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	302,11159 a corpo	€ 1,00000	€ 302,11159
<b>RU</b>				<b>€ 302,11159</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 327,56409</b>
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,78430 = 5% * B)				€ 55,68590
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 38,32500
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>				<b>€ 421,57</b>
<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>				€ 302,11159
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 2,78430

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A11.010.014.A	CAM23_A11 - RESTAURO - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI CAM23_A11.010 - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI CAM23_014 - Pulitura di pietre esterne CAM23_A - Pulitura di pietre esterne • rimozione di depositi superficiali incoerenti a secco con l'uso di pennelli morbidi; • rimozione assorbimento di ossidi di ferro, emersi a causa della lunga permanenza in ambiente estremamente umido con applicazione di compresse assorbenti a base di seppiolite; • rimozione di depositi superficiali coerenti, incrostazioni, concrezioni e fissativi alterati con applicazione di compresse di polpa di carta imbevute di soluzioni di sali inorganici (carbonato di ammonio). in fascia facile			
CAM23_MT.A.01.002	- Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	6,36365 cp	€ 1,00000	€ 6,36365
<b>MT</b>				<b>€ 6,36365</b>
CAM23_RU.R.001.001	- Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	75,53408 a corpo	€ 1,00000	€ 75,53408
<b>RU</b>				<b>€ 75,53408</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 81,89773</b>
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,69613 = 5% * B)				€ 13,92261
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 9,58203



	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>		<b>€ 105,40</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>		€ 75,53408
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 0,69613

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A11.010.014.B	CAM23_A11 - RESTAURO - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI CAM23_A11.010 - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI CAM23_014 - Pulitura di pietre esterne CAM23_B - Pulitura di pietre esterne • rimozione di depositi superficiali incoerenti a secco con l'uso di pennelli morbidi; • rimozione assorbimento di ossidi di ferro, emersi a causa della lunga permanenza in ambiente estremamente umido con applicazione di compresse assorbenti a base di seppiolite; • rimozione di depositi superficiali coerenti, incrostazioni, concrezioni e fissativi alterati con applicazione di compresse di polpa di carta imbevute di soluzioni di sali inorganici (carbonato di ammonio). in fascia media			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	12,72625 cp	€ 1,00000	€ 12,72625
	<b>MT</b>			<b>€ 12,72625</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	151,05579 a corpo	€ 1,00000	€ 151,05579
	<b>RU</b>			<b>€ 151,05579</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 163,78204</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,39215 = 5% * B)			€ 27,84295
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 19,16250
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 210,79</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 151,05579
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,39215

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A11.010.014.C	CAM23_A11 - RESTAURO - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI CAM23_A11.010 - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI CAM23_014 - Pulitura di pietre esterne CAM23_C - Pulitura di pietre esterne • rimozione di depositi superficiali incoerenti a secco con l'uso di pennelli morbidi; • rimozione assorbimento di ossidi di ferro, emersi a causa della lunga permanenza in ambiente estremamente umido con applicazione di compresse assorbenti a base di seppiolite; • rimozione di depositi superficiali coerenti, incrostazioni, concrezioni e fissativi alterati con applicazione di compresse di polpa di carta imbevute di soluzioni di sali inorganici (carbonato di ammonio). in fascia difficile			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	19,08990 cp	€ 1,00000	€ 19,08990
	<b>MT</b>			<b>€ 19,08990</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	226,58988 a corpo	€ 1,00000	€ 226,58988
	<b>RU</b>			<b>€ 226,58988</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 245,67978</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,08828 = 5% * B)			€ 41,76556
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 28,74453
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 316,19</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 226,58988





	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 2,08828
--	--	--	-----------

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A11.010.014.D	<p>CAM23_A11 - RESTAURO - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI            CAM23_A11.010 - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI            CAM23_014 - Pulitura di pietre esterne            CAM23_D - Pulitura di pietre esterne • rimozione di depositi superficiali incoerenti a secco con l'uso di pennelli morbidi; • rimozione assorbimento di ossidi di ferro, emersi a causa della lunga permanenza in ambiente estremamente umido con applicazione di compresse assorbenti a base di seppiolite; • rimozione di depositi superficiali coerenti, incrostazioni, concrezioni e fissativi alterati con applicazione di compresse di polpa di carta imbevute di soluzioni di sali inorganici (carbonato di ammonio), in fascia estremamente difficile</p>			
	<p>CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati</p> <p style="text-align: right;"><b>MT</b></p>	25,45250 cp	€ 1,00000	€ 25,45250
	<p>CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006</p> <p style="text-align: right;"><b>RU</b></p>	302,11159 a corpo	€ 1,00000	€ 302,11159
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 327,56409</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,78430 = 5% * B)			€ 55,68590
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 38,32500
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 421,57</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 302,11159
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 2,78430

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A11.010.015.A	<p>CAM23_A11 - RESTAURO - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI            CAM23_A11.010 - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI            CAM23_015 - Integrazione plastica e cromatica di pietre esterne            CAM23_A - Integrazione plastica e cromatica di pietre esterne • Integrazione plastica e cromatica di piccole parti mancanti, eseguita con malte idonee per colorazione e granulometria, a base di grassello di calce, calce idraulica, sabbia e polvere di marmo. • Stuccatura e microstuccatura di lesioni e fessurazioni nonché delle giunzioni degli elementi assemblati eseguita con malte idonee per colorazione e granulometria, a base di grassello di calce, calce idraulica, sabbia e polvere di marmo in fascia facile</p>			
	<p>CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati</p> <p style="text-align: right;"><b>MT</b></p>	6,36365 cp	€ 1,00000	€ 6,36365
	<p>CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006</p> <p style="text-align: right;"><b>RU</b></p>	75,53408 a corpo	€ 1,00000	€ 75,53408
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 81,89773</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,69613 = 5% * B)			€ 13,92261
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,58203
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 105,40</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 75,53408
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,69613

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo
--------	------------------------------	----------	------------------	---------



				TOTALE
CAM23_A11.010.015.B	CAM23_A11 - RESTAURO - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI CAM23_A11.010 - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI CAM23_015 - Integrazione plastica e cromatica di pietre esterne CAM23_B - Integrazione plastica e cromatica di pietre esterne • Integrazione plastica e cromatica di piccole parti mancanti, eseguita con malte idonee per colorazione e granulometria, a base di grassello di calce, calce idraulica, sabbia e polvere di marmo. • Stuccatura e microstuccatura di lesioni e fessurazioni nonché delle giunzioni degli elementi assemblati eseguita con malte idonee per colorazione e granulometria, a base di grassello di calce, calce idraulica, sabbia e polvere di marmo in fascia media			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	9,54443 cp	€ 1,00000	€ 9,54443
	<b>MT</b>			<b>€ 9,54443</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	113,28875 a corpo	€ 1,00000	€ 113,28875
	<b>RU</b>			<b>€ 113,28875</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 122,83318</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,04408 = 5% * B)			€ 20,88164
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 14,37148
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 158,09</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 113,28875
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,04408

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A11.010.015.C	CAM23_A11 - RESTAURO - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI CAM23_A11.010 - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI CAM23_015 - Integrazione plastica e cromatica di pietre esterne CAM23_C - Integrazione plastica e cromatica di pietre esterne • Integrazione plastica e cromatica di piccole parti mancanti, eseguita con malte idonee per colorazione e granulometria, a base di grassello di calce, calce idraulica, sabbia e polvere di marmo. • Stuccatura e microstuccatura di lesioni e fessurazioni nonché delle giunzioni degli elementi assemblati eseguita con malte idonee per colorazione e granulometria, a base di grassello di calce, calce idraulica, sabbia e polvere di marmo in fascia difficile			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	12,72625 cp	€ 1,00000	€ 12,72625
	<b>MT</b>			<b>€ 12,72625</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	151,05579 a corpo	€ 1,00000	€ 151,05579
	<b>RU</b>			<b>€ 151,05579</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 163,78204</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,39215 = 5% * B)			€ 27,84295
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 19,16250
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 210,79</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 151,05579
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,39215

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A11.010.015.D	CAM23_A11 - RESTAURO - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI CAM23_A11.010 - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI CAM23_015 - Integrazione plastica e cromatica di pietre esterne			



CAM23_D - Integrazione plastica e cromatica di pietre esterne • Integrazione plastica e cromatica di piccole parti mancanti, eseguita con malte idonee per colorazione e granulometria, a base di grassello di calce, calce idraulica, sabbia e polvere di marmo. • Stuccatura e microstuccatura di lesioni e fessurazioni nonché delle giunzioni degli elementi assemblati eseguita con malte idonee per colorazione e granulometria, a base di grassello di calce, calce idraulica, sabbia e polvere di marmo in fascia estremamente difficile				
CAM23_MT.A.01.002	- Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari atualizzati	19,08990 cp	€ 1,00000	€ 19,08990
<b>MT</b>				<b>€ 19,08990</b>
CAM23_RU.R.001.001	- Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	226,58988 a corpo	€ 1,00000	€ 226,58988
<b>RU</b>				<b>€ 226,58988</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 245,67978</b>
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,08828 = 5% * B)				€ 41,76556
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 28,74453
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>				<b>€ 316,19</b>
				€ 226,58988
				€ 2,08828

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A11.010.016.A	CAM23_A11 - RESTAURO - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI CAM23_A11.010 - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI CAM23_016 - Lucidatura e protezione finale di pietre esterne CAM23_A - Lucidatura e protezione finale di pietre esterne • Protezione finale, eseguita con silicato di metile in giusta diluizione o con opportune resine secondo le indicazioni della direzione dei lavori e della soprintendenza competente in fascia facile			
CAM23_MT.A.01.002	- Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari atualizzati	3,18182 cp	€ 1,00000	€ 3,18182
<b>MT</b>				<b>€ 3,18182</b>
CAM23_RU.R.001.001	- Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	37,76704 a corpo	€ 1,00000	€ 37,76704
<b>RU</b>				<b>€ 37,76704</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 40,94886</b>
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,34807 = 5% * B)				€ 6,96131
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 4,79102
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>				<b>€ 52,70</b>
				€ 37,76704
				€ 0,34807

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A11.010.016.B	CAM23_A11 - RESTAURO - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI CAM23_A11.010 - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI CAM23_016 - Lucidatura e protezione finale di pietre esterne CAM23_B - Lucidatura e protezione finale di pietre esterne • Protezione finale, eseguita con silicato di metile in giusta diluizione o con opportune resine secondo le indicazioni della direzione dei lavori e della soprintendenza competente in fascia media			
CAM23_MT.A.01.002	- Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari atualizzati	6,36365 cp	€ 1,00000	€ 6,36365
<b>MT</b>				



				<b>€ 6,36365</b>
	CAM23_RU.R.001.001	- Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	75,53408 a corpo	€ 1,00000 € 75,53408
		<b>RU</b>		<b>€ 75,53408</b>
		<b>Sommano euro (A)</b>		<b>€ 81,89773</b>
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,69613 = 5% * B)		€ 13,92261
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 9,58203
		<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>		<b>€ 105,40</b>
		<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>		€ 75,53408
		<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 0,69613

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A11.010.016.C	CAM23_A11 - RESTAURO - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI CAM23_A11.010 - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI CAM23_016 - Lucidatura e protezione finale di pietre esterne CAM23_C - Lucidatura e protezione finale di pietre esterne • Protezione finale, eseguita con silicato di metile in giusta diluizione o con opportune resine secondo le indicazioni della direzione dei lavori e della soprintendenza competente in fascia difficile			
	CAM23_MT.A.01.002	- Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	9,54443 cp	€ 1,00000 € 9,54443
		<b>MT</b>		<b>€ 9,54443</b>
	CAM23_RU.R.001.001	- Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	113,28875 a corpo	€ 1,00000 € 113,28875
		<b>RU</b>		<b>€ 113,28875</b>
		<b>Sommano euro (A)</b>		<b>€ 122,83318</b>
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,04408 = 5% * B)		€ 20,88164
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 14,37148
		<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>		<b>€ 158,09</b>
		<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>		€ 113,28875
		<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 1,04408

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A11.010.016.D	CAM23_A11 - RESTAURO - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI CAM23_A11.010 - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI CAM23_016 - Lucidatura e protezione finale di pietre esterne CAM23_D - Lucidatura e protezione finale di pietre esterne • Protezione finale, eseguita con silicato di metile in giusta diluizione o con opportune resine secondo le indicazioni della direzione dei lavori e della soprintendenza competente in fascia estremamente difficile			
	CAM23_MT.A.01.002	- Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	12,72625 cp	€ 1,00000 € 12,72625
		<b>MT</b>		<b>€ 12,72625</b>
	CAM23_RU.R.001.001	- Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	151,05579 a corpo	€ 1,00000 € 151,05579
		<b>RU</b>		<b>€ 151,05579</b>
		<b>Sommano euro (A)</b>		<b>€ 163,78204</b>



	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,39215 = 5% * B)		€ 27,84295
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 19,16250
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>		<b>€ 210,79</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>		€ 151,05579
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 1,39215

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A11.010.020.A	CAM23_A11 - RESTAURO - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI CAM23_A11.010 - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI CAM23_020 - Fornitura e posa in opera di pavimento in graniglia di forma quadrata CAM23_A - Fornitura e posa in opera di pavimento in graniglia di forma quadrata, artigianale, come da indicazioni nei grafici di progetto, con malta di allettamento di calce e pozzolana, compreso il taglio la suggellatura sempre con malta di calce e pozzolana			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	68,75878 cp	€ 1,00000	€ 68,75878
	<b>MT</b>			<b>€ 68,75878</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	25,40043 a corpo	€ 1,00000	€ 25,40043
	<b>RU</b>			<b>€ 25,40043</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 94,15921</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,80035 = 5% * B)			€ 16,00707
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 11,01663
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 121,18</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 20,96%</i>			€ 25,40043
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,80035

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A11.010.030.A	CAM23_A11 - RESTAURO - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI CAM23_A11.010 - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI CAM23_030 - Fornitura e posa in opera di nuovo pavimento in cotto artigianale napoletano CAM23_A - Fornitura e posa in opera di nuovo pavimento in cotto artigianale napoletano delle dimensioni come l'esistente, per reintegro pavimentazione, con malta di allettamento di calce e pozzolana, compreso il taglio, lo sfrido, la suggellatura dei giunti come indicato dalla D.L., il trattamento superficiale, nonché il tiro in alto dei materiali			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	126,95145 cp	€ 1,00000	€ 126,95145
	<b>MT</b>			<b>€ 126,95145</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	34,36021 a corpo	€ 1,00000	€ 34,36021
	<b>RU</b>			<b>€ 34,36021</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 161,31166</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,37115 = 5% * B)			€ 27,42298
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 18,87346
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 207,61</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 16,55%</i>			€ 34,36021
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,37115



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A11.010.040.A	CAM23_A11 - RESTAURO - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI CAM23_A11.010 - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI CAM23_040 - Battuto con detriti di tufo (taglime) e latte di calce per pavimentazione vialetti e simili di spessore reso cm. 5 CAM23_A - Battuto con detriti di tufo (taglime) e latte di calce per pavimentazione vialetti e simili di spessore reso cm. 5 CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	2,65660 cp	€ 1,00000	€ 2,65660
	<b>MT</b>			<b>€ 2,65660</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	13,59671 a corpo	€ 1,00000	€ 13,59671
	<b>RU</b>			<b>€ 13,59671</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 16,25331</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13815 = 5% * B)			€ 2,76306
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,90164
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 20,92</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 65%</i>			€ 13,59671
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,13815

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A11.010.050.A	CAM23_A11 - RESTAURO - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI CAM23_A11.010 - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI CAM23_050 - Fornitura e posa in opera di nuovo pavimento in piperno o pietra di Bellona CAM23_A - Fornitura e posa in opera di nuovo pavimento in piperno o pietra di Bellona lavorato come l'esistente, dello spessore cm. 3, per reintegro pavimentazione esistente o nuova pavimentazione, con malta di allettamento di calce e pozzolana, compreso il taglio la suggellatura, lo sfrido, gli incastri a muro per una profondità minima di cm 5, il ripristino dell'intonaco sugli incastri a muro, la suggellatura dei giunti con idonea malta di calce colorata, il trattamento superficiale di pulizia, nonché il tiro in alto dei materiali	164,67340 cp	€ 1,00000	€ 164,67340
	<b>MT</b>			<b>€ 164,67340</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	47,57046 a corpo	€ 1,00000	€ 47,57046
	<b>RU</b>			<b>€ 47,57046</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 212,24386</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,80407 = 5% * B)			€ 36,08146
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 24,83253
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 273,16</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 17,42%</i>			€ 47,57046
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,80407

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A11.010.060.A	CAM23_A11 - RESTAURO - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI CAM23_A11.010 - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI			



CAM23_060 - Nuove soglie in pietra di piperno dello spessore di cm 3, bocciardate o levigate nella faccia a vista CAM23_A - Nuove soglie in pietra di piperno dello spessore di cm 3, bocciardate o levigate nella faccia a vista, poste in opera con malta di calce e pozzolana, compreso l'eventuale incasso nelle murature laterali di almeno cm 5 e la chiusura della traccia con pietre di tufo ed intonaco				
CAM23_MT.A.01.002	- Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	138,67904 cp	€ 1,00000	€ 138,67904
<b>MT</b>				<b>€ 138,67904</b>
CAM23_RU.R.001.001	- Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	34,15656 a corpo	€ 1,00000	€ 34,15656
<b>RU</b>				<b>€ 34,15656</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 172,83560</b>
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,46910 = 5% * B)				€ 29,38205
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 20,22177
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>				<b>€ 222,44</b>
<i>Incidenza manodopera sul totale 15,36%</i>				€ 34,15656
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 1,46910

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A11.010.070.A	CAM23_A11 - RESTAURO - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI CAM23_A11.010 - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI CAM23_070 - Nuovi davanzali in pietra di piperno dello spessore di cm 5-15 CAM23_A - Nuovi davanzali in pietra di piperno dello spessore di cm 5-15, come da modello esistente, levigati lavorati nella faccia a vista secondo le indicazioni della D.L., posti in opera con malta di calce pura idraulica naturale e pozzolana, compreso l'incasso nelle murature laterali di almeno cm 5 e la chiusura della traccia con intonaco, compreso il canaletto di scolo acqua ed il foro con il tubicino in piombo			
CAM23_MT.A.01.002	- Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	804,16150 cp	€ 1,00000	€ 804,16150
<b>MT</b>				<b>€ 804,16150</b>
CAM23_RU.R.001.001	- Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	1.265,04354 a corpo	€ 1,00000	€ 1.265,04354
<b>RU</b>				<b>€ 1.265,04354</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 2.069,20504</b>
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 17,58824 = 5% * B)				€ 351,76486
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 242,09699
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>				<b>€ 2.663,07</b>
<i>Incidenza manodopera sul totale 47,5%</i>				€ 1.265,04354
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 17,58824

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A11.010.080.A	CAM23_A11 - RESTAURO - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI CAM23_A11.010 - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI CAM23_080 - Fornitura e posa in opera di copertina in piperno sagomata a bauletto, e bocciardata fine, come da grafici di progetto CAM23_A - Fornitura e posa in opera di copertina in piperno sagomata a bauletto, e bocciardata fine, come da grafici di progetto			
CAM23_MT.A.01.002	- Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	163,12924 cp	€ 1,00000	€ 163,12924
<b>MT</b>				



				<b>€ 163,12924</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	243,81849 a corpo	€ 1,00000	€ 243,81849
	<b>RU</b>			<b>€ 243,81849</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 406,94773</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,45906 = 5% * B)			€ 69,18111
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 47,61288
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / ml</b>			<b>€ 523,74</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 46,55%</i>			€ 243,81849
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 3,45906

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A11.010.090.A	CAM23_A11 - RESTAURO - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI CAM23_A11.010 - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI CAM23_090 - Restauro della pavimentazione in piperno, di scale comprendente l'inserimento di tassellature delle parti mancanti CAM23_A - Restauro della pavimentazione in piperno, di scale comprendente l'inserimento di tassellature delle parti mancanti, rilavorazione a bocciarda fine delle superfici e sigillatura delle lesioni con malta e/o resine con inerti di polvere di piperno secondo le disposizioni della D.L.			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	69,18322 cp	€ 1,00000	€ 69,18322
	<b>MT</b>			<b>€ 69,18322</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	137,12718 a corpo	€ 1,00000	€ 137,12718
	<b>RU</b>			<b>€ 137,12718</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 206,31040</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,75364 = 5% * B)			€ 35,07277
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 24,13832
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 265,52</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 51,64%</i>			€ 137,12718
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,75364

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A11.010.100.A	CAM23_A11 - RESTAURO - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI CAM23_A11.010 - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI CAM23_100 - Restauro di balconi in pietra CAM23_A - Restauro di balconi in pietra: Si restaurano le mensole dei balconi in blocchi di piperno nel seguente modo: Pulitura: Gli elementi in pietra (di Bellona, piperno, etc.) in buono stato di conservazione saranno puliti con acqua a bassa pressione, brossature con spazzole di saggina con acqua e detersivi, per l'eliminazione delle croste nere e dei depositi superficiali. Eliminazione vegetazione infestante: In presenza di vegetazione infestante o di licheni, croste nere, occorre provvedere ad una rimozione manuale della vegetazione e meccanica al bisturi dei depositi superficiali. Trattamento biocida: Si applicherà un trattamento biocida preventivo per arginare nuovi fenomeni di degrado. I tasselli da sostituire, perché in parti mancanti o in cattivo stato di conservazione saranno sostituiti con opportune precauzioni con conci di piperno fissati con perni in acciaio inox. Piccole integrazioni di lacune saranno necessarie con malte a base di idraulica naturale e leganti a base di inerti della stessa pietra. Occorre in ogni caso provvedere ad una corretta stilitura dei giunti fra le pietre. Non si sostituiscono le mensole di balconi mancanti			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	105,27882 cp	€ 1,00000	€ 105,27882





		<b>MT</b>		<b>€ 105,27882</b>
CAM23_RU.R.001.001	- Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006		347,32530 a corpo	€ 1,00000 € 347,32530
		<b>RU</b>		<b>€ 347,32530</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 452,60412</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,84714 = 5% * B)			€ 76,94270
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 52,95468
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 582,50</b>
	Incidenza manodopera sul totale 59,63%			€ 347,32530
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 3,84714

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A11.010.110.A	CAM23_A11 - RESTAURO - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI CAM23_A11.010 - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI CAM23_110 - Restauro e consolidamento di davanzali in pietra CAM23_A - Restauro e consolidamento di davanzali in pietra, comprendente eliminazione manuale e meccanica di depositi incoerenti e materiale coerente, di vegetazione infestante, licheni, croste nere; lavaggio con acqua a bassa pressione, brossatura con spazzole di saggina con acqua e detergenti, successiva integrazione con tasselli delle parti mancanti o in cattivo stato di conservazione; integrazione di lacune con malta a base di opportuni leganti ed inerti della stessa pietra; trattamento protettivo con biocida delle superfici			
CAM23_MT.A.01.002	- Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	15,25564 cp	€ 1,00000	€ 15,25564
				<b>€ 15,25564</b>
CAM23_RU.R.001.001	- Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	62,55622 a corpo	€ 1,00000	€ 62,55622
				<b>€ 62,55622</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 77,81186</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,66140 = 5% * B)			€ 13,22802
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,10399
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 100,14</b>
	Incidenza manodopera sul totale 62,47%			€ 62,55622
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,66140

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A11.010.120.A	CAM23_A11 - RESTAURO - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI CAM23_A11.010 - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI CAM23_120 - Basamento in piperno CAM23_A - Basamento in piperno. Collocazione di elementi mancanti e/o rimozione, e sostituzione di elementi molto degradati, laddove strettamente necessario si sostituiranno gli elementi in piperno mancanti o irrecuperabili. Le parti da rimuovere saranno rimosse con carotaggio, con attenzione a non arrecare danno alle murature, intonaci ed altri elementi, si rileveranno e documenteranno localizzandole su apposita cartografia e con opportuna documentazione fotografica e saranno sostituiti da pezzi di forma e dimensione di pezzi analoghi in buone condizioni, con lavorazione manuale ad opera d'arte. Si assicureranno le parti sostituite con perni di titanio e malte naturali			
CAM23_MT.A.01.002	- Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	250,21597 cp	€ 1,00000	€ 250,21597
				<b>€ 250,21597</b>
				<b>MT</b>



CAM23_RU.R.001.001	- Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	1.446,34284 a corpo	€ 1,00000	€ 1.446,34284
	<b>RU</b>			<b>€ 1.446,34284</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 1.696,55881</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 14,42075 = 5% * B)			€ 288,41500
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 198,49738
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 2.183,47</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 66,24%</i>			€ 1.446,34284
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 14,42075

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A11.010.130.A	CAM23_A11 - RESTAURO - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI CAM23_A11.010 - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI CAM23_130 - Preconsolidamento di superficie lapidea, fortemente disgregata e con accentuate forme di esfoliazione CAM23_A - Preconsolidamento di superficie lapidea, fortemente disgregata e con accentuate forme di esfoliazione consistente nell'impregnazione del materiale con silicato di etile con silossano idrorepellente dato a pennello; esecuzione di stuccatura di riempimento ed appoggio scaglie sollevate con malta a base di calce idraulica a basso contenuto salino e polvere di pietra, eventualmente additivata con silicato di etile; fissaggio di scaglie e pezzi di maggiore entità con resina epossidica			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	31,23515 cp	€ 1,00000	€ 31,23515
	<b>MT</b>			<b>€ 31,23515</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	198,64251 a corpo	€ 1,00000	€ 198,64251
	<b>RU</b>			<b>€ 198,64251</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 229,87766</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,95396 = 5% * B)			€ 39,07920
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 26,89569
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 295,85</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 67,14%</i>			€ 198,64251
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,95396

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A11.010.140.A	CAM23_A11 - RESTAURO - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI CAM23_A11.010 - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI CAM23_140 - Pulitura si superficie lapidea interessata da diffuso attacco biologico (licheni) CAM23_A - Pulitura si superficie lapidea interessata da diffuso attacco biologico (licheni) consistenti nell'asportazione meccanica mediante leggera spazzolatura, applicazione di biocida ad azione meccanica con bisturi, rimozione di residui tenaci con applicazione di piccola quantità di acqua ossigenata a 120 vol. e/o azione meccanica, aspirazione continua del materiale rimosso; eventuale lavaggio con solvente			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	10,96337 cp	€ 1,00000	€ 10,96337
	<b>MT</b>			<b>€ 10,96337</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	158,62900 a corpo	€ 1,00000	€ 158,62900



	<b>RU</b>		<b>€ 158,62900</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>		<b>€ 169,59237</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,44154 = 5% * B)		€ 28,83070
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 19,84231
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>		<b>€ 218,27</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 72,68%</i>		€ 158,62900
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 1,44154

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A11.010.150.A	CAM23_A11 - RESTAURO - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI CAM23_A11.010 - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI CAM23_150 - Impermeazione di piccoli e grandi frammenti lapidei CAM23_A - Impermeazione di piccoli e grandi frammenti lapidei, con perni acicolari del diam di 6 mm: perforazione eseguita con macchina perforatrice azionata da motori elettrici, con spurgo ad aria o ad acqua, con punta di metallo duro (tipo widia); pulizia dei fori e delle fessure mediante soffiatura o lavaggio con alcool; iniezioni a mezzo stringatura, previo l'inserimento dei perni di acciaio inossidabili, annegati in resina epossidica, stuccatura della testa del foro con malta di resina e detrito della parte perforata (compresi tutti i materiali incorporati)			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	1,15752 cp	€ 1,00000	€ 1,15752
	<b>MT</b>			<b>€ 1,15752</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	2,61900 a corpo	€ 1,00000	€ 2,61900
	<b>RU</b>			<b>€ 2,61900</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 3,77652</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03210 = 5% * B)			€ 0,64201
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,44185
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cm</b>			<b>€ 4,86</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 53,88%</i>			€ 2,61900
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,03210

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A11.010.160.A	CAM23_A11 - RESTAURO - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI CAM23_A11.010 - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI CAM23_160 - Stuccatura di fratture, microfratture, croste sollevate e zone alveolate CAM23_A - Stuccatura di fratture, microfratture, croste sollevate e zone alveolate; integrazione e rifacimento di giunti da eseguire mediante applicazione di malta a base di calce idraulica a basso contenuto salino e polveri di pietra, sovrapposta a strati sottili stesi in più fasi; protezione di parti molto disgregate con sottile strato di malta applicato a pennello ed a spugna al fine di restituire continuità alla superficie lapidea			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	3,20239 cp	€ 1,00000	€ 3,20239
	<b>MT</b>			<b>€ 3,20239</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	177,01787 a corpo	€ 1,00000	€ 177,01787
	<b>RU</b>			<b>€ 177,01787</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 180,22026</b>



	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,53187 = 5% * B)		€ 30,63744
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 21,08577
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>		<b>€ 231,94</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 76,32%</i>		€ 177,01787
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 1,53187

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A11.010.170.A	CAM23_A11 - RESTAURO - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI CAM23_A11.010 - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI CAM23_170 - Consolidamento di superficie lapidea, già preconsolidata nelle zone più degradate CAM23_A - Consolidamento di superficie lapidea, già preconsolidata nelle zone più degradate, consistente nella impregnazione del materiale mediante applicazione a pennello di silicato di etile con silossano idrorepellente seguita in più fasi in modo da consentire la massima penetrazione del prodotto			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	20,48217 cp	€ 1,00000	€ 20,48217
	<b>MT</b>			<b>€ 20,48217</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	98,68665 a corpo	€ 1,00000	€ 98,68665
	<b>RU</b>			<b>€ 98,68665</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 119,16882</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,01294 = 5% * B)			€ 20,25870
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 13,94275
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 153,37</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 64,35%</i>			€ 98,68665
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,01294

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A11.010.180.A	CAM23_A11 - RESTAURO - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI CAM23_A11.010 - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI CAM23_180 - Protezione superficiale di materiale lapideo, con silicato di etile con silossano idrorepellente CAM23_A - Protezione superficiale di materiale lapideo già consolidato e stuccato da eseguire, con silicato di etile con silossano idrorepellente applicato a pennello in modo da consentire una buona ed omogenea penetrazione del prodotto previa accurata spolveratura con pennelli			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	40,40876 cp	€ 1,00000	€ 40,40876
	<b>MT</b>			<b>€ 40,40876</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	58,91666 a corpo	€ 1,00000	€ 58,91666
	<b>RU</b>			<b>€ 58,91666</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 99,32542</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,84427 = 5% * B)			€ 16,88532
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 11,62107
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 127,83</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 46,09%</i>			€ 58,91666
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,84427



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A11.010.190.A	<p>CAM23_A11 - RESTAURO - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI</p> <p>CAM23_A11.010 - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI</p> <p>CAM23_190 - Pulizia meccanica superfici piane di materiale lapideo da eseguirsi con bisturi spazzolini e trapani dentistici</p> <p>CAM23_A - Pulizia meccanica superfici piane di materiale lapideo da eseguirsi con bisturi spazzolini e trapani dentistici ed estrazione dei sali mediante impacchi (anche ripetuti se necessario) di polpa di carta e acqua bidistillata, spazzolatura delicata ed accurata con Sapone neutro con azione biocida in soluzione acquosa al 3%, successivi risciacqui con acqua bidistillata. Rimozione a bisturi delle impurità presenti (radici, muffe, licheni e muschi devitalizzati) e delle incrostazioni presenti</p> <p>CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati</p> <p style="text-align: right;"><b>MT</b></p> <p>CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006</p> <p style="text-align: right;"><b>RU</b></p> <p style="text-align: right;"><b>Sommano euro (A)</b></p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,90911 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p style="text-align: right;"><b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b></p> <p style="text-align: right;"><i>Incidenza manodopera sul totale 57,93%</i></p> <p style="text-align: right;"><i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	<p>27,21700 cp</p> <p>79,73759 a corpo</p>	<p>€ 1,00000</p> <p>€ 1,00000</p>	<p>€ 27,21700</p> <hr/> <p><b>€ 27,21700</b></p> <hr/> <p>€ 79,73759</p> <hr/> <p><b>€ 79,73759</b></p> <hr/> <p><b>€ 106,95459</b></p> <hr/> <p>€ 18,18228</p> <hr/> <p>€ 12,51369</p> <hr/> <p><b>€ 137,65</b></p> <hr/> <p>€ 79,73759</p> <hr/> <p>€ 0,90911</p>

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A11.010.200.A	<p>CAM23_A11 - RESTAURO - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI</p> <p>CAM23_A11.010 - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI</p> <p>CAM23_200 - Pulizia meccanica con bisturi spazzolini e trapani dentistici ed estrazione dei sali</p> <p>CAM23_A - Pulizia meccanica con bisturi spazzolini e trapani dentistici ed estrazione dei sali mediante impacchi (anche ripetuti se necessario) di polpa di carta e acqua bidistillata, spazzolatura delicata ed accurata con sapone neutro con azione biocida in soluzione acquosa al 3%, successivi risciacqui con acqua bidistillata. Rimozione a bisturi delle impurità presenti (radici, muffe, licheni e muschi devitalizzati) e delle incrostazioni presenti. Movimentazione delle opere a parte Colonne</p> <p>CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati</p> <p style="text-align: right;"><b>MT</b></p> <p>CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006</p> <p style="text-align: right;"><b>RU</b></p> <p style="text-align: right;"><b>Sommano euro (A)</b></p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,55761 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p style="text-align: right;"><b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b></p> <p style="text-align: right;"><i>Incidenza manodopera sul totale 69,6%</i></p> <p style="text-align: right;"><i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	<p>19,09795 cp</p> <p>164,15020 a corpo</p>	<p>€ 1,00000</p> <p>€ 1,00000</p>	<p>€ 19,09795</p> <hr/> <p><b>€ 19,09795</b></p> <hr/> <p>€ 164,15020</p> <hr/> <p><b>€ 164,15020</b></p> <hr/> <p><b>€ 183,24815</b></p> <hr/> <p>€ 31,15219</p> <hr/> <p>€ 21,44003</p> <hr/> <p><b>€ 235,84</b></p> <hr/> <p>€ 164,15020</p> <hr/> <p>€ 1,55761</p>

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A11.010.200.B	CAM23_A11 - RESTAURO - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI			



CAM23_A11.010 - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI CAM23_200 - Pulizia meccanica con bisturi spazzolini e trapani dentistici ed estrazione dei sali CAM23_B - Pulizia meccanica con bisturi spazzolini e trapani dentistici ed estrazione dei sali mediante impacchi (anche ripetuti se necessario) di polpa di carta e acqua bidistillata, spazzolatura delicata ed accurata con sapone neutro con azione biocida in soluzione acquosa al 3%, successivi risciacqui con acqua bidistillata. Rimozione a bisturi delle impurità presenti (radici, muffe, licheni e muschi devitalizzati) e delle incrostazioni presenti. Movimentazione delle opere a parte Statue				
CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	17,25253 cp	€ 1,00000	€ 17,25253	
<b>MT</b>				<b>€ 17,25253</b>
CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	167,22559 a corpo	€ 1,00000	€ 167,22559	
<b>RU</b>				<b>€ 167,22559</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 184,47812</b>
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,56806 = 5% * B)			€ 31,36128	
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 21,58394	
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>				<b>€ 237,42</b>
<i>Incidenza manodopera sul totale 70,43%</i>			€ 167,22559	
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,56806	

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A11.010.200.C	CAM23_A11 - RESTAURO - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI CAM23_A11.010 - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI CAM23_200 - Pulizia meccanica con bisturi spazzolini e trapani dentistici ed estrazione dei sali CAM23_C - Pulizia meccanica con bisturi spazzolini e trapani dentistici ed estrazione dei sali mediante impacchi (anche ripetuti se necessario) di polpa di carta e acqua bidistillata, spazzolatura delicata ed accurata con sapone neutro con azione biocida in soluzione acquosa al 3%, successivi risciacqui con acqua bidistillata. Rimozione a bisturi delle impurità presenti (radici, muffe, licheni e muschi devitalizzati) e delle incrostazioni presenti. Movimentazione delle opere a parte Capitelli			
CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	24,15559 cp	€ 1,00000	€ 24,15559	
<b>MT</b>				<b>€ 24,15559</b>
CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	233,66527 a corpo	€ 1,00000	€ 233,66527	
<b>RU</b>				<b>€ 233,66527</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 257,82086</b>
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,19148 = 5% * B)			€ 43,82955	
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 30,16504	
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>				<b>€ 331,82</b>
<i>Incidenza manodopera sul totale 70,42%</i>			€ 233,66527	
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 2,19148	

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A11.010.210.A	CAM23_A11 - RESTAURO - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI CAM23_A11.010 - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI CAM23_210 - Trattamento devitalizzante da attacchi biologici superfici lapidee			



CAM23_A - Trattamento devitalizzante da attacchi biologici superfici lapidee Trattamento erbicida e biocida per la devitalizzazione di muffe,alghe,licheni ecc. data l'esposizione all'aperto dei reperti. Movimentazione delle opere a parte				
CAM23_MT.A.01.002	- Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	19,20898 cp	€ 1,00000	€ 19,20898
				<b>€ 19,20898</b>
<b>MT</b>				
CAM23_RU.R.001.001	- Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	40,30214 a corpo	€ 1,00000	€ 40,30214
				<b>€ 40,30214</b>
<b>RU</b>				
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 59,51112</b>
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,50584 = 5% * B)				€ 10,11689
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 6,96280
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>				<b>€ 76,59</b>
Incidenza manodopera sul totale 52,62%				€ 40,30214
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,50584

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A11.010.220.A	CAM23_A11 - RESTAURO - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI CAM23_A11.010 - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI CAM23_220 - Eliminazione di patine biologiche da materiale lapideo CAM23_A - Eliminazione di patine biologiche da materiale lapideo. Eliminazione di patine biologiche necrotizzate con sistema riducente Idragina e Cloridrato di idrosillammonio in sol.1a1 da usare ad impacchi o a impregnazione. Movimentazione delle opere a parte			
CAM23_MT.A.01.002	- Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	35,05703 cp	€ 1,00000	€ 35,05703
				<b>€ 35,05703</b>
<b>MT</b>				
CAM23_RU.R.001.001	- Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	99,48451 a corpo	€ 1,00000	€ 99,48451
				<b>€ 99,48451</b>
<b>RU</b>				
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 134,54154</b>
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,14360 = 5% * B)				€ 22,87206
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 15,74136
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>				<b>€ 173,15</b>
Incidenza manodopera sul totale 57,45%				€ 99,48451
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,14360

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A11.010.230.A	CAM23_A11 - RESTAURO - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI CAM23_A11.010 - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI CAM23_230 - Stuccatura delle lesioni da materiale lapideo CAM23_A - Stuccatura delle lesioni da materiale lapideo. Stuccatura delle lesioni e microlesioni con calce Sapone neutro con azione biocida, polvere di marmo nelle proporzioni di 1 a 2 e 5% di Primal. Movimentazione opere a parte			
CAM23_MT.A.01.002	- Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	27,42043 cp	€ 1,00000	€ 27,42043
				<b>€ 27,42043</b>
<b>MT</b>				
CAM23_RU.R.001.001	- Manodopera per Opere di restauro nelle	56,05511	€ 1,00000	€ 56,05511



	voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	a corpo	
	<b>RU</b>		<b>€ 56,05511</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>		<b>€ 83,47554</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,70954 = 5% * B)		€ 14,19084
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 9,76664
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>		<b>€ 107,43</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 52,18%</i>		€ 56,05511
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 0,70954

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A11.010.240.A	CAM23_A11 - RESTAURO - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI CAM23_A11.010 - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI CAM23_240 - Consolidamento superficiale con Paraloid B72 al 3% CAM23_A - Consolidamento superficiale con Paraloid B72 al 3%. Movimentazione opere a parte per superfici piane o colonne			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	14,61260 cp	€ 1,00000	€ 14,61260
	<b>MT</b>			<b>€ 14,61260</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	32,55701 a corpo	€ 1,00000	€ 32,55701
	<b>RU</b>			<b>€ 32,55701</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 47,16961</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,40094 = 5% * B)			€ 8,01883
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,51884
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 60,71</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 53,63%</i>			€ 32,55701
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,40094

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A11.010.240.B	CAM23_A11 - RESTAURO - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI CAM23_A11.010 - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI CAM23_240 - Consolidamento superficiale con Paraloid B72 al 3% CAM23_B - Consolidamento superficiale con Paraloid B72 al 3%. Movimentazione opere a parte per capitelli o statue			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	5,75633 cp	€ 1,00000	€ 5,75633
	<b>MT</b>			<b>€ 5,75633</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	50,10443 a corpo	€ 1,00000	€ 50,10443
	<b>RU</b>			<b>€ 50,10443</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 55,86076</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,47482 = 5% * B)			€ 9,49633
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,53571
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 71,89</b>





	<i>Incidenza manodopera sul totale 69,69%</i>		€ 50,10443
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 0,47482

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A11.010.250.A	CAM23_A11 - RESTAURO - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI CAM23_A11.010 - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI CAM23_250 - Protezione finale del le superfici con stesura cere microcristalline o emulsioni cerose in acqua (tipo Biwax) CAM23_A - Protezione finale del le superfici con stesura cere microcristalline o emulsioni cerose in acqua (tipo Biwax). Movimentazione opere a parte per superfici piane o colonne			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	19,75250 cp	€ 1,00000	€ 19,75250
	<b>MT</b>			<b>€ 19,75250</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	73,17381 a corpo	€ 1,00000	€ 73,17381
	<b>RU</b>			<b>€ 73,17381</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 92,92631</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,78987 = 5% * B)			€ 15,79747
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,87238
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 119,60</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 61,18%</i>			€ 73,17381
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,78987

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A11.010.250.B	CAM23_A11 - RESTAURO - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI CAM23_A11.010 - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI CAM23_250 - Protezione finale del le superfici con stesura cere microcristalline o emulsioni cerose in acqua (tipo Biwax) CAM23_B - Protezione finale del le superfici con stesura cere microcristalline o emulsioni cerose in acqua (tipo Biwax). Movimentazione opere a parte per capitelli e statue			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	8,54036 cp	€ 1,00000	€ 8,54036
	<b>MT</b>			<b>€ 8,54036</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	93,40337 a corpo	€ 1,00000	€ 93,40337
	<b>RU</b>			<b>€ 93,40337</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 101,94373</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,86652 = 5% * B)			€ 17,33043
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 11,92742
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 131,20</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,19%</i>			€ 93,40337
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,86652

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A11.010.260.A	CAM23_A11 - RESTAURO - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI CAM23_A11.010 - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI			



CAM23_260 - Restauro Mosaici (trattamento devitalizzante erbicida e biocida) CAM23_A - Restauro Mosaici (trattamento devitalizzante erbicida e biocida) Il restauro di mosaici consiste in un primo intervento con un trattamento erbicida e biocida per la devitalizzazione di muffe,alghe,licheni ecc. data l'esposizione all'aperto del pavimento musivo, al trattamento biocida si aggiungerà il trattamento erbicida per eliminare il formarsi di erbe parassitarie tra gli interstizi della muratura e il pavimento mosaicato. Quest'ultimo trattamento dovrà essere effettuato anche per iniezioni con siringhe				
CAM23_MT.A.01.002	- Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	21,57117 cp	€ 1,00000	€ 21,57117
<b>MT</b>				<b>€ 21,57117</b>
CAM23_RU.R.001.001	- Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	37,62655 a corpo	€ 1,00000	€ 37,62655
<b>RU</b>				<b>€ 37,62655</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 59,19772</b>
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,50318 = 5% * B)				€ 10,06361
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 6,92613
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>				<b>€ 76,19</b>
<i>Incidenza manodopera sul totale 49,39%</i>				€ 37,62655
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,50318

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A11.010.270.A	CAM23_A11 - RESTAURO - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI CAM23_A11.010 - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI CAM23_270 - Restauro Mosaici (Riadesione fra I vari strati e le tessere) CAM23_A - Restauro Mosaici (Riadesione fra I vari strati e le tessere). La ricostruzione dell'adesione, fra i vari strati e le tessere sarà eseguita mediante l'immissione di un adesivo (Primal AC33)eventualmente fosse necessario addizionato a carbonato di calce, mentre le fessurazioni più profonde con iniezioni di calce idraulica con soluzioni acrilico-resinose			
CAM23_MT.A.01.002	- Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	1,96860 cp	€ 1,00000	€ 1,96860
<b>MT</b>				<b>€ 1,96860</b>
CAM23_RU.R.001.001	- Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	263,38227 a corpo	€ 1,00000	€ 263,38227
<b>RU</b>				<b>€ 263,38227</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 265,35087</b>
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,25548 = 5% * B)				€ 45,10965
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 31,04605
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>				<b>€ 341,51</b>
<i>Incidenza manodopera sul totale 77,12%</i>				€ 263,38227
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 2,25548

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A11.010.280.A	CAM23_A11 - RESTAURO - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI CAM23_A11.010 - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI CAM23_280 - Restauro Mosaici (Reintegrazioni di lacune) CAM23_A - Restauro Mosaici (Reintegrazioni di lacune). Stuccatura delle lacune con malta di calce (Sapone neutro con azione biocida) e pozzolana, le microstuccature con malta di grassello e polvere di marmo, rasature sottolivello a bisturi. La patinatura delle stuccature sarà eseguita con le polveri colorate attenendosi al cromatismo originale			
CAM23_MT.A.01.002	- Materiali ed altri costi elementari nelle voci	39,60358	€ 1,00000	€ 39,60358



	ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	cp		
	<b>MT</b>			<b>€ 39,60358</b>
CAM23_RU.R.001.001	- Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	75,26369 a corpo	€ 1,00000	€ 75,26369
	<b>RU</b>			<b>€ 75,26369</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 114,86727</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,97637 = 5% * B)			€ 19,52744
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 13,43947
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 147,83</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 50,91%</i>			€ 75,26369
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,97637

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A11.010.290.A	CAM23_A11 - RESTAURO - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI CAM23_A11.010 - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI CAM23_290 - Restauro Mosaici (Pulitura) CAM23_A - Restauro Mosaici (Pulitura) Pulitura ed estrazione dei sali mediante impacchi (anche ripetuti se necessario) di polpa di carta e acqua bidistillata, spazzolatura delicata ed accurata con Sapone neutro con azione biocida in soluzione acquosa al 3%, successivi risciacqui con acqua bidistillata. Rimozione a bisturi delle impurità presenti (radici, muffe, licheni e muschi devitalizzati) e delle incrostazioni presenti pavimento musivo, al trattamento biocida si aggiungerà il trattamento erbicida per eliminare il formarsi di erbe parassitarie tra gli interstizi della muratura e il pavimento mosaicato. Quest'ultimo trattamento dovrà essere effettuato anche per iniezioni con siringhe			
CAM23_MT.A.01.002	- Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	56,97693 cp	€ 1,00000	€ 56,97693
	<b>MT</b>			<b>€ 56,97693</b>
CAM23_RU.R.001.001	- Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	150,40670 a corpo	€ 1,00000	€ 150,40670
	<b>RU</b>			<b>€ 150,40670</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 207,38363</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,76276 = 5% * B)			€ 35,25522
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 24,26389
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 266,90</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 56,35%</i>			€ 150,40670
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,76276

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A11.010.300.A	CAM23_A11 - RESTAURO - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI CAM23_A11.010 - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI CAM23_300 - Restauro Mosaici (Ricomposizione e riadesione di tessere collassate) CAM23_A - Restauro Mosaici (Ricomposizione e riadesione di tessere collassate). Ricomposizione del piano di tassellato distaccatosi dal la malta di allettamento, mediante pulizia del paino di allettamento e sistemazione delle tessere seguendo l'impronta lasciata in negativo, con resina acrilica in emulsione (Primal AC33) ed eventuale stuccatura degli interstizi con polvere di marmo fine e resina acrilica			
CAM23_MT.A.01.002	- Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	21,55048 cp	€ 1,00000	€ 21,55048
	<b>MT</b>			



				<b>€ 21,55048</b>
	CAM23_RU.R.001.001	- Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	564,62999 a corpo	€ 1,00000 € 564,62999
		<b>RU</b>		<b>€ 564,62999</b>
		<b>Sommano euro (A)</b>		<b>€ 586,18047</b>
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,98253 = 5% * B)		€ 99,65068
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 68,58312
		<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>		<b>€ 754,41</b>
		<i>Incidenza manodopera sul totale 74,84%</i>		€ 564,62999
		<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 4,98253

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A11.010.310.A	CAM23_A11 - RESTAURO - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI CAM23_A11.010 - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI CAM23_310 - Restauro Mosaici (Integrazione in anastilosi a tessere simili) CAM23_A - Restauro Mosaici (Integrazione in anastilosi a tessere simili). Integrazione in anastilosi, mediante l'utilizzo di tessere simili, (provenienti dai depositi delle Terme di Baia) previo rifacimento massetto di allettamento con malta di calce Sapone neutro con azione biocida e pozzolana ed eventuale stuccatura degli interstizi con polvere di marmo fine e resina acrilica. Il prezzo è comprensivo anche dell'eventuale rimozione di parti del vecchio massetto di allettamento			
	CAM23_MT.A.01.002	- Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	20,34588 cp	€ 1,00000 € 20,34588
		<b>MT</b>		<b>€ 20,34588</b>
	CAM23_RU.R.001.001	- Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	376,32433 a corpo	€ 1,00000 € 376,32433
		<b>RU</b>		<b>€ 376,32433</b>
		<b>Sommano euro (A)</b>		<b>€ 396,67021</b>
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,37170 = 5% * B)		€ 67,43394
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 46,41042
		<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>		<b>€ 510,51</b>
		<i>Incidenza manodopera sul totale 73,71%</i>		€ 376,32433
		<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 3,37170

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A11.010.320.A	CAM23_A11 - RESTAURO - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI CAM23_A11.010 - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI CAM23_320 - Restauro Mosaici (Integrazione estetica a granigliato) CAM23_A - Restauro Mosaici (Integrazione estetica a granigliato). Integrazione mediante l'utilizzo di malta, composta da granigliato, calce Sapone neutro con azione biocida 5%, resina acrilica 25% (il materiale da usare come granigliato è da definire in accordo con la D.L. e il Direttore Archeologo responsabile del sito) previo rifacimento massetto di allettamento con malta di calce Sapone neutro con azione biocida e pozzolana. Il prezzo è comprensivo anche dell'eventuale rimozione di parti del vecchio massetto di allettamento			
	CAM23_MT.A.01.002	- Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	41,40865 cp	€ 1,00000 € 41,40865
		<b>MT</b>		<b>€ 41,40865</b>
	CAM23_RU.R.001.001	- Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario	281,61803 a corpo	€ 1,00000 € 281,61803



2006	<b>RU</b>	<b>€ 281,61803</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>	<b>€ 323,02668</b>
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,74573 = 5% * B)		€ 54,91454
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 37,79412
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>		<b>€ 415,74</b>
<i>Incidenza manodopera sul totale 67,74%</i>		€ 281,61803
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 2,74573

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A11.010.330.A	CAM23_A11 - RESTAURO - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI CAM23_A11.010 - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI CAM23_330 - Restauro Mosaici (Rifacimento cordoli di contenimento con malte idonee) CAM23_A - Restauro Mosaici (Rifacimento cordoli di contenimento con malte idonee). Rifacimento cordoli di contenimento con malta composta di calce, pozzolana e sabbia setacciata in rapporto ½., eseguiti con leggera inclinazione dal piano di allettamento al bordo del mosaico			
CAM23_MT.A.01.002	- Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	8,63171 cp	€ 1,00000	€ 8,63171
	<b>MT</b>			<b>€ 8,63171</b>
CAM23_RU.R.001.001	- Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	37,62008 a corpo	€ 1,00000	€ 37,62008
	<b>RU</b>			<b>€ 37,62008</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 46,25179</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,39314 = 5% * B)			€ 7,86280
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,41146
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 59,53</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 63,2%</i>			€ 37,62008
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,39314

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A11.010.340.A	CAM23_A11 - RESTAURO - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI CAM23_A11.010 - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI CAM23_340 - Restauro Mosaici (Protezione Finale) CAM23_A - Restauro Mosaici (Protezione Finale) Protezione finale del piano tassellato con stesura di due mani di cere in emulsione acquosa (tipo Biwax)			
CAM23_MT.A.01.002	- Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	61,03871 cp	€ 1,00000	€ 61,03871
	<b>MT</b>			<b>€ 61,03871</b>
CAM23_RU.R.001.001	- Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	34,84340 a corpo	€ 1,00000	€ 34,84340
	<b>RU</b>			<b>€ 34,84340</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 95,88211</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,81500 = 5% * B)			€ 16,29996
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 11,21821
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 123,40</b>



	<i>Incidenza manodopera sul totale 28,24%</i>		€ 34,84340
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 0,81500

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A11.010.350.A	CAM23_A11 - RESTAURO - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI CAM23_A11.010 - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI CAM23_350 - Restauro Mosaici (Smantellamento vecchi cordoli di contenimento in cemento o fatiscenti) CAM23_A - Restauro Mosaici (Smantellamento vecchi cordoli di contenimento in cemento o fatiscenti). Rimozione di vecchi cordoli di contenimento, mediante attrezzi meccanici ed ove occorre previa operazione A4 con operazioni di estrema cautela onde evitare danneggiamenti all'intonaco			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	49,88908 cp	€ 1,00000	€ 49,88908
	<b>MT</b>			<b>€ 49,88908</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	37,61506 a corpo	€ 1,00000	€ 37,61506
	<b>RU</b>			<b>€ 37,61506</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 87,50414</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74379 = 5% * B)			€ 14,87570
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,23798
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 112,62</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 33,4%</i>			€ 37,61506
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,74379

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A11.010.360.A	CAM23_A11 - RESTAURO - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI CAM23_A11.010 - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI CAM23_360 - Restauro opera signina (Integrazione in anastilosi a tessere o inserti simili) CAM23_A - Restauro opera signina (Integrazione in anastilosi a tessere o inserti simili). Integrazione in anastilosi, mediante l'utilizzo di tessere simili, (provenienti dai depositi) previo rifacimento massetto di allettamento con malta di calce grassa e polvere di mattone ed eventuale stuccatura degli interstizi con polvere di mattone fine e resina acrilica. Il prezzo è comprensivo anche dell'eventuale rimozione di parti del vecchio massetto di allettamento			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	20,34588 cp	€ 1,00000	€ 20,34588
	<b>MT</b>			<b>€ 20,34588</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	376,32433 a corpo	€ 1,00000	€ 376,32433
	<b>RU</b>			<b>€ 376,32433</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 396,67021</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,37170 = 5% * B)			€ 67,43394
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 46,41042
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 510,51</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 73,71%</i>			€ 376,32433
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 3,37170

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
--------	------------------------------	----------	------------------	----------------



CAM23_A11.010.370.A	<p>CAM23_A11 - RESTAURO - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI</p> <p>CAM23_A11.010 - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI</p> <p>CAM23_370 - Restauro opera signina (trattamento devitalizzante erbicida e biocida)</p> <p>CAM23_A - Restauro opera signina (trattamento devitalizzante erbicida e biocida). Il restauro consiste in un primo intervento con un trattamento erbicida e biocida per la devitalizzazione di muffe, liche, licheni ecc. data l'esposizione all'aperto dell'opera signina, al trattamento biocida si aggiungerà il trattamento erbicida per eliminare il formarsi di erbe parassitarie tra gli interstizi della muratura e il pavimento. Quest'ultimo trattamento dovrà essere effettuato anche per iniezioni con siringhe</p>			
	<p>CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati</p> <p style="text-align: right;"><b>MT</b></p>	21,57117 cp	€ 1,00000	€ 21,57117
	<p>CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006</p> <p style="text-align: right;"><b>RU</b></p>	37,62655 a corpo	€ 1,00000	€ 37,62655
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 59,19772</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,50318 = 5% * B)			€ 10,06361
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,92613
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 76,19</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 49,39%</i>			€ 37,62655
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,50318

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A11.010.380.A	<p>CAM23_A11 - RESTAURO - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI</p> <p>CAM23_A11.010 - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI</p> <p>CAM23_380 - Restauro opera signina (riadesione alla massicciata di fondazione)</p> <p>CAM23_A - Restauro opera signina (riadesione alla massicciata di fondazione). La ricostruzione dell'adesione alla massicciata di sottofondo, sarà eseguita mediante l'immissione di un adesivo (Primal AC33)eventualmente fosse necessario addizionato a carbonato di calce, mentre le fessurazioni più profonde con iniezioni di calce idraulica con soluzioni acrilico-resinose</p>			
	<p>CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati</p> <p style="text-align: right;"><b>MT</b></p>	18,04382 cp	€ 1,00000	€ 18,04382
	<p>CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006</p> <p style="text-align: right;"><b>RU</b></p>	225,78834 a corpo	€ 1,00000	€ 225,78834
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 225,78834</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,07257 = 5% * B)			€ 41,45147
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 28,52836
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 313,81</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,95%</i>			€ 225,78834
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 2,07257

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A11.010.390.A	<p>CAM23_A11 - RESTAURO - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI</p> <p>CAM23_A11.010 - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI</p> <p>CAM23_390 - Restauro opera signina (Reintegrazioni di lacune)</p> <p>CAM23_A - Restauro opera signina (Reintegrazioni di lacune). Da eseguirsi in</p>			



sottotono con battitura dopo la stesura in modo da non lasciare anfrattuosità fra i vari frammenti, a finitura liscia, con malta invecchiata, polvere di mattone, scaglie a granulometria da definire in corso d'opera e/o pozzolane rosse ed eventualmente con l'aggiunta di terre colorate per il raggiungimento del colore desiderato				
CAM23_MT.A.01.002	- Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	38,25198 cp	€ 1,00000	€ 38,25198
	<b>MT</b>			<b>€ 38,25198</b>
CAM23_RU.R.001.001	- Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	188,15426 a corpo	€ 1,00000	€ 188,15426
	<b>RU</b>			<b>€ 188,15426</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 226,40624</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,92445 = 5% * B)			€ 38,48906
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 26,48953
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 291,38</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 64,57%</i>			€ 188,15426
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,92445

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A11.010.400.A	CAM23_A11 - RESTAURO - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI CAM23_A11.010 - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI CAM23_400 - Restauro opera signina: Pulitura -Rimozione a bisturi delle impurità presenti CAM23_A - Restauro opera signina: Pulitura -Rimozione a bisturi delle impurità presenti (radici, muffe,licheni e muschi devitalizzati. e delle incrostazioni presenti). Pulitura ed estrazione dei sali mediante impacchi (anche ripetuti se necessario) di polpa di carta e acqua bidistillata, spazzolatura delicata ed accurata con sapone neutro con azione biocida in soluzione acquosa al 3% successivi risciacqui con acqua bidistillata			
CAM23_MT.A.01.002	- Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	59,52766 cp	€ 1,00000	€ 59,52766
	<b>MT</b>			<b>€ 59,52766</b>
CAM23_RU.R.001.001	- Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	150,48843 a corpo	€ 1,00000	€ 150,48843
	<b>RU</b>			<b>€ 150,48843</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 210,01609</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,78514 = 5% * B)			€ 35,70274
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 24,57188
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 270,29</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 55,68%</i>			€ 150,48843
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,78514

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A11.010.410.A	CAM23_A11 - RESTAURO - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI CAM23_A11.010 - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI CAM23_410 - Restauro opera signina (riadessione di tessere o altri inserti in calcare o paste vitree eventualmente collassate) CAM23_A - Restauro opera signina, (riadessione di tessere o altri inserti in calcare o paste vitree eventualmente collassate). Ricomposizione del piano di tassellato distaccatosi dalla malta di allettamento, mediante pulizia del piano di allettamento e sistemazione delle tessere seguendo l'impronta lasciata in negativo, con resina acrilica in emulsione (Primal AC33) ed eventuale stuccatura degli interstizi con polvere di mattone fine e resina acrilica			
CAM23_MT.A.01.002	- Materiali ed altri costi elementari nelle voci	21,96193	€ 1,00000	€ 21,96193





	ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	cp		
	<b>MT</b>			<b>€ 21,96193</b>
CAM23_RU.R.001.001	- Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	564,39670 a corpo	€ 1,00000	€ 564,39670
	<b>RU</b>			<b>€ 564,39670</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 586,35863</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,98405 = 5% * B)			€ 99,68097
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 68,60396
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 754,64</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 74,79%</i>			€ 564,39670
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 4,98405

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A11.010.420.A	CAM23_A11 - RESTAURO - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI CAM23_A11.010 - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI CAM23_420 - Restauro opera signina (Rifacimento cordoli di contenimento con malte idonee) CAM23_A - Restauro opera signina (Rifacimento cordoli di contenimento con malte idonee). Rifacimento cordoli di contenimento con malta composta di calce, polvere di mattone e/o pozzolane rosse in rapporto ½., eseguiti con leggera inclinazione dal piano di allettamento al bordo dell'opera	8,63171 cp	€ 1,00000	€ 8,63171
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati			<b>€ 8,63171</b>
	<b>MT</b>			
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	37,62008 a corpo	€ 1,00000	€ 37,62008
	<b>RU</b>			<b>€ 37,62008</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 46,25179</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,39314 = 5% * B)			€ 7,86280
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,41146
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 59,53</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 63,2%</i>			€ 37,62008
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,39314

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A11.010.430.A	CAM23_A11 - RESTAURO - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI CAM23_A11.010 - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI CAM23_430 - Restauro opera signina (Protezione Finale) CAM23_A - Restauro opera signina (Protezione Finale) Protezione finale del piano tassellato con stesura di due mani di cere in emulsione acquosa (tipo Biwax)	51,92622 cp	€ 1,00000	€ 51,92622
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati			<b>€ 51,92622</b>
	<b>MT</b>			
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	45,16489 a corpo	€ 1,00000	€ 45,16489
	<b>RU</b>			<b>€ 45,16489</b>



	<b>Sommano euro (A)</b>	<b>€ 97,09111</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,82527 = 5% * B)	€ 16,50549
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 11,35966
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>	<b>€ 124,96</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 36,14%</i>	€ 45,16489
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,82527

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A11.010.440.A	CAM23_A11 - RESTAURO - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI CAM23_A11.010 - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI CAM23_440 - Restauro opera signina (stuccatura delle lesioni) CAM23_A - Restauro opera signina (stuccatura delle lesioni) stuccatura delle lesioni e micro lesioni con calce invecchiata, polvere di mattone nelle proporzioni di 1 a 2 e 5% di Primal			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	12,62287 cp	€ 1,00000	€ 12,62287
	<b>MT</b>			<b>€ 12,62287</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	75,26044 a corpo	€ 1,00000	€ 75,26044
	<b>RU</b>			<b>€ 75,26044</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 87,88331</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74701 = 5% * B)			€ 14,94016
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,28235
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 113,11</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 66,54%</i>			€ 75,26044
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,74701

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A11.010.450.A	CAM23_A11 - RESTAURO - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI CAM23_A11.010 - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI CAM23_450 - Smontaggio e rimessa in opera di cordoni in pietra CAM23_A - Smontaggio e rimessa in opera di cordoni in pietra, costituenti il bordo delle gradinate in basolato, lavorati a scalpello negli assetti e a puntello sulla facciavista, in opera con malta di cemento per la realizzazione di rampe e gradini			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	15,78194 cp	€ 1,00000	€ 15,78194
	<b>MT</b>			<b>€ 15,78194</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	63,15879 a corpo	€ 1,00000	€ 63,15879
	<b>RU</b>			<b>€ 63,15879</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 78,94073</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,67100 = 5% * B)			€ 13,41992
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,23607
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / ml</b>			<b>€ 101,60</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 62,17%</i>			€ 63,15879
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,67100



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A11.010.460.A	CAM23_A11 - RESTAURO - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI CAM23_A11.010 - RESTAURO DI PAVIMENTI, RIVESTIMENTI, PIETRE NATURALI, MOSAICI CAM23_460 - Smontaggio di vecchi cordoni in pietrarsa CAM23_A - Smontaggio di vecchi cordoni in pietrarsa, non più riutilizzabili e sostituzione con altri della stessa misura, costituenti il bordo delle gradinate lavorati a scalpello negli assetti e a puntillo sulla facciavista, con fronte sagomato come gli esistenti in opera con malta di cemento per la realizzazione di rampe e gradini			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	3,98448 cp	€ 1,00000	€ 3,98448
	<b>MT</b>			<b>€ 3,98448</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	224,96219 a corpo	€ 1,00000	€ 224,96219
	<b>RU</b>			<b>€ 224,96219</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 228,94667</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,94605 = 5% * B)			€ 38,92093
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 26,78676
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / ml</b>			<b>€ 294,65</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 76,35%</i>			€ 224,96219
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,94605

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A12.010.001.A	CAM23_A12 - RESTAURO - RESTAURO DI OPERE IN LEGNO CAM23_A12.010 - RESTAURO DI OPERE IN LEGNO CAM23_001 - Consolidamento e disinfestazione di cornici CAM23_A - Consolidamento e disinfestazione di cornici • Disinfestazione del supporto ligneo mediante applicazione di biocida per la prevenzione e il trattamento da attacchi di insetti xilofagi. • Consolidamento del supporto ligneo per conferire al legno deteriorato proprietà meccaniche idonee alla funzione di supporto. • Consolidamento localizzato e generalizzato della della foglia d'oro e degli strati preparatori per la presenza di fenomeni di perdita di adesione tra questi e il supporto mediante l'uso di adesivi di origine animale applicati con l'ausilio di siringhe. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) in base allo stato di degrado del legno (es. se attaccato da insetti xilofagi isolati o in grandi quantità) b) consistenza del materiale (più è spugnosa più è da considerare difficile) c) in base alla metodologia ed al trattamento da eseguire ed in base alla grandezza dei manufatti. Se le operazioni si possono eseguire in laboratorio con appositi "sacchi" e pasticche di antitarlo, è mediamente facile. d) per le indagini da effettuare per evitare danneggiamenti al manufatto durante il consolidamento • Nei casi di dimensioni delle cornici inferiore al ml, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 ml., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia facile			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	3,18182 cp	€ 1,00000	€ 3,18182
	<b>MT</b>			<b>€ 3,18182</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	37,76704 a corpo	€ 1,00000	€ 37,76704
	<b>RU</b>			<b>€ 37,76704</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 40,94886</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,34807 = 5% * B)			€ 6,96131
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,79102
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / ml</b>			<b>€ 52,70</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 37,76704



Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%

€ 0,34807

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A12.010.001.B	<p>CAM23_A12 - RESTAURO - RESTAURO DI OPERE IN LEGNO            CAM23_A12.010 - RESTAURO DI OPERE IN LEGNO            CAM23_001 - Consolidamento e disinfestazione di cornici            CAM23_B - Consolidamento e disinfestazione di cornici • Disinfestazione del supporto ligneo mediante applicazione di biocida per la prevenzione e il trattamento da attacchi di insetti xilofagi. • Consolidamento del supporto ligneo per conferire al legno deteriorato proprietà meccaniche idonee alla funzione di supporto. • Consolidamento localizzato e generalizzato della della foglia d'oro e degli strati preparatori per la presenza di fenomeni di perdita di adesione tra questi e il supporto mediante l'uso di adesivi di origine animale applicati con l'ausilio di siringhe. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) in base allo stato di degrado del legno (es. se attaccato da insetti xilofagi isolati o in grandi quantità) b) consistenza del materiale (più è spugnosa più è da considerare difficile) c) in base alla metodologia ed al trattamento da eseguire ed in base alla grandezza dei manufatti. Se le operazioni si possono eseguire in laboratorio con appositi "sacchi" e pasticche di antitarlo, è mediamente facile. d) per le indagini da effettuare per evitare danneggiamenti al manufatto durante il consolidamento • Nei casi di dimensioni delle cornici inferiore al ml, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 ml., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia media</p>			
	<p>CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati</p>	3,18182 cp	€ 1,00000	€ 3,18182
	<b>MT</b>			<b>€ 3,18182</b>
	<p>CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006</p>	37,76704 a corpo	€ 1,00000	€ 37,76704
	<b>RU</b>			<b>€ 37,76704</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 40,94886</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,34807 = 5% * B)			€ 6,96131
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,79102
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / ml</b>			<b>€ 52,70</b>
	Incidenza manodopera sul totale 71,66%			€ 37,76704
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,34807

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A12.010.001.C	<p>CAM23_A12 - RESTAURO - RESTAURO DI OPERE IN LEGNO            CAM23_A12.010 - RESTAURO DI OPERE IN LEGNO            CAM23_001 - Consolidamento e disinfestazione di cornici            CAM23_C - Consolidamento e disinfestazione di cornici • Disinfestazione del supporto ligneo mediante applicazione di biocida per la prevenzione e il trattamento da attacchi di insetti xilofagi. • Consolidamento del supporto ligneo per conferire al legno deteriorato proprietà meccaniche idonee alla funzione di supporto. • Consolidamento localizzato e generalizzato della della foglia d'oro e degli strati preparatori per la presenza di fenomeni di perdita di adesione tra questi e il supporto mediante l'uso di adesivi di origine animale applicati con l'ausilio di siringhe. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) in base allo stato di degrado del legno (es. se attaccato da insetti xilofagi isolati o in grandi quantità) b) consistenza del materiale (più è spugnosa più è da considerare difficile) c) in base alla metodologia ed al trattamento da eseguire ed in base alla grandezza dei manufatti. Se le operazioni si possono eseguire in laboratorio con appositi "sacchi" e pasticche di antitarlo, è mediamente facile. d) per le indagini da effettuare per evitare danneggiamenti al manufatto durante il consolidamento • Nei casi di dimensioni delle cornici inferiore al ml, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 ml., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia difficile</p>			
	<p>CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati</p>	6,36365 cp	€ 1,00000	€ 6,36365
	<b>MT</b>			<b>€ 6,36365</b>
	<p>CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle</p>	75,53408	€ 1,00000	€ 75,53408



	voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	a corpo	
	<b>RU</b>		<b>€ 75,53408</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>		<b>€ 81,89773</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,69613 = 5% * B)		€ 13,92261
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 9,58203
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / ml</b>		<b>€ 105,40</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>		€ 75,53408
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 0,69613

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A12.010.001.D	CAM23_A12 - RESTAURO - RESTAURO DI OPERE IN LEGNO CAM23_A12.010 - RESTAURO DI OPERE IN LEGNO CAM23_001 - Consolidamento e disinfestazione di cornici CAM23_D - Consolidamento e disinfestazione di cornici • Disinfestazione del supporto ligneo mediante applicazione di biocida per la prevenzione e il trattamento da attacchi di insetti xilofagi. • Consolidamento del supporto ligneo per conferire al legno deteriorato proprietà meccaniche idonee alla funzione di supporto. • Consolidamento localizzato e generalizzato della della foglia d'oro e degli strati preparatori per la presenza di fenomeni di perdita di adesione tra questi e il supporto mediante l'uso di adesivi di origine animale applicati con l'ausilio di siringhe. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) in base allo stato di degrado del legno (es. se attaccato da insetti xilofagi isolati o in grandi quantità) b) consistenza del materiale (più è spugnosa più è da considerare difficile) c) in base alla metodologia ed al trattamento da eseguire ed in base alla grandezza dei manufatti. Se le operazioni si possono eseguire in laboratorio con appositi "sacchi" e pasticche di antitarlo, è mediamente facile. d) per le indagini da effettuare per evitare danneggiamenti al manufatto durante il consolidamento • Nei casi di dimensioni delle cornici inferiore al ml, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 ml., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: In fascia estremamente difficile			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	9,54443 cp	€ 1,00000	€ 9,54443
	<b>MT</b>			<b>€ 9,54443</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	113,28875 a corpo	€ 1,00000	€ 113,28875
	<b>RU</b>			<b>€ 113,28875</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 122,83318</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,04408 = 5% * B)			€ 20,88164
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 14,37148
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / ml</b>			<b>€ 158,09</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 113,28875
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,04408

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A12.010.002.A	CAM23_A12 - RESTAURO - RESTAURO DI OPERE IN LEGNO CAM23_A12.010 - RESTAURO DI OPERE IN LEGNO CAM23_002 - Pulitura di cornici, chimico-meccanica CAM23_A - Pulitura di cornici Pulitura chimico-meccanica eseguita per progressivo assottigliamento per la rimozione degli strati soprammessi alla superficie (vernici ossidate, ridipinture etc.) mediante l'uso di opportune miscele di solventi disperse in emulsione cerosa. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) Consistenza e spessore dello sporco, coerenza della patina di sporco; leggermente ossidato o fortemente ossidato (fascia difficile), cromie leggibili o illeggibili (fascia difficile), ridipinture molto tenaci (fascia difficile ed uso di solventi costosi per la rimozione) stuccature debordanti da rimuovere, presenza di abrasioni, bruciatura o svelature da vecchi restauri che rendono difficoltoso equilibrare la lettura del dipinto; b) Strati di sovrasmisione da rimuovere			



meccanicamente (difficile / molto difficile); c) epoca del manufatto e conseguente complessità delle cornici stesse. • Nei casi di dimensioni delle cornici inferiore al ml, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 ml., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia facile				
CAM23_MT.A.01.002	- Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	3,18182 cp	€ 1,00000	€ 3,18182
	<b>MT</b>			<b>€ 3,18182</b>
CAM23_RU.R.001.001	- Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	37,76704 a corpo	€ 1,00000	€ 37,76704
	<b>RU</b>			<b>€ 37,76704</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 40,94886</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,34807 = 5% * B)			€ 6,96131
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,79102
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / ml</b>			<b>€ 52,70</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 37,76704
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,34807

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A12.010.002.B	CAM23_A12 - RESTAURO - RESTAURO DI OPERE IN LEGNO CAM23_A12.010 - RESTAURO DI OPERE IN LEGNO CAM23_002 - Pulitura di cornici, chimico-meccanica CAM23_B - Pulitura di cornici Pulitura chimico-meccanica eseguita per progressivo assottigliamento per la rimozione degli strati soprammessi alla superficie (vernici ossidate, ridipinture etc.) mediante l'uso di opportune miscele di solventi disperse in emulsione cerosa. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) Consistenza e spessore dello sporco, coerenza della patina di sporco; leggermente ossidato o fortemente ossidato (fascia difficile), cromie leggibili o illeggibili (fascia difficile), ridipinture molto tenaci (fascia difficile ed uso di solventi costosi per la rimozione) stuccature debordanti da rimuovere, presenza di abrasioni, bruciatura o svelature da vecchi restauri che rendono difficoltoso equilibrare la lettura del dipinto; b) Strati di sovrapposizione da rimuovere meccanicamente (difficile / molto difficile); c) epoca del manufatto e conseguente complessità delle cornici stesse. • Nei casi di dimensioni delle cornici inferiore al ml, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 ml., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia media			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	6,36365 cp	€ 1,00000	€ 6,36365
	<b>MT</b>			<b>€ 6,36365</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	75,53408 a corpo	€ 1,00000	€ 75,53408
	<b>RU</b>			<b>€ 75,53408</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 81,89773</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,69613 = 5% * B)			€ 13,92261
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,58203
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / ml</b>			<b>€ 105,40</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 75,53408
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,69613

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A12.010.002.C	CAM23_A12 - RESTAURO - RESTAURO DI OPERE IN LEGNO CAM23_A12.010 - RESTAURO DI OPERE IN LEGNO			



CAM23_002 - Pulitura di cornici, chimico-meccanica CAM23_C - Pulitura di cornici Pulitura chimico-meccanica eseguita per progressivo assottigliamento per la rimozione degli strati soprapposti alla superficie (vernici ossidate, ridipinture etc.) mediante l'uso di opportune miscele di solventi disperse in emulsione cerosa. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) Consistenza e spessore dello sporco, coerenza della patina di sporco; leggermente ossidato o fortemente ossidato (fascia difficile), cromie leggibili o illeggibili (fascia difficile), ridipinture molto tenaci (fascia difficile ed uso di solventi costosi per la rimozione) stuccature debordanti da rimuovere, presenza di abrasioni, bruciatura o svelature da vecchi restauri che rendono difficoltoso equilibrare la lettura del dipinto; b) Strati di sovrapposizione da rimuovere meccanicamente (difficile / molto difficile); c) epoca del manufatto e conseguente complessità delle cornici stesse. • Nei casi di dimensioni delle cornici inferiore al ml, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 ml., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia difficile				
CAM23_MT.A.01.002	- Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	6,36365 cp	€ 1,00000	€ 6,36365
<b>MT</b>				<b>€ 6,36365</b>
CAM23_RU.R.001.001	- Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	75,53408 a corpo	€ 1,00000	€ 75,53408
<b>RU</b>				<b>€ 75,53408</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 81,89773</b>
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,69613 = 5% * B)				€ 13,92261
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 9,58203
<b>TOTALE (A + B + C) euro / ml</b>				<b>€ 105,40</b>
<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>				€ 75,53408
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,69613

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A12.010.002.D	CAM23_A12 - RESTAURO - RESTAURO DI OPERE IN LEGNO CAM23_A12.010 - RESTAURO DI OPERE IN LEGNO CAM23_002 - Pulitura di cornici, chimico-meccanica CAM23_D - Pulitura di cornici Pulitura chimico-meccanica eseguita per progressivo assottigliamento per la rimozione degli strati soprapposti alla superficie (vernici ossidate, ridipinture etc.) mediante l'uso di opportune miscele di solventi disperse in emulsione cerosa. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) Consistenza e spessore dello sporco, coerenza della patina di sporco; leggermente ossidato o fortemente ossidato (fascia difficile), cromie leggibili o illeggibili (fascia difficile), ridipinture molto tenaci (fascia difficile ed uso di solventi costosi per la rimozione) stuccature debordanti da rimuovere, presenza di abrasioni, bruciatura o svelature da vecchi restauri che rendono difficoltoso equilibrare la lettura del dipinto; b) Strati di sovrapposizione da rimuovere meccanicamente (difficile / molto difficile); c) epoca del manufatto e conseguente complessità delle cornici stesse. • Nei casi di dimensioni delle cornici inferiore al ml, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 ml., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia estremamente difficile			
CAM23_MT.A.01.002	- Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	9,54443 cp	€ 1,00000	€ 9,54443
<b>MT</b>				<b>€ 9,54443</b>
CAM23_RU.R.001.001	- Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	113,28875 a corpo	€ 1,00000	€ 113,28875
<b>RU</b>				<b>€ 113,28875</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 122,83318</b>
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,04408 = 5% * B)				€ 20,88164
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 14,37148
<b>TOTALE (A + B + C) euro / ml</b>				<b>€ 147,20620</b>



				<b>€ 158,09</b>
			<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>	€ 113,28875
			<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 1,04408

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A12.010.003.A	<p>CAM23_A12 - RESTAURO - RESTAURO DI OPERE IN LEGNO            CAM23_A12.010 - RESTAURO DI OPERE IN LEGNO            CAM23_003 - Stuccatura di cornici            CAM23_A - Stuccatura di cornici • Stuccatura e rasatura delle lacune, eseguita con gesso di Bologna e colla di coniglio, alla presenza di fessurazioni sottili e lacune con profondità ed estensione limitata. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) grandezza ed estensione delle stuccature; b) epoca del manufatto e conseguente complessità delle cornici stesse. • Nei casi di dimensioni delle cornici inferiore al ml, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 ml., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia facile</p>			
	<p>CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati</p> <p style="text-align: right;"><b>MT</b></p>	3,18182 cp	€ 1,00000	€ 3,18182
	<p>CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006</p> <p style="text-align: right;"><b>RU</b></p>	37,76704 a corpo	€ 1,00000	€ 37,76704
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 40,94886</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,34807 = 5% * B)			€ 6,96131
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,79102
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / ml</b>			<b>€ 52,70</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 37,76704
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,34807

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A12.010.003.B	<p>CAM23_A12 - RESTAURO - RESTAURO DI OPERE IN LEGNO            CAM23_A12.010 - RESTAURO DI OPERE IN LEGNO            CAM23_003 - Stuccatura di cornici            CAM23_B - Stuccatura di cornici • Stuccatura e rasatura delle lacune, eseguita con gesso di Bologna e colla di coniglio, alla presenza di fessurazioni sottili e lacune con profondità ed estensione limitata. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) grandezza ed estensione delle stuccature; b) epoca del manufatto e conseguente complessità delle cornici stesse. • Nei casi di dimensioni delle cornici inferiore al ml, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 ml., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia media</p>			
	<p>CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati</p> <p style="text-align: right;"><b>MT</b></p>	3,18182 cp	€ 1,00000	€ 3,18182
	<p>CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006</p> <p style="text-align: right;"><b>RU</b></p>	37,76704 a corpo	€ 1,00000	€ 37,76704
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 40,94886</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,34807 = 5% * B)			€ 6,96131
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,79102
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / ml</b>			<b>€ 52,70</b>





	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>		€ 37,76704
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 0,34807

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A12.010.003.C	<p>CAM23_A12 - RESTAURO - RESTAURO DI OPERE IN LEGNO            CAM23_A12.010 - RESTAURO DI OPERE IN LEGNO            CAM23_003 - Stuccatura di cornici            CAM23_C - Stuccatura di cornici • Stuccatura e rasatura delle lacune, eseguita con gesso di Bologna e colla di coniglio, alla presenza di fessurazioni sottili e lacune con profondità ed estensione limitata. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) grandezza ed estensione delle stuccature; b) epoca del manufatto e conseguente complessità delle cornici stesse. • Nei casi di dimensioni delle cornici inferiore al ml, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 ml., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia difficile</p>			
	<p>CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati</p>	6,36365 cp	€ 1,00000	€ 6,36365
	<b>MT</b>			<b>€ 6,36365</b>
	<p>CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006</p>	75,53408 a corpo	€ 1,00000	€ 75,53408
	<b>RU</b>			<b>€ 75,53408</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 81,89773</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,69613 = 5% * B)			€ 13,92261
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,58203
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / ml</b>			<b>€ 105,40</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 75,53408
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,69613

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A12.010.003.D	<p>CAM23_A12 - RESTAURO - RESTAURO DI OPERE IN LEGNO            CAM23_A12.010 - RESTAURO DI OPERE IN LEGNO            CAM23_003 - Stuccatura di cornici            CAM23_D - Stuccatura di cornici • Stuccatura e rasatura delle lacune, eseguita con gesso di Bologna e colla di coniglio, alla presenza di fessurazioni sottili e lacune con profondità ed estensione limitata. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) grandezza ed estensione delle stuccature; b) epoca del manufatto e conseguente complessità delle cornici stesse. • Nei casi di dimensioni delle cornici inferiore al ml, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 ml., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia estremamente difficile</p>			
	<p>CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati</p>	9,54443 cp	€ 1,00000	€ 9,54443
	<b>MT</b>			<b>€ 9,54443</b>
	<p>CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006</p>	113,28875 a corpo	€ 1,00000	€ 113,28875
	<b>RU</b>			<b>€ 113,28875</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 122,83318</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,04408 = 5% * B)			€ 20,88164
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 14,37148
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / ml</b>			<b>€ 158,09</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 113,28875
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,04408



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A12.010.004.A	<p>CAM23_A12 - RESTAURO - RESTAURO DI OPERE IN LEGNO            CAM23_A12.010 - RESTAURO DI OPERE IN LEGNO            CAM23_004 - Integrazione cromatica di cornici            CAM23_A - Integrazione cromatica di cornici • Accompagnamento cromatico con pigmenti naturali. • Protezione finale. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) in base allo stato di conservazione delle superfici (evidenti scaglie sollevate, sollevamenti a bolla della superficie pittorica, preparazione delle superfici difficile); b) in base alla estensione delle superfici da integrare • Nei casi di dimensioni delle cornici inferiore al ml, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 ml., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia facile</p>			
	<p>CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati</p> <p style="text-align: right;"><b>MT</b></p>	3,18182 cp	€ 1,00000	€ 3,18182
	<p>CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006</p> <p style="text-align: right;"><b>RU</b></p>	37,76704 a corpo	€ 1,00000	€ 37,76704
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 40,94886</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,34807 = 5% * B)			€ 6,96131
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,79102
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / ml</b>			<b>€ 52,70</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 37,76704
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,34807

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A12.010.004.B	<p>CAM23_A12 - RESTAURO - RESTAURO DI OPERE IN LEGNO            CAM23_A12.010 - RESTAURO DI OPERE IN LEGNO            CAM23_004 - Integrazione cromatica di cornici            CAM23_B - Integrazione cromatica di cornici • Accompagnamento cromatico con pigmenti naturali. • Protezione finale. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) in base allo stato di conservazione delle superfici (evidenti scaglie sollevate, sollevamenti a bolla della superficie pittorica, preparazione delle superfici difficile); b) in base alla estensione delle superfici da integrare • Nei casi di dimensioni delle cornici inferiore al ml, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 ml., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia media</p>			
	<p>CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati</p> <p style="text-align: right;"><b>MT</b></p>	6,36365 cp	€ 1,00000	€ 6,36365
	<p>CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006</p> <p style="text-align: right;"><b>RU</b></p>	75,53408 a corpo	€ 1,00000	€ 75,53408
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 81,89773</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,69613 = 5% * B)			€ 13,92261
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,58203
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / ml</b>			<b>€ 105,40</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 75,53408
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,69613



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A12.010.004.C	<p>CAM23_A12 - RESTAURO - RESTAURO DI OPERE IN LEGNO  CAM23_A12.010 - RESTAURO DI OPERE IN LEGNO  CAM23_004 - Integrazione cromatica di cornici  CAM23_C - Integrazione cromatica di cornici • Accompagnamento cromatico con pigmenti naturali. • Protezione finale. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) in base allo stato di conservazione delle superfici (evidenti scaglie sollevate, sollevamenti a bolla della superficie pittorica, preparazione delle superfici difficile); b) in base alla estensione delle superfici da integrare • Nei casi di dimensioni delle cornici inferiore al ml, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 ml., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia difficile</p>			
	<p>CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati</p> <p style="text-align: right;"><b>MT</b></p>	9,54443 cp	€ 1,00000	€ 9,54443
				<b>€ 9,54443</b>
	<p>CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006</p> <p style="text-align: right;"><b>RU</b></p>	113,28875 a corpo	€ 1,00000	€ 113,28875
				<b>€ 113,28875</b>
	<b>Sommato euro (A)</b>			<b>€ 122,83318</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,04408 = 5% * B)			€ 20,88164
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 14,37148
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / ml</b>			<b>€ 158,09</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 113,28875
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,04408

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A12.010.004.D	<p>CAM23_A12 - RESTAURO - RESTAURO DI OPERE IN LEGNO  CAM23_A12.010 - RESTAURO DI OPERE IN LEGNO  CAM23_004 - Integrazione cromatica di cornici  CAM23_D - Integrazione cromatica di cornici • Accompagnamento cromatico con pigmenti naturali. • Protezione finale. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) in base allo stato di conservazione delle superfici (evidenti scaglie sollevate, sollevamenti a bolla della superficie pittorica, preparazione delle superfici difficile); b) in base alla estensione delle superfici da integrare • Nei casi di dimensioni delle cornici inferiore al ml, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 ml., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia estremamente difficile</p>			
	<p>CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati</p> <p style="text-align: right;"><b>MT</b></p>	9,54443 cp	€ 1,00000	€ 9,54443
				<b>€ 9,54443</b>
	<p>CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006</p> <p style="text-align: right;"><b>RU</b></p>	113,28875 a corpo	€ 1,00000	€ 113,28875
				<b>€ 113,28875</b>
	<b>Sommato euro (A)</b>			<b>€ 122,83318</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,04408 = 5% * B)			€ 20,88164
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 14,37148
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / ml</b>			<b>€ 158,09</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 113,28875
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,04408

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
--------	------------------------------	----------	------------------	----------------



CAM23_A12.010.005.A	<p>CAM23_A12 - RESTAURO - RESTAURO DI OPERE IN LEGNO  CAM23_A12.010 - RESTAURO DI OPERE IN LEGNO  CAM23_005 - Integrazione ad oro zecchino di cornici  CAM23_A - Integrazione ad oro zecchino di cornici • Integrazione della lamina metallica con foglia d'oro previa preparazione a bolo. • Protezione finale. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) in base allo stato di conservazione delle superfici (evidenti scaglie sollevate, sollevamenti a bolla della superficie pittorica, preparazione delle superfici difficile); b) in base alla estensione delle superfici da integrare c) in base alla complessità del disegno architettonico delle cornici • Nei casi di dimensioni delle cornici inferiore al ml, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 ml., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia facile</p>			
	<p>CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati</p>	3,18182 cp	€ 1,00000	€ 3,18182
	<b>MT</b>			<b>€ 3,18182</b>
	<p>CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006</p>	37,76704 a corpo	€ 1,00000	€ 37,76704
	<b>RU</b>			<b>€ 37,76704</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 40,94886</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,34807 = 5% * B)			€ 6,96131
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,79102
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / ml</b>			<b>€ 52,70</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 37,76704
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,34807

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A12.010.005.B	<p>CAM23_A12 - RESTAURO - RESTAURO DI OPERE IN LEGNO  CAM23_A12.010 - RESTAURO DI OPERE IN LEGNO  CAM23_005 - Integrazione ad oro zecchino di cornici  CAM23_B - Integrazione ad oro zecchino di cornici • Integrazione della lamina metallica con foglia d'oro previa preparazione a bolo. • Protezione finale. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) in base allo stato di conservazione delle superfici (evidenti scaglie sollevate, sollevamenti a bolla della superficie pittorica, preparazione delle superfici difficile); b) in base alla estensione delle superfici da integrare c) in base alla complessità del disegno architettonico delle cornici • Nei casi di dimensioni delle cornici inferiore al ml, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 ml., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia media</p>			
	<p>CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati</p>	6,36365 cp	€ 1,00000	€ 6,36365
	<b>MT</b>			<b>€ 6,36365</b>
	<p>CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006</p>	75,53408 a corpo	€ 1,00000	€ 75,53408
	<b>RU</b>			<b>€ 75,53408</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 81,89773</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,69613 = 5% * B)			€ 13,92261
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,58203
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / ml</b>			<b>€ 105,40</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 75,53408
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,69613

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
--------	------------------------------	----------	------------------	----------------



CAM23_A12.010.005.C	<p>CAM23_A12 - RESTAURO - RESTAURO DI OPERE IN LEGNO  CAM23_A12.010 - RESTAURO DI OPERE IN LEGNO  CAM23_005 - Integrazione ad oro zecchino di cornici  CAM23_C - Integrazione ad oro zecchino di cornici • Integrazione della lamina metallica con foglia d'oro previa preparazione a bolo. • Protezione finale. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) in base allo stato di conservazione delle superfici (evidenti scaglie sollevate, sollevamenti a bolla della superficie pittorica, preparazione delle superfici difficile); b) in base alla estensione delle superfici da integrare c) in base alla complessità del disegno architettonico delle cornici • Nei casi di dimensioni delle cornici inferiore al ml, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 ml., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia difficile</p>			
	<p>CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati</p>	12,72625 cp	€ 1,00000	€ 12,72625
	<b>MT</b>			<b>€ 12,72625</b>
	<p>CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006</p>	151,05579 a corpo	€ 1,00000	€ 151,05579
	<b>RU</b>			<b>€ 151,05579</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 163,78204</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,39215 = 5% * B)			€ 27,84295
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 19,16250
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / ml</b>			<b>€ 210,79</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 151,05579
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,39215

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A12.010.005.D	<p>CAM23_A12 - RESTAURO - RESTAURO DI OPERE IN LEGNO  CAM23_A12.010 - RESTAURO DI OPERE IN LEGNO  CAM23_005 - Integrazione ad oro zecchino di cornici  CAM23_D - Integrazione ad oro zecchino di cornici • Integrazione della lamina metallica con foglia d'oro previa preparazione a bolo. • Protezione finale. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) in base allo stato di conservazione delle superfici (evidenti scaglie sollevate, sollevamenti a bolla della superficie pittorica, preparazione delle superfici difficile); b) in base alla estensione delle superfici da integrare c) in base alla complessità del disegno architettonico delle cornici • Nei casi di dimensioni delle cornici inferiore al ml, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 ml., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia estremamente difficile</p>			
	<p>CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati</p>	19,08990 cp	€ 1,00000	€ 19,08990
	<b>MT</b>			<b>€ 19,08990</b>
	<p>CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006</p>	226,58988 a corpo	€ 1,00000	€ 226,58988
	<b>RU</b>			<b>€ 226,58988</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 245,67978</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,08828 = 5% * B)			€ 41,76556
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 28,74453
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / ml</b>			<b>€ 316,19</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 226,58988
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 2,08828

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
--------	------------------------------	----------	------------------	----------------



CAM23_A12.010.006.A	<p>CAM23_A12 - RESTAURO - RESTAURO DI OPERE IN LEGNO  CAM23_A12.010 - RESTAURO DI OPERE IN LEGNO  CAM23_006 - Integrazione ad argento e mecca di cornici  CAM23_A - Integrazione ad argento e mecca di cornici • Integrazione della lamina metallica con foglia d'argento e mecca previa preparazione a bolo. • Protezione finale. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) in base allo stato di conservazione delle superfici (evidenti scaglie sollevate, sollevamenti a bolla della superficie pittorica, preparazione delle superfici difficile); b) in base alla estensione delle superfici da integrare c) in base alla complessità del disegno architettonico delle cornici • Nei casi di dimensioni delle cornici inferiore al ml, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 ml., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia facile</p>			
	<p>CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati</p>	3,18182 cp	€ 1,00000	€ 3,18182
	<b>MT</b>			<b>€ 3,18182</b>
	<p>CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006</p>	37,76704 a corpo	€ 1,00000	€ 37,76704
	<b>RU</b>			<b>€ 37,76704</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 40,94886</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,34807 = 5% * B)			€ 6,96131
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,79102
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / ml</b>			<b>€ 52,70</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 37,76704
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,34807

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A12.010.006.B	<p>CAM23_A12 - RESTAURO - RESTAURO DI OPERE IN LEGNO  CAM23_A12.010 - RESTAURO DI OPERE IN LEGNO  CAM23_006 - Integrazione ad argento e mecca di cornici  CAM23_B - Integrazione ad argento e mecca di cornici • Integrazione della lamina metallica con foglia d'argento e mecca previa preparazione a bolo. • Protezione finale. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) in base allo stato di conservazione delle superfici (evidenti scaglie sollevate, sollevamenti a bolla della superficie pittorica, preparazione delle superfici difficile); b) in base alla estensione delle superfici da integrare c) in base alla complessità del disegno architettonico delle cornici • Nei casi di dimensioni delle cornici inferiore al ml, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 ml., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia media</p>			
	<p>CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati</p>	3,18182 cp	€ 1,00000	€ 3,18182
	<b>MT</b>			<b>€ 3,18182</b>
	<p>CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006</p>	37,76704 a corpo	€ 1,00000	€ 37,76704
	<b>RU</b>			<b>€ 37,76704</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 40,94886</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,34807 = 5% * B)			€ 6,96131
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,79102
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / ml</b>			<b>€ 52,70</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 37,76704
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,34807

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
--------	------------------------------	----------	------------------	----------------



CAM23_A12.010.006.C	<p>CAM23_A12 - RESTAURO - RESTAURO DI OPERE IN LEGNO  CAM23_A12.010 - RESTAURO DI OPERE IN LEGNO  CAM23_006 - Integrazione ad argento e mecca di cornici  CAM23_C - Integrazione ad argento e mecca di cornici • Integrazione della lamina metallica con foglia d'argento e mecca previa preparazione a bolo. • Protezione finale. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) in base allo stato di conservazione delle superfici (evidenti scaglie sollevate, sollevamenti a bolla della superficie pittorica, preparazione delle superfici difficile); b) in base alla estensione delle superfici da integrare c) in base alla complessità del disegno architettonico delle cornici • Nei casi di dimensioni delle cornici inferiore al ml, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 ml., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia difficile</p>			
	<p>CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati</p>	9,54443 cp	€ 1,00000	€ 9,54443
	<b>MT</b>			<b>€ 9,54443</b>
	<p>CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006</p>	113,28875 a corpo	€ 1,00000	€ 113,28875
	<b>RU</b>			<b>€ 113,28875</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 122,83318</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,04408 = 5% * B)			€ 20,88164
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 14,37148
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / ml</b>			<b>€ 158,09</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 113,28875
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,04408

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A12.010.006.D	<p>CAM23_A12 - RESTAURO - RESTAURO DI OPERE IN LEGNO  CAM23_A12.010 - RESTAURO DI OPERE IN LEGNO  CAM23_006 - Integrazione ad argento e mecca di cornici  CAM23_D - Integrazione ad argento e mecca di cornici • Integrazione della lamina metallica con foglia d'argento e mecca previa preparazione a bolo. • Protezione finale. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) in base allo stato di conservazione delle superfici (evidenti scaglie sollevate, sollevamenti a bolla della superficie pittorica, preparazione delle superfici difficile); b) in base alla estensione delle superfici da integrare c) in base alla complessità del disegno architettonico delle cornici • Nei casi di dimensioni delle cornici inferiore al ml, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 ml., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia estremamente difficile</p>			
	<p>CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati</p>	12,72625 cp	€ 1,00000	€ 12,72625
	<b>MT</b>			<b>€ 12,72625</b>
	<p>CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006</p>	151,05579 a corpo	€ 1,00000	€ 151,05579
	<b>RU</b>			<b>€ 151,05579</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 163,78204</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,39215 = 5% * B)			€ 27,84295
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 19,16250
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / ml</b>			<b>€ 210,79</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 151,05579
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,39215

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
--------	------------------------------	----------	------------------	----------------



CAM23_A12.010.007.A	CAM23_A12 - RESTAURO - RESTAURO DI OPERE IN LEGNO CAM23_A12.010 - RESTAURO DI OPERE IN LEGNO CAM23_007 - Consolidamento e disinfestazioni in cornici di particolare grandezza e intaglio CAM23_A - Consolidamento e disinfestazioni in cornici di particolare grandezza e intaglio: in fascia facile			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	6,36365 cp	€ 1,00000	€ 6,36365
	<b>MT</b>			<b>€ 6,36365</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	75,53408 a corpo	€ 1,00000	€ 75,53408
	<b>RU</b>			<b>€ 75,53408</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 81,89773</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,69613 = 5% * B)			€ 13,92261
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,58203
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / ml</b>			<b>€ 105,40</b>
	Incidenza manodopera sul totale 71,66%			€ 75,53408
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,69613	

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A12.010.007.B	CAM23_A12 - RESTAURO - RESTAURO DI OPERE IN LEGNO CAM23_A12.010 - RESTAURO DI OPERE IN LEGNO CAM23_007 - Consolidamento e disinfestazioni in cornici di particolare grandezza e intaglio CAM23_B - Consolidamento e disinfestazioni in cornici di particolare grandezza e intaglio: in fascia media			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	6,36365 cp	€ 1,00000	€ 6,36365
	<b>MT</b>			<b>€ 6,36365</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	75,53408 a corpo	€ 1,00000	€ 75,53408
	<b>RU</b>			<b>€ 75,53408</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 81,89773</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,69613 = 5% * B)			€ 13,92261
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,58203
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / ml</b>			<b>€ 105,40</b>
	Incidenza manodopera sul totale 71,66%			€ 75,53408
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,69613	

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A12.010.007.C	CAM23_A12 - RESTAURO - RESTAURO DI OPERE IN LEGNO CAM23_A12.010 - RESTAURO DI OPERE IN LEGNO CAM23_007 - Consolidamento e disinfestazioni in cornici di particolare grandezza e intaglio CAM23_C - Consolidamento e disinfestazioni in cornici di particolare grandezza e intaglio: in fascia difficile			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	9,54443 cp	€ 1,00000	€ 9,54443
	<b>MT</b>			<b>€ 9,54443</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	113,28875 a corpo	€ 1,00000	€ 113,28875





	<b>RU</b>	<b>€ 113,28875</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>	<b>€ 122,83318</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,04408 = 5% * B)	€ 20,88164
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 14,37148
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / ml</b>	<b>€ 158,09</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>	€ 113,28875
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 1,04408

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A12.010.007.D	CAM23_A12 - RESTAURO - RESTAURO DI OPERE IN LEGNO CAM23_A12.010 - RESTAURO DI OPERE IN LEGNO CAM23_007 - Consolidamento e disinfestazioni in cornici di particolare grandezza e intaglio CAM23_D - Consolidamento e disinfestazioni in cornici di particolare grandezza e intaglio: in fascia estremamente difficile CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	9,54443 cp	€ 1,00000	€ 9,54443
	<b>MT</b>			<b>€ 9,54443</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	113,28875 a corpo	€ 1,00000	€ 113,28875
	<b>RU</b>			<b>€ 113,28875</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 122,83318</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,04408 = 5% * B)			€ 20,88164
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 14,37148
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / ml</b>			<b>€ 158,09</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 113,28875
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,04408

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A12.010.008.A	CAM23_A12 - RESTAURO - RESTAURO DI OPERE IN LEGNO CAM23_A12.010 - RESTAURO DI OPERE IN LEGNO CAM23_008 - Pulitura di cornici di particolare grandezza e intaglio CAM23_A - Pulitura di cornici di particolare grandezza e intaglio: in fascia facile CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	6,36365 cp	€ 1,00000	€ 6,36365
	<b>MT</b>			<b>€ 6,36365</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	75,53408 a corpo	€ 1,00000	€ 75,53408
	<b>RU</b>			<b>€ 75,53408</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 81,89773</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,69613 = 5% * B)			€ 13,92261
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,58203
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / ml</b>			<b>€ 105,40</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 75,53408
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,69613

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo
--------	------------------------------	----------	------------------	---------



				TOTALE
CAM23_A12.010.008.B	CAM23_A12 - RESTAURO - RESTAURO DI OPERE IN LEGNO CAM23_A12.010 - RESTAURO DI OPERE IN LEGNO CAM23_008 - Pulitura di cornici di particolare grandezza e intaglio CAM23_B - Pulitura di cornici di particolare grandezza e intaglio: in fascia media			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	6,36365 cp	€ 1,00000	€ 6,36365
	<b>MT</b>			<b>€ 6,36365</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	75,53408 a corpo	€ 1,00000	€ 75,53408
	<b>RU</b>			<b>€ 75,53408</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 81,89773</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,69613 = 5% * B)			€ 13,92261
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,58203
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / ml</b>			<b>€ 105,40</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 75,53408
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,69613

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A12.010.008.C	CAM23_A12 - RESTAURO - RESTAURO DI OPERE IN LEGNO CAM23_A12.010 - RESTAURO DI OPERE IN LEGNO CAM23_008 - Pulitura di cornici di particolare grandezza e intaglio CAM23_C - Pulitura di cornici di particolare grandezza e intaglio: in fascia difficile			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	6,36365 cp	€ 1,00000	€ 6,36365
	<b>MT</b>			<b>€ 6,36365</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	75,53408 a corpo	€ 1,00000	€ 75,53408
	<b>RU</b>			<b>€ 75,53408</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 81,89773</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,69613 = 5% * B)			€ 13,92261
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,58203
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / ml</b>			<b>€ 105,40</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 75,53408
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,69613

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A12.010.008.D	CAM23_A12 - RESTAURO - RESTAURO DI OPERE IN LEGNO CAM23_A12.010 - RESTAURO DI OPERE IN LEGNO CAM23_008 - Pulitura di cornici di particolare grandezza e intaglio CAM23_D - Pulitura di cornici di particolare grandezza e intaglio: in fascia estremamente difficile			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	12,72625 cp	€ 1,00000	€ 12,72625
	<b>MT</b>			<b>€ 12,72625</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	151,05579 a corpo	€ 1,00000	€ 151,05579
	<b>RU</b>			<b>€ 151,05579</b>



	<b>Sommano euro (A)</b>	<b>€ 163,78204</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,39215 = 5% * B)	€ 27,84295
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 19,16250
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / ml</b>	<b>€ 210,79</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>	€ 151,05579
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 1,39215

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A12.010.009.A	CAM23_A12 - RESTAURO - RESTAURO DI OPERE IN LEGNO CAM23_A12.010 - RESTAURO DI OPERE IN LEGNO CAM23_009 - Stuccatura di cornici di particolare grandezza e intaglio CAM23_A - Stuccatura di cornici di particolare grandezza e intaglio: in fascia facile			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	3,18182 cp	€ 1,00000	€ 3,18182
	<b>MT</b>			<b>€ 3,18182</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	37,76704 a corpo	€ 1,00000	€ 37,76704
	<b>RU</b>			<b>€ 37,76704</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 40,94886</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,34807 = 5% * B)			€ 6,96131
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,79102
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / ml</b>			<b>€ 52,70</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 37,76704
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,34807

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A12.010.009.B	CAM23_A12 - RESTAURO - RESTAURO DI OPERE IN LEGNO CAM23_A12.010 - RESTAURO DI OPERE IN LEGNO CAM23_009 - Stuccatura di cornici di particolare grandezza e intaglio CAM23_B - Stuccatura di cornici di particolare grandezza e intaglio: in fascia media			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	3,18182 cp	€ 1,00000	€ 3,18182
	<b>MT</b>			<b>€ 3,18182</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	37,76704 a corpo	€ 1,00000	€ 37,76704
	<b>RU</b>			<b>€ 37,76704</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 40,94886</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,34807 = 5% * B)			€ 6,96131
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,79102
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / ml</b>			<b>€ 52,70</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 37,76704
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,34807

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A12.010.009.C	CAM23_A12 - RESTAURO - RESTAURO DI OPERE IN LEGNO CAM23_A12.010 - RESTAURO DI OPERE IN LEGNO			



CAM23_009 - Stuccatura di cornici di particolare grandezza e intaglio CAM23_C - Stuccatura di cornici di particolare grandezza e intaglio: in fascia difficile				
CAM23_MT.A.01.002	- Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	12,72625 cp	€ 1,00000	€ 12,72625
<b>MT</b>				<b>€ 12,72625</b>
CAM23_RU.R.001.001	- Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	151,05579 a corpo	€ 1,00000	€ 151,05579
<b>RU</b>				<b>€ 151,05579</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 163,78204</b>
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,39215 = 5% * B)				€ 27,84295
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 19,16250
<b>TOTALE (A + B + C) euro / ml</b>				<b>€ 210,79</b>
<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>				€ 151,05579
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 1,39215

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A12.010.009.D	CAM23_A12 - RESTAURO - RESTAURO DI OPERE IN LEGNO CAM23_A12.010 - RESTAURO DI OPERE IN LEGNO CAM23_009 - Stuccatura di cornici di particolare grandezza e intaglio CAM23_D - Stuccatura di cornici di particolare grandezza e intaglio: in fascia estremamente difficile			
CAM23_MT.A.01.002	- Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	19,08990 cp	€ 1,00000	€ 19,08990
<b>MT</b>				<b>€ 19,08990</b>
CAM23_RU.R.001.001	- Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	226,58988 a corpo	€ 1,00000	€ 226,58988
<b>RU</b>				<b>€ 226,58988</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 245,67978</b>
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,08828 = 5% * B)				€ 41,76556
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 28,74453
<b>TOTALE (A + B + C) euro / ml</b>				<b>€ 316,19</b>
<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>				€ 226,58988
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 2,08828

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A12.010.010.A	CAM23_A12 - RESTAURO - RESTAURO DI OPERE IN LEGNO CAM23_A12.010 - RESTAURO DI OPERE IN LEGNO CAM23_010 - Integrazione cromatica di cornici di particolare grandezza e intaglio CAM23_A - Integrazione cromatica di cornici di particolare grandezza e intaglio: in fascia facile			
CAM23_MT.A.01.002	- Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	3,18182 cp	€ 1,00000	€ 3,18182
<b>MT</b>				<b>€ 3,18182</b>
CAM23_RU.R.001.001	- Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	37,76704 a corpo	€ 1,00000	€ 37,76704
<b>RU</b>				<b>€ 37,76704</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 40,94886</b>



	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,34807 = 5% * B)		€ 6,96131
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 4,79102
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / ml</b>		<b>€ 52,70</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>		€ 37,76704
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 0,34807

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A12.010.010.B	CAM23_A12 - RESTAURO - RESTAURO DI OPERE IN LEGNO CAM23_A12.010 - RESTAURO DI OPERE IN LEGNO CAM23_010 - Integrazione cromatica di cornici di particolare grandezza e intaglio CAM23_B - Integrazione cromatica di cornici di particolare grandezza e intaglio: in fascia media			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	3,18182 cp	€ 1,00000	€ 3,18182
	<b>MT</b>			<b>€ 3,18182</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	37,76704 a corpo	€ 1,00000	€ 37,76704
	<b>RU</b>			<b>€ 37,76704</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 40,94886</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,34807 = 5% * B)			€ 6,96131
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,79102
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / ml</b>			<b>€ 52,70</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 37,76704
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,34807

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A12.010.010.C	CAM23_A12 - RESTAURO - RESTAURO DI OPERE IN LEGNO CAM23_A12.010 - RESTAURO DI OPERE IN LEGNO CAM23_010 - Integrazione cromatica di cornici di particolare grandezza e intaglio CAM23_C - Integrazione cromatica di cornici di particolare grandezza e intaglio: in fascia difficile			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	9,54443 cp	€ 1,00000	€ 9,54443
	<b>MT</b>			<b>€ 9,54443</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	113,28875 a corpo	€ 1,00000	€ 113,28875
	<b>RU</b>			<b>€ 113,28875</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 122,83318</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,04408 = 5% * B)			€ 20,88164
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 14,37148
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / ml</b>			<b>€ 158,09</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 113,28875
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,04408

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A12.010.010.D	CAM23_A12 - RESTAURO - RESTAURO DI OPERE IN LEGNO CAM23_A12.010 - RESTAURO DI OPERE IN LEGNO CAM23_010 - Integrazione cromatica di cornici di particolare grandezza e			



intaglio CAM23_D - Integrazione cromatica di cornici di particolare grandezza e intaglio: in fascia estremamente difficile				
CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	12,72625 cp	€ 1,00000	€ 12,72625	
<b>MT</b>				<b>€ 12,72625</b>
CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	151,05579 a corpo	€ 1,00000	€ 151,05579	
<b>RU</b>				<b>€ 151,05579</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 163,78204</b>
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,39215 = 5% * B)			€ 27,84295	
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 19,16250	
<b>TOTALE (A + B + C) euro / ml</b>				<b>€ 210,79</b>
<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 151,05579	
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,39215	

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A12.010.011.A	CAM23_A12 - RESTAURO - RESTAURO DI OPERE IN LEGNO CAM23_A12.010 - RESTAURO DI OPERE IN LEGNO CAM23_011 - Integrazione ad oro zecchino di cornici di particolare grandezza e intaglio CAM23_A - Integrazione ad oro zecchino di cornici di particolare grandezza e intaglio: in fascia facile			
CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	6,36365 cp	€ 1,00000	€ 6,36365	
<b>MT</b>				<b>€ 6,36365</b>
CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	75,53408 a corpo	€ 1,00000	€ 75,53408	
<b>RU</b>				<b>€ 75,53408</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 81,89773</b>
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,69613 = 5% * B)			€ 13,92261	
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,58203	
<b>TOTALE (A + B + C) euro / ml</b>				<b>€ 105,40</b>
<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 75,53408	
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,69613	

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A12.010.011.B	CAM23_A12 - RESTAURO - RESTAURO DI OPERE IN LEGNO CAM23_A12.010 - RESTAURO DI OPERE IN LEGNO CAM23_011 - Integrazione ad oro zecchino di cornici di particolare grandezza e intaglio CAM23_B - Integrazione ad oro zecchino di cornici di particolare grandezza e intaglio: in fascia media			
CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	9,54443 cp	€ 1,00000	€ 9,54443	
<b>MT</b>				<b>€ 9,54443</b>
CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	113,28875 a corpo	€ 1,00000	€ 113,28875	
<b>RU</b>				<b>€ 113,28875</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 113,28875</b>



				<b>€ 122,83318</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,04408 = 5% * B)			€ 20,88164
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 14,37148
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / ml</b>			<b>€ 158,09</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 113,28875
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,04408

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A12.010.011.C	CAM23_A12 - RESTAURO - RESTAURO DI OPERE IN LEGNO CAM23_A12.010 - RESTAURO DI OPERE IN LEGNO CAM23_011 - Integrazione ad oro zecchino di cornici di particolare grandezza e intaglio CAM23_C - Integrazione ad oro zecchino di cornici di particolare grandezza e intaglio: in fascia difficile CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	22,27172 cp	€ 1,00000	€ 22,27172
	<b>MT</b>			<b>€ 22,27172</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	264,35692 a corpo	€ 1,00000	€ 264,35692
	<b>RU</b>			<b>€ 264,35692</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 286,62864</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,43634 = 5% * B)			€ 48,72687
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 33,53555
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / ml</b>			<b>€ 368,89</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 264,35692
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 2,43634

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A12.010.011.D	CAM23_A12 - RESTAURO - RESTAURO DI OPERE IN LEGNO CAM23_A12.010 - RESTAURO DI OPERE IN LEGNO CAM23_011 - Integrazione ad oro zecchino di cornici di particolare grandezza e intaglio CAM23_D - Integrazione ad oro zecchino di cornici di particolare grandezza e intaglio: in fascia estremamente difficile CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	31,81615 cp	€ 1,00000	€ 31,81615
	<b>MT</b>			<b>€ 31,81615</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	377,64567 a corpo	€ 1,00000	€ 377,64567
	<b>RU</b>			<b>€ 377,64567</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 409,46182</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,48043 = 5% * B)			€ 69,60851
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 47,90703
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / ml</b>			<b>€ 526,98</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 377,64567
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 3,48043

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE



CAM23_A12.010.012.A	CAM23_A12 - RESTAURO - RESTAURO DI OPERE IN LEGNO CAM23_A12.010 - RESTAURO DI OPERE IN LEGNO CAM23_012 - Integrazione ad argento e mecca di cornici di particolare grandezza e intaglio CAM23_A - Integrazione ad argento e mecca di cornici di particolare grandezza e intaglio: in fascia facile				
	CAM23_MT.A.01.002	- Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	3,18182 cp	€ 1,00000	€ 3,18182
		<b>MT</b>			<b>€ 3,18182</b>
	CAM23_RU.R.001.001	- Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	37,76704 a corpo	€ 1,00000	€ 37,76704
		<b>RU</b>			<b>€ 37,76704</b>
		<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 40,94886</b>
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,34807 = 5% * B)			€ 6,96131
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,79102
		<b>TOTALE (A + B + C) euro / ml</b>			<b>€ 52,70</b>
		<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 37,76704
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,34807	

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM23_A12.010.012.B	CAM23_A12 - RESTAURO - RESTAURO DI OPERE IN LEGNO CAM23_A12.010 - RESTAURO DI OPERE IN LEGNO CAM23_012 - Integrazione ad argento e mecca di cornici di particolare grandezza e intaglio CAM23_B - Integrazione ad argento e mecca di cornici di particolare grandezza e intaglio: in fascia media				
	CAM23_MT.A.01.002	- Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	6,36365 cp	€ 1,00000	€ 6,36365
		<b>MT</b>			<b>€ 6,36365</b>
	CAM23_RU.R.001.001	- Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	75,53408 a corpo	€ 1,00000	€ 75,53408
		<b>RU</b>			<b>€ 75,53408</b>
		<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 81,89773</b>
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,69613 = 5% * B)			€ 13,92261
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,58203
		<b>TOTALE (A + B + C) euro / ml</b>			<b>€ 105,40</b>
		<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 75,53408
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,69613	

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM23_A12.010.012.C	CAM23_A12 - RESTAURO - RESTAURO DI OPERE IN LEGNO CAM23_A12.010 - RESTAURO DI OPERE IN LEGNO CAM23_012 - Integrazione ad argento e mecca di cornici di particolare grandezza e intaglio CAM23_C - Integrazione ad argento e mecca di cornici di particolare grandezza e intaglio: in fascia difficile				
	CAM23_MT.A.01.002	- Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	12,72625 cp	€ 1,00000	€ 12,72625
		<b>MT</b>			<b>€ 12,72625</b>
	CAM23_RU.R.001.001	- Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	151,05579 a corpo	€ 1,00000	€ 151,05579
	<b>RU</b>				





				<b>€ 151,05579</b>
			<b>Sommano euro (A)</b>	<b>€ 163,78204</b>
			Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,39215 = 5% * B)	€ 27,84295
			Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 19,16250
			<b>TOTALE (A + B + C) euro / ml</b>	<b>€ 210,79</b>
			<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>	€ 151,05579
			<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 1,39215

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A12.010.012.D	CAM23_A12 - RESTAURO - RESTAURO DI OPERE IN LEGNO CAM23_A12.010 - RESTAURO DI OPERE IN LEGNO CAM23_012 - Integrazione ad argento e mecca di cornici di particolare grandezza e intaglio CAM23_D - Integrazione ad argento e mecca di cornici di particolare grandezza e intaglio: in fascia estremamente difficile			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	19,08990 cp	€ 1,00000	€ 19,08990
	<b>MT</b>			<b>€ 19,08990</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	226,58988 a corpo	€ 1,00000	€ 226,58988
	<b>RU</b>			<b>€ 226,58988</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 245,67978</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,08828 = 5% * B)			€ 41,76556
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 28,74453
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / ml</b>			<b>€ 316,19</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 226,58988
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 2,08828

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A13.010.001.A	CAM23_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE CAM23_A13.010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE CAM23_001 - Pulitura ed eliminazione ossidi di argenti misurabili CAM23_A - Pulitura ed eliminazione ossidi di argenti misurabili: in fascia facile			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	6,36365 cp	€ 1,00000	€ 6,36365
	<b>MT</b>			<b>€ 6,36365</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	75,53408 a corpo	€ 1,00000	€ 75,53408
	<b>RU</b>			<b>€ 75,53408</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 81,89773</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,69613 = 5% * B)			€ 13,92261
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,58203
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 105,40</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 75,53408
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,69613

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
--------	------------------------------	----------	------------------	----------------



CAM23_A13.010.001.B	CAM23_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE CAM23_A13.010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE CAM23_001 - Pulitura ed eliminazione ossidi di argenti misurabili CAM23_B - Pulitura ed eliminazione ossidi di argenti misurabili: in fascia media				
	CAM23_MT.A.01.002	- Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	12,72625 cp	€ 1,00000	€ 12,72625
		<b>MT</b>			<b>€ 12,72625</b>
	CAM23_RU.R.001.001	- Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	151,05579 a corpo	€ 1,00000	€ 151,05579
		<b>RU</b>			<b>€ 151,05579</b>
		<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 163,78204</b>
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,39215 = 5% * B) Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 27,84295 € 19,16250
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 210,79</b>	
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 151,05579	
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,39215	

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM23_A13.010.001.C	CAM23_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE CAM23_A13.010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE CAM23_001 - Pulitura ed eliminazione ossidi di argenti misurabili CAM23_C - Pulitura ed eliminazione ossidi di argenti misurabili: in fascia difficile				
	CAM23_MT.A.01.002	- Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	19,08990 cp	€ 1,00000	€ 19,08990
		<b>MT</b>			<b>€ 19,08990</b>
	CAM23_RU.R.001.001	- Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	226,58988 a corpo	€ 1,00000	€ 226,58988
		<b>RU</b>			<b>€ 226,58988</b>
		<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 245,67978</b>
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,08828 = 5% * B) Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 41,76556 € 28,74453
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 316,19</b>	
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 226,58988	
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 2,08828	

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM23_A13.010.001.D	CAM23_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE CAM23_A13.010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE CAM23_001 - Pulitura ed eliminazione ossidi di argenti misurabili CAM23_D - Pulitura ed eliminazione ossidi di argenti misurabili: in fascia estremamente difficile				
	CAM23_MT.A.01.002	- Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	25,45250 cp	€ 1,00000	€ 25,45250
		<b>MT</b>			<b>€ 25,45250</b>
	CAM23_RU.R.001.001	- Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	302,11159 a corpo	€ 1,00000	€ 302,11159
	<b>RU</b>			<b>€ 302,11159</b>	



	<b>Sommano euro (A)</b>	<b>€ 327,56409</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,78430 = 5% * B)	€ 55,68590
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 38,32500
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>	<b>€ 421,57</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>	€ 302,11159
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 2,78430

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A13.010.002.A	CAM23_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE CAM23_A13.010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE CAM23_002 - Pulitura in presenza di lamina dorata di argenti misurabili CAM23_A - Pulitura in presenza di lamina dorata di argenti misurabili: in fascia facile			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	9,54443 cp	€ 1,00000	€ 9,54443
	<b>MT</b>			<b>€ 9,54443</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	113,28875 a corpo	€ 1,00000	€ 113,28875
	<b>RU</b>			<b>€ 113,28875</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 122,83318</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,04408 = 5% * B)			€ 20,88164
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 14,37148
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 158,09</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 113,28875
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,04408

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A13.010.002.B	CAM23_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE CAM23_A13.010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE CAM23_002 - Pulitura in presenza di lamina dorata di argenti misurabili CAM23_B - Pulitura in presenza di lamina dorata di argenti misurabili: in fascia media			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	15,90808 cp	€ 1,00000	€ 15,90808
	<b>MT</b>			<b>€ 15,90808</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	188,82284 a corpo	€ 1,00000	€ 188,82284
	<b>RU</b>			<b>€ 188,82284</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 204,73092</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,74021 = 5% * B)			€ 34,80426
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 23,95352
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 263,49</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 188,82284
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,74021

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A13.010.002.C	CAM23_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE CAM23_A13.010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE			



CAM23_002 - Pulitura in presenza di lamina dorata di argenti misurabili CAM23_C - Pulitura in presenza di lamina dorata di argenti misurabili: in fascia difficile				
CAM23_MT.A.01.002	- Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	22,27172 cp	€ 1,00000	€ 22,27172
	<b>MT</b>			<b>€ 22,27172</b>
CAM23_RU.R.001.001	- Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	264,35692 a corpo	€ 1,00000	€ 264,35692
	<b>RU</b>			<b>€ 264,35692</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 286,62864</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,43634 = 5% * B)			€ 48,72687
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 33,53555
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 368,89</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 264,35692
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 2,43634

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A13.010.002.D	CAM23_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE CAM23_A13.010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE CAM23_002 - Pulitura in presenza di lamina dorata di argenti misurabili CAM23_D - Pulitura in presenza di lamina dorata di argenti misurabili: in fascia estremamente difficile			
CAM23_MT.A.01.002	- Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	28,63432 cp	€ 1,00000	€ 28,63432
	<b>MT</b>			<b>€ 28,63432</b>
CAM23_RU.R.001.001	- Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	339,87863 a corpo	€ 1,00000	€ 339,87863
	<b>RU</b>			<b>€ 339,87863</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 368,51295</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,13236 = 5% * B)			€ 62,64720
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 43,11602
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 474,28</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 339,87863
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 3,13236

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A13.010.003.A	CAM23_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE CAM23_A13.010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE CAM23_003 - Pulitura in presenza di rame nella lega di argenti misurabili CAM23_A - Pulitura in presenza di rame nella lega di argenti misurabili: in fascia facile			
CAM23_MT.A.01.002	- Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	9,54443 cp	€ 1,00000	€ 9,54443
	<b>MT</b>			<b>€ 9,54443</b>
CAM23_RU.R.001.001	- Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	113,28875 a corpo	€ 1,00000	€ 113,28875
	<b>RU</b>			<b>€ 113,28875</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 122,83318</b>



	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,04408 = 5% * B)		€ 20,88164
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 14,37148
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>		<b>€ 158,09</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>		€ 113,28875
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 1,04408

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A13.010.003.B	CAM23_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE CAM23_A13.010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE CAM23_003 - Pulitura in presenza di rame nella lega di argenti misurabili CAM23_B - Pulitura in presenza di rame nella lega di argenti misurabili: in fascia media			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	15,90808 cp	€ 1,00000	€ 15,90808
	<b>MT</b>			<b>€ 15,90808</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	188,82284 a corpo	€ 1,00000	€ 188,82284
	<b>RU</b>			<b>€ 188,82284</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 204,73092</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,74021 = 5% * B)			€ 34,80426
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 23,95352
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 263,49</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 188,82284
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,74021

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A13.010.003.C	CAM23_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE CAM23_A13.010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE CAM23_003 - Pulitura in presenza di rame nella lega di argenti misurabili CAM23_C - Pulitura in presenza di rame nella lega di argenti misurabili: in fascia difficile			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	22,27172 cp	€ 1,00000	€ 22,27172
	<b>MT</b>			<b>€ 22,27172</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	264,35692 a corpo	€ 1,00000	€ 264,35692
	<b>RU</b>			<b>€ 264,35692</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 286,62864</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,43634 = 5% * B)			€ 48,72687
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 33,53555
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 368,89</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 264,35692
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 2,43634

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A13.010.003.D	CAM23_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE CAM23_A13.010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE CAM23_003 - Pulitura in presenza di rame nella lega di argenti misurabili CAM23_D - Pulitura in presenza di rame nella lega di argenti misurabili: in fascia estremamente difficile			



CAM23_MT.A.01.002	- Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	28,63432 cp	€ 1,00000	€ 28,63432
	<b>MT</b>			<b>€ 28,63432</b>
CAM23_RU.R.001.001	- Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	339,87863 a corpo	€ 1,00000	€ 339,87863
	<b>RU</b>			<b>€ 339,87863</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 368,51295</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,13236 = 5% * B)			€ 62,64720
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 43,11602
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 474,28</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 339,87863
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 3,13236

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A13.010.004.A	CAM23_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE CAM23_A13.010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE CAM23_004 - Essicazione di argenti misurabili CAM23_A - Essicazione di argenti misurabili: in fascia facile			
CAM23_MT.A.01.002	- Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	3,18182 cp	€ 1,00000	€ 3,18182
	<b>MT</b>			<b>€ 3,18182</b>
CAM23_RU.R.001.001	- Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	37,76704 a corpo	€ 1,00000	€ 37,76704
	<b>RU</b>			<b>€ 37,76704</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 40,94886</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,34807 = 5% * B)			€ 6,96131
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,79102
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 52,70</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 37,76704
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,34807

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A13.010.004.B	CAM23_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE CAM23_A13.010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE CAM23_004 - Essicazione di argenti misurabili CAM23_B - Essicazione di argenti misurabili: in fascia media			
CAM23_MT.A.01.002	- Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	6,36365 cp	€ 1,00000	€ 6,36365
	<b>MT</b>			<b>€ 6,36365</b>
CAM23_RU.R.001.001	- Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	75,53408 a corpo	€ 1,00000	€ 75,53408
	<b>RU</b>			<b>€ 75,53408</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 81,89773</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,69613 = 5% * B)			€ 13,92261
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,58203
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			



			<b>€ 105,40</b>
		<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>	€ 75,53408
		<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,69613

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A13.010.004.C	CAM23_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE CAM23_A13.010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE CAM23_004 - Essiccazione di argenti misurabili CAM23_C - Essiccazione di argenti misurabili: in fascia difficile			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	9,54443 cp	€ 1,00000	€ 9,54443
	<b>MT</b>			<b>€ 9,54443</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	113,28875 a corpo	€ 1,00000	€ 113,28875
	<b>RU</b>			<b>€ 113,28875</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 122,83318</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,04408 = 5% * B)			€ 20,88164
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 14,37148
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 158,09</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 113,28875
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,04408

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A13.010.004.D	CAM23_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE CAM23_A13.010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE CAM23_004 - Essiccazione di argenti misurabili CAM23_D - Essiccazione di argenti misurabili: in fascia estremamente difficile			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	12,72625 cp	€ 1,00000	€ 12,72625
	<b>MT</b>			<b>€ 12,72625</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	151,05579 a corpo	€ 1,00000	€ 151,05579
	<b>RU</b>			<b>€ 151,05579</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 163,78204</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,39215 = 5% * B)			€ 27,84295
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 19,16250
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 210,79</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 151,05579
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,39215

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A13.010.005.A	CAM23_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE CAM23_A13.010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE CAM23_005 - Integrazione di argenti misurabili CAM23_A - Integrazione di argenti misurabili: in fascia facile			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	3,18182 cp	€ 1,00000	€ 3,18182
	<b>MT</b>			<b>€ 3,18182</b>



CAM23_RU.R.001.001	- Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	37,76704 a corpo	€ 1,00000	€ 37,76704
	<b>RU</b>			<b>€ 37,76704</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 40,94886</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,34807 = 5% * B)			€ 6,96131
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,79102
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 52,70</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 37,76704
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,34807

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A13.010.005.B	CAM23_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE CAM23_A13.010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE CAM23_005 - Integrazione di argenti misurabili CAM23_B - Integrazione di argenti misurabili: in fascia media			
CAM23_MT.A.01.002	- Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	6,36365 cp	€ 1,00000	€ 6,36365
	<b>MT</b>			<b>€ 6,36365</b>
CAM23_RU.R.001.001	- Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	75,53408 a corpo	€ 1,00000	€ 75,53408
	<b>RU</b>			<b>€ 75,53408</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 81,89773</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,69613 = 5% * B)			€ 13,92261
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,58203
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 105,40</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 75,53408
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,69613

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A13.010.005.C	CAM23_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE CAM23_A13.010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE CAM23_005 - Integrazione di argenti misurabili CAM23_C - Integrazione di argenti misurabili: in fascia difficile			
CAM23_MT.A.01.002	- Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	9,54443 cp	€ 1,00000	€ 9,54443
	<b>MT</b>			<b>€ 9,54443</b>
CAM23_RU.R.001.001	- Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	113,28875 a corpo	€ 1,00000	€ 113,28875
	<b>RU</b>			<b>€ 113,28875</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 122,83318</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,04408 = 5% * B)			€ 20,88164
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 14,37148
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 158,09</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 113,28875
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,04408





Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A13.010.005.D	CAM23_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE CAM23_A13.010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE CAM23_005 - Integrazione di argenti misurabili CAM23_D - Integrazione di argenti misurabili: in fascia estremamente difficile			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	12,72625 cp	€ 1,00000	€ 12,72625
	<b>MT</b>			<b>€ 12,72625</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	151,05579 a corpo	€ 1,00000	€ 151,05579
	<b>RU</b>			<b>€ 151,05579</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 163,78204</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,39215 = 5% * B)			€ 27,84295
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 19,16250
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 210,79</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 151,05579
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,39215

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A13.010.006.A	CAM23_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE CAM23_A13.010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE CAM23_006 - Ricomposizione di argenti misurabili CAM23_A - Ricomposizione di argenti misurabili: in fascia facile			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	3,18182 cp	€ 1,00000	€ 3,18182
	<b>MT</b>			<b>€ 3,18182</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	37,76704 a corpo	€ 1,00000	€ 37,76704
	<b>RU</b>			<b>€ 37,76704</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 40,94886</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,34807 = 5% * B)			€ 6,96131
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,79102
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 52,70</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 37,76704
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,34807

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A13.010.006.B	CAM23_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE CAM23_A13.010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE CAM23_006 - Ricomposizione di argenti misurabili CAM23_B - Ricomposizione di argenti misurabili: in fascia media			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	6,36365 cp	€ 1,00000	€ 6,36365
	<b>MT</b>			<b>€ 6,36365</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	75,53408 a corpo	€ 1,00000	€ 75,53408
	<b>RU</b>			<b>€ 75,53408</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 75,53408</b>



				<b>€ 81,89773</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,69613 = 5% * B)			€ 13,92261
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,58203
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 105,40</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 75,53408
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,69613

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A13.010.006.C	CAM23_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE CAM23_A13.010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE CAM23_006 - Ricomposizione di argenti misurabili CAM23_C - Ricomposizione di argenti misurabili: in fascia difficile			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	9,54443 cp	€ 1,00000	€ 9,54443
	<b>MT</b>			<b>€ 9,54443</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	113,28875 a corpo	€ 1,00000	€ 113,28875
	<b>RU</b>			<b>€ 113,28875</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 122,83318</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,04408 = 5% * B)			€ 20,88164
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 14,37148
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 158,09</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 113,28875
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,04408

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A13.010.006.D	CAM23_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE CAM23_A13.010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE CAM23_006 - Ricomposizione di argenti misurabili CAM23_D - Ricomposizione di argenti misurabili: in fascia estremamente difficile			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	12,72625 cp	€ 1,00000	€ 12,72625
	<b>MT</b>			<b>€ 12,72625</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	151,05579 a corpo	€ 1,00000	€ 151,05579
	<b>RU</b>			<b>€ 151,05579</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 163,78204</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,39215 = 5% * B)			€ 27,84295
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 19,16250
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 210,79</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 151,05579
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,39215

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A13.010.007.A	CAM23_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE CAM23_A13.010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE CAM23_007 - Protezione finale di argenti misurabili			



CAM23_A - Protezione finale di argenti misurabili: in fascia facile				
CAM23_MT.A.01.002	- Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	3,18182 cp	€ 1,00000	€ 3,18182
	<b>MT</b>			<b>€ 3,18182</b>
CAM23_RU.R.001.001	- Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	37,76704 a corpo	€ 1,00000	€ 37,76704
	<b>RU</b>			<b>€ 37,76704</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 40,94886</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,34807 = 5% * B)			€ 6,96131
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,79102
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 52,70</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 37,76704
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,34807

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A13.010.007.B	CAM23_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE CAM23_A13.010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE CAM23_007 - Protezione finale di argenti misurabili CAM23_B - Protezione finale di argenti misurabili: in fascia media			
CAM23_MT.A.01.002	- Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	6,36365 cp	€ 1,00000	€ 6,36365
	<b>MT</b>			<b>€ 6,36365</b>
CAM23_RU.R.001.001	- Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	75,53408 a corpo	€ 1,00000	€ 75,53408
	<b>RU</b>			<b>€ 75,53408</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 81,89773</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,69613 = 5% * B)			€ 13,92261
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,58203
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 105,40</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 75,53408
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,69613

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A13.010.007.C	CAM23_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE CAM23_A13.010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE CAM23_007 - Protezione finale di argenti misurabili CAM23_C - Protezione finale di argenti misurabili: in fascia difficile			
CAM23_MT.A.01.002	- Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	9,54443 cp	€ 1,00000	€ 9,54443
	<b>MT</b>			<b>€ 9,54443</b>
CAM23_RU.R.001.001	- Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	113,28875 a corpo	€ 1,00000	€ 113,28875
	<b>RU</b>			<b>€ 113,28875</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 122,83318</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,04408 = 5% * B)			€ 20,88164
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 14,37148



	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>		<b>€ 158,09</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>		€ 113,28875
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 1,04408

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A13.010.007.D	CAM23_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE CAM23_A13.010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE CAM23_007 - Protezione finale di argenti misurabili CAM23_D - Protezione finale di argenti misurabili: in fascia estremamente difficile			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	12,72625 cp	€ 1,00000	€ 12,72625
	<b>MT</b>			<b>€ 12,72625</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	151,05579 a corpo	€ 1,00000	€ 151,05579
	<b>RU</b>			<b>€ 151,05579</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 163,78204</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,39215 = 5% * B)			€ 27,84295
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 19,16250
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 210,79</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 151,05579
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,39215

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A13.010.008.A	CAM23_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE CAM23_A13.010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE CAM23_008 - Pulitura ed eliminazione ossidi di argenti non misurabili CAM23_A - Pulitura ed eliminazione ossidi di argenti non misurabili: in fascia facile			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	12,72625 cp	€ 1,00000	€ 12,72625
	<b>MT</b>			<b>€ 12,72625</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	151,05579 a corpo	€ 1,00000	€ 151,05579
	<b>RU</b>			<b>€ 151,05579</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 163,78204</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,39215 = 5% * B)			€ 27,84295
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 19,16250
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>			<b>€ 210,79</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 151,05579
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,39215

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A13.010.008.B	CAM23_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE CAM23_A13.010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE CAM23_008 - Pulitura ed eliminazione ossidi di argenti non misurabili CAM23_B - Pulitura ed eliminazione ossidi di argenti non misurabili: in fascia media			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	19,08990 cp	€ 1,00000	€ 19,08990



		<b>MT</b>			<b>€ 19,08990</b>
	CAM23_RU.R.001.001	- Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	226,58988 a corpo	€ 1,00000	€ 226,58988
					<b>€ 226,58988</b>
		<b>RU</b>			
		<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 245,67978</b>
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,08828 = 5% * B)			€ 41,76556
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 28,74453
		<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>			<b>€ 316,19</b>
		<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 226,58988
		<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 2,08828

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A13.010.008.C	CAM23_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE CAM23_A13.010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE CAM23_008 - Pulitura ed eliminazione ossidi di argenti non misurabili CAM23_C - Pulitura ed eliminazione ossidi di argenti non misurabili: in fascia difficile			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	31,81615 cp	€ 1,00000	€ 31,81615
				<b>€ 31,81615</b>
				<b>MT</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	377,64567 a corpo	€ 1,00000	€ 377,64567
				<b>€ 377,64567</b>
				<b>RU</b>
				<b>Sommano euro (A)</b>
				<b>€ 409,46182</b>
				€ 69,60851
				€ 47,90703
				<b>€ 526,98</b>
				€ 377,64567
				€ 3,48043

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A13.010.008.D	CAM23_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE CAM23_A13.010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE CAM23_008 - Pulitura ed eliminazione ossidi di argenti non misurabili CAM23_D - Pulitura ed eliminazione ossidi di argenti non misurabili: in fascia estremamente difficile			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	57,26969 cp	€ 1,00000	€ 57,26969
				<b>€ 57,26969</b>
				<b>MT</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	679,76963 a corpo	€ 1,00000	€ 679,76963
				<b>€ 679,76963</b>
				<b>RU</b>
				<b>Sommano euro (A)</b>
				<b>€ 737,03932</b>
				€ 125,29668
				€ 86,23360
				<b>€ 948,57</b>



	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>		€ 679,76963
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 6,26483

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A13.010.009.A	CAM23_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE CAM23_A13.010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE CAM23_009 - Essiccazione di argenti non misurabili CAM23_A - Essiccazione di argenti non misurabili: in fascia facile			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	6,36365 cp	€ 1,00000	€ 6,36365
	<b>MT</b>			<b>€ 6,36365</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	75,53408 a corpo	€ 1,00000	€ 75,53408
	<b>RU</b>			<b>€ 75,53408</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 81,89773</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,69613 = 5% * B)			€ 13,92261
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,58203
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>			<b>€ 105,40</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 75,53408
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,69613

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A13.010.009.B	CAM23_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE CAM23_A13.010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE CAM23_009 - Essiccazione di argenti non misurabili CAM23_B - Essiccazione di argenti non misurabili: in fascia media			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	12,72625 cp	€ 1,00000	€ 12,72625
	<b>MT</b>			<b>€ 12,72625</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	151,05579 a corpo	€ 1,00000	€ 151,05579
	<b>RU</b>			<b>€ 151,05579</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 163,78204</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,39215 = 5% * B)			€ 27,84295
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 19,16250
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>			<b>€ 210,79</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 151,05579
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,39215

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A13.010.009.C	CAM23_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE CAM23_A13.010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE CAM23_009 - Essiccazione di argenti non misurabili CAM23_C - Essiccazione di argenti non misurabili: in fascia difficile			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	25,45250 cp	€ 1,00000	€ 25,45250
	<b>MT</b>			<b>€ 25,45250</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario	302,11159 a corpo	€ 1,00000	€ 302,11159



2006	<b>RU</b>	<b>€ 302,11159</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>	<b>€ 327,56409</b>
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,78430 = 5% * B)		€ 55,68590
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 38,32500
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>		<b>€ 421,57</b>
<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>		€ 302,11159
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 2,78430

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A13.010.009.D	CAM23_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE CAM23_A13.010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE CAM23_009 - Essiccazione di argenti non misurabili CAM23_D - Essiccazione di argenti non misurabili: in fascia estremamente difficile			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	31,81615 cp	€ 1,00000	€ 31,81615
	<b>MT</b>			<b>€ 31,81615</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	377,64567 a corpo	€ 1,00000	€ 377,64567
	<b>RU</b>			<b>€ 377,64567</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 409,46182</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,48043 = 5% * B)			€ 69,60851
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 47,90703
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>			<b>€ 526,98</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 377,64567
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 3,48043

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A13.010.010.A	CAM23_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE CAM23_A13.010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE CAM23_010 - Integrazioni di argenti non misurabili CAM23_A - Integrazioni di argenti non misurabili: in fascia facile			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	6,36365 cp	€ 1,00000	€ 6,36365
	<b>MT</b>			<b>€ 6,36365</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	75,53408 a corpo	€ 1,00000	€ 75,53408
	<b>RU</b>			<b>€ 75,53408</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 81,89773</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,69613 = 5% * B)			€ 13,92261
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,58203
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>			<b>€ 105,40</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 75,53408
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,69613

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo
--------	------------------------------	----------	------------------	---------



				TOTALE
CAM23_A13.010.010.B	CAM23_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE CAM23_A13.010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE CAM23_010 - Integrazioni di argenti non misurabili CAM23_B - Integrazioni di argenti non misurabili: in fascia media			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	15,90808 cp	€ 1,00000	€ 15,90808
	<b>MT</b>			<b>€ 15,90808</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	188,82284 a corpo	€ 1,00000	€ 188,82284
	<b>RU</b>			<b>€ 188,82284</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 204,73092</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,74021 = 5% * B)			€ 34,80426
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 23,95352
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>			<b>€ 263,49</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 188,82284
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,74021

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A13.010.010.C	CAM23_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE CAM23_A13.010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE CAM23_010 - Integrazioni di argenti non misurabili CAM23_C - Integrazioni di argenti non misurabili: in fascia difficile			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	19,08990 cp	€ 1,00000	€ 19,08990
	<b>MT</b>			<b>€ 19,08990</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	226,58988 a corpo	€ 1,00000	€ 226,58988
	<b>RU</b>			<b>€ 226,58988</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 245,67978</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,08828 = 5% * B)			€ 41,76556
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 28,74453
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>			<b>€ 316,19</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 226,58988
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 2,08828

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A13.010.010.D	CAM23_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE CAM23_A13.010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE CAM23_010 - Integrazioni di argenti non misurabili CAM23_D - Integrazioni di argenti non misurabili: in fascia estremamente difficile			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	22,36656 cp	€ 1,00000	€ 22,36656
	<b>MT</b>			<b>€ 22,36656</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	265,48263 a corpo	€ 1,00000	€ 265,48263
	<b>RU</b>			<b>€ 265,48263</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 265,48263</b>





				<b>€ 287,84919</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,44672 = 5% * B)			€ 48,93436
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 33,67836
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>			<b>€ 370,46</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 265,48263
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 2,44672

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A13.010.011.A	CAM23_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE CAM23_A13.010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE CAM23_011 - Ricomposizione di argenti non misurabili CAM23_A - Ricomposizione di argenti non misurabili: in fascia facile			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	6,36365 cp	€ 1,00000	€ 6,36365
	<b>MT</b>			<b>€ 6,36365</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	75,53408 a corpo	€ 1,00000	€ 75,53408
	<b>RU</b>			<b>€ 75,53408</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 81,89773</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,69613 = 5% * B)			€ 13,92261
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,58203
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>			<b>€ 105,40</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 75,53408
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,69613

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A13.010.011.B	CAM23_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE CAM23_A13.010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE CAM23_011 - Ricomposizione di argenti non misurabili CAM23_B - Ricomposizione di argenti non misurabili: in fascia media			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	9,54443 cp	€ 1,00000	€ 9,54443
	<b>MT</b>			<b>€ 9,54443</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	113,28875 a corpo	€ 1,00000	€ 113,28875
	<b>RU</b>			<b>€ 113,28875</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 122,83318</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,04408 = 5% * B)			€ 20,88164
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 14,37148
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>			<b>€ 158,09</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 113,28875
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,04408

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A13.010.011.C	CAM23_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE CAM23_A13.010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE CAM23_011 - Ricomposizione di argenti non misurabili CAM23_C - Ricomposizione di argenti non misurabili: in fascia difficile			



CAM23_MT.A.01.002	- Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	19,08990 cp	€ 1,00000	€ 19,08990
	<b>MT</b>			<b>€ 19,08990</b>
CAM23_RU.R.001.001	- Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	226,58988 a corpo	€ 1,00000	€ 226,58988
	<b>RU</b>			<b>€ 226,58988</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 245,67978</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,08828 = 5% * B)			€ 41,76556
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 28,74453
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>			<b>€ 316,19</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 226,58988
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 2,08828

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A13.010.011.D	CAM23_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE CAM23_A13.010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE CAM23_011 - Ricomposizione di argenti non misurabili CAM23_D - Ricomposizione di argenti non misurabili: in fascia estremamente difficile			
CAM23_MT.A.01.002	- Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	31,81615 cp	€ 1,00000	€ 31,81615
	<b>MT</b>			<b>€ 31,81615</b>
CAM23_RU.R.001.001	- Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	377,64567 a corpo	€ 1,00000	€ 377,64567
	<b>RU</b>			<b>€ 377,64567</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 409,46182</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,48043 = 5% * B)			€ 69,60851
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 47,90703
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>			<b>€ 526,98</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 377,64567
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 3,48043

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A13.010.012.A	CAM23_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE CAM23_A13.010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE CAM23_012 - Protezione finale di argenti non misurabili CAM23_A - Protezione finale di argenti non misurabili: in fascia facile			
CAM23_MT.A.01.002	- Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	6,36365 cp	€ 1,00000	€ 6,36365
	<b>MT</b>			<b>€ 6,36365</b>
CAM23_RU.R.001.001	- Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	75,53408 a corpo	€ 1,00000	€ 75,53408
	<b>RU</b>			<b>€ 75,53408</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 81,89773</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,69613 = 5% * B)			€ 13,92261
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,58203



	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>		<b>€ 105,40</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>		€ 75,53408
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 0,69613

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A13.010.012.B	CAM23_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE CAM23_A13.010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE CAM23_012 - Protezione finale di argenti non misurabili CAM23_B - Protezione finale di argenti non misurabili: in fascia media			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	6,36365 cp	€ 1,00000	€ 6,36365
	<b>MT</b>			<b>€ 6,36365</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	75,53408 a corpo	€ 1,00000	€ 75,53408
	<b>RU</b>			<b>€ 75,53408</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 81,89773</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,69613 = 5% * B)			€ 13,92261
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,58203
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>			<b>€ 105,40</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 75,53408
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,69613

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A13.010.012.C	CAM23_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE CAM23_A13.010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE CAM23_012 - Protezione finale di argenti non misurabili CAM23_C - Protezione finale di argenti non misurabili: in fascia difficile			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	12,72625 cp	€ 1,00000	€ 12,72625
	<b>MT</b>			<b>€ 12,72625</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	151,05579 a corpo	€ 1,00000	€ 151,05579
	<b>RU</b>			<b>€ 151,05579</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 163,78204</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,39215 = 5% * B)			€ 27,84295
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 19,16250
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>			<b>€ 210,79</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 151,05579
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,39215

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A13.010.012.D	CAM23_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE CAM23_A13.010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE CAM23_012 - Protezione finale di argenti non misurabili CAM23_D - Protezione finale di argenti non misurabili: in fascia estremamente difficile			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	25,45250 cp	€ 1,00000	€ 25,45250
	<b>MT</b>			<b>€ 25,45250</b>



CAM23_RU.R.001.001	- Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	302,11159 a corpo	€ 1,00000	€ 302,11159
	<b>RU</b>			<b>€ 302,11159</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 327,56409</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,78430 = 5% * B)			€ 55,68590
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 38,32500
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>			<b>€ 421,57</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 302,11159
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 2,78430

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A13.010.013.A	CAM23_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE CAM23_A13.010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE CAM23_013 - Pulitura con procedimento meccanico e chimico di rame e leghe misurabili CAM23_A - Pulitura con procedimento meccanico e chimico di rame e leghe misurabili: in fascia facile			
CAM23_MT.A.01.002	- Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	6,36365 cp	€ 1,00000	€ 6,36365
	<b>MT</b>			<b>€ 6,36365</b>
CAM23_RU.R.001.001	- Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	75,53408 a corpo	€ 1,00000	€ 75,53408
	<b>RU</b>			<b>€ 75,53408</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 81,89773</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,69613 = 5% * B)			€ 13,92261
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,58203
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 105,40</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 75,53408
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,69613

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A13.010.013.B	CAM23_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE CAM23_A13.010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE CAM23_013 - Pulitura con procedimento meccanico e chimico di rame e leghe misurabili CAM23_B - Pulitura con procedimento meccanico e chimico di rame e leghe misurabili: in fascia media			
CAM23_MT.A.01.002	- Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	6,36365 cp	€ 1,00000	€ 6,36365
	<b>MT</b>			<b>€ 6,36365</b>
CAM23_RU.R.001.001	- Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	75,53408 a corpo	€ 1,00000	€ 75,53408
	<b>RU</b>			<b>€ 75,53408</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 81,89773</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,69613 = 5% * B)			€ 13,92261
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,58203
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 105,40</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 75,53408



	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 0,69613
--	--	--	-----------

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A13.010.013.C	CAM23_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE CAM23_A13.010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE CAM23_013 - Pulitura con procedimento meccanico e chimico di rame e leghe misurabili CAM23_C - Pulitura con procedimento meccanico e chimico di rame e leghe misurabili: in fascia difficile			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	9,54443 cp	€ 1,00000	€ 9,54443
	<b>MT</b>			<b>€ 9,54443</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	113,28875 a corpo	€ 1,00000	€ 113,28875
	<b>RU</b>			<b>€ 113,28875</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 122,83318</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,04408 = 5% * B)			€ 20,88164
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 14,37148
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 158,09</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 113,28875
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,04408	

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A13.010.013.D	CAM23_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE CAM23_A13.010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE CAM23_013 - Pulitura con procedimento meccanico e chimico di rame e leghe misurabili CAM23_D - Pulitura con procedimento meccanico e chimico di rame e leghe misurabili: in fascia estremamente difficile			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	12,72625 cp	€ 1,00000	€ 12,72625
	<b>MT</b>			<b>€ 12,72625</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	151,05579 a corpo	€ 1,00000	€ 151,05579
	<b>RU</b>			<b>€ 151,05579</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 163,78204</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,39215 = 5% * B)			€ 27,84295
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 19,16250
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 210,79</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 151,05579
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,39215	

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A13.010.014.A	CAM23_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE CAM23_A13.010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE CAM23_014 - Eliminazione ossidi e corrosioni di rame e leghe misurabili CAM23_A - Eliminazione ossidi e corrosioni di rame e leghe misurabili: in fascia facile			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	3,18182 cp	€ 1,00000	€ 3,18182
	<b>MT</b>			<b>€ 3,18182</b>



CAM23_RU.R.001.001	- Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	37,76704 a corpo	€ 1,00000	€ 37,76704
	<b>RU</b>			<b>€ 37,76704</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 40,94886</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,34807 = 5% * B)			€ 6,96131
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,79102
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 52,70</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 37,76704
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,34807

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A13.010.014.B	CAM23_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE CAM23_A13.010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE CAM23_014 - Eliminazione ossidi e corrosioni di rame e leghe misurabili CAM23_B - Eliminazione ossidi e corrosioni di rame e leghe misurabili: in fascia media			
CAM23_MT.A.01.002	- Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	3,18182 cp	€ 1,00000	€ 3,18182
	<b>MT</b>			<b>€ 3,18182</b>
CAM23_RU.R.001.001	- Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	37,76704 a corpo	€ 1,00000	€ 37,76704
	<b>RU</b>			<b>€ 37,76704</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 40,94886</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,34807 = 5% * B)			€ 6,96131
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,79102
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 52,70</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 37,76704
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,34807

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A13.010.014.C	CAM23_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE CAM23_A13.010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE CAM23_014 - Eliminazione ossidi e corrosioni di rame e leghe misurabili CAM23_C - Eliminazione ossidi e corrosioni di rame e leghe misurabili: in fascia difficile			
CAM23_MT.A.01.002	- Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	6,36365 cp	€ 1,00000	€ 6,36365
	<b>MT</b>			<b>€ 6,36365</b>
CAM23_RU.R.001.001	- Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	75,53408 a corpo	€ 1,00000	€ 75,53408
	<b>RU</b>			<b>€ 75,53408</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 81,89773</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,69613 = 5% * B)			€ 13,92261
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,58203
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 105,40</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 75,53408
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,69613



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A13.010.014.D	CAM23_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE CAM23_A13.010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE CAM23_014 - Eliminazione ossidi e corrosioni di rame e leghe misurabili CAM23_D - Eliminazione ossidi e corrosioni di rame e leghe misurabili: in fascia estremamente difficile			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	9,54443 cp	€ 1,00000	€ 9,54443
	<b>MT</b>			<b>€ 9,54443</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	113,28875 a corpo	€ 1,00000	€ 113,28875
	<b>RU</b>			<b>€ 113,28875</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 122,83318</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,04408 = 5% * B)			€ 20,88164
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 14,37148
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 158,09</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 113,28875
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,04408

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A13.010.015.A	CAM23_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE CAM23_A13.010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE CAM23_015 - Consolidamento e fissaggio di supporti di rame e leghe misurabili CAM23_A - Consolidamento e fissaggio di supporti di rame e leghe misurabili: in fascia facile			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	3,18182 cp	€ 1,00000	€ 3,18182
	<b>MT</b>			<b>€ 3,18182</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	37,76704 a corpo	€ 1,00000	€ 37,76704
	<b>RU</b>			<b>€ 37,76704</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 40,94886</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,34807 = 5% * B)			€ 6,96131
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,79102
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 52,70</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 37,76704
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,34807

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A13.010.015.B	CAM23_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE CAM23_A13.010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE CAM23_015 - Consolidamento e fissaggio di supporti di rame e leghe misurabili CAM23_B - Consolidamento e fissaggio di supporti di rame e leghe misurabili: in fascia media			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	3,18182 cp	€ 1,00000	€ 3,18182
	<b>MT</b>			<b>€ 3,18182</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle	37,76704	€ 1,00000	€ 37,76704



	voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	a corpo	
	<b>RU</b>		<b>€ 37,76704</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>		<b>€ 40,94886</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,34807 = 5% * B)		€ 6,96131
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 4,79102
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>		<b>€ 52,70</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>		€ 37,76704
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 0,34807

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A13.010.015.C	CAM23_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE CAM23_A13.010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE CAM23_015 - Consolidamento e fissaggio di supporti di rame e leghe misurabili CAM23_C - Consolidamento e fissaggio di supporti di rame e leghe misurabili: in fascia difficile			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	6,36365 cp	€ 1,00000	€ 6,36365
	<b>MT</b>			<b>€ 6,36365</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	75,53408 a corpo	€ 1,00000	€ 75,53408
	<b>RU</b>			<b>€ 75,53408</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 81,89773</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,69613 = 5% * B)			€ 13,92261
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,58203
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 105,40</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 75,53408
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,69613

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A13.010.015.D	CAM23_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE CAM23_A13.010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE CAM23_015 - Consolidamento e fissaggio di supporti di rame e leghe misurabili CAM23_D - Consolidamento e fissaggio di supporti di rame e leghe misurabili: in fascia estremamente difficile			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	9,54443 cp	€ 1,00000	€ 9,54443
	<b>MT</b>			<b>€ 9,54443</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	113,28875 a corpo	€ 1,00000	€ 113,28875
	<b>RU</b>			<b>€ 113,28875</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 122,83318</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,04408 = 5% * B)			€ 20,88164
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 14,37148
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 158,09</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 113,28875
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,04408





Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A13.010.016.A	CAM23_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE CAM23_A13.010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE CAM23_016 - Ricomposizione di eventuali frammenti di rame e leghe misurabili CAM23_A - Ricomposizione di eventuali frammenti di rame e leghe misurabili: in fascia facile			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	3,18182 cp	€ 1,00000	€ 3,18182
	<b>MT</b>			<b>€ 3,18182</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	37,76704 a corpo	€ 1,00000	€ 37,76704
	<b>RU</b>			<b>€ 37,76704</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 40,94886</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,34807 = 5% * B)			€ 6,96131
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,79102
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 52,70</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 37,76704
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,34807

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A13.010.016.B	CAM23_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE CAM23_A13.010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE CAM23_016 - Ricomposizione di eventuali frammenti di rame e leghe misurabili CAM23_B - Ricomposizione di eventuali frammenti di rame e leghe misurabili: in fascia media			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	6,36365 cp	€ 1,00000	€ 6,36365
	<b>MT</b>			<b>€ 6,36365</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	75,53408 a corpo	€ 1,00000	€ 75,53408
	<b>RU</b>			<b>€ 75,53408</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 81,89773</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,69613 = 5% * B)			€ 13,92261
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,58203
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 105,40</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 75,53408
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,69613

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A13.010.016.C	CAM23_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE CAM23_A13.010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE CAM23_016 - Ricomposizione di eventuali frammenti di rame e leghe misurabili CAM23_C - Ricomposizione di eventuali frammenti di rame e leghe misurabili: in fascia difficile			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	9,54443 cp	€ 1,00000	€ 9,54443
	<b>MT</b>			<b>€ 9,54443</b>



	CAM23_RU.R.001.001	- Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	113,28875 a corpo	€ 1,00000	€ 113,28875
		<b>RU</b>			<b>€ 113,28875</b>
		<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 122,83318</b>
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,04408 = 5% * B)			€ 20,88164
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 14,37148
		<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 158,09</b>
		<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 113,28875
		<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,04408

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM23_A13.010.016.D	CAM23_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE CAM23_A13.010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE CAM23_016 - Ricomposizione di eventuali frammenti di rame e leghe misurabili CAM23_D - Ricomposizione di eventuali frammenti di rame e leghe misurabili: in fascia estremamente difficile				
	CAM23_MT.A.01.002	- Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	12,72625 cp	€ 1,00000	€ 12,72625
		<b>MT</b>			<b>€ 12,72625</b>
	CAM23_RU.R.001.001	- Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	151,05579 a corpo	€ 1,00000	€ 151,05579
		<b>RU</b>			<b>€ 151,05579</b>
		<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 163,78204</b>
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,39215 = 5% * B)			€ 27,84295
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 19,16250
		<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 210,79</b>
		<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 151,05579
		<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,39215

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM23_A13.010.017.A	CAM23_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE CAM23_A13.010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE CAM23_017 - Integrazione di rame e leghe misurabili CAM23_A - Integrazione di rame e leghe misurabili: in fascia facile				
	CAM23_MT.A.01.002	- Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	3,18182 cp	€ 1,00000	€ 3,18182
		<b>MT</b>			<b>€ 3,18182</b>
	CAM23_RU.R.001.001	- Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	37,76704 a corpo	€ 1,00000	€ 37,76704
		<b>RU</b>			<b>€ 37,76704</b>
		<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 40,94886</b>
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,34807 = 5% * B)			€ 6,96131
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,79102
		<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 52,70</b>
		<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 37,76704
		<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,34807



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A13.010.017.B	CAM23_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE CAM23_A13.010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE CAM23_017 - Integrazione di rame e leghe misurabili CAM23_B - Integrazione di rame e leghe misurabili: in fascia media CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati <b>MT</b>	3,18182 cp	€ 1,00000	€ 3,18182 <b>€ 3,18182</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 <b>RU</b>	37,76704 a corpo	€ 1,00000	€ 37,76704 <b>€ 37,76704</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 40,94886</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,34807 = 5% * B) Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,96131 € 4,79102
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 52,70</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 37,76704 € 0,34807

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A13.010.017.C	CAM23_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE CAM23_A13.010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE CAM23_017 - Integrazione di rame e leghe misurabili CAM23_C - Integrazione di rame e leghe misurabili: in fascia difficile CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati <b>MT</b>	6,36365 cp	€ 1,00000	€ 6,36365 <b>€ 6,36365</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 <b>RU</b>	75,53408 a corpo	€ 1,00000	€ 75,53408 <b>€ 75,53408</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 81,89773</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,69613 = 5% * B) Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 13,92261 € 9,58203
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 105,40</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 75,53408 € 0,69613

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A13.010.017.D	CAM23_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE CAM23_A13.010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE CAM23_017 - Integrazione di rame e leghe misurabili CAM23_D - Integrazione di rame e leghe misurabili: in fascia estremamente difficile CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati <b>MT</b>	6,36365 cp	€ 1,00000	€ 6,36365 <b>€ 6,36365</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	75,53408 a corpo	€ 1,00000	€ 75,53408



	<b>RU</b>	<b>€ 75,53408</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>	<b>€ 81,89773</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,69613 = 5% * B)	€ 13,92261
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 9,58203
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>	<b>€ 105,40</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>	€ 75,53408
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,69613

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A13.010.018.A	CAM23_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE CAM23_A13.010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE CAM23_018 - Protezione finale di rame e leghe misurabili CAM23_A - Protezione finale di rame e leghe misurabili: in fascia facile CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	3,18182 cp	€ 1,00000	€ 3,18182
	<b>MT</b>			<b>€ 3,18182</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	37,76704 a corpo	€ 1,00000	€ 37,76704
	<b>RU</b>			<b>€ 37,76704</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 40,94886</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,34807 = 5% * B)			€ 6,96131
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,79102
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 52,70</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 37,76704
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,34807

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A13.010.018.B	CAM23_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE CAM23_A13.010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE CAM23_018 - Protezione finale di rame e leghe misurabili CAM23_B - Protezione finale di rame e leghe misurabili: in fascia media CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	3,18182 cp	€ 1,00000	€ 3,18182
	<b>MT</b>			<b>€ 3,18182</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	37,76704 a corpo	€ 1,00000	€ 37,76704
	<b>RU</b>			<b>€ 37,76704</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 40,94886</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,34807 = 5% * B)			€ 6,96131
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,79102
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 52,70</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 37,76704
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,34807

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A13.010.018.C	CAM23_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE			



CAM23_A13.010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE CAM23_018 - Protezione finale di rame e leghe misurabili CAM23_C - Protezione finale di rame e leghe misurabili: in fascia difficile				
CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	6,36365 cp	€ 1,00000	€ 6,36365	
<b>MT</b>				<b>€ 6,36365</b>
CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	75,53408 a corpo	€ 1,00000	€ 75,53408	
<b>RU</b>				<b>€ 75,53408</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 81,89773</b>
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,69613 = 5% * B)				€ 13,92261
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 9,58203
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>				<b>€ 105,40</b>
<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>				€ 75,53408
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,69613

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A13.010.018.D	CAM23_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE CAM23_A13.010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE CAM23_018 - Protezione finale di rame e leghe misurabili CAM23_D - Protezione finale di rame e leghe misurabili: in fascia estremamente difficile			
CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	6,36365 cp	€ 1,00000	€ 6,36365	
<b>MT</b>				<b>€ 6,36365</b>
CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	75,53408 a corpo	€ 1,00000	€ 75,53408	
<b>RU</b>				<b>€ 75,53408</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 81,89773</b>
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,69613 = 5% * B)				€ 13,92261
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 9,58203
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>				<b>€ 105,40</b>
<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>				€ 75,53408
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,69613

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A13.010.019.A	CAM23_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE CAM23_A13.010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE CAM23_019 - Pulitura e consolidamento di lamine metalliche di rame e leghe misurabili CAM23_A - Pulitura e consolidamento di lamine metalliche di rame e leghe misurabili: in fascia facile			
CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	6,36365 cp	€ 1,00000	€ 6,36365	
<b>MT</b>				<b>€ 6,36365</b>
CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	75,53408 a corpo	€ 1,00000	€ 75,53408	
<b>RU</b>				<b>€ 75,53408</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 81,89773</b>



	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,69613 = 5% * B)		€ 13,92261
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 9,58203
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>		<b>€ 105,40</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>		€ 75,53408
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 0,69613

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A13.010.019.B	CAM23_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE CAM23_A13.010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE CAM23_019 - Pulitura e consolidamento di lamine metalliche di rame e leghe misurabili CAM23_B - Pulitura e consolidamento di lamine metalliche di rame e leghe misurabili: in fascia media			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	6,36365 cp	€ 1,00000	€ 6,36365
	<b>MT</b>			<b>€ 6,36365</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	75,53408 a corpo	€ 1,00000	€ 75,53408
	<b>RU</b>			<b>€ 75,53408</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 81,89773</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,69613 = 5% * B)			€ 13,92261
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,58203
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 105,40</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 75,53408
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,69613

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A13.010.019.C	CAM23_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE CAM23_A13.010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE CAM23_019 - Pulitura e consolidamento di lamine metalliche di rame e leghe misurabili CAM23_C - Pulitura e consolidamento di lamine metalliche di rame e leghe misurabili: in fascia difficile			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	12,72625 cp	€ 1,00000	€ 12,72625
	<b>MT</b>			<b>€ 12,72625</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	151,05579 a corpo	€ 1,00000	€ 151,05579
	<b>RU</b>			<b>€ 151,05579</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 163,78204</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,39215 = 5% * B)			€ 27,84295
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 19,16250
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 210,79</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 151,05579
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,39215

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A13.010.019.D	CAM23_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE CAM23_A13.010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE CAM23_019 - Pulitura e consolidamento di lamine metalliche di rame e leghe			



misurabili CAM23_D - Pulitura e consolidamento di lamine metalliche di rame e leghe misurabili: in fascia estremamente difficile				
CAM23_MT.A.01.002	- Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	15,90808 cp	€ 1,00000	€ 15,90808
				<b>€ 15,90808</b>
CAM23_RU.R.001.001	- Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	188,82284 a corpo	€ 1,00000	€ 188,82284
				<b>€ 188,82284</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 204,73092</b>
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,74021 = 5% * B)				€ 34,80426
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 23,95352
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>				<b>€ 263,49</b>
<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>				€ 188,82284
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 1,74021

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A13.010.020.A	CAM23_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE CAM23_A13.010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE CAM23_020 - Pulitura con procedimento meccanico di rame e leghe non misurabili CAM23_A - Pulitura con procedimento meccanico di rame e leghe non misurabili: in fascia facile			
CAM23_MT.A.01.002	- Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	6,36365 cp	€ 1,00000	€ 6,36365
				<b>€ 6,36365</b>
CAM23_RU.R.001.001	- Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	75,53408 a corpo	€ 1,00000	€ 75,53408
				<b>€ 75,53408</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 81,89773</b>
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,69613 = 5% * B)				€ 13,92261
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 9,58203
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>				<b>€ 105,40</b>
<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>				€ 75,53408
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,69613

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A13.010.020.B	CAM23_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE CAM23_A13.010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE CAM23_020 - Pulitura con procedimento meccanico di rame e leghe non misurabili CAM23_B - Pulitura con procedimento meccanico di rame e leghe non misurabili: in fascia media			
CAM23_MT.A.01.002	- Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	12,72625 cp	€ 1,00000	€ 12,72625
				<b>€ 12,72625</b>
CAM23_RU.R.001.001	- Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	151,05579 a corpo	€ 1,00000	€ 151,05579
				<b>€ 151,05579</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 151,05579</b>



				<b>€ 163,78204</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,39215 = 5% * B)			€ 27,84295
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 19,16250
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>			<b>€ 210,79</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 151,05579
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,39215

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A13.010.020.C	CAM23_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE CAM23_A13.010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE CAM23_020 - Pulitura con procedimento meccanico di rame e leghe non misurabili CAM23_C - Pulitura con procedimento meccanico di rame e leghe non misurabili: in fascia difficile CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	12,72625 cp	€ 1,00000	€ 12,72625
	<b>MT</b>			<b>€ 12,72625</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	151,05579 a corpo	€ 1,00000	€ 151,05579
	<b>RU</b>			<b>€ 151,05579</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 163,78204</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,39215 = 5% * B)			€ 27,84295
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 19,16250
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>			<b>€ 210,79</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 151,05579
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,39215

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A13.010.020.D	CAM23_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE CAM23_A13.010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE CAM23_020 - Pulitura con procedimento meccanico di rame e leghe non misurabili CAM23_D - Pulitura con procedimento meccanico di rame e leghe non misurabili: in fascia estremamente difficile CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	19,08990 cp	€ 1,00000	€ 19,08990
	<b>MT</b>			<b>€ 19,08990</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	226,58988 a corpo	€ 1,00000	€ 226,58988
	<b>RU</b>			<b>€ 226,58988</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 245,67978</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,08828 = 5% * B)			€ 41,76556
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 28,74453
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>			<b>€ 316,19</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 226,58988
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 2,08828

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE





CAM23_A13.010.021.A	CAM23_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE CAM23_A13.010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE CAM23_021 - Eliminazione di ossidi (interno) di rame e leghe non misurabili CAM23_A - Eliminazione di ossidi (interno) di rame e leghe non misurabili: in fascia facile			
CAM23_MT.A.01.002	- Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	3,18182 cp	€ 1,00000	€ 3,18182
	<b>MT</b>			<b>€ 3,18182</b>
CAM23_RU.R.001.001	- Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	37,76704 a corpo	€ 1,00000	€ 37,76704
	<b>RU</b>			<b>€ 37,76704</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 40,94886</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,34807 = 5% * B)			€ 6,96131
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,79102
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>			<b>€ 52,70</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 37,76704
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,34807

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A13.010.021.B	CAM23_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE CAM23_A13.010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE CAM23_021 - Eliminazione di ossidi (interno) di rame e leghe non misurabili CAM23_B - Eliminazione di ossidi (interno) di rame e leghe non misurabili: in fascia media			
CAM23_MT.A.01.002	- Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	6,36365 cp	€ 1,00000	€ 6,36365
	<b>MT</b>			<b>€ 6,36365</b>
CAM23_RU.R.001.001	- Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	75,53408 a corpo	€ 1,00000	€ 75,53408
	<b>RU</b>			<b>€ 75,53408</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 81,89773</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,69613 = 5% * B)			€ 13,92261
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,58203
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>			<b>€ 105,40</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 75,53408
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,69613

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A13.010.021.C	CAM23_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE CAM23_A13.010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE CAM23_021 - Eliminazione di ossidi (interno) di rame e leghe non misurabili CAM23_C - Eliminazione di ossidi (interno) di rame e leghe non misurabili: in fascia difficile			
CAM23_MT.A.01.002	- Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	9,54443 cp	€ 1,00000	€ 9,54443
	<b>MT</b>			<b>€ 9,54443</b>
CAM23_RU.R.001.001	- Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	113,28875 a corpo	€ 1,00000	€ 113,28875
	<b>RU</b>			<b>€ 113,28875</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 113,28875</b>



			<b>€ 122,83318</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,04408 = 5% * B)		€ 20,88164
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 14,37148
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>		<b>€ 158,09</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>		€ 113,28875
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 1,04408

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A13.010.021.D	CAM23_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE CAM23_A13.010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE CAM23_021 - Eliminazione di ossidi (interno) di rame e leghe non misurabili CAM23_D - Eliminazione di ossidi (interno) di rame e leghe non misurabili: in fascia estremamente difficile			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	19,08990 cp	€ 1,00000	€ 19,08990
	<b>MT</b>			<b>€ 19,08990</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	226,58988 a corpo	€ 1,00000	€ 226,58988
	<b>RU</b>			<b>€ 226,58988</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 245,67978</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,08828 = 5% * B)			€ 41,76556
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 28,74453
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>			<b>€ 316,19</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 226,58988
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 2,08828

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A13.010.022.A	CAM23_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE CAM23_A13.010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE CAM23_022 - Eliminazione di ossidi (esterno) di rame e leghe non misurabili CAM23_A - Eliminazione di ossidi (esterno) di rame e leghe non misurabili: in fascia facile			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	3,18182 cp	€ 1,00000	€ 3,18182
	<b>MT</b>			<b>€ 3,18182</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	37,76704 a corpo	€ 1,00000	€ 37,76704
	<b>RU</b>			<b>€ 37,76704</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 40,94886</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,34807 = 5% * B)			€ 6,96131
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,79102
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>			<b>€ 52,70</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 37,76704
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,34807

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A13.010.022.B	CAM23_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE CAM23_A13.010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE			



CAM23_022 - Eliminazione di ossidi (esterno) di rame e leghe non misurabili CAM23_B - Eliminazione di ossidi (esterno) di rame e leghe non misurabili: in fascia media				
CAM23_MT.A.01.002	- Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	9,54443 cp	€ 1,00000	€ 9,54443
	<b>MT</b>			<b>€ 9,54443</b>
CAM23_RU.R.001.001	- Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	113,28875 a corpo	€ 1,00000	€ 113,28875
	<b>RU</b>			<b>€ 113,28875</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 122,83318</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,04408 = 5% * B)			€ 20,88164
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 14,37148
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>			<b>€ 158,09</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 113,28875
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,04408

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A13.010.022.C	CAM23_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE CAM23_A13.010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE CAM23_022 - Eliminazione di ossidi (esterno) di rame e leghe non misurabili CAM23_C - Eliminazione di ossidi (esterno) di rame e leghe non misurabili: in fascia difficile			
CAM23_MT.A.01.002	- Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	9,54443 cp	€ 1,00000	€ 9,54443
	<b>MT</b>			<b>€ 9,54443</b>
CAM23_RU.R.001.001	- Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	113,28875 a corpo	€ 1,00000	€ 113,28875
	<b>RU</b>			<b>€ 113,28875</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 122,83318</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,04408 = 5% * B)			€ 20,88164
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 14,37148
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>			<b>€ 158,09</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 113,28875
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,04408

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A13.010.022.D	CAM23_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE CAM23_A13.010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE CAM23_022 - Eliminazione di ossidi (esterno) di rame e leghe non misurabili CAM23_D - Eliminazione di ossidi (esterno) di rame e leghe non misurabili: in fascia estremamente difficile			
CAM23_MT.A.01.002	- Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	25,45250 cp	€ 1,00000	€ 25,45250
	<b>MT</b>			<b>€ 25,45250</b>
CAM23_RU.R.001.001	- Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	302,11159 a corpo	€ 1,00000	€ 302,11159
	<b>RU</b>			<b>€ 302,11159</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 327,56409</b>



	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,78430 = 5% * B)		€ 55,68590
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 38,32500
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>		<b>€ 421,57</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>		€ 302,11159
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 2,78430

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A13.010.023.A	CAM23_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE CAM23_A13.010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE CAM23_023 - Consolidamento e fissaggio del supporto di rame e leghe non misurabili CAM23_A - Consolidamento e fissaggio del supporto di rame e leghe non misurabili: in fascia facile			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	3,18182 cp	€ 1,00000	€ 3,18182
	<b>MT</b>			<b>€ 3,18182</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	37,76704 a corpo	€ 1,00000	€ 37,76704
	<b>RU</b>			<b>€ 37,76704</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 40,94886</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,34807 = 5% * B)			€ 6,96131
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,79102
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>			<b>€ 52,70</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 37,76704
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,34807

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A13.010.023.B	CAM23_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE CAM23_A13.010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE CAM23_023 - Consolidamento e fissaggio del supporto di rame e leghe non misurabili CAM23_B - Consolidamento e fissaggio del supporto di rame e leghe non misurabili: in fascia media			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	9,54443 cp	€ 1,00000	€ 9,54443
	<b>MT</b>			<b>€ 9,54443</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	113,28875 a corpo	€ 1,00000	€ 113,28875
	<b>RU</b>			<b>€ 113,28875</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 122,83318</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,04408 = 5% * B)			€ 20,88164
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 14,37148
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>			<b>€ 158,09</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 113,28875
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,04408

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A13.010.023.C	CAM23_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE CAM23_A13.010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE CAM23_023 - Consolidamento e fissaggio del supporto di rame e leghe non			



misurabili CAM23_C - Consolidamento e fissaggio del supporto di rame e leghe non misurabili: in fascia difficile				
CAM23_MT.A.01.002	- Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	12,72625 cp	€ 1,00000	€ 12,72625
				<b>€ 12,72625</b>
CAM23_RU.R.001.001	- Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	151,05579 a corpo	€ 1,00000	€ 151,05579
				<b>€ 151,05579</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 163,78204</b>
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,39215 = 5% * B)				€ 27,84295
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 19,16250
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>				<b>€ 210,79</b>
<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>				€ 151,05579
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 1,39215

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A13.010.023.D	CAM23_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE CAM23_A13.010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE CAM23_023 - Consolidamento e fissaggio del supporto di rame e leghe non misurabili CAM23_D - Consolidamento e fissaggio del supporto di rame e leghe non misurabili: in fascia estremamente difficile			
CAM23_MT.A.01.002	- Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	19,08990 cp	€ 1,00000	€ 19,08990
				<b>€ 19,08990</b>
CAM23_RU.R.001.001	- Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	226,58988 a corpo	€ 1,00000	€ 226,58988
				<b>€ 226,58988</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 245,67978</b>
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,08828 = 5% * B)				€ 41,76556
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 28,74453
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>				<b>€ 316,19</b>
<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>				€ 226,58988
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 2,08828

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A13.010.024.A	CAM23_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE CAM23_A13.010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE CAM23_024 - Ricomposizione di frammenti di rame e leghe non misurabili CAM23_A - Ricomposizione di frammenti di rame e leghe non misurabili: in fascia facile			
CAM23_MT.A.01.002	- Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	6,36365 cp	€ 1,00000	€ 6,36365
				<b>€ 6,36365</b>
CAM23_RU.R.001.001	- Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	75,53408 a corpo	€ 1,00000	€ 75,53408
				<b>€ 75,53408</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 81,89773</b>



	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,69613 = 5% * B)		€ 13,92261
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 9,58203
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>		<b>€ 105,40</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>		€ 75,53408
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 0,69613

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A13.010.024.B	CAM23_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE CAM23_A13.010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE CAM23_024 - Ricomposizione di frammenti di rame e leghe non misurabili CAM23_B - Ricomposizione di frammenti di rame e leghe non misurabili: in fascia media			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	6,36365 cp	€ 1,00000	€ 6,36365
	<b>MT</b>			<b>€ 6,36365</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	75,53408 a corpo	€ 1,00000	€ 75,53408
	<b>RU</b>			<b>€ 75,53408</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 81,89773</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,69613 = 5% * B)			€ 13,92261
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,58203
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>			<b>€ 105,40</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 75,53408
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,69613

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A13.010.024.C	CAM23_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE CAM23_A13.010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE CAM23_024 - Ricomposizione di frammenti di rame e leghe non misurabili CAM23_C - Ricomposizione di frammenti di rame e leghe non misurabili: in fascia difficile			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	9,54443 cp	€ 1,00000	€ 9,54443
	<b>MT</b>			<b>€ 9,54443</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	113,28875 a corpo	€ 1,00000	€ 113,28875
	<b>RU</b>			<b>€ 113,28875</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 122,83318</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,04408 = 5% * B)			€ 20,88164
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 14,37148
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>			<b>€ 158,09</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 113,28875
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,04408

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A13.010.024.D	CAM23_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE CAM23_A13.010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE CAM23_024 - Ricomposizione di frammenti di rame e leghe non misurabili CAM23_D - Ricomposizione di frammenti di rame e leghe non misurabili: in fascia estremamente difficile			



CAM23_MT.A.01.002	- Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	19,08990 cp	€ 1,00000	€ 19,08990
	<b>MT</b>			<b>€ 19,08990</b>
CAM23_RU.R.001.001	- Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	226,58988 a corpo	€ 1,00000	€ 226,58988
	<b>RU</b>			<b>€ 226,58988</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 245,67978</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,08828 = 5% * B)			€ 41,76556
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 28,74453
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>			<b>€ 316,19</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 226,58988
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 2,08828

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A13.010.025.A	CAM23_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE CAM23_A13.010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE CAM23_025 - Integrazione di rame e leghe non misurabili CAM23_A - Integrazione di rame e leghe non misurabili: in fascia facile			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	3,18182 cp	€ 1,00000	€ 3,18182
	<b>MT</b>			<b>€ 3,18182</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	37,76704 a corpo	€ 1,00000	€ 37,76704
	<b>RU</b>			<b>€ 37,76704</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 40,94886</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,34807 = 5% * B)			€ 6,96131
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,79102
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>			<b>€ 52,70</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 37,76704
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,34807

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A13.010.025.B	CAM23_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE CAM23_A13.010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE CAM23_025 - Integrazione di rame e leghe non misurabili CAM23_B - Integrazione di rame e leghe non misurabili: in fascia media			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	6,36365 cp	€ 1,00000	€ 6,36365
	<b>MT</b>			<b>€ 6,36365</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	75,53408 a corpo	€ 1,00000	€ 75,53408
	<b>RU</b>			<b>€ 75,53408</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 81,89773</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,69613 = 5% * B)			€ 13,92261
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,58203
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>			<b>€ 105,40237</b>



				<b>€ 105,40</b>
			<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>	€ 75,53408
			<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,69613

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A13.010.025.C	CAM23_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE CAM23_A13.010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE CAM23_025 - Integrazione di rame e leghe non misurabili CAM23_C - Integrazione di rame e leghe non misurabili: in fascia difficile			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	9,54443 cp	€ 1,00000	€ 9,54443
	<b>MT</b>			<b>€ 9,54443</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	113,28875 a corpo	€ 1,00000	€ 113,28875
	<b>RU</b>			<b>€ 113,28875</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 122,83318</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,04408 = 5% * B)			€ 20,88164
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 14,37148
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>			<b>€ 158,09</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 113,28875
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,04408

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A13.010.025.D	CAM23_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE CAM23_A13.010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE CAM23_025 - Integrazione di rame e leghe non misurabili CAM23_D - Integrazione di rame e leghe non misurabili: in fascia estremamente difficile			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	19,08990 cp	€ 1,00000	€ 19,08990
	<b>MT</b>			<b>€ 19,08990</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	226,58988 a corpo	€ 1,00000	€ 226,58988
	<b>RU</b>			<b>€ 226,58988</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 245,67978</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,08828 = 5% * B)			€ 41,76556
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 28,74453
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>			<b>€ 316,19</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 226,58988
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 2,08828

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A13.010.026.A	CAM23_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE CAM23_A13.010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE CAM23_026 - Protezine finale di rame e leghe non misurabili CAM23_A - Protezine finale di rame e leghe non misurabili: in fascia facile			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	3,18182 cp	€ 1,00000	€ 3,18182
	<b>MT</b>			<b>€ 3,18182</b>





CAM23_RU.R.001.001	- Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	37,76704 a corpo	€ 1,00000	€ 37,76704
	<b>RU</b>			<b>€ 37,76704</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 40,94886</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,34807 = 5% * B)			€ 6,96131
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,79102
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>			<b>€ 52,70</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 37,76704
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,34807

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A13.010.026.B	CAM23_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE CAM23_A13.010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE CAM23_026 - Protezine finale di rame e leghe non misurabili CAM23_B - Protezine finale di rame e leghe non misurabili: in fascia media			
CAM23_MT.A.01.002	- Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	6,36365 cp	€ 1,00000	€ 6,36365
	<b>MT</b>			<b>€ 6,36365</b>
CAM23_RU.R.001.001	- Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	75,53408 a corpo	€ 1,00000	€ 75,53408
	<b>RU</b>			<b>€ 75,53408</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 81,89773</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,69613 = 5% * B)			€ 13,92261
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,58203
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>			<b>€ 105,40</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 75,53408
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,69613

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A13.010.026.C	CAM23_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE CAM23_A13.010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE CAM23_026 - Protezine finale di rame e leghe non misurabili CAM23_C - Protezine finale di rame e leghe non misurabili: in fascia difficile			
CAM23_MT.A.01.002	- Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	6,36365 cp	€ 1,00000	€ 6,36365
	<b>MT</b>			<b>€ 6,36365</b>
CAM23_RU.R.001.001	- Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	75,53408 a corpo	€ 1,00000	€ 75,53408
	<b>RU</b>			<b>€ 75,53408</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 81,89773</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,69613 = 5% * B)			€ 13,92261
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,58203
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>			<b>€ 105,40</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 75,53408
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,69613
Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo



				TOTALE
CAM23_A13.010.026.D	CAM23_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE CAM23_A13.010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE CAM23_026 - Protezine finale di rame e leghe non misurabili CAM23_D - Protezine finale di rame e leghe non misurabili: in fascia estremamente difficile			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	12,72625 cp	€ 1,00000	€ 12,72625
	<b>MT</b>			<b>€ 12,72625</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	151,05579 a corpo	€ 1,00000	€ 151,05579
	<b>RU</b>			<b>€ 151,05579</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 163,78204</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,39215 = 5% * B)			€ 27,84295
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 19,16250
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>			<b>€ 210,79</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 151,05579
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,39215

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A13.010.027.A	CAM23_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE CAM23_A13.010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE CAM23_027 - Pulitura e consolidamento di lamine metalliche di rame e leghe non misurabili CAM23_A - Pulitura e consolidamento di lamine metalliche di rame e leghe non misurabili: in fascia facile			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	6,36365 cp	€ 1,00000	€ 6,36365
	<b>MT</b>			<b>€ 6,36365</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	75,53408 a corpo	€ 1,00000	€ 75,53408
	<b>RU</b>			<b>€ 75,53408</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 81,89773</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,69613 = 5% * B)			€ 13,92261
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,58203
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>			<b>€ 105,40</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 75,53408
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,69613

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A13.010.027.B	CAM23_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE CAM23_A13.010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE CAM23_027 - Pulitura e consolidamento di lamine metalliche di rame e leghe non misurabili CAM23_B - Pulitura e consolidamento di lamine metalliche di rame e leghe non misurabili: in fascia media			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	6,36365 cp	€ 1,00000	€ 6,36365
	<b>MT</b>			<b>€ 6,36365</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	75,53408 a corpo	€ 1,00000	€ 75,53408



	<b>RU</b>	<b>€ 75,53408</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>	<b>€ 81,89773</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,69613 = 5% * B)	€ 13,92261
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 9,58203
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>	<b>€ 105,40</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>	€ 75,53408
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,69613

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A13.010.027.C	CAM23_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE CAM23_A13.010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE CAM23_027 - Pulitura e consolidamento di lamine metalliche di rame e leghe non misurabili CAM23_C - Pulitura e consolidamento di lamine metalliche di rame e leghe non misurabili: in fascia difficile			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	12,72625 cp	€ 1,00000	€ 12,72625
	<b>MT</b>			<b>€ 12,72625</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	151,05579 a corpo	€ 1,00000	€ 151,05579
	<b>RU</b>			<b>€ 151,05579</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 163,78204</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,39215 = 5% * B)			€ 27,84295
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 19,16250
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>			<b>€ 210,79</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 151,05579
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,39215

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A13.010.027.D	CAM23_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE CAM23_A13.010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE CAM23_027 - Pulitura e consolidamento di lamine metalliche di rame e leghe non misurabili CAM23_D - Pulitura e consolidamento di lamine metalliche di rame e leghe non misurabili: in fascia estremamente difficile			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	15,90808 cp	€ 1,00000	€ 15,90808
	<b>MT</b>			<b>€ 15,90808</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	188,82284 a corpo	€ 1,00000	€ 188,82284
	<b>RU</b>			<b>€ 188,82284</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 204,73092</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,74021 = 5% * B)			€ 34,80426
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 23,95352
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>			<b>€ 263,49</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 188,82284
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,74021



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A13.010.028.A	CAM23_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE CAM23_A13.010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE CAM23_028 - Pulitura, lavaggio forzato indotto, essiccazione di ferro e leghe misurabili CAM23_A - Pulitura, lavaggio forzato indotto, essiccazione di ferro e leghe misurabili: in fascia facile			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	3,18182 cp	€ 1,00000	€ 3,18182
	<b>MT</b>			<b>€ 3,18182</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	37,76704 a corpo	€ 1,00000	€ 37,76704
	<b>RU</b>			<b>€ 37,76704</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 40,94886</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,34807 = 5% * B)			€ 6,96131
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,79102
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 52,70</b>
		<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>		€ 37,76704
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 0,34807	

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A13.010.028.B	CAM23_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE CAM23_A13.010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE CAM23_028 - Pulitura, lavaggio forzato indotto, essiccazione di ferro e leghe misurabili CAM23_B - Pulitura, lavaggio forzato indotto, essiccazione di ferro e leghe misurabili: in fascia media			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	6,36365 cp	€ 1,00000	€ 6,36365
	<b>MT</b>			<b>€ 6,36365</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	75,53408 a corpo	€ 1,00000	€ 75,53408
	<b>RU</b>			<b>€ 75,53408</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 81,89773</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,69613 = 5% * B)			€ 13,92261
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,58203
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 105,40</b>
		<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>		€ 75,53408
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 0,69613	

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A13.010.028.C	CAM23_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE CAM23_A13.010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE CAM23_028 - Pulitura, lavaggio forzato indotto, essiccazione di ferro e leghe misurabili CAM23_C - Pulitura, lavaggio forzato indotto, essiccazione di ferro e leghe misurabili: in fascia difficile			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	6,36365 cp	€ 1,00000	€ 6,36365
	<b>MT</b>			<b>€ 6,36365</b>
CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario	75,53408 a corpo	€ 1,00000	€ 75,53408	



	2006			
		<b>RU</b>		<b>€ 75,53408</b>
		<b>Sommano euro (A)</b>		<b>€ 81,89773</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,69613 = 5% * B)			€ 13,92261
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,58203
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 105,40</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 75,53408
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,69613

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A13.010.028.D	CAM23_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE CAM23_A13.010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE CAM23_028 - Pulitura, lavaggio forzato indotto, essiccazione di ferro e leghe misurabili CAM23_D - Pulitura, lavaggio forzato indotto, essiccazione di ferro e leghe misurabili: in fascia estremamente difficile			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	12,72625 cp	€ 1,00000	€ 12,72625
	<b>MT</b>			<b>€ 12,72625</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	151,05579 a corpo	€ 1,00000	€ 151,05579
	<b>RU</b>			<b>€ 151,05579</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 163,78204</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,39215 = 5% * B)			€ 27,84295
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 19,16250
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 210,79</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 151,05579
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,39215

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A13.010.029.A	CAM23_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE CAM23_A13.010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE CAM23_029 - Eliminazione di ossidi e prodotti corrosivi di ferro e leghe misurabili CAM23_A - Eliminazione di ossidi e prodotti corrosivi di ferro e leghe misurabili: in fascia facile			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	3,18182 cp	€ 1,00000	€ 3,18182
	<b>MT</b>			<b>€ 3,18182</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	37,76704 a corpo	€ 1,00000	€ 37,76704
	<b>RU</b>			<b>€ 37,76704</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 40,94886</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,34807 = 5% * B)			€ 6,96131
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,79102
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 52,70</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 37,76704
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,34807



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A13.010.029.B	CAM23_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE CAM23_A13.010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE CAM23_029 - Eliminazione di ossidi e prodotti corrosi di ferro e leghe misurabili CAM23_B - Eliminazione di ossidi e prodotti corrosi di ferro e leghe misurabili: in fascia media			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	3,18182 cp	€ 1,00000	€ 3,18182
	<b>MT</b>			<b>€ 3,18182</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	37,76704 a corpo	€ 1,00000	€ 37,76704
	<b>RU</b>			<b>€ 37,76704</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 40,94886</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,34807 = 5% * B)			€ 6,96131
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,79102
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 52,70</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 37,76704
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,34807	

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A13.010.029.C	CAM23_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE CAM23_A13.010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE CAM23_029 - Eliminazione di ossidi e prodotti corrosi di ferro e leghe misurabili CAM23_C - Eliminazione di ossidi e prodotti corrosi di ferro e leghe misurabili: in fascia difficile			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	9,54443 cp	€ 1,00000	€ 9,54443
	<b>MT</b>			<b>€ 9,54443</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	113,28875 a corpo	€ 1,00000	€ 113,28875
	<b>RU</b>			<b>€ 113,28875</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 122,83318</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,04408 = 5% * B)			€ 20,88164
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 14,37148
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 158,09</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 113,28875
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,04408	

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A13.010.029.D	CAM23_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE CAM23_A13.010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE CAM23_029 - Eliminazione di ossidi e prodotti corrosi di ferro e leghe misurabili CAM23_D - Eliminazione di ossidi e prodotti corrosi di ferro e leghe misurabili: in fascia estremamente difficile			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	12,72625 cp	€ 1,00000	€ 12,72625
	<b>MT</b>			<b>€ 12,72625</b>
CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario	151,05579 a corpo	€ 1,00000	€ 151,05579	



	2006			
		<b>RU</b>		<b>€ 151,05579</b>
		<b>Sommano euro (A)</b>		<b>€ 163,78204</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,39215 = 5% * B)			€ 27,84295
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 19,16250
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 210,79</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 151,05579
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,39215

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A13.010.030.A	CAM23_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE CAM23_A13.010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE CAM23_030 - Trattamento con inibitori di corrosione di ferro e leghe misurabili CAM23_A - Trattamento con inibitori di corrosione di ferro e leghe misurabili: in fascia facile			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	3,18182 cp	€ 1,00000	€ 3,18182
	<b>MT</b>			<b>€ 3,18182</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	37,76704 a corpo	€ 1,00000	€ 37,76704
	<b>RU</b>			<b>€ 37,76704</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 40,94886</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,34807 = 5% * B)			€ 6,96131
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,79102
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 52,70</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 37,76704
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,34807

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A13.010.030.B	CAM23_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE CAM23_A13.010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE CAM23_030 - Trattamento con inibitori di corrosione di ferro e leghe misurabili CAM23_B - Trattamento con inibitori di corrosione di ferro e leghe misurabili: in fascia media			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	6,36365 cp	€ 1,00000	€ 6,36365
	<b>MT</b>			<b>€ 6,36365</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	75,53408 a corpo	€ 1,00000	€ 75,53408
	<b>RU</b>			<b>€ 75,53408</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 81,89773</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,69613 = 5% * B)			€ 13,92261
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,58203
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 105,40</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 75,53408
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,69613



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A13.010.030.C	CAM23_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE CAM23_A13.010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE CAM23_030 - Trattamento con inibitori di corrosione di ferro e leghe misurabili CAM23_C - Trattamento con inibitori di corrosione di ferro e leghe misurabili: in fascia difficile			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	9,54443 cp	€ 1,00000	€ 9,54443
	<b>MT</b>			<b>€ 9,54443</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	113,28875 a corpo	€ 1,00000	€ 113,28875
	<b>RU</b>			<b>€ 113,28875</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 122,83318</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,04408 = 5% * B)			€ 20,88164
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 14,37148
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 158,09</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 113,28875
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,04408

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A13.010.030.D	CAM23_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE CAM23_A13.010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE CAM23_030 - Trattamento con inibitori di corrosione di ferro e leghe misurabili CAM23_D - Trattamento con inibitori di corrosione di ferro e leghe misurabili: in fascia estremamente difficile			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	12,72625 cp	€ 1,00000	€ 12,72625
	<b>MT</b>			<b>€ 12,72625</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	151,05579 a corpo	€ 1,00000	€ 151,05579
	<b>RU</b>			<b>€ 151,05579</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 163,78204</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,39215 = 5% * B)			€ 27,84295
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 19,16250
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 210,79</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 151,05579
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,39215

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A13.010.031.A	CAM23_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE CAM23_A13.010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE CAM23_031 - Trattamento protettivo finale di ferro e leghe misurabili CAM23_A - Trattamento protettivo finale di ferro e leghe misurabili: in fascia facile			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	3,18182 cp	€ 1,00000	€ 3,18182
	<b>MT</b>			<b>€ 3,18182</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	37,76704 a corpo	€ 1,00000	€ 37,76704





	<b>RU</b>	<b>€ 37,76704</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>	<b>€ 40,94886</b>
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,34807 = 5% * B)		€ 6,96131
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 4,79102
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>		<b>€ 52,70</b>
<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>		€ 37,76704
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 0,34807

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A13.010.031.B	CAM23_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE CAM23_A13.010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE CAM23_031 - Trattamento protettivo finale di ferro e leghe misurabili CAM23_B - Trattamento protettivo finale di ferro e leghe misurabili: in fascia media			
CAM23_MT.A.01.002	- Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	3,18182 cp	€ 1,00000	€ 3,18182
	<b>MT</b>			<b>€ 3,18182</b>
CAM23_RU.R.001.001	- Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	37,76704 a corpo	€ 1,00000	€ 37,76704
	<b>RU</b>			<b>€ 37,76704</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 40,94886</b>
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,34807 = 5% * B)				€ 6,96131
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 4,79102
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>				<b>€ 52,70</b>
<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>				€ 37,76704
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,34807

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A13.010.031.C	CAM23_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE CAM23_A13.010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE CAM23_031 - Trattamento protettivo finale di ferro e leghe misurabili CAM23_C - Trattamento protettivo finale di ferro e leghe misurabili: in fascia difficile			
CAM23_MT.A.01.002	- Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	6,36365 cp	€ 1,00000	€ 6,36365
	<b>MT</b>			<b>€ 6,36365</b>
CAM23_RU.R.001.001	- Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	75,53408 a corpo	€ 1,00000	€ 75,53408
	<b>RU</b>			<b>€ 75,53408</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 81,89773</b>
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,69613 = 5% * B)				€ 13,92261
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 9,58203
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>				<b>€ 105,40</b>
<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>				€ 75,53408
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,69613

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
--------	------------------------------	----------	------------------	----------------



CAM23_A13.010.031.D	CAM23_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE CAM23_A13.010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE CAM23_031 - Trattamento protettivo finale di ferro e leghe misurabili CAM23_D - Trattamento protettivo finale di ferro e leghe misurabili: in fascia estremamente difficile			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	6,36365 cp	€ 1,00000	€ 6,36365
	<b>MT</b>			<b>€ 6,36365</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	75,53408 a corpo	€ 1,00000	€ 75,53408
	<b>RU</b>			<b>€ 75,53408</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 81,89773</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,69613 = 5% * B)			€ 13,92261
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,58203
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 105,40</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 75,53408
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,69613

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A13.010.032.A	CAM23_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE CAM23_A13.010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE CAM23_032 - Pulitura ed eliminazione degli ossidi di argenti di particolare grandezza CAM23_A - Pulitura ed eliminazione degli ossidi di argenti di particolare grandezza: in fascia facile			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	15,90808 cp	€ 1,00000	€ 15,90808
	<b>MT</b>			<b>€ 15,90808</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	188,82284 a corpo	€ 1,00000	€ 188,82284
	<b>RU</b>			<b>€ 188,82284</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 204,73092</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,74021 = 5% * B)			€ 34,80426
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 23,95352
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>			<b>€ 263,49</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 188,82284
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,74021

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A13.010.032.B	CAM23_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE CAM23_A13.010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE CAM23_032 - Pulitura ed eliminazione degli ossidi di argenti di particolare grandezza CAM23_B - Pulitura ed eliminazione degli ossidi di argenti di particolare grandezza: in fascia media			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	25,45250 cp	€ 1,00000	€ 25,45250
	<b>MT</b>			<b>€ 25,45250</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	302,11159 a corpo	€ 1,00000	€ 302,11159
	<b>RU</b>			



				<b>€ 302,11159</b>
			<b>Sommano euro (A)</b>	<b>€ 327,56409</b>
			Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,78430 = 5% * B)	€ 55,68590
			Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 38,32500
			<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>	<b>€ 421,57</b>
			<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>	€ 302,11159
			<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 2,78430

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A13.010.032.C	CAM23_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE CAM23_A13.010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE CAM23_032 - Pulitura ed eliminazione degli ossidi di argenti di particolare grandezza CAM23_C - Pulitura ed eliminazione degli ossidi di argenti di particolare grandezza: in fascia difficile			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	44,54240 cp	€ 1,00000	€ 44,54240
				<b>€ 44,54240</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	528,70147 a corpo	€ 1,00000	€ 528,70147
				<b>€ 528,70147</b>
				<b>€ 573,24387</b>
				€ 97,45146
				€ 67,06953
				<b>€ 737,76</b>
				€ 528,70147
				€ 4,87257

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A13.010.032.D	CAM23_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE CAM23_A13.010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE CAM23_032 - Pulitura ed eliminazione degli ossidi di argenti di particolare grandezza CAM23_D - Pulitura ed eliminazione degli ossidi di argenti di particolare grandezza: in fascia estremamente difficile			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	85,90401 cp	€ 1,00000	€ 85,90401
				<b>€ 85,90401</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	1.019,64826 a corpo	€ 1,00000	€ 1.019,64826
				<b>€ 1.019,64826</b>
				<b>€ 1.105,55227</b>
				€ 187,94389
				€ 129,34962
				<b>€ 1.422,85</b>
				€ 1.019,64826
				€ 9,39719



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A13.010.033.A	CAM23_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE CAM23_A13.010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE CAM23_033 - Essiccazione di argenti di particolare grandezza CAM23_A - Essiccazione di argenti di particolare grandezza: in fascia facile			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	9,54443 cp	€ 1,00000	€ 9,54443
	<b>MT</b>			<b>€ 9,54443</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	113,28875 a corpo	€ 1,00000	€ 113,28875
	<b>RU</b>			<b>€ 113,28875</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 122,83318</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,04408 = 5% * B)			€ 20,88164
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 14,37148
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>			<b>€ 158,09</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 113,28875
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,04408

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A13.010.033.B	CAM23_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE CAM23_A13.010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE CAM23_033 - Essiccazione di argenti di particolare grandezza CAM23_B - Essiccazione di argenti di particolare grandezza: in fascia media			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	15,90808 cp	€ 1,00000	€ 15,90808
	<b>MT</b>			<b>€ 15,90808</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	188,82284 a corpo	€ 1,00000	€ 188,82284
	<b>RU</b>			<b>€ 188,82284</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 204,73092</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,74021 = 5% * B)			€ 34,80426
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 23,95352
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>			<b>€ 263,49</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 188,82284
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,74021

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A13.010.033.C	CAM23_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE CAM23_A13.010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE CAM23_033 - Essiccazione di argenti di particolare grandezza CAM23_C - Essiccazione di argenti di particolare grandezza: in fascia difficile			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	34,99797 cp	€ 1,00000	€ 34,99797
	<b>MT</b>			<b>€ 34,99797</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	415,41271 a corpo	€ 1,00000	€ 415,41271
	<b>RU</b>			<b>€ 415,41271</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 415,41271</b>



				<b>€ 450,41068</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,82849 = 5% * B)			€ 76,56982
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 52,69805
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>			<b>€ 579,68</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 415,41271
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 3,82849

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A13.010.033.D	CAM23_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE CAM23_A13.010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE CAM23_033 - Essiccazione di argenti di particolare grandezza CAM23_D - Essiccazione di argenti di particolare grandezza: in fascia estremamente difficile			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	47,72423 cp	€ 1,00000	€ 47,72423
	<b>MT</b>			<b>€ 47,72423</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	566,46851 a corpo	€ 1,00000	€ 566,46851
	<b>RU</b>			<b>€ 566,46851</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 614,19274</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,22064 = 5% * B)			€ 104,41277
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 71,86055
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>			<b>€ 790,47</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 566,46851
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 5,22064

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A13.010.034.A	CAM23_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE CAM23_A13.010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE CAM23_034 - Integrazione di argenti di particolare grandezza CAM23_A - Integrazione di argenti di particolare grandezza: in fascia facile			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	9,54443 cp	€ 1,00000	€ 9,54443
	<b>MT</b>			<b>€ 9,54443</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	113,28875 a corpo	€ 1,00000	€ 113,28875
	<b>RU</b>			<b>€ 113,28875</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 122,83318</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,04408 = 5% * B)			€ 20,88164
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 14,37148
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>			<b>€ 158,09</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 113,28875
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,04408

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A13.010.034.B	CAM23_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE CAM23_A13.010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE CAM23_034 - Integrazione di argenti di particolare grandezza			



CAM23_B - Integrazione di argenti di particolare grandezza: in fascia media				
CAM23_MT.A.01.002	- Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	17,91221 cp	€ 1,00000	€ 17,91221
	<b>MT</b>			<b>€ 17,91221</b>
CAM23_RU.R.001.001	- Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	212,61125 a corpo	€ 1,00000	€ 212,61125
	<b>RU</b>			<b>€ 212,61125</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 230,52346</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,95945 = 5% * B)			€ 39,18899
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 26,97125
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>			<b>€ 296,68</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 212,61125
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,95945

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A13.010.034.C	CAM23_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE CAM23_A13.010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE CAM23_034 - Integrazione di argenti di particolare grandezza CAM23_C - Integrazione di argenti di particolare grandezza: in fascia difficile			
CAM23_MT.A.01.002	- Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	19,08990 cp	€ 1,00000	€ 19,08990
	<b>MT</b>			<b>€ 19,08990</b>
CAM23_RU.R.001.001	- Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	226,58988 a corpo	€ 1,00000	€ 226,58988
	<b>RU</b>			<b>€ 226,58988</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 245,67978</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,08828 = 5% * B)			€ 41,76556
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 28,74453
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>			<b>€ 316,19</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 226,58988
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 2,08828

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A13.010.034.D	CAM23_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE CAM23_A13.010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE CAM23_034 - Integrazione di argenti di particolare grandezza CAM23_D - Integrazione di argenti di particolare grandezza: in fascia estremamente difficile			
CAM23_MT.A.01.002	- Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	47,72423 cp	€ 1,00000	€ 47,72423
	<b>MT</b>			<b>€ 47,72423</b>
CAM23_RU.R.001.001	- Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	566,46851 a corpo	€ 1,00000	€ 566,46851
	<b>RU</b>			<b>€ 566,46851</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 614,19274</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,22064 = 5% * B)			€ 104,41277
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 71,86055



	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>		<b>€ 790,47</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>		€ 566,46851
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 5,22064

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A13.010.035.A	CAM23_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE CAM23_A13.010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE CAM23_035 - Ricomposizione di argenti di particolare grandezza CAM23_A - Ricomposizione di argenti di particolare grandezza: in fascia facile			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	9,54443 cp	€ 1,00000	€ 9,54443
	<b>MT</b>			<b>€ 9,54443</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	113,28875 a corpo	€ 1,00000	€ 113,28875
	<b>RU</b>			<b>€ 113,28875</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 122,83318</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,04408 = 5% * B)			€ 20,88164
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 14,37148
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>			<b>€ 158,09</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 113,28875
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,04408

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A13.010.035.B	CAM23_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE CAM23_A13.010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE CAM23_035 - Ricomposizione di argenti di particolare grandezza CAM23_B - Ricomposizione di argenti di particolare grandezza: in fascia media			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	12,72625 cp	€ 1,00000	€ 12,72625
	<b>MT</b>			<b>€ 12,72625</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	151,05579 a corpo	€ 1,00000	€ 151,05579
	<b>RU</b>			<b>€ 151,05579</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 163,78204</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,39215 = 5% * B)			€ 27,84295
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 19,16250
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>			<b>€ 210,79</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 151,05579
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,39215

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A13.010.035.C	CAM23_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE CAM23_A13.010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE CAM23_035 - Ricomposizione di argenti di particolare grandezza CAM23_C - Ricomposizione di argenti di particolare grandezza: in fascia difficile			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	25,45250 cp	€ 1,00000	€ 25,45250
	<b>MT</b>			



				<b>€ 25,45250</b>
	CAM23_RU.R.001.001	- Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	302,11159 a corpo	€ 1,00000
				€ 302,11159
		<b>RU</b>		<b>€ 302,11159</b>
		<b>Sommano euro (A)</b>		<b>€ 327,56409</b>
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,78430 = 5% * B)		€ 55,68590
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 38,32500
		<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>		<b>€ 421,57</b>
		<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>		€ 302,11159
		<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 2,78430

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A13.010.035.D	CAM23_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE CAM23_A13.010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE CAM23_035 - Ricomposizione di argenti di particolare grandezza CAM23_D - Ricomposizione di argenti di particolare grandezza: in fascia estremamente difficile			
	CAM23_MT.A.01.002	- Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	47,72423 cp	€ 1,00000
				€ 47,72423
		<b>MT</b>		<b>€ 47,72423</b>
	CAM23_RU.R.001.001	- Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	566,46851 a corpo	€ 1,00000
				€ 566,46851
		<b>RU</b>		<b>€ 566,46851</b>
		<b>Sommano euro (A)</b>		<b>€ 614,19274</b>
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,22064 = 5% * B)		€ 104,41277
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 71,86055
		<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>		<b>€ 790,47</b>
		<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>		€ 566,46851
		<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 5,22064

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A13.010.036.A	CAM23_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE CAM23_A13.010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE CAM23_036 - Protezione finale di argenti di particolare grandezza CAM23_A - Protezione finale di argenti di particolare grandezza: in fascia facile			
	CAM23_MT.A.01.002	- Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	9,54443 cp	€ 1,00000
				€ 9,54443
		<b>MT</b>		<b>€ 9,54443</b>
	CAM23_RU.R.001.001	- Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	113,28875 a corpo	€ 1,00000
				€ 113,28875
		<b>RU</b>		<b>€ 113,28875</b>
		<b>Sommano euro (A)</b>		<b>€ 122,83318</b>
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,04408 = 5% * B)		€ 20,88164
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 14,37148
		<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>		<b>€ 158,09</b>





	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>		€ 113,28875
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 1,04408

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A13.010.036.B	CAM23_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE CAM23_A13.010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE CAM23_036 - Protezione finale di argenti di particolare grandezza CAM23_B - Protezione finale di argenti di particolare grandezza: in fascia media			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	9,54443 cp	€ 1,00000	€ 9,54443
	<b>MT</b>			<b>€ 9,54443</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	113,28875 a corpo	€ 1,00000	€ 113,28875
	<b>RU</b>			<b>€ 113,28875</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 122,83318</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,04408 = 5% * B)			€ 20,88164
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 14,37148
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>			<b>€ 158,09</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 113,28875 € 1,04408

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A13.010.036.C	CAM23_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE CAM23_A13.010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE CAM23_036 - Protezione finale di argenti di particolare grandezza CAM23_C - Protezione finale di argenti di particolare grandezza: in fascia difficile			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	15,90808 cp	€ 1,00000	€ 15,90808
	<b>MT</b>			<b>€ 15,90808</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	188,82284 a corpo	€ 1,00000	€ 188,82284
	<b>RU</b>			<b>€ 188,82284</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 204,73092</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,74021 = 5% * B)			€ 34,80426
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 23,95352
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>			<b>€ 263,49</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 188,82284 € 1,74021

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A13.010.036.D	CAM23_A13 - RESTAURO - RESTAURO DI METALLI, LEGHE CAM23_A13.010 - RESTAURO DI METALLI, LEGHE CAM23_036 - Protezione finale di argenti di particolare grandezza CAM23_D - Protezione finale di argenti di particolare grandezza: in fascia estremamente difficile			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	38,17979 cp	€ 1,00000	€ 38,17979
	<b>MT</b>			<b>€ 38,17979</b>



CAM23_RU.R.001.001	- Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	453,17975 a corpo	€ 1,00000	€ 453,17975
	<b>RU</b>			<b>€ 453,17975</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 491,35954</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,17656 = 5% * B)			€ 83,53112
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 57,48907
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>			<b>€ 632,38</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 453,17975
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 4,17656

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A14.010.001.A	CAM23_A14 - RESTAURO - RESTAURO DI OPERE IN VETRO, CERAMICA CAM23_A14.010 - RESTAURO DI OPERE IN VETRO, CERAMICA CAM23_001 - Consolidamento parti sconnesse o distaccate di ceramiche e vetri non misurabili CAM23_A - Consolidamento parti sconnesse o distaccate di ceramiche e vetri non misurabili: in fascia facile			
CAM23_MT.A.01.002	- Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	19,08990 cp	€ 1,00000	€ 19,08990
	<b>MT</b>			<b>€ 19,08990</b>
CAM23_RU.R.001.001	- Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	226,58988 a corpo	€ 1,00000	€ 226,58988
	<b>RU</b>			<b>€ 226,58988</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 245,67978</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,08828 = 5% * B)			€ 41,76556
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 28,74453
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>			<b>€ 316,19</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 226,58988
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 2,08828

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A14.010.001.B	CAM23_A14 - RESTAURO - RESTAURO DI OPERE IN VETRO, CERAMICA CAM23_A14.010 - RESTAURO DI OPERE IN VETRO, CERAMICA CAM23_001 - Consolidamento parti sconnesse o distaccate di ceramiche e vetri non misurabili CAM23_B - Consolidamento parti sconnesse o distaccate di ceramiche e vetri non misurabili: in fascia media			
CAM23_MT.A.01.002	- Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	25,45250 cp	€ 1,00000	€ 25,45250
	<b>MT</b>			<b>€ 25,45250</b>
CAM23_RU.R.001.001	- Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	302,11159 a corpo	€ 1,00000	€ 302,11159
	<b>RU</b>			<b>€ 302,11159</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 327,56409</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,78430 = 5% * B)			€ 55,68590
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 38,32500
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>			<b>€ 421,57</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 302,11159



	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 2,78430
--	--	--	-----------

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A14.010.001.C	CAM23_A14 - RESTAURO - RESTAURO DI OPERE IN VETRO, CERAMICA CAM23_A14.010 - RESTAURO DI OPERE IN VETRO, CERAMICA CAM23_001 - Consolidamento parti sconnesse o distaccate di ceramiche e vetri non misurabili CAM23_C - Consolidamento parti sconnesse o distaccate di ceramiche e vetri non misurabili: in fascia difficile			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	31,81615 cp	€ 1,00000	€ 31,81615
	<b>MT</b>			<b>€ 31,81615</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	377,64567 a corpo	€ 1,00000	€ 377,64567
	<b>RU</b>			<b>€ 377,64567</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 409,46182</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,48043 = 5% * B)			€ 69,60851
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 47,90703
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>			<b>€ 526,98</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 377,64567
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 3,48043	

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A14.010.001.D	CAM23_A14 - RESTAURO - RESTAURO DI OPERE IN VETRO, CERAMICA CAM23_A14.010 - RESTAURO DI OPERE IN VETRO, CERAMICA CAM23_001 - Consolidamento parti sconnesse o distaccate di ceramiche e vetri non misurabili CAM23_D - Consolidamento parti sconnesse o distaccate di ceramiche e vetri non misurabili: in fascia estremamente difficile			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	41,36162 cp	€ 1,00000	€ 41,36162
	<b>MT</b>			<b>€ 41,36162</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	490,94680 a corpo	€ 1,00000	€ 490,94680
	<b>RU</b>			<b>€ 490,94680</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 532,30842</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,52462 = 5% * B)			€ 90,49243
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 62,28009
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>			<b>€ 685,08</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 490,94680
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 4,52462	

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A14.010.002.A	CAM23_A14 - RESTAURO - RESTAURO DI OPERE IN VETRO, CERAMICA CAM23_A14.010 - RESTAURO DI OPERE IN VETRO, CERAMICA CAM23_002 - Pulitura di ceramiche e vetri non misurabili CAM23_A - Pulitura di ceramiche e vetri non misurabili: in fascia facile			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	12,72625 cp	€ 1,00000	€ 12,72625
	<b>MT</b>			<b>€ 12,72625</b>
CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle	151,05579	€ 1,00000	€ 151,05579	



	voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	a corpo		
			<b>RU</b>	<b>€ 151,05579</b>
			<b>Sommano euro (A)</b>	<b>€ 163,78204</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,39215 = 5% * B)			€ 27,84295
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 19,16250
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>			<b>€ 210,79</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 151,05579
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,39215

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A14.010.002.B	CAM23_A14 - RESTAURO - RESTAURO DI OPERE IN VETRO, CERAMICA CAM23_A14.010 - RESTAURO DI OPERE IN VETRO, CERAMICA CAM23_002 - Pulitura di ceramiche e vetri non misurabili CAM23_B - Pulitura di ceramiche e vetri non misurabili: in fascia media			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	19,08990 cp	€ 1,00000	€ 19,08990
				<b>€ 19,08990</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	226,58988 a corpo	€ 1,00000	€ 226,58988
				<b>€ 226,58988</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 245,67978</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,08828 = 5% * B)			€ 41,76556
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 28,74453
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>			<b>€ 316,19</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 226,58988
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 2,08828

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A14.010.002.C	CAM23_A14 - RESTAURO - RESTAURO DI OPERE IN VETRO, CERAMICA CAM23_A14.010 - RESTAURO DI OPERE IN VETRO, CERAMICA CAM23_002 - Pulitura di ceramiche e vetri non misurabili CAM23_C - Pulitura di ceramiche e vetri non misurabili: in fascia difficile			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	25,45250 cp	€ 1,00000	€ 25,45250
				<b>€ 25,45250</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	302,11159 a corpo	€ 1,00000	€ 302,11159
				<b>€ 302,11159</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 327,56409</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,78430 = 5% * B)			€ 55,68590
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 38,32500
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>			<b>€ 421,57</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 302,11159
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 2,78430



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A14.010.002.D	CAM23_A14 - RESTAURO - RESTAURO DI OPERE IN VETRO, CERAMICA CAM23_A14.010 - RESTAURO DI OPERE IN VETRO, CERAMICA CAM23_002 - Pulitura di ceramiche e vetri non misurabili CAM23_D - Pulitura di ceramiche e vetri non misurabili: in fascia estremamente difficile			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	31,81615 cp	€ 1,00000	€ 31,81615
	<b>MT</b>			<b>€ 31,81615</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	377,64567 a corpo	€ 1,00000	€ 377,64567
	<b>RU</b>			<b>€ 377,64567</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 409,46182</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,48043 = 5% * B)			€ 69,60851
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 47,90703
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>			<b>€ 526,98</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 377,64567
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 3,48043	

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A14.010.003.A	CAM23_A14 - RESTAURO - RESTAURO DI OPERE IN VETRO, CERAMICA CAM23_A14.010 - RESTAURO DI OPERE IN VETRO, CERAMICA CAM23_003 - Riadesione di ceramiche e vetri non misurabili CAM23_A - Riadesione di ceramiche e vetri non misurabili: in fascia facile			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	15,90808 cp	€ 1,00000	€ 15,90808
	<b>MT</b>			<b>€ 15,90808</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	188,82284 a corpo	€ 1,00000	€ 188,82284
	<b>RU</b>			<b>€ 188,82284</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 204,73092</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,74021 = 5% * B)			€ 34,80426
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 23,95352
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>			<b>€ 263,49</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 188,82284
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,74021	

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A14.010.003.B	CAM23_A14 - RESTAURO - RESTAURO DI OPERE IN VETRO, CERAMICA CAM23_A14.010 - RESTAURO DI OPERE IN VETRO, CERAMICA CAM23_003 - Riadesione di ceramiche e vetri non misurabili CAM23_B - Riadesione di ceramiche e vetri non misurabili: in fascia media			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	25,45250 cp	€ 1,00000	€ 25,45250
	<b>MT</b>			<b>€ 25,45250</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	302,11159 a corpo	€ 1,00000	€ 302,11159
<b>RU</b>			<b>€ 302,11159</b>	



	<b>Sommano euro (A)</b>	<b>€ 327,56409</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,78430 = 5% * B)	€ 55,68590
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 38,32500
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>	<b>€ 421,57</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>	€ 302,11159
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 2,78430

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A14.010.003.C	CAM23_A14 - RESTAURO - RESTAURO DI OPERE IN VETRO, CERAMICA CAM23_A14.010 - RESTAURO DI OPERE IN VETRO, CERAMICA CAM23_003 - Riadesione di ceramiche e vetri non misurabili CAM23_C - Riadesione di ceramiche e vetri non misurabili: in fascia difficile			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	28,63432 cp	€ 1,00000	€ 28,63432
	<b>MT</b>			<b>€ 28,63432</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	339,87863 a corpo	€ 1,00000	€ 339,87863
	<b>RU</b>			<b>€ 339,87863</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 368,51295</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,13236 = 5% * B)			€ 62,64720
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 43,11602
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>			<b>€ 474,28</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 339,87863
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 3,13236

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A14.010.003.D	CAM23_A14 - RESTAURO - RESTAURO DI OPERE IN VETRO, CERAMICA CAM23_A14.010 - RESTAURO DI OPERE IN VETRO, CERAMICA CAM23_003 - Riadesione di ceramiche e vetri non misurabili CAM23_D - Riadesione di ceramiche e vetri non misurabili: in fascia estremamente difficile			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	38,17979 cp	€ 1,00000	€ 38,17979
	<b>MT</b>			<b>€ 38,17979</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	453,17975 a corpo	€ 1,00000	€ 453,17975
	<b>RU</b>			<b>€ 453,17975</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 491,35954</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,17656 = 5% * B)			€ 83,53112
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 57,48907
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>			<b>€ 632,38</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 453,17975
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 4,17656

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A14.010.004.A	CAM23_A14 - RESTAURO - RESTAURO DI OPERE IN VETRO, CERAMICA CAM23_A14.010 - RESTAURO DI OPERE IN VETRO, CERAMICA CAM23_004 - Integrazione di ceramiche e vetri non misurabili			



CAM23_A - Integrazione di ceramiche e vetri non misurabili: in fascia facile				
CAM23_MT.A.01.002	- Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	3,18182 cp	€ 1,00000	€ 3,18182
	<b>MT</b>			<b>€ 3,18182</b>
CAM23_RU.R.001.001	- Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	37,76704 a corpo	€ 1,00000	€ 37,76704
	<b>RU</b>			<b>€ 37,76704</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 40,94886</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,34807 = 5% * B)			€ 6,96131
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,79102
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>			<b>€ 52,70</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 37,76704
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,34807

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A14.010.004.B	CAM23_A14 - RESTAURO - RESTAURO DI OPERE IN VETRO, CERAMICA CAM23_A14.010 - RESTAURO DI OPERE IN VETRO, CERAMICA CAM23_004 - Integrazione di ceramiche e vetri non misurabili CAM23_B - Integrazione di ceramiche e vetri non misurabili: in fascia media			
CAM23_MT.A.01.002	- Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	9,54443 cp	€ 1,00000	€ 9,54443
	<b>MT</b>			<b>€ 9,54443</b>
CAM23_RU.R.001.001	- Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	113,28875 a corpo	€ 1,00000	€ 113,28875
	<b>RU</b>			<b>€ 113,28875</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 122,83318</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,04408 = 5% * B)			€ 20,88164
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 14,37148
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>			<b>€ 158,09</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 113,28875
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,04408

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A14.010.004.C	CAM23_A14 - RESTAURO - RESTAURO DI OPERE IN VETRO, CERAMICA CAM23_A14.010 - RESTAURO DI OPERE IN VETRO, CERAMICA CAM23_004 - Integrazione di ceramiche e vetri non misurabili CAM23_C - Integrazione di ceramiche e vetri non misurabili: in fascia difficile			
CAM23_MT.A.01.002	- Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	22,27172 cp	€ 1,00000	€ 22,27172
	<b>MT</b>			<b>€ 22,27172</b>
CAM23_RU.R.001.001	- Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	264,35692 a corpo	€ 1,00000	€ 264,35692
	<b>RU</b>			<b>€ 264,35692</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 286,62864</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,43634 = 5% * B)			€ 48,72687
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 33,53555



	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>		<b>€ 368,89</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>		€ 264,35692
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 2,43634

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A14.010.004.D	CAM23_A14 - RESTAURO - RESTAURO DI OPERE IN VETRO, CERAMICA CAM23_A14.010 - RESTAURO DI OPERE IN VETRO, CERAMICA CAM23_004 - Integrazione di ceramiche e vetri non misurabili CAM23_D - Integrazione di ceramiche e vetri non misurabili: in fascia estremamente difficile			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	34,99797 cp	€ 1,00000	€ 34,99797
	<b>MT</b>			<b>€ 34,99797</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	415,41271 a corpo	€ 1,00000	€ 415,41271
	<b>RU</b>			<b>€ 415,41271</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 450,41068</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,82849 = 5% * B)			€ 76,56982
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 52,69805
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>			<b>€ 579,68</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 415,41271
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 3,82849

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A14.010.005.A	CAM23_A14 - RESTAURO - RESTAURO DI OPERE IN VETRO, CERAMICA CAM23_A14.010 - RESTAURO DI OPERE IN VETRO, CERAMICA CAM23_005 - Protezione finale di ceramiche e vetri non misurabili CAM23_A - Protezione finale di ceramiche e vetri non misurabili: in fascia facile			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	3,18182 cp	€ 1,00000	€ 3,18182
	<b>MT</b>			<b>€ 3,18182</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	37,76704 a corpo	€ 1,00000	€ 37,76704
	<b>RU</b>			<b>€ 37,76704</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 40,94886</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,34807 = 5% * B)			€ 6,96131
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,79102
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>			<b>€ 52,70</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 37,76704
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,34807

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A14.010.005.B	CAM23_A14 - RESTAURO - RESTAURO DI OPERE IN VETRO, CERAMICA CAM23_A14.010 - RESTAURO DI OPERE IN VETRO, CERAMICA CAM23_005 - Protezione finale di ceramiche e vetri non misurabili CAM23_B - Protezione finale di ceramiche e vetri non misurabili: in fascia media			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	3,18182 cp	€ 1,00000	€ 3,18182





		<b>MT</b>			<b>€ 3,18182</b>
	CAM23_RU.R.001.001	- Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	37,76704 a corpo	€ 1,00000	€ 37,76704
					<b>€ 37,76704</b>
		<b>RU</b>			<b>€ 40,94886</b>
		<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 6,96131</b>
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,34807 = 5% * B)			€ 4,79102
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			<b>€ 52,70</b>
		<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>			<b>€ 37,76704</b>
		<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			<i>€ 0,34807</i>
		<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A14.010.005.C	CAM23_A14 - RESTAURO - RESTAURO DI OPERE IN VETRO, CERAMICA CAM23_A14.010 - RESTAURO DI OPERE IN VETRO, CERAMICA CAM23_005 - Protezione finale di ceramiche e vetri non misurabili CAM23_C - Protezione finale di ceramiche e vetri non misurabili: in fascia difficile			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	6,36365 cp	€ 1,00000	€ 6,36365
				<b>€ 6,36365</b>
				<b>MT</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	75,53408 a corpo	€ 1,00000	€ 75,53408
				<b>€ 75,53408</b>
				<b>RU</b>
				<b>Sommano euro (A)</b>
				<b>€ 81,89773</b>
				€ 13,92261
				€ 9,58203
				<b>€ 105,40</b>
				<i>€ 75,53408</i>
				<i>€ 0,69613</i>

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A14.010.005.D	CAM23_A14 - RESTAURO - RESTAURO DI OPERE IN VETRO, CERAMICA CAM23_A14.010 - RESTAURO DI OPERE IN VETRO, CERAMICA CAM23_005 - Protezione finale di ceramiche e vetri non misurabili CAM23_D - Protezione finale di ceramiche e vetri non misurabili: in fascia estremamente difficile			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	9,54443 cp	€ 1,00000	€ 9,54443
				<b>€ 9,54443</b>
				<b>MT</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	113,28875 a corpo	€ 1,00000	€ 113,28875
				<b>€ 113,28875</b>
				<b>RU</b>
				<b>Sommano euro (A)</b>
				<b>€ 122,83318</b>
				€ 20,88164
				€ 14,37148
				<b>€ 158,09</b>
				<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>



	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>		€ 113,28875
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 1,04408

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A14.010.006.A	CAM23_A14 - RESTAURO - RESTAURO DI OPERE IN VETRO, CERAMICA CAM23_A14.010 - RESTAURO DI OPERE IN VETRO, CERAMICA CAM23_006 - Consolidamento e riadesione di parti sconnesse di ceramiche (pavimenti e rivestimenti maiolicati) CAM23_A - Consolidamento e riadesione di parti sconnesse di ceramiche (pavimenti e rivestimenti maiolicati): in fascia facile			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	3,18182 cp	€ 1,00000	€ 3,18182
	<b>MT</b>			<b>€ 3,18182</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	37,76704 a corpo	€ 1,00000	€ 37,76704
	<b>RU</b>			<b>€ 37,76704</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 40,94886</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,34807 = 5% * B)			€ 6,96131
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,79102
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 52,70</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 37,76704
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,34807

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A14.010.006.B	CAM23_A14 - RESTAURO - RESTAURO DI OPERE IN VETRO, CERAMICA CAM23_A14.010 - RESTAURO DI OPERE IN VETRO, CERAMICA CAM23_006 - Consolidamento e riadesione di parti sconnesse di ceramiche (pavimenti e rivestimenti maiolicati) CAM23_B - Consolidamento e riadesione di parti sconnesse di ceramiche (pavimenti e rivestimenti maiolicati): in fascia media			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	3,18182 cp	€ 1,00000	€ 3,18182
	<b>MT</b>			<b>€ 3,18182</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	37,76704 a corpo	€ 1,00000	€ 37,76704
	<b>RU</b>			<b>€ 37,76704</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 40,94886</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,34807 = 5% * B)			€ 6,96131
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,79102
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 52,70</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 37,76704
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,34807

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A14.010.006.C	CAM23_A14 - RESTAURO - RESTAURO DI OPERE IN VETRO, CERAMICA CAM23_A14.010 - RESTAURO DI OPERE IN VETRO, CERAMICA CAM23_006 - Consolidamento e riadesione di parti sconnesse di ceramiche (pavimenti e rivestimenti maiolicati) CAM23_C - Consolidamento e riadesione di parti sconnesse di ceramiche (pavimenti e rivestimenti maiolicati): in fascia difficile			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	6,36365 cp	€ 1,00000	€ 6,36365



		<b>MT</b>			<b>€ 6,36365</b>
	CAM23_RU.R.001.001	- Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	75,53408 a corpo	€ 1,00000	€ 75,53408
		<b>RU</b>			<b>€ 75,53408</b>
		<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 81,89773</b>
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,69613 = 5% * B)			€ 13,92261
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,58203
		<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 105,40</b>
		<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 75,53408
		<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,69613

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A14.010.006.D	CAM23_A14 - RESTAURO - RESTAURO DI OPERE IN VETRO, CERAMICA CAM23_A14.010 - RESTAURO DI OPERE IN VETRO, CERAMICA CAM23_006 - Consolidamento e riadesione di parti sconnesse di ceramiche (pavimenti e rivestimenti maiolicati) CAM23_D - Consolidamento e riadesione di parti sconnesse di ceramiche (pavimenti e rivestimenti maiolicati): in fascia estremamente difficile CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	6,36365 cp	€ 1,00000	€ 6,36365
		<b>MT</b>		<b>€ 6,36365</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	75,53408 a corpo	€ 1,00000	€ 75,53408
		<b>RU</b>		<b>€ 75,53408</b>
		<b>Sommano euro (A)</b>		<b>€ 81,89773</b>
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,69613 = 5% * B)		€ 13,92261
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 9,58203
		<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>		<b>€ 105,40</b>
		<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>		€ 75,53408
		<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 0,69613

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A14.010.007.A	CAM23_A14 - RESTAURO - RESTAURO DI OPERE IN VETRO, CERAMICA CAM23_A14.010 - RESTAURO DI OPERE IN VETRO, CERAMICA CAM23_007 - Smontaggio di pavimenti - rifacimento massetto di ceramiche (pavimenti e rivestimenti maiolicati) CAM23_A - Smontaggio di pavimenti - rifacimento massetto di ceramiche (pavimenti e rivestimenti maiolicati): in fascia facile CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	3,18182 cp	€ 1,00000	€ 3,18182
		<b>MT</b>		<b>€ 3,18182</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	37,76704 a corpo	€ 1,00000	€ 37,76704
		<b>RU</b>		<b>€ 37,76704</b>
		<b>Sommano euro (A)</b>		<b>€ 40,94886</b>
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,34807 = 5% * B)		€ 6,96131
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 4,79102



	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>		<b>€ 52,70</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>		€ 37,76704
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 0,34807

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A14.010.007.B	CAM23_A14 - RESTAURO - RESTAURO DI OPERE IN VETRO, CERAMICA CAM23_A14.010 - RESTAURO DI OPERE IN VETRO, CERAMICA CAM23_007 - Smontaggio di pavimenti - rifacimento massetto di ceramiche (pavimenti e rivestimenti maiolicati) CAM23_B - Smontaggio di pavimenti - rifacimento massetto di ceramiche (pavimenti e rivestimenti maiolicati): in fascia media			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	3,18182 cp	€ 1,00000	€ 3,18182
	<b>MT</b>			<b>€ 3,18182</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	37,76704 a corpo	€ 1,00000	€ 37,76704
	<b>RU</b>			<b>€ 37,76704</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 40,94886</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,34807 = 5% * B)			€ 6,96131
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,79102
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 52,70</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 37,76704
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,34807

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A14.010.007.C	CAM23_A14 - RESTAURO - RESTAURO DI OPERE IN VETRO, CERAMICA CAM23_A14.010 - RESTAURO DI OPERE IN VETRO, CERAMICA CAM23_007 - Smontaggio di pavimenti - rifacimento massetto di ceramiche (pavimenti e rivestimenti maiolicati) CAM23_C - Smontaggio di pavimenti - rifacimento massetto di ceramiche (pavimenti e rivestimenti maiolicati): in fascia difficile			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	6,36365 cp	€ 1,00000	€ 6,36365
	<b>MT</b>			<b>€ 6,36365</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	75,53408 a corpo	€ 1,00000	€ 75,53408
	<b>RU</b>			<b>€ 75,53408</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 81,89773</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,69613 = 5% * B)			€ 13,92261
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,58203
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 105,40</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 75,53408
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,69613

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A14.010.007.D	CAM23_A14 - RESTAURO - RESTAURO DI OPERE IN VETRO, CERAMICA CAM23_A14.010 - RESTAURO DI OPERE IN VETRO, CERAMICA CAM23_007 - Smontaggio di pavimenti - rifacimento massetto di ceramiche (pavimenti e rivestimenti maiolicati) CAM23_D - Smontaggio di pavimenti - rifacimento massetto di ceramiche (pavimenti e rivestimenti maiolicati): in fascia estremamente difficile			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci	6,36365	€ 1,00000	€ 6,36365



	ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	cp			<b>€ 6,36365</b>
	<b>MT</b>				
CAM23_RU.R.001.001	- Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	75,53408 a corpo	€ 1,00000		€ 75,53408
	<b>RU</b>				<b>€ 75,53408</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 81,89773</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,69613 = 5% * B)				€ 13,92261
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 9,58203
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>				<b>€ 105,40</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>				€ 75,53408
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,69613

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A14.010.008.A	CAM23_A14 - RESTAURO - RESTAURO DI OPERE IN VETRO, CERAMICA CAM23_A14.010 - RESTAURO DI OPERE IN VETRO, CERAMICA CAM23_008 - Eliminazione incrostazioni e malte all di ceramiche (pavimenti e rivestimenti maiolicati) CAM23_A - Eliminazione incrostazioni e malte all di ceramiche (pavimenti e rivestimenti maiolicati): in fascia facile			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	3,18182 cp	€ 1,00000	€ 3,18182
	<b>MT</b>			<b>€ 3,18182</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	37,76704 a corpo	€ 1,00000	€ 37,76704
	<b>RU</b>			<b>€ 37,76704</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 40,94886</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,34807 = 5% * B)			€ 6,96131
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,79102
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 52,70</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 37,76704
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,34807

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A14.010.008.B	CAM23_A14 - RESTAURO - RESTAURO DI OPERE IN VETRO, CERAMICA CAM23_A14.010 - RESTAURO DI OPERE IN VETRO, CERAMICA CAM23_008 - Eliminazione incrostazioni e malte all di ceramiche (pavimenti e rivestimenti maiolicati) CAM23_B - Eliminazione incrostazioni e malte all di ceramiche (pavimenti e rivestimenti maiolicati): in fascia media			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	3,18182 cp	€ 1,00000	€ 3,18182
	<b>MT</b>			<b>€ 3,18182</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	37,76704 a corpo	€ 1,00000	€ 37,76704
	<b>RU</b>			<b>€ 37,76704</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 40,94886</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,34807 = 5% * B)			€ 6,96131



	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 4,79102
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>		<b>€ 52,70</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>		€ 37,76704
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 0,34807

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A14.010.008.C	CAM23_A14 - RESTAURO - RESTAURO DI OPERE IN VETRO, CERAMICA CAM23_A14.010 - RESTAURO DI OPERE IN VETRO, CERAMICA CAM23_008 - Eliminazione incrostazioni e malte all di ceramiche (pavimenti e rivestimenti maiolicati) CAM23_C - Eliminazione incrostazioni e malte all di ceramiche (pavimenti e rivestimenti maiolicati); in fascia difficile			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	6,36365 cp	€ 1,00000	€ 6,36365
	<b>MT</b>			<b>€ 6,36365</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	75,53408 a corpo	€ 1,00000	€ 75,53408
	<b>RU</b>			<b>€ 75,53408</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 81,89773</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,69613 = 5% * B)			€ 13,92261
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,58203
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 105,40</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 75,53408
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,69613

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A14.010.008.D	CAM23_A14 - RESTAURO - RESTAURO DI OPERE IN VETRO, CERAMICA CAM23_A14.010 - RESTAURO DI OPERE IN VETRO, CERAMICA CAM23_008 - Eliminazione incrostazioni e malte all di ceramiche (pavimenti e rivestimenti maiolicati) CAM23_D - Eliminazione incrostazioni e malte all di ceramiche (pavimenti e rivestimenti maiolicati); in fascia estremamente difficile			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	6,36365 cp	€ 1,00000	€ 6,36365
	<b>MT</b>			<b>€ 6,36365</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	75,53408 a corpo	€ 1,00000	€ 75,53408
	<b>RU</b>			<b>€ 75,53408</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 81,89773</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,69613 = 5% * B)			€ 13,92261
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,58203
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 105,40</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 75,53408
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,69613

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A14.010.009.A	CAM23_A14 - RESTAURO - RESTAURO DI OPERE IN VETRO, CERAMICA CAM23_A14.010 - RESTAURO DI OPERE IN VETRO, CERAMICA CAM23_009 - Rimontaggio di ceramiche (pavimenti e rivestimenti maiolicati) CAM23_A - Rimontaggio di ceramiche (pavimenti e rivestimenti maiolicati); in fascia facile			



CAM23_MT.A.01.002	- Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	3,18182 cp	€ 1,00000	€ 3,18182
	<b>MT</b>			<b>€ 3,18182</b>
CAM23_RU.R.001.001	- Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	37,76704 a corpo	€ 1,00000	€ 37,76704
	<b>RU</b>			<b>€ 37,76704</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 40,94886</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,34807 = 5% * B)			€ 6,96131
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,79102
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 52,70</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 37,76704
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,34807

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A14.010.009.B	CAM23_A14 - RESTAURO - RESTAURO DI OPERE IN VETRO, CERAMICA CAM23_A14.010 - RESTAURO DI OPERE IN VETRO, CERAMICA CAM23_009 - Rimontaggio di ceramiche (pavimenti e rivestimenti maiolicati) CAM23_B - Rimontaggio di ceramiche (pavimenti e rivestimenti maiolicati): in fascia media			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	3,18182 cp	€ 1,00000	€ 3,18182
	<b>MT</b>			<b>€ 3,18182</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	37,76704 a corpo	€ 1,00000	€ 37,76704
	<b>RU</b>			<b>€ 37,76704</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 40,94886</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,34807 = 5% * B)			€ 6,96131
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,79102
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 52,70</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 37,76704
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,34807

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A14.010.009.C	CAM23_A14 - RESTAURO - RESTAURO DI OPERE IN VETRO, CERAMICA CAM23_A14.010 - RESTAURO DI OPERE IN VETRO, CERAMICA CAM23_009 - Rimontaggio di ceramiche (pavimenti e rivestimenti maiolicati) CAM23_C - Rimontaggio di ceramiche (pavimenti e rivestimenti maiolicati): in fascia difficile			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	3,18182 cp	€ 1,00000	€ 3,18182
	<b>MT</b>			<b>€ 3,18182</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	37,76704 a corpo	€ 1,00000	€ 37,76704
	<b>RU</b>			<b>€ 37,76704</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 40,94886</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,34807 = 5% * B)			€ 6,96131
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,79102



	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>		<b>€ 52,70</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>		€ 37,76704
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 0,34807

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A14.010.009.D	CAM23_A14 - RESTAURO - RESTAURO DI OPERE IN VETRO, CERAMICA CAM23_A14.010 - RESTAURO DI OPERE IN VETRO, CERAMICA CAM23_009 - Rimontaggio di ceramiche (pavimenti e rivestimenti maiolicati) CAM23_D - Rimontaggio di ceramiche (pavimenti e rivestimenti maiolicati): in fascia estremamente difficile			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	6,36365 cp	€ 1,00000	€ 6,36365
	<b>MT</b>			<b>€ 6,36365</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	75,53408 a corpo	€ 1,00000	€ 75,53408
	<b>RU</b>			<b>€ 75,53408</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 81,89773</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,69613 = 5% * B)			€ 13,92261
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,58203
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 105,40</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 75,53408
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,69613

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A14.010.010.A	CAM23_A14 - RESTAURO - RESTAURO DI OPERE IN VETRO, CERAMICA CAM23_A14.010 - RESTAURO DI OPERE IN VETRO, CERAMICA CAM23_010 - Pulitura di ceramiche (pavimenti e rivestimenti maiolicati) CAM23_A - RimontPulitura di ceramiche (pavimenti e rivestimenti maiolicati): in fascia facile			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	3,18182 cp	€ 1,00000	€ 3,18182
	<b>MT</b>			<b>€ 3,18182</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	37,76704 a corpo	€ 1,00000	€ 37,76704
	<b>RU</b>			<b>€ 37,76704</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 40,94886</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,34807 = 5% * B)			€ 6,96131
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,79102
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 52,70</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 37,76704
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,34807

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A14.010.010.B	CAM23_A14 - RESTAURO - RESTAURO DI OPERE IN VETRO, CERAMICA CAM23_A14.010 - RESTAURO DI OPERE IN VETRO, CERAMICA CAM23_010 - Pulitura di ceramiche (pavimenti e rivestimenti maiolicati) CAM23_B - Pulitura di ceramiche (pavimenti e rivestimenti maiolicati): in fascia media			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	3,18182 cp	€ 1,00000	€ 3,18182





		<b>MT</b>			<b>€ 3,18182</b>
	CAM23_RU.R.001.001	- Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	37,76704 a corpo	€ 1,00000	€ 37,76704
		<b>RU</b>			<b>€ 37,76704</b>
		<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 40,94886</b>
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,34807 = 5% * B)			€ 6,96131
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,79102
		<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 52,70</b>
		<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 37,76704
		<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,34807

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A14.010.010.C	CAM23_A14 - RESTAURO - RESTAURO DI OPERE IN VETRO, CERAMICA CAM23_A14.010 - RESTAURO DI OPERE IN VETRO, CERAMICA CAM23_010 - Pulitura di ceramiche (pavimenti e rivestimenti maiolicati) CAM23_C - Pulitura di ceramiche (pavimenti e rivestimenti maiolicati): in fascia difficile			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	3,18182 cp	€ 1,00000	€ 3,18182
	<b>MT</b>			<b>€ 3,18182</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	37,76704 a corpo	€ 1,00000	€ 37,76704
	<b>RU</b>			<b>€ 37,76704</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 40,94886</b>
				€ 6,96131
				€ 4,79102
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 52,70</b>
				€ 37,76704
				€ 0,34807

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A14.010.010.D	CAM23_A14 - RESTAURO - RESTAURO DI OPERE IN VETRO, CERAMICA CAM23_A14.010 - RESTAURO DI OPERE IN VETRO, CERAMICA CAM23_010 - Pulitura di ceramiche (pavimenti e rivestimenti maiolicati) CAM23_D - Pulitura di ceramiche (pavimenti e rivestimenti maiolicati): in fascia estremamente difficile			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	6,36365 cp	€ 1,00000	€ 6,36365
	<b>MT</b>			<b>€ 6,36365</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	75,53408 a corpo	€ 1,00000	€ 75,53408
	<b>RU</b>			<b>€ 75,53408</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 81,89773</b>
				€ 13,92261
				€ 9,58203
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 105,40</b>



	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>		€ 75,53408
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 0,69613

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A14.010.011.A	CAM23_A14 - RESTAURO - RESTAURO DI OPERE IN VETRO, CERAMICA CAM23_A14.010 - RESTAURO DI OPERE IN VETRO, CERAMICA CAM23_011 - Ricomposizione e microstuccature lesioni di ceramiche (pavimenti e rivestimenti maiolicati) CAM23_A - Ricomposizione e microstuccature lesioni di ceramiche (pavimenti e rivestimenti maiolicati): in fascia facile			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	3,18182 cp	€ 1,00000	€ 3,18182
	<b>MT</b>			<b>€ 3,18182</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	37,76704 a corpo	€ 1,00000	€ 37,76704
	<b>RU</b>			<b>€ 37,76704</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 40,94886</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,34807 = 5% * B)			€ 6,96131
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,79102
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 52,70</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 37,76704
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,34807

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A14.010.011.B	CAM23_A14 - RESTAURO - RESTAURO DI OPERE IN VETRO, CERAMICA CAM23_A14.010 - RESTAURO DI OPERE IN VETRO, CERAMICA CAM23_011 - Ricomposizione e microstuccature lesioni di ceramiche (pavimenti e rivestimenti maiolicati) CAM23_B - Ricomposizione e microstuccature lesioni di ceramiche (pavimenti e rivestimenti maiolicati): in fascia media			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	3,18182 cp	€ 1,00000	€ 3,18182
	<b>MT</b>			<b>€ 3,18182</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	37,76704 a corpo	€ 1,00000	€ 37,76704
	<b>RU</b>			<b>€ 37,76704</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 40,94886</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,34807 = 5% * B)			€ 6,96131
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,79102
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 52,70</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 37,76704
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,34807

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A14.010.011.C	CAM23_A14 - RESTAURO - RESTAURO DI OPERE IN VETRO, CERAMICA CAM23_A14.010 - RESTAURO DI OPERE IN VETRO, CERAMICA CAM23_011 - Ricomposizione e microstuccature lesioni di ceramiche (pavimenti e rivestimenti maiolicati) CAM23_C - Ricomposizione e microstuccature lesioni di ceramiche (pavimenti e rivestimenti maiolicati): in fascia difficile			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	6,36365 cp	€ 1,00000	€ 6,36365



		<b>MT</b>			<b>€ 6,36365</b>
CAM23_RU.R.001.001	- Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006		75,53408 a corpo	€ 1,00000	€ 75,53408
		<b>RU</b>			<b>€ 75,53408</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 81,89773</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,69613 = 5% * B)				€ 13,92261
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 9,58203
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>				<b>€ 105,40</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>				€ 75,53408
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,69613

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A14.010.011.D	CAM23_A14 - RESTAURO - RESTAURO DI OPERE IN VETRO, CERAMICA CAM23_A14.010 - RESTAURO DI OPERE IN VETRO, CERAMICA CAM23_011 - Ricomposizione e microstuccature lesioni di ceramiche (pavimenti e rivestimenti maiolicati) CAM23_D - Ricomposizione e microstuccature lesioni di ceramiche (pavimenti e rivestimenti maiolicati): in fascia estremamente difficile			
CAM23_MT.A.01.002	- Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	9,54443 cp	€ 1,00000	€ 9,54443
				<b>€ 9,54443</b>
CAM23_RU.R.001.001	- Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	113,28875 a corpo	€ 1,00000	€ 113,28875
				<b>€ 113,28875</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 122,83318</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,04408 = 5% * B)			€ 20,88164
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 14,37148
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 158,09</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 113,28875
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,04408

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A14.010.012.A	CAM23_A14 - RESTAURO - RESTAURO DI OPERE IN VETRO, CERAMICA CAM23_A14.010 - RESTAURO DI OPERE IN VETRO, CERAMICA CAM23_012 - Integrazione di ceramiche (pavimenti e rivestimenti maiolicati) CAM23_A - Integrazione di ceramiche (pavimenti e rivestimenti maiolicati): in fascia facile			
CAM23_MT.A.01.002	- Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	3,18182 cp	€ 1,00000	€ 3,18182
				<b>€ 3,18182</b>
CAM23_RU.R.001.001	- Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	37,76704 a corpo	€ 1,00000	€ 37,76704
				<b>€ 37,76704</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 40,94886</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,34807 = 5% * B)			€ 6,96131
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,79102
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			



				<b>€ 52,70</b>
			<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>	€ 37,76704
			<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,34807

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A14.010.012.B	CAM23_A14 - RESTAURO - RESTAURO DI OPERE IN VETRO, CERAMICA CAM23_A14.010 - RESTAURO DI OPERE IN VETRO, CERAMICA CAM23_012 - Integrazione di ceramiche (pavimenti e rivestimenti maiolicati) CAM23_B - Integrazione di ceramiche (pavimenti e rivestimenti maiolicati): in fascia media			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	3,18182 cp	€ 1,00000	€ 3,18182
	<b>MT</b>			<b>€ 3,18182</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	37,76704 a corpo	€ 1,00000	€ 37,76704
	<b>RU</b>			<b>€ 37,76704</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 40,94886</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,34807 = 5% * B)			€ 6,96131
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,79102
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 52,70</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 37,76704
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,34807

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A14.010.012.C	CAM23_A14 - RESTAURO - RESTAURO DI OPERE IN VETRO, CERAMICA CAM23_A14.010 - RESTAURO DI OPERE IN VETRO, CERAMICA CAM23_012 - Integrazione di ceramiche (pavimenti e rivestimenti maiolicati) CAM23_C - Integrazione di ceramiche (pavimenti e rivestimenti maiolicati): in fascia difficile			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	3,18182 cp	€ 1,00000	€ 3,18182
	<b>MT</b>			<b>€ 3,18182</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	37,76704 a corpo	€ 1,00000	€ 37,76704
	<b>RU</b>			<b>€ 37,76704</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 40,94886</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,34807 = 5% * B)			€ 6,96131
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,79102
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 52,70</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 37,76704
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,34807

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A14.010.012.D	CAM23_A14 - RESTAURO - RESTAURO DI OPERE IN VETRO, CERAMICA CAM23_A14.010 - RESTAURO DI OPERE IN VETRO, CERAMICA CAM23_012 - Integrazione di ceramiche (pavimenti e rivestimenti maiolicati) CAM23_D - Integrazione di ceramiche (pavimenti e rivestimenti maiolicati): in fascia estremamente difficile			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	3,18182 cp	€ 1,00000	€ 3,18182



		<b>MT</b>			<b>€ 3,18182</b>
	CAM23_RU.R.001.001	- Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	37,76704 a corpo	€ 1,00000	€ 37,76704
					<b>€ 37,76704</b>
		<b>RU</b>			<b>€ 37,76704</b>
		<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 40,94886</b>
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,34807 = 5% * B)			€ 6,96131
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,79102
		<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 52,70</b>
		<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 37,76704
		<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,34807

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM23_A14.010.013.A	CAM23_A14 - RESTAURO - RESTAURO DI OPERE IN VETRO, CERAMICA CAM23_A14.010 - RESTAURO DI OPERE IN VETRO, CERAMICA CAM23_013 - Protezione finale di ceramiche (pavimenti e rivestimenti maiolicati) CAM23_A - Protezione finale di ceramiche (pavimenti e rivestimenti maiolicati): in fascia facile				
	CAM23_MT.A.01.002	- Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	3,18182 cp	€ 1,00000	€ 3,18182
		<b>MT</b>			<b>€ 3,18182</b>
	CAM23_RU.R.001.001	- Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	37,76704 a corpo	€ 1,00000	€ 37,76704
		<b>RU</b>			<b>€ 37,76704</b>
		<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 40,94886</b>
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,34807 = 5% * B)			€ 6,96131
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,79102
		<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 52,70</b>
		<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 37,76704
		<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,34807

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM23_A14.010.013.B	CAM23_A14 - RESTAURO - RESTAURO DI OPERE IN VETRO, CERAMICA CAM23_A14.010 - RESTAURO DI OPERE IN VETRO, CERAMICA CAM23_013 - Protezione finale di ceramiche (pavimenti e rivestimenti maiolicati) CAM23_B - Protezione finale di ceramiche (pavimenti e rivestimenti maiolicati): in fascia media				
	CAM23_MT.A.01.002	- Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	3,18182 cp	€ 1,00000	€ 3,18182
		<b>MT</b>			<b>€ 3,18182</b>
	CAM23_RU.R.001.001	- Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	37,76704 a corpo	€ 1,00000	€ 37,76704
		<b>RU</b>			<b>€ 37,76704</b>
		<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 40,94886</b>
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,34807 = 5% * B)			€ 6,96131
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,79102
		<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 52,70</b>



				<b>€ 52,70</b>
			<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>	€ 37,76704
			<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,34807

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A14.010.013.C	CAM23_A14 - RESTAURO - RESTAURO DI OPERE IN VETRO, CERAMICA CAM23_A14.010 - RESTAURO DI OPERE IN VETRO, CERAMICA CAM23_013 - Protezione finale di ceramiche (pavimenti e rivestimenti maiolicati) CAM23_C - Protezione finale di ceramiche (pavimenti e rivestimenti maiolicati): in fascia difficile CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	3,18182 cp	€ 1,00000	€ 3,18182
	<b>MT</b>			<b>€ 3,18182</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	37,76704 a corpo	€ 1,00000	€ 37,76704
	<b>RU</b>			<b>€ 37,76704</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 40,94886</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,34807 = 5% * B)			€ 6,96131
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,79102
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 52,70</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 37,76704
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,34807

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A14.010.013.D	CAM23_A14 - RESTAURO - RESTAURO DI OPERE IN VETRO, CERAMICA CAM23_A14.010 - RESTAURO DI OPERE IN VETRO, CERAMICA CAM23_013 - Protezione finale di ceramiche (pavimenti e rivestimenti maiolicati) CAM23_D - Protezione finale di ceramiche (pavimenti e rivestimenti maiolicati): in fascia estremamente difficile CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	3,18182 cp	€ 1,00000	€ 3,18182
	<b>MT</b>			<b>€ 3,18182</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	37,76704 a corpo	€ 1,00000	€ 37,76704
	<b>RU</b>			<b>€ 37,76704</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 40,94886</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,34807 = 5% * B)			€ 6,96131
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,79102
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 52,70</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 37,76704
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,34807

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A15.010.001.A	CAM23_A15 - RESTAURO - OPERE DA PITTORE CONNESSE CON GLI INTERVENTI DI RESTAURO CAM23_A15.010 - OPERE DA PITTORE CONNESSE CON GLI INTERVENTI DI RESTAURO CAM23_001 - Opere di preparazione per pitture CAM23_A - Smerigliatura accurata del film pittorico esistente, che non trova alcuna conferma in fonti filologiche, né può considerarsi valido ai fini di una			



progettazione critica dei toni della facciata				
CAM23_MT.A.01.002	- Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	0,35470 cp	€ 1,00000	€ 0,35470
	<b>MT</b>			<b>€ 0,35470</b>
CAM23_RU.R.001.001	- Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	2,81198 a corpo	€ 1,00000	€ 2,81198
	<b>RU</b>			<b>€ 2,81198</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 3,16668</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02692 = 5% * B)			€ 0,53834
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,37050
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 4,08</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 69%</i>			€ 2,81198
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,02692

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A15.010.001.B	CAM23_A15 - RESTAURO - OPERE DA PITTORE CONNESSE CON GLI INTERVENTI DI RESTAURO CAM23_A15.010 - OPERE DA PITTORE CONNESSE CON GLI INTERVENTI DI RESTAURO CAM23_001 - Opere di preparazione per pitture CAM23_B - Raschiatura parziale di tinte e pitture eseguite con spatola e raschietto, limitata alle sole parti staccate o in fase di distacco, senza interessare gli strati più superficiali di altre coloriture aderenti al supporto o dell'intonaco, ed è fatta sotto la direzione del restauratore			
CAM23_MT.A.01.002	- Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	1,22798 cp	€ 1,00000	€ 1,22798
	<b>MT</b>			<b>€ 1,22798</b>
CAM23_RU.R.001.001	- Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	67,87924 a corpo	€ 1,00000	€ 67,87924
	<b>RU</b>			<b>€ 67,87924</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 69,10722</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,58741 = 5% * B)			€ 11,74823
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,08555
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 88,94</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 76,32%</i>			€ 67,87924
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,58741

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A15.010.010.A	CAM23_A15 - RESTAURO - OPERE DA PITTORE CONNESSE CON GLI INTERVENTI DI RESTAURO CAM23_A15.010 - OPERE DA PITTORE CONNESSE CON GLI INTERVENTI DI RESTAURO CAM23_010 - Preparazione con fondo CAM23_A - Scialbatura con latte a base di grassello di calce stagionato da 24-36 mesi. Applicata a pennello in minimo di due o tre mani, compreso gli oneri di cui alle note particolari. Si verifica la necessità di lavaggio ad acqua di alcune parti			
CAM23_MT.A.01.002	- Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	1,31710 cp	€ 1,00000	€ 1,31710
	<b>MT</b>			<b>€ 1,31710</b>
CAM23_RU.R.001.001	- Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	6,34605 a corpo	€ 1,00000	€ 6,34605



	<b>RU</b>	<b>€ 6,34605</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>	<b>€ 7,66315</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06514 = 5% * B)	€ 1,30274
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 0,89659
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>	<b>€ 9,86</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 64,35%</i>	€ 6,34605
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,06514

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A15.010.010.B	CAM23_A15 - RESTAURO - OPERE DA PITTORE CONNESSE CON GLI INTERVENTI DI RESTAURO CAM23_A15.010 - OPERE DA PITTORE CONNESSE CON GLI INTERVENTI DI RESTAURO CAM23_010 - Preparazione con fondo CAM23_B - Trattamento per fondi misti ed intonaci vecchi mediante l'applicazione di fissativo naturale composto da una miscela di latte, albume d'uovo, caseina, acqua di calce, oli essenziali; totalmente traspirante e biodegradabile			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	2,59343 cp	€ 1,00000	€ 2,59343
	<b>MT</b>			<b>€ 2,59343</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	6,99267 a corpo	€ 1,00000	€ 6,99267
	<b>RU</b>			<b>€ 6,99267</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 9,58610</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08148 = 5% * B)			€ 1,62964
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,12157
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 12,34</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 56,68%</i>			€ 6,99267
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,08148

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A15.010.020.A	CAM23_A15 - RESTAURO - OPERE DA PITTORE CONNESSE CON GLI INTERVENTI DI RESTAURO CAM23_A15.010 - OPERE DA PITTORE CONNESSE CON GLI INTERVENTI DI RESTAURO CAM23_020 - Tinteggiatura con pittura a base di grassello di calce CAM23_A - Tinteggiatura di superfici esterne o interne con pittura a base di grassello di calce stagionato da 24- 36 mesi. Applicata a pennello in minimo due o tre mani di sottotinta con latte di calce, inclusi gli oneri per l'individuazione delle miscele pigmento-leganti più idonee secondo le indicazioni della D.L: successiva stesura di tinta a velatura costituita da latte di calce pigmentata con coloranti inorganici, compreso la ripresa delle superfici dove occorre. Si verifica la necessità di lavaggio ad acqua di alcune parti			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	5,59026 cp	€ 1,00000	€ 5,59026
	<b>MT</b>			<b>€ 5,59026</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	17,24514 a corpo	€ 1,00000	€ 17,24514
	<b>RU</b>			<b>€ 17,24514</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 22,83540</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19410 = 5% * B)			€ 3,88202





	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 2,67174
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>	<b>€ 29,39</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 58,68%</i>	€ 17,24514
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,19410

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A15.010.020.B	CAM23_A15 - RESTAURO - OPERE DA PITTORE CONNESSE CON GLI INTERVENTI DI RESTAURO CAM23_A15.010 - OPERE DA PITTORE CONNESSE CON GLI INTERVENTI DI RESTAURO CAM23_020 - Tinteggiatura con pittura a base di grassello di calce CAM23_B - Tinteggiatura di pareti, volte e soffitti, sia all'interno che all'esterno, suintonaci di pura calce naturale non additivati, con due mani di pittura totalmente naturale composta da grassello di calce naturale stagionato da 24-36 mesi, filtrato e macinato, bentonite, argilla, borato di calcio naturale, allume di rocca; altamente traspirante (11,9 di valore medio della MU sec. norm. ASTM, dopo applicazione su strato d'intonaco a calce con MU iniziale di 10,6) e priva di parti organiche.			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	4,61344 cp	€ 1,00000	€ 4,61344
	<b>MT</b>			<b>€ 4,61344</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	9,36059 a corpo	€ 1,00000	€ 9,36059
	<b>RU</b>			<b>€ 9,36059</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 13,97403</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11878 = 5% * B)			€ 2,37559
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,63496
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 17,98</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 52,05%</i>			€ 9,36059
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,11878

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A15.010.100.A	CAM23_A15 - RESTAURO - OPERE DA PITTORE CONNESSE CON GLI INTERVENTI DI RESTAURO CAM23_A15.010 - OPERE DA PITTORE CONNESSE CON GLI INTERVENTI DI RESTAURO CAM23_100 - Maggior compenso alle tinteggiature per differente tinta tra fondi e paraste, marcapiani, fasce CAM23_A - Maggior compenso alle tinteggiature per l'onere derivante dalla differente tinta tra fondi e paraste, marcapiani, fasce, ecc. (percentuale del 30%)			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	0,00003 cp	€ 1,00000	€ 0,00003
	<b>MT</b>			<b>€ 0,00003</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	30,53607 a corpo	€ 1,00000	€ 30,53607
	<b>RU</b>			<b>€ 30,53607</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 30,53610</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25956 = 5% * B)			€ 5,19114
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,57272
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / %</b>			<b>€ 39,30</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 77,7%</i>			€ 30,53607
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,25956
Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo



				TOTALE
CAM23_A16.010.001.A	<p>CAM23_A16 - RESTAURO - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE</p> <p>CAM23_A16.010 - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE</p> <p>CAM23_001 - Consolidamento dell'intonaco di affreschi e decorazioni pittoriche</p> <p>CAM23_A - Consolidamento dell'intonaco di affreschi e decorazioni pittoriche</p> <p>• Consolidamento degli intonaci originari, di supporto alle superfici dipinte, mediante intervento su aree che risultano radicalmente distaccate, con rigonfiamenti localizzati, secche di porosità e di impoverimento dell'intonaco di sottofondo che provocano fenomeni di disgregazione, mediante l'esecuzione di microiniezioni localizzate di leganti di calce naturale, pozzolana superventilata ecc., caratterizzati da elevata fluidità ed esenti da sali solubili, compreso ogni onere e magistero. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) consistenza ed estensione dei distacchi di intonachino o intonaco dalla muratura, da considerare molto difficile se i distacchi sono tali da prevedere puntellature o micro puntellature con puntellino a molla delle zone pericolanti o velinatura preventiva delle parti distaccate. • Particolare attenzione dovrà essere tenuta per gli eventuali distacchi di profondità non colmabili, ma poco pericolosi, e distacchi molto pericolosi per l'incolumità del manufatto che saranno invece ancorati e riempiti molto lentamente con conseguente innalzamento del livello di difficoltà. Nei casi di dimensione inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia facile</p>			
	<p>CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati</p> <p style="text-align: right;"><b>MT</b></p>	9,54443 cp	€ 1,00000	€ 9,54443
	<p>CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006</p> <p style="text-align: right;"><b>RU</b></p>	113,28875 a corpo	€ 1,00000	€ 113,28875
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 122,83318</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,04408 = 5% * B)			€ 20,88164
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 14,37148
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 158,09</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 113,28875
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,04408

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A16.010.001.B	<p>CAM23_A16 - RESTAURO - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE</p> <p>CAM23_A16.010 - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE</p> <p>CAM23_001 - Consolidamento dell'intonaco di affreschi e decorazioni pittoriche</p> <p>CAM23_B - Consolidamento dell'intonaco di affreschi e decorazioni pittoriche</p> <p>• Consolidamento degli intonaci originari, di supporto alle superfici dipinte, mediante intervento su aree che risultano radicalmente distaccate, con rigonfiamenti localizzati, secche di porosità e di impoverimento dell'intonaco di sottofondo che provocano fenomeni di disgregazione, mediante l'esecuzione di microiniezioni localizzate di leganti di calce naturale, pozzolana superventilata ecc., caratterizzati da elevata fluidità ed esenti da sali solubili, compreso ogni onere e magistero. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) consistenza ed estensione dei distacchi di intonachino o intonaco dalla muratura, da considerare molto difficile se i distacchi sono tali da prevedere puntellature o micro puntellature con puntellino a molla delle zone pericolanti o velinatura preventiva delle parti distaccate. • Particolare attenzione dovrà essere tenuta per gli eventuali distacchi di profondità non colmabili, ma poco pericolosi, e distacchi molto pericolosi per l'incolumità del manufatto che saranno invece ancorati e riempiti molto lentamente con conseguente innalzamento del livello di difficoltà. Nei casi di dimensione inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia media</p>			
	<p>CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati</p> <p style="text-align: right;"><b>MT</b></p>	12,72625 cp	€ 1,00000	€ 12,72625



				<b>€ 12,72625</b>
	CAM23_RU.R.001.001	- Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	151,05579 a corpo	€ 1,00000 € 151,05579
		<b>RU</b>		<b>€ 151,05579</b>
		<b>Sommano euro (A)</b>		<b>€ 163,78204</b>
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,39215 = 5% * B)		€ 27,84295
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 19,16250
		<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>		<b>€ 210,79</b>
		<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>		€ 151,05579
		<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 1,39215

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A16.010.001.C	CAM23_A16 - RESTAURO - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE CAM23_A16.010 - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE CAM23_001 - Consolidamento dell'intonaco di affreschi e decorazioni pittoriche CAM23_C - Consolidamento dell'intonaco di affreschi e decorazioni pittoriche • Consolidamento degli intonaci originari, di supporto alle superfici dipinte, mediante intervento su aree che risultano radicalmente distaccate, con rigonfiamenti localizzati, secche di porosità e di impoverimento dell'intonaco di sottofondo che provocano fenomeni di disgregazione, mediante l'esecuzione di microiniezioni localizzate di leganti di calce naturale, pozzolana superventilata ecc., caratterizzati da elevata fluidità ed esenti da sali solubili, compreso ogni onere e magistero. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) consistenza ed estensione dei distacchi di intonachino o intonaco dalla muratura, da considerare molto difficile se i distacchi sono tali da prevedere puntellature o micro puntellature con puntellino a molla delle zone pericolanti o velinatura preventiva delle parti distaccate. • Particolare attenzione dovrà essere tenuta per gli eventuali distacchi di profondità non colmabili, ma poco pericolosi, e distacchi molto pericolosi per l'incolumità del manufatto che saranno invece ancorati e riempiti molto lentamente con conseguente innalzamento del livello di difficoltà. Nei casi di dimensione inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia difficile			
	CAM23_MT.A.01.002	- Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	19,08990 cp	€ 1,00000 € 19,08990
		<b>MT</b>		<b>€ 19,08990</b>
	CAM23_RU.R.001.001	- Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	226,58988 a corpo	€ 1,00000 € 226,58988
		<b>RU</b>		<b>€ 226,58988</b>
		<b>Sommano euro (A)</b>		<b>€ 245,67978</b>
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,08828 = 5% * B)		€ 41,76556
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 28,74453
		<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>		<b>€ 316,19</b>
		<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>		€ 226,58988
		<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 2,08828

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A16.010.001.D	CAM23_A16 - RESTAURO - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE CAM23_A16.010 - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE CAM23_001 - Consolidamento dell'intonaco di affreschi e decorazioni pittoriche CAM23_D - Consolidamento dell'intonaco di affreschi e decorazioni pittoriche			



<p>• Consolidamento degli intonaci originari, di supporto alle superfici dipinte, mediante intervento su aree che risultano radicalmente distaccate, con rigonfiamenti localizzati, secche di porosità e di impoverimento dell'intonaco di sottofondo che provocano fenomeni di disgregazione, mediante l'esecuzione di microiniezioni localizzate di leganti di calce naturale, pozzolana superventilata ecc., caratterizzati da elevata fluidità ed esenti da sali solubili, compreso ogni onere e magistero. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) consistenza ed estensione dei distacchi di intonachino o intonaco dalla muratura, da considerare molto difficile se i distacchi sono tali da prevedere puntellature o micro puntellature con puntellino a molla delle zone pericolanti o velinatura preventiva delle parti distaccate. • Particolare attenzione dovrà essere tenuta per gli eventuali distacchi di profondità non colmabili, ma poco pericolosi, e distacchi molto pericolosi per l'incolumità del manufatto che saranno invece ancorati e riempiti molto lentamente con conseguente innalzamento del livello di difficoltà. Nei casi di dimensione inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia estremamente difficile</p>				
CAM23_MT.A.01.002	- Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	25,45250 cp	€ 1,00000	€ 25,45250
<b>MT</b>				<b>€ 25,45250</b>
CAM23_RU.R.001.001	- Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	302,11159 a corpo	€ 1,00000	€ 302,11159
<b>RU</b>				<b>€ 302,11159</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 327,56409</b>
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,78430 = 5% * B)				€ 55,68590
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 38,32500
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>				<b>€ 421,57</b>
<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>				€ 302,11159
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 2,78430

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A16.010.002.A	CAM23_A16 - RESTAURO - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE CAM23_A16.010 - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE CAM23_002 - Consolidamento della pellicola pittorica di affreschi e decorazioni pittoriche CAM23_A - Consolidamento della pellicola pittorica di affreschi e decorazioni pittoriche • Ristabilimento e riadesione della pellicola pittorica sollevata a causa delle efflorescenze saline mediante infiltrazione di resina acrilica a bassa concentrazione, ove necessario, con interposizione di carta giapponese e successiva pressione a spatola. Infiltrazioni di silicato di etile in caso di disgregazione e polverizzazione della pellicola pittorica, previa interposizione di carta giapponese. • Da eseguire mediante emulsioni acriliche a spruzzo o per microiniezioni e spatole in teflon per appianamento scaglie. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) fenomeni di esfoliazione della pellicola pittorica; b) sollevamento delle scaglie della pellicola pittorica o pulverulenta della stessa. Maggiore è il fenomeno e maggiore sarà il grado di difficoltà. • Nei casi di dimensione inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia facile			
CAM23_MT.A.01.002	- Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	9,54443 cp	€ 1,00000	€ 9,54443
<b>MT</b>				<b>€ 9,54443</b>
CAM23_RU.R.001.001	- Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	113,28875 a corpo	€ 1,00000	€ 113,28875
<b>RU</b>				<b>€ 113,28875</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 122,83318</b>
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,04408 = 5% * B)				€ 20,88164



	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 14,37148
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>		<b>€ 158,09</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>		€ 113,28875
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 1,04408

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A16.010.002.B	CAM23_A16 - RESTAURO - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE CAM23_A16.010 - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE CAM23_002 - Consolidamento della pellicola pittorica di affreschi e decorazioni pittoriche CAM23_B - Consolidamento della pellicola pittorica di affreschi e decorazioni pittoriche • Ristabilimento e riadesione della pellicola pittorica sollevata a causa delle efflorescenze saline mediante infiltrazione di resina acrilica a bassa concentrazione, ove necessario, con interposizione di carta giapponese e successiva pressione a spatola. Infiltrazioni di silicato di etile in caso di disgregazione e polverizzazione della pellicola pittorica, previa interposizione di carta giapponese. • Da eseguire mediante emulsioni acriliche a spruzzo o per microiniezioni e spatole in teflon per appianamento scaglie. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) fenomeni di esfoliazione della pellicola pittorica; b) sollevamento delle scaglie della pellicola pittorica o pulverulenta della stessa. Maggiore è il fenomeno e maggiore sarà il grado di difficoltà. • Nei casi di dimensione inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia media			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari atualizzati	9,54443 cp	€ 1,00000	€ 9,54443
	<b>MT</b>			<b>€ 9,54443</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	113,28875 a corpo	€ 1,00000	€ 113,28875
	<b>RU</b>			<b>€ 113,28875</b>
	<b>Sommamo euro (A)</b>			<b>€ 122,83318</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,04408 = 5% * B)			€ 20,88164
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 14,37148
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 158,09</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 113,28875
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,04408

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A16.010.002.C	CAM23_A16 - RESTAURO - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE CAM23_A16.010 - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE CAM23_002 - Consolidamento della pellicola pittorica di affreschi e decorazioni pittoriche CAM23_C - Consolidamento della pellicola pittorica di affreschi e decorazioni pittoriche • Ristabilimento e riadesione della pellicola pittorica sollevata a causa delle efflorescenze saline mediante infiltrazione di resina acrilica a bassa concentrazione, ove necessario, con interposizione di carta giapponese e successiva pressione a spatola. Infiltrazioni di silicato di etile in caso di disgregazione e polverizzazione della pellicola pittorica, previa interposizione di carta giapponese. • Da eseguire mediante emulsioni acriliche a spruzzo o per microiniezioni e spatole in teflon per appianamento scaglie. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) fenomeni di esfoliazione della pellicola pittorica; b) sollevamento delle scaglie della pellicola pittorica o pulverulenta della stessa. Maggiore è il fenomeno e maggiore sarà il grado di difficoltà. • Nei casi di dimensione inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia difficile			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari atualizzati	15,90808 cp	€ 1,00000	€ 15,90808



		<b>MT</b>		<b>€ 15,90808</b>
CAM23_RU.R.001.001	- Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006		188,82284 a corpo	€ 1,00000 € 188,82284
		<b>RU</b>		<b>€ 188,82284</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 204,73092</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,74021 = 5% * B)			€ 34,80426
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 23,95352
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 263,49</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 188,82284
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,74021

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A16.010.002.D	CAM23_A16 - RESTAURO - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE CAM23_A16.010 - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE CAM23_002 - Consolidamento della pellicola pittorica di affreschi e decorazioni pittoriche CAM23_D - Consolidamento della pellicola pittorica di affreschi e decorazioni pittoriche • Ristabilimento e riadesione della pellicola pittorica sollevata a causa delle efflorescenze saline mediante infiltrazione di resina acrilica a bassa concentrazione, ove necessario, con interposizione di carta giapponese e successiva pressione a spatola. Infiltrazioni di silicato di etile in caso di disgregazione e polverizzazione della pellicola pittorica, previa interposizione di carta giapponese. • Da eseguire mediante emulsioni acriliche a spruzzo o per microiniezioni e spatole in teflon per appianamento scaglie. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) fenomeni di esfoliazione della pellicola pittorica; b) sollevamento delle scaglie della pellicola pittorica o pulverulenta della stessa. Maggiore è il fenomeno e maggiore sarà il grado di difficoltà. • Nei casi di dimensione inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia estremamente difficile			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	22,27172 cp	€ 1,00000	€ 22,27172
				<b>€ 22,27172</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	264,35692 a corpo	€ 1,00000	€ 264,35692
				<b>€ 264,35692</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 286,62864</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,43634 = 5% * B)			€ 48,72687
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 33,53555
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 368,89</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 264,35692
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 2,43634

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A16.010.003.A	CAM23_A16 - RESTAURO - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE CAM23_A16.010 - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE CAM23_003 - Pulitura di affreschi e decorazioni pittoriche CAM23_A - Pulitura di affreschi e decorazioni pittoriche • Pulitura delle superfici da eseguirsi mediante applicazione di compresse di polpa di cellulosa con soluzione di sali inorganici in sospensione, con interposizione di carta giapponese, per la rimozione di depositi superficiali parzialmente coerenti come nerofumo, polvere sedimentata, sali, sostanze di varia natura sovrapposte ai dipinti. Previa realizzazione di saggi per stabilire la scelta			



<p>delle soluzioni e i tempi di applicazione. eseguita generalmente ad impacco mantenuto a contatto della superficie dipinta con tempi variabili in base allo sporco da rimuovere per gli affreschi; e con solventi vari se trattati di decorazioni ad olio su muro • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) consistenza e spessore dello sporco, coerenza della patina di sporco; leggermente ossidato o fortemente ossidato (fascia difficile), cromie leggibili o illeggibili (fascia difficile), ridipinture molto tenaci (fascia difficile) stuccature debordanti da rimuovere, presenza di abrasioni o svelature da vecchi restauri che rendono difficoltoso equilibrare la lettura del dipinto; b) totale ridipintura del dipinto (storicizzata o meno, ovvero molto difficile da ricondurre alla corretta lettura); c) strati di sovrapposizione da rimuovere meccanicamente (molto difficile). d) presenza di colle o cere da precedenti restauri (cere usate soprattutto nell'ottocento molto difficili da rimuovere con impacchi di solvente tossico) • Nei casi di dimensione inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia facile</p>				
CAM23_MT.A.01.002	- Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	9,54443 cp	€ 1,00000	€ 9,54443
<b>MT</b>				<b>€ 9,54443</b>
CAM23_RU.R.001.001	- Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	113,28875 a corpo	€ 1,00000	€ 113,28875
<b>RU</b>				<b>€ 113,28875</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 122,83318</b>
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,04408 = 5% * B)				€ 20,88164
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 14,37148
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>				<b>€ 158,09</b>
<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>				€ 113,28875
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 1,04408

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A16.010.003.B	<p>CAM23_A16 - RESTAURO - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE</p> <p>CAM23_A16.010 - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE</p> <p>CAM23_003 - Pulitura di affreschi e decorazioni pittoriche</p> <p>CAM23_B - Pulitura di affreschi e decorazioni pittoriche • Pulitura delle superfici da eseguirsi mediante applicazione di compresse di polpa di cellulosa con soluzione di sali inorganici in sospensione, con interposizione di carta giapponese, per la rimozione di depositi superficiali parzialmente coerenti come nerofumo, polvere sedimentata, sali, sostanze di varia natura sovrapposte ai dipinti. Previa realizzazione di saggi per stabilire la scelta delle soluzioni e i tempi di applicazione. eseguita generalmente ad impacco mantenuto a contatto della superficie dipinta con tempi variabili in base allo sporco da rimuovere per gli affreschi; e con solventi vari se trattati di decorazioni ad olio su muro • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) consistenza e spessore dello sporco, coerenza della patina di sporco; leggermente ossidato o fortemente ossidato (fascia difficile), cromie leggibili o illeggibili (fascia difficile), ridipinture molto tenaci (fascia difficile) stuccature debordanti da rimuovere, presenza di abrasioni o svelature da vecchi restauri che rendono difficoltoso equilibrare la lettura del dipinto; b) totale ridipintura del dipinto (storicizzata o meno, ovvero molto difficile da ricondurre alla corretta lettura); c) strati di sovrapposizione da rimuovere meccanicamente (molto difficile). d) presenza di colle o cere da precedenti restauri (cere usate soprattutto nell'ottocento molto difficili da rimuovere con impacchi di solvente tossico) • Nei casi di dimensione inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia media</p>			
CAM23_MT.A.01.002	- Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	15,90808 cp	€ 1,00000	€ 15,90808
<b>MT</b>				<b>€ 15,90808</b>
CAM23_RU.R.001.001	- Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	188,82284 a corpo	€ 1,00000	€ 188,82284
<b>RU</b>				<b>€ 188,82284</b>



	<b>Sommano euro (A)</b>	<b>€ 204,73092</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,74021 = 5% * B)	€ 34,80426
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 23,95352
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>	<b>€ 263,49</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>	€ 188,82284
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 1,74021

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A16.010.003.C	<p>CAM23_A16 - RESTAURO - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE</p> <p>CAM23_A16.010 - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE</p> <p>CAM23_003 - Pulitura di affreschi e decorazioni pittoriche</p> <p>CAM23_C - Pulitura di affreschi e decorazioni pittoriche • Pulitura delle superfici da eseguirsi mediante applicazione di compresse di polpa di cellulosa con soluzione di sali inorganici in sospensione, con interposizione di carta giapponese, per la rimozione di depositi superficiali parzialmente coerenti come nerofumo, polvere sedimentata, sali, sostanze di varia natura sovrarmesse ai dipinti. Previa realizzazione di saggi per stabilire la scelta delle soluzioni e i tempi di applicazione. eseguita generalmente ad impacco mantenuto a contatto della superficie dipinta con tempi variabili in base allo sporco da rimuovere per gli affreschi; e con solventi vari se trattasi di decorazioni ad olio su muro • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) consistenza e spessore dello sporco, coerenza della patina di sporco; leggermente ossidato o fortemente ossidato (fascia difficile), cromie leggibili o illeggibili (fascia difficile), ridipinture molto tenaci (fascia difficile) stuccature debordanti da rimuovere, presenza di abrasioni o svelature da vecchi restauri che rendono difficoltoso equilibrare la lettura del dipinto; b) totale ridipintura del dipinto (storicizzata o meno, ovvero molto difficile da ricondurre alla corretta lettura); c) strati di sovrarmissione da rimuovere meccanicamente (molto difficile). d) presenza di colle o cere da precedenti restauri (cere usate soprattutto nell'ottocento molto difficili da rimuovere con impacchi di solvente tossico) • Nei casi di dimensione inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia difficile</p>			
	<p>CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati</p> <p style="text-align: right;"><b>MT</b></p>	28,63432 cp	€ 1,00000	€ 28,63432
				<b>€ 28,63432</b>
	<p>CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006</p> <p style="text-align: right;"><b>RU</b></p>	339,87863 a corpo	€ 1,00000	€ 339,87863
				<b>€ 339,87863</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 368,51295</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,13236 = 5% * B)			€ 62,64720
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 43,11602
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 474,28</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 339,87863
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 3,13236

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A16.010.003.D	<p>CAM23_A16 - RESTAURO - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE</p> <p>CAM23_A16.010 - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE</p> <p>CAM23_003 - Pulitura di affreschi e decorazioni pittoriche</p> <p>CAM23_D - Pulitura di affreschi e decorazioni pittoriche • Pulitura delle superfici da eseguirsi mediante applicazione di compresse di polpa di cellulosa con soluzione di sali inorganici in sospensione, con interposizione di carta giapponese, per la rimozione di depositi superficiali parzialmente coerenti come nerofumo, polvere sedimentata, sali, sostanze di varia natura sovrarmesse ai dipinti. Previa realizzazione di saggi per stabilire la scelta delle soluzioni e i tempi di applicazione. eseguita generalmente ad impacco mantenuto a contatto della superficie dipinta con tempi variabili in base allo sporco da rimuovere per gli affreschi; e con solventi vari se trattasi di decorazioni ad olio su muro • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai</p>			





<p>seguenti parametri: a) consistenza e spessore dello sporco, coerenza della patina di sporco; leggermente ossidato o fortemente ossidato (fascia difficile), cromie leggibili o illeggibili (fascia difficile), ridipinture molto tenaci (fascia difficile) stuccature debordanti da rimuovere, presenza di abrasioni o svelature da vecchi restauri che rendono difficoltoso equilibrare la lettura del dipinto; b) totale ridipintura del dipinto (storicizzata o meno, ovvero molto difficile da ricondurre alla corretta lettura); c) strati di sovrasmisione da rimuovere meccanicamente (molto difficile); d) presenza di colle o cere da precedenti restauri (cere usate soprattutto nell'ottocento molto difficili da rimuovere con impacchi di solvente tossico) • Nei casi di dimensione inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia estremamente difficile</p>				
CAM23_MT.A.01.002	- Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	44,54240 cp	€ 1,00000	€ 44,54240
<b>MT</b>				<b>€ 44,54240</b>
CAM23_RU.R.001.001	- Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	528,70147 a corpo	€ 1,00000	€ 528,70147
<b>RU</b>				<b>€ 528,70147</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 573,24387</b>
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,87257 = 5% * B)				€ 97,45146
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 67,06953
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>				<b>€ 737,76</b>
<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>				€ 528,70147
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 4,87257

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A16.010.004.A	<p>CAM23_A16 - RESTAURO - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE</p> <p>CAM23_A16.010 - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE</p> <p>CAM23_004 - Stuccatura di affreschi e decorazioni pittoriche</p> <p>CAM23_A - Stuccatura di affreschi e decorazioni pittoriche • Stuccatura delle cadute di strati d'intonaco, di lesioni e fessurazioni da eseguirsi con malta di grassello di calce, sabbia di fiume e polvere di marmo. Inclusi i saggi per la composizione della malta idonea per colorazione e granulometria. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) grandezza ed estensione delle stuccature; b) epoca del manufatto (più perfette e ad imitazione di superficie sono le stuccature da ricostruire per i dipinti antichi e quindi più difficili). • Nei casi di dimensione inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia facile</p>			
CAM23_MT.A.01.002	- Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	3,18182 cp	€ 1,00000	€ 3,18182
<b>MT</b>				<b>€ 3,18182</b>
CAM23_RU.R.001.001	- Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	37,76704 a corpo	€ 1,00000	€ 37,76704
<b>RU</b>				<b>€ 37,76704</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 40,94886</b>
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,34807 = 5% * B)				€ 6,96131
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 4,79102
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>				<b>€ 52,70</b>
<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>				€ 37,76704
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,34807



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A16.010.004.B	<p>CAM23_A16 - RESTAURO - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE</p> <p>CAM23_A16.010 - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE</p> <p>CAM23_004 - Stuccatura di affreschi e decorazioni pittoriche</p> <p>CAM23_B - Stuccatura di affreschi e decorazioni pittoriche • Stuccatura delle cadute di strati d'intonaco, di lesioni e fessurazioni da eseguirsi con malta di grassello di calce, sabbia di fiume e polvere di marmo. Inclusi i saggi per la composizione della malta idonea per colorazione e granulometria. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) grandezza ed estensione delle stuccature; b) epoca del manufatto (più perfette e ad imitazione di superficie sono le stuccature da ricostruire per i dipinti antichi e quindi più difficili). • Nei casi di dimensione inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia media</p>			
	<p>CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati</p> <p style="text-align: right;"><b>MT</b></p>	6,36365 cp	€ 1,00000	€ 6,36365
	<p>CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006</p> <p style="text-align: right;"><b>RU</b></p>	75,53408 a corpo	€ 1,00000	€ 75,53408
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 81,89773</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,69613 = 5% * B)			€ 13,92261
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,58203
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 105,40</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 75,53408
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,69613

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A16.010.004.C	<p>CAM23_A16 - RESTAURO - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE</p> <p>CAM23_A16.010 - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE</p> <p>CAM23_004 - Stuccatura di affreschi e decorazioni pittoriche</p> <p>CAM23_C - Stuccatura di affreschi e decorazioni pittoriche • Stuccatura delle cadute di strati d'intonaco, di lesioni e fessurazioni da eseguirsi con malta di grassello di calce, sabbia di fiume e polvere di marmo. Inclusi i saggi per la composizione della malta idonea per colorazione e granulometria. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) grandezza ed estensione delle stuccature; b) epoca del manufatto (più perfette e ad imitazione di superficie sono le stuccature da ricostruire per i dipinti antichi e quindi più difficili). • Nei casi di dimensione inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia difficile</p>			
	<p>CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati</p> <p style="text-align: right;"><b>MT</b></p>	9,54443 cp	€ 1,00000	€ 9,54443
	<p>CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006</p> <p style="text-align: right;"><b>RU</b></p>	113,28875 a corpo	€ 1,00000	€ 113,28875
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 122,83318</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,04408 = 5% * B)			€ 20,88164
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 14,37148
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 158,09</b>



	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>		€ 113,28875
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 1,04408

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A16.010.004.D	<p>CAM23_A16 - RESTAURO - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE</p> <p>CAM23_A16.010 - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE</p> <p>CAM23_004 - Stuccatura di affreschi e decorazioni pittoriche</p> <p>CAM23_D - Stuccatura di affreschi e decorazioni pittoriche • Stuccatura delle cadute di strati d'intonaco, di lesioni e fessurazioni da eseguirsi con malta di grassello di calce, sabbia di fiume e polvere di marmo. Inclusi i saggi per la composizione della malta idonea per colorazione e granulometria. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) grandezza ed estensione delle stuccature; b) epoca del manufatto (più perfette e ad imitazione di superficie sono le stuccature da ricostruire per i dipinti antichi e quindi più difficili). • Nei casi di dimensione inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia estremamente difficile</p>			
	<p>CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati</p> <p style="text-align: right;"><b>MT</b></p>	19,08990 cp	€ 1,00000	€ 19,08990
	<p>CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006</p> <p style="text-align: right;"><b>RU</b></p>	226,58988 a corpo	€ 1,00000	€ 226,58988
	<b>Sommato euro (A)</b>			<b>€ 245,67978</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,08828 = 5% * B)			€ 41,76556
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 28,74453
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 316,19</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 226,58988
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 2,08828

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A16.010.005.A	<p>CAM23_A16 - RESTAURO - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE</p> <p>CAM23_A16.010 - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE</p> <p>CAM23_005 - Integrazione pittorica e protezione finale di affreschi e decorazioni pittoriche</p> <p>CAM23_A - Integrazione pittorica e protezione finale di affreschi e decorazioni pittoriche • Integrazione cromatica delle stuccature e dell'intonaco di supporto in presenza di lacune e abrasioni eseguita a velature con colori ad acquerello Windsor e Newton al fine di restituire unità di lettura cromatica all'opera. Protezione finale. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) grandezza ed estensione delle zone da ricostruire; b) soggetto della tela e zona da ricostruire (personaggi molto difficili) c) epoca della tela (antica, XV, XVI, XVII, XVIII difficili) d) estensione maggiore o minore delle lacune (maggiore è difficile) e) tipologia di integrazione da eseguire (a tutto effetto, a rigatino, per astrazione cromatica, per velatura, sono più difficili; a neutro è da considerare facile). • Nei casi di dimensione inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia facile</p>			
	<p>CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati</p> <p style="text-align: right;"><b>MT</b></p>	15,90808 cp	€ 1,00000	€ 15,90808
	<p>CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006</p> <p style="text-align: right;"><b>RU</b></p>	188,82284 a corpo	€ 1,00000	€ 188,82284
	<b>Sommato euro (A)</b>			<b>€ 188,82284</b>



	<b>Sommano euro (A)</b>	<b>€ 204,73092</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,74021 = 5% * B)	€ 34,80426
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 23,95352
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>	<b>€ 263,49</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>	€ 188,82284
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 1,74021

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A16.010.005.B	CAM23_A16 - RESTAURO - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE CAM23_A16.010 - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE CAM23_005 - Integrazione pittorica e protezione finale di affreschi e decorazioni pittoriche CAM23_B - Integrazione pittorica e protezione finale di affreschi e decorazioni pittoriche • Integrazione cromatica delle stuccature e dell'intonaco di supporto in presenza di lacune e abrasioni eseguita a velature con colori ad acquerello Windsor e Newton al fine di restituire unità di lettura cromatica all'opera. Protezione finale. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) grandezza ed estensione delle zone da ricostruire; b) soggetto della tela e zona da ricostruire (personaggi molto difficili) c) epoca della tela (antica, XV, XVI, XVII, XVIII difficili) d) estensione maggiore o minore delle lacune (maggiore è difficile) e) tipologia di integrazione da eseguire (a tutto effetto, a rigatino, per astrazione cromatica, per velatura, sono più difficili; a neutro è da considerare facile). • Nei casi di dimensione inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia media			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	19,08990 cp	€ 1,00000	€ 19,08990
	<b>MT</b>			<b>€ 19,08990</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	226,58988 a corpo	€ 1,00000	€ 226,58988
	<b>RU</b>			<b>€ 226,58988</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 245,67978</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,08828 = 5% * B)			€ 41,76556
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 28,74453
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 316,19</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 226,58988
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 2,08828

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A16.010.005.C	CAM23_A16 - RESTAURO - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE CAM23_A16.010 - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE CAM23_005 - Integrazione pittorica e protezione finale di affreschi e decorazioni pittoriche CAM23_C - Integrazione pittorica e protezione finale di affreschi e decorazioni pittoriche • Integrazione cromatica delle stuccature e dell'intonaco di supporto in presenza di lacune e abrasioni eseguita a velature con colori ad acquerello Windsor e Newton al fine di restituire unità di lettura cromatica all'opera. Protezione finale. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) grandezza ed estensione delle zone da ricostruire; b) soggetto della tela e zona da ricostruire (personaggi molto difficili) c) epoca della tela (antica, XV, XVI, XVII, XVIII difficili) d) estensione maggiore o minore delle lacune (maggiore è difficile) e) tipologia di integrazione da eseguire (a tutto effetto, a rigatino, per astrazione cromatica, per velatura, sono più difficili; a neutro è da considerare facile). • Nei casi di dimensione inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia difficile			



CAM23_MT.A.01.002	- Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	25,45250 cp	€ 1,00000	€ 25,45250
	<b>MT</b>			<b>€ 25,45250</b>
CAM23_RU.R.001.001	- Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	302,11159 a corpo	€ 1,00000	€ 302,11159
	<b>RU</b>			<b>€ 302,11159</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 327,56409</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,78430 = 5% * B)			€ 55,68590
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 38,32500
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 421,57</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 302,11159
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 2,78430

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A16.010.005.D	CAM23_A16 - RESTAURO - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE CAM23_A16.010 - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE CAM23_005 - Integrazione pittorica e protezione finale di affreschi e decorazioni pittoriche CAM23_D - Integrazione pittorica e protezione finale di affreschi e decorazioni pittoriche • Integrazione cromatica delle stuccature e dell'intonaco di supporto in presenza di lacune e abrasioni eseguita a velature con colori ad acquerello Windsor e Newton al fine di restituire unità di lettura cromatica all'opera. Protezione finale. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) grandezza ed estensione delle zone da ricostruire; b) soggetto della tela e zona da ricostruire (personaggi molto difficili) c) epoca della tela (antica, XV, XVI, XVII, XVIII difficili) d) estensione maggiore o minore delle lacune (maggiore è difficile) e) tipologia di integrazione da eseguire (a tutto effetto, a rigatino, per astrazione cromatica, per velatura, sono più difficili; a neutro è da considerare facile). • Nei casi di dimensione inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia estremamente difficile			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	50,90604 cp	€ 1,00000	€ 50,90604
	<b>MT</b>			<b>€ 50,90604</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	604,23555 a corpo	€ 1,00000	€ 604,23555
	<b>RU</b>			<b>€ 604,23555</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 655,14159</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,56870 = 5% * B)			€ 111,37407
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 76,65157
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 843,17</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 604,23555
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 5,56870

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A16.010.006.A	CAM23_A16 - RESTAURO - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE CAM23_A16.010 - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE CAM23_006 - Trattamento di parti sotto livello di affreschi e decorazioni pittoriche CAM23_A - Trattamento di parti sotto livello di affreschi e decorazioni pittoriche: in fascia facile			



CAM23_MT.A.01.002	- Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	6,36365 cp	€ 1,00000	€ 6,36365
	<b>MT</b>			<b>€ 6,36365</b>
CAM23_RU.R.001.001	- Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	75,53408 a corpo	€ 1,00000	€ 75,53408
	<b>RU</b>			<b>€ 75,53408</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 81,89773</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,69613 = 5% * B)			€ 13,92261
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,58203
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 105,40</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 75,53408
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,69613

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A16.010.006.B	CAM23_A16 - RESTAURO - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE CAM23_A16.010 - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE CAM23_006 - Trattamento di parti sotto livello di affreschi e decorazioni pittoriche CAM23_B - Trattamento di parti sotto livello di affreschi e decorazioni pittoriche: in fascia media			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	9,54443 cp	€ 1,00000	€ 9,54443
	<b>MT</b>			<b>€ 9,54443</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	113,28875 a corpo	€ 1,00000	€ 113,28875
	<b>RU</b>			<b>€ 113,28875</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 122,83318</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,04408 = 5% * B)			€ 20,88164
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 14,37148
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 158,09</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 113,28875
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,04408

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A16.010.006.C	CAM23_A16 - RESTAURO - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE CAM23_A16.010 - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE CAM23_006 - Trattamento di parti sotto livello di affreschi e decorazioni pittoriche CAM23_C - Trattamento di parti sotto livello di affreschi e decorazioni pittoriche: in fascia difficile			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	12,72625 cp	€ 1,00000	€ 12,72625
	<b>MT</b>			<b>€ 12,72625</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	151,05579 a corpo	€ 1,00000	€ 151,05579
	<b>RU</b>			<b>€ 151,05579</b>



	<b>Sommano euro (A)</b>	<b>€ 163,78204</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,39215 = 5% * B)	€ 27,84295
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 19,16250
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>	<b>€ 210,79</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>	€ 151,05579
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 1,39215

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A16.010.006.D	CAM23_A16 - RESTAURO - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE CAM23_A16.010 - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE CAM23_006 - Trattamento di parti sotto livello di affreschi e decorazioni pittoriche CAM23_D - Trattamento di parti sotto livello di affreschi e decorazioni pittoriche: in fascia estremamente difficile			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	12,72625 cp	€ 1,00000	€ 12,72625
	<b>MT</b>			<b>€ 12,72625</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	151,05579 a corpo	€ 1,00000	€ 151,05579
	<b>RU</b>			<b>€ 151,05579</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 163,78204</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,39215 = 5% * B)			€ 27,84295
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 19,16250
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 210,79</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 151,05579
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,39215

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A16.010.007.A	CAM23_A16 - RESTAURO - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE CAM23_A16.010 - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE CAM23_007 - Consolidamento e fissaggio di stucchi CAM23_A - Consolidamento e fissaggio di stucchi: in fascia facile			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	6,36365 cp	€ 1,00000	€ 6,36365
	<b>MT</b>			<b>€ 6,36365</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	75,53408 a corpo	€ 1,00000	€ 75,53408
	<b>RU</b>			<b>€ 75,53408</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 81,89773</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,69613 = 5% * B)			€ 13,92261
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,58203
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 105,40</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 75,53408
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,69613

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo
--------	------------------------------	----------	------------------	---------



				TOTALE
CAM23_A16.010.007.B	CAM23_A16 - RESTAURO - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE CAM23_A16.010 - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE CAM23_007 - Consolidamento e fissaggio di stucchi CAM23_B - Consolidamento e fissaggio di stucchi: in fascia media			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	9,54443 cp	€ 1,00000	€ 9,54443
	<b>MT</b>			<b>€ 9,54443</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	113,28875 a corpo	€ 1,00000	€ 113,28875
	<b>RU</b>			<b>€ 113,28875</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 122,83318</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,04408 = 5% * B)			€ 20,88164
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 14,37148
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 158,09</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 113,28875
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,04408

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A16.010.007.C	CAM23_A16 - RESTAURO - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE CAM23_A16.010 - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE CAM23_007 - Consolidamento e fissaggio di stucchi CAM23_C - Consolidamento e fissaggio di stucchi: in fascia difficile			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	12,72625 cp	€ 1,00000	€ 12,72625
	<b>MT</b>			<b>€ 12,72625</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	151,05579 a corpo	€ 1,00000	€ 151,05579
	<b>RU</b>			<b>€ 151,05579</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 163,78204</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,39215 = 5% * B)			€ 27,84295
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 19,16250
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 210,79</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 151,05579
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,39215

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A16.010.007.D	CAM23_A16 - RESTAURO - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE CAM23_A16.010 - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE CAM23_007 - Consolidamento e fissaggio di stucchi CAM23_D - Consolidamento e fissaggio di stucchi: in fascia estremamente difficile			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	15,90808 cp	€ 1,00000	€ 15,90808
	<b>MT</b>			<b>€ 15,90808</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario	188,82284 a corpo	€ 1,00000	€ 188,82284





2006	<b>RU</b>	<b>€ 188,82284</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>	<b>€ 204,73092</b>
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,74021 = 5% * B)		€ 34,80426
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 23,95352
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>		<b>€ 263,49</b>
<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>		€ 188,82284
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 1,74021

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A16.010.008.A	CAM23_A16 - RESTAURO - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE CAM23_A16.010 - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE CAM23_008 - Pulitura di stucchi con acqua addizionata a Desogen al 5% CAM23_A - Pulitura di stucchi Pulizia della superficie degli stucchi pulitura della superficie con acqua addizionata a Desogen al 5%, acqua satura di bicarbonato di ammonio ed eventuali impacchi di polpa di carta e caolino per assorbire i sali solubili presenti negli stucchi. i voli di carbonati più resistenti vengono consumati meccanicamente a bisturi Rimozione a bisturi delle impurità presenti (radici, muffe, licheni e muschi devitalizzati) in fascia facile CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	6,36365 cp	€ 1,00000	€ 6,36365
	<b>MT</b>			<b>€ 6,36365</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	75,53408 a corpo	€ 1,00000	€ 75,53408
	<b>RU</b>			<b>€ 75,53408</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 81,89773</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,69613 = 5% * B)			€ 13,92261
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,58203
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 105,40</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 75,53408
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,69613

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A16.010.008.B	CAM23_A16 - RESTAURO - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE CAM23_A16.010 - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE CAM23_008 - Pulitura di stucchi con acqua addizionata a Desogen al 5% CAM23_B - Pulitura di stucchi Pulizia della superficie degli stucchi pulitura della superficie con acqua addizionata a Desogen al 5%, acqua satura di bicarbonato di ammonio ed eventuali impacchi di polpa di carta e caolino per assorbire i sali solubili presenti negli stucchi. i voli di carbonati più resistenti vengono consumati meccanicamente a bisturi Rimozione a bisturi delle impurità presenti (radici, muffe, licheni e muschi devitalizzati) in fascia media CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	9,54443 cp	€ 1,00000	€ 9,54443
	<b>MT</b>			<b>€ 9,54443</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	113,28875 a corpo	€ 1,00000	€ 113,28875
	<b>RU</b>			<b>€ 113,28875</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 122,83318</b>



	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,04408 = 5% * B)		€ 20,88164
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 14,37148
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>		<b>€ 158,09</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>		€ 113,28875
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 1,04408

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A16.010.008.C	CAM23_A16 - RESTAURO - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE CAM23_A16.010 - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE CAM23_008 - Pulitura di stucchi con acqua addizionata a Desogen al 5% CAM23_C - Pulitura di stucchi Pulizia della superficie degli stucchi pulitura della superficie con acqua addizionata a Desogen al 5%, acqua satura di bicarbonato di ammonio ed eventuali impacchi di polpa di carta e caolino per assorbire i sali solubili presenti negli stucchi. i voli di carbonati più resistenti vengono consumati meccanicamente a bisturi Rimozione a bisturi delle impurità presenti (radici, muffe, licheni e muschi devitalizzati) in fascia difficile			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	12,72625 cp	€ 1,00000	€ 12,72625
	<b>MT</b>			<b>€ 12,72625</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	151,05579 a corpo	€ 1,00000	€ 151,05579
	<b>RU</b>			<b>€ 151,05579</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 163,78204</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,39215 = 5% * B)			€ 27,84295
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 19,16250
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 210,79</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 151,05579
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,39215

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A16.010.008.D	CAM23_A16 - RESTAURO - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE CAM23_A16.010 - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE CAM23_008 - Pulitura di stucchi con acqua addizionata a Desogen al 5% CAM23_D - Pulitura di stucchi Pulizia della superficie degli stucchi pulitura della superficie con acqua addizionata a Desogen al 5%, acqua satura di bicarbonato di ammonio ed eventuali impacchi di polpa di carta e caolino per assorbire i sali solubili presenti negli stucchi. i voli di carbonati più resistenti vengono consumati meccanicamente a bisturi Rimozione a bisturi delle impurità presenti (radici, muffe, licheni e muschi devitalizzati) in fascia estremamente difficile			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	15,90808 cp	€ 1,00000	€ 15,90808
	<b>MT</b>			<b>€ 15,90808</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	188,82284 a corpo	€ 1,00000	€ 188,82284
	<b>RU</b>			<b>€ 188,82284</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 204,73092</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,74021 = 5% * B)			€ 34,80426
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 23,95352
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 263,49</b>



	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>		€ 188,82284
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 1,74021

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A16.010.009.A	CAM23_A16 - RESTAURO - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE CAM23_A16.010 - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE CAM23_009 - Integrazione plastica di stucchi CAM23_A - Integrazione plastica di stucchi: in fascia facile CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	6,36365 cp	€ 1,00000	€ 6,36365
	<b>MT</b>			<b>€ 6,36365</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	75,53408 a corpo	€ 1,00000	€ 75,53408
	<b>RU</b>			<b>€ 75,53408</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 81,89773</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,69613 = 5% * B)			€ 13,92261
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,58203
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 105,40</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 75,53408
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,69613

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A16.010.009.B	CAM23_A16 - RESTAURO - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE CAM23_A16.010 - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE CAM23_009 - Integrazione plastica di stucchi CAM23_B - Integrazione plastica di stucchi: in fascia media CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	6,36365 cp	€ 1,00000	€ 6,36365
	<b>MT</b>			<b>€ 6,36365</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	75,53408 a corpo	€ 1,00000	€ 75,53408
	<b>RU</b>			<b>€ 75,53408</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 81,89773</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,69613 = 5% * B)			€ 13,92261
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,58203
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 105,40</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 75,53408
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,69613

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A16.010.009.C	CAM23_A16 - RESTAURO - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE CAM23_A16.010 - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE CAM23_009 - Integrazione plastica di stucchi CAM23_C - Integrazione plastica di stucchi: in fascia difficile CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	12,72625 cp	€ 1,00000	€ 12,72625



		<b>MT</b>			<b>€ 12,72625</b>
CAM23_RU.R.001.001	- Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006		151,05579 a corpo	€ 1,00000	€ 151,05579
		<b>RU</b>			<b>€ 151,05579</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 163,78204</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,39215 = 5% * B)				€ 27,84295
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 19,16250
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>				<b>€ 210,79</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>				€ 151,05579
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 1,39215

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A16.010.009.D	CAM23_A16 - RESTAURO - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE CAM23_A16.010 - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE CAM23_009 - Integrazione plastica di stucchi CAM23_D - Integrazione plastica di stucchi: in fascia estremamente difficile			
CAM23_MT.A.01.002	- Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	15,90808 cp	€ 1,00000	€ 15,90808
	<b>MT</b>			<b>€ 15,90808</b>
CAM23_RU.R.001.001	- Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	188,82284 a corpo	€ 1,00000	€ 188,82284
	<b>RU</b>			<b>€ 188,82284</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 204,73092</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,74021 = 5% * B)			€ 34,80426
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 23,95352
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 263,49</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 188,82284
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,74021

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A16.010.010.A	CAM23_A16 - RESTAURO - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE CAM23_A16.010 - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE CAM23_010 - Integrazione cromatica di stucchi CAM23_A - Integrazione cromatica di stucchi: in fascia facile			
CAM23_MT.A.01.002	- Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	3,18182 cp	€ 1,00000	€ 3,18182
	<b>MT</b>			<b>€ 3,18182</b>
CAM23_RU.R.001.001	- Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	37,76704 a corpo	€ 1,00000	€ 37,76704
	<b>RU</b>			<b>€ 37,76704</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 40,94886</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,34807 = 5% * B)			€ 6,96131
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,79102



	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>		<b>€ 52,70</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>		€ 37,76704
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 0,34807

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A16.010.010.B	CAM23_A16 - RESTAURO - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE CAM23_A16.010 - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE CAM23_010 - Integrazione cromatica di stucchi CAM23_B - Integrazione cromatica di stucchi: in fascia media CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati <b>MT</b>	6,36365 cp	€ 1,00000	€ 6,36365
				<b>€ 6,36365</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 <b>RU</b>	75,53408 a corpo	€ 1,00000	€ 75,53408
				<b>€ 75,53408</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 81,89773</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,69613 = 5% * B)			€ 13,92261
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,58203
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 105,40</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 75,53408
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,69613

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A16.010.010.C	CAM23_A16 - RESTAURO - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE CAM23_A16.010 - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE CAM23_010 - Integrazione cromatica di stucchi CAM23_C - Integrazione cromatica di stucchi: in fascia difficile CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati <b>MT</b>	6,36365 cp	€ 1,00000	€ 6,36365
				<b>€ 6,36365</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 <b>RU</b>	75,53408 a corpo	€ 1,00000	€ 75,53408
				<b>€ 75,53408</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 81,89773</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,69613 = 5% * B)			€ 13,92261
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,58203
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 105,40</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 75,53408
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,69613

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A16.010.010.D	CAM23_A16 - RESTAURO - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE CAM23_A16.010 - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE CAM23_010 - Integrazione cromatica di stucchi CAM23_D - Integrazione cromatica di stucchi: in fascia estremamente difficile CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci	12,72625	€ 1,00000	€ 12,72625



	ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	cp		
	<b>MT</b>			<b>€ 12,72625</b>
CAM23_RU.R.001.001	- Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	151,05579 a corpo	€ 1,00000	€ 151,05579
	<b>RU</b>			<b>€ 151,05579</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 163,78204</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,39215 = 5% * B)			€ 27,84295
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 19,16250
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 210,79</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 151,05579
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,39215

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A16.010.011.A	CAM23_A16 - RESTAURO - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE CAM23_A16.010 - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE CAM23_011 - Consolidamento e fissaggio di stucchi con lamine e decorazioni dipinte CAM23_A - Consolidamento e fissaggio di stucchi con lamine e decorazioni dipinte: in fascia facile			
CAM23_MT.A.01.002	- Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	9,54443 cp	€ 1,00000	€ 9,54443
	<b>MT</b>			<b>€ 9,54443</b>
CAM23_RU.R.001.001	- Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	113,28875 a corpo	€ 1,00000	€ 113,28875
	<b>RU</b>			<b>€ 113,28875</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 122,83318</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,04408 = 5% * B)			€ 20,88164
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 14,37148
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 158,09</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 113,28875
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,04408

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A16.010.011.B	CAM23_A16 - RESTAURO - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE CAM23_A16.010 - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE CAM23_011 - Consolidamento e fissaggio di stucchi con lamine e decorazioni dipinte CAM23_B - Consolidamento e fissaggio di stucchi con lamine e decorazioni dipinte: in fascia media			
CAM23_MT.A.01.002	- Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	15,90808 cp	€ 1,00000	€ 15,90808
	<b>MT</b>			<b>€ 15,90808</b>
CAM23_RU.R.001.001	- Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	188,82284 a corpo	€ 1,00000	€ 188,82284
	<b>RU</b>			<b>€ 188,82284</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 188,82284</b>



				<b>€ 204,73092</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,74021 = 5% * B)			€ 34,80426
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 23,95352
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 263,49</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 188,82284
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,74021

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A16.010.011.C	CAM23_A16 - RESTAURO - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE CAM23_A16.010 - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE CAM23_011 - Consolidamento e fissaggio di stucchi con lamine e decorazioni dipinte CAM23_C - Consolidamento e fissaggio di stucchi con lamine e decorazioni dipinte: in fascia difficile			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	19,08990 cp	€ 1,00000	€ 19,08990
	<b>MT</b>			<b>€ 19,08990</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	226,58988 a corpo	€ 1,00000	€ 226,58988
	<b>RU</b>			<b>€ 226,58988</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 245,67978</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,08828 = 5% * B)			€ 41,76556
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 28,74453
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 316,19</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 226,58988
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 2,08828

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A16.010.011.D	CAM23_A16 - RESTAURO - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE CAM23_A16.010 - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE CAM23_011 - Consolidamento e fissaggio di stucchi con lamine e decorazioni dipinte CAM23_D - Consolidamento e fissaggio di stucchi con lamine e decorazioni dipinte: in fascia estremamente difficile			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	22,27172 cp	€ 1,00000	€ 22,27172
	<b>MT</b>			<b>€ 22,27172</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	264,35692 a corpo	€ 1,00000	€ 264,35692
	<b>RU</b>			<b>€ 264,35692</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 286,62864</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,43634 = 5% * B)			€ 48,72687
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 33,53555
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 368,89</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 264,35692
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 2,43634
Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo



				TOTALE
CAM23_A16.010.012.A	CAM23_A16 - RESTAURO - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE CAM23_A16.010 - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE CAM23_012 - Pulitura di stucchi con lamine e decorazioni dipinte CAM23_A - Pulitura di stucchi con lamine e decorazioni dipinte: in fascia facile CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	9,54443 cp	€ 1,00000	€ 9,54443
	<b>MT</b>			<b>€ 9,54443</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	113,28875 a corpo	€ 1,00000	€ 113,28875
	<b>RU</b>			<b>€ 113,28875</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 122,83318</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,04408 = 5% * B)			€ 20,88164
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 14,37148
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 158,09</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 113,28875
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,04408

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A16.010.012.B	CAM23_A16 - RESTAURO - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE CAM23_A16.010 - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE CAM23_012 - Pulitura di stucchi con lamine e decorazioni dipinte CAM23_B - Pulitura di stucchi con lamine e decorazioni dipinte: in fascia media CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	12,72625 cp	€ 1,00000	€ 12,72625
	<b>MT</b>			<b>€ 12,72625</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	151,05579 a corpo	€ 1,00000	€ 151,05579
	<b>RU</b>			<b>€ 151,05579</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 163,78204</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,39215 = 5% * B)			€ 27,84295
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 19,16250
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 210,79</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 151,05579
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,39215

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A16.010.012.C	CAM23_A16 - RESTAURO - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE CAM23_A16.010 - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE CAM23_012 - Pulitura di stucchi con lamine e decorazioni dipinte CAM23_C - Pulitura di stucchi con lamine e decorazioni dipinte: in fascia difficile CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	15,90808 cp	€ 1,00000	€ 15,90808
	<b>MT</b>			<b>€ 15,90808</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per	188,82284 a corpo	€ 1,00000	€ 188,82284





	Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006			
		<b>RU</b>		<b>€ 188,82284</b>
		<b>Sommano euro (A)</b>		<b>€ 204,73092</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,74021 = 5% * B)			€ 34,80426
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 23,95352
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 263,49</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 188,82284
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,74021

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A16.010.012.D	CAM23_A16 - RESTAURO - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE CAM23_A16.010 - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE CAM23_012 - Pulitura di stucchi con lamine e decorazioni dipinte CAM23_D - Pulitura di stucchi con lamine e decorazioni dipinte: in fascia estremamente difficile CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	22,27172 cp	€ 1,00000	€ 22,27172
				<b>€ 22,27172</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	264,35692 a corpo	€ 1,00000	€ 264,35692
				<b>€ 264,35692</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 286,62864</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,43634 = 5% * B)			€ 48,72687
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 33,53555
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 368,89</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 264,35692
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 2,43634

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A16.010.013.A	CAM23_A16 - RESTAURO - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE CAM23_A16.010 - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE CAM23_013 - Integrazione plastica di stucchi con lamine e decorazioni dipinte CAM23_A - Integrazione plastica di stucchi con lamine e decorazioni dipinte: in fascia facile CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	9,54443 cp	€ 1,00000	€ 9,54443
				<b>€ 9,54443</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	113,28875 a corpo	€ 1,00000	€ 113,28875
				<b>€ 113,28875</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 122,83318</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,04408 = 5% * B)			€ 20,88164
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 14,37148
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 158,09</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 113,28875



	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 1,04408
--	--	--	-----------

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A16.010.013.B	CAM23_A16 - RESTAURO - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE CAM23_A16.010 - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE CAM23_013 - Integrazione plastica di stucchi con lamine e decorazioni dipinte CAM23_B - Integrazione plastica di stucchi con lamine e decorazioni dipinte: in fascia media			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	9,54443 cp	€ 1,00000	€ 9,54443
	<b>MT</b>			<b>€ 9,54443</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	113,28875 a corpo	€ 1,00000	€ 113,28875
	<b>RU</b>			<b>€ 113,28875</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 122,83318</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,04408 = 5% * B)			€ 20,88164
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 14,37148
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 158,09</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 113,28875 € 1,04408

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A16.010.013.C	CAM23_A16 - RESTAURO - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE CAM23_A16.010 - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE CAM23_013 - Integrazione plastica di stucchi con lamine e decorazioni dipinte CAM23_C - Integrazione plastica di stucchi con lamine e decorazioni dipinte: in fascia difficile			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	12,72625 cp	€ 1,00000	€ 12,72625
	<b>MT</b>			<b>€ 12,72625</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	151,05579 a corpo	€ 1,00000	€ 151,05579
	<b>RU</b>			<b>€ 151,05579</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 163,78204</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,39215 = 5% * B)			€ 27,84295
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 19,16250
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 210,79</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 151,05579 € 1,39215

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A16.010.013.D	CAM23_A16 - RESTAURO - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE CAM23_A16.010 - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE CAM23_013 - Integrazione plastica di stucchi con lamine e decorazioni dipinte CAM23_D - Integrazione plastica di stucchi con lamine e decorazioni dipinte: in fascia estremamente difficile			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi	15,90808 cp	€ 1,00000	€ 15,90808



	elementari attualizzati				
		<b>MT</b>			<b>€ 15,90808</b>
CAM23_RU.R.001.001	- Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006		188,82284 a corpo	€ 1,00000	€ 188,82284
		<b>RU</b>			<b>€ 188,82284</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 204,73092</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,74021 = 5% * B)				€ 34,80426
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 23,95352
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>				<b>€ 263,49</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>				€ 188,82284
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 1,74021

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A16.010.014.A	CAM23_A16 - RESTAURO - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE CAM23_A16.010 - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE CAM23_014 - Integrazione cromatica di stucchi con lamine e decorazioni dipinte CAM23_A - Integrazione cromatica di stucchi con lamine e decorazioni dipinte: in fascia facile			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	3,18182 cp	€ 1,00000	€ 3,18182
	<b>MT</b>			<b>€ 3,18182</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	37,76704 a corpo	€ 1,00000	€ 37,76704
	<b>RU</b>			<b>€ 37,76704</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 40,94886</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,34807 = 5% * B)			€ 6,96131
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,79102
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 52,70</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 37,76704
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,34807

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A16.010.014.B	CAM23_A16 - RESTAURO - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE CAM23_A16.010 - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE CAM23_014 - Integrazione cromatica di stucchi con lamine e decorazioni dipinte CAM23_B - Integrazione cromatica di stucchi con lamine e decorazioni dipinte: in fascia media			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	3,18182 cp	€ 1,00000	€ 3,18182
	<b>MT</b>			<b>€ 3,18182</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	37,76704 a corpo	€ 1,00000	€ 37,76704
	<b>RU</b>			<b>€ 37,76704</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 40,94886</b>



	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,34807 = 5% * B)		€ 6,96131
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 4,79102
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>		<b>€ 52,70</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>		€ 37,76704
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 0,34807

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A16.010.014.C	CAM23_A16 - RESTAURO - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE CAM23_A16.010 - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE CAM23_014 - Integrazione cromatica di stucchi con lamine e decorazioni dipinte CAM23_C - Integrazione cromatica di stucchi con lamine e decorazioni dipinte: in fascia difficile CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	6,36365 cp	€ 1,00000	€ 6,36365
	<b>MT</b>			<b>€ 6,36365</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	75,53408 a corpo	€ 1,00000	€ 75,53408
	<b>RU</b>			<b>€ 75,53408</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 81,89773</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,69613 = 5% * B)			€ 13,92261
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,58203
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 105,40</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 75,53408
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,69613

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A16.010.014.D	CAM23_A16 - RESTAURO - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE CAM23_A16.010 - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE CAM23_014 - Integrazione cromatica di stucchi con lamine e decorazioni dipinte CAM23_D - Integrazione cromatica di stucchi con lamine e decorazioni dipinte: in fascia estremamente difficile CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	9,54443 cp	€ 1,00000	€ 9,54443
	<b>MT</b>			<b>€ 9,54443</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	113,28875 a corpo	€ 1,00000	€ 113,28875
	<b>RU</b>			<b>€ 113,28875</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 122,83318</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,04408 = 5% * B)			€ 20,88164
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 14,37148
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 158,09</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 113,28875
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,04408

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
--------	------------------------------	----------	------------------	----------------



CAM23_A16.010.020.A	<p>CAM23_A16 - RESTAURO - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE            CAM23_A16.010 - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE            CAM23_020 - Fissaggio di stucchi consistente in consolidamento e fissaggio dei distacchi di stucchi dalla muratura            CAM23_A - Restauro a fine di consolidamento e fissaggio di stucchi consistente in consolidamento e fissaggio dei distacchi di stucchi dalla muratura mediante: da definirsi in corso d'opera a seconda delle differenti situazioni di distacco - a) iniezioni e colature attraverso lesioni e piccoli fori già esistenti, di adatta resina acrilica (Tipo Primal AC33) in emulsione b) iniezioni e colature attraverso lesioni e piccoli fori già esistenti, di adatta resina acrilica (Tipo Primal AC33) in emulsione addizionata a cariche inerti con diverse concentrazioni c) iniezioni e colature attraverso lesioni e piccoli fori già esistenti, di malta liquida composta di calce (Malta di calce idraulica della stessa composizione delle esistenti), sabbia setacciata e pozzolana ventilata e depurata dei sali mediante lavaggio in rapporto 1/3, previa imbibizione dell'intonaco con acqua e alcool al 50%. Nelle suddette operazioni ai punti a,b,c, si intende compresa la predisposizione di tutte le apparecchiature atte a consentire una lenta immissione ed una completa diffusione dei prodotti all'interno delle zone di distacco. Si intende inoltre compreso nel prezzo ogni onere derivante dal costante controllo che dovrà essere effettuato durante le operazioni di iniezione e dall'estrema cautela da adottare al fine di evitare ogni eventuale fuoriuscita delle stesse e salvaguardare, quindi, la superficie degli stucchi.- documentazione fotografica. esplicativa della morfologia di degrado</p> <p>CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati</p> <p style="text-align: right;"><b>MT</b></p> <p>CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006</p> <p style="text-align: right;"><b>RU</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Sommano euro (A)</b></p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,22101 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p style="text-align: center;"><b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b></p> <p style="text-align: center;"><i>Incidenza manodopera sul totale 70,86%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	23,01762 cp  238,27787 a corpo	€ 1,00000  € 1,00000	€ 23,01762  € 238,27787  <b>€ 261,29549</b>  € 44,42023 € 30,57157 <b>€ 336,29</b>  € 238,27787 € 2,22101
---------------------	---	--	----------------------------	--

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A16.010.030.A	<p>CAM23_A16 - RESTAURO - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE            CAM23_A16.010 - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE            CAM23_030 - Pulizia della superficie degli stucchi con acqua addizionata a Desogen al 5%            CAM23_A - Pulizia della superficie degli stucchi pulitura della superficie con acqua addizionata a Desogen al 5%, acqua satura di bicarbonato di ammonio ed eventuali impacchi di polpa di carta e caolino per assorbire i sali solubili presenti negli stucchi. I voli di carbonati più resistenti vengono consumati meccanicamente a bisturi Rimozione a bisturi delle impurità presenti (radici, muffe, licheni e muschi devitalizzati)</p> <p>CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati</p> <p style="text-align: right;"><b>MT</b></p> <p>CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006</p> <p style="text-align: right;"><b>RU</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Sommano euro (A)</b></p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,22752 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p style="text-align: center;"><b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b></p>	20,28559 cp  124,12893 a corpo	€ 1,00000  € 1,00000	€ 20,28559  € 124,12893  <b>€ 144,41452</b>  € 24,55047 € 16,89650 <b>€ 185,86</b>



	<i>Incidenza manodopera sul totale 66,79%</i>		€ 124,12893
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 1,22752

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A16.010.040.A	CAM23_A16 - RESTAURO - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE CAM23_A16.010 - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE CAM23_040 - Consolidamento e/o protezione finale della superficie degli stucchi con resina acrilica CAM23_A - Consolidamento e protezione finale delle superfici degli stucchi: pulizia delle superfici, consolidamento e/o protezione finale della superficie degli stucchi con resina acrilica in soluzione al 3% e/o cere in emulsione acquosa			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	9,17145 cp	€ 1,00000	€ 9,17145
	<b>MT</b>			<b>€ 9,17145</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	63,23998 a corpo	€ 1,00000	€ 63,23998
	<b>RU</b>			<b>€ 63,23998</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 72,41143</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,61550 = 5% * B)			€ 12,30994
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,47214
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 93,19</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 67,86%</i>			€ 63,23998
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,61550

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A16.010.050.A	CAM23_A16 - RESTAURO - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE CAM23_A16.010 - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE CAM23_050 - Protezione preliminare degli stucchi CAM23_A - Protezione preliminare degli stucchi. Applicazione di intelaggio di sostegno e protezione su parti in pericolo di caduta al fine di sostenere gli stucchi durante le operazioni di consolidamento			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	12,12829 cp	€ 1,00000	€ 12,12829
	<b>MT</b>			<b>€ 12,12829</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	35,10004 a corpo	€ 1,00000	€ 35,10004
	<b>RU</b>			<b>€ 35,10004</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 47,22833</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,40144 = 5% * B)			€ 8,02882
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,52572
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 60,78</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 57,75%</i>			€ 35,10004
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,40144

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A16.010.060.A	CAM23_A16 - RESTAURO - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE CAM23_A16.010 - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE			



CAM23_060 - Rimozione da stucchi della velinatura ed eliminazione dell'eccesso di prodotto dalle superfici CAM23_A - Rimozione da stucchi della velinatura ed eliminazione dell'eccesso di prodotto dalle superfici				
CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	18,84192 cp	€ 1,00000	€ 18,84192	
<b>MT</b>				<b>€ 18,84192</b>
CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	29,50813 a corpo	€ 1,00000	€ 29,50813	
<b>RU</b>				<b>€ 29,50813</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 48,35005</b>
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,41098 = 5% * B)			€ 8,21951	
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,65696	
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>				<b>€ 62,23</b>
<i>Incidenza manodopera sul totale 47,42%</i>			€ 29,50813	
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,41098	

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A16.010.070.A	CAM23_A16 - RESTAURO - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE CAM23_A16.010 - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE CAM23_070 - Rimozione di vecchi cordoli di contenimento CAM23_A - Rimozione di vecchi cordoli di contenimento, mediante attrezzi meccanici ed ove occorre previa operazione S4 con operazioni di estrema cautela onde evitare danneggiamenti agli stucchi			
CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	5,01588 cp	€ 1,00000	€ 5,01588	
<b>MT</b>				<b>€ 5,01588</b>
CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	33,97179 a corpo	€ 1,00000	€ 33,97179	
<b>RU</b>				<b>€ 33,97179</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 38,98767</b>
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,33140 = 5% * B)			€ 6,62790	
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,56156	
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>				<b>€ 50,18</b>
<i>Incidenza manodopera sul totale 67,7%</i>			€ 33,97179	
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,33140	

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A16.010.080.A	CAM23_A16 - RESTAURO - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE CAM23_A16.010 - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE CAM23_080 - Rifacimento cordoli di contenimento con malta composta di calce, pozzolana e sabbia CAM23_A - Rifacimento cordoli di contenimento con malta composta di calce, pozzolana e sabbia setacciata in rapporto ½, eseguiti con leggera inclinazione dalla muratura al bordo degli stucchi			
CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	10,58639 cp	€ 1,00000	€ 10,58639	
<b>MT</b>				<b>€ 10,58639</b>
CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per	36,41912 a corpo	€ 1,00000	€ 36,41912	



	Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006			
		<b>RU</b>		<b>€ 36,41912</b>
		<b>Sommano euro (A)</b>		<b>€ 47,00551</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,39955 = 5% * B)			€ 7,99094
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,49965
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 60,50</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 60,2%</i>			€ 36,41912
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,39955

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A16.010.090.A	CAM23_A16 - RESTAURO - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE CAM23_A16.010 - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE CAM23_090 - Restauro stucchi (trattamento devitalizzante erbicida e biocida) CAM23_A - Restauro stucchi (trattamento devitalizzante erbicida e biocida) intervento con un trattamento erbicida e biocida per la devitalizzazione di muffe, alghe, licheni ecc. al trattamento biocida si aggiungerà eventualmente il trattamento erbicida per eliminare il formarsi di erbe parassitarie tra gli interstizi della muratura e la superficie degli stucchi. Quest'ultimo trattamento dovrà essere effettuato anche per iniezioni con siringhe			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	20,58104 cp	€ 1,00000	€ 20,58104
				<b>€ 20,58104</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	38,74806 a corpo	€ 1,00000	€ 38,74806
				<b>€ 38,74806</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 59,32910</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,50430 = 5% * B)			€ 10,08595
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,94151
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 76,36</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 50,75%</i>			€ 38,74806
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,50430

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A16.010.100.A	CAM23_A16 - RESTAURO - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE CAM23_A16.010 - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE CAM23_100 - Restauro di lambris, cornici porte CAM23_A - Restauro di lambris, cornici porte, e tracce significative in ambienti aventi valore di traccia storica rinvenute in sede di diagnostica o demolizioni sotto indicazioni della D.L. comprendente: 1) Rimozione meccanica di strati sovrapposti di intonaco, descialbo meccanico, su tutta la superficie interessata; 2) Ristabilimento dell'adesione tra supporto murario ed intonaco mediante iniezioni di adesivi riempitivi di malta idraulica premiscelata per intonaci; 3) Stuccatura di cadute di strati di intonaco, compreso i saggi per la composizione granulometrica e colorazione della malta, ecc. di piccole dimensioni mediante formazione d'intonaco a calce eseguito su superfici piane o curve, ad integrazione di lacune o mancanze di superfici dipinte, da realizzare seguendo l'andamento delle murature ed avendo cura di raccordarsi, a livello o a sottolivello secondo le indicazioni della D.L.; da utilizzare come base per la successiva stesura di tinteggiature o neutro o ripristino di elementi decorativi e geometrici; 4) Restauro della pellicola pittorica, su tutta la superficie			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	48,29141 cp	€ 1,00000	€ 48,29141
				<b>€ 48,29141</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle	619,26789	€ 1,00000	€ 619,26789





	voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	a corpo	
	<b>RU</b>		<b>€ 619,26789</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>		<b>€ 667,55930</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,67425 = 5% * B)		€ 113,48508
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 78,10444
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>		<b>€ 859,15</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 72,08%</i>		€ 619,26789
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 5,67425

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A17.010.001.A	CAM23_A17 - RESTAURO - RESTAURO DI DIPINTI SU INTONACI CAM23_A17.010 - RESTAURO DI DIPINTI SU INTONACI CAM23_001 - Consolidamento dell'intonaco di dipinti a olio e tempera su muro CAM23_A - Consolidamento dell'intonaco di dipinti a olio e tempera su muro • Consolidamento degli intonaci originari, di supporto alle superfici dipinte, mediante intervento su aree che risultano radicalmente distaccate, con rigonfiamenti localizzati, secche di porosità e di impoverimento dell'intonaco di sottofondo che provocano fenomeni di disgregazione, mediante l'esecuzione di micriiniezioni localizzate di leganti di calce naturale, pozzolana superventilata ecc., caratterizzati da elevata fluidità ed esenti da sali solubili, compreso ogni onere e magistero. Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) consistenza ed estensione dei distacchi di intonachino o intonaco dalla muratura, da considerare molto difficile se i distacchi sono tali da prevedere puntellature o micro puntellature con puntellino a molla delle zone pericolanti o velinatura preventiva delle parti distaccate; Particolare attenzione dovrà essere tenuta per gli eventuali distacchi di profondità non colmabili, ma poco pericolosi, e distacchi molto pericolosi per l'incolumità del manufatto che saranno invece ancorati e riempiti molto lentamente con conseguente innalzamento del livello di difficoltà. Nei casi di dimensione inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia facile			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	9,54443 cp	€ 1,00000	€ 9,54443
	<b>MT</b>			<b>€ 9,54443</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	113,28875 a corpo	€ 1,00000	€ 113,28875
	<b>RU</b>			<b>€ 113,28875</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 122,83318</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,04408 = 5% * B)			€ 20,88164
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 14,37148
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 158,09</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 113,28875
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,04408

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A17.010.001.B	CAM23_A17 - RESTAURO - RESTAURO DI DIPINTI SU INTONACI CAM23_A17.010 - RESTAURO DI DIPINTI SU INTONACI CAM23_001 - Consolidamento dell'intonaco di dipinti a olio e tempera su muro CAM23_B - Consolidamento dell'intonaco di dipinti a olio e tempera su muro • Consolidamento degli intonaci originari, di supporto alle superfici dipinte, mediante intervento su aree che risultano radicalmente distaccate, con rigonfiamenti localizzati, secche di porosità e di impoverimento dell'intonaco di sottofondo che provocano fenomeni di disgregazione, mediante l'esecuzione di micriiniezioni localizzate di leganti di calce naturale, pozzolana superventilata ecc., caratterizzati da elevata fluidità ed esenti da sali solubili, compreso ogni onere e magistero. Le classi di difficoltà sono stabilite in base			



<p>ai seguenti parametri: a) consistenza ed estensione dei distacchi di intonachino o intonaco dalla muratura, da considerare molto difficile se i distacchi sono tali da prevedere puntellature o micro puntellature con puntellino a molla delle zone pericolanti o velinatura preventiva delle parti distaccate; Particolare attenzione dovrà essere tenuta per gli eventuali distacchi di profondità non colmabili, ma poco pericolosi, e distacchi molto pericolosi per l'incolumità del manufatto che saranno invece ancorati e riempiti molto lentamente con conseguente innalzamento del livello di difficoltà. Nei casi di dimensione inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia media</p>				
CAM23_MT.A.01.002	- Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	12,72625 cp	€ 1,00000	€ 12,72625
<b>MT</b>				<b>€ 12,72625</b>
CAM23_RU.R.001.001	- Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	151,05579 a corpo	€ 1,00000	€ 151,05579
<b>RU</b>				<b>€ 151,05579</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 163,78204</b>
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,39215 = 5% * B)				€ 27,84295
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 19,16250
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>				<b>€ 210,79</b>
<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>				€ 151,05579
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 1,39215

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A17.010.001.C	<p>CAM23_A17 - RESTAURO - RESTAURO DI DIPINTI SU INTONACI            CAM23_A17.010 - RESTAURO DI DIPINTI SU INTONACI            CAM23_001 - Consolidamento dell'intonaco di dipinti a olio e tempera su muro            CAM23_C - Consolidamento dell'intonaco di dipinti a olio e tempera su muro • Consolidamento degli intonaci originari, di supporto alle superfici dipinte, mediante intervento su aree che risultano radicalmente distaccate, con rigonfiamenti localizzati, secche di porosità e di impoverimento dell'intonaco di sottofondo che provocano fenomeni di disgregazione, mediante l'esecuzione di micriiniezioni localizzate di leganti di calce naturale, pozzolana superventilata ecc., caratterizzati da elevata fluidità ed esenti da sali solubili, compreso ogni onere e magistero. Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) consistenza ed estensione dei distacchi di intonachino o intonaco dalla muratura, da considerare molto difficile se i distacchi sono tali da prevedere puntellature o micro puntellature con puntellino a molla delle zone pericolanti o velinatura preventiva delle parti distaccate; Particolare attenzione dovrà essere tenuta per gli eventuali distacchi di profondità non colmabili, ma poco pericolosi, e distacchi molto pericolosi per l'incolumità del manufatto che saranno invece ancorati e riempiti molto lentamente con conseguente innalzamento del livello di difficoltà. Nei casi di dimensione inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia difficile</p>			
CAM23_MT.A.01.002	- Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	22,27172 cp	€ 1,00000	€ 22,27172
<b>MT</b>				<b>€ 22,27172</b>
CAM23_RU.R.001.001	- Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	264,35692 a corpo	€ 1,00000	€ 264,35692
<b>RU</b>				<b>€ 264,35692</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 286,62864</b>
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,43634 = 5% * B)				€ 48,72687
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 33,53555
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>				



			<b>€ 368,89</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>		€ 264,35692
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 2,43634

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A17.010.001.D	<p>CAM23_A17 - RESTAURO - RESTAURO DI DIPINTI SU INTONACI            CAM23_A17.010 - RESTAURO DI DIPINTI SU INTONACI            CAM23_001 - Consolidamento dell'intonaco di dipinti a olio e tempera su muro            CAM23_D - Consolidamento dell'intonaco di dipinti a olio e tempera su muro • Consolidamento degli intonaci originari, di supporto alle superfici dipinte, mediante intervento su aree che risultano radicalmente distaccate, con rigonfiamenti localizzati, secche di porosità e di impoverimento dell'intonaco di sottofondo che provocano fenomeni di disgregazione, mediante l'esecuzione di micriiniezioni localizzate di leganti di calce naturale, pozzolana superventilata ecc., caratterizzati da elevata fluidità ed esenti da sali solubili, compreso ogni onere e magistero. Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) consistenza ed estensione dei distacchi di intonachino o intonaco dalla muratura, da considerare molto difficile se i distacchi sono tali da prevedere puntellature o micro puntellature con puntellino a molla delle zone pericolanti o velinatura preventiva delle parti distaccate; Particolare attenzione dovrà essere tenuta per gli eventuali distacchi di profondità non colmabili, ma poco pericolosi, e distacchi molto pericolosi per l'incolumità del manufatto che saranno invece ancorati e riempiti molto lentamente con conseguente innalzamento del livello di difficoltà. Nei casi di dimensione inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia estremamente difficile</p>			
	<p>CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati</p> <p style="text-align: right;"><b>MT</b></p>	25,45250 cp	€ 1,00000	€ 25,45250
	<p>CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006</p> <p style="text-align: right;"><b>RU</b></p>	302,11159 a corpo	€ 1,00000	€ 302,11159
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 327,56409</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,78430 = 5% * B)			€ 55,68590
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 38,32500
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 421,57</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 302,11159
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 2,78430

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A17.010.002.A	<p>CAM23_A17 - RESTAURO - RESTAURO DI DIPINTI SU INTONACI            CAM23_A17.010 - RESTAURO DI DIPINTI SU INTONACI            CAM23_002 - Fissaggio del colore di dipinti a olio e tempera su muro            CAM23_A - Fissaggio del colore di dipinti a olio e tempera su muro • Ristabilimento e riadesione della pellicola pittorica sollevata a causa delle efflorescenze saline mediante infiltrazione di resina acrilica a bassa concentrazione, ove necessario, con interposizione di carta giapponese e successiva pressione a spatola. Infiltrazioni di silicato di etile in caso di disgregazione e polverizzazione della pellicola pittorica, previa interposizione di carta giapponese. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) fenomeni di esfoliazione della pellicola pittorica; b) sollevamento delle scaglie della pellicola pittorica o pulverulenta della stessa. Maggiore è il fenomeno e maggiore sarà il grado di difficoltà. • Nei casi di dimensione inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia facile</p>			
	<p>CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati</p> <p style="text-align: right;"><b>MT</b></p>	9,54443 cp	€ 1,00000	€ 9,54443
	<p>CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle</p>	113,28875	€ 1,00000	€ 113,28875



	voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	a corpo	
	<b>RU</b>		<b>€ 113,28875</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>		<b>€ 122,83318</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,04408 = 5% * B)		€ 20,88164
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 14,37148
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>		<b>€ 158,09</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>		<i>€ 113,28875</i>
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		<i>€ 1,04408</i>

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A17.010.002.B	CAM23_A17 - RESTAURO - RESTAURO DI DIPINTI SU INTONACI CAM23_A17.010 - RESTAURO DI DIPINTI SU INTONACI CAM23_002 - Fissaggio del colore di dipinti a olio e tempera su muro CAM23_B - Fissaggio del colore di dipinti a olio e tempera su muro • Ristabilimento e riadesione della pellicola pittorica sollevata a causa delle efflorescenze saline mediante infiltrazione di resina acrilica a bassa concentrazione, ove necessario, con interposizione di carta giapponese e successiva pressione a spatola. Infiltrazioni di silicato di etile in caso di disgregazione e polverizzazione della pellicola pittorica, previa interposizione di carta giapponese. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) fenomeni di esfoliazione della pellicola pittorica; b) sollevamento delle scaglie della pellicola pittorica o pulverulenta della stessa. Maggiore è il fenomeno e maggiore sarà il grado di difficoltà. • Nei casi di dimensione inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia media			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	9,54443 cp	€ 1,00000	€ 9,54443
	<b>MT</b>			<b>€ 9,54443</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	113,28875 a corpo	€ 1,00000	€ 113,28875
	<b>RU</b>			<b>€ 113,28875</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 122,83318</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,04408 = 5% * B)			€ 20,88164
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 14,37148
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 158,09</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			<i>€ 113,28875</i>
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			<i>€ 1,04408</i>

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A17.010.002.C	CAM23_A17 - RESTAURO - RESTAURO DI DIPINTI SU INTONACI CAM23_A17.010 - RESTAURO DI DIPINTI SU INTONACI CAM23_002 - Fissaggio del colore di dipinti a olio e tempera su muro CAM23_C - Fissaggio del colore di dipinti a olio e tempera su muro • Ristabilimento e riadesione della pellicola pittorica sollevata a causa delle efflorescenze saline mediante infiltrazione di resina acrilica a bassa concentrazione, ove necessario, con interposizione di carta giapponese e successiva pressione a spatola. Infiltrazioni di silicato di etile in caso di disgregazione e polverizzazione della pellicola pittorica, previa interposizione di carta giapponese. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) fenomeni di esfoliazione della pellicola pittorica; b) sollevamento delle scaglie della pellicola pittorica o pulverulenta della stessa. Maggiore è il fenomeno e maggiore sarà il grado di difficoltà. • Nei casi di dimensione inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia difficile			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi	19,08990 cp	€ 1,00000	€ 19,08990



	elementari attualizzati			
		<b>MT</b>		<b>€ 19,08990</b>
CAM23_RU.R.001.001	- Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	226,58988 a corpo	€ 1,00000	€ 226,58988
		<b>RU</b>		<b>€ 226,58988</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 245,67978</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,08828 = 5% * B)			€ 41,76556
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 28,74453
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 316,19</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 226,58988
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 2,08828

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A17.010.002.D	CAM23_A17 - RESTAURO - RESTAURO DI DIPINTI SU INTONACI CAM23_A17.010 - RESTAURO DI DIPINTI SU INTONACI CAM23_002 - Fissaggio del colore di dipinti a olio e tempera su muro CAM23_D - Fissaggio del colore di dipinti a olio e tempera su muro • Ristabilimento e riadesione della pellicola pittorica sollevata a causa delle efflorescenze saline mediante infiltrazione di resina acrilica a bassa concentrazione, ove necessario, con interposizione di carta giapponese e successiva pressione a spatola. Infiltrazioni di silicato di etile in caso di disgregazione e polverizzazione della pellicola pittorica, previa interposizione di carta giapponese. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) fenomeni di esfoliazione della pellicola pittorica; b) sollevamento delle scaglie della pellicola pittorica o pulverulenta della stessa. Maggiore è il fenomeno e maggiore sarà il grado di difficoltà. • Nei casi di dimensione inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia estremamente difficile			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	25,45250 cp	€ 1,00000	€ 25,45250
		<b>MT</b>		<b>€ 25,45250</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	302,11159 a corpo	€ 1,00000	€ 302,11159
		<b>RU</b>		<b>€ 302,11159</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 327,56409</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,78430 = 5% * B)			€ 55,68590
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 38,32500
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 421,57</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 302,11159
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 2,78430

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A17.010.003.A	CAM23_A17 - RESTAURO - RESTAURO DI DIPINTI SU INTONACI CAM23_A17.010 - RESTAURO DI DIPINTI SU INTONACI CAM23_003 - Pulitura di dipinti a olio e tempera su muro CAM23_A - Pulitura di dipinti a olio e tempera su muro • Pulitura meccanica per la rimozione di depositi superficiali incoerenti come polveri, particellato atmosferico ecc. con pennellesse. • Pulitura delle superfici da eseguirsi a tampono con acqua deionizzata addizionata di un tensioattivo al ph neutro, con interposizione di carta giapponese, per rimuovere polveri superficiali, polveri grasse, e fissativi alterati allo scopo di ridare al dipinto l'equilibrio cromatico originario. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) consistenza e spessore dello sporco, coerenza della patina di sporco; leggermente ossidato o fortemente ossidato (fascia difficile), cromie leggibili o illeggibili (fascia difficile), ridipinture molto tenaci (fascia difficile) stuccature debordanti da rimuovere, presenza di abrasioni o svelature da vecchi restauri che rendono difficoltoso equilibrare la lettura del dipinto; b)			



<p>totale ridipintura del dipinto (storiccizzata o meno, ovvero molto difficile da ricondurre alla corretta lettura); c) strati di sovrapposizione da rimuovere meccanicamente (molto difficile). d) presenza di colle o cere da precedenti restauri (cere usate soprattutto nell'ottocento, molto difficili e da rimuovere con impacchi di solvente tossico) • Nei casi di dimensione inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia facile</p>				
CAM23_MT.A.01.002	- Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	6,36365 cp	€ 1,00000	€ 6,36365
<b>MT</b>				<b>€ 6,36365</b>
CAM23_RU.R.001.001	- Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	75,53408 a corpo	€ 1,00000	€ 75,53408
<b>RU</b>				<b>€ 75,53408</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 81,89773</b>
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,69613 = 5% * B)				€ 13,92261
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 9,58203
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>				<b>€ 105,40</b>
<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>				€ 75,53408
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,69613

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A17.010.003.B	<p>CAM23_A17 - RESTAURO - RESTAURO DI DIPINTI SU INTONACI            CAM23_A17.010 - RESTAURO DI DIPINTI SU INTONACI            CAM23_003 - Pulitura di dipinti a olio e tempera su muro            CAM23_B - Pulitura di dipinti a olio e tempera su muro • Pulitura meccanica per la rimozione di depositi superficiali incoerenti come polveri, particellato atmosferico ecc. con pennellesse. • Pulitura delle superfici da eseguirsi a tampone con acqua deionizzata addizionata di un tensioattivo al ph neutro, con interposizione di carta giapponese, per rimuovere polveri superficiali, polveri grasse, e fissativi alterati allo scopo di ridare al dipinto l'equilibrio cromatico originario. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) consistenza e spessore dello sporco, coerenza della patina di sporco; leggermente ossidato o fortemente ossidato (fascia difficile), cromie leggibili o illeggibili (fascia difficile), ridipinture molto tenaci (fascia difficile) stuccature debordanti da rimuovere, presenza di abrasioni o svelature da vecchi restauri che rendono difficoltoso equilibrare la lettura del dipinto; b) totale ridipintura del dipinto (storiccizzata o meno, ovvero molto difficile da ricondurre alla corretta lettura); c) strati di sovrapposizione da rimuovere meccanicamente (molto difficile). d) presenza di colle o cere da precedenti restauri (cere usate soprattutto nell'ottocento, molto difficili e da rimuovere con impacchi di solvente tossico) • Nei casi di dimensione inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia media</p>			
CAM23_MT.A.01.002	- Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	9,54443 cp	€ 1,00000	€ 9,54443
<b>MT</b>				<b>€ 9,54443</b>
CAM23_RU.R.001.001	- Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	113,28875 a corpo	€ 1,00000	€ 113,28875
<b>RU</b>				<b>€ 113,28875</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 122,83318</b>
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,04408 = 5% * B)				€ 20,88164
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 14,37148
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>				<b>€ 158,09</b>
<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>				€ 113,28875
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 1,04408



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A17.010.003.C	<p>CAM23_A17 - RESTAURO - RESTAURO DI DIPINTI SU INTONACI            CAM23_A17.010 - RESTAURO DI DIPINTI SU INTONACI            CAM23_003 - Pulitura di dipinti a olio e tempera su muro            CAM23_C - Pulitura di dipinti a olio e tempera su muro • Pulitura meccanica per la rimozione di depositi superficiali incoerenti come polveri, particellato atmosferico ecc. con pennellesse. • Pulitura delle superfici da eseguirsi a tampone con acqua deionizzata addizionata di un tensioattivo al ph neutro, con interposizione di carta giapponese, per rimuovere polveri superficiali, polveri grasse, e fissativi alterati allo scopo di ridare al dipinto l'equilibrio cromatico originario. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) consistenza e spessore dello sporco, coerenza della patina di sporco; leggermente ossidato o fortemente ossidato (fascia difficile), cromie leggibili o illeggibili (fascia difficile), ridipinture molto tenaci (fascia difficile) stuccature debordanti da rimuovere, presenza di abrasioni o svelature da vecchi restauri che rendono difficoltoso equilibrare la lettura del dipinto; b) totale ridipintura del dipinto (storicizzata o meno, ovvero molto difficile da ricondurre alla corretta lettura); c) strati di sovrapposizione da rimuovere meccanicamente (molto difficile). d) presenza di colle o cere da precedenti restauri (cere usate soprattutto nell'ottocento, molto difficili e da rimuovere con impacchi di solvente tossico) • Nei casi di dimensione inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia difficile</p>			
	<p>CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati</p> <p style="text-align: right;"><b>MT</b></p>	19,08990 cp	€ 1,00000	€ 19,08990
	<p>CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006</p> <p style="text-align: right;"><b>RU</b></p>	226,58988 a corpo	€ 1,00000	€ 226,58988
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 245,67978</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,08828 = 5% * B)			€ 41,76556
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 28,74453
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 316,19</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 226,58988
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 2,08828

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A17.010.003.D	<p>CAM23_A17 - RESTAURO - RESTAURO DI DIPINTI SU INTONACI            CAM23_A17.010 - RESTAURO DI DIPINTI SU INTONACI            CAM23_003 - Pulitura di dipinti a olio e tempera su muro            CAM23_D - Pulitura di dipinti a olio e tempera su muro • Pulitura meccanica per la rimozione di depositi superficiali incoerenti come polveri, particellato atmosferico ecc. con pennellesse. • Pulitura delle superfici da eseguirsi a tampone con acqua deionizzata addizionata di un tensioattivo al ph neutro, con interposizione di carta giapponese, per rimuovere polveri superficiali, polveri grasse, e fissativi alterati allo scopo di ridare al dipinto l'equilibrio cromatico originario. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) consistenza e spessore dello sporco, coerenza della patina di sporco; leggermente ossidato o fortemente ossidato (fascia difficile), cromie leggibili o illeggibili (fascia difficile), ridipinture molto tenaci (fascia difficile) stuccature debordanti da rimuovere, presenza di abrasioni o svelature da vecchi restauri che rendono difficoltoso equilibrare la lettura del dipinto; b) totale ridipintura del dipinto (storicizzata o meno, ovvero molto difficile da ricondurre alla corretta lettura); c) strati di sovrapposizione da rimuovere meccanicamente (molto difficile). d) presenza di colle o cere da precedenti restauri (cere usate soprattutto nell'ottocento, molto difficili e da rimuovere con impacchi di solvente tossico) • Nei casi di dimensione inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia estremamente difficile</p>			
	<p>CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati</p> <p style="text-align: right;"><b>MT</b></p>	25,45250 cp	€ 1,00000	€ 25,45250
	<p>CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario</p>	302,11159 a corpo	€ 1,00000	€ 302,11159



	2006			
		<b>RU</b>		<b>€ 302,11159</b>
		<b>Sommano euro (A)</b>		<b>€ 327,56409</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,78430 = 5% * B)			€ 55,68590
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 38,32500
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 421,57</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 302,11159
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 2,78430

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A17.010.004.A	CAM23_A17 - RESTAURO - RESTAURO DI DIPINTI SU INTONACI CAM23_A17.010 - RESTAURO DI DIPINTI SU INTONACI CAM23_004 - Stuccatura di dipinti a olio e tempera su muro CAM23_A - Stuccatura di dipinti a olio e tempera su muro • Stuccatura delle cadute di strati d'intonaco, di lesioni e fessurazioni da eseguirsi con malta di grassello di calce, sabbia di fiume e polvere di marmo. Inclusi i saggi per la composizione della malta idonea per colorazione e granulometria. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) grandezza ed estensione delle stuccature; b) epoca del manufatto (più perfette e ad imitazione di superficie sono le stuccature da ricostruire per i dipinti antichi e quindi più difficili). • Nei casi di dimensione inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato e avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia facile			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	3,18182 cp	€ 1,00000	€ 3,18182
	<b>MT</b>			<b>€ 3,18182</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	37,76704 a corpo	€ 1,00000	€ 37,76704
	<b>RU</b>			<b>€ 37,76704</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 40,94886</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,34807 = 5% * B)			€ 6,96131
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,79102
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 52,70</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 37,76704
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,34807

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A17.010.004.B	CAM23_A17 - RESTAURO - RESTAURO DI DIPINTI SU INTONACI CAM23_A17.010 - RESTAURO DI DIPINTI SU INTONACI CAM23_004 - Stuccatura di dipinti a olio e tempera su muro CAM23_B - Stuccatura di dipinti a olio e tempera su muro • Stuccatura delle cadute di strati d'intonaco, di lesioni e fessurazioni da eseguirsi con malta di grassello di calce, sabbia di fiume e polvere di marmo. Inclusi i saggi per la composizione della malta idonea per colorazione e granulometria. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) grandezza ed estensione delle stuccature; b) epoca del manufatto (più perfette e ad imitazione di superficie sono le stuccature da ricostruire per i dipinti antichi e quindi più difficili). • Nei casi di dimensione inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato e avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia media			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	6,36365 cp	€ 1,00000	€ 6,36365
	<b>MT</b>			<b>€ 6,36365</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle	75,53408	€ 1,00000	€ 75,53408





	voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	a corpo	
	<b>RU</b>		<b>€ 75,53408</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>		<b>€ 81,89773</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,69613 = 5% * B)		€ 13,92261
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 9,58203
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>		<b>€ 105,40</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>		€ 75,53408
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 0,69613

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A17.010.004.C	CAM23_A17 - RESTAURO - RESTAURO DI DIPINTI SU INTONACI CAM23_A17.010 - RESTAURO DI DIPINTI SU INTONACI CAM23_004 - Stuccatura di dipinti a olio e tempera su muro CAM23_C - Stuccatura di dipinti a olio e tempera su muro • Stuccatura delle cadute di strati d'intonaco, di lesioni e fessurazioni da eseguirsi con malta di grassello di calce, sabbia di fiume e polvere di marmo. Inclusi i saggi per la composizione della malta idonea per colorazione e granulometria. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) grandezza ed estensione delle stuccature; b) epoca del manufatto (più perfette e ad imitazione di superficie sono le stuccature da ricostruire per i dipinti antichi e quindi più difficili). • Nei casi di dimensione inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato e avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia difficile			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	9,54443 cp	€ 1,00000	€ 9,54443
	<b>MT</b>			<b>€ 9,54443</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	113,28875 a corpo	€ 1,00000	€ 113,28875
	<b>RU</b>			<b>€ 113,28875</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 122,83318</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,04408 = 5% * B)			€ 20,88164
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 14,37148
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 158,09</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 113,28875
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,04408

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A17.010.004.D	CAM23_A17 - RESTAURO - RESTAURO DI DIPINTI SU INTONACI CAM23_A17.010 - RESTAURO DI DIPINTI SU INTONACI CAM23_004 - Stuccatura di dipinti a olio e tempera su muro CAM23_D - Stuccatura di dipinti a olio e tempera su muro • Stuccatura delle cadute di strati d'intonaco, di lesioni e fessurazioni da eseguirsi con malta di grassello di calce, sabbia di fiume e polvere di marmo. Inclusi i saggi per la composizione della malta idonea per colorazione e granulometria. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) grandezza ed estensione delle stuccature; b) epoca del manufatto (più perfette e ad imitazione di superficie sono le stuccature da ricostruire per i dipinti antichi e quindi più difficili). • Nei casi di dimensione inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato e avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia estremamente difficile			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	12,72625 cp	€ 1,00000	€ 12,72625
	<b>MT</b>			<b>€ 12,72625</b>



CAM23_RU.R.001.001	- Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	151,05579 a corpo	€ 1,00000	€ 151,05579
	<b>RU</b>			<b>€ 151,05579</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 163,78204</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,39215 = 5% * B)			€ 27,84295
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 19,16250
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 210,79</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 151,05579
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,39215

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM23_A17.010.005.A	CAM23_A17 - RESTAURO - RESTAURO DI DIPINTI SU INTONACI CAM23_A17.010 - RESTAURO DI DIPINTI SU INTONACI CAM23_005 - Integrazione pittorica di dipinti a olio e tempera su muro CAM23_A - Integrazione pittorica di dipinti a olio e tempera su muro • Integrazione cromatica delle stuccature e dell'intonaco di supporto in presenza di lacune e abrasioni eseguita a velature con colori ad acquerello Windsor e Newton al fine di restituire unità di lettura cromatica all'opera. Protezione finale. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) grandezza ed estensione delle zone da ricostruire; b) soggetto della tela e zona da ricostruire (personaggi molto difficili) c) epoca della tela (antica, XV, XVI, XVII, XVIII difficili) d) estensione maggiore o minore delle lacune (maggiore è difficile) e) tipologia di integrazione da eseguire (a tutto effetto, a rigatino, per astrazione cromatica, per velatura, sono più difficili; a neutro è da considerare facile). • Nei casi di dimensione inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato e avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia facile				
	CAM23_MT.A.01.002	- Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	9,54443 cp	€ 1,00000	€ 9,54443
	<b>MT</b>			<b>€ 9,54443</b>	
	CAM23_RU.R.001.001	- Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	113,28875 a corpo	€ 1,00000	€ 113,28875
	<b>RU</b>			<b>€ 113,28875</b>	
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 122,83318</b>	
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,04408 = 5% * B)			€ 20,88164	
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 14,37148	
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 158,09</b>	
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 113,28875	
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,04408	

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A17.010.005.B	CAM23_A17 - RESTAURO - RESTAURO DI DIPINTI SU INTONACI CAM23_A17.010 - RESTAURO DI DIPINTI SU INTONACI CAM23_005 - Integrazione pittorica di dipinti a olio e tempera su muro CAM23_B - Integrazione pittorica di dipinti a olio e tempera su muro • Integrazione cromatica delle stuccature e dell'intonaco di supporto in presenza di lacune e abrasioni eseguita a velature con colori ad acquerello Windsor e Newton al fine di restituire unità di lettura cromatica all'opera. Protezione finale. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) grandezza ed estensione delle zone da ricostruire; b) soggetto della tela e zona da ricostruire (personaggi molto difficili) c) epoca della tela (antica, XV, XVI, XVII, XVIII difficili) d) estensione maggiore o minore delle lacune (maggiore è difficile) e) tipologia di integrazione da eseguire (a tutto effetto, a rigatino, per astrazione cromatica, per velatura, sono più difficili; a neutro è da considerare facile). • Nei casi di dimensione inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato e avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in			



fascia media				
CAM23_MT.A.01.002	- Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	15,90808 cp	€ 1,00000	€ 15,90808
	<b>MT</b>			<b>€ 15,90808</b>
CAM23_RU.R.001.001	- Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	188,82284 a corpo	€ 1,00000	€ 188,82284
	<b>RU</b>			<b>€ 188,82284</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 204,73092</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,74021 = 5% * B)			€ 34,80426
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 23,95352
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 263,49</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 188,82284
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,74021

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A17.010.005.C	CAM23_A17 - RESTAURO - RESTAURO DI DIPINTI SU INTONACI CAM23_A17.010 - RESTAURO DI DIPINTI SU INTONACI CAM23_005 - Integrazione pittorica di dipinti a olio e tempera su muro CAM23_C - Integrazione pittorica di dipinti a olio e tempera su muro • Integrazione cromatica delle stuccature e dell'intonaco di supporto in presenza di lacune e abrasioni eseguita a velature con colori ad acquerello Windsor e Newton al fine di restituire unità di lettura cromatica all'opera. Protezione finale. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) grandezza ed estensione delle zone da ricostruire; b) soggetto della tela e zona da ricostruire (personaggi molto difficili) c) epoca della tela (antica, XV, XVI, XVII, XVIII difficili) d) estensione maggiore o minore delle lacune (maggiore è difficile) e) tipologia di integrazione da eseguire (a tutto effetto, a rigatino, per astrazione cromatica, per velatura, sono più difficili; a neutro è da considerare facile). • Nei casi di dimensione inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato e avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia difficile			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	22,27172 cp	€ 1,00000	€ 22,27172
	<b>MT</b>			<b>€ 22,27172</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	264,35692 a corpo	€ 1,00000	€ 264,35692
	<b>RU</b>			<b>€ 264,35692</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 286,62864</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,43634 = 5% * B)			€ 48,72687
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 33,53555
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 368,89</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 264,35692
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 2,43634

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A17.010.005.D	CAM23_A17 - RESTAURO - RESTAURO DI DIPINTI SU INTONACI CAM23_A17.010 - RESTAURO DI DIPINTI SU INTONACI CAM23_005 - Integrazione pittorica di dipinti a olio e tempera su muro CAM23_D - Integrazione pittorica di dipinti a olio e tempera su muro • Integrazione cromatica delle stuccature e dell'intonaco di supporto in presenza di lacune e abrasioni eseguita a velature con colori ad acquerello Windsor e Newton al fine di restituire unità di lettura cromatica all'opera. Protezione finale. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) grandezza ed estensione delle zone da ricostruire; b) soggetto della tela e zona da ricostruire (personaggi molto difficili) c) epoca della tela			



<p>(antica, XV, XVI, XVII, XVIII difficili) d) estensione maggiore o minore delle lacune (maggiore è difficile) e) tipologia di integrazione da eseguire (a tutto effetto, a rigatino, per astrazione cromatica, per velatura, sono più difficili; a neutro è da considerare facile). * Nei casi di dimensione inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato e avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia estremamente difficile</p>				
CAM23_MT.A.01.002	- Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	22,27172 cp	€ 1,00000	€ 22,27172
<b>MT</b>				<b>€ 22,27172</b>
CAM23_RU.R.001.001	- Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	264,35692 a corpo	€ 1,00000	€ 264,35692
<b>RU</b>				<b>€ 264,35692</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 286,62864</b>
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,43634 = 5% * B)				€ 48,72687
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 33,53555
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>				<b>€ 368,89</b>
<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>				€ 264,35692
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 2,43634

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A17.010.006.A	CAM23_A17 - RESTAURO - RESTAURO DI DIPINTI SU INTONACI CAM23_A17.010 - RESTAURO DI DIPINTI SU INTONACI CAM23_006 - Spolveratura di dipinti a olio e tempera su muro CAM23_A - Spolveratura di dipinti a olio e tempera su muro: in fascia facile			
CAM23_MT.A.01.002	- Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	1,04949 cp	€ 1,00000	€ 1,04949
<b>MT</b>				<b>€ 1,04949</b>
CAM23_RU.R.001.001	- Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	12,45706 a corpo	€ 1,00000	€ 12,45706
<b>RU</b>				<b>€ 12,45706</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 13,50655</b>
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11481 = 5% * B)				€ 2,29611
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 1,58027
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>				<b>€ 17,38</b>
<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>				€ 12,45706
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,11481

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A17.010.006.B	CAM23_A17 - RESTAURO - RESTAURO DI DIPINTI SU INTONACI CAM23_A17.010 - RESTAURO DI DIPINTI SU INTONACI CAM23_006 - Spolveratura di dipinti a olio e tempera su muro CAM23_B - Spolveratura di dipinti a olio e tempera su muro: in fascia media			
CAM23_MT.A.01.002	- Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	1,04949 cp	€ 1,00000	€ 1,04949
<b>MT</b>				<b>€ 1,04949</b>
CAM23_RU.R.001.001	- Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	12,45706 a corpo	€ 1,00000	€ 12,45706
<b>RU</b>				<b>€ 12,45706</b>



	<b>Sommano euro (A)</b>	<b>€ 13,50655</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11481 = 5% * B)	€ 2,29611
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 1,58027
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>	<b>€ 17,38</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>	€ 12,45706
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,11481

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A17.010.006.C	CAM23_A17 - RESTAURO - RESTAURO DI DIPINTI SU INTONACI CAM23_A17.010 - RESTAURO DI DIPINTI SU INTONACI CAM23_006 - Spolveratura di dipinti a olio e tempera su muro CAM23_C - Spolveratura di dipinti a olio e tempera su muro: in fascia difficile			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	1,04949 cp	€ 1,00000	€ 1,04949
	<b>MT</b>			<b>€ 1,04949</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	12,45706 a corpo	€ 1,00000	€ 12,45706
	<b>RU</b>			<b>€ 12,45706</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 13,50655</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11481 = 5% * B)			€ 2,29611
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,58027
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 17,38</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 12,45706
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,11481

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A17.010.006.D	CAM23_A17 - RESTAURO - RESTAURO DI DIPINTI SU INTONACI CAM23_A17.010 - RESTAURO DI DIPINTI SU INTONACI CAM23_006 - Spolveratura di dipinti a olio e tempera su muro CAM23_D - Spolveratura di dipinti a olio e tempera su muro: in fascia estremamente difficile			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	1,59040 cp	€ 1,00000	€ 1,59040
	<b>MT</b>			<b>€ 1,59040</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	18,87734 a corpo	€ 1,00000	€ 18,87734
	<b>RU</b>			<b>€ 18,87734</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 20,46774</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17398 = 5% * B)			€ 3,47952
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,39473
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 26,34</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 18,87734
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,17398

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A17.010.007.A	CAM23_A17 - RESTAURO - RESTAURO DI DIPINTI SU INTONACI CAM23_A17.010 - RESTAURO DI DIPINTI SU INTONACI CAM23_007 - Attintatura di dipinti a olio e tempera su muro			



CAM23_A - Attintatura di dipinti a olio e tempera su muro: in fascia facile				
CAM23_MT.A.01.002	- Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	1,59040 cp	€ 1,00000	€ 1,59040
	<b>MT</b>			<b>€ 1,59040</b>
CAM23_RU.R.001.001	- Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	18,87734 a corpo	€ 1,00000	€ 18,87734
	<b>RU</b>			<b>€ 18,87734</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 20,46774</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17398 = 5% * B)			€ 3,47952
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,39473
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 26,34</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 18,87734
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,17398

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A17.010.007.B	CAM23_A17 - RESTAURO - RESTAURO DI DIPINTI SU INTONACI CAM23_A17.010 - RESTAURO DI DIPINTI SU INTONACI CAM23_007 - Attintatura di dipinti a olio e tempera su muro CAM23_B - Attintatura di dipinti a olio e tempera su muro: in fascia media			
CAM23_MT.A.01.002	- Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	1,59040 cp	€ 1,00000	€ 1,59040
	<b>MT</b>			<b>€ 1,59040</b>
CAM23_RU.R.001.001	- Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	18,87734 a corpo	€ 1,00000	€ 18,87734
	<b>RU</b>			<b>€ 18,87734</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 20,46774</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17398 = 5% * B)			€ 3,47952
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,39473
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 26,34</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 18,87734
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,17398

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A17.010.007.C	CAM23_A17 - RESTAURO - RESTAURO DI DIPINTI SU INTONACI CAM23_A17.010 - RESTAURO DI DIPINTI SU INTONACI CAM23_007 - Attintatura di dipinti a olio e tempera su muro CAM23_C - Attintatura di dipinti a olio e tempera su muro: in fascia difficile			
CAM23_MT.A.01.002	- Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	1,59040 cp	€ 1,00000	€ 1,59040
	<b>MT</b>			<b>€ 1,59040</b>
CAM23_RU.R.001.001	- Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	18,87734 a corpo	€ 1,00000	€ 18,87734
	<b>RU</b>			<b>€ 18,87734</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 20,46774</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17398 = 5% * B)			€ 3,47952
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,39473



	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>		<b>€ 26,34</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>		€ 18,87734
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 0,17398

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A17.010.007.D	CAM23_A17 - RESTAURO - RESTAURO DI DIPINTI SU INTONACI CAM23_A17.010 - RESTAURO DI DIPINTI SU INTONACI CAM23_007 - Attintatura di dipinti a olio e tempera su muro CAM23_D - Attintatura di dipinti a olio e tempera su muro: in fascia estremamente difficile			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	1,59040 cp	€ 1,00000	€ 1,59040
	<b>MT</b>			<b>€ 1,59040</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	18,87734 a corpo	€ 1,00000	€ 18,87734
	<b>RU</b>			<b>€ 18,87734</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 20,46774</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17398 = 5% * B)			€ 3,47952
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,39473
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 26,34</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 18,87734
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,17398

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A17.010.008.A	CAM23_A17 - RESTAURO - RESTAURO DI DIPINTI SU INTONACI CAM23_A17.010 - RESTAURO DI DIPINTI SU INTONACI CAM23_008 - Fissaggio carta di dipinti a olio e tempera su muro CAM23_A - Fissaggio carta di dipinti a olio e tempera su muro: in fascia facile			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	3,18182 cp	€ 1,00000	€ 3,18182
	<b>MT</b>			<b>€ 3,18182</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	37,76704 a corpo	€ 1,00000	€ 37,76704
	<b>RU</b>			<b>€ 37,76704</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 40,94886</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,34807 = 5% * B)			€ 6,96131
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,79102
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 52,70</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 37,76704
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,34807

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A17.010.008.B	CAM23_A17 - RESTAURO - RESTAURO DI DIPINTI SU INTONACI CAM23_A17.010 - RESTAURO DI DIPINTI SU INTONACI CAM23_008 - Fissaggio carta di dipinti a olio e tempera su muro CAM23_B - Fissaggio carta di dipinti a olio e tempera su muro: in fascia media			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	6,36365 cp	€ 1,00000	€ 6,36365
	<b>MT</b>			<b>€ 6,36365</b>



CAM23_RU.R.001.001	- Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	75,53408 a corpo	€ 1,00000	€ 75,53408
	<b>RU</b>			<b>€ 75,53408</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 81,89773</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,69613 = 5% * B)			€ 13,92261
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,58203
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 105,40</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 75,53408
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,69613

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A17.010.008.C	CAM23_A17 - RESTAURO - RESTAURO DI DIPINTI SU INTONACI CAM23_A17.010 - RESTAURO DI DIPINTI SU INTONACI CAM23_008 - Fissaggio carta di dipinti a olio e tempera su muro CAM23_C - Fissaggio carta di dipinti a olio e tempera su muro: in fascia difficile			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	9,54443 cp	€ 1,00000	€ 9,54443
	<b>MT</b>			<b>€ 9,54443</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	113,28875 a corpo	€ 1,00000	€ 113,28875
	<b>RU</b>			<b>€ 113,28875</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 122,83318</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,04408 = 5% * B)			€ 20,88164
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 14,37148
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 158,09</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 113,28875
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,04408

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A17.010.008.D	CAM23_A17 - RESTAURO - RESTAURO DI DIPINTI SU INTONACI CAM23_A17.010 - RESTAURO DI DIPINTI SU INTONACI CAM23_008 - Fissaggio carta di dipinti a olio e tempera su muro CAM23_D - Fissaggio carta di dipinti a olio e tempera su muro: in fascia estremamente difficile			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	12,72625 cp	€ 1,00000	€ 12,72625
	<b>MT</b>			<b>€ 12,72625</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	151,05579 a corpo	€ 1,00000	€ 151,05579
	<b>RU</b>			<b>€ 151,05579</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 163,78204</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,39215 = 5% * B)			€ 27,84295
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 19,16250
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 210,79</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 151,05579
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,39215





Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A17.010.009.A	CAM23_A17 - RESTAURO - RESTAURO DI DIPINTI SU INTONACI CAM23_A17.010 - RESTAURO DI DIPINTI SU INTONACI CAM23_009 - Ripristino decorazione di dipinti a olio e tempera su muro CAM23_A - Ripristino decorazione di dipinti a olio e tempera su muro: in fascia facile			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	9,54443 cp	€ 1,00000	€ 9,54443
	<b>MT</b>			<b>€ 9,54443</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	113,28875 a corpo	€ 1,00000	€ 113,28875
	<b>RU</b>			<b>€ 113,28875</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 122,83318</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,04408 = 5% * B)			€ 20,88164
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 14,37148
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 158,09</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 113,28875
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,04408

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A17.010.009.B	CAM23_A17 - RESTAURO - RESTAURO DI DIPINTI SU INTONACI CAM23_A17.010 - RESTAURO DI DIPINTI SU INTONACI CAM23_009 - Ripristino decorazione di dipinti a olio e tempera su muro CAM23_B - Ripristino decorazione di dipinti a olio e tempera su muro: in fascia media			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	12,72625 cp	€ 1,00000	€ 12,72625
	<b>MT</b>			<b>€ 12,72625</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	151,05579 a corpo	€ 1,00000	€ 151,05579
	<b>RU</b>			<b>€ 151,05579</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 163,78204</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,39215 = 5% * B)			€ 27,84295
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 19,16250
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 210,79</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 151,05579
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,39215

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A17.010.009.C	CAM23_A17 - RESTAURO - RESTAURO DI DIPINTI SU INTONACI CAM23_A17.010 - RESTAURO DI DIPINTI SU INTONACI CAM23_009 - Ripristino decorazione di dipinti a olio e tempera su muro CAM23_C - Ripristino decorazione di dipinti a olio e tempera su muro: in fascia difficile			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	15,90808 cp	€ 1,00000	€ 15,90808
	<b>MT</b>			<b>€ 15,90808</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario	188,82284 a corpo	€ 1,00000	€ 188,82284



	2006			
				<b>RU</b>
				<b>€ 188,82284</b>
				<b>Sommano euro (A)</b>
				<b>€ 204,73092</b>
			Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,74021 = 5% * B)	€ 34,80426
			Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 23,95352
			<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>	<b>€ 263,49</b>
			<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>	€ 188,82284
			<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 1,74021

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A17.010.009.D	CAM23_A17 - RESTAURO - RESTAURO DI DIPINTI SU INTONACI CAM23_A17.010 - RESTAURO DI DIPINTI SU INTONACI CAM23_009 - Ripristino decorazione di dipinti a olio e tempera su muro CAM23_D - Ripristino decorazione di dipinti a olio e tempera su muro: in fascia estremamente difficile			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	19,08990 cp	€ 1,00000	€ 19,08990
				<b>€ 19,08990</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	226,58988 a corpo	€ 1,00000	€ 226,58988
				<b>€ 226,58988</b>
				<b>Sommano euro (A)</b>
				<b>€ 245,67978</b>
			Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,08828 = 5% * B)	€ 41,76556
			Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 28,74453
			<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>	<b>€ 316,19</b>
			<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>	€ 226,58988
			<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 2,08828

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A17.010.010.A	CAM23_A17 - RESTAURO - RESTAURO DI DIPINTI SU INTONACI CAM23_A17.010 - RESTAURO DI DIPINTI SU INTONACI CAM23_010 - Fissaggio e consolidamento della pellicola pittorica mediante resina acrilica CAM23_A - Fissaggio e consolidamento della pellicola pittorica mediante resina acrilica in emulsione ed impregnazione della stessa in soluzione, previa pulitura della superficie			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	4,14064 cp	€ 1,00000	€ 4,14064
				<b>€ 4,14064</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	49,14787 a corpo	€ 1,00000	€ 49,14787
				<b>€ 49,14787</b>
				<b>Sommano euro (A)</b>
				<b>€ 53,28851</b>
			Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,45295 = 5% * B)	€ 9,05905
			Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 6,23476
			<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>	<b>€ 68,58</b>
			<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>	€ 49,14787
			<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,45295



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A17.010.020.A	CAM23_A17 - RESTAURO - RESTAURO DI DIPINTI SU INTONACI CAM23_A17.010 - RESTAURO DI DIPINTI SU INTONACI CAM23_020 - Reintegrazione pittorica delle piccole mancanze ed usure, della pellicola pittorica e delle stuccature CAM23_A - Reintegrazione pittorica delle piccole mancanze ed usure, della pellicola pittorica e delle stuccature delle lacune verranno trattate in accordo con la D.L.,esclusivamente sotto tono e con terre ventilate senza legante per evitare alterazioni e per rendere leggibile l'insieme delle decorazioni esistenti			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	8,01135 cp	€ 1,00000	€ 8,01135
	<b>MT</b>			<b>€ 8,01135</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	95,09179 a corpo	€ 1,00000	€ 95,09179
	<b>RU</b>			<b>€ 95,09179</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 103,10314</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,87638 = 5% * B)			€ 17,52753
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 12,06307
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 132,69</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 95,09179
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,87638

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A17.010.030.A	CAM23_A17 - RESTAURO - RESTAURO DI DIPINTI SU INTONACI CAM23_A17.010 - RESTAURO DI DIPINTI SU INTONACI CAM23_030 - Restauro di lambris e lacune isolate aventi valore di traccia storica rinvenute in sede di diagnostica o demolizioni CAM23_A - Restauro di lambris e lacune isolate aventi valore di traccia storica rinvenute in sede di diagnostica o demolizioni sotto indicazioni della D.L. comprendente: 1) Rimozione meccanica di strati sovrapposti di intonaco, descialbo meccanico, su tutta la superficie interessata; 2) Ristabilimento dell'adesione tra supporto murario ed intonaco mediante iniezioni di adesivi riempitivi di malta idraulica premiscelata per intonaci; 3) Stuccatura di cadute di strati di intonaco, compreso i saggi per la composizione granulometrica e colorazione della malta, ecc.di piccole dimensioni mediante formazione d'intonaco a calce eseguito su superfici piane o curve, ad integrazione di lacune o mancanze di superfici dipinte, da realizzare seguendo l'andamento delle murature ed avendo cura di raccordarsi, a livello o a sottolivello secondo le indicazioni della D.L.; da utilizzare come base per la successiva stesura di tinteggiature o neutro o ripristino di elementi decorativi e geometrici; 4) Restauro della pellicola pittorica, su tutta la superficie			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	50,97334 cp	€ 1,00000	€ 50,97334
	<b>MT</b>			<b>€ 50,97334</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	616,23013 a corpo	€ 1,00000	€ 616,23013
	<b>RU</b>			<b>€ 616,23013</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 667,20347</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,67123 = 5% * B)			€ 113,42459
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 78,06281
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 858,69</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,76%</i>			€ 616,23013
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 5,67123

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A18.010.001.A	CAM23_A18 - RESTAURO - RESTAURO DI DIPINTI SU CARTA CAM23_A18.010 - RESTAURO DI DIPINTI SU CARTA			



CAM23_001 - Restauro di decorazioni su carta dipinta a mano CAM23_A - Restauro di decorazioni su carta dipinta a mano mediante disinfezione, consolidamento, eventuale deacidificazione, pulitura meccanica, ristabilimento della funzionalità del supporto, fissaggio, reintegro delle superfici pittoriche, riadesione della carta sul supporto				
CAM23_MT.A.01.002	- Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	19,11479 cp	€ 1,00000	€ 19,11479
<b>MT</b>				<b>€ 19,11479</b>
CAM23_RU.R.001.001	- Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	245,11978 a corpo	€ 1,00000	€ 245,11978
<b>RU</b>				<b>€ 245,11978</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 264,23457</b>
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,24599 = 5% * B)				€ 44,91988
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 30,91545
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>				<b>€ 340,07</b>
<i>Incidenza manodopera sul totale 72,08%</i>				€ 245,11978
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 2,24599

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A19.010.001.A	CAM23_A19 - RESTAURO - RESTAURO DI DIPINTI SU TELE CAM23_A19.010 - RESTAURO DI DIPINTI SU TELE CAM23_001 - Foderatura di dipinti su tela CAM23_A - Foderatura di dipinti su tela • Velinatura della superficie pittorica eseguita con colla di coniglio in giusta diluizione e carta giapponese. • Consolidamento della pellicola pittorica e degli strati preparatori del dipinto mediante applicazione di colla di coniglio ben calda in giusta diluizione data per imbibizione a pennello e spugnature a tergo del dipinto, fino alla completa riadesione del colore. • Applicazione, ove necessario, di tela di velatino per risanare tagli e lacerazioni a tergo del dipinto. • Rifodero a pasta. • Fornitura di un nuovo telaio definitivo. • Montaggio della tela rifoderata sul telaio definitivo. • Rimozione della velinatura della superficie pittorica con spugnature di acqua calda fino alla completa rimozione di ogni residuo. Per dipinti, che per propria natura e per stato di conservazione, avessero bisogno di consolidamento e foderatura eseguite con resine sintetiche l'intervento dovrà essere concordato con la direzione dei lavori e la soprintendenza competente, conservando i medesimi parametri di prezzo al metro quadro. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) condizioni della tela di supporto; b) condizioni del telaio; c) incidenza di restauri precedenti. La fascia difficile si utilizzerà nei casi in cui la rimozione di precedenti foderature è molto difficile perché eseguite con colle forti o laddove il rifodero dovrà essere eseguito con colle e tele sintetiche ad alto costo oppure nei casi di dipinti lacerati o sfibrati dove sarà necessario eseguire un doppio rifodero. • Nei casi di dimensioni della tela inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia facile			
CAM23_MT.A.01.002	- Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	47,72423 cp	€ 1,00000	€ 47,72423
<b>MT</b>				<b>€ 47,72423</b>
CAM23_RU.R.001.001	- Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	566,46851 a corpo	€ 1,00000	€ 566,46851
<b>RU</b>				<b>€ 566,46851</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 614,19274</b>
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,22064 = 5% * B)				€ 104,41277
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 71,86055
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>				<b>€ 790,47</b>
<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>				€ 566,46851
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 5,22064
Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo



				TOTALE
CAM23_A19.010.001.B	<p>CAM23_A19 - RESTAURO - RESTAURO DI DIPINTI SU TELE            CAM23_A19.010 - RESTAURO DI DIPINTI SU TELE            CAM23_001 - Foderatura di dipinti su tela            CAM23_B - Foderatura di dipinti su tela • Velinatura della superficie pittorica eseguita con colla di coniglio in giusta diluizione e carta giapponese. • Consolidamento della pellicola pittorica e degli strati preparatori del dipinto mediante applicazione di colla di coniglio ben calda in giusta diluizione data per imbibizione a pennello e spugnature a tergo del dipinto, fino alla completa riadesione del colore. • Applicazione, ove necessario, di tela di velatino per risanare tagli e lacerazioni a tergo del dipinto. • Rifodero a pasta. • Fornitura di un nuovo telaio definitivo. • Montaggio della tela rifoderata sul telaio definitivo. • Rimozione della velinatura della superficie pittorica con spugnature di acqua calda fino alla completa rimozione di ogni residuo. Per dipinti, che per propria natura e per stato di conservazione, avessero bisogno di consolidamento e foderatura eseguite con resine sintetiche l'intervento dovrà essere concordato con la direzione dei lavori e la soprintendenza competente, conservando i medesimi parametri di prezzo al metro quadro. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) condizioni della tela di supporto; b) condizioni del telaio; c) incidenza di restauri precedenti. La fascia difficile si utilizzerà nei casi in cui la rimozione di precedenti foderature è molto difficile perché eseguite con colle forti o laddove il rifodero dovrà essere eseguito con colle e tele sintetiche ad alto costo oppure nei casi di dipinti lacerati o sfibrati dove sarà necessario eseguire un doppio rifodero. • Nei casi di dimensioni della tela inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia media</p>			
	<p>CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati</p> <p style="text-align: right;"><b>MT</b></p>	47,72423 cp	€ 1,00000	€ 47,72423
	<p>CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006</p> <p style="text-align: right;"><b>RU</b></p>	566,46851 a corpo	€ 1,00000	€ 566,46851
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 614,19274</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,22064 = 5% * B)			€ 104,41277
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 71,86055
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 790,47</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 566,46851
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 5,22064

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A19.010.001.C	<p>CAM23_A19 - RESTAURO - RESTAURO DI DIPINTI SU TELE            CAM23_A19.010 - RESTAURO DI DIPINTI SU TELE            CAM23_001 - Foderatura di dipinti su tela            CAM23_C - Foderatura di dipinti su tela • Velinatura della superficie pittorica eseguita con colla di coniglio in giusta diluizione e carta giapponese. • Consolidamento della pellicola pittorica e degli strati preparatori del dipinto mediante applicazione di colla di coniglio ben calda in giusta diluizione data per imbibizione a pennello e spugnature a tergo del dipinto, fino alla completa riadesione del colore. • Applicazione, ove necessario, di tela di velatino per risanare tagli e lacerazioni a tergo del dipinto. • Rifodero a pasta. • Fornitura di un nuovo telaio definitivo. • Montaggio della tela rifoderata sul telaio definitivo. • Rimozione della velinatura della superficie pittorica con spugnature di acqua calda fino alla completa rimozione di ogni residuo. Per dipinti, che per propria natura e per stato di conservazione, avessero bisogno di consolidamento e foderatura eseguite con resine sintetiche l'intervento dovrà essere concordato con la direzione dei lavori e la soprintendenza competente, conservando i medesimi parametri di prezzo al metro quadro. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) condizioni della tela di supporto; b) condizioni del telaio; c) incidenza di restauri precedenti. La fascia difficile si utilizzerà nei casi in cui la rimozione di precedenti foderature è molto difficile perché eseguite con colle forti o laddove il rifodero dovrà essere eseguito con colle e tele sintetiche ad alto costo oppure nei casi di dipinti lacerati o sfibrati dove sarà necessario eseguire un doppio rifodero. • Nei casi di dimensioni della tela inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia difficile</p>			
	<p>CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati</p>	54,08787 cp	€ 1,00000	€ 54,08787



		<b>MT</b>		<b>€ 54,08787</b>
CAM23_RU.R.001.001	- Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006		642,00259 a corpo	€ 1,00000 € 642,00259
		<b>RU</b>		<b>€ 642,00259</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 696,09046</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,91677 = 5% * B)			€ 118,33538
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 81,44258
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 895,87</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 642,00259
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 5,91677

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A19.010.001.D	CAM23_A19 - RESTAURO - RESTAURO DI DIPINTI SU TELE CAM23_A19.010 - RESTAURO DI DIPINTI SU TELE CAM23_001 - Foderatura di dipinti su tela CAM23_D - Foderatura di dipinti su tela • Velinatura della superficie pittorica eseguita con colla di coniglio in giusta diluizione e carta giapponese. • Consolidamento della pellicola pittorica e degli strati preparatori del dipinto mediante applicazione di colla di coniglio ben calda in giusta diluizione data per imbibizione a pennello e spugnature a tergo del dipinto, fino alla completa riadesione del colore. • Applicazione, ove necessario, di tela di velatino per risanare tagli e lacerazioni a tergo del dipinto. • Rifodero a pasta. • Fornitura di un nuovo telaio definitivo. • Montaggio della tela rifoderata sul telaio definitivo. • Rimozione della velinatura della superficie pittorica con spugnature di acqua calda fino alla completa rimozione di ogni residuo. Per dipinti, che per propria natura e per stato di conservazione, avessero bisogno di consolidamento e foderatura eseguite con resine sintetiche l'intervento dovrà essere concordato con la direzione dei lavori e la soprintendenza competente, conservando i medesimi parametri di prezzo al metro quadro. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) condizioni della tela di supporto; b) condizioni del telaio; c) incidenza di restauri precedenti. La fascia difficile si utilizzerà nei casi in cui la rimozione di precedenti foderature è molto difficile perché eseguite con colle forti o laddove il rifodero dovrà essere eseguito con colle e tele sintetiche ad alto costo oppure nei casi di dipinti lacerati o sfibrati dove sarà necessario eseguire un doppio rifodero. • Nei casi di dimensioni della tela inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia estremamente difficile			
CAM23_MT.A.01.002	- Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	54,08787 cp	€ 1,00000	€ 54,08787
				<b>€ 54,08787</b>
CAM23_RU.R.001.001	- Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	642,00259 a corpo	€ 1,00000	€ 642,00259
				<b>€ 642,00259</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 696,09046</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,91677 = 5% * B)			€ 118,33538
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 81,44258
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 895,87</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 642,00259
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 5,91677

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A19.010.002.A	CAM23_A19 - RESTAURO - RESTAURO DI DIPINTI SU TELE CAM23_A19.010 - RESTAURO DI DIPINTI SU TELE CAM23_002 - Sverniciatura di dipinti su tela CAM23_A - Sverniciatura di dipinti su tela • Sverniciatura della superficie del dipinto da resine e vecchi fissativi ossidati sovrapposti all'originale,			



<p>attraverso l'applicazione di miscele di opportuni solventi di classi diverse in base allo sporco da rimuovere. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) Consistenza e spessore dello sporco, coerenza della patina di sporco; leggermente ossidato o fortemente ossidato (fascia difficile), cromie leggibili o illeggibili (fascia difficile), ridipinture molto tenaci (fascia difficile ed uso di solventi costosi per la rimozione) stuccature debordanti da rimuovere, presenza di abrasioni, bruciatura o svelature da vecchi restauri che rendono difficoltoso equilibrare la lettura del dipinto; b) totale ridipintura del dipinto (storicizzata o meno, ovvero molto difficile da ricondurre alla corretta lettura); c) Strati di sovrasmisione da rimuovere meccanicamente (molto difficile). • Nei casi di dimensioni della tela inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia facile</p>				
CAM23_MT.A.01.002	- Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	3,18182 cp	€ 1,00000	€ 3,18182
<b>MT</b>				<b>€ 3,18182</b>
CAM23_RU.R.001.001	- Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	37,76704 a corpo	€ 1,00000	€ 37,76704
<b>RU</b>				<b>€ 37,76704</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 40,94886</b>
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,34807 = 5% * B)				€ 6,96131
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 4,79102
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>				<b>€ 52,70</b>
<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>				€ 37,76704
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,34807

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A19.010.002.B	<p>CAM23_A19 - RESTAURO - RESTAURO DI DIPINTI SU TELE            CAM23_A19.010 - RESTAURO DI DIPINTI SU TELE            CAM23_002 - Sverniciatura di dipinti su tela            CAM23_B - Sverniciatura di dipinti su tela • Sverniciatura della superficie del dipinto da resine e vecchi fissativi ossidati sovrasmessi all'originale, attraverso l'applicazione di miscele di opportuni solventi di classi diverse in base allo sporco da rimuovere. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) Consistenza e spessore dello sporco, coerenza della patina di sporco; leggermente ossidato o fortemente ossidato (fascia difficile), cromie leggibili o illeggibili (fascia difficile), ridipinture molto tenaci (fascia difficile ed uso di solventi costosi per la rimozione) stuccature debordanti da rimuovere, presenza di abrasioni, bruciatura o svelature da vecchi restauri che rendono difficoltoso equilibrare la lettura del dipinto; b) totale ridipintura del dipinto (storicizzata o meno, ovvero molto difficile da ricondurre alla corretta lettura); c) Strati di sovrasmisione da rimuovere meccanicamente (molto difficile). • Nei casi di dimensioni della tela inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia media</p>			
CAM23_MT.A.01.002	- Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	3,18182 cp	€ 1,00000	€ 3,18182
<b>MT</b>				<b>€ 3,18182</b>
CAM23_RU.R.001.001	- Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	37,76704 a corpo	€ 1,00000	€ 37,76704
<b>RU</b>				<b>€ 37,76704</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 40,94886</b>
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,34807 = 5% * B)				€ 6,96131
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 4,79102
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>				<b>€ 52,70</b>
<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>				€ 37,76704



	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 0,34807
--	--	--	-----------

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A19.010.002.C	<p>CAM23_A19 - RESTAURO - RESTAURO DI DIPINTI SU TELE            CAM23_A19.010 - RESTAURO DI DIPINTI SU TELE            CAM23_002 - Sverniciatura di dipinti su tela            CAM23_C - Sverniciatura di dipinti su tela • Sverniciatura della superficie del dipinto da resine e vecchi fissativi ossidati sovrapposti all'originale, attraverso l'applicazione di miscele di opportuni solventi di classi diverse in base allo sporco da rimuovere. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) Consistenza e spessore dello sporco, coerenza della patina di sporco; leggermente ossidato o fortemente ossidato (fascia difficile), cromie leggibili o illeggibili (fascia difficile), ridipinture molto tenaci (fascia difficile ed uso di solventi costosi per la rimozione) stuccature debordanti da rimuovere, presenza di abrasioni, bruciatura o svelature da vecchi restauri che rendono difficoltoso equilibrare la lettura del dipinto; b) totale ridipintura del dipinto (storicizzata o meno, ovvero molto difficile da ricondurre alla corretta lettura); c) Strati di sovrapposizione da rimuovere meccanicamente (molto difficile). • Nei casi di dimensioni della tela inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia difficile</p>			
	<p>CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati</p> <p style="text-align: right;"><b>MT</b></p>	3,18182 cp	€ 1,00000	€ 3,18182
	<p>CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006</p> <p style="text-align: right;"><b>RU</b></p>	37,76704 a corpo	€ 1,00000	€ 37,76704
	<b>Sommato euro (A)</b>			<b>€ 40,94886</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,34807 = 5% * B)			€ 6,96131
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,79102
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 52,70</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 37,76704
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,34807

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A19.010.002.D	<p>CAM23_A19 - RESTAURO - RESTAURO DI DIPINTI SU TELE            CAM23_A19.010 - RESTAURO DI DIPINTI SU TELE            CAM23_002 - Sverniciatura di dipinti su tela            CAM23_D - Sverniciatura di dipinti su tela • Sverniciatura della superficie del dipinto da resine e vecchi fissativi ossidati sovrapposti all'originale, attraverso l'applicazione di miscele di opportuni solventi di classi diverse in base allo sporco da rimuovere. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) Consistenza e spessore dello sporco, coerenza della patina di sporco; leggermente ossidato o fortemente ossidato (fascia difficile), cromie leggibili o illeggibili (fascia difficile), ridipinture molto tenaci (fascia difficile ed uso di solventi costosi per la rimozione) stuccature debordanti da rimuovere, presenza di abrasioni, bruciatura o svelature da vecchi restauri che rendono difficoltoso equilibrare la lettura del dipinto; b) totale ridipintura del dipinto (storicizzata o meno, ovvero molto difficile da ricondurre alla corretta lettura); c) Strati di sovrapposizione da rimuovere meccanicamente (molto difficile). • Nei casi di dimensioni della tela inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia estremamente difficile</p>			
	<p>CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati</p> <p style="text-align: right;"><b>MT</b></p>	6,36365 cp	€ 1,00000	€ 6,36365
	<p>CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006</p> <p style="text-align: right;"><b>RU</b></p>	75,53408 a corpo	€ 1,00000	€ 75,53408
				<b>€ 75,53408</b>





	<b>Sommano euro (A)</b>	<b>€ 81,89773</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,69613 = 5% * B)	€ 13,92261
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 9,58203
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>	<b>€ 105,40</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>	€ 75,53408
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,69613

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A19.010.003.A	<p>CAM23_A19 - RESTAURO - RESTAURO DI DIPINTI SU TELE            CAM23_A19.010 - RESTAURO DI DIPINTI SU TELE            CAM23_003 - Pulitura di dipinti su tela            CAM23_A - Pulitura di dipinti su tela • Pulitura chimico meccanica eseguita per progressivo assottigliamento da sostanze che alterano la cromia originale del dipinto come vecchie ridipinture, sostanze grasse di varia natura, nero fumo ed escrementi di insetti, sovrammessi alla superficie pittorica originale mediante l'uso di opportune miscele di solventi di classi diverse in base allo sporco da rimuovere. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) Consistenza e spessore dello sporco, coerenza della patina di sporco; leggermente ossidato o fortemente ossidato (fascia difficile), cromie leggibili o illeggibili (fascia difficile), ridipinture molto tenaci (fascia difficile ed uso di solventi costosi per la rimozione) stuccature debordanti da rimuovere, presenza di abrasioni, bruciatura o svelature da vecchi restauri che rendono difficoltoso equilibrare la lettura del dipinto; b) totale ridipintura del dipinto (storicizzata o meno, ovvero molto difficile da ricondurre alla corretta lettura); c) Strati di sovrasmisione da rimuovere meccanicamente (molto difficile). • Nei casi di dimensioni della tela inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia facile</p>			
	<p>CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati</p> <p style="text-align: right;"><b>MT</b></p>	19,08990 cp	€ 1,00000	€ 19,08990
	<p>CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006</p> <p style="text-align: right;"><b>RU</b></p>	226,58988 a corpo	€ 1,00000	€ 226,58988
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 245,67978</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,08828 = 5% * B)			€ 41,76556
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 28,74453
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 316,19</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 226,58988
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 2,08828

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A19.010.003.B	<p>CAM23_A19 - RESTAURO - RESTAURO DI DIPINTI SU TELE            CAM23_A19.010 - RESTAURO DI DIPINTI SU TELE            CAM23_003 - Pulitura di dipinti su tela            CAM23_B - Pulitura di dipinti su tela • Pulitura chimico meccanica eseguita per progressivo assottigliamento da sostanze che alterano la cromia originale del dipinto come vecchie ridipinture, sostanze grasse di varia natura, nero fumo ed escrementi di insetti, sovrammessi alla superficie pittorica originale mediante l'uso di opportune miscele di solventi di classi diverse in base allo sporco da rimuovere. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) Consistenza e spessore dello sporco, coerenza della patina di sporco; leggermente ossidato o fortemente ossidato (fascia difficile), cromie leggibili o illeggibili (fascia difficile), ridipinture molto tenaci (fascia difficile ed uso di solventi costosi per la rimozione) stuccature debordanti da rimuovere, presenza di abrasioni, bruciatura o svelature da vecchi restauri che rendono difficoltoso equilibrare la lettura del dipinto; b) totale ridipintura del dipinto (storicizzata o meno, ovvero molto difficile da ricondurre alla corretta lettura); c) Strati di sovrasmisione da rimuovere meccanicamente (molto difficile). • Nei casi di dimensioni della tela inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia</p>			



media				
CAM23_MT.A.01.002	- Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	22,27172 cp	€ 1,00000	€ 22,27172
	<b>MT</b>			<b>€ 22,27172</b>
CAM23_RU.R.001.001	- Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	264,35692 a corpo	€ 1,00000	€ 264,35692
	<b>RU</b>			<b>€ 264,35692</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 286,62864</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,43634 = 5% * B)			€ 48,72687
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 33,53555
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 368,89</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 264,35692
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 2,43634

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A19.010.003.C	CAM23_A19 - RESTAURO - RESTAURO DI DIPINTI SU TELE CAM23_A19.010 - RESTAURO DI DIPINTI SU TELE CAM23_003 - Pulitura di dipinti su tela CAM23_C - Pulitura di dipinti su tela • Pulitura chimico meccanica eseguita per progressivo assottigliamento da sostanze che alterano la cromia originale del dipinto come vecchie ridipinture, sostanze grasse di varia natura, nero fumo ed escrementi di insetti, sovrapposti alla superficie pittorica originale mediante l'uso di opportune miscele di solventi di classi diverse in base allo sporco da rimuovere. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) Consistenza e spessore dello sporco, coerenza della patina di sporco; leggermente ossidato o fortemente ossidato (fascia difficile), cromie leggibili o illeggibili (fascia difficile), ridipinture molto tenaci (fascia difficile ed uso di solventi costosi per la rimozione) stuccature debordanti da rimuovere, presenza di abrasioni, bruciatura o svelature da vecchi restauri che rendono difficoltoso equilibrare la lettura del dipinto; b) totale ridipintura del dipinto (storicizzata o meno, ovvero molto difficile da ricondurre alla corretta lettura); c) Strati di sovrapposizione da rimuovere meccanicamente (molto difficile). • Nei casi di dimensioni della tela inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia difficile			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	34,99797 cp	€ 1,00000	€ 34,99797
	<b>MT</b>			<b>€ 34,99797</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	415,41271 a corpo	€ 1,00000	€ 415,41271
	<b>RU</b>			<b>€ 415,41271</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 450,41068</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,82849 = 5% * B)			€ 76,56982
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 52,69805
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 579,68</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 415,41271
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 3,82849

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A19.010.003.D	CAM23_A19 - RESTAURO - RESTAURO DI DIPINTI SU TELE CAM23_A19.010 - RESTAURO DI DIPINTI SU TELE CAM23_003 - Pulitura di dipinti su tela CAM23_D - Pulitura di dipinti su tela • Pulitura chimico meccanica eseguita per progressivo assottigliamento da sostanze che alterano la cromia originale del dipinto come vecchie ridipinture, sostanze grasse di varia natura, nero			



<p>fumo ed escrementi di insetti, sovrammessi alla superficie pittorica originale mediante l'uso di opportune miscele di solventi di classi diverse in base allo sporco da rimuovere. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) Consistenza e spessore dello sporco, coerenza della patina di sporco; leggermente ossidato o fortemente ossidato (fascia difficile), cromie leggibili o illeggibili (fascia difficile), ridipinture molto tenaci (fascia difficile ed uso di solventi costosi per la rimozione) stuccature debordanti da rimuovere, presenza di abrasioni, bruciatura o svelature da vecchi restauri che rendono difficoltoso equilibrare la lettura del dipinto; b) totale ridipintura del dipinto (storicizzata o meno, ovvero molto difficile da ricondurre alla corretta lettura); c) Strati di sovrasmessione da rimuovere meccanicamente (molto difficile). • Nei casi di dimensioni della tela inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia estremamente difficile</p>				
CAM23_MT.A.01.002	- Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	47,72423 cp	€ 1,00000	€ 47,72423
<b>MT</b>				<b>€ 47,72423</b>
CAM23_RU.R.001.001	- Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	566,46851 a corpo	€ 1,00000	€ 566,46851
<b>RU</b>				<b>€ 566,46851</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 614,19274</b>
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,22064 = 5% * B)				€ 104,41277
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 71,86055
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>				<b>€ 790,47</b>
<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>				€ 566,46851
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 5,22064

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A19.010.004.A	<p>CAM23_A19 - RESTAURO - RESTAURO DI DIPINTI SU TELE            CAM23_A19.010 - RESTAURO DI DIPINTI SU TELE            CAM23_004 - Stuccatura di dipinti su tela            CAM23_A - Stuccatura di dipinti su tela • Rimozione di stuccature di precedenti interventi di restauro non più idonee per il loro stato di conservazione e/o per i materiali costitutivi • Stuccatura delle lacune eseguita con gesso di Bologna e colla di coniglio. • Trattamento delle stuccature ad imitazione della superficie originale. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) grandezza ed estensione delle stuccature; b) epoca del manufatto (più perfette e ad imitazione di superficie sono le stuccature da ricostruire per i dipinti antichi e quindi più difficili). • Nei casi di dimensioni della tela inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato e avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia facile</p>			
CAM23_MT.A.01.002	- Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	6,36365 cp	€ 1,00000	€ 6,36365
<b>MT</b>				<b>€ 6,36365</b>
CAM23_RU.R.001.001	- Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	75,53408 a corpo	€ 1,00000	€ 75,53408
<b>RU</b>				<b>€ 75,53408</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 81,89773</b>
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,69613 = 5% * B)				€ 13,92261
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 9,58203
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>				<b>€ 105,40</b>
<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>				€ 75,53408
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,69613



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A19.010.004.B	<p>CAM23_A19 - RESTAURO - RESTAURO DI DIPINTI SU TELE  CAM23_A19.010 - RESTAURO DI DIPINTI SU TELE  CAM23_004 - Stuccatura di dipinti su tela  CAM23_B - Stuccatura di dipinti su tela • Rimozione di stuccature di precedenti interventi di restauro non più idonee per il loro stato di conservazione e/o per i materiali costitutivi • Stuccatura delle lacune eseguita con gesso di Bologna e colla di coniglio. • Trattamento delle stuccature ad imitazione della superficie originale. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) grandezza ed estensione delle stuccature; b) epoca del manufatto (più perfette e ad imitazione di superficie sono le stuccature da ricostruire per i dipinti antichi e quindi più difficili). • Nei casi di dimensioni della tela inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato e avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia media</p> <p>CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati</p> <p style="text-align: right;"><b>MT</b></p> <p>CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006</p> <p style="text-align: right;"><b>RU</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Sommano euro (A)</b></p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,69613 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p style="text-align: center;"><b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b></p> <p style="text-align: center;"><i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>  <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	6,36365 cp	€ 1,00000	€ 6,36365
				<b>€ 6,36365</b>
		75,53408 a corpo	€ 1,00000	€ 75,53408
				<b>€ 75,53408</b>
				<b>€ 81,89773</b>
				€ 13,92261
				€ 9,58203
				<b>€ 105,40</b>
				€ 75,53408
				€ 0,69613

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A19.010.004.C	<p>CAM23_A19 - RESTAURO - RESTAURO DI DIPINTI SU TELE  CAM23_A19.010 - RESTAURO DI DIPINTI SU TELE  CAM23_004 - Stuccatura di dipinti su tela  CAM23_C - Stuccatura di dipinti su tela • Rimozione di stuccature di precedenti interventi di restauro non più idonee per il loro stato di conservazione e/o per i materiali costitutivi • Stuccatura delle lacune eseguita con gesso di Bologna e colla di coniglio. • Trattamento delle stuccature ad imitazione della superficie originale. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) grandezza ed estensione delle stuccature; b) epoca del manufatto (più perfette e ad imitazione di superficie sono le stuccature da ricostruire per i dipinti antichi e quindi più difficili). • Nei casi di dimensioni della tela inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato e avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia difficile</p> <p>CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati</p> <p style="text-align: right;"><b>MT</b></p> <p>CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006</p> <p style="text-align: right;"><b>RU</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Sommano euro (A)</b></p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,69613 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p style="text-align: center;"><b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b></p> <p style="text-align: center;"><i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>  <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	6,36365 cp	€ 1,00000	€ 6,36365
				<b>€ 6,36365</b>
		75,53408 a corpo	€ 1,00000	€ 75,53408
				<b>€ 75,53408</b>
				<b>€ 81,89773</b>
				€ 13,92261
				€ 9,58203
				<b>€ 105,40</b>
				€ 75,53408
				€ 0,69613



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A19.010.004.D	<p>CAM23_A19 - RESTAURO - RESTAURO DI DIPINTI SU TELE            CAM23_A19.010 - RESTAURO DI DIPINTI SU TELE            CAM23_004 - Stuccatura di dipinti su tela            CAM23_D - Stuccatura di dipinti su tela • Rimozione di stuccature di precedenti interventi di restauro non più idonee per il loro stato di conservazione e/o per i materiali costitutivi • Stuccatura delle lacune eseguita con gesso di Bologna e colla di coniglio. • Trattamento delle stuccature ad imitazione della superficie originale. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) grandezza ed estensione delle stuccature; b) epoca del manufatto (più perfette e ad imitazione di superficie sono le stuccature da ricostruire per i dipinti antichi e quindi più difficili). • Nei casi di dimensioni della tela inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato e avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia estremamente difficile</p>			
	<p>CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati</p> <p style="text-align: right;"><b>MT</b></p>	12,72625 cp	€ 1,00000	€ 12,72625
	<p>CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006</p> <p style="text-align: right;"><b>RU</b></p>	151,05579 a corpo	€ 1,00000	€ 151,05579
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 163,78204</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,39215 = 5% * B)			€ 27,84295
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 19,16250
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 210,79</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 151,05579
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,39215

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A19.010.005.A	<p>CAM23_A19 - RESTAURO - RESTAURO DI DIPINTI SU TELE            CAM23_A19.010 - RESTAURO DI DIPINTI SU TELE            CAM23_005 - Integrazione pittorica di dipinti su tela            CAM23_A - Integrazione pittorica di dipinti su tela • Integrazione pittorica delle lacune e delle abrasioni eseguita a velature, a selezione cromatica o a puntinato con pigmenti naturali a vernice. Intervento da concordarsi con la direzione dei lavori e la soprintendenza competente. • Verniciature intermedie e finali effettuate mediante ripetute nebulizzazioni di vernice Damar per raggiungere un mirato rapporto tra componente lucida e opaca del film protettivo. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) grandezza ed estensione delle zone da ricostruire; b) soggetto della tela e zona da ricostruire (personaggi molto difficili) c) epoca della tela (antica, XV, XVI, XVII, XVIII difficili) d) estensione maggiore o minore delle lacune (maggiore è difficile) e) tipologia di integrazione da eseguire (a tutto effetto, a rigatino, per astrazione cromatica, per velatura, sono più difficili; a neutro è da considerare facile). • Nei casi di dimensioni della tela inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato e avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia facile</p>			
	<p>CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati</p> <p style="text-align: right;"><b>MT</b></p>	31,81615 cp	€ 1,00000	€ 31,81615
	<p>CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006</p> <p style="text-align: right;"><b>RU</b></p>	377,64567 a corpo	€ 1,00000	€ 377,64567
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 409,46182</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,48043 = 5% * B)			€ 69,60851
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 47,90703



	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>		<b>€ 526,98</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>		€ 377,64567
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 3,48043

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A19.010.005.B	<p>CAM23_A19 - RESTAURO - RESTAURO DI DIPINTI SU TELE            CAM23_A19.010 - RESTAURO DI DIPINTI SU TELE            CAM23_005 - Integrazione pittorica di dipinti su tela            CAM23_B - Integrazione pittorica di dipinti su tela • Integrazione pittorica delle lacune e delle abrasioni eseguita a velature, a selezione cromatica o a puntinato con pigmenti naturali a vernice. Intervento da concordarsi con la direzione dei lavori e la soprintendenza competente. • Verniciature intermedie e finali effettuate mediante ripetute nebulizzazioni di vernice Dammar per raggiungere un mirato rapporto tra componente lucida e opaca del film protettivo. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) grandezza ed estensione delle zone da ricostruire; b) soggetto della tela e zona da ricostruire (personaggi molto difficili) c) epoca della tela (antica, XV, XVI, XVII, XVIII difficili) d) estensione maggiore o minore delle lacune (maggiore è difficile) e) tipologia di integrazione da eseguire (a tutto effetto, a rigatino, per astrazione cromatica, per velatura, sono più difficili; a neutro è da considerare facile). • Nei casi di dimensioni della tela inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato e avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia media</p>			
	<p>CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati</p> <p style="text-align: right;"><b>MT</b></p>	57,26969 cp	€ 1,00000	€ 57,26969
	<p>CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006</p> <p style="text-align: right;"><b>RU</b></p>	679,76963 a corpo	€ 1,00000	€ 679,76963
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 737,03932</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,26483 = 5% * B)			€ 125,29668
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 86,23360
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 948,57</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 679,76963
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 6,26483

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A19.010.005.C	<p>CAM23_A19 - RESTAURO - RESTAURO DI DIPINTI SU TELE            CAM23_A19.010 - RESTAURO DI DIPINTI SU TELE            CAM23_005 - Integrazione pittorica di dipinti su tela            CAM23_C - Integrazione pittorica di dipinti su tela • Integrazione pittorica delle lacune e delle abrasioni eseguita a velature, a selezione cromatica o a puntinato con pigmenti naturali a vernice. Intervento da concordarsi con la direzione dei lavori e la soprintendenza competente. • Verniciature intermedie e finali effettuate mediante ripetute nebulizzazioni di vernice Dammar per raggiungere un mirato rapporto tra componente lucida e opaca del film protettivo. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) grandezza ed estensione delle zone da ricostruire; b) soggetto della tela e zona da ricostruire (personaggi molto difficili) c) epoca della tela (antica, XV, XVI, XVII, XVIII difficili) d) estensione maggiore o minore delle lacune (maggiore è difficile) e) tipologia di integrazione da eseguire (a tutto effetto, a rigatino, per astrazione cromatica, per velatura, sono più difficili; a neutro è da considerare facile). • Nei casi di dimensioni della tela inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato e avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia difficile</p>			
	<p>CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati</p> <p style="text-align: right;"><b>MT</b></p>	63,63229 cp	€ 1,00000	€ 63,63229
	<p>CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario</p>	755,29134 a corpo	€ 1,00000	€ 755,29134



	2006			
		<b>RU</b>		<b>€ 755,29134</b>
		<b>Sommano euro (A)</b>		<b>€ 818,92363</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,96085 = 5% * B)			€ 139,21702
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 95,81407
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 1.053,95</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 755,29134
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 6,96085

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A19.010.005.D	CAM23_A19 - RESTAURO - RESTAURO DI DIPINTI SU TELE CAM23_A19.010 - RESTAURO DI DIPINTI SU TELE CAM23_005 - Integrazione pittorica di dipinti su tela CAM23_D - Integrazione pittorica di dipinti su tela • Integrazione pittorica delle lacune e delle abrasioni eseguita a velature, a selezione cromatica o a puntinato con pigmenti naturali a vernice. Intervento da concordarsi con la direzione dei lavori e la soprintendenza competente. • Verniciature intermedie e finali effettuate mediante ripetute nebulizzazioni di vernice Dammar per raggiungere un mirato rapporto tra componente lucida e opaca del film protettivo. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) grandezza ed estensione delle zone da ricostruire; b) soggetto della tela e zona da ricostruire (personaggi molto difficili) c) epoca della tela (antica, XV, XVI, XVII, XVIII difficili) d) estensione maggiore o minore delle lacune (maggiore è difficile) e) tipologia di integrazione da eseguire (a tutto effetto, a rigatino, per astrazione cromatica, per velatura, sono più difficili; a neutro è da considerare facile). • Nei casi di dimensioni della tela inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato e avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia estremamente difficile			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	76,35854 cp	€ 1,00000	€ 76,35854
	<b>MT</b>			<b>€ 76,35854</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	906,34714 a corpo	€ 1,00000	€ 906,34714
	<b>RU</b>			<b>€ 906,34714</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 982,70568</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,35300 = 5% * B)			€ 167,05997
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 114,97657
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 1.264,74</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 906,34714
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 8,35300

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A20.010.001.A	CAM23_A20 - RESTAURO - RESTAURO DI DIPINTI SU LEGNO CAM23_A20.010 - RESTAURO DI DIPINTI SU LEGNO CAM23_001 - Disinfestazione e consolidamento di dipinti su tavola CAM23_A - Disinfestazione e consolidamento di dipinti su tavola • Disinfestazione del supporto ligneo mediante applicazione di biocida per la prevenzione e il trattamento da attacchi di insetti xilofagi. • Consolidamento del supporto ligneo per conferire al legno deteriorato proprietà meccaniche idonee alla funzione di supporto. • Consolidamento, a tergo, del legno di supporto mediante risanamento di eventuali fessurazioni effettuando il riempimento delle parti mancanti con inserti di legno e/o resina bicomponente (Araldite). • Stuccatura e presentazione estetica del retro del supporto. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: e) in base allo stato di degrado del legno (es. se attaccato da insetti xilofagi isolati o in grandi quantità) f) consistenza del materiale (più è spugnosa più è da considerare difficile) g) in base alla metodologia ed al trattamento da eseguire ed in base alla grandezza dei manufatti. Se le operazioni si possono eseguire in laboratorio con appositi "sacchi" e pastiche di antitarlo, è mediamente facile. h) per le indagini da effettuare per evitare danneggiamenti al manufatto durante il consolidamento • Nei casi di			



dimensioni del dipinto inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia facile				
CAM23_MT.A.01.002	- Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	44,54240 cp	€ 1,00000	€ 44,54240
<b>MT</b>				<b>€ 44,54240</b>
CAM23_RU.R.001.001	- Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	528,70147 a corpo	€ 1,00000	€ 528,70147
<b>RU</b>				<b>€ 528,70147</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 573,24387</b>
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,87257 = 5% * B)				€ 97,45146
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 67,06953
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>				<b>€ 737,76</b>
<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>				€ 528,70147
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 4,87257

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A20.010.001.B	CAM23_A20 - RESTAURO - RESTAURO DI DIPINTI SU LEGNO CAM23_A20.010 - RESTAURO DI DIPINTI SU LEGNO CAM23_001 - Disinfestazione e consolidamento di dipinti su tavola CAM23_B - Disinfestazione e consolidamento di dipinti su tavola • Disinfestazione del supporto ligneo mediante applicazione di biocida per la prevenzione e il trattamento da attacchi di insetti xilofagi. • Consolidamento del supporto ligneo per conferire al legno deteriorato proprietà meccaniche idonee alla funzione di supporto. • Consolidamento, a tergo, del legno di supporto mediante risanamento di eventuali fessurazioni effettuando il riempimento delle parti mancanti con inserti di legno e/o resina bicomponente (Araldite). • Stuccatura e presentazione estetica del retro del supporto. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: e) in base allo stato di degrado del legno (es. se attaccato da insetti xilofagi isolati o in grandi quantità) f) consistenza del materiale (più è spugnosa più è da considerare difficile) g) in base alla metodologia ed al trattamento da eseguire ed in base alla grandezza dei manufatti. Se le operazioni si possono eseguire in laboratorio con appositi "sacchi" e pasticche di antitarlo, è mediamente facile. h) per le indagini da effettuare per evitare danneggiamenti al manufatto durante il consolidamento • Nei casi di dimensioni del dipinto inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia media			
CAM23_MT.A.01.002	- Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	50,90604 cp	€ 1,00000	€ 50,90604
<b>MT</b>				<b>€ 50,90604</b>
CAM23_RU.R.001.001	- Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	604,23555 a corpo	€ 1,00000	€ 604,23555
<b>RU</b>				<b>€ 604,23555</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 655,14159</b>
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,56870 = 5% * B)				€ 111,37407
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 76,65157
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>				<b>€ 843,17</b>
<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>				€ 604,23555
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 5,56870

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A20.010.001.C	CAM23_A20 - RESTAURO - RESTAURO DI DIPINTI SU LEGNO			





<p>CAM23_A20.010 - RESTAURO DI DIPINTI SU LEGNO  CAM23_001 - Disinfestazione e consolidamento di dipinti su tavola  CAM23_C - Disinfestazione e consolidamento di dipinti su tavola • Disinfestazione del supporto ligneo mediante applicazione di biocida per la prevenzione e il trattamento da attacchi di insetti xilofagi. • Consolidamento del supporto ligneo per conferire al legno deteriorato proprietà meccaniche idonee alla funzione di supporto. • Consolidamento, a tergo, del legno di supporto mediante risanamento di eventuali fessurazioni effettuando il riempimento delle parti mancanti con inserti di legno e/o resina bicomponente (Araldite). • Stuccatura e presentazione estetica del retro del supporto. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: e) in base allo stato di degrado del legno (es. se attaccato da insetti xilofagi isolati o in grandi quantità) f) consistenza del materiale (più è spugnosa più è da considerare difficile) g) in base alla metodologia ed al trattamento da eseguire ed in base alla grandezza dei manufatti. Se le operazioni si possono eseguire in laboratorio con appositi "sacchi" e pasticche di antitarlo, è mediamente facile. h) per le indagini da effettuare per evitare danneggiamenti al manufatto durante il consolidamento • Nei casi di dimensioni del dipinto inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia difficile</p>				
CAM23_MT.A.01.002	- Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	50,90604 cp	€ 1,00000	€ 50,90604
<b>MT</b>				<b>€ 50,90604</b>
CAM23_RU.R.001.001	- Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	604,23555 a corpo	€ 1,00000	€ 604,23555
<b>RU</b>				<b>€ 604,23555</b>
<b>Sommario euro (A)</b>				<b>€ 655,14159</b>
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,56870 = 5% * B)				€ 111,37407
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 76,65157
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>				<b>€ 843,17</b>
<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>				€ 604,23555
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 5,56870

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A20.010.001.D	<p>CAM23_A20 - RESTAURO - RESTAURO DI DIPINTI SU LEGNO  CAM23_A20.010 - RESTAURO DI DIPINTI SU LEGNO  CAM23_001 - Disinfestazione e consolidamento di dipinti su tavola  CAM23_D - Disinfestazione e consolidamento di dipinti su tavola • Disinfestazione del supporto ligneo mediante applicazione di biocida per la prevenzione e il trattamento da attacchi di insetti xilofagi. • Consolidamento del supporto ligneo per conferire al legno deteriorato proprietà meccaniche idonee alla funzione di supporto. • Consolidamento, a tergo, del legno di supporto mediante risanamento di eventuali fessurazioni effettuando il riempimento delle parti mancanti con inserti di legno e/o resina bicomponente (Araldite). • Stuccatura e presentazione estetica del retro del supporto. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: e) in base allo stato di degrado del legno (es. se attaccato da insetti xilofagi isolati o in grandi quantità) f) consistenza del materiale (più è spugnosa più è da considerare difficile) g) in base alla metodologia ed al trattamento da eseguire ed in base alla grandezza dei manufatti. Se le operazioni si possono eseguire in laboratorio con appositi "sacchi" e pasticche di antitarlo, è mediamente facile. h) per le indagini da effettuare per evitare danneggiamenti al manufatto durante il consolidamento • Nei casi di dimensioni del dipinto inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia estremamente difficile</p>			
CAM23_MT.A.01.002	- Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	63,63229 cp	€ 1,00000	€ 63,63229
<b>MT</b>				<b>€ 63,63229</b>
CAM23_RU.R.001.001	- Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	755,29134 a corpo	€ 1,00000	€ 755,29134
<b>RU</b>				<b>€ 755,29134</b>



	<b>Sommano euro (A)</b>	<b>€ 818,92363</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,96085 = 5% * B)	€ 139,21702
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 95,81407
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>	<b>€ 1.053,95</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>	€ 755,29134
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 6,96085

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A20.010.002.A	CAM23_A20 - RESTAURO - RESTAURO DI DIPINTI SU LEGNO CAM23_A20.010 - RESTAURO DI DIPINTI SU LEGNO CAM23_002 - Fissaggio del colore di dipinti su tavola CAM23_A - Fissaggio del colore di dipinti su tavola • Consolidamento localizzato e generalizzato della pellicola pittorica e degli strati preparatori per la presenza di fenomeni di perdita di adesione tra questi e il supporto. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: c) in base allo stato di conservazione delle superfici (evidenti scaglie sollevate, sollevamenti a bolla della superficie pittorica, preparazione delle superfici difficile); d) in base alla estensione delle superfici da fissare • Nei casi di dimensioni del dipinto inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia facile			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	9,54443 cp	€ 1,00000	€ 9,54443
	<b>MT</b>			<b>€ 9,54443</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	113,28875 a corpo	€ 1,00000	€ 113,28875
	<b>RU</b>			<b>€ 113,28875</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 122,83318</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,04408 = 5% * B)			€ 20,88164
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 14,37148
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 158,09</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 113,28875
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,04408

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A20.010.002.B	CAM23_A20 - RESTAURO - RESTAURO DI DIPINTI SU LEGNO CAM23_A20.010 - RESTAURO DI DIPINTI SU LEGNO CAM23_002 - Fissaggio del colore di dipinti su tavola CAM23_B - Fissaggio del colore di dipinti su tavola • Consolidamento localizzato e generalizzato della pellicola pittorica e degli strati preparatori per la presenza di fenomeni di perdita di adesione tra questi e il supporto. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: c) in base allo stato di conservazione delle superfici (evidenti scaglie sollevate, sollevamenti a bolla della superficie pittorica, preparazione delle superfici difficile); d) in base alla estensione delle superfici da fissare • Nei casi di dimensioni del dipinto inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia media			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	12,72625 cp	€ 1,00000	€ 12,72625
	<b>MT</b>			<b>€ 12,72625</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	151,05579 a corpo	€ 1,00000	€ 151,05579
	<b>RU</b>			<b>€ 151,05579</b>



	<b>Sommano euro (A)</b>	<b>€ 163,78204</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,39215 = 5% * B)	€ 27,84295
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 19,16250
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>	<b>€ 210,79</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>	€ 151,05579
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 1,39215

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A20.010.002.C	CAM23_A20 - RESTAURO - RESTAURO DI DIPINTI SU LEGNO CAM23_A20.010 - RESTAURO DI DIPINTI SU LEGNO CAM23_002 - Fissaggio del colore di dipinti su tavola CAM23_C - Fissaggio del colore di dipinti su tavola • Consolidamento localizzato e generalizzato della pellicola pittorica e degli strati preparatori per la presenza di fenomeni di perdita di adesione tra questi e il supporto. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: c) in base allo stato di conservazione delle superfici (evidenti scaglie sollevate, sollevamenti a bolla della superficie pittorica, preparazione delle superfici difficile); d) in base alla estensione delle superfici da fissare • Nei casi di dimensioni del dipinto inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia difficile			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	19,08990 cp	€ 1,00000	€ 19,08990
	<b>MT</b>			<b>€ 19,08990</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	226,58988 a corpo	€ 1,00000	€ 226,58988
	<b>RU</b>			<b>€ 226,58988</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 245,67978</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,08828 = 5% * B)			€ 41,76556
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 28,74453
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 316,19</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 226,58988
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 2,08828

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A20.010.002.D	CAM23_A20 - RESTAURO - RESTAURO DI DIPINTI SU LEGNO CAM23_A20.010 - RESTAURO DI DIPINTI SU LEGNO CAM23_002 - Fissaggio del colore di dipinti su tavola CAM23_D - Fissaggio del colore di dipinti su tavola • Consolidamento localizzato e generalizzato della pellicola pittorica e degli strati preparatori per la presenza di fenomeni di perdita di adesione tra questi e il supporto. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: c) in base allo stato di conservazione delle superfici (evidenti scaglie sollevate, sollevamenti a bolla della superficie pittorica, preparazione delle superfici difficile); d) in base alla estensione delle superfici da fissare • Nei casi di dimensioni del dipinto inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia estremamente difficile			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	38,17979 cp	€ 1,00000	€ 38,17979
	<b>MT</b>			<b>€ 38,17979</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	453,17975 a corpo	€ 1,00000	€ 453,17975
	<b>RU</b>			<b>€ 453,17975</b>



	<b>Sommano euro (A)</b>	<b>€ 491,35954</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,17656 = 5% * B)	€ 83,53112
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 57,48907
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>	<b>€ 632,38</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>	€ 453,17975
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 4,17656

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A20.010.003.A	CAM23_A20 - RESTAURO - RESTAURO DI DIPINTI SU LEGNO CAM23_A20.010 - RESTAURO DI DIPINTI SU LEGNO CAM23_003 - Pulitura di dipinti su tavola CAM23_A - Pulitura di dipinti su tavola • Pulitura chimico-meccanica eseguita per progressivo assottigliamento per la rimozione degli strati soprapposti alla superficie pittorica (vernici ossidate, ridipinture, etc.) mediante l'uso di opportune miscele di solventi dispersi in emulsione cerosa. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: d) Consistenza e spessore dello sporco, coerenza della patina di sporco; leggermente ossidato o fortemente ossidato (fascia difficile), cromie leggibili o illeggibili (fascia difficile), ridipinture molto tenaci (fascia difficile ed uso di solventi costosi per la rimozione) stucature debordanti da rimuovere, presenza di abrasioni, bruciatura o svelature da vecchi restauri che rendono difficoltoso equilibrare la lettura del dipinto; e) totale ridipintura del dipinto (storicizzata o meno, ovvero molto difficile da ricondurre alla corretta lettura); f) Strati di sovrapposizione da rimuovere meccanicamente (molto difficile). • Nei casi di dimensioni del dipinto inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato e avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia facile			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	25,45250 cp	€ 1,00000	€ 25,45250
	<b>MT</b>			<b>€ 25,45250</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	302,11159 a corpo	€ 1,00000	€ 302,11159
	<b>RU</b>			<b>€ 302,11159</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 327,56409</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,78430 = 5% * B)			€ 55,68590
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 38,32500
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 421,57</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 302,11159
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 2,78430

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A20.010.003.B	CAM23_A20 - RESTAURO - RESTAURO DI DIPINTI SU LEGNO CAM23_A20.010 - RESTAURO DI DIPINTI SU LEGNO CAM23_003 - Pulitura di dipinti su tavola CAM23_B - Pulitura di dipinti su tavola • Pulitura chimico-meccanica eseguita per progressivo assottigliamento per la rimozione degli strati soprapposti alla superficie pittorica (vernici ossidate, ridipinture, etc.) mediante l'uso di opportune miscele di solventi dispersi in emulsione cerosa. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: d) Consistenza e spessore dello sporco, coerenza della patina di sporco; leggermente ossidato o fortemente ossidato (fascia difficile), cromie leggibili o illeggibili (fascia difficile), ridipinture molto tenaci (fascia difficile ed uso di solventi costosi per la rimozione) stucature debordanti da rimuovere, presenza di abrasioni, bruciatura o svelature da vecchi restauri che rendono difficoltoso equilibrare la lettura del dipinto; e) totale ridipintura del dipinto (storicizzata o meno, ovvero molto difficile da ricondurre alla corretta lettura); f) Strati di sovrapposizione da rimuovere meccanicamente (molto difficile). • Nei casi di dimensioni del dipinto inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato e avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia media			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi	31,81615 cp	€ 1,00000	€ 31,81615



	elementari attualizzati			
		<b>MT</b>		<b>€ 31,81615</b>
CAM23_RU.R.001.001	- Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	377,64567 a corpo	€ 1,00000	€ 377,64567
		<b>RU</b>		<b>€ 377,64567</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 409,46182</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,48043 = 5% * B)			€ 69,60851
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 47,90703
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 526,98</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 377,64567
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 3,48043

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A20.010.003.C	CAM23_A20 - RESTAURO - RESTAURO DI DIPINTI SU LEGNO CAM23_A20.010 - RESTAURO DI DIPINTI SU LEGNO CAM23_003 - Pulitura di dipinti su tavola CAM23_C - Pulitura di dipinti su tavola • Pulitura chimico-meccanica eseguita per progressivo assottigliamento per la rimozione degli strati soprapposti alla superficie pittorica (vernici ossidate, ridipinture, etc.) mediante l'uso di opportune miscele di solventi dispersi in emulsione cerosa. • Le classi di difficoltà sono stabiliti in base ai seguenti parametri: d) Consistenza e spessore dello sporco, coerenza della patina di sporco; leggermente ossidato o fortemente ossidato (fascia difficile), cromie leggibili o illeggibili (fascia difficile), ridipinture molto tenaci (fascia difficile ed uso di solventi costosi per la rimozione) stuccature debordanti da rimuovere, presenza di abrasioni, bruciatura o svelature da vecchi restauri che rendono difficoltoso equilibrare la lettura del dipinto; e) totale ridipintura del dipinto (storicizzata o meno, ovvero molto difficile da ricondurre alla corretta lettura); f) Strati di sovrapposizione da rimuovere meccanicamente (molto difficile). • Nei casi di dimensioni del dipinto inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato e avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia difficile			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	34,99797 cp	€ 1,00000	€ 34,99797
		<b>MT</b>		<b>€ 34,99797</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	415,41271 a corpo	€ 1,00000	€ 415,41271
		<b>RU</b>		<b>€ 415,41271</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 450,41068</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,82849 = 5% * B)			€ 76,56982
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 52,69805
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 579,68</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 415,41271
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 3,82849

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A20.010.003.D	CAM23_A20 - RESTAURO - RESTAURO DI DIPINTI SU LEGNO CAM23_A20.010 - RESTAURO DI DIPINTI SU LEGNO CAM23_003 - Pulitura di dipinti su tavola CAM23_D - Pulitura di dipinti su tavola • Pulitura chimico-meccanica eseguita per progressivo assottigliamento per la rimozione degli strati soprapposti alla superficie pittorica (vernici ossidate, ridipinture, etc.) mediante l'uso di opportune miscele di solventi dispersi in emulsione cerosa. • Le classi di difficoltà sono stabiliti in base ai seguenti parametri: d) Consistenza e spessore dello sporco, coerenza della patina di sporco; leggermente ossidato o fortemente ossidato (fascia difficile), cromie leggibili o illeggibili (fascia difficile), ridipinture molto tenaci (fascia difficile ed uso di solventi costosi per la rimozione) stuccature debordanti da rimuovere, presenza di abrasioni,			



bruciatura o svelature da vecchi restauri che rendono difficoltoso equilibrare la lettura del dipinto; e) totale ridipintura del dipinto (storicizzata o meno, ovvero molto difficile da ricondurre alla corretta lettura); f) Strati di sovrapposizione da rimuovere meccanicamente (molto difficile). • Nei casi di dimensioni del dipinto inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato e avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia estremamente difficile				
CAM23_MT.A.01.002	- Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	44,54240 cp	€ 1,00000	€ 44,54240
	<b>MT</b>			<b>€ 44,54240</b>
CAM23_RU.R.001.001	- Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	528,70147 a corpo	€ 1,00000	€ 528,70147
	<b>RU</b>			<b>€ 528,70147</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 573,24387</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,87257 = 5% * B)			€ 97,45146
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 67,06953
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 737,76</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 528,70147
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 4,87257

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A20.010.004.A	CAM23_A20 - RESTAURO - RESTAURO DI DIPINTI SU LEGNO CAM23_A20.010 - RESTAURO DI DIPINTI SU LEGNO CAM23_004 - Stuccatura di dipinti su tavola CAM23_A - Stuccatura di dipinti su tavola • Rimozione di stuccature di precedenti interventi di restauro non più idonee per il loro stato di conservazione e/o per i materiali costitutivi • Stuccatura delle lacune eseguita con gesso di Bologna e colla di coniglio. • Trattamento delle stuccature ad imitazione della superficie originale. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: c) grandezza ed estensione delle stuccature; d) epoca del manufatto (più precise e ad imitazione di superficie sono le stuccature da ricostruire per i dipinti antichi e quindi più difficili). • Nei casi di dimensioni del dipinto inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato e avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia facile			
CAM23_MT.A.01.002	- Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	6,36365 cp	€ 1,00000	€ 6,36365
	<b>MT</b>			<b>€ 6,36365</b>
CAM23_RU.R.001.001	- Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	75,53408 a corpo	€ 1,00000	€ 75,53408
	<b>RU</b>			<b>€ 75,53408</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 81,89773</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,69613 = 5% * B)			€ 13,92261
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,58203
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 105,40</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 75,53408
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,69613

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A20.010.004.B	CAM23_A20 - RESTAURO - RESTAURO DI DIPINTI SU LEGNO CAM23_A20.010 - RESTAURO DI DIPINTI SU LEGNO CAM23_004 - Stuccatura di dipinti su tavola CAM23_B - Stuccatura di dipinti su tavola • Rimozione di stuccature di			



<p>precedenti interventi di restauro non più idonee per il loro stato di conservazione e/o per i materiali costitutivi • Stuccatura delle lacune eseguita con gesso di Bologna e colla di coniglio. • Trattamento delle stuccature ad imitazione della superficie originale. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: c) grandezza ed estensione delle stuccature; d) epoca del manufatto (più precise e ad imitazione di superficie sono le stuccature da ricostruire per i dipinti antichi e quindi più difficili). • Nei casi di dimensioni del dipinto inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato e avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia media</p>				
CAM23_MT.A.01.002	- Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	9,54443 cp	€ 1,00000	€ 9,54443
<b>MT</b>				<b>€ 9,54443</b>
CAM23_RU.R.001.001	- Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	113,28875 a corpo	€ 1,00000	€ 113,28875
<b>RU</b>				<b>€ 113,28875</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 122,83318</b>
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,04408 = 5% * B)				€ 20,88164
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 14,37148
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>				<b>€ 158,09</b>
<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>				€ 113,28875
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 1,04408

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A20.010.004.C	<p>CAM23_A20 - RESTAURO - RESTAURO DI DIPINTI SU LEGNO            CAM23_A20.010 - RESTAURO DI DIPINTI SU LEGNO            CAM23_004 - Stuccatura di dipinti su tavola            CAM23_C - Stuccatura di dipinti su tavola • Rimozione di stuccature di precedenti interventi di restauro non più idonee per il loro stato di conservazione e/o per i materiali costitutivi • Stuccatura delle lacune eseguita con gesso di Bologna e colla di coniglio. • Trattamento delle stuccature ad imitazione della superficie originale. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: c) grandezza ed estensione delle stuccature; d) epoca del manufatto (più precise e ad imitazione di superficie sono le stuccature da ricostruire per i dipinti antichi e quindi più difficili). • Nei casi di dimensioni del dipinto inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato e avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia difficile</p>			
CAM23_MT.A.01.002	- Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	12,72625 cp	€ 1,00000	€ 12,72625
<b>MT</b>				<b>€ 12,72625</b>
CAM23_RU.R.001.001	- Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	151,05579 a corpo	€ 1,00000	€ 151,05579
<b>RU</b>				<b>€ 151,05579</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 163,78204</b>
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,39215 = 5% * B)				€ 27,84295
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 19,16250
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>				<b>€ 210,79</b>
<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>				€ 151,05579
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 1,39215

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A20.010.004.D	<p>CAM23_A20 - RESTAURO - RESTAURO DI DIPINTI SU LEGNO            CAM23_A20.010 - RESTAURO DI DIPINTI SU LEGNO</p>			



<p>CAM23_004 - Stuccatura di dipinti su tavola  CAM23_D - Stuccatura di dipinti su tavola • Rimozione di stuccature di precedenti interventi di restauro non più idonee per il loro stato di conservazione e/o per i materiali costitutivi • Stuccatura delle lacune eseguita con gesso di Bologna e colla di coniglio. • Trattamento delle stuccature ad imitazione della superficie originale. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: c) grandezza ed estensione delle stuccature; d) epoca del manufatto (più precise e ad imitazione di superficie sono le stuccature da ricostruire per i dipinti antichi e quindi più difficili). • Nei casi di dimensioni del dipinto inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato e avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia estremamente difficile</p>				
CAM23_MT.A.01.002	- Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	15,90808 cp	€ 1,00000	€ 15,90808
<b>MT</b>				<b>€ 15,90808</b>
CAM23_RU.R.001.001	- Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	188,82284 a corpo	€ 1,00000	€ 188,82284
<b>RU</b>				<b>€ 188,82284</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 204,73092</b>
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,74021 = 5% * B)				€ 34,80426
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 23,95352
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>				<b>€ 263,49</b>
<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>				€ 188,82284
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 1,74021

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A20.010.005.A	<p>CAM23_A20 - RESTAURO - RESTAURO DI DIPINTI SU LEGNO  CAM23_A20.010 - RESTAURO DI DIPINTI SU LEGNO  CAM23_005 - Integrazione pittorica di dipinti su tavola  CAM23_A - Integrazione pittorica di dipinti su tavola • Reintegrazione pittorica con colori a vernice secondo le indicazioni della direzione dei lavori e la soprintendenza competente. • Verniciatura finale. • Le classi di difficoltà sono stabiliti in base ai seguenti parametri: a) grandezza ed estensione delle zone da ricostruire; b) soggetto del dipinto e zona da ricostruire (personaggi molto difficili) c) epoca del dipinto (antica, XV, XVI, XVII, XVIII difficili) d) estensione maggiore o minore delle lacune (maggiore è difficile) e) tipologia di integrazione da eseguire (a tutto effetto, a rigatino, per astrazione cromatica, per velatura, sono più difficili; a neutro è da considerare facile). • Nei casi di dimensioni del dipinto inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato e avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia facile</p>			
CAM23_MT.A.01.002	- Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	44,54240 cp	€ 1,00000	€ 44,54240
<b>MT</b>				<b>€ 44,54240</b>
CAM23_RU.R.001.001	- Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	528,70147 a corpo	€ 1,00000	€ 528,70147
<b>RU</b>				<b>€ 528,70147</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 573,24387</b>
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,87257 = 5% * B)				€ 97,45146
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 67,06953
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>				<b>€ 737,76</b>
<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>				€ 528,70147
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 4,87257

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo
--------	------------------------------	----------	------------------	---------





				TOTALE
CAM23_A20.010.005.B	<p>CAM23_A20 - RESTAURO - RESTAURO DI DIPINTI SU LEGNO            CAM23_A20.010 - RESTAURO DI DIPINTI SU LEGNO            CAM23_005 - Integrazione pittorica di dipinti su tavola            CAM23_B - Integrazione pittorica di dipinti su tavola • Reintegrazione pittorica con colori a vernice secondo le indicazioni della direzione dei lavori e la soprintendenza competente. • Verniciatura finale. • Le classi di difficoltà sono stabiliti in base ai seguenti parametri: a) grandezza ed estensione delle zone da ricostruire; b) soggetto del dipinto e zona da ricostruire (personaggi molto difficili) c) epoca del dipinto (antica, XV, XVI, XVII, XVIII difficili) d) estensione maggiore o minore delle lacune (maggiore è difficile) e) tipologia di integrazione da eseguire (a tutto effetto, a rigatino, per astrazione cromatica, per velatura, sono più difficili; a neutro è da considerare facile). • Nei casi di dimensioni del dipinto inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato e avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia media</p>			
	<p>CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati</p>	50,90604 cp	€ 1,00000	€ 50,90604
	<b>MT</b>			<b>€ 50,90604</b>
	<p>CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006</p>	604,23555 a corpo	€ 1,00000	€ 604,23555
	<b>RU</b>			<b>€ 604,23555</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 655,14159</b>
	<p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,56870 = 5% * B)</p>			€ 111,37407
	<p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p>			€ 76,65157
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 843,17</b>
	<p><i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>  <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>			€ 604,23555 € 5,56870

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A20.010.005.C	<p>CAM23_A20 - RESTAURO - RESTAURO DI DIPINTI SU LEGNO            CAM23_A20.010 - RESTAURO DI DIPINTI SU LEGNO            CAM23_005 - Integrazione pittorica di dipinti su tavola            CAM23_C - Integrazione pittorica di dipinti su tavola • Reintegrazione pittorica con colori a vernice secondo le indicazioni della direzione dei lavori e la soprintendenza competente. • Verniciatura finale. • Le classi di difficoltà sono stabiliti in base ai seguenti parametri: a) grandezza ed estensione delle zone da ricostruire; b) soggetto del dipinto e zona da ricostruire (personaggi molto difficili) c) epoca del dipinto (antica, XV, XVI, XVII, XVIII difficili) d) estensione maggiore o minore delle lacune (maggiore è difficile) e) tipologia di integrazione da eseguire (a tutto effetto, a rigatino, per astrazione cromatica, per velatura, sono più difficili; a neutro è da considerare facile). • Nei casi di dimensioni del dipinto inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato e avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia difficile</p>			
	<p>CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati</p>	63,63229 cp	€ 1,00000	€ 63,63229
	<b>MT</b>			<b>€ 63,63229</b>
	<p>CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006</p>	755,29134 a corpo	€ 1,00000	€ 755,29134
	<b>RU</b>			<b>€ 755,29134</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 818,92363</b>
	<p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,96085 = 5% * B)</p>			€ 139,21702
	<p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p>			€ 95,81407
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 1.053,95</b>
	<p><i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>  <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>			€ 755,29134 € 6,96085



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A20.010.005.D	<p>CAM23_A20 - RESTAURO - RESTAURO DI DIPINTI SU LEGNO            CAM23_A20.010 - RESTAURO DI DIPINTI SU LEGNO            CAM23_005 - Integrazione pittorica di dipinti su tavola            CAM23_D - Integrazione pittorica di dipinti su tavola • Reintegrazione pittorica con colori a vernice secondo le indicazioni della direzione dei lavori e la soprintendenza competente. • Verniciatura finale. • Le classi di difficoltà sono stabiliti in base ai seguenti parametri: a) grandezza ed estensione delle zone da ricostruire; b) soggetto del dipinto e zona da ricostruire (personaggi molto difficili) c) epoca del dipinto (antica, XV, XVI, XVII, XVIII difficili) d) estensione maggiore o minore delle lacune (maggiore è difficile) e) tipologia di integrazione da eseguire (a tutto effetto, a rigatino, per astrazione cromatica, per velatura, sono più difficili; a neutro è da considerare facile). • Nei casi di dimensioni del dipinto inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato e avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia estremamente difficile</p>			
	<p>CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati</p>	69,99594 cp	€ 1,00000	€ 69,99594
	<b>MT</b>			<b>€ 69,99594</b>
	<p>CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006</p>	830,82543 a corpo	€ 1,00000	€ 830,82543
	<b>RU</b>			<b>€ 830,82543</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 900,82137</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,65698 = 5% * B)			€ 153,13963
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 105,39610
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 1.159,36</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 830,82543
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 7,65698

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A20.010.006.A	<p>CAM23_A20 - RESTAURO - RESTAURO DI DIPINTI SU LEGNO            CAM23_A20.010 - RESTAURO DI DIPINTI SU LEGNO            CAM23_006 - Parchettatura di dipinti su tavola            CAM23_A - Parchettatura di dipinti su tavola • Progettazione ed applicazione di parchettatura di sostegno per garantire la stabilità strutturale del supporto ligneo avvalendosi di materiali come alluminio e legno. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) grandezza ed estensione del dipinto; b) epoca del dipinto (antica, XV, XVI, XVII, XVIII difficili) c) difficoltà di adattarsi al supporto • Nei casi di dimensioni del dipinto inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato e avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia facile</p>			
	<p>CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati</p>	28,63432 cp	€ 1,00000	€ 28,63432
	<b>MT</b>			<b>€ 28,63432</b>
	<p>CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006</p>	339,87863 a corpo	€ 1,00000	€ 339,87863
	<b>RU</b>			<b>€ 339,87863</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 368,51295</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,13236 = 5% * B)			€ 62,64720
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 43,11602
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 474,28</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 339,87863
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 3,13236



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A20.010.006.B	<p>CAM23_A20 - RESTAURO - RESTAURO DI DIPINTI SU LEGNO  CAM23_A20.010 - RESTAURO DI DIPINTI SU LEGNO  CAM23_006 - Parchettatura di dipinti su tavola  CAM23_B - Parchettatura di dipinti su tavola • Progettazione ed applicazione di parchettatura di sostegno per garantire la stabilità strutturale del supporto ligneo avvalendosi di materiali come alluminio e legno. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) grandezza ed estensione del dipinto; b) epoca del dipinto (antica, XV, XVI, XVII, XVIII difficili) c) difficoltà di adattarsi al supporto • Nei casi di dimensioni del dipinto inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato e avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia media</p>			
	<p>CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati</p>	34,99797 cp	€ 1,00000	€ 34,99797
	<b>MT</b>			<b>€ 34,99797</b>
	<p>CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006</p>	415,41271 a corpo	€ 1,00000	€ 415,41271
	<b>RU</b>			<b>€ 415,41271</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 450,41068</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,82849 = 5% * B)			€ 76,56982
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 52,69805
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 579,68</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 415,41271
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 3,82849

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A20.010.006.C	<p>CAM23_A20 - RESTAURO - RESTAURO DI DIPINTI SU LEGNO  CAM23_A20.010 - RESTAURO DI DIPINTI SU LEGNO  CAM23_006 - Parchettatura di dipinti su tavola  CAM23_C - Parchettatura di dipinti su tavola • Progettazione ed applicazione di parchettatura di sostegno per garantire la stabilità strutturale del supporto ligneo avvalendosi di materiali come alluminio e legno. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) grandezza ed estensione del dipinto; b) epoca del dipinto (antica, XV, XVI, XVII, XVIII difficili) c) difficoltà di adattarsi al supporto • Nei casi di dimensioni del dipinto inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato e avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia difficile</p>			
	<p>CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati</p>	44,54240 cp	€ 1,00000	€ 44,54240
	<b>MT</b>			<b>€ 44,54240</b>
	<p>CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006</p>	528,70147 a corpo	€ 1,00000	€ 528,70147
	<b>RU</b>			<b>€ 528,70147</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 573,24387</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,87257 = 5% * B)			€ 97,45146
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 67,06953
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 737,76</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 528,70147
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 4,87257

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
--------	------------------------------	----------	------------------	----------------



CAM23_A20.010.006.D	<p>CAM23_A20 - RESTAURO - RESTAURO DI DIPINTI SU LEGNO  CAM23_A20.010 - RESTAURO DI DIPINTI SU LEGNO  CAM23_006 - Parchettatura di dipinti su tavola  CAM23_D - Parchettatura di dipinti su tavola • Progettazione ed applicazione di parchettatura di sostegno per garantire la stabilità strutturale del supporto ligneo avvalendosi di materiali come alluminio e legno. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) grandezza ed estensione del dipinto; b) epoca del dipinto (antica, XV, XVI, XVII, XVIII difficili) c) difficoltà di adattarsi al supporto • Nei casi di dimensioni del dipinto inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato e avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia estremamente difficile</p>			
	<p>CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati</p>	54,08787 cp	€ 1,00000	€ 54,08787
	<b>MT</b>			<b>€ 54,08787</b>
	<p>CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006</p>	642,00259 a corpo	€ 1,00000	€ 642,00259
	<b>RU</b>			<b>€ 642,00259</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 696,09046</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,91677 = 5% * B)			€ 118,33538
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 81,44258
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 895,87</b>
	Incidenza manodopera sul totale 71,66%			€ 642,00259
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 5,91677

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A21.010.001.A	<p>CAM23_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI  CAM23_A21.010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI  CAM23_001 - Disinfestazione e consolidamento di Sculture  CAM23_A - Disinfestazione e consolidamento di Sculture - Rilievi lignei legno naturale • Disinfestazione del supporto ligneo mediante applicazione di biocida per la prevenzione e il trattamento da attacchi di insetti xilofagi. • Consolidamento del supporto ligneo per conferire al legno deteriorato proprietà meccaniche idonee alla funzione di supporto. • Consolidamento localizzato e generalizzato della pellicola pittorica o della lamina metallica e degli strati preparatori per la presenza di fenomeni di perdita di adesione tra questi e il supporto. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) in base allo stato di degrado del legno (es. se attaccato da insetti xilofagi isolati o in grandi quantità) b) consistenza del materiale (più è spugnosa più è da considerare difficile) c) in base alla metodologia ed al trattamento da eseguire ed in base alla grandezza dei manufatti. Se le operazioni si possono eseguire in laboratorio con appositi "sacchi" e pasticche di antitarlo, è mediamente facile. d) per le indagini da effettuare per evitare danneggiamenti al manufatto durante il consolidamento • Nei casi di dimensione inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia facile</p>			
	<p>CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati</p>	54,08787 cp	€ 1,00000	€ 54,08787
	<b>MT</b>			<b>€ 54,08787</b>
	<p>CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006</p>	642,00259 a corpo	€ 1,00000	€ 642,00259
	<b>RU</b>			<b>€ 642,00259</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 696,09046</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,91677 = 5% * B)			€ 118,33538
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 81,44258
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 895,87</b>



	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>		€ 642,00259
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 5,91677

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A21.010.001.B	<p>CAM23_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI            CAM23_A21.010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI            CAM23_001 - Disinfestazione e consolidamento di Sculture            CAM23_B - Disinfestazione e consolidamento di Sculture - Rilievi lignei legno naturale • Disinfestazione del supporto ligneo mediante applicazioni di biocida per la prevenzione e il trattamento da attacchi di insetti xilofagi. • Consolidamento del supporto ligneo per conferire al legno deteriorato proprietà meccaniche idonee alla funzione di supporto. • Consolidamento localizzato e generalizzato della pellicola pittorica o della lamina metallica e degli strati preparatori per la presenza di fenomeni di perdita di adesione tra questi e il supporto. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) in base allo stato di degrado del legno (es. se attaccato da insetti xilofagi isolati o in grandi quantità) b) consistenza del materiale (più è spugnosa più è da considerare difficile) c) in base alla metodologia ed al trattamento da eseguire ed in base alla grandezza dei manufatti. Se le operazioni si possono eseguire in laboratorio con appositi "sacchi" e pasticche di antitarlo, è mediamente facile. d) per le indagini da effettuare per evitare danneggiamenti al manufatto durante il consolidamento • Nei casi di dimensione inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia media</p>			
	<p>CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati</p> <p style="text-align: right;"><b>MT</b></p>	63,63229 cp	€ 1,00000	€ 63,63229
	<p>CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006</p> <p style="text-align: right;"><b>RU</b></p>	755,29134 a corpo	€ 1,00000	€ 755,29134
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 818,92363</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,96085 = 5% * B)			€ 139,21702
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 95,81407
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 1.053,95</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 755,29134
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 6,96085

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A21.010.001.C	<p>CAM23_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI            CAM23_A21.010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI            CAM23_001 - Disinfestazione e consolidamento di Sculture            CAM23_C - Disinfestazione e consolidamento di Sculture - Rilievi lignei legno naturale • Disinfestazione del supporto ligneo mediante applicazione di biocida per la prevenzione e il trattamento da attacchi di insetti xilofagi. • Consolidamento del supporto ligneo per conferire al legno deteriorato proprietà meccaniche idonee alla funzione di supporto. • Consolidamento localizzato e generalizzato della pellicola pittorica o della lamina metallica e degli strati preparatori per la presenza di fenomeni di perdita di adesione tra questi e il supporto. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) in base allo stato di degrado del legno (es. se attaccato da insetti xilofagi isolati o in grandi quantità) b) consistenza del materiale (più è spugnosa più è da considerare difficile) c) in base alla metodologia ed al trattamento da eseguire ed in base alla grandezza dei manufatti. Se le operazioni si possono eseguire in laboratorio con appositi "sacchi" e pasticche di antitarlo, è mediamente facile. d) per le indagini da effettuare per evitare danneggiamenti al manufatto durante il consolidamento • Nei casi di dimensione inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia difficile</p>			
	<p>CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati</p> <p style="text-align: right;"><b>MT</b></p>	76,35854 cp	€ 1,00000	€ 76,35854
				<b>€ 76,35854</b>



	CAM23_RU.R.001.001	- Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	906,34714 a corpo	€ 1,00000	€ 906,34714
		<b>RU</b>			<b>€ 906,34714</b>
		<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 982,70568</b>
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,35300 = 5% * B)			€ 167,05997
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 114,97657
		<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 1.264,74</b>
		<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 906,34714
		<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 8,35300

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM23_A21.010.001.D	CAM23_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI CAM23_A21.010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI CAM23_001 - Disinfestazione e consolidamento di Sculture CAM23_D - Disinfestazione e consolidamento di Sculture - Rilievi lignei legno naturale • Disinfestazione del supporto ligneo mediante applicazione di biocida per la prevenzione e il trattamento da attacchi di insetti xilofagi. • Consolidamento del supporto ligneo per conferire al legno deteriorato proprietà meccaniche idonee alla funzione di supporto. • Consolidamento localizzato e generalizzato della pellicola pittorica o della lamina metallica e degli strati preparatori per la presenza di fenomeni di perdita di adesione tra questi e il supporto. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) in base allo stato di degrado del legno (es. se attaccato da insetti xilofagi isolati o in grandi quantità) b) consistenza del materiale (più è spugnosa più è da considerare difficile) c) in base alla metodologia ed al trattamento da eseguire ed in base alla grandezza dei manufatti. Se le operazioni si possono eseguire in laboratorio con appositi "sacchi" e pastiche di antitarlo, è mediamente facile. d) per le indagini da effettuare per evitare danneggiamenti al manufatto durante il consolidamento • Nei casi di dimensione inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia estremamente difficile				
	CAM23_MT.A.01.002	- Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	89,08585 cp	€ 1,00000	€ 89,08585
		<b>MT</b>			<b>€ 89,08585</b>
	CAM23_RU.R.001.001	- Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	1.057,41530 a corpo	€ 1,00000	€ 1.057,41530
		<b>RU</b>			<b>€ 1.057,41530</b>
		<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 1.146,50115</b>
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 9,74526 = 5% * B)			€ 194,90520
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 134,14064
		<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 1.475,55</b>
		<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 1.057,41530
		<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 9,74526

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A21.010.002.A	CAM23_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI CAM23_A21.010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI CAM23_002 - Pulitura di Sculture CAM23_A - Pulitura di Sculture - Rilievi lignei legno naturale • Pulitura chimico-meccanica eseguita per progressivo assottigliamento per la rimozione degli strati soprammessi alla superficie pittorica (nerofumo, residui carbonizzati, vernici ossidate, ridipinture ecc.) e abbassamento degli strati alterati di mecca nei casi di presenza di lamina metallica mediante l'uso di opportune miscele di solventi. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) Consistenza e spessore dello sporco, coerenza della patina di sporco; leggermente ossidato o fortemente ossidato (fascia difficile), cromie leggibili o illeggibili (fascia difficile), ridipinture molto tenaci (fascia difficile ed			



<p>uso di solventi costosi per la rimozione) stuccature debordanti da rimuovere, presenza di abrasioni, bruciatura o svelature da vecchi restauri che rendono difficoltoso equilibrare la lettura del dipinto; b) Strati di sovrapposizione da rimuovere meccanicamente (molto difficile). • Nei casi di dimensione inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia facile</p>				
CAM23_MT.A.01.002	- Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	31,81615 cp	€ 1,00000	€ 31,81615
				<b>€ 31,81615</b>
CAM23_RU.R.001.001	- Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	377,64567 a corpo	€ 1,00000	€ 377,64567
				<b>€ 377,64567</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 409,46182</b>
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,48043 = 5% * B)				€ 69,60851
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 47,90703
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>				<b>€ 526,98</b>
Incidenza manodopera sul totale 71,66%				€ 377,64567
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 3,48043

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A21.010.002.B	<p>CAM23_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI            CAM23_A21.010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI            CAM23_002 - Pulitura di Sculture            CAM23_B - Pulitura di Sculture - Rilievi lignei legno naturale • Pulitura chimico-meccanica eseguita per progressivo assottigliamento per la rimozione degli strati soprammessi alla superficie pittorica (nerofumo, residui carbonizzati, vernici ossidate, ridipinture ecc.) e abbassamento degli strati alterati di mecca nei casi di presenza di lamina metallica mediante l'uso di opportune miscele di solventi. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) Consistenza e spessore dello sporco, coerenza della patina di sporco; leggermente ossidato o fortemente ossidato (fascia difficile), cromie leggibili o illeggibili (fascia difficile), ridipinture molto tenaci (fascia difficile ed uso di solventi costosi per la rimozione) stuccature debordanti da rimuovere, presenza di abrasioni, bruciatura o svelature da vecchi restauri che rendono difficoltoso equilibrare la lettura del dipinto; b) Strati di sovrapposizione da rimuovere meccanicamente (molto difficile). • Nei casi di dimensione inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia media</p>			
CAM23_MT.A.01.002	- Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	38,17979 cp	€ 1,00000	€ 38,17979
				<b>€ 38,17979</b>
CAM23_RU.R.001.001	- Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	453,17975 a corpo	€ 1,00000	€ 453,17975
				<b>€ 453,17975</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 491,35954</b>
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,17656 = 5% * B)				€ 83,53112
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 57,48907
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>				<b>€ 632,38</b>
Incidenza manodopera sul totale 71,66%				€ 453,17975
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 4,17656

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
--------	------------------------------	----------	------------------	----------------



CAM23_A21.010.002.C	CAM23_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI CAM23_A21.010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI CAM23_002 - Pulitura di Sculture CAM23_C - Pulitura di Sculture - Rilievi lignei legno naturale • Pulitura chimico-meccanica eseguita per progressivo assottigliamento per la rimozione degli strati soprapposti alla superficie pittorica (nerofumo, residui carbonizzati, vernici ossidate, ridipinture ecc.) e abbassamento degli strati alterati di mecca nei casi di presenza di lamina metallica mediante l'uso di opportune miscele di solventi. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) Consistenza e spessore dello sporco, coerenza della patina di sporco; leggermente ossidato o fortemente ossidato (fascia difficile), cromie leggibili o illeggibili (fascia difficile), ridipinture molto tenaci (fascia difficile ed uso di solventi costosi per la rimozione) stuccature debordanti da rimuovere, presenza di abrasioni, bruciatura o svelature da vecchi restauri che rendono difficoltoso equilibrare la lettura del dipinto; b) Strati di sovrapposizione da rimuovere meccanicamente (molto difficile). • Nei casi di dimensione inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia difficile				
	CAM23_MT.A.01.002	- Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	50,90604 cp	€ 1,00000	€ 50,90604
		<b>MT</b>			<b>€ 50,90604</b>
	CAM23_RU.R.001.001	- Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	604,23555 a corpo	€ 1,00000	€ 604,23555
		<b>RU</b>			<b>€ 604,23555</b>
		<b>Sommario euro (A)</b>			<b>€ 655,14159</b>
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,56870 = 5% * B)			€ 111,37407
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 76,65157
		<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 843,17</b>
		Incidenza manodopera sul totale 71,66%			€ 604,23555
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 5,56870	

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM23_A21.010.002.D	CAM23_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI CAM23_A21.010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI CAM23_002 - Pulitura di Sculture CAM23_D - Pulitura di Sculture - Rilievi lignei legno naturale • Pulitura chimico-meccanica eseguita per progressivo assottigliamento per la rimozione degli strati soprapposti alla superficie pittorica (nerofumo, residui carbonizzati, vernici ossidate, ridipinture ecc.) e abbassamento degli strati alterati di mecca nei casi di presenza di lamina metallica mediante l'uso di opportune miscele di solventi. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) Consistenza e spessore dello sporco, coerenza della patina di sporco; leggermente ossidato o fortemente ossidato (fascia difficile), cromie leggibili o illeggibili (fascia difficile), ridipinture molto tenaci (fascia difficile ed uso di solventi costosi per la rimozione) stuccature debordanti da rimuovere, presenza di abrasioni, bruciatura o svelature da vecchi restauri che rendono difficoltoso equilibrare la lettura del dipinto; b) Strati di sovrapposizione da rimuovere meccanicamente (molto difficile). • Nei casi di dimensione inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia estremamente difficile				
	CAM23_MT.A.01.002	- Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	63,63229 cp	€ 1,00000	€ 63,63229
		<b>MT</b>			<b>€ 63,63229</b>
	CAM23_RU.R.001.001	- Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	755,29134 a corpo	€ 1,00000	€ 755,29134
		<b>RU</b>			<b>€ 755,29134</b>
		<b>Sommario euro (A)</b>			<b>€ 818,92363</b>





	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,96085 = 5% * B)		€ 139,21702
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 95,81407
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>		<b>€ 1.053,95</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>		€ 755,29134
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 6,96085

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A21.010.003.A	CAM23_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI CAM23_A21.010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI CAM23_003 - Integrazione plastica e tassellature di Sculture CAM23_A - Integrazione plastica e tassellature di Sculture - Rilievi lignei legno naturale • Stuccatura delle lacune e integrazione plastica di parti di modellato di basso spessore eseguita con gesso di Bologna e colla di coniglio. in fascia facile			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	34,99797 cp	€ 1,00000	€ 34,99797
	<b>MT</b>			<b>€ 34,99797</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	415,41271 a corpo	€ 1,00000	€ 415,41271
	<b>RU</b>			<b>€ 415,41271</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 450,41068</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,82849 = 5% * B)			€ 76,56982
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 52,69805
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 579,68</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 415,41271
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 3,82849

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A21.010.003.B	CAM23_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI CAM23_A21.010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI CAM23_003 - Integrazione plastica e tassellature di Sculture CAM23_B - Integrazione plastica e tassellature di Sculture - Rilievi lignei legno naturale • Stuccatura delle lacune e integrazione plastica di parti di modellato di basso spessore eseguita con gesso di Bologna e colla di coniglio. in fascia media			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	38,17979 cp	€ 1,00000	€ 38,17979
	<b>MT</b>			<b>€ 38,17979</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	453,17975 a corpo	€ 1,00000	€ 453,17975
	<b>RU</b>			<b>€ 453,17975</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 491,35954</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,17656 = 5% * B)			€ 83,53112
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 57,48907
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 632,38</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 453,17975
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 4,17656

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
--------	------------------------------	----------	------------------	----------------



CAM23_A21.010.003.C	CAM23_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI CAM23_A21.010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI CAM23_003 - Integrazione plastica e tassellature di Sculture CAM23_C - Integrazione plastica e tassellature di Sculture - Rilievi lignei legno naturale • Stuccatura delle lacune e integrazione plastica di parti di modellato di basso spessore eseguita con gesso di Bologna e colla di coniglio. in fascia difficile					
	CAM23_MT.A.01.002	- Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	50,90604 cp	€ 1,00000	€ 50,90604	
		<b>MT</b>				<b>€ 50,90604</b>
	CAM23_RU.R.001.001	- Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	604,23555 a corpo	€ 1,00000	€ 604,23555	
		<b>RU</b>				<b>€ 604,23555</b>
		<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 655,14159</b>
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,56870 = 5% * B)				€ 111,37407
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 76,65157
		<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>				<b>€ 843,17</b>
		Incidenza manodopera sul totale 71,66%				€ 604,23555
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 5,56870	

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM23_A21.010.003.D	CAM23_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI CAM23_A21.010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI CAM23_003 - Integrazione plastica e tassellature di Sculture CAM23_D - Integrazione plastica e tassellature di Sculture - Rilievi lignei legno naturale • Stuccatura delle lacune e integrazione plastica di parti di modellato di basso spessore eseguita con gesso di Bologna e colla di coniglio. in fascia estremamente difficile				
	CAM23_MT.A.01.002	- Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	57,26969 cp	€ 1,00000	€ 57,26969
		<b>MT</b>			<b>€ 57,26969</b>
	CAM23_RU.R.001.001	- Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	679,76963 a corpo	€ 1,00000	€ 679,76963
		<b>RU</b>			<b>€ 679,76963</b>
		<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 737,03932</b>
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,26483 = 5% * B)			€ 125,29668
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 86,23360
		<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 948,57</b>
		Incidenza manodopera sul totale 71,66%			€ 679,76963
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 6,26483	

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM23_A21.010.004.A	CAM23_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI CAM23_A21.010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI CAM23_004 - Protezione finale di Sculture - Rilievi lignei legno naturale CAM23_A - Protezione finale di Sculture - Rilievi lignei legno naturale: in fascia facile				
	CAM23_MT.A.01.002	- Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	6,36365 cp	€ 1,00000	€ 6,36365
		<b>MT</b>			<b>€ 6,36365</b>
	CAM23_RU.R.001.001	- Manodopera per Opere di restauro nelle	75,53408	€ 1,00000	€ 75,53408



	voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	a corpo		
	<b>RU</b>			<b>€ 75,53408</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 81,89773</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,69613 = 5% * B)			€ 13,92261
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,58203
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 105,40</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 75,53408
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,69613

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A21.010.004.B	CAM23_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI CAM23_A21.010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI CAM23_004 - Protezione finale di Sculture - Rilievi lignei legno naturale CAM23_B - Protezione finale di Sculture - Rilievi lignei legno naturale: in fascia media			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	9,54443 cp	€ 1,00000	€ 9,54443
	<b>MT</b>			<b>€ 9,54443</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	113,28875 a corpo	€ 1,00000	€ 113,28875
	<b>RU</b>			<b>€ 113,28875</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 122,83318</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,04408 = 5% * B)			€ 20,88164
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 14,37148
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 158,09</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 113,28875
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,04408

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A21.010.004.C	CAM23_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI CAM23_A21.010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI CAM23_004 - Protezione finale di Sculture - Rilievi lignei legno naturale CAM23_C - Protezione finale di Sculture - Rilievi lignei legno naturale: in fascia difficile			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	12,72625 cp	€ 1,00000	€ 12,72625
	<b>MT</b>			<b>€ 12,72625</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	151,05579 a corpo	€ 1,00000	€ 151,05579
	<b>RU</b>			<b>€ 151,05579</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 163,78204</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,39215 = 5% * B)			€ 27,84295
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 19,16250
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 210,79</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 151,05579
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,39215



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A21.010.004.D	CAM23_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI CAM23_A21.010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI CAM23_004 - Protezione finale di Sculture - Rilievi lignei legno naturale CAM23_D - Protezione finale di Sculture - Rilievi lignei legno naturale: in fascia estremamente difficile			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	15,90808 cp	€ 1,00000	€ 15,90808
	<b>MT</b>			<b>€ 15,90808</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	188,82284 a corpo	€ 1,00000	€ 188,82284
	<b>RU</b>			<b>€ 188,82284</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 204,73092</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,74021 = 5% * B)			€ 34,80426
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 23,95352
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 263,49</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 188,82284
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,74021

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A21.010.005.A	CAM23_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI CAM23_A21.010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI CAM23_005 - Disinfestazione e consolidamento di sculture e rilievi policromi CAM23_A - Disinfestazione e consolidamento di sculture e rilievi policromi: in fascia facile			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	54,08787 cp	€ 1,00000	€ 54,08787
	<b>MT</b>			<b>€ 54,08787</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	642,00259 a corpo	€ 1,00000	€ 642,00259
	<b>RU</b>			<b>€ 642,00259</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 696,09046</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,91677 = 5% * B)			€ 118,33538
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 81,44258
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 895,87</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 642,00259
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 5,91677

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A21.010.005.B	CAM23_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI CAM23_A21.010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI CAM23_005 - Disinfestazione e consolidamento di sculture e rilievi policromi CAM23_B - Disinfestazione e consolidamento di sculture e rilievi policromi: in fascia media			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	63,63229 cp	€ 1,00000	€ 63,63229
	<b>MT</b>			<b>€ 63,63229</b>



CAM23_RU.R.001.001	- Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	755,29134 a corpo	€ 1,00000	€ 755,29134
	<b>RU</b>			<b>€ 755,29134</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 818,92363</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,96085 = 5% * B)			€ 139,21702
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 95,81407
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 1.053,95</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 755,29134
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 6,96085

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A21.010.005.C	CAM23_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI CAM23_A21.010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI CAM23_005 - Disinfestazione e consolidamento di sculture e rilievi policromi CAM23_C - Disinfestazione e consolidamento di sculture e rilievi policromi: in fascia difficile			
CAM23_MT.A.01.002	- Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	76,35854 cp	€ 1,00000	€ 76,35854
	<b>MT</b>			<b>€ 76,35854</b>
CAM23_RU.R.001.001	- Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	906,34714 a corpo	€ 1,00000	€ 906,34714
	<b>RU</b>			<b>€ 906,34714</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 982,70568</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,35300 = 5% * B)			€ 167,05997
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 114,97657
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 1.264,74</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 906,34714
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 8,35300

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A21.010.005.D	CAM23_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI CAM23_A21.010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI CAM23_005 - Disinfestazione e consolidamento di sculture e rilievi policromi CAM23_D - Disinfestazione e consolidamento di sculture e rilievi policromi: in fascia estremamente difficile			
CAM23_MT.A.01.002	- Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	89,08585 cp	€ 1,00000	€ 89,08585
	<b>MT</b>			<b>€ 89,08585</b>
CAM23_RU.R.001.001	- Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	1.057,41530 a corpo	€ 1,00000	€ 1.057,41530
	<b>RU</b>			<b>€ 1.057,41530</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 1.146,50115</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 9,74526 = 5% * B)			€ 194,90520
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 134,14064
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 1.475,55</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 1.057,41530



	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 9,74526
--	--	--	-----------

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A21.010.006.A	CAM23_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI CAM23_A21.010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI CAM23_006 - Fissaggio del colore e della preparazione di sculture e rilievi policromi CAM23_A - Fissaggio del colore e della preparazione di sculture e rilievi policromi: in fascia facile			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	12,72625 cp	€ 1,00000	€ 12,72625
	<b>MT</b>			<b>€ 12,72625</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	151,05579 a corpo	€ 1,00000	€ 151,05579
	<b>RU</b>			<b>€ 151,05579</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 163,78204</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,39215 = 5% * B)			€ 27,84295
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 19,16250
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 210,79</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 151,05579
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,39215

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A21.010.006.B	CAM23_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI CAM23_A21.010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI CAM23_006 - Fissaggio del colore e della preparazione di sculture e rilievi policromi CAM23_B - Fissaggio del colore e della preparazione di sculture e rilievi policromi: in fascia media			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	19,08990 cp	€ 1,00000	€ 19,08990
	<b>MT</b>			<b>€ 19,08990</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	226,58988 a corpo	€ 1,00000	€ 226,58988
	<b>RU</b>			<b>€ 226,58988</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 245,67978</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,08828 = 5% * B)			€ 41,76556
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 28,74453
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 316,19</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 226,58988
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 2,08828

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A21.010.006.C	CAM23_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI CAM23_A21.010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI CAM23_006 - Fissaggio del colore e della preparazione di sculture e rilievi policromi CAM23_C - Fissaggio del colore e della preparazione di sculture e rilievi policromi: in fascia difficile			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi	25,45250 cp	€ 1,00000	€ 25,45250



	elementari attualizzati			
		<b>MT</b>		<b>€ 25,45250</b>
CAM23_RU.R.001.001	- Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	302,11159 a corpo	€ 1,00000	€ 302,11159
		<b>RU</b>		<b>€ 302,11159</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 327,56409</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,78430 = 5% * B)			€ 55,68590
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 38,32500
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 421,57</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 302,11159
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 2,78430

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A21.010.006.D	CAM23_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI CAM23_A21.010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI CAM23_006 - Fissaggio del colore e della preparazione di sculture e rilievi policromi CAM23_D - Fissaggio del colore e della preparazione di sculture e rilievi policromi: in fascia estremamente difficile			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	31,81615 cp	€ 1,00000	€ 31,81615
		<b>MT</b>		<b>€ 31,81615</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	377,64567 a corpo	€ 1,00000	€ 377,64567
		<b>RU</b>		<b>€ 377,64567</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 409,46182</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,48043 = 5% * B)			€ 69,60851
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 47,90703
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 526,98</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 377,64567
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 3,48043

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A21.010.007.A	CAM23_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI CAM23_A21.010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI CAM23_007 - Pulitura di sculture e rilievi policromi CAM23_A - Pulitura di sculture e rilievi policromi: in fascia facile			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	22,27172 cp	€ 1,00000	€ 22,27172
		<b>MT</b>		<b>€ 22,27172</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	264,35692 a corpo	€ 1,00000	€ 264,35692
		<b>RU</b>		<b>€ 264,35692</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 286,62864</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,43634 = 5% * B)			€ 48,72687
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 33,53555



	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>		<b>€ 368,89</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>		€ 264,35692
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 2,43634

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A21.010.007.B	CAM23_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI CAM23_A21.010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI CAM23_007 - Pulitura di sculture e rilievi policromi CAM23_B - Pulitura di sculture e rilievi policromi: in fascia media CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati <b>MT</b>	25,45250 cp	€ 1,00000	€ 25,45250
				<b>€ 25,45250</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 <b>RU</b>	302,11159 a corpo	€ 1,00000	€ 302,11159
				<b>€ 302,11159</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 327,56409</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,78430 = 5% * B)			€ 55,68590
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 38,32500
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 421,57</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 302,11159
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 2,78430

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A21.010.007.C	CAM23_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI CAM23_A21.010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI CAM23_007 - Pulitura di sculture e rilievi policromi CAM23_C - Pulitura di sculture e rilievi policromi: in fascia difficile CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati <b>MT</b>	28,63432 cp	€ 1,00000	€ 28,63432
				<b>€ 28,63432</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 <b>RU</b>	339,87863 a corpo	€ 1,00000	€ 339,87863
				<b>€ 339,87863</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 368,51295</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,13236 = 5% * B)			€ 62,64720
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 43,11602
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 474,28</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 339,87863
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 3,13236

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A21.010.007.D	CAM23_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI CAM23_A21.010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI CAM23_007 - Pulitura di sculture e rilievi policromi CAM23_D - Pulitura di sculture e rilievi policromi: in fascia estremamente difficile CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	31,81615 cp	€ 1,00000	€ 31,81615





		<b>MT</b>			<b>€ 31,81615</b>
	CAM23_RU.R.001.001	- Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	377,64567 a corpo	€ 1,00000	€ 377,64567
					<b>€ 377,64567</b>
		<b>RU</b>			
		<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 409,46182</b>
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,48043 = 5% * B)			€ 69,60851
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 47,90703
		<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 526,98</b>
		<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 377,64567
		<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 3,48043

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A21.010.008.A	CAM23_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI CAM23_A21.010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI CAM23_008 - Stuccatura di sculture e rilievi policromi CAM23_A - Stuccatura di sculture e rilievi policromi: in fascia facile CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	9,54443 cp	€ 1,00000	€ 9,54443
				<b>€ 9,54443</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	113,28875 a corpo	€ 1,00000	€ 113,28875
				<b>€ 113,28875</b>
				<b>€ 122,83318</b>
				€ 20,88164
				€ 14,37148
				<b>€ 158,09</b>
				€ 113,28875
				€ 1,04408

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A21.010.008.B	CAM23_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI CAM23_A21.010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI CAM23_008 - Stuccatura di sculture e rilievi policromi CAM23_B - Stuccatura di sculture e rilievi policromi: in fascia media CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	9,54443 cp	€ 1,00000	€ 9,54443
				<b>€ 9,54443</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	113,28875 a corpo	€ 1,00000	€ 113,28875
				<b>€ 113,28875</b>
				<b>€ 122,83318</b>
				€ 20,88164
				€ 14,37148
				<b>€ 158,09</b>



	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>		€ 113,28875
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 1,04408

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A21.010.008.C	CAM23_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI CAM23_A21.010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI CAM23_008 - Stuccatura di sculture e rilievi policromi CAM23_C - Stuccatura di sculture e rilievi policromi: in fascia difficile			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	12,72625 cp	€ 1,00000	€ 12,72625
	<b>MT</b>			<b>€ 12,72625</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	151,05579 a corpo	€ 1,00000	€ 151,05579
	<b>RU</b>			<b>€ 151,05579</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 163,78204</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,39215 = 5% * B)			€ 27,84295
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 19,16250
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 210,79</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 151,05579 € 1,39215

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A21.010.008.D	CAM23_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI CAM23_A21.010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI CAM23_008 - Stuccatura di sculture e rilievi policromi CAM23_D - Stuccatura di sculture e rilievi policromi: in fascia estremamente difficile			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	12,72625 cp	€ 1,00000	€ 12,72625
	<b>MT</b>			<b>€ 12,72625</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	151,05579 a corpo	€ 1,00000	€ 151,05579
	<b>RU</b>			<b>€ 151,05579</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 163,78204</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,39215 = 5% * B)			€ 27,84295
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 19,16250
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 210,79</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 151,05579 € 1,39215

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A21.010.009.A	CAM23_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI CAM23_A21.010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI CAM23_009 - Integrazione plastica di sculture e rilievi policromi CAM23_A - Integrazione plastica di sculture e rilievi policromi: in fascia facile			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	31,81615 cp	€ 1,00000	€ 31,81615
	<b>MT</b>			<b>€ 31,81615</b>



CAM23_RU.R.001.001	- Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	377,64567 a corpo	€ 1,00000	€ 377,64567
	<b>RU</b>			<b>€ 377,64567</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 409,46182</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,48043 = 5% * B)			€ 69,60851
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 47,90703
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 526,98</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 377,64567
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 3,48043

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A21.010.009.B	CAM23_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI CAM23_A21.010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI CAM23_009 - Integrazione plastica di sculture e rilievi policromi CAM23_B - Integrazione plastica di sculture e rilievi policromi: in fascia media			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	34,99797 cp	€ 1,00000	€ 34,99797
	<b>MT</b>			<b>€ 34,99797</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	415,41271 a corpo	€ 1,00000	€ 415,41271
	<b>RU</b>			<b>€ 415,41271</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 450,41068</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,82849 = 5% * B)			€ 76,56982
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 52,69805
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 579,68</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 415,41271
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 3,82849

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A21.010.009.C	CAM23_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI CAM23_A21.010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI CAM23_009 - Integrazione plastica di sculture e rilievi policromi CAM23_C - Integrazione plastica di sculture e rilievi policromi: in fascia difficile			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	44,54240 cp	€ 1,00000	€ 44,54240
	<b>MT</b>			<b>€ 44,54240</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	528,70147 a corpo	€ 1,00000	€ 528,70147
	<b>RU</b>			<b>€ 528,70147</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 573,24387</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,87257 = 5% * B)			€ 97,45146
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 67,06953
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 737,76</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 528,70147



	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 4,87257
--	--	--	-----------

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A21.010.009.D	CAM23_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI CAM23_A21.010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI CAM23_009 - Integrazione plastica di sculture e rilievi policromi CAM23_D - Integrazione plastica di sculture e rilievi policromi: in fascia estremamente difficile			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	50,90604 cp	€ 1,00000	€ 50,90604
	<b>MT</b>			<b>€ 50,90604</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	604,23555 a corpo	€ 1,00000	€ 604,23555
	<b>RU</b>			<b>€ 604,23555</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 655,14159</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,56870 = 5% * B)			€ 111,37407
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 76,65157
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 843,17</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 604,23555
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 5,56870

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A21.010.010.A	CAM23_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI CAM23_A21.010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI CAM23_010 - Integrazione pittorica e protezione finale di sculture e rilievi policromi CAM23_A - Integrazione pittorica e protezione finale di sculture e rilievi policromi • Reintegrazione pittorica con colori a vernice e ove necessario con integrazione della lamina metallica secondo le indicazioni della direzione dei lavori e la soprintendenza competente. • Protezione finale in fascia facile			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	25,45250 cp	€ 1,00000	€ 25,45250
	<b>MT</b>			<b>€ 25,45250</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	302,11159 a corpo	€ 1,00000	€ 302,11159
	<b>RU</b>			<b>€ 302,11159</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 327,56409</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,78430 = 5% * B)			€ 55,68590
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 38,32500
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 421,57</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 302,11159
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 2,78430

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A21.010.010.B	CAM23_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI CAM23_A21.010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI CAM23_010 - Integrazione pittorica e protezione finale di sculture e rilievi policromi CAM23_B - Integrazione pittorica e protezione finale di sculture e rilievi policromi • Reintegrazione pittorica con colori a vernice e ove necessario con integrazione della lamina metallica secondo le indicazioni della direzione dei lavori e la soprintendenza competente. • Protezione finale in fascia media			



	CAM23_MT.A.01.002	- Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	31,81615 cp	€ 1,00000	€ 31,81615
		<b>MT</b>			<b>€ 31,81615</b>
	CAM23_RU.R.001.001	- Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	377,64567 a corpo	€ 1,00000	€ 377,64567
		<b>RU</b>			<b>€ 377,64567</b>
		<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 409,46182</b>
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,48043 = 5% * B)			€ 69,60851
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 47,90703
		<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 526,98</b>
		<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 377,64567
		<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 3,48043

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A21.010.010.C	CAM23_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI CAM23_A21.010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI CAM23_010 - Integrazione pittorica e protezione finale di sculture e rilievi policromi CAM23_C - Integrazione pittorica e protezione finale di sculture e rilievi policromi • Reintegrazione pittorica con colori a vernice e ove necessario con integrazione della lamina metallica secondo le indicazioni della direzione dei lavori e la soprintendenza competente. • Protezione finale in fascia difficile			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	38,17979 cp	€ 1,00000	€ 38,17979
		<b>MT</b>		<b>€ 38,17979</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	453,17975 a corpo	€ 1,00000	€ 453,17975
		<b>RU</b>		<b>€ 453,17975</b>
		<b>Sommano euro (A)</b>		<b>€ 491,35954</b>
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,17656 = 5% * B)		€ 83,53112
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 57,48907
		<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>		<b>€ 632,38</b>
		<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>		€ 453,17975
		<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 4,17656

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A21.010.010.D	CAM23_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI CAM23_A21.010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI CAM23_010 - Integrazione pittorica e protezione finale di sculture e rilievi policromi CAM23_D - Integrazione pittorica e protezione finale di sculture e rilievi policromi • Reintegrazione pittorica con colori a vernice e ove necessario con integrazione della lamina metallica secondo le indicazioni della direzione dei lavori e la soprintendenza competente. • Protezione finale in fascia estremamente difficile			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	44,54240 cp	€ 1,00000	€ 44,54240
		<b>MT</b>		<b>€ 44,54240</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	528,70147 a corpo	€ 1,00000	€ 528,70147



	<b>RU</b>	<b>€ 528,70147</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>	<b>€ 573,24387</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,87257 = 5% * B)	€ 97,45146
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 67,06953
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>	<b>€ 737,76</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>	€ 528,70147
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 4,87257

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A21.010.011.A	CAM23_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI CAM23_A21.010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI CAM23_011 - Disinfestazione di sculture lignee policrome vestite CAM23_A - Disinfestazione di sculture lignee policrome vestite: in fascia facile			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	3,18182 cp	€ 1,00000	€ 3,18182
	<b>MT</b>			<b>€ 3,18182</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	37,76704 a corpo	€ 1,00000	€ 37,76704
	<b>RU</b>			<b>€ 37,76704</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 40,94886</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,34807 = 5% * B)			€ 6,96131
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,79102
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 52,70</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 37,76704
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,34807

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A21.010.011.B	CAM23_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI CAM23_A21.010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI CAM23_011 - Disinfestazione di sculture lignee policrome vestite CAM23_B - Disinfestazione di sculture lignee policrome vestite: in fascia media			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	6,36365 cp	€ 1,00000	€ 6,36365
	<b>MT</b>			<b>€ 6,36365</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	75,53408 a corpo	€ 1,00000	€ 75,53408
	<b>RU</b>			<b>€ 75,53408</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 81,89773</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,69613 = 5% * B)			€ 13,92261
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,58203
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 105,40</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 75,53408
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,69613

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo
--------	------------------------------	----------	------------------	---------



				TOTALE
CAM23_A21.010.011.C	CAM23_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI CAM23_A21.010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI CAM23_011 - Disinfestazione di sculture lignee policrome vestite CAM23_C - Disinfestazione di sculture lignee policrome vestite: in fascia difficile			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	6,36365 cp	€ 1,00000	€ 6,36365
	<b>MT</b>			<b>€ 6,36365</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	75,53408 a corpo	€ 1,00000	€ 75,53408
	<b>RU</b>			<b>€ 75,53408</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 81,89773</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,69613 = 5% * B)			€ 13,92261
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,58203
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 105,40</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 75,53408
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,69613

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A21.010.011.D	CAM23_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI CAM23_A21.010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI CAM23_011 - Disinfestazione di sculture lignee policrome vestite CAM23_D - Disinfestazione di sculture lignee policrome vestite: in fascia estremamente difficile			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	9,54443 cp	€ 1,00000	€ 9,54443
	<b>MT</b>			<b>€ 9,54443</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	113,28875 a corpo	€ 1,00000	€ 113,28875
	<b>RU</b>			<b>€ 113,28875</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 122,83318</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,04408 = 5% * B)			€ 20,88164
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 14,37148
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 158,09</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 113,28875
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,04408

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A21.010.012.A	CAM23_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI CAM23_A21.010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI CAM23_012 - Consolidamento delle superficie interna di sculture lignee policrome vestite CAM23_A - Consolidamento delle superficie interna di sculture lignee policrome vestite: in fascia facile			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	6,36365 cp	€ 1,00000	€ 6,36365
	<b>MT</b>			<b>€ 6,36365</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario	75,53408 a corpo	€ 1,00000	€ 75,53408



	2006			
		<b>RU</b>		<b>€ 75,53408</b>
		<b>Sommano euro (A)</b>		<b>€ 81,89773</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,69613 = 5% * B)			€ 13,92261
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,58203
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 105,40</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 75,53408
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,69613

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A21.010.012.B	CAM23_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI CAM23_A21.010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI CAM23_012 - Consolidamento delle superficie interna di sculture lignee policrome vestite CAM23_B - Consolidamento delle superficie interna di sculture lignee policrome vestite: in fascia media CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	9,54443 cp	€ 1,00000	€ 9,54443
	<b>MT</b>			<b>€ 9,54443</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	113,28875 a corpo	€ 1,00000	€ 113,28875
	<b>RU</b>			<b>€ 113,28875</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 122,83318</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,04408 = 5% * B)			€ 20,88164
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 14,37148
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 158,09</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 113,28875
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,04408

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A21.010.012.C	CAM23_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI CAM23_A21.010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI CAM23_012 - Consolidamento delle superficie interna di sculture lignee policrome vestite CAM23_C - Consolidamento delle superficie interna di sculture lignee policrome vestite: in fascia difficile CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	12,72625 cp	€ 1,00000	€ 12,72625
	<b>MT</b>			<b>€ 12,72625</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	151,05579 a corpo	€ 1,00000	€ 151,05579
	<b>RU</b>			<b>€ 151,05579</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 163,78204</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,39215 = 5% * B)			€ 27,84295
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 19,16250
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 210,79</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 151,05579
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,39215





Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A21.010.012.D	CAM23_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI CAM23_A21.010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI CAM23_012 - Consolidamento delle superficie interna di sculture lignee policrome vestite CAM23_D - Consolidamento delle superficie interna di sculture lignee policrome vestite: in fascia estremamente difficile CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati <b>MT</b>	19,08990 cp	€ 1,00000	€ 19,08990 <b>€ 19,08990</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 <b>RU</b>	226,58988 a corpo	€ 1,00000	€ 226,58988 <b>€ 226,58988</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 245,67978</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,08828 = 5% * B) Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 41,76556 € 28,74453
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 316,19</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 226,58988 € 2,08828

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A21.010.013.A	CAM23_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI CAM23_A21.010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI CAM23_013 - Consolidamento delle superfici lignee di sculture policrome vestite CAM23_A - Consolidamento delle superfici lignee di sculture policrome vestite: in fascia facile CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati <b>MT</b>	6,36365 cp	€ 1,00000	€ 6,36365 <b>€ 6,36365</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 <b>RU</b>	75,53408 a corpo	€ 1,00000	€ 75,53408 <b>€ 75,53408</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 81,89773</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,69613 = 5% * B) Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 13,92261 € 9,58203
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 105,40</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 75,53408 € 0,69613

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A21.010.013.B	CAM23_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI CAM23_A21.010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI CAM23_013 - Consolidamento delle superfici lignee di sculture policrome vestite CAM23_B - Consolidamento delle superfici lignee di sculture policrome vestite: in fascia media CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	9,54443 cp	€ 1,00000	€ 9,54443



		<b>MT</b>		<b>€ 9,54443</b>
CAM23_RU.R.001.001	- Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006		113,28875 a corpo	€ 1,00000 € 113,28875
		<b>RU</b>		<b>€ 113,28875</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 122,83318</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,04408 = 5% * B)			€ 20,88164
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 14,37148
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 158,09</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 113,28875
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,04408

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A21.010.013.C	CAM23_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI CAM23_A21.010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI CAM23_013 - Consolidamento delle superfici lignee di sculture policrome vestite CAM23_C - Consolidamento delle superfici lignee di sculture policrome vestite: in fascia difficile			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	15,90808 cp	€ 1,00000	€ 15,90808
	<b>MT</b>			<b>€ 15,90808</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	188,82284 a corpo	€ 1,00000	€ 188,82284
	<b>RU</b>			<b>€ 188,82284</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 204,73092</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,74021 = 5% * B)			€ 34,80426
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 23,95352
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 263,49</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 188,82284
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,74021

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A21.010.013.D	CAM23_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI CAM23_A21.010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI CAM23_013 - Consolidamento delle superfici lignee di sculture policrome vestite CAM23_D - Consolidamento delle superfici lignee di sculture policrome vestite: in fascia estremamente difficile			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	19,08990 cp	€ 1,00000	€ 19,08990
	<b>MT</b>			<b>€ 19,08990</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	226,58988 a corpo	€ 1,00000	€ 226,58988
	<b>RU</b>			<b>€ 226,58988</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 245,67978</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,08828 = 5% * B)			€ 41,76556



	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 28,74453
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>		<b>€ 316,19</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>		€ 226,58988
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 2,08828

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A21.010.014.A	CAM23_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI CAM23_A21.010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI CAM23_014 - Pulitura di sculture policrome vestite CAM23_A - Pulitura di sculture policrome vestite: in fascia facile CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati <b>MT</b>	6,36365 cp	€ 1,00000	€ 6,36365
				<b>€ 6,36365</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 <b>RU</b>	75,53408 a corpo	€ 1,00000	€ 75,53408
				<b>€ 75,53408</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 81,89773</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,69613 = 5% * B)			€ 13,92261
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,58203
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 105,40</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 75,53408
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,69613

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A21.010.014.B	CAM23_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI CAM23_A21.010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI CAM23_014 - Pulitura di sculture policrome vestite CAM23_B - Pulitura di sculture policrome vestite: in fascia media CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati <b>MT</b>	9,54443 cp	€ 1,00000	€ 9,54443
				<b>€ 9,54443</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 <b>RU</b>	113,28875 a corpo	€ 1,00000	€ 113,28875
				<b>€ 113,28875</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 122,83318</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,04408 = 5% * B)			€ 20,88164
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 14,37148
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 158,09</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 113,28875
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,04408

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A21.010.014.C	CAM23_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI CAM23_A21.010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI CAM23_014 - Pulitura di sculture policrome vestite CAM23_C - Pulitura di sculture policrome vestite: in fascia difficile CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi	15,90808 cp	€ 1,00000	€ 15,90808



	elementari attualizzati			
		<b>MT</b>		<b>€ 15,90808</b>
CAM23_RU.R.001.001	- Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	188,82284 a corpo	€ 1,00000	€ 188,82284
		<b>RU</b>		<b>€ 188,82284</b>
	<b>Sommario euro (A)</b>			<b>€ 204,73092</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,74021 = 5% * B)			€ 34,80426
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 23,95352
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 263,49</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 188,82284
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,74021

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A21.010.014.D	CAM23_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI CAM23_A21.010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI CAM23_014 - Pulitura di sculture policrome vestite CAM23_D - Pulitura di sculture policrome vestite: in fascia estremamente difficile			
CAM23_MT.A.01.002	- Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	19,08990 cp	€ 1,00000	€ 19,08990
		<b>MT</b>		<b>€ 19,08990</b>
CAM23_RU.R.001.001	- Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	226,58988 a corpo	€ 1,00000	€ 226,58988
		<b>RU</b>		<b>€ 226,58988</b>
	<b>Sommario euro (A)</b>			<b>€ 245,67978</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,08828 = 5% * B)			€ 41,76556
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 28,74453
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 316,19</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 226,58988
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 2,08828

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A21.010.015.A	CAM23_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI CAM23_A21.010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI CAM23_015 - Integrazione di sculture policrome vestite CAM23_A - Integrazione di sculture policrome vestite: in fascia facile			
CAM23_MT.A.01.002	- Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	9,54443 cp	€ 1,00000	€ 9,54443
		<b>MT</b>		<b>€ 9,54443</b>
CAM23_RU.R.001.001	- Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	113,28875 a corpo	€ 1,00000	€ 113,28875
		<b>RU</b>		<b>€ 113,28875</b>
	<b>Sommario euro (A)</b>			<b>€ 122,83318</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,04408 = 5% * B)			€ 20,88164
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 14,37148



	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>		<b>€ 158,09</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>		€ 113,28875
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 1,04408

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A21.010.015.B	CAM23_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI CAM23_A21.010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI CAM23_015 - Integrazione di sculture policrome vestite CAM23_B - Integrazione di sculture policrome vestite: in fascia media CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	9,54443 cp	€ 1,00000	€ 9,54443
	<b>MT</b>			<b>€ 9,54443</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	113,28875 a corpo	€ 1,00000	€ 113,28875
	<b>RU</b>			<b>€ 113,28875</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 122,83318</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,04408 = 5% * B)			€ 20,88164
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 14,37148
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 158,09</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 113,28875
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,04408

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A21.010.015.C	CAM23_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI CAM23_A21.010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI CAM23_015 - Integrazione di sculture policrome vestite CAM23_C - Integrazione di sculture policrome vestite: in fascia difficile CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	15,90808 cp	€ 1,00000	€ 15,90808
	<b>MT</b>			<b>€ 15,90808</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	188,82284 a corpo	€ 1,00000	€ 188,82284
	<b>RU</b>			<b>€ 188,82284</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 204,73092</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,74021 = 5% * B)			€ 34,80426
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 23,95352
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 263,49</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 188,82284
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,74021

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A21.010.015.D	CAM23_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI CAM23_A21.010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI CAM23_015 - Integrazione di sculture policrome vestite CAM23_D - Integrazione di sculture policrome vestite: in fascia estremamente difficile CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	19,08990 cp	€ 1,00000	€ 19,08990



		<b>MT</b>			<b>€ 19,08990</b>
	CAM23_RU.R.001.001	- Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	226,58988 a corpo	€ 1,00000	€ 226,58988
		<b>RU</b>			<b>€ 226,58988</b>
		<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 245,67978</b>
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,08828 = 5% * B)			€ 41,76556
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 28,74453
		<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 316,19</b>
		<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 226,58988
		<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 2,08828

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM23_A21.010.016.A	CAM23_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI CAM23_A21.010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI CAM23_016 - Ripristino parte a stoffa di sculture policrome vestite CAM23_A - Ripristino parte a stoffa di sculture policrome vestite: in fascia facile				
	CAM23_MT.A.01.002	- Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	19,08990 cp	€ 1,00000	€ 19,08990
		<b>MT</b>			<b>€ 19,08990</b>
	CAM23_RU.R.001.001	- Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	226,58988 a corpo	€ 1,00000	€ 226,58988
		<b>RU</b>			<b>€ 226,58988</b>
		<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 245,67978</b>
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,08828 = 5% * B)			€ 41,76556
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 28,74453
		<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 316,19</b>
		<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 226,58988
		<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 2,08828

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM23_A21.010.016.B	CAM23_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI CAM23_A21.010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI CAM23_016 - Ripristino parte a stoffa di sculture policrome vestite CAM23_B - Ripristino parte a stoffa di sculture policrome vestite: in fascia media				
	CAM23_MT.A.01.002	- Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	28,63432 cp	€ 1,00000	€ 28,63432
		<b>MT</b>			<b>€ 28,63432</b>
	CAM23_RU.R.001.001	- Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	339,87863 a corpo	€ 1,00000	€ 339,87863
		<b>RU</b>			<b>€ 339,87863</b>
		<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 368,51295</b>
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,13236 = 5% * B)			€ 62,64720
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 43,11602



	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>		<b>€ 474,28</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>		€ 339,87863
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 3,13236

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A21.010.016.C	CAM23_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI CAM23_A21.010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI CAM23_016 - Ripristino parte a stoffa di sculture policrome vestite CAM23_C - Ripristino parte a stoffa di sculture policrome vestite: in fascia difficile			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	41,36162 cp	€ 1,00000	€ 41,36162
	<b>MT</b>			<b>€ 41,36162</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	490,94680 a corpo	€ 1,00000	€ 490,94680
	<b>RU</b>			<b>€ 490,94680</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 532,30842</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,52462 = 5% * B)			€ 90,49243
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 62,28009
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 685,08</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 490,94680
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 4,52462

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A21.010.016.D	CAM23_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI CAM23_A21.010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI CAM23_016 - Ripristino parte a stoffa di sculture policrome vestite CAM23_D - Ripristino parte a stoffa di sculture policrome vestite: in fascia estremamente difficile			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	57,26969 cp	€ 1,00000	€ 57,26969
	<b>MT</b>			<b>€ 57,26969</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	679,76963 a corpo	€ 1,00000	€ 679,76963
	<b>RU</b>			<b>€ 679,76963</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 737,03932</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,26483 = 5% * B)			€ 125,29668
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 86,23360
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 948,57</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 679,76963
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 6,26483

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A21.010.017.A	CAM23_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI CAM23_A21.010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI CAM23_017 - Disinfestazione e consolidamento di sculture e rilievi in carta pesta CAM23_A - Disinfestazione e consolidamento di sculture e rilievi in carta pesta: in fascia facile			



CAM23_MT.A.01.002	- Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	25,45250 cp	€ 1,00000	€ 25,45250
	<b>MT</b>			<b>€ 25,45250</b>
CAM23_RU.R.001.001	- Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	302,11159 a corpo	€ 1,00000	€ 302,11159
	<b>RU</b>			<b>€ 302,11159</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 327,56409</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,78430 = 5% * B)			€ 55,68590
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 38,32500
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 421,57</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 302,11159
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 2,78430

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A21.010.017.B	CAM23_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI CAM23_A21.010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI CAM23_017 - Disinfestazione e consolidamento di sculture e rilievi in carta pesta CAM23_B - Disinfestazione e consolidamento di sculture e rilievi in carta pesta: in fascia media			
CAM23_MT.A.01.002	- Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	28,63432 cp	€ 1,00000	€ 28,63432
	<b>MT</b>			<b>€ 28,63432</b>
CAM23_RU.R.001.001	- Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	339,87863 a corpo	€ 1,00000	€ 339,87863
	<b>RU</b>			<b>€ 339,87863</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 368,51295</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,13236 = 5% * B)			€ 62,64720
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 43,11602
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 474,28</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 339,87863
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 3,13236

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A21.010.017.C	CAM23_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI CAM23_A21.010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI CAM23_017 - Disinfestazione e consolidamento di sculture e rilievi in carta pesta CAM23_C - Disinfestazione e consolidamento di sculture e rilievi in carta pesta: in fascia difficile			
CAM23_MT.A.01.002	- Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	34,99797 cp	€ 1,00000	€ 34,99797
	<b>MT</b>			<b>€ 34,99797</b>
CAM23_RU.R.001.001	- Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	415,41271 a corpo	€ 1,00000	€ 415,41271
	<b>RU</b>			<b>€ 415,41271</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 450,41068</b>





	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,82849 = 5% * B)		€ 76,56982
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 52,69805
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>		<b>€ 579,68</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>		€ 415,41271
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 3,82849

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A21.010.017.D	CAM23_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI CAM23_A21.010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI CAM23_017 - Disinfestazione e consolidamento di sculture e rilievi in carta pesta CAM23_D - Disinfestazione e consolidamento di sculture e rilievi in carta pesta: in fascia estremamente difficile			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	44,54240 cp	€ 1,00000	€ 44,54240
	<b>MT</b>			<b>€ 44,54240</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	528,70147 a corpo	€ 1,00000	€ 528,70147
	<b>RU</b>			<b>€ 528,70147</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 573,24387</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,87257 = 5% * B)			€ 97,45146
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 67,06953
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 737,76</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 528,70147
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 4,87257

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A21.010.018.A	CAM23_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI CAM23_A21.010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI CAM23_018 - Fissaggio del colore e preparazione di sculture e rilievi in carta pesta CAM23_A - Fissaggio del colore e preparazione di sculture e rilievi in carta pesta: in fascia facile			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	6,36365 cp	€ 1,00000	€ 6,36365
	<b>MT</b>			<b>€ 6,36365</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	75,53408 a corpo	€ 1,00000	€ 75,53408
	<b>RU</b>			<b>€ 75,53408</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 81,89773</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,69613 = 5% * B)			€ 13,92261
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,58203
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 105,40</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 75,53408
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,69613

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A21.010.018.B	CAM23_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI,			



BASSORILIEVI CAM23_A21.010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI CAM23_018 - Fissaggio del colore e preparazione di sculture e rilievi in carta pesta CAM23_B - Fissaggio del colore e preparazione di sculture e rilievi in carta pesta: in fascia media				
CAM23_MT.A.01.002	- Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	6,36365 cp	€ 1,00000	€ 6,36365
<b>MT</b>				<b>€ 6,36365</b>
CAM23_RU.R.001.001	- Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	75,53408 a corpo	€ 1,00000	€ 75,53408
<b>RU</b>				<b>€ 75,53408</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 81,89773</b>
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,69613 = 5% * B)				€ 13,92261
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 9,58203
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>				<b>€ 105,40</b>
<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>				€ 75,53408
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,69613

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A21.010.018.C	CAM23_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI CAM23_A21.010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI CAM23_018 - Fissaggio del colore e preparazione di sculture e rilievi in carta pesta CAM23_C - Fissaggio del colore e preparazione di sculture e rilievi in carta pesta: in fascia difficile			
CAM23_MT.A.01.002	- Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	12,72625 cp	€ 1,00000	€ 12,72625
<b>MT</b>				<b>€ 12,72625</b>
CAM23_RU.R.001.001	- Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	151,05579 a corpo	€ 1,00000	€ 151,05579
<b>RU</b>				<b>€ 151,05579</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 163,78204</b>
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,39215 = 5% * B)				€ 27,84295
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 19,16250
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>				<b>€ 210,79</b>
<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>				€ 151,05579
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 1,39215

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A21.010.018.D	CAM23_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI CAM23_A21.010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI CAM23_018 - Fissaggio del colore e preparazione di sculture e rilievi in carta pesta CAM23_D - Fissaggio del colore e preparazione di sculture e rilievi in carta pesta: in fascia estremamente difficile			
CAM23_MT.A.01.002	- Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	19,08990 cp	€ 1,00000	€ 19,08990
<b>MT</b>				<b>€ 19,08990</b>
CAM23_RU.R.001.001	- Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario	226,58988 a corpo	€ 1,00000	€ 226,58988



	2006			
		<b>RU</b>		<b>€ 226,58988</b>
		<b>Sommano euro (A)</b>		<b>€ 245,67978</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,08828 = 5% * B)			€ 41,76556
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 28,74453
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 316,19</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 226,58988
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 2,08828

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A21.010.019.A	CAM23_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI CAM23_A21.010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI CAM23_019 - Pulitura di sculture e rilievi in carta pesta CAM23_A - Pulitura di sculture e rilievi in carta pesta: in fascia facile CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	12,72625 cp	€ 1,00000	€ 12,72625
	<b>MT</b>			<b>€ 12,72625</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	151,05579 a corpo	€ 1,00000	€ 151,05579
	<b>RU</b>			<b>€ 151,05579</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 163,78204</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,39215 = 5% * B)			€ 27,84295
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 19,16250
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 210,79</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 151,05579
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,39215

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A21.010.019.B	CAM23_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI CAM23_A21.010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI CAM23_019 - Pulitura di sculture e rilievi in carta pesta CAM23_B - Pulitura di sculture e rilievi in carta pesta: in fascia media CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	15,90808 cp	€ 1,00000	€ 15,90808
	<b>MT</b>			<b>€ 15,90808</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	188,82284 a corpo	€ 1,00000	€ 188,82284
	<b>RU</b>			<b>€ 188,82284</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 204,73092</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,74021 = 5% * B)			€ 34,80426
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 23,95352
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 263,49</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 188,82284
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,74021



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A21.010.019.C	CAM23_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI CAM23_A21.010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI CAM23_019 - Pulitura di sculture e rilievi in carta pesta CAM23_C - Pulitura di sculture e rilievi in carta pesta: in fascia difficile			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	22,27172 cp	€ 1,00000	€ 22,27172
	<b>MT</b>			<b>€ 22,27172</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	264,35692 a corpo	€ 1,00000	€ 264,35692
	<b>RU</b>			<b>€ 264,35692</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 286,62864</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,43634 = 5% * B)			€ 48,72687
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 33,53555
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 368,89</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 264,35692
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 2,43634	

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A21.010.019.D	CAM23_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI CAM23_A21.010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI CAM23_019 - Pulitura di sculture e rilievi in carta pesta CAM23_D - Pulitura di sculture e rilievi in carta pesta: in fascia estremamente difficile			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	25,45250 cp	€ 1,00000	€ 25,45250
	<b>MT</b>			<b>€ 25,45250</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	302,11159 a corpo	€ 1,00000	€ 302,11159
	<b>RU</b>			<b>€ 302,11159</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 327,56409</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,78430 = 5% * B)			€ 55,68590
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 38,32500
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 421,57</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 302,11159
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 2,78430	

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A21.010.020.A	CAM23_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI CAM23_A21.010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI CAM23_020 - Stuccatura di sculture e rilievi in carta pesta CAM23_A - Stuccatura di sculture e rilievi in carta pesta: in fascia facile			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	6,36365 cp	€ 1,00000	€ 6,36365
	<b>MT</b>			<b>€ 6,36365</b>
CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	75,53408 a corpo	€ 1,00000	€ 75,53408	



	<b>RU</b>	<b>€ 75,53408</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>	<b>€ 81,89773</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,69613 = 5% * B)	€ 13,92261
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 9,58203
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>	<b>€ 105,40</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>	€ 75,53408
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,69613

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A21.010.020.B	CAM23_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI CAM23_A21.010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI CAM23_020 - Stuccatura di sculture e rilievi in carta pesta CAM23_B - Stuccatura di sculture e rilievi in carta pesta: in fascia media CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	9,54443 cp	€ 1,00000	€ 9,54443
	<b>MT</b>			<b>€ 9,54443</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	113,28875 a corpo	€ 1,00000	€ 113,28875
	<b>RU</b>			<b>€ 113,28875</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 122,83318</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,04408 = 5% * B)			€ 20,88164
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 14,37148
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 158,09</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 113,28875
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,04408

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A21.010.020.C	CAM23_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI CAM23_A21.010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI CAM23_020 - Stuccatura di sculture e rilievi in carta pesta CAM23_C - Stuccatura di sculture e rilievi in carta pesta: in fascia difficile CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	9,54443 cp	€ 1,00000	€ 9,54443
	<b>MT</b>			<b>€ 9,54443</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	113,28875 a corpo	€ 1,00000	€ 113,28875
	<b>RU</b>			<b>€ 113,28875</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 122,83318</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,04408 = 5% * B)			€ 20,88164
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 14,37148
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 158,09</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 113,28875
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,04408

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
--------	------------------------------	----------	------------------	----------------



CAM23_A21.010.020.D	CAM23_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI CAM23_A21.010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI CAM23_020 - Stuccatura di sculture e rilievi in carta pesta CAM23_D - Stuccatura di sculture e rilievi in carta pesta: in fascia estremamente difficile			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	25,45250 cp	€ 1,00000	€ 25,45250
	<b>MT</b>			<b>€ 25,45250</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	302,11159 a corpo	€ 1,00000	€ 302,11159
	<b>RU</b>			<b>€ 302,11159</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 327,56409</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,78430 = 5% * B)			€ 55,68590
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 38,32500
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 421,57</b>
	Incidenza manodopera sul totale 71,66%			€ 302,11159
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 2,78430	

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A21.010.021.A	CAM23_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI CAM23_A21.010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI CAM23_021 - Integrazione plastica di sculture e rilievi in carta pesta CAM23_A - Integrazione plastica di sculture e rilievi in carta pesta: in fascia facile			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	6,36365 cp	€ 1,00000	€ 6,36365
	<b>MT</b>			<b>€ 6,36365</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	75,53408 a corpo	€ 1,00000	€ 75,53408
	<b>RU</b>			<b>€ 75,53408</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 81,89773</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,69613 = 5% * B)			€ 13,92261
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,58203
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 105,40</b>
	Incidenza manodopera sul totale 71,66%			€ 75,53408
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,69613	

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A21.010.021.B	CAM23_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI CAM23_A21.010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI CAM23_021 - Integrazione plastica di sculture e rilievi in carta pesta CAM23_B - Integrazione plastica di sculture e rilievi in carta pesta: in fascia media			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	9,54443 cp	€ 1,00000	€ 9,54443
	<b>MT</b>			<b>€ 9,54443</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	113,28875 a corpo	€ 1,00000	€ 113,28875



	<b>RU</b>		<b>€ 113,28875</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>		<b>€ 122,83318</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,04408 = 5% * B)		€ 20,88164
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 14,37148
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>		<b>€ 158,09</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>		€ 113,28875
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 1,04408

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A21.010.021.C	CAM23_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI CAM23_A21.010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI CAM23_021 - Integrazione plastica di sculture e rilievi in carta pesta CAM23_C - Integrazione plastica di sculture e rilievi in carta pesta: in fascia difficile			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	15,90808 cp	€ 1,00000	€ 15,90808
	<b>MT</b>			<b>€ 15,90808</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	188,82284 a corpo	€ 1,00000	€ 188,82284
	<b>RU</b>			<b>€ 188,82284</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 204,73092</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,74021 = 5% * B)			€ 34,80426
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 23,95352
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 263,49</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 188,82284
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,74021

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A21.010.021.D	CAM23_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI CAM23_A21.010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI CAM23_021 - Integrazione plastica di sculture e rilievi in carta pesta CAM23_D - Integrazione plastica di sculture e rilievi in carta pesta: in fascia estremamente difficile			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	19,08990 cp	€ 1,00000	€ 19,08990
	<b>MT</b>			<b>€ 19,08990</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	226,58988 a corpo	€ 1,00000	€ 226,58988
	<b>RU</b>			<b>€ 226,58988</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 245,67978</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,08828 = 5% * B)			€ 41,76556
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 28,74453
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 316,19</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 226,58988
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 2,08828



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A21.010.022.A	CAM23_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI CAM23_A21.010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI CAM23_022 - Integrazione pittorica e protezione finale di sculture e rilievi in carta pesta CAM23_A - Integrazione pittorica e protezione finale di sculture e rilievi in carta pesta: in fascia facile CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	12,72625 cp	€ 1,00000	€ 12,72625
	<b>MT</b>			<b>€ 12,72625</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	151,05579 a corpo	€ 1,00000	€ 151,05579
	<b>RU</b>			<b>€ 151,05579</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 163,78204</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,39215 = 5% * B)			€ 27,84295
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 19,16250
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 210,79</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 151,05579
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,39215

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A21.010.022.B	CAM23_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI CAM23_A21.010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI CAM23_022 - Integrazione pittorica e protezione finale di sculture e rilievi in carta pesta CAM23_B - Integrazione pittorica e protezione finale di sculture e rilievi in carta pesta: in fascia media CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	15,90808 cp	€ 1,00000	€ 15,90808
	<b>MT</b>			<b>€ 15,90808</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	188,82284 a corpo	€ 1,00000	€ 188,82284
	<b>RU</b>			<b>€ 188,82284</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 204,73092</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,74021 = 5% * B)			€ 34,80426
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 23,95352
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 263,49</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 188,82284
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,74021

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A21.010.022.C	CAM23_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI CAM23_A21.010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI CAM23_022 - Integrazione pittorica e protezione finale di sculture e rilievi in carta pesta CAM23_C - Integrazione pittorica e protezione finale di sculture e rilievi in carta pesta: in fascia difficile CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	19,08990 cp	€ 1,00000	€ 19,08990
	<b>MT</b>			<b>€ 19,08990</b>





CAM23_RU.R.001.001	- Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	226,58988 a corpo	€ 1,00000	€ 226,58988
	<b>RU</b>			<b>€ 226,58988</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 245,67978</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,08828 = 5% * B)			€ 41,76556
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 28,74453
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 316,19</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 226,58988
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 2,08828

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A21.010.022.D	CAM23_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI CAM23_A21.010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI CAM23_022 - Integrazione pittorica e protezione finale di sculture e rilievi in carta pesta CAM23_D - Integrazione pittorica e protezione finale di sculture e rilievi in carta pesta: in fascia estremamente difficile			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	25,45250 cp	€ 1,00000	€ 25,45250
	<b>MT</b>			<b>€ 25,45250</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	302,11159 a corpo	€ 1,00000	€ 302,11159
	<b>RU</b>			<b>€ 302,11159</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 327,56409</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,78430 = 5% * B)			€ 55,68590
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 38,32500
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 421,57</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 302,11159
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 2,78430

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A21.010.023.A	CAM23_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI CAM23_A21.010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI CAM23_023 - Consolidamento parti sconnesse e riadesioni di Sculture e rilievi in cera CAM23_A - Consolidamento parti sconnesse e riadesioni di Sculture e rilievi in cera: in fascia facile			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	31,81615 cp	€ 1,00000	€ 31,81615
	<b>MT</b>			<b>€ 31,81615</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	377,64567 a corpo	€ 1,00000	€ 377,64567
	<b>RU</b>			<b>€ 377,64567</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 409,46182</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,48043 = 5% * B)			€ 69,60851
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 47,90703
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 479,97636</b>



				<b>€ 526,98</b>
			<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>	€ 377,64567
			<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 3,48043

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A21.010.023.B	CAM23_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI CAM23_A21.010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI CAM23_023 - Consolidamento parti sconnesse e riadesioni di Sculture e rilievi in cera CAM23_B - Consolidamento parti sconnesse e riadesioni di Sculture e rilievi in cera: in fascia media			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	38,17979 cp	€ 1,00000	€ 38,17979
	<b>MT</b>			<b>€ 38,17979</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	453,17975 a corpo	€ 1,00000	€ 453,17975
	<b>RU</b>			<b>€ 453,17975</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 491,35954</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,17656 = 5% * B)			€ 83,53112
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 57,48907
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 632,38</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 453,17975
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 4,17656

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A21.010.023.C	CAM23_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI CAM23_A21.010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI CAM23_023 - Consolidamento parti sconnesse e riadesioni di Sculture e rilievi in cera CAM23_C - Consolidamento parti sconnesse e riadesioni di Sculture e rilievi in cera: in fascia difficile			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	47,72423 cp	€ 1,00000	€ 47,72423
	<b>MT</b>			<b>€ 47,72423</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	566,46851 a corpo	€ 1,00000	€ 566,46851
	<b>RU</b>			<b>€ 566,46851</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 614,19274</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,22064 = 5% * B)			€ 104,41277
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 71,86055
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 790,47</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 566,46851
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 5,22064

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A21.010.023.D	CAM23_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI CAM23_A21.010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI CAM23_023 - Consolidamento parti sconnesse e riadesioni di Sculture e rilievi in cera			



CAM23_D - Consolidamento parti sconnesse e riadesioni di Sculture e rilievi in cera: in fascia estremamente difficile				
CAM23_MT.A.01.002	- Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	57,26969 cp	€ 1,00000	€ 57,26969
	<b>MT</b>			<b>€ 57,26969</b>
CAM23_RU.R.001.001	- Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	679,76963 a corpo	€ 1,00000	€ 679,76963
	<b>RU</b>			<b>€ 679,76963</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 737,03932</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,26483 = 5% * B)			€ 125,29668
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 86,23360
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 948,57</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 679,76963
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 6,26483

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A21.010.024.A	CAM23_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI CAM23_A21.010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI CAM23_024 - Pulitura di Sculture e rilievi in cera CAM23_A - Pulitura di Sculture e rilievi in cera: in fascia facile			
CAM23_MT.A.01.002	- Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	25,45250 cp	€ 1,00000	€ 25,45250
	<b>MT</b>			<b>€ 25,45250</b>
CAM23_RU.R.001.001	- Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	302,11159 a corpo	€ 1,00000	€ 302,11159
	<b>RU</b>			<b>€ 302,11159</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 327,56409</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,78430 = 5% * B)			€ 55,68590
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 38,32500
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 421,57</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 302,11159
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 2,78430

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A21.010.024.B	CAM23_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI CAM23_A21.010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI CAM23_024 - Pulitura di Sculture e rilievi in cera CAM23_B - Pulitura di Sculture e rilievi in cera: in fascia media			
CAM23_MT.A.01.002	- Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	28,63432 cp	€ 1,00000	€ 28,63432
	<b>MT</b>			<b>€ 28,63432</b>
CAM23_RU.R.001.001	- Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	339,87863 a corpo	€ 1,00000	€ 339,87863
	<b>RU</b>			<b>€ 339,87863</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 368,51295</b>



	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,13236 = 5% * B)		€ 62,64720
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 43,11602
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>		<b>€ 474,28</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>		€ 339,87863
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 3,13236

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A21.010.024.C	CAM23_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI CAM23_A21.010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI CAM23_024 - Pulitura di Sculture e rilievi in cera CAM23_C - Pulitura di Sculture e rilievi in cera: in fascia difficile			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	34,99797 cp	€ 1,00000	€ 34,99797
	<b>MT</b>			<b>€ 34,99797</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	415,41271 a corpo	€ 1,00000	€ 415,41271
	<b>RU</b>			<b>€ 415,41271</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 450,41068</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,82849 = 5% * B)			€ 76,56982
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 52,69805
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 579,68</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 415,41271
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 3,82849

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A21.010.024.D	CAM23_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI CAM23_A21.010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI CAM23_024 - Pulitura di Sculture e rilievi in cera CAM23_D - Pulitura di Sculture e rilievi in cera: in fascia estremamente difficile			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	41,36162 cp	€ 1,00000	€ 41,36162
	<b>MT</b>			<b>€ 41,36162</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	490,94680 a corpo	€ 1,00000	€ 490,94680
	<b>RU</b>			<b>€ 490,94680</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 532,30842</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,52462 = 5% * B)			€ 90,49243
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 62,28009
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 685,08</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 490,94680
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 4,52462

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A21.010.025.A	CAM23_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI CAM23_A21.010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI CAM23_025 - Integrazione e protezione finale di Sculture e rilievi in cera			



CAM23_A - Integrazione e protezione finale di Sculture e rilievi in cera: in fascia facile				
CAM23_MT.A.01.002	- Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	31,81615 cp	€ 1,00000	€ 31,81615
	<b>MT</b>			<b>€ 31,81615</b>
CAM23_RU.R.001.001	- Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	377,64567 a corpo	€ 1,00000	€ 377,64567
	<b>RU</b>			<b>€ 377,64567</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 409,46182</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,48043 = 5% * B)			€ 69,60851
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 47,90703
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 526,98</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 377,64567
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 3,48043

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A21.010.025.B	CAM23_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI CAM23_A21.010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI CAM23_025 - Integrazione e protezione finale di Sculture e rilievi in cera CAM23_B - Integrazione e protezione finale di Sculture e rilievi in cera: in fascia media			
CAM23_MT.A.01.002	- Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	38,17979 cp	€ 1,00000	€ 38,17979
	<b>MT</b>			<b>€ 38,17979</b>
CAM23_RU.R.001.001	- Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	453,17975 a corpo	€ 1,00000	€ 453,17975
	<b>RU</b>			<b>€ 453,17975</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 491,35954</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,17656 = 5% * B)			€ 83,53112
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 57,48907
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 632,38</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 453,17975
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 4,17656

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A21.010.025.C	CAM23_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI CAM23_A21.010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI CAM23_025 - Integrazione e protezione finale di Sculture e rilievi in cera CAM23_C - Integrazione e protezione finale di Sculture e rilievi in cera: in fascia difficile			
CAM23_MT.A.01.002	- Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	47,72423 cp	€ 1,00000	€ 47,72423
	<b>MT</b>			<b>€ 47,72423</b>
CAM23_RU.R.001.001	- Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	566,46851 a corpo	€ 1,00000	€ 566,46851
	<b>RU</b>			<b>€ 566,46851</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 614,19274</b>



	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,22064 = 5% * B)		€ 104,41277
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 71,86055
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>		<b>€ 790,47</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>		€ 566,46851
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 5,22064

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A21.010.025.D	CAM23_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI CAM23_A21.010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI CAM23_025 - Integrazione e protezione finale di Sculture e rilievi in cera CAM23_D - Integrazione e protezione finale di Sculture e rilievi in cera: in fascia estremamente difficile			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	57,26969 cp	€ 1,00000	€ 57,26969
	<b>MT</b>			<b>€ 57,26969</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	679,76963 a corpo	€ 1,00000	€ 679,76963
	<b>RU</b>			<b>€ 679,76963</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 737,03932</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,26483 = 5% * B)			€ 125,29668
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 86,23360
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 948,57</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 679,76963
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 6,26483

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A22.010.001.A	CAM23_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI CAM23_A22.010 - RESTAURO DI ARREDI CAM23_001 - Disinfestazione e consolidamento di arredi CAM23_A - Disinfestazione e consolidamento strutturale di arredi e mobilio con decorazioni misurabili in fascia facile			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	3,18182 cp	€ 1,00000	€ 3,18182
	<b>MT</b>			<b>€ 3,18182</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	37,76704 a corpo	€ 1,00000	€ 37,76704
	<b>RU</b>			<b>€ 37,76704</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 40,94886</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,34807 = 5% * B)			€ 6,96131
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,79102
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 52,70</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 37,76704
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,34807

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A22.010.001.B	CAM23_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI CAM23_A22.010 - RESTAURO DI ARREDI CAM23_001 - Disinfestazione e consolidamento di arredi CAM23_B - Disinfestazione e consolidamento strutturale di arredi e mobilio			



con decorazioni misurabili in fascia media				
CAM23_MT.A.01.002	- Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	6,36365 cp	€ 1,00000	€ 6,36365
	<b>MT</b>			<b>€ 6,36365</b>
CAM23_RU.R.001.001	- Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	75,53408 a corpo	€ 1,00000	€ 75,53408
	<b>RU</b>			<b>€ 75,53408</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 81,89773</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,69613 = 5% * B)			€ 13,92261
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,58203
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 105,40</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 75,53408
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,69613

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A22.010.001.C	CAM23_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI CAM23_A22.010 - RESTAURO DI ARREDI CAM23_001 - Disinfestazione e consolidamento di arredi CAM23_C - Disinfestazione e consolidamento strutturale di arredi e mobilio con decorazioni misurabili in fascia difficile			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	12,72625 cp	€ 1,00000	€ 12,72625
	<b>MT</b>			<b>€ 12,72625</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	151,05579 a corpo	€ 1,00000	€ 151,05579
	<b>RU</b>			<b>€ 151,05579</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 163,78204</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,39215 = 5% * B)			€ 27,84295
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 19,16250
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 210,79</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 151,05579
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,39215

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A22.010.001.D	CAM23_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI CAM23_A22.010 - RESTAURO DI ARREDI CAM23_001 - Disinfestazione e consolidamento di arredi CAM23_D - Disinfestazione e consolidamento strutturale di arredi e mobilio con decorazioni misurabili in fascia estremamente difficile			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	15,90808 cp	€ 1,00000	€ 15,90808
	<b>MT</b>			<b>€ 15,90808</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	188,82284 a corpo	€ 1,00000	€ 188,82284
	<b>RU</b>			<b>€ 188,82284</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 204,73092</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,74021 = 5% * B)			€ 34,80426



	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 23,95352
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>		<b>€ 263,49</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>		€ 188,82284
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 1,74021

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A22.010.002.A	CAM23_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI CAM23_A22.010 - RESTAURO DI ARREDI CAM23_002 - Consolidamento delle superfici e parte applicate CAM23_A - Consolidamento delle superfici e parti applicate di arredi e mobilio con decorazioni misurabili in fascia facile			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	3,18182 cp	€ 1,00000	€ 3,18182
	<b>MT</b>			<b>€ 3,18182</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	37,76704 a corpo	€ 1,00000	€ 37,76704
	<b>RU</b>			<b>€ 37,76704</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 40,94886</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,34807 = 5% * B)			€ 6,96131
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,79102
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 52,70</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 37,76704
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,34807

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A22.010.002.B	CAM23_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI CAM23_A22.010 - RESTAURO DI ARREDI CAM23_002 - Consolidamento delle superfici e parte applicate CAM23_B - Consolidamento delle superfici e parti applicate di arredi e mobilio con decorazioni misurabili in fascia media			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	6,36365 cp	€ 1,00000	€ 6,36365
	<b>MT</b>			<b>€ 6,36365</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	75,53408 a corpo	€ 1,00000	€ 75,53408
	<b>RU</b>			<b>€ 75,53408</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 81,89773</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,69613 = 5% * B)			€ 13,92261
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,58203
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 105,40</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 75,53408
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,69613

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A22.010.002.C	CAM23_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI CAM23_A22.010 - RESTAURO DI ARREDI CAM23_002 - Consolidamento delle superfici e parte applicate CAM23_C - Consolidamento delle superfici e parti applicate di arredi e mobilio con decorazioni misurabili in fascia difficile			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi	9,54443 cp	€ 1,00000	€ 9,54443





	elementari attualizzati				
		<b>MT</b>			<b>€ 9,54443</b>
CAM23_RU.R.001.001	- Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006		113,28875 a corpo	€ 1,00000	€ 113,28875
		<b>RU</b>			<b>€ 113,28875</b>
	<b>Sommario euro (A)</b>				<b>€ 122,83318</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,04408 = 5% * B)				€ 20,88164
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 14,37148
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>				<b>€ 158,09</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>				€ 113,28875
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 1,04408

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A22.010.002.D	CAM23_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI CAM23_A22.010 - RESTAURO DI ARREDI CAM23_002 - Consolidamento delle superfici e parte applicate CAM23_D - Consolidamento delle superfici e parti applicate di arredi e mobilio con decorazioni misurabili in fascia estremamente difficile			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	12,72625 cp	€ 1,00000	€ 12,72625
	<b>MT</b>			<b>€ 12,72625</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	151,05579 a corpo	€ 1,00000	€ 151,05579
	<b>RU</b>			<b>€ 151,05579</b>
	<b>Sommario euro (A)</b>			<b>€ 163,78204</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,39215 = 5% * B)			€ 27,84295
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 19,16250
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 210,79</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 151,05579
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,39215

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A22.010.003.A	CAM23_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI CAM23_A22.010 - RESTAURO DI ARREDI CAM23_003 - Restauro delle decorazioni - laccatura, consolidamento CAM23_A - Restauro decorazioni - laccatura, consolidamento di arredi e mobilio con decorazioni misurabili in fascia facile			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	3,18182 cp	€ 1,00000	€ 3,18182
	<b>MT</b>			<b>€ 3,18182</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	37,76704 a corpo	€ 1,00000	€ 37,76704
	<b>RU</b>			<b>€ 37,76704</b>
	<b>Sommario euro (A)</b>			<b>€ 40,94886</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,34807 = 5% * B)			€ 6,96131
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,79102
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			



				<b>€ 52,70</b>
			<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>	€ 37,76704
			<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,34807

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A22.010.003.B	CAM23_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI CAM23_A22.010 - RESTAURO DI ARREDI CAM23_003 - Restauro delle decorazioni - laccatura, consolidamento CAM23_B - Restauro decorazioni - laccatura, consolidamento di arredi e mobilio con decorazioni misurabili in fascia media			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	3,18182 cp	€ 1,00000	€ 3,18182
	<b>MT</b>			<b>€ 3,18182</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	37,76704 a corpo	€ 1,00000	€ 37,76704
	<b>RU</b>			<b>€ 37,76704</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 40,94886</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,34807 = 5% * B)			€ 6,96131
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,79102
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 52,70</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 37,76704
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,34807

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A22.010.003.C	CAM23_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI CAM23_A22.010 - RESTAURO DI ARREDI CAM23_003 - Restauro delle decorazioni - laccatura, consolidamento CAM23_C - Restauro decorazioni - laccatura, consolidamento di arredi e mobilio con decorazioni misurabili in fascia difficile			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	6,36365 cp	€ 1,00000	€ 6,36365
	<b>MT</b>			<b>€ 6,36365</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	75,53408 a corpo	€ 1,00000	€ 75,53408
	<b>RU</b>			<b>€ 75,53408</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 81,89773</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,69613 = 5% * B)			€ 13,92261
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,58203
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 105,40</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 75,53408
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,69613

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A22.010.003.D	CAM23_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI CAM23_A22.010 - RESTAURO DI ARREDI CAM23_003 - Restauro delle decorazioni - laccatura, consolidamento CAM23_D - Restauro decorazioni - laccatura, consolidamento di arredi e mobilio con decorazioni misurabili in fascia estremamente difficile			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	9,54443 cp	€ 1,00000	€ 9,54443



		<b>MT</b>			<b>€ 9,54443</b>
	CAM23_RU.R.001.001	- Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	113,28875 a corpo	€ 1,00000	€ 113,28875
					<b>€ 113,28875</b>
		<b>RU</b>			
		<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 122,83318</b>
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,04408 = 5% * B)			€ 20,88164
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 14,37148
		<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 158,09</b>
		<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 113,28875
		<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,04408

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM23_A22.010.004.A	CAM23_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI CAM23_A22.010 - RESTAURO DI ARREDI CAM23_004 - Restauro delle decorazioni - laccatura, pulitura CAM23_A - Restauro decorazioni - laccatura, pulitura di arredi e mobilio con decorazioni misurabili in fascia facile				
	CAM23_MT.A.01.002	- Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	3,18182 cp	€ 1,00000	€ 3,18182
		<b>MT</b>			<b>€ 3,18182</b>
	CAM23_RU.R.001.001	- Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	37,76704 a corpo	€ 1,00000	€ 37,76704
		<b>RU</b>			<b>€ 37,76704</b>
		<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 40,94886</b>
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,34807 = 5% * B)			€ 6,96131
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,79102
		<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 52,70</b>
		<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 37,76704
		<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,34807

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM23_A22.010.004.B	CAM23_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI CAM23_A22.010 - RESTAURO DI ARREDI CAM23_004 - Restauro delle decorazioni - laccatura, pulitura CAM23_B - Restauro decorazioni - laccatura, pulitura di arredi e mobilio con decorazioni misurabili in fascia media				
	CAM23_MT.A.01.002	- Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	6,36365 cp	€ 1,00000	€ 6,36365
		<b>MT</b>			<b>€ 6,36365</b>
	CAM23_RU.R.001.001	- Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	75,53408 a corpo	€ 1,00000	€ 75,53408
		<b>RU</b>			<b>€ 75,53408</b>
		<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 81,89773</b>
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,69613 = 5% * B)			€ 13,92261
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,58203
		<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 105,40</b>



	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>		€ 75,53408
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 0,69613

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A22.010.004.C	CAM23_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI CAM23_A22.010 - RESTAURO DI ARREDI CAM23_004 - Restauro delle decorazioni - laccatura, pulitura CAM23_C - Restauro decorazioni - laccatura, pulitura di arredi e mobilio con decorazioni misurabili in fascia difficile			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	9,54443 cp	€ 1,00000	€ 9,54443
	<b>MT</b>			<b>€ 9,54443</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	113,28875 a corpo	€ 1,00000	€ 113,28875
	<b>RU</b>			<b>€ 113,28875</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 122,83318</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,04408 = 5% * B)			€ 20,88164
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 14,37148
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 158,09</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 113,28875 € 1,04408

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A22.010.004.D	CAM23_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI CAM23_A22.010 - RESTAURO DI ARREDI CAM23_004 - Restauro delle decorazioni - laccatura, pulitura CAM23_D - Restauro decorazioni - laccatura, pulitura di arredi e mobilio con decorazioni misurabili in fascia estremamente difficile			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	12,72625 cp	€ 1,00000	€ 12,72625
	<b>MT</b>			<b>€ 12,72625</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	151,05579 a corpo	€ 1,00000	€ 151,05579
	<b>RU</b>			<b>€ 151,05579</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 163,78204</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,39215 = 5% * B)			€ 27,84295
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 19,16250
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 210,79</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 151,05579 € 1,39215

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A22.010.005.A	CAM23_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI CAM23_A22.010 - RESTAURO DI ARREDI CAM23_005 - Restauro delle decorazioni - laccatura, integrazioni CAM23_A - Restauro decorazioni - laccatura, integrazione, di arredi e mobilio con decorazioni misurabili in fascia facile			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	3,18182 cp	€ 1,00000	€ 3,18182
	<b>MT</b>			<b>€ 3,18182</b>



CAM23_RU.R.001.001	- Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	37,76704 a corpo	€ 1,00000	€ 37,76704
	<b>RU</b>			<b>€ 37,76704</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 40,94886</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,34807 = 5% * B)			€ 6,96131
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,79102
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 52,70</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 37,76704
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,34807

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A22.010.005.B	CAM23_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI CAM23_A22.010 - RESTAURO DI ARREDI CAM23_005 - Restauro delle decorazioni - laccatura, integrazioni CAM23_B - Restauro decorazioni - laccatura, integrazione, di arredi e mobilio con decorazioni misurabili in fascia media			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	3,18182 cp	€ 1,00000	€ 3,18182
	<b>MT</b>			<b>€ 3,18182</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	37,76704 a corpo	€ 1,00000	€ 37,76704
	<b>RU</b>			<b>€ 37,76704</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 40,94886</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,34807 = 5% * B)			€ 6,96131
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,79102
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 52,70</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 37,76704
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,34807

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A22.010.005.C	CAM23_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI CAM23_A22.010 - RESTAURO DI ARREDI CAM23_005 - Restauro delle decorazioni - laccatura, integrazioni CAM23_C - Restauro decorazioni - laccatura, integrazione, di arredi e mobilio con decorazioni misurabili in fascia difficile			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	6,36365 cp	€ 1,00000	€ 6,36365
	<b>MT</b>			<b>€ 6,36365</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	75,53408 a corpo	€ 1,00000	€ 75,53408
	<b>RU</b>			<b>€ 75,53408</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 81,89773</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,69613 = 5% * B)			€ 13,92261
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,58203
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 105,40</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 75,53408
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,69613



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A22.010.005.D	CAM23_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI CAM23_A22.010 - RESTAURO DI ARREDI CAM23_005 - Restauro delle decorazioni - laccatura, integrazioni CAM23_D - Restauro decorazioni - laccatura, integrazione, di arredi e mobilio con decorazioni misurabili in fascia estremamente difficile			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	9,54443 cp	€ 1,00000	€ 9,54443
	<b>MT</b>			<b>€ 9,54443</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	113,28875 a corpo	€ 1,00000	€ 113,28875
	<b>RU</b>			<b>€ 113,28875</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 122,83318</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,04408 = 5% * B)			€ 20,88164
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 14,37148
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 158,09</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 113,28875
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,04408

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A22.010.006.A	CAM23_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI CAM23_A22.010 - RESTAURO DI ARREDI CAM23_006 - Restauro delle decorazioni - lamina metallica, fissaggio CAM23_A - Restauro decorazioni - lamina metallica, fissaggio, di arredi e mobilio con decorazioni misurabili in fascia facile			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	3,18182 cp	€ 1,00000	€ 3,18182
	<b>MT</b>			<b>€ 3,18182</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	37,76704 a corpo	€ 1,00000	€ 37,76704
	<b>RU</b>			<b>€ 37,76704</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 40,94886</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,34807 = 5% * B)			€ 6,96131
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,79102
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 52,70</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 37,76704
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,34807

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A22.010.006.B	CAM23_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI CAM23_A22.010 - RESTAURO DI ARREDI CAM23_006 - Restauro delle decorazioni - lamina metallica, fissaggio CAM23_B - Restauro decorazioni - lamina metallica, fissaggio, di arredi e mobilio con decorazioni misurabili in fascia media			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	6,36365 cp	€ 1,00000	€ 6,36365
	<b>MT</b>			<b>€ 6,36365</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario	75,53408 a corpo	€ 1,00000	€ 75,53408



	2006			
		<b>RU</b>		<b>€ 75,53408</b>
		<b>Sommano euro (A)</b>		<b>€ 81,89773</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,69613 = 5% * B)			€ 13,92261
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,58203
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 105,40</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 75,53408
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,69613

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A22.010.006.C	CAM23_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI CAM23_A22.010 - RESTAURO DI ARREDI CAM23_006 - Restauro delle decorazioni - lamina metallica, fissaggio CAM23_C - Restauro decorazioni - lamina metallica, fissaggio, di arredi e mobilio con decorazioni misurabili in fascia difficile			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	6,36365 cp	€ 1,00000	€ 6,36365
	<b>MT</b>			<b>€ 6,36365</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	75,53408 a corpo	€ 1,00000	€ 75,53408
	<b>RU</b>			<b>€ 75,53408</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 81,89773</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,69613 = 5% * B)			€ 13,92261
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,58203
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 105,40</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 75,53408
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,69613

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A22.010.006.D	CAM23_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI CAM23_A22.010 - RESTAURO DI ARREDI CAM23_006 - Restauro delle decorazioni - lamina metallica, fissaggio CAM23_D - Restauro decorazioni - lamina metallica, pulitura, di arredi e mobilio con decorazioni misurabili in fascia estremamente difficile			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	9,54443 cp	€ 1,00000	€ 9,54443
	<b>MT</b>			<b>€ 9,54443</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	113,28875 a corpo	€ 1,00000	€ 113,28875
	<b>RU</b>			<b>€ 113,28875</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 122,83318</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,04408 = 5% * B)			€ 20,88164
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 14,37148
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 158,09</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 113,28875
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,04408



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A22.010.007.A	CAM23_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI CAM23_A22.010 - RESTAURO DI ARREDI CAM23_007 - Restauro delle decorazioni - lamina metallica, pulitura CAM23_A - Restauro decorazioni - lamina metallica, pulitura, di arredi e mobilio con decorazioni misurabili in fascia facile			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	6,36365 cp	€ 1,00000	€ 6,36365
	<b>MT</b>			<b>€ 6,36365</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	75,53408 a corpo	€ 1,00000	€ 75,53408
	<b>RU</b>			<b>€ 75,53408</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 81,89773</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,69613 = 5% * B)			€ 13,92261
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,58203
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 105,40</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 75,53408
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,69613	

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A22.010.007.B	CAM23_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI CAM23_A22.010 - RESTAURO DI ARREDI CAM23_007 - Restauro delle decorazioni - lamina metallica, pulitura CAM23_B - Restauro decorazioni - lamina metallica, pulitura, di arredi e mobilio con decorazioni misurabili in fascia media			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	9,54443 cp	€ 1,00000	€ 9,54443
	<b>MT</b>			<b>€ 9,54443</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	113,28875 a corpo	€ 1,00000	€ 113,28875
	<b>RU</b>			<b>€ 113,28875</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 122,83318</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,04408 = 5% * B)			€ 20,88164
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 14,37148
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 158,09</b>
	<i>Incidenza manodopera sul totale 71,66%</i>			€ 113,28875
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,04408	

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_A22.010.007.C	CAM23_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI CAM23_A22.010 - RESTAURO DI ARREDI CAM23_007 - Restauro delle decorazioni - lamina metallica, pulitura CAM23_C - Restauro decorazioni - lamina metallica, pulitura, di arredi e mobilio con decorazioni misurabili in fascia difficile			
	CAM23_MT.A.01.002 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari attualizzati	12,72625 cp	€ 1,00000	€ 12,72625
	<b>MT</b>			<b>€ 12,72625</b>
	CAM23_RU.R.001.001 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006 - Manodopera per Opere di restauro nelle voci ex Prezzario 2006	151,05579 a corpo	€ 1,00000	€ 151,05579
<b>RU</b>				