	verde di tipo estensivo;per superfici da 200 a 500 mq	mq		
	MT			**€ 48,95100**
	Sommano euro (A)			**€ 48,95100**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,41608 = 5% * B)			€ 8,32167
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,72727
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 63,00**
	Incidenza manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,41608*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V02.050.015.C (CAM)	CAM23_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE CAM23_V02.050 - TETTI VERDI CAM23_015 - Formazione di tetto verde realizzato con il sistema completo per tetti verdi di tipo estensivo CAM23_C - Formazione di tetto verde realizzato con il sistema completo per tetti verdi di tipo estensivo, secondo le disposizioni e specifiche contenute nella norma UNI 11235. In particolare si dovrà garantire il rispetto dei requisiti relativi alla capacità drenante del sistema e alla capacità agronomica dell'elemento di accumulo idrico e del substrato di coltivazione, in modo da favorire il corretto sviluppo delle specie vegetali ospitate. Le caratteristiche della stratigrafia: strato drenante e riserva idrica, in lastre di polietilene o in elementi di schiuma di polietilene dallo spessore da 25 a 40 mm, strato di separazione/filtro costituito da tessuto non tessuto, in grado di garantire passaggio all'acqua 0,1 cm/sec. - strato di coltivo adatto alla costruzione dei tetti verdi, conforme alla norma UNI 11235, per uno spessore medio compattato di 10 cm costituito da miscuglio di torba bionda, lapillo vulcanico, sostanza organica humificata, fibre vegetali e concime complesso. Il substrato dovrà essere esente da infestanti con PH neutro o subacido; Porosità totale > 60%, Capacità di ritenzione idrica > 35% vol. Fornito in opera con esclusione di impianto d'irrigazione e trasporto in quota dei materiali. Per superfici da 500 a 2000 mq			
	CAM23_MT.V.03.009 - Idrosemina e prato - Formazione di tetto verde di tipo estensivo;per superfici da 500 a 2000 mq	0,77700 mq	€ 58,00000	€ 45,06600
	MT			**€ 45,06600**
	Sommano euro (A)			**€ 45,06600**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,38306 = 5% * B)			€ 7,66122
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,27272
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 58,00**
	Incidenza manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,38306*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V02.050.015.D (CAM)	CAM23_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE CAM23_V02.050 - TETTI VERDI CAM23_015 - Formazione di tetto verde realizzato con il sistema completo per tetti verdi di tipo estensivo CAM23_D - Formazione di tetto verde realizzato con il sistema completo per tetti verdi di tipo estensivo, secondo le disposizioni e specifiche contenute nella norma UNI 11235. In particolare si dovrà garantire il rispetto dei requisiti relativi alla capacità drenante del sistema e alla capacità agronomica dell'elemento di accumulo idrico e del substrato di coltivazione, in modo da favorire il corretto sviluppo delle specie vegetali ospitate. Le caratteristiche della stratigrafia: strato drenante e riserva idrica, in lastre di polietilene o in elementi di schiuma di polietilene dallo spessore da 25 a 40 mm, strato di separazione/filtro costituito da tessuto non tessuto, in grado di garantire passaggio all'acqua 0,1 cm/sec. - strato di coltivo adatto alla costruzione dei tetti verdi, conforme alla norma UNI 11235, per uno spessore medio compattato di 10 cm costituito da miscuglio di torba bionda, lapillo vulcanico, sostanza organica humificata, fibre vegetali e concime complesso. Il substrato dovrà essere esente da infestanti con PH neutro o subacido; Porosità totale > 60%, Capacità di ritenzione idrica > 35% vol. Fornito in opera con esclusione di impianto d'irrigazione e trasporto in quota dei materiali. Per superfici oltre i 2000 mq			
	CAM23_MT.V.03.010 - Idrosemina e prato - Formazione di tetto verde di tipo estensivo;per superfici oltre i 2000 mq	0,77700 mq	€ 54,00000	€ 41,95800

	MT			**€ 41,95800**
	Sommano euro (A)			**€ 41,95800**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,35664 = 5% * B)			€ 7,13286
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,90909
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 54,00**
	Incidenza manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,35664*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V02.050.020.A (CAM)	CAM23_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE CAM23_V02.050 - TETTI VERDI CAM23_020 - Formazione di tetto verde realizzato con il sistema completo per tetti verdi di tipo intensivo CAM23_A - Formazione di tetto verde realizzato con il sistema completo per tetti verdi di tipo intensivo, secondo le disposizioni e specifiche contenute nella norma UNI 11235. In particolare, si dovrà garantire il rispetto dei requisiti relativi alla capacità drenante del sistema e alla capacità agronomica dell'elemento di accumulo idrico e del substrato di coltivazione, in modo da favorire il corretto sviluppo delle specie vegetali ospitate. Le caratteristiche della stratigrafia: - strato drenante e riserva idrica, in lastre di polietilene o in elementi di schiuma di polietilene dallo spessore compreso tra 40 a 60 mm; - strato di separazione/filtro costituito da tessuto non tessuto, in grado di garantire passaggio all'acqua 0,1 cm/sec; - strato di drenaggio e compensazione idrica in materiale naturale per uno spessore di 10 cm.; strato di separazione/filtro costituito da tessuto in grado di garantire passaggio all'acqua 0,1 cm/sec; strato di coltivo adatto alla costruzione dei tetti verdi , conforme alla norma UNI 11235, per uno spessore medio compattato di 25 cm costituito da miscuglio di torba bionda, lapillo vulcanico, sostanza organica humificata, fibre vegetali e concime complesso. Il substrato dovrà essere esente da infestanti con PH neutro o sub-acido; Porosità totale > 60% Capacità di ritenzione idrica > 35% vol. Fornito in opera con esclusione di impianto d'irrigazione e trasporto in quota dei materiali. Per superfici fino a 200 mq			
	CAM23_MT.V.03.011 - Idrosemina e prato - Formazione di tetto verde di tipo intensivo;per superfici fino a 200 mq	0,77700 mq	€ 120,00000	€ 93,24000
	MT			**€ 93,24000**
	Sommano euro (A)			**€ 93,24000**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,79254 = 5% * B)			€ 15,85080
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,90908
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 120,00**
	Incidenza manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,79254*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V02.050.020.B (CAM)	CAM23_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE CAM23_V02.050 - TETTI VERDI CAM23_020 - Formazione di tetto verde realizzato con il sistema completo per tetti verdi di tipo intensivo CAM23_B - Formazione di tetto verde realizzato con il sistema completo per tetti verdi di tipo intensivo, secondo le disposizioni e specifiche contenute nella norma UNI 11235. In particolare, si dovrà garantire il rispetto dei requisiti relativi alla capacità drenante del sistema e alla capacità agronomica dell'elemento di accumulo idrico e del substrato di coltivazione, in modo da favorire il corretto sviluppo delle specie vegetali ospitate. Le caratteristiche della stratigrafia: - strato drenante e riserva idrica, in lastre di polietilene o in elementi di schiuma di polietilene dallo spessore compreso tra 40 a 60 mm; - strato di separazione/filtro costituito da tessuto non tessuto, in grado di garantire passaggio all'acqua 0,1 cm/sec; - strato di drenaggio e compensazione idrica in materiale naturale per uno spessore di 10 cm.; strato di separazione/filtro costituito da tessuto in grado di garantire passaggio all'acqua 0,1 cm/sec; strato di coltivo adatto alla costruzione dei tetti verdi , conforme alla norma UNI 11235, per uno spessore medio compattato di 25 cm costituito da miscuglio di torba bionda, lapillo vulcanico, sostanza organica humificata, fibre vegetali e concime complesso. Il substrato dovrà essere esente da infestanti con PH neutro o sub-acido; Porosità totale > 60% Capacità di ritenzione idrica > 35% vol. Fornito in opera con esclusione di impianto d'irrigazione e trasporto in quota dei materiali. Per superfici da 200 a 500 mq			
	CAM23_MT.V.03.012 - Idrosemina e prato - Formazione di tetto	0,77700	€ 110,00000	€ 85,47000

	verde di tipo intensivo;per superfici da 200 a 500 mq	mq		
	MT			**€ 85,47000**
	Sommano euro (A)			**€ 85,47000**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,72650 = 5% * B)			€ 14,52990
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,99999
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 110,00**
	Incidenza manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,72650*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V02.050.020.C (CAM)	CAM23_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE CAM23_V02.050 - TETTI VERDI CAM23_020 - Formazione di tetto verde realizzato con il sistema completo per tetti verdi di tipo intensivo CAM23_C - Formazione di tetto verde realizzato con il sistema completo per tetti verdi di tipo intensivo, secondo le disposizioni e specifiche contenute nella norma UNI 11235. In particolare, si dovrà garantire il rispetto dei requisiti relativi alla capacità drenante del sistema e alla capacità agronomica dell'elemento di accumulo idrico e del substrato di coltivazione, in modo da favorire il corretto sviluppo delle specie vegetali ospitate. Le caratteristiche della stratigrafia: - strato drenante e riserva idrica, in lastre di polietilene o in elementi di schiuma di polietilene dallo spessore compreso tra 40 a 60 mm; - strato di separazione/filtro costituito da tessuto non tessuto, in grado di garantire passaggio all'acqua 0,1 cm/sec; - strato di drenaggio e compensazione idrica in materiale naturale per uno spessore di 10 cm.; strato di separazione/filtro costituito da tessuto in grado di garantire passaggio all'acqua 0,1 cm/sec; strato di coltivo adatto alla costruzione dei tetti verdi , conforme alla norma UNI 11235, per uno spessore medio compattato di 25 cm costituito da miscuglio di torba bionda, lapillo vulcanico, sostanza organica humificata, fibre vegetali e concime complesso. Il substrato dovrà essere esente da infestanti con PH neutro o sub-acido; Porosità totale > 60% Capacità di ritenzione idrica > 35% vol. Fornito in opera con esclusione di impianto d'irrigazione e trasporto in quota dei materiali. Per superfici da 500 a 2000 mq			
	CAM23_MT.V.03.013 - Idrosemina e prato - Formazione di tetto verde di tipo intensivo; per superfici da 500 a 2000 mq	0,77700 mq	€ 104,00000	€ 80,80800
	MT			**€ 80,80800**
	Sommano euro (A)			**€ 80,80800**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,68687 = 5% * B)			€ 13,73736
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,45454
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 104,00**
	Incidenza manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,68687*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V02.050.020.D (CAM)	CAM23_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE CAM23_V02.050 - TETTI VERDI CAM23_020 - Formazione di tetto verde realizzato con il sistema completo per tetti verdi di tipo intensivo CAM23_D - Formazione di tetto verde realizzato con il sistema completo per tetti verdi di tipo intensivo, secondo le disposizioni e specifiche contenute nella norma UNI 11235. In particolare, si dovrà garantire il rispetto dei requisiti relativi alla capacità drenante del sistema e alla capacità agronomica dell'elemento di accumulo idrico e del substrato di coltivazione, in modo da favorire il corretto sviluppo delle specie vegetali ospitate. Le caratteristiche della stratigrafia: - strato drenante e riserva idrica, in lastre di polietilene o in elementi di schiuma di polietilene dallo spessore compreso tra 40 a 60 mm; - strato di separazione/filtro costituito da tessuto non tessuto, in grado di garantire passaggio all'acqua 0,1 cm/sec; - strato di drenaggio e compensazione idrica in materiale naturale per uno spessore di 10 cm.; strato di separazione/filtro costituito da tessuto in grado di garantire passaggio all'acqua 0,1 cm/sec; strato di coltivo adatto alla costruzione dei tetti verdi , conforme alla norma UNI 11235, per uno spessore medio compattato di 25 cm costituito da miscuglio di torba bionda, lapillo vulcanico, sostanza organica humificata, fibre vegetali e concime complesso. Il substrato dovrà essere esente da infestanti con PH neutro o sub-acido; Porosità totale > 60% Capacità di ritenzione idrica > 35% vol. Fornito in opera con esclusione di impianto d'irrigazione e trasporto in quota dei materiali. Per superfici oltre i			

	2000 mq			
	CAM23_MT.V.03.014 - Idrosemina e prato - Formazione di tetto verde di tipo intensivo;per superfici oltre i 2000 mq	0,77700 mq	€ 98,00000	€ 76,14600
	MT			**€ 76,14600**
	Sommano euro (A)			**€ 76,14600**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,64724 = 5% * B)			€ 12,94482
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,90908
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 98,00**
	Incidenza manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,64724*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V02.050.025.A (CAM)	CAM23_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE CAM23_V02.050 - TETTI VERDI CAM23_025 - Fornitura e stesa in opera di substrato di coltivo CAM23_A - Fornitura e stesa in opera di substrato di coltivo, adatto alla costruzione dei tetti verdi, conforme alla norma UNI 11235, costituito da miscuglio di torba bionda, lapillo vulcanico, sostanza organica humificata, fibre vegetali e concime complesso. Il substrato dovrà essere esente da infestanti con PH neutro o subacido; porosità totale > 60%; capacità di ritenzione idrica > 35% vol. Fornito in opera con esclusione trasporto in quota dei materiali.			
	CAM23_MT.V.03.015 - Idrosemina e prato - Fornitura e stesa in opera di substrato di coltivo	0,77700 mc	€ 149,00000	€ 115,77300
	MT			**€ 115,77300**
	Sommano euro (A)			**€ 115,77300**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,98407 = 5% * B)			€ 19,68141
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 13,54544
	TOTALE (A + B + C) euro / mc			**€ 149,00**
	Incidenza manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,98407*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V02.050.030.A (CAM)	CAM23_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE CAM23_V02.050 - TETTI VERDI CAM23_030 - Messa a dimora, in talee, di sedum CAM23_A - Messa a dimora, in talee, di sedum o altre crassulacee, nella dose di 50 g/mq per la realizzazione del tetto verde di tipo estensivo. Compreso manutenzione ordinaria e di avviamento per un anno dalla messa a dimora della vegetazione			
	CAM23_MT.V.03.016 - Idrosemina e prato - Messa a dimora, in talee, di sedum	0,77700 mq	€ 6,70000	€ 5,20590
	MT			**€ 5,20590**
	Sommano euro (A)			**€ 5,20590**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04425 = 5% * B)			€ 0,88500
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,60909
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 6,70**
	Incidenza manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04425*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V02.050.035.A (CAM)	CAM23_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE CAM23_V02.050 - TETTI VERDI CAM23_035 - Fornitura e posa di stuoia precoltivata CAM23_A - Fornitura e posa di stuoia precoltivata, con supporto geotessile			

	biodegradabile, tipologia vegetale: Sedum, in non meno di 4 specie diverse (esempio indicativo delle specie: Sedum album, Sedum reflexum, Sedum floriferum, Sedum sexangulare). idoneo per coperture a verde di tipo estensivo, su strato portante della vegetazione adeguatamente preparato e livellato, posa con stretto accostamento dei bordi, annaffiamento con almeno 30 l/m² per 2-3 volte, mantenendo comunque umido il substrato fino alla completa radicazione, incluso sfrido e ripristino di eventuali mancanze di substrato.			
	CAM23_MT.V.03.017 - Idrosemina e prato - Fornitura e posa di stuoia precoltivata	0,77700 mq	€ 42,00000	€ 32,63400
	MT			**€ 32,63400**
	Sommano euro (A)			**€ 32,63400**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,27739 = 5% * B)			€ 5,54778
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,81818
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 42,00**
	Incidenza manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,27739*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V02.050.040.A (CAM)	CAM23_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE CAM23_V02.050 - TETTI VERDI CAM23_040 - Idrosemina potenziata con collanti e ammendanti CAM23_A - Idrosemina potenziata per tetto verde, con collanti e ammendanti - Realizzazione di un inerbimento su di una superficie piana o inclinata mediante la tecnica dell'idrosemina consistente nell'aspersione di una miscela formata da acqua, miscuglio di sementi di specie erbacee selezionate e idonee al sito (40 gr./mq), concime organico, collanti e sostanze miglioratrici del terreno; il tutto distribuito in un'unica soluzione con speciali macchine irroratrici a forte pressione (idroseminatrici), tutto compreso, esclusa solo la preparazione del piano di semina.			
	CAM23_MT.V.03.018 - Idrosemina e prato - Idrosemina potenziata con collanti e ammendanti	0,77700 mq	€ 7,50000	€ 5,82750
	MT			**€ 5,82750**
	Sommano euro (A)			**€ 5,82750**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04953 = 5% * B)			€ 0,99068
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,68182
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 7,50**
	Incidenza manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04953*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V02.050.045.A (CAM)	CAM23_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE CAM23_V02.050 - TETTI VERDI CAM23_045 - Formazione di copertura a verde tipo prato naturale CAM23_A - Formazione di copertura a verde tipo prato naturale composto da piante annuali di media altezza (30- 50 cm - almeno 5 specie selezionate e idonee al sito 5gr/mq), sono compresi tutti i lavori preparatori del terreno. Compresa prima innaffiatura e manutenzione di avviamento.			
	CAM23_MT.V.03.019 - Idrosemina e prato - Formazione di copertura a verde tipo prato naturale	0,77700 mq	€ 8,00000	€ 6,21600
	MT			**€ 6,21600**
	Sommano euro (A)			**€ 6,21600**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05284 = 5% * B)			€ 1,05672
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,72727
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 8,00**
	Incidenza manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05284*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V02.050.050.A (CAM)	CAM23_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE CAM23_V02.050 - TETTI VERDI CAM23_050 - Impianto irriguo di nuova costruzione per singola area verde CAM23_A - Singola area di tetto verde inferioe a 500 mq di nuova costruzione			
	CAM23_AT.U.07.021 - Attrezzature per opere a verde - Singola area verde inferioe a 500 mq di nuova coatruzione	0,77700 mq	€ 13,00000	€ 10,10100
	AT			**€ 10,10100**
	Sommano euro (A)			**€ 10,10100**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08586 = 5% * B)			€ 1,71717
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,18182
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 13,00**
	Incidenza manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08586*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V02.050.050.B (CAM)	CAM23_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE CAM23_V02.050 - TETTI VERDI CAM23_050 - Impianto irriguo di nuova costruzione per singola area verde CAM23_B - Singola area di tetto verde da 500 a 1.000 mq di nuova costruzione			
	CAM23_AT.U.07.023 - Attrezzature per opere a verde - Singola area verde da 500 a 1.000 mq di nuova costruzione	0,77700 mq	€ 9,00000	€ 6,99300
	AT			**€ 6,99300**
	Sommano euro (A)			**€ 6,99300**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05944 = 5% * B)			€ 1,18881
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,81818
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 9,00**
	Incidenza manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05944*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V02.050.050.C (CAM)	CAM23_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE CAM23_V02.050 - TETTI VERDI CAM23_050 - Impianto irriguo di nuova costruzione per singola area verde CAM23_C - Singola area di tetto verdeda 1.000 a 5.000 mq di nuova costruzione			
	CAM23_AT.U.07.025 - Attrezzature per opere a verde - Singola area verde da 1.000 a 5.000 mq di nuova costruzione	0,77700 mq	€ 7,00000	€ 5,43900
	AT			**€ 5,43900**
	Sommano euro (A)			**€ 5,43900**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04623 = 5% * B)			€ 0,92463
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,63636
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 7,00**
	Incidenza manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04623*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V02.050.050.D (CAM)	CAM23_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE CAM23_V02.050 - TETTI VERDI CAM23_050 - Impianto irriguo di nuova costruzione per singola area verde CAM23_D - Singola area di tetto verde da 5.000 a 10.000 mq di nuova			

	costruzione			
	CAM23_AT.U.07.027 - Attrezzature per opere a verde - Singola area verde da 5.000 a 10.000 mq di nuova costruzione	0,77700 mq	€ 6,00000	€ 4,66200
	AT			**€ 4,66200**
	Sommano euro (A)			**€ 4,66200**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03963 = 5% * B)			€ 0,79254
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,54545
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 6,00**
	Incidenza manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03963*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V02.050.050.E (CAM)	CAM23_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE CAM23_V02.050 - TETTI VERDI CAM23_050 - Impianto irriguo di nuova costruzione per singola area verde CAM23_E - Singola area di tetto verde maggiore di 10.000 mq di nuova costruzione			
	CAM23_AT.U.07.029 - Attrezzature per opere a verde - Singola area verde maggiore di 10.000 mq di nuova costruzione	0,77700 mq	€ 4,50000	€ 3,49650
	AT			**€ 3,49650**
	Sommano euro (A)			**€ 3,49650**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02972 = 5% * B)			€ 0,59441
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,40909
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 4,50**
	Incidenza manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,02972*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V02.050.055.A (CAM)	CAM23_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE CAM23_V02.050 - TETTI VERDI CAM23_055 - Impianto irriguo già esistente per singola area verde CAM23_A - Singola area di tetto verde inferioe a 500 mq già esistente			
	CAM23_AT.U.07.022 - Attrezzature per opere a verde - Singola area verde inferioe a 500 mq già esistente	0,77700 mq	€ 15,50000	€ 12,04350
	AT			**€ 12,04350**
	Sommano euro (A)			**€ 12,04350**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10237 = 5% * B)			€ 2,04740
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,40909
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 15,50**
	Incidenza manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,10237*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V02.050.055.B (CAM)	CAM23_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE CAM23_V02.050 - TETTI VERDI CAM23_055 - Impianto irriguo già esistente per singola area verde CAM23_B - Singola area di tetto verde da 500 a 1.000 mq già esistente			
	CAM23_AT.U.07.024 - Attrezzature per opere a verde - Singola area verde da 500 a 1.000 mq già esistente	0,77700 mq	€ 10,50000	€ 8,15850
	AT			**€ 8,15850**

	Sommano euro (A)			**€ 8,15850**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06935 = 5% * B)			€ 1,38695
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,95455
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 10,50**
	Incidenza manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06935*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V02.050.055.C (CAM)	CAM23_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE CAM23_V02.050 - TETTI VERDI CAM23_055 - Impianto irriguo già esistente per singola area verde CAM23_C - Singola area di tetto verde da 1.000 a 5.000 mq già esistente			
	CAM23_AT.U.07.026 - Attrezzature per opere a verde - Singola area verde da 1.000 a 5.000 mq già esistente	0,77700 mq	€ 8,50000	€ 6,60450
	AT			**€ 6,60450**
	Sommano euro (A)			**€ 6,60450**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05614 = 5% * B)			€ 1,12277
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,77273
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 8,50**
	Incidenza manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05614*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V02.050.055.D (CAM)	CAM23_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE CAM23_V02.050 - TETTI VERDI CAM23_055 - Impianto irriguo già esistente per singola area verde CAM23_D - Singola area di tetto verde da 5.000 a 10.000 mq già esistente			
	CAM23_AT.U.07.028 - Attrezzature per opere a verde - Singola area verde da 5.000 a 10.000 mq già esistente	0,77700 mq	€ 6,50000	€ 5,05050
	AT			**€ 5,05050**
	Sommano euro (A)			**€ 5,05050**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04293 = 5% * B)			€ 0,85859
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,59091
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 6,50**
	Incidenza manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04293*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V02.050.055.E (CAM)	CAM23_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE CAM23_V02.050 - TETTI VERDI CAM23_055 - Impianto irriguo già esistente per singola area verde CAM23_E - Singola area di tetto verde maggiore di 10.000 mq già esistente			
	CAM23_AT.U.07.030 - Attrezzature per opere a verde - Singola area verde maggiore di 10.000 mq già esistente	0,77700 mq	€ 5,00000	€ 3,88500
	AT			**€ 3,88500**
	Sommano euro (A)			**€ 3,88500**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03302 = 5% * B)			€ 0,66045
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,45455
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			

				€ 5,00
	Incidenza manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03302*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V02.060.010.A (CAM)	CAM23_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE CAM23_V02.060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE CAM23_010 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 12-14cm CAM23_A - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 50 lit., di prima e seconda grandezza, in costa: Acacia dealbata			
	CAM23_MT.V.04.135 - Specie botaniche - Acacia dealbta circ. 12-14 in vaso	1,00000 cad	€ 87,00000	€ 87,00000
	MT			**€ 87,00000**
	Sommano euro (A)			**€ 87,00000**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,73950 = 5% * B)			€ 14,79000
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,17900
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 111,97**
	Incidenza manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,73950*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V02.060.010.AA (CAM)	CAM23_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE CAM23_V02.060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE CAM23_010 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 12-14cm CAM23_AA - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di prima e seconda grandezza, in pianura: Populus, alba/nigra/tremula			
	CAM23_MT.V.04.072 - Specie botaniche - Populus circ. 12-14 in zolla	1,00000 cad	€ 56,46000	€ 56,46000
	MT			**€ 56,46000**
	Sommano euro (A)			**€ 56,46000**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,47991 = 5% * B)			€ 9,59820
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,60582
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 72,66**
	Incidenza manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,47991*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V02.060.010.AB (CAM)	CAM23_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE CAM23_V02.060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE CAM23_010 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 12-14cm CAM23_AB - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 30 lit., di quarta grandezza, in pianura e montagna: Prunus avium			
	CAM23_MT.V.04.075 - Specie botaniche - Prunus avium circ. 12-14 in vaso	1,00000 cad	€ 70,86000	€ 70,86000
	MT			**€ 70,86000**
	Sommano euro (A)			**€ 70,86000**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,60231 = 5% * B)			€ 12,04620
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,29062
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 91,20**

	Incidenza manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,60231*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V02.060.010.AC (CAM)	CAM23_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE CAM23_V02.060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE CAM23_010 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 12-14cm CAM23_AC - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di quarta grandezza, in pianura e montagna: Prunus avium			
	CAM23_MT.V.04.076 - Specie botaniche - Prunus avium circ. 12-14 in zolla	1,00000 cad	€ 56,07000	€ 56,07000
	MT			**€ 56,07000**
	Sommano euro (A)			**€ 56,07000**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,47660 = 5% * B)			€ 9,53190
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,56019
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 72,16**
	Incidenza manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,47660*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V02.060.010.AD (CAM)	CAM23_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE CAM23_V02.060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE CAM23_010 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 12-14cm CAM23_AD - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 50 lit., di terza grandezza, in pianura e montagna: Pyrus salicifolia			
	CAM23_MT.V.04.079 - Specie botaniche - Pyrus salicifolia circ. 12-14 in vaso	1,00000 cad	€ 88,69000	€ 88,69000
	MT			**€ 88,69000**
	Sommano euro (A)			**€ 88,69000**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,75387 = 5% * B)			€ 15,07730
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,37673
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 114,14**
	Incidenza manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,75387*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V02.060.010.AE (CAM)	CAM23_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE CAM23_V02.060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE CAM23_010 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 12-14cm CAM23_AE - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di terza grandezza, in pianura e montagna: Pyrus salicifolia			
	CAM23_MT.V.04.080 - Specie botaniche - Pyrus salicifolia circ. 12-14 in zolla	1,00000 cad	€ 100,53000	€ 100,53000
	MT			**€ 100,53000**
	Sommano euro (A)			**€ 100,53000**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,85451 = 5% * B)			€ 17,09010
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 11,76201
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 129,38**
	Incidenza manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,85451*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V02.060.010.AF (CAM)	CAM23_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE CAM23_V02.060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE CAM23_010 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 12-14cm CAM23_AF - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 30 lit., di prima grandezza, in pianura e montagna: Quercus cerris			
	CAM23_MT.V.04.084 - Specie botaniche - Quercus cerris circ. 12-14 in vaso	1,00000 cad	€ 103,68000	€ 103,68000
	MT			**€ 103,68000**
	Sommano euro (A)			**€ 103,68000**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,88128 = 5% * B)			€ 17,62560
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 12,13056
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 133,44**
	Incidenza manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,88128*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V02.060.010.AG (CAM)	CAM23_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE CAM23_V02.060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE CAM23_010 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 12-14cm CAM23_AG - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di prima grandezza, in pianura e montagna: Quercus cerris			
	CAM23_MT.V.04.085 - Specie botaniche - Quercus cerris circ. 12-14 in zolla	1,00000 cad	€ 89,91000	€ 89,91000
	MT			**€ 89,91000**
	Sommano euro (A)			**€ 89,91000**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,76424 = 5% * B)			€ 15,28470
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,51947
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 115,71**
	Incidenza manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,76424*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V02.060.010.AH (CAM)	CAM23_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE CAM23_V02.060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE CAM23_010 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 12-14cm CAM23_AH - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 50 lit., di prima grandezza, in pianura e montagna: Quercus ilex			
	CAM23_MT.V.04.088 - Specie botaniche - Quercus ilex circ. 12-14 in vaso	1,00000 cad	€ 137,61000	€ 137,61000
	MT			**€ 137,61000**
	Sommano euro (A)			**€ 137,61000**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,16969 = 5% * B)			€ 23,39370
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 16,10037
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 177,10**
	Incidenza manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,16969*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V02.060.010.AI (CAM)	CAM23_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE CAM23_V02.060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE CAM23_010 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 12-14cm CAM23_AI - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di prima grandezza, in pianura e montagna: Quercus ilex			
	CAM23_MT.V.04.089 - Specie botaniche - Quercus ilex circ. 12-14 in zolla	1,00000 cad	€ 84,60000	€ 84,60000
	MT			**€ 84,60000**
	Sommano euro (A)			**€ 84,60000**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,71910 = 5% * B)			€ 14,38200
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,89820
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 108,88**
	Incidenza manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,71910*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V02.060.010.AJ (CAM)	CAM23_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE CAM23_V02.060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE CAM23_010 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 12-14cm CAM23_AJ - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 35 lit., di prima grandezza, in pianura e montagna: Quercus robur pubescens			
	CAM23_MT.V.04.094 - Specie botaniche - Quercus robur pubescens circ. 12-14 in vaso	1,00000 cad	€ 105,75000	€ 105,75000
	MT			**€ 105,75000**
	Sommano euro (A)			**€ 105,75000**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,89888 = 5% * B)			€ 17,97750
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 12,37275
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 136,10**
	Incidenza manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,89888*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V02.060.010.AK (CAM)	CAM23_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE CAM23_V02.060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE CAM23_010 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 12-14cm CAM23_AK - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di prima grandezza, in pianura e montagna: Quercus robur pubescens			
	CAM23_MT.V.04.095 - Specie botaniche - Quercus robur pubescens circ. 12-14 in zolla	1,00000 cad	€ 84,60000	€ 84,60000
	MT			**€ 84,60000**
	Sommano euro (A)			**€ 84,60000**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,71910 = 5% * B)			€ 14,38200
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,89820
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 108,88**
	Incidenza manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,71910*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

CAM23_V02.060.010.AL (CAM)	CAM23_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE CAM23_V02.060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE CAM23_010 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 12-14cm CAM23_AL - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di prima grandezza, in pianura e montagna: Quercus frainetto			
	CAM23_MT.V.04.100 - Specie botaniche - Quercus frainetto circ. 12-14 in zolla	1,00000 cad	€ 112,50000	€ 112,50000
	MT			**€ 112,50000**
	Sommano euro (A)			**€ 112,50000**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,95625 = 5% * B)			€ 19,12500
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 13,16250
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 144,79**
	Incidenza manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,95625*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V02.060.010.AM (CAM)	CAM23_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE CAM23_V02.060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE CAM23_010 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 12-14cm CAM23_AM - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 30 lit., di seconda grandezza, in pianura e montagna: Salix alba			
	CAM23_MT.V.04.103 - Specie botaniche - Salix alba circ. 12-14 in vaso	1,00000 cad	€ 45,40000	€ 45,40000
	MT			**€ 45,40000**
	Sommano euro (A)			**€ 45,40000**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,38590 = 5% * B)			€ 7,71800
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,31180
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 58,43**
	Incidenza manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,38590*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V02.060.010.AN (CAM)	CAM23_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE CAM23_V02.060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE CAM23_010 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 12-14cm CAM23_AN - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di seconda grandezza, in pianura e montagna: Salix alba			
	CAM23_MT.V.04.104 - Specie botaniche - Salix alba circ. 12-14 in zolla	1,00000 cad	€ 37,08000	€ 37,08000
	MT			**€ 37,08000**
	Sommano euro (A)			**€ 37,08000**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,31518 = 5% * B)			€ 6,30360
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,33836
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 47,72**
	Incidenza manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,31518*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V02.060.010.AO (CAM)	CAM23_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE CAM23_V02.060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE			

	CAM23_010 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 12-14cm CAM23_AO - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 50 lit., di terza grandezza, in pianura e montagna: Sorbus spp.			
	CAM23_MT.V.04.109 - Specie botaniche - Sorbus circ. 12-14 in vaso	1,00000 cad	€ 71,30000	€ 71,30000
	MT			**€ 71,30000**
	Sommano euro (A)			**€ 71,30000**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,60605 = 5% * B)			€ 12,12100
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,34210
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 91,76**
	Incidenza manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,60605*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V02.060.010.AP (CAM)	CAM23_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE CAM23_V02.060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE CAM23_010 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 12-14cm CAM23_AP - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di terza grandezza, in pianura e montagna: Sorbus spp.			
	CAM23_MT.V.04.110 - Specie botaniche - Sorbus circ. 12-14 in zolla	1,00000 cad	€ 76,14000	€ 76,14000
	MT			**€ 76,14000**
	Sommano euro (A)			**€ 76,14000**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,64719 = 5% * B)			€ 12,94380
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,90838
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 97,99**
	Incidenza manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,64719*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V02.060.010.AQ (CAM)	CAM23_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE CAM23_V02.060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE CAM23_010 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 12-14cm CAM23_AQ - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 50 lit., di terza grandezza, in costa: Tamarix gallica			
	CAM23_MT.V.04.113 - Specie botaniche - Tamarix circ. 12-14 in vaso	1,00000 cad	€ 63,88500	€ 63,88500
	MT			**€ 63,88500**
	Sommano euro (A)			**€ 63,88500**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,54302 = 5% * B)			€ 10,86045
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,47455
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 82,22**
	Incidenza manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,54302*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V02.060.010.AR (CAM)	CAM23_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE CAM23_V02.060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE CAM23_010 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 12-14cm CAM23_AR - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa,			

	misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di terza grandezza, in costa: Tamarix gallica			
	CAM23_MT.V.04.114 - Specie botaniche - Tamarix circ. 12-14 in zolla	1,00000 cad	€ 61,74000	€ 61,74000
	MT			**€ 61,74000**
	Sommano euro (A)			**€ 61,74000**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,52479 = 5% * B)			€ 10,49580
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,22358
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 79,46**
	Incidenza manodopera sul totale ---%			*€* ---
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,52479*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V02.060.010.AS (CAM)	CAM23_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE CAM23_V02.060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE CAM23_010 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 12-14cm CAM23_AS - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 30 lit., di prima o seconda grandezza, in pianura e montagna: Tilia cordata			
	CAM23_MT.V.04.117 - Specie botaniche - Tilia cordata circ. 12-14 in vaso	1,00000 cad	€ 52,00000	€ 52,00000
	MT			**€ 52,00000**
	Sommano euro (A)			**€ 52,00000**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,44200 = 5% * B)			€ 8,84000
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,08400
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 66,92**
	Incidenza manodopera sul totale ---%			*€* ---
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,44200*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V02.060.010.AT (CAM)	CAM23_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE CAM23_V02.060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE CAM23_010 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 12-14cm CAM23_AT - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di prima o seconda grandezza, in pianura e montagna: Tilia cordata			
	CAM23_MT.V.04.118 - Specie botaniche - Tilia cordata circ. 12-14 in zolla	1,00000 cad	€ 61,29000	€ 61,29000
	MT			**€ 61,29000**
	Sommano euro (A)			**€ 61,29000**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,52097 = 5% * B)			€ 10,41930
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,17093
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 78,88**
	Incidenza manodopera sul totale ---%			*€* ---
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,52097*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V02.060.010.AU (CAM)	CAM23_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE CAM23_V02.060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE CAM23_010 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 12-14cm CAM23_AU - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 30 lit., di			

	prima o seconda grandezza, in pianura e montagna:Tilia platyphyllos			
	CAM23_MT.V.04.122 - Specie botaniche - Tilia platyphyllos circ. 12-14 in vaso	1,00000 cad	€ 52,00000	€ 52,00000
	MT			**€ 52,00000**
	Sommano euro (A)			**€ 52,00000**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,44200 = 5% * B)			€ 8,84000
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,08400
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 66,92**
	Incidenza manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,44200*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V02.060.010.AV (CAM)	CAM23_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE CAM23_V02.060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE CAM23_010 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 12-14cm CAM23_AV - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di prima o seconda grandezza, in pianura e montagna:Tilia platyphyllos			
	CAM23_MT.V.04.123 - Specie botaniche - Tilia platyphyllos circ. 12-14 in zolla	1,00000 cad	€ 60,39000	€ 60,39000
	MT			**€ 60,39000**
	Sommano euro (A)			**€ 60,39000**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,51332 = 5% * B)			€ 10,26630
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,06563
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 77,72**
	Incidenza manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,51332*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V02.060.010.AW (CAM)	CAM23_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE CAM23_V02.060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE CAM23_010 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 12-14cm CAM23_AW - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 30 lit., di prima o quarta grandezza, in pianura e montagna:Ulmus minor			
	CAM23_MT.V.04.127 - Specie botaniche - Ulmus minor circ. 12-14 in vaso	1,00000 cad	€ 68,31000	€ 68,31000
	MT			**€ 68,31000**
	Sommano euro (A)			**€ 68,31000**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,58064 = 5% * B)			€ 11,61270
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,99227
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 87,91**
	Incidenza manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,58064*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V02.060.010.AX (CAM)	CAM23_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE CAM23_V02.060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE CAM23_010 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 12-14cm CAM23_AX - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di prima o quarta grandezza, in pianura e montagna:Ulmus minor			
	CAM23_MT.V.04.128 - Specie botaniche - Ulmus minor circ. 12-14	1,00000	€ 61,29000	€ 61,29000

	in zolla	cad		
	MT			**€ 61,29000**
	Sommano euro (A)			**€ 61,29000**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,52097 = 5% * B)			€ 10,41930
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,17093
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 78,88**
	Incidenza manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,52097*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V02.060.010.B (CAM)	CAM23_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE CAM23_V02.060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE CAM23_010 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 12-14cm CAM23_B - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 50 lit, di terza grandezza, in pianura: Acer campestre			
	CAM23_MT.V.04.015 - Specie botaniche - Acer campestre circ. 12-14 in vaso	1,00000 cad	€ 100,92000	€ 100,92000
	MT			**€ 100,92000**
	Sommano euro (A)			**€ 100,92000**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,85782 = 5% * B)			€ 17,15640
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 11,80764
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 129,88**
	Incidenza manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,85782*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V02.060.010.C (CAM)	CAM23_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE CAM23_V02.060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE CAM23_010 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 12-14cm CAM23_C - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di terza grandezza, in pianura: Acer campestre			
	CAM23_MT.V.04.016 - Specie botaniche - Acer campestre circ. 12-14 in zolla	1,00000 cad	€ 81,42000	€ 81,42000
	MT			**€ 81,42000**
	Sommano euro (A)			**€ 81,42000**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,69207 = 5% * B)			€ 13,84140
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,52614
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 104,79**
	Incidenza manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,69207*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V02.060.010.D (CAM)	CAM23_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE CAM23_V02.060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE CAM23_010 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 12-14cm CAM23_D - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di terza grandezza, in pianura: Acer monspessulanum			
	CAM23_MT.V.04.021 - Specie botaniche - Acer monspessulanum circ. 12-14 in zolla	1,00000 cad	€ 157,50000	€ 157,50000

	MT			**€ 157,50000**
	Sommano euro (A)			**€ 157,50000**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,33875 = 5% * B)			€ 26,77500
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 18,42750
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 202,70**
	Incidenza manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,33875*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V02.060.010.E (CAM)	CAM23_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE CAM23_V02.060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE CAM23_010 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 12-14cm CAM23_E - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 70 lit., di seconda grandezza, in pianura: Acer pseudoplatanus			
	CAM23_MT.V.04.026 - Specie botaniche - Acer pseudoplatanus circ. 12-14 in vaso	1,00000 cad	€ 117,00000	€ 117,00000
	MT			**€ 117,00000**
	Sommano euro (A)			**€ 117,00000**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,99450 = 5% * B)			€ 19,89000
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 13,68900
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 150,58**
	Incidenza manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,99450*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V02.060.010.F (CAM)	CAM23_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE CAM23_V02.060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE CAM23_010 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 12-14cm CAM23_F - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di seconda grandezza, in pianura: Acer pseudoplatanus			
	CAM23_MT.V.04.027 - Specie botaniche - Acer pseudoplatanus circ. 12-14 in zolla	1,00000 cad	€ 85,05000	€ 85,05000
	MT			**€ 85,05000**
	Sommano euro (A)			**€ 85,05000**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,72293 = 5% * B)			€ 14,45850
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,95085
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 109,46**
	Incidenza manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,72293*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V02.060.010.G (CAM)	CAM23_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE CAM23_V02.060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE CAM23_010 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 12-14cm CAM23_G - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 30 lit., di prima grandezza, in pianura: Alnus cordata; A.glutinosa			
	CAM23_MT.V.04.030 - Specie botaniche - Alnus cordata Alnus Glutinosa 12-14 in vaso	1,00000 cad	€ 63,57000	€ 63,57000
	MT			**€ 63,57000**

	Sommano euro (A)			**€ 63,57000**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,54035 = 5% * B)			€ 10,80690
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,43769
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 81,81**
	Incidenza manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,54035*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V02.060.010.H (CAM)	CAM23_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE CAM23_V02.060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE CAM23_010 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 12-14cm CAM23_H - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di prima grandezza, in pianura: Alnus cordata;A.glutinosa			
	CAM23_MT.V.04.031 - Specie botaniche - Alnus cordata Alnus Glutinosa 12-14 in zolla	1,00000 cad	€ 58,23000	€ 58,23000
	MT			**€ 58,23000**
	Sommano euro (A)			**€ 58,23000**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,49496 = 5% * B)			€ 9,89910
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,81291
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 74,94**
	Incidenza manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,49496*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V02.060.010.I (CAM)	CAM23_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE CAM23_V02.060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE CAM23_010 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 12-14cm CAM23_I - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 50 lit., di prima grandezza, in pianura: Carpinus betulus			
	CAM23_MT.V.04.034 - Specie botaniche - Carpinus betulus circ. 12-14 in vaso	1,00000 cad	€ 127,50000	€ 127,50000
	MT			**€ 127,50000**
	Sommano euro (A)			**€ 127,50000**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,08375 = 5% * B)			€ 21,67500
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 14,91750
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 164,09**
	Incidenza manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,08375*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V02.060.010.J (CAM)	CAM23_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE CAM23_V02.060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE CAM23_010 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 12-14cm CAM23_J - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di prima grandezza, in pianura: Carpinus betulus			
	CAM23_MT.V.04.035 - Specie botaniche - Carpinus betulus circ. 12-14 in zolla	1,00000 cad	€ 105,49500	€ 105,49500
	MT			**€ 105,49500**
	Sommano euro (A)			**€ 105,49500**

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,89671 = 5% * B)			€ 17,93415
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 12,34292
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 135,77**
	Incidenza manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,89671*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V02.060.010.K (CAM)	CAM23_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE CAM23_V02.060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE CAM23_010 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 12-14cm CAM23_K - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 50 lit., di prima grandezza, in pianura e montagna: Castanea sativa			
	CAM23_MT.V.04.040 - Specie botaniche - Castanea sativa circ. 12-14 in vaso	1,00000 cad	€ 112,50000	€ 112,50000
	MT			**€ 112,50000**
	Sommano euro (A)			**€ 112,50000**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,95625 = 5% * B)			€ 19,12500
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 13,16250
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 144,79**
	Incidenza manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,95625*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V02.060.010.L (CAM)	CAM23_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE CAM23_V02.060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE CAM23_010 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 12-14cm CAM23_L - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di prima grandezza, in pianura e montagna: Castanea sativa			
	CAM23_MT.V.04.041 - Specie botaniche - Castanea sativa circ. 12-14 in zolla	1,00000 cad	€ 72,99000	€ 72,99000
	MT			**€ 72,99000**
	Sommano euro (A)			**€ 72,99000**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,62042 = 5% * B)			€ 12,40830
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,53983
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 93,94**
	Incidenza manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,62042*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V02.060.010.M (CAM)	CAM23_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE CAM23_V02.060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE CAM23_010 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 12-14cm CAM23_M - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 50 lit., di seconda grandezza, in pianura e montagna: Celtis australis			
	CAM23_MT.V.04.045 - Specie botaniche - Celtius australis circ. 12-14 in vaso	1,00000 cad	€ 67,26500	€ 67,26500
	MT			**€ 67,26500**
	Sommano euro (A)			**€ 67,26500**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,57175 = 5% * B)			€ 11,43505

	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,87001
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 86,57**
	Incidenza manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,57175*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V02.060.010.N (CAM)	CAM23_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE CAM23_V02.060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE CAM23_010 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 12-14cm CAM23_N - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di seconda grandezza, in pianura e montagna: Celtis australis			
	CAM23_MT.V.04.046 - Specie botaniche - Celtius australis circ. 12-14 in zolla	1,00000 cad	€ 58,23000	€ 58,23000
	MT			**€ 58,23000**
	Sommano euro (A)			**€ 58,23000**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,49496 = 5% * B)			€ 9,89910
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,81291
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 74,94**
	Incidenza manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,49496*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V02.060.010.O (CAM)	CAM23_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE CAM23_V02.060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE CAM23_010 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 12-14cm CAM23_O - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 50 lit., di terza grandezza, in pianura e costa: Ceratonia siliqua			
	CAM23_MT.V.04.051 - Specie botaniche - Ceratonia circ. 12-14 in vaso	1,00000 cad	€ 86,91000	€ 86,91000
	MT			**€ 86,91000**
	Sommano euro (A)			**€ 86,91000**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,73874 = 5% * B)			€ 14,77470
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,16847
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 111,85**
	Incidenza manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,73874*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V02.060.010.P (CAM)	CAM23_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE CAM23_V02.060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE CAM23_010 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 12-14cm CAM23_P - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 50 lit., di terza grandezza, in pianura e costa: Cercis siliquastrum			
	CAM23_MT.V.04.053 - Specie botaniche - Cercis siliquastrum circ. 12-14 in vaso	1,00000 cad	€ 98,71000	€ 98,71000
	MT			**€ 98,71000**
	Sommano euro (A)			**€ 98,71000**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,83904 = 5% * B)			€ 16,78070
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 11,54907

	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 127,04**
	Incidenza manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,83904*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V02.060.010.Q (CAM)	CAM23_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE CAM23_V02.060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE CAM23_010 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 12-14cm CAM23_Q - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di terza grandezza, in pianura e costa: Cercis siliquastrum			
	CAM23_MT.V.04.054 - Specie botaniche - Cercis siliquastrum circ. 12-14 in zolla	1,00000 cad	€ 82,60500	€ 82,60500
	MT			**€ 82,60500**
	Sommano euro (A)			**€ 82,60500**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,70214 = 5% * B)			€ 14,04285
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,66479
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 106,31**
	Incidenza manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,70214*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V02.060.010.R (CAM)	CAM23_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE CAM23_V02.060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE CAM23_010 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 12-14cm CAM23_R - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 50 lit., di terza grandezza, in pianura: Fraxinus ornus			
	CAM23_MT.V.04.059 - Specie botaniche - Fraxinus ornus circ. 12-14 in vaso	1,00000 cad	€ 79,63000	€ 79,63000
	MT			**€ 79,63000**
	Sommano euro (A)			**€ 79,63000**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,67686 = 5% * B)			€ 13,53710
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,31671
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 102,48**
	Incidenza manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,67686*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V02.060.010.S (CAM)	CAM23_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE CAM23_V02.060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE CAM23_010 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 12-14cm CAM23_S - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di terza grandezza, in pianura: Fraxinus ornus			
	CAM23_MT.V.04.060 - Specie botaniche - Fraxinus ornus circ. 12-14 in zolla	1,00000 cad	€ 88,60500	€ 88,60500
	MT			**€ 88,60500**
	Sommano euro (A)			**€ 88,60500**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,75314 = 5% * B)			€ 15,06285
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,36679
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 114,03**

	Incidenza manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,75314*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V02.060.010.T (CAM)	CAM23_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE CAM23_V02.060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE CAM23_010 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 12-14cm CAM23_T - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 50 lit., di terza grandezza, in pianura: Malus sylvestris			
	CAM23_MT.V.04.063 - Specie botaniche - Malus sylvestris circ. 12-14 in vaso	1,00000 cad	€ 123,97500	€ 123,97500
	MT			**€ 123,97500**
	Sommano euro (A)			**€ 123,97500**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,05379 = 5% * B)			€ 21,07575
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 14,50508
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 159,56**
	Incidenza manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,05379*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V02.060.010.U (CAM)	CAM23_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE CAM23_V02.060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE CAM23_010 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 12-14cm CAM23_U - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 50 lit., di quarta grandezza, in pianura: Mespilus germanica			
	CAM23_MT.V.04.065 - Specie botaniche - Mespilus germanica circ. 12-14 in vaso	1,00000 cad	€ 96,97500	€ 96,97500
	MT			**€ 96,97500**
	Sommano euro (A)			**€ 96,97500**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,82429 = 5% * B)			€ 16,48575
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 11,34608
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 124,81**
	Incidenza manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,82429*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V02.060.010.V (CAM)	CAM23_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE CAM23_V02.060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE CAM23_010 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 12-14cm CAM23_V - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 50 lit., di seconda grandezza, in pianura: Ostrya carpinifolia			
	CAM23_MT.V.04.067 - Specie botaniche - Ostrya carpinifolia circ. 12-14 in vaso	1,00000 cad	€ 99,50000	€ 99,50000
	MT			**€ 99,50000**
	Sommano euro (A)			**€ 99,50000**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,84575 = 5% * B)			€ 16,91500
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 11,64150
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 128,06**
	Incidenza manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,84575*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V02.060.010.W (CAM)	CAM23_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE CAM23_V02.060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE CAM23_010 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 12-14cm CAM23_W - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di seconda grandezza, in pianura: Ostrya carpinifolia			
	CAM23_MT.V.04.068 - Specie botaniche - Ostrya carpinifolia circ. 12-14 in zolla	1,00000 cad	€ 100,86000	€ 100,86000
	MT			**€ 100,86000**
	Sommano euro (A)			**€ 100,86000**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,85731 = 5% * B)			€ 17,14620
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 11,80062
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 129,81**
	Incidenza manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,85731*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V02.060.010.X (CAM)	CAM23_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE CAM23_V02.060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE CAM23_010 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 12-14cm CAM23_X - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 30 lit., di quarta grandezza, in pianura e costa:Olea europea			
	CAM23_MT.V.04.137 - Specie botaniche - Olea europea circ. 12-14 in vaso	1,00000 cad	€ 64,00000	€ 64,00000
	MT			**€ 64,00000**
	Sommano euro (A)			**€ 64,00000**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,54400 = 5% * B)			€ 10,88000
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,48800
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 82,37**
	Incidenza manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,54400*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V02.060.010.Y (CAM)	CAM23_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE CAM23_V02.060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE CAM23_010 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 12-14cm CAM23_Y - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di quarta grandezza, in pianura e costa:Olea europea			
	CAM23_MT.V.04.138 - Specie botaniche - Olea europea circ. 12-14 in zolla	1,00000 cad	€ 95,22000	€ 95,22000
	MT			**€ 95,22000**
	Sommano euro (A)			**€ 95,22000**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,80937 = 5% * B)			€ 16,18740
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 11,14074
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 122,55**
	Incidenza manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,80937*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V02.060.010.Z (CAM)	CAM23_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE CAM23_V02.060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE CAM23_010 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 12-14cm CAM23_Z - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 30 lit., di seconda grandezza, in costa:Pinus halepensis - Pinus pinea			
	CAM23_MT.V.04.132 - Specie botaniche - Pinus halepensis circ. 12-14 in vaso	1,00000 cad	€ 46,00000	€ 46,00000
	MT			**€ 46,00000**
	Sommano euro (A)			**€ 46,00000**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,39100 = 5% * B)			€ 7,82000
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,38200
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 59,20**
	Incidenza manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,39100*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V02.060.015.A (CAM)	CAM23_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE CAM23_V02.060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE CAM23_015 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 16-18cm CAM23_A - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 110 lit., di prima p seconda grandezza, in costa: Acacia dealbata			
	CAM23_MT.V.04.136 - Specie botaniche - Acacia dealbta circ. 16-18 in vaso	1,00000 cad	€ 82,30500	€ 82,30500
	MT			**€ 82,30500**
	Sommano euro (A)			**€ 82,30500**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,69959 = 5% * B)			€ 13,99185
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,62969
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 105,93**
	Incidenza manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,69959*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V02.060.015.AA (CAM)	CAM23_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE CAM23_V02.060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE CAM23_015 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 16-18cm CAM23_AA - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di terza grandezza, in pianura e montagna: Pyrus salicifolia			
	CAM23_MT.V.04.082 - Specie botaniche - Pyrus salicifolia circ. 16-18 in zolla	1,00000 cad	€ 179,82000	€ 179,82000
	MT			**€ 179,82000**
	Sommano euro (A)			**€ 179,82000**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,52847 = 5% * B)			€ 30,56940
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 21,03894
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 231,43**
	Incidenza manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,52847*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

CAM23_V02.060.015.AB (CAM)	CAM23_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE CAM23_V02.060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE CAM23_015 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 16-18cm CAM23_AB - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 50 lit., di seconda grandezza, in costa:Pinus halepensis			
	CAM23_MT.V.04.133 - Specie botaniche - Pinus pinea circ. 16-18 in vaso	1,00000 cad	€ 122,28000	€ 122,28000
	MT			**€ 122,28000**
	Sommano euro (A)			**€ 122,28000**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,03938 = 5% * B)			€ 20,78760
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 14,30676
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 157,37**
	Incidenza manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,03938*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V02.060.015.AC (CAM)	CAM23_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE CAM23_V02.060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE CAM23_015 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 16-18cm CAM23_AC - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di seconda grandezza, in costa:Pinus halepensis			
	CAM23_MT.V.04.134 - Specie botaniche - Pinus pinea circ. 16-18 in zolla	1,00000 cad	€ 114,30000	€ 114,30000
	MT			**€ 114,30000**
	Sommano euro (A)			**€ 114,30000**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,97155 = 5% * B)			€ 19,43100
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 13,37310
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 147,10**
	Incidenza manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,97155*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V02.060.015.AD (CAM)	CAM23_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE CAM23_V02.060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE CAM23_015 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 16-18cm CAM23_AD - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di prima grandezza, in pianura e montagna: Quercus cerris			
	CAM23_MT.V.04.086 - Specie botaniche - Quercus cerris circ. 16-18 in zolla	1,00000 cad	€ 158,67000	€ 158,67000
	MT			**€ 158,67000**
	Sommano euro (A)			**€ 158,67000**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,34870 = 5% * B)			€ 26,97390
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 18,56439
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 204,21**
	Incidenza manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,34870*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V02.060.015.AE (CAM)	CAM23_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE CAM23_V02.060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE			

	CAM23_015 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 16-18cm CAM23_AE - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 90 lit., di prima grandezza, in pianura e montagna: Quercus ilex			
	CAM23_MT.V.04.090 - Specie botaniche - Quercus ilex circ. 16-18 in vaso	1,00000 cad	€ 285,57000	€ 285,57000
	MT			**€ 285,57000**
	Sommano euro (A)			**€ 285,57000**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,42735 = 5% * B)			€ 48,54690
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 33,41169
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 367,53**
	Incidenza manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,42735*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V02.060.015.AF (CAM)	CAM23_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE CAM23_V02.060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE CAM23_015 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 16-18cm CAM23_AF - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di prima grandezza, in pianura e montagna: Quercus ilex			
	CAM23_MT.V.04.091 - Specie botaniche - Quercus ilex circ. 16-18 in zolla	1,00000 cad	€ 174,69000	€ 174,69000
	MT			**€ 174,69000**
	Sommano euro (A)			**€ 174,69000**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,48487 = 5% * B)			€ 29,69730
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 20,43873
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 224,83**
	Incidenza manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,48487*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V02.060.015.AG (CAM)	CAM23_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE CAM23_V02.060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE CAM23_015 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 16-18cm CAM23_AG - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 90 lit., di prima grandezza, in pianura e montagna: Quercus robur pubescens			
	CAM23_MT.V.04.096 - Specie botaniche - Quercus robur pubescens circ. 16-18 in vaso	1,00000 cad	€ 185,13000	€ 185,13000
	MT			**€ 185,13000**
	Sommano euro (A)			**€ 185,13000**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,57361 = 5% * B)			€ 31,47210
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 21,66021
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 238,26**
	Incidenza manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,57361*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V02.060.015.AH (CAM)	CAM23_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE CAM23_V02.060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE CAM23_015 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 16-18cm CAM23_AH - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa,			

	misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di prima grandezza, in pianura e montagna: Quercus robur pubescens			
	CAM23_MT.V.04.097 - Specie botaniche - Quercus robur pubescens circ. 16-18 in zolla	1,00000 cad	€ 150,21000	€ 150,21000
	MT			**€ 150,21000**
	Sommano euro (A)			**€ 150,21000**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,27679 = 5% * B)			€ 25,53570
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 17,57457
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 193,32**
	Incidenza manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,27679*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V02.060.015.AI (CAM)	CAM23_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE CAM23_V02.060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE CAM23_015 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 16-18cm CAM23_AI - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di prima grandezza, in pianura e montagna: Quercus frainetto			
	CAM23_MT.V.04.101 - Specie botaniche - Quercus frainetto circ. 16-18 in zolla	1,00000 cad	€ 213,00000	€ 213,00000
	MT			**€ 213,00000**
	Sommano euro (A)			**€ 213,00000**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,81050 = 5% * B)			€ 36,21000
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 24,92100
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 274,13**
	Incidenza manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,81050*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V02.060.015.AJ (CAM)	CAM23_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE CAM23_V02.060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE CAM23_015 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 16-18cm CAM23_AJ - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 65 lit., di seconda grandezza, in pianura e montagna: Salix alba			
	CAM23_MT.V.04.105 - Specie botaniche - Salix alba circ. 16-18 in vaso	1,00000 cad	€ 98,34000	€ 98,34000
	MT			**€ 98,34000**
	Sommano euro (A)			**€ 98,34000**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,83589 = 5% * B)			€ 16,71780
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 11,50578
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 126,56**
	Incidenza manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,83589*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V02.060.015.AK (CAM)	CAM23_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE CAM23_V02.060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE CAM23_015 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 16-18cm CAM23_AK - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di seconda			

	grandezza, in pianura e montagna: Salix alba			
	CAM23_MT.V.04.106 - Specie botaniche - Salix alba circ. 16-18 in zolla	1,00000 cad	€ 84,60000	€ 84,60000
	MT			**€ 84,60000**
	Sommano euro (A)			**€ 84,60000**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,71910 = 5% * B)			€ 14,38200
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,89820
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 108,88**
	Incidenza manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,71910*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V02.060.015.AL (CAM)	CAM23_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE CAM23_V02.060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE CAM23_015 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 16-18cm CAM23_AL - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 65 lit., di terza grandezza, in pianura e montagna: Sorbus spp.			
	CAM23_MT.V.04.111 - Specie botaniche - Sorbus circ. 16-18 in vaso	1,00000 cad	€ 81,00000	€ 81,00000
	MT			**€ 81,00000**
	Sommano euro (A)			**€ 81,00000**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,68850 = 5% * B)			€ 13,77000
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,47700
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 104,25**
	Incidenza manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,68850*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V02.060.015.AM (CAM)	CAM23_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE CAM23_V02.060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE CAM23_015 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 16-18cm CAM23_AM - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di terza grandezza, in pianura e montagna: Sorbus spp.			
	CAM23_MT.V.04.112 - Specie botaniche - Sorbus circ. 16-18 in zolla	1,00000 cad	€ 143,82000	€ 143,82000
	MT			**€ 143,82000**
	Sommano euro (A)			**€ 143,82000**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,22247 = 5% * B)			€ 24,44940
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 16,82694
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 185,10**
	Incidenza manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,22247*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V02.060.015.AN (CAM)	CAM23_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE CAM23_V02.060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE CAM23_015 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 16-18cm CAM23_AN - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di terza grandezza, in costa: Tamarix gallica			
	CAM23_MT.V.04.115 - Specie botaniche - Tamarix circ. 16-18 in	1,00000	€ 111,24000	€ 111,24000

	zolla	cad		
	MT			**€ 111,24000**
	Sommano euro (A)			**€ 111,24000**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,94554 = 5% * B)			€ 18,91080
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 13,01508
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 143,17**
	Incidenza manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,94554*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V02.060.015.AO (CAM)	CAM23_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE CAM23_V02.060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE CAM23_015 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 16-18cm CAM23_AO - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 70 lit., di prima o seconda grandezza, in pianura e montagna: Tilia cordata			
	CAM23_MT.V.04.119 - Specie botaniche - Tilia cordata circ. 16-18 in vaso	1,00000 cad	€ 81,00000	€ 81,00000
	MT			**€ 81,00000**
	Sommano euro (A)			**€ 81,00000**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,68850 = 5% * B)			€ 13,77000
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,47700
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 104,25**
	Incidenza manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,68850*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V02.060.015.AP (CAM)	CAM23_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE CAM23_V02.060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE CAM23_015 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 16-18cm CAM23_AP - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di prima o seconda grandezza, in pianura e montagna: Tilia cordata			
	CAM23_MT.V.04.120 - Specie botaniche - Tilia cordata circ. 16-18 in zolla	1,00000 cad	€ 111,24000	€ 111,24000
	MT			**€ 111,24000**
	Sommano euro (A)			**€ 111,24000**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,94554 = 5% * B)			€ 18,91080
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 13,01508
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 143,17**
	Incidenza manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,94554*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V02.060.015.AQ (CAM)	CAM23_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE CAM23_V02.060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE CAM23_015 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 16-18cm CAM23_AQ - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 70 lit., di prima o seconda grandezza, in pianura e montagna:Tilia platyphyllos			
	CAM23_MT.V.04.124 - Specie botaniche - Tilia platyphyllos circ. 16-18 in vaso	1,00000 cad	€ 81,00000	€ 81,00000

	MT			**€ 81,00000**
	Sommano euro (A)			**€ 81,00000**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,68850 = 5% * B)			€ 13,77000
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,47700
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 104,25**
	Incidenza manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,68850*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V02.060.015.AR (CAM)	CAM23_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE CAM23_V02.060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE CAM23_015 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 16-18cm CAM23_AR - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di prima o seconda grandezza, in pianura e montagna:Tilia platyphyllos			
	CAM23_MT.V.04.125 - Specie botaniche - Tilia platyphyllos circ. 16-18 in zolla	1,00000 cad	€ 126,37500	€ 126,37500
	MT			**€ 126,37500**
	Sommano euro (A)			**€ 126,37500**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,07419 = 5% * B)			€ 21,48375
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 14,78588
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 162,64**
	Incidenza manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,07419*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V02.060.015.AS (CAM)	CAM23_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE CAM23_V02.060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE CAM23_015 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 16-18cm CAM23_AS - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 70 lit., di prima o quarta grandezza, in pianura e montagna:Ulmus minor			
	CAM23_MT.V.04.129 - Specie botaniche - Ulmus minor circ. 16-18 in vaso	1,00000 cad	€ 81,00000	€ 81,00000
	MT			**€ 81,00000**
	Sommano euro (A)			**€ 81,00000**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,68850 = 5% * B)			€ 13,77000
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,47700
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 104,25**
	Incidenza manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,68850*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V02.060.015.AT (CAM)	CAM23_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE CAM23_V02.060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE CAM23_015 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 16-18cm CAM23_AT - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di prima o quarta grandezza, in pianura e montagna:Ulmus minor			
	CAM23_MT.V.04.130 - Specie botaniche - Ulmus minor circ. 16-18 in zolla	1,00000 cad	€ 122,67000	€ 122,67000
	MT			**€ 122,67000**

	Sommano euro (A)			**€ 122,67000**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,04270 = 5% * B)			€ 20,85390
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 14,35239
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 157,88**
	Incidenza manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,04270*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V02.060.015.B (CAM)	CAM23_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE CAM23_V02.060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE CAM23_015 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 16-18cm CAM23_B - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 90 lit, di terza grandezza, in pianura: Acer campestre			
	CAM23_MT.V.04.017 - Specie botaniche - Acer campestre circ. 16-18 in vaso	1,00000 cad	€ 178,71000	€ 178,71000
	MT			**€ 178,71000**
	Sommano euro (A)			**€ 178,71000**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,51904 = 5% * B)			€ 30,38070
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 20,90907
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 230,00**
	Incidenza manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,51904*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V02.060.015.C (CAM)	CAM23_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE CAM23_V02.060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE CAM23_015 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 16-18cm CAM23_C - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di terza grandezza, in pianura: Acer campestre			
	CAM23_MT.V.04.018 - Specie botaniche - Acer campestre circ. 16-18 in zolla	1,00000 cad	€ 158,22000	€ 158,22000
	MT			**€ 158,22000**
	Sommano euro (A)			**€ 158,22000**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,34487 = 5% * B)			€ 26,89740
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 18,51174
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 203,63**
	Incidenza manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,34487*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V02.060.015.D (CAM)	CAM23_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE CAM23_V02.060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE CAM23_015 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 16-18cm CAM23_D - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 140 lit., di terza grandezza, in pianura: Acer monspessulanum			
	CAM23_MT.V.04.022 - Specie botaniche - Acer monspessulanum circ. 16-18 in vaso	1,00000 cad	€ 390,00000	€ 390,00000
	MT			**€ 390,00000**
	Sommano euro (A)			**€ 390,00000**

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,31500 = 5% * B)			€ 66,30000
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 45,63000
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 501,93**
	Incidenza manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,31500*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V02.060.015.E (CAM)	CAM23_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE CAM23_V02.060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE CAM23_015 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 16-18cm CAM23_E - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di terza grandezza, in pianura: Acer monspessulanum			
	CAM23_MT.V.04.023 - Specie botaniche - Acer monspessulanum circ. 16-18 in zolla	1,00000 cad	€ 270,00000	€ 270,00000
	MT			**€ 270,00000**
	Sommano euro (A)			**€ 270,00000**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,29500 = 5% * B)			€ 45,90000
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 31,59000
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 347,49**
	Incidenza manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,29500*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V02.060.015.F (CAM)	CAM23_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE CAM23_V02.060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE CAM23_015 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 16-18cm CAM23_F - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di seconda grandezza, in pianura: Acer pseudoplatanus			
	CAM23_MT.V.04.028 - Specie botaniche - Acer pseudoplatanus circ. 16-18 in zolla	1,00000 cad	€ 145,95000	€ 145,95000
	MT			**€ 145,95000**
	Sommano euro (A)			**€ 145,95000**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,24058 = 5% * B)			€ 24,81150
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 17,07615
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 187,84**
	Incidenza manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,24058*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V02.060.015.G (CAM)	CAM23_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE CAM23_V02.060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE CAM23_015 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 16-18cm CAM23_G - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di prima grandezza, in pianura: Alnus cordata; A.glutinosa			
	CAM23_MT.V.04.032 - Specie botaniche - Alnus cordata Alnus Glutinosa 16-18 in zolla	1,00000 cad	€ 121,62000	€ 121,62000
	MT			**€ 121,62000**
	Sommano euro (A)			**€ 121,62000**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,03377 = 5% * B)			€ 20,67540

	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 14,22954
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 156,52**
	Incidenza manodopera sul totale	*---%*		*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale	*0,66%*		*€ 1,03377*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V02.060.015.H (CAM)	CAM23_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE CAM23_V02.060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE CAM23_015 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 16-18cm CAM23_H - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 140 lit., di prima grandezza, in pianura: Carpinus betulus			
	CAM23_MT.V.04.036 - Specie botaniche - Carpinus betulus circ. 16-18 in vaso	1,00000 cad	€ 225,00000	€ 225,00000
	MT			**€ 225,00000**
	Sommano euro (A)			**€ 225,00000**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,91250 = 5% * B)			€ 38,25000
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 26,32500
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 289,58**
	Incidenza manodopera sul totale	*---%*		*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale	*0,66%*		*€ 1,91250*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V02.060.015.I (CAM)	CAM23_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE CAM23_V02.060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE CAM23_015 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 16-18cm CAM23_I - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di prima grandezza, in pianura: Carpinus betulus			
	CAM23_MT.V.04.037 - Specie botaniche - Carpinus betulus circ. 16-18 in zolla	1,00000 cad	€ 175,72500	€ 175,72500
	MT			**€ 175,72500**
	Sommano euro (A)			**€ 175,72500**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,49366 = 5% * B)			€ 29,87325
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 20,55983
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 226,16**
	Incidenza manodopera sul totale	*---%*		*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale	*0,66%*		*€ 1,49366*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V02.060.015.J (CAM)	CAM23_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE CAM23_V02.060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE CAM23_015 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 16-18cm CAM23_J - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 70 lit., di prima grandezza, in pianura e montagna: Castanea sativa			
	CAM23_MT.V.04.042 - Specie botaniche - Castanea sativa circ. 16-18 in vaso	1,00000 cad	€ 225,00000	€ 225,00000
	MT			**€ 225,00000**
	Sommano euro (A)			**€ 225,00000**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,91250 = 5% * B)			€ 38,25000
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 26,32500

	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 289,58**
	Incidenza manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,91250*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V02.060.015.K (CAM)	CAM23_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE CAM23_V02.060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE CAM23_015 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 16-18cm CAM23_K - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di prima grandezza, in pianura e montagna: Castanea sativa			
	CAM23_MT.V.04.043 - Specie botaniche - Castanea sativa circ. 16-18 in zolla	1,00000 cad	€ 136,44000	€ 136,44000
	MT			**€ 136,44000**
	Sommano euro (A)			**€ 136,44000**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,15974 = 5% * B)			€ 23,19480
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 15,96348
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 175,60**
	Incidenza manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,15974*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V02.060.015.L (CAM)	CAM23_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE CAM23_V02.060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE CAM23_015 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 16-18cm CAM23_L - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 110 lit., di seconda grandezza, in pianura e montagna: Celtis australis			
	CAM23_MT.V.04.047 - Specie botaniche - Celtius australis circ. 16-18 in vaso	1,00000 cad	€ 117,22500	€ 117,22500
	MT			**€ 117,22500**
	Sommano euro (A)			**€ 117,22500**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,99641 = 5% * B)			€ 19,92825
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 13,71533
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 150,87**
	Incidenza manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,99641*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V02.060.015.M (CAM)	CAM23_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE CAM23_V02.060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE CAM23_015 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 16-18cm CAM23_M - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di seconda grandezza, in pianura e montagna: Celtis australis			
	CAM23_MT.V.04.048 - Specie botaniche - Celtius australis circ. 16-18 in zolla	1,00000 cad	€ 128,34000	€ 128,34000
	MT			**€ 128,34000**
	Sommano euro (A)			**€ 128,34000**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,09089 = 5% * B)			€ 21,81780
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 15,01578
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 165,17**

	Incidenza manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,09089*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V02.060.015.N (CAM)	CAM23_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE CAM23_V02.060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE CAM23_015 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 16-18cm CAM23_N - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 90 lit., di terza grandezza, in pianura e costa: Ceratonia siliqua			
	CAM23_MT.V.04.052 - Specie botaniche - Ceratonia circ. 16-18 in vaso	1,00000 cad	€ 243,36000	€ 243,36000
	MT			**€ 243,36000**
	Sommano euro (A)			**€ 243,36000**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,06856 = 5% * B)			€ 41,37120
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 28,47312
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 313,20**
	Incidenza manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,06856*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V02.060.015.O (CAM)	CAM23_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE CAM23_V02.060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE CAM23_015 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 16-18cm CAM23_O - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 140 lit., di terza grandezza, in pianura e costa: Cercis siliquastrum			
	CAM23_MT.V.04.055 - Specie botaniche - Cercis siliquastrum circ. 16-18 in vaso	1,00000 cad	€ 191,50000	€ 191,50000
	MT			**€ 191,50000**
	Sommano euro (A)			**€ 191,50000**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,62775 = 5% * B)			€ 32,55500
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 22,40550
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 246,46**
	Incidenza manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,62775*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V02.060.015.P (CAM)	CAM23_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE CAM23_V02.060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE CAM23_015 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 16-18cm CAM23_P - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di terza grandezza, in pianura e costa: Cercis siliquastrum			
	CAM23_MT.V.04.056 - Specie botaniche - Cercis siliquastrum circ. 16-18 in zolla	1,00000 cad	€ 197,91000	€ 197,91000
	MT			**€ 197,91000**
	Sommano euro (A)			**€ 197,91000**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,68224 = 5% * B)			€ 33,64470
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 23,15547
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 254,71**
	Incidenza manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,68224*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V02.060.015.Q (CAM)	CAM23_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE CAM23_V02.060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE CAM23_015 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 16-18cm CAM23_Q - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di terza grandezza, in pianura: Fraxinus ornus			
	CAM23_MT.V.04.061 - Specie botaniche - Fraxinus ornus circ. 16-18 in zolla	1,00000 cad	€ 164,91000	€ 164,91000
	MT			**€ 164,91000**
	Sommano euro (A)			**€ 164,91000**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,40174 = 5% * B)			€ 28,03470
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 19,29447
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 212,24**
	Incidenza manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,40174*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V02.060.015.R (CAM)	CAM23_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE CAM23_V02.060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE CAM23_015 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 16-18cm CAM23_R - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 70 lit., di terza grandezza, in pianura: Malus sylvestris			
	CAM23_MT.V.04.064 - Specie botaniche - Malus sylvestris circ. 16-18 in vaso	1,00000 cad	€ 81,00000	€ 81,00000
	MT			**€ 81,00000**
	Sommano euro (A)			**€ 81,00000**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,68850 = 5% * B)			€ 13,77000
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,47700
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 104,25**
	Incidenza manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,68850*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V02.060.015.S (CAM)	CAM23_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE CAM23_V02.060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE CAM23_015 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 16-18cm CAM23_S - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 65 lit., di quarta grandezza, in pianura: Mespilus germanica			
	CAM23_MT.V.04.066 - Specie botaniche - Mespilus germanica circ. 16-18 in vaso	1,00000 cad	€ 142,92000	€ 142,92000
	MT			**€ 142,92000**
	Sommano euro (A)			**€ 142,92000**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,21482 = 5% * B)			€ 24,29640
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 16,72164
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 183,94**
	Incidenza manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,21482*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V02.060.015.T (CAM)	CAM23_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE CAM23_V02.060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE CAM23_015 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 16-18cm CAM23_T - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 140 lit., di seconda grandezza, in pianura: Ostrya carpinifolia			
	CAM23_MT.V.04.069 - Specie botaniche - Ostrya carpinifolia circ. 16-18 in vaso	1,00000 cad	€ 167,25000	€ 167,25000
	MT			**€ 167,25000**
	Sommano euro (A)			**€ 167,25000**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,42163 = 5% * B)			€ 28,43250
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 19,56825
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 215,25**
	Incidenza manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,42163*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V02.060.015.U (CAM)	CAM23_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE CAM23_V02.060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE CAM23_015 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 16-18cm CAM23_U - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di seconda grandezza, in pianura: Ostrya carpinifolia			
	CAM23_MT.V.04.070 - Specie botaniche - Ostrya carpinifolia circ. 16-18 in zolla	1,00000 cad	€ 163,59000	€ 163,59000
	MT			**€ 163,59000**
	Sommano euro (A)			**€ 163,59000**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,39052 = 5% * B)			€ 27,81030
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 19,14003
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 210,54**
	Incidenza manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,39052*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V02.060.015.V (CAM)	CAM23_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE CAM23_V02.060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE CAM23_015 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 16-18cm CAM23_V - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 70 lit., di quarta grandezza, in pianura e costa:Olea europea			
	CAM23_MT.V.04.139 - Specie botaniche - Olea europea circ. 16-18 in vaso	1,00000 cad	€ 110,00000	€ 110,00000
	MT			**€ 110,00000**
	Sommano euro (A)			**€ 110,00000**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,93500 = 5% * B)			€ 18,70000
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 12,87000
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 141,57**
	Incidenza manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,93500*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

CAM23_V02.060.015.W (CAM)	CAM23_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE CAM23_V02.060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE CAM23_015 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 16-18cm CAM23_W - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di quarta grandezza, in pianura e costa:Olea europea			
	CAM23_MT.V.04.140 - Specie botaniche - Olea europea circ. 16-18 in zolla	1,00000 cad	€ 177,75000	€ 177,75000
	MT			**€ 177,75000**
	Sommano euro (A)			**€ 177,75000**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,51088 = 5% * B)			€ 30,21750
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 20,79675
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 228,76**
	Incidenza manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,51088*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V02.060.015.X (CAM)	CAM23_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE CAM23_V02.060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE CAM23_015 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 16-18cm CAM23_X - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di prima e seconda grandezza, in pianura: Populus, alba/nigra/tremula			
	CAM23_MT.V.04.073 - Specie botaniche - Populus circ. 16-18 in zolla	1,00000 cad	€ 108,68500	€ 108,68500
	MT			**€ 108,68500**
	Sommano euro (A)			**€ 108,68500**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,92382 = 5% * B)			€ 18,47645
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 12,71615
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 139,88**
	Incidenza manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,92382*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V02.060.015.Y (CAM)	CAM23_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE CAM23_V02.060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE CAM23_015 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 16-18cm CAM23_Y - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di quarta grandezza, in pianura e montagna: Prunus avium			
	CAM23_MT.V.04.077 - Specie botaniche - Prunus avium circ. 16-18 in zolla	1,00000 cad	€ 100,53000	€ 100,53000
	MT			**€ 100,53000**
	Sommano euro (A)			**€ 100,53000**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,85451 = 5% * B)			€ 17,09010
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 11,76201
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 129,38**
	Incidenza manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,85451*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V02.060.015.Z (CAM)	CAM23_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE CAM23_V02.060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE			

	CAM23_015 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 16-18cm CAM23_Z - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 140 lit., di terza grandezza, in pianura e montagna: Pyrus salicifolia			
	CAM23_MT.V.04.081 - Specie botaniche - Pyrus salicifolia circ. 16-18 in vaso	1,00000 cad	€ 160,00000	€ 160,00000
	MT			**€ 160,00000**
	Sommano euro (A)			**€ 160,00000**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,36000 = 5% * B)			€ 27,20000
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 18,72000
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 205,92**
	Incidenza manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,36000*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V02.060.020.A (CAM)	CAM23_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE CAM23_V02.060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE CAM23_020 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 20-25cm CAM23_A - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 230 lit, di terza grandezza, in pianura: Acer campestre			
	CAM23_MT.V.04.019 - Specie botaniche - Acer campestre circ. 20-25 in vaso	1,00000 cad	€ 343,80000	€ 343,80000
	MT			**€ 343,80000**
	Sommano euro (A)			**€ 343,80000**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,92230 = 5% * B)			€ 58,44600
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 40,22460
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 442,47**
	Incidenza manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,92230*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V02.060.020.AA (CAM)	CAM23_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE CAM23_V02.060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE CAM23_020 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 20-25cm CAM23_AA - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di seconda grandezza, in pianura e montagna: Salix alba			
	CAM23_MT.V.04.108 - Specie botaniche - Salix alba circ. 20-25 in zolla	1,00000 cad	€ 174,69000	€ 174,69000
	MT			**€ 174,69000**
	Sommano euro (A)			**€ 174,69000**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,48487 = 5% * B)			€ 29,69730
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 20,43873
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 224,83**
	Incidenza manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,48487*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V02.060.020.AB (CAM)	CAM23_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE CAM23_V02.060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE CAM23_020 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 20-25cm CAM23_AB - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa,			

	misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di terza grandezza, in costa: Tamarix gallica			
	CAM23_MT.V.04.116 - Specie botaniche - Tamarix circ. 20-25 in zolla	1,00000 cad	€ 211,59000	€ 211,59000
	MT			**€ 211,59000**
	Sommano euro (A)			**€ 211,59000**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,79852 = 5% * B)			€ 35,97030
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 24,75603
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 272,32**
	Incidenza manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,79852*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V02.060.020.AC (CAM)	CAM23_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE CAM23_V02.060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE CAM23_020 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 20-25cm CAM23_AC - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di prima o seconda grandezza, in pianura e montagna: Tilia cordata			
	CAM23_MT.V.04.121 - Specie botaniche - Tilia cordata circ. 20-25 in zolla	1,00000 cad	€ 211,59000	€ 211,59000
	MT			**€ 211,59000**
	Sommano euro (A)			**€ 211,59000**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,79852 = 5% * B)			€ 35,97030
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 24,75603
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 272,32**
	Incidenza manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,79852*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V02.060.020.AD (CAM)	CAM23_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE CAM23_V02.060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE CAM23_020 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 20-25cm CAM23_AD - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di prima o seconda grandezza, in pianura e montagna:Tilia platyphyllos			
	CAM23_MT.V.04.126 - Specie botaniche - Tilia platyphyllos circ. 20-25 in zolla	1,00000 cad	€ 201,06000	€ 201,06000
	MT			**€ 201,06000**
	Sommano euro (A)			**€ 201,06000**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,70901 = 5% * B)			€ 34,18020
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 23,52402
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 258,76**
	Incidenza manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,70901*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V02.060.020.AE (CAM)	CAM23_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE CAM23_V02.060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE CAM23_020 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 20-25cm CAM23_AE - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di prima o quarta			

	grandezza, in pianura e montagna:Ulmus minor			
	CAM23_MT.V.04.131 - Specie botaniche - Ulmus minor circ. 20-25 in zolla	1,00000 cad	€ 201,06000	€ 201,06000
	MT			**€ 201,06000**
	Sommano euro (A)			**€ 201,06000**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,70901 = 5% * B)			€ 34,18020
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 23,52402
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 258,76**
	Incidenza manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,70901*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V02.060.020.B (CAM)	CAM23_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE CAM23_V02.060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE CAM23_020 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 20-25cm CAM23_B - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di terza grandezza, in pianura: Acer campestre			
	CAM23_MT.V.04.020 - Specie botaniche - Acer campestre circ. 20-25 in zolla	1,00000 cad	€ 287,71500	€ 287,71500
	MT			**€ 287,71500**
	Sommano euro (A)			**€ 287,71500**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,44558 = 5% * B)			€ 48,91155
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 33,66266
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 370,29**
	Incidenza manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,44558*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V02.060.020.C (CAM)	CAM23_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE CAM23_V02.060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE CAM23_020 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 20-25cm CAM23_C - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 240 lit., di terza grandezza, in pianura: Acer monspessulanum			
	CAM23_MT.V.04.024 - Specie botaniche - Acer monspessulanum circ. 20-25 in vaso	1,00000 cad	€ 675,00000	€ 675,00000
	MT			**€ 675,00000**
	Sommano euro (A)			**€ 675,00000**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,73750 = 5% * B)			€ 114,75000
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 78,97500
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 868,73**
	Incidenza manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,73750*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V02.060.020.D (CAM)	CAM23_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE CAM23_V02.060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE CAM23_020 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 20-25cm CAM23_D - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di terza grandezza, in pianura: Acer monspessulanum			
	CAM23_MT.V.04.025 - Specie botaniche - Acer monspessulanum	1,00000	€ 420,00000	€ 420,00000

	circ. 20-25 in zolla	cad		
	MT			**€ 420,00000**
	Sommano euro (A)			**€ 420,00000**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,57000 = 5% * B)			€ 71,40000
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 49,14000
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 540,54**
	Incidenza manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,57000*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V02.060.020.E (CAM)	CAM23_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE CAM23_V02.060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE CAM23_020 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 20-25cm CAM23_E - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di seconda grandezza, in pianura: Acer pseudoplatanus			
	CAM23_MT.V.04.029 - Specie botaniche - Acer pseudoplatanus circ. 20-25 in zolla	1,00000 cad	€ 241,68000	€ 241,68000
	MT			**€ 241,68000**
	Sommano euro (A)			**€ 241,68000**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,05428 = 5% * B)			€ 41,08560
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 28,27656
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 311,04**
	Incidenza manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,05428*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V02.060.020.F (CAM)	CAM23_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE CAM23_V02.060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE CAM23_020 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 20-25cm CAM23_F - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di prima grandezza, in pianura: Alnus cordata; A.glutinosa			
	CAM23_MT.V.04.033 - Specie botaniche - Alnus cordata Alnus Glutinosa 20-25 in zolla	1,00000 cad	€ 202,87500	€ 202,87500
	MT			**€ 202,87500**
	Sommano euro (A)			**€ 202,87500**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,72444 = 5% * B)			€ 34,48875
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 23,73638
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 261,10**
	Incidenza manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,72444*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V02.060.020.G (CAM)	CAM23_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE CAM23_V02.060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE CAM23_020 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 20-25cm CAM23_G - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 240 lit., di prima grandezza, in pianura: Carpinus betulus			
	CAM23_MT.V.04.038 - Specie botaniche - Carpinus betulus circ. 20-25 in vaso	1,00000 cad	€ 390,00000	€ 390,00000

	MT			**€ 390,00000**
	Sommano euro (A)			**€ 390,00000**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,31500 = 5% * B)			€ 66,30000
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 45,63000
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 501,93**
	Incidenza manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,31500*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V02.060.020.H (CAM)	CAM23_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE CAM23_V02.060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE CAM23_020 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 20-25cm CAM23_H - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di prima grandezza, in pianura: Carpinus betulus			
	CAM23_MT.V.04.039 - Specie botaniche - Carpinus betulus circ. 20-25 in zolla	1,00000 cad	€ 285,54000	€ 285,54000
	MT			**€ 285,54000**
	Sommano euro (A)			**€ 285,54000**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,42709 = 5% * B)			€ 48,54180
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 33,40818
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 367,49**
	Incidenza manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,42709*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V02.060.020.I (CAM)	CAM23_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE CAM23_V02.060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE CAM23_020 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 20-25cm CAM23_I - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 240 lit., di prima grandezza, in pianura e montagna: Castanea sativa			
	CAM23_MT.V.04.044 - Specie botaniche - Castanea sativa circ. 20-25 in vaso	1,00000 cad	€ 375,00000	€ 375,00000
	MT			**€ 375,00000**
	Sommano euro (A)			**€ 375,00000**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,18750 = 5% * B)			€ 63,75000
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 43,87500
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 482,63**
	Incidenza manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,18750*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V02.060.020.J (CAM)	CAM23_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE CAM23_V02.060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE CAM23_020 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 20-25cm CAM23_J - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 240 lit., di seconda grandezza, in pianura e montagna: Celtis australis			
	CAM23_MT.V.04.049 - Specie botaniche - Celtius australis circ. 20-25 in vaso	1,00000 cad	€ 121,00000	€ 121,00000
	MT			**€ 121,00000**

	Sommano euro (A)			**€ 121,00000**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,02850 = 5% * B)			€ 20,57000
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 14,15700
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 155,73**
	Incidenza manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,02850*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V02.060.020.K (CAM)	CAM23_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE CAM23_V02.060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE CAM23_020 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 20-25cm CAM23_K - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di seconda grandezza, in pianura e montagna: Celtis australis			
	CAM23_MT.V.04.050 - Specie botaniche - Celtius australis circ. 20-25 in zolla	1,00000 cad	€ 218,29500	€ 218,29500
	MT			**€ 218,29500**
	Sommano euro (A)			**€ 218,29500**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,85551 = 5% * B)			€ 37,11015
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 25,54052
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 280,95**
	Incidenza manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,85551*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V02.060.020.L (CAM)	CAM23_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE CAM23_V02.060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE CAM23_020 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 20-25cm CAM23_L - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 240 lit., di terza grandezza, in pianura e costa: Cercis siliquastrum			
	CAM23_MT.V.04.057 - Specie botaniche - Cercis siliquastrum circ. 20-25 in vaso	1,00000 cad	€ 495,00000	€ 495,00000
	MT			**€ 495,00000**
	Sommano euro (A)			**€ 495,00000**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,20750 = 5% * B)			€ 84,15000
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 57,91500
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 637,07**
	Incidenza manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,20750*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V02.060.020.M (CAM)	CAM23_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE CAM23_V02.060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE CAM23_020 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 20-25cm CAM23_M - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di terza grandezza, in pianura e costa: Cercis siliquastrum			
	CAM23_MT.V.04.058 - Specie botaniche - Cercis siliquastrum circ. 20-25 in zolla	1,00000 cad	€ 391,17000	€ 391,17000
	MT			**€ 391,17000**
	Sommano euro (A)			**€ 391,17000**

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,32495 = 5% * B)			€ 66,49890
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 45,76689
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 503,44**
	Incidenza manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,32495*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V02.060.020.N (CAM)	CAM23_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE CAM23_V02.060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE CAM23_020 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 20-25cm CAM23_N - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di terza grandezza, in pianura: Fraxinus ornus			
	CAM23_MT.V.04.062 - Specie botaniche - Fraxinus ornus circ. 20-25 in zolla	1,00000 cad	€ 243,36000	€ 243,36000
	MT			**€ 243,36000**
	Sommano euro (A)			**€ 243,36000**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,06856 = 5% * B)			€ 41,37120
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 28,47312
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 313,20**
	Incidenza manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,06856*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V02.060.020.O (CAM)	CAM23_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE CAM23_V02.060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE CAM23_020 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 20-25cm CAM23_O - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 120 lit., di quarta grandezza, in pianura e costa:Olea europea			
	CAM23_MT.V.04.141 - Specie botaniche - Olea europea circ. 20-25 in vaso	1,00000 cad	€ 290,97000	€ 290,97000
	MT			**€ 290,97000**
	Sommano euro (A)			**€ 290,97000**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,47325 = 5% * B)			€ 49,46490
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 34,04349
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 374,48**
	Incidenza manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,47325*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V02.060.020.P (CAM)	CAM23_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE CAM23_V02.060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE CAM23_020 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 20-25cm CAM23_P - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di seconda grandezza, in pianura: Ostrya carpinifolia			
	CAM23_MT.V.04.071 - Specie botaniche - Ostrya carpinifolia circ. 20-25 in zolla	1,00000 cad	€ 251,37000	€ 251,37000
	MT			**€ 251,37000**
	Sommano euro (A)			**€ 251,37000**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,13665 = 5% * B)			€ 42,73290

	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 29,41029
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 323,51**
	Incidenza manodopera sul totale			*€ ---%*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale			*0,66% € 2,13665*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V02.060.020.Q (CAM)	CAM23_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE CAM23_V02.060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE CAM23_020 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 20-25cm CAM23_Q - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di prima e seconda grandezza, in pianura: Populus, alba/nigra/tremula			
	CAM23_MT.V.04.074 - Specie botaniche - Populus circ. 20-25 in zolla	1,00000 cad	€ 161,64750	€ 161,64750
	MT			**€ 161,64750**
	Sommano euro (A)			**€ 161,64750**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,37400 = 5% * B)			€ 27,48008
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 18,91276
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 208,04**
	Incidenza manodopera sul totale			*€ ---%*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale			*0,66% € 1,37400*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V02.060.020.R (CAM)	CAM23_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE CAM23_V02.060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE CAM23_020 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 20-25cm CAM23_R - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di quarta grandezza, in pianura e montagna: Prunus avium			
	CAM23_MT.V.04.078 - Specie botaniche - Prunus avium circ. 20-25 in zolla	1,00000 cad	€ 174,69000	€ 174,69000
	MT			**€ 174,69000**
	Sommano euro (A)			**€ 174,69000**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,48487 = 5% * B)			€ 29,69730
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 20,43873
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 224,83**
	Incidenza manodopera sul totale			*€ ---%*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale			*0,66% € 1,48487*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V02.060.020.S (CAM)	CAM23_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE CAM23_V02.060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE CAM23_020 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 20-25cm CAM23_S - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di terza grandezza, in pianura e montagna: Pyrus pyraster			
	CAM23_MT.V.04.083 - Specie botaniche - Pyrus pysaster circ. 20-25 in zolla	1,00000 cad	€ 270,00000	€ 270,00000
	MT			**€ 270,00000**
	Sommano euro (A)			**€ 270,00000**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,29500 = 5% * B)			€ 45,90000
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 31,59000

	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 347,49**
	Incidenza manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,29500*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V02.060.020.T (CAM)	CAM23_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE CAM23_V02.060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE CAM23_020 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 20-25cm CAM23_T - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di prima grandezza, in pianura e montagna: Quercus cerris			
	CAM23_MT.V.04.087 - Specie botaniche - Quercus cerris circ. 20-25 in zolla	1,00000 cad	€ 290,97000	€ 290,97000
	MT			**€ 290,97000**
	Sommano euro (A)			**€ 290,97000**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,47325 = 5% * B)			€ 49,46490
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 34,04349
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 374,48**
	Incidenza manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,47325*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V02.060.020.U (CAM)	CAM23_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE CAM23_V02.060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE CAM23_020 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 20-25cm CAM23_U - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 150 lit., di prima grandezza, in pianura e montagna: Quercus ilex			
	CAM23_MT.V.04.092 - Specie botaniche - Quercus ilex circ. 20-25 in vaso	1,00000 cad	€ 518,40000	€ 518,40000
	MT			**€ 518,40000**
	Sommano euro (A)			**€ 518,40000**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,40640 = 5% * B)			€ 88,12800
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 60,65280
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 667,18**
	Incidenza manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,40640*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V02.060.020.V (CAM)	CAM23_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE CAM23_V02.060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE CAM23_020 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 20-25cm CAM23_V - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di prima grandezza, in pianura e montagna: Quercus ilex			
	CAM23_MT.V.04.093 - Specie botaniche - Quercus ilex circ. 20-25 in zolla	1,00000 cad	€ 338,58000	€ 338,58000
	MT			**€ 338,58000**
	Sommano euro (A)			**€ 338,58000**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,87793 = 5% * B)			€ 57,55860
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 39,61386
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 435,75**

	Incidenza manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,87793*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V02.060.020.W (CAM)	CAM23_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE CAM23_V02.060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE CAM23_020 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 20-25cm CAM23_W - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 165 lit., di prima grandezza, in pianura e montagna: Quercus robur pubescens			
	CAM23_MT.V.04.098 - Specie botaniche - Quercus robur pubescens circ. 20-25 in vaso	1,00000 cad	€ 317,34000	€ 317,34000
	MT			**€ 317,34000**
	Sommano euro (A)			**€ 317,34000**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,69739 = 5% * B)			€ 53,94780
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 37,12878
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 408,42**
	Incidenza manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,69739*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V02.060.020.X (CAM)	CAM23_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE CAM23_V02.060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE CAM23_020 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 20-25cm CAM23_X - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di prima grandezza, in pianura e montagna: Quercus robur pubescens			
	CAM23_MT.V.04.099 - Specie botaniche - Quercus robur pubescens circ. 20-25 in zolla	1,00000 cad	€ 264,51000	€ 264,51000
	MT			**€ 264,51000**
	Sommano euro (A)			**€ 264,51000**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,24834 = 5% * B)			€ 44,96670
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 30,94767
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 340,42**
	Incidenza manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,24834*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V02.060.020.Y (CAM)	CAM23_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE CAM23_V02.060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE CAM23_020 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 20-25cm CAM23_Y - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di prima grandezza, in pianura e montagna: Quercus frainetto			
	CAM23_MT.V.04.102 - Specie botaniche - Quercus frainetto circ. 20-25 in zolla	1,00000 cad	€ 409,50000	€ 409,50000
	MT			**€ 409,50000**
	Sommano euro (A)			**€ 409,50000**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,48075 = 5% * B)			€ 69,61500
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 47,91150
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 527,03**
	Incidenza manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,48075*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V02.060.020.Z (CAM)	CAM23_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE CAM23_V02.060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE CAM23_020 - Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 20-25cm CAM23_Z - Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 120 lit., di seconda grandezza, in pianura e montagna: Salix alba			
	CAM23_MT.V.04.107 - Specie botaniche - Salix alba circ. 20-25 in vaso	1,00000 cad	€ 211,59000	€ 211,59000
	MT			**€ 211,59000**
	Sommano euro (A)			**€ 211,59000**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,79852 = 5% * B)			€ 35,97030
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 24,75603
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 272,32**
	Incidenza manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,79852*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V02.060.025.A (CAM)	CAM23_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE CAM23_V02.060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE CAM23_025 - Fornitura di arbusti grandi di altezza compresa tra i 3 e 6m CAM23_A - Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 3 clt., zona costa: Nerium oleander			
	CAM23_MT.V.04.185 - Specie botaniche - Nerium oleander in vaso da 3 clt.	1,00000 cad	€ 5,49000	€ 5,49000
	MT			**€ 5,49000**
	Sommano euro (A)			**€ 5,49000**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04667 = 5% * B)			€ 0,93330
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,64233
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 7,07**
	Incidenza manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04667*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V02.060.025.B (CAM)	CAM23_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE CAM23_V02.060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE CAM23_025 - Fornitura di arbusti grandi di altezza compresa tra i 3 e 6m CAM23_B - Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 7 clt., zona costa: Nerium oleander			
	CAM23_MT.V.04.186 - Specie botaniche - Nerium oleander in vaso da 7 clt.	1,00000 cad	€ 18,00000	€ 18,00000
	MT			**€ 18,00000**
	Sommano euro (A)			**€ 18,00000**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15300 = 5% * B)			€ 3,06000
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,10600
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 23,17**
	Incidenza manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,15300*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V02.060.025.C (CAM)	CAM23_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE			

	CAM23_V02.060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE CAM23_025 - Fornitura di arbusti grandi di altezza compresa tra i 3 e 6m CAM23_C - Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 3 clt., zona costa/pianura/montagna: Rhamnus alaternus			
	CAM23_MT.V.04.190 - Specie botaniche - Rhamnus alaternus in vaso da 3 clt.	1,00000 cad	€ 4,64667	€ 4,64667
	MT			**€ 4,64667**
	Sommano euro (A)			**€ 4,64667**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03950 = 5% * B)			€ 0,78993
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,54366
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 5,98**
	Incidenza manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03950*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V02.060.025.D (CAM)	CAM23_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE CAM23_V02.060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE CAM23_025 - Fornitura di arbusti grandi di altezza compresa tra i 3 e 6m CAM23_D - Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 7 clt., zona costa/pianura/montagna: Rhamnus alaternus			
	CAM23_MT.V.04.191 - Specie botaniche - Rhamnus alaternus in vaso da 7 clt.	1,00000 cad	€ 10,50000	€ 10,50000
	MT			**€ 10,50000**
	Sommano euro (A)			**€ 10,50000**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08925 = 5% * B)			€ 1,78500
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,22850
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 13,51**
	Incidenza manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08925*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V02.060.025.E (CAM)	CAM23_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE CAM23_V02.060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE CAM23_025 - Fornitura di arbusti grandi di altezza compresa tra i 3 e 6m CAM23_E - Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 3 clt., zona costa/pianura: Rosa rampicante			
	CAM23_MT.V.04.209 - Specie botaniche - Rosa rampicante in vaso da 3 clt.	1,00000 cad	€ 9,94667	€ 9,94667
	MT			**€ 9,94667**
	Sommano euro (A)			**€ 9,94667**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08455 = 5% * B)			€ 1,69093
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,16376
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 12,80**
	Incidenza manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08455*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V02.060.025.F (CAM)	CAM23_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE CAM23_V02.060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE CAM23_025 - Fornitura di arbusti grandi di altezza compresa tra i 3 e 6m CAM23_F - Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 7 clt., zona costa/pianura: Rosa rampicante			
	CAM23_MT.V.04.210 - Specie botaniche - Rosa rampicante in vaso da 7 clt.	1,00000 cad	€ 15,00000	€ 15,00000
	MT			

				€ 15,00000
	Sommano euro (A)			**€ 15,00000**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12750 = 5% * B)			€ 2,55000
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,75500
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 19,31**
	Incidenza manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,12750*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V02.060.025.G (CAM)	CAM23_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE CAM23_V02.060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE CAM23_025 - Fornitura di arbusti grandi di altezza compresa tra i 3 e 6m CAM23_G - Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 3 clt., zona costa/pianura/montagna: Sambucus nigra			
	CAM23_MT.V.04.195 - Specie botaniche - Sambucus nigra in vaso da 3 clt.	1,00000 cad	€ 6,00000	€ 6,00000
	MT			**€ 6,00000**
	Sommano euro (A)			**€ 6,00000**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05100 = 5% * B)			€ 1,02000
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,70200
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 7,72**
	Incidenza manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05100*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V02.060.025.H (CAM)	CAM23_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE CAM23_V02.060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE CAM23_025 - Fornitura di arbusti grandi di altezza compresa tra i 3 e 6m CAM23_H - Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 7 clt., zona costa/pianura/montagna: Sambucus nigra			
	CAM23_MT.V.04.196 - Specie botaniche - Sambucus nigra in vaso da 7 clt.	1,00000 cad	€ 12,00000	€ 12,00000
	MT			**€ 12,00000**
	Sommano euro (A)			**€ 12,00000**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10200 = 5% * B)			€ 2,04000
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,40400
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 15,44**
	Incidenza manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,10200*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V02.060.025.I (CAM)	CAM23_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE CAM23_V02.060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE CAM23_025 - Fornitura di arbusti grandi di altezza compresa tra i 3 e 6m CAM23_I - Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 1 clt., zona costa/pianura/montagna: Spartium junceum			
	CAM23_MT.V.04.197 - Specie botaniche - Spartium junceum in vaso da 1 clt.	1,00000 cad	€ 3,00000	€ 3,00000
	MT			**€ 3,00000**
	Sommano euro (A)			**€ 3,00000**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02550 = 5% * B)			€ 0,51000

	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,35100
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 3,86**
	Incidenza manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,02550*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V02.060.025.J (CAM)	CAM23_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE CAM23_V02.060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE CAM23_025 - Fornitura di arbusti grandi di altezza compresa tra i 3 e 6m CAM23_J - Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 3 clt., zona costa/pianura/montagna: Spartium junceum			
	CAM23_MT.V.04.198 - Specie botaniche - Spartium junceum in vaso da 3 clt.	1,00000 cad	€ 4,96500	€ 4,96500
	MT			**€ 4,96500**
	Sommano euro (A)			**€ 4,96500**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04220 = 5% * B)			€ 0,84405
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,58091
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 6,39**
	Incidenza manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04220*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V02.060.025.K (CAM)	CAM23_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE CAM23_V02.060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE CAM23_025 - Fornitura di arbusti grandi di altezza compresa tra i 3 e 6m CAM23_K - Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 7 clt., zona costa/pianura/montagna: Spartium junceum			
	CAM23_MT.V.04.199 - Specie botaniche - Spartium junceum in vaso da 7 clt.	1,00000 cad	€ 10,35000	€ 10,35000
	MT			**€ 10,35000**
	Sommano euro (A)			**€ 10,35000**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08798 = 5% * B)			€ 1,75950
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,21095
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 13,32**
	Incidenza manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08798*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V02.060.030.A (CAM)	CAM23_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE CAM23_V02.060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE CAM23_030 - Fornitura di arbusti medi di altezza compresa tra i 2 e 3m CAM23_A - Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 3 clt., zona costa/pianura/montagna: Clematis spp.			
	CAM23_MT.V.04.149 - Specie botaniche - Clematis in vaso da 3 clt.	1,00000 cad	€ 12,60000	€ 12,60000
	MT			**€ 12,60000**
	Sommano euro (A)			**€ 12,60000**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10710 = 5% * B)			€ 2,14200
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,47420
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 16,22**
	Incidenza manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,10710*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V02.060.030.B (CAM)	CAM23_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE CAM23_V02.060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE CAM23_030 - Fornitura di arbusti medi di altezza compresa tra i 2 e 3m CAM23_B - Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 3 clt., zona costa/pianura/montagna: Colutea arborescens			
	CAM23_MT.V.04.150 - Specie botaniche - Colutea arborescens in vaso da 3 clt.	1,00000 cad	€ 6,00000	€ 6,00000
	MT			**€ 6,00000**
	Sommano euro (A)			**€ 6,00000**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05100 = 5% * B)			€ 1,02000
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,70200
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 7,72**
	Incidenza manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05100*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V02.060.030.C (CAM)	CAM23_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE CAM23_V02.060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE CAM23_030 - Fornitura di arbusti medi di altezza compresa tra i 2 e 3m CAM23_C - Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 7 clt., zona costa/pianura/montagna: Colutea arborescens			
	CAM23_MT.V.04.151 - Specie botaniche - Colutea arborescens in vaso da 7 clt.	1,00000 cad	€ 9,00000	€ 9,00000
	MT			**€ 9,00000**
	Sommano euro (A)			**€ 9,00000**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07650 = 5% * B)			€ 1,53000
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,05300
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 11,58**
	Incidenza manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,07650*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V02.060.030.D (CAM)	CAM23_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE CAM23_V02.060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE CAM23_030 - Fornitura di arbusti medi di altezza compresa tra i 2 e 3m CAM23_D - Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 3 clt., zona costa/pianura/montagna: Cytisus spp.			
	CAM23_MT.V.04.160 - Specie botaniche - Cytisus in vaso da 3 clt.	1,00000 cad	€ 4,76333	€ 4,76333
	MT			**€ 4,76333**
	Sommano euro (A)			**€ 4,76333**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04049 = 5% * B)			€ 0,80977
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,55731
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 6,13**
	Incidenza manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04049*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V02.060.030.E (CAM)	CAM23_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE CAM23_V02.060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE CAM23_030 - Fornitura di arbusti medi di altezza compresa tra i 2 e 3m CAM23_E - Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 7 clt., zona costa/pianura/montagna: Cytisus spp.			

	CAM23_MT.V.04.161 - Specie botaniche - Cytisus in vaso da 7 clt.	1,00000 cad	€ 11,25000	€ 11,25000
	MT			**€ 11,25000**
	Sommano euro (A)			**€ 11,25000**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09563 = 5% * B)			€ 1,91250
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,31625
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 14,48**
	Incidenza manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,09563*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V02.060.030.F (CAM)	CAM23_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE CAM23_V02.060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE CAM23_030 - Fornitura di arbusti medi di altezza compresa tra i 2 e 3m CAM23_F - Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 3 clt., zona costa/pianura/montagna: Lonicera spp.			
	CAM23_MT.V.04.181 - Specie botaniche - Lonicera in var. in vaso da 3 clt.	1,00000 cad	€ 6,36667	€ 6,36667
	MT			**€ 6,36667**
	Sommano euro (A)			**€ 6,36667**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05412 = 5% * B)			€ 1,08233
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,74490
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 8,19**
	Incidenza manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05412*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V02.060.030.G (CAM)	CAM23_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE CAM23_V02.060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE CAM23_030 - Fornitura di arbusti medi di altezza compresa tra i 2 e 3m CAM23_G - Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 7 clt., zona costa/pianura/montagna: Lonicera spp.			
	CAM23_MT.V.04.182 - Specie botaniche - Lonicera in var. in vaso da 7 clt.	1,00000 cad	€ 16,08000	€ 16,08000
	MT			**€ 16,08000**
	Sommano euro (A)			**€ 16,08000**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13668 = 5% * B)			€ 2,73360
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,88136
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 20,69**
	Incidenza manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,13668*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V02.060.030.H (CAM)	CAM23_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE CAM23_V02.060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE CAM23_030 - Fornitura di arbusti medi di altezza compresa tra i 2 e 3m CAM23_H - Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 3 clt., zona costa/pianura/montagna: Myrtus communis			
	CAM23_MT.V.04.183 - Specie botaniche - Myrtus communis in vaso da 3 clt.	1,00000 cad	€ 6,87000	€ 6,87000
	MT			**€ 6,87000**
	Sommano euro (A)			**€ 6,87000**

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05840 = 5% * B)			€ 1,16790
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,80379
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 8,84**
	Incidenza manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05840*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V02.060.030.I (CAM)	CAM23_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE CAM23_V02.060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE CAM23_030 - Fornitura di arbusti medi di altezza compresa tra i 2 e 3m CAM23_I - Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 7 clt., zona costa/pianura/montagna: Myrtus communis			
	CAM23_MT.V.04.184 - Specie botaniche - Myrtus communis in vaso da 7 clt.	1,00000 cad	€ 15,61500	€ 15,61500
	MT			**€ 15,61500**
	Sommano euro (A)			**€ 15,61500**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13273 = 5% * B)			€ 2,65455
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,82696
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 20,10**
	Incidenza manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,13273*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V02.060.030.J (CAM)	CAM23_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE CAM23_V02.060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE CAM23_030 - Fornitura di arbusti medi di altezza compresa tra i 2 e 3m CAM23_J - Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 3 clt., zona pianura/montagna: Viburnum tinus			
	CAM23_MT.V.04.200 - Specie botaniche - Viburnum tinus in vaso da 3 .clt	1,00000 cad	€ 5,02000	€ 5,02000
	MT			**€ 5,02000**
	Sommano euro (A)			**€ 5,02000**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04267 = 5% * B)			€ 0,85340
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,58734
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 6,46**
	Incidenza manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04267*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V02.060.030.K (CAM)	CAM23_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE CAM23_V02.060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE CAM23_030 - Fornitura di arbusti medi di altezza compresa tra i 2 e 3m CAM23_K - Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 7 clt., zona pianura/montagna: Viburnum tinus			
	CAM23_MT.V.04.201 - Specie botaniche - Viburnum tinus in vaso da 7 .clt	1,00000 cad	€ 10,50000	€ 10,50000
	MT			**€ 10,50000**
	Sommano euro (A)			**€ 10,50000**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08925 = 5% * B)			€ 1,78500
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,22850
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 13,51**
	Incidenza manodopera sul totale ---%			*€ ---*

	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08925*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V02.060.030.L (CAM)	CAM23_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE CAM23_V02.060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE CAM23_030 - Fornitura di arbusti medi di altezza compresa tra i 2 e 3m CAM23_L - Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in zolla altezza 1.00-1.25, zona pianura/montagna: Viburnum tinus			
	CAM23_MT.V.04.202 - Specie botaniche - Viburnum tinus in zolla altezza 1.00-1.25	1,00000 cad	€ 22,32000	€ 22,32000
	MT			**€ 22,32000**
	Sommano euro (A)			**€ 22,32000**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18972 = 5% * B)			€ 3,79440
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,61144
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 28,73**
	Incidenza manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,18972*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V02.060.030.M (CAM)	CAM23_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE CAM23_V02.060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE CAM23_030 - Fornitura di arbusti medi di altezza compresa tra i 2 e 3m CAM23_M - Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in zolla altezza 1.50-1.75, zona pianura/montagna: Viburnum tinus			
	CAM23_MT.V.04.203 - Specie botaniche - Viburnum tinus in zolla altezza 1.50-1.75	1,00000 cad	€ 58,23000	€ 58,23000
	MT			**€ 58,23000**
	Sommano euro (A)			**€ 58,23000**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,49496 = 5% * B)			€ 9,89910
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,81291
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 74,94**
	Incidenza manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,49496*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V02.060.030.N (CAM)	CAM23_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE CAM23_V02.060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE CAM23_030 - Fornitura di arbusti medi di altezza compresa tra i 2 e 3m CAM23_N - Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in zolla altezza 1.75-2.00, zona pianura/montagna: Viburnum tinus			
	CAM23_MT.V.04.204 - Specie botaniche - Viburnum tinus in zolla altezza 1.75-2.00	1,00000 cad	€ 79,47000	€ 79,47000
	MT			**€ 79,47000**
	Sommano euro (A)			**€ 79,47000**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,67550 = 5% * B)			€ 13,50990
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,29799
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 102,28**
	Incidenza manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,67550*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V02.060.035.A (CAM)	CAM23_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE			

	CAM23_V02.060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE CAM23_035 - Fornitura di arbusti piccoli di altezza compresa tra 1 e 2m CAM23_A - Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in zolla altezza 1.00-1.25, zona costa/pianura/montagna: Arbutus unedo			
	CAM23_MT.V.04.144 - Specie botaniche - Arbutus unedo in zolla altezza 1.00-1.25	1,00000 cad	€ 27,54000	€ 27,54000
	MT			**€ 27,54000**
	Sommano euro (A)			**€ 27,54000**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23409 = 5% * B)			€ 4,68180
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,22218
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 35,44**
	Incidenza manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,23409*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V02.060.035.B (CAM)	CAM23_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE CAM23_V02.060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE CAM23_035 - Fornitura di arbusti piccoli di altezza compresa tra 1 e 2m CAM23_B - Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in zolla altezza 1.50-1.75, zona costa/pianura/montagna: Arbutus unedo			
	CAM23_MT.V.04.145 - Specie botaniche - Arbutus unedo in zolla altezza 1.50-1.74	1,00000 cad	€ 82,53000	€ 82,53000
	MT			**€ 82,53000**
	Sommano euro (A)			**€ 82,53000**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,70151 = 5% * B)			€ 14,03010
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,65601
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 106,22**
	Incidenza manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,70151*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V02.060.035.C (CAM)	CAM23_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE CAM23_V02.060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE CAM23_035 - Fornitura di arbusti piccoli di altezza compresa tra 1 e 2m CAM23_C - Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in zolla altezza 1.75-2.00, zona costa/pianura/montagna: Arbutus unedo			
	CAM23_MT.V.04.146 - Specie botaniche - Arbutus unedo in zolla altezza 1.75-2.00	1,00000 cad	€ 130,14000	€ 130,14000
	MT			**€ 130,14000**
	Sommano euro (A)			**€ 130,14000**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,10619 = 5% * B)			€ 22,12380
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 15,22638
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 167,49**
	Incidenza manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,10619*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V02.060.035.D (CAM)	CAM23_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE CAM23_V02.060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE CAM23_035 - Fornitura di arbusti piccoli di altezza compresa tra 1 e 2m CAM23_D - Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 3 clt., zona pianura/montagna: Cornus spp.			
	CAM23_MT.V.04.152 - Specie botaniche - Cornus in vaso da 3 clt.	1,00000 cad	€ 4,28000	€ 4,28000
	MT			

				€ 4,28000
	Sommano euro (A)			**€ 4,28000**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03638 = 5% * B)			€ 0,72760
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,50076
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 5,51**
	Incidenza manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03638*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V02.060.035.E (CAM)	CAM23_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE CAM23_V02.060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE CAM23_035 - Fornitura di arbusti piccoli di altezza compresa tra 1 e 2m CAM23_E - Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 7 clt., zona pianura/montagna: Cornus spp.			
	CAM23_MT.V.04.153 - Specie botaniche - Cornus in vaso da 7 clt.	1,00000 cad	€ 11,20000	€ 11,20000
	MT			**€ 11,20000**
	Sommano euro (A)			**€ 11,20000**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09520 = 5% * B)			€ 1,90400
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,31040
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 14,41**
	Incidenza manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,09520*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V02.060.035.F (CAM)	CAM23_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE CAM23_V02.060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE CAM23_035 - Fornitura di arbusti piccoli di altezza compresa tra 1 e 2m CAM23_F - Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 7 clt., zona pianura/montagna: Corylus avellana			
	CAM23_MT.V.04.157 - Specie botaniche - Corylus avellana in vaso da 7 clt.	1,00000 cad	€ 11,10000	€ 11,10000
	MT			**€ 11,10000**
	Sommano euro (A)			**€ 11,10000**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09435 = 5% * B)			€ 1,88700
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,29870
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 14,29**
	Incidenza manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,09435*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V02.060.035.G (CAM)	CAM23_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE CAM23_V02.060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE CAM23_035 - Fornitura di arbusti piccoli di altezza compresa tra 1 e 2m CAM23_G - Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in zolla altezza 1.50-2.00, zona pianura/montagna: Corylus avellana			
	CAM23_MT.V.04.158 - Specie botaniche - Corylus avellana in zolla altezza 1.50-2.00	1,00000 cad	€ 22,32000	€ 22,32000
	MT			**€ 22,32000**
	Sommano euro (A)			**€ 22,32000**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18972 = 5% * B)			€ 3,79440

	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,61144
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 28,73**
	Incidenza manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,18972*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V02.060.035.H (CAM)	CAM23_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE CAM23_V02.060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE CAM23_035 - Fornitura di arbusti piccoli di altezza compresa tra 1 e 2m CAM23_H - Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in zolla altezza 1.75-2.00, zona costa/pianura/montagna: Crataegus spp.			
	CAM23_MT.V.04.159 - Specie botaniche - Crataegus in zolla altezza 1.75-2.00	1,00000 cad	€ 44,37000	€ 44,37000
	MT			**€ 44,37000**
	Sommano euro (A)			**€ 44,37000**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37715 = 5% * B)			€ 7,54290
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,19129
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 57,10**
	Incidenza manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,37715*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V02.060.035.I (CAM)	CAM23_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE CAM23_V02.060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE CAM23_035 - Fornitura di arbusti piccoli di altezza compresa tra 1 e 2m CAM23_I - Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 3 clt., zona pianura/montagna: Hedera spp.			
	CAM23_MT.V.04.166 - Specie botaniche - Hedera in vaso da 3 clt.	1,00000 cad	€ 7,60333	€ 7,60333
	MT			**€ 7,60333**
	Sommano euro (A)			**€ 7,60333**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06463 = 5% * B)			€ 1,29257
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,88959
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 9,79**
	Incidenza manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06463*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V02.060.035.J (CAM)	CAM23_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE CAM23_V02.060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE CAM23_035 - Fornitura di arbusti piccoli di altezza compresa tra 1 e 2m CAM23_J - Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 7 clt., zona pianura/montagna: Hedera spp.			
	CAM23_MT.V.04.167 - Specie botaniche - Hedera in vaso da 7 clt.	1,00000 cad	€ 12,49000	€ 12,49000
	MT			**€ 12,49000**
	Sommano euro (A)			**€ 12,49000**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10617 = 5% * B)			€ 2,12330
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,46133
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 16,07**
	Incidenza manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,10617*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V02.060.035.K (CAM)	CAM23_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE CAM23_V02.060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE CAM23_035 - Fornitura di arbusti piccoli di altezza compresa tra 1 e 2m CAM23_K - Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 3 clt., zona pianura/montagna: Ilex aquifolium			
	CAM23_MT.V.04.168 - Specie botaniche - Ilex aquifolium in vaso da 3 clt.	1,00000 cad	€ 6,39000	€ 6,39000
	MT			**€ 6,39000**
	Sommano euro (A)			**€ 6,39000**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05432 = 5% * B)			€ 1,08630
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,74763
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 8,22**
	Incidenza manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05432*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V02.060.035.L (CAM)	CAM23_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE CAM23_V02.060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE CAM23_035 - Fornitura di arbusti piccoli di altezza compresa tra 1 e 2m CAM23_L - Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in zolla altezza 1.00-1.25, zona pianura/montagna: Ilex aquifolium			
	CAM23_MT.V.04.169 - Specie botaniche - Ilex aquifolium in zolla altezza 1.00-1.25	1,00000 cad	€ 57,66000	€ 57,66000
	MT			**€ 57,66000**
	Sommano euro (A)			**€ 57,66000**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,49011 = 5% * B)			€ 9,80220
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,74622
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 74,21**
	Incidenza manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,49011*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V02.060.035.M (CAM)	CAM23_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE CAM23_V02.060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE CAM23_035 - Fornitura di arbusti piccoli di altezza compresa tra 1 e 2m CAM23_M - Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in zolla altezza 1.50-1.75, zona pianura/montagna: Ilex aquifolium			
	CAM23_MT.V.04.170 - Specie botaniche - Ilex aquifolium in zolla altezza 1.50-1.75	1,00000 cad	€ 89,91000	€ 89,91000
	MT			**€ 89,91000**
	Sommano euro (A)			**€ 89,91000**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,76424 = 5% * B)			€ 15,28470
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,51947
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 115,71**
	Incidenza manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,76424*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V02.060.035.N (CAM)	CAM23_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE CAM23_V02.060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE CAM23_035 - Fornitura di arbusti piccoli di altezza compresa tra 1 e 2m CAM23_N - Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 3 clt., zona costa: Juniperus spp.			

	CAM23_MT.V.04.171	- Specie botaniche - Juniperus in vaso da 3 clt.	1,00000 cad	€ 5,37500	€ 5,37500
		MT			**€ 5,37500**
		Sommano euro (A)			**€ 5,37500**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04569 = 5% * B)			€ 0,91375
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,62888
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 6,92**
		Incidenza manodopera sul totale ---%			*€ ---*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04569*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V02.060.035.O (CAM)	CAM23_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE CAM23_V02.060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE CAM23_035 - Fornitura di arbusti piccoli di altezza compresa tra 1 e 2m CAM23_O - Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 7 clt., zona costa: Juniperus spp.				
	CAM23_MT.V.04.172	- Specie botaniche - Juniperus in vaso da 7 clt.	1,00000 cad	€ 12,00000	€ 12,00000
		MT			**€ 12,00000**
		Sommano euro (A)			**€ 12,00000**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10200 = 5% * B)			€ 2,04000
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,40400
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 15,44**
		Incidenza manodopera sul totale ---%			*€ ---*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,10200*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V02.060.035.P (CAM)	CAM23_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE CAM23_V02.060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE CAM23_035 - Fornitura di arbusti piccoli di altezza compresa tra 1 e 2m CAM23_P - Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in zolla altezza 1.00-.1,25, zona costa: Juniperus spp.				
	CAM23_MT.V.04.173	- Specie botaniche - Juniperus in zolla altezza 1.00-1.25	1,00000 cad	€ 14,31000	€ 14,31000
		MT			**€ 14,31000**
		Sommano euro (A)			**€ 14,31000**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12164 = 5% * B)			€ 2,43270
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,67427
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 18,42**
		Incidenza manodopera sul totale ---%			*€ ---*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,12164*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V02.060.035.Q (CAM)	CAM23_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE CAM23_V02.060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE CAM23_035 - Fornitura di arbusti piccoli di altezza compresa tra 1 e 2m CAM23_Q - Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in zolla altezza 1.50-.1,75, zona costa: Juniperus spp.				
	CAM23_MT.V.04.174	- Specie botaniche - Juniperus in zolla altezza 1.50-1.75	1,00000 cad	€ 29,61000	€ 29,61000
		MT			**€ 29,61000**
		Sommano euro (A)			**€ 29,61000**

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25169 = 5% * B)			€ 5,03370
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,46437
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 38,11**
	Incidenza manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,25169*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V02.060.035.R (CAM)	CAM23_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE CAM23_V02.060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE CAM23_035 - Fornitura di arbusti piccoli di altezza compresa tra 1 e 2m CAM23_R - Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 3 clt., zona costa/pianura/montagna: Laurus nobilis			
	CAM23_MT.V.04.175 - Specie botaniche - Laurus nobili in vaso da 3 clt.	1,00000 cad	€ 3,85000	€ 3,85000
	MT			**€ 3,85000**
	Sommano euro (A)			**€ 3,85000**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03273 = 5% * B)			€ 0,65450
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,45045
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 4,95**
	Incidenza manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03273*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V02.060.035.S (CAM)	CAM23_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE CAM23_V02.060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE CAM23_035 - Fornitura di arbusti piccoli di altezza compresa tra 1 e 2m CAM23_S - Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 7 clt., zona costa/pianura/montagna: Laurus nobilis			
	CAM23_MT.V.04.176 - Specie botaniche - Laurus nobili in vaso da 7 clt.	1,00000 cad	€ 13,86000	€ 13,86000
	MT			**€ 13,86000**
	Sommano euro (A)			**€ 13,86000**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11781 = 5% * B)			€ 2,35620
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,62162
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 17,84**
	Incidenza manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,11781*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V02.060.035.T (CAM)	CAM23_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE CAM23_V02.060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE CAM23_035 - Fornitura di arbusti piccoli di altezza compresa tra 1 e 2m CAM23_T - Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 3 clt., zona costa/pianura: Rosa rugosa			
	CAM23_MT.V.04.205 - Specie botaniche - Rosa rugosa in vaso da 3 clt.	1,00000 cad	€ 5,53667	€ 5,53667
	MT			**€ 5,53667**
	Sommano euro (A)			**€ 5,53667**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04706 = 5% * B)			€ 0,94123
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,64779
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 7,13**
	Incidenza manodopera sul totale ---%			*€ ---*

	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04706*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V02.060.035.U (CAM)	CAM23_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE CAM23_V02.060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE CAM23_035 - Fornitura di arbusti piccoli di altezza compresa tra 1 e 2m CAM23_U - Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 7 clt., zona costa/pianura: Rosa rugosa			
	CAM23_MT.V.04.206 - Specie botaniche - Rosa rugosa in vaso da 7 clt.	1,00000 cad	€ 11,25000	€ 11,25000
	MT			**€ 11,25000**
	Sommano euro (A)			**€ 11,25000**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09563 = 5% * B)			€ 1,91250
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,31625
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 14,48**
	Incidenza manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,09563*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V02.060.040.A (CAM)	CAM23_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE CAM23_V02.060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE CAM23_040 - Fornitura di arbusti nani di altezza compresa tra 0,25 e 1m CAM23_A - Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 3 clt., zona costa/pianura/montagna: Arbutus unedo			
	CAM23_MT.V.04.142 - Specie botaniche - Arbutus unedo in vaso da 3 clt.	1,00000 cad	€ 5,25333	€ 5,25333
	MT			**€ 5,25333**
	Sommano euro (A)			**€ 5,25333**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04465 = 5% * B)			€ 0,89307
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,61464
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 6,76**
	Incidenza manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04465*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V02.060.040.B (CAM)	CAM23_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE CAM23_V02.060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE CAM23_040 - Fornitura di arbusti nani di altezza compresa tra 0,25 e 1m CAM23_B - Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 7 clt., zona costa/pianura/montagna: Arbutus unedo			
	CAM23_MT.V.04.143 - Specie botaniche - Arbutus unedo in vaso da 7 clt.	1,00000 cad	€ 11,70667	€ 11,70667
	MT			**€ 11,70667**
	Sommano euro (A)			**€ 11,70667**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09951 = 5% * B)			€ 1,99013
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,36968
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 15,07**
	Incidenza manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,09951*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V02.060.040.C (CAM)	CAM23_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE			

	CAM23_V02.060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE CAM23_040 - Fornitura di arbusti nani di altezza compresa tra 0,25 e 1m CAM23_C - Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 3 clt., zona costa/pianura/montagna: Cistus spp.			
	CAM23_MT.V.04.147 - Specie botaniche - Cistus in vaso da 3 clt.	1,00000 cad	€ 6,25500	€ 6,25500
	MT			**€ 6,25500**
	Sommano euro (A)			**€ 6,25500**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05317 = 5% * B)			€ 1,06335
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,73184
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 8,05**
	Incidenza manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05317*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V02.060.040.D (CAM)	CAM23_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE CAM23_V02.060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE CAM23_040 - Fornitura di arbusti nani di altezza compresa tra 0,25 e 1m CAM23_D - Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 7 clt., zona costa/pianura/montagna: Cistus spp.			
	CAM23_MT.V.04.148 - Specie botaniche - Cistus in vaso da 7 clt.	1,00000 cad	€ 9,75000	€ 9,75000
	MT			**€ 9,75000**
	Sommano euro (A)			**€ 9,75000**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08288 = 5% * B)			€ 1,65750
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,14075
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 12,55**
	Incidenza manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08288*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V02.060.040.E (CAM)	CAM23_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE CAM23_V02.060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE CAM23_040 - Fornitura di arbusti nani di altezza compresa tra 0,25 e 1m CAM23_E - Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 3 clt., zona costa/pianura/montagna: Coronilla spp.			
	CAM23_MT.V.04.154 - Specie botaniche - Coronilla in vaso da 3 clt.	1,00000 cad	€ 6,75000	€ 6,75000
	MT			**€ 6,75000**
	Sommano euro (A)			**€ 6,75000**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05738 = 5% * B)			€ 1,14750
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,78975
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 8,69**
	Incidenza manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05738*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V02.060.040.F (CAM)	CAM23_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE CAM23_V02.060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE CAM23_040 - Fornitura di arbusti nani di altezza compresa tra 0,25 e 1m CAM23_F - Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 7 clt., zona costa/pianura/montagna: Coronilla spp.			
	CAM23_MT.V.04.155 - Specie botaniche - Coronilla in vaso da 7 clt.	1,00000 cad	€ 9,75000	€ 9,75000
	MT			

				€ 9,75000
	Sommano euro (A)			**€ 9,75000**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08288 = 5% * B)			€ 1,65750
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,14075
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 12,55**
	Incidenza manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08288*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V02.060.040.G (CAM)	CAM23_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE CAM23_V02.060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE CAM23_040 - Fornitura di arbusti nani di altezza compresa tra 0,25 e 1m CAM23_G - Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 3 clt., zona pianura/montagna: Corylus avellana			
	CAM23_MT.V.04.156 - Specie botaniche - Corylus avellana in vaso da 3 clt.	1,00000 cad	€ 5,88000	€ 5,88000
	MT			**€ 5,88000**
	Sommano euro (A)			**€ 5,88000**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04998 = 5% * B)			€ 0,99960
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,68796
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 7,57**
	Incidenza manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04998*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V02.060.040.H (CAM)	CAM23_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE CAM23_V02.060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE CAM23_040 - Fornitura di arbusti nani di altezza compresa tra 0,25 e 1m CAM23_H - Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 1 clt., zona costa/pianura/montagna: Erica spp.			
	CAM23_MT.V.04.162 - Specie botaniche - Erica in vaso da 1 clt.	1,00000 cad	€ 2,77500	€ 2,77500
	MT			**€ 2,77500**
	Sommano euro (A)			**€ 2,77500**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02359 = 5% * B)			€ 0,47175
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,32468
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 3,57**
	Incidenza manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,02359*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V02.060.040.I (CAM)	CAM23_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE CAM23_V02.060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE CAM23_040 - Fornitura di arbusti nani di altezza compresa tra 0,25 e 1m CAM23_I - Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 3 clt., zona costa/pianura/montagna: Erica spp.			
	CAM23_MT.V.04.163 - Specie botaniche - Erica in vaso da 3 clt.	1,00000 cad	€ 4,10500	€ 4,10500
	MT			**€ 4,10500**
	Sommano euro (A)			**€ 4,10500**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03489 = 5% * B)			€ 0,69785

	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,48029
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 5,28**
	Incidenza manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03489*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V02.060.040.J (CAM)	CAM23_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE CAM23_V02.060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE CAM23_040 - Fornitura di arbusti nani di altezza compresa tra 0,25 e 1m CAM23_J - Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 1 clt., zona costa/pianura: Euphorbia spp.			
	CAM23_MT.V.04.164 - Specie botaniche - Euphorbia in vaso da 1 clt.	1,00000 cad	€ 3,45000	€ 3,45000
	MT			**€ 3,45000**
	Sommano euro (A)			**€ 3,45000**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02933 = 5% * B)			€ 0,58650
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,40365
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 4,44**
	Incidenza manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,02933*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V02.060.040.K (CAM)	CAM23_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE CAM23_V02.060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE CAM23_040 - Fornitura di arbusti nani di altezza compresa tra 0,25 e 1m CAM23_K - Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 3 clt., zona costa/pianura: Euphorbia spp.			
	CAM23_MT.V.04.165 - Specie botaniche - Euphorbia in vaso da 3 clt.	1,00000 cad	€ 6,78000	€ 6,78000
	MT			**€ 6,78000**
	Sommano euro (A)			**€ 6,78000**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05763 = 5% * B)			€ 1,15260
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,79326
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 8,73**
	Incidenza manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05763*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V02.060.040.L (CAM)	CAM23_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE CAM23_V02.060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE CAM23_040 - Fornitura di arbusti nani di altezza compresa tra 0,25 e 1m CAM23_L - Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 3 clt., zona costa/pianura/montagna: Lavandula stoechas			
	CAM23_MT.V.04.177 - Specie botaniche - Lavandula stoechas in vaso da 3 clt.	1,00000 cad	€ 5,22000	€ 5,22000
	MT			**€ 5,22000**
	Sommano euro (A)			**€ 5,22000**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04437 = 5% * B)			€ 0,88740
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,61074
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 6,72**
	Incidenza manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04437*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V02.060.040.M (CAM)	CAM23_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE CAM23_V02.060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE CAM23_040 - Fornitura di arbusti nani di altezza compresa tra 0,25 e 1m CAM23_M - Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 7 clt., zona costa/pianura/montagna: Lavandula stoechas			
	CAM23_MT.V.04.178 - Specie botaniche - Lavandula stoechas in vaso da 7 clt.	1,00000 cad	€ 9,75000	€ 9,75000
	MT			**€ 9,75000**
	Sommano euro (A)			**€ 9,75000**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08288 = 5% * B)			€ 1,65750
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,14075
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 12,55**
	Incidenza manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08288*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V02.060.040.N (CAM)	CAM23_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE CAM23_V02.060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE CAM23_040 - Fornitura di arbusti nani di altezza compresa tra 0,25 e 1m CAM23_N - Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 3 clt., zona costa/pianura/montagna: Ligustrum vulgare			
	CAM23_MT.V.04.179 - Specie botaniche - Ligustrum vulgare in vaso da 3 clt.	1,00000 cad	€ 5,25000	€ 5,25000
	MT			**€ 5,25000**
	Sommano euro (A)			**€ 5,25000**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04463 = 5% * B)			€ 0,89250
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,61425
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 6,76**
	Incidenza manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04463*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V02.060.040.O (CAM)	CAM23_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE CAM23_V02.060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE CAM23_040 - Fornitura di arbusti nani di altezza compresa tra 0,25 e 1m CAM23_O - Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 7 clt., zona costa/pianura/montagna: Ligustrum vulgare			
	CAM23_MT.V.04.180 - Specie botaniche - Ligustrum vulgare in vaso da 7 clt.	1,00000 cad	€ 9,00000	€ 9,00000
	MT			**€ 9,00000**
	Sommano euro (A)			**€ 9,00000**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07650 = 5% * B)			€ 1,53000
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,05300
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 11,58**
	Incidenza manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,07650*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V02.060.040.P (CAM)	CAM23_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE CAM23_V02.060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE CAM23_040 - Fornitura di arbusti nani di altezza compresa tra 0,25 e 1m CAM23_P - Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 3 clt., zona costa: Phillyrea angustifolia			

	CAM23_MT.V.04.187 - Specie botaniche - Phillyrea angustifolia in vaso da 3 clt.	1,00000 cad	€ 3,74500	€ 3,74500
	MT			**€ 3,74500**
	Sommano euro (A)			**€ 3,74500**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03183 = 5% * B)			€ 0,63665
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,43817
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 4,82**
	Incidenza manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03183*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V02.060.040.Q (CAM)	CAM23_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE CAM23_V02.060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE CAM23_040 - Fornitura di arbusti nani di altezza compresa tra 0,25 e 1m CAM23_Q - Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 3 clt., zona costa/pianura/montagna: Pistacia lentiscus			
	CAM23_MT.V.04.188 - Specie botaniche - Pistacia lentiscusa in vaso da 3 clt.	1,00000 cad	€ 5,09000	€ 5,09000
	MT			**€ 5,09000**
	Sommano euro (A)			**€ 5,09000**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04327 = 5% * B)			€ 0,86530
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,59553
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 6,55**
	Incidenza manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04327*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V02.060.040.R (CAM)	CAM23_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE CAM23_V02.060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE CAM23_040 - Fornitura di arbusti nani di altezza compresa tra 0,25 e 1m CAM23_R - Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 7 clt., zona costa/pianura/montagna: Pistacia lentiscus			
	CAM23_MT.V.04.189 - Specie botaniche - Pistacia lentiscusa in vaso da 7 clt.	1,00000 cad	€ 10,50000	€ 10,50000
	MT			**€ 10,50000**
	Sommano euro (A)			**€ 10,50000**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08925 = 5% * B)			€ 1,78500
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,22850
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 13,51**
	Incidenza manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08925*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V02.060.040.S (CAM)	CAM23_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE CAM23_V02.060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE CAM23_040 - Fornitura di arbusti nani di altezza compresa tra 0,25 e 1m CAM23_S - Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 1 clt., zona costa: Rosmarinus officinalis			
	CAM23_MT.V.04.192 - Specie botaniche - Rosmarinus officinalis in vaso da 1 clt.	1,00000 cad	€ 2,24500	€ 2,24500
	MT			**€ 2,24500**
	Sommano euro (A)			**€ 2,24500**

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01908 = 5% * B)			€ 0,38165
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,26267
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 2,89**
	Incidenza manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,01908*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V02.060.040.T (CAM)	CAM23_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE CAM23_V02.060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE CAM23_040 - Fornitura di arbusti nani di altezza compresa tra 0,25 e 1m CAM23_T - Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 3 clt., zona costa: Rosmarinus officinalis			
	CAM23_MT.V.04.193 - Specie botaniche - Rosmarinus officinalis in vaso da 3 clt.	1,00000 cad	€ 4,36000	€ 4,36000
	MT			**€ 4,36000**
	Sommano euro (A)			**€ 4,36000**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03706 = 5% * B)			€ 0,74120
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,51012
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 5,61**
	Incidenza manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03706*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V02.060.040.U (CAM)	CAM23_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE CAM23_V02.060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE CAM23_040 - Fornitura di arbusti nani di altezza compresa tra 0,25 e 1m CAM23_U - Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 7 clt., zona costa: Rosmarinus officinalis			
	CAM23_MT.V.04.194 - Specie botaniche - Rosmarinus officinalis in vaso da 7 clt.	1,00000 cad	€ 9,75000	€ 9,75000
	MT			**€ 9,75000**
	Sommano euro (A)			**€ 9,75000**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08288 = 5% * B)			€ 1,65750
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,14075
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 12,55**
	Incidenza manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08288*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V02.060.040.V (CAM)	CAM23_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE CAM23_V02.060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE CAM23_040 - Fornitura di arbusti nani di altezza compresa tra 0,25 e 1m CAM23_V - Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 3 clt., zona costa/pianura: Rosa a cespuglio			
	CAM23_MT.V.04.207 - Specie botaniche - Rosa a cespuglio in vaso da 3 clt.	1,00000 cad	€ 7,23000	€ 7,23000
	MT			**€ 7,23000**
	Sommano euro (A)			**€ 7,23000**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06146 = 5% * B)			€ 1,22910
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,84591
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 9,31**
	Incidenza manodopera sul totale ---%			*€ ---*

	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06146*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V02.060.040.W (CAM)	CAM23_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE CAM23_V02.060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE CAM23_040 - Fornitura di arbusti nani di altezza compresa tra 0,25 e 1m CAM23_W - Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 7 clt., zona costa/pianura: Rosa a cespuglio			
	CAM23_MT.V.04.208 - Specie botaniche - Rosa a cespuglio in vaso da 7 clt.	1,00000 cad	€ 9,75000	€ 9,75000
	MT			**€ 9,75000**
	Sommano euro (A)			**€ 9,75000**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08288 = 5% * B)			€ 1,65750
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,14075
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 12,55**
	Incidenza manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08288*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V02.060.045.A (CAM)	CAM23_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE CAM23_V02.060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE CAM23_045 - Fornitura di erbacee e tappezzanti CAM23_A - Fornitura di erbacee e tappezzanti in contenitore da 1 clt.: Aubrethia deltoides			
	CAM23_MT.V.04.211 - Specie botaniche - Aubrethia deltoides in vaso da 1 clt.	1,00000 cad	€ 2,99000	€ 2,99000
	MT			**€ 2,99000**
	Sommano euro (A)			**€ 2,99000**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02542 = 5% * B)			€ 0,50830
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,34983
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 3,85**
	Incidenza manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,02542*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V02.060.045.B (CAM)	CAM23_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE CAM23_V02.060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE CAM23_045 - Fornitura di erbacee e tappezzanti CAM23_B - Fornitura di erbacee e tappezzanti in contenitore da 1 clt.: Alyssum spp.			
	CAM23_MT.V.04.212 - Specie botaniche - Alyssum in vaso da 1 clt.	1,00000 cad	€ 1,95000	€ 1,95000
	MT			**€ 1,95000**
	Sommano euro (A)			**€ 1,95000**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01658 = 5% * B)			€ 0,33150
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,22815
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 2,51**
	Incidenza manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,01658*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V02.060.045.C (CAM)	CAM23_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE			

	CAM23_V02.060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE CAM23_045 - Fornitura di erbacee e tappezzanti CAM23_C - Fornitura di erbacee e tappezzanti in contenitore da 1 clt.: Dimorphoteca spp.			
	CAM23_MT.V.04.213 - Specie botaniche - Dimorphoteca in vaso da 1 clt.	1,00000 cad	€ 2,00000	€ 2,00000
	MT			**€ 2,00000**
	Sommano euro (A)			**€ 2,00000**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01700 = 5% * B)			€ 0,34000
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,23400
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 2,57**
	Incidenza manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,01700*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V02.060.045.D (CAM)	CAM23_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE CAM23_V02.060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE CAM23_045 - Fornitura di erbacee e tappezzanti CAM23_D - Fornitura di erbacee e tappezzanti in contenitore da 1 clt.: Pachysandra terminalis			
	CAM23_MT.V.04.214 - Specie botaniche - Pachysandra terminalis in vaso da 1 clt.	1,00000 cad	€ 3,75000	€ 3,75000
	MT			**€ 3,75000**
	Sommano euro (A)			**€ 3,75000**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03188 = 5% * B)			€ 0,63750
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,43875
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 4,83**
	Incidenza manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03188*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V02.060.045.E (CAM)	CAM23_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE CAM23_V02.060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE CAM23_045 - Fornitura di erbacee e tappezzanti CAM23_E - Fornitura di erbacee e tappezzanti in contenitore da 1 clt.: Sedum spp.			
	CAM23_MT.V.04.215 - Specie botaniche - Sedum in vasio da 1 clt.	1,00000 cad	€ 3,00000	€ 3,00000
	MT			**€ 3,00000**
	Sommano euro (A)			**€ 3,00000**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02550 = 5% * B)			€ 0,51000
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,35100
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 3,86**
	Incidenza manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,02550*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V02.060.045.F (CAM)	CAM23_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE CAM23_V02.060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE CAM23_045 - Fornitura di erbacee e tappezzanti CAM23_F - Fornitura di erbacee e tappezzanti in contenitore da 1 clt.: Saxifraga umbrosa			
	CAM23_MT.V.04.216 - Specie botaniche - Saxifraga umbrosa in vaso da 1 clt.	1,00000 cad	€ 3,00000	€ 3,00000
	MT			

				€ 3,00000
	Sommano euro (A)			**€ 3,00000**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02550 = 5% * B)			€ 0,51000
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,35100
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 3,86**
	Incidenza manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,02550*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V02.060.045.G (CAM)	CAM23_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE CAM23_V02.060 - FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE CAM23_045 - Fornitura di erbacee e tappezzanti CAM23_G - Fornitura di erbacee e tappezzanti in contenitore da 1 clt.: Vinca maior			
	CAM23_MT.V.04.217 - Specie botaniche - Vinca maior in vaso da 1 clt.	1,00000 cad	€ 2,22000	€ 2,22000
	MT			**€ 2,22000**
	Sommano euro (A)			**€ 2,22000**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01887 = 5% * B)			€ 0,37740
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,25974
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 2,86**
	Incidenza manodopera sul totale ---%			*€ ---*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,01887*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V02.070.001.A (CAM)	CAM23_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE CAM23_V02.070 - RIMOZIONE DI VEGETAZIONE IN CANTIERI DI RESTAURO CAM23_001 - Diserbo manuale e pulizia nell'ambito edi cantieri di restauro CAM23_A - Diserbo manuale e pulizia nell'ambito di cantieri di restauro, comprendente il taglio delle essenze arboree, completa eliminazione delle radici incuneate, sigillatura del foro con malta idraulica eseguito a qualsiasi altezza, operazione da eseguirsi con piccoli attrezzi e la massima cautela, compreso l'allontanamento del materiale di risulta ed il suo trasporto a discarica autorizzata con esclusione della tassa per la discarica di aree le cui superfici di calpestio sono in terreno			
	CAM23_MT.A.01.001 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari	0,22110 cp	€ 1,35000	€ 0,29849
	MT			**€ 0,29849**
	CAM23_RU.U.001.001 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio comune livello "e"	0,03772 h	€ 22,66000	€ 0,85474
	CAM23_RU.U.001.003 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato livello "b"	0,03772 h	€ 27,04000	€ 1,01995
	CAM23_RU.U.001.005 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato livello "d"	0,03772 h	€ 24,76000	€ 0,93395
	RU			**€ 2,80864**
	Sommano euro (A)			**€ 3,10713**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02641 = 5% * B)			€ 0,52821
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,36353
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 4,00**
	Incidenza manodopera sul totale 70,24%			*€ 2,80864*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,02641*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

CAM23_V02.070.001.B (CAM)	CAM23_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE CAM23_V02.070 - RIMOZIONE DI VEGETAZIONE IN CANTIERI DI RESTAURO CAM23_001 - Diserbo manuale e pulizia nell'ambito edi cantieri di restauro CAM23_B - Diserbo manuale e pulizia nell'ambito di cantieri di restauro, comprendente il taglio delle essenze arboree, completa eliminazione delle radici incuneate, sigillatura del foro con malta idraulica eseguito a qualsiasi altezza, operazione da eseguirsi con piccoli attrezzi e la massima cautela, compreso l'allontanamento del materiale di risulta ed il suo trasporto a discarica autorizzata con esclusione della tassa per la discarica di superfici piane in pietra antica			
	CAM23_MT.A.01.001 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari	0,41415 cp	€ 1,35000	€ 0,55910
	MT			**€ 0,55910**
	CAM23_RU.U.001.001 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio comune livello "e"	0,07065 h	€ 22,66000	€ 1,60093
	CAM23_RU.U.001.003 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato livello "b"	0,07065 h	€ 27,04000	€ 1,91038
	CAM23_RU.U.001.005 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato livello "d"	0,07065 h	€ 24,76000	€ 1,74929
	RU			**€ 5,26060**
	Sommano euro (A)			**€ 5,81970**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04947 = 5% * B)			€ 0,98935
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,68091
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 7,49**
	Incidenza manodopera sul totale 70,24%			*€ 5,26060*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04947*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V02.070.001.C (CAM)	CAM23_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE CAM23_V02.070 - RIMOZIONE DI VEGETAZIONE IN CANTIERI DI RESTAURO CAM23_001 - Diserbo manuale e pulizia nell'ambito edi cantieri di restauro CAM23_C - Diserbo manuale e pulizia nell'ambito di cantieri di restauro, comprendente il taglio delle essenze arboree, completa eliminazione delle radici incuneate, sigillatura del foro con malta idraulica eseguito a qualsiasi altezza, operazione da eseguirsi con piccoli attrezzi e la massima cautela, compreso l'allontanamento del materiale di risulta ed il suo trasporto a discarica autorizzata con esclusione della tassa per la discarica di pareti antiche supporto in pietra antica			
	CAM23_MT.A.01.001 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari	0,55109 cp	€ 1,35000	€ 0,74397
	MT			**€ 0,74397**
	CAM23_RU.U.001.001 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio comune livello "e"	0,09401 h	€ 22,66000	€ 2,13027
	CAM23_RU.U.001.003 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato livello "b"	0,09401 h	€ 27,04000	€ 2,54203
	CAM23_RU.U.001.005 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato livello "d"	0,09401 h	€ 24,76000	€ 2,32769
	RU			**€ 6,99999**
	Sommano euro (A)			**€ 7,74396**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06582 = 5% * B)			€ 1,31647
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,90604
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 9,97**
	Incidenza manodopera sul totale 70,24%			*€ 6,99999*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06582*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V02.070.001.D (CAM)	CAM23_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE CAM23_V02.070 - RIMOZIONE DI VEGETAZIONE IN CANTIERI DI RESTAURO CAM23_001 - Diserbo manuale e pulizia nell'ambito edi cantieri di restauro CAM23_D - Diserbo manuale e pulizia nell'ambito di cantieri di restauro,			

	comprendente il taglio delle essenze arboree, completa eliminazione delle radici incuneate, sigillatura del foro con malta idraulica eseguito a qualsiasi altezza, operazione da eseguirsi con piccoli attrezzi e la massima cautela, compreso l'allontanamento del materiale di risulta ed il suo trasporto a discarica autorizzata con esclusione della tassa per la discarica di superfici in cocciopesto o supporto in pietra antica			
	CAM23_MT.A.01.001 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari	0,61655 cp	€ 1,35000	€ 0,83234
	MT			**€ 0,83234**
	CAM23_RU.U.001.001 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio comune livello "e"	0,10518 h	€ 22,66000	€ 2,38338
	CAM23_RU.U.001.003 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato livello "b"	0,10518 h	€ 27,04000	€ 2,84407
	CAM23_RU.U.001.005 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato livello "d"	0,10518 h	€ 24,76000	€ 2,60426
	RU			**€ 7,83171**
	Sommano euro (A)			**€ 8,66405**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07364 = 5% * B)			€ 1,47289
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,01369
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 11,15**
	Incidenza manodopera sul totale 70,24%			*€ 7,83171*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,07364*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V02.070.010.A (CAM)	CAM23_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE CAM23_V02.070 - RIMOZIONE DI VEGETAZIONE IN CANTIERI DI RESTAURO CAM23_010 - Rimozione di muschi e licheni da superficie in pietra antica CAM23_A - Rimozione di muschi e licheni da superfici in pietra antica, devitalizzazione con sistema microbiocida di muschi e licheni e strati algali e successiva eliminazione con pulizia con bisturi e impacchi. Operazione da eseguirsi con piccoli attrezzi e la massima cautela, compreso l'allontanamento del materiale di risulta ed il suo trasporto a discarica autorizzata con l'esclusione della tassa per la discarica			
	CAM23_MT.A.01.001 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari	0,26385 cp	€ 1,35000	€ 0,35620
	MT			**€ 0,35620**
	CAM23_RU.U.001.001 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio comune livello "e"	0,04501 h	€ 22,66000	€ 1,01993
	CAM23_RU.U.001.003 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato livello "b"	0,04501 h	€ 27,04000	€ 1,21707
	CAM23_RU.U.001.005 - Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato livello "d"	0,04501 h	€ 24,76000	€ 1,11445
	RU			**€ 3,35145**
	Sommano euro (A)			**€ 3,70765**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03152 = 5% * B)			€ 0,63030
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,43380
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 4,77**
	Incidenza manodopera sul totale 70,24%			*€ 3,35145*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03152*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V02.070.020.A (CAM)	CAM23_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE CAM23_V02.070 - RIMOZIONE DI VEGETAZIONE IN CANTIERI DI RESTAURO CAM23_020 - Rimozione di muschi e licheni da terreno CAM23_A - Rimozione di muschi e licheni da superfici in terreno eseguito a mano con l'ausilio di spazzole previa bagnatura della superfice da pulire, operazione da eseguirsi con piccoli attrezzi e la cautela richiesta dal sito, compreso l'allontanamento del materiale di risulta ed il suo trasporto a discarica autorizzata con l'esclusione della tassa per la discarica			
	CAM23_MT.A.01.001 - Materiali ed altri costi elementari nelle voci	0,24715	€ 1,35000	€ 0,33365

		ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari	cp		
		MT			**€ 0,33365**
	CAM23_RU.U.001.001	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio comune livello "e"	0,04216 h	€ 22,66000	€ 0,95535
	CAM23_RU.U.001.003	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato livello "b"	0,04216 h	€ 27,04000	€ 1,14001
	CAM23_RU.U.001.005	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato livello "d"	0,04216 h	€ 24,76000	€ 1,04388
		RU			**€ 3,13924**
		Sommano euro (A)			**€ 3,47289**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02952 = 5% * B)			€ 0,59039
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,40633
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 4,47**
		Incidenza manodopera sul totale 70,24%			*€ 3,13924*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,02952*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V02.070.030.A (CAM)	CAM23_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE CAM23_V02.070 - RIMOZIONE DI VEGETAZIONE IN CANTIERI DI RESTAURO CAM23_030 - Pulizia e diserbo di piante infestanti su strutture murarie antiche CAM23_A - Pulizia e diserbo di piante infestanti su strutture murarie antiche, orizzontali e verticali eseguite a mano con le cautele del caso e secondo le indicazioni della D.L. Il prezzo comprende gli oneri legati alla sicurezza dell'intervento, alla formazione di percorsi per consentire le operazioni di diserbo, e quant'altro necessario per realizzare l'opera a perfetta regola d'arte, senza l'ausilio di ponteggi				
	CAM23_MT.A.01.001	- Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari	0,34401 cp	€ 1,35000	€ 0,46441
		MT			**€ 0,46441**
	CAM23_RU.U.001.001	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio comune livello "e"	0,05868 h	€ 22,66000	€ 1,32969
	CAM23_RU.U.001.003	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato livello "b"	0,05868 h	€ 27,04000	€ 1,58671
	CAM23_RU.U.001.005	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato livello "d"	0,05868 h	€ 24,76000	€ 1,45292
		RU			**€ 4,36932**
		Sommano euro (A)			**€ 4,83373**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04109 = 5% * B)			€ 0,82173
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,56555
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 6,22**
		Incidenza manodopera sul totale 70,23%			*€ 4,36932*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04109*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V02.070.040.A (CAM)	CAM23_V02 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE CAM23_V02.070 - RIMOZIONE DI VEGETAZIONE IN CANTIERI DI RESTAURO CAM23_040 - Sfalcio erbe infestanti CAM23_A - Sfalcio erbe infestanti su scarpate eseguito con idonei mezzi meccanici e trasporto a discarica del materiale di risulta. Scarpate di larghezza superiore ai 2,5 mt Il prezzo comprende gli oneri legati alla sicurezza dell'intervento, alla formazione di percorsi per consentire le operazioni di diserbo, e quant'altro necessario per realizzare l'opera a perfetta regola d'arte, senza l'ausilio di ponteggi				
	CAM23_MT.A.01.001	- Materiali ed altri costi elementari nelle voci ex Prezzario 2006 - Materiali ed altri costi elementari	0,19438 cp	€ 1,35000	€ 0,26241
		MT			**€ 0,26241**
	CAM23_RU.U.001.001	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio	0,03316	€ 22,66000	€ 0,75141

		comune livello "e"	h		
	CAM23_RU.U.001.003	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio specializzato livello "b"	0,03316 h	€ 27,04000	€ 0,89665
	CAM23_RU.U.001.005	- Operai agricoli e florovivaisti - Operaio qualificato livello "d"	0,03316 h	€ 24,76000	€ 0,82104
		RU			**€ 2,46910**
		Sommano euro (A)			**€ 2,73151**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02322 = 5% * B)			€ 0,46436
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,31959
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 3,52**
		Incidenza manodopera sul totale 70,24%			*€ 2,46910*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,02322*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V03.010.010.A (CAM)	CAM23_V03 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA CAM23_V03.010 - INTERVENTI ANTIEROSIVI CAM23_010 - Rivestimento di superfici di scarpata mediante spargimento manuale, semina a spaglio CAM23_A - Rivestimento di superfici di scarpata mediante spargimento manuale a spaglio di idonea miscela di sementi e di eventuali concimanti organici e/o inorganici in quantità e qualità opportunamente individuate. La composizione ella miscela e la quantità di sementi per metro quadro sono stabilite in funzione del contesto ambientale ovvero delle caratteristiche geolitologiche e geomorfologiche, vegetazionali della stazione (in genere valgono quantità da 30 a 60 g/m2). La provenienza delle sementi e erminabilità dovranno essere certificate.Semina a spaglio				
	CAM23_MT.V.02.002	- Materiale agrario - Semi	0,06000 kg	€ 0,15390	€ 0,00923
	CAM23_MT.V.02.003	- Materiale agrario - Concime chimico	0,08000 kg	€ 0,16000	€ 0,01280
	CAM23_MT.V.02.004	- Materiale agrario - Concime organico	0,08000 kg	€ 0,16416	€ 0,01313
		MT			**€ 0,03516**
	CAM23_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,02000 h	€ 27,84000	€ 0,55680
		RU			**€ 0,55680**
		Sommano euro (A)			**€ 0,59196**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00503 = 5% * B)			€ 0,10063
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,06926
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 0,76**
		Incidenza manodopera sul totale 73,09%			*€ 0,55680*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,00503*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V03.010.010.B (CAM)	CAM23_V03 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA CAM23_V03.010 - INTERVENTI ANTIEROSIVI CAM23_010 - Rivestimento di superfici di scarpata mediante spargimento manuale, semina a spaglio CAM23_B - Rivestimento di superfici di scarpata mediante spargimento manuale a spaglio di idonea miscela di sementi e di eventuali concimanti organici e/o inorganici in quantità e qualità opportunamente individuate. La composizione della miscela e la quantità di sementi per metro quadro sono stabilite in funzione del contesto ambientale ovvero delle caratteristiche geolitologiche e geomorfologiche, vegetazionali della stazione (in genere valgono quantità da 30 a 60 g/m2). La provenienza delle sementi e erminabilità dovranno essere certificate. Idrosemina				
	CAM23_AT.U.07.011	- Attrezzature per opere a verde - Motoseminatrice	0,00200 h	€ 39,50100	€ 0,07900
		AT			**€ 0,07900**
	CAM23_MT.V.02.002	- Materiale agrario - Semi	0,06000	€ 0,15390	€ 0,00923

			kg		
	CAM23_MT.V.02.003	- Materiale agrario - Concime chimico	0,08000 kg	€ 0,16000	€ 0,01280
	CAM23_MT.V.02.004	- Materiale agrario - Concime organico	0,08000 kg	€ 0,16416	€ 0,01313
	CAM23_MT.V.30.075	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Collante biodegradabile	0,01500 kg	€ 0,21546	€ 0,00323
		MT			**€ 0,03839**
	CAM23_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,02000 h	€ 27,84000	€ 0,55680
		RU			**€ 0,55680**
		Sommano euro (A)			**€ 0,67419**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00573 = 5% * B)			€ 0,11461
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,07888
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 0,87**
		Incidenza manodopera sul totale 64,17%			*€ 0,55680*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,00573*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V03.010.015.A	CAM23_V03 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA CAM23_V03.010 - INTERVENTI ANTIEROSIVI CAM23_015 - Idrosemina potenziata con collanti e ammendanti CAM23_A - Realizzazione di un inerbimento su di una superficie piana o inclinata mediante la tecnica dell'idrosemina consistente nell'aspersione di una miscela formata da acqua, miscuglio di sementi di specie erbacee selezionate e idonee al sito (40 gr./mq), concime organico, collanti e sostanze miglioratrici del terreno; il tutto distribuito in un'unica soluzione con speciali macchine irroratrici a forte pressione (idroseminatrici), tutto compreso, esclusa solo la preparazione del piano di semina.Per superfici fino a 5.000 mq				
	CAM23_AT.U.07.011	- Attrezzature per opere a verde - Motoseminatrice	0,00300 h	€ 39,50100	€ 0,11850
		AT			**€ 0,11850**
	CAM23_MT.V.02.002	- Materiale agrario - Semi	0,07000 kg	€ 0,15390	€ 0,01077
	CAM23_MT.V.02.003	- Materiale agrario - Concime chimico	0,09000 kg	€ 0,16000	€ 0,01440
	CAM23_MT.V.02.004	- Materiale agrario - Concime organico	0,09000 kg	€ 0,16416	€ 0,01477
	CAM23_MT.V.30.075	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Collante biodegradabile	0,03000 kg	€ 0,21546	€ 0,00646
		MT			**€ 0,04640**
	CAM23_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,06000 h	€ 27,84000	€ 1,67040
		RU			**€ 1,67040**
		Sommano euro (A)			**€ 1,83530**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01560 = 5% * B)			€ 0,31200
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,21473
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 2,36**
		Incidenza manodopera sul totale 70,72%			*€ 1,67040*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,01560*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V03.010.015.B	CAM23_V03 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA CAM23_V03.010 - INTERVENTI ANTIEROSIVI CAM23_015 - Idrosemina potenziata con collanti e ammendanti CAM23_B - Realizzazione di un inerbimento su di una superficie piana o inclinata mediante la tecnica dell'idrosemina consistente nell'aspersione di			

	una miscela formata da acqua, miscuglio di sementi di specie erbacee selezionate e idonee al sito (40 gr./mq), concime organico, collanti e sostanze miglioratrici del terreno; il tutto distribuito in un'unica soluzione con speciali macchine irroratrici a forte pressione (idroseminatrici), tutto compreso, esclusa solo la preparazione del piano di semina.Per superfici oltre 5.000 mq				
	CAM23_AT.U.07.011	-	Attrezzature per opere a verde - Motoseminatrice	0,00200 h	€ 39,50100	€ 0,07900
			AT			**€ 0,07900**
	CAM23_MT.V.02.002	-	Materiale agrario - Semi	0,06000 kg	€ 0,15390	€ 0,00923
	CAM23_MT.V.02.003	-	Materiale agrario - Concime chimico	0,08000 kg	€ 0,16000	€ 0,01280
	CAM23_MT.V.02.004	-	Materiale agrario - Concime organico	0,08000 kg	€ 0,16416	€ 0,01313
	CAM23_MT.V.30.075	-	Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Collante biodegradabile	0,01500 kg	€ 0,21546	€ 0,00323
			MT			**€ 0,03839**
	CAM23_RU.E.001.002	-	Operai edili - Operaio qualificato	0,05000 h	€ 27,84000	€ 1,39200
			RU			**€ 1,39200**
			Sommano euro (A)			**€ 1,50939**
			Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01283 = 5% * B)			€ 0,25660
			Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,17660
			TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 1,94**
			Incidenza manodopera sul totale 71,66%			*€ 1,39200*
			Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,01283*

Codice	Descrizione estesa / analisi			Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V03.010.020.A	CAM23_V03 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA CAM23_V03.010 - INTERVENTI ANTIEROSIVI CAM23_020 - Idrosemina potenziata con fibre legnose CAM23_A - Messa a dimora di talee legnose di specie arbustive idonee a questa modalità di trapianto vegetativo prelevate dal selvatico di due o più anni di età, di diametro da 1 – 5 cm e lunghezza minima di 50 cm, messe a dimora nel verso di crescita previo taglio a punta e con disposizione perpendicolare o leggermente inclinata rispetto al piano di scarpata. Le talee verranno infisse a mazza di legno o con copritesta in legno, previa eventuale apertura di un foro con punta di ferro, e sporgeranno al massimo per ¼ della loro lunghezza adottando, nel caso, un taglio netto di potatura dopo l'infissione. La densità di impianto dovrà essere di 2 – 10 talee *mq a secondo della necessità di consolidamento. Le talee dovranno essere prelevate, trasportate e stoccate in modo da conservare le proprietà vegetative adottando i provvedimenti cautelativi in funzione delle condizioni climatiche e dei tempi di cantiere. La messa a dimora dovrà essere effettuata di preferenza nel periodo invernale e a seconda delle condizioni stagionali anche in altri periodi con esclusione del periodo di fruttificazione.					
	CAM23_AT.U.07.011	-	Attrezzature per opere a verde - Motoseminatrice	0,00300 h	€ 39,50100	€ 0,11850
			AT			**€ 0,11850**
	CAM23_MT.V.02.002	-	Materiale agrario - Semi	0,07000 kg	€ 0,15390	€ 0,01077
	CAM23_MT.V.02.003	-	Materiale agrario - Concime chimico	0,09000 kg	€ 0,16000	€ 0,01440
	CAM23_MT.V.02.004	-	Materiale agrario - Concime organico	0,09000 kg	€ 0,16416	€ 0,01477
	CAM23_MT.V.30.075	-	Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Collante biodegradabile	0,03000 kg	€ 0,21546	€ 0,00646
	CAM23_MT.V.30.084	-	Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Fibre legate	0,05000 kg	€ 1,94000	€ 0,09700
			MT			**€ 0,14340**
	CAM23_RU.E.001.002	-	Operai edili - Operaio qualificato	0,20000 h	€ 27,84000	€ 5,56800
			RU			**€ 5,56800**
			Sommano euro (A)			

				€ 5,82990
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04955 = 5% * B)			€ 0,99108
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,68210
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 7,50**
	Incidenza manodopera sul totale 74,21%			*€ 5,56800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04955*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V03.010.020.B	CAM23_V03 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA CAM23_V03.010 - INTERVENTI ANTIEROSIVI CAM23_020 - Idrosemina potenziata con fibre legnose CAM23_B - Realizzazione di inerbimento su di una superficie inclinata mediante la tecnica dell'idrosemina consistente nell'aspersione di una miscela formata da acqua, miscuglio di sementi di specie erbacee selezionate e idonee al sito (40 gr./mq), concime organico, collanti, fibre legate di legno esente da tannino con lunghezza media di cm 1 prodotte per sfibramento termomeccanico nella dose di gr 200 mq; sostanze miglioratrici del terreno; il tutto distribuito in un'unica soluzione con speciali macchine irroratrici a forte pressione (idroseminatrici), dotate di adeguato ugello distributivo, tutto compreso, esclusa solo la preparazione del piano di semina.Per superfici oltre i 5.000 mq			
	CAM23_AT.U.07.011 - Attrezzature per opere a verde - Motoseminatrice	0,00200 h	€ 39,50100	€ 0,07900
	AT			**€ 0,07900**
	CAM23_MT.V.02.002 - Materiale agrario - Semi	0,06000 kg	€ 0,15390	€ 0,00923
	CAM23_MT.V.02.003 - Materiale agrario - Concime chimico	0,08000 kg	€ 0,16000	€ 0,01280
	CAM23_MT.V.02.004 - Materiale agrario - Concime organico	0,08000 kg	€ 0,16416	€ 0,01313
	CAM23_MT.V.30.075 - Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Collante biodegradabile	0,01500 kg	€ 0,21546	€ 0,00323
	CAM23_MT.V.30.084 - Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Fibre legate	0,05000 kg	€ 1,94000	€ 0,09700
	MT			**€ 0,13539**
	CAM23_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,20000 h	€ 27,84000	€ 5,56800
	RU			**€ 5,56800**
	Sommano euro (A)			**€ 5,78239**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04915 = 5% * B)			€ 0,98301
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,67654
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 7,44**
	Incidenza manodopera sul totale 74,82%			*€ 5,56800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04915*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V03.020.010.A (CAM)	CAM23_V03 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA CAM23_V03.020 - INTERVENTI STABILIZZANTI CAM23_010 - Messa a dimora di talee legnose di specie arbustive idonee a questa modalità di trapianto vegetativo CAM23_A - Messa a dimora di talee legnose di specie arbustive idonee a questa modalità di trapianto vegetativo prelevate dal selvatico di due o più anni di età, di diametro da 1 – 5 cm e lunghezza minima di 50 cm, messe a dimora nel verso di crescita previo taglio a punta e con disposizione perpendicolare o leggermente inclinata rispetto al piano di scarpata. Le talee verranno infisse a mazza di legno o con copritesta in legno, previa eventuale apertura di un foro con punta di ferro, e sporgeranno al massimo per ¼ della loro lunghezza adottando, nel caso, un taglio netto di potatura dopo l'infissione. La densità di impianto dovrà essere di 2 – 10 talee *mq a secondo della necessità di consolidamento. Le talee dovranno essere prelevate, trasportate e stoccate in modo da conservare le proprietà vegetative adottando i provvedimenti cautelativi in funzione delle condizioni climatiche e dei tempi di cantiere. La messa a dimora dovrà essere effettuata di			

	preferenza nel periodo invernale e a seconda delle condizioni stagionali anche in altri periodi con esclusione del periodo di fruttificazione.			
	CAM23_MT.V.30.076 - Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Talee di ramaglie vive per la realizzazione di gradonate, cordonate, fascinate, viminate	10,00000 cad	€ 0,66690	€ 6,66900
	MT			**€ 6,66900**
	CAM23_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,20000 h	€ 27,84000	€ 5,56800
	RU			**€ 5,56800**
	Sommano euro (A)			**€ 12,23700**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10401 = 5% * B)			€ 2,08029
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,43173
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 15,75**
	Incidenza manodopera sul totale 35,35%			*€ 5,56800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,10401*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V03.020.010.B (CAM)	CAM23_V03 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA CAM23_V03.020 - INTERVENTI STABILIZZANTI CAM23_010 - Messa a dimora di talee legnose di specie arbustive idonee a questa modalità di trapianto vegetativo CAM23_B - Messa a dimora di talee legnose di specie arbustive idonee a questa modalità di trapianto vegetativo prelevate dal selvatico di due o più anni di età, di diametro da 1 – 5 cm e lunghezza minima di 50 cm, messe a dimora nel verso di crescita previo taglio a punta e con disposizione perpendicolare o leggermente inclinata rispetto al piano di scarpata. Le talee verranno infisse a mazza di legno o con copritesta in legno, previa eventuale apertura di un foro con punta di ferro, e sporgeranno al massimo per ¼ della loro lunghezza adottando, nel caso, un taglio netto di potatura dopo l'infissione. La densità di impianto dovrà essere di 2 – 10 talee *mq a secondo della necessità di consolidamento. Le talee dovranno essere prelevate, trasportate e stoccate in modo da conservare le proprietà vegetative adottando i provvedimenti cautelativi in funzione delle condizioni climatiche e dei tempi di cantiere. La messa a dimora dovrà essere effettuata di preferenza nel periodo invernale e a seconda delle condizioni stagionali anche in altri periodi con esclusione del periodo di fruttificazione.Trapianti di rizomi e cespi			
	CAM23_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,20000 h	€ 27,84000	€ 5,56800
	RU			**€ 5,56800**
	Sommano euro (A)			**€ 5,56800**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04733 = 5% * B)			€ 0,94656
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,65146
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 7,17**
	Incidenza manodopera sul totale 77,7%			*€ 5,56800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04733*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V03.020.015.A (CAM)	CAM23_V03 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA CAM23_V03.020 - INTERVENTI STABILIZZANTI CAM23_015 - Messa a dimora di arbusti autoctoni da vivaio CAM23_A - Messa a dimora di arbusti autoctoni da vivaio, con certificazione di origine del seme, in ragione di un esemplare ogni 3- 20 mq, aventi altezza minima compresa tra 0.30 – 1.20 m, previa formazione di buca con mezzi manuali o meccanici di dimensioni prossime al volume radicale per la radice nuda o doppie nel caso di fitocelle, vasetti o pani di terra. Si intendono inclusi: l'allontanamento dei materiali di risulta dello scavo se non idonei; - il riporto di fibre organiche quali paglia, torba, cellulosa, ecc. nella parte superiore del ricoprimento, non a contatto con le radici della pianta; - il rincalzo con terreno vegetale con eventuale invito per la raccolta d'acqua o l'opposto a seconda delle condizioni pedo- climatiche della stazione la pacciamatura in genere con biofeltri ad elevata compattezza strato di corteccia di resinose per evitare il soffocamento e la concorrenza derivanti dalle specie erbacee; - una o più pali tutori. Le piante a radice nuda potranno essere trapiantate solo durante il			

	periodo di riposo vegetativo, mentre per quelle in zolla, vasetto o fitocella il trapianto potrà essere effettuato anche in altri periodi, tenendo conto delle stagionalità locali e con esclusione dei periodi di estrema aridità estiva o gelo invernale.			
	CAM23_MT.V.04.001A - Specie botaniche - Arbusti autoctoni da vivaio	1,00000 cad	€ 7,38720	€ 7,38720
	MT			**€ 7,38720**
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,25000 h	€ 29,94000	€ 7,48500
	RU			**€ 7,48500**
	Sommano euro (A)			**€ 14,87220**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12641 = 5% * B)			€ 2,52827
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,74005
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 19,14**
	Incidenza manodopera sul totale 39,11%			*€ 7,48500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,12641*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V03.020.020.A (CAM)	CAM23_V03 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA CAM23_V03.020 - INTERVENTI STABILIZZANTI CAM23_020 - Messa a dimora di alberi autoctoni da vivaio CAM23_A - Messa a dimora di alberi autoctoni da vivaio, con certificazione di origine del seme, in ragione di un esemplare ogni 5÷30 mq, aventi altezza minima compresa tra 0.50 e 1.50 m, previa formazione di buca con mezzi manuali o meccanici di dimensioni prossime al volume radicale per la radice nuda o doppie nel caso di fitocelle, l'allontanamento dei materiali di risulta dello scavo se non idonei; - il riporto di fibre organiche quali paglia, torba, cellulosa, ecc. nella parte superiore del ricoprimento, non a contatto con le radici della pianta; - il rincalzo con terreno vegetale con eventuale invito per la raccolta d'acqua o l'opposto a seconda delle condizioni pedo- climatiche della stazione - vasetti o pani di terra. Si intendono inclusi: - l'allontanamento dei materiali di risulta dello scavo se non idonei; - il riporto di fibre organiche quali paglia, torba, cellulosa, ecc. nella parte superiore del ricoprimento, non a contatto con le radici della pianta; - il rincalzo con terreno vegetale con eventuale invito per la raccolta d'acqua o l'opposto a seconda delle condizioni pedoclimatiche della stazione la pacciamatura in genere con biofeltri ad elevata compattezza strato di corteccia di resinose per evitare il soffocamento e la concorrenza derivanti dalle specie erbacee; - una o più pali tutori. Le piante a radice nuda potranno essere trapiantate solo durante il periodo di riposo vegetativo, mentre per quelle in zolla, vasetto o fitocella il trapianto potrà essere effettuato anche in altri periodi, tenendo conto delle stagionalità locali e con esclusione dei periodi di estrema aridità estiva o gelo invernale.			
	CAM23_MT.V.04.001 - Specie botaniche - Alberi autoctoni da vivaio	1,00000 cad	€ 51,30000	€ 51,30000
	MT			**€ 51,30000**
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 29,94000	€ 11,97600
	RU			**€ 11,97600**
	Sommano euro (A)			**€ 63,27600**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,53785 = 5% * B)			€ 10,75692
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,40329
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 81,44**
	Incidenza manodopera sul totale 14,71%			*€ 11,97600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,53785*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V03.020.025.A (CAM)	CAM23_V03 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA CAM23_V03.020 - INTERVENTI STABILIZZANTI CAM23_025 - Fascinata viva semplice CAM23_A - Fascinata viva semplice, stabilizzazione di pendio su pendenze massime di 30°÷35° e con necessità di drenaggio superficiale, con fascinate			

	vive, mediante scavo di un fosso di 0,3 ÷ 0,5 m di larghezza ed uguale profondità, posa nei solchi di fascine di specie legnose con capacità di propagazione vegetativa (salici, tamerici, ecc.), composte da 5-6 verghe di Ø minimo 1 cm con punti di legatura distanti circa 70 cm, fissaggio con paletti di legno vivi o morti di almeno 60 cm e Ø 5 cm o con aste in ferro Ø 8 ÷ 14 mm, infilati attraverso la fascina o a valle di essa, legati con filo di ferro, iltutto ricoperto con uno sottile strato di terreno. Le file di fascine saranno orizzontali (con funzione di immagazzinamento dell'acqua) o avranno opportuna inclinazione (per aumentare la funzione di deflusso laterale) e disteranno 1,5 ÷ 2 m l'una dall'altra. Nella variante con piantine le fascinate potranno essere abbinate a piantagioni di idonee specie arbustive radicate in ragione di 1-2 pezzi per metro avendo cura di tracciare solchi più larghi (0,30÷0,60 m) che vengono riempiti, dopo deposta la fascina con terreno vegetale o compost. La messa in opera potrà avvenire solo durante il periodo di riposo vegetativo.				
	CAM23_MT.V.30.077	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Paletti in legno di resinosa o castagno Ø 8 - 15 cm L = 1,00 - 1,50 m	1,30000 cad	€ 2,25720	€ 2,93436
	CAM23_MT.V.30.078	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Verghe elastiche di specie legnose con capacità di propagazione vegetativa	6,00000 cad	€ 2,25720	€ 13,54320
	CAM23_MT.V.30.079	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - picchetti in ferro, L = 40 +/- 50 cm	1,30000 kg	€ 3,28320	€ 4,26816
		MT			**€ 20,74572**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,30000 h	€ 25,09000	€ 7,52700
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,30000 h	€ 29,94000	€ 8,98200
		RU			**€ 16,50900**
		Sommano euro (A)			**€ 37,25472**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,31667 = 5% * B)			€ 6,33330
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,35880
		TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 47,95**
		Incidenza manodopera sul totale 34,43%			*€ 16,50900*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,31667*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V03.020.025.B (CAM)	CAM23_V03 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA CAM23_V03.020 - INTERVENTI STABILIZZANTI CAM23_025 - Fascinata viva semplice CAM23_B - Fascinata viva drenante su pendio, stabilizzazione di pendio su pendenze massime di 30°÷35° e con necessità di drenaggio superficiale, con fascinate vive, mediante scavo di un fosso di 0,3 ÷ 0,5 m di larghezza ed uguale profondità, posa nei solchi di fascine di specie legnose con capacità di propagazione vegetativa (salici, tamerici, ecc.), composte da 5-6 verghe di Ø minimo 1 cm con punti di legatura distanti circa 70 cm, fissaggio con paletti di legno vivi o morti di almeno 60 cm e Ø 5 cm o con aste in ferro Ø 8 ÷ 14 mm, infilati attraverso la fascina o a valle di essa, legati con filo di ferro, iltutto ricoperto con uno sottile strato di terreno. Le file di fascine saranno orizzontali (con funzione di immagazzinamento dell'acqua) o avranno opportuna inclinazione (per aumentare la funzione di deflusso laterale) e disteranno 1,5 ÷ 2 m l'una dall'altra. Nella variante con piantine le fascinate potranno essere abbinate a piantagioni di idonee specie arbustive radicate in ragione di 1-2 pezzi per metro avendo cura di tracciare solchi più larghi (0,30÷0,60 m) che vengono riempiti, dopo deposta la fascina con terreno vegetale o compost. La messa in opera potrà avvenire solo durante il periodo di riposo vegetativo.				
	CAM23_MT.V.30.077	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Paletti in legno di resinosa o castagno Ø 8 - 15 cm L = 1,00 - 1,50 m	1,30000 cad	€ 2,25720	€ 2,93436
	CAM23_MT.V.30.078	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Verghe elastiche di specie legnose con capacità di propagazione vegetativa	6,00000 cad	€ 2,25720	€ 13,54320
	CAM23_MT.V.30.079	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - picchetti in ferro, L = 40 +/- 50 cm	1,30000 kg	€ 3,28320	€ 4,26816
		MT			**€ 20,74572**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,42000 h	€ 25,09000	€ 10,53780
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o	0,42000	€ 29,94000	€ 12,57480

	Tecnico di laboratorio	h		
	RU			**€ 23,11260**
	Sommano euro (A)			**€ 43,85832**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37280 = 5% * B)			€ 7,45591
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,13142
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 56,45**
	Incidenza manodopera sul totale 40,95%			*€ 23,11260*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,37280*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V03.020.030.A (CAM)	CAM23_V03 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA CAM23_V03.020 - INTERVENTI STABILIZZANTI CAM23_030 - Fascinata viva spondale CAM23_A - Fascinata spondale viva di specie legnose rinforzata con massi Protezione del piede di sponda con fascinata viva in corsi d'acqua con portata relativamente costante e il cui livello medio permetta che la fascina si trovi fuori dall'acqua per almeno tre mesi durante il periodo di vegetazione. Le fascine saranno costituite da rami vivi di specie legnose adatte alla riproduzione vegetativa (salici, tamerici, miricaria) mescolati ad altre specie, avranno un Ø da 0,20 a 0,50 cm legate con intervalli di 30 cm con filo di ferro di almeno 2 mm, e verranno poste in modo da sporgere per 1/2 ÷ 1/3, in un fossatello predisposto al piede della sponda, su uno strato di rami che sporgeranno per almeno 50 cm da sotto la fascina fuori dall'acqua. Le fascine verranno fissate ogni 0,8 ÷ 1 m con pali di salice vivi o con barre in ferro e dovranno essere rincalzate con terreno per garantire la crescita delle piante. La messa in opera potrà avvenire soltanto durante il periodo di riposo vegetativo. Nella fascinata rinforzata sino all'altezza della portata di magra l'alveo viene rivestito con massi di varia dimensione a rinforzo basale della parte sommersa.			
	CAM23_MT.V.30.077 - Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Paletti in legno di resinosa o castagno Ø 8 - 15 cm L = 1,00 - 1,50 m	1,20000 cad	€ 2,25720	€ 2,70864
	CAM23_MT.V.30.078 - Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Verghe elastiche di specie legnose con capacità di propagazione vegetativa	7,00000 cad	€ 2,25720	€ 15,80040
	CAM23_MT.V.30.079 - Materiali per opere di ingegneria naturalistica - picchetti in ferro, L = 40 +/- 50 cm	3,33000 kg	€ 3,28320	€ 10,93306
	MT			**€ 29,44210**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,45000 h	€ 25,09000	€ 11,29050
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,45000 h	€ 29,94000	€ 13,47300
	RU			**€ 24,76350**
	Sommano euro (A)			**€ 54,20560**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,46075 = 5% * B)			€ 9,21495
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,34206
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 69,76**
	Incidenza manodopera sul totale 35,5%			*€ 24,76350*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,46075*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V03.020.035.A (CAM)	CAM23_V03 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA CAM23_V03.020 - INTERVENTI STABILIZZANTI CAM23_035 - Gradonata con talee CAM23_A - Gradonata con talee, stabilizzazione di pendii anche molto ripidi e su terreni instabili mediante le seguenti operazioni nell'ordine: -banchine o terrazzamenti ad L orizzontali di larghezza minima di 35 ÷ 50 cm, con leggera contropendenza (minimo 10°) distanti circa 2 ÷ 3 m l'uno dall'altro, su cui si dispone longitudinalmente dello stangame preferibilmente di resinosa o di castagno con corteccia di Ø 6 ÷ 12 cm, su due file parallele, una verso l'esterno fissata con picchetti in legno o ferro e una verso l'interno dello scavo; - stesura di un letto di ramaglia in preferenza di conifere sul fondo			

	dello scavo; ricopertura con uno strato di terreno di circa 10 collocazione a dimora di talee di salice (od altra specie legnosa con capacità di riproduzione vegetativa) in ragione di 10 ÷ 25 talee per metro, sporgenti verso l'esterno dei pendio per almeno 10 ÷ 20 cm; - scavo superiore. La messa in opera della cordonata potrà avvenire soltanto durante il periodo di riposo vegetativo.			
	CAM23_MT.V.30.078 - Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Verghe elastiche di specie legnose con capacità di propagazione vegetativa	12,00000 cad	€ 2,25720	€ 27,08640
	CAM23_MT.V.30.080 - Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Latifoglie radicate	5,00000 cad	€ 3,07800	€ 15,39000
	MT			**€ 42,47640**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,50000 h	€ 25,09000	€ 12,54500
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,50000 h	€ 29,94000	€ 14,97000
	RU			**€ 27,51500**
	Sommano euro (A)			**€ 69,99140**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,59493 = 5% * B)			€ 11,89854
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,18899
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 90,08**
	Incidenza manodopera sul totale 30,55%			*€ 27,51500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,59493*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V03.020.040.A	CAM23_V03 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA CAM23_V03.020 - INTERVENTI STABILIZZANTI CAM23_040 - Prelievo dal selvatico di rizomi, stoloni e cespi di graminacee ed altre specie idonee CAM23_A - Prelievo dal selvatico di rizomi, stoloni e cespi di graminacee ed altre specie idonee in pezzi di circa 10 – 15 cm e loro piantagione per circa 4 cm o deposizione sul terreno sminuzzati od interi e ricopertura con un leggero strato di terreno vegetale per evitarne il disseccamento. Il trapianto và eseguito all'inizio o al termine del periodo di riposo vegetativo in ragione di 3 – 5 pezzi *mq. Tale tecnica và utilizzata per la riproduzione di specie non esistenti in commercio e di difficile riproduzione per seme.			
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,30000 h	€ 29,94000	€ 8,98200
	RU			**€ 8,98200**
	Sommano euro (A)			**€ 8,98200**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07635 = 5% * B)			€ 1,52694
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,05089
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 11,56**
	Incidenza manodopera sul totale 77,7%			*€ 8,98200*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,07635*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V03.020.045.A (CAM)	CAM23_V03 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA CAM23_V03.020 - INTERVENTI STABILIZZANTI CAM23_045 - Inserimento di talee (almeno tre per mq di paramento a vista) CAM23_A - Inserimento di talee (almeno tre per mq di paramento a vista)			
	CAM23_MT.V.30.022 - Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Talee	3,00000 cad	€ 3,18060	€ 9,54180
	MT			**€ 9,54180**
	CAM23_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,10000 h	€ 27,84000	€ 2,78400
	RU			**€ 2,78400**
	Sommano euro (A)			

				€ 12,32580
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10477 = 5% * B)			€ 2,09539
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,44212
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 15,86**
	Incidenza manodopera sul totale 17,55%			*€ 2,78400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,10477*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V03.020.050.A (CAM)	CAM23_V03 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA CAM23_V03.020 - INTERVENTI STABILIZZANTI CAM23_050 - Realizzazione di tasche vegetative eseguite con biostuoia o ritentore di fine riempite con terra CAM23_A - Realizzazione di tasche vegetative eseguite con biostuoia o ritentore di fini riempite con terra			
	CAM23_MT.V.02.001 - Materiale agrario - Terreno vegetale	0,20000 mc	€ 18,86814	€ 3,77363
	CAM23_MT.V.30.024 - Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Miscuglio di sementi	0,20000 kg	€ 12,31200	€ 2,46240
	CAM23_MT.V.30.025 - Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Biostuoia per tasche vegetative	0,80000 mq	€ 1,64160	€ 1,31328
	MT			**€ 7,54931**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,03000 h	€ 25,09000	€ 0,75270
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,03000 h	€ 29,94000	€ 0,89820
	RU			**€ 1,65090**
	Sommano euro (A)			**€ 9,20021**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07820 = 5% * B)			€ 1,56404
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,07643
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 11,84**
	Incidenza manodopera sul totale 13,94%			*€ 1,65090*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,07820*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V03.030.010.A	CAM23_V03 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA CAM23_V03.030 - INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO CAM23_010 - Viminata viva CAM23_A - Viminata viva, stabilizzazione di pendio o scarpata mediante viminata formata da paletti di legno (castagno, ecc.) di 8 -12 cm o di ferro ? 12 - 14 mm, di lunghezza 80 -100 cm infissi nel terreno lasciando una altezza fuori terra di 15 - 30 cm, alla distanza di 1 - 3 m uno dall'altro, intervallati ogni 30 cm da paletti o talee vive di 40-50 cm, collegati da verghe di salice vivo o altra specie legnosa con capacità di propagazione vegetativa, con l'estremità conficcata nel terreno, di almeno 150 cm di lunghezza, intrecciate sui paletti principali e secondari e legate con filo di ferro per un'altezza di 15 - 25 cm fuori terra ed una parte interrata di almeno 10 cm (l'infossamento ed il contatto con il terreno consentono il migliore attecchimento e radicazione delle piante). Le viminate verranno disposte sui pendii a file parallele distanti da 1,2 a 2 m. La messa in opera potrà avvenire solo durante il periodo di riposo vegetativo.			
	CAM23_MT.V.30.077 - Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Paletti in legno di resinosa o castagno Ø 8 - 15 cm L = 1,00 - 1,50 m	1,00000 cad	€ 2,25720	€ 2,25720
	CAM23_MT.V.30.078 - Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Verghe elastiche di specie legnose con capacità di propagazione vegetativa	4,50000 cad	€ 2,25720	€ 10,15740
	CAM23_MT.V.30.079 - Materiali per opere di ingegneria naturalistica - picchetti in ferro, L = 40 +/- 50 cm	3,30000 kg	€ 3,28320	€ 10,83456
	MT			**€ 23,24916**

	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,25000 h	€ 25,09000	€ 6,27250
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,25000 h	€ 29,94000	€ 7,48500
		RU			**€ 13,75750**
		Sommano euro (A)			**€ 37,00666**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,31456 = 5% * B)			€ 6,29113
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,32978
		TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 47,63**
		Incidenza manodopera sul totale 28,89%			*€ 13,75750*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,31456*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V03.030.015.A	CAM23_V03 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA CAM23_V03.030 - INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO CAM23_015 - Gratticciata viva CAM23_A - Gratticciata viva, stabilizzazione di pendio o scarpata mediante graticciata formata da paletti di legno (castagno, ecc.) di 8 -12 cm o di ferro 12 - 16 mm, di lunghezza 80 -100 cm infissi nel terreno lasciando una altezza fuori terra di 15 - 30 cm, alla distanza di 1.00 m, collegati da verghe morte di specie legnosa, con l'estremità conficcata nel terreno, di almeno 150 cm di lunghezza, intrecciate sui paletti principali e secondari e legate con filo di ferro per un'altezza di 15 - 25 cm fuori terra ed una parte interrata di almeno 10 cm. E' indispensabile l'inserimento di talee al fine di garantire una maggiore durata all'opera.				
	CAM23_MT.V.30.078	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Verghe elastiche di specie legnose con capacità di propagazione vegetativa	3,00000 cad	€ 2,25720	€ 6,77160
	CAM23_MT.V.30.079	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - picchetti in ferro, L = 40 +/- 50 cm	2,20000 kg	€ 3,28320	€ 7,22304
	CAM23_MT.V.30.081	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Paletti di castagno	0,38000 cad	€ 10,77300	€ 4,09374
	CAM23_MT.V.30.082	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Rami da intreccio	3,50000 cad	€ 2,15460	€ 7,54110
		MT			**€ 25,62948**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,09000	€ 10,03600
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 29,94000	€ 5,98800
		RU			**€ 16,02400**
		Sommano euro (A)			**€ 41,65348**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,35405 = 5% * B)			€ 7,08109
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,87346
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 53,61**
		Incidenza manodopera sul totale 29,89%			*€ 16,02400*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,35405*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V03.030.020.A	CAM23_V03 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA CAM23_V03.030 - INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO CAM23_020 - Palificata viva CAM23_A - Palificata viva, ricostituzione di sponda mediante palificata con graticcio formata da paletti di castagno della lunghezza di m 2,6÷3 del diametro in testa di cm 12, posti alla distanza assiale di cm 33, infissi nel terreno solido per almeno cm 50, inclinati secondo la naturale inclinazione della sponda, fittamente intessiti con fascine e talee di salici verdi, collegati in testa con pali del diametro non inferiore a cm 10 rinforzati da traverse e pali di ancoraggio posti alla distanza di m 2, compresi aggottamenti, chioderia e messa a dimora trasversalmente al graticcio di talee di salice in misura di 5 a mq.			

	CAM23_MT.V.30.078	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Verghe elastiche di specie legnose con capacità di propagazione vegetativa	5,00000 cad	€ 2,25720	€ 11,28600
	CAM23_MT.V.30.081	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Paletti di castagno	3,00000 cad	€ 10,77300	€ 32,31900
	CAM23_MT.V.30.083	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Tronchi di castagno o resinosa scortecciati	1,50000 cad	€ 35,91000	€ 53,86500
		MT			**€ 97,47000**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,65000 h	€ 25,09000	€ 16,30850
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,65000 h	€ 29,94000	€ 19,46100
		RU			**€ 35,76950**
		Sommano euro (A)			**€ 133,23950**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,13254 = 5% * B)			€ 22,65072
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 15,58902
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 171,48**
		Incidenza manodopera sul totale 20,86%			*€ 35,76950*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,13254*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V03.040.010.A	CAM23_V03 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA CAM23_V03.040 - INTERVENTI GEOTECNICI CAM23_010 - Gabbioni in rete metallica a doppia torsione maglia 8x10 cm riempiti con ciottoli o pietrame di cava CAM23_A - Gabbioni in rete metallica a doppia torsione maglia 8x10 cm riempiti con ciottoli o pietrame di cava di idonea pezzatura, non friabile o gelivo, di buona durezza, con filo avente diametro di 2,7 mm a forte zincatura e ricoperto da un rivestimento di materiale plastico di colore grigio che dovrà avere uno spessore nominale non inferiore a 0,5 mm				
	CAM23_AT.E.00.009	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Escavatore bobcat	0,50000 h	€ 44,46684	€ 22,23342
	CAM23_AT.E.01.003	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro ribaltabile da 15 mc	0,10000 h	€ 87,42136	€ 8,74214
		AT			**€ 30,97556**
	CAM23_MT.E.01.011	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Breccia calcarea	1,10000 mc	€ 15,77728	€ 17,35501
	CAM23_MT.V.30.018	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Punti per gabbioni	30,00000 kg	€ 0,02052	€ 0,61560
	CAM23_MT.V.30.019	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Gabbione a scatola, filo diametro 2,7-3,7 mm, galvanizzato plastificato	7,80000 kg	€ 2,62656	€ 20,48717
		MT			**€ 38,45778**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,60000 h	€ 25,09000	€ 15,05400
	CAM23_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,60000 h	€ 27,84000	€ 16,70400
		RU			**€ 31,75800**
		Sommano euro (A)			**€ 101,19134**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,86013 = 5% * B)			€ 17,20253
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 11,83939
		TOTALE (A + B + C) euro / mc			**€ 130,23**
		Incidenza manodopera sul totale 24,39%			*€ 31,75800*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,86013*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V03.040.010.B	CAM23_V03 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA CAM23_V03.040 - INTERVENTI GEOTECNICI CAM23_010 - Gabbioni in rete metallica a doppia torsione maglia 8x10 cm riempiti con ciottoli o pietrame di cava CAM23_B - Gabbioni in rete metallica a doppia torsione maglia 8x10 cm riempiti con ciottoli o pietrame di cava di idonea pezzatura, non friabile o gelivo, di buona durezza, con filo avente diametro di 2,7 mm a forte zincatura e ricoperto da un rivestimento di materiale plastico di colore grigio che dovrà avere uno spessore nominale non inferiore a 0,5 mm				
	CAM23_AT.E.00.009	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Escavatore bobcat	0,50000 h	€ 44,46684	€ 22,23342
	CAM23_AT.E.01.003	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro ribaltabile da 15 mc	0,08000 h	€ 87,42136	€ 6,99371
		AT			**€ 29,22713**
	CAM23_MT.E.01.011	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Breccia calcarea	1,10000 mc	€ 15,77728	€ 17,35501
	CAM23_MT.V.30.018	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Punti per gabbioni	30,00000 kg	€ 0,02052	€ 0,61560
	CAM23_MT.V.30.019	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Gabbione a scatola, filo diametro 2,7-3,7 mm, galvanizzato plastificato	11,60000 kg	€ 2,62656	€ 30,46810
		MT			**€ 48,43871**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,80000 h	€ 25,09000	€ 20,07200
	CAM23_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,80000 h	€ 27,84000	€ 22,27200
		RU			**€ 42,34400**
		Sommano euro (A)			**€ 120,00984**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,02008 = 5% * B)			€ 20,40167
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 14,04115
		TOTALE (A + B + C) euro / mc			**€ 154,45**
		Incidenza manodopera sul totale 27,42%			*€ 42,34400*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,02008*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V03.040.015.A	CAM23_V03 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA CAM23_V03.040 - INTERVENTI GEOTECNICI CAM23_015 - Gabbioni cilindrici, di lunghezza 2.00 m, in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 8x10 CAM23_A - Gabbioni cilindrici, di lunghezza 2.00 m, in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 8x10, avente un diametro pari a 2.70 mm, galvanizzato con lega eutettica di Zn - Al (5%) con un quantitativo non inferiore a 245 g/mq. Oltre a tale trattamento il filo sarà ricoperto da un rivestimento di materiale plastico di colore grigio che dovrà avere uno spessore nominale di 0,5 mm, Essi dovranno essere riempiti con pietrame di idonea pezzatura, né friabile né gelivo.				
	CAM23_AT.E.01.003B	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro con gruetta	0,30000 h	€ 63,54018	€ 19,06205
		AT			**€ 19,06205**
	CAM23_MT.E.01.011	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Breccia calcarea	0,75000 mc	€ 15,77728	€ 11,83296
	CAM23_MT.V.30.018	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Punti per gabbioni	30,00000 kg	€ 0,02052	€ 0,61560
	CAM23_MT.V.30.020	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Gabbione metallico cilindrico diam. 65 cm	1,00000 cad	€ 32,95512	€ 32,95512
		MT			**€ 45,40368**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,30000 h	€ 25,09000	€ 7,52700
	CAM23_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,30000 h	€ 27,84000	€ 8,35200

	RU			**€ 15,87900**
	Sommano euro (A)			**€ 80,34473**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,68293 = 5% * B)			€ 13,65860
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,40033
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 103,40**
	Incidenza manodopera sul totale 15,36%			*€ 15,87900*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,68293*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V03.040.015.B	CAM23_V03 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA CAM23_V03.040 - INTERVENTI GEOTECNICI CAM23_015 - Gabbioni cilindrici, di lunghezza 2.00 m, in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 8x10 CAM23_B - Gabbioni cilindrici, di lunghezza 2.00 m, in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 8x10, avente un diametro pari a 2.70 mm, galvanizzato con lega eutettica di Zn - Al (5%) con un quantitativo non inferiore a 245 g/mq. Oltre a tale trattamento il filo sarà ricoperto da un rivestimento di materiale plastico di colore grigio che dovrà avere uno spessore nominale di 0,5 mm, Essi dovranno essere riempiti con pietrame di idonea pezzatura, né friabile né gelivo.				
	CAM23_AT.E.01.003B	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro con gruetta	0,35000 h	€ 63,54018	€ 22,23906
		AT			**€ 22,23906**
	CAM23_MT.E.01.011	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Breccia calcarea	1,10000 mc	€ 15,77728	€ 17,35501
	CAM23_MT.V.30.018	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Punti per gabbioni	40,00000 kg	€ 0,02052	€ 0,82080
	CAM23_MT.V.30.021	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Gabbione metallico cilindrico diam. 95 cm	1,00000 cad	€ 48,17070	€ 48,17070
		MT			**€ 66,34651**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,35000 h	€ 25,09000	€ 8,78150
	CAM23_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,35000 h	€ 27,84000	€ 9,74400
		RU			**€ 18,52550**
		Sommano euro (A)			**€ 107,11107**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,91044 = 5% * B)			€ 18,20888
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 12,53200
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 137,85**
		Incidenza manodopera sul totale 13,44%			*€ 18,52550*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,91044*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V03.040.020.A	CAM23_V03 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA CAM23_V03.040 - INTERVENTI GEOTECNICI CAM23_020 - Rete con filo elementare di diametro int./est. 2,70/3,50 mm rivestito di materiale plastico di colore grigio. CAM23_A - Rete con filo elementare di diametro int./est. 2,70/3,50 mm rivestito di materiale plastico di colore grigio di spessore nominale non inferiore a 0,40 mm, avente deformazione di punzonamento a 10 kN minore di 0,90 m su parete rocciosa di rivestimento costituito da rete metallica a doppia torsione a maglia esagonale tipo 8x10 tessuta con trafilato di ferro avente un diametro pari a 2,70 mm, galvanizzato con lega eutettica di Zinco-Alluminio (5%) conforme alla EN 10244 - Classe A con un quantitativo non inferiore a 245 gr/mq. Oltre a tale trattamento il filo sarà ricoperto da un rivestimento di materiale plastico di colore grigio che dovrà avere uno spessore nominale non inferiore a 0,4 mm, portando il diametro esterno ad almeno 3,50 mm. La deformabilità della rete è misurata in termini di spostamento al carico di 10 kN (1 ton) con prova di punzonamento su campione di dimensioni 3.0x3.0 m, incolato esclusivamente ai quattro vertici			

	e carico applicato a 45° sul piano della rete. La rete, in teli di larghezza 3,00, sarà fissata alla sommità e al piede della parete rocciosa alla predisposta struttura di contenimento (ancoraggi e funi da pagarsi a parte). I teli di rete dovranno essere legati tra loro ogni 20 cm mediante doppio filo avente le stesse caratteristiche di quello della rete e diametro pari a 2,00/3,00 mm e con anelli di chiusura metallici zincati di diametro minimo 6,0 mm. Prima della messa in opera e per ogni partita ricevuta in cantiere, l'Appaltatore dovrà consegnare alla D.L. il relativo certificato di collaudo e garanzia rilasciato in originale, in cui specifica il nome del prodotto, la Ditta produttrice, le quantità fornite e la destinazione. Tale Ditta produttrice dovrà inoltre essere in certificazione di sistema qualità in conformità alle normative in vigore, ISO-EN 9001:2000; in assenza di ciò, la D.L. darà disposizioni circa il prelievo di campioni per verificare il rispetto delle normative enunciate.Computato per mq di rete metallica effettivamente stesa.			
	CAM23_AT.E.00.004A - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro con gru da 20000 Kg	0,10000 h	€ 96,65330	€ 9,66533
	AT			**€ 9,66533**
	CAM23_MT.V.30.026 - Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Rete metallica a doppia torsione, maglia 8x10, filo 2,7/3,7 mm	1,05000 mq	€ 5,04792	€ 5,30032
	CAM23_MT.V.30.027 - Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Filo zincato per giunzione teli	0,10000 kg	€ 2,05200	€ 0,20520
	MT			**€ 5,50552**
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,15000 h	€ 29,94000	€ 4,49100
	RU			**€ 4,49100**
	Sommano euro (A)			**€ 19,66185**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16713 = 5% * B)			€ 3,34251
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,30044
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 25,30**
	Incidenza manodopera sul totale 17,75%			*€ 4,49100*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,16713*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V03.040.025.A	CAM23_V03 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA CAM23_V03.040 - INTERVENTI GEOTECNICI CAM23_025 - Geocomposito antierosivo in rete metallica a doppia torsione e biorete naturale a maglia aperta in cocco CAM23_A - Rivestimento antierosivo di pendici in terra mediante fornitura e posa di Geocomposito antierosivo preassemblato in fase di produzione, in rete metallica a doppia torsione e biorete 100% naturale a maglia aperta in cocco di grammatura non inferiore ai 700gr/mq; la rete metallica sarà con maglia esagonale tipo 8x10, tessuta con trafilato di ferro, avente un diametro pari a 2,70 mm e galvanizzazione con lega di Zinco-Alluminio (5%) La biorete sarà a a maglia aperta tessuta 100% in fibra di cocco con una massa areica minima pari 700 gr/mq (EN ISO 9864), una resistenza a trazione longitudinale pari a 20,0 kN/m (EN ISO 10319), una resistenza a trazione trasversale pari a 9kN/m (EN ISO 10319) ed un grado di copertura superiore al 60%. I punti di assemblaggio dovranno essere di tipo metallico, inoltre dovranno essere posti uniformemente al fine di garantire una adesione il più corretta possibile fra rete metallica e biorete. Il geocomposito verrà steso srotolandolo dall'alto verso il basso, lungo le linee di massima, pendenza. Dopo la stesa i teli dovranno essere collegati tra loro con idonee cuciture, realizzate in ragione di 1 ogni 15-20 cm con filo raddoppiato di diametro 2,20mm avente le stesse caratteristiche produttive di quello della rete, e opportunamente picchettati nel terreno con spezzoni di acciaio di lunghezza adeguata in base alle caratteristiche di consistenza e profondità del substrato, avendo cura di farlo aderire in maniera omogenea alla scarpata. Il geocomposito sarà bloccato in sommità, al piede mediante ancoraggi in barra o fune d'acciaio, da computarsi a parte. Se previsto dalle specifiche progettuali il geocomposito sarà rinforzato mediante un reticolo di chiodatura e funi di contenimento in parete da computarsi a parte.Computato per mq di geocomposito effettivamente steso.Rivestimento semplice con ancoraggi perimetrali come sopra descritti di lunghezza minima pari a 1,5m in ragione di 1 ogni 3 metri lineari			
	CAM23_AT.E.00.004A - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro con gru da 20000 Kg	0,11000 h	€ 96,65330	€ 10,63186
	AT			**€ 10,63186**
	CAM23_MT.V.30.027 - Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Filo zincato per giunzione	0,10000 kg	€ 2,05200	€ 0,20520

		teli			
	CAM23_MT.V.30.028	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Geocomposito rete metallica e biorete cocco 700 gr/mq	1,05000 mq	€ 9,74700	€ 10,23435
		MT			**€ 10,43955**
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,15800 h	€ 29,94000	€ 4,73052
		RU			**€ 4,73052**
		Sommano euro (A)			**€ 25,80193**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21932 = 5% * B)			€ 4,38633
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,01883
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 33,21**
		Incidenza manodopera sul totale 14,25%			*€ 4,73052*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,21932*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V03.040.030.A	CAM23_V03 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA CAM23_V03.040 - INTERVENTI GEOTECNICI CAM23_030 - Rivestimento con geocomposito e rete e geostuoia CAM23_A - Rivestimento di scarpata in terra mediante copertura con geocomposito costituito da rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale e da una geostuoia tridimensionale polimerica compenetrate e rese solidali durante il processo di produzione. La geostuoia avrà una massa areica minima di 500 g/ m2 certificata e sarà costituita da due strutture, realizzate in filamenti di polipropilene termosaldati tra loro nei punti di contatto e stabilizzati per resistere ai raggi UV. La rete metallica a doppia torsione avrà una maglia esagonale tipo 8x10 in accordo con le UNI-EN 10223-3, tessuta con trafilato di ferro, conforme alle UNI-EN 10223-3 e UNI-EN 10218, avente un diametro pari a 2.70 mm, galvanizzato con lega eutettica di Zinco - Alluminio (5%) Classe A con un quantitativo non inferiore a 245 gr/m2. Oltre a tale trattamento il filo sarà ricoperto da un rivestimento di materiale plastico di colore grigio che dovrà avere uno spessore nominale non inferiore a 0,4 mm, portando il diametro esterno ad almeno 3.50 mm. Lo spessore nominale del geocomposito sarà di 12 mm. La deformabilità della rete è misurata in termini di spostamento al carico di 10 kN (1 ton) con prova di punzonamento su campione di dimensioni 3.0 x 3.0 m, vincolato esclusivamente ai quattro vertici e carico applicato a 45° sul piano della rete. I teli di geostuoia, una volta stesi lungo la scarpata, dovranno essere collegati tra loro ogni 20 cm con idonee cuciture eseguite con filo avente le stesse caratteristiche di quello della rete e diametro pari a 2.20/3.00 mm e con con anelli di chiusura metallici zincati di diametro minimo 6,0 mm . Il geocomposito sarà posato dopo che sarà stato regolarizzato il piano di posa in modo da eliminare solchi e materiale sciolto in precario equilibrio. I teli saranno stesi srotolandoli dall'alto verso il basso lungo le linee di massima pendenza e il fissaggio alla scarpata (se previsto) avverrà mediante ancoraggi costituiti in barre d'acciaio il cui costo è da computarsi a parte. La rete metallica sarà bloccata in sommità, al piede e lungo la scarpata mediante ancoraggi in barra o fune d'acciaio, da computarsi a parte. Prima della messa in opera e per ogni partita ricevuta in cantiere, l'Appaltatore dovrà consegnare alla D.L. il relativo certificato di collaudo e garanzia rilasciato in originale, in cui specifica il nome del prodotto, la Ditta produttrice, le quantità fornite e la destinazione. Tale Ditta produttrice dovrà inoltre essere in certificazione di sistema qualità in conformità alle normative in vigore, ISO-EN 9001:2000; in assenza di ciò, la D.L. darà disposizioni circa il prelievo di campioni per verificare il rispetto delle normative enunciate.omputato per m2 di geocomposito effettivamente steso.				
	CAM23_AT.E.00.004A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro con gru da 20000 Kg	0,10000 h	€ 96,65330	€ 9,66533
		AT			**€ 9,66533**
	CAM23_MT.V.30.027	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Filo zincato per giunzione teli	0,10000 kg	€ 2,05200	€ 0,20520
	CAM23_MT.V.30.029	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Geocomposito rete metallica a doppia torsione e geostuoia	1,05000 mq	€ 11,98368	€ 12,58286
		MT			**€ 12,78806**
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,15000 h	€ 29,94000	€ 4,49100
		RU			**€ 4,49100**

	Sommano euro (A)			**€ 26,94439**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22903 = 5% * B)			€ 4,58055
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,15249
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 34,68**
	Incidenza manodopera sul totale 12,95%			*€ 4,49100*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,22903*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V03.040.035.A	CAM23_V03 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA CAM23_V03.040 - INTERVENTI GEOTECNICI CAM23_035 - Ancoraggi in fune singola in trefoli d'acciaio diametro mm 20 CAM23_A - Ancoraggi in fune singola in trefoli d'acciaio diametro mm 20 Fornitura e posa in parete o pendici montuose di ancoraggi formati da una fune in trefoli d'acciaio AMZ con resistenza unitaria del filo elementare di 1770 N/mm², formante sull'estremo esterno un asola contenete redancia zincata serrata tramite manicotto in alluminio pressato in stabilimento atto a garantire una resistenza dell'asola non inferiore al 90% della resistenza nominale della fune. Nel prezzo si intende compresa l'iniezione, fino a completa saturazione del foro, con boiacca di cemento additivata con prodotti antiritiro realizzata tramite cannula di iniezione spinta fino al fondo del foro, la fornitura e posa di centratori (almeno 1 ogni metro), protezione contro l'ossidazione di tutte le parti metalliche secondo EN 10264/2 classe B.			
	CAM23_AT.E.00.007 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Compressori d'aria di potenza 5000 l/min	0,14000 h	€ 26,02552	€ 3,64357
	CAM23_AT.E.03.001B - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pompe per conglomerati e malte rimorchiabile	0,14000 h	€ 42,48050	€ 5,94727
	AT			**€ 9,59084**
	CAM23_MT.V.30.030 - Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Malta da iniezione cementizia premiscelata antiritiro	0,15000 kg	€ 0,29241	€ 0,04386
	CAM23_MT.V.30.031 - Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Fune da 20 mm con redancia e manicotto	1,00000 ml	€ 8,20800	€ 8,20800
	MT			**€ 8,25186**
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,25000 h	€ 29,94000	€ 7,48500
	RU			**€ 7,48500**
	Sommano euro (A)			**€ 25,32770**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21529 = 5% * B)			€ 4,30571
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,96334
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 32,60**
	Incidenza manodopera sul totale 22,96%			*€ 7,48500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,21529*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V03.040.040.A	CAM23_V03 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA CAM23_V03.040 - INTERVENTI GEOTECNICI CAM23_040 - Chiodi d'acciaio 950/1100 N/mm2 a filettatura continua CAM23_A - Chiodi per consolidamento in barre d'acciaio a filettatura continua, con limite di snervamento non minore di 950 N/mm2, tensione di rottura 1100 N/mm2 ed elongazione a massimo carico maggiore o uguale 4%. Nel prezzo si intende compresa l'iniezione, fino a rifiuto del foro, con boiacca di cemento (rapporto in peso acqua/cemento 0.4- 0.5), additivata con prodotti antiritiro (2-4%), la fornitura e posa di piastra di ripartizione in acciaio zincato, di dimensioni 200x200x10 mm, con foro centrale bombato di tipo omnidirezionale e dado di serraggio, manicotti di giunzione, centratori nella misura di No. 1 centratore ogni 2 m di barra, in parete o pendici montuose, barre Diametro 32 mm			
	CAM23_AT.E.00.007 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Compressori d'aria di potenza 5000 l/min	0,07000 h	€ 26,02552	€ 1,82179

	CAM23_AT.E.03.001B	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pompe per conglomerati e malte rimorchiabile	0,07000 h	€ 42,48050	€ 2,97364
		AT			**€ 4,79543**
	CAM23_MT.V.30.030	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Malta da iniezione cementizia premiscelata antiritiro	0,13000 kg	€ 0,29241	€ 0,03801
	CAM23_MT.V.30.033	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Barre di ancoraggio da 40 mm, compreso piastre, bulloni e manicotti di giunzione consolidamento scarpate	1,00000 ml	€ 35,91000	€ 35,91000
		MT			**€ 35,94801**
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,17000 h	€ 29,94000	€ 5,08980
		RU			**€ 5,08980**
		Sommano euro (A)			**€ 45,83324**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,38958 = 5% * B)			€ 7,79165
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,36249
		TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 58,99**
		Incidenza manodopera sul totale 8,63%			*€ 5,08980*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,38958*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V03.040.040.B	CAM23_V03 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA CAM23_V03.040 - INTERVENTI GEOTECNICI CAM23_040 - Chiodi d'acciaio 950/1100 N/mm2 a filettatura continua CAM23_B - Chiodi per consolidamento in barre d'acciaio a filettatura continua, con limite di snervamento non minore di 950 N/mm2, tensione di rottura 1100 N/mm2 ed elongazione a massimo carico maggiore o uguale 4%. Nel prezzo si intende compresa l'iniezione, fino a rifiuto del foro, con boiacca di cemento (rapporto in peso acqua/cemento 0.4- 0.5), additivata con prodotti antiritiro (2-4%), la fornitura e posa di piastra di ripartizione in acciaio zincato, di dimensioni 200x200x10 mm, con foro centrale bombato di tipo omnidirezionale e dado di serraggio, manicotti di giunzione, centratori nella misura di No. 1 centratore ogni 2 m di barra, in parete o pendici montuose, barre Diametro 40 mm				
	CAM23_AT.E.00.007	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Compressori d'aria di potenza 5000 l/min	0,12000 h	€ 26,02552	€ 3,12306
	CAM23_AT.E.03.001B	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pompe per conglomerati e malte rimorchiabile	0,12000 h	€ 42,48050	€ 5,09766
		AT			**€ 8,22072**
	CAM23_MT.V.30.030	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Malta da iniezione cementizia premiscelata antiritiro	0,20000 kg	€ 0,29241	€ 0,05848
	CAM23_MT.V.30.033	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Barre di ancoraggio da 40 mm, compreso piastre, bulloni e manicotti di giunzione consolidamento scarpate	1,00000 ml	€ 35,91000	€ 35,91000
		MT			**€ 35,96848**
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,25000 h	€ 29,94000	€ 7,48500
		RU			**€ 7,48500**
		Sommano euro (A)			**€ 51,67420**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,43923 = 5% * B)			€ 8,78461
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,04588
		TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 66,50**
		Incidenza manodopera sul totale 11,25%			*€ 7,48500*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,43923*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V03.040.045.A	CAM23_V03 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA CAM23_V03.040 - INTERVENTI GEOTECNICI CAM23_045 - Barre cave (autoperforanti) d'acciaio 950/1100 N/mm2 a filettatura continua CAM23_A - Barre con diametro 32 mm e carico 380 kN snervamento e 450 kN rottura (tensioni snervamento/rottura 950/1150 N/mm2).Fornitura e posa in pendio di chiodi per consolidamento in barre d'acciaio a filettatura continua, del tipo cavo, attrezzate di fori laterali per l'iniezione a pressione della boiacca. Nel prezzo si intende compresa l'iniezione, fino a rifiuto del foro, con opportuna boiacca di cemento, la fornitura e posa di piastra di ripartizione in acciaio zincato, di dimensioni 200x200x10 mm, con foro centrale bombato di tipo omnidirezionale e dado di serraggio, manicotti di giunzione, e utensili di perforazione.			
	CAM23_AT.E.00.007 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Compressori d'aria di potenza 5000 l/min	0,07000 h	€ 26,02552	€ 1,82179
	CAM23_AT.E.03.001B - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pompe per conglomerati e malte rimorchiabile	0,07000 h	€ 42,48050	€ 2,97364
	AT			**€ 4,79543**
	CAM23_MT.V.30.030 - Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Malta da iniezione cementizia premiscelata antiritiro	0,13000 kg	€ 0,29241	€ 0,03801
	CAM23_MT.V.30.034 - Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Barre di ancoraggio da 32 mm, cave autoperforanti, compreso piastre, bulloni e manicotti di giunzione e punta a perdere consolidamento scarpate	1,00000 ml	€ 25,65000	€ 25,65000
	MT			**€ 25,68801**
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,17000 h	€ 29,94000	€ 5,08980
	RU			**€ 5,08980**
	Sommano euro (A)			**€ 35,57324**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,30237 = 5% * B)			€ 6,04745
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,16207
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 45,78**
	Incidenza manodopera sul totale 11,12%			*€ 5,08980*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,30237*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V03.040.050.A	CAM23_V03 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA CAM23_V03.040 - INTERVENTI GEOTECNICI CAM23_050 - Barriera paramassi a dissipazione di energia, per classe di livello di energia 2 (MEL >= KJ 500) CAM23_A - Barriera paramassi deformabile a dissipazione di energia con altezza di intercettazione con: - piedritti in acciaio zincato sia tubolari che in profilati HEA, HEB, IPE ecc. disposti ad interassi non maggiori di 10.0 m. - sistema di vincolo del piedritto alla fondazione tramite cerniera almeno unidirezionale. - struttura di intercettazione formata da pannelli di rete in fune con orditura a maglia quadra, romboidale o con orditura ad anelli concatenati; alla rete principale dovrà essere sovrapposta una maglia a intreccio più fine per arrestare il moto di piccoli elementi lapidei. - struttura di collegamento formata da controventi longitudinali (nel piano della barriera) e da controventi di monte ed eventuali controventi di valle in funi d'acciaio tesati secondo le indicazioni del produttore. - eventuale sistema di assorbimento di energia formato da dissipatori o freni disposti sui controventi o sul perimetro della struttura di intercettazione. - giunzione delle funi metalliche con modalità e morsettatura a norma UNI EN 13411 o tramite manicotto metallico pressato in officina. La struttura deve essere idonea per l'installazione su qualsiasi tipo terreno e su pendii comunque acclivi. Tutte le parti metalliche devono essere protette contro l'ossidazione in accordo a: - Funi in trefoli d'acciaio secondo EN 10264/2 - Carpenteria metallica acciaio protezione a mezzo di zincatura a caldo secondo UNI EN ISO 1461 e a bagno elettrolitico per le componenti metalliche minori secondo UNI 2081/89. - Morsettature ed eventuali grilli protezione secondo UNI 2081/89			
	CAM23_AT.E.00.004A - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro con gru da 20000 Kg	0,06000 h	€ 96,65330	€ 5,79920
	CAM23_AT.E.00.007 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Compressori d'aria di potenza 5000 l/min	0,03000 h	€ 26,02552	€ 0,78077

		AT			**€ 6,57997**
	CAM23_MT.V.30.035	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Barriere paramassi - Fondazioni in micropali, posati in opera	0,60000 mq	€ 51,30000	€ 30,78000
	CAM23_MT.V.30.036	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Kit barriera paramassi a dissipazione di energia da 500 kJ	1,00000 mq	€ 102,60000	€ 102,60000
	CAM23_MT.V.30.037	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Conglomerato cementizio preconfezionato a dosaggio - Dosaggio kg/mc 250 di cemento 325	0,02500 mc	€ 71,82000	€ 1,79550
		MT			**€ 135,17550**
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	2,87000 h	€ 29,94000	€ 85,92780
		RU			**€ 85,92780**
		Sommano euro (A)			**€ 227,68327**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,93531 = 5% * B)			€ 38,70616
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 26,63894
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 293,03**
		Incidenza manodopera sul totale 29,32%			*€ 85,92780*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,93531*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V03.040.050.B	CAM23_V03 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA CAM23_V03.040 - INTERVENTI GEOTECNICI CAM23_050 - Barriera paramassi a dissipazione di energia, per classe di livello di energia 2 (MEL >= KJ 500) CAM23_B - Barriera paramassi deformabile a dissipazione di energia con altezza di intercettazione con: - piedritti in acciaio zincato sia tubolari che in profilati HEA, HEB, IPE ecc. disposti ad interassi non maggiori di 10.0 m. - sistema di vincolo del piedritto alla fondazione tramite cerniera almeno unidirezionale. - struttura di intercettazione formata da pannelli di rete in fune con orditura a maglia quadra, romboidale o con orditura ad anelli concatenati; alla rete principale dovrà essere sovrapposta una maglia a intreccio più fine per arrestare il moto di piccoli elementi lapidei. - struttura di collegamento formata da controventi longitudinali (nel piano della barriera) e da controventi di monte ed eventuali controventi di valle in funi d'acciaio tesati secondo le indicazioni del produttore. - eventuale sistema di assorbimento di energia formato da dissipatori o freni disposti sui controventi o sul perimetro della struttura di intercettazione. - giunzione delle funi metalliche con modalità e morsettatura a norma UNI EN 13411 o tramite manicotto metallico pressato in officina. La struttura deve essere idonea per l'installazione su qualsiasi tipo terreno e su pendii comunque acclivi. Tutte le parti metalliche devono essere protette contro l'ossidazione in accordo a:				
	CAM23_AT.E.00.004A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro con gru da 20000 Kg	0,06000 h	€ 96,65330	€ 5,79920
	CAM23_AT.E.00.007	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Compressori d'aria di potenza 5000 l/min	0,03000 h	€ 26,02552	€ 0,78077
		AT			**€ 6,57997**
	CAM23_MT.V.30.035	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Barriere paramassi - Fondazioni in micropali, posati in opera	0,60000 mq	€ 51,30000	€ 30,78000
	CAM23_MT.V.30.037	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Conglomerato cementizio preconfezionato a dosaggio - Dosaggio kg/mc 250 di cemento 325	0,02500 mc	€ 71,82000	€ 1,79550
	CAM23_MT.V.30.038	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Kit barriera paramassi a dissipazione di energia da 1000 kJ	1,00000 mq	€ 133,38000	€ 133,38000
		MT			**€ 165,95550**
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	3,50000 h	€ 29,94000	€ 104,79000
		RU			**€ 104,79000**
		Sommano euro (A)			

				€ 277,32547
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,35727 = 5% * B)			€ 47,14533
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 32,44708
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 356,92**
	Incidenza manodopera sul totale 29,36%			*€ 104,79000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,35727*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V03.040.050.C	CAM23_V03 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA CAM23_V03.040 - INTERVENTI GEOTECNICI CAM23_050 - Barriera paramassi a dissipazione di energia, per classe di livello di energia 2 (MEL >= KJ 500) CAM23_C - Barriera paramassi deformabile a dissipazione di energia con altezza di intercettazione con: - piedritti in acciaio zincato sia tubolari che in profilati HEA, HEB, IPE ecc. disposti ad interassi non maggiori di 10.0 m. - sistema di vincolo del piedritto alla fondazione tramite cerniera almeno unidirezionale. - struttura di intercettazione formata da pannelli di rete in fune con orditura a maglia quadra, romboidale o con orditura ad anelli concatenati; alla rete principale dovrà essere sovrapposta una maglia a intreccio più fine per arrestare il moto di piccoli elementi lapidei. - struttura di collegamento formata da controventi longitudinali (nel piano della barriera) e da controventi di monte ed eventuali controventi di valle in funi d'acciaio tesati secondo le indicazioni del produttore. - eventuale sistema di assorbimento di energia formato da dissipatori o freni disposti sui controventi o sul perimetro della struttura di intercettazione. - giunzione delle funi metalliche con modalità e morsettatura a norma UNI EN 13411 o tramite manicotto metallico pressato in officina. La struttura deve essere idonea per l'installazione su qualsiasi tipo terreno e su pendii comunque acclivi. Tutte le parti metalliche devono essere protette contro l'ossidazione in accordo a:				
	CAM23_AT.E.00.004A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro con gru da 20000 Kg	0,10000 h	€ 96,65330	€ 9,66533
	CAM23_AT.E.00.007	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Compressori d'aria di potenza 5000 l/min	0,03000 h	€ 26,02552	€ 0,78077
		AT			**€ 10,44610**
	CAM23_MT.V.30.035	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Barriere paramassi - Fondazioni in micropali, posati in opera	0,70000 mq	€ 51,30000	€ 35,91000
	CAM23_MT.V.30.037	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Conglomerato cementizio preconfezionato a dosaggio - Dosaggio kg/mc 250 di cemento 325	0,02500 mc	€ 71,82000	€ 1,79550
	CAM23_MT.V.30.039	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Kit barriera paramassi a dissipazione di energia da 2000 kJ	1,00000 mq	€ 153,90000	€ 153,90000
		MT			**€ 191,60550**
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	4,00000 h	€ 29,94000	€ 119,76000
		RU			**€ 119,76000**
		Sommano euro (A)			**€ 321,81160**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,73540 = 5% * B)				€ 54,70797
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 37,65196
	TOTALE (A + B + C) euro / mq				**€ 414,17**
	Incidenza manodopera sul totale 28,92%				*€ 119,76000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				*€ 2,73540*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V03.040.050.D	CAM23_V03 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA CAM23_V03.040 - INTERVENTI GEOTECNICI CAM23_050 - Barriera paramassi a dissipazione di energia, per classe di livello di energia 2 (MEL >= KJ 500) CAM23_D - Barriera paramassi deformabile a dissipazione di energia con altezza di intercettazione con: - piedritti in acciaio zincato sia tubolari che in			

	profilati HEA, HEB, IPE ecc. disposti ad interassi non maggiori di 10.0 m. - sistema di vincolo del piedritto alla fondazione tramite cerniera almeno unidirezionale. - struttura di intercettazione formata da pannelli di rete in fune con orditura a maglia quadra, romboidale o con orditura ad anelli concatenati; alla rete principale dovrà essere sovrapposta una maglia a intreccio più fine per arrestare il moto di piccoli elementi lapidei. - struttura di collegamento formata da controventi longitudinali (nel piano della barriera) e da controventi di monte ed eventuali controventi di valle in funi d'acciaio tesati secondo le indicazioni del produttore. - eventuale sistema di assorbimento di energia formato da dissipatori o freni disposti sui controventi o sul perimetro della struttura di intercettazione. - giunzione delle funi metalliche con modalità e morsettatura a norma UNI EN 13411 o tramite manicotto metallico pressato in officina. La struttura deve essere idonea per l'installazione su qualsiasi tipo terreno e su pendii comunque acclivi. Tutte le parti metalliche devono essere protette contro l'ossidazione in accordo a:			
	CAM23_AT.E.00.004A - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro con gru da 20000 Kg	0,13000 h	€ 96,65330	€ 12,56493
	CAM23_AT.E.00.007 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Compressori d'aria di potenza 5000 l/min	0,03000 h	€ 26,02552	€ 0,78077
	AT			**€ 13,34570**
	CAM23_MT.V.30.035 - Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Barriere paramassi - Fondazioni in micropali, posati in opera	0,80000 mq	€ 51,30000	€ 41,04000
	CAM23_MT.V.30.037 - Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Conglomerato cementizio preconfezionato a dosaggio - Dosaggio kg/mc 250 di cemento 325	0,02500 mc	€ 71,82000	€ 1,79550
	CAM23_MT.V.30.040 - Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Kit barriera paramassi a dissipazione di energia da 3000 kJ	1,00000 mq	€ 205,20000	€ 205,20000
	MT			**€ 248,03550**
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	4,50000 h	€ 29,94000	€ 134,73000
	RU			**€ 134,73000**
	Sommano euro (A)			**€ 396,11120**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,36695 = 5% * B)			€ 67,33890
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 46,34501
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 509,80**
	Incidenza manodopera sul totale 26,43%			*€ 134,73000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 3,36695*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V03.040.050.E	CAM23_V03 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA CAM23_V03.040 - INTERVENTI GEOTECNICI CAM23_050 - Barriera paramassi a dissipazione di energia, per classe di livello di energia 2 (MEL >= KJ 500) CAM23_E - Barriera paramassi deformabile a dissipazione di energia con altezza di intercettazione con: - piedritti in acciaio zincato sia tubolari che in profilati HEA, HEB, IPE ecc. disposti ad interassi non maggiori di 10.0 m. - sistema di vincolo del piedritto alla fondazione tramite cerniera almeno unidirezionale. - struttura di intercettazione formata da pannelli di rete in fune con orditura a maglia quadra, romboidale o con orditura ad anelli concatenati; alla rete principale dovrà essere sovrapposta una maglia a intreccio più fine per arrestare il moto di piccoli elementi lapidei. - struttura di collegamento formata da controventi longitudinali (nel piano della barriera) e da controventi di monte ed eventuali controventi di valle in funi d'acciaio tesati secondo le indicazioni del produttore. - eventuale sistema di assorbimento di energia formato da dissipatori o freni disposti sui controventi o sul perimetro della struttura di intercettazione. - giunzione delle funi metalliche con modalità e morsettatura a norma UNI EN 13411 o tramite manicotto metallico pressato in officina. La struttura deve essere idonea per l'installazione su qualsiasi tipo terreno e su pendii comunque acclivi. Tutte le parti metalliche devono essere protette contro l'ossidazione in accordo a:			
	CAM23_AT.E.00.004A - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro con gru da 20000 Kg	0,15000 h	€ 96,65330	€ 14,49800
	CAM23_AT.E.00.007 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Compressori d'aria di potenza 5000 l/min	0,03000 h	€ 26,02552	€ 0,78077
	AT			**€ 15,27877**

	CAM23_MT.V.30.035	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Barriere paramassi - Fondazioni in micropali, posati in opera	1,00000 mq	€ 51,30000	€ 51,30000
	CAM23_MT.V.30.037	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Conglomerato cementizio preconfezionato a dosaggio - Dosaggio kg/mc 250 di cemento 325	0,02500 mc	€ 71,82000	€ 1,79550
	CAM23_MT.V.30.041	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Kit barriera paramassi a dissipazione di energia da 5000 kJ	1,00000 mq	€ 256,50000	€ 256,50000
		MT			**€ 309,59550**
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	5,00000 h	€ 29,94000	€ 149,70000
		RU			**€ 149,70000**
		Sommano euro (A)			**€ 474,57427**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,03388 = 5% * B)			€ 80,67763
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 55,52519
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 610,78**
		Incidenza manodopera sul totale 24,51%			*€ 149,70000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 4,03388*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V03.040.055.A	CAM23_V03 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA CAM23_V03.040 - INTERVENTI GEOTECNICI CAM23_055 - Perforazione su pareti rocciose eseguita con perforatrice portatile pneumatica a rotopercussione CAM23_A - Perforazione su pareti rocciose eseguita con perforatrice portatile pneumatica a rotopercussione eseguita da personale specializzato rocciatore provvisto dell' attrezzatura adeguata in roccia di qualsiasi natura e consistenza fino ad una profondità di 3,0 m.Compresa la pulizia del foro.Perforazione diametro fino a 42 mm				
	CAM23_AT.E.00.007	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Compressori d'aria di potenza 5000 l/min	0,53000 h	€ 26,02552	€ 13,79353
	CAM23_AT.E.01.022A	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Martello perforatore	0,53000 h	€ 32,72940	€ 17,34658
		AT			**€ 31,14011**
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	1,20000 h	€ 29,94000	€ 35,92800
		RU			**€ 35,92800**
		Sommano euro (A)			**€ 67,06811**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,57008 = 5% * B)			€ 11,40158
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,84697
		TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 86,32**
		Incidenza manodopera sul totale 41,62%			*€ 35,92800*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,57008*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V03.040.055.B	CAM23_V03 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA CAM23_V03.040 - INTERVENTI GEOTECNICI CAM23_055 - Perforazione su pareti rocciose eseguita con perforatrice portatile pneumatica a rotopercussione CAM23_B - Perforazione su pareti rocciose eseguita con perforatrice portatile pneumatica a rotopercussione eseguita da personale specializzato rocciatore provvisto dell' attrezzatura adeguata in roccia di qualsiasi natura e consistenza fino ad una profondità di 3,0 m.Compresa la pulizia del foro.Perforazione diametro fino a 120 mm				
	CAM23_AT.E.00.007	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Compressori d'aria di potenza 5000 l/min	1,00000 h	€ 26,02552	€ 26,02552

	CAM23_AT.E.01.022A	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Martello perforatore	1,00000 h	€ 32,72940	€ 32,72940
		AT			**€ 58,75492**
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	1,80000 h	€ 29,94000	€ 53,89200
		RU			**€ 53,89200**
		Sommano euro (A)			**€ 112,64692**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,95750 = 5% * B)			€ 19,14998
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 13,17969
		TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 144,98**
		Incidenza manodopera sul totale 37,17%			*€ 53,89200*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,95750*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V03.040.060.A	CAM23_V03 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA CAM23_V03.040 - INTERVENTI GEOTECNICI CAM23_060 - Fune in trefoli d' acciaio zincato AMZ (Anima Metallica Zincata) in parete o pendici montuose CAM23_A - Fune in trefoli d' acciaio zincato AMZ diametro mm 8 (Anima Metallica Zincata) in parete o pendici montuose per la realizzazione di struttura di sostegno e per orditure di maglia (rete armata) di rivestimenti in rete metallica a doppia torsione per la sostituzione e manutenzione di strutture paramassi. Compresa la zincatura secondo EN 10264/2 classe B, tesatura, fornitura e posa di redance ed idonea morsettatura.				
	CAM23_AT.E.01.022A	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Martello perforatore	0,15000 h	€ 32,72940	€ 4,90941
	CAM23_AT.E.03.020	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Miscelatore e pompa iniezione	0,50000 h	€ 6,77160	€ 3,38580
		AT			**€ 8,29521**
	CAM23_MT.V.30.042	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Fune metallica diam. 8 mm	1,00000 ml	€ 1,43640	€ 1,43640
	CAM23_MT.V.30.043	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Ancoraggi in barre completi di piastre e accessori per rivestimenti in pannelli	0,25000 ml	€ 21,54600	€ 5,38650
	CAM23_MT.V.30.044	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Cemento antiritiro per rivestimento in pannelli	2,00000 kg	€ 9,74700	€ 19,49400
		MT			**€ 26,31690**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,15000 h	€ 25,09000	€ 3,76350
	CAM23_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,15000 h	€ 27,84000	€ 4,17600
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,15000 h	€ 29,94000	€ 4,49100
		RU			**€ 12,43050**
		Sommano euro (A)			**€ 47,04261**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,39986 = 5% * B)			€ 7,99724
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,50399
		TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 60,54**
		Incidenza manodopera sul totale 20,53%			*€ 12,43050*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,39986*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V03.040.060.B	CAM23_V03 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA			

	CAM23_V03.040 - INTERVENTI GEOTECNICI CAM23_060 - Fune in trefoli d' acciaio zincato AMZ (Anima Metallica Zincata) in parete o pendici montuose CAM23_B - Fune in trefoli d' acciaio zincato AMZ diametro mm 12 (Anima Metallica Zincata) in parete o pendici montuose per la realizzazione di struttura di sostegno e per orditure di maglia (rete armata) di rivestimenti in rete metallica a doppia torsione per la sostituzione e manutenzione di strutture paramassi. Compresa la zincatura secondo EN 10264/2 classe B, tesatura, fornitura e posa di redance ed idonea morsettatura.			
	CAM23_AT.E.01.022A - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Martello perforatore	0,15000 h	€ 32,72940	€ 4,90941
	CAM23_AT.E.03.020 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Miscelatore e pompa iniezione	0,50000 h	€ 6,77160	€ 3,38580
	AT			**€ 8,29521**
	CAM23_MT.V.30.043 - Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Ancoraggi in barre completi di piastre e accessori per rivestmenti in pannelli	0,25000 ml	€ 21,54600	€ 5,38650
	CAM23_MT.V.30.044 - Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Cemento antiritiro per rivestimento in pannelli	2,00000 kg	€ 9,74700	€ 19,49400
	CAM23_MT.V.30.045 - Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Fune metallica diam. 12 mm	1,00000 ml	€ 2,25720	€ 2,25720
	MT			**€ 27,13770**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,15000 h	€ 25,09000	€ 3,76350
	CAM23_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,15000 h	€ 27,84000	€ 4,17600
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,15000 h	€ 29,94000	€ 4,49100
	RU			**€ 12,43050**
	Sommano euro (A)			**€ 47,86341**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,40684 = 5% * B)			€ 8,13678
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,60002
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 61,60**
	Incidenza manodopera sul totale 20,18%			*€ 12,43050*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,40684*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V03.040.060.C	CAM23_V03 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA CAM23_V03.040 - INTERVENTI GEOTECNICI CAM23_060 - Fune in trefoli d' acciaio zincato AMZ (Anima Metallica Zincata) in parete o pendici montuose CAM23_C - Fune in trefoli d' acciaio zincato AMZ diametro mm 16 (Anima Metallica Zincata) in parete o pendici montuose per la realizzazione di struttura di sostegno e per orditure di maglia (rete armata) di rivestimenti in rete metallica a doppia torsione per la sostituzione e manutenzione di strutture paramassi. Compresa la zincatura secondo EN 10264/2 classe B, tesatura, fornitura e posa di redance ed idonea morsettatura.			
	CAM23_AT.E.01.022A - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Martello perforatore	0,15000 h	€ 32,72940	€ 4,90941
	CAM23_AT.E.03.020 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Miscelatore e pompa iniezione	0,50000 h	€ 6,77160	€ 3,38580
	AT			**€ 8,29521**
	CAM23_MT.V.30.043 - Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Ancoraggi in barre completi di piastre e accessori per rivestmenti in pannelli	0,25000 ml	€ 21,54600	€ 5,38650
	CAM23_MT.V.30.044 - Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Cemento antiritiro per rivestimento in pannelli	2,00000 kg	€ 9,74700	€ 19,49400
	CAM23_MT.V.30.046 - Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Fune metallica diam. 16 mm	1,00000 ml	€ 3,59100	€ 3,59100
	MT			

					€ 28,47150
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,15000 h	€ 25,09000	€ 3,76350
	CAM23_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,15000 h	€ 27,84000	€ 4,17600
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,15000 h	€ 29,94000	€ 4,49100
		RU			**€ 12,43050**
		Sommano euro (A)			**€ 49,19721**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,41818 = 5% * B)			€ 8,36353
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,75607
		TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 63,32**
		Incidenza manodopera sul totale 19,63%			*€ 12,43050*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,41818*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V03.040.060.D	CAM23_V03 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA CAM23_V03.040 - INTERVENTI GEOTECNICI CAM23_060 - Fune in trefoli d' acciaio zincato AMZ (Anima Metallica Zincata) in parete o pendici montuose CAM23_D - Fune in trefoli d' acciaio zincato AMZ diametro mm 20 (Anima Metallica Zincata) in parete o pendici montuose per la realizzazione di struttura di sostegno e per orditure di maglia (rete armata) di rivestimenti in rete metallica a doppia torsione per la sostituzione e manutenzione di strutture paramassi. Compresa la zincatura secondo EN 10264/2 classe B, tesatura, fornitura e posa di redance ed idonea morsettatura.				
	CAM23_AT.E.01.022A	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Martello perforatore	0,15000 h	€ 32,72940	€ 4,90941
	CAM23_AT.E.03.020	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Miscelatore e pompa iniezione	0,50000 h	€ 6,77160	€ 3,38580
		AT			**€ 8,29521**
	CAM23_MT.V.30.043	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Ancoraggi in barre completi di piastre e accessori per rivestimenti in pannelli	0,25000 ml	€ 21,54600	€ 5,38650
	CAM23_MT.V.30.044	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Cemento antiritiro per rivestimento in pannelli	2,00000 kg	€ 9,74700	€ 19,49400
	CAM23_MT.V.30.047	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Fune metallica diam. 20 mm	1,00000 ml	€ 4,30920	€ 4,30920
		MT			**€ 29,18970**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,15000 h	€ 25,09000	€ 3,76350
	CAM23_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,15000 h	€ 27,84000	€ 4,17600
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,15000 h	€ 29,94000	€ 4,49100
		RU			**€ 12,43050**
		Sommano euro (A)			**€ 49,91541**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,42428 = 5% * B)			€ 8,48562
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,84010
		TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 64,24**
		Incidenza manodopera sul totale 19,35%			*€ 12,43050*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,42428*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

CAM23_V03.040.065.A	CAM23_V03 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA CAM23_V03.040 - INTERVENTI GEOTECNICI CAM23_065 - Rafforzamento corticale di reti paramassi con funi metalliche e tiranti attivi permanenti CAM23_A - Rafforzamento corticale a contatto di pendice rocciosa o scarpate, già rivestite con reti metalliche, geostuoie o geocompositi con reticolo di funi zincate. Il rafforzamento comprende la fornitura e posa in opera alla sommità ed al piede della pendice in senso orizzontale di funi metalliche, rispettivamente del diametro di mm. 16,00 (sommità) e diametro mm. 12,00 (piede) correnti sotto le piastre dei relativi tiranti e sulle stesse vengono ripiegate e bloccati i teli di rete esistente. Inoltre la fornitura e posa in opera di un reticolo di contenimento, costituito da un'orditura romboidale in fune metallica con diametro 12 mm. ottenuto facendo passare le singole funi sotto le piastre dei tiranti realizzati lungo la pendice. Tutte le funi saranno collegate alla rete esistente con anelli di chiusura metallici di diametro minimo 6,00 mm. posti ogni 20/25 cm. e relativi morsetti di serraggio per la formazione in opera delle asole delle funi orizzontali e di orditura romboidale.Nel prezzo sono inoltre compresi e compensati: - L'onere per il lavoro eseguito a qualunque altezza del piano strada da parte di personale altamente specializzato, - La formazione dei fori, - La fornitura e posa in opera di tiranti di sommità, al piede e lungo la pendice, comprensivi delle piastre zincate di contrasto dimensione mm. 200x200x10 bombata e relativi dadi conici di bloccaggio, e la relativa tesatura. - La fornitura ed il montaggio dei distanziatori interni di centraggio (almeno 1 ogni 1.000 mm.). - La fornitura e posa in opera di eventuali manicotti di giunzione delle barre. - La fornitura e posa in opera dei tubi d'iniezione. - L' iniezione a pressione con malta cementizia preconfezionata additivata fino ad assorbimento pari a 2 volte il diametro teorico del foro. Le funi saranno metalliche, anima tessile, in accordo con le Norme UNI EN 12385-4 (ISO 240-8) costruite con filo elementare in acciaio di grado 1770 N/mmq zincato Classe B in accordo con la Norma UNI EN 1026-4-2. I tiranti permanenti saranno in barra d'acciaio diametro mm.28/32 sezione 616 mmq. del peso di kg./m. 4,83 e filettatura continua con le seguenti resistenze minime dell'acciaio a snervamento 500 N/mmq e rottura 550 N/mmq. ed allungamento a rottura 10%. Nel caso il foro si ostruisce a causa delle caratteristiche del terreno stesso (sciolto), i tiranti potranno essere realizzati in a barra d'acciaio cava diam. est. 31,30 mm e diam. int. 21,30, spess. 5 mm., peso kg./m. 3,30, sezione 400 mmq. , filettatura continua, trattamento termico, resistenze dell'acciaio a snervamento a 950 N/mmq ed a rottura 1150 N/mmq., compresa la relativa punta diamantata Il prezzo a metro quadrato di rafforzamento posto in opera. Per metro quadrato. Orditura romboidale maglia mt. 3,00 x 6,00 e tiranti di lunghezza mt. 2,00 1 ogni 18 mq. lungo la pendice ed 1 ogni 3,00 in sommità ed al piede				
	CAM23_AT.E.00.007	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Compressori d'aria di potenza 5000 l/min	0,10000 h	€ 26,02552	€ 2,60255
	CAM23_AT.E.01.022A	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Martello perforatore	0,05000 h	€ 32,72940	€ 1,63647
	CAM23_AT.E.03.020	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Miscelatore e pompa iniezione	0,05000 h	€ 6,77160	€ 0,33858
		AT			**€ 4,57760**
	CAM23_MT.V.30.043	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Ancoraggi in barre completi di piastre e accessori per rivestmenti in pannelli	0,11000 ml	€ 21,54600	€ 2,37006
	CAM23_MT.V.30.044	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Cemento antiritiro per rivestimento in pannelli	0,01600 kg	€ 9,74700	€ 0,15595
	CAM23_MT.V.30.045	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Fune metallica diam. 12 mm	0,77000 ml	€ 2,25720	€ 1,73804
	CAM23_MT.V.30.046	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Fune metallica diam. 16 mm	1,00000 ml	€ 3,59100	€ 3,59100
		MT			**€ 7,85505**
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 29,94000	€ 11,97600
		RU			**€ 11,97600**
		Sommano euro (A)			**€ 24,40865**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20747 = 5% * B)			€ 4,14947
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,85581
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 31,41**
		Incidenza manodopera sul totale 38,12%			*€ 11,97600*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,20747*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V03.040.065.B	CAM23_V03 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA CAM23_V03.040 - INTERVENTI GEOTECNICI CAM23_065 - Rafforzamento corticale di reti paramassi con funi metalliche e tiranti attivi permanenti CAM23_B - Rafforzamento corticale a contatto di pendice rocciosa o scarpate, già rivestite con reti metalliche, geostuoie o geocompositi con reticolo di funi zincate. Il rafforzamento comprende la fornitura e posa in opera alla sommità ed al piede della pendice in senso orizzontale di funi metalliche, rispettivamente del diametro di mm. 16,00 (sommità) e diametro mm. 12,00 (piede) correnti sotto le piastre dei relativi tiranti e sulle stesse vengono ripiegate e bloccati i teli di rete esistente. Inoltre la fornitura e posa in opera di un reticolo di contenimento, costituito da un'orditura romboidale in fune metallica con diametro 12 mm. ottenuto facendo passare le singole funi sotto le piastre dei tiranti realizzati lungo la pendice. Tutte le funi saranno collegate alla rete esistente con anelli di chiusura metallici di diametro minimo 6,00 mm. posti ogni 20/25 cm. e relativi morsetti di serraggio per la formazione in opera delle asole delle funi orizzontali e di orditura romboidale.Nel prezzo sono inoltre compresi e compensati: - L'onere per il lavoro eseguito a qualunque altezza del piano strada da parte di personale altamente specializzato, - La formazione dei fori, - La fornitura e posa in opera di tiranti di sommità, al piede e lungo la pendice, comprensivi delle piastre zincate di contrasto dimensione mm. 200x200x10 bombata e relativi dadi conici di bloccaggio, e la relativa tesatura. - La fornitura ed il montaggio dei distanziatori interni di centraggio (almeno 1 ogni 1.000 mm.). - La fornitura e posa in opera di eventuali manicotti di giunzione delle barre. - La fornitura e posa in opera dei tubi d'iniezione. - L’ iniezione a pressione con malta cementizia preconfezionata additivata fino ad assorbimento pari a 2 volte il diametro teorico del foro. Le funi saranno metalliche, anima tessile, in accordo con le Norme UNI EN 12385-4 (ISO 240-8) costruite con filo elementare in acciaio di grado 1770 N/mmq zincato Classe B in accordo con la Norma UNI EN 1026-4-2. I tiranti permanenti saranno in barra d’acciaio diametro mm.28/32 sezione 616 mmq. del peso di kg./m. 4,83 e filettatura continua con le seguenti resistenze minime dell'acciaio a snervamento 500 N/mmq e rottura 550 N/mmq. ed allungamento a rottura 10%. Nel caso il foro si ostruisce a causa delle caratteristiche del terreno stesso (sciolto), i tiranti potranno essere realizzati in a barra d’acciaio cava diam. est. 31,30 mm e diam. int. 21,30, spess. 5 mm., peso kg./m. 3,30, sezione 400 mmq. , filettatura continua, trattamento termico, resistenze dell'acciaio a snervamento a 950 N/mmq ed a rottura 1150 N/mmq., compresa la relativa punta diamantata Il prezzo a metro quadrato di rafforzamento posto in opera. Per metro quadrato. Orditura romboidale maglia mt. 3,00 x 6,00 e tiranti di lunghezza mt. 3,00 1 ogni 18 mq. lungo la pendice ed 1 ogni 3,00 in sommità ed al piede				
	CAM23_AT.E.00.007	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Compressori d'aria di potenza 5000 l/min	0,15000 h	€ 26,02552	€ 3,90383
	CAM23_AT.E.01.022A	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Martello perforatore	0,07000 h	€ 32,72940	€ 2,29106
	CAM23_AT.E.03.020	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Miscelatore e pompa iniezione	0,07000 h	€ 6,77160	€ 0,47401
		AT			**€ 6,66890**
	CAM23_MT.V.30.043	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Ancoraggi in barre completi di piastre e accessori per rivestmenti in pannelli	0,16000 ml	€ 21,54600	€ 3,44736
	CAM23_MT.V.30.044	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Cemento antiritiro per rivestimento in pannelli	0,02400 kg	€ 9,74700	€ 0,23393
	CAM23_MT.V.30.045	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Fune metallica diam. 12 mm	0,77000 ml	€ 2,25720	€ 1,73804
	CAM23_MT.V.30.046	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Fune metallica diam. 16 mm	0,10000 ml	€ 3,59100	€ 0,35910
		MT			**€ 5,77843**
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 29,94000	€ 16,46700
		RU			**€ 16,46700**
		Sommano euro (A)			**€ 28,91433**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24577 = 5% * B)			€ 4,91544
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,38298
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 37,21**
		Incidenza manodopera sul totale 44,25%			*€ 16,46700*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,24577*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V03.040.065.C	CAM23_V03 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA CAM23_V03.040 - INTERVENTI GEOTECNICI CAM23_065 - Rafforzamento corticale di reti paramassi con funi metalliche e tiranti attivi permanenti CAM23_C - Rafforzamento corticale a contatto di pendice rocciosa o scarpate, già rivestite con reti metalliche, geostuoie o geocompositi con reticolo di funi zincate. Il rafforzamento comprende la fornitura e posa in opera alla sommità ed al piede della pendice in senso orizzontale di funi metalliche, rispettivamente del diametro di mm. 16,00 (sommità) e diametro mm. 12,00 (piede) correnti sotto le piastre dei relativi tiranti e sulle stesse vengono ripiegate e bloccati i teli di rete esistente. Inoltre la fornitura e posa in opera di un reticolo di contenimento, costituito da un'orditura romboidale in fune metallica con diametro 12 mm. ottenuto facendo passare le singole funi sotto le piastre dei tiranti realizzati lungo la pendice. Tutte le funi saranno collegate alla rete esistente con anelli di chiusura metallici di diametro minimo 6,00 mm. posti ogni 20/25 cm. e relativi morsetti di serraggio per la formazione in opera delle asole delle funi orizzontali e di orditura romboidale.Nel prezzo sono inoltre compresi e compensati: - L'onere per il lavoro eseguito a qualunque altezza del piano strada da parte di personale altamente specializzato, - La formazione dei fori, - La fornitura e posa in opera di tiranti di sommità, al piede e lungo la pendice, comprensivi delle piastre zincate di contrasto dimensione mm. 200x200x10 bombata e relativi dadi conici di bloccaggio, e la relativa tesatura. - La fornitura ed il montaggio dei distanziatori interni di centraggio (almeno 1 ogni 1.000 mm.). - La fornitura e posa in opera di eventuali manicotti di giunzione delle barre. - La fornitura e posa in opera dei tubi d'iniezione. - L' iniezione a pressione con malta cementizia preconfezionata additivata fino ad assorbimento pari a 2 volte il diametro teorico del foro. Le funi saranno metalliche, anima tessile, in accordo con le Norme UNI EN 12385-4 (ISO 240-8) costruite con filo elementare in acciaio di grado 1770 N/mmq zincato Classe B in accordo con la Norma UNI EN 1026-4-2. I tiranti permanenti saranno in barra d'acciaio diametro mm.28/32 sezione 616 mmq. del peso di kg./m. 4,83 e filettatura continua con le seguenti resistenze minime dell'acciaio a snervamento 500 N/mmq e rottura 550 N/mmq. ed allungamento a rottura 10%. Nel caso il foro si ostruisce a causa delle caratteristiche del terreno stesso (sciolto), i tiranti potranno essere realizzati in a barra d'acciaio cava diam. est. 31,30 mm e diam. int. 21,30, spess. 5 mm., peso kg./m. 3,30, sezione 400 mmq. , filettatura continua, trattamento termico, resistenze dell'acciaio a snervamento a 950 N/mmq ed a rottura 1150 N/mmq., compresa la relativa punta diamantata Il prezzo a metro quadrato di rafforzamento posto in opera. Per metro quadrato. Orditura romboidale maglia mt. 3,00 x 6,00 e tiranti di lunghezza mt. 6,00 1 ogni 18 mq. lungo la pendice ed 1 ogni 3,00 in sommità ed al piede				
	CAM23_AT.E.00.007	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Compressori d'aria di potenza 5000 l/min	0,32000 h	€ 26,02552	€ 8,32817
	CAM23_AT.E.01.022A	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Martello perforatore	0,16000 h	€ 32,72940	€ 5,23670
	CAM23_AT.E.03.020	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Miscelatore e pompa iniezione	0,16000 h	€ 6,77160	€ 1,08346
		AT			**€ 14,64833**
	CAM23_MT.V.30.043	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Ancoraggi in barre completi di piastre e accessori per rivestimenti in pannelli	0,33000 ml	€ 21,54600	€ 7,11018
	CAM23_MT.V.30.044	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Cemento antiritiro per rivestimento in pannelli	0,05000 kg	€ 9,74700	€ 0,48735
	CAM23_MT.V.30.045	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Fune metallica diam. 12 mm	0,77000 ml	€ 2,25720	€ 1,73804
	CAM23_MT.V.30.046	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Fune metallica diam. 16 mm	0,10000 ml	€ 3,59100	€ 0,35910
		MT			**€ 9,69467**
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,99600 h	€ 29,94000	€ 29,82024
		RU			**€ 29,82024**
		Sommano euro (A)			**€ 54,16324**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,46039 = 5% * B)			€ 9,20775
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,33710
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 69,71**
		Incidenza manodopera sul totale 42,78%			*€ 29,82024*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,46039*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V03.040.065.D	CAM23_V03 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA CAM23_V03.040 - INTERVENTI GEOTECNICI CAM23_065 - Rafforzamento corticale di reti paramassi con funi metalliche e tiranti attivi permanenti CAM23_D - Rafforzamento corticale a contatto di pendice rocciosa o scarpate, già rivestite con reti metalliche, geostuoie o geocompositi con reticolo di funi zincate. Il rafforzamento comprende la fornitura e posa in opera alla sommità ed al piede della pendice in senso orizzontale di funi metalliche, rispettivamente del diametro di mm. 16,00 (sommità) e diametro mm. 12,00 (piede) correnti sotto le piastre dei relativi tiranti e sulle stesse vengono ripiegate e bloccati i teli di rete esistente. Inoltre la fornitura e posa in opera di un reticolo di contenimento, costituito da un'orditura romboidale in fune metallica con diametro 12 mm. ottenuto facendo passare le singole funi sotto le piastre dei tiranti realizzati lungo la pendice. Tutte le funi saranno collegate alla rete esistente con anelli di chiusura metallici di diametro minimo 6,00 mm. posti ogni 20/25 cm. e relativi morsetti di serraggio per la formazione in opera delle asole delle funi orizzontali e di orditura romboidale.Nel prezzo sono inoltre compresi e compensati: - L'onere per il lavoro eseguito a qualunque altezza del piano strada da parte di personale altamente specializzato, - La formazione dei fori, - La fornitura e posa in opera di tiranti di sommità, al piede e lungo la pendice, comprensivi delle piastre zincate di contrasto dimensione mm. 200x200x10 bombata e relativi dadi conici di bloccaggio, e la relativa tesatura. - La fornitura ed il montaggio dei distanziatori interni di centraggio (almeno 1 ogni 1.000 mm.). - La fornitura e posa in opera di eventuali manicotti di giunzione delle barre. - La fornitura e posa in opera dei tubi d'iniezione. - L' iniezione a pressione con malta cementizia preconfezionata additivata fino ad assorbimento pari a 2 volte il diametro teorico del foro. Le funi saranno metalliche, anima tessile, in accordo con le Norme UNI EN 12385-4 (ISO 240-8) costruite con filo elementare in acciaio di grado 1770 N/mmq zincato Classe B in accordo con la Norma UNI EN 1026-4-2. I tiranti permanenti saranno in barra d'acciaio diametro mm.28/32 sezione 616 mmq. del peso di kg./m. 4,83 e filettatura continua con le seguenti resistenze minime dell'acciaio a snervamento 500 N/mmq e rottura 550 N/mmq. ed allungamento a rottura 10%. Nel caso il foro si ostruisce a causa delle caratteristiche del terreno stesso (sciolto), i tiranti potranno essere realizzati in a barra d'acciaio cava diam. est. 31,30 mm e diam. int. 21,30, spess. 5 mm., peso kg./m. 3,30, sezione 400 mmq. , filettatura continua, trattamento termico, resistenze dell'acciaio a snervamento a 950 N/mmq ed a rottura 1150 N/mmq., compresa la relativa punta diamantata Il prezzo a metro quadrato di rafforzamento posto in opera. Per metro quadrato. Orditura romboidale maglia mt. 3,00 x 6,00 e tiranti di lunghezza mt. 3,00 1 ogni 9 mq. lungo la pendice ed 1 ogni 3,00 in sommità ed al piede				
	CAM23_AT.E.00.007	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Compressori d'aria di potenza 5000 l/min	0,32000 h	€ 26,02552	€ 8,32817
	CAM23_AT.E.01.022A	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Martello perforatore	0,16000 h	€ 32,72940	€ 5,23670
	CAM23_AT.E.03.020	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Miscelatore e pompa iniezione	0,16000 h	€ 6,77160	€ 1,08346
		AT			**€ 14,64833**
	CAM23_MT.V.30.043	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Ancoraggi in barre completi di piastre e accessori per rivestimenti in pannelli	0,33000 ml	€ 21,54600	€ 7,11018
	CAM23_MT.V.30.044	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Cemento antiritiro per rivestimento in pannelli	0,05000 kg	€ 9,74700	€ 0,48735
	CAM23_MT.V.30.045	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Fune metallica diam. 12 mm	1,05000 ml	€ 2,25720	€ 2,37006
	CAM23_MT.V.30.046	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Fune metallica diam. 16 mm	0,10000 ml	€ 3,59100	€ 0,35910
		MT			**€ 10,32669**
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	1,20000 h	€ 29,94000	€ 35,92800
		RU			**€ 35,92800**
		Sommano euro (A)			**€ 60,90302**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,51768 = 5% * B)			€ 10,35351
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,12565
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 78,38**
		Incidenza manodopera sul totale 45,84%			*€ 35,92800*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,51768*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V03.040.065.E	CAM23_V03 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA CAM23_V03.040 - INTERVENTI GEOTECNICI CAM23_065 - Rafforzamento corticale di reti paramassi con funi metalliche e tiranti attivi permanenti CAM23_E - Rafforzamento corticale a contatto di pendice rocciosa o scarpate, già rivestite con reti metalliche, geostuoie o geocompositi con reticolo di funi zincate. Il rafforzamento comprende la fornitura e posa in opera alla sommità ed al piede della pendice in senso orizzontale di funi metalliche, rispettivamente del diametro di mm. 16,00 (sommità) e diametro mm. 12,00 (piede) correnti sotto le piastre dei relativi tiranti e sulle stesse vengono ripiegate e bloccati i teli di rete esistente. Inoltre la fornitura e posa in opera di un reticolo di contenimento, costituito da un'orditura romboidale in fune metallica con diametro 12 mm. ottenuto facendo passare le singole funi sotto le piastre dei tiranti realizzati lungo la pendice. Tutte le funi saranno collegate alla rete esistente con anelli di chiusura metallici di diametro minimo 6,00 mm. posti ogni 20/25 cm. e relativi morsetti di serraggio per la formazione in opera delle asole delle funi orizzontali e di orditura romboidale.Nel prezzo sono inoltre compresi e compensati: - L'onere per il lavoro eseguito a qualunque altezza del piano strada da parte di personale altamente specializzato, - La formazione dei fori, - La fornitura e posa in opera di tiranti di sommità, al piede e lungo la pendice, comprensivi delle piastre zincate di contrasto dimensione mm. 200x200x10 bombata e relativi dadi conici di bloccaggio, e la relativa tesatura. - La fornitura ed il montaggio dei distanziatori interni di centraggio (almeno 1 ogni 1.000 mm.). - La fornitura e posa in opera di eventuali manicotti di giunzione delle barre. - La fornitura e posa in opera dei tubi d'iniezione. - L' iniezione a pressione con malta cementizia preconfezionata additivata fino ad assorbimento pari a 2 volte il diametro teorico del foro. Le funi saranno metalliche, anima tessile, in accordo con le Norme UNI EN 12385-4 (ISO 240-8) costruite con filo elementare in acciaio di grado 1770 N/mmq zincato Classe B in accordo con la Norma UNI EN 1026-4-2. I tiranti permanenti saranno in barra d'acciaio diametro mm.28/32 sezione 616 mmq. del peso di kg./m. 4,83 e filettatura continua con le seguenti resistenze minime dell'acciaio a snervamento 500 N/mmq e rottura 550 N/mmq. ed allungamento a rottura 10%. Nel caso il foro si ostruisce a causa delle caratteristiche del terreno stesso (sciolto), i tiranti potranno essere realizzati in a barra d'acciaio cava diam. est. 31,30 mm e diam. int. 21,30, spess. 5 mm., peso kg./m. 3,30, sezione 400 mmq. , filettatura continua, trattamento termico, resistenze dell'acciaio a snervamento a 950 N/mmq ed a rottura 1150 N/mmq., compresa la relativa punta diamantata Il prezzo a metro quadrato di rafforzamento posto in opera. Per metro quadrato. Orditura romboidale maglia mt. 3,00 x 6,00 e tiranti di lunghezza mt. 6,00 1 ogni 9 mq. lungo la pendice ed 1 ogni 3,00 in sommità ed al piede				
	CAM23_AT.E.00.007	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Compressori d'aria di potenza 5000 l/min	0,64000 h	€ 26,02552	€ 16,65633
	CAM23_AT.E.01.022A	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Martello perforatore	0,32000 h	€ 32,72940	€ 10,47341
	CAM23_AT.E.03.020	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Miscelatore e pompa iniezione	0,32000 h	€ 6,77160	€ 2,16691
		AT			**€ 29,29665**
	CAM23_MT.V.30.043	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Ancoraggi in barre completi di piastre e accessori per rivestimenti in pannelli	0,66000 ml	€ 21,54600	€ 14,22036
	CAM23_MT.V.30.044	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Cemento antiritiro per rivestimento in pannelli	0,10000 kg	€ 9,74700	€ 0,97470
	CAM23_MT.V.30.045	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Fune metallica diam. 12 mm	1,05000 ml	€ 2,25720	€ 2,37006
	CAM23_MT.V.30.046	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Fune metallica diam. 16 mm	0,10000 ml	€ 3,59100	€ 0,35910
		MT			**€ 17,92422**
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	1,70000 h	€ 29,94000	€ 50,89800
		RU			**€ 50,89800**
		Sommano euro (A)			**€ 98,11887**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,83401 = 5% * B)			€ 16,68021
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 11,47991
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 126,28**
		Incidenza manodopera sul totale 40,31%			*€ 50,89800*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,83401*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V03.040.070.A	CAM23_V03 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA CAM23_V03.040 - INTERVENTI GEOTECNICI CAM23_070 - Rivestimento con pannelli in fune diametro 10mm e fune di bordo diametro 12mm con maglia 30x30 CAM23_A - Rivestimento di pannelli rete in fune rettangolari e fune di bordo, costruiti con un'unica fune di tessitura d'acciaio ad anima metallica con resistenza del filo elementare di 1770 N/mm², aventi fune di maglia con diametro mm 10 (6x19 IWR) (norme UNI ISO 10264-2 CLASSE A; UNI ISO 2408), chiusa mediante nodi realizzati su entrambi gli spezzoni di fune costituenti gli spigoli della maglia, in doppio filo di acciaio del diametro 3 mm. conforme alla norma EN 10218 e galvanizzato con lega eutettica di Zinco-Alluminio (5,00%)- Cerio - Lantanio conforme alla EN 10244 - Classe A con quantitativo non inferiore a 255 g/m². I fili sono intrecciati meccanicamente in fase di produzione su entrambi i lati del pannello (doppia legatura con doppio filo). Il nodo, dovrà essere in grado di garantire una resistenza alla rottura (prova di trazione statica a strappo) non inferiore a 24 kN, resistenza che dovrà essere rilevata da idonea certificazione in originale da fornire alla Direzione Lavori. Fune di bordo diametro 12 mm AMZ con resistenza del filo elementare di 1770 passante per le maglie perimetrali del pannello serrata con filo galvanizzato diam. 3,00 mm. doppio nodo. Maglia quadrata con lati disposti in diagonale, incroci delle maglie rinforzati con idonei elementi di collegamento (filo galvanizzato diam. 3,00 mm. doppio nodo). Le dimensioni dei pannelli rete saranno di m² 18 (6x3). Zincatura pannelli secondo EN 10264/2 classe A. Collegamento fra i pannelli rete in fune e gli ancoraggi predisposti, con funi d'acciaio AMZ diametro 12 mm, con resistenza del filo elementare di 1770 N/mm², in modo da creare una robusta ed omogenea cucitura fra gli stessi. Le giunzioni della fune di collegamento dovranno essere eseguite con idonea morsettatura. Nel prezzo sono inoltre compresi e compensati: - L'onere per il lavoro eseguito a qualunque altezza del piano strada da parte di personale altamente specializzato, - La formazione dei fori, - La fornitura e posa in opera di tiranti di sommità, al piede e lungo la pendice, comprensivi delle piastre zincate di contrasto dimensione mm. 200x200x10 bombata e relativi dadi conici di bloccaggio, e la relativa tesatura. - La fornitura ed il montaggio dei distanziatori interni di centraggio (almeno 1 ogni 1.000 mm.). - La fornitura e posa in opera di eventuali manicotti di giunzione delle barre. - La fornitura e posa in opera dei tubi d'iniezione. - L' iniezione a pressione con malta cementizia preconfezionata additivata fino ad assorbimento pari a 2 volte il diametro teorico del foro. I tiranti permanenti saranno in barra d'acciaio diametro mm.28/32 sezione 616 mmq. del peso di kg./m. 4,83 e filettatura continua con le seguenti resistenze minime dell'acciaio a snervamento 500 N/mmq e rottura 550 N/mmq. ed allungamento a rottura 10%. Nel caso il foro si ostruisce a causa delle caratteristiche del terreno stesso (sciolto), i tiranti potranno essere realizzati in a barra d'acciaio cava diam. est. 31,30 mm e diam. int. 21,30, spess. 5 mm., peso kg./m. 3,30, sezione 400 mmq. , filettatura continua, trattamento termico, resistenze dell'acciaio a snervamento a 950 N/mmq ed a rottura 1150 N/mmq., compresa la relativa punta diamantata. Rivestimento con pannelli in fune diam. 10 mm e fune di bordo diam 12 mm con maglia cm 30 x 30 e tiranti di lunghezza mt. 3,00 posizionati ogni 3,00 mt. di fune perimetrale				
	CAM23_AT.E.00.007	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Compressori d'aria di potenza 5000 l/min	0,64000 h	€ 26,02552	€ 16,65633
	CAM23_AT.E.01.003C	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	0,12000 h	€ 60,58325	€ 7,26999
	CAM23_AT.E.01.022A	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Martello perforatore	0,32000 h	€ 32,72940	€ 10,47341
	CAM23_AT.E.03.020	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Miscelatore e pompa iniezione	0,32000 h	€ 6,77160	€ 2,16691
		AT			**€ 36,56664**
	CAM23_MT.V.30.043	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Ancoraggi in barre completi di piastre e accessori per rivestimenti in pannelli	0,33000 ml	€ 21,54600	€ 7,11018
	CAM23_MT.V.30.044	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Cemento antiritiro per rivestimento in pannelli	0,05000 kg	€ 9,74700	€ 0,48735
	CAM23_MT.V.30.045	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Fune metallica diam. 12 mm	0,77000 ml	€ 2,25720	€ 1,73804
	CAM23_MT.V.30.048	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Pannello in fune	1,05000 mq	€ 21,58704	€ 22,66639
		MT			**€ 32,00196**
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	1,40000 h	€ 29,94000	€ 41,91600
		RU			**€ 41,91600**
		Sommano euro (A)			**€ 110,48460**

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,93912 = 5% * B)			€ 18,78238
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 12,92670
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 142,19**
	Incidenza manodopera sul totale 29,48%			*€ 41,91600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,93912*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V03.040.070.B	CAM23_V03 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA CAM23_V03.040 - INTERVENTI GEOTECNICI CAM23_070 - Rivestimento con pannelli in fune diametro 10mm e fune di bordo diametro 12mm con maglia 30x30 CAM23_B - Rivestimento di pannelli rete in fune rettangolari e fune di bordo, costruiti con un'unica fune di tessitura d'acciaio ad anima metallica con resistenza del filo elementare di 1770 N/mm², aventi fune di maglia con diametro mm 10 (6x19 IWR) (norme UNI ISO 10264-2 CLASSE A; UNI ISO 2408), chiusa mediante nodi realizzati su entrambi gli spezzoni di fune costituenti gli spigoli della maglia, in doppio filo di acciaio del diametro 3 mm. conforme alla norma EN 10218 e galvanizzato con lega eutettica di Zinco-Alluminio (5,00%)- Cerio - Lantanio conforme alla EN 10244 - Classe A con quantitativo non inferiore a 255 g/m². I fili sono intrecciati meccanicamente in fase di produzione su entrambi i lati del pannello (doppia legatura con doppio filo). Il nodo, dovrà essere in grado di garantire una resistenza alla rottura (prova di trazione statica a strappo) non inferiore a 24 kN, resistenza che dovrà essere rilevata da idonea certificazione in originale da fornire alla Direzione Lavori. Fune di bordo diametro 12 mm AMZ con resistenza del filo elementare di 1770 passante per le maglie perimetrali del pannello serrata con filo galvanizzato diam. 3,00 mm. doppio nodo. Maglia quadrata con lati disposti in diagonale, incroci delle maglie rinforzati con idonei elementi di collegamento (filo galvanizzato diam. 3,00 mm. doppio nodo). Le dimensioni dei pannelli rete saranno di m² 18 (6x3). Zincatura pannelli secondo EN 10264/2 classe A. Collegamento fra i pannelli rete in fune e gli ancoraggi predisposti, con funi d'acciaio AMZ diametro 12 mm, con resistenza del filo elementare di 1770 N/mm², in modo da creare una robusta ed omogenea cucitura fra gli stessi. Le giunzioni della fune di collegamento dovranno essere eseguite con idonea morsettatura. Nel prezzo sono inoltre compresi e compensati: - L'onere per il lavoro eseguito a qualunque altezza del piano strada da parte di personale altamente specializzato, - La formazione dei fori, - La fornitura e posa in opera di tiranti di sommità, al piede e lungo la pendice, comprensivi delle piastre zincate di contrasto dimensione mm. 200x200x10 bombata e relativi dadi conici di bloccaggio, e la relativa tesatura. - La fornitura ed il montaggio dei distanziatori interni di centraggio (almeno 1 ogni 1.000 mm.). - La fornitura e posa in opera di eventuali manicotti di giunzione delle barre. - La fornitura e posa in opera dei tubi d'iniezione. - L' iniezione a pressione con malta cementizia preconfezionata additivata fino ad assorbimento pari a 2 volte il diametro teorico del foro. I tiranti permanenti saranno in barra d'acciaio diametro mm.28/32 sezione 616 mmq. del peso di kg./m. 4,83 e filettatura continua con le seguenti resistenze minime dell'acciaio a snervamento 500 N/mmq e rottura 550 N/mmq. ed allungamento a rottura 10%. Nel caso il foro si ostruisce a causa delle caratteristiche del terreno stesso (sciolto), i tiranti potranno essere realizzati in a barra d'acciaio cava diam. est. 31,30 mm e diam. int. 21,30, spess. 5 mm., peso kg./m. 3,30, sezione 400 mmq. , filettatura continua, trattamento termico, resistenze dell'acciaio a snervamento a 950 N/mmq ed a rottura 1150 N/mmq., compresa la relativa punta diamantata. Rivestimento con pannelli in fune diam. 10 mm e fune di bordo diam 12 mm con maglia cm 30 x 30 e tiranti di lunghezza mt. 6,00 posizionati ogni 3,00 mt. di fune perimetrale			
	CAM23_AT.E.00.007 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Compressori d'aria di potenza 5000 l/min	1,28000 h	€ 26,02552	€ 33,31267
	CAM23_AT.E.01.003C - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	0,12000 h	€ 60,58325	€ 7,26999
	CAM23_AT.E.01.022A - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Martello perforatore	0,64000 h	€ 32,72940	€ 20,94682
	CAM23_AT.E.03.020 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Miscelatore e pompa iniezione	0,64000 h	€ 6,77160	€ 4,33382
	AT			**€ 65,86330**
	CAM23_MT.V.30.043 - Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Ancoraggi in barre completi di piastre e accessori per rivestimenti in pannelli	0,66000 ml	€ 21,54600	€ 14,22036
	CAM23_MT.V.30.044 - Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Cemento antiritiro per rivestimento in pannelli	0,10000 kg	€ 9,74700	€ 0,97470
	CAM23_MT.V.30.045 - Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Fune metallica diam. 12 mm	0,77000 ml	€ 2,25720	€ 1,73804
	CAM23_MT.V.30.048 - Materiali per opere di ingegneria	1,05000	€ 21,58704	€ 22,66639

		naturalistica - Pannello in fune	mq		
		MT			**€ 39,59949**
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	2,20000 h	€ 29,94000	€ 65,86800
		RU			**€ 65,86800**
		Sommano euro (A)			**€ 171,33079**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,45631 = 5% * B)			€ 29,12623
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 20,04570
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 220,50**
		Incidenza manodopera sul totale 29,87%			*€ 65,86800*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,45631*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V03.040.070.C	CAM23_V03 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA CAM23_V03.040 - INTERVENTI GEOTECNICI CAM23_070 - Rivestimento con pannelli in fune diametro 10mm e fune di bordo diametro 12mm con maglia 30x30 CAM23_C - Rivestimento di pannelli rete in fune rettangolari e fune di bordo, costruiti con un'unica fune di tessitura d'acciaio ad anima metallica con resistenza del filo elementare di 1770 N/mm², aventi fune di maglia con diametro mm 10 (6x19 IWR) (norme UNI ISO 10264-2 CLASSE A; UNI ISO 2408), chiusa mediante nodi realizzati su entrambi gli spezzoni di fune costituenti gli spigoli della maglia, in doppio filo di acciaio del diametro 3 mm. conforme alla norma EN 10218 e galvanizzato con lega eutettica di Zinco-Alluminio (5,00%)- Cerio - Lantanio conforme alla EN 10244 - Classe A con quantitativo non inferiore a 255 g/m². I fili sono intrecciati meccanicamente in fase di produzione su entrambi i lati del pannello (doppia legatura con doppio filo). Il nodo, dovrà essere in grado di garantire una resistenza alla rottura (prova di trazione statica a strappo) non inferiore a 24 kN, resistenza che dovrà essere rilevata da idonea certificazione in originale da fornire alla Direzione Lavori. Fune di bordo diametro 12 mm AMZ con resistenza del filo elementare di 1770 passante per le maglie perimetrali del pannello serrata con filo galvanizzato diam. 3,00 mm. doppio nodo. Maglia quadrata con lati disposti in diagonale, incroci delle maglie rinforzati con idonei elementi di collegamento (filo galvanizzato diam. 3,00 mm. doppio nodo). Le dimensioni dei pannelli rete saranno di m² 18 (6x3). Zincatura pannelli secondo EN 10264/2 classe A. Collegamento fra i pannelli rete in fune e gli ancoraggi predisposti, con funi d'acciaio AMZ diametro 12 mm, con resistenza del filo elementare di 1770 N/mm², in modo da creare una robusta ed omogenea cucitura fra gli stessi. Le giunzioni della fune di collegamento dovranno essere eseguite con idonea morsettatura. Nel prezzo sono inoltre compresi e compensati: - L'onere per il lavoro eseguito a qualunque altezza del piano strada da parte di personale altamente specializzato, - La formazione dei fori, - La fornitura e posa in opera di tiranti di sommità, al piede e lungo la pendice, comprensivi delle piastre zincate di contrasto dimensione mm. 200x200x10 bombata e relativi dadi conici di bloccaggio, e la relativa tesatura. - La fornitura ed il montaggio dei distanziatori interni di centraggio (almeno 1 ogni 1.000 mm.). - La fornitura e posa in opera di eventuali manicotti di giunzione delle barre. - La fornitura e posa in opera dei tubi d'iniezione. - L' iniezione a pressione con malta cementizia preconfezionata additivata fino ad assorbimento pari a 2 volte il diametro teorico del foro. I tiranti permanenti saranno in barra d'acciaio diametro mm.28/32 sezione 616 mmq. del peso di kg./m. 4,83 e filettatura continua con le seguenti resistenze minime dell'acciaio a snervamento 500 N/mmq e rottura 550 N/mmq. ed allungamento a rottura 10%. Nel caso il foro si ostruisce a causa delle caratteristiche del terreno stesso (sciolto), i tiranti potranno essere realizzati in a barra d'acciaio cava diam. est. 31,30 mm e diam. int. 21,30, spess. 5 mm., peso kg./m. 3,30, sezione 400 mmq. , filettatura continua, trattamento termico, resistenze dell'acciaio a snervamento a 950 N/mmq ed a rottura 1150 N/mmq., compresa la relativa punta diamantata. Rivestimento con pannelli in fune diam. 10 mm e fune di bordo diam 12 mm con maglia cm 30 x 30 e tiranti di lunghezza mt. 9,00 posizionati ogni 3,00 mt. di fune perimetrale				
	CAM23_AT.E.00.007	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Compressori d'aria di potenza 5000 l/min	2,00000 h	€ 26,02552	€ 52,05104
	CAM23_AT.E.01.003C	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	0,12000 h	€ 60,58325	€ 7,26999
	CAM23_AT.E.01.022A	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Martello perforatore	1,00000 h	€ 32,72940	€ 32,72940
	CAM23_AT.E.03.020	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Miscelatore e pompa iniezione	1,00000 h	€ 6,77160	€ 6,77160
		AT			

					€ 98,82203
	CAM23_MT.V.30.043	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Ancoraggi in barre completi di piastre e accessori per rivestmenti in pannelli	1,00000 ml	€ 21,54600	€ 21,54600
	CAM23_MT.V.30.044	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Cemento antiritiro per rivestimento in pannelli	0,15000 kg	€ 9,74700	€ 1,46205
	CAM23_MT.V.30.045	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Fune metallica diam. 12 mm	0,77000 ml	€ 2,25720	€ 1,73804
	CAM23_MT.V.30.048	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Pannello in fune	1,05000 mq	€ 21,58704	€ 22,66639
		MT			**€ 47,41248**
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	2,80000 h	€ 29,94000	€ 83,83200
		RU			**€ 83,83200**
		Sommano euro (A)			**€ 230,06651**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,95557 = 5% * B)			€ 39,11131
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 26,91778
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 296,10**
		Incidenza manodopera sul totale 28,31%			*€ 83,83200*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,95557*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V03.040.070.D	CAM23_V03 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA CAM23_V03.040 - INTERVENTI GEOTECNICI CAM23_070 - Rivestimento con pannelli in fune diametro 10mm e fune di bordo diametro 12mm con maglia 30x30 CAM23_D - Rivestimento di pannelli rete in fune rettangolari e fune di bordo, costruiti con un'unica fune di tessitura d'acciaio ad anima metallica con resistenza del filo elementare di 1770 N/mm², aventi fune di maglia con diametro mm 10 (6x19 IWR) (norme UNI ISO 10264-2 CLASSE A; UNI ISO 2408), chiusa mediante nodi realizzati su entrambi gli spezzoni di fune costituenti gli spigoli della maglia, in doppio filo di acciaio del diametro 3 mm. conforme alla norma EN 10218 e galvanizzato con lega eutettica di Zinco-Alluminio (5,00%)- Cerio - Lantanio conforme alla EN 10244 - Classe A con quantitativo non inferiore a 255 g/m². I fili sono intrecciati meccanicamente in fase di produzione su entrambi i lati del pannello (doppia legatura con doppio filo). Il nodo, dovrà essere in grado di garantire una resistenza alla rottura (prova di trazione statica a strappo) non inferiore a 24 kN, resistenza che dovrà essere rilevata da idonea certificazione in originale da fornire alla Direzione Lavori. Fune di bordo diametro 12 mm AMZ con resistenza del filo elementare di 1770 passante per le maglie perimetrali del pannello serrata con filo galvanizzato diam. 3,00 mm. doppio nodo. Maglia quadrata con lati disposti in diagonale, incroci delle maglie rinforzati con idonei elementi di collegamento (filo galvanizzato diam. 3,00 mm. doppio nodo). Le dimensioni dei pannelli rete saranno di m² 18 (6x3). Zincatura pannelli secondo EN 10264/2 classe A. Collegamento fra i pannelli rete in fune e gli ancoraggi predisposti, con funi d'acciaio AMZ diametro 12 mm, con resistenza del filo elementare di 1770 N/mm², in modo da creare una robusta ed omogenea cucitura fra gli stessi. Le giunzioni della fune di collegamento dovranno essere eseguite con idonea morsettatura. Nel prezzo sono inoltre compresi e compensati: - L'onere per il lavoro eseguito a qualunque altezza del piano strada da parte di personale altamente specializzato, - La formazione dei fori, - La fornitura e posa in opera di tiranti di sommità, al piede e lungo la pendice, comprensivi delle piastre zincate di contrasto dimensione mm. 200x200x10 bombata e relativi dadi conici di bloccaggio, e la relativa tesatura. - La fornitura ed il montaggio dei distanziatori interni di centraggio (almeno 1 ogni 1.000 mm.). - La fornitura e posa in opera di eventuali manicotti di giunzione delle barre. - La fornitura e posa in opera dei tubi d'iniezione. - L' iniezione a pressione con malta cementizia preconfezionata additivata fino ad assorbimento pari a 2 volte il diametro teorico del foro. I tiranti permanenti saranno in barra d'acciaio diametro mm.28/32 sezione 616 mmq. del peso di kg./m. 4,83 e filettatura continua con le seguenti resistenze minime dell'acciaio a snervamento 500 N/mmq e rottura 550 N/mmq. ed allungamento a rottura 10%. Nel caso il foro si ostruisce a causa delle caratteristiche del terreno stesso (sciolto), i tiranti potranno essere realizzati in a barra d'acciaio cava diam. est. 31,30 mm e diam. int. 21,30, spess. 5 mm., peso kg./m. 3,30, sezione 400 mmq. , filettatura continua, trattamento termico, resistenze dell'acciaio a snervamento a 950 N/mmq ed a rottura 1150 N/mmq., compresa la relativa punta diamantata. Rivestimento con pannelli in fune diam. 10 mm e fune di bordo diam 12 mm con maglia cm 30 x 30 e tiranti di lunghezza mt. 12,00 posizionati ogni 3,00 mt. di fune perimetrale			
	CAM23_AT.E.00.007 - Attrezzature generiche e per rilevazione	2,50000	€ 26,02552	€ 65,06380

		ordigni bellici - Compressori d'aria di potenza 5000 l/min	h		
	CAM23_AT.E.01.003C	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	0,12000 h	€ 60,58325	€ 7,26999
	CAM23_AT.E.01.022A	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Martello perforatore	1,25000 h	€ 32,72940	€ 40,91175
	CAM23_AT.E.03.020	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Miscelatore e pompa iniezione	1,25000 h	€ 6,77160	€ 8,46450
		AT			**€ 121,71004**
	CAM23_MT.V.30.043	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Ancoraggi in barre completi di piastre e accessori per rivestmenti in pannelli	1,33000 ml	€ 21,54600	€ 28,65618
	CAM23_MT.V.30.044	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Cemento antiritiro per rivestimento in pannelli	0,20000 kg	€ 9,74700	€ 1,94940
	CAM23_MT.V.30.048	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Pannello in fune	1,05000 mq	€ 21,58704	€ 22,66639
		MT			**€ 53,27197**
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	3,50000 h	€ 29,94000	€ 104,79000
		RU			**€ 104,79000**
		Sommano euro (A)			**€ 279,77201**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,37806 = 5% * B)			€ 47,56124
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 32,73333
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 360,07**
		Incidenza manodopera sul totale 29,1%			*€ 104,79000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,37806*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V03.040.075.A	CAM23_V03 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA CAM23_V03.040 - INTERVENTI GEOTECNICI CAM23_075 - Rivestimento con pannelli funi ad anelli - 6 punti anelli CAM23_A - Rivestimento, fasciatura ed imbragaggio di pareti rocciose e/o di grossi massi pericolanti instabili con l'utilizzo di pannelli di rete - con superficie indicativa minima pari a 15 m2 - ad anelli concatenati con sei punti di contatto. Ciascun anello è formato da un filo elementare in acciaio zincato come UNI EN 10244-2 Classe A e resistenza minima pari a 140 da N/mm², avvolto su se stesso a formazione di un trefolo con formazione a 7 fili (1+6). Anello elementare della rete di diametro pari a 350 mm. Collegamenti intermedi fra i pannelli rete ad anelli eseguita con fune AMZ diametro 12 mm, con resistenza del filo elementare di 1770 N/mm², a giunzione di tutti gli anelli con gli anelli corrispettivi del pannello rete adiacente. Le giunzioni della fune dovranno essere eseguite con grilli ad omega d'alta resistenza con carico di rottura di almeno 195 kN. Nel prezzo sono inoltre compresi e compensati: - L'onere per il lavoro eseguito a qualunque altezza del piano strada da parte di personale altamente specializzato, - La formazione dei fori, - La fornitura e posa in opera di tiranti di sommità, al piede e lungo la pendice, comprensivi delle piastre zincate di contrasto dimensione mm. 200x200x10 bombata e relativi dadi conici di bloccaggio, e la relativa tesatura. - La fornitura ed il montaggio dei distanziatori interni di centraggio (almeno 1 ogni 1.000 mm.). - La fornitura e posa in opera di eventuali manicotti di giunzione delle barre. - La fornitura e posa in opera dei tubi d'iniezione. - L' iniezione a pressione con malta cementizia preconfezionata additivata fino ad assorbimento pari a 2 volte il diametro teorico del foro. I tiranti permanenti saranno in barra d'acciaio diametro mm.28/32 sezione 616 mmq. del peso di kg./m. 4,83 e filettatura continua con le seguenti resistenze minime dell'acciaio a snervamento 500 N/mmq e rottura 550 N/mmq. ed allungamento a rottura 10%. Nel caso il foro si ostruisce a causa delle caratteristiche del terreno stesso (sciolto), i tiranti potranno essere realizzati in a barra d'acciaio cava diam. est. 31,30 mm e diam. int. 21,30, spess. 5 mm., peso kg./m. 3,30, sezione 400 mmq. , filettatura continua, trattamento termico, resistenze dell'acciaio a snervamento a 950 N/mmq ed a rottura 1150 N/mmq., compresa la relativa punta diamantata Il prezzo a metroquadrato di rafforzamento posto in opera. Rivestimento con pannelli funi ad anelli - 6 punti Anelli realizzati con filo elementare diam. 3,50 e tiranti di lunghezza mt. 3,00 posizionati ogni 2,50 mt. di fune perimetrale				
	CAM23_AT.E.00.007	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Compressori d'aria di potenza 5000 l/min	0,64000 h	€ 26,02552	€ 16,65633

	CAM23_AT.E.01.003C	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	0,10000 h	€ 60,58325	€ 6,05833
	CAM23_AT.E.01.022A	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Martello perforatore	0,40000 h	€ 32,72940	€ 13,09176
	CAM23_AT.E.03.020	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Miscelatore e pompa iniezione	0,40000 h	€ 6,77160	€ 2,70864
		AT			**€ 38,51506**
	CAM23_MT.V.30.043	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Ancoraggi in barre completi di piastre e accessori per rivestmenti in pannelli	0,33000 ml	€ 21,54600	€ 7,11018
	CAM23_MT.V.30.044	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Cemento antiritiro per rivestimento in pannelli	0,05000 kg	€ 9,74700	€ 0,48735
	CAM23_MT.V.30.045	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Fune metallica diam. 12 mm	0,77000 ml	€ 2,25720	€ 1,73804
	CAM23_MT.V.30.049	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Pannello ad anelli	1,05000 mq	€ 35,91000	€ 37,70550
		MT			**€ 47,04107**
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	1,70000 h	€ 29,94000	€ 50,89800
		RU			**€ 50,89800**
		Sommano euro (A)			**€ 136,45413**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,15986 = 5% * B)			€ 23,19720
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 15,96513
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 175,62**
		Incidenza manodopera sul totale 28,98%			*€ 50,89800*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,15986*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V03.040.075.B	CAM23_V03 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA CAM23_V03.040 - INTERVENTI GEOTECNICI CAM23_075 - Rivestimento con pannelli funi ad anelli - 6 punti anelli CAM23_B - Rivestimento, fasciatura ed imbragaggio di pareti rocciose e/o di grossi massi pericolanti instabili con l'utilizzo di pannelli di rete - con superficie indicativa minima pari a 15 m2 - ad anelli concatenati con sei punti di contatto. Ciascun anello è formato da un filo elementare in acciaio zincato come UNI EN 10244-2 Classe A e resistenza minima pari a 140 da N/mm², avvolto su se stesso a formazione di un trefolo con formazione a 7 fili (1+6). Anello elementare della rete di diametro pari a 350 mm. Collegamenti intermedi fra i pannelli rete ad anelli eseguita con fune AMZ diametro 12 mm, con resistenza del filo elementare di 1770 N/mm², a giunzione di tutti gli anelli con gli anelli corrispettivi del pannello rete adiacente. Le giunzioni della fune dovranno essere eseguite con grilli ad omega d'alta resistenza con carico di rottura di almeno 195 kN. Nel prezzo sono inoltre compresi e compensati: - L'onere per il lavoro eseguito a qualunque altezza del piano strada da parte di personale altamente specializzato, - La formazione dei fori, - La fornitura e posa in opera di tiranti di sommità, al piede e lungo la pendice, comprensivi delle piastre zincate di contrasto dimensione mm. 200x200x10 bombata e relativi dadi conici di bloccaggio, e la relativa tesatura. - La fornitura ed il montaggio dei distanziatori interni di centraggio (almeno 1 ogni 1.000 mm.). - La fornitura e posa in opera di eventuali manicotti di giunzione delle barre. - La fornitura e posa in opera dei tubi d'iniezione. - L' iniezione a pressione con malta cementizia preconfezionata additivata fino ad assorbimento pari a 2 volte il diametro teorico del foro. I tiranti permanenti saranno in barra d'acciaio diametro mm.28/32 sezione 616 mmq. del peso di kg./m. 4,83 e filettatura continua con le seguenti resistenze minime dell'acciaio a snervamento 500 N/mmq e rottura 550 N/mmq. ed allungamento a rottura 10%. Nel caso il foro si ostruisce a causa delle caratteristiche del terreno stesso (sciolto), i tiranti potranno essere realizzati in a barra d'acciaio cava diam. est. 31,30 mm e diam. int. 21,30, spess. 5 mm., peso kg./m. 3,30, sezione 400 mmq. , filettatura continua, trattamento termico, resistenze dell'acciaio a snervamento a 950 N/mmq ed a rottura 1150 N/mmq., compresa la relativa punta diamantata Il prezzo a metroquadrato di rafforzamento posto in opera. Rivestimento con pannelli funi ad anelli - 6 punti Anelli realizzati con filo elementare diam. 3,50 e tiranti di lunghezza mt. 6,00 posizionati ogni 2,50 mt. di fune perimetrale				
	CAM23_AT.E.00.007	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Compressori d'aria di potenza 5000 l/min	1,28000 h	€ 26,02552	€ 33,31267

	CAM23_AT.E.01.003C	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	0,10000 h	€ 60,58325	€ 6,05833
	CAM23_AT.E.01.022A	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Martello perforatore	0,75000 h	€ 32,72940	€ 24,54705
	CAM23_AT.E.03.020	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Miscelatore e pompa iniezione	0,75000 h	€ 6,77160	€ 5,07870
		AT			**€ 68,99675**
	CAM23_MT.V.30.043	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Ancoraggi in barre completi di piastre e accessori per rivestmenti in pannelli	0,66000 ml	€ 21,54600	€ 14,22036
	CAM23_MT.V.30.044	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Cemento antiritiro per rivestimento in pannelli	0,10000 kg	€ 9,74700	€ 0,97470
	CAM23_MT.V.30.045	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Fune metallica diam. 12 mm	0,77000 ml	€ 2,25720	€ 1,73804
	CAM23_MT.V.30.049	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Pannello ad anelli	1,05000 mq	€ 35,91000	€ 37,70550
		MT			**€ 54,63860**
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	2,40000 h	€ 29,94000	€ 71,85600
		RU			**€ 71,85600**
		Sommano euro (A)			**€ 195,49135**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,66168 = 5% * B)			€ 33,23353
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 22,87249
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 251,60**
		Incidenza manodopera sul totale 28,56%			*€ 71,85600*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,66168*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V03.040.075.C	CAM23_V03 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA CAM23_V03.040 - INTERVENTI GEOTECNICI CAM23_075 - Rivestimento con pannelli funi ad anelli - 6 punti anelli CAM23_C - Rivestimento, fasciatura ed imbragaggio di pareti rocciose e/o di grossi massi pericolanti instabili con l'utilizzo di pannelli di rete - con superficie indicativa minima pari a 15 m2 - ad anelli concatenati con sei punti di contatto. Ciascun anello è formato da un filo elementare in acciaio zincato come UNI EN 10244-2 Classe A e resistenza minima pari a 140 da N/mm², avvolto su se stesso a formazione di un trefolo con formazione a 7 fili (1+6). Anello elementare della rete di diametro pari a 350 mm. Collegamenti intermedi fra i pannelli rete ad anelli eseguita con fune AMZ diametro 12 mm, con resistenza del filo elementare di 1770 N/mm², a giunzione di tutti gli anelli con gli anelli corrispettivi del pannello rete adiacente. Le giunzioni della fune dovranno essere eseguite con grilli ad omega d'alta resistenza con carico di rottura di almeno 195 kN. Nel prezzo sono inoltre compresi e compensati: - L'onere per il lavoro eseguito a qualunque altezza del piano strada da parte di personale altamente specializzato, - La formazione dei fori, - La fornitura e posa in opera di tiranti di sommità, al piede e lungo la pendice, comprensivi delle piastre zincate di contrasto dimensione mm. 200x200x10 bombata e relativi dadi conici di bloccaggio, e la relativa tesatura. - La fornitura ed il montaggio dei distanziatori interni di centraggio (almeno 1 ogni 1.000 mm.). - La fornitura e posa in opera di eventuali manicotti di giunzione delle barre. - La fornitura e posa in opera dei tubi d'iniezione. - L' iniezione a pressione con malta cementizia preconfezionata additivata fino ad assorbimento pari a 2 volte il diametro teorico del foro. I tiranti permanenti saranno in barra d'acciaio diametro mm.28/32 sezione 616 mmq. del peso di kg./m. 4,83 e filettatura continua con le seguenti resistenze minime dell'acciaio a snervamento 500 N/mmq e rottura 550 N/mmq. ed allungamento a rottura 10%. Nel caso il foro si ostruisce a causa delle caratteristiche del terreno stesso (sciolto), i tiranti potranno essere realizzati in a barra d'acciaio cava diam. est. 31,30 mm e diam. int. 21,30, spess. 5 mm., peso kg./m. 3,30, sezione 400 mmq. , filettatura continua, trattamento termico, resistenze dell'acciaio a snervamento a 950 N/mmq ed a rottura 1150 N/mmq., compresa la relativa punta diamantata Il prezzo a metroquadrato di rafforzamento posto in opera. Rivestimento con pannelli funi ad anelli - 6 punti Anelli realizzati con filo elementare diam. 3,50 e tiranti di lunghezza mt. 9,00 posizionati ogni 2,50 mt. di fune perimetrale				
	CAM23_AT.E.00.007	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Compressori d'aria di potenza 5000 l/min	2,00000 h	€ 26,02552	€ 52,05104

	CAM23_AT.E.01.003C	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	0,10000 h	€ 60,58325	€ 6,05833
	CAM23_AT.E.01.022A	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Martello perforatore	1,10000 h	€ 32,72940	€ 36,00234
	CAM23_AT.E.03.020	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Miscelatore e pompa iniezione	1,10000 h	€ 6,77160	€ 7,44876
		AT			**€ 101,56047**
	CAM23_MT.V.30.043	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Ancoraggi in barre completi di piastre e accessori per rivestmenti in pannelli	1,00000 ml	€ 21,54600	€ 21,54600
	CAM23_MT.V.30.044	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Cemento antiritiro per rivestimento in pannelli	0,05000 kg	€ 9,74700	€ 0,48735
	CAM23_MT.V.30.045	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Fune metallica diam. 12 mm	0,77000 ml	€ 2,25720	€ 1,73804
	CAM23_MT.V.30.049	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Pannello ad anelli	1,05000 mq	€ 35,91000	€ 37,70550
		MT			**€ 61,47689**
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	3,00000 h	€ 29,94000	€ 89,82000
		RU			**€ 89,82000**
		Sommano euro (A)			**€ 252,85736**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,14929 = 5% * B)			€ 42,98575
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 29,58431
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 325,43**
		Incidenza manodopera sul totale 27,6%			*€ 89,82000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,14929*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V03.040.075.D	CAM23_V03 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA CAM23_V03.040 - INTERVENTI GEOTECNICI CAM23_075 - Rivestimento con pannelli funi ad anelli - 6 punti anelli CAM23_D - Rivestimento, fasciatura ed imbragaggio di pareti rocciose e/o di grossi massi pericolanti instabili con l'utilizzo di pannelli di rete - con superficie indicativa minima pari a 15 m2 - ad anelli concatenati con sei punti di contatto. Ciascun anello è formato da un filo elementare in acciaio zincato come UNI EN 10244-2 Classe A e resistenza minima pari a 140 da N/mm², avvolto su se stesso a formazione di un trefolo con formazione a 7 fili (1+6). Anello elementare della rete di diametro pari a 350 mm. Collegamenti intermedi fra i pannelli rete ad anelli eseguita con fune AMZ diametro 12 mm, con resistenza del filo elementare di 1770 N/mm², a giunzione di tutti gli anelli con gli anelli corrispettivi del pannello rete adiacente. Le giunzioni della fune dovranno essere eseguite con grilli ad omega d'alta resistenza con carico di rottura di almeno 195 kN. Nel prezzo sono inoltre compresi e compensati: - L'onere per il lavoro eseguito a qualunque altezza del piano strada da parte di personale altamente specializzato, - La formazione dei fori, - La fornitura e posa in opera di tiranti di sommità, al piede e lungo la pendice, comprensivi delle piastre zincate di contrasto dimensione mm. 200x200x10 bombata e relativi dadi conici di bloccaggio, e la relativa tesatura. - La fornitura ed il montaggio dei distanziatori interni di centraggio (almeno 1 ogni 1.000 mm.). - La fornitura e posa in opera di eventuali manicotti di giunzione delle barre. - La fornitura e posa in opera dei tubi d'iniezione. - L' iniezione a pressione con malta cementizia preconfezionata additivata fino ad assorbimento pari a 2 volte il diametro teorico del foro. I tiranti permanenti saranno in barra d'acciaio diametro mm.28/32 sezione 616 mmq. del peso di kg./m. 4,83 e filettatura continua con le seguenti resistenze minime dell'acciaio a snervamento 500 N/mmq e rottura 550 N/mmq. ed allungamento a rottura 10%. Nel caso il foro si ostruisce a causa delle caratteristiche del terreno stesso (sciolto), i tiranti potranno essere realizzati in a barra d'acciaio cava diam. est. 31,30 mm e diam. int. 21,30, spess. 5 mm., peso kg./m. 3,30, sezione 400 mmq. , filettatura continua, trattamento termico, resistenze dell'acciaio a snervamento a 950 N/mmq ed a rottura 1150 N/mmq., compresa la relativa punta diamantata Il prezzo a metroquadrato di rafforzamento posto in opera. Rivestimento con pannelli funi ad anelli - 6 punti Anelli realizzati con filo elementare diam. 3,50 e tiranti di lunghezza mt. 12,00 posizionati ogni 2,50 mt. di fune perimetrale			
	CAM23_AT.E.00.007 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Compressori d'aria di potenza 5000 l/min	2,50000 h	€ 26,02552	€ 65,06380

	CAM23_AT.E.01.003C	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	0,10000 h	€ 60,58325	€ 6,05833
	CAM23_AT.E.01.022A	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Martello perforatore	1,30000 h	€ 32,72940	€ 42,54822
	CAM23_AT.E.03.020	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Miscelatore e pompa iniezione	1,30000 h	€ 6,77160	€ 8,80308
		AT			**€ 122,47343**
	CAM23_MT.V.30.043	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Ancoraggi in barre completi di piastre e accessori per rivestimenti in pannelli	1,33000 ml	€ 21,54600	€ 28,65618
	CAM23_MT.V.30.044	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Cemento antiritiro per rivestimento in pannelli	0,20000 kg	€ 9,74700	€ 1,94940
	CAM23_MT.V.30.045	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Fune metallica diam. 12 mm	0,77000 ml	€ 2,25720	€ 1,73804
		MT			**€ 32,34362**
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	3,70000 h	€ 29,94000	€ 110,77800
		RU			**€ 110,77800**
		Sommano euro (A)			**€ 265,59505**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,25756 = 5% * B)			€ 45,15116
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 31,07462
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 341,82**
		Incidenza manodopera sul totale 32,41%			*€ 110,77800*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,25756*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V03.040.080.A	CAM23_V03 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA CAM23_V03.040 - INTERVENTI GEOTECNICI CAM23_080 - Rivestimento con geocomposito metallico con funi longitudinali spaziate 3.00 m CAM23_A - Rivestimento di scarpata in roccia mediante copertura con geocomposito metallico in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 8x10 in accordo con le UNI-EN 10223-3 con trafilato di ferro, conforme alle UNI-EN 10223-3 e UNI-EN 10218, avente un diametro pari 3.0 mm, galvanizzato con lega eutettica di Zinco - Alluminio (5%) conforme alla EN 10244 - Classe A con un quantitativo non inferiore a 255 g/m2. La rete metallica in rotoli di larghezza pari a 3.0 m è tessuta con l'inserimento, direttamente in produzione, di funi d'acciaio di diametro Ø = 8 mm ad anima metallica con resistenza nominale dei fili elementari di acciaio non inferiore a 1770 N/mm2, con carico di rottura minimo di 40.3 kN (UNI EN 12385) e galvanizzate con lega eutettica di Zinco - Alluminio (5%) (norme UNI ISO 10264-2 CLASSE B). La deformabilità della rete è misurata in termini di spostamento al carico di 10 kN (1 ton) con prova di punzonamento su campione di dimensioni 3.0 x 3.0 m, vincolato esclusivamente ai quattro vertici e carico applicato a 45° sul piano della rete. Le funi sono inserite longitudinalmente come filo di bordatura ed al centro del rotolo con una spaziatura pari a 1.50 m. La rete, in teli di larghezza 3.0 m, sarà fissata alla sommità ed al piede della parete rocciosa alla predisposta struttura di contenimento (ancoraggi e funi da pagarsi a parte). I teli di rete dovranno essere legati tra loro ogni 15-20 cm con anelli di chiusura metallici zincati di diametro minimo 7.0 mm ; stessa legatura verrà effettuata alle funi correnti di sommità e struttura di contenimento inferiore, il tutto per fare aderire il più possibile il rivestimento di rete alla roccia. Prima della messa in opera e per ogni partita ricevuta in cantiere, l'Appaltatore dovrà consegnare alla D.L. il relativo certificato di collaudo e garanzia rilasciato in originale, in cui specifica il nome del prodotto, la Ditta produttrice, le quantità fornite e la destinazione. Tale Ditta produttrice dovrà inoltre essere in certificazione di sistema qualità in conformità alle normative in vigore, ISO-EN 9001:2000; in assenza di ciò, la D.L. darà disposizioni circa il prelievo di campioni per verificare il rispetto delle normative enunciate. E' compreso l'onere per lavoro eseguito per qualsiasi dimensione dell'area da rivestire, la fornitura ed il trasporto di tutti i materiali necessarie e gli sfridi. Escluso l'onere dell'utilizzo di elicottero: qualora sia necessario sarà compensato a parte. Computato per m2 di rete metallica effettivamente stesa. Per rete posa di geocomposito metallico con funi longitudinali spaziate 1.50 m, avente deformazione di punzonamento a 10 kN minore di 0.60 m				
	CAM23_AT.E.01.003C	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	0,10000 h	€ 60,58325	€ 6,05833

		AT			**€ 6,05833**
	CAM23_MT.V.30.050	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Geocomposito con rete metallica a doppia torsione, maglia 8x10, filo 3 mm, e funi longitudinali	1,05000 mq	€ 6,66900	€ 7,00245
	CAM23_MT.V.30.051	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Filo per giunzione teli	0,10000 kg	€ 2,05200	€ 0,20520
		MT			**€ 7,20765**
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,16000 h	€ 29,94000	€ 4,79040
		RU			**€ 4,79040**
		Sommano euro (A)			**€ 18,05638**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15348 = 5% * B)			€ 3,06958
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,11260
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 23,24**
		Incidenza manodopera sul totale 20,61%			*€ 4,79040*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,15348*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V03.040.080.B	CAM23_V03 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA CAM23_V03.040 - INTERVENTI GEOTECNICI CAM23_080 - Rivestimento con geocomposito metallico con funi longitudinali spaziate 3.00 m CAM23_B - Rivestimento di scarpata in roccia mediante copertura con geocomposito metallico in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 8x10 in accordo con le UNI-EN 10223-3 con trafilato di ferro, conforme alle UNI-EN 10223-3 e UNI-EN 10218, avente un diametro pari 3.0 mm, galvanizzato con lega eutettica di Zinco - Alluminio (5%) conforme alla EN 10244 - Classe A con un quantitativo non inferiore a 255 g/m2. La rete metallica in rotoli di larghezza pari a 3.0 m è tessuta con l'inserimento, direttamente in produzione, di funi d'acciaio di diametro Ø = 8 mm ad anima metallica con resistenza nominale dei fili elementari di acciaio non inferiore a 1770 N/mm2, con carico di rottura minimo di 40.3 kN (UNI EN 12385) e galvanizzate con lega eutettica di Zinco - Alluminio (5%) (norme UNI ISO 10264-2 CLASSE B). La deformabilità della rete è misurata in termini di spostamento al carico di 10 kN (1 ton) con prova di punzonamento su campione di dimensioni 3.0 x 3.0 m, vincolato esclusivamente ai quattro vertici e carico applicato a 45° sul piano della rete. Le funi sono inserite longitudinalmente come filo di bordatura ed al centro del rotolo con una spaziatura pari a 1.50 m. La rete, in teli di larghezza 3.0 m, sarà fissata alla sommità ed al piede della parete rocciosa alla predisposta struttura di contenimento (ancoraggi e funi da pagarsi a parte). I teli di rete dovranno essere legati tra loro ogni 15-20 cm con anelli di chiusura metallici zincati di diametro minimo 7.0 mm ; stessa legatura verrà effettuata alle funi correnti di sommità e struttura di contenimento inferiore, il tutto per fare aderire il più possibile il rivestimento di rete alla roccia. Prima della messa in opera e per ogni partita ricevuta in cantiere, l'Appaltatore dovrà consegnare alla D.L. il relativo certificato di collaudo e garanzia rilasciato in originale, in cui specifica il nome del prodotto, la Ditta produttrice, le quantità fornite e la destinazione. Tale Ditta produttrice dovrà inoltre essere in certificazione di sistema qualità in conformità alle normative in vigore, ISO-EN 9001:2000; in assenza di ciò, la D.L. darà disposizioni circa il prelievo di campioni per verificare il rispetto delle normative enunciate. E' compreso l'onere per lavoro eseguito per qualsiasi dimensione dell'area da rivestire, la fornitura ed il trasporto di tutti i materiali necessarie e gli sfridi. Escluso l'onere dell'utilizzo di elicottero: qualora sia necessario sarà compensato a parte. Computato per m2 di rete metallica effettivamente stesa. Per posa di geocomposito metallico con funi longitudinali spaziate 1.00 m, avente deformazione di punzonamento a 10 kN minore di 0.60 m				
	CAM23_AT.E.01.003C	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	0,10000 h	€ 60,58325	€ 6,05833
		AT			**€ 6,05833**
	CAM23_MT.V.30.051	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Filo per giunzione teli	0,10000 kg	€ 2,05200	€ 0,20520
	CAM23_MT.V.30.052	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Geocomposito con rete metallica a doppia torsione, maglia 8x10, filo 3 mm, e funi longitudinali spaziate 100 cm	1,05000 mq	€ 10,87560	€ 11,41938
		MT			**€ 11,62458**

	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,16000 h	€ 29,94000	€ 4,79040
		RU			**€ 4,79040**
		Sommano euro (A)			**€ 22,47331**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19102 = 5% * B)			€ 3,82046
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,62938
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 28,92**
		Incidenza manodopera sul totale 16,56%			*€ 4,79040*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,19102*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V03.040.080.C	CAM23_V03 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA CAM23_V03.040 - INTERVENTI GEOTECNICI CAM23_080 - Rivestimento con geocomposito metallico con funi longitudinali spaziate 3.00 m CAM23_C - Rivestimento di scarpata in roccia mediante copertura con geocomposito metallico in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 8x10 in accordo con le UNI-EN 10223-3 con trafilato di ferro, conforme alle UNI-EN 10223-3 e UNI-EN 10218, avente un diametro pari 3.0 mm, galvanizzato con lega eutettica di Zinco - Alluminio (5%) conforme alla EN 10244 - Classe A con un quantitativo non inferiore a 255 g/m2. La rete metallica in rotoli di larghezza pari a 3.0 m è tessuta con l'inserimento, direttamente in produzione, di funi d'acciaio di diametro Ø = 8 mm ad anima metallica con resistenza nominale dei fili elementari di acciaio non inferiore a 1770 N/mm2, con carico di rottura minimo di 40.3 kN (UNI EN 12385) e galvanizzate con lega eutettica di Zinco - Alluminio (5%) (norme UNI ISO 10264-2 CLASSE B). La deformabilità della rete è misurata in termini di spostamento al carico di 10 kN (1 ton) con prova di punzonamento su campione di dimensioni 3.0 x 3.0 m, vincolato esclusivamente ai quattro vertici e carico applicato a 45° sul piano della rete. Le funi sono inserite longitudinalmente come filo di bordatura ed al centro del rotolo con una spaziatura pari a 1.50 m. La rete, in teli di larghezza 3.0 m, sarà fissata alla sommità ed al piede della parete rocciosa alla predisposta struttura di contenimento (ancoraggi e funi da pagarsi a parte). I teli di rete dovranno essere legati tra loro ogni 15-20 cm con anelli di chiusura metallici zincati di diametro minimo 7.0 mm ; stessa legatura verrà effettuata alle funi correnti di sommità e struttura di contenimento inferiore, il tutto per fare aderire il più possibile il rivestimento di rete alla roccia. Prima della messa in opera e per ogni partita ricevuta in cantiere, l'Appaltatore dovrà consegnare alla D.L. il relativo certificato di collaudo e garanzia rilasciato in originale, in cui specifica il nome del prodotto, la Ditta produttrice, le quantità fornite e la destinazione. Tale Ditta produttrice dovrà inoltre essere in certificazione di sistema qualità in conformità alle normative in vigore, ISO-EN 9001:2000; in assenza di ciò, la D.L. darà disposizioni circa il prelievo di campioni per verificare il rispetto delle normative enunciate. E' compreso l'onere per lavoro eseguito per qualsiasi dimensione dell'area da rivestire, la fornitura ed il trasporto di tutti i materiali necessarie e gli sfridi. Escluso l'onere dell'utilizzo di elicottero: qualora sia necessario sarà compensato a parte. Computato per m2 di rete metallica effettivamente stesa. Per posa di geocomposito metallico con funi longitudinali spaziate 0.50 m, avente deformazione di punzonamento a 10 kN minore di 0.60 m				
	CAM23_AT.E.01.003C	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	0,10000 h	€ 60,58325	€ 6,05833
		AT			**€ 6,05833**
	CAM23_MT.V.30.051	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Filo per giunzione teli	0,10000 kg	€ 2,05200	€ 0,20520
	CAM23_MT.V.30.053	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Geocomposito con rete metallica a doppia torsione, maglia 8x10, filo 3 mm, e funi longitudinali spaziate 60 cm	1,05000 mq	€ 13,85100	€ 14,54355
		MT			**€ 14,74875**
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,16000 h	€ 29,94000	€ 4,79040
		RU			**€ 4,79040**
		Sommano euro (A)			**€ 25,59748**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21758 = 5% * B)			€ 4,35157
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,99491

	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 32,94**
	Incidenza manodopera sul totale 14,54%			*€ 4,79040*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,21758*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V03.040.080.D	CAM23_V03 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA CAM23_V03.040 - INTERVENTI GEOTECNICI CAM23_080 - Rivestimento con geocomposito metallico con funi longitudinali spaziate 3.00 m CAM23_D - Rivestimento di scarpata in roccia mediante copertura con geocomposito metallico in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 8x10 in accordo con le UNI-EN 10223-3 con trafilato di ferro, conforme alle UNI-EN 10223-3 e UNI-EN 10218, avente un diametro pari 3.0 mm, galvanizzato con lega eutettica di Zinco - Alluminio (5%) conforme alla EN 10244 - Classe A con un quantitativo non inferiore a 255 g/m2. La rete metallica in rotoli di larghezza pari a 3.0 m è tessuta con l'inserimento, direttamente in produzione, di funi d'acciaio di diametro Ø = 8 mm ad anima metallica con resistenza nominale dei fili elementari di acciaio non inferiore a 1770 N/mm2, con carico di rottura minimo di 40.3 kN (UNI EN 12385) e galvanizzate con lega eutettica di Zinco - Alluminio (5%) (norme UNI ISO 10264-2 CLASSE B). La deformabilità della rete è misurata in termini di spostamento al carico di 10 kN (1 ton) con prova di punzonamento su campione di dimensioni 3.0 x 3.0 m, vincolato esclusivamente ai quattro vertici e carico applicato a 45° sul piano della rete. Le funi sono inserite longitudinalmente come filo di bordatura ed al centro del rotolo con una spaziatura pari a 1.50 m. La rete, in teli di larghezza 3.0 m, sarà fissata alla sommità ed al piede della parete rocciosa alla predisposta struttura di contenimento (ancoraggi e funi da pagarsi a parte). I teli di rete dovranno essere legati tra loro ogni 15-20 cm con anelli di chiusura metallici zincati di diametro minimo 7.0 mm ; stessa legatura verrà effettuata alle funi correnti di sommità e struttura di contenimento inferiore, il tutto per fare aderire il più possibile il rivestimento di rete alla roccia. Prima della messa in opera e per ogni partita ricevuta in cantiere, l'Appaltatore dovrà consegnare alla D.L. il relativo certificato di collaudo e garanzia rilasciato in originale, in cui specifica il nome del prodotto, la Ditta produttrice, le quantità fornite e la destinazione. Tale Ditta produttrice dovrà inoltre essere in certificazione di sistema qualità in conformità alle normative in vigore, ISO-EN 9001:2000; in assenza di ciò, la D.L. darà disposizioni circa il prelievo di campioni per verificare il rispetto delle normative enunciate. E' compreso l'onere per lavoro eseguito per qualsiasi dimensione dell'area da rivestire, la fornitura ed il trasporto di tutti i materiali necessarie e gli sfridi. Escluso l'onere dell'utilizzo di elicottero: qualora sia necessario sarà compensato a parte. Computato per m2 di rete metallica effettivamente stesa. Per posa di geocomposito metallico con funi longitudinali spaziate 0.30 m, avente deformazione di punzonamento a 10 kN minore di 0.60 m			
	CAM23_AT.E.01.003C - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	0,10000 h	€ 60,58325	€ 6,05833
	AT			**€ 6,05833**
	CAM23_MT.V.30.051 - Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Filo per giunzione teli	0,10000 kg	€ 2,05200	€ 0,20520
	CAM23_MT.V.30.054 - Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Geocomposito con rete metallica a doppia torsione, maglia 8x10, filo 3 mm, e funi longitudinali spaziate 30 cm	1,05000 mq	€ 17,23680	€ 18,09864
	MT			**€ 18,30384**
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,16000 h	€ 29,94000	€ 4,79040
	RU			**€ 4,79040**
	Sommano euro (A)			**€ 29,15257**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24780 = 5% * B)			€ 4,95594
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,41085
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 37,52**
	Incidenza manodopera sul totale 12,77%			*€ 4,79040*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,24780*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V03.040.085.A	CAM23_V03 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA			

	CAM23_V03.040 - INTERVENTI GEOTECNICI CAM23_085 - Rivestimenti con materassi metallici con spessore di 17 cm CAM23_A - Rivestimenti con materassi metallici, con diaframmature posizionate ad interasse di 1 m., in rete metallica a doppia torsione tipo 6x8, marcati CE in accordo con la Direttiva europea 89/106/CEE con impieghi previsti: opere di sostegno, sistemazioni fluviali, sistemi di controllo dell'erosione, barriere fonoassorbenti e opere a carattere architettonico. Con filo avente un diametro pari a 2.20 mm, galvanizzato con lega eutettica di Zn - Al (5%). Gli elementi metallici dovranno essere collegati tra loro con punti metallici. Con spessore di 17 cm			
	CAM23_AT.E.00.009 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Escavatore bobcat	0,10000 h	€ 44,46684	€ 4,44668
	CAM23_AT.E.01.003 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro ribaltabile da 15 mc	0,05000 h	€ 87,42136	€ 4,37107
	AT			**€ 8,81775**
	CAM23_MT.E.01.011 - Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Breccia calcarea	0,20000 mc	€ 15,77728	€ 3,15546
	CAM23_MT.V.30.055 - Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Materasso da 3x2x0,17 m	0,17000 mq	€ 95,41800	€ 16,22106
	CAM23_MT.V.30.056 - Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Punti per materasso	30,00000 cad	€ 0,05130	€ 1,53900
	MT			**€ 20,91552**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,33000 h	€ 25,09000	€ 8,27970
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,33000 h	€ 29,94000	€ 9,88020
	RU			**€ 18,15990**
	Sommano euro (A)			**€ 47,89317**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,40709 = 5% * B)			€ 8,14184
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,60350
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 61,64**
	Incidenza manodopera sul totale 29,46%			*€ 18,15990*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,40709*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V03.040.085.B	CAM23_V03 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA CAM23_V03.040 - INTERVENTI GEOTECNICI CAM23_085 - Rivestimenti con materassi metallici con spessore di 17 cm CAM23_B - Rivestimenti con materassi metallici, con diaframmature posizionate ad interasse di 1 m., in rete metallica a doppia torsione tipo 6x8, marcati CE in accordo con la Direttiva europea 89/106/CEE con impieghi previsti: opere di sostegno, sistemazioni fluviali, sistemi di controllo dell'erosione, barriere fonoassorbenti e opere a carattere architettonico. Con filo avente un diametro pari a 2.20 mm, galvanizzato con lega eutettica di Zn - Al (5%). Gli elementi metallici dovranno essere collegati tra loro con punti metallici. Con spessore di 23 cm			
	CAM23_AT.E.00.009 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Escavatore bobcat	0,10000 h	€ 44,46684	€ 4,44668
	CAM23_AT.E.01.003 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro ribaltabile da 15 mc	0,05000 h	€ 87,42136	€ 4,37107
	AT			**€ 8,81775**
	CAM23_MT.E.01.011 - Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Breccia calcarea	0,26000 mc	€ 15,77728	€ 4,10209
	CAM23_MT.V.30.056 - Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Punti per materasso	30,00000 cad	€ 0,05130	€ 1,53900
	CAM23_MT.V.30.057 - Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Materasso da 3x2x0,23 m	0,17000 mq	€ 103,62600	€ 17,61642
	MT			**€ 23,25751**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,33000 h	€ 25,09000	€ 8,27970
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,33000 h	€ 29,94000	€ 9,88020
	RU			**€ 18,15990**

	Sommano euro (A)			**€ 50,23516**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,42700 = 5% * B)			€ 8,53998
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,87751
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 64,65**
	Incidenza manodopera sul totale 28,09%			*€ 18,15990*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,42700*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V03.040.085.C	CAM23_V03 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA CAM23_V03.040 - INTERVENTI GEOTECNICI CAM23_085 - Rivestimenti con materassi metallici con spessore di 17 cm CAM23_C - Rivestimenti con materassi metallici, con diaframmature posizionate ad interasse di 1 m., in rete metallica a doppia torsione tipo 6x8, marcati CE in accordo con la Direttiva europea 89/106/CEE con impieghi previsti: opere di sostegno, sistemazioni fluviali, sistemi di controllo dell'erosione, barriere fonoassorbenti e opere a carattere architettonico. Con filo avente un diametro pari a 2.20 mm, galvanizzato con lega eutettica di Zn - Al (5%). Gli elementi metallici dovranno essere collegati tra loro con punti metallici. Con spessore di 30 cm			
	CAM23_AT.E.00.009 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Escavatore bobcat	0,10000 h	€ 44,46684	€ 4,44668
	CAM23_AT.E.01.003 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro ribaltabile da 15 mc	0,05000 h	€ 87,42136	€ 4,37107
	AT			**€ 8,81775**
	CAM23_MT.E.01.011 - Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Breccia calcarea	0,33000 mc	€ 15,77728	€ 5,20650
	CAM23_MT.V.30.056 - Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Punti per materasso	30,00000 cad	€ 0,05130	€ 1,53900
	CAM23_MT.V.30.058 - Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Materasso da 3x2x0,30 m	0,17000 mq	€ 114,91200	€ 19,53504
	MT			**€ 26,28054**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,33000 h	€ 25,09000	€ 8,27970
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,33000 h	€ 29,94000	€ 9,88020
	RU			**€ 18,15990**
	Sommano euro (A)			**€ 53,25819**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,45269 = 5% * B)			€ 9,05389
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,23121
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 68,54**
	Incidenza manodopera sul totale 26,49%			*€ 18,15990*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,45269*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V03.040.090.A	CAM23_V03 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA CAM23_V03.040 - INTERVENTI GEOTECNICI CAM23_090 - Stabilizzazione e protezione antierosiva di scarpate realizzata con geostuoia CAM23_A - Stabilizzazione e protezione antierosiva di scarpate realizzata con geostuoia tridimensionale georete grimpante in polipropilene semplice, costituita da monofilamenti di polipropilene o poliammide (nylon) con trattamento anti U.V. termosaldati nei punti di contatto Georete grimpante in polipropilene semplice con peso = 430 g/m² e spessore minimo di 8 mm			
	CAM23_AT.E.01.003C - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	0,05000 h	€ 60,58325	€ 3,02916
	AT			**€ 3,02916**
	CAM23_MT.V.30.059 - Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Geostuoia tridimensionale	1,05000 mq	€ 3,59100	€ 3,77055

	spessore 8 mm			
	MT			**€ 3,77055**
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,11000 h	€ 29,94000	€ 3,29340
	RU			**€ 3,29340**
	Sommano euro (A)			**€ 10,09311**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08579 = 5% * B)			€ 1,71583
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,18089
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 12,99**
	Incidenza manodopera sul totale 25,35%			*€ 3,29340*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08579*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V03.040.090.B	CAM23_V03 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA CAM23_V03.040 - INTERVENTI GEOTECNICI CAM23_090 - Stabilizzazione e protezione antierosiva di scarpate realizzata con geostuoia CAM23_B - Stabilizzazione e protezione antierosiva di scarpate realizzata con geostuoia tridimensionale georete grimpante in polipropilene semplice, costituita da monofilamenti di polipropilene o poliammide (nylon) con trattamento anti U.V. termosaldati nei punti di contatto Georete grimpante in polipropilene semplice con peso = 490 g/m² e spessore minimo di 13 mm			
	CAM23_AT.E.01.003C - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	0,05000 h	€ 60,58325	€ 3,02916
	AT			**€ 3,02916**
	CAM23_MT.V.30.060 - Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Geostuoia tridimensionale spessore 13 mm	1,05000 mq	€ 4,30920	€ 4,52466
	MT			**€ 4,52466**
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,13000 h	€ 29,94000	€ 3,89220
	RU			**€ 3,89220**
	Sommano euro (A)			**€ 11,44602**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09729 = 5% * B)			€ 1,94582
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,33918
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 14,73**
	Incidenza manodopera sul totale 26,42%			*€ 3,89220*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,09729*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V03.040.090.C	CAM23_V03 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA CAM23_V03.040 - INTERVENTI GEOTECNICI CAM23_090 - Stabilizzazione e protezione antierosiva di scarpate realizzata con geostuoia CAM23_C - Stabilizzazione e protezione antierosiva di scarpate realizzata con geostuoia tridimensionale georete grimpante in polipropilene semplice, costituita da monofilamenti di polipropilene o poliammide (nylon) con trattamento anti U.V. termosaldati nei punti di contatto Georete grimpante in polipropilene semplice con peso = 550 g/m² e spessore minimo di 19 mm			
	CAM23_AT.E.01.003C - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	0,07000 h	€ 60,58325	€ 4,24083
	AT			**€ 4,24083**
	CAM23_MT.V.30.061 - Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Geostuoia tridimensionale spessore 19 mm	1,05000 mq	€ 5,23260	€ 5,49423

	MT			**€ 5,49423**
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,16000 h	€ 29,94000	€ 4,79040
	RU			**€ 4,79040**
	Sommano euro (A)			**€ 14,52546**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12347 = 5% * B)			€ 2,46933
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,69948
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 18,69**
	Incidenza manodopera sul totale 25,62%			*€ 4,79040*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,12347*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V03.040.095.A	CAM23_V03 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA CAM23_V03.040 - INTERVENTI GEOTECNICI CAM23_095 - Protezione naturale antierosiva di scarpate con biostuole in fibra di paglia CAM23_A - Protezione naturale antierosiva di scarpate realizzata con biostuoie, in materiale naturale posto tra due retine a maglia quadrata o rettangolare in polipropilene fotodegradabile e con resistenza non inferiore a 500 N/m con deformazioni non superiori al 20 % La biostuoia dovrà essere assemblata meccanicamente mediante una serie di cuciture longitudinali poste ad interasse di circa 50 mm in modo da rendere solidali i tre strati. Il fissaggio dovrà essere realizzato mediante tondino metallico ad aderenza migliorata Ï = 6 mm lunghe 25 cm e larghe 10 cm. In testa alla scarpata i teli dovranno essere picchettati in superficie o allÆinterno di un solco riempito poi di terreno a seconda delle condizioni di regimazione delle acque superficiali. Sono compresi gli sfridi, le sovrapposizioni e gli accessori necessari all'esecuzione del lavoro con esclusione dell'eventuale impiego di mezzi ed attrezzature necessari alle maestranze per posizionarsi alle varie quote di lavoro. Biostuoie in fibra di paglia			
	CAM23_AT.E.01.003C - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	0,05000 h	€ 60,58325	€ 3,02916
	AT			**€ 3,02916**
	CAM23_MT.V.30.062 - Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Biostuoia in fibra di paglia	1,05000 mq	€ 1,23120	€ 1,29276
	MT			**€ 1,29276**
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,05500 h	€ 29,94000	€ 1,64670
	RU			**€ 1,64670**
	Sommano euro (A)			**€ 5,96862**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05073 = 5% * B)			€ 1,01467
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,69833
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 7,68**
	Incidenza manodopera sul totale 21,44%			*€ 1,64670*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05073*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V03.040.095.B	CAM23_V03 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA CAM23_V03.040 - INTERVENTI GEOTECNICI CAM23_095 - Protezione naturale antierosiva di scarpate con biostuole in fibra di paglia CAM23_B - Protezione naturale antierosiva di scarpate realizzata con biostuoie, in materiale naturale posto tra due retine a maglia quadrata o rettangolare in polipropilene fotodegradabile e con resistenza non inferiore a 500 N/m con deformazioni non superiori al 20 % La biostuoia dovrà essere assemblata meccanicamente mediante una serie di cuciture longitudinali poste ad interasse di circa 50 mm in modo da rendere solidali i tre strati. Il fissaggio dovrà essere realizzato mediante tondino metallico ad aderenza migliorata Ï = 6 mm lunghe 25 cm e larghe 10 cm. In testa alla scarpata i teli dovranno essere picchettati in superficie o allÆinterno di un solco riempito			

	poi di terreno a seconda delle condizioni di regimazione delle acque superficiali. Sono compresi gli sfridi, le sovrapposizioni e gli accessori necessari all'esecuzione del lavoro con esclusione dell'eventuale impiego di mezzi ed attrezzature necessari alle maestranze per posizionarsi alle varie quote di lavoro. Biostuoie in fibra di paglia e di cocco			
	CAM23_AT.E.01.003C - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	0,05000 h	€ 60,58325	€ 3,02916
	AT			**€ 3,02916**
	CAM23_MT.V.30.063 - Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Biostuoia in fibra di paglia e cocco	1,05000 mq	€ 1,84680	€ 1,93914
	MT			**€ 1,93914**
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,05500 h	€ 29,94000	€ 1,64670
	RU			**€ 1,64670**
	Sommano euro (A)			**€ 6,61500**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05623 = 5% * B)			€ 1,12455
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,77396
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 8,51**
	Incidenza manodopera sul totale 19,34%			*€ 1,64670*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05623*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V03.040.095.C	CAM23_V03 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA CAM23_V03.040 - INTERVENTI GEOTECNICI CAM23_095 - Protezione naturale antierosiva di scarpate con biostuole in fibra di paglia CAM23_C - Protezione naturale antierosiva di scarpate realizzata con biostuoie, in materiale naturale posto tra due retine a maglia quadrata o rettangolare in polipropilene fotodegradabile e con resistenza non inferiore a 500 N/m con deformazioni non superiori al 20 % La biostuoia dovrà essere assemblata meccanicamente mediante una serie di cuciture longitudinali poste ad interasse di circa 50 mm in modo da rendere solidali i tre strati. Il fissaggio dovrà essere realizzato mediante tondino metallico ad aderenza migliorata Ï = 6 mm lunghe 25 cm e larghe 10 cm. In testa alla scarpata i teli dovranno essere picchettati in superficie o allÆinterno di un solco riempito poi di terreno a seconda delle condizioni di regimazione delle acque superficiali. Sono compresi gli sfridi, le sovrapposizioni e gli accessori necessari all'esecuzione del lavoro con esclusione dell'eventuale impiego di mezzi ed attrezzature necessari alle maestranze per posizionarsi alle varie quote di lavoro. Biostuoie in fibra di cocco			
	CAM23_AT.E.01.003C - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	0,05000 h	€ 60,58325	€ 3,02916
	AT			**€ 3,02916**
	CAM23_MT.V.30.064 - Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Biostuoia in fibra di cocco	1,05000 mq	€ 2,56500	€ 2,69325
	MT			**€ 2,69325**
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,05500 h	€ 29,94000	€ 1,64670
	RU			**€ 1,64670**
	Sommano euro (A)			**€ 7,36911**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06264 = 5% * B)			€ 1,25275
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,86219
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 9,48**
	Incidenza manodopera sul totale 17,36%			*€ 1,64670*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06264*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

				TOTALE
CAM23_V03.040.100.A	CAM23_V03 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA CAM23_V03.040 - INTERVENTI GEOTECNICI CAM23_100 - Maglie con resistenza minima a trazione longitudinale e trasversale CAM23_A - Maglia 25x25 mm e resistenza minima a trazione longitudinale e trasversale pari rispettivamente a 35 kN/m e 20 kN/m			
	CAM23_AT.E.01.003C - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	0,07000 h	€ 60,58325	€ 4,24083
	AT			**€ 4,24083**
	CAM23_MT.V.30.065 - Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Geogriglia da 35 kN/m long. 20 trasv.	1,05000 mq	€ 1,84680	€ 1,93914
	MT			**€ 1,93914**
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 29,94000	€ 2,99400
	RU			**€ 2,99400**
	Sommano euro (A)			**€ 9,17397**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07798 = 5% * B)			€ 1,55957
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,07335
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 11,81**
	Incidenza manodopera sul totale 25,36%			*€ 2,99400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,07798*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V03.040.100.B	CAM23_V03 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA CAM23_V03.040 - INTERVENTI GEOTECNICI CAM23_100 - Maglie con resistenza minima a trazione longitudinale e trasversale CAM23_B - Maglia 25x25 mm e resistenza minima a trazione longitudinale e trasversale pari rispettivamente a 55 kN/m e 20 kN/m			
	CAM23_AT.E.01.003C - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	0,07000 h	€ 60,58325	€ 4,24083
	AT			**€ 4,24083**
	CAM23_MT.V.30.066 - Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Geogriglia da 55 kN/m long. 20 trasv.	1,05000 mq	€ 2,56500	€ 2,69325
	MT			**€ 2,69325**
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 29,94000	€ 2,99400
	RU			**€ 2,99400**
	Sommano euro (A)			**€ 9,92808**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08439 = 5% * B)			€ 1,68777
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,16159
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 12,78**
	Incidenza manodopera sul totale 23,43%			*€ 2,99400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08439*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V03.040.100.C	CAM23_V03 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA CAM23_V03.040 - INTERVENTI GEOTECNICI CAM23_100 - Maglie con resistenza minima a trazione longitudinale e trasversale CAM23_C - Maglia 25x25 mm e resistenza minima a trazione longitudinale e			

	trasversale pari rispettivamente a 80 kN/m e 20 kN/m			
	CAM23_AT.E.01.003C - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	0,07000 h	€ 60,58325	€ 4,24083
	AT			**€ 4,24083**
	CAM23_MT.V.30.067 - Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Geogriglia da 80 kN/m long. 20 trasv.	1,05000 mq	€ 3,07800	€ 3,23190
	MT			**€ 3,23190**
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,15000 h	€ 29,94000	€ 4,49100
	RU			**€ 4,49100**
	Sommano euro (A)			**€ 11,96373**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10169 = 5% * B)			€ 2,03383
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,39976
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 15,40**
	Incidenza manodopera sul totale 29,17%			*€ 4,49100*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,10169*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V03.040.100.D	CAM23_V03 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA CAM23_V03.040 - INTERVENTI GEOTECNICI CAM23_100 - Maglie con resistenza minima a trazione longitudinale e trasversale CAM23_D - Maglia 25x25 mm e resistenza minima a trazione longitudinale e trasversale pari rispettivamente a 110 kN/m e 20 kN/m			
	CAM23_AT.E.01.003C - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	0,07000 h	€ 60,58325	€ 4,24083
	AT			**€ 4,24083**
	CAM23_MT.V.30.068 - Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Geogriglia da 110 kN/m long. 20 trasv.	1,05000 mq	€ 3,79620	€ 3,98601
	MT			**€ 3,98601**
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,15000 h	€ 29,94000	€ 4,49100
	RU			**€ 4,49100**
	Sommano euro (A)			**€ 12,71784**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10810 = 5% * B)			€ 2,16203
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,48799
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 16,37**
	Incidenza manodopera sul totale 27,44%			*€ 4,49100*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,10810*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V03.040.100.E	CAM23_V03 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA CAM23_V03.040 - INTERVENTI GEOTECNICI CAM23_100 - Maglie con resistenza minima a trazione longitudinale e trasversale CAM23_E - Maglia 425x51 mm e resistenza minima a trazione longitudinale e trasversale pari rispettivamente a 30 kN/m e 5 kN/m			
	CAM23_AT.E.01.003C - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	0,07000 h	€ 60,58325	€ 4,24083
	AT			**€ 4,24083**

	CAM23_MT.V.30.069	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Geogriglia da 30 kN/m long. 5 trasv.	1,05000 mq	€ 2,25720	€ 2,37006
		MT			**€ 2,37006**
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 29,94000	€ 2,99400
		RU			**€ 2,99400**
		Sommano euro (A)			**€ 9,60489**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08164 = 5% * B)			€ 1,63283
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,12377
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 12,36**
		Incidenza manodopera sul totale 24,22%			*€ 2,99400*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08164*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V03.040.100.F	CAM23_V03 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA CAM23_V03.040 - INTERVENTI GEOTECNICI CAM23_100 - Maglie con resistenza minima a trazione longitudinale e trasversale CAM23_F - Maglia 425x51 mm e resistenza minima a trazione longitudinale e trasversale pari rispettivamente a 50 kN/m e 5 kN/m				
	CAM23_AT.E.01.003C	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	0,07000 h	€ 60,58325	€ 4,24083
		AT			**€ 4,24083**
	CAM23_MT.V.30.070	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Geogriglia da 50 kN/m long. 5 trasv.	1,05000 mq	€ 2,97540	€ 3,12417
		MT			**€ 3,12417**
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 29,94000	€ 2,99400
		RU			**€ 2,99400**
		Sommano euro (A)			**€ 10,35900**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08805 = 5% * B)			€ 1,76103
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,21200
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 13,33**
		Incidenza manodopera sul totale 22,46%			*€ 2,99400*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08805*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V03.040.100.G	CAM23_V03 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA CAM23_V03.040 - INTERVENTI GEOTECNICI CAM23_100 - Maglie con resistenza minima a trazione longitudinale e trasversale CAM23_G - Maglia 425x51 mm e resistenza minima a trazione longitudinale e trasversale pari rispettivamente a 100 kN/m e 5 kN/m				
	CAM23_AT.E.01.003C	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	0,07000 h	€ 60,58325	€ 4,24083
		AT			**€ 4,24083**
	CAM23_MT.V.30.071	- Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Geogriglia da 100 kN/m long. 5 trasv.	1,05000 mq	€ 3,28320	€ 3,44736
		MT			**€ 3,44736**
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o	0,15000	€ 29,94000	€ 4,49100

	Tecnico di laboratorio	h		
	RU			**€ 4,49100**
	Sommano euro (A)			**€ 12,17919**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10352 = 5% * B)			€ 2,07046
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,42497
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 15,67**
	Incidenza manodopera sul totale 28,65%			*€ 4,49100*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,10352*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V03.040.100.H	CAM23_V03 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA CAM23_V03.040 - INTERVENTI GEOTECNICI CAM23_100 - Maglie con resistenza minima a trazione longitudinale e trasversale CAM23_H - Maglia 425x51 mm e resistenza minima a trazione longitudinale e trasversale pari rispettivamente a 150 kN/m e 5 kN/m			
	CAM23_AT.E.01.003C - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	0,07000 h	€ 60,58325	€ 4,24083
	AT			**€ 4,24083**
	CAM23_MT.V.30.072 - Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Geogriglia da 150 kN/m long. 5 trasv.	1,05000 mq	€ 4,51440	€ 4,74012
	MT			**€ 4,74012**
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,15000 h	€ 29,94000	€ 4,49100
	RU			**€ 4,49100**
	Sommano euro (A)			**€ 13,47195**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11451 = 5% * B)			€ 2,29023
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,57622
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 17,34**
	Incidenza manodopera sul totale 25,9%			*€ 4,49100*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,11451*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V03.040.100.I	CAM23_V03 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA CAM23_V03.040 - INTERVENTI GEOTECNICI CAM23_100 - Maglie con resistenza minima a trazione longitudinale e trasversale CAM23_I - Maglia 425x51 mm e resistenza minima a trazione longitudinale e trasversale pari rispettivamente a 200 kN/m e 5 kN/m			
	CAM23_AT.E.01.003C - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	0,07000 h	€ 60,58325	€ 4,24083
	AT			**€ 4,24083**
	CAM23_MT.V.30.073 - Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Geogriglia da 200 kN/m long. 5 trasv.	1,05000 mq	€ 5,64300	€ 5,92515
	MT			**€ 5,92515**
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,15000 h	€ 29,94000	€ 4,49100
	RU			**€ 4,49100**
	Sommano euro (A)			**€ 14,65698**

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12458 = 5% * B)			€ 2,49169
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,71487
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 18,86**
	Incidenza manodopera sul totale 23,81%			*€ 4,49100*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,12458*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V03.040.105.A	CAM23_V03 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA CAM23_V03.040 - INTERVENTI GEOTECNICI CAM23_105 - Geocomposito bentonitico impermeabile (GCL) CAM23_A - Geocomposito bentonitico impermeabile (GCL)			
	CAM23_AT.E.01.003C - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro a cassone fisso con gru da 8500 kg	0,05000 h	€ 60,58325	€ 3,02916
	AT			**€ 3,02916**
	CAM23_MT.V.30.074 - Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Geocomposito bentonitico	1,05000 mq	€ 7,38720	€ 7,75656
	MT			**€ 7,75656**
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,05000 h	€ 29,94000	€ 1,49700
	RU			**€ 1,49700**
	Sommano euro (A)			**€ 12,28272**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10440 = 5% * B)			€ 2,08806
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,43708
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 15,81**
	Incidenza manodopera sul totale 9,47%			*€ 1,49700*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,10440*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V04.010.010.A	CAM23_V04 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI CAM23_V04.010 - RIPULITURA, DIRADAMENTI ED ABBATTIMENTI CAM23_010 - Rimozione di apparati radicali, vegetazione a raso e cespugli CAM23_A - Rimozione di apparati radicali, vegetazione a raso e cespugli, scorticatura del terreno eseguita su piani orizzontali scarpate anche con andamento subverticale			
	CAM23_MT.V.30.001 - Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Rimozione di apparati radicali	1,00000 mq	€ 7,38720	€ 7,38720
	MT			**€ 7,38720**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,03000 h	€ 25,09000	€ 0,75270
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,03000 h	€ 29,94000	€ 0,89820
	RU			**€ 1,65090**
	Sommano euro (A)			**€ 9,03810**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07682 = 5% * B)			€ 1,53648
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,05746
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 11,63**
	Incidenza manodopera sul totale 14,19%			*€ 1,65090*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,07682*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

CAM23_V04.010.015.A	CAM23_V04 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI CAM23_V04.010 - RIPULITURA, DIRADAMENTI ED ABBATTIMENTI CAM23_015 - Pulizia di parete con il taglio di piante e di tutta vegetazione infestante CAM23_A - Pulizia di parete con il taglio di piante e di tutta la vegetazione infestante, l'eliminazione di masse instabili, il rilevamento puntuale dello stato di suddivisione delle masse rocciose, compresi l'attrezzatura completa da roccia (caschi, funi, moschettoni, carrucole e imbracature), l'uso di motosega e di utensili da taglio e scavo, l'uso di piccoli utensili demolitori, il carico e trasporto all'interno del cantiere di quanto tagliato, demolito ed abbattuto			
	CAM23_MT.V.30.002 - Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Pulizia di parete con il taglio di piante e di tutta vegetazione infestante	1,00000 mq	€ 2,11356	€ 2,11356
	MT			**€ 2,11356**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,06000 h	€ 25,09000	€ 1,50540
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,06000 h	€ 29,94000	€ 1,79640
	RU			**€ 3,30180**
	Sommano euro (A)			**€ 5,41536**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04603 = 5% * B)			€ 0,92061
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,63360
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 6,97**
	Incidenza manodopera sul totale 47,37%			*€ 3,30180*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,04603*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V04.010.020.A	CAM23_V04 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI CAM23_V04.010 - RIPULITURA, DIRADAMENTI ED ABBATTIMENTI CAM23_020 - Abbattimento di alberi adulti con rimozione dei ceppi CAM23_A - Abbattimento di alberi adulti con rimozione dei ceppi.Alberi di altezza fino a 10 m			
	CAM23_MT.V.50.028 - Materiali per bonifica montana e manutenzione forestale - Abbattimento di alberi adulti con rimozione dei ceppi.Alberi di altezza fino a 10 m	1,00000 cad	€ 22,72590	€ 22,72590
	MT			**€ 22,72590**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,98000 h	€ 25,09000	€ 24,58820
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,98000 h	€ 29,94000	€ 29,34120
	RU			**€ 53,92940**
	Sommano euro (A)			**€ 76,65530**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,65157 = 5% * B)			€ 13,03140
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,96867
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 98,66**
	Incidenza manodopera sul totale 54,66%			*€ 53,92940*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,65157*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V04.010.020.B	CAM23_V04 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI CAM23_V04.010 - RIPULITURA, DIRADAMENTI ED ABBATTIMENTI CAM23_020 - Abbattimento di alberi adulti con rimozione dei ceppi CAM23_B - Abbattimento di alberi adulti con rimozione dei ceppi.Alberi di altezza compresa tra 10 e 20 m			
	CAM23_MT.V.50.029 - Materiali per bonifica montana e manutenzione forestale - Abbattimento di alberi adulti con rimozione dei ceppi.Alberi di altezza compresa tra 10 e 20 m	1,00000 cad	€ 29,70270	€ 29,70270
	MT			**€ 29,70270**

	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	1,58000 h	€ 25,09000	€ 39,64220
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	1,58000 h	€ 29,94000	€ 47,30520
		RU			**€ 86,94740**
		Sommano euro (A)			**€ 116,65010**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,99153 = 5% * B)			€ 19,83052
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 13,64806
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 150,13**
		Incidenza manodopera sul totale 57,92%			*€ 86,94740*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,99153*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V04.010.020.C	CAM23_V04 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI CAM23_V04.010 - RIPULITURA, DIRADAMENTI ED ABBATTIMENTI CAM23_020 - Abbattimento di alberi adulti con rimozione dei ceppi CAM23_C - Abbattimento di alberi adulti con rimozione dei ceppi.Alberi di altezza compresa tra 20 e 30 m				
	CAM23_MT.V.50.030	- Materiali per bonifica montana e manutenzione forestale - Abbattimento di alberi adulti con rimozione dei ceppi.Alberi di altezza compresa tra 20 e 30 m	1,00000 cad	€ 49,62762	€ 49,62762
		MT			**€ 49,62762**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	3,75000 h	€ 25,09000	€ 94,08750
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	3,75000 h	€ 29,94000	€ 112,27500
		RU			**€ 206,36250**
		Sommano euro (A)			**€ 255,99012**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,17592 = 5% * B)			€ 43,51832
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 29,95084
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 329,46**
		Incidenza manodopera sul totale 62,64%			*€ 206,36250*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,17592*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V04.010.020.D	CAM23_V04 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI CAM23_V04.010 - RIPULITURA, DIRADAMENTI ED ABBATTIMENTI CAM23_020 - Abbattimento di alberi adulti con rimozione dei ceppi CAM23_D - Abbattimento di alberi adulti con rimozione dei ceppi.Alberi di altezza superiore a 30 m				
	CAM23_MT.V.50.031	- Materiali per bonifica montana e manutenzione forestale - Abbattimento di alberi adulti con rimozione dei ceppi.Alberi di altezza superiore a 30 m	1,00000 cad	€ 78,70446	€ 78,70446
		MT			**€ 78,70446**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	4,73000 h	€ 25,09000	€ 118,67570
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	4,73000 h	€ 29,94000	€ 141,61620
		RU			**€ 260,29190**
		Sommano euro (A)			**€ 338,99636**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,88147 = 5% * B)			€ 57,62938
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 39,66257
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 436,29**

	Incidenza manodopera sul totale 59,66%			*€ 260,29190*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,88147*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V04.010.025.A	CAM23_V04 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI CAM23_V04.010 - RIPULITURA, DIRADAMENTI ED ABBATTIMENTI CAM23_025 - Decespugliamento di scarpate stradali e fluviali invase da rovi, arbusti, ed erbe infestanti CAM23_A - Decespugliamento di scarpate stradali e fluviali invase da rovi, arbusti, ed erbe infestanti, con salvaguardia della rinnovazione arborea ed arbustiva naturale di altezza superiore a 1 m, con utilizzo di mezzi meccanici dotati di braccio decespugliatore. Con raccolta e trasporto in discarica o altro luogo indicato dei materiali di risulta			
	CAM23_MT.V.50.033 - Materiali per bonifica montana e manutenzione forestale - Decespugliamento di scarpate stradali e fluviali invase.Con raccolta e trasporto in discarica	1,00000 mq	€ 0,16416	€ 0,16416
	MT			**€ 0,16416**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,02000 h	€ 25,09000	€ 0,50180
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,02000 h	€ 29,94000	€ 0,59880
	RU			**€ 1,10060**
	Sommano euro (A)			**€ 1,26476**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01075 = 5% * B)			€ 0,21501
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,14798
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 1,63**
	Incidenza manodopera sul totale 67,61%			*€ 1,10060*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,01075*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V04.010.025.B	CAM23_V04 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI CAM23_V04.010 - RIPULITURA, DIRADAMENTI ED ABBATTIMENTI CAM23_025 - Decespugliamento di scarpate stradali e fluviali invase da rovi, arbusti, ed erbe infestanti CAM23_B - Decespugliamento di scarpate stradali e fluviali invase da rovi, arbusti, ed erbe infestanti, con salvaguardia della rinnovazione arborea ed arbustiva naturale di altezza superiore a 1 m, con utilizzo di mezzi meccanici dotati di braccio decespugliatore.Senza rimozione dei materiali di risulta			
	CAM23_MT.V.50.034 - Materiali per bonifica montana e manutenzione forestale - Decespugliamento di scarpate stradali e fluviali invase.Senza rimozione dei materiali di risulta	1,00000 mq	€ 0,11286	€ 0,11286
	MT			**€ 0,11286**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,01000 h	€ 25,09000	€ 0,25090
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,01000 h	€ 29,94000	€ 0,29940
	RU			**€ 0,55030**
	Sommano euro (A)			**€ 0,66316**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00564 = 5% * B)			€ 0,11274
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,07759
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 0,85**
	Incidenza manodopera sul totale 64,48%			*€ 0,55030*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,00564*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

CAM23_V04.010.030.A	CAM23_V04 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI CAM23_V04.010 - RIPULITURA, DIRADAMENTI ED ABBATTIMENTI CAM23_030 - Decespugliamento di area boscata invasa da rovi, arbusti ed erbe infestanti CAM23_A - Decespugliamento di area boscata invasa da rovi, arbusti ed erbe infestanti con salvaguardia dell'eventuale rinnovazione arborea ed arbustiva naturale.Su aree ad alta densità di infestanti (altezza superiore a 1 m e copertura terreno superiore al 90%) con raccolta e trasporto in discarica o altro luogo indicato dei materiali di risulta			
	CAM23_MT.V.50.035 - Materiali per bonifica montana e manutenzione forestale - Decespugliamento di area boscata.Su aree ad alta densità di infestanti, con raccolta e trasporto	1,00000 mq	€ 0,24624	€ 0,24624
	MT			**€ 0,24624**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,01000 h	€ 25,09000	€ 0,25090
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,01000 h	€ 29,94000	€ 0,29940
	RU			**€ 0,55030**
	Sommano euro (A)			**€ 0,79654**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00677 = 5% * B)			€ 0,13541
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,09320
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 1,03**
	Incidenza manodopera sul totale 53,68%			*€ 0,55030*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,00677*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V04.010.030.B	CAM23_V04 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI CAM23_V04.010 - RIPULITURA, DIRADAMENTI ED ABBATTIMENTI CAM23_030 - Decespugliamento di area boscata invasa da rovi, arbusti ed erbe infestanti CAM23_B - Decespugliamento di area boscata invasa da rovi, arbusti ed erbe infestanti con salvaguardia dell'eventuale rinnovazione arborea ed arbustiva naturale.Su aree ad alta densità di infestanti (altezza superiore a 1 m e copertura terreno superiore al 90%) senza rimozione dei materiali di risulta			
	CAM23_MT.V.50.036 - Materiali per bonifica montana e manutenzione forestale - Decespugliamento di area boscata.Su aree ad alta densità di infestanti, senza rimozione dei materiali	1,00000 mq	€ 0,18468	€ 0,18468
	MT			**€ 0,18468**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,01000 h	€ 25,09000	€ 0,25090
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,01000 h	€ 29,94000	€ 0,29940
	RU			**€ 0,55030**
	Sommano euro (A)			**€ 0,73498**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00625 = 5% * B)			€ 0,12495
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,08599
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 0,95**
	Incidenza manodopera sul totale 58,18%			*€ 0,55030*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,00625*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V04.010.030.C	CAM23_V04 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI CAM23_V04.010 - RIPULITURA, DIRADAMENTI ED ABBATTIMENTI CAM23_030 - Decespugliamento di area boscata invasa da rovi, arbusti ed erbe infestanti CAM23_C - Decespugliamento di area boscata invasa da rovi, arbusti ed erbe infestanti con salvaguardia dell'eventuale rinnovazione arborea ed arbustiva naturale.Su aree di media densità di infestanti (altezza superiore a 1 m e copertura terreno inferiore al 90%) con raccolta e trasporto in discarica o			

	altro luogo indicato dei materiali di risulta				
	CAM23_MT.V.50.037	- Materiali per bonifica montana e manutenzione forestale - Decespugliamento di area boscata.Su aree ad media densità di infestanti, con raccolta e trasporto	1,00000 mq	€ 0,19494	€ 0,19494
		MT			**€ 0,19494**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,01000 h	€ 25,09000	€ 0,25090
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,01000 h	€ 29,94000	€ 0,29940
		RU			**€ 0,55030**
		Sommano euro (A)			**€ 0,74524**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00633 = 5% * B)			€ 0,12669
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,08719
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 0,96**
		Incidenza manodopera sul totale 57,38%			*€ 0,55030*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,00633*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V04.010.030.D	CAM23_V04 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI CAM23_V04.010 - RIPULITURA, DIRADAMENTI ED ABBATTIMENTI CAM23_030 - Decespugliamento di area boscata invasa da rovi, arbusti ed erbe infestanti CAM23_D - Decespugliamento di area boscata invasa da rovi, arbusti ed erbe infestanti con salvaguardia dell'eventuale rinnovazione arborea ed arbustiva naturale.Su aree di media densità di infestanti (altezza superiore a 1 m e copertura terreno inferiore al 90%) senza rimozione dei materiali di risulta				
	CAM23_MT.V.50.038	- Materiali per bonifica montana e manutenzione forestale - Decespugliamento di area boscata.Su aree ad media densità di infestanti, senza rimozione dei materiali	1,00000 mq	€ 0,13338	€ 0,13338
		MT			**€ 0,13338**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,01000 h	€ 25,09000	€ 0,25090
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,01000 h	€ 29,94000	€ 0,29940
		RU			**€ 0,55030**
		Sommano euro (A)			**€ 0,68368**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00581 = 5% * B)			€ 0,11623
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,07999
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 0,88**
		Incidenza manodopera sul totale 62,54%			*€ 0,55030*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,00581*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V04.010.035.A	CAM23_V04 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI CAM23_V04.010 - RIPULITURA, DIRADAMENTI ED ABBATTIMENTI CAM23_035 - Diradamento di bosco della componente erbacea ed arbustiva CAM23_A - Diradamento di bosco della componente erbacea ed arbustiva mediante sfalci, decespugliamenti ed eventuale eliminazione delle rampicanti. Intervento da eseguire solo dove strettamente necessario al fine di ridurre la competizione delle infestanti nei confronti delle giovani piantine di specie arboree e nei pressi di strade interne e lungo il perimetro per limitare il rischio di incendi. Compresa la distruzione in sito presso radure interne.In stazioni di media difficoltà (pendenze moderate e densità normale) con abbruciamento del materiale di risulta all'interno del bosco				
	CAM23_AT.U.11.001	- Attrezzature per opere di bonifica montana e manutenzione forestale - Attrezzatura varia (motosega, decespugliatore, ecc.)	20,00000 h	€ 19,18620	€ 383,72400
		AT			

					€ 383,72400
	CAM23_MT.U.20.007	- Materiali vari per opere marittime - Carburante per mezzi meccanici	8,00000 l	€ 2,50344	€ 20,02752
		MT			**€ 20,02752**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	25,00000 h	€ 25,09000	€ 627,25000
	CAM23_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	20,00000 h	€ 27,84000	€ 556,80000
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	2,00000 h	€ 29,94000	€ 59,88000
		RU			**€ 1.243,93000**
		Sommano euro (A)			**€ 1.647,68152**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 14,00529 = 5% * B)			€ 280,10586
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 192,77874
		TOTALE (A + B + C) euro / ha			**€ 2.120,57**
		Incidenza manodopera sul totale 58,66%			*€ 1.243,93000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 14,00529*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V04.010.035.B	CAM23_V04 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI CAM23_V04.010 - RIPULITURA, DIRADAMENTI ED ABBATTIMENTI CAM23_035 - Diradamento di bosco della componente erbacea ed arbustiva CAM23_B - Diradamento di bosco della componente erbacea ed arbustiva mediante sfalci, decespugliamenti ed eventuale eliminazione delle rampicanti. Intervento da eseguire solo dove strettamente necessario al fine di ridurre la competizione delle infestanti nei confronti delle giovani piantine di specie arboree e nei pressi di strade interne e lungo il perimetro per limitare il rischio di incendi. Compresa la distruzione in sito presso radure interne.In stazioni di alta difficoltà (pendenze elevate e densità elevata) con abbruciamento del materiale di risulta all'esterno del bosco				
	CAM23_AT.U.11.001	- Attrezzature per opere di bonifica montana e manutenzione forestale - Attrezzatura varia (motosega, decespugliatore, ecc.)	40,00000 h	€ 19,18620	€ 767,44800
		AT			**€ 767,44800**
	CAM23_MT.U.20.007	- Materiali vari per opere marittime - Carburante per mezzi meccanici	15,00000 l	€ 2,50344	€ 37,55160
		MT			**€ 37,55160**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	35,00000 h	€ 25,09000	€ 878,15000
	CAM23_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	25,50000 h	€ 27,84000	€ 709,92000
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	4,00000 h	€ 29,94000	€ 119,76000
		RU			**€ 1.707,83000**
		Sommano euro (A)			**€ 2.512,82960**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 21,35905 = 5% * B)			€ 427,18103
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 294,00106
		TOTALE (A + B + C) euro / ha			**€ 3.234,01**
		Incidenza manodopera sul totale 52,81%			*€ 1.707,83000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 21,35905*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V04.010.040.A	CAM23_V04 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI CAM23_V04.010 - RIPULITURA, DIRADAMENTI ED ABBATTIMENTI CAM23_040 - Ripristino di bosco percorso dal fuoco CAM23_A - Ripristino di bosco percorso dal fuoco consistente nel taglio delle piante morte, scottate e/o stroncate, sramatura, deprezzamento ed idonea sistemazione della ramaglia sul terreno, previa sminuzzatura con motosega e			

	roncola, concentramento dei fusti per eventuale esbosco.In stazioni di media difficoltà (pendenze moderate e densità normale) con abbruciamento del materiale di risulta all'interno del bosco				
	CAM23_AT.U.11.001	- Attrezzature per opere di bonifica montana e manutenzione forestale - Attrezzatura varia (motosega, decespugliatore, ecc.)	20,00000 h	€ 19,18620	€ 383,72400
		AT			**€ 383,72400**
	CAM23_MT.U.20.007	- Materiali vari per opere marittime - Carburante per mezzi meccanici	15,00000 l	€ 2,50344	€ 37,55160
		MT			**€ 37,55160**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	45,00000 h	€ 25,09000	€ 1.129,05000
	CAM23_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	30,00000 h	€ 27,84000	€ 835,20000
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	9,00000 h	€ 29,94000	€ 269,46000
		RU			**€ 2.233,71000**
		Sommano euro (A)			**€ 2.654,98560**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 22,56738 = 5% * B)			€ 451,34755
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 310,63332
		TOTALE (A + B + C) euro / ha			**€ 3.416,97**
		Incidenza manodopera sul totale 65,37%			*€ 2.233,71000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 22,56738*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V04.010.040.B	CAM23_V04 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI CAM23_V04.010 - RIPULITURA, DIRADAMENTI ED ABBATTIMENTI CAM23_040 - Ripristino di bosco percorso dal fuoco CAM23_B - Ripristino di bosco percorso dal fuoco consistente nel taglio delle piante morte, scottate e/o stroncate, sramatura, deprezzamento ed idonea sistemazione della ramaglia sul terreno, previa sminuzzatura con motosega e roncola, concentramento dei fusti per eventuale esbosco.In stazioni di alta difficoltà (pendenze elevate e densità elevata) con abbruciamento del materiale di risulta all'interno del bosco				
	CAM23_AT.U.11.001	- Attrezzature per opere di bonifica montana e manutenzione forestale - Attrezzatura varia (motosega, decespugliatore, ecc.)	40,00000 h	€ 19,18620	€ 767,44800
		AT			**€ 767,44800**
	CAM23_MT.U.20.007	- Materiali vari per opere marittime - Carburante per mezzi meccanici	15,00000 l	€ 2,50344	€ 37,55160
		MT			**€ 37,55160**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	45,00000 h	€ 25,09000	€ 1.129,05000
	CAM23_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	35,00000 h	€ 27,84000	€ 974,40000
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	10,00000 h	€ 29,94000	€ 299,40000
		RU			**€ 2.402,85000**
		Sommano euro (A)			**€ 3.207,84960**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 27,26672 = 5% * B)			€ 545,33443
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 375,31840
		TOTALE (A + B + C) euro / ha			**€ 4.128,50**
		Incidenza manodopera sul totale 58,2%			*€ 2.402,85000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 27,26672*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V04.010.045.A	CAM23_V04 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI			

	CAM23_V04.010 - RIPULITURA, DIRADAMENTI ED ABBATTIMENTI CAM23_045 - Taglio selettivo e di regolamento della densità di fustaia o ceduo CAM23_A - Taglio selettivo e di regolamento della densità di fustaia o ceduo consistente nella eliminazione delle piante e/o dei polloni danneggiati, inclinati, ribaltati, stroncati, deperienti o secchi, compresi la sramatura, depezzamento, il concentramento e l'accurata ripulitura del materiale di risulta.In stazioni di media difficoltà (pendenze moderate e densità normale) con abbruciamento del materiale di risulta all'interno del bosco			
	CAM23_AT.U.11.001 - Attrezzature per opere di bonifica montana e manutenzione forestale - Attrezzatura varia (motosega, decespugliatore, ecc.)	8,00000 h	€ 19,18620	€ 153,48960
	AT			**€ 153,48960**
	CAM23_MT.U.20.007 - Materiali vari per opere marittime - Carburante per mezzi meccanici	3,00000 l	€ 2,50344	€ 7,51032
	MT			**€ 7,51032**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	35,00000 h	€ 25,09000	€ 878,15000
	CAM23_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	30,00000 h	€ 27,84000	€ 835,20000
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	8,00000 h	€ 29,94000	€ 239,52000
	RU			**€ 1.952,87000**
	Sommano euro (A)			**€ 2.113,86992**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 17,96789 = 5% * B)			€ 359,35789
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 247,32278
	TOTALE (A + B + C) euro / ha			**€ 2.720,55**
	Incidenza manodopera sul totale 71,78%			*€ 1.952,87000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 17,96789*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V04.010.045.B	CAM23_V04 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI CAM23_V04.010 - RIPULITURA, DIRADAMENTI ED ABBATTIMENTI CAM23_045 - Taglio selettivo e di regolamento della densità di fustaia o ceduo CAM23_B - Taglio selettivo e di regolamento della densità di fustaia o ceduo consistente nella eliminazione delle piante e/o dei polloni danneggiati, inclinati, ribaltati, stroncati, deperienti o secchi, compresi la sramatura, depezzamento, il concentramento e l'accurata ripulitura del materiale di risulta.In stazioni di alta difficoltà (pendenze elevate e densità elevata) con abbruciamento del materiale di risulta all'interno del bosco			
	CAM23_AT.U.11.001 - Attrezzature per opere di bonifica montana e manutenzione forestale - Attrezzatura varia (motosega, decespugliatore, ecc.)	13,00000 h	€ 19,18620	€ 249,42060
	AT			**€ 249,42060**
	CAM23_MT.U.20.007 - Materiali vari per opere marittime - Carburante per mezzi meccanici	5,00000 l	€ 2,50344	€ 12,51720
	MT			**€ 12,51720**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	40,00000 h	€ 25,09000	€ 1.003,60000
	CAM23_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	40,00000 h	€ 27,84000	€ 1.113,60000
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	9,00000 h	€ 29,94000	€ 269,46000
	RU			**€ 2.386,66000**
	Sommano euro (A)			**€ 2.648,59780**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 22,51308 = 5% * B)			€ 450,26163
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 309,88594
	TOTALE (A + B + C) euro / ha			**€ 3.408,75**
	Incidenza manodopera sul totale 70,02%			*€ 2.386,66000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 22,51308*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V04.010.050.A	CAM23_V04 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI CAM23_V04.010 - RIPULITURA, DIRADAMENTI ED ABBATTIMENTI CAM23_050 - Sfollo selettivo in giovane fustaia artificiale (15-30 anni) CAM23_A - Sfollo selettivo in giovane fustaia artificiale (15-30 anni) mediante il taglio delle piante prive di futuro filate, spezzate, deperienti, stroncate, biforcate, malformate, ecc... con rilascio dei migliori soggetti compreso il depezzamento, la sramatura, l'abbrucciamento e l'accatastamento del materiale di risulta per eventuale esbosco.In stazioni di media difficoltà (pendenze moderate e densità normale) con abbruciamento del materiale di risulta all'interno del bosco			
	CAM23_AT.U.11.001 - Attrezzature per opere di bonifica montana e manutenzione forestale - Attrezzatura varia (motosega, decespugliatore, ecc.)	13,00000 h	€ 19,18620	€ 249,42060
	AT			**€ 249,42060**
	CAM23_MT.U.20.007 - Materiali vari per opere marittime - Carburante per mezzi meccanici	5,00000 l	€ 2,50344	€ 12,51720
	MT			**€ 12,51720**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	40,00000 h	€ 25,09000	€ 1.003,60000
	CAM23_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	35,00000 h	€ 27,84000	€ 974,40000
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	9,00000 h	€ 29,94000	€ 269,46000
	RU			**€ 2.247,46000**
	Sommano euro (A)			**€ 2.509,39780**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 21,32988 = 5% * B)			€ 426,59763
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 293,59954
	TOTALE (A + B + C) euro / ha			**€ 3.229,59**
	Incidenza manodopera sul totale 69,59%			*€ 2.247,46000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 21,32988*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V04.010.050.B	CAM23_V04 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI CAM23_V04.010 - RIPULITURA, DIRADAMENTI ED ABBATTIMENTI CAM23_050 - Sfollo selettivo in giovane fustaia artificiale (15-30 anni) CAM23_B - Sfollo selettivo in giovane fustaia artificiale (15-30 anni) mediante il taglio delle piante prive di futuro filate, spezzate, deperienti, stroncate, biforcate, malformate, ecc... con rilascio dei migliori soggetti compreso il depezzamento, la sramatura, l'abbrucciamento e l'accatastamento del materiale di risulta per eventuale esbosco.In stazioni di altà difficoltà (pendenze elevate e densità elevata) con abbruciamento del materiale di risulta all'interno del bosco			
	CAM23_AT.U.11.001 - Attrezzature per opere di bonifica montana e manutenzione forestale - Attrezzatura varia (motosega, decespugliatore, ecc.)	20,00000 h	€ 19,18620	€ 383,72400
	AT			**€ 383,72400**
	CAM23_MT.U.20.007 - Materiali vari per opere marittime - Carburante per mezzi meccanici	8,00000 l	€ 2,50344	€ 20,02752
	MT			**€ 20,02752**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	40,00000 h	€ 25,09000	€ 1.003,60000
	CAM23_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	35,00000 h	€ 27,84000	€ 974,40000
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	10,00000 h	€ 29,94000	€ 299,40000
	RU			**€ 2.277,40000**
	Sommano euro (A)			**€ 2.681,15152**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 22,78979 = 5% * B)			€ 455,79576
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 313,69473

	TOTALE (A + B + C) euro / ha			**€ 3.450,64**
	Incidenza manodopera sul totale 66%			*€ 2.277,40000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 22,78979*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V04.010.055.A	CAM23_V04 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI CAM23_V04.010 - RIPULITURA, DIRADAMENTI ED ABBATTIMENTI CAM23_055 - Abbattimento di alberi adulti (conifere e latifoglie) a chioma espansa in parchi e giardini. CAM23_A - Abbattimento di alberi adulti (conifere e latifoglie) a chioma espansa in parchi e giardini. Intervento comprensivo di ogni onere, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, nonchè lo smaltimento e la rimozione del ceppo.			
	CAM23_AT.U.11.001 - Attrezzature per opere di bonifica montana e manutenzione forestale - Attrezzatura varia (motosega, decespugliatore, ecc.)	4,00000 h	€ 19,18620	€ 76,74480
	AT			**€ 76,74480**
	CAM23_MT.U.20.007 - Materiali vari per opere marittime - Carburante per mezzi meccanici	1,50000 l	€ 2,50344	€ 3,75516
	MT			**€ 3,75516**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	1,20000 h	€ 25,09000	€ 30,10800
	CAM23_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	1,20000 h	€ 27,84000	€ 33,40800
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 29,94000	€ 5,98800
	RU			**€ 69,50400**
	Sommano euro (A)			**€ 150,00396**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,27503 = 5% * B)			€ 25,50067
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 17,55046
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 193,06**
	Incidenza manodopera sul totale 36%			*€ 69,50400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,27503*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V04.010.060.A	CAM23_V04 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI CAM23_V04.010 - RIPULITURA, DIRADAMENTI ED ABBATTIMENTI CAM23_060 - Potatura di rimonda e risanamento di alberi e arbusti danneggiati per effetto di nevicate e/o malattie CAM23_A - Potatura di rimonda e risanamento di alberi e arbusti danneggiati per effetto di nevicate e/o malattie, compresa spollonatura, nonché operazioni di regolazione e contenimento della chioma.			
	CAM23_AT.U.11.001 - Attrezzature per opere di bonifica montana e manutenzione forestale - Attrezzatura varia (motosega, decespugliatore, ecc.)	2,50000 h	€ 19,18620	€ 47,96550
	AT			**€ 47,96550**
	CAM23_MT.U.20.007 - Materiali vari per opere marittime - Carburante per mezzi meccanici	1,00000 l	€ 2,50344	€ 2,50344
	MT			**€ 2,50344**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,50000 h	€ 25,09000	€ 12,54500
	CAM23_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,50000 h	€ 27,84000	€ 13,92000
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 29,94000	€ 2,99400
	RU			**€ 29,45900**
	Sommano euro (A)			**€ 79,92794**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,67939 = 5% * B)			€ 13,58775

	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,35157
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 102,87**
	Incidenza manodopera sul totale 28,64%			*€ 29,45900*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,67939*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V04.010.060.B	CAM23_V04 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI CAM23_V04.010 - RIPULITURA, DIRADAMENTI ED ABBATTIMENTI CAM23_060 - Potatura di rimonda e risanamento di alberi e arbusti danneggiati per effetto di nevicate e/o malattie CAM23_B - Potatura e sistemazione di siepi danneggiate per effetto di nevicate e/o malattie, compresa spollonatura, nonché operazioni di regolazione e contenimento della chioma.			
	CAM23_AT.E.00.003A - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,03000 h	€ 49,70354	€ 1,49111
	CAM23_AT.U.11.001 - Attrezzature per opere di bonifica montana e manutenzione forestale - Attrezzatura varia (motosega, decespugliatore, ecc.)	0,10000 h	€ 19,18620	€ 1,91862
	AT			**€ 3,40973**
	CAM23_MT.U.20.007 - Materiali vari per opere marittime - Carburante per mezzi meccanici	0,04000 l	€ 2,50344	€ 0,10014
	MT			**€ 0,10014**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,12000 h	€ 25,09000	€ 3,01080
	CAM23_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,12000 h	€ 27,84000	€ 3,34080
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,03000 h	€ 29,94000	€ 0,89820
	RU			**€ 7,24980**
	Sommano euro (A)			**€ 10,75967**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09146 = 5% * B)			€ 1,82914
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,25888
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 13,85**
	Incidenza manodopera sul totale 52,35%			*€ 7,24980*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,09146*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V04.010.060.C	CAM23_V04 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI CAM23_V04.010 - RIPULITURA, DIRADAMENTI ED ABBATTIMENTI CAM23_060 - Potatura di rimonda e risanamento di alberi e arbusti danneggiati per effetto di nevicate e/o malattie CAM23_C - Potatura e sistemazione di piante di alto fusto danneggiati per effetto di nevicate e/o malattie, compresa spollonatura, nonché operazioni di regolazione e contenimento della chioma.			
	CAM23_AT.E.00.003A - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,30000 h	€ 49,70354	€ 14,91106
	CAM23_AT.U.11.001 - Attrezzature per opere di bonifica montana e manutenzione forestale - Attrezzatura varia (motosega, decespugliatore, ecc.)	2,00000 h	€ 19,18620	€ 38,37240
	AT			**€ 53,28346**
	CAM23_MT.U.20.007 - Materiali vari per opere marittime - Carburante per mezzi meccanici	1,00000 l	€ 2,50344	€ 2,50344
	MT			**€ 2,50344**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,83000 h	€ 25,09000	€ 20,82470
	CAM23_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,82000 h	€ 27,84000	€ 22,82880
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,16000 h	€ 29,94000	€ 4,79040

	RU			**€ 48,44390**
	Sommano euro (A)			**€ 104,23080**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,88596 = 5% * B)			€ 17,71924
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 12,19500
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 134,15**
	Incidenza manodopera sul totale 36,11%			*€ 48,44390*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,88596*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V04.010.065.A	CAM23_V04 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI CAM23_V04.010 - RIPULITURA, DIRADAMENTI ED ABBATTIMENTI CAM23_065 - Decespugliamento localizzato di terreno, eseguito con mezzi meccanici su terreni debolmente invasi. CAM23_A - Decespugliamento localizzato di terreno, eseguito con mezzi meccanici su terreni debolmente invasi. A ridosso di superfici boscate, infestato soprattutto da specie arbustive mediante il taglio raso o potature di ricostituzione onde diminuire il rischio di incendi e successivo depezzamento, accumulo e distruzione in sito.			
	CAM23_AT.U.11.001 - Attrezzature per opere di bonifica montana e manutenzione forestale - Attrezzatura varia (motosega, decespugliatore, ecc.)	13,00000 h	€ 19,18620	€ 249,42060
	AT			**€ 249,42060**
	CAM23_MT.U.20.007 - Materiali vari per opere marittime - Carburante per mezzi meccanici	5,00000 l	€ 2,50344	€ 12,51720
	MT			**€ 12,51720**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	20,00000 h	€ 25,09000	€ 501,80000
	CAM23_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	20,00000 h	€ 27,84000	€ 556,80000
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	20,00000 h	€ 29,94000	€ 598,80000
	RU			**€ 1.657,40000**
	Sommano euro (A)			**€ 1.919,33780**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 16,31437 = 5% * B)			€ 326,28743
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 224,56252
	TOTALE (A + B + C) euro / ha			**€ 2.470,19**
	Incidenza manodopera sul totale 67,1%			*€ 1.657,40000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 16,31437*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V04.010.065.B	CAM23_V04 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI CAM23_V04.010 - RIPULITURA, DIRADAMENTI ED ABBATTIMENTI CAM23_065 - Decespugliamento localizzato di terreno, eseguito con mezzi meccanici su terreni debolmente invasi. CAM23_B - Decespugliamento localizzato di terreno, eseguito con mezzi meccanici su terreni mediamente invasi. A ridosso di superfici boscate, infestato soprattutto da specie arbustive mediante il taglio raso o potature di ricostituzione onde diminuire il rischio di incendi e successivo depezzamento, accumulo e distruzione in sito.			
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	35,00000 h	€ 25,09000	€ 878,15000
	CAM23_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	35,00000 h	€ 27,84000	€ 974,40000
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	12,00000 h	€ 29,94000	€ 359,28000
	RU			**€ 2.211,83000**
	Sommano euro (A)			**€ 2.211,83000**

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 18,80056 = 5% * B)			€ 376,01110
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 258,78411
	TOTALE (A + B + C) euro / ha			**€ 2.846,63**
	Incidenza manodopera sul totale 77,7%			*€ 2.211,83000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 18,80056*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V04.010.065.C	CAM23_V04 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI CAM23_V04.010 - RIPULITURA, DIRADAMENTI ED ABBATTIMENTI CAM23_065 - Decespugliamento localizzato di terreno, eseguito con mezzi meccanici su terreni debolmente invasi. CAM23_C - Decespugliamento localizzato di terreno, eseguito con mezzi meccanici su terreni fortemente invasi. A ridosso di superfici boscate, infestato soprattutto da specie arbustive mediante il taglio raso o potature di ricostituzione onde diminuire il rischio di incendi e successivo depezzamento, accumulo e distruzione in sito.			
	CAM23_AT.U.11.001 - Attrezzature per opere di bonifica montana e manutenzione forestale - Attrezzatura varia (motosega, decespugliatore, ecc.)	13,00000 h	€ 19,18620	€ 249,42060
	AT			**€ 249,42060**
	CAM23_MT.U.20.007 - Materiali vari per opere marittime - Carburante per mezzi meccanici	5,00000 l	€ 2,50344	€ 12,51720
	MT			**€ 12,51720**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	35,00000 h	€ 25,09000	€ 878,15000
	CAM23_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	35,00000 h	€ 27,84000	€ 974,40000
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	15,00000 h	€ 29,94000	€ 449,10000
	RU			**€ 2.301,65000**
	Sommano euro (A)			**€ 2.563,58780**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 21,79050 = 5% * B)			€ 435,80993
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 299,93977
	TOTALE (A + B + C) euro / ha			**€ 3.299,34**
	Incidenza manodopera sul totale 69,76%			*€ 2.301,65000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 21,79050*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V04.010.070.A	CAM23_V04 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI CAM23_V04.010 - RIPULITURA, DIRADAMENTI ED ABBATTIMENTI CAM23_070 - Cippatura in bosco della ramaglia e dei tronchi (di diametro inferiore a 10 cm) CAM23_A - Cippatura in bosco della ramaglia e dei tronchi (di diametro inferiore a 10 cm) in fustaie di resinose ed in boschi di latifoglie oggetto di spalcatura e/o di diradamento, nonchè di ripulitura ai fini della prevenzione degli incendi o per motivazioni di carattere turusticofruitivo, compresa la distribuzione nel suolo di intervento dei residui vegetali macinati.			
	CAM23_AT.U.07.019 - Attrezzature per opere a verde - Cippatrice/sminuzzatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggia	1,00000 h	€ 31,99581	€ 31,99581
	AT			**€ 31,99581**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	1,00000 h	€ 25,09000	€ 25,09000
	CAM23_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	1,00000 h	€ 27,84000	€ 27,84000
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,50000 h	€ 29,94000	€ 14,97000
	RU			**€ 67,90000**
	Sommano euro (A)			**€ 99,89581**

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,84911 = 5% * B)			€ 16,98229
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 11,68781
	TOTALE (A + B + C) euro / ha			**€ 128,57**
	Incidenza manodopera sul totale 52,81%			*€ 67,90000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,84911*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V04.010.075.A	CAM23_V04 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI CAM23_V04.010 - RIPULITURA, DIRADAMENTI ED ABBATTIMENTI CAM23_075 - Interventi vari di pulizia spazi aperti, strade, attraversamenti, riparazione opere d'arti, ancoraggi e legature. CAM23_A - Interventi vari di pulizia spazi aperti, strade, attraversamenti, riparazione opere d'arti, ancoraggi e legature.			
	CAM23_AT.U.11.001 - Attrezzature per opere di bonifica montana e manutenzione forestale - Attrezzatura varia (motosega, decespugliatore, ecc.)	20,00000 h	€ 19,18620	€ 383,72400
	AT			**€ 383,72400**
	CAM23_MT.U.20.007 - Materiali vari per opere marittime - Carburante per mezzi meccanici	8,00000 l	€ 2,50344	€ 20,02752
	CAM23_MT.V.50.004 - Materiali per bonifica montana e manutenzione forestale - Cambrette, chioderia varie e fili per legatura	5,00000 kg	€ 3,07800	€ 15,39000
	MT			**€ 35,41752**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	19,00000 h	€ 25,09000	€ 476,71000
	CAM23_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	19,00000 h	€ 27,84000	€ 528,96000
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	4,00000 h	€ 29,94000	€ 119,76000
	RU			**€ 1.125,43000**
	Sommano euro (A)			**€ 1.544,57152**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 13,12886 = 5% * B)			€ 262,57716
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 180,71487
	TOTALE (A + B + C) euro / ha			**€ 1.987,86**
	Incidenza manodopera sul totale 56,62%			*€ 1.125,43000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 13,12886*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V04.010.080.A	CAM23_V04 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI CAM23_V04.010 - RIPULITURA, DIRADAMENTI ED ABBATTIMENTI CAM23_080 - Taglio erba eseguito con attrezzature portatili a carico di tappeti erbosi e di superfici inerbite. CAM23_A - Taglio erba eseguito con attrezzature portatili a carico di tappeti erbosi e di superfici inerbite, comprese rinettature da malerbe sulle aiuole.			
	CAM23_AT.U.11.001 - Attrezzature per opere di bonifica montana e manutenzione forestale - Attrezzatura varia (motosega, decespugliatore, ecc.)	20,00000 h	€ 19,18620	€ 383,72400
	AT			**€ 383,72400**
	CAM23_MT.U.20.007 - Materiali vari per opere marittime - Carburante per mezzi meccanici	8,00000 l	€ 2,50344	€ 20,02752
	MT			**€ 20,02752**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	15,00000 h	€ 25,09000	€ 376,35000
	CAM23_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	15,00000 h	€ 27,84000	€ 417,60000
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	3,00000 h	€ 29,94000	€ 89,82000
	RU			**€ 883,77000**

	Sommano euro (A)			**€ 1.287,52152**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 10,94393 = 5% * B)			€ 218,87866
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 150,64002
	TOTALE (A + B + C) euro / ha			**€ 1.657,04**
	Incidenza manodopera sul totale 53,33%			*€ 883,77000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 10,94393*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V04.010.085.A	CAM23_V04 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI CAM23_V04.010 - RIPULITURA, DIRADAMENTI ED ABBATTIMENTI CAM23_085 - Miglioramento di superfici pascolive CAM23_A - Miglioramento di superfici pascolive mediante l'eliminazione della vegetazione cespugliosa infestante, lo sfalcio delle erbe non pabulari, il controllo della vegetazione arbustiva; compreso l'eventuale spietramento con sistemazione in siti idonei, anche per realizzazione di piccole opere di regimazione, la rimozione di materiali di varia natura accumulatosi con la sistemazione di eventuali piste, stradelli e mulattiere interne.			
	CAM23_AT.U.11.001 - Attrezzature per opere di bonifica montana e manutenzione forestale - Attrezzatura varia (motosega, decespugliatore, ecc.)	8,00000 h	€ 19,18620	€ 153,48960
	AT			**€ 153,48960**
	CAM23_MT.U.20.007 - Materiali vari per opere marittime - Carburante per mezzi meccanici	3,00000 l	€ 2,50344	€ 7,51032
	MT			**€ 7,51032**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	30,00000 h	€ 25,09000	€ 752,70000
	CAM23_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	30,00000 h	€ 27,84000	€ 835,20000
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	6,00000 h	€ 29,94000	€ 179,64000
	RU			**€ 1.767,54000**
	Sommano euro (A)			**€ 1.928,53992**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 16,39259 = 5% * B)			€ 327,85179
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 225,63917
	TOTALE (A + B + C) euro / ha			**€ 2.482,03**
	Incidenza manodopera sul totale 71,21%			*€ 1.767,54000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 16,39259*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V04.010.090.A	CAM23_V04 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI CAM23_V04.010 - RIPULITURA, DIRADAMENTI ED ABBATTIMENTI CAM23_090 - Ripulitura sentiero CAM23_A - Ripulitura di sentiero della larghezza media di 1.50 m consistente nel taglio manuale della vegetazione infestante la sede viaria e nella ripulitura di ciascuna scarpata laterale, la sistemazione della carreggiata con leggera contropendenza a monte e piccole opere di presidio nei tratti maggiormente dissestati con materiale reperito in loco.			
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,15000 h	€ 25,09000	€ 3,76350
	CAM23_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,15000 h	€ 27,84000	€ 4,17600
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,05000 h	€ 29,94000	€ 1,49700
	RU			**€ 9,43650**
	Sommano euro (A)			**€ 9,43650**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08021 = 5% * B)			€ 1,60421
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,10407
	TOTALE (A + B + C) euro / m			

				€ 12,14
	Incidenza manodopera sul totale 77,7%			*€ 9,43650*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08021*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V04.010.090.B	CAM23_V04 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI CAM23_V04.010 - RIPULITURA, DIRADAMENTI ED ABBATTIMENTI CAM23_090 - Ripulitura sentiero CAM23_B - Ripulitura di sentiero della larghezza media di 1.50 m eseguito con mezzi meccanici sulla vegetazione infestante la sede viaria e nella ripulitura di ciascuna scarpata laterale, la sistemazione della carreggiata con leggera contropendenza a monte e piccole opere di presidio nei tratti maggiormente dissestati con materiale reperito in loco.			
	CAM23_AT.U.11.001 - Attrezzature per opere di bonifica montana e manutenzione forestale - Attrezzatura varia (motosega, decespugliatore, ecc.)	0,01000 h	€ 19,18620	€ 0,19186
	AT			**€ 0,19186**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,09000	€ 2,50900
	CAM23_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,10000 h	€ 27,84000	€ 2,78400
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,02000 h	€ 29,94000	€ 0,59880
	RU			**€ 5,89180**
	Sommano euro (A)			**€ 6,08366**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05171 = 5% * B)			€ 1,03422
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,71179
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 7,83**
	Incidenza manodopera sul totale 75,25%			*€ 5,89180*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05171*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V04.010.090.C	CAM23_V04 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI CAM23_V04.010 - RIPULITURA, DIRADAMENTI ED ABBATTIMENTI CAM23_090 - Ripulitura sentiero CAM23_C - Ripulitura di pista forestale della larghezza media di 2.50 m consistente nel taglio manuale della vegetazione infestante la sede viaria e nella ripulitura di ciascuna scarpata laterale, la sistemazione della carreggiata con leggera contropendenza a monte e piccole opere di presidio nei tratti maggiormente dissestati con materiale reperito in loco.			
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,15000 h	€ 25,09000	€ 3,76350
	CAM23_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,15000 h	€ 27,84000	€ 4,17600
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,02000 h	€ 29,94000	€ 0,59880
	RU			**€ 8,53830**
	Sommano euro (A)			**€ 8,53830**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07258 = 5% * B)			€ 1,45151
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,99898
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 10,99**
	Incidenza manodopera sul totale 77,7%			*€ 8,53830*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,07258*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V04.010.090.D	CAM23_V04 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI CAM23_V04.010 - RIPULITURA, DIRADAMENTI ED ABBATTIMENTI CAM23_090 - Ripulitura sentiero CAM23_D - Ripulitura di pista forestale della larghezza media di 2.50 m			

	eseguito con mezzi meccanici sulla vegetazione infestante la sede viaria e nella ripulitura di ciascuna scarpata laterale, la sistemazione della carreggiata con leggera contropendenza a monte e piccole opere di presidio nei tratti maggiormente dissestati con materiale reperito in loco.				
	CAM23_AT.U.11.001	- Attrezzature per opere di bonifica montana e manutenzione forestale - Attrezzatura varia (motosega, decespugliatore, ecc.)	0,03000 h	€ 19,18620	€ 0,57559
		AT			**€ 0,57559**
	CAM23_MT.U.20.007	- Materiali vari per opere marittime - Carburante per mezzi meccanici	0,01000 l	€ 2,50344	€ 0,02503
		MT			**€ 0,02503**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,09000	€ 2,50900
	CAM23_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,10000 h	€ 27,84000	€ 2,78400
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,02000 h	€ 29,94000	€ 0,59880
		RU			**€ 5,89180**
		Sommano euro (A)			**€ 6,49242**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05519 = 5% * B)			€ 1,10371
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,75961
		TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 8,36**
		Incidenza manodopera sul totale 70,51%			*€ 5,89180*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05519*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V04.010.090.E	CAM23_V04 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI CAM23_V04.010 - RIPULITURA, DIRADAMENTI ED ABBATTIMENTI CAM23_090 - Ripulitura sentiero CAM23_E - Ripulitura di pista forestale della larghezza media di 3.00 m consistente nel taglio manualei della vegetazione infestante la sede viaria e nella ripulitura di ciascuna scarpata laterale, la sistemazione della carreggiata con leggera contropendenza a monte e piccole opere di presidio nei tratti maggiormente dissestati con materiale reperito in loco.				
	CAM23_AT.E.00.003A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,05000 h	€ 49,70354	€ 2,48518
		AT			**€ 2,48518**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,25000 h	€ 25,09000	€ 6,27250
	CAM23_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,25000 h	€ 27,84000	€ 6,96000
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,04000 h	€ 29,94000	€ 1,19760
		RU			**€ 14,43010**
		Sommano euro (A)			**€ 16,91528**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14378 = 5% * B)			€ 2,87560
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,97909
		TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 21,77**
		Incidenza manodopera sul totale 66,28%			*€ 14,43010*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,14378*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V04.010.090.F	CAM23_V04 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI CAM23_V04.010 - RIPULITURA, DIRADAMENTI ED ABBATTIMENTI CAM23_090 - Ripulitura sentiero CAM23_F - Ripulitura di pista forestale della larghezza media di 3.00 m eseguito con mezzi meccanici sulla vegetazione infestante la sede viaria e nella ripulitura di ciascuna scarpata laterale, la sistemazione della carreggiata con leggera contropendenza a monte e piccole opere di presidio nei tratti			

	maggiormente dissestati con materiale reperito in loco.			
	CAM23_MT.U.20.007 - Materiali vari per opere marittime - Carburante per mezzi meccanici	0,01000 l	€ 2,50344	€ 0,02503
	MT			**€ 0,02503**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,09000	€ 5,01800
	CAM23_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,20000 h	€ 27,84000	€ 5,56800
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,04000 h	€ 29,94000	€ 1,19760
	RU			**€ 11,78360**
	Sommano euro (A)			**€ 11,80863**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10037 = 5% * B)			€ 2,00747
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,38161
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 15,20**
	Incidenza manodopera sul totale 77,54%			*€ 11,78360*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,10037*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V04.010.095.A	CAM23_V04 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI CAM23_V04.010 - RIPULITURA, DIRADAMENTI ED ABBATTIMENTI CAM23_095 - Ripulitura di cunette in terra e/o in c.l.s., di tratti intubati e di scarpate laterali al tratto viario CAM23_A - Ripulitura di cunette in terra e/o in c.l.s., di tratti intubati e di scarpate laterali al tratto viario ostruenti il normale transito dei mezzi antincendio con allontanamento del materiale di risulta e abbruciamento dello stesso, eseguito a mano.			
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,15000 h	€ 25,09000	€ 3,76350
	CAM23_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,15000 h	€ 27,84000	€ 4,17600
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,03000 h	€ 29,94000	€ 0,89820
	RU			**€ 8,83770**
	Sommano euro (A)			**€ 8,83770**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07512 = 5% * B)			€ 1,50241
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,03401
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 11,37**
	Incidenza manodopera sul totale 77,7%			*€ 8,83770*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,07512*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V04.010.100.A	CAM23_V04 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI CAM23_V04.010 - RIPULITURA, DIRADAMENTI ED ABBATTIMENTI CAM23_100 - Ripristino funzionalità di valloni mediante ila eliminazione della vegetazione ostruente il deflusso delle acque CAM23_A - Ripristino funzionalità di valloni mediante ila eliminazione della vegetazione ostruente il deflusso delle acque e relativa distruzione in siti idonei,il ricavamento della gaveta esistente, l'espurgo del materiale accumulatosi nell'alveo, il consolidamento e la sistemazione delle sponde, la manutenzione dei manufatti esistenti.Con l'utilizzo di attrezzi manuali			
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,09000	€ 5,01800
	CAM23_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,12000 h	€ 27,84000	€ 3,34080
	RU			**€ 8,35880**
	Sommano euro (A)			**€ 8,35880**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07105 = 5% * B)			€ 1,42100

	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,97798
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 10,76**
	Incidenza manodopera sul totale 77,7%			*€ 8,35880*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,07105*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V04.010.100.B	CAM23_V04 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI CAM23_V04.010 - RIPULITURA, DIRADAMENTI ED ABBATTIMENTI CAM23_100 - Ripristino funzionalità di valloni mediante ila eliminazione della vegetazione ostruente il deflusso delle acque CAM23_B - Ripristino funzionalità di valloni mediante ila eliminazione della vegetazione ostruente il deflusso delle acque e relativa distruzione in siti idonei,il ricavamento della gaveta esistente, l'espurgo del materiale accumulatosi nell'alveo, il consolidamento e la sistemazione delle sponde, la manutenzione dei manufatti esistenti.Con l'utilizzo di attrezzi meccanici			
	CAM23_AT.U.11.001 - Attrezzature per opere di bonifica montana e manutenzione forestale - Attrezzatura varia (motosega, decespugliatore, ecc.)	0,01000 h	€ 19,18620	€ 0,19186
	AT			**€ 0,19186**
	CAM23_MT.U.20.007 - Materiali vari per opere marittime - Carburante per mezzi meccanici	0,04000 l	€ 2,50344	€ 0,10014
	MT			**€ 0,10014**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,06000 h	€ 25,09000	€ 1,50540
	CAM23_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,06000 h	€ 27,84000	€ 1,67040
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 29,94000	€ 2,99400
	RU			**€ 6,16980**
	Sommano euro (A)			**€ 6,46180**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05493 = 5% * B)			€ 1,09851
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,75603
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 8,32**
	Incidenza manodopera sul totale 74,19%			*€ 6,16980*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05493*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V04.010.105.A	CAM23_V04 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI CAM23_V04.010 - RIPULITURA, DIRADAMENTI ED ABBATTIMENTI CAM23_105 - Intervento di spalcatura eseguito su giovane fustaia di resinose mediante il taglio dei rami CAM23_A - Intervento di spalcatura eseguito su giovane fustaia di resinose mediante il taglio dei rami ripartiti su diversi palchi e fino a petto d'uomo secondo la conformazione, età e stato vegetativo del soprassuolo (fino a 1/3 dell'altezza della pianta e comunque non superiore a 2 m); compresi la raccolta, l'ammasso in cumuli regolari e distruzione in sito della ramaglia per una fascia larga di 10-15 ml lungo il perimetro del bosco e sui lati di eventuali strade interne a salvaguardia degli incendi.In stazioni di media difficoltà			
	CAM23_AT.U.11.001 - Attrezzature per opere di bonifica montana e manutenzione forestale - Attrezzatura varia (motosega, decespugliatore, ecc.)	3,00000 h	€ 19,18620	€ 57,55860
	AT			**€ 57,55860**
	CAM23_MT.U.20.007 - Materiali vari per opere marittime - Carburante per mezzi meccanici	8,00000 l	€ 2,50344	€ 20,02752
	MT			**€ 20,02752**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	30,00000 h	€ 25,09000	€ 752,70000
	CAM23_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	30,00000 h	€ 27,84000	€ 835,20000
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	6,00000 h	€ 29,94000	€ 179,64000
	RU			

				€ 1.767,54000
	Sommano euro (A)			**€ 1.845,12612**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 15,68357 = 5% * B)			€ 313,67144
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 215,87976
	TOTALE (A + B + C) euro / ha			**€ 2.374,68**
	Incidenza manodopera sul totale 74,43%			*€ 1.767,54000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 15,68357*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V04.010.105.B	CAM23_V04 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI CAM23_V04.010 - RIPULITURA, DIRADAMENTI ED ABBATTIMENTI CAM23_105 - Intervento di spalcatura eseguito su giovane fustaia di resinose mediante il taglio dei rami CAM23_B - Intervento di spalcatura eseguito su giovane fustaia di resinose mediante il taglio dei rami ripartiti su diversi palchi e fino a petto d'uomo secondo la conformazione, età e stato vegetativo del soprassuolo (fino a 1/3 dell'altezza della pianta e comunque non superiore a 2 m); compresi la raccolta, l'ammasso in cumuli regolari e distruzione in sito della ramaglia per una fascia larga di 10-15 ml lungo il perimetro del bosco e sui lati di eventuali strade interne a salvaguardia degli incendi.In stazioni di alta difficoltà				
	CAM23_AT.U.11.001	- Attrezzature per opere di bonifica montana e manutenzione forestale - Attrezzatura varia (motosega, decespugliatore, ecc.)	13,00000 h	€ 19,18620	€ 249,42060
	AT				**€ 249,42060**
	CAM23_MT.U.20.007	- Materiali vari per opere marittime - Carburante per mezzi meccanici	5,00000 l	€ 2,50344	€ 12,51720
	MT				**€ 12,51720**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	35,00000 h	€ 25,09000	€ 878,15000
	CAM23_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	35,00000 h	€ 27,84000	€ 974,40000
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	7,00000 h	€ 29,94000	€ 209,58000
	RU				**€ 2.062,13000**
	Sommano euro (A)				**€ 2.324,06780**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 19,75458 = 5% * B)				€ 395,09153
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 271,91593
	TOTALE (A + B + C) euro / ha				**€ 2.991,08**
	Incidenza manodopera sul totale 68,94%				*€ 2.062,13000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				*€ 19,75458*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V04.010.105.C	CAM23_V04 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI CAM23_V04.010 - RIPULITURA, DIRADAMENTI ED ABBATTIMENTI CAM23_105 - Intervento di spalcatura eseguito su giovane fustaia di resinose mediante il taglio dei rami CAM23_C - Intervento di spalcatura eseguito su giovane fustaia di resinose mediante il taglio dei rami ripartiti su diversi palchi e fino a petto d'uomo secondo la conformazione, età e stato vegetativo del soprassuolo (fino a 1/3 dell'altezza della pianta e comunque non superiore a 2 m); compresi la raccolta, l'ammasso in cumuli regolari e distruzione in sito della ramaglia per una fascia larga di 10-15 ml lungo il perimetro del bosco e sui lati di eventuali strade interne a salvaguardia degli incendi.In stazioni con attacchi parassitari di media intensità				
	CAM23_AT.U.11.001	- Attrezzature per opere di bonifica montana e manutenzione forestale - Attrezzatura varia (motosega, decespugliatore, ecc.)	13,00000 h	€ 19,18620	€ 249,42060
	AT				**€ 249,42060**
	CAM23_MT.U.20.007	- Materiali vari per opere marittime - Carburante per mezzi meccanici	5,00000 l	€ 2,50344	€ 12,51720
	CAM23_MT.V.02.024	- Materiale agrario - Trappola con fitormoni	10,00000	€ 30,78000	€ 307,80000

		per intervento fitosanitario	cad		
		MT			**€ 320,31720**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	20,00000 h	€ 25,09000	€ 501,80000
	CAM23_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	20,00000 h	€ 27,84000	€ 556,80000
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	4,00000 h	€ 29,94000	€ 119,76000
		RU			**€ 1.178,36000**
		Sommano euro (A)			**€ 1.748,09780**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 14,85883 = 5% * B)			€ 297,17663
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 204,52744
		TOTALE (A + B + C) euro / ha			**€ 2.249,80**
		Incidenza manodopera sul totale 52,38%			*€ 1.178,36000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 14,85883*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V04.010.105.D	CAM23_V04 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI CAM23_V04.010 - RIPULITURA, DIRADAMENTI ED ABBATTIMENTI CAM23_105 - Intervento di spalcatura eseguito su giovane fustaia di resinose mediante il taglio dei rami CAM23_D - Intervento di spalcatura eseguito su giovane fustaia di resinose mediante il taglio dei rami ripartiti su diversi palchi e fino a petto d'uomo secondo la conformazione, età e stato vegetativo del soprassuolo (fino a 1/3 dell'altezza della pianta e comunque non superiore a 2 m); compresi la raccolta, l'ammasso in cumuli regolari e distruzione in sito della ramaglia per una fascia larga di 10-15 ml lungo il perimetro del bosco e sui lati di eventuali strade interne a salvaguardia degli incendi.In stazioni con attacchi parassitari di elevata intensità				
	CAM23_AT.U.11.001	- Attrezzature per opere di bonifica montana e manutenzione forestale - Attrezzatura varia (motosega, decespugliatore, ecc.)	18,00000 h	€ 19,18620	€ 345,35160
		AT			**€ 345,35160**
	CAM23_MT.U.20.007	- Materiali vari per opere marittime - Carburante per mezzi meccanici	7,00000 l	€ 2,50344	€ 17,52408
	CAM23_MT.V.02.024	- Materiale agrario - Trappola con fitormoni per intervento fitosanitario	15,00000 cad	€ 30,78000	€ 461,70000
		MT			**€ 479,22408**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	33,00000 h	€ 25,09000	€ 827,97000
	CAM23_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	33,00000 h	€ 27,84000	€ 918,72000
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	7,00000 h	€ 29,94000	€ 209,58000
		RU			**€ 1.956,27000**
		Sommano euro (A)			**€ 2.780,84568**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 23,63719 = 5% * B)			€ 472,74377
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 325,35895
		TOTALE (A + B + C) euro / ha			**€ 3.578,95**
		Incidenza manodopera sul totale 54,66%			*€ 1.956,27000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 23,63719*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V04.020.010.A (CAM)	CAM23_V04 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI CAM23_V04.020 - RIMBOSCHIMENTI E RINFOLTIMENTI CAM23_010 - Ricostituzione di bosco degradato mediante il taglio dei soggetti privi di futuro CAM23_A - Ricostituzione di bosco degradato mediante il taglio dei soggetti privi di futuro, eventuale tramarratura delle ceppaie intristite, taglio di vegetazione infestante e rinfoltimento nelle radure presenti con specie			

	arboree idonee al sito, compresa l'asportazione e distruzione del materiale di risulta.Rinfoltimento con piantine fornite in fitocella in numero di 300/ha				
	CAM23_AT.U.11.001	- Attrezzature per opere di bonifica montana e manutenzione forestale - Attrezzatura varia (motosega, decespugliatore, ecc.)	8,00000 h	€ 19,18620	€ 153,48960
		AT			**€ 153,48960**
	CAM23_MT.U.20.007	- Materiali vari per opere marittime - Carburante per mezzi meccanici	3,00000 l	€ 2,50344	€ 7,51032
	CAM23_MT.V.50.002	- Materiali per bonifica montana e manutenzione forestale - Piantina forestale (conifera o latifoglia) in fitocella	300,00000 cad	€ 5,13000	€ 1.539,00000
		MT			**€ 1.546,51032**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	22,00000 h	€ 25,09000	€ 551,98000
	CAM23_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	22,00000 h	€ 27,84000	€ 612,48000
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	5,00000 h	€ 29,94000	€ 149,70000
		RU			**€ 1.314,16000**
		Sommano euro (A)			**€ 3.014,15992**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 25,62036 = 5% * B)			€ 512,40719
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 352,65671
		TOTALE (A + B + C) euro / ha			**€ 3.879,22**
		Incidenza manodopera sul totale 33,88%			*€ 1.314,16000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 25,62036*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V04.020.010.B (CAM)	CAM23_V04 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI CAM23_V04.020 - RIMBOSCHIMENTI E RINFOLTIMENTI CAM23_010 - Ricostituzione di bosco degradato mediante il taglio dei soggetti privi di futuro CAM23_B - Ricostituzione di bosco degradato mediante il taglio dei soggetti privi di futuro, eventuale tramarratura delle ceppaie intristite, taglio di vegetazione infestante e rinfoltimento nelle radure presenti con specie arboree idonee al sito, compresa l'asportazione e distruzione del materiale di risulta.Rinfoltimento con piantine fornite a radice nuda da vivaio regionale in numero di 300/ha				
	CAM23_AT.U.11.001	- Attrezzature per opere di bonifica montana e manutenzione forestale - Attrezzatura varia (motosega, decespugliatore, ecc.)	8,00000 h	€ 19,18620	€ 153,48960
		AT			**€ 153,48960**
	CAM23_MT.U.20.007	- Materiali vari per opere marittime - Carburante per mezzi meccanici	3,00000 l	€ 2,50344	€ 7,51032
	CAM23_MT.V.50.002	- Materiali per bonifica montana e manutenzione forestale - Piantina forestale (conifera o latifoglia) in fitocella	300,00000 cad	€ 5,13000	€ 1.539,00000
		MT			**€ 1.546,51032**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	22,00000 h	€ 25,09000	€ 551,98000
	CAM23_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	22,00000 h	€ 27,84000	€ 612,48000
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	5,00000 h	€ 29,94000	€ 149,70000
		RU			**€ 1.314,16000**
		Sommano euro (A)			**€ 3.014,15992**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 25,62036 = 5% * B)			€ 512,40719
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 352,65671
		TOTALE (A + B + C) euro / ha			**€ 3.879,22**
		Incidenza manodopera sul totale 33,88%			*€ 1.314,16000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 25,62036*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V04.020.010.C (CAM)	CAM23_V04 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI CAM23_V04.020 - RIMBOSCHIMENTI E RINFOLTIMENTI CAM23_010 - Ricostituzione di bosco degradato mediante il taglio dei soggetti privi di futuro CAM23_C - Ricostituzione di bosco degradato mediante il taglio dei soggetti privi di futuro, eventuale tramarratura delle ceppaie intristite, taglio di vegetazione infestante e rinfoltimento nelle radure presenti con specie arboree idonee al sito, compresa l'asportazione e distruzione del materiale di risulta.Rinfoltimento con semi di specie forestali reperiti in loco			
	CAM23_MT.U.20.007 - Materiali vari per opere marittime - Carburante per mezzi meccanici	3,00000 l	€ 2,50344	€ 7,51032
	CAM23_MT.V.50.002 - Materiali per bonifica montana e manutenzione forestale - Piantina forestale (conifera o latifoglia) in fitocella	30,00000 cad	€ 5,13000	€ 153,90000
	MT			**€ 161,41032**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	28,00000 h	€ 25,09000	€ 702,52000
	CAM23_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	28,00000 h	€ 27,84000	€ 779,52000
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	6,00000 h	€ 29,94000	€ 179,64000
	RU			**€ 1.661,68000**
	Sommano euro (A)			**€ 1.823,09032**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 15,49627 = 5% * B)			€ 309,92535
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 213,30157
	TOTALE (A + B + C) euro / ha			**€ 2.346,32**
	Incidenza manodopera sul totale 70,82%			*€ 1.661,68000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 15,49627*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V04.020.015.A (CAM)	CAM23_V04 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI CAM23_V04.020 - RIMBOSCHIMENTI E RINFOLTIMENTI CAM23_015 - Ripristino rimboschimento (1-15 anni) mediante il taglio della vegetazione infestante CAM23_A - Ripristino rimboschimento (1-15 anni) mediante il taglio della vegetazione infestante che ostacola il regolare accrescimento delle piantine, zappettature localizzate, ripristino dei gradoni e/o piazzole, sistemazione delle stradelle di servizio, taglio delle piantine prive di futuro filate, spezzate, deperienti, stroncate, biforcate, malformate, ecc... con rilascio dei migliori soggetti.In stazioni di media difficoltà (pendenze moderate e densità normale) con abbruciamento del materiale di risulta all'interno del bosco			
	CAM23_AT.U.11.001 - Attrezzature per opere di bonifica montana e manutenzione forestale - Attrezzatura varia (motosega, decespugliatore, ecc.)	8,00000 h	€ 19,18620	€ 153,48960
	AT			**€ 153,48960**
	CAM23_MT.U.20.007 - Materiali vari per opere marittime - Carburante per mezzi meccanici	3,00000 l	€ 2,50344	€ 7,51032
	MT			**€ 7,51032**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	26,00000 h	€ 25,09000	€ 652,34000
	CAM23_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	26,00000 h	€ 27,84000	€ 723,84000
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	5,00000 h	€ 29,94000	€ 149,70000
	RU			**€ 1.525,88000**
	Sommano euro (A)			**€ 1.686,87992**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 14,33848 = 5% * B)			€ 286,76959
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 197,36495
	TOTALE (A + B + C) euro / ha			**€ 2.171,01**

	Incidenza manodopera sul totale 70,28%			*€ 1.525,88000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 14,33848*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V04.020.015.B (CAM)	CAM23_V04 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI CAM23_V04.020 - RIMBOSCHIMENTI E RINFOLTIMENTI CAM23_015 - Ripristino rimboschimento (1-15 anni) mediante il taglio della vegetazione infestante CAM23_B - Ripristino rimboschimento (1-15 anni) mediante il taglio della vegetazione infestante che ostacola il regolare accrescimento delle piantine, zappettature localizzate, ripristino dei gradoni e/o piazzole, sistemazione delle stradelle di servizio, taglio delle piantine prive di futuro filate, spezzate, deperienti, stroncate, biforcate, malformate, ecc... con rilascio dei migliori soggetti.In stazioni di alta difficoltà (pendenze elevate e densità elevata) con abbruciamento del materiale di risulta all'interno del bosco			
	CAM23_AT.U.11.001 - Attrezzature per opere di bonifica montana e manutenzione forestale - Attrezzatura varia (motosega, decespugliatore, ecc.)	13,00000 h	€ 19,18620	€ 249,42060
	AT			**€ 249,42060**
	CAM23_MT.U.20.007 - Materiali vari per opere marittime - Carburante per mezzi meccanici	5,00000 l	€ 2,50344	€ 12,51720
	MT			**€ 12,51720**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	31,00000 h	€ 25,09000	€ 777,79000
	CAM23_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	31,00000 h	€ 27,84000	€ 863,04000
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	6,00000 h	€ 29,94000	€ 179,64000
	RU			**€ 1.820,47000**
	Sommano euro (A)			**€ 2.082,40780**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 17,70047 = 5% * B)			€ 354,00933
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 243,64171
	TOTALE (A + B + C) euro / ha			**€ 2.680,06**
	Incidenza manodopera sul totale 67,93%			*€ 1.820,47000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 17,70047*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V04.020.020.A (CAM)	CAM23_V04 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI CAM23_V04.020 - RIMBOSCHIMENTI E RINFOLTIMENTI CAM23_020 - Semina di specie forestali (conifere e/o latifoglie) in buchette aperte a mano CAM23_A - Semina di specie forestali (conifere e/o latifoglie) in buchette aperte a mano, posizionamento delle sementi ad una profondità di circa 2,5 la lunghezza del seme utilizzato, chiusura e compattamento del terreno.			
	CAM23_MT.V.50.005 - Materiali per bonifica montana e manutenzione forestale - Semi di cerro, leccio, acero, ecc	0,01000 kg	€ 5,13000	€ 0,05130
	MT			**€ 0,05130**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,01000 h	€ 25,09000	€ 0,25090
	CAM23_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,01000 h	€ 27,84000	€ 0,27840
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,02000 h	€ 29,94000	€ 0,59880
	RU			**€ 1,12810**
	Sommano euro (A)			**€ 1,17940**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01003 = 5% * B)			€ 0,20050
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,13799
	TOTALE (A + B + C) euro / a buca			**€ 1,52**
	Incidenza manodopera sul totale 74,32%			*€ 1,12810*

	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,01003*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V04.020.025.A (CAM)	CAM23_V04 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI CAM23_V04.020 - RIMBOSCHIMENTI E RINFOLTIMENTI CAM23_025 - Concimazione di pascolo e/o prato-pascolo con cotica che presenta tratti di discontinuità mediante utilizzo di concime ternario CAM23_A - Concimazione di pascolo e/o prato-pascolo con cotica che presenta tratti di discontinuità mediante utilizzo di concime ternario, eseuito a spaglio manuale.			
	CAM23_MT.V.02.005 - Materiale agrario - Concime complesso ternario	486,00000 kg	€ 0,53352	€ 259,29072
	MT			**€ 259,29072**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	8,00000 h	€ 25,09000	€ 200,72000
	CAM23_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	4,00000 h	€ 27,84000	€ 111,36000
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	1,00000 h	€ 29,94000	€ 29,94000
	RU			**€ 342,02000**
	Sommano euro (A)			**€ 601,31072**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,11114 = 5% * B)			€ 102,22282
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 70,35335
	TOTALE (A + B + C) euro / ha			**€ 773,89**
	Incidenza manodopera sul totale 44,2%			*€ 342,02000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 5,11114*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V04.020.030.A (CAM)	CAM23_V04 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI CAM23_V04.020 - RIMBOSCHIMENTI E RINFOLTIMENTI CAM23_030 - Zappatura primaverile di piantine oggetto di rimboschimento CAM23_A - Zappatura primaverile di piantine oggetto di rimboschimento. Intervento completo di raccolta e conferimento del materiale di risulta, ivi incluso l'onere dello smaltimento.			
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,02000 h	€ 25,09000	€ 0,50180
	CAM23_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,02000 h	€ 27,84000	€ 0,55680
	RU			**€ 1,05860**
	Sommano euro (A)			**€ 1,05860**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00900 = 5% * B)			€ 0,17996
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,12386
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 1,36**
	Incidenza manodopera sul totale 77,7%			*€ 1,05860*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,00900*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V04.020.035.A (CAM)	CAM23_V04 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI CAM23_V04.020 - RIMBOSCHIMENTI E RINFOLTIMENTI CAM23_035 - Apertura manuale buche in terreno particolarmente compatto delle dimensioni medie di 40x40x40 cm CAM23_A - Apertura manuale buche in terreno particolarmente compatto delle dimensioni medie di 40x40x40 cm.			
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,08000 h	€ 25,09000	€ 2,00720
	CAM23_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,08000 h	€ 27,84000	€ 2,22720
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,01000 h	€ 29,94000	€ 0,29940

	RU			**€ 4,53380**
	Sommano euro (A)			**€ 4,53380**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03854 = 5% * B)			€ 0,77075
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,53046
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 5,84**
	Incidenza manodopera sul totale 77,7%			*€ 4,53380*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03854*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V04.020.035.B (CAM)	CAM23_V04 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI CAM23_V04.020 - RIMBOSCHIMENTI E RINFOLTIMENTI CAM23_035 - Apertura manuale buche in terreno particolarmente compatto delle dimensioni medie di 40x40x40 cm CAM23_B - Riapertura manuale buche in terreno precedentemente lavorato			
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,08000 h	€ 25,09000	€ 2,00720
	CAM23_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,07000 h	€ 27,84000	€ 1,94880
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,01000 h	€ 29,94000	€ 0,29940
	RU			**€ 4,25540**
	Sommano euro (A)			**€ 4,25540**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03617 = 5% * B)			€ 0,72342
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,49788
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 5,48**
	Incidenza manodopera sul totale 77,7%			*€ 4,25540*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,03617*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V04.030.010.A (CAM)	CAM23_V04 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI CAM23_V04.030 - TRASPORTO DI MATERIALE FORESTALE CAM23_010 - Elitrasporto di materiale vario, con nolo di mezzo aereo (elicottero) CAM23_A - Elitrasporto di materiale vario, con nolo di mezzo aereo (elicottero) per il trasporto di pannelli in rete di funi, barriere paramassi, materiale per il consolidamento e attrezzature dal luogo di deposito al luogo di posa in opera. Sono compresi il carico, il sollevamento, il trasporto e l'avvicinamento in quota alla zona di scarico, lo scarico a terra eseguito con ogni attenzione.Valutazione alla tonnellata del materiale trasportato.			
	CAM23_MT.V.30.016 - Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Elitrasporto di materiale vario	1,00000 mq	€ 189,79974	€ 189,79974
	MT			**€ 189,79974**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,09000	€ 2,50900
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 29,94000	€ 2,99400
	RU			**€ 5,50300**
	Sommano euro (A)			**€ 195,30274**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,66007 = 5% * B)			€ 33,20147
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 22,85042
	TOTALE (A + B + C) euro / t			**€ 251,35**
	Incidenza manodopera sul totale 2,19%			*€ 5,50300*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,66007*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V04.040.010.A (CAM)	CAM23_V04 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI CAM23_V04.040 - RECUPERO DI AMBITI BOSCHIVI SPECIFICI CAM23_010 - Preparazione di parete rocciosa parzialmente ricoperta di vegetazione CAM23_A - Preparazione di parete rocciosa parzialmente ricoperta di vegetazione spontanea, resa fatiscente da radici, infiltrazioni ed altro, fessurata e con elementi distaccati e pericolanti, eseguita mediante diserbo, estirpazione delle radici, scarnitura profonda delle connessure a punta di scarpello, raschiatura e pulizia delle fessure, asportazione di elementi e massi in precario equilibrio, da eseguirsi anche con l'ausilio di personale specializzato (rocciatori), compresi il trasporto dei materiali di rifiuto all'interno del cantiere e successivo riempimento delle connessure con malta cementizia sino alla loro completa sigillatura			
	CAM23_MT.V.30.007 - Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Preparazione di parete rocciosa parzialmente ricoperta di vegetazione	1,00000 mq	€ 3,35502	€ 3,35502
	MT			**€ 3,35502**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,14000 h	€ 25,09000	€ 3,51260
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,14000 h	€ 29,94000	€ 4,19160
	RU			**€ 7,70420**
	Sommano euro (A)			**€ 11,05922**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09400 = 5% * B)			€ 1,88007
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,29393
	TOTALE (A + B + C) euro / t			**€ 14,23**
	Incidenza manodopera sul totale 54,13%			*€ 7,70420*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,09400*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V04.040.015.A (CAM)	CAM23_V04 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI CAM23_V04.040 - RECUPERO DI AMBITI BOSCHIVI SPECIFICI CAM23_015 - Esecuzione di disgaggio di pendici montane CAM23_A - Esecuzione di disgaggio di pendici montane mediante l'intervento da eseguirsi con l'ausilio di personale specializzato (rocciatori), comportante l'abbattimento dei volumi di roccia in condizione di equilibrio precario con l'ausilio di leve e, dove necessario, di attrezzature idrauliche ad alta pressione quali martinetti ed allargatori, compresi l'onere per il lavoro eseguito a qualunque quota, l'eventuale impiego di attrezzature idrauliche ad alta pressione, la posa di un'opportuna segnaletica per impedire l'accesso alle zone interessate dai volumi abbattuti, la pulizia della sede stradale, nonché il trasporto a discarica del materiale di risulta, da calcolarsi per ogni mq. di superficie effettivamente disgaggiata			
	CAM23_MT.V.30.010 - Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Esecuzione di disgaggio di pendici montane	1,00000 mq	€ 5,10948	€ 5,10948
	MT			**€ 5,10948**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,09000	€ 5,01800
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 29,94000	€ 5,98800
	RU			**€ 11,00600**
	Sommano euro (A)			**€ 16,11548**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13698 = 5% * B)			€ 2,73963
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,88551
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 20,74**
	Incidenza manodopera sul totale 53,06%			*€ 11,00600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,13698*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

CAM23_V04.040.020.A (CAM)	CAM23_V04 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI CAM23_V04.040 - RECUPERO DI AMBITI BOSCHIVI SPECIFICI CAM23_020 - Ripulitura di bosco di particolare interesse turistico e naturalistico mediante la raccolta di materiale vegetativo secco a terra CAM23_A - Ripulitura di bosco di particolare interesse turistico e naturalistico mediante la raccolta di materiale vegetativo secco a terra, taglio di monconi in piedi, controllo delle infestanti e trasporto in luogo idoneo indicato dalla D.L. con successiva distruzione, eventuale raccolta di altro materiale degradante e trasporto in discarica autorizzata.			
	CAM23_AT.E.00.003A - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,05000 h	€ 49,70354	€ 2,48518
	CAM23_AT.U.11.001 - Attrezzature per opere di bonifica montana e manutenzione forestale - Attrezzatura varia (motosega, decespugliatore, ecc.)	8,00000 h	€ 19,18620	€ 153,48960
	AT			**€ 155,97478**
	CAM23_MT.U.20.007 - Materiali vari per opere marittime - Carburante per mezzi meccanici	3,00000 l	€ 2,50344	€ 7,51032
	MT			**€ 7,51032**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	23,00000 h	€ 25,09000	€ 577,07000
	CAM23_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	21,00000 h	€ 27,84000	€ 584,64000
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	4,00000 h	€ 29,94000	€ 119,76000
	RU			**€ 1.281,47000**
	Sommano euro (A)			**€ 1.444,95510**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 12,28212 = 5% * B)			€ 245,64237
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 169,05975
	TOTALE (A + B + C) euro / ha			**€ 1.859,66**
	Incidenza manodopera sul totale 68,91%			*€ 1.281,47000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 12,28212*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V04.040.025.A (CAM)	CAM23_V04 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI CAM23_V04.040 - RECUPERO DI AMBITI BOSCHIVI SPECIFICI CAM23_025 - Ripristino funzionalità di aree verdi pubbliche, mediante interventi di decespugliamento localizzato CAM23_A - Ripristino funzionalità di aree verdi pubbliche, mediante interventi di decespugliamento localizzato, leggere potature a carico di siepi e/o piante arboree, raccolta del materiale di varia natura presente (fogliame, rami, detriti vari, ecc...), ripristino della funzionalità delle opere di presidio (cunette, cunettoni, tombini ecc....), rasaturea tappeti erbosi, compreso l'eventuale trasporto a rifiuto del materiale e/o l'abbruciamento dello stesso.			
	CAM23_AT.U.11.001 - Attrezzature per opere di bonifica montana e manutenzione forestale - Attrezzatura varia (motosega, decespugliatore, ecc.)	0,08000 h	€ 19,18620	€ 1,53490
	AT			**€ 1,53490**
	CAM23_MT.U.20.007 - Materiali vari per opere marittime - Carburante per mezzi meccanici	0,05000 l	€ 2,50344	€ 0,12517
	MT			**€ 0,12517**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,08000 h	€ 25,09000	€ 2,00720
	CAM23_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,08000 h	€ 27,84000	€ 2,22720
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,01000 h	€ 29,94000	€ 0,29940
	RU			**€ 4,53380**
	Sommano euro (A)			**€ 6,19387**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05265 = 5% * B)			€ 1,05296
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,72468
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			

				€ 7,97
	Incidenza manodopera sul totale 56,88%			*€ 4,53380*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,05265*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V04.040.025.B (CAM)	CAM23_V04 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI CAM23_V04.040 - RECUPERO DI AMBITI BOSCHIVI SPECIFICI CAM23_025 - Ripristino funzionalità di aree verdi pubbliche, mediante interventi di decespugliamento localizzato CAM23_B - Ripristino funzionalità di siepi ed arbusti, mediante interventi di decespugliamento localizzato, leggere potature a carico di siepi e/o piante arboree, raccolta del materiale di varia natura presente (fogliame, rami, detriti vari, ecc...), ripristino della funzionalità delle opere di presidio (cunette, cunettoni, tombini ecc....), rasaturea tappeti erbosi, compreso l'eventuale trasporto a rifiuto del materiale e/o l'abbruciamento dello stesso.			
	CAM23_AT.U.11.001 - Attrezzature per opere di bonifica montana e manutenzione forestale - Attrezzatura varia (motosega, decespugliatore, ecc.)	5,00000 h	€ 19,18620	€ 95,93100
	AT			**€ 95,93100**
	CAM23_MT.U.20.007 - Materiali vari per opere marittime - Carburante per mezzi meccanici	3,00000 l	€ 2,50344	€ 7,51032
	MT			**€ 7,51032**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	23,00000 h	€ 25,09000	€ 577,07000
	CAM23_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	22,00000 h	€ 27,84000	€ 612,48000
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	5,00000 h	€ 29,94000	€ 149,70000
	RU			**€ 1.339,25000**
	Sommano euro (A)			**€ 1.442,69132**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 12,26288 = 5% * B)			€ 245,25752
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 168,79488
	TOTALE (A + B + C) euro / ha			**€ 1.856,74**
	Incidenza manodopera sul totale 72,13%			*€ 1.339,25000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 12,26288*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V04.040.030.A (CAM)	CAM23_V04 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI CAM23_V04.040 - RECUPERO DI AMBITI BOSCHIVI SPECIFICI CAM23_030 - Recupero di selvaggioni CAM23_A - Recupero di selvaggioni di specie fruttifere (olivi, ciliegi, noci, ecc...) mediante potature di ricostituzione, taglio e distruzione di vegetazione infestante che ostacola il regolare accrescimento, realizzazione di lunette in pietrame a secco reperito in loco, riempite con terreno vegetale sempre reperito in loco.			
	CAM23_AT.U.11.001 - Attrezzature per opere di bonifica montana e manutenzione forestale - Attrezzatura varia (motosega, decespugliatore, ecc.)	13,00000 h	€ 19,18620	€ 249,42060
	AT			**€ 249,42060**
	CAM23_MT.U.20.007 - Materiali vari per opere marittime - Carburante per mezzi meccanici	5,00000 l	€ 2,50344	€ 12,51720
	MT			**€ 12,51720**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	17,00000 h	€ 25,09000	€ 426,53000
	CAM23_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	16,00000 h	€ 27,84000	€ 445,44000
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	3,50000 h	€ 29,94000	€ 104,79000
	RU			**€ 976,76000**
	Sommano euro (A)			**€ 1.238,69780**

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 10,52893 = 5% * B)			€ 210,57863
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 144,92764
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 1.594,20**
	Incidenza manodopera sul totale 61,27%			*€ 976,76000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 10,52893*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V04.040.035.A (CAM)	CAM23_V04 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI CAM23_V04.040 - RECUPERO DI AMBITI BOSCHIVI SPECIFICI CAM23_035 - Rilevato eseguito con terreno vegetale CAM23_A - Rilevato eseguito con terreno vegetale fornito a piè d'opera, compresa la preparazione della sede dei rilevati, lo spandimento del materiale sul luogo d'impiego, nonchè la sistemazione del piano definitivo delle scarpate e dei cigli, il tutto eseguito a mano.			
	CAM23_MT.V.02.001 - Materiale agrario - Terreno vegetale	1,00000 mc	€ 18,86814	€ 18,86814
	MT			**€ 18,86814**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,09000	€ 5,01800
	CAM23_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,19000 h	€ 27,84000	€ 5,28960
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,01000 h	€ 29,94000	€ 0,29940
	RU			**€ 10,60700**
	Sommano euro (A)			**€ 29,47514**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25054 = 5% * B)			€ 5,01077
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,44859
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 37,93**
	Incidenza manodopera sul totale 27,96%			*€ 10,60700*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,25054*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V04.040.040.A (CAM)	CAM23_V04 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI CAM23_V04.040 - RECUPERO DI AMBITI BOSCHIVI SPECIFICI CAM23_040 - Manutenzione di area caratterizzata da macchia mediterranea CAM23_A - Manutenzione di area caratterizzata da nacchia mediterranea, eseguita con mezzi meccanici, mediante la eliminazione di erbe infestanti, taglio delle piante soprannumerarie, compreso l'accumulo e distuizione in sito del materiale di risulta.			
	CAM23_AT.U.11.001 - Attrezzature per opere di bonifica montana e manutenzione forestale - Attrezzatura varia (motosega, decespugliatore, ecc.)	13,00000 h	€ 19,18620	€ 249,42060
	AT			**€ 249,42060**
	CAM23_MT.U.20.007 - Materiali vari per opere marittime - Carburante per mezzi meccanici	5,00000 l	€ 2,50344	€ 12,51720
	MT			**€ 12,51720**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	37,00000 h	€ 25,09000	€ 928,33000
	CAM23_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	36,00000 h	€ 27,84000	€ 1.002,24000
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	10,00000 h	€ 29,94000	€ 299,40000
	RU			**€ 2.229,97000**
	Sommano euro (A)			**€ 2.491,90780**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 21,18122 = 5% * B)			€ 423,62433
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 291,55321
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			

				€ 3.207,09
	Incidenza manodopera sul totale 69,53%			*€ 2.229,97000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 21,18122*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V04.040.045.A (CAM)	CAM23_V04 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI CAM23_V04.040 - RECUPERO DI AMBITI BOSCHIVI SPECIFICI CAM23_045 - Frantumazione da eseguirsi a qualsiasi altezza dal suolo CAM23_A - Frantumazione da eseguirsi a qualsiasi altezza dal suolo, anche operando in cordata con tecniche alpinistiche, di volumi di roccia di dimensioni superiori a 0,30 mc mediante miscela chimica espansiva versata a gravità in perforazioni eseguite con attrezzature a rotopercussione, variamente inclinate, di diametro non inferiore a 38 mm e lunghezza pari a circa l'80% dello spessore del masso, disposte ai vertici di una maglia regolare di lato non superiore a 0,25 m. L'operazione dovrà essere ripetuta qualora dopo il 1° ciclo di perforazioni, si ottengano uno o più frammenti di volume superiore a 0,05 mc. Le operazioni di perforazione dovranno essere precedute dalla messa in sicurezza del masso, con imbracatura provvisionale con rete metallica a doppia torsione a maglia esagonale del tipo 8x10 cm, tessuta con fili di acciaio a forte zincatura con diametro di 2,7 mm			
	CAM23_MT.V.30.015 - Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Frantumazione da eseguirsi a qualsiasi altezza dal suolo	1,00000 mc	€ 61,89858	€ 61,89858
	MT			**€ 61,89858**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	2,27000 h	€ 25,09000	€ 56,95430
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	2,27000 h	€ 29,94000	€ 67,96380
	RU			**€ 124,91810**
	Sommano euro (A)			**€ 186,81668**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,58794 = 5% * B)			€ 31,75884
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 21,85755
	TOTALE (A + B + C) euro / mc			**€ 240,43**
	Incidenza manodopera sul totale 51,96%			*€ 124,91810*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,58794*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V04.040.050.A (CAM)	CAM23_V04 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI CAM23_V04.040 - RECUPERO DI AMBITI BOSCHIVI SPECIFICI CAM23_050 - Recupero di un castagneto da frutto abbandonato e decespugliamento mediante spollonatura delle piante adulte CAM23_A - Recupero di un castagneto da frutto abbandonato e ecespugliamento mediante spollonatura delle piante adulte, eliminazione delle piante in sovrannumero infestanti, raccolta, allontanamento e/o distruzione in siti idonei del materiale di risulta.			
	CAM23_AT.U.11.001 - Attrezzature per opere di bonifica montana e manutenzione forestale - Attrezzatura varia (motosega, decespugliatore, ecc.)	30,00000 h	€ 19,18620	€ 575,58600
	AT			**€ 575,58600**
	CAM23_MT.U.20.007 - Materiali vari per opere marittime - Carburante per mezzi meccanici	12,00000 l	€ 2,50344	€ 30,04128
	MT			**€ 30,04128**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	47,00000 h	€ 25,09000	€ 1.179,23000
	CAM23_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	46,00000 h	€ 27,84000	€ 1.280,64000
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	9,00000 h	€ 29,94000	€ 269,46000
	RU			**€ 2.729,33000**
	Sommano euro (A)			**€ 3.334,95728**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 28,34714 = 5% * B)			€ 566,94274

	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 390,19000
	TOTALE (A + B + C) euro / ha			**€ 4.292,09**
	Incidenza manodopera sul totale 63,59%			*€ 2.729,33000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 28,34714*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V04.040.055.A (CAM)	CAM23_V04 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI CAM23_V04.040 - RECUPERO DI AMBITI BOSCHIVI SPECIFICI CAM23_055 - Rivestimento di superfici di scarpata CAM23_A - Rivestimento di superfici di scarpata, mediante spargimento manuale a spiglio di idonea miscela di sementi e di eventuali concimanti organici e/o inorganici in quantità e qualità opportunamente individuate. La composizione della miscela e la qualità di sementi per metro quadro sono stabilite in funzione del contesto ambientale, ovvero delle caratteristiche geolitologiche e germorfologiche, pedologiche, microclimatiche, floristiche e vegetazionali della stazione (in genere valgono quantità da 30 a 60 g/mq). La provenienza delle sementi e germinabilità dovranno essere certificate. Ivi compresa la zappettatura e la semina.			
	CAM23_MT.V.30.024 - Materiali per opere di ingegneria naturalistica - Miscuglio di sementi	0,15000 kg	€ 12,31200	€ 1,84680
	MT			**€ 1,84680**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,09000	€ 2,50900
	CAM23_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,09000 h	€ 27,84000	€ 2,50560
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,01000 h	€ 29,94000	€ 0,29940
	RU			**€ 5,31400**
	Sommano euro (A)			**€ 7,16080**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06087 = 5% * B)			€ 1,21734
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,83781
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 9,22**
	Incidenza manodopera sul totale 57,66%			*€ 5,31400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,06087*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V04.040.060.A (CAM)	CAM23_V04 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI CAM23_V04.040 - RECUPERO DI AMBITI BOSCHIVI SPECIFICI CAM23_060 - Biostuoia preseminata in fibra vegetale CAM23_A - Biostuoia preseminata in fibra vegetale (coco, paglia, misto). Rivestimento di scarpate mediante stesura di una biostuoia biodegradabile in fibra di paglia, cocco o mista, preseminata e fissaggio dello stesso mediante interro in testa ed al piede e picchettature con staffe o picchetti in ferro acciaioso piegati a U, in quantità e qualità tali da garantire la stabilità e l'aderenza della biostuoia sino ad avvenuto accrescimento del cotico erboso. La posa del rivestimento dovrà avvenire su scarpate stabili precedentemente regolarizzate e liberate dalle radici e dovrà essere garantita la continuità mediante sormonti laterali di almeno cm 10. Il tutto dovrà essere seguito dalla messa a dimora di talee di specie idonea della densità di una ogni mq.			
	CAM23_MT.V.50.004 - Materiali per bonifica montana e manutenzione forestale - Cambrette, chioderia varie e fili per legatura	1,40000 kg	€ 3,07800	€ 4,30920
	CAM23_MT.V.50.011 - Materiali per bonifica montana e manutenzione forestale - Biostuoia preseminata	1,00000 mq	€ 2,54448	€ 2,54448
	CAM23_MT.V.50.012 - Materiali per bonifica montana e manutenzione forestale - Paletti in ferro zincato	0,50000 cad	€ 6,15600	€ 3,07800
	CAM23_MT.V.50.013 - Materiali per bonifica montana e manutenzione forestale - Talee di latifoglie	1,00000 cad	€ 0,41040	€ 0,41040
	MT			**€ 10,34208**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,09000	€ 2,50900
	CAM23_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,08000 h	€ 27,84000	€ 2,22720
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o	0,01000	€ 29,94000	€ 0,29940

	Tecnico di laboratorio	h		
	RU			**€ 5,03560**
	Sommano euro (A)			**€ 15,37768**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13071 = 5% * B)			€ 2,61421
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,79919
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 19,79**
	Incidenza manodopera sul totale 25,44%			*€ 5,03560*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,13071*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V04.050.010.A	CAM23_V04 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI CAM23_V04.050 - INFRASTRUTTURE CAM23_010 - Protezioni individuali in rete metallica a maglia fine di altezza 50-60 cm CAM23_A - Protezioni individuali in rete metallica a maglia fine di altezza 50-60 cm, compresa la posa con sostegno in legno o bambù avente diametro minimo di 3 cm.			
	CAM23_MT.V.50.008 - Materiali per bonifica montana e manutenzione forestale - Pali di castagno scortecciati appuntiti di lunghezza 50 cm, diametro 6-8 cm	1,00000 cad	€ 1,53900	€ 1,53900
	CAM23_MT.V.50.009 - Materiali per bonifica montana e manutenzione forestale - Rete metallica rigida a magliea rettangolare	1,20000 ml	€ 2,56500	€ 3,07800
	MT			**€ 4,61700**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,09000	€ 2,50900
	CAM23_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,08000 h	€ 27,84000	€ 2,22720
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,01000 h	€ 29,94000	€ 0,29940
	RU			**€ 5,03560**
	Sommano euro (A)			**€ 9,65260**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08205 = 5% * B)			€ 1,64094
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,12935
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 12,42**
	Incidenza manodopera sul totale 40,53%			*€ 5,03560*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,08205*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V04.050.015.A	CAM23_V04 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI CAM23_V04.050 - INFRASTRUTTURE CAM23_015 - Ripristino funzionalità della viabilità forestale CAM23_A - Ripristino funzionalità della viabilità forestale mediante la messa in opera di conglomerato bituminoso del tipo a freddo su strade asfaltate per la eliminazione di buche e deformazioni in genere previa pulizia, livellazione e compattazione eseguita a mano. Per una profondità media di 10 cm.			
	CAM23_MT.V.50.014 - Materiali per bonifica montana e manutenzione forestale - Conglomerato bituminoso a freddo in zona maontana	50,00000 kg	€ 0,56430	€ 28,21500
	MT			**€ 28,21500**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,09000	€ 2,50900
	CAM23_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,09000 h	€ 27,84000	€ 2,50560
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,02000 h	€ 29,94000	€ 0,59880
	RU			**€ 5,61340**
	Sommano euro (A)			

				€ 33,82840
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,28754 = 5% * B)			€ 5,75083
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,95792
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 43,54**
	Incidenza manodopera sul totale 12,89%			*€ 5,61340*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,28754*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V04.050.020.A	CAM23_V04 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI CAM23_V04.050 - INFRASTRUTTURE CAM23_020 - Apertura di viale parafuoco, (fasce verdi a finalità antincendio), a fondo naturale della larghezza di 10 m CAM23_A - Apertura di viale parafuoco, (fasce verdi a finalità antincendio), a fondo naturale della larghezza di 10 m, eseguito a mano mediante il taglio e l'eliminazione della vegetazione arbustiva e delle piante cespugliose e infestanti, la raccolta del materiale di risulta, l'allontanamento, l'eventuale abbruciamento e la zappettatura.			
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,70000 h	€ 25,09000	€ 17,56300
	CAM23_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,60000 h	€ 27,84000	€ 16,70400
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,05000 h	€ 29,94000	€ 1,49700
	RU			**€ 35,76400**
	Sommano euro (A)			**€ 35,76400**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,30399 = 5% * B)			€ 6,07988
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,18439
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 46,03**
	Incidenza manodopera sul totale 77,7%			*€ 35,76400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,30399*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V04.050.020.B	CAM23_V04 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI CAM23_V04.050 - INFRASTRUTTURE CAM23_020 - Apertura di viale parafuoco, (fasce verdi a finalità antincendio), a fondo naturale della larghezza di 10 m CAM23_B - Apertura di viale parafuoco, (fasce verdi a finalità antincendio), a fondo naturale della larghezza di 10 m, eseguito con l'ausilio di mezzi meccanici mediante il taglio e l'eliminazione della vegetazione arbustiva e delle piante cespugliose e infestanti, la raccolta del materiale di risulta, l'allontanamento, l'eventuale abbruciamento e la zappettatura.			
	CAM23_MT.U.20.007 - Materiali vari per opere marittime - Carburante per mezzi meccanici	0,50000 l	€ 2,50344	€ 1,25172
	MT			**€ 1,25172**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,60000 h	€ 25,09000	€ 15,05400
	CAM23_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,50000 h	€ 27,84000	€ 13,92000
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,05000 h	€ 29,94000	€ 1,49700
	RU			**€ 30,47100**
	Sommano euro (A)			**€ 31,72272**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26964 = 5% * B)			€ 5,39286
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,71156
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 40,83**
	Incidenza manodopera sul totale 74,63%			*€ 30,47100*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,26964*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V04.050.025.A	CAM23_V04 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI CAM23_V04.050 - INFRASTRUTTURE CAM23_025 - Scarificazione superficiale di terreno di qualsiasi natura e consistenza, esclusa la sola roccia da mina CAM23_A - Scarificazione superficiale di terreno di qualsiasi natura e consistenza, esclusa la sola roccia da mina e con il materiale di risulta sistemato e livellato sulla sede stessa, per la realizzazione/sistemazione di pista forestale a servizio dei mezzi antincendio, eseguita con mezzi meccanici presi a nolo.			
	CAM23_AT.E.00.003A - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,05000 h	€ 49,70354	€ 2,48518
	CAM23_AT.E.01.008CA - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Escavatore idraulico cingolato o gommato da 160 a 190 q.li, con martello demolitore da 500 kg	0,25000 h	€ 82,74895	€ 20,68724
	CAM23_AT.U.11.001 - Attrezzature per opere di bonifica montana e manutenzione forestale - Attrezzatura varia (motosega, decespugliatore, ecc.)	0,01000 h	€ 19,18620	€ 0,19186
	AT			**€ 23,36428**
	CAM23_MT.U.20.007 - Materiali vari per opere marittime - Carburante per mezzi meccanici	0,01000 l	€ 2,50344	€ 0,02503
	MT			**€ 0,02503**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,08000 h	€ 25,09000	€ 2,00720
	CAM23_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,07000 h	€ 27,84000	€ 1,94880
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,01000 h	€ 29,94000	€ 0,29940
	RU			**€ 4,25540**
	Sommano euro (A)			**€ 27,64471**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23498 = 5% * B)			€ 4,69960
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,23443
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 35,58**
	Incidenza manodopera sul totale 11,96%			*€ 4,25540*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,23498*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V04.050.030.A	CAM23_V04 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI CAM23_V04.050 - INFRASTRUTTURE CAM23_030 - Viminata per stabilizzazione di scarpate CAM23_A - Viminata per stabilizzazione di scarpate costituita da paletti di legno di castagno di diametro 8-15 cm in testa e di lunghezza 100-150 cm infissi a reggere nel terreno la scarpata, per un'altezza fuori terra di circa 50 cm, posti alla distanza massima di 1.00 mt l'uno dall'altro, collegati da verghe di specie legnosa aventi lunghezza minima 200 cm e diametro 4-6 cm intrecciate sui paletti e legate con filo di ferro zingato.			
	CAM23_MT.V.50.015 - Materiali per bonifica montana e manutenzione forestale - Verghe da intreccio	10,00000 cad	€ 1,02600	€ 10,26000
	CAM23_MT.V.50.016 - Materiali per bonifica montana e manutenzione forestale - Filo di ferro zincato	0,21000 kg	€ 2,96565	€ 0,62279
	CAM23_MT.V.50.017 - Materiali per bonifica montana e manutenzione forestale - Pali di castagno scortecciati appuntiti di lunghezza 100 cm, diametro 8-10 cm	2,00000 cad	€ 3,07800	€ 6,15600
	MT			**€ 17,03879**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,25000 h	€ 25,09000	€ 6,27250
	CAM23_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,24000 h	€ 27,84000	€ 6,68160
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,05000 h	€ 29,94000	€ 1,49700
	RU			**€ 14,45110**

	Sommano euro (A)			**€ 31,48989**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26766 = 5% * B)			€ 5,35328
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,68432
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 40,53**
	Incidenza manodopera sul totale 35,66%			*€ 14,45110*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,26766*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V04.050.035.A	CAM23_V04 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI CAM23_V04.050 - INFRASTRUTTURE CAM23_035 - Palificata in tondini di larice o castagno da 20-30 cm, di altezza mt 2.00 e di profondità mt 2.00 CAM23_A - Palificata in tondini di larice o castagno da 20-30 cm, di altezza 2.00 mt e di profondità 2.00 mt, per consolidamento di pendii franosi, posti alternativamente in senso longitudinale ed in senso trasversale (lung. 1.50-2.00 ml) e per una profondità di 2.00 mt, a formare un castello in legname e fissati tra di loro con chiodi in ferro o tondini da 14 mm. La palificata andrà interrata con una pendenza del 10-15% verso monte ed il fronte avrà anche una pendenza del 30-50% per garantire migliore crescita delle piante. L'intera struttura verrà riempita con l'inerte ricavatodallo scavo negli interstizi tra i tondini orizzontali verranno collocate talee legnose di salici, adatti alla riproduzione vegetativa nonchè piante radicate di specie arbustive pioniere. Rami e piante dovranno sporgere per 0.10- 0.25 ml dalla palificata ed arrivare nella parte posteriore sino al terreno naturale. Nella palificata doppia le file longitudinali saranno sia all'esterno che all'interno.			
	CAM23_AT.U.11.001 - Attrezzature per opere di bonifica montana e manutenzione forestale - Attrezzatura varia (motosega, decespugliatore, ecc.)	0,50000 h	€ 19,18620	€ 9,59310
	AT			**€ 9,59310**
	CAM23_MT.V.50.004 - Materiali per bonifica montana e manutenzione forestale - Cambrette, chioderia varie e fili per legatura	0,50000 kg	€ 3,07800	€ 1,53900
	CAM23_MT.V.50.013 - Materiali per bonifica montana e manutenzione forestale - Talee di latifoglie	20,00000 cad	€ 0,41040	€ 8,20800
	CAM23_MT.V.50.018 - Materiali per bonifica montana e manutenzione forestale - Pietrame calcareo da spacco per drenaggi	3,00000 mc	€ 19,49400	€ 58,48200
	CAM23_MT.V.50.019 - Materiali per bonifica montana e manutenzione forestale - Pali di castagno scortecciati non appuntiti di lunghezza 200 cm, diametro 20-25 cm	2,00000 cad	€ 10,26000	€ 20,52000
	CAM23_MT.V.50.020 - Materiali per bonifica montana e manutenzione forestale - Pali di castagno scortecciati non appuntiti di lunghezza 400 cm diametro 20-25 cm	2,00000 cad	€ 20,52000	€ 41,04000
	MT			**€ 129,78900**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,65000 h	€ 25,09000	€ 16,30850
	CAM23_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,60000 h	€ 27,84000	€ 16,70400
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,12000 h	€ 29,94000	€ 3,59280
	RU			**€ 36,60530**
	Sommano euro (A)			**€ 175,98740**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,49589 = 5% * B)			€ 29,91786
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 20,59053
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 226,50**
	Incidenza manodopera sul totale 16,16%			*€ 36,60530*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,49589*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V04.050.040.A	CAM23_V04 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI CAM23_V04.050 - INFRASTRUTTURE CAM23_040 - Palizzata formata da 2 paletti di castagno di 12 cm e di			

	lunghezza 150 cm CAM23_A - Palizzata formata da 2 paletti di castagno di 12 cm e di lunghezza 150 cm, uno infisso nel terreno per un'altezza fuori terra di 40/50 cm, e l'altro posizionato longitudinalmente alla sezione. I due paletti andranno posizionati ogni 100 cm. Si è creata così la sede per il tondame trasversale di 10 cm da collegarsi ai picchetti con l'utilizzo di chiodi e/o viti.				
	CAM23_AT.E.00.003A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,50000 h	€ 49,70354	€ 24,85177
	CAM23_AT.U.11.001	- Attrezzature per opere di bonifica montana e manutenzione forestale - Attrezzatura varia (motosega, decespugliatore, ecc.)	0,09000 h	€ 19,18620	€ 1,72676
		AT			**€ 26,57853**
	CAM23_MT.V.50.004	- Materiali per bonifica montana e manutenzione forestale - Cambrette, chioderia varie e fili per legatura	0,35000 kg	€ 3,07800	€ 1,07730
	CAM23_MT.V.50.016	- Materiali per bonifica montana e manutenzione forestale - Filo di ferro zincato	0,20000 kg	€ 2,96565	€ 0,59313
	CAM23_MT.V.50.021	- Materiali per bonifica montana e manutenzione forestale - Pali di castagno scortecciati appuntiti di lunghezza 150 cm, diametro 6-8 cm	6,00000 cad	€ 2,05200	€ 12,31200
		MT			**€ 13,98243**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,60000 h	€ 25,09000	€ 15,05400
	CAM23_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,60000 h	€ 27,84000	€ 16,70400
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,12000 h	€ 29,94000	€ 3,59280
		RU			**€ 35,35080**
		Sommano euro (A)			**€ 75,91176**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,64525 = 5% * B)			€ 12,90500
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,88168
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 97,70**
		Incidenza manodopera sul totale 36,18%			*€ 35,35080*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,64525*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V04.050.045.A	CAM23_V04 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI CAM23_V04.050 - INFRASTRUTTURE CAM23_045 - Realizzazione di palizzata di legname di altezza 50 cm CAM23_A - Realizzazione di palizzata di legname di altezza 50 cm costituita da pali di legname idoneo (diametro 8 cm e lunghezza 2.00 mt), infissi nel terreno per una profondità di 1.00 mt e posti ad una distanza di 1.00 mt. Sulla parte emergente del terreno verranno collocati dei tronchi di castagno (diametro 8 cm e 2.00 mt di lunghezza) legati con filo di ferro allo scopo di trattenere il materiale di risulta posto a tergo della struttura medesima.				
	CAM23_AT.E.00.003A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,50000 h	€ 49,70354	€ 24,85177
	CAM23_AT.U.11.001	- Attrezzature per opere di bonifica montana e manutenzione forestale - Attrezzatura varia (motosega, decespugliatore, ecc.)	0,50000 h	€ 19,18620	€ 9,59310
		AT			**€ 34,44487**
	CAM23_MT.U.20.007	- Materiali vari per opere marittime - Carburante per mezzi meccanici	5,00000 l	€ 2,50344	€ 12,51720
	CAM23_MT.V.50.004	- Materiali per bonifica montana e manutenzione forestale - Cambrette, chioderia varie e fili per legatura	0,60000 kg	€ 3,07800	€ 1,84680
	CAM23_MT.V.50.016	- Materiali per bonifica montana e manutenzione forestale - Filo di ferro zincato	0,20000 kg	€ 2,96565	€ 0,59313
	CAM23_MT.V.50.021	- Materiali per bonifica montana e manutenzione forestale - Pali di castagno scortecciati appuntiti di lunghezza 150 cm, diametro 6-8 cm	4,00000 cad	€ 2,05200	€ 8,20800
	CAM23_MT.V.50.022	- Materiali per bonifica montana e manutenzione forestale - Impregnante	0,15000 kg	€ 12,31200	€ 1,84680

		atossico			
		MT			**€ 25,01193**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,95000 h	€ 25,09000	€ 23,83550
	CAM23_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,95000 h	€ 27,84000	€ 26,44800
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,28000 h	€ 29,94000	€ 8,38320
		RU			**€ 58,66670**
		Sommano euro (A)			**€ 118,12350**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,00405 = 5% * B)			€ 20,08100
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 13,82045
		TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 152,02**
		Incidenza manodopera sul totale 38,59%			*€ 58,66670*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,00405*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V04.050.050.A	CAM23_V04 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI CAM23_V04.050 - INFRASTRUTTURE CAM23_050 - Ripristino di palizzata CAM23_A - Ripristino di palizzata				
	CAM23_AT.E.00.003A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,20000 h	€ 49,70354	€ 9,94071
	CAM23_AT.U.11.001	- Attrezzature per opere di bonifica montana e manutenzione forestale - Attrezzatura varia (motosega, decespugliatore, ecc.)	0,20000 h	€ 19,18620	€ 3,83724
		AT			**€ 13,77795**
	CAM23_MT.U.20.007	- Materiali vari per opere marittime - Carburante per mezzi meccanici	2,00000 l	€ 2,50344	€ 5,00688
	CAM23_MT.V.50.004	- Materiali per bonifica montana e manutenzione forestale - Cambrette, chioderia varie e fili per legatura	0,35000 kg	€ 3,07800	€ 1,07730
	CAM23_MT.V.50.016	- Materiali per bonifica montana e manutenzione forestale - Filo di ferro zincato	0,08000 kg	€ 2,96565	€ 0,23725
	CAM23_MT.V.50.021	- Materiali per bonifica montana e manutenzione forestale - Pali di castagno scortecciati appuntiti di lunghezza 150 cm, diametro 6-8 cm	2,00000 cad	€ 2,05200	€ 4,10400
	CAM23_MT.V.50.022	- Materiali per bonifica montana e manutenzione forestale - Impregnante atossico	0,06000 kg	€ 12,31200	€ 0,73872
		MT			**€ 11,16415**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,09000	€ 10,03600
	CAM23_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,40000 h	€ 27,84000	€ 11,13600
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,11000 h	€ 29,94000	€ 3,29340
		RU			**€ 24,46540**
		Sommano euro (A)			**€ 49,40750**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,41996 = 5% * B)			€ 8,39928
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,78068
		TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 63,59**
		Incidenza manodopera sul totale 38,48%			*€ 24,46540*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,41996*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

					TOTALE
CAM23_V04.050.050.B	CAM23_V04 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI CAM23_V04.050 - INFRASTRUTTURE CAM23_050 - Ripristino di palizzata CAM23_B - Ripristino di palizzata di legname e pietrame				
	CAM23_AT.E.00.003A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,25000 h	€ 49,70354	€ 12,42589
	CAM23_AT.U.11.001	- Attrezzature per opere di bonifica montana e manutenzione forestale - Attrezzatura varia (motosega, decespugliatore, ecc.)	0,20000 h	€ 19,18620	€ 3,83724
		AT			**€ 16,26313**
	CAM23_MT.U.20.007	- Materiali vari per opere marittime - Carburante per mezzi meccanici	2,00000 l	€ 2,50344	€ 5,00688
	CAM23_MT.V.50.004	- Materiali per bonifica montana e manutenzione forestale - Cambrette, chioderia varie e fili per legatura	0,35000 kg	€ 3,07800	€ 1,07730
	CAM23_MT.V.50.016	- Materiali per bonifica montana e manutenzione forestale - Filo di ferro zincato	0,08000 kg	€ 2,96565	€ 0,23725
	CAM23_MT.V.50.018	- Materiali per bonifica montana e manutenzione forestale - Pietrame calcareo da spacco per drenaggi	0,03000 mc	€ 19,49400	€ 0,58482
	CAM23_MT.V.50.021	- Materiali per bonifica montana e manutenzione forestale - Pali di castagno scortecciati appuntiti di lunghezza 150 cm, diametro 6-8 cm	2,00000 cad	€ 2,05200	€ 4,10400
	CAM23_MT.V.50.022	- Materiali per bonifica montana e manutenzione forestale - Impregnante atossico	0,06000 kg	€ 12,31200	€ 0,73872
		MT			**€ 11,74897**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,09000	€ 10,03600
	CAM23_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,40000 h	€ 27,84000	€ 11,13600
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,11000 h	€ 29,94000	€ 3,29340
		RU			**€ 24,46540**
		Sommano euro (A)			**€ 52,47750**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,44606 = 5% * B)			€ 8,92118
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,13987
		TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 67,54**
		Incidenza manodopera sul totale 36,22%			*€ 24,46540*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,44606*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V04.050.055.A	CAM23_V04 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI CAM23_V04.050 - INFRASTRUTTURE CAM23_055 - Briglia di consolidamento in legname e pietrame CAM23_A - Briglia di consolidamento in legname e pietrame di modeste dimensioni trasversali a struttura piena realizzata mediante incastellatura di legname a parete doppia (struttura a cassone o reticolare) in tondame scortecciato unito da chiodi e grappe metalliche zincate. Soglia realizzata da trave di diametro pari a 25 cm, opportunatamente incastrata nelle spalle, ancorata ai pali di castagno mediante tacche di ancoraggio e con chiodature metalliche di ferro di aderenza migliorata di 12/14 o nastri di acciaio zincato. Compreso il rivestimento della vasca tra il corpo briglia e la contro briglia realizzato con pietrame, il riempimento della briglia con materiale drenante di ciottoli e la messa a dimora di talee fra i correnti.				
	CAM23_AT.E.00.003A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,20000 h	€ 49,70354	€ 9,94071
	CAM23_AT.U.11.001	- Attrezzature per opere di bonifica montana e manutenzione forestale - Attrezzatura varia (motosega, decespugliatore, ecc.)	2,00000 h	€ 19,18620	€ 38,37240
		AT			**€ 48,31311**
	CAM23_MT.U.20.007	- Materiali vari per opere marittime - Carburante per mezzi meccanici	0,04000 l	€ 2,50344	€ 0,10014
	CAM23_MT.V.50.004	- Materiali per bonifica montana e	0,50000	€ 3,07800	€ 1,53900

		manutenzione forestale - Cambrette, chioderia varie e fili per legatura	kg		
	CAM23_MT.V.50.013	- Materiali per bonifica montana e manutenzione forestale - Talee di latifoglie	5,00000 cad	€ 0,41040	€ 2,05200
	CAM23_MT.V.50.020	- Materiali per bonifica montana e manutenzione forestale - Pali di castagno scortecciati non appuntiti di lunghezza 400 cm diametro 20-25 cm	2,00000 cad	€ 20,52000	€ 41,04000
		MT			**€ 44,73114**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	2,50000 h	€ 25,09000	€ 62,72500
	CAM23_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	2,50000 h	€ 27,84000	€ 69,60000
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,50000 h	€ 29,94000	€ 14,97000
		RU			**€ 147,29500**
		Sommano euro (A)			**€ 240,33925**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,04288 = 5% * B)			€ 40,85767
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 28,11969
		TOTALE (A + B + C) euro / mc			**€ 309,32**
		Incidenza manodopera sul totale 47,62%			*€ 147,29500*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 2,04288*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V04.050.060.A	CAM23_V04 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI CAM23_V04.050 - INFRASTRUTTURE CAM23_060 - Realizzazione di grata in legno a maglie quadrate CAM23_A - Realizzazione di grata in legno a maglie quadrate (dimensione 1.50 x 1.50), su scarpate in erosione, previa creazione di sostegno al piede tramite scavo di trincea, costruita mediante la posa di tondame longitudinale di diametro 20 cm e lunghezza 3 mt e successivamente degli elemeti verticali posti ad interasse di 1 mt, il loro fissaggio tramite picchetti di ferro di diametro 14 mm e filo di ferro zincato e l'inserimento di talee di specie idonee. La struttura sarà ricoperta di inerte terroso reperito in loco e la sommità sarà protetta con telo traspirante. A completamento dell'opera si prevede un inerbimento con miscuglio di specie erbacee idonee.				
	CAM23_AT.E.00.003A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,50000 h	€ 49,70354	€ 24,85177
	CAM23_AT.U.11.001	- Attrezzature per opere di bonifica montana e manutenzione forestale - Attrezzatura varia (motosega, decespugliatore, ecc.)	0,25000 h	€ 19,18620	€ 4,79655
		AT			**€ 29,64832**
	CAM23_MT.U.20.007	- Materiali vari per opere marittime - Carburante per mezzi meccanici	0,04000 l	€ 2,50344	€ 0,10014
	CAM23_MT.V.50.004	- Materiali per bonifica montana e manutenzione forestale - Cambrette, chioderia varie e fili per legatura	0,50000 kg	€ 3,07800	€ 1,53900
	CAM23_MT.V.50.013	- Materiali per bonifica montana e manutenzione forestale - Talee di latifoglie	5,00000 cad	€ 0,41040	€ 2,05200
	CAM23_MT.V.50.020	- Materiali per bonifica montana e manutenzione forestale - Pali di castagno scortecciati non appuntiti di lunghezza 400 cm diametro 20-25 cm	1,50000 cad	€ 20,52000	€ 30,78000
		MT			**€ 34,47114**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	2,00000 h	€ 25,09000	€ 50,18000
	CAM23_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	2,00000 h	€ 27,84000	€ 55,68000
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,30000 h	€ 29,94000	€ 8,98200
		RU			**€ 114,84200**
		Sommano euro (A)			**€ 178,96146**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,52117 = 5% * B)			€ 30,42345

	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 20,93849
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 230,32**
	Incidenza manodopera sul totale 49,86%			*€ 114,84200*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,52117*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V04.050.065.A	CAM23_V04 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI CAM23_V04.050 - INFRASTRUTTURE CAM23_065 - Tagliacque su piste forestali realizzato con pietrame reperito sul luogo dei lavori CAM23_A - Tagliacque su piste forestali realizzato con pietrame reperito sul luogo dei lavori, posato di costa, accuratamente ancorato nel terreno, con andamento obliquo al percorso viario, per lo scarico a valle delle acque meteoriche, ivi compreso lo scavo manuale.			
	CAM23_AT.U.11.001 - Attrezzature per opere di bonifica montana e manutenzione forestale - Attrezzatura varia (motosega, decespugliatore, ecc.)	0,16000 h	€ 19,18620	€ 3,06979
	AT			**€ 3,06979**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,17000 h	€ 25,09000	€ 4,26530
	CAM23_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,17000 h	€ 27,84000	€ 4,73280
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,03000 h	€ 29,94000	€ 0,89820
	RU			**€ 9,89630**
	Sommano euro (A)			**€ 12,96609**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11021 = 5% * B)			€ 2,20424
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,51703
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 16,69**
	Incidenza manodopera sul totale 59,3%			*€ 9,89630*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,11021*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V04.050.070.A	CAM23_V04 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI CAM23_V04.050 - INFRASTRUTTURE CAM23_070 - Tagliacque su piste forestali realizzato con acquisto di pietrame CAM23_A - Tagliacque su piste forestali realizzato con acquisto di pietrame posato di costa, accuratamente ancorato nel terreno, con andamento obliquo al percorso viario, per lo scarico a valle delle acque meteoriche, ivi compreso lo scavo manuale.			
	CAM23_AT.U.11.001 - Attrezzature per opere di bonifica montana e manutenzione forestale - Attrezzatura varia (motosega, decespugliatore, ecc.)	0,16000 h	€ 19,18620	€ 3,06979
	AT			**€ 3,06979**
	CAM23_MT.V.50.018 - Materiali per bonifica montana e manutenzione forestale - Pietrame calcareo da spacco per drenaggi	0,05000 mc	€ 19,49400	€ 0,97470
	MT			**€ 0,97470**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,17000 h	€ 25,09000	€ 4,26530
	CAM23_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,17000 h	€ 27,84000	€ 4,73280
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,03000 h	€ 29,94000	€ 0,89820
	RU			**€ 9,89630**
	Sommano euro (A)			**€ 13,94079**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11850 = 5% * B)			€ 2,36993
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,63107
	TOTALE (A + B + C) euro / m			

				€ 17,94
	Incidenza manodopera sul totale 55,16%			*€ 9,89630*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,11850*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V04.050.075.A	CAM23_V04 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI CAM23_V04.050 - INFRASTRUTTURE CAM23_075 - Realizzazione di tratti tagliacqua in legno di castagno CAM23_A - Realizzazione di tratti tagliacqua, in legno di castagno, per piste forestali, costituito da un tondone di castagno interrato del diam. di 15- 20 cm, posto trasversalmente a 30° gradi rispetto all'asse stradale, ben ancorato al piano stradale con picchetti in legno (con carreggiata particolarmente compatta). Nella prestazione è compresa la realizzazione di una leggera scanalatura a monte ed i raccordi finali con la carreggiata e quant'altro necessario per la funzionalità dell'intervento.			
	CAM23_AT.E.00.009 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Escavatore bobcat	0,03000 h	€ 44,46684	€ 1,33401
	CAM23_AT.U.11.001 - Attrezzature per opere di bonifica montana e manutenzione forestale - Attrezzatura varia (motosega, decespugliatore, ecc.)	0,16000 h	€ 19,18620	€ 3,06979
	AT			**€ 4,40380**
	CAM23_MT.V.50.008 - Materiali per bonifica montana e manutenzione forestale - Pali di castagno scortecciati appuntiti di lunghezza 50 cm, diametro 6-8 cm	2,00000 cad	€ 1,53900	€ 3,07800
	CAM23_MT.V.50.023 - Materiali per bonifica montana e manutenzione forestale - Travi di castagno scortecciate di lunghezza 200 cm, sezione 15-25 cm	0,50000 cad	€ 10,26000	€ 5,13000
	MT			**€ 8,20800**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,19000 h	€ 25,09000	€ 4,76710
	CAM23_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,19000 h	€ 27,84000	€ 5,28960
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,04000 h	€ 29,94000	€ 1,19760
	RU			**€ 11,25430**
	Sommano euro (A)			**€ 23,86610**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20286 = 5% * B)			€ 4,05724
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,79233
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 30,72**
	Incidenza manodopera sul totale 36,64%			*€ 11,25430*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,20286*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V04.050.080.A	CAM23_V04 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI CAM23_V04.050 - INFRASTRUTTURE CAM23_080 - Ripristino di opere di sostegno CAM23_A - Ripristino di opere di sostegno danneggiate con integrazione di eventuali gabbionati esistenti mediante sistemazione di materiale calcareo recuperato sul posto, escluso la fornitura dei gabbioni, compreso la ricucitura delle maglie, rimozione del materiale di frana ed ogni altro onere per la sistemazione e il ripristino dello stato dei luoghi.			
	CAM23_MT.V.50.013 - Materiali per bonifica montana e manutenzione forestale - Talee di latifoglie	6,00000 cad	€ 0,41040	€ 2,46240
	CAM23_MT.V.50.016 - Materiali per bonifica montana e manutenzione forestale - Filo di ferro zincato	0,20000 kg	€ 2,96565	€ 0,59313
	MT			**€ 3,05553**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	2,00000 h	€ 25,09000	€ 50,18000
	CAM23_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	2,00000 h	€ 27,84000	€ 55,68000
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,30000 h	€ 29,94000	€ 8,98200

	RU			**€ 114,84200**
	Sommano euro (A)			**€ 117,89753**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,00213 = 5% * B)			€ 20,04258
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 13,79401
	TOTALE (A + B + C) euro / mc			**€ 151,73**
	Incidenza manodopera sul totale 75,69%			*€ 114,84200*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 1,00213*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V04.050.085.A	CAM23_V04 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI CAM23_V04.050 - INFRASTRUTTURE CAM23_085 - Realizzazione di cunetta in legname e pietrame CAM23_A - Realizzazione di cunetta in legname e pietrame a forma trapezoidale di altezza 80 cm alla base minore 70 cm e a quella maggiore 170 cm, con intelaiatura realizzata con pali di castagno di diametro 8-10 cm e con il fondo e le pareti di spessore 20 cm rivestite in pietrame, posto in opera a mano. Il tondame posto in opera longitudinalmente viene ancorato a quello infisso nel terreno, disposto lungo il lato obliquo della cunetta tramite chioderia e graffe metalliche.			
	CAM23_AT.U.11.001 - Attrezzature per opere di bonifica montana e manutenzione forestale - Attrezzatura varia (motosega, decespugliatore, ecc.)	0,10000 h	€ 19,18620	€ 1,91862
	AT			**€ 1,91862**
	CAM23_MT.V.50.004 - Materiali per bonifica montana e manutenzione forestale - Cambrette, chioderia varie e fili per legatura	0,35000 kg	€ 3,07800	€ 1,07730
	CAM23_MT.V.50.017 - Materiali per bonifica montana e manutenzione forestale - Pali di castagno scortecciati appuntiti di lunghezza 100 cm, diametro 8-10 cm	6,00000 cad	€ 3,07800	€ 18,46800
	CAM23_MT.V.50.018 - Materiali per bonifica montana e manutenzione forestale - Pietrame calcareo da spacco per drenaggi	0,46000 mc	€ 19,49400	€ 8,96724
	MT			**€ 28,51254**
	CAM23_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	1,03000 h	€ 25,09000	€ 25,84270
	CAM23_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	1,03000 h	€ 27,84000	€ 28,67520
	CAM23_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,30000 h	€ 29,94000	€ 8,98200
	RU			**€ 63,49990**
	Sommano euro (A)			**€ 93,93106**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,79841 = 5% * B)			€ 15,96828
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,98993
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 120,89**
	Incidenza manodopera sul totale 52,53%			*€ 63,49990*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,79841*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V04.050.090.A	CAM23_V04 - PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI CAM23_V04.050 - INFRASTRUTTURE CAM23_090 - Staccionata dell'altezza di 1.20 mt, realizzata con paletti di castagno per recinzioni aree verdi CAM23_A - Staccionata dell'altezza di 1.20 mt, realizzata con paletti di castagno per recinzioni aree verdi, di altezza 1.75 mt (1.20 mt fuori terra e 0.55 cm interrati) del diametro di 6-8 cm, posti ad interasse di 1.00 mt, scortecciati e trattati con carbolineum ed olio di lino.			
	CAM23_AT.U.11.001 - Attrezzature per opere di bonifica montana e manutenzione forestale - Attrezzatura varia (motosega, decespugliatore, ecc.)	0,16000 h	€ 19,18620	€ 3,06979
	AT			**€ 3,06979**

	CAM23_MT.V.50.004	- Materiali per bonifica montana e manutenzione forestale - Cambrette, chioderia varie e fili per legatura	0,40000 kg	€ 3,07800	€ 1,23120
	CAM23_MT.V.50.022	- Materiali per bonifica montana e manutenzione forestale - Impregnante atossico	0,10000 kg	€ 12,31200	€ 1,23120
	CAM23_MT.V.50.025	- Materiali per bonifica montana e manutenzione forestale - Pali di castagno scortecciati non appuntiti di lunghezza 210 cm, diametro 10-12 cm	1,00000 cad	€ 3,07800	€ 3,07800
	CAM23_MT.V.50.026	- Materiali per bonifica montana e manutenzione forestale - Pali di castagno scortecciati appuntiti di lunghezza 210 cm, diametro 10-12 cm	1,00000 cad	€ 3,59100	€ 3,59100
	CAM23_MT.V.50.027A	- Materiali per bonifica montana e manutenzione forestale - Mezzi tondi di castagno scortecciati, lunghezza 210 cm, diametro 10-12 cm	2,50000 cad	€ 5,13000	€ 12,82500
		MT			**€ 21,95640**
	CAM23_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,48000 h	€ 25,09000	€ 12,04320
	CAM23_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,48000 h	€ 27,84000	€ 13,36320
	CAM23_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,09000 h	€ 29,94000	€ 2,69460
		RU			**€ 28,10100**
		Sommano euro (A)			**€ 53,12719**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,45158 = 5% * B)			€ 9,03162
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,21588
		TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 68,37**
		Incidenza manodopera sul totale 41,1%			*€ 28,10100*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			*€ 0,45158*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V05.010.010.A	CAM23_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI CAM23_V05.010 - BOVINI - BUFALINI - EQUINI - OVICAPRINI CAM23_010 - Tappeto in gomma CAM23_A - Tappeto in gomma per poste fisse,completo di tasselli per il fissaggio. Dimensioni 1100x1750 mm. Sp. 3 cm.				
	CAM23_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	139,65521 a corpo	€ 1,00000	€ 139,65521
		MT			**€ 139,65521**
	CAM23_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	66,25000 a corpo	€ 1,00000	€ 66,25000
		RU			**€ 66,25000**
		Sommano euro (A)			**€ 205,90521**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,35004 = 1% * B)			€ 35,00389
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 24,09091
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 265,00**
		Incidenza manodopera sul totale 25%			*€ 66,25000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,35004*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V05.010.015.A	CAM23_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI CAM23_V05.010 - BOVINI - BUFALINI - EQUINI - OVICAPRINI CAM23_015 - Posta per vacche, manze, e tori			

	CAM23_A - Posta tipo “OLANDA”. In tubo Ø1”½ con montante inclinato, completa di fettucce in nylon e semicollare in acciaio, sgancio rapido superiore, anello apribile inferiore. Altezza cm 165.Int. cm. 100 ÷ 110 circa.			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	108,03516 a corpo	€ 1,00000	€ 108,03516
	MT			**€ 108,03516**
	CAM23_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	51,25000 a corpo	€ 1,00000	€ 51,25000
	RU			**€ 51,25000**
	Sommano euro (A)			**€ 159,28516**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,27078 = 1% * B)			€ 27,07848
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 18,63636
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 205,00**
	Incidenza manodopera sul totale 25%			*€ 51,25000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,27078*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V05.010.015.B	CAM23_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI CAM23_V05.010 - BOVINI - BUFALINI - EQUINI - OVICAPRINI CAM23_015 - Posta per vacche, manze, e tori CAM23_B - Posta tipo “AMERICA”. In tubo Ø1”½ con montante inclinato, completa di collare in tubo zincato, anello apribile inferiore e comando con leva di sblocco e cattura animali.			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	175,49126 a corpo	€ 1,00000	€ 175,49126
	MT			**€ 175,49126**
	CAM23_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	83,25000 a corpo	€ 1,00000	€ 83,25000
	RU			**€ 83,25000**
	Sommano euro (A)			**€ 258,74126**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,43986 = 1% * B)			€ 43,98601
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 30,27273
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 333,00**
	Incidenza manodopera sul totale 25%			*€ 83,25000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,43986*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V05.010.015.C	CAM23_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI CAM23_V05.010 - BOVINI - BUFALINI - EQUINI - OVICAPRINI CAM23_015 - Posta per vacche, manze, e tori CAM23_C - Posta tipo “TICINO”. Costituita da un arco basso Ø1”¼ con tre tubi verticali: unoØ1”¼ e due Ø1”. Altezza cm 115. Interasse cm 100 ÷110 circa.			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	108,03516 a corpo	€ 1,00000	€ 108,03516
	MT			**€ 108,03516**
	CAM23_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	51,25000 a corpo	€ 1,00000	€ 51,25000
	RU			**€ 51,25000**
	Sommano euro (A)			

				€ 159,28516
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,27078 = 1% * B)			€ 27,07848
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 18,63636
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 205,00**
	Incidenza manodopera sul totale 25%			*€ 51,25000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,27078*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V05.010.020.A	CAM23_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI CAM23_V05.010 - BOVINI - BUFALINI - EQUINI - OVICAPRINI CAM23_020 - Battifianco CAM23_A - Battifianco fineposta in tubo Ø 1” ½ con montante centrale di rinforzo in tubo Ø 1” ½.			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	33,72805 a corpo	€ 1,00000	€ 33,72805
	MT			**€ 33,72805**
	CAM23_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	16,00000 a corpo	€ 1,00000	€ 16,00000
	RU			**€ 16,00000**
	Sommano euro (A)			**€ 49,72805**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08454 = 1% * B)			€ 8,45377
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,81818
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 64,00**
	Incidenza manodopera sul totale 25%			*€ 16,00000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,08454*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V05.010.020.B	CAM23_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI CAM23_V05.010 - BOVINI - BUFALINI - EQUINI - OVICAPRINI CAM23_020 - Battifianco CAM23_B - Battifianco per cuccette del tipo a bandiera in tubo Ø 2” con unico piantone di sostegno in tubolare quadro 100 x 100 per fissaggio a pavimento L=1.900.Sagoma bandiera tipo ROTA COMFORT, con esecuzione speciale ed accoppiamento fra piantone e bandiera senza saldatura.			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	66,40209 a corpo	€ 1,00000	€ 66,40209
	MT			**€ 66,40209**
	CAM23_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	31,50000 a corpo	€ 1,00000	€ 31,50000
	RU			**€ 31,50000**
	Sommano euro (A)			**€ 97,90209**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16643 = 1% * B)			€ 16,64336
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 11,45455
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 126,00**
	Incidenza manodopera sul totale 25%			*€ 31,50000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,16643*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

				TOTALE
CAM23_V05.010.020.C	CAM23_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI CAM23_V05.010 - BOVINI - BUFALINI - EQUINI - OVICAPRINI CAM23_020 - Battifianco CAM23_C - Battifianco per cuccette del tipo a bandiera in tubo sagomato Ø 2" lg. 1900 con unico piantone di sostegno in tubolare quadro 100 x 100 lg. 1500 per fissaggio a pavimento L=1.900.Sagoma bandiera tipo ROTA STANDARD con esecuzione speciale ed accoppiamento fra piantone e bandiera senza saldatura.			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	59,55109 a corpo	€ 1,00000	€ 59,55109
	MT			**€ 59,55109**
	CAM23_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	28,25000 a corpo	€ 1,00000	€ 28,25000
	RU			**€ 28,25000**
	Sommano euro (A)			**€ 87,80109**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14926 = 1% * B)			€ 14,92619
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,27273
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 113,00**
	Incidenza manodopera sul totale 25%			*€ 28,25000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,14926*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V05.010.025.A	CAM23_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI CAM23_V05.010 - BOVINI - BUFALINI - EQUINI - OVICAPRINI CAM23_025 - Rastrelliera CAM23_A - Rastrelliera autocatturante modello "EXTRA" a tubo oscillante di tipo "ANTISOFFOCAMENTO" costituita da tubi verticali e di cattura Ø 1" ¼ da correnti orizzontali Ø 2" e da piantoni di sostegno ed attacchi Ø 3". Corredata da guarnizioni antirumore e dispositivi per lo sblocco e la cattura selettiva.			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	68,88614 a corpo	€ 1,00000	€ 68,88614
	MT			**€ 68,88614**
	CAM23_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	69,42000 a corpo	€ 1,00000	€ 69,42000
	RU			**€ 69,42000**
	Sommano euro (A)			**€ 138,30614**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23512 = 1% * B)			€ 23,51204
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 16,18182
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 178,00**
	Incidenza manodopera sul totale 39%			*€ 69,42000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,23512*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V05.010.025.B	CAM23_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI CAM23_V05.010 - BOVINI - BUFALINI - EQUINI - OVICAPRINI CAM23_025 - Rastrelliera CAM23_B - Rastrelliera ad arco fisso in tubo Ø1"¼ con tubo superiore di collegamento e montanti Ø1"¼ particolamente adatta per ridurre la competizione e lo spreco di foraggio.			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	48,76209 a corpo	€ 1,00000	€ 48,76209

	MT			**€ 48,76209**
	CAM23_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	49,14000 a corpo	€ 1,00000	€ 49,14000
	RU			**€ 49,14000**
	Sommano euro (A)			**€ 97,90209**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16643 = 1% * B)			€ 16,64336
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 11,45455
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 126,00**
	Incidenza manodopera sul totale 39%			*€ 49,14000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,16643*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V05.010.025.C	CAM23_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI CAM23_V05.010 - BOVINI - BUFALINI - EQUINI - OVICAPRINI CAM23_025 - Rastrelliera CAM23_C - Rastrelliera autocatturante modello “EXTRA” a tubo oscillante di tipo “ANTISOFFOCAMENTO” costituita da tubi verticali e di cattura Ø 3/4” da correnti orizzontali Ø 1”½ e da piantoni di sostegno ed attacchi Ø 3”. Corredata da guarnizioni antirumore e dispositivi per lo sblocco e la cattura selettiva.			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	44,50509 a corpo	€ 1,00000	€ 44,50509
	MT			**€ 44,50509**
	CAM23_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	44,85000 a corpo	€ 1,00000	€ 44,85000
	RU			**€ 44,85000**
	Sommano euro (A)			**€ 89,35509**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15190 = 1% * B)			€ 15,19037
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,45455
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 115,00**
	Incidenza manodopera sul totale 39%			*€ 44,85000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,15190*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V05.010.030.A	CAM23_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI CAM23_V05.010 - BOVINI - BUFALINI - EQUINI - OVICAPRINI CAM23_030 - Recinto per tori CAM23_A - Recinzione a tubi verticali per toro, costituita da un corrente orizzontale in tubo Ø 1” ½ e da montanti verticali Ø 1” da murare alla base ad interasse di cm 18 circa. Piantoni di sostegno alle estremità. Altezza cm 180.			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	77,40015 a corpo	€ 1,00000	€ 77,40015
	MT			**€ 77,40015**
	CAM23_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	78,00000 a corpo	€ 1,00000	€ 78,00000
	RU			**€ 78,00000**
	Sommano euro (A)			**€ 155,40015**

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26418 = 1% * B)			€ 26,41803
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 18,18182
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 200,00**
	Incidenza manodopera sul totale 39%			*€ 78,00000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,26418*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V05.010.035.A	CAM23_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI CAM23_V05.010 - BOVINI - BUFALINI - EQUINI - OVICAPRINI CAM23_035 - Cancello di accesso CAM23_A - Cancello entrata posta monta, costituito da una intelaiatura in tubo Ø 1" ½, completo di piantone di sostegno, cerniere e chiusura con maniglione.Luce cm 105.Altezza cm 180.			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	138,54628 a corpo	€ 1,00000	€ 138,54628
	MT			**€ 138,54628**
	CAM23_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	139,62000 a corpo	€ 1,00000	€ 139,62000
	RU			**€ 139,62000**
	Sommano euro (A)			**€ 278,16628**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,47288 = 1% * B)			€ 47,28827
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 32,54546
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 358,00**
	Incidenza manodopera sul totale 39%			*€ 139,62000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,47288*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V05.010.035.B	CAM23_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI CAM23_V05.010 - BOVINI - BUFALINI - EQUINI - OVICAPRINI CAM23_035 - Cancello di accesso CAM23_B - Cancello da inserire nella rastrelliera con intelaiatura in tubo Ø 1" ¼, verticali e di cattura Ø 1" ¼. Lamiera di contenimento inferiore e chiusura semiautomatica a saltarello.Ad 1 cattura e luce 1,00 m.			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	181,11637 a corpo	€ 1,00000	€ 181,11637
	MT			**€ 181,11637**
	CAM23_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	182,52000 a corpo	€ 1,00000	€ 182,52000
	RU			**€ 182,52000**
	Sommano euro (A)			**€ 363,63637**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,61818 = 1% * B)			€ 61,81818
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 42,54546
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 468,00**
	Incidenza manodopera sul totale 39%			*€ 182,52000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,61818*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V05.010.035.C	CAM23_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI			

	MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI CAM23_V05.010 - BOVINI - BUFALINI - EQUINI - OVICAPRINI CAM23_035 - Cancello di accesso CAM23_C - Cancello a tre tubi orizzontali Ø 2” telescopico tralicciato con tubi verticali di rinforzo, completo di piantane e/o di attacchi e di relative cerniere, catenacci o spine.Per lunghezze fino a 8 m			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	57,27611 a corpo	€ 1,00000	€ 57,27611
	MT			**€ 57,27611**
	CAM23_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	57,72000 a corpo	€ 1,00000	€ 57,72000
	RU			**€ 57,72000**
	Sommano euro (A)			**€ 114,99611**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19549 = 1% * B)			€ 19,54934
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 13,45455
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 148,00**
	Incidenza manodopera sul totale 39%			*€ 57,72000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,19549*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V05.010.035.D	CAM23_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI CAM23_V05.010 - BOVINI - BUFALINI - EQUINI - OVICAPRINI CAM23_035 - Cancello di accesso CAM23_D - Cancello a quattro tubi orizzontali Ø 2” telescopico tralicciato con tubi verticali di rinforzo, completo di piantane e/o di attacchi e di relative cerniere, catenacci o spine.Per lunghezze fino a 8 m			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	63,85513 a corpo	€ 1,00000	€ 63,85513
	MT			**€ 63,85513**
	CAM23_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	64,35000 a corpo	€ 1,00000	€ 64,35000
	RU			**€ 64,35000**
	Sommano euro (A)			**€ 128,20513**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21795 = 1% * B)			€ 21,79487
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 15,00000
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 165,00**
	Incidenza manodopera sul totale 39%			*€ 64,35000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,21795*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V05.010.035.E	CAM23_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI CAM23_V05.010 - BOVINI - BUFALINI - EQUINI - OVICAPRINI CAM23_035 - Cancello di accesso CAM23_E - Cancello alzabile tipo passaggio a livello con contrappeso telescopico ed asta in profilato quadro con piedi di supporto e catenaccio di chiusura.			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	119,19624 a corpo	€ 1,00000	€ 119,19624
	MT			**€ 119,19624**
	CAM23_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di	120,12000 a corpo	€ 1,00000	€ 120,12000

	miglioramento Fondiario			
	RU			**€ 120,12000**
	Sommano euro (A)			**€ 239,31624**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,40684 = 1% * B)			€ 40,68376
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 28,00000
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 308,00**
	Incidenza manodopera sul totale 39%			*€ 120,12000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,40684*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V05.010.035.F	CAM23_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI CAM23_V05.010 - BOVINI - BUFALINI - EQUINI - OVICAPRINI CAM23_035 - Cancello di accesso CAM23_F - Cancello a quattro tubi orizzontali Ø 2” con elementi verticali di rinforzo, completo di piantone di sostegno, cerniere e spine di chiusura. Altezza cm 130.			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	84,36617 a corpo	€ 1,00000	€ 84,36617
	MT			**€ 84,36617**
	CAM23_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	85,02000 a corpo	€ 1,00000	€ 85,02000
	RU			**€ 85,02000**
	Sommano euro (A)			**€ 169,38617**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,28796 = 1% * B)			€ 28,79565
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 19,81818
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 218,00**
	Incidenza manodopera sul totale 39%			*€ 85,02000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,28796*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V05.010.040.A	CAM23_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI CAM23_V05.010 - BOVINI - BUFALINI - EQUINI - OVICAPRINI CAM23_040 - Piantana per cancelli e divisori. CAM23_A - Piantone porta cancello 120x120			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	44,50509 a corpo	€ 1,00000	€ 44,50509
	MT			**€ 44,50509**
	CAM23_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	44,85000 a corpo	€ 1,00000	€ 44,85000
	RU			**€ 44,85000**
	Sommano euro (A)			**€ 89,35509**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15190 = 1% * B)			€ 15,19037
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,45455
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 115,00**
	Incidenza manodopera sul totale 39%			*€ 44,85000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,15190*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V05.010.040.B	CAM23_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI CAM23_V05.010 - BOVINI - BUFALINI - EQUINI - OVICAPRINI CAM23_040 - Piantana per cancelli e divisori. CAM23_B - Piantone porta cancello 150x150			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	59,98512 a corpo	€ 1,00000	€ 59,98512
	MT			**€ 59,98512**
	CAM23_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	60,45000 a corpo	€ 1,00000	€ 60,45000
	RU			**€ 60,45000**
	Sommano euro (A)			**€ 120,43512**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20474 = 1% * B)			€ 20,47397
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 14,09091
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 155,00**
	Incidenza manodopera sul totale 39%			*€ 60,45000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,20474*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V05.010.045.A	CAM23_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI CAM23_V05.010 - BOVINI - BUFALINI - EQUINI - OVICAPRINI CAM23_045 - Piastra per cancelli. CAM23_A - Piastra da tassellare a muro			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	17,80203 a corpo	€ 1,00000	€ 17,80203
	MT			**€ 17,80203**
	CAM23_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	17,94000 a corpo	€ 1,00000	€ 17,94000
	RU			**€ 17,94000**
	Sommano euro (A)			**€ 35,74203**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06076 = 1% * B)			€ 6,07615
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,18182
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 46,00**
	Incidenza manodopera sul totale 39%			*€ 17,94000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,06076*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V05.010.050.A	CAM23_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI CAM23_V05.010 - BOVINI - BUFALINI - EQUINI - OVICAPRINI CAM23_050 - Recinzioni CAM23_A - Recinzione a 1 tubo orizzontale realizzata da piantoni verticali in tubo Ø 1" ½ ad interasse 2,50 circa e da corrente orizzontale superiore in tubo Ø 1" ½ in acciaio zincato. Completa di morsetti di fissaggio.			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	20,89804 a corpo	€ 1,00000	€ 20,89804
	MT			**€ 20,89804**
	CAM23_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	21,06000 a corpo	€ 1,00000	€ 21,06000

	RU			**€ 21,06000**
	Sommano euro (A)			**€ 41,95804**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07133 = 1% * B)			€ 7,13287
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,90909
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 54,00**
	Incidenza manodopera sul totale 39%			*€ 21,06000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,07133*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V05.010.050.B	CAM23_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI CAM23_V05.010 - BOVINI - BUFALINI - EQUINI - OVICAPRINI CAM23_050 - Recinzioni CAM23_B - Recinzione a 2 tubi orizzontali realizzata da piantoni verticali in tubo Ø 2" ad interasse 2,50 circa e da 2 correnti orizzontali in tubo Ø 1" ½ in acciaio zincato. Completa di morsetti di fissaggio.			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	26,70305 a corpo	€ 1,00000	€ 26,70305
	MT			**€ 26,70305**
	CAM23_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	26,91000 a corpo	€ 1,00000	€ 26,91000
	RU			**€ 26,91000**
	Sommano euro (A)			**€ 53,61305**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09114 = 1% * B)			€ 9,11422
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,27273
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 69,00**
	Incidenza manodopera sul totale 39%			*€ 26,91000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,09114*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V05.010.050.C	CAM23_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI CAM23_V05.010 - BOVINI - BUFALINI - EQUINI - OVICAPRINI CAM23_050 - Recinzioni CAM23_C - Recinzione a tre tubi orizzontali Ø 1" ½ con piantoni di sostegno in profilato IPE 100 posti ad interasse cm 220 circa. Altezza cm 130.			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	29,02506 a corpo	€ 1,00000	€ 29,02506
	MT			**€ 29,02506**
	CAM23_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	29,25000 a corpo	€ 1,00000	€ 29,25000
	RU			**€ 29,25000**
	Sommano euro (A)			**€ 58,27506**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09907 = 1% * B)			€ 9,90676
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,81818
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 75,00**
	Incidenza manodopera sul totale 39%			*€ 29,25000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,09907*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

				TOTALE
CAM23_V05.010.055.A	CAM23_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI CAM23_V05.010 - BOVINI - BUFALINI - EQUINI - OVICAPRINI CAM23_055 - Cancello box toro CAM23_A - Cancello box toro, costituito da una intelaiatura in tubo Ø 1" ¼ con montanti verticali Ø 1" ogni 20 cm circa. Completo di piantone di sostegno, cerniere e chiusura.			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	242,42036 a corpo	€ 1,00000	€ 242,42036
	MT			**€ 242,42036**
	CAM23_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	115,00000 a corpo	€ 1,00000	€ 115,00000
	RU			**€ 115,00000**
	Sommano euro (A)			**€ 357,42036**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,60761 = 1% * B)			€ 60,76146
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 41,81818
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 460,00**
	Incidenza manodopera sul totale 25%			*€ 115,00000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,60761*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V05.010.060.A	CAM23_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI CAM23_V05.010 - BOVINI - BUFALINI - EQUINI - OVICAPRINI CAM23_060 - Mangiatoia CAM23_A - Mangiatoia d'angolo per toro, costituita da due correnti orizzontali sagomati e da tubi di cattura e di delimitazione Ø 1" 1/4. Completa di riparo e contenimento fieno.Luce occupata cm 100 per lato.Altezza cm. 170.			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	256,12238 a corpo	€ 1,00000	€ 256,12238
	MT			**€ 256,12238**
	CAM23_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	121,50000 a corpo	€ 1,00000	€ 121,50000
	RU			**€ 121,50000**
	Sommano euro (A)			**€ 377,62238**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,64196 = 1% * B)			€ 64,19580
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 44,18182
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 486,00**
	Incidenza manodopera sul totale 25%			*€ 121,50000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,64196*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V05.010.065.A	CAM23_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI CAM23_V05.010 - BOVINI - BUFALINI - EQUINI - OVICAPRINI CAM23_065 - Recinzione CAM23_A - Recinzione a tubi verticali con corrente orizzontale superiore, in tubo Ø 1" ½ e tubi verticali Ø 1" da murare alla base.Altezza cm 130.			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	84,32013 a corpo	€ 1,00000	€ 84,32013
	MT			**€ 84,32013**
	CAM23_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento	40,00000	€ 1,00000	€ 40,00000

	Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	a corpo		
	RU			**€ 40,00000**
	Sommano euro (A)			**€ 124,32013**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21134 = 1% * B)			€ 21,13442
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 14,54546
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 160,00**
	Incidenza manodopera sul totale 25%			*€ 40,00000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,21134*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V05.010.075.A	CAM23_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI CAM23_V05.010 - BOVINI - BUFALINI - EQUINI - OVICAPRINI CAM23_075 - Cancello CAM23_A - Cancello a tubi verticali, costituito da due correnti orizzontali in tubo Ø 1" ½ e da montanti verticali Ø 1" posti ogni 18 cm circa.Completo di piantone di sostegno e spine di chiusura.Per lunghezze fino a m 1,20.			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	181,81526 a corpo	€ 1,00000	€ 181,81526
	MT			**€ 181,81526**
	CAM23_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	86,25000 a corpo	€ 1,00000	€ 86,25000
	RU			**€ 86,25000**
	Sommano euro (A)			**€ 268,06526**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,45571 = 1% * B)			€ 45,57109
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 31,36364
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 345,00**
	Incidenza manodopera sul totale 25%			*€ 86,25000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,45571*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V05.010.080.A	CAM23_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI CAM23_V05.010 - BOVINI - BUFALINI - EQUINI - OVICAPRINI CAM23_080 - Box CAM23_A - Box unicellulare da cm 100x200 per svezzamento vitelli, composto da:cancellino anteriore completo di cattura a ritto mobile e attacco regolabile per portasecchio, fondo in lamiera stirata, parete posteriore apribile in lastre di fibrocemento e una parete laterale con telaio portante in profilati di acciaio zincato a caldo e tamponamento con lastre di fibrocemento posteriore e recinzioni a tondi verticali anteriori. Mangiatoia in acciaio inox e portasecchio. Tettuccio con pannello sandwich per copertura totale (box cm 100x200), completo di profilo a C copri pannello in lamiera preverniciata. Per box singolo. Parete di chiusura serie box cm 100x200.			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	641,88695 a corpo	€ 1,00000	€ 641,88695
	MT			**€ 641,88695**
	CAM23_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	304,50000 a corpo	€ 1,00000	€ 304,50000
	RU			**€ 304,50000**
	Sommano euro (A)			**€ 946,38695**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,60886 = 1% * B)			€ 160,88578

	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 110,72727
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 1.218,00**
	Incidenza manodopera sul totale 25%			*€ 304,50000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 1,60886*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V05.010.080.B	CAM23_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI CAM23_V05.010 - BOVINI - BUFALINI - EQUINI - OVICAPRINI CAM23_080 - Box CAM23_B - Coppia di box			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	1.150,44269 a corpo	€ 1,00000	€ 1.150,44269
	MT			**€ 1.150,44269**
	CAM23_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	545,75000 a corpo	€ 1,00000	€ 545,75000
	RU			**€ 545,75000**
	Sommano euro (A)			**€ 1.696,19269**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,88353 = 1% * B)			€ 288,35276
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 198,45455
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 2.183,00**
	Incidenza manodopera sul totale 25%			*€ 545,75000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 2,88353*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V05.010.080.C	CAM23_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI CAM23_V05.010 - BOVINI - BUFALINI - EQUINI - OVICAPRINI CAM23_080 - Box CAM23_C - Batteria di n°5 box			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	2.676,10995 a corpo	€ 1,00000	€ 2.676,10995
	MT			**€ 2.676,10995**
	CAM23_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	1.269,50000 a corpo	€ 1,00000	€ 1.269,50000
	RU			**€ 1.269,50000**
	Sommano euro (A)			**€ 3.945,60995**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,70754 = 1% * B)			€ 670,75369
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 461,63636
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 5.078,00**
	Incidenza manodopera sul totale 25%			*€ 1.269,50000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 6,70754*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V05.010.085.A	CAM23_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI CAM23_V05.010 - BOVINI - BUFALINI - EQUINI - OVICAPRINI CAM23_085 - Bacinella di abbeveraggio CAM23_A - Bacinella di abbeveraggio realizzata in fusione di ghisa verniciata blu, con valvola a flusso.			

	CAM23_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	66,40209 a corpo	€ 1,00000	€ 66,40209
		MT			**€ 66,40209**
	CAM23_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	31,50000 a corpo	€ 1,00000	€ 31,50000
		RU			**€ 31,50000**
		Sommano euro (A)			**€ 97,90209**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16643 = 1% * B)			€ 16,64336
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 11,45455
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 126,00**
		Incidenza manodopera sul totale 25%			*€ 31,50000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,16643*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V05.010.090.A	CAM23_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI CAM23_V05.010 - BOVINI - BUFALINI - EQUINI - OVICAPRINI CAM23_090 - Vaschetta di abbeveraggio CAM23_A - Vaschetta di abbeveraggio con funzionamento a livello costante, costruita in acciaio inox, dispositivo di scarico, galleggiante e protezione posteriore.Dimensioni cm. 100x30				
	CAM23_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	196,04429 a corpo	€ 1,00000	€ 196,04429
		MT			**€ 196,04429**
	CAM23_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	93,00000 a corpo	€ 1,00000	€ 93,00000
		RU			**€ 93,00000**
		Sommano euro (A)			**€ 289,04429**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,49138 = 1% * B)			€ 49,13753
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 33,81818
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 372,00**
		Incidenza manodopera sul totale 25%			*€ 93,00000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,49138*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V05.020.010.A	CAM23_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI CAM23_V05.020 - SUINI CAM23_010 - Transenne divisorie per box suini. CAM23_A - Transenne divisorie per box suini d'acciaio zincato a caldo, costituite da piantane in profilato, barriere orizzontali in tubo tondo, piastre distanziatrici, cancello di accesso al box e ogni altro accessorio necessario al montaggio; in opera, per settore Accrescimento.				
	CAM23_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	31,65214 a corpo	€ 1,00000	€ 31,65214
		MT			**€ 31,65214**
	CAM23_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	8,20800 a corpo	€ 1,00000	€ 8,20800
		RU			**€ 8,20800**
		Sommano euro (A)			**€ 39,86014**

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06776 = 1% * B)			€ 6,77622
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,66364
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 51,30**
	Incidenza manodopera sul totale 16%			*€ 8,20800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,06776*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V05.020.010.B	CAM23_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI CAM23_V05.020 - SUINI CAM23_010 - Transenne divisorie per box suini. CAM23_B - Transenne divisorie per box suini d'acciaio zincato a caldo, costituite da piantane in profilato, barriere orizzontali in tubo tondo, piastre distanziatrici, cancello di accesso al box e ogni altro accessorio necessario al montaggio; in opera, per settore Ingrasso.			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	37,98257 a corpo	€ 1,00000	€ 37,98257
	MT			**€ 37,98257**
	CAM23_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	9,84960 a corpo	€ 1,00000	€ 9,84960
	RU			**€ 9,84960**
	Sommano euro (A)			**€ 47,83217**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08131 = 1% * B)			€ 8,13147
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,59636
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 61,56**
	Incidenza manodopera sul totale 16%			*€ 9,84960*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,08131*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V05.020.010.C	CAM23_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI CAM23_V05.020 - SUINI CAM23_010 - Transenne divisorie per box suini. CAM23_C - Transenne divisorie per box suini d'acciaio zincato a caldo, costituite da piantane in profilato, barriere orizzontali in tubo tondo, piastre distanziatrici, cancello di accesso al box e ogni altro accessorio necessario al montaggio; in opera, per settore Gestazione.			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	44,31300 a corpo	€ 1,00000	€ 44,31300
	MT			**€ 44,31300**
	CAM23_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	11,49120 a corpo	€ 1,00000	€ 11,49120
	RU			**€ 11,49120**
	Sommano euro (A)			**€ 55,80420**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09487 = 1% * B)			€ 9,48671
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,52909
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 71,82**
	Incidenza manodopera sul totale 16%			*€ 11,49120*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,09487*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

CAM23_V05.020.010.D	CAM23_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI CAM23_V05.020 - SUINI CAM23_010 - Transenne divisorie per box suini. CAM23_D - Transenne divisorie per box suini d'acciaio zincato a caldo, costituite da piantane in profilato, barriere orizzontali in tubo tondo, piastre distanziatrici, cancello di accesso al box e ogni altro accessorio necessario al montaggio; in opera, per settore Verri.			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	50,64342 a corpo	€ 1,00000	€ 50,64342
	MT			**€ 50,64342**
	CAM23_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	13,13280 a corpo	€ 1,00000	€ 13,13280
	RU			**€ 13,13280**
	Sommano euro (A)			**€ 63,77622**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10842 = 1% * B)			€ 10,84196
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,46182
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 82,08**
	Incidenza manodopera sul totale 16%			*€ 13,13280*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,10842*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V05.020.015.A	CAM23_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI CAM23_V05.020 - SUINI CAM23_015 - Transenne divisorie per box suini. CAM23_A - Transenne divisorie per box suini d'acciaio zincato a caldo, costituite da telaio esterno a sezione quadra o rettangolare, barriere verticali in tubo tondo o tondino pieno, cancello di accesso al box e ogni altro accessorio necessario al montaggio; in opera, per settore Svezzamento.			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	31,65214 a corpo	€ 1,00000	€ 31,65214
	MT			**€ 31,65214**
	CAM23_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	8,20800 a corpo	€ 1,00000	€ 8,20800
	RU			**€ 8,20800**
	Sommano euro (A)			**€ 39,86014**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06776 = 1% * B)			€ 6,77622
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,66364
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 51,30**
	Incidenza manodopera sul totale 16%			*€ 8,20800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,06776*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V05.020.015.B	CAM23_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI CAM23_V05.020 - SUINI CAM23_015 - Transenne divisorie per box suini. CAM23_B - Transenne divisorie per box suini d'acciaio zincato a caldo, costituite da telaio esterno a sezione quadra o rettangolare, barriere verticali in tubo tondo o tondino pieno, cancello di accesso al box e ogni altro accessorio necessario al montaggio; in opera, per settore accrescimento.			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	34,81735 a corpo	€ 1,00000	€ 34,81735
	MT			

				€ 34,81735
	CAM23_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	9,02880 a corpo	€ 1,00000	€ 9,02880
	RU			**€ 9,02880**
	Sommano euro (A)			**€ 43,84615**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07454 = 1% * B)			€ 7,45385
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,13000
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 56,43**
	Incidenza manodopera sul totale 16%			*€ 9,02880*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,07454*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V05.020.015.C	CAM23_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI CAM23_V05.020 - SUINI CAM23_015 - Transenne divisorie per box suini. CAM23_C - Transenne divisorie per box suini d'acciaio zincato a caldo, costituite da telaio esterno a sezione quadra o rettangolare, barriere verticali in tubo tondo o tondino pieno, cancello di accesso al box e ogni altro accessorio necessario al montaggio; in opera, per settore Ingrasso.			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	37,98257 a corpo	€ 1,00000	€ 37,98257
	MT			**€ 37,98257**
	CAM23_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	9,84960 a corpo	€ 1,00000	€ 9,84960
	RU			**€ 9,84960**
	Sommano euro (A)			**€ 47,83217**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08131 = 1% * B)			€ 8,13147
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,59636
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 61,56**
	Incidenza manodopera sul totale 16%			*€ 9,84960*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,08131*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V05.020.015.D	CAM23_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI CAM23_V05.020 - SUINI CAM23_015 - Transenne divisorie per box suini. CAM23_D - Transenne divisorie per box suini d'acciaio zincato a caldo, costituite da telaio esterno a sezione quadra o rettangolare, barriere verticali in tubo tondo o tondino pieno, cancello di accesso al box e ogni altro accessorio necessario al montaggio; in opera, per settore. Gestazione.			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	47,47821 a corpo	€ 1,00000	€ 47,47821
	MT			**€ 47,47821**
	CAM23_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	12,31200 a corpo	€ 1,00000	€ 12,31200
	RU			**€ 12,31200**
	Sommano euro (A)			**€ 59,79021**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10164 = 1% * B)			€ 10,16434

	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,99546
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 76,95**
	Incidenza manodopera sul totale 16%			*€ 12,31200*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,10164*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V05.020.015.E	CAM23_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI CAM23_V05.020 - SUINI CAM23_015 - Transenne divisorie per box suini. CAM23_E - Transenne divisorie per box suini d'acciaio zincato a caldo, costituite da telaio esterno a sezione quadra o rettangolare, barriere verticali in tubo tondo o tondino pieno, cancello di accesso al box e ogni altro accessorio necessario al montaggio; in opera, per settore Vezzi.			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	56,97385 a corpo	€ 1,00000	€ 56,97385
	MT			**€ 56,97385**
	CAM23_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	14,77440 a corpo	€ 1,00000	€ 14,77440
	RU			**€ 14,77440**
	Sommano euro (A)			**€ 71,74825**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12197 = 1% * B)			€ 12,19720
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,39455
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 92,34**
	Incidenza manodopera sul totale 16%			*€ 14,77440*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,12197*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V05.020.020.A	CAM23_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI CAM23_V05.020 - SUINI CAM23_020 - Cancello d'acciaio per box suini. CAM23_A - Cancello d'acciaio per box suini, costituito da telaio esterno a sezione quadra o rettangolare, barriere verticali in tubo tondo o tondino pieno e ogni altro accessorio necessario al montaggio; in opera.			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	139,26942 a corpo	€ 1,00000	€ 139,26942
	MT			**€ 139,26942**
	CAM23_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	36,11520 a corpo	€ 1,00000	€ 36,11520
	RU			**€ 36,11520**
	Sommano euro (A)			**€ 175,38462**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,29815 = 1% * B)			€ 29,81539
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 20,52000
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 225,72**
	Incidenza manodopera sul totale 16%			*€ 36,11520*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,29815*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V05.020.020.B	CAM23_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI			

	CAM23_V05.020 - SUINI CAM23_020 - Cancello d'acciaio per box suini. CAM23_B - Cancello d'acciaio per box suini, costituito da telaio esterno a sezione quadra o rettangolare, barriere verticali in tubo tondo o tondino pieno e ogni altro accessorio necessario al montaggio; in opera. D'acciaio inox.			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	158,26070 a corpo	€ 1,00000	€ 158,26070
	MT			**€ 158,26070**
	CAM23_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	41,04000 a corpo	€ 1,00000	€ 41,04000
	RU			**€ 41,04000**
	Sommano euro (A)			**€ 199,30070**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,33881 = 1% * B)			€ 33,88112
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 23,31818
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 256,50**
	Incidenza manodopera sul totale 16%			*€ 41,04000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,33881*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V05.020.025.A	CAM23_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI CAM23_V05.020 - SUINI CAM23_025 - Porta per box suini. CAM23_A - Porta per box suini costituita da telaio in tubo d'acciaio, tamponamento in pannello di vetroresina spessore 7 mm e ogni altro accessorio necessario al montaggio; in opera. Con telaio d'acciaio zincato a caldo.			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	48,66325 a corpo	€ 1,00000	€ 48,66325
	MT			**€ 48,66325**
	CAM23_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	23,08500 a corpo	€ 1,00000	€ 23,08500
	RU			**€ 23,08500**
	Sommano euro (A)			**€ 71,74825**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12197 = 1% * B)			€ 12,19720
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,39455
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 92,34**
	Incidenza manodopera sul totale 25%			*€ 23,08500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,12197*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V05.020.025.B	CAM23_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI CAM23_V05.020 - SUINI CAM23_025 - Porta per box suini. CAM23_B - Porta per box suini costituita da telaio in tubo d'acciaio, tamponamento in pannello di vetroresina spessore 7 mm e ogni altro accessorio necessario al montaggio; in opera. Con telaio d'acciaio inox.			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	54,07028 a corpo	€ 1,00000	€ 54,07028
	MT			**€ 54,07028**
	CAM23_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	25,65000 a corpo	€ 1,00000	€ 25,65000

	RU			**€ 25,65000**
	Sommano euro (A)			**€ 79,72028**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13552 = 1% * B)			€ 13,55245
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,32727
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 102,60**
	Incidenza manodopera sul totale 25%			*€ 25,65000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,13552*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V05.020.030.A	CAM23_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI CAM23_V05.020 - SUINI CAM23_030 - Cancello d'acciaio per defecatoio esterno di box per suini. CAM23_A - Cancello d'acciaio per defecatoio esterno di box per suini, costituito da telaio esterno a sezione quadra o rettangolare, barriere verticali in tubo tondo o tondino pieno e ogni altro accessorio necessario al montaggio; in opera. D'acciaio zincato a caldo.			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	40,55271 a corpo	€ 1,00000	€ 40,55271
	MT			**€ 40,55271**
	CAM23_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	19,23750 a corpo	€ 1,00000	€ 19,23750
	RU			**€ 19,23750**
	Sommano euro (A)			**€ 59,79021**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10164 = 1% * B)			€ 10,16434
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,99546
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 76,95**
	Incidenza manodopera sul totale 25%			*€ 19,23750*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,10164*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V05.020.030.B	CAM23_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI CAM23_V05.020 - SUINI CAM23_030 - Cancello d'acciaio per defecatoio esterno di box per suini. CAM23_B - Cancello d'acciaio per defecatoio esterno di box per suini, costituito da telaio esterno a sezione quadra o rettangolare, barriere verticali in tubo tondo o tondino pieno e ogni altro accessorio necessario al montaggio; in opera. D'acciaio zincato a inox.			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	48,66325 a corpo	€ 1,00000	€ 48,66325
	MT			**€ 48,66325**
	CAM23_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	23,08500 a corpo	€ 1,00000	€ 23,08500
	RU			**€ 23,08500**
	Sommano euro (A)			**€ 71,74825**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12197 = 1% * B)			€ 12,19720
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,39455
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 92,34**
	Incidenza manodopera sul totale 25%			*€ 23,08500*

	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,12197*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V05.020.035.A	CAM23_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI CAM23_V05.020 - SUINI CAM23_035 - Gabbia per gestazione scrofe d'acciaio. CAM23_A - Gabbia per gestazione scrofe d'acciaio, (alimentazione secca) costituita da divisori laterali ciechi o in tubolare, cancelli anteriore e posteriore apribili, mangiatoia estraibile in lamiera d'acciaio inox, abbeveratoio a succhiotto e raccordi; in opera. D'acciaio zincato a caldo.			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	120,73439 a corpo	€ 1,00000	€ 120,73439
	MT			**€ 120,73439**
	CAM23_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	14,79009 a corpo	€ 1,00000	€ 14,79009
	RU			**€ 14,79009**
	Sommano euro (A)			**€ 135,52448**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23039 = 1% * B)			€ 23,03916
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 15,85636
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 174,42**
	Incidenza manodopera sul totale 8,48%			*€ 14,79009*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,23039*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V05.020.035.B	CAM23_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI CAM23_V05.020 - SUINI CAM23_035 - Gabbia per gestazione scrofe d'acciaio. CAM23_B - Gabbia per gestazione scrofe d'acciaio, (alimentazione secca) costituita da divisori laterali ciechi o in tubolare, cancelli anteriore e posteriore apribili, mangiatoia estraibile in lamiera d'acciaio inox, abbeveratoio a succhiotto e raccordi; in opera. D'acciaio inox.			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	139,96384 a corpo	€ 1,00000	€ 139,96384
	MT			**€ 139,96384**
	CAM23_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	17,14572 a corpo	€ 1,00000	€ 17,14572
	RU			**€ 17,14572**
	Sommano euro (A)			**€ 157,10956**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26709 = 1% * B)			€ 26,70863
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 18,38182
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 202,20**
	Incidenza manodopera sul totale 8,48%			*€ 17,14572*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,26709*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V05.020.040.A	CAM23_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI CAM23_V05.020 - SUINI CAM23_040 - Gabbia per gestazione scrofe d'acciaio. CAM23_A - Gabbia per gestazione scrofe d'acciaio, (alimentazione liquida) costituita da divisori laterali ciechi o in tubolare, barriera anteriore in tubolare, cancello posteriore, quota parte del truogolo in lamiera d'acciaio			

	inox, abbeveratoio a succhiotto e raccordi; in opera. D'acciaio zincato a caldo.			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	81,10542 a corpo	€ 1,00000	€ 81,10542
	MT			**€ 81,10542**
	CAM23_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	38,47500 a corpo	€ 1,00000	€ 38,47500
	RU			**€ 38,47500**
	Sommano euro (A)			**€ 119,58042**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20329 = 1% * B)			€ 20,32867
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 13,99091
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 153,90**
	Incidenza manodopera sul totale 25%			*€ 38,47500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,20329*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V05.020.040.B	CAM23_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI CAM23_V05.020 - SUINI CAM23_040 - Gabbia per gestazione scrofe d'acciaio. CAM23_B - Gabbia per gestazione scrofe d'acciaio, (alimentazione liquida) costituita da divisori laterali ciechi o in tubolare, barriera anteriore in tubolare, cancello posteriore, quota parte del truogolo in lamiera d'acciaio inox, abbeveratoio a succhiotto e raccordi; in opera. D'acciaio inox.			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	97,32650 a corpo	€ 1,00000	€ 97,32650
	MT			**€ 97,32650**
	CAM23_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	46,17000 a corpo	€ 1,00000	€ 46,17000
	RU			**€ 46,17000**
	Sommano euro (A)			**€ 143,49650**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24394 = 1% * B)			€ 24,39441
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 16,78909
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 184,68**
	Incidenza manodopera sul totale 25%			*€ 46,17000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,24394*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V05.020.045.A	CAM23_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI CAM23_V05.020 - SUINI CAM23_045 - Box parto componibile sopraelevato per suini. CAM23_A - Box parto componibile sopraelevato per suini, costituito da telaio e gabbia della scrofa in profilati e tubolari d'acciaio zincato a caldo, pavimento grigliato in barrette d'acciaio zincato a caldo a sezione triangolare, divisori pieni, zona nido con lampada IR e portalampada, mangiatoia in lamiera d'acciaio inox, abbeveratoio a succhiotto per la scrofa, abbeveratoio e mangiatoia per i suinetti; in opera. Con scrofa disposta longitudinalmente.			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	378,49196 a corpo	€ 1,00000	€ 378,49196
	MT			**€ 378,49196**
	CAM23_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	179,55000 a corpo	€ 1,00000	€ 179,55000
	RU			

				€ 179,55000
	Sommano euro (A)			**€ 558,04196**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,94867 = 1% * B)			€ 94,86713
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 65,29091
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 718,20**
	Incidenza manodopera sul totale 25%			*€ 179,55000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,94867*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V05.020.045.B	CAM23_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI CAM23_V05.020 - SUINI CAM23_045 - Box parto componibile sopraelevato per suini. CAM23_B - Box parto componibile sopraelevato per suini, costituito da telaio e gabbia della scrofa in profilati e tubolari d'acciaio zincato a caldo, pavimento grigliato in barrette d'acciaio zincato a caldo a sezione triangolare, divisori pieni, zona nido con lampada IR e portalampada, mangiatoia in lamiera d'acciaio inox, abbeveratoio a succhiotto per la scrofa, abbeveratoio e mangiatoia per i suinetti; in opera. Con scrofa disposta diagonalmente.			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	432,56224 a corpo	€ 1,00000	€ 432,56224
	MT			**€ 432,56224**
	CAM23_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	205,20000 a corpo	€ 1,00000	€ 205,20000
	RU			**€ 205,20000**
	Sommano euro (A)			**€ 637,76224**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,08420 = 1% * B)			€ 108,41958
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 74,61818
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 820,80**
	Incidenza manodopera sul totale 25%			*€ 205,20000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 1,08420*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V05.020.050.A	CAM23_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI CAM23_V05.020 - SUINI CAM23_050 - Box parto componibile sopraelevato per suini. CAM23_A - Maggiorazione per telaio d'acciaio inox agli articoli V05.020.045.a e V05.020.045.b			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	106,53034 a corpo	€ 1,00000	€ 106,53034
	MT			**€ 106,53034**
	CAM23_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	13,05008 a corpo	€ 1,00000	€ 13,05008
	RU			**€ 13,05008**
	Sommano euro (A)			**€ 119,58042**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20329 = 1% * B)			€ 20,32867
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 13,99091
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 153,90**
	Incidenza manodopera sul totale 8,48%			*€ 13,05008*

	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,20329*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V05.020.055.A	CAM23_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI CAM23_V05.020 - SUINI CAM23_055 - Box parto componibile sopraelevato per suini. CAM23_A - Maggiorazione per pavimento grigliato in tondino rivestito di plastica agli articoli V05.020.045.a e V05.020.045.b			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	49,71416 a corpo	€ 1,00000	€ 49,71416
	MT			**€ 49,71416**
	CAM23_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	6,09004 a corpo	€ 1,00000	€ 6,09004
	RU			**€ 6,09004**
	Sommano euro (A)			**€ 55,80420**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09487 = 1% * B)			€ 9,48671
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,52909
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 71,82**
	Incidenza manodopera sul totale 8,48%			*€ 6,09004*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,09487*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V05.020.060.A	CAM23_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI CAM23_V05.020 - SUINI CAM23_060 - Gabbia per svezzamento suini. CAM23_A - Gabbia per svezzamento suini d'acciaio delle dimensioni di 2x1 m, completa di telaio e transenne in tubolare, pavimento in tondino elettrosaldato, mangiatoia a tramoggia a 6 scomparti in lamiera e abbeveratoio a succhiotto; in opera. D'acciaio zincato a caldo.			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	234,36674 a corpo	€ 1,00000	€ 234,36674
	MT			**€ 234,36674**
	CAM23_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	28,71018 a corpo	€ 1,00000	€ 28,71018
	RU			**€ 28,71018**
	Sommano euro (A)			**€ 263,07692**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,44723 = 1% * B)			€ 44,72308
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 30,78000
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 338,58**
	Incidenza manodopera sul totale 8,48%			*€ 28,71018*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,44723*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V05.020.060.B	CAM23_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI CAM23_V05.020 - SUINI CAM23_060 - Gabbia per svezzamento suini. CAM23_B - Gabbia per svezzamento suini d'acciaio delle dimensioni di 2x1 m, completa di telaio e transenne in tubolare, pavimento in tondino elettrosaldato, mangiatoia a tramoggia a 6 scomparti in lamiera e abbeveratoio a succhiotto; in opera. D'acciaio inox.			

	CAM23_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	305,38697 a corpo	€ 1,00000	€ 305,38697
		MT			**€ 305,38697**
	CAM23_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	37,41024 a corpo	€ 1,00000	€ 37,41024
		RU			**€ 37,41024**
		Sommano euro (A)			**€ 342,79721**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,58276 = 1% * B)			€ 58,27553
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 40,10727
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 441,18**
		Incidenza manodopera sul totale 8,48%			*€ 37,41024*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,58276*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V05.020.065.A	CAM23_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI CAM23_V05.020 - SUINI CAM23_065 - Gabbia per svezzamento suini. CAM23_A - Maggiorazioni sui prezzi di cui al codice V05.020.060.a e V05.020.060.b per pavimento in barrette d'acciaio zincato a caldo a sezione triangolare.				
	CAM23_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	16,64268 a corpo	€ 1,00000	€ 16,64268
		MT			**€ 16,64268**
	CAM23_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	7,89500 a corpo	€ 1,00000	€ 7,89500
		RU			**€ 7,89500**
		Sommano euro (A)			**€ 24,53768**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04171 = 1% * B)			€ 4,17141
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,87091
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 31,58**
		Incidenza manodopera sul totale 25%			*€ 7,89500*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,04171*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V05.020.070.A	CAM23_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI CAM23_V05.020 - SUINI CAM23_070 - Gabbia per svezzamento suini. CAM23_A - Maggiorazioni sui prezzi di cui al codice V05.020.060.a e V05.020.060.b per pavimento grigliato di materiale plastico.				
	CAM23_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	21,62811 a corpo	€ 1,00000	€ 21,62811
		MT			**€ 21,62811**
	CAM23_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	10,26000 a corpo	€ 1,00000	€ 10,26000
		RU			**€ 10,26000**
		Sommano euro (A)			**€ 31,88811**

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05421 = 1% * B)			€ 5,42098
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,73091
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 41,04**
	Incidenza manodopera sul totale 25%			*€ 10,26000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,05421*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V05.020.075.A	CAM23_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI CAM23_V05.020 - SUINI CAM23_075 - Pavimento grigliato di plastica a pannelli modulari per suini. CAM23_A - Pavimento grigliato di plastica a pannelli modulari per suini; in opera, compresa posa dei sostegni d'acciaio inox (lame) di adeguata sezione, per luce massima della fossa di 2,5 m. Fino a 35 kg di peso vivo unitario.			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	29,73865 a corpo	€ 1,00000	€ 29,73865
	MT			**€ 29,73865**
	CAM23_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	14,10750 a corpo	€ 1,00000	€ 14,10750
	RU			**€ 14,10750**
	Sommano euro (A)			**€ 43,84615**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07454 = 1% * B)			€ 7,45385
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,13000
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 56,43**
	Incidenza manodopera sul totale 25%			*€ 14,10750*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,07454*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V05.020.075.B	CAM23_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI CAM23_V05.020 - SUINI CAM23_075 - Pavimento grigliato di plastica a pannelli modulari per suini. CAM23_B - Pavimento grigliato di plastica a pannelli modulari per suini; in opera, compresa posa dei sostegni d'acciaio inox (lame) di adeguata sezione, per luce massima della fossa di 2,5 m. Da 36 a 60 kg di peso vivo unitario.			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	35,14568 a corpo	€ 1,00000	€ 35,14568
	MT			**€ 35,14568**
	CAM23_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	16,67250 a corpo	€ 1,00000	€ 16,67250
	RU			**€ 16,67250**
	Sommano euro (A)			**€ 51,81818**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08809 = 1% * B)			€ 8,80909
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,06273
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 66,69**
	Incidenza manodopera sul totale 25%			*€ 16,67250*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,08809*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V05.020.080.A	CAM23_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI			

	MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI CAM23_V05.020 - SUINI CAM23_080 - Abbeveratoio a succhiotto d'acciaio inox per suini. CAM23_A - Abbeveratoio a succhiotto d'acciaio inox per suini, in opera. Con attacco da 3/8".			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	4,28646 a corpo	€ 1,00000	€ 4,28646
	MT			**€ 4,28646**
	CAM23_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	1,29240 a corpo	€ 1,00000	€ 1,29240
	RU			**€ 1,29240**
	Sommano euro (A)			**€ 5,57886**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00948 = 1% * B)			€ 0,94841
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,65273
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 7,18**
	Incidenza manodopera sul totale 18%			*€ 1,29240*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,00948*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V05.020.080.B	CAM23_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI CAM23_V05.020 - SUINI CAM23_080 - Abbeveratoio a succhiotto d'acciaio inox per suini. CAM23_B - Abbeveratoio a succhiotto d'acciaio inox per suini, in opera. Con attacco da 1/2".			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	4,90138 a corpo	€ 1,00000	€ 4,90138
	MT			**€ 4,90138**
	CAM23_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	1,47780 a corpo	€ 1,00000	€ 1,47780
	RU			**€ 1,47780**
	Sommano euro (A)			**€ 6,37918**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01084 = 1% * B)			€ 1,08446
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,74636
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 8,21**
	Incidenza manodopera sul totale 18%			*€ 1,47780*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,01084*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V05.020.080.C	CAM23_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI CAM23_V05.020 - SUINI CAM23_080 - Abbeveratoio a succhiotto d'acciaio inox per suini. CAM23_C - Abbeveratoio a succhiotto d'acciaio inox per suini, in opera. Con attacco da 3/4".			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	5,51032 a corpo	€ 1,00000	€ 5,51032
	MT			**€ 5,51032**
	CAM23_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	1,66140 a corpo	€ 1,00000	€ 1,66140
	RU			**€ 1,66140**

	Sommano euro (A)			**€ 7,17172**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01219 = 1% * B)			€ 1,21919
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,83909
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 9,23**
	Incidenza manodopera sul totale 18%			*€ 1,66140*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,01219*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V05.020.085.A	CAM23_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI CAM23_V05.020 - SUINI CAM23_085 - Abbeveratoi a tazza di ghisa smaltata per suinetti. CAM23_A - Abbeveratoi a tazza di ghisa smaltata per suinetti; in opera. Con attacco da 1/2".			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	12,86537 a corpo	€ 1,00000	€ 12,86537
	MT			**€ 12,86537**
	CAM23_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	3,87900 a corpo	€ 1,00000	€ 3,87900
	RU			**€ 3,87900**
	Sommano euro (A)			**€ 16,74437**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02847 = 1% * B)			€ 2,84654
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,95909
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 21,55**
	Incidenza manodopera sul totale 18%			*€ 3,87900*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,02847*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V05.020.085.B	CAM23_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI CAM23_V05.020 - SUINI CAM23_085 - Abbeveratoi a tazza di ghisa smaltata per suinetti. CAM23_B - Abbeveratoi a tazza di ghisa smaltata per suinetti; in opera. Con attacco da 3/4".			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	14,08922 a corpo	€ 1,00000	€ 14,08922
	MT			**€ 14,08922**
	CAM23_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	4,24800 a corpo	€ 1,00000	€ 4,24800
	RU			**€ 4,24800**
	Sommano euro (A)			**€ 18,33722**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03117 = 1% * B)			€ 3,11733
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,14546
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 23,60**
	Incidenza manodopera sul totale 18%			*€ 4,24800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,03117*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

CAM23_V05.020.090.A	CAM23_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI CAM23_V05.020 - SUINI CAM23_090 - Abbeveratoi a tazza di ghisa smaltata per scrofe e suini in genere. CAM23_A - Abbeveratoi a tazza di ghisa smaltata per scrofe e suini in genere; in opera.			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	16,04738 a corpo	€ 1,00000	€ 16,04738
	MT			**€ 16,04738**
	CAM23_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	4,83840 a corpo	€ 1,00000	€ 4,83840
	RU			**€ 4,83840**
	Sommano euro (A)			**€ 20,88578**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03551 = 1% * B)			€ 3,55058
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,44364
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 26,88**
	Incidenza manodopera sul totale 18%			*€ 4,83840*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,03551*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V05.020.095.A	CAM23_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI CAM23_V05.020 - SUINI CAM23_095 - Truogoli lineari prefabbricati per suini. CAM23_A - Truogoli lineari prefabbricati per suini; in opera. Di c.a.v. rivestito d'acciaio inox, larghezza interna di 0,3 m.			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	24,50091 a corpo	€ 1,00000	€ 24,50091
	MT			**€ 24,50091**
	CAM23_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	7,38720 a corpo	€ 1,00000	€ 7,38720
	RU			**€ 7,38720**
	Sommano euro (A)			**€ 31,88811**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05421 = 1% * B)			€ 5,42098
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,73091
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 41,04**
	Incidenza manodopera sul totale 18%			*€ 7,38720*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,05421*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V05.020.095.B	CAM23_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI CAM23_V05.020 - SUINI CAM23_095 - Truogoli lineari prefabbricati per suini. CAM23_B - Truogoli lineari prefabbricati per suini; in opera. D'acciaio inox, larghezza interna di 0,3 m.			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	33,68875 a corpo	€ 1,00000	€ 33,68875
	MT			**€ 33,68875**
	CAM23_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	10,15740 a corpo	€ 1,00000	€ 10,15740

	RU			**€ 10,15740**
	Sommano euro (A)			**€ 43,84615**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07454 = 1% * B)			€ 7,45385
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,13000
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 56,43**
	Incidenza manodopera sul totale 18%			*€ 10,15740*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,07454*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V05.020.095.C	CAM23_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI CAM23_V05.020 - SUINI CAM23_095 - Truogoli lineari prefabbricati per suini. CAM23_C - Truogoli lineari prefabbricati per suini; in opera. Di calcestruzzo additivato con resina, larghezza interna di 0,3 m.			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	24,50091 a corpo	€ 1,00000	€ 24,50091
	MT			**€ 24,50091**
	CAM23_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	7,38720 a corpo	€ 1,00000	€ 7,38720
	RU			**€ 7,38720**
	Sommano euro (A)			**€ 31,88811**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05421 = 1% * B)			€ 5,42098
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,73091
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 41,04**
	Incidenza manodopera sul totale 18%			*€ 7,38720*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,05421*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V05.020.095.D	CAM23_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI CAM23_V05.020 - SUINI CAM23_095 - Truogoli lineari prefabbricati per suini. CAM23_D - Truogoli lineari prefabbricati per suini; in opera. Di c.a.v. rivestito d'acciaio inox, larghezza interna di 0,5 m, a doppio fronte.			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	30,62614 a corpo	€ 1,00000	€ 30,62614
	MT			**€ 30,62614**
	CAM23_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	9,23400 a corpo	€ 1,00000	€ 9,23400
	RU			**€ 9,23400**
	Sommano euro (A)			**€ 39,86014**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06776 = 1% * B)			€ 6,77622
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,66364
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 51,30**
	Incidenza manodopera sul totale 18%			*€ 9,23400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,06776*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V05.020.095.E	CAM23_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI CAM23_V05.020 - SUINI CAM23_095 - Truogoli lineari prefabbricati per suini. CAM23_E - Truogoli lineari prefabbricati per suini; in opera. D'acciaio inox, larghezza interna di 0,5 m, a doppio fronte.			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	36,75137 a corpo	€ 1,00000	€ 36,75137
	MT			**€ 36,75137**
	CAM23_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	11,08080 a corpo	€ 1,00000	€ 11,08080
	RU			**€ 11,08080**
	Sommano euro (A)			**€ 47,83217**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08131 = 1% * B)			€ 8,13147
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,59636
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 61,56**
	Incidenza manodopera sul totale 18%			*€ 11,08080*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,08131*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V05.020.095.F	CAM23_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI CAM23_V05.020 - SUINI CAM23_095 - Truogoli lineari prefabbricati per suini. CAM23_F - Truogoli lineari prefabbricati per suini; in opera. Di calcestruzzo additivato con resina, larghezza interna di 0,5 m, a doppio fronte.			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	27,56353 a corpo	€ 1,00000	€ 27,56353
	MT			**€ 27,56353**
	CAM23_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	8,31060 a corpo	€ 1,00000	€ 8,31060
	RU			**€ 8,31060**
	Sommano euro (A)			**€ 35,87413**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06099 = 1% * B)			€ 6,09860
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,19727
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 46,17**
	Incidenza manodopera sul totale 18%			*€ 8,31060*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,06099*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V05.020.100.A	CAM23_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI CAM23_V05.020 - SUINI CAM23_100 - Mangiatoia a tramoggia per suini realizzata in lamiera d'acciaio zincata a caldo. CAM23_A - Mangiatoia a tramoggia per suini realizzata in lamiera d'acciaio zincata a caldo; in opera. A 6 scomparti, capacità di 80 kg circa.			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	43,25622 a corpo	€ 1,00000	€ 43,25622
	MT			**€ 43,25622**
	CAM23_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento	20,52000	€ 1,00000	€ 20,52000

	Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	a corpo		
	RU			**€ 20,52000**
	Sommano euro (A)			**€ 63,77622**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10842 = 1% * B)			€ 10,84196
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,46182
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 82,08**
	Incidenza manodopera sul totale 25%			*€ 20,52000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,10842*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V05.020.100.B	CAM23_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI CAM23_V05.020 - SUINI CAM23_100 - Mangiatoia a tramoggia per suini realizzata in lamiera d'acciaio zincata a caldo. CAM23_B - Mangiatoia a tramoggia per suini realizzata in lamiera d'acciaio zincata a caldo; in opera. A 12 scomparti, capacità di 180 kg circa.			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	98,44901 a corpo	€ 1,00000	€ 98,44901
	MT			**€ 98,44901**
	CAM23_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	46,70250 a corpo	€ 1,00000	€ 46,70250
	RU			**€ 46,70250**
	Sommano euro (A)			**€ 145,15151**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24676 = 1% * B)			€ 24,67576
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 16,98273
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 186,81**
	Incidenza manodopera sul totale 25%			*€ 46,70250*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,24676*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V05.020.100.C	CAM23_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI CAM23_V05.020 - SUINI CAM23_100 - Mangiatoia a tramoggia per suini realizzata in lamiera d'acciaio zincata a caldo. CAM23_C - Mangiatoia a tramoggia per suini realizzata in lamiera d'acciaio zincata a caldo; in opera. Doppia a 10+10 scomparti, capacità di 300 kg circa.			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	156,80381 a corpo	€ 1,00000	€ 156,80381
	MT			**€ 156,80381**
	CAM23_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	74,38500 a corpo	€ 1,00000	€ 74,38500
	RU			**€ 74,38500**
	Sommano euro (A)			**€ 231,18881**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,39302 = 1% * B)			€ 39,30210
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 27,04909
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 297,54**

	Incidenza manodopera sul totale 25%			*€ 74,38500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,39302*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V05.020.105.A	CAM23_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI CAM23_V05.020 - SUINI CAM23_105 - Mangiatoia a tramoggia per suini realizzata in calcestruzzo armato vibrato componibile. CAM23_A - Mangiatoia a tramoggia per suini realizzata in calcestruzzo armato vibrato componibile; in opera. A 5 scomparti, capacità di 120 kg circa.			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	92,07757 a corpo	€ 1,00000	€ 92,07757
	MT			**€ 92,07757**
	CAM23_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	43,68000 a corpo	€ 1,00000	€ 43,68000
	RU			**€ 43,68000**
	Sommano euro (A)			**€ 135,75757**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23079 = 1% * B)			€ 23,07879
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 15,88364
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 174,72**
	Incidenza manodopera sul totale 25%			*€ 43,68000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,23079*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V05.020.105.B	CAM23_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI CAM23_V05.020 - SUINI CAM23_105 - Mangiatoia a tramoggia per suini realizzata in calcestruzzo armato vibrato componibile. CAM23_B - Mangiatoia a tramoggia per suini realizzata in calcestruzzo armato vibrato componibile; in opera. A 10 scomparti, capacità di 240 kg circa.			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	175,72841 a corpo	€ 1,00000	€ 175,72841
	MT			**€ 175,72841**
	CAM23_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	83,36250 a corpo	€ 1,00000	€ 83,36250
	RU			**€ 83,36250**
	Sommano euro (A)			**€ 259,09091**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,44045 = 1% * B)			€ 44,04545
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 30,31364
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 333,45**
	Incidenza manodopera sul totale 25%			*€ 83,36250*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,44045*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V05.020.105.C	CAM23_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI CAM23_V05.020 - SUINI CAM23_105 - Mangiatoia a tramoggia per suini realizzata in calcestruzzo armato vibrato componibile. CAM23_C - Mangiatoia a tramoggia per suini realizzata in calcestruzzo armato vibrato componibile; in opera. Doppia a 10+10 scomparti, capacità di 480 kg			

	circa.			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	324,42168 a corpo	€ 1,00000	€ 324,42168
	MT			**€ 324,42168**
	CAM23_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	153,90000 a corpo	€ 1,00000	€ 153,90000
	RU			**€ 153,90000**
	Sommano euro (A)			**€ 478,32168**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,81315 = 1% * B)			€ 81,31469
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 55,96364
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 615,60**
	Incidenza manodopera sul totale 25%			*€ 153,90000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,81315*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V05.020.110.A	CAM23_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI CAM23_V05.020 - SUINI CAM23_110 - Serbatoio a botte d'acciaio inox AISI 304 per lo stoccaggio del siero. CAM23_A - Serbatoio a botte d'acciaio inox AISI 304 per lo stoccaggio del siero, completo di piedi di sostegno e passo d'uomo del diametro di 400 mm; in opera, con capacità Di 3.000 l.			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	1.837,56839 a corpo	€ 1,00000	€ 1.837,56839
	MT			**€ 1.837,56839**
	CAM23_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	554,04000 a corpo	€ 1,00000	€ 554,04000
	RU			**€ 554,04000**
	Sommano euro (A)			**€ 2.391,60839**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,06573 = 1% * B)			€ 406,57343
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 279,81818
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 3.078,00**
	Incidenza manodopera sul totale 18%			*€ 554,04000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 4,06573*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V05.020.110.B	CAM23_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI CAM23_V05.020 - SUINI CAM23_110 - Serbatoio a botte d'acciaio inox AISI 304 per lo stoccaggio del siero. CAM23_B - Serbatoio a botte d'acciaio inox AISI 304 per lo stoccaggio del siero, completo di piedi di sostegno e passo d'uomo del diametro di 400 mm; in opera, con capacità Di 5.000 l.			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	2.450,09119 a corpo	€ 1,00000	€ 2.450,09119
	MT			**€ 2.450,09119**
	CAM23_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	738,72000 a corpo	€ 1,00000	€ 738,72000
	RU			**€ 738,72000**

	Sommano euro (A)			**€ 3.188,81119**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,42098 = 1% * B)			€ 542,09790
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 373,09091
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 4.104,00**
	Incidenza manodopera sul totale 18%			*€ 738,72000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 5,42098*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V05.020.115.A	CAM23_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI CAM23_V05.020 - SUINI CAM23_115 - Cucina per la preparazione dell'alimento in forma liquida. CAM23_A - Cucina per la preparazione dell'alimento in forma liquida, completa di vasca di preparazione, pompa di distribuzione e quanto necessario per il funzionamento; in opera, con potenzialità fino a 3.000 suini. Impianto a funzionamento manuale.			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	15.959,28148 a corpo	€ 1,00000	€ 15.959,28148
	MT			**€ 15.959,28148**
	CAM23_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	4.811,83740 a corpo	€ 1,00000	€ 4.811,83740
	RU			**€ 4.811,83740**
	Sommano euro (A)			**€ 20.771,11888**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 35,31090 = 1% * B)			€ 3.531,09021
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2.430,22091
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 26.732,43**
	Incidenza manodopera sul totale 18%			*€ 4.811,83740*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 35,31090*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V05.020.115.B	CAM23_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI CAM23_V05.020 - SUINI CAM23_115 - Cucina per la preparazione dell'alimento in forma liquida. CAM23_B - Cucina per la preparazione dell'alimento in forma liquida, completa di vasca di preparazione, pompa di distribuzione e quanto necessario per il funzionamento; in opera, con potenzialità fino a 3.000 suini. Impianto computerizzato vasca singola, preparazione per settori.			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	22.760,73223 a corpo	€ 1,00000	€ 22.760,73223
	MT			**€ 22.760,73223**
	CAM23_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	6.862,52340 a corpo	€ 1,00000	€ 6.862,52340
	RU			**€ 6.862,52340**
	Sommano euro (A)			**€ 29.623,25563**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 50,35953 = 1% * B)			€ 5.035,95346
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3.465,92091
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 38.125,13**
	Incidenza manodopera sul totale 18%			*€ 6.862,52340*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 50,35953*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

				TOTALE
CAM23_V05.020.115.C	CAM23_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI CAM23_V05.020 - SUINI CAM23_115 - Cucina per la preparazione dell'alimento in forma liquida. CAM23_C - Cucina per la preparazione dell'alimento in forma liquida, completa di vasca di preparazione, pompa di distribuzione e quanto necessario per il funzionamento; in opera, con potenzialità fino a 3.000 suini. Impianto computerizzato due vasche, preparazione per settori.			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	63.824,87547 a corpo	€ 1,00000	€ 63.824,87547
	MT			**€ 63.824,87547**
	CAM23_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	19.243,65600 a corpo	€ 1,00000	€ 19.243,65600
	RU			**€ 19.243,65600**
	Sommano euro (A)			**€ 83.068,53147**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 141,21650 = 1% * B)			€ 14.121,65035
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9.719,01818
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 106.909,20**
	Incidenza manodopera sul totale 18%			*€ 19.243,65600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 141,21650*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V05.020.115.D	CAM23_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI CAM23_V05.020 - SUINI CAM23_115 - Cucina per la preparazione dell'alimento in forma liquida. CAM23_D - Cucina per la preparazione dell'alimento in forma liquida, completa di vasca di preparazione, pompa di distribuzione e quanto necessario per il funzionamento; in opera, con potenzialità fino a 3.000 suini. Impianto computerizzato, preparazione in continuo.			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	61.154,27607 a corpo	€ 1,00000	€ 61.154,27607
	MT			**€ 61.154,27607**
	CAM23_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	18.438,45120 a corpo	€ 1,00000	€ 18.438,45120
	RU			**€ 18.438,45120**
	Sommano euro (A)			**€ 79.592,72727**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 135,30764 = 1% * B)			€ 13.530,76364
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9.312,34909
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 102.435,84**
	Incidenza manodopera sul totale 18%			*€ 18.438,45120*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 135,30764*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V05.020.120.A	CAM23_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI CAM23_V05.020 - SUINI CAM23_120 - Pompa centrifuga per la distribuzione dell'alimento in forma liquida ai suini. CAM23_A - Pompa centrifuga per la distribuzione dell'alimento in forma liquida ai suini, costituita da gruppo premontato su basamento di ghisa, giranti d'acciaio inox e raccordi d'acciaio inox diametro 2"1/2; in opera, con potenza di 5,6 kW.			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di	1.093,61475 a corpo	€ 1,00000	€ 1.093,61475

	miglioramento fondiario			
	MT			**€ 1.093,61475**
	CAM23_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	261,63000 a corpo	€ 1,00000	€ 261,63000
	RU			**€ 261,63000**
	Sommano euro (A)			**€ 1.355,24475**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,30392 = 1% * B)			€ 230,39161
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 158,56364
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 1.744,20**
	Incidenza manodopera sul totale 15%			*€ 261,63000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 2,30392*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V05.020.125.A	CAM23_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI CAM23_V05.020 - SUINI CAM23_125 - Distribuzione dell'alimento in forma liquida ai suini. CAM23_A - Distribuzione dell'alimento in forma liquida ai suini, costituita da tubazione d'acciaio inox diametro 2" e spessore di 1,5 mm; in opera, compresi supporti d'acciaio zincato e viteria.			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	12,97476 a corpo	€ 1,00000	€ 12,97476
	MT			**€ 12,97476**
	CAM23_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	6,15500 a corpo	€ 1,00000	€ 6,15500
	RU			**€ 6,15500**
	Sommano euro (A)			**€ 19,12976**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03252 = 1% * B)			€ 3,25206
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,23818
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 24,62**
	Incidenza manodopera sul totale 25%			*€ 6,15500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,03252*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V05.020.130.A	CAM23_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI CAM23_V05.020 - SUINI CAM23_130 - Elettrovalvola a 24 V premontata in gruppo con supporto d'acciaio inox. CAM23_A - Elettrovalvola a 24 V premontata in gruppo con supporto d'acciaio inox, completa di comando manuale, valvola pneumatica d'acciaio inox normalmente aperta tipo FA diametro 1"1/2, con membrana antiacido e resistenza meccanica fino a 20 bar, calata d'acciaio inox diametro 1"1/2, supporto d'acciaio zincato a caldo e, nel truogolo, dispositivo antispruzzo d'acciaio inox; in opera.			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	160,58768 a corpo	€ 1,00000	€ 160,58768
	MT			**€ 160,58768**
	CAM23_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	76,18000 a corpo	€ 1,00000	€ 76,18000
	RU			**€ 76,18000**
	Sommano euro (A)			

				€ 236,76768
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,40251 = 1% * B)			€ 40,25051
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 27,70182
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 304,72**
	Incidenza manodopera sul totale 25%			*€ 76,18000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,40251*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V05.020.135.A	CAM23_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI CAM23_V05.020 - SUINI CAM23_135 - Impianto per la distribuzione dell'alimento secco alle scrofe. CAM23_A - Impianto per la distribuzione dell'alimento secco alle scrofe, costituito da gruppo di traino, tubazione d'acciaio zincato diametro 60 mm, sistema di trasporto a fune d'acciaio con dischi di nylon, dosatori volumetrici di PVC con capacità di 3 kg e con serranda di esclusione, apribili simultaneamente sulla fila, e calate di plastica o in lamiera zincata a caldo; in opera, con potenzialità massima di 200 scrofe.			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	56,23098 a corpo	€ 1,00000	€ 56,23098
	MT			**€ 56,23098**
	CAM23_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	26,67500 a corpo	€ 1,00000	€ 26,67500
	RU			**€ 26,67500**
	Sommano euro (A)			**€ 82,90598**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14094 = 1% * B)			€ 14,09402
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,70000
	TOTALE (A + B + C) euro / capo			**€ 106,70**
	Incidenza manodopera sul totale 25%			*€ 26,67500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,14094*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V05.020.140.A	CAM23_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI CAM23_V05.020 - SUINI CAM23_140 - Impianto per la distribuzione dell'alimento secco ad libitum a suinetti svezzati o a magroni CAM23_A - Impianto per la distribuzione dell'alimento secco ad libitum a suinetti svezzati o a magroni, costituito da gruppo di traino, tubazione d'acciaio zincato diametro 60 mm, sistema di trasporto a fune d'acciaio con dischi di nylon, giunti di scarico con serranda di esclusione e calate telescopiche di plastica o in lamiera zincata a caldo; in opera, con potenzialità massima di 2.000 suini.			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	5,40703 a corpo	€ 1,00000	€ 5,40703
	MT			**€ 5,40703**
	CAM23_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	2,56500 a corpo	€ 1,00000	€ 2,56500
	RU			**€ 2,56500**
	Sommano euro (A)			**€ 7,97203**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01355 = 1% * B)			€ 1,35525
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,93273
	TOTALE (A + B + C) euro / capo			**€ 10,26**

	Incidenza manodopera sul totale 25%			*€ 2,56500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,01355*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V05.020.145.A	CAM23_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI CAM23_V05.020 - SUINI CAM23_145 - Impianto per la distribuzione dell'alimento secco ad libitum a suini da ingrasso. CAM23_A - Impianto per la distribuzione dell'alimento secco ad libitum a suini da ingrasso, costituito da gruppo di traino, tubazione d'acciaio zincato diametro 60 mm, sistema di trasporto a fune d'acciaio con dischi di nylon e dosatori volumetrici di PVC con capacità di 30 kg per distribuzione a terra; in opera, con potenzialità massima di 1.000 suini.			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	12,43722 a corpo	€ 1,00000	€ 12,43722
	MT			**€ 12,43722**
	CAM23_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	5,90000 a corpo	€ 1,00000	€ 5,90000
	RU			**€ 5,90000**
	Sommano euro (A)			**€ 18,33722**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03117 = 1% * B)			€ 3,11733
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,14546
	TOTALE (A + B + C) euro / capo			**€ 23,60**
	Incidenza manodopera sul totale 25%			*€ 5,90000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,03117*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V05.020.150.A	CAM23_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI CAM23_V05.020 - SUINI CAM23_150 - Dosatore volumetrico di plastica per alimentazione a secco razionata per suini. CAM23_A - Dosatore volumetrico di plastica per alimentazione a secco razionata per suini; in opera, compresa calata di plastica con capacità Di 6 l.			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	16,76389 a corpo	€ 1,00000	€ 16,76389
	MT			**€ 16,76389**
	CAM23_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	7,95250 a corpo	€ 1,00000	€ 7,95250
	RU			**€ 7,95250**
	Sommano euro (A)			**€ 24,71639**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04202 = 1% * B)			€ 4,20179
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,89182
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 31,81**
	Incidenza manodopera sul totale 25%			*€ 7,95250*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,04202*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V05.020.150.B	CAM23_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI CAM23_V05.020 - SUINI CAM23_150 - Dosatore volumetrico di plastica per alimentazione a secco			

	razionata per suini. CAM23_B - Dosatore volumetrico di plastica per alimentazione a secco razionata per suini; in opera, compresa calata di plastica con capacità Di 8 l.			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	18,38179 a corpo	€ 1,00000	€ 18,38179
	MT			**€ 18,38179**
	CAM23_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	8,72000 a corpo	€ 1,00000	€ 8,72000
	RU			**€ 8,72000**
	Sommano euro (A)			**€ 27,10179**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04607 = 1% * B)			€ 4,60730
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,17091
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 34,88**
	Incidenza manodopera sul totale 25%			*€ 8,72000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,04607*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V05.020.150.C	CAM23_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI CAM23_V05.020 - SUINI CAM23_150 - Dosatore volumetrico di plastica per alimentazione a secco razionata per suini. CAM23_C - Dosatore volumetrico di plastica per alimentazione a secco razionata per suini; in opera, compresa calata di plastica con capacità Di 10 l.			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	20,00495 a corpo	€ 1,00000	€ 20,00495
	MT			**€ 20,00495**
	CAM23_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	9,49000 a corpo	€ 1,00000	€ 9,49000
	RU			**€ 9,49000**
	Sommano euro (A)			**€ 29,49495**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05014 = 1% * B)			€ 5,01414
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,45091
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 37,96**
	Incidenza manodopera sul totale 25%			*€ 9,49000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,05014*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V05.020.150.D	CAM23_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI CAM23_V05.020 - SUINI CAM23_150 - Dosatore volumetrico di plastica per alimentazione a secco razionata per suini. CAM23_D - Dosatore volumetrico di plastica per alimentazione a secco razionata per suini; in opera, compresa calata di plastica con capacità Di 40 l.			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	75,69839 a corpo	€ 1,00000	€ 75,69839
	MT			**€ 75,69839**
	CAM23_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	35,91000 a corpo	€ 1,00000	€ 35,91000
	RU			**€ 35,91000**

	Sommano euro (A)			**€ 111,60839**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18973 = 1% * B)			€ 18,97343
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 13,05818
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 143,64**
	Incidenza manodopera sul totale 25%			*€ 35,91000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,18973*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V05.020.150.E	CAM23_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI CAM23_V05.020 - SUINI CAM23_150 - Dosatore volumetrico di plastica per alimentazione a secco razionata per suini. CAM23_E - Dosatore volumetrico di plastica per alimentazione a secco razionata per suini; in opera, compresa calata di plastica con capacità Di 60 l.			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	118,95462 a corpo	€ 1,00000	€ 118,95462
	MT			**€ 118,95462**
	CAM23_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	56,43000 a corpo	€ 1,00000	€ 56,43000
	RU			**€ 56,43000**
	Sommano euro (A)			**€ 175,38462**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,29815 = 1% * B)			€ 29,81539
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 20,52000
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 225,72**
	Incidenza manodopera sul totale 25%			*€ 56,43000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,29815*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V05.020.155.A	CAM23_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI CAM23_V05.020 - SUINI CAM23_155 - Impianto per l'alimentazione individuale delle scrofe. CAM23_A - Impianto per l'alimentazione individuale delle scrofe, costituito da computer per la gestione del razionamento e dei parametri riproduttivi, stampante, stazioni di alimentazione dotate di dispositivi per il riconoscimento del singolo capo e di cancelli di entrata posteriore e uscita laterale, eventuale meccanismo deviatore motorizzato per la cattura della scrofa in uscita dalla stazione, transponder per ogni capo applicabile nel padiglione auricolare o tramite apposito collare; in opera, esclusi linea di alimentazione, sili di stoccaggio e allacciamenti elettrici Computer fino a 1.000 capi, stampante e programmi.			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	1.314,30839 a corpo	€ 1,00000	€ 1.314,30839
	MT			**€ 1.314,30839**
	CAM23_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	1.077,30000 a corpo	€ 1,00000	€ 1.077,30000
	RU			**€ 1.077,30000**
	Sommano euro (A)			**€ 2.391,60839**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,06573 = 1% * B)			€ 406,57343
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 279,81818
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 3.078,00**

	Incidenza manodopera sul totale 35%			*€ 1.077,30000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 4,06573*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V05.020.155.B	CAM23_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI CAM23_V05.020 - SUINI CAM23_155 - Impianto per l'alimentazione individuale delle scrofe. CAM23_B - Impianto per l'alimentazione individuale delle scrofe, costituito da computer per la gestione del razionamento e dei parametri riproduttivi, stampante, stazioni di alimentazione dotate di dispositivi per il riconoscimento del singolo capo e di cancelli di entrata posteriore e uscita laterale, eventuale meccanismo deviatore motorizzato per la cattura della scrofa in uscita dalla stazione, transponder per ogni capo applicabile nel padiglione auricolare o tramite apposito collare; in opera, esclusi linea di alimentazione, sili di stoccaggio e allacciamenti elettrici Stazione di alimentazione.			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	1.504,44330 a corpo	€ 1,00000	€ 1.504,44330
	MT			**€ 1.504,44330**
	CAM23_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	1.233,14800 a corpo	€ 1,00000	€ 1.233,14800
	RU			**€ 1.233,14800**
	Sommano euro (A)			**€ 2.737,59130**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,65391 = 1% * B)			€ 465,39052
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 320,29818
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 3.523,28**
	Incidenza manodopera sul totale 35%			*€ 1.233,14800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 4,65391*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V05.020.155.C	CAM23_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI CAM23_V05.020 - SUINI CAM23_155 - Impianto per l'alimentazione individuale delle scrofe. CAM23_C - Impianto per l'alimentazione individuale delle scrofe, costituito da computer per la gestione del razionamento e dei parametri riproduttivi, stampante, stazioni di alimentazione dotate di dispositivi per il riconoscimento del singolo capo e di cancelli di entrata posteriore e uscita laterale, eventuale meccanismo deviatore motorizzato per la cattura della scrofa in uscita dalla stazione, transponder per ogni capo applicabile nel padiglione auricolare o tramite apposito collare; in opera, esclusi linea di alimentazione, sili di stoccaggio e allacciamenti elettrici Deviatore motorizzato per cattura.			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	578,73550 a corpo	€ 1,00000	€ 578,73550
	MT			**€ 578,73550**
	CAM23_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	474,37250 a corpo	€ 1,00000	€ 474,37250
	RU			**€ 474,37250**
	Sommano euro (A)			**€ 1.053,10800**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,79028 = 1% * B)			€ 179,02836
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 123,21364
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 1.355,35**
	Incidenza manodopera sul totale 35%			*€ 474,37250*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 1,79028*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V05.020.155.D	CAM23_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI CAM23_V05.020 - SUINI CAM23_155 - Impianto per l'alimentazione individuale delle scrofe. CAM23_D - Impianto per l'alimentazione individuale delle scrofe, costituito da computer per la gestione del razionamento e dei parametri riproduttivi, stampante, stazioni di alimentazione dotate di dispositivi per il riconoscimento del singolo capo e di cancelli di entrata posteriore e uscita laterale, eventuale meccanismo deviatore motorizzato per la cattura della scrofa in uscita dalla stazione, transponder per ogni capo applicabile nel padiglione auricolare o tramite apposito collare; in opera, esclusi linea di alimentazione, sili di stoccaggio e allacciamenti elettrici Transponder a collare.			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	19,71463 a corpo	€ 1,00000	€ 19,71463
	MT			**€ 19,71463**
	CAM23_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	16,15950 a corpo	€ 1,00000	€ 16,15950
	RU			**€ 16,15950**
	Sommano euro (A)			**€ 35,87413**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06099 = 1% * B)			€ 6,09860
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,19727
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 46,17**
	Incidenza manodopera sul totale 35%			*€ 16,15950*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,06099*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V05.020.155.E	CAM23_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI CAM23_V05.020 - SUINI CAM23_155 - Impianto per l'alimentazione individuale delle scrofe. CAM23_E - Impianto per l'alimentazione individuale delle scrofe, costituito da computer per la gestione del razionamento e dei parametri riproduttivi, stampante, stazioni di alimentazione dotate di dispositivi per il riconoscimento del singolo capo e di cancelli di entrata posteriore e uscita laterale, eventuale meccanismo deviatore motorizzato per la cattura della scrofa in uscita dalla stazione, transponder per ogni capo applicabile nel padiglione auricolare o tramite apposito collare; in opera, esclusi linea di alimentazione, sili di stoccaggio e allacciamenti elettrici Transponder auricolare.			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	13,14309 a corpo	€ 1,00000	€ 13,14309
	MT			**€ 13,14309**
	CAM23_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	10,77300 a corpo	€ 1,00000	€ 10,77300
	RU			**€ 10,77300**
	Sommano euro (A)			**€ 23,91609**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04066 = 1% * B)			€ 4,06574
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,79818
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 30,78**
	Incidenza manodopera sul totale 35%			*€ 10,77300*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,04066*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V05.030.010.A	CAM23_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI			

	ZOOTECNICI CAM23_V05.030 - API CAM23_010 - Famiglia di api con non meno di 8 favi (telaini+cera costruita). CAM23_A - Famiglia di api con non meno di 8 favi (telaini+cera costruita).			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	73,35295 a corpo	€ 1,00000	€ 73,35295
	MT			**€ 73,35295**
	CAM23_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	8,98582 a corpo	€ 1,00000	€ 8,98582
	RU			**€ 8,98582**
	Sommano euro (A)			**€ 82,33877**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13998 = 1% * B)			€ 13,99759
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,63364
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 105,97**
	Incidenza manodopera sul totale 8,48%			*€ 8,98582*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,13998*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V05.030.015.A	CAM23_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI CAM23_V05.030 - API CAM23_015 - Arnia D.B. "Standard" da 10 favi stanziale. CAM23_A - Arnia D.B. "Standard" da 10 favi stanziale (larghezza interna cm 38,5) completa di tutti i suoi componenti, ma con telaini senza fogli cerei e con fondo fisso (nido, melario, copri favo, coperchio piano ricpoerto interamente di lamiera zincata, telaini da nido e da melario inchiodati, mascherina per trasporto, copri maschera ricoperto di lamiera, portivina metallica e verniciatura.			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	70,70873 a corpo	€ 1,00000	€ 70,70873
	MT			**€ 70,70873**
	CAM23_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	8,66190 a corpo	€ 1,00000	€ 8,66190
	RU			**€ 8,66190**
	Sommano euro (A)			**€ 79,37063**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13493 = 1% * B)			€ 13,49301
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,28636
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 102,15**
	Incidenza manodopera sul totale 8,48%			*€ 8,66190*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,13493*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V05.030.020.A	CAM23_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI CAM23_V05.030 - API CAM23_020 - Arnia D.B. "Standard" da 10 favi stanziale. CAM23_A - Arnia D.B. "Standard" da 10 favi come al codice V05.030.015.a, ma con tutti i fogli cerei montati sui telaini.			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	88,48456 a corpo	€ 1,00000	€ 88,48456
	MT			**€ 88,48456**
	CAM23_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	10,83945 a corpo	€ 1,00000	€ 10,83945

	RU			**€ 10,83945**
	Sommano euro (A)			**€ 99,32401**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16885 = 1% * B)			€ 16,88508
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 11,62091
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 127,83**
	Incidenza manodopera sul totale 8,48%			*€ 10,83945*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,16885*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V05.030.025.A	CAM23_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI CAM23_V05.030 - API CAM23_025 - Arnia D.B. "Standard" da 10 favi stanziale. CAM23_A - Arnia D.B. "Standard" da 10 favi stanziale come al codice V05.030.020.a, ma con telaini senza fogli cerei e con fondo mobile.			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	73,35295 a corpo	€ 1,00000	€ 73,35295
	MT			**€ 73,35295**
	CAM23_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	8,98582 a corpo	€ 1,00000	€ 8,98582
	RU			**€ 8,98582**
	Sommano euro (A)			**€ 82,33877**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13998 = 1% * B)			€ 13,99759
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,63364
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 105,97**
	Incidenza manodopera sul totale 8,48%			*€ 8,98582*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,13998*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V05.030.030.A	CAM23_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI CAM23_V05.030 - API CAM23_030 - Arnia D.B. "Standard" da 10 favi stanziale. CAM23_A - Arnia D.B. "Standard" da 10 favi come al codice V05.030.025.a, ma con tutti i fogli cerei montati sui telaini.			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	90,26352 a corpo	€ 1,00000	€ 90,26352
	MT			**€ 90,26352**
	CAM23_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	11,05738 a corpo	€ 1,00000	€ 11,05738
	RU			**€ 11,05738**
	Sommano euro (A)			**€ 101,32090**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17225 = 1% * B)			€ 17,22455
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 11,85455
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 130,40**
	Incidenza manodopera sul totale 8,48%			*€ 11,05738*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,17225*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V05.030.035.A	CAM23_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI CAM23_V05.030 - API CAM23_035 - Arnia D.B. "Standard" da 10 favi stanziale. CAM23_A - Arnia D.B. "Standard" da 10 favi da nomadismo (larghezza interna cm 38,5) completa di tutti i suoi componenti, ma con telaini senza fogli cerei.			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	70,14805 a corpo	€ 1,00000	€ 70,14805
	MT			**€ 70,14805**
	CAM23_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	8,59321 a corpo	€ 1,00000	€ 8,59321
	RU			**€ 8,59321**
	Sommano euro (A)			**€ 78,74126**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13386 = 1% * B)			€ 13,38601
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,21273
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 101,34**
	Incidenza manodopera sul totale 8,48%			*€ 8,59321*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,13386*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V05.030.040.A	CAM23_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI CAM23_V05.030 - API CAM23_040 - Arnia D.B. "Standard" da 10 favi stanziale. CAM23_A - Arnia D.B. "Standard" da 10 favi da nomadismo come al codice V05.030.035.a, ma con tutti i fogli cerei montati sui telaini.			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	90,31890 a corpo	€ 1,00000	€ 90,31890
	MT			**€ 90,31890**
	CAM23_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	11,06416 a corpo	€ 1,00000	€ 11,06416
	RU			**€ 11,06416**
	Sommano euro (A)			**€ 101,38306**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17235 = 1% * B)			€ 17,23512
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 11,86182
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 130,48**
	Incidenza manodopera sul totale 8,48%			*€ 11,06416*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,17235*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V05.030.045.A	CAM23_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI CAM23_V05.030 - API CAM23_045 - Arnia D.B. "Standard" solo nido. CAM23_A - Arnia D.B. "Standard" solo nido, coprifavo e coperchio, senza telaini.			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	49,51341 a corpo	€ 1,00000	€ 49,51341
	MT			**€ 49,51341**
	CAM23_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di	6,06545 a corpo	€ 1,00000	€ 6,06545

	miglioramento Fondiario			
	RU			**€ 6,06545**
	Sommano euro (A)			**€ 55,57886**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09448 = 1% * B)			€ 9,44841
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,50273
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 71,53**
	Incidenza manodopera sul totale 8,48%			*€ 6,06545*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,09448*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V05.030.050.A	CAM23_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI CAM23_V05.030 - API CAM23_050 - Arnia "Langstroth" da 10 favi. CAM23_A - Arnia "Langstroth" da 10 favi (larghezza interna cm 38,5) completa di tutti i suoi componenti, ma con telaini senza fogli cerei			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	89,39826 a corpo	€ 1,00000	€ 89,39826
	MT			**€ 89,39826**
	CAM23_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	10,95139 a corpo	€ 1,00000	€ 10,95139
	RU			**€ 10,95139**
	Sommano euro (A)			**€ 100,34965**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17059 = 1% * B)			€ 17,05944
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 11,74091
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 129,15**
	Incidenza manodopera sul totale 8,48%			*€ 10,95139*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,17059*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V05.030.055.A	CAM23_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI CAM23_V05.030 - API CAM23_055 - Arnia "Langstroth" da 10 favi. CAM23_A - Arnia "Langstroth" da 10 favi, come al codice V05.030.050.a, ma con tutti i fogli cerei montati sui telaini			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	109,56911 a corpo	€ 1,00000	€ 109,56911
	MT			**€ 109,56911**
	CAM23_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	13,42234 a corpo	€ 1,00000	€ 13,42234
	RU			**€ 13,42234**
	Sommano euro (A)			**€ 122,99145**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20909 = 1% * B)			€ 20,90855
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 14,39000
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 158,29**
	Incidenza manodopera sul totale 8,48%			*€ 13,42234*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,20909*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V05.030.060.A	CAM23_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI CAM23_V05.030 - API CAM23_060 - Arnia D.B. da 12 favi. CAM23_A - Arnia D.B. da 12 favi/ larghezza interna cm 45) completa di tutti i suoi componenti, ma con telaini senza fogli cereri e con fondo mobile(nido, melario, coprifavo, coperchio piano rivestito interamente di lamiera zincata, telaini da nido e da melario.			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	75,18729 a corpo	€ 1,00000	€ 75,18729
	MT			**€ 75,18729**
	CAM23_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	9,21053 a corpo	€ 1,00000	€ 9,21053
	RU			**€ 9,21053**
	Sommano euro (A)			**€ 84,39782**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14348 = 1% * B)			€ 14,34763
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,87455
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 108,62**
	Incidenza manodopera sul totale 8,48%			*€ 9,21053*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,14348*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V05.030.065.A	CAM23_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI CAM23_V05.030 - API CAM23_065 - Arnia D.B. da 12 favi. CAM23_A - Arnia D.B. da 12 favi, come al codice V05.030.060.a, ma con tutti i fogli cerei montati su telaini.			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	99,48370 a corpo	€ 1,00000	€ 99,48370
	MT			**€ 99,48370**
	CAM23_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	12,18686 a corpo	€ 1,00000	€ 12,18686
	RU			**€ 12,18686**
	Sommano euro (A)			**€ 111,67056**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18984 = 1% * B)			€ 18,98400
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 13,06546
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 143,72**
	Incidenza manodopera sul totale 8,48%			*€ 12,18686*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,18984*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V05.030.070.A	CAM23_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI CAM23_V05.030 - API CAM23_070 - Arnia D.B. da 12 favi solo nido. CAM23_A - Arnia D.B. da 12 favi solo nido, coprifavo e coperchio, senza telaini.			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	53,63896 a corpo	€ 1,00000	€ 53,63896
	MT			**€ 53,63896**

	CAM23_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	6,57083 a corpo	€ 1,00000	€ 6,57083
		RU			**€ 6,57083**
		Sommano euro (A)			**€ 60,20979**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10236 = 1% * B)			€ 10,23566
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,04455
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 77,49**
		Incidenza manodopera sul totale 8,48%			*€ 6,57083*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,10236*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V05.030.075.A	CAM23_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI CAM23_V05.030 - API CAM23_075 - Melario per arnia a 12 favi. CAM23_A - Melario per arnia a 12 favi, senza telaini.				
	CAM23_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	9,38630 a corpo	€ 1,00000	€ 9,38630
		MT			**€ 9,38630**
	CAM23_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	1,14983 a corpo	€ 1,00000	€ 1,14983
		RU			**€ 1,14983**
		Sommano euro (A)			**€ 10,53613**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01791 = 1% * B)			€ 1,79114
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,23273
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 13,56**
		Incidenza manodopera sul totale 8,48%			*€ 1,14983*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,01791*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V05.030.080.A	CAM23_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI CAM23_V05.030 - API CAM23_080 - Arnietta pigliasciami per 5 favi da nido. CAM23_A - Arnietta pigliasciami per 5 favi da nido, con distanziatori. Senza telaini.				
	CAM23_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	27,50822 a corpo	€ 1,00000	€ 27,50822
		MT			**€ 27,50822**
	CAM23_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	3,36979 a corpo	€ 1,00000	€ 3,36979
		RU			**€ 3,36979**
		Sommano euro (A)			**€ 30,87801**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05249 = 1% * B)			€ 5,24926
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,61273
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 39,74**
		Incidenza manodopera sul totale 8,48%			*€ 3,36979*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,05249*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V05.030.080.B	CAM23_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI CAM23_V05.030 - API CAM23_080 - Arnietta pigliasciami per 5 favi da nido. CAM23_B - Arnietta pigliasciami per 5 favi da nido, con distanziatori. Con telaini e con i relativi fogli cerei.			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	37,12987 a corpo	€ 1,00000	€ 37,12987
	MT			**€ 37,12987**
	CAM23_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	4,54845 a corpo	€ 1,00000	€ 4,54845
	RU			**€ 4,54845**
	Sommano euro (A)			**€ 41,67832**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07085 = 1% * B)			€ 7,08531
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,87636
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 53,64**
	Incidenza manodopera sul totale 8,48%			*€ 4,54845*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,07085*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V05.030.085.A	CAM23_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI CAM23_V05.030 - API CAM23_085 - Arnietta da fecondazione per due famigliole. CAM23_A - Arnietta da fecondazione per due famigliole, con 3+3 telaini inchiodati e diaframma.			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	31,64069 a corpo	€ 1,00000	€ 31,64069
	MT			**€ 31,64069**
	CAM23_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	3,87602 a corpo	€ 1,00000	€ 3,87602
	RU			**€ 3,87602**
	Sommano euro (A)			**€ 35,51671**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06038 = 1% * B)			€ 6,03784
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,15546
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 45,71**
	Incidenza manodopera sul totale 8,48%			*€ 3,87602*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,06038*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V05.030.090.A	CAM23_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI CAM23_V05.030 - API CAM23_090 - Cassone a tre famiglie. CAM23_A - Cassone a tre famiglie, per la produzione della pappa reale con due telaini portastecche.			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	155,09543 a corpo	€ 1,00000	€ 155,09543
	MT			**€ 155,09543**

	CAM23_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	18,99936 a corpo	€ 1,00000	€ 18,99936
		RU			**€ 18,99936**
		Sommano euro (A)			**€ 174,09479**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,29596 = 1% * B)			€ 29,59611
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 20,36909
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 224,06**
		Incidenza manodopera sul totale 8,48%			*€ 18,99936*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,29596*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V05.030.095.A	CAM23_V05 - V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI CAM23_V05.030 - API CAM23_095 - Fondo mobile con cassettino e reti per Varroa. CAM23_A - Fondo mobile con cassettino e reti per Varroa da utilizzare per arnia D.B. "Standard" da 10 favi stanziale.				
	CAM23_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	17,42280 a corpo	€ 1,00000	€ 17,42280
		MT			**€ 17,42280**
	CAM23_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	2,13431 a corpo	€ 1,00000	€ 2,13431
		RU			**€ 2,13431**
		Sommano euro (A)			**€ 19,55711**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03325 = 1% * B)			€ 3,32471
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,28818
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 25,17**
		Incidenza manodopera sul totale 8,48%			*€ 2,13431*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,03325*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V06.010.010.A	CAM23_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO CAM23_V06.010 - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA CAM23_010 - Decespugliamento e dicioccamento con raccolta ed asportazione del materiale. CAM23_A - Decespugliamento e dicioccamento con raccolta ed asportazione del materiale, fino a rendere il terreno perfettamente sgombro. Su terreno pianeggiante.				
	CAM23_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	146,46550 a corpo	€ 1,00000	€ 146,46550
		MT			**€ 146,46550**
	CAM23_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	140,19340 a corpo	€ 1,00000	€ 140,19340
		RU			**€ 140,19340**
		Sommano euro (A)			**€ 286,65890**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,48732 = 1% * B)			€ 48,73201
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 33,53909
		TOTALE (A + B + C) euro / ha			**€ 368,93**

	Incidenza manodopera sul totale 38%			*€ 140,19340*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,48732*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V06.010.010.B	CAM23_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO CAM23_V06.010 - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA CAM23_010 - Decespugliamento e dicioccamento con raccolta ed asportazione del materiale. CAM23_B - Decespugliamento e dicioccamento con raccolta ed asportazione del materiale, fino a rendere il terreno perfettamente sgombro. Su terreno acclive (> 15%).			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	293,19698 a corpo	€ 1,00000	€ 293,19698
	MT			**€ 293,19698**
	CAM23_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	280,64140 a corpo	€ 1,00000	€ 280,64140
	RU			**€ 280,64140**
	Sommano euro (A)			**€ 573,83838**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,97553 = 1% * B)			€ 97,55252
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 67,13909
	TOTALE (A + B + C) euro / ha			**€ 738,53**
	Incidenza manodopera sul totale 38%			*€ 280,64140*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,97553*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V06.010.015.A	CAM23_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO CAM23_V06.010 - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA CAM23_015 - Scasso con mezzi meccanici alla profondità di cm 80-100. CAM23_A - Scasso con mezzi meccanici alla profondità di cm 80-100, compreso ripasso, amminutamento e spianamento.			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	305,49209 a corpo	€ 1,00000	€ 305,49209
	MT			**€ 305,49209**
	CAM23_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	292,41000 a corpo	€ 1,00000	€ 292,41000
	RU			**€ 292,41000**
	Sommano euro (A)			**€ 597,90209**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,01643 = 1% * B)			€ 101,64336
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 69,95455
	TOTALE (A + B + C) euro / ha			**€ 769,50**
	Incidenza manodopera sul totale 38%			*€ 292,41000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 1,01643*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V06.010.020.A	CAM23_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO CAM23_V06.010 - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA CAM23_020 - Scasso con mezzi meccanici alla profondità di cm 80-100. CAM23_A - Come al codice V06.010.015.a ma in terreni compatti e/o che presentano pendenze superiori al 15%.			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento	486,24258	€ 1,00000	€ 486,24258

		fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	a corpo		
		MT			**€ 486,24258**
	CAM23_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	465,42020 a corpo	€ 1,00000	€ 465,42020
		RU			**€ 465,42020**
		Sommano euro (A)			**€ 951,66278**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,61783 = 1% * B)			€ 161,78267
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 111,34455
		TOTALE (A + B + C) euro / ha			**€ 1.224,79**
		Incidenza manodopera sul totale 38%			*€ 465,42020*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 1,61783*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V06.010.025.A	CAM23_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO CAM23_V06.010 - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA CAM23_025 - Scarificatura alla profondità di cm 70-80. CAM23_A - Scarificatura alla profondità di cm 70-80, con distanza tra i denti non superiore a m 1,00. Ad una passata.				
	CAM23_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	154,09189 a corpo	€ 1,00000	€ 154,09189
		MT			**€ 154,09189**
	CAM23_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	147,49320 a corpo	€ 1,00000	€ 147,49320
		RU			**€ 147,49320**
		Sommano euro (A)			**€ 301,58509**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,51269 = 1% * B)			€ 51,26947
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 35,28546
		TOTALE (A + B + C) euro / ha			**€ 388,14**
		Incidenza manodopera sul totale 38%			*€ 147,49320*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,51269*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V06.010.025.B	CAM23_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO CAM23_V06.010 - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA CAM23_025 - Scarificatura alla profondità di cm 70-80. CAM23_B - Scarificatura alla profondità di cm 70-80, con distanza tra i denti non superiore a m 1,00. A due passate.				
	CAM23_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	263,74747 a corpo	€ 1,00000	€ 263,74747
		MT			**€ 263,74747**
	CAM23_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	252,45300 a corpo	€ 1,00000	€ 252,45300
		RU			**€ 252,45300**
		Sommano euro (A)			**€ 516,20047**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,87754 = 1% * B)			€ 87,75408
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 60,39546

	TOTALE (A + B + C) euro / ha			**€ 664,35**
	Incidenza manodopera sul totale 38%			*€ 252,45300*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,87754*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V06.010.030.A	CAM23_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO CAM23_V06.010 - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA CAM23_030 - Formazione di drenaggio con pietrame o elementi di cotto. CAM23_A - Formazione di drenaggio con pietrame o elementi di cotto in opera, compreso lo scavo: - con pietrame drenante - profondità media m 1,00. Larghezza minima m 0,50 ed un'altezza di m 0,40.			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	2,81473 a corpo	€ 1,00000	€ 2,81473
	MT			**€ 2,81473**
	CAM23_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	2,69420 a corpo	€ 1,00000	€ 2,69420
	RU			**€ 2,69420**
	Sommano euro (A)			**€ 5,50893**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00937 = 1% * B)			€ 0,93652
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,64455
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 7,09**
	Incidenza manodopera sul totale 38%			*€ 2,69420*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,00937*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V06.010.030.B	CAM23_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO CAM23_V06.010 - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA CAM23_030 - Formazione di drenaggio con pietrame o elementi di cotto. CAM23_B - Formazione di drenaggio con pietrame o elementi di cotto in opera, compreso lo scavo: - con pietrame drenante - profondità media m 1,20. Larghezza minima m 0,50 ed un'altezza di m 0,40.			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	3,28716 a corpo	€ 1,00000	€ 3,28716
	MT			**€ 3,28716**
	CAM23_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	3,14640 a corpo	€ 1,00000	€ 3,14640
	RU			**€ 3,14640**
	Sommano euro (A)			**€ 6,43356**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01094 = 1% * B)			€ 1,09371
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,75273
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 8,28**
	Incidenza manodopera sul totale 38%			*€ 3,14640*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,01094*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V06.010.030.C	CAM23_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO CAM23_V06.010 - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA CAM23_030 - Formazione di drenaggio con pietrame o elementi di cotto.			

	CAM23_C - Formazione di drenaggio con pietrame o elementi di cotto in opera, compreso lo scavo: - con pietrame drenante - profondità media m 1,50. Larghezza minima m 0,50 ed un'altezza di m 0,40.			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	4,59330 a corpo	€ 1,00000	€ 4,59330
	MT			**€ 4,59330**
	CAM23_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	4,39660 a corpo	€ 1,00000	€ 4,39660
	RU			**€ 4,39660**
	Sommano euro (A)			**€ 8,98990**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01528 = 1% * B)			€ 1,52828
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,05182
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 11,57**
	Incidenza manodopera sul totale 38%			*€ 4,39660*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,01528*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V06.010.030.D	CAM23_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO CAM23_V06.010 - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA CAM23_030 - Formazione di drenaggio con pietrame o elementi di cotto. CAM23_D - Formazione di drenaggio con pietrame o elementi di cotto in opera, compreso lo scavo: - con pietrame drenante - profondità media m 1,00. Diametro cm 10.			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	2,81473 a corpo	€ 1,00000	€ 2,81473
	MT			**€ 2,81473**
	CAM23_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	2,69420 a corpo	€ 1,00000	€ 2,69420
	RU			**€ 2,69420**
	Sommano euro (A)			**€ 5,50893**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00937 = 1% * B)			€ 0,93652
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,64455
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 7,09**
	Incidenza manodopera sul totale 38%			*€ 2,69420*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,00937*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V06.010.030.E	CAM23_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO CAM23_V06.010 - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA CAM23_030 - Formazione di drenaggio con pietrame o elementi di cotto. CAM23_E - Formazione di drenaggio con pietrame o elementi di cotto in opera, compreso lo scavo: - con pietrame drenante - profondità media m 1,00. Diametro cm 15.			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	3,07675 a corpo	€ 1,00000	€ 3,07675
	MT			**€ 3,07675**
	CAM23_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	2,94500 a corpo	€ 1,00000	€ 2,94500
	RU			**€ 2,94500**

	Sommano euro (A)			**€ 6,02175**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01024 = 1% * B)			€ 1,02370
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,70455
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 7,75**
	Incidenza manodopera sul totale 38%			*€ 2,94500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,01024*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V06.010.035.A	CAM23_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO CAM23_V06.010 - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA CAM23_035 - Spietramento in terreni pietrosi. CAM23_A - Spietramento in terreni pietrosi, con asportazione e accatastamento del materiale in cumuli misurabili.			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	4,88708 a corpo	€ 1,00000	€ 4,88708
	MT			**€ 4,88708**
	CAM23_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	4,67780 a corpo	€ 1,00000	€ 4,67780
	RU			**€ 4,67780**
	Sommano euro (A)			**€ 9,56488**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01626 = 1% * B)			€ 1,62603
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,11909
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 12,31**
	Incidenza manodopera sul totale 38%			*€ 4,67780*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,01626*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V06.010.040.A	CAM23_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO CAM23_V06.010 - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA CAM23_040 - Rimozione di crosta o cappellaccio. CAM23_A - Rimozione di crosta o cappellaccio, compreso l'accatastamento del materiale in cumuli misurabili.			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	1,33790 a corpo	€ 1,00000	€ 1,33790
	MT			**€ 1,33790**
	CAM23_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	1,28060 a corpo	€ 1,00000	€ 1,28060
	RU			**€ 1,28060**
	Sommano euro (A)			**€ 2,61850**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00445 = 1% * B)			€ 0,44515
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,30637
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 3,37**
	Incidenza manodopera sul totale 38%			*€ 1,28060*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,00445*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

CAM23_V06.010.045.A	CAM23_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO CAM23_V06.010 - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA CAM23_045 - Disinfestazione dei terreni dai nematodi. CAM23_A - Disinfestazione dei terreni dai nematodi con idonei prodotti indicati dal SESIRCA.			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	1.922,99634 a corpo	€ 1,00000	€ 1.922,99634
	MT			**€ 1.922,99634**
	CAM23_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	1.840,64780 a corpo	€ 1,00000	€ 1.840,64780
	RU			**€ 1.840,64780**
	Sommano euro (A)			**€ 3.763,64414**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,39820 = 1% * B)			€ 639,81950
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 440,34636
	TOTALE (A + B + C) euro / ha			**€ 4.843,81**
	Incidenza manodopera sul totale 38%			*€ 1.840,64780*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 6,39820*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V06.010.050.A	CAM23_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO CAM23_V06.010 - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA CAM23_050 - Scavo di fossi di 2ª raccolta (capofossi). CAM23_A - Scavo di fossi di 2ª raccolta (capofossi) di qualsiasi sezione, effettuato con mezzi meccanici, compreso lo spandi-mento del terreno, la profilatura delle pareti e qualsiasi altro magistero.			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	1,18306 a corpo	€ 1,00000	€ 1,18306
	MT			**€ 1,18306**
	CAM23_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	1,13240 a corpo	€ 1,00000	€ 1,13240
	RU			**€ 1,13240**
	Sommano euro (A)			**€ 2,31546**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00394 = 1% * B)			€ 0,39363
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,27091
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 2,98**
	Incidenza manodopera sul totale 38%			*€ 1,13240*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,00394*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V06.010.055.A	CAM23_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO CAM23_V06.010 - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA CAM23_055 - Scavo di fossi di 2ª raccolta (capofossi). CAM23_A - Come al codice V06.010.050.a per scavi da eseguire a mano limitatamente alle zone ove non è possibile l'impiego della macchina. In terreni compatti.			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	8,86900 a corpo	€ 1,00000	€ 8,86900
	MT			**€ 8,86900**
	CAM23_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di	8,48920 a corpo	€ 1,00000	€ 8,48920

	miglioramento Fondiario			
	RU			**€ 8,48920**
	Sommano euro (A)			**€ 17,35820**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02951 = 1% * B)			€ 2,95089
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,03091
	TOTALE (A + B + C) euro / mc			**€ 22,34**
	Incidenza manodopera sul totale 38%			*€ 8,48920*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,02951*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V06.010.055.B	CAM23_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO CAM23_V06.010 - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA CAM23_055 - Scavo di fossi di 2ª raccolta (capofossi). CAM23_B - Come al codice V06.010.050.a per scavi da eseguire a mano limitatamente alle zone ove non è possibile l'impiego della macchina. In terreni medi o sciolti.			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	6,54654 a corpo	€ 1,00000	€ 6,54654
	MT			**€ 6,54654**
	CAM23_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	6,26620 a corpo	€ 1,00000	€ 6,26620
	RU			**€ 6,26620**
	Sommano euro (A)			**€ 12,81274**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02178 = 1% * B)			€ 2,17817
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,49909
	TOTALE (A + B + C) euro / mc			**€ 16,49**
	Incidenza manodopera sul totale 38%			*€ 6,26620*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,02178*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V06.010.060.A	CAM23_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO CAM23_V06.010 - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA CAM23_060 - Movimenti di terra per sistemazione di terreni eseguiti con mezzi meccanici. CAM23_A - Movimenti di terra, con compenso fra scavi e riporti, per sistemazione di terreni eseguiti con mezzi meccanici in terreni di qualsiasi natura e consistenza, computati per il solo scavo.			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	1,42524 a corpo	€ 1,00000	€ 1,42524
	MT			**€ 1,42524**
	CAM23_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	1,36420 a corpo	€ 1,00000	€ 1,36420
	RU			**€ 1,36420**
	Sommano euro (A)			**€ 2,78944**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00474 = 1% * B)			€ 0,47420
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,32636
	TOTALE (A + B + C) euro / mc			**€ 3,59**
	Incidenza manodopera sul totale 38%			*€ 1,36420*

	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,00474*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V06.010.065.A	CAM23_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO CAM23_V06.010 - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA CAM23_065 - Scavo e/o risagomatura di fossi necessari alla regimazione delle acque. CAM23_A - Scavo e/o risagomatura di fossi necessari alla regimazione delle acque, effettuato con mezzi meccanici, compreso lo spandimento del terreno, la prifilatura delle pareti e qualsiasi altro magistero.			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	2,08426 a corpo	€ 1,00000	€ 2,08426
	MT			**€ 2,08426**
	CAM23_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	1,99500 a corpo	€ 1,00000	€ 1,99500
	RU			**€ 1,99500**
	Sommano euro (A)			**€ 4,07926**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00693 = 1% * B)			€ 0,69347
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,47727
	TOTALE (A + B + C) euro / mc			**€ 5,25**
	Incidenza manodopera sul totale 38%			*€ 1,99500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,00693*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V06.010.070.A	CAM23_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO CAM23_V06.010 - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA CAM23_070 - Movimenti di terra. CAM23_A - Movimenti di terra, computati per il solo scavo, da effettuare a mano, necessari allo spianamento del terreno con formazione di terrazze o di lunette.			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	3,46978 a corpo	€ 1,00000	€ 3,46978
	MT			**€ 3,46978**
	CAM23_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	3,32120 a corpo	€ 1,00000	€ 3,32120
	RU			**€ 3,32120**
	Sommano euro (A)			**€ 6,79098**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01154 = 1% * B)			€ 1,15447
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,79455
	TOTALE (A + B + C) euro / mc			**€ 8,74**
	Incidenza manodopera sul totale 38%			*€ 3,32120*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,01154*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V06.010.075.A	CAM23_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO CAM23_V06.010 - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA CAM23_075 - Sistemazione superficiale per la regimazione delle acque meteoriche. CAM23_A - Sistemazione superficiale per la regimazione delle acque meteoriche ivi compresi modesti movimenti di terra.			

	CAM23_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	210,36674 a corpo	€ 1,00000	€ 210,36674
		MT			**€ 210,36674**
	CAM23_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	201,35820 a corpo	€ 1,00000	€ 201,35820
		RU			**€ 201,35820**
		Sommano euro (A)			**€ 411,72494**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,69993 = 1% * B)			€ 69,99324
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 48,17182
		TOTALE (A + B + C) euro / ha			**€ 529,89**
		Incidenza manodopera sul totale 38%			*€ 201,35820*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,69993*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V06.010.080.A	CAM23_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO CAM23_V06.010 - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA CAM23_080 - Contenimento terreno. CAM23_A - Contenimento terreno tramite muri di contenimento monofacciali realizzati con conci di pietra assemblati a secco senza l'uso di malta (comprensiva di ogni e qualsiasi onere e magistero). Con uso di pietra locale recuperata in loco.				
	CAM23_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	67,74024 a corpo	€ 1,00000	€ 67,74024
		MT			**€ 67,74024**
	CAM23_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	64,83940 a corpo	€ 1,00000	€ 64,83940
		RU			**€ 64,83940**
		Sommano euro (A)			**€ 132,57964**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22539 = 1% * B)			€ 22,53854
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 15,51182
		TOTALE (A + B + C) euro / mc			**€ 170,63**
		Incidenza manodopera sul totale 38%			*€ 64,83940*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,22539*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V06.010.080.B	CAM23_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO CAM23_V06.010 - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA CAM23_080 - Contenimento terreno. CAM23_B - Contenimento terreno tramite muri di contenimento monofacciali realizzati con conci di pietra assemblati a secco senza l'uso di malta (comprensiva di ogni e qualsiasi onere e magistero). Con uso di pietra locale recuperata altrove.				
	CAM23_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	98,54354 a corpo	€ 1,00000	€ 98,54354
		MT			**€ 98,54354**
	CAM23_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	94,32360 a corpo	€ 1,00000	€ 94,32360
		RU			**€ 94,32360**
		Sommano euro (A)			

				€ 192,86714
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,32787 = 1% * B)			€ 32,78741
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 22,56546
	TOTALE (A + B + C) euro / mc			**€ 248,22**
	Incidenza manodopera sul totale 38%			*€ 94,32360*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,32787*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V06.010.080.C	CAM23_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO CAM23_V06.010 - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA CAM23_080 - Contenimento terreno. CAM23_C - Contenimento terreno tramite muri di contenimento monofacciali realizzati con conci di pietra assemblati a secco con l'uso di malta (comprensiva di ogni e qualsiasi onere e magistero). Con uso di pietra locale recuperata in loco.			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	71,31325 a corpo	€ 1,00000	€ 71,31325
	MT			**€ 71,31325**
	CAM23_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	68,25940 a corpo	€ 1,00000	€ 68,25940
	RU			**€ 68,25940**
	Sommano euro (A)			**€ 139,57265**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23727 = 1% * B)			€ 23,72735
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 16,33000
	TOTALE (A + B + C) euro / mc			**€ 179,63**
	Incidenza manodopera sul totale 38%			*€ 68,25940*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,23727*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V06.010.080.D	CAM23_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO CAM23_V06.010 - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA CAM23_080 - Contenimento terreno. CAM23_D - Contenimento terreno muri di contenimento monofacciali realizzati con conci di pietra assemblati a secco con l'uso di malta (comprensiva di ogni e qualsiasi onere e magistero). Con uso di pietra locale recuperata altrove.			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	102,11654 a corpo	€ 1,00000	€ 102,11654
	MT			**€ 102,11654**
	CAM23_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	97,74360 a corpo	€ 1,00000	€ 97,74360
	RU			**€ 97,74360**
	Sommano euro (A)			**€ 199,86014**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,33976 = 1% * B)			€ 33,97622
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 23,38364
	TOTALE (A + B + C) euro / mc			**€ 257,22**
	Incidenza manodopera sul totale 38%			*€ 97,74360*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,33976*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

				TOTALE
CAM23_V06.010.080.E	CAM23_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO CAM23_V06.010 - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA CAM23_080 - Contenimento terreno. CAM23_E - Contenimento terreno tramite muri di contenimento monofacciali realizzati con conci di pietra quadrangolare assemblati a secco con l'uso di malta (comprensiva di ogni e qualsiasi onere e magistero).			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	103,10904 a corpo	€ 1,00000	€ 103,10904
	MT			**€ 103,10904**
	CAM23_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	98,69360 a corpo	€ 1,00000	€ 98,69360
	RU			**€ 98,69360**
	Sommano euro (A)			**€ 201,80264**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,34306 = 1% * B)			€ 34,30645
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 23,61091
	TOTALE (A + B + C) euro / mc			**€ 259,72**
	Incidenza manodopera sul totale 38%			*€ 98,69360*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,34306*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V06.010.085.A	CAM23_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO CAM23_V06.010 - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA CAM23_085 - Formazione e/o ripristino di lunette con pietrame. CAM23_A - Formazione e/o ripristino di lunette con pietrame realizzate con conci di pietra assemblati a secco senza l'uso di malta (comprensiva di ogni e qualsiasi onere e magistero). Esistente nel fondo con uso di pietra locale recuperata in loco.			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	19,86592 a corpo	€ 1,00000	€ 19,86592
	MT			**€ 19,86592**
	CAM23_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	19,01520 a corpo	€ 1,00000	€ 19,01520
	RU			**€ 19,01520**
	Sommano euro (A)			**€ 38,88112**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06610 = 1% * B)			€ 6,60979
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,54909
	TOTALE (A + B + C) euro / mc			**€ 50,04**
	Incidenza manodopera sul totale 38%			*€ 19,01520*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,06610*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V06.010.085.B	CAM23_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO CAM23_V06.010 - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA CAM23_085 - Formazione e/o ripristino di lunette con pietrame. CAM23_B - Formazione e/o ripristino di lunette con pietrame realizzate con conci di pietra assemblati a secco senza l'uso di malta (comprensiva di ogni e qualsiasi onere e magistero). Proveniente dall'esterno del fondo con uso di pietra locale recuperata altrove.			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	38,65596 a corpo	€ 1,00000	€ 38,65596

	MT			**€ 38,65596**
	CAM23_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	37,00060 a corpo	€ 1,00000	€ 37,00060
	RU			**€ 37,00060**
	Sommano euro (A)			**€ 75,65656**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12862 = 1% * B)			€ 12,86162
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,85182
	TOTALE (A + B + C) euro / mc			**€ 97,37**
	Incidenza manodopera sul totale 38%			*€ 37,00060*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,12862*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V06.010.085.C	CAM23_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO CAM23_V06.010 - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA CAM23_085 - Formazione e/o ripristino di lunette con pietrame. CAM23_C - Formazione e/o ripristino di lunette con pietrame realizzate con conci di pietra assemblati a secco con l'uso di malta (comprensiva di ogni e qualsiasi onere e magistero). Con uso di pietra locale recuperata in loco.			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	23,43893 a corpo	€ 1,00000	€ 23,43893
	MT			**€ 23,43893**
	CAM23_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	22,43520 a corpo	€ 1,00000	€ 22,43520
	RU			**€ 22,43520**
	Sommano euro (A)			**€ 45,87413**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07799 = 1% * B)			€ 7,79860
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,36727
	TOTALE (A + B + C) euro / mc			**€ 59,04**
	Incidenza manodopera sul totale 38%			*€ 22,43520*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,07799*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V06.010.085.D	CAM23_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO CAM23_V06.010 - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA CAM23_085 - Formazione e/o ripristino di lunette con pietrame. CAM23_D - Formazione e/o ripristino di lunette con pietrame realizzate con conci di pietra assemblati a secco con l'uso di malta (comprensiva di ogni e qualsiasi onere e magistero). Con uso di pietra locale recuperata altrove.			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	42,22897 a corpo	€ 1,00000	€ 42,22897
	MT			**€ 42,22897**
	CAM23_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	40,42060 a corpo	€ 1,00000	€ 40,42060
	RU			**€ 40,42060**
	Sommano euro (A)			**€ 82,64957**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14050 = 1% * B)			€ 14,05043
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,67000

	TOTALE (A + B + C) euro / mc			**€ 106,37**
	Incidenza manodopera sul totale 38%			*€ 40,42060*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,14050*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V06.010.090.A	CAM23_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO CAM23_V06.010 - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA CAM23_090 - Recinzione eseguita con rete metallica. CAM23_A - Recinzione eseguita con rete metallica a maglia romboidale in ferro zincato su pali di legno bruciati al piede. posti alla distanza di m 2,50 in opera.			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	3,15615 a corpo	€ 1,00000	€ 3,15615
	MT			**€ 3,15615**
	CAM23_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	3,02100 a corpo	€ 1,00000	€ 3,02100
	RU			**€ 3,02100**
	Sommano euro (A)			**€ 6,17715**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01050 = 1% * B)			€ 1,05012
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,72273
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 7,95**
	Incidenza manodopera sul totale 38%			*€ 3,02100*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,01050*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V06.010.100.A	CAM23_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO CAM23_V06.010 - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA CAM23_100 - Graticciate per il contenimento di terrapieni e/o scarpate. CAM23_A - Graticciate per il contenimento di terrapieni e/o scarpate, formate con pali di castagno fittamente intessute con fascine di salici verdi.			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	3,78739 a corpo	€ 1,00000	€ 3,78739
	MT			**€ 3,78739**
	CAM23_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	3,62520 a corpo	€ 1,00000	€ 3,62520
	RU			**€ 3,62520**
	Sommano euro (A)			**€ 7,41259**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01260 = 1% * B)			€ 1,26014
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,86727
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 9,54**
	Incidenza manodopera sul totale 38%			*€ 3,62520*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,01260*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V06.010.105.A	CAM23_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO CAM23_V06.010 - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA CAM23_105 - Viminate. CAM23_A - Viminate costituite con paletti di legname idoneo (ø 5 cm;			

	lunghezza 1 m), posti ad una distanza di 50 cm ed infissi nel terreno per 70 cm, collegati con un intreccio di verghe (altezza 30 cm) legate con fili di ferro zincato (ø 3 mm), compreso ogni altro onere.			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	4,88708 a corpo	€ 1,00000	€ 4,88708
	MT			**€ 4,88708**
	CAM23_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	4,67780 a corpo	€ 1,00000	€ 4,67780
	RU			**€ 4,67780**
	Sommano euro (A)			**€ 9,56488**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01626 = 1% * B)			€ 1,62603
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,11909
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 12,31**
	Incidenza manodopera sul totale 38%			*€ 4,67780*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,01626*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V06.010.110.A	CAM23_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO CAM23_V06.010 - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA CAM23_110 - Fascinate CAM23_A - Fascinate eseguite su banchine orizzontali della profondità di 30-50 cm e larghe altrettanto, con posa in opera di fascine composte ognuna da 5 verghe, successivamente fissate con picchetti di legno (ø 5 cm; lunghezza 1 m), posti ogni 80 cm, il tutto ricoperto con il materiale di risulta dello scavo a monte compreso ogni altro onere.			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	3,46184 a corpo	€ 1,00000	€ 3,46184
	MT			**€ 3,46184**
	CAM23_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	3,31360 a corpo	€ 1,00000	€ 3,31360
	RU			**€ 3,31360**
	Sommano euro (A)			**€ 6,77544**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01152 = 1% * B)			€ 1,15182
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,79273
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 8,72**
	Incidenza manodopera sul totale 38%			*€ 3,31360*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,01152*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V06.010.115.A	CAM23_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO CAM23_V06.010 - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA CAM23_115 - Vasche per l'accumulo della risorsa idrica. CAM23_A - Vasche per l'accumulo della risorsa idrica.			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	27,87834 a corpo	€ 1,00000	€ 27,87834
	MT			**€ 27,87834**
	CAM23_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	13,22500 a corpo	€ 1,00000	€ 13,22500
	RU			**€ 13,22500**

	Sommano euro (A)			**€ 41,10334**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06988 = 1% * B)			€ 6,98757
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,80909
	TOTALE (A + B + C) euro / mc			**€ 52,90**
	Incidenza manodopera sul totale 25%			*€ 13,22500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,06988*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V06.010.120.A	CAM23_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO CAM23_V06.010 - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA CAM23_120 - Piste di servizio aziendale. CAM23_A - Piste di servizio aziendale, a fondo naturale, di larghezza non superiore a m 2,50, con formazione di massicciata dello spessore non inferiore a cm 20. Per ripristino.			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	3,94222 a corpo	€ 1,00000	€ 3,94222
	MT			**€ 3,94222**
	CAM23_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	3,77340 a corpo	€ 1,00000	€ 3,77340
	RU			**€ 3,77340**
	Sommano euro (A)			**€ 7,71562**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01312 = 1% * B)			€ 1,31166
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,90273
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 9,93**
	Incidenza manodopera sul totale 38%			*€ 3,77340*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,01312*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V06.010.120.B	CAM23_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO CAM23_V06.010 - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA CAM23_120 - Piste di servizio aziendale. CAM23_B - Piste di servizio aziendale, a fondo naturale, di larghezza non superiore a m 2,50, con formazione di massicciata dello spessore non inferiore a cm 20. Per realizzazione ex novo.			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	5,26026 a corpo	€ 1,00000	€ 5,26026
	MT			**€ 5,26026**
	CAM23_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	5,03500 a corpo	€ 1,00000	€ 5,03500
	RU			**€ 5,03500**
	Sommano euro (A)			**€ 10,29526**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01750 = 1% * B)			€ 1,75019
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,20455
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 13,25**
	Incidenza manodopera sul totale 38%			*€ 5,03500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,01750*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

				TOTALE
CAM23_V06.010.125.A	CAM23_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO CAM23_V06.010 - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA CAM23_125 - Monorotaie da installare nei vigneti (su terreni acclivi >15%) e nei limoneti. CAM23_A - Monorotaie da installare nei vigneti (su terreni acclivi >15%) e nei limoneti, ricadenti in comprensori non dotati di adeguata viabilità, anche a servizio di più aziende e per una lunghezza non inferiore a m 50/ha. Per i primi 50 m.			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	197,50811 a corpo	€ 1,00000	€ 197,50811
	MT			**€ 197,50811**
	CAM23_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	111,27200 a corpo	€ 1,00000	€ 111,27200
	RU			**€ 111,27200**
	Sommano euro (A)			**€ 308,78011**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,52493 = 1% * B)			€ 52,49262
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 36,12727
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 397,40**
	Incidenza manodopera sul totale 28%			*€ 111,27200*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,52493*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V06.010.125.B	CAM23_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO CAM23_V06.010 - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA CAM23_125 - Monorotaie da installare nei vigneti (su terreni acclivi >15%) e nei limoneti. CAM23_B - Monorotaie da installare nei vigneti (su terreni acclivi >15%) e nei limoneti, ricadenti in comprensori non dotati di adeguata viabilità, anche a servizio di più aziende e per una lunghezza non inferiore a m 50/ha. Per ciascun metro eccedente i primi 50.			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	82,29339 a corpo	€ 1,00000	€ 82,29339
	MT			**€ 82,29339**
	CAM23_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	46,36240 a corpo	€ 1,00000	€ 46,36240
	RU			**€ 46,36240**
	Sommano euro (A)			**€ 128,65579**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21871 = 1% * B)			€ 21,87148
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 15,05273
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 165,58**
	Incidenza manodopera sul totale 28%			*€ 46,36240*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,21871*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V06.010.130.A	CAM23_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO CAM23_V06.010 - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA CAM23_130 - Gradini in pietra per scala di raccordo dei muri di contenimento. CAM23_A - Gradini in pietra per scala di raccordo dei muri di contenimento di cui alle voci V06.010.080 e V06.010.085, di spessore di 20 cm, di realizzati con conci di pietra assemblati a secco senza l'uso di malta (comprensiva di ogni e qualsiasi onere e magistero). Con uso di pietra locale recuperata in loco.			

	CAM23_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	27,49231 a corpo	€ 1,00000	€ 27,49231
		MT			**€ 27,49231**
	CAM23_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	26,31500 a corpo	€ 1,00000	€ 26,31500
		RU			**€ 26,31500**
		Sommano euro (A)			**€ 53,80731**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09147 = 1% * B)			€ 9,14724
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,29546
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 69,25**
		Incidenza manodopera sul totale 38%			*€ 26,31500*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,09147*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V06.010.130.B	CAM23_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO CAM23_V06.010 - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA CAM23_130 - Gradini in pietra per scala di raccordo dei muri di contenimento. CAM23_B - Gradini in pietra per scala di raccordo dei muri di contenimento di cui alle voci V06.010.080 e V06.010.085, di spessore di 20 cm, di realizzati con conci di pietra assemblati a secco senza l'uso di malta (comprensiva di ogni e qualsiasi onere e magistero). Con uso di pietra locale recuperata altrove.				
	CAM23_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	39,41821 a corpo	€ 1,00000	€ 39,41821
		MT			**€ 39,41821**
	CAM23_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	37,73020 a corpo	€ 1,00000	€ 37,73020
		RU			**€ 37,73020**
		Sommano euro (A)			**€ 77,14841**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13115 = 1% * B)			€ 13,11523
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,02636
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 99,29**
		Incidenza manodopera sul totale 38%			*€ 37,73020*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,13115*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V06.010.130.C	CAM23_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO CAM23_V06.010 - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA CAM23_130 - Gradini in pietra per scala di raccordo dei muri di contenimento. CAM23_C - Gradini in pietra per scala di raccordo dei muri di contenimento contenimento di cui alle voci V06.010.080 e V06.010.085, di spessore di 20 cm, realizzati con conci di pietra assemblati a secco con l'uso di malta (comprensiva di ogni e qualsiasi onere e magistero). Con uso di pietra locale recuperata in loco.				
	CAM23_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	28,52450 a corpo	€ 1,00000	€ 28,52450
		MT			**€ 28,52450**
	CAM23_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	27,30300 a corpo	€ 1,00000	€ 27,30300
		RU			**€ 27,30300**

	Sommano euro (A)			**€ 55,82750**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09491 = 1% * B)			€ 9,49068
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,53182
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 71,85**
	Incidenza manodopera sul totale 38%			*€ 27,30300*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,09491*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V06.010.130.D	CAM23_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO CAM23_V06.010 - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA CAM23_130 - Gradini in pietra per scala di raccordo dei muri di contenimento. CAM23_D - Gradini in pietra per scala di raccordo dei muri di contenimento contenimento di cui alle voci V06.010.080 e V06.010.085, di spessore di 20 cm, realizzati con conci di pietra assemblati a secco con l'uso di malta (comprensiva di ogni e qualsiasi onere e magistero). Con uso di pietra locale recuperata altrove.			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	40,84741 a corpo	€ 1,00000	€ 40,84741
	MT			**€ 40,84741**
	CAM23_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	39,09820 a corpo	€ 1,00000	€ 39,09820
	RU			**€ 39,09820**
	Sommano euro (A)			**€ 79,94561**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13591 = 1% * B)			€ 13,59075
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,35364
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 102,89**
	Incidenza manodopera sul totale 38%			*€ 39,09820*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,13591*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V06.010.135.A	CAM23_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO CAM23_V06.010 - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA CAM23_135 - Canalette di raccolta delle acque di ruscellamento dei muri di contenimento. CAM23_A - Canalette di raccolta delle acque di ruscellamento dei muri di contenimento di cui alla voce V06.010.080 compreso ogni e qualsiasi onere e magistero (i prezzi indicati fanno riferimento solo alla parte basale della canaletta. Le pareti laterali vengono considerate muri di contenimento). Formazione e/o ripristino di canalette di scolo delle acque, di spessore di 20 cm, con pietrame a secco esistente nel fondo.			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	23,82004 a corpo	€ 1,00000	€ 23,82004
	MT			**€ 23,82004**
	CAM23_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	22,80000 a corpo	€ 1,00000	€ 22,80000
	RU			**€ 22,80000**
	Sommano euro (A)			**€ 46,62004**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07925 = 1% * B)			€ 7,92541
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,45455
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 60,00**

	Incidenza manodopera sul totale 38%			*€ 22,80000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,07925*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V06.010.135.B	CAM23_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO CAM23_V06.010 - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA CAM23_135 - Canalette di raccolta delle acque di ruscellamento dei muri di contenimento. CAM23_B - Canalette di raccolta delle acque di ruscellamento dei muri di contenimento di cui alla voce V06.010.080 compreso ogni e qualsiasi onere e magistero (i prezzi indicati fanno riferimento solo alla parte basale della canaletta. Le pareti laterali vengono considerate muri di contenimento). Formazione e/o ripristino di canalette di scolo delle acque, di spessore di 20 cm, con pietrame a secco proveniente dall'esterno del fondo.			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	31,76006 a corpo	€ 1,00000	€ 31,76006
	MT			**€ 31,76006**
	CAM23_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	30,40000 a corpo	€ 1,00000	€ 30,40000
	RU			**€ 30,40000**
	Sommano euro (A)			**€ 62,16006**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10567 = 1% * B)			€ 10,56721
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,27273
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 80,00**
	Incidenza manodopera sul totale 38%			*€ 30,40000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,10567*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V06.010.135.C	CAM23_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO CAM23_V06.010 - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA CAM23_135 - Canalette di raccolta delle acque di ruscellamento dei muri di contenimento. CAM23_C - Canalette di raccolta delle acque di ruscellamento dei muri di contenimento di cui alla voce V06.010.080 compreso ogni e qualsiasi onere e magistero (i prezzi indicati fanno riferimento solo alla parte basale della canaletta. Le pareti laterali vengono considerate muri di contenimento). Formazione e/o ripristino di canalette di scolo delle acque, di spessore di 20 cm, con pietrame e malta esistente nel fondo.			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	27,39305 a corpo	€ 1,00000	€ 27,39305
	MT			**€ 27,39305**
	CAM23_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	26,22000 a corpo	€ 1,00000	€ 26,22000
	RU			**€ 26,22000**
	Sommano euro (A)			**€ 53,61305**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09114 = 1% * B)			€ 9,11422
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,27273
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 69,00**
	Incidenza manodopera sul totale 38%			*€ 26,22000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,09114*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

CAM23_V06.010.135.D	CAM23_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO CAM23_V06.010 - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA CAM23_135 - Canalette di raccolta delle acque di ruscellamento dei muri di contenimento. CAM23_D - Canalette di raccolta delle acque di ruscellamento dei muri di contenimento di cui alla voce V06.010.080 compreso ogni e qualsiasi onere e magistero (i prezzi indicati fanno riferimento solo alla parte basale della canaletta. Le pareti laterali vengono considerate muri di contenimento). Formazione e/o ripristino di canalette di scolo delle acque, di spessore di 20 cm, con pietrame e malta proveniente dall'esterno del fondo.			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	35,33307 a corpo	€ 1,00000	€ 35,33307
	MT			**€ 35,33307**
	CAM23_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	33,82000 a corpo	€ 1,00000	€ 33,82000
	RU			**€ 33,82000**
	Sommano euro (A)			**€ 69,15307**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11756 = 1% * B)			€ 11,75602
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,09091
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 89,00**
	Incidenza manodopera sul totale 38%			*€ 33,82000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,11756*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V06.010.140.A	CAM23_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO CAM23_V06.010 - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA CAM23_140 - Contenimento terreno tramite formazione gabbionate. CAM23_A - Contenimento terreno tramite formazione gabbionate realizzate con reti metalliche in filo di ferro zincato a doppia torsione (∅ 2,7 mm) con maglie di dimemsioni 8x10 mm compreso i tiranti, riempita con pietrame di cava o ciottolo di fiume (diametro 15-35 cm) sistemati a mano; distribuzione di terreno vegetale sulla pedata della gabbionata e messa a dimora di robuste talee di specie arbustive ad elevata capacità vegetativa in numero di almeno 5 per metro lineare compreso ogni altro onere.			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	55,80243 a corpo	€ 1,00000	€ 55,80243
	MT			**€ 55,80243**
	CAM23_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	53,41280 a corpo	€ 1,00000	€ 53,41280
	RU			**€ 53,41280**
	Sommano euro (A)			**€ 109,21523**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18567 = 1% * B)			€ 18,56659
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 12,77818
	TOTALE (A + B + C) euro / mc			**€ 140,56**
	Incidenza manodopera sul totale 38%			*€ 53,41280*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,18567*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V06.020.010.A	CAM23_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO CAM23_V06.020 - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO CAM23_010 - Lavorazioni preparatorie CAM23_A - Lavorazioni preparatorie senza scasso (compresa aratura a profondità media,non comprende costi per lavori di affinamento)			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento	175,19248	€ 1,00000	€ 175,19248

		fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	a corpo		
		MT			**€ 175,19248**
	CAM23_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	167,69020 a corpo	€ 1,00000	€ 167,69020
		RU			**€ 167,69020**
		Sommano euro (A)			**€ 342,88268**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,58290 = 1% * B)			€ 58,29006
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 40,11727
		TOTALE (A + B + C) euro / ha			**€ 441,29**
		Incidenza manodopera sul totale 38%			*€ 167,69020*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,58290*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V06.020.010.B	CAM23_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO CAM23_V06.020 - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO CAM23_010 - Lavorazioni preparatorie CAM23_B - Lavorazioni preparatorie con scasso (compresa aratura o discissura profonda, non comprende costi per lavori di affinamento)				
	CAM23_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	500,55446 a corpo	€ 1,00000	€ 500,55446
		MT			**€ 500,55446**
	CAM23_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	479,11920 a corpo	€ 1,00000	€ 479,11920
		RU			**€ 479,11920**
		Sommano euro (A)			**€ 979,67366**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,66545 = 1% * B)			€ 166,54452
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 114,62182
		TOTALE (A + B + C) euro / ha			**€ 1.260,84**
		Incidenza manodopera sul totale 38%			*€ 479,11920*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 1,66545*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V06.020.015.A	CAM23_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO CAM23_V06.020 - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO CAM23_015 - Concimazioni di fondo CAM23_A - Concimazione di fondo compreso analisi terreno per noce, castagno				
	CAM23_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	191,87842 a corpo	€ 1,00000	€ 191,87842
		MT			**€ 191,87842**
	CAM23_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	183,66160 a corpo	€ 1,00000	€ 183,66160
		RU			**€ 183,66160**
		Sommano euro (A)			**€ 375,54002**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,63842 = 1% * B)			€ 63,84180
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 43,93818

	TOTALE (A + B + C) euro / ha			**€ 483,32**
	Incidenza manodopera sul totale 38%			*€ 183,66160*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,63842*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V06.020.015.B	CAM23_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO CAM23_V06.020 - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO CAM23_015 - Concimazioni di fondo CAM23_B - Concimazione di fondo con analisi per olivo, mandorlo,melograno			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	229,41881 a corpo	€ 1,00000	€ 229,41881
	MT			**€ 229,41881**
	CAM23_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	219,59440 a corpo	€ 1,00000	€ 219,59440
	RU			**€ 219,59440**
	Sommano euro (A)			**€ 449,01321**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,76332 = 1% * B)			€ 76,33225
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 52,53455
	TOTALE (A + B + C) euro / ha			**€ 577,88**
	Incidenza manodopera sul totale 38%			*€ 219,59440*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,76332*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V06.020.015.C	CAM23_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO CAM23_V06.020 - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO CAM23_015 - Concimazioni di fondo CAM23_C - Concimazione di fondo con analisi per altre colture arboree			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	329,53050 a corpo	€ 1,00000	€ 329,53050
	MT			**€ 329,53050**
	CAM23_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	315,41900 a corpo	€ 1,00000	€ 315,41900
	RU			**€ 315,41900**
	Sommano euro (A)			**€ 644,94950**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,09641 = 1% * B)			€ 109,64142
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 75,45909
	TOTALE (A + B + C) euro / ha			**€ 830,05**
	Incidenza manodopera sul totale 38%			*€ 315,41900*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 1,09641*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V06.020.020.A	CAM23_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO CAM23_V06.020 - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO CAM23_020 - Squadratura e picchettamento CAM23_A - Squadratura e picchettamento			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	237,75979 a corpo	€ 1,00000	€ 237,75979

	MT			**€ 237,75979**
	CAM23_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	227,57820 a corpo	€ 1,00000	€ 227,57820
	RU			**€ 227,57820**
	Sommano euro (A)			**€ 465,33799**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,79107 = 1% * B)			€ 79,10746
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 54,44455
	TOTALE (A + B + C) euro / ha			**€ 598,89**
	Incidenza manodopera sul totale 38%			*€ 227,57820*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,79107*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V06.020.025.A	CAM23_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO CAM23_V06.020 - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO CAM23_025 - Costo standard delle piantine (astoni di 1 anno, comprensivi di trasporto ed eventuali fallanze) CAM23_A - Costo standard delle piantine (astoni di 1 anno, comprensivi di trasporto ed eventuali fallanze) Albicocco-pesco-susino			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	3,00889 a corpo	€ 1,00000	€ 3,00889
	MT			**€ 3,00889**
	CAM23_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	0,90720 a corpo	€ 1,00000	€ 0,90720
	RU			**€ 0,90720**
	Sommano euro (A)			**€ 3,91609**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00666 = 1% * B)			€ 0,66574
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,45818
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 5,04**
	Incidenza manodopera sul totale 18%			*€ 0,90720*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,00666*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V06.020.025.B	CAM23_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO CAM23_V06.020 - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO CAM23_025 - Costo standard delle piantine (astoni di 1 anno, comprensivi di trasporto ed eventuali fallanze) CAM23_B - Costo standard delle piantine (astoni di 1 anno, comprensivi di trasporto ed eventuali fallanze) Ciliegio			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	3,63573 a corpo	€ 1,00000	€ 3,63573
	MT			**€ 3,63573**
	CAM23_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	1,09620 a corpo	€ 1,00000	€ 1,09620
	RU			**€ 1,09620**
	Sommano euro (A)			**€ 4,73193**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00804 = 1% * B)			€ 0,80443

	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,55364
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 6,09**
	Incidenza manodopera sul totale 18%			*€ 1,09620*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,00804*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V06.020.025.C	CAM23_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO CAM23_V06.020 - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO CAM23_025 - Costo standard delle piantine (astoni di 1 anno, comprensivi di trasporto ed eventuali fallanze) CAM23_C - Costo standard delle piantine (astoni di 1 anno, comprensivi di trasporto ed eventuali fallanze) Melo-pero			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	2,94322 a corpo	€ 1,00000	€ 2,94322
	MT			**€ 2,94322**
	CAM23_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	0,88740 a corpo	€ 1,00000	€ 0,88740
	RU			**€ 0,88740**
	Sommano euro (A)			**€ 3,83062**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00651 = 1% * B)			€ 0,65121
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,44818
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 4,93**
	Incidenza manodopera sul totale 18%			*€ 0,88740*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,00651*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V06.020.025.D	CAM23_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO CAM23_V06.020 - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO CAM23_025 - Costo standard delle piantine (astoni di 1 anno, comprensivi di trasporto ed eventuali fallanze) CAM23_D - Costo standard delle piantine (astoni di 1 anno, comprensivi di trasporto ed eventuali fallanze) Olivo (per impianto tradizionale)			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	4,57900 a corpo	€ 1,00000	€ 4,57900
	MT			**€ 4,57900**
	CAM23_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	1,38060 a corpo	€ 1,00000	€ 1,38060
	RU			**€ 1,38060**
	Sommano euro (A)			**€ 5,95960**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01013 = 1% * B)			€ 1,01313
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,69727
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 7,67**
	Incidenza manodopera sul totale 18%			*€ 1,38060*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,01013*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V06.020.025.E	CAM23_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO CAM23_V06.020 - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO			

	CAM23_025 - Costo standard delle piantine (astoni di 1 anno, comprensivi di trasporto ed eventuali fallanze) CAM23_E - Costo standard delle piantine (astoni di 1 anno, comprensivi di trasporto ed eventuali fallanze) Olivo (per impianto superintensivo)			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	1,43877 a corpo	€ 1,00000	€ 1,43877
	MT			**€ 1,43877**
	CAM23_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	0,43380 a corpo	€ 1,00000	€ 0,43380
	RU			**€ 0,43380**
	Sommano euro (A)			**€ 1,87257**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00318 = 1% * B)			€ 0,31834
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,21909
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 2,41**
	Incidenza manodopera sul totale 18%			*€ 0,43380*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,00318*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V06.020.025.F	CAM23_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO CAM23_V06.020 - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO CAM23_025 - Costo standard delle piantine (astoni di 1 anno, comprensivi di trasporto ed eventuali fallanze) CAM23_F - Costo standard delle piantine (astoni di 1 anno, comprensivi di trasporto ed eventuali fallanze) Mandorlo (per impianto tradizionale)			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	3,69543 a corpo	€ 1,00000	€ 3,69543
	MT			**€ 3,69543**
	CAM23_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	1,11420 a corpo	€ 1,00000	€ 1,11420
	RU			**€ 1,11420**
	Sommano euro (A)			**€ 4,80963**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00818 = 1% * B)			€ 0,81764
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,56273
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 6,19**
	Incidenza manodopera sul totale 18%			*€ 1,11420*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,00818*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V06.020.025.G	CAM23_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO CAM23_V06.020 - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO CAM23_025 - Costo standard delle piantine (astoni di 1 anno, comprensivi di trasporto ed eventuali fallanze) CAM23_G - Costo standard delle piantine (astoni di 1 anno, comprensivi di trasporto ed eventuali fallanze) Mandorlo (per impianto superintensivo)			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	1,88056 a corpo	€ 1,00000	€ 1,88056
	MT			**€ 1,88056**
	CAM23_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	0,56700 a corpo	€ 1,00000	€ 0,56700
	RU			**€ 0,56700**

	Sommano euro (A)			**€ 2,44756**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00416 = 1% * B)			€ 0,41609
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,28637
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 3,15**
	Incidenza manodopera sul totale 18%			*€ 0,56700*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,00416*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V06.020.025.H	CAM23_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO CAM23_V06.020 - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO CAM23_025 - Costo standard delle piantine (astoni di 1 anno, comprensivi di trasporto ed eventuali fallanze) CAM23_H - Costo standard delle piantine (astoni di 1 anno, comprensivi di trasporto ed eventuali fallanze) Noce			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	8,65054 a corpo	€ 1,00000	€ 8,65054
	MT			**€ 8,65054**
	CAM23_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	2,60820 a corpo	€ 1,00000	€ 2,60820
	RU			**€ 2,60820**
	Sommano euro (A)			**€ 11,25874**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01914 = 1% * B)			€ 1,91399
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,31727
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 14,49**
	Incidenza manodopera sul totale 18%			*€ 2,60820*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,01914*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V06.020.025.I	CAM23_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO CAM23_V06.020 - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO CAM23_025 - Costo standard delle piantine (astoni di 1 anno, comprensivi di trasporto ed eventuali fallanze) CAM23_I - Costo standard delle piantine (astoni di 1 anno, comprensivi di trasporto ed eventuali fallanze) Nocciolo			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	2,50740 a corpo	€ 1,00000	€ 2,50740
	MT			**€ 2,50740**
	CAM23_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	0,75600 a corpo	€ 1,00000	€ 0,75600
	RU			**€ 0,75600**
	Sommano euro (A)			**€ 3,26340**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00555 = 1% * B)			€ 0,55478
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,38182
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 4,20**
	Incidenza manodopera sul totale 18%			*€ 0,75600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,00555*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

				TOTALE
CAM23_V06.020.025.L	CAM23_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO CAM23_V06.020 - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO CAM23_025 - Costo standard delle piantine (astoni di 1 anno, comprensivi di trasporto ed eventuali fallanze) CAM23_L - Costo standard delle piantine (astoni di 1 anno, comprensivi di trasporto ed eventuali fallanze) Castagno			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	9,40873 a corpo	€ 1,00000	€ 9,40873
	MT			**€ 9,40873**
	CAM23_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	2,83680 a corpo	€ 1,00000	€ 2,83680
	RU			**€ 2,83680**
	Sommano euro (A)			**€ 12,24553**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02082 = 1% * B)			€ 2,08174
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,43273
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 15,76**
	Incidenza manodopera sul totale 18%			*€ 2,83680*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,02082*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V06.020.025.M	CAM23_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO CAM23_V06.020 - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO CAM23_025 - Costo standard delle piantine (astoni di 1 anno, comprensivi di trasporto ed eventuali fallanze) CAM23_M - Costo standard delle piantine (astoni di 1 anno, comprensivi di trasporto ed eventuali fallanze) Uva da tavola			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	1,12833 a corpo	€ 1,00000	€ 1,12833
	MT			**€ 1,12833**
	CAM23_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	0,34020 a corpo	€ 1,00000	€ 0,34020
	RU			**€ 0,34020**
	Sommano euro (A)			**€ 1,46853**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00250 = 1% * B)			€ 0,24965
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,17182
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 1,89**
	Incidenza manodopera sul totale 18%			*€ 0,34020*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,00250*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V06.020.025.N	CAM23_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO CAM23_V06.020 - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO CAM23_025 - Costo standard delle piantine (astoni di 1 anno, comprensivi di trasporto ed eventuali fallanze) CAM23_N - Costo standard delle piantine (astoni di 1 anno, comprensivi di trasporto ed eventuali fallanze) Actinidia			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	4,01184 a corpo	€ 1,00000	€ 4,01184
	MT			**€ 4,01184**

	CAM23_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	1,20960 a corpo	€ 1,00000	€ 1,20960
		RU			**€ 1,20960**
		Sommano euro (A)			**€ 5,22144**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00888 = 1% * B)			€ 0,88764
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,61091
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 6,72**
		Incidenza manodopera sul totale 18%			*€ 1,20960*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,00888*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V06.020.025.O	CAM23_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO CAM23_V06.020 - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO CAM23_025 - Costo standard delle piantine (astoni di 1 anno, comprensivi di trasporto ed eventuali fallanze) CAM23_O - Costo standard delle piantine (astoni di 1 anno, comprensivi di trasporto ed eventuali fallanze) Limone di 2 anni di innesto				
	CAM23_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	5,64166 a corpo	€ 1,00000	€ 5,64166
		MT			**€ 5,64166**
	CAM23_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	1,70100 a corpo	€ 1,00000	€ 1,70100
		RU			**€ 1,70100**
		Sommano euro (A)			**€ 7,34266**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01248 = 1% * B)			€ 1,24825
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,85909
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 9,45**
		Incidenza manodopera sul totale 18%			*€ 1,70100*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,01248*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V06.020.025.P	CAM23_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO CAM23_V06.020 - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO CAM23_025 - Costo standard delle piantine (astoni di 1 anno, comprensivi di trasporto ed eventuali fallanze) CAM23_P - Costo standard delle piantine (astoni di 1 anno, comprensivi di trasporto ed eventuali fallanze)ù Arancio di 2 anni di innesto				
	CAM23_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	5,95807 a corpo	€ 1,00000	€ 5,95807
		MT			**€ 5,95807**
	CAM23_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	1,79640 a corpo	€ 1,00000	€ 1,79640
		RU			**€ 1,79640**
		Sommano euro (A)			**€ 7,75447**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01318 = 1% * B)			€ 1,31826
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,90727
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 9,98**

	Incidenza manodopera sul totale 18%			*€ 1,79640*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,01318*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V06.020.025.Q	CAM23_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO CAM23_V06.020 - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO CAM23_025 - Costo standard delle piantine (astoni di 1 anno, comprensivi di trasporto ed eventuali fallanze) CAM23_Q - Costo standard delle piantine (astoni di 1 anno, comprensivi di trasporto ed eventuali fallanze) Mandarino di 2 anni di innesto			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	5,33122 a corpo	€ 1,00000	€ 5,33122
	MT			**€ 5,33122**
	CAM23_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	1,60740 a corpo	€ 1,00000	€ 1,60740
	RU			**€ 1,60740**
	Sommano euro (A)			**€ 6,93862**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01180 = 1% * B)			€ 1,17957
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,81182
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 8,93**
	Incidenza manodopera sul totale 18%			*€ 1,60740*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,01180*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V06.020.030.A	CAM23_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO CAM23_V06.020 - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO CAM23_030 - Messa a dimora CAM23_A - Messa a dimora - Densità bassa- fino a 499 piante/ha			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	0,73059 a corpo	€ 1,00000	€ 0,73059
	MT			**€ 0,73059**
	CAM23_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	0,41160 a corpo	€ 1,00000	€ 0,41160
	RU			**€ 0,41160**
	Sommano euro (A)			**€ 1,14219**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00194 = 1% * B)			€ 0,19417
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,13364
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 1,47**
	Incidenza manodopera sul totale 28%			*€ 0,41160*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,00194*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V06.020.030.B	CAM23_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO CAM23_V06.020 - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO CAM23_030 - Messa a dimora CAM23_B - Messa a dimora - Densità media- da 500 a 1999 piante/ha			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di	0,46718 a corpo	€ 1,00000	€ 0,46718

	miglioramento fondiario			
	MT			**€ 0,46718**
	CAM23_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	0,26320 a corpo	€ 1,00000	€ 0,26320
	RU			**€ 0,26320**
	Sommano euro (A)			**€ 0,73038**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00124 = 1% * B)			€ 0,12416
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,08545
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 0,94**
	Incidenza manodopera sul totale 28%			*€ 0,26320*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,00124*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V06.020.030.C	CAM23_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO CAM23_V06.020 - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO CAM23_030 - Messa a dimora CAM23_C - Messa a dimora - Densità alta- oltre 2.000 piante/ha			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	0,31311 a corpo	€ 1,00000	€ 0,31311
	MT			**€ 0,31311**
	CAM23_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	0,17640 a corpo	€ 1,00000	€ 0,17640
	RU			**€ 0,17640**
	Sommano euro (A)			**€ 0,48951**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00083 = 1% * B)			€ 0,08322
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,05727
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 0,63**
	Incidenza manodopera sul totale 28%			*€ 0,17640*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,00083*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V06.020.030.D	CAM23_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO CAM23_V06.020 - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO CAM23_030 - Messa a dimora CAM23_D - Shelter			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	0,20874 a corpo	€ 1,00000	€ 0,20874
	MT			**€ 0,20874**
	CAM23_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	0,11760 a corpo	€ 1,00000	€ 0,11760
	RU			**€ 0,11760**
	Sommano euro (A)			**€ 0,32634**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00055 = 1% * B)			€ 0,05548
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,03818
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			

				€ 0,42
	Incidenza manodopera sul totale 28%			*€ 0,11760*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,00055*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V06.020.035.A	CAM23_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO CAM23_V06.020 - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO CAM23_035 - Tutoraggio CAM23_A - Tutore per forme a vaso o alberello -palo di castagno			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	0,52185 a corpo	€ 1,00000	€ 0,52185
	MT			**€ 0,52185**
	CAM23_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	0,29400 a corpo	€ 1,00000	€ 0,29400
	RU			**€ 0,29400**
	Sommano euro (A)			**€ 0,81585**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00139 = 1% * B)			€ 0,13869
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,09545
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 1,05**
	Incidenza manodopera sul totale 28%			*€ 0,29400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,00139*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V06.020.035.B	CAM23_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO CAM23_V06.020 - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO CAM23_035 - Tutoraggio CAM23_B - Tutore per forme palmetta, fusetto, ecc. --canna bambù o altro			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	0,25844 a corpo	€ 1,00000	€ 0,25844
	MT			**€ 0,25844**
	CAM23_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	0,14560 a corpo	€ 1,00000	€ 0,14560
	RU			**€ 0,14560**
	Sommano euro (A)			**€ 0,40404**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00069 = 1% * B)			€ 0,06869
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,04727
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 0,52**
	Incidenza manodopera sul totale 28%			*€ 0,14560*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,00069*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V06.020.040.A	CAM23_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO CAM23_V06.020 - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO CAM23_040 - Strutture di sostegno CAM23_A - Strutture di sostegno - Per impianto a palmetta			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	227,66433 a corpo	€ 1,00000	€ 227,66433

	MT			**€ 227,66433**
	CAM23_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	108,00000 a corpo	€ 1,00000	€ 108,00000
	RU			**€ 108,00000**
	Sommano euro (A)			**€ 335,66433**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,57063 = 1% * B)			€ 57,06294
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 39,27273
	TOTALE (A + B + C) euro / file/100m			**€ 432,00**
	Incidenza manodopera sul totale 25%			*€ 108,00000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,57063*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V06.020.040.B	CAM23_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO CAM23_V06.020 - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO CAM23_040 - Strutture di sostegno CAM23_B - Strutture di sostegno - Per impanto a fusetto e similari			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	198,67929 a corpo	€ 1,00000	€ 198,67929
	MT			**€ 198,67929**
	CAM23_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	94,25000 a corpo	€ 1,00000	€ 94,25000
	RU			**€ 94,25000**
	Sommano euro (A)			**€ 292,92929**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,49798 = 1% * B)			€ 49,79798
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 34,27273
	TOTALE (A + B + C) euro / file/100m			**€ 377,00**
	Incidenza manodopera sul totale 25%			*€ 94,25000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,49798*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V06.020.040.C	CAM23_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO CAM23_V06.020 - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO CAM23_040 - Strutture di sostegno CAM23_C - Strutture di sostegno - Per impianto a ipslon			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	188,13927 a corpo	€ 1,00000	€ 188,13927
	MT			**€ 188,13927**
	CAM23_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	89,25000 a corpo	€ 1,00000	€ 89,25000
	RU			**€ 89,25000**
	Sommano euro (A)			**€ 277,38927**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,47156 = 1% * B)			€ 47,15618
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 32,45455
	TOTALE (A + B + C) euro / file/100m			**€ 357,00**
	Incidenza manodopera sul totale 25%			*€ 89,25000*

	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,47156*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V06.020.040.D	CAM23_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO CAM23_V06.020 - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO CAM23_040 - Strutture di sostegno CAM23_D - Strutture di sostegno - Per impianto a monocono (olivoe mandorlo)			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	38,47106 a corpo	€ 1,00000	€ 38,47106
	MT			**€ 38,47106**
	CAM23_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	18,25000 a corpo	€ 1,00000	€ 18,25000
	RU			**€ 18,25000**
	Sommano euro (A)			**€ 56,72106**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09643 = 1% * B)			€ 9,64258
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,63636
	TOTALE (A + B + C) euro / file/100m			**€ 73,00**
	Incidenza manodopera sul totale 25%			*€ 18,25000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,09643*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V06.020.040.E	CAM23_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO CAM23_V06.020 - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO CAM23_040 - Strutture di sostegno CAM23_E - Strutture di sostegno - Per impianto a pergola			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	354,67152 a corpo	€ 1,00000	€ 354,67152
	MT			**€ 354,67152**
	CAM23_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	168,25000 a corpo	€ 1,00000	€ 168,25000
	RU			**€ 168,25000**
	Sommano euro (A)			**€ 522,92152**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,88897 = 1% * B)			€ 88,89666
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 61,18182
	TOTALE (A + B + C) euro / file/100m			**€ 673,00**
	Incidenza manodopera sul totale 25%			*€ 168,25000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,88897*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V06.020.040.F	CAM23_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO CAM23_V06.020 - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO CAM23_040 - Strutture di sostegno CAM23_F - Strutture di sostegno - Per impianto a tendone			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	10.055,70183 a corpo	€ 1,00000	€ 10.055,70183
	MT			**€ 10.055,70183**

	CAM23_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	4.770,25000 a corpo	€ 1,00000	€ 4.770,25000
		RU			**€ 4.770,25000**
		Sommano euro (A)			**€ 14.825,95183**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 25,20412 = 1% * B)			€ 2.520,41181
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1.734,63636
		TOTALE (A + B + C) euro / file/100m			**€ 19.081,00**
		Incidenza manodopera sul totale 25%			*€ 4.770,25000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 25,20412*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V06.020.045.A	CAM23_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO CAM23_V06.020 - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO CAM23_045 - Impianti di irrigazione a goccia (montaggio, ali gocciolanti, tubazioni in PE diametro tra 16 e 25mm, gocciolatori, costo non comprensivo per pompe, filtri fertilizatori e tubazioni di testata o di trasporto dell'acqua)- per Pesco,susino,albicocco. CAM23_A - Impianti di irrigazione a goccia (montaggio, ali gocciolanti, tubazioni in PE diametro tra 16 e 25mm, gocciolatori, costo non comprensivo per pompe, filtri fertilizatori e tubazioni di testata o di trasporto dell'acqua)- per Pesco,susino,albicocco. Vaso				
	CAM23_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	958,08741 a corpo	€ 1,00000	€ 958,08741
		MT			**€ 958,08741**
	CAM23_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	454,50000 a corpo	€ 1,00000	€ 454,50000
		RU			**€ 454,50000**
		Sommano euro (A)			**€ 1.412,58741**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,40140 = 1% * B)			€ 240,13986
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 165,27273
		TOTALE (A + B + C) euro / ha			**€ 1.818,00**
		Incidenza manodopera sul totale 25%			*€ 454,50000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 2,40140*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V06.020.045.B	CAM23_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO CAM23_V06.020 - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO CAM23_045 - Impianti di irrigazione a goccia (montaggio, ali gocciolanti, tubazioni in PE diametro tra 16 e 25mm, gocciolatori, costo non comprensivo per pompe, filtri fertilizatori e tubazioni di testata o di trasporto dell'acqua)- per Pesco,susino,albicocco. CAM23_B - Impianti di irrigazione a goccia (montaggio, ali gocciolanti, tubazioni in PE diametro tra 16 e 25mm, gocciolatori, costo non comprensivo per pompe, filtri fertilizatori e tubazioni di testata o di trasporto dell'acqua)- per Pesco,susino,albicocco. Palmetta/ipslon.				
	CAM23_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	803,14919 a corpo	€ 1,00000	€ 803,14919
		MT			**€ 803,14919**
	CAM23_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	381,00000 a corpo	€ 1,00000	€ 381,00000
		RU			**€ 381,00000**
		Sommano euro (A)			

				€ 1.184,14919
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,01305 = 1% * B)			€ 201,30536
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 138,54546
	TOTALE (A + B + C) euro / ha			**€ 1.524,00**
	Incidenza manodopera sul totale 25%			*€ 381,00000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 2,01305*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V06.020.045.C	CAM23_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO CAM23_V06.020 - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO CAM23_045 - Impianti di irrigazione a goccia (montaggio, ali gocciolanti, tubazioni in PE diametro tra 16 e 25mm, gocciolatori, costo non comprensivo per pompe, filtri fertilizatori e tubazioni di testata o di trasporto dell'acqua)- per Pesco,susino,albicocco. CAM23_C - Impianti di irrigazione a goccia (montaggio, ali gocciolanti, tubazioni in PE diametro tra 16 e 25mm, gocciolatori, costo non comprensivo per pompe, filtri fertilizatori e tubazioni di testata o di trasporto dell'acqua)- per Pesco,susino,albicocco. Fusetto			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	941,22338 a corpo	€ 1,00000	€ 941,22338
	MT			**€ 941,22338**
	CAM23_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	446,50000 a corpo	€ 1,00000	€ 446,50000
	RU			**€ 446,50000**
	Sommano euro (A)			**€ 1.387,72338**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,35913 = 1% * B)			€ 235,91297
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 162,36364
	TOTALE (A + B + C) euro / ha			**€ 1.786,00**
	Incidenza manodopera sul totale 25%			*€ 446,50000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 2,35913*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V06.020.050.A	CAM23_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO CAM23_V06.020 - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO CAM23_050 - Impianti di irrigazione a goccia (montaggio, ali gocciolanti, tubazioni in PE diametro tra 16 e 25mm, gocciolatori, costo non comprensivo per pompe, filtri fertilizatori e tubazioni di testata o di trasporto dell'acqua)- per ciliegio. CAM23_A - mpianti di irrigazione a goccia (montaggio, ali gocciolanti, tubazioni in PE diametro tra 16 e 25mm, gocciolatori, costo non comprensivo per pompe, filtri fertilizatori e tubazioni di testata o di trasporto dell'acqua)- per ciliegio. Vaso			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	958,08741 a corpo	€ 1,00000	€ 958,08741
	MT			**€ 958,08741**
	CAM23_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	454,50000 a corpo	€ 1,00000	€ 454,50000
	RU			**€ 454,50000**
	Sommano euro (A)			**€ 1.412,58741**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,40140 = 1% * B)			€ 240,13986
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 165,27273
	TOTALE (A + B + C) euro / ha			

				€ 1.818,00
	Incidenza manodopera sul totale 25%			*€ 454,50000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 2,40140*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V06.020.050.B	CAM23_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO CAM23_V06.020 - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO CAM23_050 - Impianti di irrigazione a goccia (montaggio, ali gocciolanti, tubazioni in PE diametro tra 16 e 25mm, gocciolatori, costo non comprensivo per pompe, filtri fertilizatori e tubazioni di testata o di trasporto dell'acqua)- per ciliegio. CAM23_B - mpianti di irrigazione a goccia (montaggio, ali gocciolanti, tubazioni in PE diametro tra 16 e 25mm, gocciolatori, costo non comprensivo per pompe, filtri fertilizatori e tubazioni di testata o di trasporto dell'acqua)- per ciliegio. Fusetto			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	1.074,02758 a corpo	€ 1,00000	€ 1.074,02758
	MT			**€ 1.074,02758**
	CAM23_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	509,50000 a corpo	€ 1,00000	€ 509,50000
	RU			**€ 509,50000**
	Sommano euro (A)			**€ 1.583,52758**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,69200 = 1% * B)			€ 269,19969
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 185,27273
	TOTALE (A + B + C) euro / ha			**€ 2.038,00**
	Incidenza manodopera sul totale 25%			*€ 509,50000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 2,69200*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V06.020.050.C	CAM23_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO CAM23_V06.020 - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO CAM23_050 - Impianti di irrigazione a goccia (montaggio, ali gocciolanti, tubazioni in PE diametro tra 16 e 25mm, gocciolatori, costo non comprensivo per pompe, filtri fertilizatori e tubazioni di testata o di trasporto dell'acqua)- per ciliegio. CAM23_C - mpianti di irrigazione a goccia (montaggio, ali gocciolanti, tubazioni in PE diametro tra 16 e 25mm, gocciolatori, costo non comprensivo per pompe, filtri fertilizatori e tubazioni di testata o di trasporto dell'acqua)- per ciliegio. Ipslon			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	941,22338 a corpo	€ 1,00000	€ 941,22338
	MT			**€ 941,22338**
	CAM23_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	446,50000 a corpo	€ 1,00000	€ 446,50000
	RU			**€ 446,50000**
	Sommano euro (A)			**€ 1.387,72338**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,35913 = 1% * B)			€ 235,91297
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 162,36364
	TOTALE (A + B + C) euro / ha			**€ 1.786,00**
	Incidenza manodopera sul totale 25%			*€ 446,50000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 2,35913*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V06.020.055.A	CAM23_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO CAM23_V06.020 - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO CAM23_055 - Impianti di irrigazione a goccia (montaggio, ali gocciolanti, tubazioni in PE diametro tra 16 e 25mm, gocciolatori, costo non comprensivo per pompe, filtri fertilizzatori e tubazioni di testata o di trasporto dell'acqua)- per pomacee CAM23_A - Vaso			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	958,08741 a corpo	€ 1,00000	€ 958,08741
	MT			**€ 958,08741**
	CAM23_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	454,50000 a corpo	€ 1,00000	€ 454,50000
	RU			**€ 454,50000**
	Sommano euro (A)			**€ 1.412,58741**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,40140 = 1% * B)			€ 240,13986
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 165,27273
	TOTALE (A + B + C) euro / ha			**€ 1.818,00**
	Incidenza manodopera sul totale 25%			*€ 454,50000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 2,40140*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V06.020.055.B	CAM23_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO CAM23_V06.020 - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO CAM23_055 - Impianti di irrigazione a goccia (montaggio, ali gocciolanti, tubazioni in PE diametro tra 16 e 25mm, gocciolatori, costo non comprensivo per pompe, filtri fertilizzatori e tubazioni di testata o di trasporto dell'acqua)- per pomacee CAM23_B - Palmetta/ipslon			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	913,81935 a corpo	€ 1,00000	€ 913,81935
	MT			**€ 913,81935**
	CAM23_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	433,50000 a corpo	€ 1,00000	€ 433,50000
	RU			**€ 433,50000**
	Sommano euro (A)			**€ 1.347,31935**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,29044 = 1% * B)			€ 229,04429
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 157,63636
	TOTALE (A + B + C) euro / ha			**€ 1.734,00**
	Incidenza manodopera sul totale 25%			*€ 433,50000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 2,29044*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V06.020.055.C	CAM23_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO CAM23_V06.020 - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO CAM23_055 - Impianti di irrigazione a goccia (montaggio, ali gocciolanti, tubazioni in PE diametro tra 16 e 25mm, gocciolatori, costo non comprensivo per pompe, filtri fertilizzatori e tubazioni di testata o di trasporto dell'acqua)- per pomacee CAM23_C - Fusetto			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di	1.223,69580 a corpo	€ 1,00000	€ 1.223,69580

	miglioramento fondiario			
	MT			**€ 1.223,69580**
	CAM23_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	580,50000 a corpo	€ 1,00000	€ 580,50000
	RU			**€ 580,50000**
	Sommano euro (A)			**€ 1.804,19580**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,06713 = 1% * B)			€ 306,71329
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 211,09091
	TOTALE (A + B + C) euro / ha			**€ 2.322,00**
	Incidenza manodopera sul totale 25%			*€ 580,50000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 3,06713*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V06.020.060.A	CAM23_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO CAM23_V06.020 - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO CAM23_060 - Impianti di irrigazione a goccia (montaggio, ali gocciolanti, tubazioni in PE diametro tra 16 e 25mm, gocciolatori, costo non comprensivo per pompe, filtri fertilizzatori e tubazioni di testata o di trasporto dell'acqua)- per olivo. CAM23_A - Impianti di irrigazione a goccia (montaggio, ali gocciolanti, tubazioni in PE diametro tra 16 e 25mm, gocciolatori, costo non comprensivo per pompe, filtri fertilizzatori e tubazioni di testata o di trasporto dell'acqua)- per olivo. Vaso			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	764,15113 a corpo	€ 1,00000	€ 764,15113
	MT			**€ 764,15113**
	CAM23_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	362,50000 a corpo	€ 1,00000	€ 362,50000
	RU			**€ 362,50000**
	Sommano euro (A)			**€ 1.126,65113**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,91531 = 1% * B)			€ 191,53069
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 131,81818
	TOTALE (A + B + C) euro / ha			**€ 1.450,00**
	Incidenza manodopera sul totale 25%			*€ 362,50000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 1,91531*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V06.020.060.B	CAM23_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO CAM23_V06.020 - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO CAM23_060 - Impianti di irrigazione a goccia (montaggio, ali gocciolanti, tubazioni in PE diametro tra 16 e 25mm, gocciolatori, costo non comprensivo per pompe, filtri fertilizzatori e tubazioni di testata o di trasporto dell'acqua)- per olivo. CAM23_B - Impianti di irrigazione a goccia (montaggio, ali gocciolanti, tubazioni in PE diametro tra 16 e 25mm, gocciolatori, costo non comprensivo per pompe, filtri fertilizzatori e tubazioni di testata o di trasporto dell'acqua)- per olivo. Monocono			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	1.035,55653 a corpo	€ 1,00000	€ 1.035,55653
	MT			**€ 1.035,55653**
	CAM23_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	491,25000 a corpo	€ 1,00000	€ 491,25000

	RU			**€ 491,25000**
	Sommano euro (A)			**€ 1.526,80653**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,59557 = 1% * B)			€ 259,55711
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 178,63636
	TOTALE (A + B + C) euro / ha			**€ 1.965,00**
	Incidenza manodopera sul totale 25%			*€ 491,25000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 2,59557*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V06.020.065.A	CAM23_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO CAM23_V06.020 - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO CAM23_065 - Impianti di irrigazione a goccia (montaggio, ali gocciolanti, tubazioni in PE diametro tra 16 e 25mm, gocciolatori, costo non comprensivo per pompe, filtri fertilizzatori e tubazioni di testata o di trasporto dell'acqua)- per mandorlo (per impianto superintensivo). CAM23_A - Impianti di irrigazione a goccia (montaggio, ali gocciolanti, tubazioni in PE diametro tra 16 e 25mm, gocciolatori, costo non comprensivo per pompe, filtri fertilizzatori e tubazioni di testata o di trasporto dell'acqua)- per mandorlo (per impianto superintensivo). Vaso			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	764,15113 a corpo	€ 1,00000	€ 764,15113
	MT			**€ 764,15113**
	CAM23_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	362,50000 a corpo	€ 1,00000	€ 362,50000
	RU			**€ 362,50000**
	Sommano euro (A)			**€ 1.126,65113**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,91531 = 1% * B)			€ 191,53069
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 131,81818
	TOTALE (A + B + C) euro / ha			**€ 1.450,00**
	Incidenza manodopera sul totale 25%			*€ 362,50000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 1,91531*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V06.020.065.B	CAM23_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO CAM23_V06.020 - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO CAM23_065 - Impianti di irrigazione a goccia (montaggio, ali gocciolanti, tubazioni in PE diametro tra 16 e 25mm, gocciolatori, costo non comprensivo per pompe, filtri fertilizzatori e tubazioni di testata o di trasporto dell'acqua)- per mandorlo (per impianto superintensivo). CAM23_B - Impianti di irrigazione a goccia (montaggio, ali gocciolanti, tubazioni in PE diametro tra 16 e 25mm, gocciolatori, costo non comprensivo per pompe, filtri fertilizzatori e tubazioni di testata o di trasporto dell'acqua)- per mandorlo (per impianto superintensivo). Monocono			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	1.007,62549 a corpo	€ 1,00000	€ 1.007,62549
	MT			**€ 1.007,62549**
	CAM23_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	478,00000 a corpo	€ 1,00000	€ 478,00000
	RU			**€ 478,00000**
	Sommano euro (A)			**€ 1.485,62549**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,52556 = 1% * B)			€ 252,55633

	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 173,81818
	TOTALE (A + B + C) euro / ha			**€ 1.912,00**
	Incidenza manodopera sul totale 25%			*€ 478,00000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 2,52556*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V06.020.070.A	CAM23_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO CAM23_V06.020 - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO CAM23_070 - Impianti di irrigazione a goccia (montaggio, ali gocciolanti, tubazioni in PE diametro tra 16 e 25mm, gocciolatori, costo non comprensivo per pompe, filtri fertilizzatori e tubazioni di testata o di trasporto dell'acqua)- per nocciolo. CAM23_A - Impianti di irrigazione a goccia (montaggio, ali gocciolanti, tubazioni in PE diametro tra 16 e 25mm, gocciolatori, costo non comprensivo per pompe, filtri fertilizzatori e tubazioni di testata o di trasporto dell'acqua)- per nocciolo. Vaso			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	958,08741 a corpo	€ 1,00000	€ 958,08741
	MT			**€ 958,08741**
	CAM23_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	454,50000 a corpo	€ 1,00000	€ 454,50000
	RU			**€ 454,50000**
	Sommano euro (A)			**€ 1.412,58741**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,40140 = 1% * B)			€ 240,13986
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 165,27273
	TOTALE (A + B + C) euro / ha			**€ 1.818,00**
	Incidenza manodopera sul totale 25%			*€ 454,50000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 2,40140*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V06.020.075.A	CAM23_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO CAM23_V06.020 - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO CAM23_075 - Impianti di irrigazione a goccia (montaggio, ali gocciolanti, tubazioni in PE diametro tra 16 e 25mm, gocciolatori, costo non comprensivo per pompe, filtri fertilizzatori e tubazioni di testata o di trasporto dell'acqua)- per noce. CAM23_A - Impianti di irrigazione a goccia (montaggio, ali gocciolanti, tubazioni in PE diametro tra 16 e 25mm, gocciolatori, costo non comprensivo per pompe, filtri fertilizzatori e tubazioni di testata o di trasporto dell'acqua)- per noce. Vaso			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	537,01379 a corpo	€ 1,00000	€ 537,01379
	MT			**€ 537,01379**
	CAM23_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	254,75000 a corpo	€ 1,00000	€ 254,75000
	RU			**€ 254,75000**
	Sommano euro (A)			**€ 791,76379**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,34600 = 1% * B)			€ 134,59984
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 92,63636
	TOTALE (A + B + C) euro / ha			**€ 1.019,00**
	Incidenza manodopera sul totale 25%			*€ 254,75000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 1,34600*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V06.020.080.A	CAM23_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO CAM23_V06.020 - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO CAM23_080 - Impianti di irrigazione a goccia (montaggio, ali gocciolanti, tubazioni in PE diametro tra 16 e 25mm, gocciolatori, costo non comprensivo per pompe, filtri fertilizatori e tubazioni di testata o di trasporto dell'acqua)- per actinidia. CAM23_A - Impianti di irrigazione a goccia (montaggio, ali gocciolanti, tubazioni in PE diametro tra 16 e 25mm, gocciolatori, costo non comprensivo per pompe, filtri fertilizatori e tubazioni di testata o di trasporto dell'acqua)- per actinidia. Tendone			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	764,15113 a corpo	€ 1,00000	€ 764,15113
	MT			**€ 764,15113**
	CAM23_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	362,50000 a corpo	€ 1,00000	€ 362,50000
	RU			**€ 362,50000**
	Sommano euro (A)			**€ 1.126,65113**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,91531 = 1% * B)			€ 191,53069
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 131,81818
	TOTALE (A + B + C) euro / ha			**€ 1.450,00**
	Incidenza manodopera sul totale 25%			*€ 362,50000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 1,91531*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V06.020.080.B	CAM23_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO CAM23_V06.020 - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO CAM23_080 - Impianti di irrigazione a goccia (montaggio, ali gocciolanti, tubazioni in PE diametro tra 16 e 25mm, gocciolatori, costo non comprensivo per pompe, filtri fertilizatori e tubazioni di testata o di trasporto dell'acqua)- per actinidia. CAM23_B - Impianti di irrigazione a goccia (montaggio, ali gocciolanti, tubazioni in PE diametro tra 16 e 25mm, gocciolatori, costo non comprensivo per pompe, filtri fertilizatori e tubazioni di testata o di trasporto dell'acqua)- per actinidia. Pergoletta			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	764,15113 a corpo	€ 1,00000	€ 764,15113
	MT			**€ 764,15113**
	CAM23_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	362,50000 a corpo	€ 1,00000	€ 362,50000
	RU			**€ 362,50000**
	Sommano euro (A)			**€ 1.126,65113**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,91531 = 1% * B)			€ 191,53069
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 131,81818
	TOTALE (A + B + C) euro / ha			**€ 1.450,00**
	Incidenza manodopera sul totale 25%			*€ 362,50000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 1,91531*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V06.020.085.A	CAM23_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO CAM23_V06.020 - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO CAM23_085 - Impianti di irrigazione a goccia (montaggio, ali gocciolanti, tubazioni in PE diametro tra 16 e 25mm, gocciolatori, costo non comprensivo			

	per pompe, filtri fertilizzatori e tubazioni di testata o di trasporto dell'acqua)- per uva. CAM23_A - Impianti di irrigazione a goccia (montaggio, ali gocciolanti, tubazioni in PE diametro tra 16 e 25mm, gocciolatori, costo non comprensivo per pompe, filtri fertilizzatori e tubazioni di testata o di trasporto dell'acqua)- per uva. Tendone			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	1.417,63209 a corpo	€ 1,00000	€ 1.417,63209
	MT			**€ 1.417,63209**
	CAM23_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	672,50000 a corpo	€ 1,00000	€ 672,50000
	RU			**€ 672,50000**
	Sommano euro (A)			**€ 2.090,13209**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,55322 = 1% * B)			€ 355,32246
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 244,54546
	TOTALE (A + B + C) euro / ha			**€ 2.690,00**
	Incidenza manodopera sul totale 25%			*€ 672,50000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 3,55322*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V06.020.090.A	CAM23_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO CAM23_V06.020 - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO CAM23_090 - Impianti di irrigazione a spruzzo (montaggio,, tubazion in PE diametro tra 16 e 25mmi ,irrigatori, costo non comprensivo per pompe, filtri fertilizzatori e tubaioni di testata o di trasporto dell'acqua). CAM23_A - Impianti di irrigazione a spruzzo (montaggio,, tubazion in PE diametro tra 16 e 25mmi ,irrigatori, costo non comprensivo per pompe, filtri fertilizzatori e tubaioni di testata o di trasporto dell'acqua). Albicocco,pesco,susino (fusetto e simili)			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	5.205,18668 a corpo	€ 1,00000	€ 5.205,18668
	MT			**€ 5.205,18668**
	CAM23_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	2.469,25000 a corpo	€ 1,00000	€ 2.469,25000
	RU			**€ 2.469,25000**
	Sommano euro (A)			**€ 7.674,43668**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 13,04654 = 1% * B)			€ 1.304,65424
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 897,90909
	TOTALE (A + B + C) euro / ha			**€ 9.877,00**
	Incidenza manodopera sul totale 25%			*€ 2.469,25000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 13,04654*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V06.020.090.B	CAM23_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO CAM23_V06.020 - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO CAM23_090 - Impianti di irrigazione a spruzzo (montaggio,, tubazion in PE diametro tra 16 e 25mmi ,irrigatori, costo non comprensivo per pompe, filtri fertilizzatori e tubaioni di testata o di trasporto dell'acqua). CAM23_B - Impianti di irrigazione a spruzzo (montaggio,, tubazion in PE diametro tra 16 e 25mmi ,irrigatori, costo non comprensivo per pompe, filtri fertilizzatori e tubaioni di testata o di trasporto dell'acqua). Pomacee (fusetto e simili)			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	6.871,56313 a corpo	€ 1,00000	€ 6.871,56313

	MT			**€ 6.871,56313**
	CAM23_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	3.259,75000 a corpo	€ 1,00000	€ 3.259,75000
	RU			**€ 3.259,75000**
	Sommano euro (A)			**€ 10.131,31313**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 17,22323 = 1% * B)			€ 1.722,32323
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1.185,36364
	TOTALE (A + B + C) euro / ha			**€ 13.039,00**
	Incidenza manodopera sul totale 25%			*€ 3.259,75000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 17,22323*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V06.020.090.C	CAM23_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO CAM23_V06.020 - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO CAM23_090 - Impianti di irrigazione a spruzzo (montaggio,, tubazion in PE diametro tra 16 e 25mmi ,irrigatori, costo non comprensivo per pompe, filtri fertilizatori e tubaioni di testata o di trasporto dell'acqua). CAM23_C - Impianti di irrigazione a spruzzo (montaggio,, tubazion in PE diametro tra 16 e 25mmi ,irrigatori, costo non comprensivo per pompe, filtri fertilizatori e tubaioni di testata o di trasporto dell'acqua). Ciliegio (fusetto e simili)			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	4.429,96853 a corpo	€ 1,00000	€ 4.429,96853
	MT			**€ 4.429,96853**
	CAM23_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	2.101,50000 a corpo	€ 1,00000	€ 2.101,50000
	RU			**€ 2.101,50000**
	Sommano euro (A)			**€ 6.531,46853**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 11,10350 = 1% * B)			€ 1.110,34965
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 764,18182
	TOTALE (A + B + C) euro / ha			**€ 8.406,00**
	Incidenza manodopera sul totale 25%			*€ 2.101,50000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 11,10350*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V06.020.090.D	CAM23_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO CAM23_V06.020 - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO CAM23_090 - Impianti di irrigazione a spruzzo (montaggio,, tubazion in PE diametro tra 16 e 25mmi ,irrigatori, costo non comprensivo per pompe, filtri fertilizatori e tubaioni di testata o di trasporto dell'acqua). CAM23_D - Impianti di irrigazione a spruzzo (montaggio,, tubazion in PE diametro tra 16 e 25mmi ,irrigatori, costo non comprensivo per pompe, filtri fertilizatori e tubaioni di testata o di trasporto dell'acqua). Noce (vaso /piramide)			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	3.231,04176 a corpo	€ 1,00000	€ 3.231,04176
	MT			**€ 3.231,04176**
	CAM23_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	1.532,75000 a corpo	€ 1,00000	€ 1.532,75000
	RU			**€ 1.532,75000**
	Sommano euro (A)			

				€ 4.763,79176
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,09845 = 1% * B)			€ 809,84460
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 557,36364
	TOTALE (A + B + C) euro / ha			**€ 6.131,00**
	Incidenza manodopera sul totale 25%			*€ 1.532,75000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 8,09845*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V06.020.090.E	CAM23_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO CAM23_V06.020 - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO CAM23_090 - Impianti di irrigazione a spruzzo (montaggio,, tubazion in PE diametro tra 16 e 25mmi ,irrigatori, costo non comprensivo per pompe, filtri fertilizatori e tubaioni di testata o di trasporto dell'acqua). CAM23_E - Impianti di irrigazione a spruzzo (montaggio,, tubazion in PE diametro tra 16 e 25mmi ,irrigatori, costo non comprensivo per pompe, filtri fertilizatori e tubaioni di testata o di trasporto dell'acqua). Actinidia (pergoletta)			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	4.241,30226 a corpo	€ 1,00000	€ 4.241,30226
	MT			**€ 4.241,30226**
	CAM23_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	2.012,00000 a corpo	€ 1,00000	€ 2.012,00000
	RU			**€ 2.012,00000**
	Sommano euro (A)			**€ 6.253,30226**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 10,63061 = 1% * B)			€ 1.063,06138
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 731,63636
	TOTALE (A + B + C) euro / ha			**€ 8.048,00**
	Incidenza manodopera sul totale 25%			*€ 2.012,00000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 10,63061*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V06.020.095.A	CAM23_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO CAM23_V06.020 - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO CAM23_095 - Impianto antigrandine (materiale e montaggio , rete, fili di colmo e laterali, copripali,placchette, morsetti ,elastici ed altri materiali specifici, non comprende la struttura). CAM23_A - Impianto antigrandine (materiale e montaggio , rete, fili di colmo e laterali, copripali,placchette, morsetti ,elastici ed altri materiali specifici, non comprende la struttura). Senza struttura			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	5.830,73660 a corpo	€ 1,00000	€ 5.830,73660
	MT			**€ 5.830,73660**
	CAM23_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	2.766,00000 a corpo	€ 1,00000	€ 2.766,00000
	RU			**€ 2.766,00000**
	Sommano euro (A)			**€ 8.596,73660**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 14,61445 = 1% * B)			€ 1.461,44522
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1.005,81818
	TOTALE (A + B + C) euro / ha			**€ 11.064,00**
	Incidenza manodopera sul totale 25%			*€ 2.766,00000*

	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 14,61445*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V06.020.095.B	CAM23_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO CAM23_V06.020 - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO CAM23_095 - Impianto antigrandine (materiale e montaggio , rete, fili di colmo e laterali, copripali,placchette, morsetti ,elastici ed altri materiali specifici, non comprende la struttura). CAM23_B - Impianto antigrandine (materiale e montaggio , rete, fili di colmo e laterali, copripali,placchette, morsetti ,elastici ed altri materiali specifici, non comprende la struttura). Struttura in pali in cemento			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	6.849,42910 a corpo	€ 1,00000	€ 6.849,42910
	MT			**€ 6.849,42910**
	CAM23_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	3.249,25000 a corpo	€ 1,00000	€ 3.249,25000
	RU			**€ 3.249,25000**
	Sommano euro (A)			**€ 10.098,67910**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 17,16775 = 1% * B)			€ 1.716,77545
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1.181,54546
	TOTALE (A + B + C) euro / ha			**€ 12.997,00**
	Incidenza manodopera sul totale 25%			*€ 3.249,25000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 17,16775*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V06.020.095.C	CAM23_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO CAM23_V06.020 - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO CAM23_095 - Impianto antigrandine (materiale e montaggio , rete, fili di colmo e laterali, copripali,placchette, morsetti ,elastici ed altri materiali specifici, non comprende la struttura). CAM23_C - Impianto antigrandine (materiale e montaggio , rete, fili di colmo e laterali, copripali,placchette, morsetti ,elastici ed altri materiali specifici, non comprende la struttura). Struttura in pali in legno			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	8.267,06119 a corpo	€ 1,00000	€ 8.267,06119
	MT			**€ 8.267,06119**
	CAM23_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	3.921,75000 a corpo	€ 1,00000	€ 3.921,75000
	RU			**€ 3.921,75000**
	Sommano euro (A)			**€ 12.188,81119**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 20,72098 = 1% * B)			€ 2.072,09790
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1.426,09091
	TOTALE (A + B + C) euro / ha			**€ 15.687,00**
	Incidenza manodopera sul totale 25%			*€ 3.921,75000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 20,72098*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V06.020.095.D	CAM23_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO CAM23_V06.020 - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO CAM23_095 - Impianto antigrandine (materiale e montaggio , rete, fili di colmo e laterali, copripali,placchette, morsetti ,elastici ed altri materiali			

	specifici, non comprende la struttura). CAM23_D - Impianto antigrandine (materiale e montaggio , rete, fili di colmo e laterali, copripali,placchette, morsetti ,elastici ed altri materiali specifici, non comprende la struttura). Tendone			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	2.159,64919 a corpo	€ 1,00000	€ 2.159,64919
	MT			**€ 2.159,64919**
	CAM23_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	1.024,50000 a corpo	€ 1,00000	€ 1.024,50000
	RU			**€ 1.024,50000**
	Sommano euro (A)			**€ 3.184,14919**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,41305 = 1% * B)			€ 541,30536
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 372,54546
	TOTALE (A + B + C) euro / ha			**€ 4.098,00**
	Incidenza manodopera sul totale 25%			*€ 1.024,50000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 5,41305*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V06.020.100.A	CAM23_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO CAM23_V06.020 - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO CAM23_100 - Altri materiali CAM23_A - Baulatura e pacciamatura della fila			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	1.245,82984 a corpo	€ 1,00000	€ 1.245,82984
	MT			**€ 1.245,82984**
	CAM23_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	591,00000 a corpo	€ 1,00000	€ 591,00000
	RU			**€ 591,00000**
	Sommano euro (A)			**€ 1.836,82984**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,12261 = 1% * B)			€ 312,26107
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 214,90909
	TOTALE (A + B + C) euro / ha			**€ 2.364,00**
	Incidenza manodopera sul totale 25%			*€ 591,00000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 3,12261*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V06.020.100.B	CAM23_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO CAM23_V06.020 - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO CAM23_100 - Altri materiali CAM23_B - Copertura plastica per le forme di allevamento a tendone (copertura per anticipazione/ritardo della raccolta)			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	4.402,03749 a corpo	€ 1,00000	€ 4.402,03749
	MT			**€ 4.402,03749**
	CAM23_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	2.088,25000 a corpo	€ 1,00000	€ 2.088,25000
	RU			**€ 2.088,25000**
	Sommano euro (A)			**€ 6.490,28749**

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 11,03349 = 1% * B)			€ 1.103,34887
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 759,36364
	TOTALE (A + B + C) euro / ha			**€ 8.353,00**
	Incidenza manodopera sul totale 25%			*€ 2.088,25000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 11,03349*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V06.020.105.A	CAM23_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO CAM23_V06.020 - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO CAM23_105 - Potatura di riforma CAM23_A - Potatura di riforma di piante di castagno mediamente sviluppate, compreso spollonatura, regolazione e contenimento della chioma, disinfezione ferite di taglio e attrezzature, asportazione e pulizia del materiale legnoso da fondo			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	11,91746 a corpo	€ 1,00000	€ 11,91746
	MT			**€ 11,91746**
	CAM23_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	40,39800 a corpo	€ 1,00000	€ 40,39800
	RU			**€ 40,39800**
	Sommano euro (A)			**€ 52,31546**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08894 = 1% * B)			€ 8,89363
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,12091
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 67,33**
	Incidenza manodopera sul totale 60%			*€ 40,39800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,08894*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V06.020.105.B	CAM23_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO CAM23_V06.020 - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO CAM23_105 - Potatura di riforma CAM23_B - Potatura di riforma di piante di castagno molto sviluppate, compreso spollonatura, regolazione e contenimento della chioma, disinfezione ferite di taglio e attrezzature, asportazione e pulizia del materiale legnoso da fondo			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	18,99926 a corpo	€ 1,00000	€ 18,99926
	MT			**€ 18,99926**
	CAM23_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	64,40400 a corpo	€ 1,00000	€ 64,40400
	RU			**€ 64,40400**
	Sommano euro (A)			**€ 83,40326**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14179 = 1% * B)			€ 14,17855
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,75818
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 107,34**
	Incidenza manodopera sul totale 60%			*€ 64,40400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,14179*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

CAM23_V06.020.105.C	CAM23_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO CAM23_V06.020 - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO CAM23_105 - Potatura di riforma CAM23_C - Potatura di riforma di piante di olivo poco sviluppate, compreso spollonatura, regolazione e contenimento della chioma, disinfezione ferite di taglio e attrezzature, asportazione e pulizia del materiale legnoso da fondo			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	2,34172 a corpo	€ 1,00000	€ 2,34172
	MT			**€ 2,34172**
	CAM23_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	7,93800 a corpo	€ 1,00000	€ 7,93800
	RU			**€ 7,93800**
	Sommano euro (A)			**€ 10,27972**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01748 = 1% * B)			€ 1,74755
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,20273
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 13,23**
	Incidenza manodopera sul totale 60%			*€ 7,93800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,01748*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V06.020.105.D	CAM23_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO CAM23_V06.020 - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO CAM23_105 - Potatura di riforma CAM23_D - Potatura di riforma di piante di olivo mediamente sviluppate, compreso spollonatura, regolazione e contenimento della chioma, disinfezione ferite di taglio e attrezzature, asportazione e pulizia del materiale legnoso da fondo			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	3,28691 a corpo	€ 1,00000	€ 3,28691
	MT			**€ 3,28691**
	CAM23_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	11,14200 a corpo	€ 1,00000	€ 11,14200
	RU			**€ 11,14200**
	Sommano euro (A)			**€ 14,42891**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02453 = 1% * B)			€ 2,45291
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,68818
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 18,57**
	Incidenza manodopera sul totale 60%			*€ 11,14200*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,02453*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V06.020.105.E	CAM23_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO CAM23_V06.020 - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO CAM23_105 - Potatura di riforma CAM23_E - Potatura di riforma di piante di olivo molto sviluppate, compreso spollonatura, regolazione e contenimento della chioma, disinfezione ferite di taglio e attrezzature, asportazione e pulizia del materiale legnoso da fondo			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	8,09248 a corpo	€ 1,00000	€ 8,09248
	MT			**€ 8,09248**

	CAM23_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	27,43200 a corpo	€ 1,00000	€ 27,43200
		RU			**€ 27,43200**
		Sommano euro (A)			**€ 35,52448**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06039 = 1% * B)			€ 6,03916
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,15636
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 45,72**
		Incidenza manodopera sul totale 60%			*€ 27,43200*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,06039*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V06.020.105.F	CAM23_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO CAM23_V06.020 - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO CAM23_105 - Potatura di riforma CAM23_F - Potatura di riforma succisione di piante di Olivo				
	CAM23_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	4,60202 a corpo	€ 1,00000	€ 4,60202
		MT			**€ 4,60202**
	CAM23_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	15,60000 a corpo	€ 1,00000	€ 15,60000
		RU			**€ 15,60000**
		Sommano euro (A)			**€ 20,20202**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03434 = 1% * B)			€ 3,43434
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,36364
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 26,00**
		Incidenza manodopera sul totale 60%			*€ 15,60000*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,03434*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V06.030.010.A	CAM23_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO CAM23_V06.030 - APPRESTAMENTI PER LA PROTEZIONE DELLE COLTURE AGRICOLE CAM23_010 - Serre CAM23_A - Struttura serricola tipo tunnel predisposta per la copertura con film plastico, dello sviluppo lineare non inferiore a 7,20 m, costituita da pilatri portanti e arcate in elementi tubolari in acciaio zincato a caldo di spessore variabile - peso unitario della struttura in acciaio non inferiore a 4,0 kg/mq di superficie coperta.				
	CAM23_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	11,92802 a corpo	€ 1,00000	€ 11,92802
		MT			**€ 11,92802**
	CAM23_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	6,72000 a corpo	€ 1,00000	€ 6,72000
		RU			**€ 6,72000**
		Sommano euro (A)			**€ 18,64802**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03170 = 1% * B)			€ 3,17016
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,18182
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			

				€ 24,00
	Incidenza manodopera sul totale 28%			*€ 6,72000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,03170*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V06.030.010.B	CAM23_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO CAM23_V06.030 - APPRESTAMENTI PER LA PROTEZIONE DELLE COLTURE AGRICOLE CAM23_010 - Serre CAM23_B - Struttura serricola tipo tunnel predisposta per la copertura con film plastico, dello sviluppo lineare non inferiore a 8,00 m, costituita da pilatri portanti e arcate in elementi tubolari in acciaio zincato a caldo di spessore variabile - peso unitario della struttura in acciaio non inferiore a 4,0 kg/mq di superficie coperta.			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	11,43102 a corpo	€ 1,00000	€ 11,43102
	MT			**€ 11,43102**
	CAM23_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	6,44000 a corpo	€ 1,00000	€ 6,44000
	RU			**€ 6,44000**
	Sommano euro (A)			**€ 17,87102**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03038 = 1% * B)			€ 3,03807
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,09091
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 23,00**
	Incidenza manodopera sul totale 28%			*€ 6,44000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,03038*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V06.030.010.C	CAM23_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO CAM23_V06.030 - APPRESTAMENTI PER LA PROTEZIONE DELLE COLTURE AGRICOLE CAM23_010 - Serre CAM23_C - Tunnel con arcate in elementi tubolari- struttura portante in acciaio zincato a caldo predisposta per la copertura in film plastico, costituita da arcate in elementi tubolari, pilastri portanti in tubolari, travi o profili pressopiegati, compren-siva di porte scorrevoli, aperture automatizzate al colmo e sui laterali, impianti realizzati in conformità della legge 46/90 - peso unitario della struttura in acciaio non inferiore a Kg 4,5 per m² di superficie coperta - luce delle campate non inferiore a m 6,00 - rapporto minimo m³ / m² = 2,75 al m²			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	13,91603 a corpo	€ 1,00000	€ 13,91603
	MT			**€ 13,91603**
	CAM23_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	7,84000 a corpo	€ 1,00000	€ 7,84000
	RU			**€ 7,84000**
	Sommano euro (A)			**€ 21,75603**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03699 = 1% * B)			€ 3,69853
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,54546
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 28,00**
	Incidenza manodopera sul totale 28%			*€ 7,84000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,03699*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

				TOTALE
CAM23_V06.030.012.A	CAM23_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO CAM23_V06.030 - APPRESTAMENTI PER LA PROTEZIONE DELLE COLTURE AGRICOLE CAM23_012 - Impianto serricolo a capriate tipo leggero. CAM23_A - Impianto serricolo a capriate tipo leggero: struttura portante in acciaio zincato a caldo predisposta per la copertura in film plastico o lastre rigide, costituita da capriate a traliccio o a trave (IPE)e da pilastri portanti in travi o profili pressopiegati, comprensiva di porte scorrevoli, aperture automatizzate al colmo e sui laterali, impianti elettrici realizzati in con-formità della legge 46/90 - peso unitario della struttura in acciaio non inferiore a Kg 6,00 per m² di superficie coperta - luce delle campate non superiore a m 12,00 - rapporto minimo m³/m² = 2,75. con film plastico.			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	19,88003 a corpo	€ 1,00000	€ 19,88003
	MT			**€ 19,88003**
	CAM23_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	11,20000 a corpo	€ 1,00000	€ 11,20000
	RU			**€ 11,20000**
	Sommano euro (A)			**€ 31,08003**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05284 = 1% * B)			€ 5,28361
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,63636
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 40,00**
	Incidenza manodopera sul totale 28%			*€ 11,20000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,05284*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V06.030.012.B	CAM23_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO CAM23_V06.030 - APPRESTAMENTI PER LA PROTEZIONE DELLE COLTURE AGRICOLE CAM23_012 - Impianto serricolo a capriate tipo leggero. CAM23_B - Impianto serricolo a capriate tipo leggero: struttura portante in acciaio zincato a caldo predisposta per la copertura in film plastico o lastre rigide, costituita da capriate a traliccio o a trave (IPE)e da pilastri portanti in travi o profili pressopiegati, comprensiva di porte scorrevoli, aperture automatizzate al colmo e sui laterali, impianti elettrici realizzati in con-formità della legge 46/90 - peso unitario della struttura in acciaio non inferiore a Kg 6,00 per m² di superficie coperta - luce delle campate non superiore a m 12,00 - rapporto minimo m³/m² = 2,75. con lastre rigide			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	21,37103 a corpo	€ 1,00000	€ 21,37103
	MT			**€ 21,37103**
	CAM23_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	12,04000 a corpo	€ 1,00000	€ 12,04000
	RU			**€ 12,04000**
	Sommano euro (A)			**€ 33,41103**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05680 = 1% * B)			€ 5,67988
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,90909
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 43,00**
	Incidenza manodopera sul totale 28%			*€ 12,04000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,05680*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V06.030.014.A	CAM23_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO			

	CAM23_V06.030 - APPRESTAMENTI PER LA PROTEZIONE DELLE COLTURE AGRICOLE CAM23_014 - Impianto serricolo a capriate tipo pesante. CAM23_A - Impianto serricolo a capriate tipo pesante:struttura portante in acciaio zincato a caldo predisposta per la copertura in lastre rigide o doppio film gonfiato, costituite da capriate a traliccio o a travi (IPE) e pilastri portanti in travi, comprensiva di porte scorrevoli, aperture automatizzate al colmp e sui laterali, impianti elettrici realizzati in conformità della legge 46/90, peso unitario della struttura in acciaio non inferiore a kg 8,00 per m2 di superficie coperta- luce delle campate non superiore a m 12,00- rapporto minimo m³/m² = 2,75. con doppio film			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	30,81405 a corpo	€ 1,00000	€ 30,81405
	MT			**€ 30,81405**
	CAM23_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	17,36000 a corpo	€ 1,00000	€ 17,36000
	RU			**€ 17,36000**
	Sommano euro (A)			**€ 48,17405**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08190 = 1% * B)			€ 8,18959
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,63636
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 62,00**
	Incidenza manodopera sul totale 28%			*€ 17,36000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,08190*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V06.030.014.B	CAM23_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO CAM23_V06.030 - APPRESTAMENTI PER LA PROTEZIONE DELLE COLTURE AGRICOLE CAM23_014 - Impianto serricolo a capriate tipo pesante. CAM23_B - Impianto serricolo a capriate tipo pesante:struttura portante in acciaio zincato a caldo predisposta per la copertura in lastre rigide o doppio film gonfiato, costituite da capriate a traliccio o a travi (IPE) e pilastri portanti in travi, comprensiva di porte scorrevoli, aperture automatizzate al colmp e sui laterali, impianti elettrici realizzati in conformità della legge 46/90, peso unitario della struttura in acciaio non inferiore a kg 8,00 per m2 di superficie coperta- luce delle campate non superiore a m 12,00- rapporto minimo m³/m² = 2,75. con lastre rigide			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	35,28705 a corpo	€ 1,00000	€ 35,28705
	MT			**€ 35,28705**
	CAM23_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	19,88000 a corpo	€ 1,00000	€ 19,88000
	RU			**€ 19,88000**
	Sommano euro (A)			**€ 55,16705**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09378 = 1% * B)			€ 9,37840
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,45455
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 71,00**
	Incidenza manodopera sul totale 28%			*€ 19,88000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,09378*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V06.030.015.A	CAM23_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO CAM23_V06.030 - APPRESTAMENTI PER LA PROTEZIONE DELLE COLTURE AGRICOLE CAM23_015 - Ombrai. CAM23_A - Ombrai - struttura costituita da pali in ferro zincato, infissi nel			

	terreno tramite ancoraggi a piastra o filettatura elicoidale, completi di ancore, tenditori, filo zincato, rete protettiva con percentuale di ombreggiamento tra il 30% e il 90%, a falda piena o ad arco.			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	6,51071 a corpo	€ 1,00000	€ 6,51071
	MT			**€ 6,51071**
	CAM23_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	3,66800 a corpo	€ 1,00000	€ 3,66800
	RU			**€ 3,66800**
	Sommano euro (A)			**€ 10,17871**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01730 = 1% * B)			€ 1,73038
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,19091
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 13,10**
	Incidenza manodopera sul totale 28%			*€ 3,66800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,01730*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V06.030.020.A	CAM23_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO CAM23_V06.030 - APPRESTAMENTI PER LA PROTEZIONE DELLE COLTURE AGRICOLE CAM23_020 - Tunnel CAM23_A - Tunnel alto al colmo non meno di m 2, costituito da elementi tubolari curvati in acciaio zincato dello sviluppo lineare non inferiore a m 4,50, muniti di piastra di ancoraggio al terreno.			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	5,21850 a corpo	€ 1,00000	€ 5,21850
	MT			**€ 5,21850**
	CAM23_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	2,94000 a corpo	€ 1,00000	€ 2,94000
	RU			**€ 2,94000**
	Sommano euro (A)			**€ 8,15850**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01387 = 1% * B)			€ 1,38695
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,95455
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 10,50**
	Incidenza manodopera sul totale 28%			*€ 2,94000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,01387*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V06.030.025.A	CAM23_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO CAM23_V06.030 - APPRESTAMENTI PER LA PROTEZIONE DELLE COLTURE AGRICOLE CAM23_025 - Pergolati amalfitano CAM23_A - a) Strutture protettive pergolato tipico per agrumeti della costiera amalfitana costituito da: - pali di castagno scortecciati in ragione mediamente di 8 pali per pianta, distanza media tra gli allirti metri 3,00 . Il tutto posto in opera con legature di filo di ferro. Allirti della lunghezza di m 3 del diametro in testa minimo cm 12- 20, pali orizzontali (cammini) lunghezza 3 metri diametro in testa minimo cm 10 - 12; pali orizzontali (correnti) lunghezza 3 metri diametra in testa minimo cm 10- 12; zeppa zoccoletti in legno per l'appoggio dei cammini, filo di ferro tripla zincatura per legature diametro 16 mm.			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	6,94730 a corpo	€ 1,00000	€ 6,94730
	MT			

				€ 6,94730
	CAM23_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	5,69450 a corpo	€ 1,00000	€ 5,69450
	RU			**€ 5,69450**
	Sommano euro (A)			**€ 12,64180**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02149 = 1% * B)			€ 2,14911
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,47909
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 16,27**
	Incidenza manodopera sul totale 35%			*€ 5,69450*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,02149*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V06.030.025.B	CAM23_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO CAM23_V06.030 - APPRESTAMENTI PER LA PROTEZIONE DELLE COLTURE AGRICOLE CAM23_025 - Pergolati amalfitano CAM23_B - a) Spalliera di congiunzione tra terrazzamenti dei pergolati tipici per agrumeti della costiera amalfitana - costituito da: - reticolato di pali di castagno scortecciati in ragione di distanza di 1,5 metri tra gli elementi longitudinali e di 1 metro tra quelli trasversali. I pali longitudinali lunghezza minima di 3 metri, diametro minimo in testa cm 10 -12. pali longitudinali lunghezza minima 3 metri diametro minimo in testa cm 8-10. Il tutto posto in opera con legature di filo di ferro. . filo di ferro tripla zincatura per legature diametro 16 mm. chiodi in ferro cm 10 e cm 12.			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	5,16244 a corpo	€ 1,00000	€ 5,16244
	MT			**€ 5,16244**
	CAM23_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	4,23150 a corpo	€ 1,00000	€ 4,23150
	RU			**€ 4,23150**
	Sommano euro (A)			**€ 9,39394**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01597 = 1% * B)			€ 1,59697
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,09909
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 12,09**
	Incidenza manodopera sul totale 35%			*€ 4,23150*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,01597*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V06.030.030.A	CAM23_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO CAM23_V06.030 - APPRESTAMENTI PER LA PROTEZIONE DELLE COLTURE AGRICOLE CAM23_030 - Pergolati sorrentino CAM23_A - Pergolato, apprestamenti protettivo vento e grandine, degli agrumeti tipici della costiera sorrentina: altezza minima 4 metri realizzato interamente in pali di castagno scortecciato e legature di filo di ferro. Composto da: - Pali verticali (Allirti) di legno di castagno ad un sesto 2,70 x 2,70 , lunghezza non inferiore a m 7 e con ∅ in testa minimo di cm 10, bruciati al piede per almeno 100 cm, in numero ad ettaro 1,448; - Pali orizzontali di legatura in castagno (Correnti) lunghezza 7 metri diametro in testa minimo cm 7 in numero ad ettaro 2,896 - Pali orizzontali in castagno (Corree) lunghezza metri 7,diametro minimo in testa di cm 6, in numero ad ettaro di 1.448. (o in alternativa, due corde, in filo di ferro tripla zincatura diametro 20 mm) - Pali inclinati (puntelle, controvento) pali in castagno di lunghezza 7 m e diametro in testa minimo cm 10, in numero ad ettaro 724; pali di coronatura e fissaggio rete. Il tutto posto in opera e legato con filo di ferro tripla zincatura diametro 11: Rete di copertura sommitale e laterale con ombreggiamento minimo al 50%.			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento	9,48369	€ 1,00000	€ 9,48369

		fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	a corpo		
		MT			**€ 9,48369**
	CAM23_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	7,77350 a corpo	€ 1,00000	€ 7,77350
		RU			**€ 7,77350**
		Sommano euro (A)			**€ 17,25719**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02934 = 1% * B)			€ 2,93372
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,01909
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 22,21**
		Incidenza manodopera sul totale 35%			*€ 7,77350*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,02934*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V06.030.030.B	CAM23_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO CAM23_V06.030 - APPRESTAMENTI PER LA PROTEZIONE DELLE COLTURE AGRICOLE CAM23_030 - Pergolati sorrentino CAM23_B - Pergolato, apprestamenti protettivo vento e grandine, degli agrumeti tipici della costiera sorrentina: altezza minima 4 metri realizzato in pali di castagno scortecciato e ferro con legature di filo di ferro. Composto da: - pali verticali (Allirti) di legno di castagno ad un sesto 2,70 x 2,70 , lunghezza non inferiore a m 7 e con ∅ in testa minimo di cm 10, bruciati al piede per almeno 100 cm, in numero ad ettaro 1,448; - Pali orizzontali di legatura in ferro (Correnti) lunghezza 6 metri diametro minimo 24 in numero ad ettaro 2,172 - Pali orizzontali in castagno (Corree) lunghezza metri 7,diametro minimo in testa di cm 6, in numero ad ettaro di 1.448. (o in alternativa, due corde, in filo di ferro tripla zincatura diametro 20 mm) - pali inclinati (puntelle o controvento) pali in castagno di lunghezza 7 m e diametro in testa minimo cm 10, in numero ad ettaro 724; pali di coronatura e fissaggio rete. Il tutto posto in opera e legato con filo di ferro tripla zincatura diametro 11: Rete di copertura sommitale e laterale per altezza minima 3 metri con ombreggiamento minimo al 50%.				
	CAM23_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	8,38630 a corpo	€ 1,00000	€ 8,38630
		MT			**€ 8,38630**
	CAM23_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	6,87400 a corpo	€ 1,00000	€ 6,87400
		RU			**€ 6,87400**
		Sommano euro (A)			**€ 15,26030**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02594 = 1% * B)			€ 2,59425
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,78546
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 19,64**
		Incidenza manodopera sul totale 35%			*€ 6,87400*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,02594*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V06.030.030.C	CAM23_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO CAM23_V06.030 - APPRESTAMENTI PER LA PROTEZIONE DELLE COLTURE AGRICOLE CAM23_030 - Pergolati sorrentino CAM23_C - Pergolato, apprestamenti protettivo vento e grandine, degli agrumeti tipici della costiera sorrentina: altezza minima 4 metri realizzato interamente in ferro con legature di filo di ferro. - Pali verticali (Allirti) lunghezza 7 metri ferro diametro 28- con base di appoggio in cls ad un sesto 2,80 x 2,80 , in numero ad ettaro 1.350; - Pali orizzontali di legatura in ferro (Correnti) lunghezza 6 metri diametro minimo 24 in numero ad ettaro 2.025 - Pali orizzontali in ferro (Corree) lunghezza metri 6,diametro minimo 24, in			

	numero ad ettaro di 675 (o in alternativa, due corde, in filo di ferro tripla zincatura diametro 20 mm) - pali inclinati (puntelle o controvento) pali in ferro di lunghezza 6 m e diametro minimo mm 24, in numero 675 ad ettaro 724; pali di coronatura e fissaggio rete. Il tutto posto in opera e legato con filo di ferro tripla zincatura diametro 11: Rete di copertura sommitale e laterale per altezza minima 3 metri con ombreggiamento minimo al 50%.			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	7,35296 a corpo	€ 1,00000	€ 7,35296
	MT			**€ 7,35296**
	CAM23_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	6,02700 a corpo	€ 1,00000	€ 6,02700
	RU			**€ 6,02700**
	Sommano euro (A)			**€ 13,37996**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02275 = 1% * B)			€ 2,27459
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,56546
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 17,22**
	Incidenza manodopera sul totale 35%			*€ 6,02700*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,02275*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V06.030.035.A	CAM23_V06 - V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO CAM23_V06.030 - APPRESTAMENTI PER LA PROTEZIONE DELLE COLTURE AGRICOLE CAM23_035 - Pergolati sorrentino CAM23_A - maggiorazione per utilizzo come copertura frangivento in materiale vegetale invece della rete ombreggiante in materiale plastico: doghe e listarelle in castagno, pagliarelle tipiche sorrentine costituite da doghe di castagno e paglia o doghe in legno e cannucce.			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	1,23830 a corpo	€ 1,00000	€ 1,23830
	MT			**€ 1,23830**
	CAM23_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	1,01500 a corpo	€ 1,00000	€ 1,01500
	RU			**€ 1,01500**
	Sommano euro (A)			**€ 2,25330**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00383 = 1% * B)			€ 0,38306
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,26364
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 2,90**
	Incidenza manodopera sul totale 35%			*€ 1,01500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,00383*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V07.010.010.A	CAM23_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI CAM23_V07.010 - LAVORI FORESTALI CAM23_010 - Ripulitura di terreno con pendenza <20%. CAM23_A - Ripulitura di terreno con pendenza <20%, infestato da cespugliame, mediante taglio e amminutamento eseguito con trattrice di media potenza e trincia stocchi o trincia forestale. Terreno mediamente infestato.			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	65,37701 a corpo	€ 1,00000	€ 65,37701
	MT			**€ 65,37701**

	CAM23_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	221,61600 a corpo	€ 1,00000	€ 221,61600
		RU			**€ 221,61600**
		Sommano euro (A)			**€ 286,99301**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,48789 = 1% * B)			€ 48,78881
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 33,57818
		TOTALE (A + B + C) euro / ha			**€ 369,36**
		Incidenza manodopera sul totale 60%			*€ 221,61600*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,48789*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V07.010.010.B	CAM23_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI CAM23_V07.010 - LAVORI FORESTALI CAM23_010 - Ripulitura di terreno con pendenza <20%. CAM23_B - Ripulitura di terreno con pendenza <20%, infestato da cespugliame, mediante taglio e amminutamento eseguito con trattrice di media potenza e trincia stocchi o trincia forestale. Terreno fortemente infestato.				
	CAM23_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	98,06551 a corpo	€ 1,00000	€ 98,06551
		MT			**€ 98,06551**
	CAM23_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	332,42400 a corpo	€ 1,00000	€ 332,42400
		RU			**€ 332,42400**
		Sommano euro (A)			**€ 430,48951**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,73183 = 1% * B)			€ 73,18322
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 50,36727
		TOTALE (A + B + C) euro / ha			**€ 554,04**
		Incidenza manodopera sul totale 60%			*€ 332,42400*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,73183*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V07.010.015.A	CAM23_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI CAM23_V07.010 - LAVORI FORESTALI CAM23_015 - Ripulitura di terreno con pendenza >20%. CAM23_A - Ripulitura di terreno con pendenza >20%, infestato da cespugliame, mediante taglio e amminutamento eseguito con l'ausilio di decespugliatore meccanico a spalla compresi l'allontamento del materiale di risulta. Terreno mediamente infestato.				
	CAM23_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	136,20209 a corpo	€ 1,00000	€ 136,20209
		MT			**€ 136,20209**
	CAM23_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	461,70000 a corpo	€ 1,00000	€ 461,70000
		RU			**€ 461,70000**
		Sommano euro (A)			**€ 597,90209**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,01643 = 1% * B)			€ 101,64336
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 69,95455
		TOTALE (A + B + C) euro / ha			

				€ 769,50
	Incidenza manodopera sul totale 60%			*€ 461,70000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 1,01643*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V07.010.015.B	CAM23_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI CAM23_V07.010 - LAVORI FORESTALI CAM23_015 - Ripulitura di terreno con pendenza >20%. CAM23_B - Ripulitura di terreno con pendenza >20%, infestato da cespugliame, mediante taglio e amminutamento eseguito con l'ausilio di decespugliatore meccanico a spalla compresi l'allontamento del materiale di risulta. Terreno fortemente infestato.			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	245,16378 a corpo	€ 1,00000	€ 245,16378
	MT			**€ 245,16378**
	CAM23_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	831,06000 a corpo	€ 1,00000	€ 831,06000
	RU			**€ 831,06000**
	Sommano euro (A)			**€ 1.076,22378**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,82958 = 1% * B)			€ 182,95804
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 125,91818
	TOTALE (A + B + C) euro / ha			**€ 1.385,10**
	Incidenza manodopera sul totale 60%			*€ 831,06000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 1,82958*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V07.010.020.A	CAM23_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI CAM23_V07.010 - LAVORI FORESTALI CAM23_020 - Ripulitura selettiva di terreno infestato da cespugliame. CAM23_A - Ripulitura selettiva di terreno infestato da cespugliame, con allevamento del novellame naturale esistente di interesse forestale, con interventi colturali sullo stesso diretti alla costituzione di formazioni polifite. Terremo mediamente infestato.			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	426,76657 a corpo	€ 1,00000	€ 426,76657
	MT			**€ 426,76657**
	CAM23_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	1.446,66000 a corpo	€ 1,00000	€ 1.446,66000
	RU			**€ 1.446,66000**
	Sommano euro (A)			**€ 1.873,42657**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,18483 = 1% * B)			€ 318,48252
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 219,19091
	TOTALE (A + B + C) euro / ha			**€ 2.411,10**
	Incidenza manodopera sul totale 60%			*€ 1.446,66000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 3,18483*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V07.010.020.B	CAM23_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI			

	CAM23_V07.010 - LAVORI FORESTALI CAM23_020 - Ripulitura selettiva di terreno infestato da cespugliame. CAM23_B - Ripulitura selettiva di terreno infestato da cespugliame, con allevamento del novellame naturale esistente di interesse forestale, con interventi colturali sullo stesso diretti alla costituzione di formazioni polifite. Terremo fortemente infestato.			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	517,56797 a corpo	€ 1,00000	€ 517,56797
	MT			**€ 517,56797**
	CAM23_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	1.754,46000 a corpo	€ 1,00000	€ 1.754,46000
	RU			**€ 1.754,46000**
	Sommano euro (A)			**€ 2.272,02797**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,86245 = 1% * B)			€ 386,24475
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 265,82727
	TOTALE (A + B + C) euro / ha			**€ 2.924,10**
	Incidenza manodopera sul totale 60%			*€ 1.754,46000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 3,86245*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V07.010.025.A	CAM23_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI CAM23_V07.010 - LAVORI FORESTALI CAM23_025 - Livellamento del terreno eseguito con trattrice su volumi limitati fino 30-40 cm. CAM23_A - Livellamento del terreno eseguito con trattrice su volumi limitati fino 30-40 cm.			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	45,40070 a corpo	€ 1,00000	€ 45,40070
	MT			**€ 45,40070**
	CAM23_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	153,90000 a corpo	€ 1,00000	€ 153,90000
	RU			**€ 153,90000**
	Sommano euro (A)			**€ 199,30070**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,33881 = 1% * B)			€ 33,88112
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 23,31818
	TOTALE (A + B + C) euro / ha			**€ 256,50**
	Incidenza manodopera sul totale 60%			*€ 153,90000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,33881*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V07.010.030.A	CAM23_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI CAM23_V07.010 - LAVORI FORESTALI CAM23_030 - Lavorazione meccanica del terreno mediante scasso. CAM23_A - Lavorazione meccanica del terreno mediante scasso andante alla profondità non inferiore di cm 80. Su terreni sciolti.			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	107,14565 a corpo	€ 1,00000	€ 107,14565
	MT			**€ 107,14565**
	CAM23_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	363,20400 a corpo	€ 1,00000	€ 363,20400
	RU			

				€ 363,20400
	Sommano euro (A)			**€ 470,34965**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,79959 = 1% * B)			€ 79,95944
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 55,03091
	TOTALE (A + B + C) euro / ha			**€ 605,34**
	Incidenza manodopera sul totale 60%			*€ 363,20400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,79959*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V07.010.030.B	CAM23_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI CAM23_V07.010 - LAVORI FORESTALI CAM23_030 - Lavorazione meccanica del terreno mediante scasso. CAM23_B - Lavorazione meccanica del terreno mediante scasso andante alla profondità non inferiore di cm 80. Su terreni forti.			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	136,20209 a corpo	€ 1,00000	€ 136,20209
	MT			**€ 136,20209**
	CAM23_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	461,70000 a corpo	€ 1,00000	€ 461,70000
	RU			**€ 461,70000**
	Sommano euro (A)			**€ 597,90209**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,01643 = 1% * B)			€ 101,64336
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 69,95455
	TOTALE (A + B + C) euro / ha			**€ 769,50**
	Incidenza manodopera sul totale 60%			*€ 461,70000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 1,01643*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V07.010.035.A	CAM23_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI CAM23_V07.010 - LAVORI FORESTALI CAM23_035 - Amminutamento superficiale mediante frangizollatura o fresatura. CAM23_A - Amminutamento superficiale mediante frangizollatura o fresatura.			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	34,50453 a corpo	€ 1,00000	€ 34,50453
	MT			**€ 34,50453**
	CAM23_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	116,96400 a corpo	€ 1,00000	€ 116,96400
	RU			**€ 116,96400**
	Sommano euro (A)			**€ 151,46853**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25750 = 1% * B)			€ 25,74965
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 17,72182
	TOTALE (A + B + C) euro / ha			**€ 194,94**
	Incidenza manodopera sul totale 60%			*€ 116,96400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,25750*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V07.010.040.A	CAM23_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI CAM23_V07.010 - LAVORI FORESTALI CAM23_040 - Lavorazione a mano del terreno. CAM23_A - Lavorazione a mano del terreno a strisce larghe m 2,00 lungo le curve di livello interdistanti m 3,00-6,00 per superficie effettivamente lavorata (superficie ragguagliata).			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	1,54344 a corpo	€ 1,00000	€ 1,54344
	MT			**€ 1,54344**
	CAM23_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	5,23200 a corpo	€ 1,00000	€ 5,23200
	RU			**€ 5,23200**
	Sommano euro (A)			**€ 6,77544**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01152 = 1% * B)			€ 1,15182
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,79273
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 8,72**
	Incidenza manodopera sul totale 60%			*€ 5,23200*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,01152*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V07.010.045.A	CAM23_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI CAM23_V07.010 - LAVORI FORESTALI CAM23_045 - Apertura manuale di buche d'idonea dimensione. CAM23_A - Apertura manuale di buche d'idonea dimensione in terreno di qualsiasi natura e consistenza di dimensione 40x40x40.			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	0,27258 a corpo	€ 1,00000	€ 0,27258
	MT			**€ 0,27258**
	CAM23_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	0,92400 a corpo	€ 1,00000	€ 0,92400
	RU			**€ 0,92400**
	Sommano euro (A)			**€ 1,19658**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00203 = 1% * B)			€ 0,20342
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,14000
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 1,54**
	Incidenza manodopera sul totale 60%			*€ 0,92400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,00203*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V07.010.050.A	CAM23_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI CAM23_V07.010 - LAVORI FORESTALI CAM23_050 - Apertura con trivella meccanica di buche. CAM23_A - Apertura con trivella meccanica di buche, in terreno di qualsiasi natura e consistenza di dimensione 40x40x40.			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	0,10974 a corpo	€ 1,00000	€ 0,10974
	MT			**€ 0,10974**
	CAM23_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento	0,37200	€ 1,00000	€ 0,37200

	Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	a corpo		
	RU			**€ 0,37200**
	Sommano euro (A)			**€ 0,48174**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00082 = 1% * B)			€ 0,08190
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,05636
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 0,62**
	Incidenza manodopera sul totale 60%			*€ 0,37200*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,00082*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V07.010.055.A	CAM23_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI CAM23_V07.010 - LAVORI FORESTALI CAM23_055 - Acquisto piante compreso il trasporto in cantiere. CAM23_A - Acquisto piante compreso il trasporto in cantiere. Semenzale di conifera a radice nuda.			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	0,30447 a corpo	€ 1,00000	€ 0,30447
	MT			**€ 0,30447**
	CAM23_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	0,09180 a corpo	€ 1,00000	€ 0,09180
	RU			**€ 0,09180**
	Sommano euro (A)			**€ 0,39627**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00067 = 1% * B)			€ 0,06737
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,04636
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 0,51**
	Incidenza manodopera sul totale 18%			*€ 0,09180*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,00067*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V07.010.055.B	CAM23_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI CAM23_V07.010 - LAVORI FORESTALI CAM23_055 - Acquisto piante compreso il trasporto in cantiere. CAM23_B - Acquisto piante compreso il trasporto in cantiere. Semenzale di latifoglie a radice nuda.			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	0,61491 a corpo	€ 1,00000	€ 0,61491
	MT			**€ 0,61491**
	CAM23_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	0,18540 a corpo	€ 1,00000	€ 0,18540
	RU			**€ 0,18540**
	Sommano euro (A)			**€ 0,80031**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00136 = 1% * B)			€ 0,13605
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,09364
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 1,03**
	Incidenza manodopera sul totale 18%			*€ 0,18540*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,00136*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V07.010.055.C	CAM23_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI CAM23_V07.010 - LAVORI FORESTALI CAM23_055 - Acquisto piante compreso il trasporto in cantiere. CAM23_C - Acquisto piante compreso il trasporto in cantiere. Trapianto di conifere (2+1 o 2+2) a radice nuda.			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	0,48954 a corpo	€ 1,00000	€ 0,48954
	MT			**€ 0,48954**
	CAM23_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	0,14760 a corpo	€ 1,00000	€ 0,14760
	RU			**€ 0,14760**
	Sommano euro (A)			**€ 0,63714**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00108 = 1% * B)			€ 0,10831
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,07455
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 0,82**
	Incidenza manodopera sul totale 18%			*€ 0,14760*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,00108*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V07.010.055.D	CAM23_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI CAM23_V07.010 - LAVORI FORESTALI CAM23_055 - Acquisto piante compreso il trasporto in cantiere. CAM23_D - Acquisto piante compreso il trasporto in cantiere. Semenzale di conifere in fitocella (F2).			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	0,61491 a corpo	€ 1,00000	€ 0,61491
	MT			**€ 0,61491**
	CAM23_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	0,18540 a corpo	€ 1,00000	€ 0,18540
	RU			**€ 0,18540**
	Sommano euro (A)			**€ 0,80031**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00136 = 1% * B)			€ 0,13605
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,09364
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 1,03**
	Incidenza manodopera sul totale 18%			*€ 0,18540*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,00136*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V07.010.055.E	CAM23_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI CAM23_V07.010 - LAVORI FORESTALI CAM23_055 - Acquisto piante compreso il trasporto in cantiere. CAM23_E - Acquisto piante compreso il trasporto in cantiere. Semenzale di latifoglie in fitocella (F2).			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	0,91938 a corpo	€ 1,00000	€ 0,91938
	MT			**€ 0,91938**
	CAM23_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di	0,27720 a corpo	€ 1,00000	€ 0,27720

	miglioramento Fondiario			
	RU			**€ 0,27720**
	Sommano euro (A)			**€ 1,19658**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00203 = 1% * B)			€ 0,20342
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,14000
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 1,54**
	Incidenza manodopera sul totale 18%			*€ 0,27720*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,00203*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V07.010.055.F	CAM23_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI CAM23_V07.010 - LAVORI FORESTALI CAM23_055 - Acquisto piante compreso il trasporto in cantiere. CAM23_F - Acquisto piante compreso il trasporto in cantiere. Semenzale di specie rupicole autoctone (ontani, salici,pioppi etc).			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	0,88954 a corpo	€ 1,00000	€ 0,88954
	MT			**€ 0,88954**
	CAM23_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	0,26820 a corpo	€ 1,00000	€ 0,26820
	RU			**€ 0,26820**
	Sommano euro (A)			**€ 1,15774**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00197 = 1% * B)			€ 0,19682
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,13546
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 1,49**
	Incidenza manodopera sul totale 18%			*€ 0,26820*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,00197*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V07.010.060.A	CAM23_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI CAM23_V07.010 - LAVORI FORESTALI CAM23_060 - Piantina come al codice V07.010.055 ma con fornitura da parte di vivaio forestale. CAM23_A - Piantina come al codice V07.010.055 ma con fornitura da parte di vivaio forestale. Semenzale di conifera a radice nuda.			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	0,12537 a corpo	€ 1,00000	€ 0,12537
	MT			**€ 0,12537**
	CAM23_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	0,03780 a corpo	€ 1,00000	€ 0,03780
	RU			**€ 0,03780**
	Sommano euro (A)			**€ 0,16317**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00028 = 1% * B)			€ 0,02774
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,01909
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 0,21**
	Incidenza manodopera sul totale 18%			*€ 0,03780*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,00028*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V07.010.060.B	CAM23_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI CAM23_V07.010 - LAVORI FORESTALI CAM23_060 - Piantina come al codice V07.010.055 ma con fornitura da parte di vivaio forestale. CAM23_B - Piantina come al codice V07.010.055 ma con fornitura da parte di vivaio forestale. Semenzale di latifoglie a radice nuda.			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	0,08955 a corpo	€ 1,00000	€ 0,08955
	MT			**€ 0,08955**
	CAM23_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	0,02700 a corpo	€ 1,00000	€ 0,02700
	RU			**€ 0,02700**
	Sommano euro (A)			**€ 0,11655**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00020 = 1% * B)			€ 0,01981
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,01364
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 0,15**
	Incidenza manodopera sul totale 18%			*€ 0,02700*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,00020*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V07.010.060.C	CAM23_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI CAM23_V07.010 - LAVORI FORESTALI CAM23_060 - Piantina come al codice V07.010.055 ma con fornitura da parte di vivaio forestale. CAM23_C - Piantina come al codice V07.010.055 ma con fornitura da parte di vivaio forestale. Trapianto conifere (2+1 o 2+2) a radice nuda.			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	0,13731 a corpo	€ 1,00000	€ 0,13731
	MT			**€ 0,13731**
	CAM23_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	0,04140 a corpo	€ 1,00000	€ 0,04140
	RU			**€ 0,04140**
	Sommano euro (A)			**€ 0,17871**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00030 = 1% * B)			€ 0,03038
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,02091
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 0,23**
	Incidenza manodopera sul totale 18%			*€ 0,04140*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,00030*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V07.010.060.D	CAM23_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI CAM23_V07.010 - LAVORI FORESTALI CAM23_060 - Piantina come al codice V07.010.055 ma con fornitura da parte di vivaio forestale. CAM23_D - Piantina come al codice V07.010.055 ma con fornitura da parte di vivaio forestale. Semenzale di conifere o di latifoglie in fitocella (F2).			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	0,15522 a corpo	€ 1,00000	€ 0,15522
	MT			

				€ 0,15522
	CAM23_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	0,04680 a corpo	€ 1,00000	€ 0,04680
	RU			**€ 0,04680**
	Sommano euro (A)			**€ 0,20202**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00034 = 1% * B)			€ 0,03434
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,02364
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 0,26**
	Incidenza manodopera sul totale 18%			*€ 0,04680*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,00034*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V07.010.065.A	CAM23_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI CAM23_V07.010 - LAVORI FORESTALI CAM23_065 - Messa a dimora di piantine di conifera o di latifoglia in fitocella. CAM23_A - Messa a dimora di piantine di conifera o di latifoglia in fitocella, in buche comunque ricavate su terreno predisposto, compreso ogni onere ma esclusa la fornitura della piantina.			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	0,18231 a corpo	€ 1,00000	€ 0,18231
	MT			**€ 0,18231**
	CAM23_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	0,61800 a corpo	€ 1,00000	€ 0,61800
	RU			**€ 0,61800**
	Sommano euro (A)			**€ 0,80031**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00136 = 1% * B)			€ 0,13605
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,09364
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 1,03**
	Incidenza manodopera sul totale 60%			*€ 0,61800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,00136*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V07.010.070.A	CAM23_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI CAM23_V07.010 - LAVORI FORESTALI CAM23_070 - Messa a dimora di piantine di conifera o di latifoglia a radice nuda. CAM23_A - Messa a dimora di piantine di conifera o di latifoglia a radice nuda, in terreno precedentemente lavorato meccanicamente compreso ogni onere, ma esclusa la fornitura della piantina.			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	0,10974 a corpo	€ 1,00000	€ 0,10974
	MT			**€ 0,10974**
	CAM23_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	0,37200 a corpo	€ 1,00000	€ 0,37200
	RU			**€ 0,37200**
	Sommano euro (A)			**€ 0,48174**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00082 = 1% * B)			€ 0,08190
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,05636

	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 0,62**
	Incidenza manodopera sul totale 60%			*€ 0,37200*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,00082*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V07.010.075.A	CAM23_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI CAM23_V07.010 - LAVORI FORESTALI CAM23_075 - Messa a dimora, con cavicchio, di semenzali di robinia, ontano, ailanto o altra specie rupicola. CAM23_A - Messa a dimora, con cavicchio, di semenzali di robinia, ontano, ailanto o altra specie rupicola, compreso ogni onere ma escluso il costo del semenzale.			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	0,08142 a corpo	€ 1,00000	€ 0,08142
	MT			**€ 0,08142**
	CAM23_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	0,27600 a corpo	€ 1,00000	€ 0,27600
	RU			**€ 0,27600**
	Sommano euro (A)			**€ 0,35742**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00061 = 1% * B)			€ 0,06076
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,04182
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 0,46**
	Incidenza manodopera sul totale 60%			*€ 0,27600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,00061*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V07.010.080.A	CAM23_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI CAM23_V07.010 - LAVORI FORESTALI CAM23_080 - Fornitura e messa a dimora di robuste talee, di due o più anni di età, di specie legnose autoctone. CAM23_A - Fornitura e messa a dimora di robuste talee, di due o più anni di età, di specie legnose autoctone idonee per la riproduzione vegetativa adatte per il rinverdimento: delle palificate vive, dei gradoni, delle grate di legname, dei materassi metallici, ecc.			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	0,13107 a corpo	€ 1,00000	€ 0,13107
	MT			**€ 0,13107**
	CAM23_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	0,26520 a corpo	€ 1,00000	€ 0,26520
	RU			**€ 0,26520**
	Sommano euro (A)			**€ 0,39627**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00067 = 1% * B)			€ 0,06737
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,04636
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 0,51**
	Incidenza manodopera sul totale 52%			*€ 0,26520*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,00067*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V07.010.085.A	CAM23_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-			

	PASCOLI E IMBOSCHIMENTI CAM23_V07.010 - LAVORI FORESTALI CAM23_085 - Fornitura e messa a dimora di specie arbustive autoctone, in vasetto (Ø 15-18). CAM23_A - Fornitura e messa a dimora di specie arbustive autoctone, in vasetto (Ø 15-18).			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	0,26471 a corpo	€ 1,00000	€ 0,26471
	MT			**€ 0,26471**
	CAM23_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	0,53560 a corpo	€ 1,00000	€ 0,53560
	RU			**€ 0,53560**
	Sommano euro (A)			**€ 0,80031**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00136 = 1% * B)			€ 0,13605
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,09364
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 1,03**
	Incidenza manodopera sul totale 52%			*€ 0,53560*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,00136*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V07.010.090.A	CAM23_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI CAM23_V07.010 - LAVORI FORESTALI CAM23_090 - Costruzione fosso di guardia a monte del corpo della frana con canalette prefabbricate. CAM23_A - Costruzione fosso di guardia a monte del corpo della frana con canalette prefabbricate per eliminare le acque superficiali provenienti dalle pendici a monte dell'area dissestata, compreso scavo a sezione obbligata, fornitura di canalette, impianto delle stesse e relativi punti di ancoraggio.			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	7,03401 a corpo	€ 1,00000	€ 7,03401
	MT			**€ 7,03401**
	CAM23_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	23,84400 a corpo	€ 1,00000	€ 23,84400
	RU			**€ 23,84400**
	Sommano euro (A)			**€ 30,87801**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05249 = 1% * B)			€ 5,24926
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,61273
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 39,74**
	Incidenza manodopera sul totale 60%			*€ 23,84400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,05249*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V07.010.095.A	CAM23_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI CAM23_V07.010 - LAVORI FORESTALI CAM23_095 - Canalette in legname e pietrame a forma di trapezio. CAM23_A - Canalette in legname e pietrame a forma di trapezio (altezza: 80 cm), con intelaiatura realizzata con pali di legname idoneo (15-20 cm) e con il fondo e le pareti rivestiti in pietrame (spessore: 20 cm), recuperato in loco e posto in opera a mano, compreso ogni onere incluso lo scavo.			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	7,26411 a corpo	€ 1,00000	€ 7,26411
	MT			**€ 7,26411**

	CAM23_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	24,62400 a corpo	€ 1,00000	€ 24,62400
		RU			**€ 24,62400**
		Sommano euro (A)			**€ 31,88811**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05421 = 1% * B)			€ 5,42098
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,73091
		TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 41,04**
		Incidenza manodopera sul totale 60%			*€ 24,62400*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,05421*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V07.010.100.A	CAM23_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI CAM23_V07.010 - LAVORI FORESTALI CAM23_100 - Scoronamento e rimodellamento delle pendici da consolidare, con mezzo meccanico, nel corpo della frana. CAM23_A - Scoronamento e rimodellamento delle pendici da consolidare, con mezzo meccanico, nel corpo della frana.				
	CAM23_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	75,03240 a corpo	€ 1,00000	€ 75,03240
		MT			**€ 75,03240**
	CAM23_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	254,34600 a corpo	€ 1,00000	€ 254,34600
		RU			**€ 254,34600**
		Sommano euro (A)			**€ 329,37840**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,55994 = 1% * B)			€ 55,99433
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 38,53727
		TOTALE (A + B + C) euro / ha			**€ 423,91**
		Incidenza manodopera sul totale 60%			*€ 254,34600*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,55994*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V07.010.105.A	CAM23_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI CAM23_V07.010 - LAVORI FORESTALI CAM23_105 - Opere di intercettamento, convogliamento e scarico delle acque. CAM23_A - Opere di intercettamento, convogliamento e scarico delle acque che cadono nell'area della frana a mezzo di canalette superficiali disposte a spina e collegate a collettori, compreso scavo a sezione obbligata, fornitura di canalette e collettori, impianto canalette e collettori e relativi punti di ancoraggio.				
	CAM23_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	6,94020 a corpo	€ 1,00000	€ 6,94020
		MT			**€ 6,94020**
	CAM23_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	23,52600 a corpo	€ 1,00000	€ 23,52600
		RU			**€ 23,52600**
		Sommano euro (A)			**€ 30,46620**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05179 = 1% * B)			€ 5,17925
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,56455

	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 39,21**
	Incidenza manodopera sul totale 60%			*€ 23,52600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,05179*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V07.010.110.A	CAM23_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI CAM23_V07.010 - LAVORI FORESTALI CAM23_110 - Opere di presidio idraulico alla viabilità forestale esistente. CAM23_A - Opere di presidio idraulico alla viabilità forestale esistente mediante rettifica delle curve di livello e livellette, formazione di cunetta laterale e di altre opere necessarie per lo smaltimento delle acque meteoriche, compresa la regolarizzazione delle scarpate.			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	0,75049 a corpo	€ 1,00000	€ 0,75049
	MT			**€ 0,75049**
	CAM23_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	2,54400 a corpo	€ 1,00000	€ 2,54400
	RU			**€ 2,54400**
	Sommano euro (A)			**€ 3,29449**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00560 = 1% * B)			€ 0,56006
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,38546
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 4,24**
	Incidenza manodopera sul totale 60%			*€ 2,54400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,00560*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V07.010.115.A	CAM23_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI CAM23_V07.010 - LAVORI FORESTALI CAM23_115 - Drenaggi di aree. CAM23_A - Drenaggi di aree a mezzo di fornitura e posa in opera, compreso scavo e reinterro fino ad una profondità di 1 metro, di tubo drenante in PVC/PEAD, corrugato duro, secondo le norme DIN 16961, a doppia parete e sezione circolare, con giunti a bicchiere, finestrati nella parte superiore, avente rigidezza anulare ≥3.15 N/cm2, compresa la raccorderia e quant'altro per dare il lavoro finito a regola d'arte. Diametro nominale interno di 100 mm.			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	1,23104 a corpo	€ 1,00000	€ 1,23104
	MT			**€ 1,23104**
	CAM23_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	2,49080 a corpo	€ 1,00000	€ 2,49080
	RU			**€ 2,49080**
	Sommano euro (A)			**€ 3,72184**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00633 = 1% * B)			€ 0,63271
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,43546
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 4,79**
	Incidenza manodopera sul totale 52%			*€ 2,49080*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,00633*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

CAM23_V07.010.115.B	CAM23_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI CAM23_V07.010 - LAVORI FORESTALI CAM23_115 - Drenaggi di aree. CAM23_B - Drenaggi di aree a mezzo di fornitura e posa in opera, compreso scavo e reinterro fino ad una profondità di 1 metro, di tubo drenante in PVC/PEAD, corrugato duro, secondo le norme DIN 16961, a doppia parete e sezione circolare, con giunti a bicchiere, finestrati nella parte superiore, avente rigidezza anulare ≥3.15 N/cm2, compresa la raccorderia e quant'altro per dare il lavoro finito a regola d'arte. Diametro nominale interno di 80 mm.			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	1,70648 a corpo	€ 1,00000	€ 1,70648
	MT			**€ 1,70648**
	CAM23_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	3,45280 a corpo	€ 1,00000	€ 3,45280
	RU			**€ 3,45280**
	Sommano euro (A)			**€ 5,15928**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00877 = 1% * B)			€ 0,87708
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,60364
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 6,64**
	Incidenza manodopera sul totale 52%			*€ 3,45280*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,00877*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V07.010.115.C	CAM23_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI CAM23_V07.010 - LAVORI FORESTALI CAM23_115 - Drenaggi di aree. CAM23_C - Drenaggi di aree a mezzo di fornitura e posa in opera, compreso scavo e reinterro fino ad una profondità di 1 metro, di tubo drenante in PVC/PEAD, corrugato duro, secondo le norme DIN 16961, a doppia parete e sezione circolare, con giunti a bicchiere, finestrati nella parte superiore, avente rigidezza anulare ≥3.15 N/cm2, compresa la raccorderia e quant'altro per dare il lavoro finito a regola d'arte. Diametro nominale interno di 150 mm.			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	2,32072 a corpo	€ 1,00000	€ 2,32072
	MT			**€ 2,32072**
	CAM23_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	4,69560 a corpo	€ 1,00000	€ 4,69560
	RU			**€ 4,69560**
	Sommano euro (A)			**€ 7,01632**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01193 = 1% * B)			€ 1,19277
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,82091
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 9,03**
	Incidenza manodopera sul totale 52%			*€ 4,69560*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,01193*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V07.010.115.D	CAM23_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI CAM23_V07.010 - LAVORI FORESTALI CAM23_115 - Drenaggi di aree. CAM23_D - Drenaggi di aree a mezzo di pietrame alla profondità media m 1 – larghezza minima m 0,50 ed una altezza di m 0,40.			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di	1,39808 a corpo	€ 1,00000	€ 1,39808

	miglioramento fondiario			
	MT			**€ 1,39808**
CAM23_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	2,82880 a corpo	€ 1,00000	€ 2,82880
	RU			**€ 2,82880**
	Sommano euro (A)			**€ 4,22688**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00719 = 1% * B)			€ 0,71857
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,49455
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 5,44**
	Incidenza manodopera sul totale 52%			*€ 2,82880*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,00719*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V07.010.115.E	CAM23_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI CAM23_V07.010 - LAVORI FORESTALI CAM23_115 - Drenaggi di aree. CAM23_E - ="Drenaggi di aree a mezzo come al "&D291&" ad una profondità media di m 1,20."			
CAM23_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	1,73990 a corpo	€ 1,00000	€ 1,73990
	MT			**€ 1,73990**
CAM23_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	3,52040 a corpo	€ 1,00000	€ 3,52040
	RU			**€ 3,52040**
	Sommano euro (A)			**€ 5,26030**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00894 = 1% * B)			€ 0,89425
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,61546
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 6,77**
	Incidenza manodopera sul totale 52%			*€ 3,52040*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,00894*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V07.010.115.F	CAM23_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI CAM23_V07.010 - LAVORI FORESTALI CAM23_115 - Drenaggi di aree. CAM23_F - Drenaggi di aree a mezzo di fasciname con posa in opera nello scavo (profondità: 50 cm) di fascine, riempimento con terreno di riporto e posa di talee, ogni 70 cm, aventi la funzione di fissaggio delle fascine, compreso ogni altro onere incluso lo scavo.			
CAM23_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	3,16368 a corpo	€ 1,00000	€ 3,16368
	MT			**€ 3,16368**
CAM23_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	6,40120 a corpo	€ 1,00000	€ 6,40120
	RU			**€ 6,40120**
	Sommano euro (A)			**€ 9,56488**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01626 = 1% * B)			€ 1,62603

	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,11909
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 12,31**
	Incidenza manodopera sul totale 52%			*€ 6,40120*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,01626*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V07.010.120.A	CAM23_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI CAM23_V07.010 - LAVORI FORESTALI CAM23_120 - Muratura di sostegno in pietrame disposto a mano con materiale reperito sul posto. CAM23_A - Muratura di sostegno in pietrame disposto a mano con materiale reperito sul posto, posto in opera con leggera contropendenza rispetto al versante, compreso ogni altro onere.			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	14,50255 a corpo	€ 1,00000	€ 14,50255
	MT			**€ 14,50255**
	CAM23_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	29,34360 a corpo	€ 1,00000	€ 29,34360
	RU			**€ 29,34360**
	Sommano euro (A)			**€ 43,84615**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07454 = 1% * B)			€ 7,45385
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,13000
	TOTALE (A + B + C) euro / mc			**€ 56,43**
	Incidenza manodopera sul totale 52%			*€ 29,34360*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,07454*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V07.010.125.A	CAM23_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI CAM23_V07.010 - LAVORI FORESTALI CAM23_125 - Muratura a secco realizzata con pietrame proveniente da cava. CAM23_A - Muratura di sostegno in pietrame disposto a mano con materiale proveniente da cava, posto in opera con leggera contropendenza rispetto al versante, compreso ogni altro onere.			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	13,13798 a corpo	€ 1,00000	€ 13,13798
	MT			**€ 13,13798**
	CAM23_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	38,68020 a corpo	€ 1,00000	€ 38,68020
	RU			**€ 38,68020**
	Sommano euro (A)			**€ 51,81818**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08809 = 1% * B)			€ 8,80909
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,06273
	TOTALE (A + B + C) euro / mc			**€ 66,69**
	Incidenza manodopera sul totale 58%			*€ 38,68020*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,08809*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V07.010.130.A	CAM23_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI			

	CAM23_V07.010 - LAVORI FORESTALI CAM23_130 - Fornitura e messa in opera di gabbionata rinverdita semplice. CAM23_A - Fornitura e messa in opera di gabbionata rinverdita semplice ottenuta mediante impiego di normali gabbioni in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 8x10 in accordo con le UNI-EN 10223-3, tessuta con trafilato di ferro avente un diametro minimo pari 2.70 mm, conforme alle UNI-EN 10223-3 per le caratteristiche meccaniche e UNIEN 10218 per le tolleranze sui diametri, galvanizzato con lega eutettica di Zinco-Alluminio (5%) - Cerio-Lantanio conforme alla EN 10244 . Classe A e ASTM 856-98 con un quantitativo non inferiore a 255 g/mq e ricoperto da un rivestimento di materiale plastico di colore grigio con spessore nominale non inferiore a 0,5 mm, portando il diametro esterno ad almeno 3,70 mm. Compreso il riempimento, e la sistemazione meccanica e manuale del ciottolame. Tali elementi prismatici scatolari, in genere di dimensioni 0,5 ÷ 1,0 m x 1,0 m x 2,0 m, riempiti con pietrame grossolano, vengono normalmente utilizzati: in ambito fluviale, per il consolidamento di versanti, nelle infrastrutture viarie, ecc. L'inserimento delle talee (compensate a parte) , all'interno del gabbione o tra un gabbione (almeno 5 unità per mq di paramento a vista) e quello soprastante deve avvenire in fase di costruzione, le talee dovranno attraversare completamente il gabbione ed essere inserite nel terreno dietro il gabbione stesso per una profondità che dia garanzia di crescita. Tale operazione potrà avvenire solo durante il periodo di riposo vegetativo.			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	22,41304 a corpo	€ 1,00000	€ 22,41304
	MT			**€ 22,41304**
	CAM23_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	45,34920 a corpo	€ 1,00000	€ 45,34920
	RU			**€ 45,34920**
	Sommano euro (A)			**€ 67,76224**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11520 = 1% * B)			€ 11,51958
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,92818
	TOTALE (A + B + C) euro / mc			**€ 87,21**
	Incidenza manodopera sul totale 52%			*€ 45,34920*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,11520*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V07.010.135.A	CAM23_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI CAM23_V07.010 - LAVORI FORESTALI CAM23_135 - Graticciate per il contenimento di terrapieni e rinforzo di scarpate CAM23_A - Graticciate per il contenimento di terrapieni e rinforzo di scarpate, formate Sun pali di castagno diametro 12/14 cm di almeno 1 m di altezza (infissi nel terreno per almeno 60 cm e distanziati tra loro di 2 m) fittamente intessuti Sun paletti di castagno diametro 8/10 cm per una altezza non inferiore a 30 cm compreso il rinterro manuale a monte dell'opera			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	13,33577 a corpo	€ 1,00000	€ 13,33577
	MT			**€ 13,33577**
	CAM23_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	26,98280 a corpo	€ 1,00000	€ 26,98280
	RU			**€ 26,98280**
	Sommano euro (A)			**€ 40,31857**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06854 = 1% * B)			€ 6,85416
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,71727
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 51,89**
	Incidenza manodopera sul totale 52%			*€ 26,98280*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,06854*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

				TOTALE
CAM23_V07.010.140.A	CAM23_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI CAM23_V07.010 - LAVORI FORESTALI CAM23_140 - Palificate vive realizzate per singoli tratti non più alti di 1,5 – 2,00 m. CAM23_A - Palificate vive realizzate per singoli tratti non più alti di 1,5 – 2,00 m. In legname a parete singola realizzata in tondame di legname (castagno o altra essenza idonea) scortecciato Ø circa 20 cm) posti alternativamente in senso longitudinale e trasversale (I= 1,50 – 2,00 m) e fissati tra loro con chiodature metalliche di ferri ad aderenza migliorata Ø 12-14; ancorata al piano di base con piloti in acciaio ad aderenza migliorata minimo Ø 18. Inserimento negli interstizi, durante la fase costruttiva, di robuste talee di specie legnose adatte alla riproduzione vegetativa o piantine di specie arbustive in vasetto (Ø 15-18), (compensate a parte) , e riempimento con il materiale dello scavo. Gli interstizi tra i tondami vengono riempiti con massi. Compreso ogni altro onere.			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	27,26264 a corpo	€ 1,00000	€ 27,26264
	MT			**€ 27,26264**
	CAM23_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	55,16160 a corpo	€ 1,00000	€ 55,16160
	RU			**€ 55,16160**
	Sommano euro (A)			**€ 82,42424**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14012 = 1% * B)			€ 14,01212
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,64364
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 106,08**
	Incidenza manodopera sul totale 52%			*€ 55,16160*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,14012*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V07.010.140.B	CAM23_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI CAM23_V07.010 - LAVORI FORESTALI CAM23_140 - Palificate vive realizzate per singoli tratti non più alti di 1,5 – 2,00 m. CAM23_B - Palificate vive realizzate per singoli tratti non più alti di 1,5 – 2,00 m. In legname a parete doppia: fila di tronchi longitudinali sia all'esterno che all'interno.			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	39,15150 a corpo	€ 1,00000	€ 39,15150
	MT			**€ 39,15150**
	CAM23_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	79,21680 a corpo	€ 1,00000	€ 79,21680
	RU			**€ 79,21680**
	Sommano euro (A)			**€ 118,36830**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20123 = 1% * B)			€ 20,12261
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 13,84909
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 152,34**
	Incidenza manodopera sul totale 52%			*€ 79,21680*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,20123*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V07.010.145.A	CAM23_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI CAM23_V07.010 - LAVORI FORESTALI CAM23_145 - Apertura a mano di gradoni o segmenti di gradoni.			

	CAM23_A - Apertura a mano di gradoni o segmenti di gradoni della lunghezza di cm 80, in terreno nudo e saldo con contropendenza a monte del 30%, costruiti lungo le curve di livello con una pendenza massima del 5% lavorati andantemente alla profondità di cm 40, compreso la regolarizzazione delle scarpate a monte e a valle, queste ultime rinforzate con pietrame o con piote erbacee.			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	0,92264 a corpo	€ 1,00000	€ 0,92264
	MT			**€ 0,92264**
	CAM23_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	1,86680 a corpo	€ 1,00000	€ 1,86680
	RU			**€ 1,86680**
	Sommano euro (A)			**€ 2,78944**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00474 = 1% * B)			€ 0,47420
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,32636
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 3,59**
	Incidenza manodopera sul totale 52%			*€ 1,86680*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,00474*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V07.010.150.A	CAM23_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI CAM23_V07.010 - LAVORI FORESTALI CAM23_150 - Gradonate. CAM23_A - Gradonate. Con talee, previa realizzazione di una banchina della profondità minima di 50 cm con interasse di 1,5-3 m e messa dimora di talee interrate per circa 3/4 della loro lunghezza ed appartenenti a specie arbustive o arboree ad elevata capacità vegetativa. Successivo riempimento con il materiale di scavo proveniente dalla banchina superiore, compreso ogni onere.			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	2,90154 a corpo	€ 1,00000	€ 2,90154
	MT			**€ 2,90154**
	CAM23_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	5,87080 a corpo	€ 1,00000	€ 5,87080
	RU			**€ 5,87080**
	Sommano euro (A)			**€ 8,77234**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01491 = 1% * B)			€ 1,49130
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,02636
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 11,29**
	Incidenza manodopera sul totale 52%			*€ 5,87080*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,01491*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V07.010.150.B	CAM23_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI CAM23_V07.010 - LAVORI FORESTALI CAM23_150 - Gradonate. CAM23_B - Gradonate. Con piantine, previa realizzazione di una banchina di 50 cm con una controtendenza del 10% e con interasse di 1-3 m e messa a dimora di piantine di 2-3 anni appartenenti a specie in grado di emettere radici avventizie dal fusto, sporgenti dal terreno per 1/3 della loro lunghezza e con una densità di almeno 5 piante per metro. Successivo riempimento con il materiale di scavo proveniente dalla banchina superiore, compreso ogni onere.			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	3,42839 a corpo	€ 1,00000	€ 3,42839

	MT			**€ 3,42839**
	CAM23_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	6,93680 a corpo	€ 1,00000	€ 6,93680
	RU			**€ 6,93680**
	Sommano euro (A)			**€ 10,36519**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01762 = 1% * B)			€ 1,76208
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,21273
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 13,34**
	Incidenza manodopera sul totale 52%			*€ 6,93680*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,01762*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V07.010.150.C	CAM23_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI CAM23_V07.010 - LAVORI FORESTALI CAM23_150 - Gradonate. CAM23_C - Gradonate. Mista con talee e piantine, previa realizzazione di una banchina della profondità minima di 50 cm con una controtendenza del 10% e con interasse di 2,5-3 m e messa a dimora di talee o astoni, interrati per circa 3/4 della loro lunghezza, appartenenti a specie arbustive o arboree ad elevata capacità vegetativa. Essi devono avere tutti i rami laterali ed essere almeno 10 per ogni metro lineare di sistemazione. Inserimento di piantine radicate distanziate di 50 cm e successivo riempimento con il materiale di scavo proveniente dalla banchina superiore, compreso ogni onere.			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	3,16368 a corpo	€ 1,00000	€ 3,16368
	MT			**€ 3,16368**
	CAM23_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	6,40120 a corpo	€ 1,00000	€ 6,40120
	RU			**€ 6,40120**
	Sommano euro (A)			**€ 9,56488**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01626 = 1% * B)			€ 1,62603
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,11909
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 12,31**
	Incidenza manodopera sul totale 52%			*€ 6,40120*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,01626*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V07.010.155.A	CAM23_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI CAM23_V07.010 - LAVORI FORESTALI CAM23_155 - Cordonate eseguite su banchine orizzontali della larghezza minima di 50 cm. CAM23_A - Cordonate eseguite su banchine orizzontali della larghezza minima di 50 cm, con posa in opera longitudinalmente di stanghe con corteccia (ø 8 cm; lunghezza 2 m) per sostegno, successiva copertura della base con ramaglia di conifere e ricoprimento con terreno (spessore 10 cm) sul quale porre in opera le talee (lunghezza 60 cm; distanza 5 cm) distanziate di 10 cm dal ciglio del monte; il tutto ricoperto con il materiale di scavo della cordonata superiore ad un interasse variabile in funzione della natura del pendio, compreso ogni altro onere.			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	4,74681 a corpo	€ 1,00000	€ 4,74681
	MT			**€ 4,74681**
	CAM23_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di	9,60440 a corpo	€ 1,00000	€ 9,60440

	miglioramento Fondiario			
	RU			**€ 9,60440**
	Sommano euro (A)			**€ 14,35121**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02440 = 1% * B)			€ 2,43971
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,67909
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 18,47**
	Incidenza manodopera sul totale 52%			*€ 9,60440*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,02440*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V07.010.160.A	CAM23_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI CAM23_V07.010 - LAVORI FORESTALI CAM23_160 - Viminate costituite con paletti di legname idoneo. CAM23_A - Viminate costituite con paletti di legname idoneo (ø 5 cm; lunghezza 1 m), posti ad una distanza di 50 cm ed infissi nel terreno per 70 cm, collegati con un intreccio di verghe (altezza 30 cm) legate con fili di ferro zincato (ø 3 mm), compreso ogni altro onere.			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	3,16368 a corpo	€ 1,00000	€ 3,16368
	MT			**€ 3,16368**
	CAM23_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	6,40120 a corpo	€ 1,00000	€ 6,40120
	RU			**€ 6,40120**
	Sommano euro (A)			**€ 9,56488**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01626 = 1% * B)			€ 1,62603
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,11909
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 12,31**
	Incidenza manodopera sul totale 52%			*€ 6,40120*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,01626*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V07.010.165.A	CAM23_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI CAM23_V07.010 - LAVORI FORESTALI CAM23_165 - Palizzate in legname con talee, costituite da pali di legname idoneo. CAM23_A - Palizzate in legname con talee, costituite da pali di legname idoneo (ø 10 – 12 cm; lunghezza 1,5 m) infissi nel terreno per una profondità di 1 m e posti alla distanza di 1 m. Sulla parte emergente del terreno saranno collocati dei mezzi tronchi di castagno (ø 8 cm; lunghezza 2 m), legati con filo di ferro, allo scopo di trattenere il materiale di risulta posto a tergo della struttura medesima; messa a dimora di talee appartenenti a specie autoctone idonee per la ricostruzione della compagine vegetale, compreso ogni altro onere.			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	4,74681 a corpo	€ 1,00000	€ 4,74681
	MT			**€ 4,74681**
	CAM23_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	9,60440 a corpo	€ 1,00000	€ 9,60440
	RU			**€ 9,60440**
	Sommano euro (A)			**€ 14,35121**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02440 = 1% * B)			€ 2,43971

	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,67909
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 18,47**
	Incidenza manodopera sul totale 52%			*€ 9,60440*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,02440*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V07.010.170.A	CAM23_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI CAM23_V07.010 - LAVORI FORESTALI CAM23_170 - Fascinate eseguite su banchine orizzontali. CAM23_A - Fascinate eseguite su banchine orizzontali della profondità di 30-50 cm e larghe altrettanto, con posa in opera di fascine composte ognuna da 5 verghe, successivamente fissate con picchetti di legno (ø 5 cm; lunghezza 1 m), posti ogni 80 cm, il tutto ricoperto con il materiale di risulta dello scavo a monte compreso ogni altro onere.			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	2,24104 a corpo	€ 1,00000	€ 2,24104
	MT			**€ 2,24104**
	CAM23_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	4,53440 a corpo	€ 1,00000	€ 4,53440
	RU			**€ 4,53440**
	Sommano euro (A)			**€ 6,77544**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01152 = 1% * B)			€ 1,15182
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,79273
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 8,72**
	Incidenza manodopera sul totale 52%			*€ 4,53440*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,01152*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V07.010.175.A	CAM23_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI CAM23_V07.010 - LAVORI FORESTALI CAM23_175 - Grata di legname con talee e/o arbusti in vasetto o a radice nuda. CAM23_A - Grata di legname con talee e/o arbusti in vasetto o a radice nuda (compensate a parte) (Ø: 20 cm; lunghezza: 3 m), realizzate previo scavo di una trincea su terreno stabile. Struttura a maglie quadrate (1 m) di tondame di legno Ø 15 cm, di castagno o altra essenza idonea, fissata tramite picchetti di legno (Ø: 10 cm; lunghezza: 1m) infissi nel suolo compreso ogni altro onere.			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	8,43733 a corpo	€ 1,00000	€ 8,43733
	MT			**€ 8,43733**
	CAM23_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	17,07160 a corpo	€ 1,00000	€ 17,07160
	RU			**€ 17,07160**
	Sommano euro (A)			**€ 25,50893**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04337 = 1% * B)			€ 4,33652
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,98455
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 32,83**
	Incidenza manodopera sul totale 52%			*€ 17,07160*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,04337*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V07.010.180.A	CAM23_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI CAM23_V07.010 - LAVORI FORESTALI CAM23_180 - Grata di legname con talee e/o arbusti in vasetto o a radice nuda. CAM23_A - Fornitura e posa di rivestimenti flessibili con materassi metallici a tasche diaframmati, in rete metallica a doppia torsione e maglia esagonale da 6 x 8 o 8 x 10, in accordo con le norme UNI-EN 10223-3 per le caratteristiche meccaniche e UNI-EN 10218 per le tolleranze sui diametri, avente carico di rottura compreso fra 350 e 550 N/mmq e allungamento minimo pari al 10%, avente un diametro pari a 2,20 mm, galvanizzato con lega eutettica di Zinco-Alluminio (5%)- Cerio-Lantanio conforme alla EN 10244 - Classe A e ASTM 856-98 con un quantitativo non inferiore a 245 g/mq. e ricoperto da un rivestimento di materiale plastico di colore grigio che dovrà avere uno spessore nominale non inferiore a 0,5 mm, portando il diametro esterno ad almeno 3,20 mm. In opera compreso di riempimento e sistemazione meccanica o manuale del pietrame: Talee di salice vivo o altra specie legnosa all'interno dei materassi o tra due materassi, inserite in modo da attraversare completamente i materassi ed essere inserite nel terreno dietro gli stessi per garantirne la crescita (compensate a parte). Con spessore di 17 cm.			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	6,79767 a corpo	€ 1,00000	€ 6,79767
	MT			**€ 6,79767**
	CAM23_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	13,75400 a corpo	€ 1,00000	€ 13,75400
	RU			**€ 13,75400**
	Sommano euro (A)			**€ 20,55167**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03494 = 1% * B)			€ 3,49378
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,40455
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 26,45**
	Incidenza manodopera sul totale 52%			*€ 13,75400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,03494*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V07.010.180.B	CAM23_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI CAM23_V07.010 - LAVORI FORESTALI CAM23_180 - Grata di legname con talee e/o arbusti in vasetto o a radice nuda. CAM23_B - Fornitura e posa di rivestimenti flessibili con materassi metallici a tasche diaframmati, in rete metallica a doppia torsione e maglia esagonale da 6 x 8 o 8 x 10, in accordo con le norme UNI-EN 10223-3 per le caratteristiche meccaniche e UNI-EN 10218 per le tolleranze sui diametri, avente carico di rottura compreso fra 350 e 550 N/mmq e allungamento minimo pari al 10%, avente un diametro pari a 2,20 mm, galvanizzato con lega eutettica di Zinco-Alluminio (5%)- Cerio-Lantanio conforme alla EN 10244 - Classe A e ASTM 856-98 con un quantitativo non inferiore a 245 g/mq. e ricoperto da un rivestimento di materiale plastico di colore grigio che dovrà avere uno spessore nominale non inferiore a 0,5 mm, portando il diametro esterno ad almeno 3,20 mm. In opera compreso di riempimento e sistemazione meccanica o manuale del pietrame: Talee di salice vivo o altra specie legnosa all'interno dei materassi o tra due materassi, inserite in modo da attraversare completamente i materassi ed essere inserite nel terreno dietro gli stessi per garantirne la crescita (compensate a parte). Con spessore di 23 cm.			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	7,19088 a corpo	€ 1,00000	€ 7,19088
	MT			**€ 7,19088**
	CAM23_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	14,54960 a corpo	€ 1,00000	€ 14,54960
	RU			**€ 14,54960**
	Sommano euro (A)			**€ 21,74048**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03696 = 1% * B)			€ 3,69588

	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,54364
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 27,98**
	Incidenza manodopera sul totale 52%			*€ 14,54960*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,03696*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V07.010.180.C	CAM23_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI CAM23_V07.010 - LAVORI FORESTALI CAM23_180 - Grata di legname con talee e/o arbusti in vasetto o a radice nuda. CAM23_C - Fornitura e posa di rivestimenti flessibili con materassi metallici a tasche diaframmati, in rete metallica a doppia torsione e maglia esagonale da 6 x 8 o 8 x 10, in accordo con le norme UNI-EN 10223-3 per le caratteristiche meccaniche e UNI-EN 10218 per le tolleranze sui diametri, avente carico di rottura compreso fra 350 e 550 N/mmq e allungamento minimo pari al 10%, avente un diametro pari a 2,20 mm, galvanizzato con lega eutettica di Zinco-Alluminio (5%)- Cerio-Lantanio conforme alla EN 10244 - Classe A e ASTM 856-98 con un quantitativo non inferiore a 245 g/mq. e ricoperto da un rivestimento di materiale plastico di colore grigio che dovrà avere uno spessore nominale non inferiore a 0,5 mm, portando il diametro esterno ad almeno 3,20 mm. In opera compreso di riempimento e sistemazione meccanica o manuale del pietrame: Talee di salice vivo o altra specie legnosa all'interno dei materassi o tra due materassi, inserite in modo da attraversare completamente i materassi ed essere inserite nel terreno dietro gli stessi per garantirne la crescita (compensate a parte). Con spessore di 30 cm.			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	7,64577 a corpo	€ 1,00000	€ 7,64577
	MT			**€ 7,64577**
	CAM23_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	15,47000 a corpo	€ 1,00000	€ 15,47000
	RU			**€ 15,47000**
	Sommano euro (A)			**€ 23,11577**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03930 = 1% * B)			€ 3,92968
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,70455
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 29,75**
	Incidenza manodopera sul totale 52%			*€ 15,47000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,03930*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V07.010.185.A	CAM23_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI CAM23_V07.010 - LAVORI FORESTALI CAM23_185 - Scogliera rinverdita. CAM23_A - Scogliera rinverdita (rinverdimento compensato a parte). Sagomatura dello scavo, regolarizzazione del piano di appoggio con pendenza non Stesa di geotessile sul fondo di peso non inferiore a 400 g/m2 con funzione strutturale di ripartizione dei carichi e di contenimento del materiale sottostante all'azione erosiva. Realizzazione del piede di fondazione con materasso o taglione (altezza di circa 2,0 m e interramento di circa 1,0 m aldi sotto della quota di fondo alveo) in massi, ad evitare lo scalzamento da parte della corrente e la rimobilitazione del pietrame in elevazione. Il materasso di fondazione deve essere realizzato prevedendo eventuali soglie di consolidamento costruite sempre con grossi massi, o anche con la realizzazione di piccoli repellenti Realizzazione della massicciata in blocchi di pietrame per uno spessore non inferiore a 1,50 m, inclinati e ben accostati, eventualmente intasati nei vuoti con materiale legante (al di sotto della linea di portata media annuale) oppure legati da fune d'acciaio. I blocchi devono avere pezzatura media non inferiore a 0,4 mc e peso superiore a 8÷20 q, in funzione delle caratteristiche idrodinamiche della corrente d'acqua e della forza di trascinamento. Le pietre di dimensioni maggiori vanno situate nella parte bassa dell'opera. Nel caso in cui il pietrame venga recuperato nell'alveo, è necessario fare in modo che non venga alterata la struttura fisica dello stesso (dimensione media del pietrame di fondo, soglie naturali, pendenza) Impianto durante la costruzione di robuste talee di salice, di grosso diametro, tra le fessure dei massi (al di sopra della linea di portata media annuale), poste nel modo più irregolare possibile e di lunghezza tale (1,50÷2 m) da toccare il substrato naturale dietro la scogliera. I vuoti residui devono essere intasati con inerte terroso. Il dilavamento del terreno nelle			

	fessure poste al di sotto della linea di portata media annuale può essere diminuito o anche eliminato con l'inserimento di stuoie vegetali.			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	17,84099 a corpo	€ 1,00000	€ 17,84099
	MT			**€ 17,84099**
	CAM23_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	36,09840 a corpo	€ 1,00000	€ 36,09840
	RU			**€ 36,09840**
	Sommano euro (A)			**€ 53,93939**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09170 = 1% * B)			€ 9,16970
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,31091
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 69,42**
	Incidenza manodopera sul totale 52%			*€ 36,09840*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,09170*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V07.010.190.A	CAM23_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI CAM23_V07.010 - LAVORI FORESTALI CAM23_190 - Costituzione della copertura vegetale attraverso interventi di semina e rivestimenti. CAM23_A - Costituzione della copertura vegetale attraverso interventi di semina e rivestimenti. Realizzazione di un inerbimento su una superficie piana o inclinata mediante la semina a spaglio di un miscuglio di sementi di specie erbacee selezionate idonee al sito			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	0,08738 a corpo	€ 1,00000	€ 0,08738
	MT			**€ 0,08738**
	CAM23_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	0,17680 a corpo	€ 1,00000	€ 0,17680
	RU			**€ 0,17680**
	Sommano euro (A)			**€ 0,26418**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00045 = 1% * B)			€ 0,04491
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,03091
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 0,34**
	Incidenza manodopera sul totale 52%			*€ 0,17680*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,00045*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V07.010.190.B	CAM23_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI CAM23_V07.010 - LAVORI FORESTALI CAM23_190 - Costituzione della copertura vegetale attraverso interventi di semina e rivestimenti. CAM23_B - Costituzione della copertura vegetale attraverso interventi di semina e rivestimenti. Realizzazione di un inerbimento su una superficie piana o inclinata mediante la tecnica dell'idrosemina consistente nell'aspersione di una miscela formata da acqua, miscuglio di sementi di specie erbacee selezionate idonee al sito, concime organico, collanti e sostanze miglioratrici del terreno; il tutto distribuito in unica soluzione con speciali macchine irroratrici a forte pressione (idroseminatrici).			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	0,26471 a corpo	€ 1,00000	€ 0,26471
	MT			**€ 0,26471**

	CAM23_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	0,53560 a corpo	€ 1,00000	€ 0,53560
		RU			**€ 0,53560**
		Sommano euro (A)			**€ 0,80031**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00136 = 1% * B)			€ 0,13605
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,09364
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 1,03**
		Incidenza manodopera sul totale 52%			*€ 0,53560*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,00136*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V07.010.195.A	CAM23_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI CAM23_V07.010 - LAVORI FORESTALI CAM23_195 - Stabilizzazione e protezione antierosiva di scarpate. CAM23_A - Stabilizzazione e protezione antierosiva di scarpate realizzata con georete grimpante, spessore 20 mm, costituita da monofilamenti di polipropilene con trattamento anti U.V. termosaldati nei punti di contatto ed avente una struttura piatta alla base e tridimensionale nella parte superiore, con indice alveolare > 90%, per trattenere il materiale di intasamento. Compresi gli sfridi, le sovrapposizioni e gli accessori necessari all'esecuzione del lavoro con esclusione dell'eventuale impiego di mezzi ed attrezzature necessari alle maestranze per posizionarsi alle varie quote di lavoro. Georete grimpante in polipropilene semplice con peso = 600 g/mq				
	CAM23_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	7,15740 a corpo	€ 1,00000	€ 7,15740
		MT			**€ 7,15740**
	CAM23_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	0,87679 a corpo	€ 1,00000	€ 0,87679
		RU			**€ 0,87679**
		Sommano euro (A)			**€ 8,03419**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01366 = 1% * B)			€ 1,36581
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,94000
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 10,34**
		Incidenza manodopera sul totale 8,48%			*€ 0,87679*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,01366*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V07.010.195.B	CAM23_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI CAM23_V07.010 - LAVORI FORESTALI CAM23_195 - Stabilizzazione e protezione antierosiva di scarpate. CAM23_B - Stabilizzazione e protezione antierosiva di scarpate realizzata con georete grimpante, spessore 20 mm, costituita da monofilamenti di polipropilene con trattamento anti U.V. termosaldati nei punti di contatto ed avente una struttura piatta alla base e tridimensionale nella parte superiore, con indice alveolare > 90%, per trattenere il materiale di intasamento. Compresi gli sfridi, le sovrapposizioni e gli accessori necessari all'esecuzione del lavoro con esclusione dell'eventuale impiego di mezzi ed attrezzature necessari alle maestranze per posizionarsi alle varie quote di lavoro. Georete grimpante in polipropilene rinforzata con geogriglia con resistenza complessiva alla rottura = 7,5 kN/m e peso = 800 g/mq				
	CAM23_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	9,64934 a corpo	€ 1,00000	€ 9,64934
		MT			**€ 9,64934**
	CAM23_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	1,18205 a corpo	€ 1,00000	€ 1,18205

	RU			**€ 1,18205**
	Sommano euro (A)			**€ 10,83139**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01841 = 1% * B)			€ 1,84134
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,26727
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 13,94**
	Incidenza manodopera sul totale 8,48%			*€ 1,18205*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,01841*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V07.010.195.C	CAM23_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI CAM23_V07.010 - LAVORI FORESTALI CAM23_195 - Stabilizzazione e protezione antierosiva di scarpate. CAM23_C - Stabilizzazione e protezione antierosiva di scarpate realizzata con georete grimpante, spessore 20 mm, costituita da monofilamenti di polipropilene con trattamento anti U.V. termosaldati nei punti di contatto ed avente una struttura piatta alla base e tridimensionale nella parte superiore, con indice alveolare > 90%, per trattenere il materiale di intasamento. Compresi gli sfridi, le sovrapposizioni e gli accessori necessari all'esecuzione del lavoro con esclusione dell'eventuale impiego di mezzi ed attrezzature necessari alle maestranze per posizionarsi alle varie quote di lavoro. georete grimpante in polipropilene rinforzata con geogriglia con resistenza complessiva alla rottura = 30 kN/m e peso = 850 g/mq			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	4,57462 a corpo	€ 1,00000	€ 4,57462
	MT			**€ 4,57462**
	CAM23_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	9,25600 a corpo	€ 1,00000	€ 9,25600
	RU			**€ 9,25600**
	Sommano euro (A)			**€ 13,83062**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02351 = 1% * B)			€ 2,35121
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,61818
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 17,80**
	Incidenza manodopera sul totale 52%			*€ 9,25600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,02351*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V07.010.200.A	CAM23_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI CAM23_V07.010 - LAVORI FORESTALI CAM23_200 - Fornitura e posa in opera di protezione naturale antierosiva di scarpate. CAM23_A - Fornitura e posa in opera di protezione naturale antierosiva di scarpate realizzata con biostuoie, in materiale naturale posto tra due retine a maglia quadrata o rettangolare in polipropilene fotodegradabile e con resistenza non inferiore a 500 N/m con deformazioni non superiori al 20 % La biostuoia dovrà essere assemblata meccanicamente mediante una serie di cuciture longitudinali poste ad interasse di circa 50 mm in modo da rendere solidali i tre strati. Il fissaggio dovrà essere realizzato mediante tondino metallico ad aderenza migliorata Ø = 6 mm lunghe 25 cm e larghe 10 cm. In testa alla scarpata i teli dovranno essere picchettati in superficie o all'interno di un solco riempito poi di terreno a seconda delle condizioni di regimazione delle acque superficiali. Sono compresi gli sfridi, le sovrapposizioni e gli accessori necessari all'esecuzione del lavoro con esclusione dell'eventuale impiego di mezzi ed attrezzature necessari alle maestranze per posizionarsi alle varie quote di lavoro. Biostuoie in fibra di paglia.			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	1,55979 a corpo	€ 1,00000	€ 1,55979
	MT			**€ 1,55979**
	CAM23_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento	2,14650	€ 1,00000	€ 2,14650

	Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	a corpo		
	RU			**€ 2,14650**
	Sommano euro (A)			**€ 3,70629**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00630 = 1% * B)			€ 0,63007
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,43364
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 4,77**
	Incidenza manodopera sul totale 45%			*€ 2,14650*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,00630*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V07.010.200.B	CAM23_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI CAM23_V07.010 - LAVORI FORESTALI CAM23_200 - Fornitura e posa in opera di protezione naturale antierosiva di scarpate. CAM23_B - Fornitura e posa in opera di protezione naturale antierosiva di scarpate realizzata con biostuoie, in materiale naturale posto tra due retine a maglia quadrata o rettangolare in polipropilene fotodegradabile e con resistenza non inferiore a 500 N/m con deformazioni non superiori al 20 % La biostuoia dovrà essere assemblata meccanicamente mediante una serie di cuciture longitudinali poste ad interasse di circa 50 mm in modo da rendere solidali i tre strati. Il fissaggio dovrà essere realizzato mediante tondino metallico ad aderenza migliorata Ø = 6 mm lunghe 25 cm e larghe 10 cm. In testa alla scarpata i teli dovranno essere picchettati in superficie o all'interno di un solco riempito poi di terreno a seconda delle condizioni di regimazione delle acque superficiali. Sono compresi gli sfridi, le sovrapposizioni e gli accessori necessari all'esecuzione del lavoro con esclusione dell'eventuale impiego di mezzi ed attrezzature necessari alle maestranze per posizionarsi alle varie quote di lavoro. Biostuoie in fibra di paglia e di cocco.			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	1,71349 a corpo	€ 1,00000	€ 1,71349
	MT			**€ 1,71349**
	CAM23_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	2,35800 a corpo	€ 1,00000	€ 2,35800
	RU			**€ 2,35800**
	Sommano euro (A)			**€ 4,07149**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00692 = 1% * B)			€ 0,69215
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,47636
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 5,24**
	Incidenza manodopera sul totale 45%			*€ 2,35800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,00692*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V07.010.200.C	CAM23_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI CAM23_V07.010 - LAVORI FORESTALI CAM23_200 - Fornitura e posa in opera di protezione naturale antierosiva di scarpate. CAM23_C - Fornitura e posa in opera di protezione naturale antierosiva di scarpate realizzata con biostuoie, in materiale naturale posto tra due retine a maglia quadrata o rettangolare in polipropilene fotodegradabile e con resistenza non inferiore a 500 N/m con deformazioni non superiori al 20 % La biostuoia dovrà essere assemblata meccanicamente mediante una serie di cuciture longitudinali poste ad interasse di circa 50 mm in modo da rendere solidali i tre strati. Il fissaggio dovrà essere realizzato mediante tondino metallico ad aderenza migliorata Ø = 6 mm lunghe 25 cm e larghe 10 cm. In testa alla scarpata i teli dovranno essere picchettati in superficie o all'interno di un solco riempito poi di terreno a seconda delle condizioni di regimazione delle acque superficiali. Sono compresi gli sfridi, le sovrapposizioni e gli accessori necessari all'esecuzione del lavoro con esclusione dell'eventuale impiego di mezzi ed attrezzature necessari alle maestranze per posizionarsi alle varie quote di lavoro. Biostuoie in fibra di cocco.			

	CAM23_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	1,90641 a corpo	€ 1,00000	€ 1,90641
		MT			**€ 1,90641**
	CAM23_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	2,62350 a corpo	€ 1,00000	€ 2,62350
		RU			**€ 2,62350**
		Sommano euro (A)			**€ 4,52991**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00770 = 1% * B)			€ 0,77008
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,53000
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 5,83**
		Incidenza manodopera sul totale 45%			*€ 2,62350*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,00770*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V07.010.200.D	CAM23_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI CAM23_V07.010 - LAVORI FORESTALI CAM23_200 - Fornitura e posa in opera di protezione naturale antierosiva di scarpate. CAM23_D - Fornitura e posa in opera di protezione naturale antierosiva di scarpate realizzata con biostuoie, in materiale naturale posto tra due retine a maglia quadrata o rettangolare in polipropilene fotodegradabile e con resistenza non inferiore a 500 N/m con deformazioni non superiori al 20 % La biostuoia dovrà essere assemblata meccanicamente mediante una serie di cuciture longitudinali poste ad interasse di circa 50 mm in modo da rendere solidali i tre strati. Il fissaggio dovrà essere realizzato mediante tondino metallico ad aderenza migliorata Ø = 6 mm lunghe 25 cm e larghe 10 cm. In testa alla scarpata i teli dovranno essere picchettati in superficie o all'interno di un solco riempito poi di terreno a seconda delle condizioni di regimazione delle acque superficiali. Sono compresi gli sfridi, le sovrapposizioni e gli accessori necessari all'esecuzione del lavoro con esclusione dell'eventuale impiego di mezzi ed attrezzature necessari alle maestranze per posizionarsi alle varie quote di lavoro. Biostuoie in fibra di sisal.				
	CAM23_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	1,71349 a corpo	€ 1,00000	€ 1,71349
		MT			**€ 1,71349**
	CAM23_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	2,35800 a corpo	€ 1,00000	€ 2,35800
		RU			**€ 2,35800**
		Sommano euro (A)			**€ 4,07149**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00692 = 1% * B)			€ 0,69215
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,47636
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 5,24**
		Incidenza manodopera sul totale 45%			*€ 2,35800*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,00692*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V07.010.200.E	CAM23_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI CAM23_V07.010 - LAVORI FORESTALI CAM23_200 - Fornitura e posa in opera di protezione naturale antierosiva di scarpate. CAM23_E - Fornitura e posa in opera di protezione naturale antierosiva di scarpate realizzata con biostuoie, in materiale naturale posto tra due retine a maglia quadrata o rettangolare in polipropilene fotodegradabile e con resistenza non inferiore a 500 N/m con deformazioni non superiori al 20 % La biostuoia dovrà essere assemblata meccanicamente mediante una serie di cuciture longitudinali poste ad interasse di circa 50 mm in modo da rendere solidali i tre strati. Il fissaggio dovrà essere realizzato mediante tondino			

	metallico ad aderenza migliorata Ø = 6 mm lunghe 25 cm e larghe 10 cm. In testa alla scarpata i teli dovranno essere picchettati in superficie o all'interno di un solco riempito poi di terreno a seconda delle condizioni di regimazione delle acque superficiali. Sono compresi gli sfridi, le sovrapposizioni e gli accessori necessari all'esecuzione del lavoro con esclusione dell'eventuale impiego di mezzi ed attrezzature necessari alle maestranze per posizionarsi alle varie quote di lavoro. Biostuoie in fibra di legno.			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	2,16801 a corpo	€ 1,00000	€ 2,16801
	MT			**€ 2,16801**
	CAM23_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	2,98350 a corpo	€ 1,00000	€ 2,98350
	RU			**€ 2,98350**
	Sommano euro (A)			**€ 5,15151**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00876 = 1% * B)			€ 0,87576
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,60273
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 6,63**
	Incidenza manodopera sul totale 45%			*€ 2,98350*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,00876*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V07.010.205.A	CAM23_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI CAM23_V07.010 - LAVORI FORESTALI CAM23_205 - Rimozione dalle sponde e dagli alvei dei corsi d'acqua della vegetazione morta. CAM23_A - Rimozione dalle sponde e dagli alvei dei corsi d'acqua della vegetazione morta, di quella di ostacolo al regolare deflusso delle acque e pulizia dai materiali provenienti dalle attività antropiche e trasporto a rifiuto.			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	0,63544 a corpo	€ 1,00000	€ 0,63544
	MT			**€ 0,63544**
	CAM23_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	2,15400 a corpo	€ 1,00000	€ 2,15400
	RU			**€ 2,15400**
	Sommano euro (A)			**€ 2,78944**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00474 = 1% * B)			€ 0,47420
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,32636
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 3,59**
	Incidenza manodopera sul totale 60%			*€ 2,15400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,00474*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V07.010.210.A	CAM23_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI CAM23_V07.010 - LAVORI FORESTALI CAM23_210 - Sistemazione delle aste torrentizie. CAM23_A - Sistemazione delle aste torrentizie anche con le opere in precedenza indicate e l'uso di opportuni accorgimenti volti al mantenimento della continuità biologica del corso d'acqua tra monte e valle. Briglia in legname e pietrame. Briglia di consolidamento di modeste dimensioni trasversali, a struttura piena, realizzata mediante incastellatura di legname a parete doppia (struttura a cassone o reticolare) in tondame scortecciato, unito da chiodi e graffe metalliche zincate. Soglia realizzata da travi di diametro pari a 15 – 20 cm, opportunamente incastrate nelle spalle, ancorate ai pali di sostegno mediante tacche di ancoraggio e con chiodature metalliche di ferri ad aderenza migliorata Ø 12-14 o nastri di acciaio zincati. Compreso il rivestimento della vasca tra il corpo briglia e la controbriglia, realizzato con			

	pietrame reperito in loco; compresi, inoltre, il riempimento della briglia con materiale drenante di ciottoli (pezzatura 20 – 30 cm) e il completamento della soglia, durante il riempimento, con deposizione, fra i correnti, di rami lunghi 1,50 – 2,00 m, con capacità di propagazione vegetativa, e talee di salice (5 pezzi/mq). In opera.			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	41,92250 a corpo	€ 1,00000	€ 41,92250
	MT			**€ 41,92250**
	CAM23_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	101,57400 a corpo	€ 1,00000	€ 101,57400
	RU			**€ 101,57400**
	Sommano euro (A)			**€ 143,49650**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24394 = 1% * B)			€ 24,39441
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 16,78909
	TOTALE (A + B + C) euro / mc			**€ 184,68**
	Incidenza manodopera sul totale 55%			*€ 101,57400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,24394*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V07.010.210.B	CAM23_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI CAM23_V07.010 - LAVORI FORESTALI CAM23_210 - Sistemazione delle aste torrentizie. CAM23_B - Sistemazione delle aste torrentizie anche con le opere in precedenza indicate e l'uso di opportuni accorgimenti volti al mantenimento della continuità biologica del corso d'acqua tra monte e valle. rampa a blocchi - Consolidamento di fondo di corso d'acqua in tratti di salto mediante pietrame o massi di diametro variabile a seconda dei parametri idraulici da 0,4 a 1-2 m, disposto a rampa su 1-2 file di massi fissati ulteriormente da file di piloti in acciaio o in legno di dimensioni tali da garantire la funzione di bloccaggio e la durata. La rampa è sostitutiva delle briglie e dei salti di fondo in calcestruzzo e garantisce gli spostamenti di risalita dei pesci e di altra fauna acquatica.La rampa a blocchi può essere realizzata: 1)lungo la sezione principale di deflusso e in tal caso verrà creato un allargamento consolidato con pietrame nel punto di inserzione tra la rampa e la sponda. 2)quale by-pass laterale al corso principale in presenza di una preesistente briglia in calcestruzzo o altro sbarramento trasversale. In tal caso si collocano i massi al fine di creare diversi piccoli bacini a vari livelli in modo da consentire a tutta la fauna ittica di risalire l'ostacolo. La pendenza non dovrà superare il rapporto 1:10 e il dislivello tra due bacini contigui i 20-25 cm. I massi principali vanno collocati in piedi e fissati con putrelle o tondini in acciaio (va evitato il calcestruzzo) le vasche vanno riempite di pietrisco e ghiaia di ø 20-30 cm.			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	16,95923 a corpo	€ 1,00000	€ 16,95923
	MT			**€ 16,95923**
	CAM23_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	41,09050 a corpo	€ 1,00000	€ 41,09050
	RU			**€ 41,09050**
	Sommano euro (A)			**€ 58,04973**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09868 = 1% * B)			€ 9,86845
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,79182
	TOTALE (A + B + C) euro / mc			**€ 74,71**
	Incidenza manodopera sul totale 55%			*€ 41,09050*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,09868*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V07.010.215.A	CAM23_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-			

	PASCOLI E IMBOSCHIMENTI CAM23_V07.010 - LAVORI FORESTALI CAM23_215 - Apertura stradello di servizio con mezzo meccanico. CAM23_A - Apertura stradello di servizio con mezzo meccanico, in zona rocciosa, della larghezza di m 1,50, con contropendenza a monte del 10%, formazione di cunetta laterale ed opere necessarie per lo smaltimento delle acque meteoriche, pendenza massima del 30%, compreso profilatura delle scarpate e trasporto a rifiuto del materiale di risulta.			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	10,00373 a corpo	€ 1,00000	€ 10,00373
	MT			**€ 10,00373**
	CAM23_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	3,95120 a corpo	€ 1,00000	€ 3,95120
	RU			**€ 3,95120**
	Sommano euro (A)			**€ 13,95493**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02372 = 1% * B)			€ 2,37234
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,63273
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 17,96**
	Incidenza manodopera sul totale 22%			*€ 3,95120*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,02372*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V07.010.220.A	CAM23_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI CAM23_V07.010 - LAVORI FORESTALI CAM23_220 - Apertura pista di servizio con mezzo meccanico. CAM23_A - Apertura pista di servizio con mezzo meccanico, in zona rocciosa, della larghezza di m 2,5 con contropendenza a monte del 10%, formazione di cunetta laterale ed opere necessarie per lo smaltimento delle acque meteoriche, pendenza massima del 30%, compreso profilatura delle scarpate e trasporto a rifiuto del materiale di risulta.			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	16,57077 a corpo	€ 1,00000	€ 16,57077
	MT			**€ 16,57077**
	CAM23_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	6,54500 a corpo	€ 1,00000	€ 6,54500
	RU			**€ 6,54500**
	Sommano euro (A)			**€ 23,11577**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03930 = 1% * B)			€ 3,92968
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,70455
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 29,75**
	Incidenza manodopera sul totale 22%			*€ 6,54500*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,03930*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V07.010.225.A	CAM23_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI CAM23_V07.010 - LAVORI FORESTALI CAM23_225 - Tracciamento, apertura e livellamento con mezzi meccanici di piste forestali. CAM23_A - Tracciamento, apertura e livellamento con mezzi meccanici di piste forestali della larghezza massima di m 2,5 di carreggiata compreso banchina e con pendenza media non superiore al 20%, provviste di canalette rompitratto ed altre opere necessarie per lo smaltimento delle acque meteoriche, con fondo imbrecciato per uno spessore di cm 20 nella misura, per ciascun ettaro, fino ad un massimo di 40 m lineari di nuova viabilità forestale comprensiva di quella già esistente. In terreni pianeggianti o con pendenza fino al 20%.			

	CAM23_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	11,06204 a corpo	€ 1,00000	€ 11,06204
		MT			**€ 11,06204**
	CAM23_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	4,36920 a corpo	€ 1,00000	€ 4,36920
		RU			**€ 4,36920**
		Sommano euro (A)			**€ 15,43124**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02623 = 1% * B)			€ 2,62331
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,80546
		TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 19,86**
		Incidenza manodopera sul totale 22%			*€ 4,36920*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,02623*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V07.010.225.B	CAM23_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI CAM23_V07.010 - LAVORI FORESTALI CAM23_225 - Tracciamento, apertura e livellamento con mezzi meccanici di piste forestali. CAM23_B - Tracciamento, apertura e livellamento con mezzi meccanici di piste forestali della larghezza massima di m 2,5 di carreggiata compreso banchina e con pendenza media non superiore al 20%, provviste di canalette rompitratto ed altre opere necessarie per lo smaltimento delle acque meteoriche, con fondo imbrecciato per uno spessore di cm 20 nella misura, per ciascun ettaro, fino ad un massimo di 40 m lineari di nuova viabilità forestale comprensiva di quella già esistente. In terreni acclivi con pendenza superiore al 20% ma non oltre il 30%.				
	CAM23_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	18,44230 a corpo	€ 1,00000	€ 18,44230
		MT			**€ 18,44230**
	CAM23_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	7,28420 a corpo	€ 1,00000	€ 7,28420
		RU			**€ 7,28420**
		Sommano euro (A)			**€ 25,72650**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04374 = 1% * B)			€ 4,37351
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,01000
		TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 33,11**
		Incidenza manodopera sul totale 22%			*€ 7,28420*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,04374*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V07.010.230.A	CAM23_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI CAM23_V07.010 - LAVORI FORESTALI CAM23_230 - Sistemazione con mezzi meccanici di piste esistenti. CAM23_A - Sistemazione con mezzi meccanici di piste esistenti, di larghezza non inferiore a m 1,50, compresa la rettifica delle curve e delle livellette, sino ad un massimo di m 2,5 di carreggiata compreso banchina, con pendenza media fino al 20%, con realizzazione di canalette rompitratto ed altre opere necessarie per lo smaltimento delle acque meteoriche, con fondo imbrecciato per uno spessore di cm 20 fino ad un massimo di 40 m lineari di viabilità forestale/Ha. In terreni pianeggianti o con pendenza fino al 20%.				
	CAM23_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	7,38026 a corpo	€ 1,00000	€ 7,38026
		MT			**€ 7,38026**

	CAM23_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	2,91500 a corpo	€ 1,00000	€ 2,91500
		RU			**€ 2,91500**
		Sommano euro (A)			**€ 10,29526**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01750 = 1% * B)			€ 1,75019
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,20455
		TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 13,25**
		Incidenza manodopera sul totale 22%			*€ 2,91500*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,01750*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V07.010.230.B	CAM23_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI CAM23_V07.010 - LAVORI FORESTALI CAM23_230 - Sistemazione con mezzi meccanici di piste esistenti. CAM23_B - Sistemazione con mezzi meccanici di piste esistenti, di larghezza non inferiore a m 1,50, compresa la rettifica delle curve e delle livellette, sino ad un massimo di m 2,5 di carreggiata compreso banchina, con pendenza media fino al 20%, con realizzazione di canalette rompitratto ed altre opere necessarie per lo smaltimento delle acque meteoriche, con fondo imbrecciato per uno spessore di cm 20 fino ad un massimo di 40 m lineari di viabilità forestale/Ha. In terreni acclivi con pendenza superiore al 20%, ma non oltre il 30%.				
	CAM23_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	12,96141 a corpo	€ 1,00000	€ 12,96141
		MT			**€ 12,96141**
	CAM23_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	5,11940 a corpo	€ 1,00000	€ 5,11940
		RU			**€ 5,11940**
		Sommano euro (A)			**€ 18,08081**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03074 = 1% * B)			€ 3,07374
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,11546
		TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 23,27**
		Incidenza manodopera sul totale 22%			*€ 5,11940*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,03074*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V07.010.235.A	CAM23_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI CAM23_V07.010 - LAVORI FORESTALI CAM23_235 - Ripristino di stradelli o sentieri di servizio esistenti. CAM23_A - Ripristino di stradelli o sentieri di servizio esistenti della larghezza non inferiore a m 1,00 con rettifica delle curve di livello e livellette ed eventuali piccole opere di presidio e regimazione acque.				
	CAM23_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	1,71556 a corpo	€ 1,00000	€ 1,71556
		MT			**€ 1,71556**
	CAM23_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	0,67760 a corpo	€ 1,00000	€ 0,67760
		RU			**€ 0,67760**
		Sommano euro (A)			**€ 2,39316**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00407 = 1% * B)			€ 0,40684

	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,28000
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 3,08**
	Incidenza manodopera sul totale 22%			*€ 0,67760*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,00407*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V07.010.240.A	CAM23_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI CAM23_V07.010 - LAVORI FORESTALI CAM23_240 - Apertura con mezzo meccanico di gradoni o segmenti di gradoni. CAM23_A - Apertura con mezzo meccanico di gradoni o segmenti di gradoni della larghezza massima di ml 3, per pendici rocciose, con pendenza massima del 5% e contropendenza a monte del 10%, compresa la profilatura delle scarpate e leggera rottura del piano basale, laddove particolarmente liscio e compatto, al fine di favorire l'accumulo di terreno ed il trasporto a rifiuto del materiale di risulta. Il gradone sarà aperto effettuando la compensazione trasversale tra lo scavo a monte ed il riporto a valle e pertanto senza il ricorso a cava di deposito. Su tali gradoni dovranno essere effettuati tutti quegli interventi colturali volti a favorire l'affermazione di una vegetazione forestale spontanea, integrando la stessa con piantagioni di essenze di latifoglie (compensate a parte).			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	13,27890 a corpo	€ 1,00000	€ 13,27890
	MT			**€ 13,27890**
	CAM23_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	5,24480 a corpo	€ 1,00000	€ 5,24480
	RU			**€ 5,24480**
	Sommano euro (A)			**€ 18,52370**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03149 = 1% * B)			€ 3,14903
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,16727
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 23,84**
	Incidenza manodopera sul totale 22%			*€ 5,24480*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,03149*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V07.010.245.A	CAM23_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI CAM23_V07.010 - LAVORI FORESTALI CAM23_245 - Apertura di viale parafuoco a fondo naturale. CAM23_A - Apertura di viale parafuoco a fondo naturale della larghezza non inferiore a m 10,00 da aprirsi con mezzi meccanici, comprese piccole opere di presidio e scolo delle acque, l'eventuale sede viaria, piazzale di manovra e ripuliture ai lati della pista per una larghezza di m 5 per ogni lato.			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	12,86115 a corpo	€ 1,00000	€ 12,86115
	MT			**€ 12,86115**
	CAM23_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	5,07980 a corpo	€ 1,00000	€ 5,07980
	RU			**€ 5,07980**
	Sommano euro (A)			**€ 17,94095**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03050 = 1% * B)			€ 3,04996
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,09909
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 23,09**
	Incidenza manodopera sul totale 22%			*€ 5,07980*

	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,03050*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V07.010.250.A	CAM23_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI CAM23_V07.010 - LAVORI FORESTALI CAM23_250 - Creazione di fasce verdi. CAM23_A - Creazione di fasce verdi di una larghezza media di 10 metri, consistente nel diradamento della vegetazione arborea ed arbustiva esistente.			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	2,04703 a corpo	€ 1,00000	€ 2,04703
	MT			**€ 2,04703**
	CAM23_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	2,81700 a corpo	€ 1,00000	€ 2,81700
	RU			**€ 2,81700**
	Sommano euro (A)			**€ 4,86403**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00827 = 1% * B)			€ 0,82689
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,56909
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 6,26**
	Incidenza manodopera sul totale 45%			*€ 2,81700*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,00827*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V07.010.255.A	CAM23_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI CAM23_V07.010 - LAVORI FORESTALI CAM23_255 - Acquisto e messa a dimora di franchi di castagno di tre anni. CAM23_A - Acquisto e messa a dimora di franchi di castagno di tre anni, compreso lo scavo della buca da cm 50x50x50.			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	0,73842 a corpo	€ 1,00000	€ 0,73842
	MT			**€ 0,73842**
	CAM23_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	0,70680 a corpo	€ 1,00000	€ 0,70680
	RU			**€ 0,70680**
	Sommano euro (A)			**€ 1,44522**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00246 = 1% * B)			€ 0,24569
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,16909
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 1,86**
	Incidenza manodopera sul totale 38%			*€ 0,70680*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,00246*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V07.010.260.A	CAM23_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI CAM23_V07.010 - LAVORI FORESTALI CAM23_260 - Acquisto e messa a dimora di franchi di castagno di anni due. CAM23_A - Acquisto e messa a dimora di franchi di castagno di anni due, compreso lo scavo della buca da cm 50x50x50 e concimazione complessa PKN in ragione di Kg 0,100 a buca.			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di	0,76224 a corpo	€ 1,00000	€ 0,76224

	miglioramento fondiario			
	MT			**€ 0,76224**
	CAM23_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	0,72960 a corpo	€ 1,00000	€ 0,72960
	RU			**€ 0,72960**
	Sommano euro (A)			**€ 1,49184**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00254 = 1% * B)			€ 0,25361
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,17455
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 1,92**
	Incidenza manodopera sul totale 38%			*€ 0,72960*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,00254*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V07.010.265.A	CAM23_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI CAM23_V07.010 - LAVORI FORESTALI CAM23_265 - Innesto di franchi di castagno o di polloni. CAM23_A - Innesto di franchi di castagno o di polloni.			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	0,36524 a corpo	€ 1,00000	€ 0,36524
	MT			**€ 0,36524**
	CAM23_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	0,34960 a corpo	€ 1,00000	€ 0,34960
	RU			**€ 0,34960**
	Sommano euro (A)			**€ 0,71484**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00122 = 1% * B)			€ 0,12152
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,08364
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 0,92**
	Incidenza manodopera sul totale 38%			*€ 0,34960*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,00122*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V07.010.270.A	CAM23_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI CAM23_V07.010 - LAVORI FORESTALI CAM23_270 - Capitozzatura di castagni da frutto con asportazione del materiale di risulta. CAM23_A - Capitozzatura di castagni da frutto con asportazione del materiale di risulta. Diametro cm 30.			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	0,63189 a corpo	€ 1,00000	€ 0,63189
	MT			**€ 0,63189**
	CAM23_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	2,14200 a corpo	€ 1,00000	€ 2,14200
	RU			**€ 2,14200**
	Sommano euro (A)			**€ 2,77389**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00472 = 1% * B)			€ 0,47156
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,32455

	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 3,57**
	Incidenza manodopera sul totale 60%			*€ 2,14200*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,00472*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V07.010.270.B	CAM23_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI CAM23_V07.010 - LAVORI FORESTALI CAM23_270 - Capitozzatura di castagni da frutto con asportazione del materiale di risulta. CAM23_B - Capitozzatura di castagni da frutto con asportazione del materiale di risulta. Diametro cm 40.			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	0,72039 a corpo	€ 1,00000	€ 0,72039
	MT			**€ 0,72039**
	CAM23_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	2,44200 a corpo	€ 1,00000	€ 2,44200
	RU			**€ 2,44200**
	Sommano euro (A)			**€ 3,16239**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00538 = 1% * B)			€ 0,53761
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,37000
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 4,07**
	Incidenza manodopera sul totale 60%			*€ 2,44200*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,00538*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V07.010.275.A	CAM23_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI CAM23_V07.010 - LAVORI FORESTALI CAM23_275 - Ripulitura di castagneto da frutto invaso da cespugliame infestante. CAM23_A - Ripulitura di castagneto da frutto invaso da cespugliame infestante compresa l'asportazione dei polloni non necessari, mediante taglio, eseguito con decespugliatrice a spalla, motosega e pennato, abbruciatura e/o allontanamento del materiale di risulta. Castagneto mediamente invaso.			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	140,68376 a corpo	€ 1,00000	€ 140,68376
	MT			**€ 140,68376**
	CAM23_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	476,89200 a corpo	€ 1,00000	€ 476,89200
	RU			**€ 476,89200**
	Sommano euro (A)			**€ 617,57576**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,04988 = 1% * B)			€ 104,98788
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 72,25636
	TOTALE (A + B + C) euro / ha			**€ 794,82**
	Incidenza manodopera sul totale 60%			*€ 476,89200*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 1,04988*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V07.010.275.B	CAM23_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI			

	CAM23_V07.010 - LAVORI FORESTALI CAM23_275 - Ripulitura di castagneto da frutto invaso da cespugliame infestante. CAM23_B - Ripulitura di castagneto da frutto invaso da cespugliame infestante compresa l'asportazione dei polloni non necessari, mediante taglio, eseguito con decespugliatrice a spalla, motosega e pennato, abbruciatura e/o allontanamento del materiale di risulta. Castagneto fortemente invaso.			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	172,92445 a corpo	€ 1,00000	€ 172,92445
	MT			**€ 172,92445**
	CAM23_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	586,18200 a corpo	€ 1,00000	€ 586,18200
	RU			**€ 586,18200**
	Sommano euro (A)			**€ 759,10645**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,29048 = 1% * B)			€ 129,04810
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 88,81546
	TOTALE (A + B + C) euro / ha			**€ 976,97**
	Incidenza manodopera sul totale 60%			*€ 586,18200*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 1,29048*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V07.010.280.A	CAM23_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI CAM23_V07.010 - LAVORI FORESTALI CAM23_280 - Ricostituzione di castagneto da frutto. CAM23_A - Ricostituzione di castagneto da frutto, mediamente invaso di piante infestanti cespugliose e arboree e da polloni radicali, consistente nel taglio delle piante infestanti e di piante vecchie irrecuperabili, nella potatura parziale delle piante recuperabili, nell'accumulo del materiale di risulta e nella bruciatura controllata del materiale di scarto, compreso ogni altro onere.			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	625,47567 a corpo	€ 1,00000	€ 625,47567
	MT			**€ 625,47567**
	CAM23_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	1.515,46450 a corpo	€ 1,00000	€ 1.515,46450
	RU			**€ 1.515,46450**
	Sommano euro (A)			**€ 2.140,94017**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,63960 = 1% * B)			€ 363,95983
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 250,49000
	TOTALE (A + B + C) euro / ha			**€ 2.755,39**
	Incidenza manodopera sul totale 55%			*€ 1.515,46450*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 3,63960*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V07.010.285.A	CAM23_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI CAM23_V07.010 - LAVORI FORESTALI CAM23_285 - Risanamento e/o avviamento alla ricostituzione di selva castanile fortemente degradata. CAM23_A - Risanamento e/o avviamento alla ricostituzione di selva castanile fortemente degradata, consistente nel taglio delle piante secche e dei polloni malformati e soprannumerari, nell'eliminazione delle piante infestanti, nell'eventuale potatura delle piante di castagno da frutto, nella raccolta e allontanamento del materiale di scarto, compreso altresì l'innesto con cultivar pregiate da frutto, dei polloni e dei piantoni presenti, compreso ogni onere. Mediamente infestato.			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di	554,53281 a corpo	€ 1,00000	€ 554,53281

	miglioramento fondiario			
	MT			**€ 554,53281**
	CAM23_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	1.879,76400 a corpo	€ 1,00000	€ 1.879,76400
	RU			**€ 1.879,76400**
	Sommano euro (A)			**€ 2.434,29681**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,13830 = 1% * B)			€ 413,83046
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 284,81273
	TOTALE (A + B + C) euro / ha			**€ 3.132,94**
	Incidenza manodopera sul totale 60%			*€ 1.879,76400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 4,13830*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V07.010.285.B	CAM23_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI CAM23_V07.010 - LAVORI FORESTALI CAM23_285 - Risanamento e/o avviamento alla ricostituzione di selva castanile fortemente degradata. CAM23_B - Risanamento e/o avviamento alla ricostituzione di selva castanile fortemente degradata, consistente nel taglio delle piante secche e dei polloni malformati e soprannumerari, nell'eliminazione delle piante infestanti, nell'eventuale potatura delle piante di castagno da frutto, nella raccolta e allontanamento del materiale di scarto, compreso altresì l'innesto con cultivar pregiate da frutto, dei polloni e dei piantoni presenti, compreso ogni onere. Fortemente infestato.			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	640,11623 a corpo	€ 1,00000	€ 640,11623
	MT			**€ 640,11623**
	CAM23_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	2.169,87600 a corpo	€ 1,00000	€ 2.169,87600
	RU			**€ 2.169,87600**
	Sommano euro (A)			**€ 2.809,99223**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,77699 = 1% * B)			€ 477,69868
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 328,76909
	TOTALE (A + B + C) euro / ha			**€ 3.616,46**
	Incidenza manodopera sul totale 60%			*€ 2.169,87600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 4,77699*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V07.010.290.A	CAM23_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI CAM23_V07.010 - LAVORI FORESTALI CAM23_290 - Trasformazione di cedui castanili, di età inferiore a metà della durata del turno, in castagneti da frutto. CAM23_A - Trasformazione di cedui castanili, di età inferiore a metà della durata del turno, in castagneti da frutto mediante riceppatura e allevamento su ceppaie opportunamente distanziate (6-8 m), di 2 -3 polloni scelti tra i migliori per conformazione e capacità di affrancamento. Innesto (a zufolo, a spacco piano e spacco diametrale) di questi ultimi con cultivar previste nei disciplinari IGP e nelle zone non comprese nei disciplinari con cultivar pregiate da frutto, compreso l'allontanamento del materiale di risulta, le cure colturali ed ogni altro onere. Per cedui con densità di 500-600 ceppaie e loro riduzione a 150-200/ha.			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	433,82360 a corpo	€ 1,00000	€ 433,82360
	MT			**€ 433,82360**

	CAM23_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	1.470,58200 a corpo	€ 1,00000	€ 1.470,58200
		RU			**€ 1.470,58200**
		Sommano euro (A)			**€ 1.904,40560**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,23749 = 1% * B)			€ 323,74895
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 222,81546
		TOTALE (A + B + C) euro / ha			**€ 2.450,97**
		Incidenza manodopera sul totale 60%			*€ 1.470,58200*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 3,23749*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V07.010.290.B	CAM23_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI CAM23_V07.010 - LAVORI FORESTALI CAM23_290 - Trasformazione di cedui castanili, di età inferiore a metà della durata del turno, in castagneti da frutto. CAM23_B - Trasformazione di cedui castanili, di età inferiore a metà della durata del turno, in castagneti da frutto mediante riceppatura e allevamento su ceppaie opportunamente distanziate (6-8 m), di 2 -3 polloni scelti tra i migliori per conformazione e capacità di affrancamento. Innesto (a zufolo, a spacco piano e spacco diametrale) di questi ultimi con cultivar previste nei disciplinari IGP e nelle zone non comprese nei disciplinari con cultivar pregiate da frutto, compreso l'allontanamento del materiale di risulta, le cure colturali ed ogni altro onere. Per cedui con densità di 650-800 ceppaie e loro riduzione a 150-200/ha.				
	CAM23_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	539,29127 a corpo	€ 1,00000	€ 539,29127
		MT			**€ 539,29127**
	CAM23_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	1.828,09800 a corpo	€ 1,00000	€ 1.828,09800
		RU			**€ 1.828,09800**
		Sommano euro (A)			**€ 2.367,38927**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,02456 = 1% * B)			€ 402,45618
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 276,98455
		TOTALE (A + B + C) euro / ha			**€ 3.046,83**
		Incidenza manodopera sul totale 60%			*€ 1.828,09800*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 4,02456*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V07.010.295.A	CAM23_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI CAM23_V07.010 - LAVORI FORESTALI CAM23_295 - Trasformazione di cedui castanili, che hanno raggiunto l'età del taglio, in castagneti da frutto. CAM23_A - Trasformazione di cedui castanili, che hanno raggiunto l'età del taglio, in castagneti da frutto mediante riceppatura e allevamento su ceppaie opportunamente distanziate (6-8 m), di 2 -3 polloni scelti tra i migliori per conformazione e capacità di affrancamento. Innesto (a zufolo, a spacco piano e spacco diametrale) di questi ultimi con cultivar previste nei disciplinari IGP e nelle zone non comprese nei disciplinari con cultivar pregiate da frutto, compreso l'allontanamento del materiale di risulta, le cure colturali ed ogni altro onere. Per cedui con densità di 500-600 ceppaie e loro riduzione a 150-200/ha.				
	CAM23_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	921,60765 a corpo	€ 1,00000	€ 921,60765
		MT			**€ 921,60765**
	CAM23_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di	3.124,08000 a corpo	€ 1,00000	€ 3.124,08000

	miglioramento Fondiario			
	RU			**€ 3.124,08000**
	Sommano euro (A)			**€ 4.045,68765**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,87767 = 1% * B)			€ 687,76690
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 473,34546
	TOTALE (A + B + C) euro / ha			**€ 5.206,80**
	Incidenza manodopera sul totale 60%			*€ 3.124,08000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 6,87767*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V07.010.295.B	CAM23_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI CAM23_V07.010 - LAVORI FORESTALI CAM23_295 - Trasformazione di cedui castanili, che hanno raggiunto l'età del taglio, in castagneti da frutto. CAM23_B - Trasformazione di cedui castanili, che hanno raggiunto l'età del taglio, in castagneti da frutto mediante riceppatura e allevamento su ceppaie opportunamente distanziate (6-8 m), di 2 -3 polloni scelti tra i migliori per conformazione e capacità di affrancamento. Innesto (a zufolo, a spacco piano e spacco diametrale) di questi ultimi con cultivar previste nei disciplinari IGP e nelle zone non comprese nei disciplinari con cultivar pregiate da frutto, compreso l'allontanamento del materiale di risulta, le cure colturali ed ogni altro onere. Per cedui con densità di 650-800 ceppaie e loro riduzione a 150-200/ha.			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	856,71031 a corpo	€ 1,00000	€ 856,71031
	MT			**€ 856,71031**
	CAM23_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	2.904,09000 a corpo	€ 1,00000	€ 2.904,09000
	RU			**€ 2.904,09000**
	Sommano euro (A)			**€ 3.760,80031**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,39336 = 1% * B)			€ 639,33605
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 440,01364
	TOTALE (A + B + C) euro / ha			**€ 4.840,15**
	Incidenza manodopera sul totale 60%			*€ 2.904,09000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 6,39336*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V07.010.300.A	CAM23_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI CAM23_V07.010 - LAVORI FORESTALI CAM23_300 - Ricostituzione boschiva mediante decespugliamento localizzato. CAM23_A - Ricostituzione boschiva mediante decespugliamento localizzato, con riceppatura e/o tramarratura di soggetti intristiti, eliminazione dei polloni soprannumerari malformati e deperiti, e successivo allontanamento del materiale di risulta, nonchè rinfoltimenti delle radure o degli spazi vuoti esistenti. Con intervento di media intensità (n° 600 piante /ha).			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	196,95938 a corpo	€ 1,00000	€ 196,95938
	MT			**€ 196,95938**
	CAM23_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	667,65600 a corpo	€ 1,00000	€ 667,65600
	RU			**€ 667,65600**
	Sommano euro (A)			**€ 864,61538**

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,46985 = 1% * B)			€ 146,98461
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 101,16000
	TOTALE (A + B + C) euro / ha			**€ 1.112,76**
	Incidenza manodopera sul totale 60%			*€ 667,65600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 1,46985*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V07.010.300.B	CAM23_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI CAM23_V07.010 - LAVORI FORESTALI CAM23_300 - Ricostituzione boschiva mediante decespugliamento localizzato. CAM23_B - Ricostituzione boschiva mediante decespugliamento localizzato, con riceppatura e/o tramarratura di soggetti intristiti, eliminazione dei polloni soprannumerari malformati e deperiti, e successivo allontanamento del materiale di risulta, nonchè rinfoltimenti delle radure o degli spazi vuoti esistenti. Con intervento di forte intensità (n° 1200 piant e/ha).			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	328,26564 a corpo	€ 1,00000	€ 328,26564
	MT			**€ 328,26564**
	CAM23_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	1.112,76000 a corpo	€ 1,00000	€ 1.112,76000
	RU			**€ 1.112,76000**
	Sommano euro (A)			**€ 1.441,02564**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,44974 = 1% * B)			€ 244,97436
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 168,60000
	TOTALE (A + B + C) euro / ha			**€ 1.854,60**
	Incidenza manodopera sul totale 60%			*€ 1.112,76000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 2,44974*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V07.010.305.A	CAM23_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI CAM23_V07.010 - LAVORI FORESTALI CAM23_305 - Taglio di preparazione all'avviamento a fustaia. CAM23_A - Taglio di preparazione all'avviamento a fustaia consistente in un primo diradamento di tipo selettivo massale con candidati a vantaggio dei polloni e delle matricine migliori; taglio dei polloni malformati, in sovrannumero, concorrenti e delle matricine eccessivamente ramose od invecchiate; sramatura, allestimento e concentramento dei fusti per il successivo esbosco, idonea sistemazione della ramaglia previa depezzatura della stessa, ogni altro onere compreso (Prelievo 20 - 40% dei soggetti e della massa).			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	522,29035 a corpo	€ 1,00000	€ 522,29035
	MT			**€ 522,29035**
	CAM23_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	1.770,46800 a corpo	€ 1,00000	€ 1.770,46800
	RU			**€ 1.770,46800**
	Sommano euro (A)			**€ 2.292,75835**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,89769 = 1% * B)			€ 389,76892
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 268,25273
	TOTALE (A + B + C) euro / ha			**€ 2.950,78**
	Incidenza manodopera sul totale 60%			*€ 1.770,46800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 3,89769*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V07.010.310.A	CAM23_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI CAM23_V07.010 - LAVORI FORESTALI CAM23_310 - Taglio di conversione a fustaia in bosco ceduo invecchiato già sottoposto a taglio di preparazione. CAM23_A - Taglio di conversione a fustaia in bosco ceduo invecchiato già sottoposto a taglio di preparazione consistente nella riduzione dei polloni soprannumerari, al fine di costituire una fustaia transitoria, sramatura, depezzamento, allestimento e concentramento dei fusti per il successivo esbosco, idonea sistemazione della ramaglia previa depezzatura della stessa, ogni altro onere compreso (Prelievo circa il 25% dei soggetti e della massa).			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	456,91334 a corpo	€ 1,00000	€ 456,91334
	MT			**€ 456,91334**
	CAM23_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	1.548,85200 a corpo	€ 1,00000	€ 1.548,85200
	RU			**€ 1.548,85200**
	Sommano euro (A)			**€ 2.005,76534**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,40980 = 1% * B)			€ 340,98011
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 234,67455
	TOTALE (A + B + C) euro / ha			**€ 2.581,42**
	Incidenza manodopera sul totale 60%			*€ 1.548,85200*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 3,40980*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V07.010.315.A	CAM23_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI CAM23_V07.010 - LAVORI FORESTALI CAM23_315 - Taglio di conversione a fustaia in bosco ceduo invecchiato non sottoposto a tagli di preparazione o diradamento. CAM23_A - Taglio di conversione a fustaia in bosco ceduo invecchiato non sottoposto a tagli di preparazione o diradamento consistente nella riduzione dei polloni soprannumerari, al fine di costituire una fustaia transitoria, sramatura, depezzamento, allestimento e concentramento dei fusti per il successivo esbosco, idonea sistemazione della ramaglia previa depezzatura della stessa, ogni altro onere compreso (Prelievo circa del 40% dei soggetti e della massa).			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	670,47717 a corpo	€ 1,00000	€ 670,47717
	MT			**€ 670,47717**
	CAM23_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	2.272,79400 a corpo	€ 1,00000	€ 2.272,79400
	RU			**€ 2.272,79400**
	Sommano euro (A)			**€ 2.943,27117**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,00356 = 1% * B)			€ 500,35610
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 344,36273
	TOTALE (A + B + C) euro / ha			**€ 3.787,99**
	Incidenza manodopera sul totale 60%			*€ 2.272,79400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 5,00356*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V07.010.320.A	CAM23_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-			

	PASCOLI E IMBOSCHIMENTI CAM23_V07.010 - LAVORI FORESTALI CAM23_320 - Manutenzione di giovane bosco artificiale di conifere e latifoglie a densità colma. CAM23_A - Manutenzione di giovane bosco artificiale di conifere e latifoglie a densità colma, invaso da vitalba e da altre infestanti, costituito dalla eliminazione delle infestanti, dal taglio delle piante soprannumerarie e deperienti, dalla spalcatura delle conifere e dalla potatura delle latifoglie a petto d'uomo, compresi il depezzamento, l'accatastamento o allontanamento e ogni altro onere. Con intervento di media intensità.			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	199,66750 a corpo	€ 1,00000	€ 199,66750
	MT			**€ 199,66750**
	CAM23_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	676,83600 a corpo	€ 1,00000	€ 676,83600
	RU			**€ 676,83600**
	Sommano euro (A)			**€ 876,50350**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,49006 = 1% * B)			€ 149,00560
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 102,55091
	TOTALE (A + B + C) euro / ha			**€ 1.128,06**
	Incidenza manodopera sul totale 60%			*€ 676,83600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 1,49006*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V07.010.320.B	CAM23_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI CAM23_V07.010 - LAVORI FORESTALI CAM23_320 - Manutenzione di giovane bosco artificiale di conifere e latifoglie a densità colma. CAM23_B - Manutenzione di giovane bosco artificiale di conifere e latifoglie a densità colma, invaso da vitalba e da altre infestanti, costituito dalla eliminazione delle infestanti, dal taglio delle piante soprannumerarie e deperienti, dalla spalcatura delle conifere e dalla potatura delle latifoglie a petto d'uomo, compresi il depezzamento, l'accatastamento o allontanamento e ogni altro onere. Con intervento di forte intensità.			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	363,43569 a corpo	€ 1,00000	€ 363,43569
	MT			**€ 363,43569**
	CAM23_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	1.231,98000 a corpo	€ 1,00000	€ 1.231,98000
	RU			**€ 1.231,98000**
	Sommano euro (A)			**€ 1.595,41569**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,71221 = 1% * B)			€ 271,22067
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 186,66364
	TOTALE (A + B + C) euro / ha			**€ 2.053,30**
	Incidenza manodopera sul totale 60%			*€ 1.231,98000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 2,71221*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V07.010.325.A	CAM23_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI CAM23_V07.010 - LAVORI FORESTALI CAM23_325 - Risanamento e/o avviamento alla ricostituzione di ceduo composto o alto fusto di boschi degradati. CAM23_A - Risanamento e/o avviamento alla ricostituzione di ceduo composto o alto fusto di boschi degradati, mediante il taglio delle piante secche o morte e di piante vecchie irrecuperabili, con potatura parziale delle piante recuperabili e dei polloni malformati e soprannumerari,			

	nell'eliminazione delle piante infestanti ed invadenti, nella ripulitura del sottobosco, nella raccolta ed accumulo del materiale di risulta, nella bruciatura del materiale di scarto ed ogni altro onere. Con intervento di media intensità.			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	412,67554 a corpo	€ 1,00000	€ 412,67554
	MT			**€ 412,67554**
	CAM23_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	1.398,89400 a corpo	€ 1,00000	€ 1.398,89400
	RU			**€ 1.398,89400**
	Sommano euro (A)			**€ 1.811,56954**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,07967 = 1% * B)			€ 307,96682
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 211,95364
	TOTALE (A + B + C) euro / ha			**€ 2.331,49**
	Incidenza manodopera sul totale 60%			*€ 1.398,89400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 3,07967*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V07.010.325.B	CAM23_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI CAM23_V07.010 - LAVORI FORESTALI CAM23_325 - Risanamento e/o avviamento alla ricostituzione di ceduo composto o alto fusto di boschi degradati. CAM23_B - Risanamento e/o avviamento alla ricostituzione di ceduo composto o alto fusto di boschi degradati, mediante il taglio delle piante secche o morte e di piante vecchie irrecuperabili, con potatura parziale delle piante recuperabili e dei polloni malformati e soprannumerari, nell'eliminazione delle piante infestanti ed invadenti, nella ripulitura del sottobosco, nella raccolta ed accumulo del materiale di risulta, nella bruciatura del materiale di scarto ed ogni altro onere. Con intervento di forte intensità.			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	545,15355 a corpo	€ 1,00000	€ 545,15355
	MT			**€ 545,15355**
	CAM23_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	1.847,97000 a corpo	€ 1,00000	€ 1.847,97000
	RU			**€ 1.847,97000**
	Sommano euro (A)			**€ 2.393,12355**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,06831 = 1% * B)			€ 406,83100
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 279,99546
	TOTALE (A + B + C) euro / ha			**€ 3.079,95**
	Incidenza manodopera sul totale 60%			*€ 1.847,97000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 4,06831*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V07.010.330.A	CAM23_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI CAM23_V07.010 - LAVORI FORESTALI CAM23_330 - Risarcimento con messa a dimora di piante su precedente rimboschimento. CAM23_A - Risarcimento con messa a dimora di piante su precedente rimboschimento mediante la riapertura manuale di buche di cm 40x40x40 e razionale collocamento a dimora delle piantine a radice nuda (considerando una sostituzione di 500 p/Ha).			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	0,49206 a corpo	€ 1,00000	€ 0,49206

	MT			**€ 0,49206**
	CAM23_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	1,66800 a corpo	€ 1,00000	€ 1,66800
	RU			**€ 1,66800**
	Sommano euro (A)			**€ 2,16006**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00367 = 1% * B)			€ 0,36721
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,25273
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 2,78**
	Incidenza manodopera sul totale 60%			*€ 1,66800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,00367*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V07.010.335.A	CAM23_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI CAM23_V07.010 - LAVORI FORESTALI CAM23_335 - Risarcimento con messa a dimora di piante su precedente rimboschimento. CAM23_A - Risarcimento con messa a dimora di piante su precedente rimboschimento mediante la riapertura manuale di buche di cm 40x40x40 e razionale collocamento a dimora delle piantine in fitocella (considerando una sostituzione di 500 p/Ha).			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	0,52746 a corpo	€ 1,00000	€ 0,52746
	MT			**€ 0,52746**
	CAM23_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	1,78800 a corpo	€ 1,00000	€ 1,78800
	RU			**€ 1,78800**
	Sommano euro (A)			**€ 2,31546**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00394 = 1% * B)			€ 0,39363
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,27091
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 2,98**
	Incidenza manodopera sul totale 60%			*€ 1,78800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,00394*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V07.010.340.A	CAM23_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI CAM23_V07.010 - LAVORI FORESTALI CAM23_340 - Intervento di ricostituzione a mezzo di potatura di parti di piante danneggiate da eventi meteorici eccezionali. CAM23_A - Intervento di ricostituzione a mezzo di potatura di parti di piante danneggiate da eventi meteorici eccezionali.			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	0,52746 a corpo	€ 1,00000	€ 0,52746
	MT			**€ 0,52746**
	CAM23_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	1,78800 a corpo	€ 1,00000	€ 1,78800
	RU			**€ 1,78800**
	Sommano euro (A)			**€ 2,31546**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00394 = 1% * B)			€ 0,39363

	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,27091
	TOTALE (A + B + C) euro / ha			**€ 2,98**
	Incidenza manodopera sul totale 60%			*€ 1,78800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,00394*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V07.010.345.A	CAM23_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI CAM23_V07.010 - LAVORI FORESTALI CAM23_345 - Interventi di ripristino di boschi percorsi dal fuoco. CAM23_A - Interventi di ripristino di boschi percorsi dal fuoco consistenti nel taglio delle piante morte, scottate e/o stroncate, sramatura, depezzamento ed idonea sistemazione della ramaglia sul terreno, previa sminuzzatura con motosega e roncola, eventuale riceppatura, concentramento dei fusti per il successivo esbosco, ogni altro onere compreso. Parametri di riferimento per boschi affermati: densità 400 piante/ha, danneggiamenti pari al 50%.			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	454,00699 a corpo	€ 1,00000	€ 454,00699
	MT			**€ 454,00699**
	CAM23_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	1.539,00000 a corpo	€ 1,00000	€ 1.539,00000
	RU			**€ 1.539,00000**
	Sommano euro (A)			**€ 1.993,00699**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,38811 = 1% * B)			€ 338,81119
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 233,18182
	TOTALE (A + B + C) euro / ha			**€ 2.565,00**
	Incidenza manodopera sul totale 60%			*€ 1.539,00000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 3,38811*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V07.010.350.A	CAM23_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI CAM23_V07.010 - LAVORI FORESTALI CAM23_350 - Interventi di bonifica in boschi danneggiati (in modo andante) da avversità atmosferiche. CAM23_A - Interventi di bonifica in boschi danneggiati (in modo andante) da avversità atmosferiche consistenti nel taglio delle piante irrecuperabili, sramatura, depezzamento ed idonea sistemazione della ramaglia, eventuale riceppatura, concentramento dei fusti per il successivo esbosco, ogni altro onere compreso. Parametri di riferimento per boschi affermati: densità 400 piante/ha, danneggiamenti (schianti) pari al 50%.			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	535,72825 a corpo	€ 1,00000	€ 535,72825
	MT			**€ 535,72825**
	CAM23_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	1.816,02000 a corpo	€ 1,00000	€ 1.816,02000
	RU			**€ 1.816,02000**
	Sommano euro (A)			**€ 2.351,74825**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,99797 = 1% * B)			€ 399,79720
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 275,15455
	TOTALE (A + B + C) euro / ha			**€ 3.026,70**
	Incidenza manodopera sul totale 60%			*€ 1.816,02000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 3,99797*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

				TOTALE
CAM23_V07.010.355.A	CAM23_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI CAM23_V07.010 - LAVORI FORESTALI CAM23_355 - Triturazione di rami, tronchi ed altre frazioni legnose da effettuarsi con cippatrice collegata a trattore. CAM23_A - Triturazione di rami, tronchi ed altre frazioni legnose da effettuarsi con cippatrice collegata a trattore. Nel prezzo s'intende compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra. Per cippatrice montata su trattore fino a 88 kW, per tronchi fino a 18 cm di diametro.			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	4,54007 a corpo	€ 1,00000	€ 4,54007
	MT			**€ 4,54007**
	CAM23_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	15,39000 a corpo	€ 1,00000	€ 15,39000
	RU			**€ 15,39000**
	Sommano euro (A)			**€ 19,93007**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03388 = 1% * B)			€ 3,38811
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,33182
	TOTALE (A + B + C) euro / mc			**€ 25,65**
	Incidenza manodopera sul totale 60%			*€ 15,39000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,03388*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V07.010.360.A	CAM23_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI CAM23_V07.010 - LAVORI FORESTALI CAM23_360 - Taglio di abbattimento, sramatura e allestimento di materiale legnoso d'altofusto. CAM23_A - Taglio di abbattimento, sramatura e allestimento di materiale legnoso d'altofusto, comprensivo di accatastamento ordinato del materiale di risulta e di ogni altro onere.			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	6,49238 a corpo	€ 1,00000	€ 6,49238
	MT			**€ 6,49238**
	CAM23_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	22,00800 a corpo	€ 1,00000	€ 22,00800
	RU			**€ 22,00800**
	Sommano euro (A)			**€ 28,50038**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04845 = 1% * B)			€ 4,84506
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,33454
	TOTALE (A + B + C) euro / mc			**€ 36,68**
	Incidenza manodopera sul totale 60%			*€ 22,00800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,04845*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V07.010.365.A	CAM23_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI CAM23_V07.010 - LAVORI FORESTALI CAM23_365 - Estirpazione, allestimento ed allontanamento delle ceppaie di piante di altofusto. CAM23_A - Estirpazione, allestimento ed allontanamento delle ceppaie di piante di altofusto, comprensivo di ogni altro onere.			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	1.452,82238 a corpo	€ 1,00000	€ 1.452,82238

	MT			**€ 1.452,82238**
	CAM23_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	4.924,80000 a corpo	€ 1,00000	€ 4.924,80000
	RU			**€ 4.924,80000**
	Sommano euro (A)			**€ 6.377,62238**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 10,84196 = 1% * B)			€ 1.084,19580
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 746,18182
	TOTALE (A + B + C) euro / ha			**€ 8.208,00**
	Incidenza manodopera sul totale 60%			*€ 4.924,80000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 10,84196*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V07.010.370.A	CAM23_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI CAM23_V07.010 - LAVORI FORESTALI CAM23_370 - Triturazione di rami, tronchi ed altre frazioni legnose da effettuarsi con cippatrice collegata a trattore. CAM23_A - Triturazione di rami, tronchi ed altre frazioni legnose da effettuarsi con cippatrice collegata a trattore. Nel prezzo s'intende compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra. Per cippatrice montata su trattore oltre 88 kW, per tronchi fino a 25 cm di diametro.			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	6,26583 a corpo	€ 1,00000	€ 6,26583
	MT			**€ 6,26583**
	CAM23_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	21,24000 a corpo	€ 1,00000	€ 21,24000
	RU			**€ 21,24000**
	Sommano euro (A)			**€ 27,50583**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04676 = 1% * B)			€ 4,67599
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,21818
	TOTALE (A + B + C) euro / mc			**€ 35,40**
	Incidenza manodopera sul totale 60%			*€ 21,24000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,04676*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V07.010.375.A	CAM23_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI CAM23_V07.010 - LAVORI FORESTALI CAM23_375 - Cippatura delle cortecce, dei cimali, della ramaglia e ogni scarto di lavorazione boschiva. CAM23_A - Cippatura delle cortecce, dei cimali, della ramaglia e ogni scarto di lavorazione boschiva, comprensiva di distribuzione ordinata del cippato nei pressi del letto di caduta evitando accumuli superiori ai 10 cm e di ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte.			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	3,63206 a corpo	€ 1,00000	€ 3,63206
	MT			**€ 3,63206**
	CAM23_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	12,31200 a corpo	€ 1,00000	€ 12,31200
	RU			**€ 12,31200**
	Sommano euro (A)			**€ 15,94406**

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02710 = 1% * B)			€ 2,71049
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,86546
	TOTALE (A + B + C) euro / mc			**€ 20,52**
	Incidenza manodopera sul totale 60%			*€ 12,31200*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,02710*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V07.010.380.A	CAM23_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI CAM23_V07.010 - LAVORI FORESTALI CAM23_380 - Realizzazione invasi in terra tipo Kanber per la raccolta d'acque meteoriche e rifasamento di portata di piena. CAM23_A - Realizzazione invasi in terra tipo Kanber per la raccolta d'acque meteoriche e rifasamento di portata di piena, su versante di pendenza fino al 15% e con impermeabilità dei suoli di circa 7-10 cm/sec, con riserva d'acqua da 5.000 a 25.000 m3/ciascuno e con tirante compreso tra 4-6 m, fuori dell'alveo di fiumi e di torrenti, con sfioratore d'acqua eccedentaria rivestito in calcestruzzo, con superfici di specchio liquido da 5.000 a 25.000 m2 e con tirante compreso tra 4-6 m, per uso plurimo, ai fini antincendio, e per il sostentamento della fauna stanziale e la sosta della fauna migratoria nei periodi di crisi idriche.			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	1,36291 a corpo	€ 1,00000	€ 1,36291
	MT			**€ 1,36291**
	CAM23_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	4,62000 a corpo	€ 1,00000	€ 4,62000
	RU			**€ 4,62000**
	Sommano euro (A)			**€ 5,98291**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01017 = 1% * B)			€ 1,01709
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,70000
	TOTALE (A + B + C) euro / mc			**€ 7,70**
	Incidenza manodopera sul totale 60%			*€ 4,62000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,01017*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V07.010.385.A	CAM23_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI CAM23_V07.010 - LAVORI FORESTALI CAM23_385 - Creazione di un punto d'acqua (vasca, serbatoio) della capacità minima di 250 m3. CAM23_A - Creazione di un punto d'acqua (vasca, serbatoio) della capacità minima di 250 m3 dotato d'opportuno sfioratore e corredato di manufatti per il rifornimento idrico, a servizio di una superficie boschiva minima di 50 ettari in corpo unico.			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	58,61735 a corpo	€ 1,00000	€ 58,61735
	MT			**€ 58,61735**
	CAM23_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	198,70200 a corpo	€ 1,00000	€ 198,70200
	RU			**€ 198,70200**
	Sommano euro (A)			**€ 257,31935**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,43744 = 1% * B)			€ 43,74429
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 30,10636
	TOTALE (A + B + C) euro / ha			**€ 331,17**

	Incidenza manodopera sul totale 60%			*€ 198,70200*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,43744*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V07.010.390.A	CAM23_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI CAM23_V07.010 - LAVORI FORESTALI CAM23_390 - Locali (tettoie chiuse o aperte) in materiali naturali per la conservazione e per la distribuzione differita di foraggi essiccati. CAM23_A - Locali (tettoie chiuse o aperte) in materiali naturali per la conservazione e per la distribuzione differita di foraggi essiccati.			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	23,44729 a corpo	€ 1,00000	€ 23,44729
	MT			**€ 23,44729**
	CAM23_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	79,48200 a corpo	€ 1,00000	€ 79,48200
	RU			**€ 79,48200**
	Sommano euro (A)			**€ 102,92929**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17498 = 1% * B)			€ 17,49798
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 12,04273
	TOTALE (A + B + C) euro / mq di base			**€ 132,47**
	Incidenza manodopera sul totale 60%			*€ 79,48200*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,17498*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V07.010.395.A	CAM23_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI CAM23_V07.010 - LAVORI FORESTALI CAM23_395 - Mangiatoie in materiale naturale per il foraggiamento della fauna stanziale. CAM23_A - Mangiatoie in materiale naturale per il foraggiamento della fauna stanziale in periodi di avversità climatiche in quota.			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	17,47398 a corpo	€ 1,00000	€ 17,47398
	MT			**€ 17,47398**
	CAM23_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	18,54000 a corpo	€ 1,00000	€ 18,54000
	RU			**€ 18,54000**
	Sommano euro (A)			**€ 36,01398**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06122 = 1% * B)			€ 6,12238
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,21364
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 46,35**
	Incidenza manodopera sul totale 40%			*€ 18,54000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,06122*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V07.010.400.A	CAM23_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI CAM23_V07.010 - LAVORI FORESTALI CAM23_400 - Recinti di cattura per i controlli zoosanitari. CAM23_A - Recinti di cattura per i controlli zoosanitari.			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di	12,48250 a corpo	€ 1,00000	€ 12,48250

	miglioramento fondiario			
	MT			**€ 12,48250**
	CAM23_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	13,24400 a corpo	€ 1,00000	€ 13,24400
	RU			**€ 13,24400**
	Sommano euro (A)			**€ 25,72650**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04374 = 1% * B)			€ 4,37351
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,01000
	TOTALE (A + B + C) euro / mq di base			**€ 33,11**
	Incidenza manodopera sul totale 40%			*€ 13,24400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,04374*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V07.010.405.A	CAM23_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI CAM23_V07.010 - LAVORI FORESTALI CAM23_405 - Recinti di quarantena. CAM23_A - Recinti di quarantena.			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	12,48250 a corpo	€ 1,00000	€ 12,48250
	MT			**€ 12,48250**
	CAM23_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	13,24400 a corpo	€ 1,00000	€ 13,24400
	RU			**€ 13,24400**
	Sommano euro (A)			**€ 25,72650**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04374 = 1% * B)			€ 4,37351
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,01000
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 33,11**
	Incidenza manodopera sul totale 40%			*€ 13,24400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,04374*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V07.010.410.A	CAM23_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI CAM23_V07.010 - LAVORI FORESTALI CAM23_410 - Voliere di quarantena. CAM23_A - Voliere di quarantena con possibilità di ispezione attraverso sistemi di videosorveglianza.			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	29,78306 a corpo	€ 1,00000	€ 29,78306
	MT			**€ 29,78306**
	CAM23_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	31,60000 a corpo	€ 1,00000	€ 31,60000
	RU			**€ 31,60000**
	Sommano euro (A)			**€ 61,38306**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10435 = 1% * B)			€ 10,43512
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,18182
	TOTALE (A + B + C) euro / mq di base			

				€ 79,00
	Incidenza manodopera sul totale 40%			*€ 31,60000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,10435*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V07.010.415.A	CAM23_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI CAM23_V07.010 - LAVORI FORESTALI CAM23_415 - Box chiusi in materiali naturali per la cura e la degenza della fauna selvatica. CAM23_A - Box chiusi in materiali naturali per la cura e la degenza della fauna selvatica.			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	96,59168 a corpo	€ 1,00000	€ 96,59168
	MT			**€ 96,59168**
	CAM23_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	67,63520 a corpo	€ 1,00000	€ 67,63520
	RU			**€ 67,63520**
	Sommano euro (A)			**€ 164,22688**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,27919 = 1% * B)			€ 27,91857
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 19,21455
	TOTALE (A + B + C) euro / mq di base			**€ 211,36**
	Incidenza manodopera sul totale 32%			*€ 67,63520*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,27919*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V07.010.420.A	CAM23_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI CAM23_V07.010 - LAVORI FORESTALI CAM23_420 - Nidi artificiali in materiale naturale, in funzione della specie. CAM23_A - Nidi artificiali in materiale naturale, in funzione della specie.			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	11,72207 a corpo	€ 1,00000	€ 11,72207
	MT			**€ 11,72207**
	CAM23_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	8,20800 a corpo	€ 1,00000	€ 8,20800
	RU			**€ 8,20800**
	Sommano euro (A)			**€ 19,93007**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03388 = 1% * B)			€ 3,38811
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,33182
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 25,65**
	Incidenza manodopera sul totale 32%			*€ 8,20800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,03388*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V07.010.425.A	CAM23_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI CAM23_V07.010 - LAVORI FORESTALI CAM23_425 - Strutture in materiale naturale per punti di osservazione della fauna selvatica. CAM23_A - Strutture in materiale naturale per punti di osservazione della			

	fauna selvatica.				
	CAM23_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	60,54346 a corpo	€ 1,00000	€ 60,54346
		MT			**€ 60,54346**
	CAM23_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	42,39360 a corpo	€ 1,00000	€ 42,39360
		RU			**€ 42,39360**
		Sommano euro (A)			**€ 102,93706**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17499 = 1% * B)			€ 17,49930
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 12,04364
		TOTALE (A + B + C) euro / mq di base			**€ 132,48**
		Incidenza manodopera sul totale 32%			*€ 42,39360*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,17499*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V07.010.430.A	CAM23_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI CAM23_V07.010 - LAVORI FORESTALI CAM23_430 - Targhe indicatrici del divieto di caccia, pascolo e transito. CAM23_A - Acquisto e messa in opera, su sostegno alto m 4 di targhe indicatrici del divieto di caccia, pascolo e transito.				
	CAM23_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	3,02534 a corpo	€ 1,00000	€ 3,02534
		MT			**€ 3,02534**
	CAM23_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	2,11840 a corpo	€ 1,00000	€ 2,11840
		RU			**€ 2,11840**
		Sommano euro (A)			**€ 5,14374**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00874 = 1% * B)			€ 0,87444
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,60182
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 6,62**
		Incidenza manodopera sul totale 32%			*€ 2,11840*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,00874*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V07.010.435.A	CAM23_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI CAM23_V07.010 - LAVORI FORESTALI CAM23_435 - Cartellonistica, edicole espositive con tabelloni didattico illustrativi e segnaletica. CAM23_A - Cartellonistica, edicole espositive con tabelloni didattico illustrativi e segnaletica eseguita con materiale legnoso tratto dal bosco.				
	CAM23_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	17,11468 a corpo	€ 1,00000	€ 17,11468
		MT			**€ 17,11468**
	CAM23_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	11,98400 a corpo	€ 1,00000	€ 11,98400
		RU			**€ 11,98400**
		Sommano euro (A)			**€ 29,09868**

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04947 = 1% * B)			€ 4,94678
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,40455
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 37,45**
	Incidenza manodopera sul totale 32%			*€ 11,98400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,04947*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V07.010.440.A	CAM23_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI CAM23_V07.010 - LAVORI FORESTALI CAM23_440 - Chiudenda in pali di castagno bruciati al piede. CAM23_A - Chiudenda in pali di castagno bruciati al piede, posti alla distanza di m 3 compresi quelli d'angolo, dell'altezza minima di m 2, con diametro in testa di cm 6-8, conficcati per almeno 60 cm nel terreno, a quattro ordini di filo di ferro zincato o spinato, compreso cancello d'ingresso e scalandrino, in opera.			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	3,51891 a corpo	€ 1,00000	€ 3,51891
	MT			**€ 3,51891**
	CAM23_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	2,46400 a corpo	€ 1,00000	€ 2,46400
	RU			**€ 2,46400**
	Sommano euro (A)			**€ 5,98291**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01017 = 1% * B)			€ 1,01709
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,70000
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 7,70**
	Incidenza manodopera sul totale 32%			*€ 2,46400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,01017*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V07.020.010.A	CAM23_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI CAM23_V07.020 - MIGLIORAMENTI DEI PRATI-PASCOLI CAM23_010 - Decespugliamento di prato naturale o pascolo con cespugli radi. CAM23_A - Decespugliamento di prato naturale o pascolo con cespugli radi, mediante il taglio.			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	27,40975 a corpo	€ 1,00000	€ 27,40975
	MT			**€ 27,40975**
	CAM23_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	128,04480 a corpo	€ 1,00000	€ 128,04480
	RU			**€ 128,04480**
	Sommano euro (A)			**€ 155,45455**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26427 = 1% * B)			€ 26,42727
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 18,18818
	TOTALE (A + B + C) euro / ha			**€ 200,07**
	Incidenza manodopera sul totale 64%			*€ 128,04480*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,26427*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

CAM23_V07.020.015.A	CAM23_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI CAM23_V07.020 - MIGLIORAMENTI DEI PRATI-PASCOLI CAM23_015 - Sfalcio a mano di prato naturale o pascolo con cotico chiuso e con erba vecchia. CAM23_A - Sfalcio a mano di prato naturale o pascolo con cotico chiuso e con erba vecchia, per il suo ringiovanimento e la sua riattivazione, nonché per lo sviluppo delle latenti leguminose.			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	39,35759 a corpo	€ 1,00000	€ 39,35759
	MT			**€ 39,35759**
	CAM23_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	183,85920 a corpo	€ 1,00000	€ 183,85920
	RU			**€ 183,85920**
	Sommano euro (A)			**€ 223,21679**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37947 = 1% * B)			€ 37,94685
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 26,11636
	TOTALE (A + B + C) euro / ha			**€ 287,28**
	Incidenza manodopera sul totale 64%			*€ 183,85920*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,37947*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V07.020.020.A	CAM23_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI CAM23_V07.020 - MIGLIORAMENTI DEI PRATI-PASCOLI CAM23_020 - Strigliatura-demuschiatura di prato naturale o di pascolo. CAM23_A - Strigliatura-demuschiatura di prato naturale o di pascolo, consistente in quattro passate eseguite in senso contrario ed ortogonale fra di loro mediante l'impiego di erpice trainato da trattrice.			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	30,22100 a corpo	€ 1,00000	€ 30,22100
	MT			**€ 30,22100**
	CAM23_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	141,17760 a corpo	€ 1,00000	€ 141,17760
	RU			**€ 141,17760**
	Sommano euro (A)			**€ 171,39860**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,29138 = 1% * B)			€ 29,13776
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 20,05364
	TOTALE (A + B + C) euro / ha			**€ 220,59**
	Incidenza manodopera sul totale 64%			*€ 141,17760*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,29138*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V07.020.025.A	CAM23_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI CAM23_V07.020 - MIGLIORAMENTI DEI PRATI-PASCOLI CAM23_025 - Rastrellatura di prato naturale o pascolo già erpicato per la raccolta del muschio. CAM23_A - Rastrellatura di prato naturale o pascolo già erpicato per la raccolta del muschio e sua successiva distruzione mediante abbruciamento.			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	14,75909 a corpo	€ 1,00000	€ 14,75909
	MT			**€ 14,75909**

	CAM23_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	68,94720 a corpo	€ 1,00000	€ 68,94720
		RU			**€ 68,94720**
		Sommano euro (A)			**€ 83,70629**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14230 = 1% * B)			€ 14,23007
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,79364
		TOTALE (A + B + C) euro / ha			**€ 107,73**
		Incidenza manodopera sul totale 64%			*€ 68,94720*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,14230*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V07.020.030.A	CAM23_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI CAM23_V07.020 - MIGLIORAMENTI DEI PRATI-PASCOLI CAM23_030 - Concimazione minerale di fondo di prato naturale o pascolo. CAM23_A - Concimazione minerale di fondo di prato naturale o pascolo con l'impiego di q.li 8 di scorie Thomas e perfosfato minerale.				
	CAM23_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	38,23281 a corpo	€ 1,00000	€ 38,23281
		MT			**€ 38,23281**
	CAM23_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	178,60480 a corpo	€ 1,00000	€ 178,60480
		RU			**€ 178,60480**
		Sommano euro (A)			**€ 216,83761**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,36862 = 1% * B)			€ 36,86239
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 25,37000
		TOTALE (A + B + C) euro / ha			**€ 279,07**
		Incidenza manodopera sul totale 64%			*€ 178,60480*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,36862*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V07.020.035.A	CAM23_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI CAM23_V07.020 - MIGLIORAMENTI DEI PRATI-PASCOLI CAM23_035 - Trasemina di idonei miscugli di semi di foraggere. CAM23_A - Trasemina, su prato naturale degradato (per il risanamento delle ferite, il rivestimento delle radure e la formazione, in genere, del cotico erboso mancante) di idonei miscugli di semi di foraggere, compreso il costo del seme, per ha ragguagliato (superficie effettivamente seminata).				
	CAM23_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	35,14070 a corpo	€ 1,00000	€ 35,14070
		MT			**€ 35,14070**
	CAM23_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	164,16000 a corpo	€ 1,00000	€ 164,16000
		RU			**€ 164,16000**
		Sommano euro (A)			**€ 199,30070**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,33881 = 1% * B)			€ 33,88112
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 23,31818
		TOTALE (A + B + C) euro / ha ragguagliato			**€ 256,50**

	Incidenza manodopera sul totale 64%			*€ 164,16000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,33881*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V07.020.040.A	CAM23_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI CAM23_V07.020 - MIGLIORAMENTI DEI PRATI-PASCOLI CAM23_040 - Apertura di fosse. CAM23_A - Apertura di fosse di livelle delle sezioni non inferiore a m² 0,10, tracciate alla distanza di m 25 tra fossa e fossa, con pendenza di fondo dell'1,50% e piccola sopraelevazione a valle.			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	0,09179 a corpo	€ 1,00000	€ 0,09179
	MT			**€ 0,09179**
	CAM23_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	0,42880 a corpo	€ 1,00000	€ 0,42880
	RU			**€ 0,42880**
	Sommano euro (A)			**€ 0,52059**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00089 = 1% * B)			€ 0,08850
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,06091
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 0,67**
	Incidenza manodopera sul totale 64%			*€ 0,42880*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,00089*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V07.020.045.A	CAM23_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI CAM23_V07.020 - MIGLIORAMENTI DEI PRATI-PASCOLI CAM23_045 - Impianto di nuovi pascoli. CAM23_A - Impianto di nuovi pascoli (decespugliamento, aratura, concimazione, semina e recinzione).			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	576,03758 a corpo	€ 1,00000	€ 576,03758
	MT			**€ 576,03758**
	CAM23_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	2.690,96320 a corpo	€ 1,00000	€ 2.690,96320
	RU			**€ 2.690,96320**
	Sommano euro (A)			**€ 3.267,00078**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,55390 = 1% * B)			€ 555,39013
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 382,23909
	TOTALE (A + B + C) euro / ha			**€ 4.204,63**
	Incidenza manodopera sul totale 64%			*€ 2.690,96320*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 5,55390*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V07.020.050.A	CAM23_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI CAM23_V07.020 - MIGLIORAMENTI DEI PRATI-PASCOLI CAM23_050 - Impianto di prato artificiale monofita e polifita. CAM23_A - Impianto di prato artificiale monofita e polifita, con aratura di fondo alla profondità media di cm 40 e le lavorazioni superficiali necessarie, nonché l'acquisto, il trasporto e la semina a mano del miscuglio in ragione di Kg 50/ha. Per superfici fino a 2.500mq.			

	CAM23_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	0,38635 a corpo	€ 1,00000	€ 0,38635
		MT			**€ 0,38635**
	CAM23_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	1,80480 a corpo	€ 1,00000	€ 1,80480
		RU			**€ 1,80480**
		Sommano euro (A)			**€ 2,19115**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00373 = 1% * B)			€ 0,37250
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,25637
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 2,82**
		Incidenza manodopera sul totale 64%			*€ 1,80480*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,00373*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V07.020.055.A	CAM23_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI CAM23_V07.020 - MIGLIORAMENTI DEI PRATI-PASCOLI CAM23_055 - Concimazione di fondo. CAM23_A - Concimazione di fondo con scorie Thomas o perfosfato minerale (q 8), sali potassici (q 2) ed eventuale calcitazione (minimo q 4), per prati come al codice V07.020.050.a.				
	CAM23_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	41,46603 a corpo	€ 1,00000	€ 41,46603
		MT			**€ 41,46603**
	CAM23_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	193,70880 a corpo	€ 1,00000	€ 193,70880
		RU			**€ 193,70880**
		Sommano euro (A)			**€ 235,17483**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,39980 = 1% * B)			€ 39,97972
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 27,51546
		TOTALE (A + B + C) euro / ha			**€ 302,67**
		Incidenza manodopera sul totale 64%			*€ 193,70880*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,39980*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V07.020.060.A	CAM23_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI CAM23_V07.020 - MIGLIORAMENTI DEI PRATI-PASCOLI CAM23_060 - Chiudenda in pali di castagno bruciati al piede. CAM23_A - Chiudenda in pali di castagno bruciati al piede, posti alla distanza di m 3 compresi quelli d'angolo, dell'altezza minima di m 2, con diametro in testa di cm 6-8, conficcati per almeno 60 cm nel terreno, a quattro ordini di filo di ferro zincato o spinato, compreso cancello d'ingresso e scalandrino, in opera.				
	CAM23_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	1,05491 a corpo	€ 1,00000	€ 1,05491
		MT			**€ 1,05491**
	CAM23_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	4,92800 a corpo	€ 1,00000	€ 4,92800
		RU			**€ 4,92800**
		Sommano euro (A)			

				€ 5,98291
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01017 = 1% * B)			€ 1,01709
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,70000
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 7,70**
	Incidenza manodopera sul totale 64%			*€ 4,92800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,01017*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V07.030.010.A	CAM23_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI CAM23_V07.030 - IMBOSCHIMENTI (Operazioni preliminari) CAM23_010 - Ripulitura di terreno con pendenza <20% infestato da cespugliame. CAM23_A - Ripulitura di terreno con pendenza <20%, infestato da cespugliame, mediante taglio e amminutamento eseguito con trattrice di media potenza e trincia stocchi o trincia forestale. Terreno mediamente infestato.			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	50,60261 a corpo	€ 1,00000	€ 50,60261
	MT			**€ 50,60261**
	CAM23_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	236,39040 a corpo	€ 1,00000	€ 236,39040
	RU			**€ 236,39040**
	Sommano euro (A)			**€ 286,99301**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,48789 = 1% * B)			€ 48,78881
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 33,57818
	TOTALE (A + B + C) euro / ha			**€ 369,36**
	Incidenza manodopera sul totale 64%			*€ 236,39040*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,48789*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V07.030.010.B	CAM23_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI CAM23_V07.030 - IMBOSCHIMENTI (Operazioni preliminari) CAM23_010 - Ripulitura di terreno con pendenza <20% infestato da cespugliame. CAM23_B - Ripulitura di terreno con pendenza <20%, infestato da cespugliame, mediante taglio e amminutamento eseguito con trattrice di media potenza e trincia stocchi o trincia forestale. Terreno fortemente infestato.			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	75,90391 a corpo	€ 1,00000	€ 75,90391
	MT			**€ 75,90391**
	CAM23_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	354,58560 a corpo	€ 1,00000	€ 354,58560
	RU			**€ 354,58560**
	Sommano euro (A)			**€ 430,48951**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,73183 = 1% * B)			€ 73,18322
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 50,36727
	TOTALE (A + B + C) euro / ha			**€ 554,04**
	Incidenza manodopera sul totale 64%			*€ 354,58560*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,73183*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V07.030.015.A	CAM23_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI CAM23_V07.030 - IMBOSCHIMENTI (Operazioni preliminari) CAM23_015 - Ripulitura di terreno con pendenza >20% infestato da cespugliame. CAM23_A - Ripulitura di terreno con pendenza >20%, infestato da cespugliame, mediante taglio e amminutamento eseguito con l'ausilio di decespugliatore meccanico a spalla compresi l'allontamento del materiale di risulta. Terreno mediamente infestato.			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	105,42209 a corpo	€ 1,00000	€ 105,42209
	MT			**€ 105,42209**
	CAM23_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	492,48000 a corpo	€ 1,00000	€ 492,48000
	RU			**€ 492,48000**
	Sommano euro (A)			**€ 597,90209**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,01643 = 1% * B)			€ 101,64336
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 69,95455
	TOTALE (A + B + C) euro / ha			**€ 769,50**
	Incidenza manodopera sul totale 64%			*€ 492,48000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 1,01643*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V07.030.015.B	CAM23_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI CAM23_V07.030 - IMBOSCHIMENTI (Operazioni preliminari) CAM23_015 - Ripulitura di terreno con pendenza >20% infestato da cespugliame. CAM23_B - Ripulitura di terreno con pendenza >20%, infestato da cespugliame, mediante taglio e amminutamento eseguito con l'ausilio di decespugliatore meccanico a spalla compresi l'allontamento del materiale di risulta. Terreno fortemente infestato.			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	189,75978 a corpo	€ 1,00000	€ 189,75978
	MT			**€ 189,75978**
	CAM23_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	886,46400 a corpo	€ 1,00000	€ 886,46400
	RU			**€ 886,46400**
	Sommano euro (A)			**€ 1.076,22378**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,82958 = 1% * B)			€ 182,95804
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 125,91818
	TOTALE (A + B + C) euro / ha			**€ 1.385,10**
	Incidenza manodopera sul totale 64%			*€ 886,46400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 1,82958*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V07.030.020.A	CAM23_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI CAM23_V07.030 - IMBOSCHIMENTI (Operazioni preliminari) CAM23_020 - Spietramento in terreni pietrosi. CAM23_A - Spietramento in terreni pietrosi con asportazione ed accatastamento del materiale in cumuli misurabili.			

	CAM23_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	1,19464 a corpo	€ 1,00000	€ 1,19464
		MT			**€ 1,19464**
	CAM23_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	5,58080 a corpo	€ 1,00000	€ 5,58080
		RU			**€ 5,58080**
		Sommano euro (A)			**€ 6,77544**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01152 = 1% * B)			€ 1,15182
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,79273
		TOTALE (A + B + C) euro / mc			**€ 8,72**
		Incidenza manodopera sul totale 64%			*€ 5,58080*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,01152*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V07.030.025.A	CAM23_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI CAM23_V07.030 - IMBOSCHIMENTI (Operazioni preliminari) CAM23_025 - Profilo pedologico. CAM23_A - Profilo pedologico eseguito mediante l'apertura di una buca di dimensioni idonee.				
	CAM23_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	49,19698 a corpo	€ 1,00000	€ 49,19698
		MT			**€ 49,19698**
	CAM23_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	229,82400 a corpo	€ 1,00000	€ 229,82400
		RU			**€ 229,82400**
		Sommano euro (A)			**€ 279,02098**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,47434 = 1% * B)			€ 47,43357
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 32,64546
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 359,10**
		Incidenza manodopera sul totale 64%			*€ 229,82400*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,47434*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V07.030.030.A	CAM23_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI CAM23_V07.030 - IMBOSCHIMENTI (Operazioni preliminari) CAM23_030 - Analisi chimico-fisica del terreno. CAM23_A - Analisi chimico-fisica del terreno.				
	CAM23_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	25,30130 a corpo	€ 1,00000	€ 25,30130
		MT			**€ 25,30130**
	CAM23_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	118,19520 a corpo	€ 1,00000	€ 118,19520
		RU			**€ 118,19520**
		Sommano euro (A)			**€ 143,49650**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24394 = 1% * B)			€ 24,39441
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 16,78909

	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 184,68**
	Incidenza manodopera sul totale 64%			*€ 118,19520*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,24394*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V07.040.010.A	CAM23_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI CAM23_V07.040 - OPERAZIONI PER LA PREPARAZIONE DEL TERRENO CAM23_010 - Livellamento del terreno. CAM23_A - Livellamento del terreno eseguito con trattrice su volumi limitati fino 30-40 cm.			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	35,14070 a corpo	€ 1,00000	€ 35,14070
	MT			**€ 35,14070**
	CAM23_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	164,16000 a corpo	€ 1,00000	€ 164,16000
	RU			**€ 164,16000**
	Sommano euro (A)			**€ 199,30070**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,33881 = 1% * B)			€ 33,88112
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 23,31818
	TOTALE (A + B + C) euro / ha			**€ 256,50**
	Incidenza manodopera sul totale 64%			*€ 164,16000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,33881*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V07.040.015.A	CAM23_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI CAM23_V07.040 - OPERAZIONI PER LA PREPARAZIONE DEL TERRENO CAM23_015 - Scarificatura o rippatura. CAM23_A - Scarificatura o rippatura eseguita con trattrice ad una profondità non inferiore agli 80 cm.			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	54,81949 a corpo	€ 1,00000	€ 54,81949
	MT			**€ 54,81949**
	CAM23_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	256,08960 a corpo	€ 1,00000	€ 256,08960
	RU			**€ 256,08960**
	Sommano euro (A)			**€ 310,90909**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,52855 = 1% * B)			€ 52,85455
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 36,37636
	TOTALE (A + B + C) euro / ha			**€ 400,14**
	Incidenza manodopera sul totale 64%			*€ 256,08960*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,52855*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V07.040.020.A	CAM23_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI CAM23_V07.040 - OPERAZIONI PER LA PREPARAZIONE DEL TERRENO CAM23_020 - Concimazione di fondo con letame. CAM23_A - Concimazione di fondo con letame, compreso l'acquisto del letame maturo, il carico e la distribuzione meccanica con spandiletame.			

	CAM23_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	63,25330 a corpo	€ 1,00000	€ 63,25330
		MT			**€ 63,25330**
	CAM23_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	295,48800 a corpo	€ 1,00000	€ 295,48800
		RU			**€ 295,48800**
		Sommano euro (A)			**€ 358,74130**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,60986 = 1% * B)			€ 60,98602
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 41,97273
		TOTALE (A + B + C) euro / ha			**€ 461,70**
		Incidenza manodopera sul totale 64%			*€ 295,48800*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,60986*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V07.040.025.A	CAM23_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI CAM23_V07.040 - OPERAZIONI PER LA PREPARAZIONE DEL TERRENO CAM23_025 - Concimazione di fondo organo-minerale. CAM23_A - Concimazione di fondo organo-minerale incluso trasporto e distribuzione in campo (3 ql x ha).				
	CAM23_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	33,73508 a corpo	€ 1,00000	€ 33,73508
		MT			**€ 33,73508**
	CAM23_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	157,59360 a corpo	€ 1,00000	€ 157,59360
		RU			**€ 157,59360**
		Sommano euro (A)			**€ 191,32868**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,32526 = 1% * B)			€ 32,52588
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 22,38546
		TOTALE (A + B + C) euro / ha			**€ 246,24**
		Incidenza manodopera sul totale 64%			*€ 157,59360*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,32526*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V07.040.030.A	CAM23_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI CAM23_V07.040 - OPERAZIONI PER LA PREPARAZIONE DEL TERRENO CAM23_030 - Lavorazione meccanica del terreno. CAM23_A - Lavorazione meccanica del terreno mediante scasso andante alla profondità non inferiore di cm 80. Su terreni sciolti.				
	CAM23_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	82,93205 a corpo	€ 1,00000	€ 82,93205
		MT			**€ 82,93205**
	CAM23_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	387,41760 a corpo	€ 1,00000	€ 387,41760
		RU			**€ 387,41760**
		Sommano euro (A)			**€ 470,34965**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,79959 = 1% * B)			€ 79,95944

	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 55,03091
	TOTALE (A + B + C) euro / ha			**€ 605,34**
	Incidenza manodopera sul totale 64%			*€ 387,41760*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,79959*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V07.040.030.B	CAM23_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI CAM23_V07.040 - OPERAZIONI PER LA PREPARAZIONE DEL TERRENO CAM23_030 - Lavorazione meccanica del terreno. CAM23_B - Lavorazione meccanica del terreno mediante scasso andante alla profondità non inferiore di cm 80. Su terreni forti.			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	105,42209 a corpo	€ 1,00000	€ 105,42209
	MT			**€ 105,42209**
	CAM23_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	492,48000 a corpo	€ 1,00000	€ 492,48000
	RU			**€ 492,48000**
	Sommano euro (A)			**€ 597,90209**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,01643 = 1% * B)			€ 101,64336
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 69,95455
	TOTALE (A + B + C) euro / ha			**€ 769,50**
	Incidenza manodopera sul totale 64%			*€ 492,48000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 1,01643*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V07.040.035.A	CAM23_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI CAM23_V07.040 - OPERAZIONI PER LA PREPARAZIONE DEL TERRENO CAM23_035 - Amminutamento superficiale. CAM23_A - Amminutamento superficiale mediante frangizollatura o fresatura.			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	26,70693 a corpo	€ 1,00000	€ 26,70693
	MT			**€ 26,70693**
	CAM23_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	124,76160 a corpo	€ 1,00000	€ 124,76160
	RU			**€ 124,76160**
	Sommano euro (A)			**€ 151,46853**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25750 = 1% * B)			€ 25,74965
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 17,72182
	TOTALE (A + B + C) euro / ha			**€ 194,94**
	Incidenza manodopera sul totale 64%			*€ 124,76160*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,25750*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V07.050.010.A	CAM23_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI CAM23_V07.050 - OPERAZIONI PER LA MESSA A DIMORA CAM23_010 - Squadro e picchettamento per impianti da arboricoltura da legno. CAM23_A - Squadro e picchettamento per impianti da arboricoltura da legno			

	con piante radicate.			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	30,92382 a corpo	€ 1,00000	€ 30,92382
	MT			**€ 30,92382**
	CAM23_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	144,46080 a corpo	€ 1,00000	€ 144,46080
	RU			**€ 144,46080**
	Sommano euro (A)			**€ 175,38462**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,29815 = 1% * B)			€ 29,81539
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 20,52000
	TOTALE (A + B + C) euro / ha			**€ 225,72**
	Incidenza manodopera sul totale 64%			*€ 144,46080*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,29815*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V07.050.015.A	CAM23_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI CAM23_V07.050 - OPERAZIONI PER LA MESSA A DIMORA CAM23_015 - Apertura di buche. CAM23_A - Apertura di buche, per impianti da arboricoltura da legno con piante, di dimensione adeguate. A mano su terreni non lavorati.			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	0,21098 a corpo	€ 1,00000	€ 0,21098
	MT			**€ 0,21098**
	CAM23_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	0,98560 a corpo	€ 1,00000	€ 0,98560
	RU			**€ 0,98560**
	Sommano euro (A)			**€ 1,19658**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00203 = 1% * B)			€ 0,20342
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,14000
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 1,54**
	Incidenza manodopera sul totale 64%			*€ 0,98560*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,00203*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V07.050.015.B	CAM23_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI CAM23_V07.050 - OPERAZIONI PER LA MESSA A DIMORA CAM23_015 - Apertura di buche. CAM23_B - Apertura di buche, per impianti da arboricoltura da legno con piante, di dimensione adeguate. A mano su terreni precedentemente lavorati.			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	0,11234 a corpo	€ 1,00000	€ 0,11234
	MT			**€ 0,11234**
	CAM23_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	0,52480 a corpo	€ 1,00000	€ 0,52480
	RU			**€ 0,52480**
	Sommano euro (A)			**€ 0,63714**

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00108 = 1% * B)			€ 0,10831
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,07455
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 0,82**
	Incidenza manodopera sul totale 64%			*€ 0,52480*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,00108*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V07.050.015.C	CAM23_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI CAM23_V07.050 - OPERAZIONI PER LA MESSA A DIMORA CAM23_015 - Apertura di buche. CAM23_C - Apertura di buche, per impianti da arboricoltura da legno con piante, di dimensione adeguate. Con trivella meccanica.			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	0,08494 a corpo	€ 1,00000	€ 0,08494
	MT			**€ 0,08494**
	CAM23_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	0,39680 a corpo	€ 1,00000	€ 0,39680
	RU			**€ 0,39680**
	Sommano euro (A)			**€ 0,48174**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00082 = 1% * B)			€ 0,08190
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,05636
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 0,62**
	Incidenza manodopera sul totale 64%			*€ 0,39680*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,00082*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V07.050.020.A	CAM23_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI CAM23_V07.050 - OPERAZIONI PER LA MESSA A DIMORA CAM23_020 - Trasporto e messa a dimora di piante per impianti da arboricoltura da legno e imboschimenti. CAM23_A - Trasporto e messa a dimora di piante per impianti da arboricoltura da legno e imboschimenti compreso trasporto e posa in opera del palo tutore. A radice nuda.			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	0,16851 a corpo	€ 1,00000	€ 0,16851
	MT			**€ 0,16851**
	CAM23_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	0,78720 a corpo	€ 1,00000	€ 0,78720
	RU			**€ 0,78720**
	Sommano euro (A)			**€ 0,95571**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00162 = 1% * B)			€ 0,16247
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,11182
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 1,23**
	Incidenza manodopera sul totale 64%			*€ 0,78720*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,00162*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V07.050.020.B	CAM23_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI			

	MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI CAM23_V07.050 - OPERAZIONI PER LA MESSA A DIMORA CAM23_020 - Trasporto e messa a dimora di piante per impianti da arboricoltura da legno e imboschimenti. CAM23_B - Trasporto e messa a dimora di piante per impianti da arboricoltura da legno e imboschimenti compreso trasporto e posa in opera del palo tutore. In fitocella.			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	0,21098 a corpo	€ 1,00000	€ 0,21098
	MT			**€ 0,21098**
	CAM23_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	0,98560 a corpo	€ 1,00000	€ 0,98560
	RU			**€ 0,98560**
	Sommano euro (A)			**€ 1,19658**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00203 = 1% * B)			€ 0,20342
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,14000
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 1,54**
	Incidenza manodopera sul totale 64%			*€ 0,98560*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,00203*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V07.050.025.A	CAM23_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI CAM23_V07.050 - OPERAZIONI PER LA MESSA A DIMORA CAM23_025 - Trasporto e messa a dimora di piantine o talee per impianti per biomassa. CAM23_A - Trasporto e messa a dimora di piantine o talee per impianti per biomassa compreso eventuale picchettamento, tracciamento dei filari, rincalzatura ed ogni altro onere per eseguire il lavoro a regola d'arte.			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	112,45024 a corpo	€ 1,00000	€ 112,45024
	MT			**€ 112,45024**
	CAM23_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	525,31200 a corpo	€ 1,00000	€ 525,31200
	RU			**€ 525,31200**
	Sommano euro (A)			**€ 637,76224**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,08420 = 1% * B)			€ 108,41958
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 74,61818
	TOTALE (A + B + C) euro / ha			**€ 820,80**
	Incidenza manodopera sul totale 64%			*€ 525,31200*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 1,08420*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V07.060.010.A	CAM23_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI CAM23_V07.060 - ACQUISTO DELLE PIANTE E TALEE CAM23_010 - Acquisto piante di due anni. CAM23_A - Acquisto piante di due anni. Conifere in fitocella.			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	0,63551 a corpo	€ 1,00000	€ 0,63551
	MT			**€ 0,63551**
	CAM23_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di	0,16480 a corpo	€ 1,00000	€ 0,16480

	miglioramento Fondiario			
	RU			**€ 0,16480**
	Sommano euro (A)			**€ 0,80031**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00136 = 1% * B)			€ 0,13605
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,09364
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 1,03**
	Incidenza manodopera sul totale 16%			*€ 0,16480*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,00136*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V07.060.010.B	CAM23_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI CAM23_V07.060 - ACQUISTO DELLE PIANTE E TALEE CAM23_010 - Acquisto piante di due anni. CAM23_B - Acquisto piante di due anni. Conifere a radice nuda.			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	0,50594 a corpo	€ 1,00000	€ 0,50594
	MT			**€ 0,50594**
	CAM23_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	0,13120 a corpo	€ 1,00000	€ 0,13120
	RU			**€ 0,13120**
	Sommano euro (A)			**€ 0,63714**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00108 = 1% * B)			€ 0,10831
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,07455
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 0,82**
	Incidenza manodopera sul totale 16%			*€ 0,13120*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,00108*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V07.060.010.C	CAM23_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI CAM23_V07.060 - ACQUISTO DELLE PIANTE E TALEE CAM23_010 - Acquisto piante di due anni. CAM23_C - Acquisto piante di due anni. Latifoglie a radice nuda.			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	0,63551 a corpo	€ 1,00000	€ 0,63551
	MT			**€ 0,63551**
	CAM23_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	0,16480 a corpo	€ 1,00000	€ 0,16480
	RU			**€ 0,16480**
	Sommano euro (A)			**€ 0,80031**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00136 = 1% * B)			€ 0,13605
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,09364
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 1,03**
	Incidenza manodopera sul totale 16%			*€ 0,16480*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,00136*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V07.060.010.D	CAM23_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI CAM23_V07.060 - ACQUISTO DELLE PIANTE E TALEE CAM23_010 - Acquisto piante di due anni. CAM23_D - Acquisto piante di due anni. Latifoglie in fitocella.			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	0,95018 a corpo	€ 1,00000	€ 0,95018
	MT			**€ 0,95018**
	CAM23_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	0,24640 a corpo	€ 1,00000	€ 0,24640
	RU			**€ 0,24640**
	Sommano euro (A)			**€ 1,19658**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00203 = 1% * B)			€ 0,20342
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,14000
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 1,54**
	Incidenza manodopera sul totale 16%			*€ 0,24640*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,00203*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V07.060.015.A	CAM23_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI CAM23_V07.060 - ACQUISTO DELLE PIANTE E TALEE CAM23_015 - Acquisto pioppelle di due anni. CAM23_A - Acquisto pioppelle di due anni. Con circonf. di 12-14 cm.			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	1,90036 a corpo	€ 1,00000	€ 1,90036
	MT			**€ 1,90036**
	CAM23_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	0,49280 a corpo	€ 1,00000	€ 0,49280
	RU			**€ 0,49280**
	Sommano euro (A)			**€ 2,39316**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00407 = 1% * B)			€ 0,40684
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,28000
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 3,08**
	Incidenza manodopera sul totale 16%			*€ 0,49280*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,00407*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V07.060.015.B	CAM23_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI CAM23_V07.060 - ACQUISTO DELLE PIANTE E TALEE CAM23_015 - Acquisto pioppelle di due anni. CAM23_B - Acquisto pioppelle di due anni. Con circonf. di 14,01-17 cm.			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	2,52970 a corpo	€ 1,00000	€ 2,52970
	MT			**€ 2,52970**
	CAM23_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	0,65600 a corpo	€ 1,00000	€ 0,65600
	RU			

				€ 0,65600
	Sommano euro (A)			**€ 3,18570**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00542 = 1% * B)			€ 0,54157
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,37273
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 4,10**
	Incidenza manodopera sul totale 16%			*€ 0,65600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,00542*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V07.060.020.A	CAM23_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI CAM23_V07.060 - ACQUISTO DELLE PIANTE E TALEE CAM23_020 - Acquisto talee di specie idonee per impianti per biomassa. CAM23_A - Acquisto talee di specie idonee per impianti per biomassa.			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	0,25297 a corpo	€ 1,00000	€ 0,25297
	MT			**€ 0,25297**
	CAM23_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	0,06560 a corpo	€ 1,00000	€ 0,06560
	RU			**€ 0,06560**
	Sommano euro (A)			**€ 0,31857**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00054 = 1% * B)			€ 0,05416
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,03727
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 0,41**
	Incidenza manodopera sul totale 16%			*€ 0,06560*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,00054*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V07.070.010.A	CAM23_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI CAM23_V07.070 - PROTEZIONI INDIVIDUALI E PACCIAMATURA CAM23_010 - Protezione individuale per impianti da arboricoltura da legno. CAM23_A - Protezione individuale per impianti da arboricoltura da legno (shelter o manicotto di rete) e oneri accessori.			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	0,95018 a corpo	€ 1,00000	€ 0,95018
	MT			**€ 0,95018**
	CAM23_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	0,24640 a corpo	€ 1,00000	€ 0,24640
	RU			**€ 0,24640**
	Sommano euro (A)			**€ 1,19658**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00203 = 1% * B)			€ 0,20342
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,14000
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 1,54**
	Incidenza manodopera sul totale 16%			*€ 0,24640*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,00203*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

				TOTALE
CAM23_V07.070.015.A	CAM23_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI CAM23_V07.070 - PROTEZIONI INDIVIDUALI E PACCIAMATURA CAM23_015 - Palo tutore per il sostegno piantina. CAM23_A - Acquisto palo tutore di altezza non inferiore ai m 3 per il sostegno piantina.			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	1,90036 a corpo	€ 1,00000	€ 1,90036
	MT			**€ 1,90036**
	CAM23_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	0,49280 a corpo	€ 1,00000	€ 0,49280
	RU			**€ 0,49280**
	Sommano euro (A)			**€ 2,39316**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00407 = 1% * B)			€ 0,40684
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,28000
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 3,08**
	Incidenza manodopera sul totale 16%			*€ 0,49280*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,00407*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V07.070.020.A	CAM23_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI CAM23_V07.070 - PROTEZIONI INDIVIDUALI E PACCIAMATURA CAM23_020 - Palo tutore per il sostegno piantina. CAM23_A - Acquisto palo tutore di altezza non inferiore ai m 2 per il sostegno piantina.			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	1,26485 a corpo	€ 1,00000	€ 1,26485
	MT			**€ 1,26485**
	CAM23_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	0,32800 a corpo	€ 1,00000	€ 0,32800
	RU			**€ 0,32800**
	Sommano euro (A)			**€ 1,59285**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00271 = 1% * B)			€ 0,27078
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,18636
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 2,05**
	Incidenza manodopera sul totale 16%			*€ 0,32800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,00271*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V07.070.025.A	CAM23_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI CAM23_V07.070 - PROTEZIONI INDIVIDUALI E PACCIAMATURA CAM23_025 - Telo pacciamante plastico. CAM23_A - Acquisto e posa con trattrice di telo pacciamante plastico dello spessore di 0,08-0,1 cm e largo 100-150 cm.			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	0,19127 a corpo	€ 1,00000	€ 0,19127
	MT			**€ 0,19127**
	CAM23_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	0,04960 a corpo	€ 1,00000	€ 0,04960

	RU			**€ 0,04960**
	Sommano euro (A)			**€ 0,24087**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00041 = 1% * B)			€ 0,04095
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,02818
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 0,31**
	Incidenza manodopera sul totale 16%			*€ 0,04960*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,00041*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V07.070.030.A	CAM23_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI CAM23_V07.070 - PROTEZIONI INDIVIDUALI E PACCIAMATURA CAM23_030 - Quadrati pacciamanti plastici. CAM23_A - Acquisto e posa di quadrati pacciamanti plastici della dimensione di 50x50 cm.			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	0,19127 a corpo	€ 1,00000	€ 0,19127
	MT			**€ 0,19127**
	CAM23_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	0,04960 a corpo	€ 1,00000	€ 0,04960
	RU			**€ 0,04960**
	Sommano euro (A)			**€ 0,24087**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00041 = 1% * B)			€ 0,04095
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,02818
	TOTALE (A + B + C) euro / m			**€ 0,31**
	Incidenza manodopera sul totale 16%			*€ 0,04960*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,00041*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V07.080.010.A	CAM23_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI CAM23_V07.080 - CURE COLTURALI I e II ANNO CAM23_010 - Lavorazione del terreno mediante fresatura o erpicatura. CAM23_A - Lavorazione del terreno mediante fresatura o erpicatura.			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	34,50453 a corpo	€ 1,00000	€ 34,50453
	MT			**€ 34,50453**
	CAM23_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	116,96400 a corpo	€ 1,00000	€ 116,96400
	RU			**€ 116,96400**
	Sommano euro (A)			**€ 151,46853**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25750 = 1% * B)			€ 25,74965
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 17,72182
	TOTALE (A + B + C) euro / ha			**€ 194,94**
	Incidenza manodopera sul totale 60%			*€ 116,96400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,25750*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo

				TOTALE
CAM23_V07.080.015.A	CAM23_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI CAM23_V07.080 - CURE COLTURALI I e II ANNO CAM23_015 - Potatura di formazione. CAM23_A - Potatura di formazione.			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	0,15753 a corpo	€ 1,00000	€ 0,15753
	MT			**€ 0,15753**
	CAM23_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	0,53400 a corpo	€ 1,00000	€ 0,53400
	RU			**€ 0,53400**
	Sommano euro (A)			**€ 0,69153**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00118 = 1% * B)			€ 0,11756
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,08091
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 0,89**
	Incidenza manodopera sul totale 60%			*€ 0,53400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,00118*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V07.080.020.A	CAM23_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI CAM23_V07.080 - CURE COLTURALI I e II ANNO CAM23_020 - Sostituzione fallanze (fornitura e messa a dimora). CAM23_A - Sostituzione fallanze (fornitura e messa a dimora).			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	0,72570 a corpo	€ 1,00000	€ 0,72570
	MT			**€ 0,72570**
	CAM23_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	2,46000 a corpo	€ 1,00000	€ 2,46000
	RU			**€ 2,46000**
	Sommano euro (A)			**€ 3,18570**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00542 = 1% * B)			€ 0,54157
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,37273
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 4,10**
	Incidenza manodopera sul totale 60%			*€ 2,46000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,00542*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V07.080.025.A	CAM23_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI CAM23_V07.080 - CURE COLTURALI I e II ANNO CAM23_025 - Concimazioni localizzate. CAM23_A - Concimazioni localizzate.			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	0,04602 a corpo	€ 1,00000	€ 0,04602
	MT			**€ 0,04602**
	CAM23_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	0,15600 a corpo	€ 1,00000	€ 0,15600
	RU			**€ 0,15600**

	Sommano euro (A)			**€ 0,20202**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00034 = 1% * B)			€ 0,03434
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,02364
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 0,26**
	Incidenza manodopera sul totale 60%			*€ 0,15600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,00034*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V07.080.030.A	CAM23_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI CAM23_V07.080 - CURE COLTURALI I e II ANNO CAM23_030 - Trattamenti antipassitari. CAM23_A - Trattamenti antipassitari.			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	0,04956 a corpo	€ 1,00000	€ 0,04956
	MT			**€ 0,04956**
	CAM23_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	0,16800 a corpo	€ 1,00000	€ 0,16800
	RU			**€ 0,16800**
	Sommano euro (A)			**€ 0,21756**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00037 = 1% * B)			€ 0,03699
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,02546
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 0,28**
	Incidenza manodopera sul totale 60%			*€ 0,16800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,00037*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V07.080.035.A	CAM23_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI CAM23_V07.080 - CURE COLTURALI I e II ANNO CAM23_035 - Irrigazioni di soccorso. CAM23_A - Irrigazioni di soccorso.			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	0,05841 a corpo	€ 1,00000	€ 0,05841
	MT			**€ 0,05841**
	CAM23_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	0,19800 a corpo	€ 1,00000	€ 0,19800
	RU			**€ 0,19800**
	Sommano euro (A)			**€ 0,25641**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00044 = 1% * B)			€ 0,04359
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,03000
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 0,33**
	Incidenza manodopera sul totale 60%			*€ 0,19800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,00044*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V07.090.010.A	CAM23_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-			

	PASCOLI E IMBOSCHIMENTI CAM23_V07.090 - CURE COLTURALI III, IV e V ANNO CAM23_010 - Lavorazione del terreno mediante fresatura o erpicatura. CAM23_A - Lavorazione del terreno mediante fresatura o erpicatura.			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	34,50453 a corpo	€ 1,00000	€ 34,50453
	MT			**€ 34,50453**
	CAM23_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	116,96400 a corpo	€ 1,00000	€ 116,96400
	RU			**€ 116,96400**
	Sommano euro (A)			**€ 151,46853**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25750 = 1% * B)			€ 25,74965
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 17,72182
	TOTALE (A + B + C) euro / ha			**€ 194,94**
	Incidenza manodopera sul totale 60%			*€ 116,96400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,25750*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V07.090.015.A	CAM23_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI CAM23_V07.090 - CURE COLTURALI III, IV e V ANNO CAM23_015 - Potatura di allevamento. CAM23_A - Potatura di allevamento.			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	0,26550 a corpo	€ 1,00000	€ 0,26550
	MT			**€ 0,26550**
	CAM23_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	0,90000 a corpo	€ 1,00000	€ 0,90000
	RU			**€ 0,90000**
	Sommano euro (A)			**€ 1,16550**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00198 = 1% * B)			€ 0,19814
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,13636
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 1,50**
	Incidenza manodopera sul totale 60%			*€ 0,90000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,00198*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V07.090.020.A	CAM23_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI CAM23_V07.090 - CURE COLTURALI III, IV e V ANNO CAM23_020 - Concimazioni localizzate. CAM23_A - Concimazioni localizzate.			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	0,06903 a corpo	€ 1,00000	€ 0,06903
	MT			**€ 0,06903**
	CAM23_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	0,23400 a corpo	€ 1,00000	€ 0,23400
	RU			**€ 0,23400**
	Sommano euro (A)			**€ 0,30303**

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00052 = 1% * B)			€ 0,05152
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,03546
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 0,39**
	Incidenza manodopera sul totale 60%			*€ 0,23400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,00052*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V07.090.025.A	CAM23_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI CAM23_V07.090 - CURE COLTURALI III, IV e V ANNO CAM23_025 - Trattamenti antipassitari. CAM23_A - Trattamenti antipassitari.			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	0,07257 a corpo	€ 1,00000	€ 0,07257
	MT			**€ 0,07257**
	CAM23_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	0,24600 a corpo	€ 1,00000	€ 0,24600
	RU			**€ 0,24600**
	Sommano euro (A)			**€ 0,31857**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00054 = 1% * B)			€ 0,05416
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,03727
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 0,41**
	Incidenza manodopera sul totale 60%			*€ 0,24600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,00054*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V07.090.030.A	CAM23_V07 - V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI CAM23_V07.090 - CURE COLTURALI III, IV e V ANNO CAM23_030 - Irrigazioni di soccorso. CAM23_A - Irrigazioni di soccorso.			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	0,05841 a corpo	€ 1,00000	€ 0,05841
	MT			**€ 0,05841**
	CAM23_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	0,19800 a corpo	€ 1,00000	€ 0,19800
	RU			**€ 0,19800**
	Sommano euro (A)			**€ 0,25641**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00044 = 1% * B)			€ 0,04359
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,03000
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 0,33**
	Incidenza manodopera sul totale 60%			*€ 0,19800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,00044*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V08.010.010.A	CAM23_V08 - V.08 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI MANUTENZIONE A VERDE CAM23_V08.010 - TAPPETI ERBOSI CAM23_010 - Taglio di tappeto erboso, rigenerazione di tappeti erbosi CAM23_A - Taglio di tappeto erboso ad uso sportivo con tosaerba triplex			

	(triple elicoidali) a cilindri a lama elicoidale e rulli anteriori , con raccolta immediata del materiale di risulta, escluso onere di smaltimento. Interventi settimanali (30 - 50 tagli all'anno): prezzo per interventi singoli			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	0,06195 a corpo	€ 1,00000	€ 0,06195
	MT			**€ 0,06195**
	CAM23_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	0,21000 a corpo	€ 1,00000	€ 0,21000
	RU			**€ 0,21000**
	Sommano euro (A)			**€ 0,27195**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00046 = 1% * B)			€ 0,04623
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,03182
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 0,35**
	Incidenza manodopera sul totale 60%			*€ 0,21000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,00046*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V08.010.010.B	CAM23_V08 - V.08 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI MANUTENZIONE A VERDE CAM23_V08.010 - TAPPETI ERBOSI CAM23_010 - Taglio di tappeto erboso, rigenerazione di tappeti erbosi CAM23_B - Rigenerazione dei tappeti erbosi ad uso sportivo (campi da calcio e simili) con mezzi meccanici. Operazione consistente in diserbo selettivo, coring 500 f./mq (se fondo in sabbia pura) o verticut doppia incrociata (se fondo misto sabbia/terra), scalping con asportazione feltro, semina meccanica con miscuglio idoneo, topdressing 10 litri/mq. con mix 80% sabbia silicea cert. USGA e 20% torba cert. USGA, livellamento con rete "Keystone", concimazione con "starter".			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	0,41595 a corpo	€ 1,00000	€ 0,41595
	MT			**€ 0,41595**
	CAM23_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	1,41000 a corpo	€ 1,00000	€ 1,41000
	RU			**€ 1,41000**
	Sommano euro (A)			**€ 1,82595**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00310 = 1% * B)			€ 0,31041
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,21364
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 2,35**
	Incidenza manodopera sul totale 60%			*€ 1,41000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,00310*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V08.020.010.A	CAM23_V08 - V.08 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI MANUTENZIONE A VERDE CAM23_V08.020 - ALBERATURE - potature-abbattimenti-manutenzioni CAM23_010 - Potatura CAM23_A - Potatura straordinaria di esemplari arborei decidui per il recupero della staticità attraverso operazioni di alleggerimento e riequilibrio della chioma, per alberature in uno stato di scarsa o totale assenza di manutentiva (per interventi di potature ordinarie annuali non eseguite). Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: esemplari di altezza da 16 m a 23 m			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	120,39947 a corpo	€ 1,00000	€ 120,39947
	MT			**€ 120,39947**

	CAM23_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	408,13200 a corpo	€ 1,00000	€ 408,13200
		RU			**€ 408,13200**
		Sommano euro (A)			**€ 528,53147**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,89850 = 1% * B)			€ 89,85035
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 61,83818
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 680,22**
		Incidenza manodopera sul totale 60%			*€ 408,13200*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,89850*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V08.020.010.B	CAM23_V08 - V.08 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI MANUTENZIONE A VERDE CAM23_V08.020 - ALBERATURE - potature-abbattimenti-manutenzioni CAM23_010 - Potatura CAM23_B - Potatura straordinaria di esemplari arborei decidui per il recupero della staticità attraverso operazioni di alleggerimento e riequilibrio della chioma, per alberature in uno stato di scarsa o totale assenza di manutentiva (per interventi di potature ordinarie annuali non eseguite). Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: esemplari di altezza da 23 m a 30 m				
	CAM23_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	181,46297 a corpo	€ 1,00000	€ 181,46297
		MT			**€ 181,46297**
	CAM23_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	615,12600 a corpo	€ 1,00000	€ 615,12600
		RU			**€ 615,12600**
		Sommano euro (A)			**€ 796,58897**
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,35420 = 1% * B)			€ 135,42012
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 93,20091
		TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 1.025,21**
		Incidenza manodopera sul totale 60%			*€ 615,12600*
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 1,35420*

Codice	Descrizione estesa / analisi		Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V08.020.010.C	CAM23_V08 - V.08 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI MANUTENZIONE A VERDE CAM23_V08.020 - ALBERATURE - potature-abbattimenti-manutenzioni CAM23_010 - Potatura CAM23_C - Potatura straordinaria di latifoglie sempreverdi per il recupero della staticità attraverso operazioni di alleggerimento e riequilibrio della chioma, per alberature in uno stato di scarsa o totale assenza di manutentiva (per interventi di potature ordinarie annuali non eseguite). Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: esemplari di altezza da 16 m a 23 m				
	CAM23_MT.V.51.001	- Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	191,54670 a corpo	€ 1,00000	€ 191,54670
		MT			**€ 191,54670**
	CAM23_RU.V.001.001	- Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	649,30800 a corpo	€ 1,00000	€ 649,30800
		RU			**€ 649,30800**
		Sommano euro (A)			**€ 840,85470**

	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,42945 = 1% * B)			€ 142,94530
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 98,38000
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 1.082,18**
	Incidenza manodopera sul totale 60%			*€ 649,30800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 1,42945*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V08.020.010.D	CAM23_V08 - V.08 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI MANUTENZIONE A VERDE CAM23_V08.020 - ALBERATURE - potature-abbattimenti-manutenzioni CAM23_010 - Potatura CAM23_D - Potatura straordinaria di latifoglie sempreverdi per il recupero della staticità attraverso operazioni di alleggerimento e riequilibrio della chioma, per alberature in uno stato di scarsa o totale assenza di manutentiva (per interventi di potature ordinarie annuali non eseguite). Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: esemplari di altezza da 23 m a 30 m			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	245,04519 a corpo	€ 1,00000	€ 245,04519
	MT			**€ 245,04519**
	CAM23_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	830,65800 a corpo	€ 1,00000	€ 830,65800
	RU			**€ 830,65800**
	Sommano euro (A)			**€ 1.075,70319**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,82870 = 1% * B)			€ 182,86954
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 125,85727
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 1.384,43**
	Incidenza manodopera sul totale 60%			*€ 830,65800*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 1,82870*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V08.020.010.E	CAM23_V08 - V.08 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI MANUTENZIONE A VERDE CAM23_V08.020 - ALBERATURE - potature-abbattimenti-manutenzioni CAM23_010 - Potatura CAM23_E - Potatura di esemplari arborei "monumentali" di pregio in parchi e giardini storici, alberi inseriti in particolari complessi architettonici di importanza storica e culturale, quali ad esempio ville, monasteri, chiese, orti botanici e residenze storiche private. Intervento di potatura secondo il criterio del massimo rispetto per l'architettura della chioma e portamento caratteristico dell'albero e che miri a mantenere nel tempo una distribuzione uniforme del fogliame lungo le branche di grandi dimensioni e nella parte inferiore della chioma, attraverso l'eliminazione per lo più di rami di piccolo diametro. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: esemplari di altezza da 16 a 23 m.			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	430,38447 a corpo	€ 1,00000	€ 430,38447
	MT			**€ 430,38447**
	CAM23_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	1.458,92400 a corpo	€ 1,00000	€ 1.458,92400
	RU			**€ 1.458,92400**
	Sommano euro (A)			**€ 1.889,30847**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,21182 = 1% * B)			€ 321,18244
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 221,04909
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 2.431,54**

	Incidenza manodopera sul totale 60%			*€ 1.458,92400*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 3,21182*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V08.020.010.F	CAM23_V08 - V.08 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI MANUTENZIONE A VERDE CAM23_V08.020 - ALBERATURE - potature-abbattimenti-manutenzioni CAM23_010 - Potatura CAM23_F - Potatura di esemplari arborei "monumentali" di pregio in parchi e giardini storici, alberi inseriti in particolari complessi architettonici di importanza storica e culturale, quali ad esempio ville, monasteri, chiese, orti botanici e residenze storiche private. Intervento di potatura secondo il criterio del massimo rispetto per l'architettura della chioma e portamento caratteristico dell'albero e che miri a mantenere nel tempo una distribuzione uniforme del fogliame lungo le branche di grandi dimensioni e nella parte inferiore della chioma, attraverso l'eliminazione per lo più di rami di piccolo diametro. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: esemplari di altezza da 23 a 30 m.			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	603,60982 a corpo	€ 1,00000	€ 603,60982
	MT			**€ 603,60982**
	CAM23_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	2.046,12600 a corpo	€ 1,00000	€ 2.046,12600
	RU			**€ 2.046,12600**
	Sommano euro (A)			**€ 2.649,73582**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,50455 = 1% * B)			€ 450,45509
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 310,01909
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 3.410,21**
	Incidenza manodopera sul totale 60%			*€ 2.046,12600*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 4,50455*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V08.020.010.G	CAM23_V08 - V.08 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI MANUTENZIONE A VERDE CAM23_V08.020 - ALBERATURE - potature-abbattimenti-manutenzioni CAM23_010 - Potatura CAM23_G - Potatura di esemplari arborei decidui con la tecnica del Tree Climbing (potatura in arrampicata). Per interventi in particolari condizioni sfavorevoli all'impiego di piattaforme aeree sviluppabili e/o ragno. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: esemplari di altezza da 16 m a 23 m.			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	143,98482 a corpo	€ 1,00000	€ 143,98482
	MT			**€ 143,98482**
	CAM23_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	488,08200 a corpo	€ 1,00000	€ 488,08200
	RU			**€ 488,08200**
	Sommano euro (A)			**€ 632,06682**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,07451 = 1% * B)			€ 107,45136
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 73,95182
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 813,47**
	Incidenza manodopera sul totale 60%			*€ 488,08200*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 1,07451*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE

CAM23_V08.020.010.H	CAM23_V08 - V.08 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI MANUTENZIONE A VERDE CAM23_V08.020 - ALBERATURE - potature-abbattimenti-manutenzioni CAM23_010 - Potatura CAM23_H - Potatura di esemplari arborei decidui con la tecnica del Tree Climbing (potatura in arrampicata). Per interventi in particolari condizioni sfavorevoli all'impiego di piattaforme aeree sviluppabili e/o ragno. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: esemplari di altezza da 23 m a 30 m.			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	199,95778 a corpo	€ 1,00000	€ 199,95778
	MT			**€ 199,95778**
	CAM23_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	677,82000 a corpo	€ 1,00000	€ 677,82000
	RU			**€ 677,82000**
	Sommano euro (A)			**€ 877,77778**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,49222 = 1% * B)			€ 149,22222
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 102,70000
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 1.129,70**
	Incidenza manodopera sul totale 60%			*€ 677,82000*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 1,49222*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V08.020.010.I	CAM23_V08 - V.08 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI MANUTENZIONE A VERDE CAM23_V08.020 - ALBERATURE - potature-abbattimenti-manutenzioni CAM23_010 - Potatura CAM23_I - Potatura di esemplari arborei di latifoglie sempreverdi con la tecnica del Tree Climbing (potatura in arrampicata). Per interventi in particolari condizioni sfavorevoli all'impiego di piattaforme aeree sviluppabili e/o ragno. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: esemplari di altezza da 16 m a 23 m.			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	246,56562 a corpo	€ 1,00000	€ 246,56562
	MT			**€ 246,56562**
	CAM23_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	835,81200 a corpo	€ 1,00000	€ 835,81200
	RU			**€ 835,81200**
	Sommano euro (A)			**€ 1.082,37762**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,84004 = 1% * B)			€ 184,00420
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 126,63818
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 1.393,02**
	Incidenza manodopera sul totale 60%			*€ 835,81200*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 1,84004*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V08.020.010.L	CAM23_V08 - V.08 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI MANUTENZIONE A VERDE CAM23_V08.020 - ALBERATURE - potature-abbattimenti-manutenzioni CAM23_010 - Potatura CAM23_L - Potatura di esemplari arborei di latifoglie sempreverdi con la tecnica del Tree Climbing (potatura in arrampicata). Per interventi in particolari condizioni sfavorevoli all'impiego di piattaforme aeree sviluppabili e/o ragno. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: esemplari di altezza da 23 m a 30 m.			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di	276,17785 a corpo	€ 1,00000	€ 276,17785

	miglioramento fondiario			
	MT			**€ 276,17785**
	CAM23_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	936,19200 a corpo	€ 1,00000	€ 936,19200
	RU			**€ 936,19200**
	Sommano euro (A)			**€ 1.212,36985**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,06103 = 1% * B)			€ 206,10287
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 141,84727
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			**€ 1.560,32**
	Incidenza manodopera sul totale 60%			*€ 936,19200*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 2,06103*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V08.030.010.A	CAM23_V08 - V.08 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI MANUTENZIONE A VERDE CAM23_V08.030 - Aree a verde - opere stradali CAM23_010 - Decespugliamento, fornitura e messa a dimora di fioritura stagionale, rifilettatura dei cordoli di aiuoleo percorsi pavimentati CAM23_A - Decespugliamento di scarpate stradali e fluviali, invase da rovi, arbusti e erbe infestanti, con differenzazione di rifiuti di qualunque natura o provenienza (carta, plastica, vetro,alluminio ecc.) eccetto rifiuti pericolosi, giacenti sulle strade ed aree pubbliche, intervento eseguito con trattrice munita di braccio idraulico ed attrezzo trinciatore-sfibratore. Con raccolta in sacchi e trasporto in discarica o altro luogo indicato dei materiali di risulta (carta, plastica, vetro,alluminio ecc.).			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	0,39867 a corpo	€ 1,00000	€ 0,39867
	MT			**€ 0,39867**
	CAM23_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	1,86240 a corpo	€ 1,00000	€ 1,86240
	RU			**€ 1,86240**
	Sommano euro (A)			**€ 2,26107**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00384 = 1% * B)			€ 0,38438
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,26455
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 2,91**
	Incidenza manodopera sul totale 64%			*€ 1,86240*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,00384*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V08.030.010.B	CAM23_V08 - V.08 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI MANUTENZIONE A VERDE CAM23_V08.030 - Aree a verde - opere stradali CAM23_010 - Decespugliamento, fornitura e messa a dimora di fioritura stagionale, rifilettatura dei cordoli di aiuoleo percorsi pavimentati CAM23_B - Fornitura e messa a dimora di fioritura stagionale(esclusa manutenzione e garanzia) in vaso 9x9 o similari, densità di 15 - 25 piante al mq, compresa la fornitura di 40 l diammendante per mq, la preparazione del terreno, l'impianto, ed una bagnatura con 30 l acqua al mq, esclusa la fornitura di piantine e gli oneri di manutenzione e garanzia, per piantine poste su terreno nudo.			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	0,28114 a corpo	€ 1,00000	€ 0,28114
	MT			**€ 0,28114**
	CAM23_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	1,31333 a corpo	€ 1,00000	€ 1,31333
	RU			

				€ 1,31333
	Sommano euro (A)			**€ 1,59447**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00271 = 1% * B)			€ 0,27106
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,18655
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 2,05**
	Incidenza manodopera sul totale 64%			*€ 1,31333*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,00271*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V08.030.010.C	CAM23_V08 - V.08 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI MANUTENZIONE A VERDE CAM23_V08.030 - Aree a verde - opere stradali CAM23_010 - Decespugliamento, fornitura e messa a dimora di fioritura stagionale, rifilettatura dei cordoli di aiuoleo percorsi pavimentati CAM23_C - Rifilettatura dei cordoli di aiuole o percorsi pavimentati con decespugliatore a spalla con filo nylon, per l'eliminazione delle erbe infestanti lungo la cordolatura delle aiuole e le confessure dei manufatti in pietra anche attraverso l'asportazione manuale. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento.			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	0,50828 a corpo	€ 1,00000	€ 0,50828
	MT			**€ 0,50828**
	CAM23_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	2,37440 a corpo	€ 1,00000	€ 2,37440
	RU			**€ 2,37440**
	Sommano euro (A)			**€ 2,88268**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00490 = 1% * B)			€ 0,49006
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,33727
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 3,71**
	Incidenza manodopera sul totale 64%			*€ 2,37440*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,00490*

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM23_V08.030.010.D	CAM23_V08 - V.08 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI MANUTENZIONE A VERDE CAM23_V08.030 - Aree a verde - opere stradali CAM23_010 - Decespugliamento, fornitura e messa a dimora di fioritura stagionale, rifilettatura dei cordoli di aiuoleo percorsi pavimentati CAM23_D - Decespugliamento di area a verde altamente infestata da rovi, arbusti ed erbe infestanti con la salvaguardia dell'eventuale rinnovazione arborea e arbustiva naturale, eseguito con attrezzature manuali, meccaniche o meno (motosega, decespugliatore, falce), escluso l'onere di smaltimento			
	CAM23_MT.V.51.001 - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario - Materiali vari per opere di miglioramento fondiario	0,60417 a corpo	€ 1,00000	€ 0,60417
	MT			**€ 0,60417**
	CAM23_RU.V.001.001 - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario - Manodopera pe Opere di miglioramento Fondiario	2,82240 a corpo	€ 1,00000	€ 2,82240
	RU			**€ 2,82240**
	Sommano euro (A)			**€ 3,42657**
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00583 = 1% * B)			€ 0,58252
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,40091
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			**€ 4,41**

	Incidenza manodopera sul totale 64%			*€ 2,82240*
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%			*€ 0,00583*