



Codice regionale: CAM24_U05.060 +0,96% su anno 2023 +0,96% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI E PIETRE

Codice regionale: CAM24_U05.060.045 +0,62% su anno 2023 +0,62% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Pavimentazione in cubetti di granito bianco grezzi - a spacco

Codice regionale: CAM24_U05.060.045.A

Articolo: A Pavimentazione in cubetti di granito bianco, grezzi, con finitura a spacco, posta in opera su sottostante massetto di fondazione, da pagarsi a parte, compresi oneri per interruzioni intorno agli alberi e ai chiusini, formazione di pendenze, allettamento su uno strato di 8-10 cm di sabbia, realizzazione anche a disegno, innaffiamento della superficie, eventuale sigillatura dei giunti con una colata di cemento liquido nelle connesure, fino a completo riempimento, sfridi, tagli a misura, carico, trasporto e scarico a rifiuto, a qualsiasi distanza, del materiale inutilizzabile. Dimensioni 6x6x8 cm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 72,84874
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,68%
Prezzo	€ 93,76
Scostamento % su anno 2023	+0,68%
Spese generali (17%)	€ 12,38429
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,61921
Utili di impresa (10%)	€ 8,52330
Incidenza Manodopera al 21,03%	€ 19,72080
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,61921

Codice regionale: CAM24_U05.060.045.B

Articolo: B Pavimentazione in cubetti di granito bianco, grezzi, con finitura a spacco, posta in opera su sottostante massetto di fondazione, da pagarsi a parte, compresi oneri per interruzioni intorno agli alberi e ai chiusini, formazione di pendenze, allettamento su uno strato di 8-10 cm di sabbia, realizzazione anche a disegno, innaffiamento della superficie, eventuale sigillatura dei giunti con una colata di cemento liquido nelle connesure, fino a completo riempimento, sfridi, tagli a misura, carico, trasporto e scarico a rifiuto, a qualsiasi distanza, del materiale inutilizzabile. Dimensioni 8x8x10 cm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 81,10607
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,56%
Prezzo	€ 104,38
Scostamento % su anno 2023	+0,56%
Spese generali (17%)	€ 13,78803
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,68940
Utili di impresa (10%)	€ 9,48941
Incidenza Manodopera al 17,32%	€ 18,07740
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,68940

Codice regionale: CAM24_U05 +0,54% su anno 2023 +0,54% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA

Codice regionale: CAM24_U05.060 +0,96% su anno 2023 +0,96% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI E PIETRE

Codice regionale: CAM24_U05.060.050 +1,58% su anno 2023 +1,58% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Sigillatura dei giunti di pavimentazione

Codice regionale: CAM24_U05.060.050.A

Articolo: A Sigillatura dei giunti di pavimentazione in cubetti di porfido o di marmo, con bitume naturale previa scarnitura dei giunti.



Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 2,64090
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,58%
Prezzo	€ 3,40
Scostamento % su anno 2023	+1,58%
Spese generali (17%)	€ 0,44895
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,02245
Utili di impresa (10%)	€ 0,30899
Incidenza Manodopera al 48,35%	€ 1,64340
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,02245

Codice regionale: CAM24_U05 +0,54% su anno 2023 +0,54% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA

Codice regionale: CAM24_U05.060 +0,96% su anno 2023 +0,96% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI E PIETRE

Codice regionale: CAM24_U05.060.055 +1,12% su anno 2023 +1,12% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Pavimento di frammenti di lastre di porfido o granito o pietra lavica

Codice regionale: CAM24_U05.060.055.A
Articolo: A Pavimento formato da frammenti di lastre di porfido o granito o pietra lavica poste in opera su letto di malta cementizia o con idoneo collante su masso predisposto, con giunti connessi o fugati, compresa cernita del materiale e pulitura finale. A opera incerta spessore cm 2,50÷5,00

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 32,99903
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,12%
Prezzo	€ 42,47
Scostamento % su anno 2023	+1,12%
Spese generali (17%)	€ 5,60984
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,28049
Utili di impresa (10%)	€ 3,86089
Incidenza Manodopera al 33,25%	€ 14,12250
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,28049

Codice regionale: CAM24_U05 +0,54% su anno 2023 +0,54% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA

Codice regionale: CAM24_U05.060 +0,96% su anno 2023 +0,96% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI E PIETRE

Codice regionale: CAM24_U05.060.060 +0,36% su anno 2023 +0,36% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Lastricato di nuovi basole scelte

Codice regionale: CAM24_U05.060.060.A
Articolo: A Lastricato di nuovi basole scelte, lavorate a puntello sulla faccia ed a scalpello negli assetti, poste in opera con malta mista a sabbia o a secco su letto di sabbia di altezza pari a 10 cm, compreso lo spianamento del fondo stradale, la sigillatura e/o bitumatura: Con basole di l scelta di spessore pari a 18 cm



Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 151,84930
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,34%
Prezzo	€ 195,43
Scostamento % su anno 2023	+0,34%
Spese generali (17%)	€ 25,81438
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,29072
Utili di impresa (10%)	€ 17,76637
Incidenza Manodopera al 10,12%	€ 19,77150
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 1,29072

Codice regionale: CAM24_U05.060.060.B

Articolo: B Lastricato di nuovi basole scelte, lavorate a puntillo sulla faccia ed a scalpello negli assetti, poste in opera con malta mista a sabbia o a secco su letto di sabbia di altezza pari a 10 cm, compreso lo spianamento del fondo stradale, la sigillatura e/o bitumatura: Con basole di I scelta di spessore pari a 16 cm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 146,99494
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,35%
Prezzo	€ 189,18
Scostamento % su anno 2023	+0,35%
Spese generali (17%)	€ 24,98914
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,24946
Utili di impresa (10%)	€ 17,19841
Incidenza Manodopera al 10,45%	€ 19,77150
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 1,24946

Codice regionale: CAM24_U05.060.060.C

Articolo: C Lastricato di nuovi basole scelte, lavorate a puntillo sulla faccia ed a scalpello negli assetti, poste in opera con malta mista a sabbia o a secco su letto di sabbia di altezza pari a 10 cm, compreso lo spianamento del fondo stradale, la sigillatura e/o bitumatura: Con basole di I scelta di spessore pari a 12 cm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 130,59923
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,39%
Prezzo	€ 168,08
Scostamento % su anno 2023	+0,39%
Spese generali (17%)	€ 22,20187
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,11009
Utili di impresa (10%)	€ 15,28011
Incidenza Manodopera al 11,76%	€ 19,77150
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 1,11009

Codice regionale: CAM24_U05 +0,54% su anno 2023 +0,54% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA

Codice regionale: CAM24_U05.060 +0,96% su anno 2023 +0,96% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI E PIETRE

Codice regionale: CAM24_U05.060.065 +1,99% su anno 2023 +1,99% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Rimozione di basole vecchie

Codice regionale: CAM24_U05.060.065.A

Articolo: A Rimozione di basole vecchie, riprese a scalpello sulla faccia ed negli assetti, riposte in opera a secco su letto di sabbia di altezza pari a 10 cm, compresa la sigillatura o bitumatura dei giunti e il trasporto a rifiuto delle scorie e rifiuti prodotti



Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 52,28845
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,99%
Prezzo	€ 67,30
Scostamento % su anno 2023	+1,99%
Spese generali (17%)	€ 8,88904
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,44445
Utili di impresa (10%)	€ 6,11775
Incidenza Manodopera al 58,76%	€ 39,54300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,44445

Codice regionale: CAM24_U05 +0,54% su anno 2023 +0,54% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA

Codice regionale: CAM24_U05.060 +0,96% su anno 2023 +0,96% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI E PIETRE

Codice regionale: CAM24_U05.060.070 +1,66% su anno 2023 +1,66% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Sola posa senza rilavorazione di basole

Codice regionale: CAM24_U05.060.070.A
Articolo: A Sola posa senza rilavorazione a puntillo o a bocciarda di basole. Rese a piè d'opera dall'Amministrazione

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 31,30630
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,66%
Prezzo	€ 40,29
Scostamento % su anno 2023	+1,66%
Spese generali (17%)	€ 5,32207
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,26610
Utili di impresa (10%)	€ 3,66284
Incidenza Manodopera al 49,07%	€ 19,77150
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,26610

Codice regionale: CAM24_U05 +0,54% su anno 2023 +0,54% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA

Codice regionale: CAM24_U05.060 +0,96% su anno 2023 +0,96% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI E PIETRE

Codice regionale: CAM24_U05.060.075 +2,71% su anno 2023 +2,71% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Rilavorazione a puntillo o a bocciarda di vecchie basole

Codice regionale: CAM24_U05.060.075.A
Articolo: A Rilavorazione a puntillo o a bocciarda di vecchie basole di qualsiasi classe in opera, eseguita in opera, compresa la bitumatura: Vecchie basole a puntillo, rilavorate nuovamente a puntillo



Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 12,58500
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,71%
Prezzo	€ 16,20
Scostamento % su anno 2023	+2,71%
Spese generali (17%)	€ 2,13945
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,10697
Utili di impresa (10%)	€ 1,47245
Incidenza Manodopera al 77,7%	€ 12,58500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,10697

Codice regionale:**CAM24_U05.060.075.B****Articolo:**

B Rilavorazione a puntillo o a bocciarda di vecchie basole di qualsiasi classe in opera, eseguita in opera, compresa la bitumatura: Vecchie basole a bocciarda, rilavorate a bocciarda

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 14,01600
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,72%
Prezzo	€ 18,04
Scostamento % su anno 2023	+2,72%
Spese generali (17%)	€ 2,38272
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,11914
Utili di impresa (10%)	€ 1,63987
Incidenza Manodopera al 77,7%	€ 14,01600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,11914

Codice regionale:**CAM24_U05.060.075.C****Articolo:**

C Rilavorazione a puntillo o a bocciarda di vecchie basole di qualsiasi classe in opera, eseguita in opera, compresa la bitumatura: Vecchie basoli a puntillo, rilavorate a bocciarda

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 14,87460
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,72%
Prezzo	€ 19,14
Scostamento % su anno 2023	+2,72%
Spese generali (17%)	€ 2,52868
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,12643
Utili di impresa (10%)	€ 1,74033
Incidenza Manodopera al 77,7%	€ 14,87460
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,12643

Codice regionale:**CAM24_U05.060.075.D****Articolo:**

D Rilavorazione a puntillo o a bocciarda di vecchie basole di qualsiasi classe in opera, eseguita in opera, compresa la bitumatura: Taglio a scalpello



Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 5,43000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,59%
Prezzo	€ 6,99
Scostamento % su anno 2023	+2,59%
Spese generali (17%)	€ 0,92310
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,04616
Utili di impresa (10%)	€ 0,63531
Incidenza Manodopera al 77,7%	€ 5,43000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,04616

Codice regionale: CAM24_U05.060.075.E

Articolo: E Rilavorazione a puntillo o a bocciarda di vecchie basole di qualsiasi classe in opera, eseguita in opera, compresa la bitumatura: Configurazione di gaveta a superficie curva in opera

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 3,43440
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,8%
Prezzo	€ 4,42
Scostamento % su anno 2023	+2,8%
Spese generali (17%)	€ 0,58385
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,02919
Utili di impresa (10%)	€ 0,40183
Incidenza Manodopera al 77,7%	€ 3,43440
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,02919

Codice regionale: CAM24_U05 +0,54% su anno 2023 +0,54% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA

Codice regionale: CAM24_U05.060 +0,96% su anno 2023 +0,96% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI E PIETRE

Codice regionale: CAM24_U05.060.080 +2,05% su anno 2023 +2,05% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Bitumatura a caldo dei giunti di lastricati

Codice regionale: CAM24_U05.060.080.A

Articolo: A Bitumatura a caldo dei giunti di lastricati nuovi o vecchi di qualsiasi classe, previa preparazione delle connessure e loro accurata pulizia fino ad almeno 3 cm di profondità, compreso lo spargimento del sabbione a bitumatura compiuta

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 3,79659
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,05%
Prezzo	€ 4,89
Scostamento % su anno 2023	+2,05%
Spese generali (17%)	€ 0,64542
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,03227
Utili di impresa (10%)	€ 0,44420
Incidenza Manodopera al 65,17%	€ 3,18420
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,03227

Codice regionale: CAM24_U05 +0,54% su anno 2023 +0,54% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA

Codice regionale: CAM24_U05.060 +0,96% su anno 2023 +0,96% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI E PIETRE



Codice regionale: CAM24_U05.060.085 +1,84% su anno 2023 +1,84% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Pavimentazione con vecchi selci alla romana

Codice regionale: CAM24_U05.060.085.A
Articolo: A Pavimentazione con vecchi selci alla romana o vecchi cubetti di pietra vesuviana, posti in opera a secco ad archi contrastanti su letto di sabbia di spessore 10 cm.

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 12,89654
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,84%
Prezzo	€ 16,60
Scostamento % su anno 2023	+1,84%
Spese generali (17%)	€ 2,19241
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,10962
Utili di impresa (10%)	€ 1,50890
Incidenza Manodopera al 52,6%	€ 8,73000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,10962

Codice regionale: CAM24_U05 +0,54% su anno 2023 +0,54% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA

Codice regionale: CAM24_U05.060 +0,96% su anno 2023 +0,96% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI E PIETRE

Codice regionale: CAM24_U05.060.090 +0,81% su anno 2023 +0,81% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Pavimentazione in blocchetti lapidei ricostruiti

Codice regionale: CAM24_U05.060.090.A
Articolo: A Pavimentazione in porfido ricostruito posta in opera su sottostante massetto di fondazione, da pagarsi a parte, compresi oneri per interruzioni intorno agli alberi e ai chiusini, formazione di pendenze, allettamento su uno strato di 8-10 cm di sabbia, realizzazione anche a disegno, innaffiamento della superficie, eventuale sigillatura dei giunti con una colata di cemento liquido nelle connessioni, fino a completo riempimento, sfridi, tagli a misura, carico, trasporto e scarico a rifiuto, a qualsiasi distanza, del materiale inutilizzabile. Dimensioni 4x4x6 cm colore naturale.

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 59,97104
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,9%
Prezzo	€ 77,18
Scostamento % su anno 2023	+0,9%
Spese generali (17%)	€ 10,19508
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,50975
Utili di impresa (10%)	€ 7,01661
Incidenza Manodopera al 27,68%	€ 21,36420
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,50975

Codice regionale: CAM24_U05.060.090.B
Articolo: B Pavimentazione in porfido ricostruito posta in opera su sottostante massetto di fondazione, da pagarsi a parte, compresi oneri per interruzioni intorno agli alberi e ai chiusini, formazione di pendenze, allettamento su uno strato di 8-10 cm di sabbia, realizzazione anche a disegno, innaffiamento della superficie, eventuale sigillatura dei giunti con una colata di cemento liquido nelle connessioni, fino a completo riempimento, sfridi, tagli a misura, carico, trasporto e scarico a rifiuto, a qualsiasi distanza, del materiale inutilizzabile. Dimensioni 4x4x6 cm colorato in pasta, rosso, bianco verde.



Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 65,87729
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,82%
Prezzo	€ 84,78
Scostamento % su anno 2023	+0,82%
Spese generali (17%)	€ 11,19914
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,55996
Utili di impresa (10%)	€ 7,70764
Incidenza Manodopera al 25,2%	€ 21,36420
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,55996

Codice regionale:
Articolo:

CAM24_U05.060.090.C

C Pavimentazione in porfido ricostruito posta in opera su sottostante massetto di fondazione, da pagarsi a parte, compresi oneri per interruzioni intorno agli alberi e ai chiusini, formazione di pendenze, allettamento su uno strato di 8-10 cm di sabbia, realizzazione anche a disegno, innaffiamento della superficie, eventuale sigillatura dei giunti con una colata di cemento liquido nelle connessioni, fino a completo riempimento, sfridi, tagli a misura, carico, trasporto e scarico a rifiuto, a qualsiasi distanza, del materiale inutilizzabile. Dimensioni 6x6x8 cm colore naturale.

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 56,83130
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,87%
Prezzo	€ 73,14
Scostamento % su anno 2023	+0,87%
Spese generali (17%)	€ 9,66132
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,48307
Utili di impresa (10%)	€ 6,64926
Incidenza Manodopera al 26,96%	€ 19,72080
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,48307

Codice regionale:
Articolo:

CAM24_U05.060.090.D

D Pavimentazione in porfido ricostruito posta in opera su sottostante massetto di fondazione, da pagarsi a parte, compresi oneri per interruzioni intorno agli alberi e ai chiusini, formazione di pendenze, allettamento su uno strato di 8-10 cm di sabbia, realizzazione anche a disegno, innaffiamento della superficie, eventuale sigillatura dei giunti con una colata di cemento liquido nelle connessioni, fino a completo riempimento, sfridi, tagli a misura, carico, trasporto e scarico a rifiuto, a qualsiasi distanza, del materiale inutilizzabile. Dimensioni 6x6x8 cm colorato in pasta, rosso, bianco verde.

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 62,73755
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,79%
Prezzo	€ 80,74
Scostamento % su anno 2023	+0,79%
Spese generali (17%)	€ 10,66538
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,53327
Utili di impresa (10%)	€ 7,34029
Incidenza Manodopera al 24,42%	€ 19,72080
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,53327

Codice regionale:
Articolo:

CAM24_U05.060.090.E

E Pavimentazione in porfido ricostruito posta in opera su sottostante massetto di fondazione, da pagarsi a parte, compresi oneri per interruzioni intorno agli alberi e ai chiusini, formazione di pendenze, allettamento su uno strato di 8-10 cm di sabbia, realizzazione anche a disegno, innaffiamento della superficie, eventuale sigillatura dei giunti con una colata di cemento liquido nelle connessioni, fino a completo riempimento, sfridi, tagli a misura, carico, trasporto e scarico a rifiuto, a qualsiasi distanza, del materiale inutilizzabile. Dimensioni 8x8x10 cm colore naturale.



Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 53,69157
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,85%
Prezzo	€ 69,10
Scostamento % su anno 2023	+0,85%
Spese generali (17%)	€ 9,12757
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,45638
Utili di impresa (10%)	€ 6,28191
Incidenza Manodopera al 26,16%	€ 18,07740
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,45638

Codice regionale: CAM24_U05.060.090.F

Articolo: F Pavimentazione in porfido ricostruito posta in opera su sottostante massetto di fondazione, da pagarsi a parte, compresi oneri per interruzioni intorno agli alberi e ai chiusini, formazione di pendenze, allettamento su uno strato di 8-10 cm di sabbia, realizzazione anche a disegno, innaffiamento della superficie, eventuale sigillatura dei giunti con una colata di cemento liquido nelle connessioni, fino a completo riempimento, sfridi, tagli a misura, carico, trasporto e scarico a rifiuto, a qualsiasi distanza, del materiale inutilizzabile. Dimensioni 8x8x10 cm colorato in pasta, rosso, bianco verde.

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 59,59782
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,76%
Prezzo	€ 76,70
Scostamento % su anno 2023	+0,76%
Spese generali (17%)	€ 10,13163
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,50658
Utili di impresa (10%)	€ 6,97295
Incidenza Manodopera al 23,57%	€ 18,07740
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,50658

Codice regionale: CAM24_U05.060.090.G

Articolo: G Pavimentazione in porfido ricostruito posta in opera su sottostante massetto di fondazione, da pagarsi a parte, compresi oneri per interruzioni intorno agli alberi e ai chiusini, formazione di pendenze, allettamento su uno strato di 8-10 cm di sabbia, realizzazione anche a disegno, innaffiamento della superficie, eventuale sigillatura dei giunti con una colata di cemento liquido nelle connessioni, fino a completo riempimento, sfridi, tagli a misura, carico, trasporto e scarico a rifiuto, a qualsiasi distanza, del materiale inutilizzabile. Dimensioni 10x10x12 cm colore naturale.

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 51,44117
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,8%
Prezzo	€ 66,20
Scostamento % su anno 2023	+0,8%
Spese generali (17%)	€ 8,74500
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,43725
Utili di impresa (10%)	€ 6,01862
Incidenza Manodopera al 24,82%	€ 16,43400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,43725

Codice regionale: CAM24_U05.060.090.H

Articolo: H Pavimentazione in porfido ricostruito posta in opera su sottostante massetto di fondazione, da pagarsi a parte, compresi oneri per interruzioni intorno agli alberi e ai chiusini, formazione di pendenze, allettamento su uno strato di 8-10 cm di sabbia, realizzazione anche a disegno, innaffiamento della superficie, eventuale sigillatura dei giunti con una colata di cemento liquido nelle connessioni, fino a completo riempimento, sfridi, tagli a misura, carico, trasporto e scarico a rifiuto, a qualsiasi distanza, del materiale inutilizzabile. Dimensioni 10x10x12 cm colorato in pasta, rosso, bianco verde.



Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 57,34742
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,72%
Prezzo	€ 73,81
Scostamento % su anno 2023	+0,72%
Spese generali (17%)	€ 9,74906
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,48745
Utili di impresa (10%)	€ 6,70965
Incidenza Manodopera al 22,27%	€ 16,43400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,48745

Codice regionale: CAM24_U05 +0,54% su anno 2023 +0,54% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA

Codice regionale: CAM24_U05.060 +0,96% su anno 2023 +0,96% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI E PIETRE

Codice regionale: CAM24_U05.060.095 +1,12% su anno 2023 +1,12% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Pavimentazione in lastre pietra ricostruita

Codice regionale: CAM24_U05.060.095.A
Articolo: A Pavimentazione in pietra ricostruita su sottostante massetto di fondazione, da pagarsi a parte, compresi oneri per interruzioni intorno agli alberi e ai chiusini, formazione di pendenze, allettamento su uno strato di 8-10 cm di sabbia, realizzazione anche a disegno, innaffiamento della superficie, eventuale sigillatura dei giunti con una colata di cemento liquido nelle connessioni, fino a completo riempimento, sfridi, tagli a misura, carico, trasporto e scarico a rifiuto, a qualsiasi distanza, del materiale inutilizzabile. Dimensione 30x30 cm spessore cm 4

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 29,74674
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,24%
Prezzo	€ 38,28
Scostamento % su anno 2023	+1,24%
Spese generali (17%)	€ 5,05695
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,25285
Utili di impresa (10%)	€ 3,48037
Incidenza Manodopera al 36,89%	€ 14,12250
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,25285

Codice regionale: CAM24_U05.060.095.B
Articolo: B Pavimentazione posta in opera in pietra ricostruita su sottostante massetto di fondazione, da pagarsi a parte, compresi oneri per interruzioni intorno agli alberi e ai chiusini, formazione di pendenze, allettamento su uno strato di 8-10 cm di sabbia, realizzazione anche a disegno, innaffiamento della superficie, eventuale sigillatura dei giunti con una colata di cemento liquido nelle connessioni, fino a completo riempimento, sfridi, tagli a misura, carico, trasporto e scarico a rifiuto, a qualsiasi distanza, del materiale inutilizzabile. Dimensione 40x40 cm spessore cm 4

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 36,96549
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1%
Prezzo	€ 47,57
Scostamento % su anno 2023	+1%
Spese generali (17%)	€ 6,28413
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,31421
Utili di impresa (10%)	€ 4,32496
Incidenza Manodopera al 29,68%	€ 14,12250
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,31421



Codice regionale: CAM24_U05 +0,54% su anno 2023 +0,54% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA

Codice regionale: CAM24_U05.070 +0,66% su anno 2023 +0,66% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: PAVIMENTAZIONI IN MASSELLI

Codice regionale: CAM24_U05.070.010 +0,74% su anno 2023 +0,74% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Pavimentazione in masselli di calcestruzzo autobloccanti

Codice regionale: CAM24_U05.070.010.A

Articolo: A Pavimentazione in masselli di calcestruzzo autobloccanti, posta in opera con sottofondo in sabbia, il tutto su sottostante massetto di fondazione, da pagarsi a parte, inclusi costipamento meccanico e sigillatura con sabbia fine; compresi oneri per formazione di guide per riquadri, interruzioni intorno agli alberi e ai chiusini, formazione di pendenze, innaffiamento della superficie, eventuale sigillatura dei giunti con una colata di cemento liquido nelle connessure, fino a completo riempimento, sfridi, tagli a misura, carico, trasporto e scarico a rifiuto, a qualsiasi distanza, del materiale inutilizzabile. Masselli standard colore grigio, spessore 6 cm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 30,48580
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,87%
Prezzo	€ 39,24
Scostamento % su anno 2023	+0,87%
Spese generali (17%)	€ 5,18259
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,25913
Utili di impresa (10%)	€ 3,56684
Incidenza Manodopera al 25,92%	€ 10,16820
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,66%	€ 0,25913

Codice regionale: CAM24_U05.070.010.B

Articolo: B Pavimentazione in masselli di calcestruzzo autobloccanti, posta in opera con sottofondo in sabbia, il tutto su sottostante massetto di fondazione, da pagarsi a parte, inclusi costipamento meccanico e sigillatura con sabbia fine; compresi oneri per formazione di guide per riquadri, interruzioni intorno agli alberi e ai chiusini, formazione di pendenze, innaffiamento della superficie, eventuale sigillatura dei giunti con una colata di cemento liquido nelle connessure, fino a completo riempimento, sfridi, tagli a misura, carico, trasporto e scarico a rifiuto, a qualsiasi distanza, del materiale inutilizzabile. Masselli standard colore grigio, spessore 8 cm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 31,28717
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,7%
Prezzo	€ 40,27
Scostamento % su anno 2023	+0,7%
Spese generali (17%)	€ 5,31882
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,26594
Utili di impresa (10%)	€ 3,66060
Incidenza Manodopera al 21,04%	€ 8,47350
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,66%	€ 0,26594

Codice regionale: CAM24_U05.070.010.C

Articolo: C Pavimentazione in masselli di calcestruzzo autobloccanti, posta in opera con sottofondo in sabbia, il tutto su sottostante massetto di fondazione, da pagarsi a parte, inclusi costipamento meccanico e sigillatura con sabbia fine; compresi oneri per formazione di guide per riquadri, interruzioni intorno agli alberi e ai chiusini, formazione di pendenze, innaffiamento della superficie, eventuale sigillatura dei giunti con una colata di cemento liquido nelle connessure, fino a completo riempimento, sfridi, tagli a misura, carico, trasporto e scarico a rifiuto, a qualsiasi distanza, del materiale inutilizzabile. Masselli standard colori vari, spessore 6 cm



Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 34,87074
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,76%
Prezzo	€ 44,88
Scostamento % su anno 2023	+0,76%
Spese generali (17%)	€ 5,92803
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,29640
Utili di impresa (10%)	€ 4,07988
Incidenza Manodopera al 22,66%	€ 10,16820
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,29640

Codice regionale: CAM24_U05.070.010.D

Articolo: D Pavimentazione in masselli di calcestruzzo autobloccanti, posta in opera con sottofondo in sabbia, il tutto su sottostante massetto di fondazione, da pagarsi a parte, inclusi costipamento meccanico e sigillatura con sabbia fine; compresi oneri per formazione di guide per riquadri, interruzioni intorno agli alberi e ai chiusini, formazione di pendenze, innaffiamento della superficie, eventuale sigillatura dei giunti con una colata di cemento liquido nelle connesure, fino a completo riempimento, sfridi, tagli a misura, carico, trasporto e scarico a rifiuto, a qualsiasi distanza, del materiale inutilizzabile. Masselli standard colore vari, spessore 8 cm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 35,55698
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,62%
Prezzo	€ 45,76
Scostamento % su anno 2023	+0,62%
Spese generali (17%)	€ 6,04469
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,30223
Utili di impresa (10%)	€ 4,16017
Incidenza Manodopera al 18,52%	€ 8,47350
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,30223

Codice regionale: CAM24_U05 +0,54% su anno 2023 +0,54% su anno 2023 con S. G. e U. I.

Tipologia: URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA

Codice regionale: CAM24_U05.070 +0,66% su anno 2023 +0,66% su anno 2023 con S. G. e U. I.

Capitolo: PAVIMENTAZIONI IN MASSELLI

Codice regionale: CAM24_U05.070.020 +0,81% su anno 2023 +0,81% su anno 2023 con S. G. e U. I.

Voce: Pavimentazione con piastrelle in calcestruzzo - superficie liscia

Codice regionale: CAM24_U05.070.020.A

Articolo: A Pavimentazione con piastrelle in calcestruzzo vibrocompresso, poste in opera con malta di sabbia e cemento tipo 32,5, su sottostante massetto di fondazione quest'ultimo da pagarsi a parte, compreso l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze ecc. Con finitura superficiale liscia, 400x400 mm, spessore 35 mm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 27,18101
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,81%
Prezzo	€ 34,98
Scostamento % su anno 2023	+0,81%
Spese generali (17%)	€ 4,62077
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,23104
Utili di impresa (10%)	€ 3,18018
Incidenza Manodopera al 24,22%	€ 8,47350
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,23104

Codice regionale: CAM24_U05 +0,54% su anno 2023 +0,54% su anno 2023 con S. G. e U. I.



Tipologia: URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA

Codice regionale: **CAM24_U05.070** +0,66% su anno 2023 +0,66% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: PAVIMENTAZIONI IN MASSELLI

Codice regionale: **CAM24_U05.070.030** +0,74% su anno 2023 +0,74% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Pavimentazione con piastrelle in calcestruzzo - superficie bugnata

Codice regionale: **CAM24_U05.070.030.A**
Articolo: A Pavimentazione con piastrelle in calcestruzzo vibrocompresso, poste in opera con malta di sabbia e cemento tipo 32.5, su sottostante massetto di fondazione quest'ultimo da pagarsi a parte, compreso l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze ecc. Con finitura superficiale bugnata o scanalata 250x250 mm, spessore 30 mm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 29,34671
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,75%
Prezzo	€ 37,77
Scostamento % su anno 2023	+0,75%
Spese generali (17%)	€ 4,98894
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,24945
Utili di impresa (10%)	€ 3,43357
Incidenza Manodopera al 22,43%	€ 8,47350
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,66%	€ 0,24945

Codice regionale: **CAM24_U05.070.030.B**
Articolo: B Pavimentazione con piastrelle in calcestruzzo vibrocompresso, poste in opera con malta di sabbia e cemento tipo 32.5, su sottostante massetto di fondazione quest'ultimo da pagarsi a parte, compreso l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze ecc. Con finitura superficiale bugnata o scanalata 400x400 mm, spessore 35 mm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 30,67785
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,72%
Prezzo	€ 39,48
Scostamento % su anno 2023	+0,72%
Spese generali (17%)	€ 5,21523
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,26076
Utili di impresa (10%)	€ 3,58931
Incidenza Manodopera al 21,46%	€ 8,47350
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,66%	€ 0,26076

Codice regionale: **CAM24_U05** +0,54% su anno 2023 +0,54% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA

Codice regionale: **CAM24_U05.070** +0,66% su anno 2023 +0,66% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: PAVIMENTAZIONI IN MASSELLI

Codice regionale: **CAM24_U05.070.040** +1,04% su anno 2023 +1,04% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Pavimentazione con piastrelle in calcestruzzo - finitura superficiale in graniglia di marmo

Codice regionale: **CAM24_U05.070.040.A**
Articolo: A Pavimentazione con piastrelle in calcestruzzo vibrocompresso, poste in opera con malta di sabbia e cemento tipo 32.5, su sottostante massetto di fondazione quest'ultimo da pagarsi a parte, compreso l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze ecc. Con finitura superficiale in ghiaio lavato, 400x400 mm, spessore 35 mm



Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 21,29634
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,04%
Prezzo	€ 27,41
Scostamento % su anno 2023	+1,04%
Spese generali (17%)	€ 3,62038
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,18102
Utili di impresa (10%)	€ 2,49167
Incidenza Manodopera al 30,92%	€ 8,47350
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,18102

Codice regionale: CAM24_U05 +0,54% su anno 2023 +0,54% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA

Codice regionale: CAM24_U05.070 +0,66% su anno 2023 +0,66% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: PAVIMENTAZIONI IN MASSELLI

Codice regionale: CAM24_U05.070.050 +0,8% su anno 2023 +0,8% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Pavimentazione con piastrelle in calcestruzzo - finitura superficiale in ghiaino lavato

Codice regionale: CAM24_U05.070.050.A
Articolo: A Pavimentazione con piastrelle in calcestruzzo vibrocompresso, poste in opera con malta di sabbia e cemento tipo 32.5, su sottostante massetto di fondazione quest'ultimo da pagarsi a parte, compreso l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze ecc. Con finitura superficiale in graniglia di marmo, 400x400 mm, spessore 35 mm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 27,45603
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,8%
Prezzo	€ 35,34
Scostamento % su anno 2023	+0,8%
Spese generali (17%)	€ 4,66753
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,23338
Utili di impresa (10%)	€ 3,21236
Incidenza Manodopera al 23,98%	€ 8,47350
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,23338

Codice regionale: CAM24_U05 +0,54% su anno 2023 +0,54% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA

Codice regionale: CAM24_U05.070 +0,66% su anno 2023 +0,66% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: PAVIMENTAZIONI IN MASSELLI

Codice regionale: CAM24_U05.070.060 +0,67% su anno 2023 +0,67% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Masselli grigliati per pavimentazioni

Codice regionale: CAM24_U05.070.060.A
Articolo: A Masselli grigliati per pavimentazioni erbose carrabili di calcestruzzo vibrocompresso autobloccanti conformi alla norma UNI 9065/91, compresa la stesa di un riporto di circa 3-5 cm di sabbia, il taglio e lo spacco dei masselli non inseribili interi, la compattazione dei masselli a mezzo piastra vibrante, la sigillatura a finire dei giunti fra singoli masselli costituita da una stesura di sabbia al 50%, torba al 30% e terriccio al 20% con miscela per semina erbosa, valutazione riferita ad una misurazione vuoto per pieno incluse le interruzioni conseguenti la presenza di manufatti, chiusini ed aree da circoscrivere inferiori a 1 m. Spessore fino a 8 cm



Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 31,13044
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,71%
Prezzo	€ 40,06
Scostamento % su anno 2023	+0,71%
Spese generali (17%)	€ 5,29217
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,26461
Utili di impresa (10%)	€ 3,64226
Incidenza Manodopera al 21,15%	€ 8,47350
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,26461

Codice regionale: CAM24_U05.070.060.B
Articolo: B

Masselli grigliati per pavimentazioni erbose carrabili di calcestruzzo vibrocompresso autobloccanti conformi alla norma UNI 9065/91, compresa la stesa di un riporto di circa 3-5 cm di sabbia, il taglio e lo spacco dei masselli non inseribili interi, la compattazione dei masselli a mezzo piastra vibrante, la sigillatura a finire dei giunti fra singoli masselli costituita da una stesura di sabbia al 50%, torba al 30% e terriccio al 20% con miscela per semina erbosa, valutazione riferita ad una misurazione vuoto per pieno incluse le interruzioni conseguenti la presenza di manufatti, chiusini ed aree da circoscrivere inferiori a 1 m. Spessore oltre i 10 cm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 35,05803
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,63%
Prezzo	€ 45,12
Scostamento % su anno 2023	+0,63%
Spese generali (17%)	€ 5,95987
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,29799
Utili di impresa (10%)	€ 4,10179
Incidenza Manodopera al 18,78%	€ 8,47350
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,29799

Codice regionale: CAM24_U05 +0,54% su anno 2023 +0,54% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA

Codice regionale: CAM24_U05.070 +0,66% su anno 2023 +0,66% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: PAVIMENTAZIONI IN MASSELLI

Codice regionale: CAM24_U05.070.065 +0,49% su anno 2023 +0,49% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Pavimentazione in masselli di calcestruzzo con proprietà fotocatalitiche

Codice regionale: CAM24_U05.070.065.A
Articolo: A

Masselli autobloccanti fotocatalitici, in calcestruzzo vibrocompresso multistrato, a norma UNI EN 1338-1339, con strato di finitura superficiale, per almeno il 12% dello spessore totale, composto da una miscela di aggreganti (quarzi e basalti) ad altissima resistenza all'usura, a granulometria massima 3 mm, realizzato con impiego di miscela ecoattiva contenente biossido di titanio (TiO2) ed altri additivi speciali, autopulenti e con proprietà antinquinamento, antimuffa, antibatteriche, trattato con procedimento di pallinatura calibrata, resistenza all'abrasione <= 20 mm, resistenza al gelo-disgelo in presenza di sali disgelanti <= 1,00 kg/mq, reazione al fuoco classe A1, delle dimensioni di base 20 x 10 ÷ 40 cm, colorazione superficiale standard grigio/bruno: spessore 7 cm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 42,67170
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,52%
Prezzo	€ 54,92
Scostamento % su anno 2023	+0,52%
Spese generali (17%)	€ 7,25419
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,36271
Utili di impresa (10%)	€ 4,99259
Incidenza Manodopera al 15,43%	€ 8,47350
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,36271



Codice regionale:
Articolo:

CAM24_U05.070.065.B

B Masselli autobloccanti fotocatalitici, in calcestruzzo vibrocompresso multistrato, a norma UNI EN 1338-1339, con strato di finitura superficiale, per almeno il 12% dello spessore totale, composto da una miscela di aggreganti (quarzi e basalti) ad altissima resistenza all'usura, a granulometria massima 3 mm, realizzato con impiego di miscela ecoattiva contenente biossido di titanio (TiO2) ed altri additivi speciali, autopulenti e con proprietà antinquinamento, antimuffa, antibatteriche, trattato con procedimento di pallinatura calibrata, resistenza all'abrasione <= 20 mm, resistenza al gelo-disgelo in presenza di sali disgelanti <= 1,00 kg/mq, reazione al fuoco classe A1, dimensioni di base 20 x 10 ÷ 40 cm, colorazione superficiale standard grigio/bruno: spessore 10 cm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 48,17970
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,46%
Prezzo	€ 62,01
Scostamento % su anno 2023	+0,46%
Spese generali (17%)	€ 8,19055
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,40953
Utili di impresa (10%)	€ 5,63703
Incidenza Manodopera al 13,67%	€ 8,47350
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,40953

Codice regionale:
Articolo:

CAM24_U05.070.065.C

C Masselli autobloccanti fotocatalitici, in calcestruzzo vibrocompresso multistrato, a norma UNI EN 1338-1339, con strato di finitura superficiale, per almeno il 12% dello spessore totale, composto da una miscela di aggreganti (quarzi e basalti) ad altissima resistenza all'usura, a granulometria massima 3 mm, realizzato con impiego di miscela ecoattiva contenente biossido di titanio (TiO2) ed altri additivi speciali, autopulenti e con proprietà antinquinamento, antimuffa, antibatteriche, trattato con procedimento di pallinatura calibrata, resistenza all'abrasione <= 20 mm, resistenza al gelo-disgelo in presenza di sali disgelanti <= 1,00 kg/mq, reazione al fuoco classe A1, dimensioni 40 x 20 cm, colorazione superficiale standard grigio/bruno: spessore 7 cm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 42,67170
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,52%
Prezzo	€ 54,92
Scostamento % su anno 2023	+0,52%
Spese generali (17%)	€ 7,25419
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,36271
Utili di impresa (10%)	€ 4,99259
Incidenza Manodopera al 15,43%	€ 8,47350
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,36271

Codice regionale:
Articolo:

CAM24_U05.070.065.D

D Masselli autobloccanti fotocatalitici, in calcestruzzo vibrocompresso multistrato, a norma UNI EN 1338-1339, con strato di finitura superficiale, per almeno il 12% dello spessore totale, composto da una miscela di aggreganti (quarzi e basalti) ad altissima resistenza all'usura, a granulometria massima 3 mm, realizzato con impiego di miscela ecoattiva contenente biossido di titanio (TiO2) ed altri additivi speciali, autopulenti e con proprietà antinquinamento, antimuffa, antibatteriche, trattato con procedimento di pallinatura calibrata, resistenza all'abrasione <= 20 mm, resistenza al gelo-disgelo in presenza di sali disgelanti <= 1,00 kg/mq, reazione al fuoco classe A1, dimensioni 40 x 20 cm, colorazione superficiale standard grigio/bruno: spessore 10 cm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 48,17970
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,46%
Prezzo	€ 62,01
Scostamento % su anno 2023	+0,46%
Spese generali (17%)	€ 8,19055
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,40953
Utili di impresa (10%)	€ 5,63703
Incidenza Manodopera al 13,67%	€ 8,47350
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,40953

**Codice regionale:****CAM24_U05.070.065.E****Articolo:**

E

Masselli autobloccanti fotocatalitici, in calcestruzzo vibrocompresso multistrato, a norma UNI EN 1338-1339, con strato di finitura superficiale, per almeno il 12% dello spessore totale, composto da una miscela di aggreganti (quarzi e basalti) ad altissima resistenza all'usura, a granulometria massima 3 mm, realizzato con impiego di miscela ecoattiva contenente biossido di titanio (TiO2) ed altri additivi speciali, autopulenti e con proprietà antinquinamento, antimuffa, antibatteriche, trattato con procedimento di pallinatura calibrata, resistenza all'abrasione <= 20 mm, resistenza al gelo-disgelo in presenza di sali disgelanti <= 1,00 kg/mq, reazione al fuoco classe A1, dimensioni 17,5 x 15,3 cm, colorazione superficiale standard grigio/bruno: spessore 6 cm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 40,99176
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,54%
Prezzo	€ 52,76
Scostamento % su anno 2023	+0,54%
Spese generali (17%)	€ 6,96860
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,34843
Utili di impresa (10%)	€ 4,79604
Incidenza Manodopera al 16,06%	€ 8,47350
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,34843

Codice regionale:**CAM24_U05.070.065.F****Articolo:**

F

Masselli autobloccanti fotocatalitici, in calcestruzzo vibrocompresso multistrato, a norma UNI EN 1338-1339, con strato di finitura superficiale, per almeno il 12% dello spessore totale, composto da una miscela di aggreganti (quarzi e basalti) ad altissima resistenza all'usura, a granulometria massima 3 mm, realizzato con impiego di miscela ecoattiva contenente biossido di titanio (TiO2) ed altri additivi speciali, autopulenti e con proprietà antinquinamento, antimuffa, antibatteriche, trattato con procedimento di pallinatura calibrata, resistenza all'abrasione <= 20 mm, resistenza al gelo-disgelo in presenza di sali disgelanti <= 1,00 kg/mq, reazione al fuoco classe A1, dimensioni 17,5 x 15,3 cm, colorazione superficiale standard grigio/bruno: spessore 8 cm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 43,67691
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,5%
Prezzo	€ 56,21
Scostamento % su anno 2023	+0,5%
Spese generali (17%)	€ 7,42507
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,37125
Utili di impresa (10%)	€ 5,11020
Incidenza Manodopera al 15,07%	€ 8,47350
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,37125

Codice regionale:**CAM24_U05.070.065.G****Articolo:**

G

Masselli autobloccanti fotocatalitici, in calcestruzzo vibrocompresso multistrato, a norma UNI EN 1338-1339, con strato di finitura superficiale, per almeno il 12% dello spessore totale, composto da una miscela di aggreganti (quarzi e basalti) ad altissima resistenza all'usura, a granulometria massima 3 mm, realizzato con impiego di miscela ecoattiva contenente biossido di titanio (TiO2) ed altri additivi speciali, autopulenti e con proprietà antinquinamento, antimuffa, antibatteriche, trattato con procedimento di pallinatura calibrata, resistenza all'abrasione <= 20 mm, resistenza al gelo-disgelo in presenza di sali disgelanti <= 1,00 kg/mq, reazione al fuoco classe A1, dimensioni 12 x 25 cm: spessore 6 cm, colorazione superficiale standard fiammata antico/ardesia

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 44,84048
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,49%
Prezzo	€ 57,71
Scostamento % su anno 2023	+0,49%
Spese generali (17%)	€ 7,62288
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,38114
Utili di impresa (10%)	€ 5,24634
Incidenza Manodopera al 14,68%	€ 8,47350
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,38114

**Codice regionale:****CAM24_U05.070.065.H****Articolo:**

H

Masselli autobloccanti fotocatalitici, in calcestruzzo vibrocompresso multistrato, a norma UNI EN 1338-1339, con strato di finitura superficiale, per almeno il 12% dello spessore totale, composto da una miscela di aggreganti (quarzi e basalti) ad altissima resistenza all'usura, a granulometria massima 3 mm, realizzato con impiego di miscela ecoattiva contenente biossido di titanio (TiO2) ed altri additivi speciali, autopulenti e con proprietà antinquinamento, antimuffa, antibatteriche, trattato con procedimento di pallinatura calibrata, resistenza all'abrasione <= 20 mm, resistenza al gelo-disgelo in presenza di sali disgelanti <= 1,00 kg/mq, reazione al fuoco classe A1, spessore 8 cm, colorazione superciale standard grigia

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 46,43091
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,47%
Prezzo	€ 59,76
Scostamento % su anno 2023	+0,47%
Spese generali (17%)	€ 7,89325
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,39466
Utili di impresa (10%)	€ 5,43242
Incidenza Manodopera al 14,18%	€ 8,47350
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,39466

Codice regionale:**CAM24_U05.070.065.I****Articolo:**

I

Masselli autobloccanti fotocatalitici, in calcestruzzo vibrocompresso multistrato, a norma UNI EN 1338-1339, con strato di finitura superficiale, per almeno il 12% dello spessore totale, composto da una miscela di aggreganti (quarzi e basalti) ad altissima resistenza all'usura, a granulometria massima 3 mm, realizzato con impiego di miscela ecoattiva contenente biossido di titanio (TiO2) ed altri additivi speciali, autopulenti e con proprietà antinquinamento, antimuffa, antibatteriche, trattato con procedimento di pallinatura calibrata, resistenza all'abrasione <= 20 mm, resistenza al gelo-disgelo in presenza di sali disgelanti <= 1,00 kg/mq, reazione al fuoco classe A1, spessore 8 cm, colorazione superficiale standard grigio luna

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 46,56173
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,47%
Prezzo	€ 59,92
Scostamento % su anno 2023	+0,47%
Spese generali (17%)	€ 7,91549
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,39577
Utili di impresa (10%)	€ 5,44772
Incidenza Manodopera al 14,14%	€ 8,47350
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,39577

Codice regionale:**CAM24_U05.070.065.J****Articolo:**

J

Masselli autobloccanti fotocatalitici, in calcestruzzo vibrocompresso multistrato, a norma UNI EN 1338-1339, con strato di finitura superficiale, per almeno il 12% dello spessore totale, composto da una miscela di aggreganti (quarzi e basalti) ad altissima resistenza all'usura, a granulometria massima 3 mm, realizzato con impiego di miscela ecoattiva contenente biossido di titanio (TiO2) ed altri additivi speciali, autopulenti e con proprietà antinquinamento, antimuffa, antibatteriche, trattato con procedimento di pallinatura calibrata, resistenza all'abrasione <= 20 mm, resistenza al gelo-disgelo in presenza di sali disgelanti <= 1,00 kg/mq, reazione al fuoco classe A1, spessore 6 cm, colorazione superciale standard grigio/bruno

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 45,53586
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,48%
Prezzo	€ 58,60
Scostamento % su anno 2023	+0,48%
Spese generali (17%)	€ 7,74110
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,38706
Utili di impresa (10%)	€ 5,32770
Incidenza Manodopera al 14,46%	€ 8,47350
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,38706



Codice regionale: CAM24_U05 +0,54% su anno 2023 +0,54% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA

Codice regionale: CAM24_U05.070 +0,66% su anno 2023 +0,66% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: PAVIMENTAZIONI IN MASSELLI

Codice regionale: CAM24_U05.070.070 +0,72% su anno 2023 +0,72% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Pavimentazione in mattonelle di asfalto

Codice regionale: CAM24_U05.070.070.A

Articolo: A Pavimento in mattonelle di asfalto naturale, a superficie liscia, in opera con malta di sabbia e cemento tipo 32.5, su sottostante massetto di fondazione quest'ultimo da pagarsi a parte, compreso l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze ecc. Dimensioni 10 x 20 cm spessore 20 mm.

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 27,27399
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,81%
Prezzo	€ 35,10
Scostamento % su anno 2023	+0,81%
Spese generali (17%)	€ 4,63658
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,23183
Utili di impresa (10%)	€ 3,19106
Incidenza Manodopera al 24,14%	€ 8,47350
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,66%	€ 0,23183

Codice regionale: CAM24_U05.070.070.B

Articolo: B Pavimento in mattonelle di asfalto naturale, a superficie liscia, in opera con malta di sabbia e cemento tipo 32.5, su sottostante massetto di fondazione quest'ultimo da pagarsi a parte, compreso l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze ecc. Dimensioni 10 x 20 cm spessore 30 mm.

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 29,16399
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,76%
Prezzo	€ 37,53
Scostamento % su anno 2023	+0,76%
Spese generali (17%)	€ 4,95788
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,24789
Utili di impresa (10%)	€ 3,41219
Incidenza Manodopera al 22,58%	€ 8,47350
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,66%	€ 0,24789

Codice regionale: CAM24_U05.070.070.C

Articolo: C Pavimento in mattonelle di asfalto naturale, a superficie liscia, in opera con malta di sabbia e cemento tipo 32.5, su sottostante massetto di fondazione quest'ultimo da pagarsi a parte, compreso l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze ecc. Dimensioni 10 x 20 cm spessore 40 mm.

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 32,48462
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,68%
Prezzo	€ 41,81
Scostamento % su anno 2023	+0,68%
Spese generali (17%)	€ 5,52239
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,27612
Utili di impresa (10%)	€ 3,80070
Incidenza Manodopera al 20,27%	€ 8,47350
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,66%	€ 0,27612



Codice regionale: CAM24_U05.070.070.D
Articolo: D

Pavimento in mattonelle di asfalto naturale, a superficie liscia, in opera con malta di sabbia e cemento tipo 32.5, su sottostante massetto di fondazione quest'ultimo da pagarsi a parte, compreso l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze ecc. Dimensioni 10 x 20 cm spessore 50 mm.

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 36,50087
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,6%
Prezzo	€ 46,98
Scostamento % su anno 2023	+0,6%
Spese generali (17%)	€ 6,20515
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,31026
Utili di impresa (10%)	€ 4,27060
Incidenza Manodopera al 18,04%	€ 8,47350
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,31026

Codice regionale: CAM24_U05.070.070.E
Articolo: E

Pavimento in mattonelle di asfalto naturale, a superficie bugnata, in opera con malta di sabbia e cemento tipo 32.5, su sottostante massetto di fondazione quest'ultimo da pagarsi a parte, compreso l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze ecc. Dimensioni 10 x 20 cm spessore 20 mm.

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 26,63087
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,83%
Prezzo	€ 34,27
Scostamento % su anno 2023	+0,83%
Spese generali (17%)	€ 4,52725
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,22636
Utili di impresa (10%)	€ 3,11581
Incidenza Manodopera al 24,72%	€ 8,47350
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,22636

Codice regionale: CAM24_U05.070.070.F
Articolo: F

Pavimento in mattonelle di asfalto naturale, a superficie bugnata, in opera con malta di sabbia e cemento tipo 32.5, su sottostante massetto di fondazione quest'ultimo da pagarsi a parte, compreso l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze ecc. Dimensioni 10 x 20 cm spessore 30 mm.

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 29,16399
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,76%
Prezzo	€ 37,53
Scostamento % su anno 2023	+0,76%
Spese generali (17%)	€ 4,95788
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,24789
Utili di impresa (10%)	€ 3,41219
Incidenza Manodopera al 22,58%	€ 8,47350
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,24789

Codice regionale: CAM24_U05.070.070.G
Articolo: G

Pavimento in mattonelle di asfalto naturale, a superficie bugnata, in opera con malta di sabbia e cemento tipo 32.5, su sottostante massetto di fondazione quest'ultimo da pagarsi a parte, compreso l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze ecc. Dimensioni 10 x 20 cm spessore 40 mm.



Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 30,88337
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,71%
Prezzo	€ 39,75
Scostamento % su anno 2023	+0,71%
Spese generali (17%)	€ 5,25017
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,26251
Utili di impresa (10%)	€ 3,61335
Incidenza Manodopera al 21,32%	€ 8,47350
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,26251

Codice regionale: CAM24_U05.070.070.H

Articolo: H Pavimento in mattonelle di asfalto naturale, a superficie bugnata, in opera con malta di sabbia e cemento tipo 32.5, su sottostante massetto di fondazione quest'ultimo da pagarsi a parte, compreso l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze ecc. Dimensioni 10 x 20 cm spessore 50 mm.

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 37,87899
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,58%
Prezzo	€ 48,75
Scostamento % su anno 2023	+0,58%
Spese generali (17%)	€ 6,43943
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,32197
Utili di impresa (10%)	€ 4,43184
Incidenza Manodopera al 17,38%	€ 8,47350
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,32197

Codice regionale: CAM24_U05 +0,54% su anno 2023 +0,54% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: URBANIZZAZIONI - OPERE STRADALI E DI PAVIMENTAZIONE URBANA

Codice regionale: CAM24_U05.080 +1,24% su anno 2023 +1,24% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: CORDONI IN PIETRA E PREFABBRICATI

Codice regionale: CAM24_U05.080.010 +1,24% su anno 2023 +1,24% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Cordoni in calcestruzzo di colore grigio

Codice regionale: CAM24_U05.080.010.A

Articolo: A Cordoni in calcestruzzo di colore grigio, posati su letto di malta di cemento tipo 325, compresi rinfiacco, sigillatura dei giunti, i pezzi speciali. Cordone prefabbricato da 8+10x25x100 cm

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 15,03201
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,39%
Prezzo	€ 19,35
Scostamento % su anno 2023	+1,39%
Spese generali (17%)	€ 2,55544
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,12777
Utili di impresa (10%)	€ 1,75875
Incidenza Manodopera al 41,81%	€ 8,08880
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,12777

Codice regionale: CAM24_U05.080.010.B

Articolo: B Cordoni in calcestruzzo di colore grigio, posati su letto di malta di cemento tipo 325, compresi rinfiacco, sigillatura dei giunti, i pezzi speciali. Cordone prefabbricato da 10+12x25x100 cm



Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 15,92209
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,4%
Prezzo	€ 20,49
Scostamento % su anno 2023	+1,4%
Spese generali (17%)	€ 2,70676
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,13534
Utili di impresa (10%)	€ 1,86289
Incidenza Manodopera al 42,4%	€ 8,68800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,13534

Codice regionale:**CAM24_U05.080.010.C****Articolo:**

C Cordonì in calcestruzzo di colore grigio, posati su letto di malta di cemento tipo 325, compresi rinfilanco, sigillatura dei giunti, i pezzi speciali. Cordone prefabbricato da 12+14x25x100 cm

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 18,40841
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,36%
Prezzo	€ 23,69
Scostamento % su anno 2023	+1,36%
Spese generali (17%)	€ 3,12943
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,15647
Utili di impresa (10%)	€ 2,15378
Incidenza Manodopera al 41,26%	€ 9,77400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,15647

Codice regionale:**CAM24_U05.080.010.D****Articolo:**

D Cordonì in calcestruzzo di colore grigio, posati su letto di malta di cemento tipo 325, compresi rinfilanco, sigillatura dei giunti, i pezzi speciali. Cordone prefabbricato da 14+16x25x100 cm

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 25,66455
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,08%
Prezzo	€ 33,03
Scostamento % su anno 2023	+1,08%
Spese generali (17%)	€ 4,36297
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,21815
Utili di impresa (10%)	€ 3,00275
Incidenza Manodopera al 32,88%	€ 10,86000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,21815

Codice regionale:**CAM24_U05.080.010.E****Articolo:**

E Cordonì in calcestruzzo di colore grigio, posati su letto di malta di cemento tipo 325, compresi rinfilanco, sigillatura dei giunti, i pezzi speciali. Cordone prefabbricato da 15+18x25x100 cm



Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 26,54631
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,15%
Prezzo	€ 34,17
Scostamento % su anno 2023	+1,15%
Spese generali (17%)	€ 4,51287
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,22564
Utili di impresa (10%)	€ 3,10592
Incidenza Manodopera al 34,97%	€ 11,94600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,22564

Codice regionale: CAM24_U05.080.010.F

Articolo: F Cordonì in calcestruzzo di colore grigio, posati su letto di malta di cemento tipo 325, compresi rinfiacco, sigillatura dei giunti, i pezzi speciali. Cordone prefabbricato da 18+20x25x100 cm

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 30,70123
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,08%
Prezzo	€ 39,51
Scostamento % su anno 2023	+1,08%
Spese generali (17%)	€ 5,21921
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,26096
Utili di impresa (10%)	€ 3,59204
Incidenza Manodopera al 32,98%	€ 13,03200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,26096

Codice regionale: CAM24_U06 +0,4% su anno 2023 +0,4% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Codice regionale: CAM24_U06.010 +0,2% su anno 2023 +0,2% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: LAMPADE, REATTORI, ALIMENTATORI

Codice regionale: CAM24_U06.010.010 +0,17% su anno 2023 +0,17% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Alimentatore per lampade a vapori di sodio

Codice regionale: CAM24_U06.010.010.A
Articolo: A Alimentatore per lampade a vapori di sodio bassa pressione, 230 V, 50 Hz 18 W

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 30,16959
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,22%
Prezzo	€ 38,83
Scostamento % su anno 2023	+0,22%
Spese generali (17%)	€ 5,12883
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,25644
Utili di impresa (10%)	€ 3,52984
Incidenza Manodopera al 2,51%	€ 0,97480
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,25644

Codice regionale: CAM24_U06.010.010.B
Articolo: B Alimentatore per lampade a vapori di sodio bassa pressione, 230 V, 50 Hz 35 W



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 45,05712
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,22%
Prezzo	€ 57,99
Scostamento % su anno 2023	+0,22%
Spese generali (17%)	€ 7,65971
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,38299
Utili di impresa (10%)	€ 5,27168
Incidenza Manodopera al 2,52%	€ 1,46220
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,38299

Codice regionale: CAM24_U06.010.010.C
Articolo: C Alimentatore per lampade a vapori di sodio bassa pressione, 230 V, 50 Hz 90 W

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 64,24956
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,15%
Prezzo	€ 82,69
Scostamento % su anno 2023	+0,15%
Spese generali (17%)	€ 10,92243
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,54612
Utili di impresa (10%)	€ 7,51720
Incidenza Manodopera al 1,77%	€ 1,46220
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,54612

Codice regionale: CAM24_U06.010.010.D
Articolo: D Alimentatore per lampade a vapori di sodio bassa pressione, 230 V, 50 Hz 135 W

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 81,36491
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,08%
Prezzo	€ 104,72
Scostamento % su anno 2023	+0,08%
Spese generali (17%)	€ 13,83203
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,69160
Utili di impresa (10%)	€ 9,51969
Incidenza Manodopera al 0,93%	€ 0,97480
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,69160

Codice regionale: CAM24_U06 +0,4% su anno 2023 +0,4% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Codice regionale: CAM24_U06.010 +0,2% su anno 2023 +0,2% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: LAMPADE, REATTORI, ALIMENTATORI

Codice regionale: CAM24_U06.010.020 +0,28% su anno 2023 +0,28% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Lampada a vapori di sodio

Codice regionale: CAM24_U06.010.020.A
Articolo: A Lampada a vapori di sodio, bassa pressione, attacco BY 22 18 W, lumen 1.770



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 25,84143
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,25%
Prezzo	€ 33,26
Scostamento % su anno 2023	+0,25%
Spese generali (17%)	€ 4,39304
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,21965
Utili di impresa (10%)	€ 3,02345
Incidenza Manodopera al 2,93%	€ 0,97480
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,21965

Codice regionale: CAM24_U06.010.020.B
Articolo: B Lampada a vapori di sodio, bassa pressione, attacco BY 22 35 W, lumen 4.550

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 26,94382
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,36%
Prezzo	€ 34,68
Scostamento % su anno 2023	+0,36%
Spese generali (17%)	€ 4,58045
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,22902
Utili di impresa (10%)	€ 3,15243
Incidenza Manodopera al 4,22%	€ 1,46220
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,22902

Codice regionale: CAM24_U06.010.020.C
Articolo: C Lampada a vapori di sodio, bassa pressione, attacco BY 22 90 W, lumen 13.000

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 34,57902
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,28%
Prezzo	€ 44,50
Scostamento % su anno 2023	+0,28%
Spese generali (17%)	€ 5,87843
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,29392
Utili di impresa (10%)	€ 4,04575
Incidenza Manodopera al 3,29%	€ 1,46220
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,29392

Codice regionale: CAM24_U06.010.020.D
Articolo: D Lampada a vapori di sodio, bassa pressione, attacco BY 22 135 W, lumen 20.800



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 46,22909
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,21%
Prezzo	€ 59,50
Scostamento % su anno 2023	+0,21%
Spese generali (17%)	€ 7,85895
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,39295
Utili di impresa (10%)	€ 5,40880
Incidenza Manodopera al 2,46%	€ 1,46220
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,39295

Codice regionale: CAM24_U06 +0,4% su anno 2023 +0,4% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Codice regionale: CAM24_U06.010 +0,2% su anno 2023 +0,2% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: LAMPADE, REATTORI, ALIMENTATORI

Codice regionale: CAM24_U06.010.030 +0,18% su anno 2023 +0,18% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Reattore in aria per lampade a vapori di sodio

Codice regionale: CAM24_U06.010.030.A (CAM)
Articolo: A Reattore in aria per lampade a vapori di sodio alta pressione, 230 V, 50 Hz 70 W

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 35,68137
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,27%
Prezzo	€ 45,92
Scostamento % su anno 2023	+0,27%
Spese generali (17%)	€ 6,06583
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,30329
Utili di impresa (10%)	€ 4,17472
Incidenza Manodopera al 3,18%	€ 1,46220
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,30329

Codice regionale: CAM24_U06.010.030.B (CAM)
Articolo: B Reattore in aria per lampade a vapori di sodio alta pressione, 230 V, 50 Hz 100 W

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 57,18294
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,17%
Prezzo	€ 73,59
Scostamento % su anno 2023	+0,17%
Spese generali (17%)	€ 9,72110
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,48606
Utili di impresa (10%)	€ 6,69040
Incidenza Manodopera al 1,99%	€ 1,46220
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,48606

Codice regionale: CAM24_U06.010.030.C (CAM)
Articolo: C Reattore in aria per lampade a vapori di sodio alta pressione, 230 V, 50 Hz 150 W



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 60,91932
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,16%
Prezzo	€ 78,40
Scostamento % su anno 2023	+0,16%
Spese generali (17%)	€ 10,35628
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,51781
Utili di impresa (10%)	€ 7,12756
Incidenza Manodopera al 1,86%	€ 1,46220
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,51781

Codice regionale: CAM24_U06.010.030.D (CAM)
Articolo: D Reattore in aria per lampade a vapori di sodio alta pressione, 230 V, 50 Hz 250 W

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 66,80232
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,1%
Prezzo	€ 85,97
Scostamento % su anno 2023	+0,1%
Spese generali (17%)	€ 11,35639
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,56782
Utili di impresa (10%)	€ 7,81587
Incidenza Manodopera al 1,13%	€ 0,97480
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,56782

Codice regionale: CAM24_U06 +0,4% su anno 2023 +0,4% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Codice regionale: CAM24_U06.010 +0,2% su anno 2023 +0,2% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: LAMPADE, REATTORI, ALIMENTATORI

Codice regionale: CAM24_U06.010.040 +0,28% su anno 2023 +0,28% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Lampada a vapori di sodio, alta pressione, a bulbo tubolare

Codice regionale: CAM24_U06.010.040.A (CAM)
Articolo: A Lampada a vapori di sodio, alta pressione, a bulbo tubolare, attacco E40, con accenditore separato 150 W, lumen 14.500

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 33,53470
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,29%
Prezzo	€ 43,16
Scostamento % su anno 2023	+0,29%
Spese generali (17%)	€ 5,70090
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,28505
Utili di impresa (10%)	€ 3,92356
Incidenza Manodopera al 3,39%	€ 1,46220
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,28505

Codice regionale: CAM24_U06.010.040.B (CAM)
Articolo: B Lampada a vapori di sodio, alta pressione, a bulbo tubolare, attacco E40, con accenditore separato 250 W, lumen 27.000



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 36,44721
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,27%
Prezzo	€ 46,91
Scostamento % su anno 2023	+0,27%
Spese generali (17%)	€ 6,19603
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,30980
Utili di impresa (10%)	€ 4,26432
Incidenza Manodopera al 3,12%	€ 1,46220
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,30980

Codice regionale: CAM24_U06 +0,4% su anno 2023 +0,4% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Codice regionale: CAM24_U06.010 +0,2% su anno 2023 +0,2% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: LAMPADE, REATTORI, ALIMENTATORI

Codice regionale: CAM24_U06.010.050 +0,23% su anno 2023 +0,23% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Lampada a vapori di sodio ad alta pressione a bulbo tubolare , ad alta efficienza e maggiore durata

Codice regionale: CAM24_U06.010.050.A (CAM)
Articolo: A Lampada a vapori di sodio ad alta pressione a bulbo tubolare chiaro con accenditore separato, ad alta efficienza e maggiore durata 70 W, lumen 6.800, attacco E 27

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 33,03861
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,3%
Prezzo	€ 42,52
Scostamento % su anno 2023	+0,3%
Spese generali (17%)	€ 5,61656
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,28083
Utili di impresa (10%)	€ 3,86552
Incidenza Manodopera al 3,44%	€ 1,46220
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,28083

Codice regionale: CAM24_U06.010.050.B (CAM)
Articolo: B Lampada a vapori di sodio ad alta pressione a bulbo tubolare chiaro con accenditore separato, ad alta efficienza e maggiore durata 100 W, lumen 10.000, attacco E 40

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 38,19579
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,26%
Prezzo	€ 49,16
Scostamento % su anno 2023	+0,26%
Spese generali (17%)	€ 6,49328
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,32466
Utili di impresa (10%)	€ 4,46891
Incidenza Manodopera al 2,97%	€ 1,46220
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,32466

Codice regionale: CAM24_U06.010.050.C (CAM)
Articolo: C Lampada a vapori di sodio ad alta pressione a bulbo tubolare chiaro con accenditore separato, ad alta efficienza e maggiore durata 150 W, lumen 16.000, attacco E 40



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 45,43394
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,22%
Prezzo	€ 58,47
Scostamento % su anno 2023	+0,22%
Spese generali (17%)	€ 7,72377
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,38619
Utili di impresa (10%)	€ 5,31577
Incidenza Manodopera al 2,5%	€ 1,46220
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,38619

Codice regionale: CAM24_U06.010.050.D (CAM)

Articolo: D Lampada a vapori di sodio ad alta pressione a bulbo tubolare chiaro con accenditore separato, ad alta efficienza e maggiore durata 250 W, lumen 31.500, attacco E 40

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 54,71803
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,12%
Prezzo	€ 70,42
Scostamento % su anno 2023	+0,12%
Spese generali (17%)	€ 9,30207
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,46510
Utili di impresa (10%)	€ 6,40201
Incidenza Manodopera al 1,38%	€ 0,97480
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,46510

Codice regionale: CAM24_U06 +0,4% su anno 2023 +0,4% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Codice regionale: CAM24_U06.010 +0,2% su anno 2023 +0,2% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: LAMPADE, REATTORI, ALIMENTATORI

Codice regionale: CAM24_U06.010.060 +0,04% su anno 2023 +0,04% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Reattore in aria per lampade a ioduri metallici

Codice regionale: CAM24_U06.010.060.A

Articolo: A Reattore in aria per lampade a ioduri metallici, 230/400 V, 50 Hz 2.000 W

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 161,88265
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,04%
Prezzo	€ 208,34
Scostamento % su anno 2023	+0,04%
Spese generali (17%)	€ 27,52005
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,37600
Utili di impresa (10%)	€ 18,94027
Incidenza Manodopera al 0,47%	€ 0,97480
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 1,37600

Codice regionale: CAM24_U06 +0,4% su anno 2023 +0,4% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Codice regionale: CAM24_U06.010 +0,2% su anno 2023 +0,2% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: LAMPADE, REATTORI, ALIMENTATORI

Codice regionale: CAM24_U06.010.070 +0,25% su anno 2023 +0,25% su anno 2023 con S. G. e U. I.



Voce: Lampada ovoidale a vapori di sodio

Codice regionale: CAM24_U06.010.070.A (CAM)

Articolo: A Lampada ovoidale a vapori di sodio, alta pressione, a bulbo ovoidale, con accenditore incorporato, attacco E 27 50 W, lumen 3.400

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 26,51444
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,25%
Prezzo	€ 34,12
Scostamento % su anno 2023	+0,25%
Spese generali (17%)	€ 4,50745
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,22537
Utili di impresa (10%)	€ 3,10219
Incidenza Manodopera al 2,86%	€ 0,97480
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,22537

Codice regionale: CAM24_U06.010.070.B (CAM)

Articolo: B Lampada ovoidale a vapori di sodio, alta pressione, a bulbo ovoidale, con accenditore incorporato, attacco E 27 70 W, lumen 5.600

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 27,67480
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,24%
Prezzo	€ 35,62
Scostamento % su anno 2023	+0,24%
Spese generali (17%)	€ 4,70472
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,23524
Utili di impresa (10%)	€ 3,23795
Incidenza Manodopera al 2,74%	€ 0,97480
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,23524

Codice regionale: CAM24_U06 +0,4% su anno 2023 +0,4% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Codice regionale: CAM24_U06.010 +0,2% su anno 2023 +0,2% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: LAMPADÉ, REATTORI, ALIMENTATORI

Codice regionale: CAM24_U06.010.080 +0,28% su anno 2023 +0,28% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Lampada a vapori di sodio, alta pressione, a bulbo ovoidale,

Codice regionale: CAM24_U06.010.080.A (CAM)

Articolo: A Lampada a vapori di sodio, alta pressione, a bulbo ovoidale, con accenditore separato, attacco E 40 150 W, lumen 14.500

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 33,53470
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,29%
Prezzo	€ 43,16
Scostamento % su anno 2023	+0,29%
Spese generali (17%)	€ 5,70090
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,28505
Utili di impresa (10%)	€ 3,92356
Incidenza Manodopera al 3,39%	€ 1,46220
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,28505

Codice regionale: CAM24_U06.010.080.B (CAM)



Articolo: B Lampada a vapori di sodio, alta pressione, a bulbo ovoidale, con accenditore separato, attacco E 40 250 W, lumen 27.000

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 36,44721
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,27%
Prezzo	€ 46,91
Scostamento % su anno 2023	+0,27%
Spese generali (17%)	€ 6,19603
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,30980
Utili di impresa (10%)	€ 4,26432
Incidenza Manodopera al 3,12%	€ 1,46220
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,30980

Codice regionale: CAM24_U06 +0,4% su anno 2023 +0,4% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Codice regionale: CAM24_U06.010 +0,2% su anno 2023 +0,2% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: LAMPADE, REATTORI, ALIMENTATORI

Codice regionale: CAM24_U06.010.090 +0,04% su anno 2023 +0,04% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Lampada a ioduri metallici a bulbo tubolare

Codice regionale: CAM24_U06.010.090.A
Articolo: A Lampada a ioduri metallici a bulbo tubolare, con accenditore separato, attacco E40 400 W, lumen 30.500

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 77,24676
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,08%
Prezzo	€ 99,42
Scostamento % su anno 2023	+0,08%
Spese generali (17%)	€ 13,13195
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,65660
Utili di impresa (10%)	€ 9,03787
Incidenza Manodopera al 0,98%	€ 0,97480
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,65660

Codice regionale: CAM24_U06.010.090.B
Articolo: B Lampada a ioduri metallici a bulbo tubolare, con accenditore separato, attacco E40 1.000 W, lumen 81.000

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 313,30080
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,02%
Prezzo	€ 403,22
Scostamento % su anno 2023	+0,02%
Spese generali (17%)	€ 53,26114
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,66306
Utili di impresa (10%)	€ 36,65619
Incidenza Manodopera al 0,24%	€ 0,97480
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 2,66306

Codice regionale: CAM24_U06.010.090.C
Articolo: C Lampada a ioduri metallici a bulbo tubolare, con accenditore separato, attacco E40 2.000 W, lumen 189.000



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 361,37900
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,03%
Prezzo	€ 465,09
Scostamento % su anno 2023	+0,03%
Spese generali (17%)	€ 61,43443
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 3,07172
Utili di impresa (10%)	€ 42,28134
Incidenza Manodopera al 0,31%	€ 1,46220
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 3,07172

Codice regionale: CAM24_U06 +0,4% su anno 2023 +0,4% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Codice regionale: CAM24_U06.020 +0,17% su anno 2023 +0,17% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: CORPI ILLUMINANTI

Codice regionale: CAM24_U06.020.010 +0,17% su anno 2023 +0,17% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Apparecchio non carenato con attacco E 27

Codice regionale: CAM24_U06.020.010.A (CAM)
Articolo: A

Apparecchio non carenato, telaio in poliammide armato con fibre di vetro, corpo ottico in alluminio trattato, verniciato esternamente, coppa di chiusura in metacrilato, attacco E 27, installazione laterale, diametro 60 mm, cablato e rifasato per lampada a vapori di sodio, alta pressione, 70 W Aperto

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 134,25575
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,17%
Prezzo	€ 172,79
Scostamento % su anno 2023	+0,17%
Spese generali (17%)	€ 22,82348
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,14117
Utili di impresa (10%)	€ 15,70792
Incidenza Manodopera al 3,46%	€ 5,97737
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 1,14117

Codice regionale: CAM24_U06.020.010.B (CAM)
Articolo: B

Apparecchio non carenato, telaio in poliammide armato con fibre di vetro, corpo ottico in alluminio trattato, verniciato esternamente, coppa di chiusura in metacrilato, attacco E 27, installazione laterale, diametro 60 mm, cablato e rifasato per lampada a vapori di sodio, alta pressione, 70 W Chiuso

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 157,50324
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,17%
Prezzo	€ 202,71
Scostamento % su anno 2023	+0,17%
Spese generali (17%)	€ 26,77555
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,33878
Utili di impresa (10%)	€ 18,42788
Incidenza Manodopera al 3,41%	€ 6,91104
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 1,33878

Codice regionale: CAM24_U06 +0,4% su anno 2023 +0,4% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA



Codice regionale: CAM24_U06.020 +0,17% su anno 2023 +0,17% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: CORPI ILLUMINANTI

Codice regionale: CAM24_U06.020.020 +0,11% su anno 2023 +0,11% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Apparecchio carenato in polipropilene con attacco E 40

Codice regionale: CAM24_U06.020.020.A (CAM)

Articolo: A Apparecchio carenato in polipropilene, telaio in poliammide armato con fibre di vetro, corpo ottico in alluminio trattato, coppa di chiusura in metacrilato, installazione laterale diametro 60 mm, attacco E 40 Cablato e rifasato, chiuso, per lampada a vapori di sodio, alta pressione, 150 W

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 261,55408
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,11%
Prezzo	€ 336,62
Scostamento % su anno 2023	+0,11%
Spese generali (17%)	€ 44,46419
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,22321
Utili di impresa (10%)	€ 30,60183
Incidenza Manodopera al 2,8%	€ 9,42910
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 2,22321

Codice regionale: CAM24_U06 +0,4% su anno 2023 +0,4% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Codice regionale: CAM24_U06.020 +0,17% su anno 2023 +0,17% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: CORPI ILLUMINANTI

Codice regionale: CAM24_U06.020.030 +0,11% su anno 2023 +0,11% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Apparecchio carenato in polipropilene attacco E 40

Codice regionale: CAM24_U06.020.030.A (CAM)

Articolo: A Apparecchio carenato in polipropilene, telaio in poliammide armato con fibre di vetro, corpo ottico in alluminio trattato, coppa di chiusura in metacrilato, installazione laterale diametro 60 mm, attacco E 40 Cablato e rifasato per lampada a vapori di sodio, alta pressione, 150 W, aperto

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 214,32443
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,11%
Prezzo	€ 275,84
Scostamento % su anno 2023	+0,11%
Spese generali (17%)	€ 36,43515
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,82176
Utili di impresa (10%)	€ 25,07596
Incidenza Manodopera al 2,74%	€ 7,54734
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 1,82176

Codice regionale: CAM24_U06.020.030.B (CAM)

Articolo: B Apparecchio carenato in polipropilene, telaio in poliammide armato con fibre di vetro, corpo ottico in alluminio trattato, coppa di chiusura in metacrilato, installazione laterale diametro 60 mm, attacco E 40 Cablato e rifasato per lampada a vapori di sodio, alta pressione, 150 W, chiuso



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 250,52022
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,1%
Prezzo	€ 322,42
Scostamento % su anno 2023	+0,1%
Spese generali (17%)	€ 42,58844
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,12942
Utili di impresa (10%)	€ 29,31087
Incidenza Manodopera al 2,71%	€ 8,73491
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 2,12942

Codice regionale: CAM24_U06 +0,4% su anno 2023 +0,4% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Codice regionale: CAM24_U06.020 +0,17% su anno 2023 +0,17% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: CORPI ILLUMINANTI

Codice regionale: CAM24_U06.020.040 +0,06% su anno 2023 +0,06% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Apparecchio carenato in poliestere attacco E 27

Codice regionale: CAM24_U06.020.040.A (CAM)
Articolo: A Apparecchio carenato in poliestere rinforzato con fibra di vetro, telaio in alluminio pressofuso, riflettore in alluminio anodizzato brillantato, coppa di chiusura in policarbonato, installazione laterale o verticale diametro 42+60 mm cablato e rifasato, chiuso, attacco E 27 per lampada a vapori di sodio 100 W

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 203,21825
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,08%
Prezzo	€ 261,54
Scostamento % su anno 2023	+0,08%
Spese generali (17%)	€ 34,54710
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,72736
Utili di impresa (10%)	€ 23,77654
Incidenza Manodopera al 2,44%	€ 6,37389
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 1,72736

Codice regionale: CAM24_U06.020.040.B (CAM)
Articolo: B Apparecchio carenato in poliestere rinforzato con fibra di vetro, telaio in alluminio pressofuso, riflettore in alluminio anodizzato brillantato, coppa di chiusura in policarbonato, installazione laterale o verticale diametro 42+60 mm cablato e rifasato, chiuso, attacco E 27 per lampada a vapori di sodio 150 W

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 317,18445
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,05%
Prezzo	€ 408,22
Scostamento % su anno 2023	+0,05%
Spese generali (17%)	€ 53,92136
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,69607
Utili di impresa (10%)	€ 37,11058
Incidenza Manodopera al 2,11%	€ 8,60852
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 2,69607

Codice regionale: CAM24_U06.020.040.C (CAM)
Articolo: C Apparecchio carenato in poliestere rinforzato con fibra di vetro, telaio in alluminio pressofuso, riflettore in alluminio anodizzato brillantato, coppa di chiusura in policarbonato, installazione laterale o verticale diametro 42+60 mm cablato e rifasato, chiuso, attacco E 27 per lampada a vapori di sodio 250 W



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 352,61092
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,06%
Prezzo	€ 453,81
Scostamento % su anno 2023	+0,06%
Spese generali (17%)	€ 59,94386
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,99719
Utili di impresa (10%)	€ 41,25548
Incidenza Manodopera al 2,16%	€ 9,78100
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 2,99719

Codice regionale: CAM24_U06 +0,4% su anno 2023 +0,4% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Codice regionale: CAM24_U06.020 +0,17% su anno 2023 +0,17% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: CORPI ILLUMINANTI

Codice regionale: CAM24_U06.020.050 +0,12% su anno 2023 +0,12% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Apparecchio non carenato, cablato e rifasato per lampade a vapori di sodio

Codice regionale: CAM24_U06.020.050.A (CAM)
Articolo: A Apparecchio non carenato, cablato e rifasato per lampade a vapori di sodio, a.p., 250 W, aperto

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 225,48765
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,12%
Prezzo	€ 290,20
Scostamento % su anno 2023	+0,12%
Spese generali (17%)	€ 38,33290
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,91665
Utili di impresa (10%)	€ 26,38206
Incidenza Manodopera al 2,84%	€ 8,24407
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 1,91665

Codice regionale: CAM24_U06.020.050.B (CAM)
Articolo: B Apparecchio non carenato, cablato e rifasato per lampade a vapori di sodio, a.p., 250 W, chiuso

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 261,63610
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,11%
Prezzo	€ 336,73
Scostamento % su anno 2023	+0,11%
Spese generali (17%)	€ 44,47814
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,22391
Utili di impresa (10%)	€ 30,61142
Incidenza Manodopera al 2,8%	€ 9,43071
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 2,22391

Codice regionale: CAM24_U06 +0,4% su anno 2023 +0,4% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Codice regionale: CAM24_U06.020 +0,17% su anno 2023 +0,17% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: CORPI ILLUMINANTI



Codice regionale: CAM24_U06.020.060 +0,58% su anno 2023 +0,58% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Staffe di montaggio in acciaio

Codice regionale: CAM24_U06.020.060.A
Articolo: A Staffe di montaggio in acciaio Diametro 42 mm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 37,25014
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,62%
Prezzo	€ 47,94
Scostamento % su anno 2023	+0,62%
Spese generali (17%)	€ 6,33252
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,31663
Utili di impresa (10%)	€ 4,35827
Incidenza Manodopera al 8,5%	€ 4,07530
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,31663

Codice regionale: CAM24_U06.020.060.B
Articolo: B Staffe di montaggio in acciaio Diametro 60 mm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 43,47573
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,53%
Prezzo	€ 55,95
Scostamento % su anno 2023	+0,53%
Spese generali (17%)	€ 7,39087
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,36954
Utili di impresa (10%)	€ 5,08666
Incidenza Manodopera al 7,5%	€ 4,19737
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,36954

Codice regionale: CAM24_U06 +0,4% su anno 2023 +0,4% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Codice regionale: CAM24_U06.020 +0,17% su anno 2023 +0,17% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: CORPI ILLUMINANTI

Codice regionale: CAM24_U06.020.070 +0,11% su anno 2023 +0,11% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Apparecchio non carenato, telaio in poliammide, cablato e rifasato per lampade a vapori di sodio

Codice regionale: CAM24_U06.020.070.A (CAM)
Articolo: A Apparecchio non carenato, telaio in poliammide, cablato e rifasato per lampade a vapori di sodio, a.p., 70 W, chiuso

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 187,99965
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,1%
Prezzo	€ 241,96
Scostamento % su anno 2023	+0,1%
Spese generali (17%)	€ 31,95994
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,59800
Utili di impresa (10%)	€ 21,99596
Incidenza Manodopera al 2,71%	€ 6,55333
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 1,59800



Codice regionale: CAM24_U06.020.070.B (CAM)
Articolo: B Apparecchio non carenato, telaio in poliammide, cablato e rifasato per lampade a vapori di sodio, a.p., 100 W, chiuso

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 207,02179
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,11%
Prezzo	€ 266,44
Scostamento % su anno 2023	+0,11%
Spese generali (17%)	€ 35,19370
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,75969
Utili di impresa (10%)	€ 24,22155
Incidenza Manodopera al 2,78%	€ 7,40415
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 1,75969

Codice regionale: CAM24_U06 +0,4% su anno 2023 +0,4% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Codice regionale: CAM24_U06.030 +0,67% su anno 2023 +0,67% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: PALI IN ACCIAIO

Codice regionale: CAM24_U06.030.010 +0,75% su anno 2023 +0,75% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Palo rastremato o conico con braccio zincato - parte 1

Codice regionale: CAM24_U06.030.010.A
Articolo: A Palo rastremato o conico con braccio zincato avente sezione terminale del braccio del diametro di 60 mm a partire da sezione di base del diametro minimo 110 mm, da incassare nel terreno (Hi variabile), spessore minimo 3,2 mm, comprensivo di fori per alloggiamento fusibili. Sono compresi il basamento di sostegno delle dimensioni di 50x50x100 cm per pali di altezza fuori terra fino a 6500 mm e di 70x70x100 cm per pali di altezza oltre i 6500 mm in conglomerato cementizio con classe di resistenza C25/30, lo scavo, la tubazione del diametro 300 mm per il fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto 30x30 cm ispezionabile, il chiusino in P.V.C. pesante carrabile o in lamiera zincata: d2=88,9; l= 4000; h=3500; d=60; kg=25; S=3,2

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 360,30155
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,71%
Prezzo	€ 463,71
Scostamento % su anno 2023	+0,71%
Spese generali (17%)	€ 61,25126
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 3,06256
Utili di impresa (10%)	€ 42,15528
Incidenza Manodopera al 9,18%	€ 42,58950
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 3,06256

Codice regionale: CAM24_U06.030.010.B
Articolo: B Palo rastremato o conico con braccio zincato avente sezione terminale del braccio del diametro di 60 mm a partire da sezione di base del diametro minimo 110 mm, da incassare nel terreno (Hi variabile), spessore minimo 3,2 mm, comprensivo di fori per alloggiamento fusibili. Sono compresi il basamento di sostegno delle dimensioni di 50x50x100 cm per pali di altezza fuori terra fino a 6500 mm e di 70x70x100 cm per pali di altezza oltre i 6500 mm in conglomerato cementizio con classe di resistenza C25/30, lo scavo, la tubazione del diametro 300 mm per il fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto 30x30 cm ispezionabile, il chiusino in P.V.C. pesante carrabile o in lamiera zincata: d2=88,9; l= 5000; h=4500; d=60; kg=31; S=3,2



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 407,24086
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,63%
Prezzo	€ 524,12
Scostamento % su anno 2023	+0,63%
Spese generali (17%)	€ 69,23095
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 3,46155
Utili di impresa (10%)	€ 47,64718
Incidenza Manodopera al 8,3%	€ 43,50988
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 3,46155

Codice regionale: CAM24_U06.030.010.C

Articolo:

C

Palo rastremato o conico con braccio zincato avente sezione terminale del braccio del diametro di 60 mm a partire da sezione di base del diametro minimo 110 mm, da incassare nel terreno (Hi variabile), spessore minimo 3,2 mm, comprensivo di fori per alloggiamento fusibili. Sono compresi il basamento di sostegno delle dimensioni di 50x50x100 cm per pali di altezza fuori terra fino a 6500 mm e di 70x70x100 cm per pali di altezza oltre i 6500 mm in conglomerato cementizio con classe di resistenza C25/30, lo scavo, la tubazione del diametro 300 mm per il fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto 30x30 cm ispezionabile, il chiusino in P.V.C. pesante carrabile o in lamiera zincata: d2=88,9; l= 6000; h=5500; d=60; kg=35; S=3,2

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 411,14006
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,69%
Prezzo	€ 529,14
Scostamento % su anno 2023	+0,69%
Spese generali (17%)	€ 69,89381
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 3,49469
Utili di impresa (10%)	€ 48,10339
Incidenza Manodopera al 8,96%	€ 47,40908
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 3,49469

Codice regionale:

Articolo:

CAM24_U06.030.010.D

D

Palo rastremato o conico con braccio zincato avente sezione terminale del braccio del diametro di 60 mm a partire da sezione di base del diametro minimo 110 mm, da incassare nel terreno (Hi variabile), spessore minimo 3,2 mm, comprensivo di fori per alloggiamento fusibili. Sono compresi il basamento di sostegno delle dimensioni di 50x50x100 cm per pali di altezza fuori terra fino a 6500 mm e di 70x70x100 cm per pali di altezza oltre i 6500 mm in conglomerato cementizio con classe di resistenza C25/30, lo scavo, la tubazione del diametro 300 mm per il fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto 30x30 cm ispezionabile, il chiusino in P.V.C. pesante carrabile o in lamiera zincata: d2=114; l= 7000; h=6200; d=65; kg=59; S=3,5

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 523,92463
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,8%
Prezzo	€ 674,29
Scostamento % su anno 2023	+0,8%
Spese generali (17%)	€ 89,06719
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 4,45336
Utili di impresa (10%)	€ 61,29918
Incidenza Manodopera al 10,25%	€ 69,12809
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 4,45336

Codice regionale:

Articolo:

CAM24_U06.030.010.E

E

Palo rastremato o conico con braccio zincato avente sezione terminale del braccio del diametro di 60 mm a partire da sezione di base del diametro minimo 110 mm, da incassare nel terreno (Hi variabile), spessore minimo 3,2 mm, comprensivo di fori per alloggiamento fusibili. Sono compresi il basamento di sostegno delle dimensioni di 50x50x100 cm per pali di altezza fuori terra fino a 6500 mm e di 70x70x100 cm per pali di altezza oltre i 6500 mm in conglomerato cementizio con classe di resistenza C25/30, lo scavo, la tubazione del diametro 300 mm per il fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto 30x30 cm ispezionabile, il chiusino in P.V.C. pesante carrabile o in lamiera zincata: d2=114; l= 8000; h=7200; d=65; kg=67; S=3,5



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 548,55981
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,77%
Prezzo	€ 706,00
Scostamento % su anno 2023	+0,77%
Spese generali (17%)	€ 93,25517
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 4,66276
Utili di impresa (10%)	€ 64,18150
Incidenza Manodopera al 9,86%	€ 69,61114
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 4,66276

Codice regionale:
Articolo:

CAM24_U06.030.010.F

F Palo rastremato o conico con braccio zincato avente sezione terminale del braccio del diametro di 60 mm a partire da sezione di base del diametro minimo 110 mm, da incassare nel terreno (Hi variabile), spessore minimo 3,2 mm, comprensivo di fori per alloggiamento fusibili. Sono compresi il basamento di sostegno delle dimensioni di 50x50x100 cm per pali di altezza fuori terra fino a 6500 mm e di 70x70x100 cm per pali di altezza oltre i 6500 mm in conglomerato cementizio con classe di resistenza C25/30, lo scavo, la tubazione del diametro 300 mm per il fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto 30x30 cm ispezionabile, il chiusino in P.V.C. pesante carrabile o in lamiera zincata: d2=114; l= 9000; h=8200; d=65; kg=74; S=3,5

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 570,39439
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,74%
Prezzo	€ 734,10
Scostamento % su anno 2023	+0,74%
Spese generali (17%)	€ 96,96705
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 4,84835
Utili di impresa (10%)	€ 66,73614
Incidenza Manodopera al 9,54%	€ 70,03927
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 4,84835

Codice regionale:
Articolo:

CAM24_U06.030.010.G

G Palo rastremato o conico con braccio zincato avente sezione terminale del braccio del diametro di 60 mm a partire da sezione di base del diametro minimo 110 mm, da incassare nel terreno (Hi variabile), spessore minimo 3,2 mm, comprensivo di fori per alloggiamento fusibili. Sono compresi il basamento di sostegno delle dimensioni di 50x50x100 cm per pali di altezza fuori terra fino a 6500 mm e di 70x70x100 cm per pali di altezza oltre i 6500 mm in conglomerato cementizio con classe di resistenza C25/30, lo scavo, la tubazione del diametro 300 mm per il fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto 30x30 cm ispezionabile, il chiusino in P.V.C. pesante carrabile o in lamiera zincata: d2=127; l= 7000; h=6200; d=70; kg=65; S=3,6

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 567,42608
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,74%
Prezzo	€ 730,28
Scostamento % su anno 2023	+0,74%
Spese generali (17%)	€ 96,46243
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 4,82312
Utili di impresa (10%)	€ 66,38885
Incidenza Manodopera al 9,58%	€ 69,98106
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 4,82312

Codice regionale:
Articolo:

CAM24_U06.030.010.H

H Palo rastremato o conico con braccio zincato avente sezione terminale del braccio del diametro di 60 mm a partire da sezione di base del diametro minimo 110 mm, da incassare nel terreno (Hi variabile), spessore minimo 3,2 mm, comprensivo di fori per alloggiamento fusibili. Sono compresi il basamento di sostegno delle dimensioni di 50x50x100 cm per pali di altezza fuori terra fino a 6500 mm e di 70x70x100 cm per pali di altezza oltre i 6500 mm in conglomerato cementizio con classe di resistenza C25/30, lo scavo, la tubazione del diametro 300 mm per il fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in



cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto 30x30 cm ispezionabile, il chiusino in P.V.C. pesante carrabile o in lamiera zincata: d2=127; l= 8000; h=7200; d=70; kg=74; S=3,6

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 574,92229
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,73%
Prezzo	€ 739,92
Scostamento % su anno 2023	+0,73%
Spese generali (17%)	€ 97,73679
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 4,88684
Utili di impresa (10%)	€ 67,26591
Incidenza Manodopera al 9,48%	€ 70,12805
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 4,88684

Codice regionale: CAM24_U06.030.010.I
Articolo: I

Palo rastremato o conico con braccio zincato avente sezione terminale del braccio del diametro di 60 mm a partire da sezione di base del diametro minimo 110 mm, da incassare nel terreno (H variabile), spessore minimo 3,2 mm, comprensivo di fori per alloggiamento fusibili. Sono compresi il basamento di sostegno delle dimensioni di 50x50x100 cm per pali di altezza fuori terra fino a 6500 mm e di 70x70x100 cm per pali di altezza oltre i 6500 mm in conglomerato cementizio con classe di resistenza C25/30, lo scavo, la tubazione del diametro 300 mm per il fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto 30x30 cm ispezionabile, il chiusino in P.V.C. pesante carrabile o in lamiera zincata: d2=127; l= 9000; h=8200; d=70; kg=81; S=3,6

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 606,53840
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,8%
Prezzo	€ 780,61
Scostamento % su anno 2023	+0,8%
Spese generali (17%)	€ 103,11153
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 5,15558
Utili di impresa (10%)	€ 70,96499
Incidenza Manodopera al 10,29%	€ 80,30483
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 5,15558

Codice regionale: CAM24_U06.030.010.J
Articolo: J

Palo rastremato o conico con braccio zincato avente sezione terminale del braccio del diametro di 60 mm a partire da sezione di base del diametro minimo 110 mm, da incassare nel terreno (H variabile), spessore minimo 3,2 mm, comprensivo di fori per alloggiamento fusibili. Sono compresi il basamento di sostegno delle dimensioni di 50x50x100 cm per pali di altezza fuori terra fino a 6500 mm e di 70x70x100 cm per pali di altezza oltre i 6500 mm in conglomerato cementizio con classe di resistenza C25/30, lo scavo, la tubazione del diametro 300 mm per il fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto 30x30 cm ispezionabile, il chiusino in P.V.C. pesante carrabile o in lamiera zincata: d2=139,7; l= 7000; h=6200; d=75; kg=74; S=3,8

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 529,45483
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,92%
Prezzo	€ 681,41
Scostamento % su anno 2023	+0,92%
Spese generali (17%)	€ 90,00732
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 4,50037
Utili di impresa (10%)	€ 61,94622
Incidenza Manodopera al 11,55%	€ 78,71037
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 4,50037

Codice regionale: CAM24_U06 +0,4% su anno 2023 +0,4% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA



Codice regionale: CAM24_U06.030 +0,67% su anno 2023 +0,67% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: PALI IN ACCIAIO

Codice regionale: CAM24_U06.030.020 +0,65% su anno 2023 +0,65% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Palo rastremato o conico con braccio zincato - parte 2

Codice regionale: CAM24_U06.030.020.A

Articolo: A Palo rastremato o conico con braccio zincato avente sezione terminale del braccio del diametro di 60 mm a partire da sezione di base del diametro minimo 110 mm, da incassare nel terreno (Hi variabile), spessore minimo 3,2 mm, comprensivo di fori per alloggiamento fusibili. Sono compresi il basamento di sostegno delle dimensioni di 50x50x100 cm per pali di altezza fuori terra fino a 6500 mm e di 70x70x100 cm per pali di altezza oltre i 6500 mm in conglomerato cementizio con classe di resistenza C25/30, lo scavo, la tubazione del diametro 300 mm per il fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto 30x30 cm ispezionabile, il chiusino in P.V.C. pesante carrabile o in lamiera zincata: d2=139,7; l= 8000; h=7200; d=75; kg=84; S=3,8

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 616,10484
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,79%
Prezzo	€ 792,93
Scostamento % su anno 2023	+0,79%
Spese generali (17%)	€ 104,73782
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 5,23689
Utili di impresa (10%)	€ 72,08427
Incidenza Manodopera al 9,1%	€ 72,15520
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 5,23689

Codice regionale: CAM24_U06.030.020.B

Articolo: B Palo rastremato o conico con braccio zincato avente sezione terminale del braccio del diametro di 60 mm a partire da sezione di base del diametro minimo 110 mm, da incassare nel terreno (Hi variabile), spessore minimo 3,2 mm, comprensivo di fori per alloggiamento fusibili. Sono compresi il basamento di sostegno delle dimensioni di 50x50x100 cm per pali di altezza fuori terra fino a 6500 mm e di 70x70x100 cm per pali di altezza oltre i 6500 mm in conglomerato cementizio con classe di resistenza C25/30, lo scavo, la tubazione del diametro 300 mm per il fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto 30x30 cm ispezionabile, il chiusino in P.V.C. pesante carrabile o in lamiera zincata: d2=139,7; l= 9000; h=8200; d=75; kg=93; S=3,8

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 643,61097
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,76%
Prezzo	€ 828,33
Scostamento % su anno 2023	+0,76%
Spese generali (17%)	€ 109,41386
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 5,47069
Utili di impresa (10%)	€ 75,30248
Incidenza Manodopera al 8,71%	€ 72,15520
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 5,47069

Codice regionale: CAM24_U06.030.020.C

Articolo: C Palo rastremato o conico con braccio zincato avente sezione terminale del braccio del diametro di 60 mm a partire da sezione di base del diametro minimo 110 mm, da incassare nel terreno (Hi variabile), spessore minimo 3,2 mm, comprensivo di fori per alloggiamento fusibili. Sono compresi il basamento di sostegno delle dimensioni di 50x50x100 cm per pali di altezza fuori terra fino a 6500 mm e di 70x70x100 cm per pali di altezza oltre i 6500 mm in conglomerato cementizio con classe di resistenza C25/30, lo scavo, la tubazione del diametro 300 mm per il fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto 30x30 cm ispezionabile, il chiusino in P.V.C. pesante carrabile o in lamiera zincata: d2=139,7; l= 10000; h=9200; d=75; kg=104; S=3,8



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 682,37933
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,71%
Prezzo	€ 878,22
Scostamento % su anno 2023	+0,71%
Spese generali (17%)	€ 116,00449
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 5,80022
Utili di impresa (10%)	€ 79,83838
Incidenza Manodopera al 8,22%	€ 72,15520
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 5,80022

Codice regionale: CAM24_U06.030.020.D

Articolo:

D Palo rastremato o conico con braccio zincato avente sezione terminale del braccio del diametro di 60 mm a partire da sezione di base del diametro minimo 110 mm, da incassare nel terreno (Hi variabile), spessore minimo 3,2 mm, comprensivo di fori per alloggiamento fusibili. Sono compresi il basamento di sostegno delle dimensioni di 50x50x100 cm per pali di altezza fuori terra fino a 6500 mm e di 70x70x100 cm per pali di altezza oltre i 6500 mm in conglomerato cementizio con classe di resistenza C25/30, lo scavo, la tubazione del diametro 300 mm per il fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto 30x30 cm ispezionabile, il chiusino in P.V.C. pesante carrabile o in lamiera zincata: d2=139,7; l= 11000; h=10000; d=75; kg=114; S=3,8

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 718,33624
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,68%
Prezzo	€ 924,50
Scostamento % su anno 2023	+0,68%
Spese generali (17%)	€ 122,11716
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 6,10586
Utili di impresa (10%)	€ 84,04534
Incidenza Manodopera al 7,8%	€ 72,15520
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 6,10586

Codice regionale: CAM24_U06.030.020.E

Articolo:

E Palo rastremato o conico con braccio zincato avente sezione terminale del braccio del diametro di 60 mm a partire da sezione di base del diametro minimo 110 mm, da incassare nel terreno (Hi variabile), spessore minimo 3,2 mm, comprensivo di fori per alloggiamento fusibili. Sono compresi il basamento di sostegno delle dimensioni di 50x50x100 cm per pali di altezza fuori terra fino a 6500 mm e di 70x70x100 cm per pali di altezza oltre i 6500 mm in conglomerato cementizio con classe di resistenza C25/30, lo scavo, la tubazione del diametro 300 mm per il fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto 30x30 cm ispezionabile, il chiusino in P.V.C. pesante carrabile o in lamiera zincata: d2=152; l= 9000; h=8200; d=80; kg=111; S=4

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 704,27901
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,69%
Prezzo	€ 906,41
Scostamento % su anno 2023	+0,69%
Spese generali (17%)	€ 119,72743
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 5,98637
Utili di impresa (10%)	€ 82,40064
Incidenza Manodopera al 7,96%	€ 72,15520
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 5,98637

Codice regionale: CAM24_U06.030.020.F

Articolo:

F Palo rastremato o conico con braccio zincato avente sezione terminale del braccio del diametro di 60 mm a partire da sezione di base del diametro minimo 110 mm, da incassare nel terreno (Hi variabile), spessore minimo 3,2 mm, comprensivo di fori per alloggiamento fusibili. Sono compresi il basamento di sostegno delle dimensioni di 50x50x100 cm per pali di altezza fuori terra fino a 6500 mm e di 70x70x100 cm per pali di altezza oltre i 6500 mm in conglomerato cementizio con classe di resistenza C25/30, lo scavo, la tubazione del diametro 300 mm per il fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto 30x30 cm ispezionabile, il chiusino in P.V.C. pesante carrabile o in lamiera zincata: d2=152; l= 10000; h=9200; d=80; kg=124; S=4



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 749,26215
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,65%
Prezzo	€ 964,30
Scostamento % su anno 2023	+0,65%
Spese generali (17%)	€ 127,37457
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 6,36873
Utili di impresa (10%)	€ 87,66367
Incidenza Manodopera al 7,48%	€ 72,15520
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 6,36873

Codice regionale:
Articolo:

CAM24_U06.030.020.G

G Palo rastremato o conico con braccio zincato avente sezione terminale del braccio del diametro di 60 mm a partire da sezione di base del diametro minimo 110 mm, da incassare nel terreno (Hi variabile), spessore minimo 3,2 mm, comprensivo di fori per alloggiamento fusibili. Sono compresi il basamento di sostegno delle dimensioni di 50x50x100 cm per pali di altezza fuori terra fino a 6500 mm e di 70x70x100 cm per pali di altezza oltre i 6500 mm in conglomerato cementizio con classe di resistenza C25/30, lo scavo, la tubazione del diametro 300 mm per il fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto 30x30 cm ispezionabile, il chiusino in P.V.C. pesante carrabile o in lamiera zincata: d2=168; l= 11000; h=10000; d=90; kg=156; S=4

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 862,22965
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,56%
Prezzo	€ 1.109,69
Scostamento % su anno 2023	+0,56%
Spese generali (17%)	€ 146,57904
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 7,32895
Utili di impresa (10%)	€ 100,88087
Incidenza Manodopera al 6,5%	€ 72,15520
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 7,32895

Codice regionale:
Articolo:

CAM24_U06.030.020.H

H Palo rastremato o conico con braccio zincato avente sezione terminale del braccio del diametro di 60 mm a partire da sezione di base del diametro minimo 110 mm, da incassare nel terreno (Hi variabile), spessore minimo 3,2 mm, comprensivo di fori per alloggiamento fusibili. Sono compresi il basamento di sostegno delle dimensioni di 50x50x100 cm per pali di altezza fuori terra fino a 6500 mm e di 70x70x100 cm per pali di altezza oltre i 6500 mm in conglomerato cementizio con classe di resistenza C25/30, lo scavo, la tubazione del diametro 300 mm per il fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto 30x30 cm ispezionabile, il chiusino in P.V.C. pesante carrabile o in lamiera zincata: d2=168; l= 12000; h=11000; d=90; kg=170; S=4

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 914,59489
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,53%
Prezzo	€ 1.177,08
Scostamento % su anno 2023	+0,53%
Spese generali (17%)	€ 155,48113
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 7,77406
Utili di impresa (10%)	€ 107,00760
Incidenza Manodopera al 6,13%	€ 72,15520
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 7,77406

Codice regionale:
Articolo:

CAM24_U06.030.020.I

I Palo rastremato o conico con braccio zincato avente sezione terminale del braccio del diametro di 60 mm a partire da sezione di base del diametro minimo 110 mm, da incassare nel terreno (Hi variabile), spessore minimo 3,2 mm, comprensivo di fori per alloggiamento fusibili. Sono compresi il basamento di sostegno delle dimensioni di 50x50x100 cm per pali di altezza fuori terra fino a 6500 mm e di 70x70x100 cm per pali di altezza oltre i 6500 mm in conglomerato cementizio con classe di resistenza C25/30, lo scavo, la tubazione del diametro 300 mm per il fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in



cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto 30x30 cm ispezionabile, il chiusino in P.V.C. pesante carrabile o in lamiera zincata: d2=219; l= 12000; h=11000; d=114; kg=245; S=4,2

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.100,31472
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,44%
Prezzo	€ 1.416,11
Scostamento % su anno 2023	+0,44%
Spese generali (17%)	€ 187,05350
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 9,35268
Utili di impresa (10%)	€ 128,73682
Incidenza Manodopera al 5,1%	€ 72,15520
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 9,35268

Codice regionale: CAM24_U06 +0,4% su anno 2023 +0,4% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Codice regionale: CAM24_U06.030 +0,67% su anno 2023 +0,67% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: PALI IN ACCIAIO

Codice regionale: CAM24_U06.030.030 +0,61% su anno 2023 +0,61% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Palo rastremato diritto in acciaio zincato

Codice regionale: CAM24_U06.030.030.A
Articolo: A

Palo rastremato diritto in acciaio zincato a stelo unico con braccio avente le misure come appresso designate: diametro di base "d2"; diametro finale di palo "d1"; lunghezza palo "l"; altezza fuori terra "h"; altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; peso "kg"; spessore "S". Da incassare nel terreno per 500 mm (Hi). Sono compresi i fori per i passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici, il basamento di sostegno delle dimensioni di 50x50x100 cm per pali di altezza fuori terra fino a 6300 mm e di 70x70x100 cm per pali di altezza oltre i 6300 mm in conglomerato cementizio con classe di resistenza C25/30, lo scavo, la tubazione del diametro 300 mm per fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto 30x30 cm ispezionabile, con botola in conglomerato cementizio carrabile o in lamiera zincata: d2=114; d1= 65; l= 6000; h=5500; pl=6500; b=1000; d=57; kg=61; S=3,5

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 526,18282
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,56%
Prezzo	€ 677,20
Scostamento % su anno 2023	+0,56%
Spese generali (17%)	€ 89,45108
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 4,47255
Utili di impresa (10%)	€ 61,56339
Incidenza Manodopera al 7,6%	€ 51,47367
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 4,47255

Codice regionale: CAM24_U06.030.030.B
Articolo: B

Palo rastremato diritto in acciaio zincato a stelo unico con braccio avente le misure come appresso designate: diametro di base "d2"; diametro finale di palo "d1"; lunghezza palo "l"; altezza fuori terra "h"; altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; peso "kg"; spessore "S". Da incassare nel terreno per 500 mm (Hi). Sono compresi i fori per i passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici, il basamento di sostegno delle dimensioni di 50x50x100 cm per pali di altezza fuori terra fino a 6300 mm e di 70x70x100 cm per pali di altezza oltre i 6300 mm in conglomerato cementizio con classe di resistenza C25/30, lo scavo, la tubazione del diametro 300 mm per fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto 30x30 cm ispezionabile, con botola in conglomerato cementizio carrabile o in lamiera zincata: d2=114; d1= 65; l= 7000; h=6200; pl=8000; b=1500; d=57; kg=71; S=3,5



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 554,65617
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,53%
Prezzo	€ 713,84
Scostamento % su anno 2023	+0,53%
Spese generali (17%)	€ 94,29155
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 4,71458
Utili di impresa (10%)	€ 64,89477
Incidenza Manodopera al 7,3%	€ 52,12475
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 4,71458

Codice regionale: CAM24_U06.030.030.C

Articolo:

C

Palo rastremato diritto in acciaio zincato a stelo unico con braccio avente le misure come appresso designate: diametro di base "d2"; diametro finale di palo "d1"; lunghezza palo "l"; altezza fuori terra "h"; altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; peso "kg"; spessore "S". Da incassare nel terreno per 500 mm (Hi). Sono compresi i fori per i passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici, il basamento di sostegno delle dimensioni di 50x50x100 cm per pali di altezza fuori terra fino a 6300 mm e di 70x70x100 cm per pali di altezza oltre i 6300 mm in conglomerato cementizio con classe di resistenza C25/30, lo scavo, la tubazione del diametro 300 mm per fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto 30x30 cm ispezionabile, con botola in conglomerato cementizio carrabile o in lamiera zincata: d2=127; d1= 70; l= 7000; h=6200; pl=8000; b=1500; d=57; kg=78; S=3,6

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 594,37683
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,66%
Prezzo	€ 764,96
Scostamento % su anno 2023	+0,66%
Spese generali (17%)	€ 101,04406
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 5,05220
Utili di impresa (10%)	€ 69,54209
Incidenza Manodopera al 8,79%	€ 67,22913
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 5,05220

Codice regionale:

Articolo:

CAM24_U06.030.030.D

D

Palo rastremato diritto in acciaio zincato a stelo unico con braccio avente le misure come appresso designate: diametro di base "d2"; diametro finale di palo "d1"; lunghezza palo "l"; altezza fuori terra "h"; altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; peso "kg"; spessore "S". Da incassare nel terreno per 500 mm (Hi). Sono compresi i fori per i passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici, il basamento di sostegno delle dimensioni di 50x50x100 cm per pali di altezza fuori terra fino a 6300 mm e di 70x70x100 cm per pali di altezza oltre i 6300 mm in conglomerato cementizio con classe di resistenza C25/30, lo scavo, la tubazione del diametro 300 mm per fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto 30x30 cm ispezionabile, con botola in conglomerato cementizio carrabile o in lamiera zincata: d2=127; d1= 70; l= 8000; h=7200; pl=9000; b=1500; d=57; kg=87; S=3,6

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 655,78737
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,64%
Prezzo	€ 844,00
Scostamento % su anno 2023	+0,64%
Spese generali (17%)	€ 111,48385
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 5,57419
Utili di impresa (10%)	€ 76,72712
Incidenza Manodopera al 8,5%	€ 71,71364
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 5,57419

Codice regionale:

Articolo:

CAM24_U06.030.030.E

E

Palo rastremato diritto in acciaio zincato a stelo unico con braccio avente le misure come appresso designate: diametro di base "d2"; diametro finale di palo "d1"; lunghezza palo "l"; altezza fuori terra "h"; altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; peso "kg"; spessore "S". Da incassare nel terreno per 500 mm (Hi). Sono compresi i fori per i passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici, il basamento di sostegno delle dimensioni di 50x50x100 cm per pali di altezza fuori terra fino a 6300 mm e di 70x70x100 cm per pali di altezza oltre i 6300 mm in conglomerato cementizio con classe di



resistenza C25/30, lo scavo, la tubazione del diametro 300 mm per fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto 30x30 cm ispezionabile, con botola in conglomerato cementizio carrabile o in lamiera zincata: d2=139,7; d1= 75; l= 7000; h=6200; pl=8000; b=2000; d=60; kg=89; S=3,8

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 667,15138
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,63%
Prezzo	€ 858,62
Scostamento % su anno 2023	+0,63%
Spese generali (17%)	€ 113,41573
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 5,67079
Utili di impresa (10%)	€ 78,05671
Incidenza Manodopera al 8,38%	€ 71,92672
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 5,67079

Codice regionale: CAM24_U06.030.030.F

Articolo:

F

Palo rastremato dritto in acciaio zincato a stelo unico con braccio avente le misure come appresso designate: diametro di base "d2"; diametro finale di palo "d1"; lunghezza palo "l"; altezza fuori terra "h"; altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; peso "kg"; spessore "S". Da incassare nel terreno per 500 mm (Hi). Sono compresi i fori per i passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici, il basamento di sostegno delle dimensioni di 50x50x100 cm per pali di altezza fuori terra fino a 6300 mm e di 70x70x100 cm per pali di altezza oltre i 6300 mm in conglomerato cementizio con classe di resistenza C25/30, lo scavo, la tubazione del diametro 300 mm per fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto 30x30 cm ispezionabile, con botola in conglomerato cementizio carrabile o in lamiera zincata: d2=139,7; d1= 75; l= 8000; h=7200; pl=9000; b=2000; d=60; kg=99; S=3,8

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 708,61154
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,64%
Prezzo	€ 911,98
Scostamento % su anno 2023	+0,64%
Spese generali (17%)	€ 120,46396
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 6,02320
Utili di impresa (10%)	€ 82,90755
Incidenza Manodopera al 8,55%	€ 77,94215
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 6,02320

Codice regionale: CAM24_U06.030.030.G

Articolo:

G

Palo rastremato dritto in acciaio zincato a stelo unico con braccio avente le misure come appresso designate: diametro di base "d2"; diametro finale di palo "d1"; lunghezza palo "l"; altezza fuori terra "h"; altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; peso "kg"; spessore "S". Da incassare nel terreno per 500 mm (Hi). Sono compresi i fori per i passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici, il basamento di sostegno delle dimensioni di 50x50x100 cm per pali di altezza fuori terra fino a 6300 mm e di 70x70x100 cm per pali di altezza oltre i 6300 mm in conglomerato cementizio con classe di resistenza C25/30, lo scavo, la tubazione del diametro 300 mm per fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto 30x30 cm ispezionabile, con botola in conglomerato cementizio carrabile o in lamiera zincata: d2=152; d1= 80; l= 10000; h=9000; pl=11000; b=2000; d=60; kg=123; S=4

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 833,78052
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,58%
Prezzo	€ 1.073,08
Scostamento % su anno 2023	+0,58%
Spese generali (17%)	€ 141,74269
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 7,08713
Utili di impresa (10%)	€ 97,55232
Incidenza Manodopera al 7,89%	€ 84,67754
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 7,08713



Codice regionale: CAM24_U06 +0,4% su anno 2023 +0,4% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Codice regionale: CAM24_U06.030 +0,67% su anno 2023 +0,67% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: PALI IN ACCIAIO

Codice regionale: CAM24_U06.030.040 +0,6% su anno 2023 +0,6% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Palo conico trafilato curvato in acciaio zincato

Codice regionale: CAM24_U06.030.040.A

Articolo: A Palo conico trafilato curvato in acciaio zincato avente le misure come appresso designate: diametro di base "d2"; diametro finale di palo "d1"; lunghezza palo "l"; altezza fuori terra "h"; altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; peso "kg"; spessore "S" Da incassare nel terreno per 500 mm (Hi). Sono compresi i fori per i passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici, il basamento di sostegno delle dimensioni di 50x50x100 cm per pali di altezza fuori terra fino a 6300 mm e di 70x70x100 cm per pali di altezza oltre i 6300 mm in conglomerato cementizio con classe di resistenza C25/30, lo scavo, la tubazione del diametro 300 mm per fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto 30x30 cm ispezionabile, con botola in conglomerato cementizio carrabile o in lamiera zincata: d2=114; d1= 60; h=7000; pl=7800; b=1200; d=60; kg=74; A=15°;S=3,5

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 623,63922
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,67%
Prezzo	€ 802,62
Scostamento % su anno 2023	+0,67%
Spese generali (17%)	€ 106,01867
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 5,30093
Utili di impresa (10%)	€ 72,96579
Incidenza Manodopera al 8,86%	€ 71,08328
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 5,30093

Codice regionale: CAM24_U06.030.040.B

Articolo: B Palo conico trafilato curvato in acciaio zincato avente le misure come appresso designate: diametro di base "d2"; diametro finale di palo "d1"; lunghezza palo "l"; altezza fuori terra "h"; altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; peso "kg"; spessore "S" Da incassare nel terreno per 500 mm (Hi). Sono compresi i fori per i passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici, il basamento di sostegno delle dimensioni di 50x50x100 cm per pali di altezza fuori terra fino a 6300 mm e di 70x70x100 cm per pali di altezza oltre i 6300 mm in conglomerato cementizio con classe di resistenza C25/30, lo scavo, la tubazione del diametro 300 mm per fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto 30x30 cm ispezionabile, con botola in conglomerato cementizio carrabile o in lamiera zincata: d2=127; d1= 60; h=7000; pl=7800; b=1200; d=60; kg=84; A=15°;S=3,5

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 687,16409
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,61%
Prezzo	€ 884,38
Scostamento % su anno 2023	+0,61%
Spese generali (17%)	€ 116,81790
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 5,84090
Utili di impresa (10%)	€ 80,39820
Incidenza Manodopera al 8,18%	€ 72,32887
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 5,84090

Codice regionale: CAM24_U06.030.040.C

Articolo: C Palo conico trafilato curvato in acciaio zincato avente le misure come appresso designate: diametro di base "d2"; diametro finale di palo "d1"; lunghezza palo "l"; altezza fuori terra "h"; altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; peso "kg"; spessore "S" Da incassare nel terreno per 500 mm (Hi). Sono compresi i fori per i passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici, il basamento di sostegno delle dimensioni di 50x50x100 cm per pali di altezza fuori terra fino a 6300 mm e di 70x70x100 cm per pali di altezza oltre i 6300 mm in conglomerato cementizio con classe di resistenza C25/30, lo scavo, la tubazione del diametro 300 mm per fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto 30x30 cm ispezionabile, con botola in conglomerato cementizio carrabile o in lamiera zincata: d2=127; d1= 60; h=8000; pl=8800; b=1200; d=60; kg=92; A=15°;S=3,5



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 722,90101
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,58%
Prezzo	€ 930,37
Scostamento % su anno 2023	+0,58%
Spese generali (17%)	€ 122,89317
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 6,14466
Utili di impresa (10%)	€ 84,57942
Incidenza Manodopera al 7,85%	€ 73,02959
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 6,14466

Codice regionale: CAM24_U06.030.040.D**Articolo:**

D

Palo conico trafilato curvato in acciaio zincato avente le misure come appresso designate: diametro di base "d2"; diametro finale di palo "d1"; lunghezza palo "l"; altezza fuori terra "h"; altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; peso "kg"; spessore "S" Da incassare nel terreno per 500 mm (Hi). Sono compresi i fori per i passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici, il basamento di sostegno delle dimensioni di 50x50x100 cm per pali di altezza fuori terra fino a 6300 mm e di 70x70x100 cm per pali di altezza oltre i 6300 mm in conglomerato cementizio con classe di resistenza C25/30, lo scavo, la tubazione del diametro 300 mm per fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto 30x30 cm ispezionabile, con botola in conglomerato cementizio carrabile o in lamiera zincata: d2=127; d1= 60; h=8900; pl=9700; b=1500; d=60; kg=101; A=15°;S=3,6

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 741,35266
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,66%
Prezzo	€ 954,12
Scostamento % su anno 2023	+0,66%
Spese generali (17%)	€ 126,02995
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 6,30150
Utili di impresa (10%)	€ 86,73826
Incidenza Manodopera al 8,69%	€ 82,94825
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 6,30150

Codice regionale: CAM24_U06.030.040.E**Articolo:**

E

Palo conico trafilato curvato in acciaio zincato avente le misure come appresso designate: diametro di base "d2"; diametro finale di palo "d1"; lunghezza palo "l"; altezza fuori terra "h"; altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; peso "kg"; spessore "S" Da incassare nel terreno per 500 mm (Hi). Sono compresi i fori per i passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici, il basamento di sostegno delle dimensioni di 50x50x100 cm per pali di altezza fuori terra fino a 6300 mm e di 70x70x100 cm per pali di altezza oltre i 6300 mm in conglomerato cementizio con classe di resistenza C25/30, lo scavo, la tubazione del diametro 300 mm per fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto 30x30 cm ispezionabile, con botola in conglomerato cementizio carrabile o in lamiera zincata: d2=127; d1= 60; h=7200; pl=8000; b=2500; d=60; kg=92; A=12°;S=3,6

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 709,66946
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,59%
Prezzo	€ 913,34
Scostamento % su anno 2023	+0,59%
Spese generali (17%)	€ 120,64381
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 6,03219
Utili di impresa (10%)	€ 83,03133
Incidenza Manodopera al 7,97%	€ 72,77015
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 6,03219

Codice regionale: CAM24_U06.030.040.F**Articolo:**

F

Palo conico trafilato curvato in acciaio zincato avente le misure come appresso designate: diametro di base "d2"; diametro finale di palo "d1"; lunghezza palo "l"; altezza fuori terra "h"; altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; peso "kg"; spessore "S" Da incassare nel terreno per 500 mm (Hi). Sono compresi i fori per i passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici, il basamento di sostegno delle dimensioni di 50x50x100 cm per pali di altezza fuori terra fino a 6300 mm e di 70x70x100 cm per pali di altezza oltre i 6300 mm in conglomerato cementizio con classe di resistenza C25/30, lo scavo, la



tubazione del diametro 300 mm per fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto 30x30 cm ispezionabile, con botola in conglomerato cementizio carrabile o in lamiera zincata: d2=127; d1= 60; h=8200; pl=9000; b=2500; d=60; kg=101; A=12°;S=3,6

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 763,64003
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,64%
Prezzo	€ 982,80
Scostamento % su anno 2023	+0,64%
Spese generali (17%)	€ 129,81881
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 6,49094
Utili di impresa (10%)	€ 89,34588
Incidenza Manodopera al 8,48%	€ 83,38526
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 6,49094

Codice regionale: CAM24_U06.030.040.G

Articolo: G

G

Palo conico trafilato curvato in acciaio zincato avente le misure come appresso designate: diametro di base "d2"; diametro finale di palo "d1"; lunghezza palo "l"; altezza fuori terra "h"; altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; peso "kg"; spessore "S" Da incassare nel terreno per 500 mm (Hi). Sono compresi i fori per i passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici, il basamento di sostegno delle dimensioni di 50x50x100 cm per pali di altezza fuori terra fino a 6300 mm e di 70x70x100 cm per pali di altezza oltre i 6300 mm in conglomerato cementizio con classe di resistenza C25/30, lo scavo, la tubazione del diametro 300 mm per fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto 30x30 cm ispezionabile, con botola in conglomerato cementizio carrabile o in lamiera zincata: d2=139; d1= 60; h=8200; pl=9000; b=2500; d=60; kg=101; A=12°;S=3,8

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 810,56256
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,6%
Prezzo	€ 1.043,19
Scostamento % su anno 2023	+0,6%
Spese generali (17%)	€ 137,79564
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 6,88978
Utili di impresa (10%)	€ 94,83582
Incidenza Manodopera al 8,08%	€ 84,30531
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 6,88978

Codice regionale: CAM24_U06.030.040.H

Articolo: H

H

Palo conico trafilato curvato in acciaio zincato avente le misure come appresso designate: diametro di base "d2"; diametro finale di palo "d1"; lunghezza palo "l"; altezza fuori terra "h"; altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; peso "kg"; spessore "S" Da incassare nel terreno per 500 mm (Hi). Sono compresi i fori per i passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici, il basamento di sostegno delle dimensioni di 50x50x100 cm per pali di altezza fuori terra fino a 6300 mm e di 70x70x100 cm per pali di altezza oltre i 6300 mm in conglomerato cementizio con classe di resistenza C25/30, lo scavo, la tubazione del diametro 300 mm per fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto 30x30 cm ispezionabile, con botola in conglomerato cementizio carrabile o in lamiera zincata: d2=139; d1= 65; h=9200; pl=10000; b=2500; d=60; kg=126; A=12°;S=3,8

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 892,01459
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,54%
Prezzo	€ 1.148,02
Scostamento % su anno 2023	+0,54%
Spese generali (17%)	€ 151,64248
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 7,58212
Utili di impresa (10%)	€ 104,36571
Incidenza Manodopera al 7,48%	€ 85,90241
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 7,58212

**Codice regionale:** CAM24_U06.030.040.I

Articolo: I Palo conico trafilato curvato in acciaio zincato avente le misure come appresso designate: diametro di base "d2"; diametro finale di palo "d1"; lunghezza palo "l"; altezza fuori terra "h"; altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; peso "kg"; spessore "S" Da incassare nel terreno per 500 mm (Hi). Sono compresi i fori per i passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici, il basamento di sostegno delle dimensioni di 50x50x100 cm per pali di altezza fuori terra fino a 6300 mm e di 70x70x100 cm per pali di altezza oltre i 6300 mm in conglomerato cementizio con classe di resistenza C25/30, lo scavo, la tubazione del diametro 300 mm per fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto 30x30 cm ispezionabile, con botola in conglomerato cementizio carrabile o in lamiera zincata: d2=152; d1= 65; h=9300; pl=11100; b=2500; d=60; kg=154; A=12°;S=4

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 975,72309
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,52%
Prezzo	€ 1.255,76
Scostamento % su anno 2023	+0,52%
Spese generali (17%)	€ 165,87293
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 8,29365
Utili di impresa (10%)	€ 114,15960
Incidenza Manodopera al 7,27%	€ 91,24449
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,66%	€ 8,29365

Codice regionale: CAM24_U06 +0,4% su anno 2023 +0,4% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Codice regionale: CAM24_U06.030 +0,67% su anno 2023 +0,67% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: PALI IN ACCIAIO

Codice regionale: CAM24_U06.030.050 +0,86% su anno 2023 +0,86% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Palo conico da lamiera a sezione circolare zincato diritto

Codice regionale: CAM24_U06.030.050.A

Articolo: A Palo conico da lamiera a sezione circolare zincato diritto avente le misure come appresso designate: diametro di base "d2"; diametro finale di palo "d1"; lunghezza palo "l"; altezza fuori terra "h"; peso "kg"; spessore "S" Da incassare nel terreno per 500 mm (Hi). Sono compresi i fori per i passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici, il basamento di sostegno delle dimensioni di 50x50x100 cm per pali di altezza fuori terra fino a 6300 mm e di 70x70x100 cm per pali di altezza oltre i 6300 mm in conglomerato cementizio con classe di resistenza C25/30, lo scavo, la tubazione del diametro 300 mm per fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto 30x30 cm ispezionabile, con botola in conglomerato cementizio carrabile o in lamiera zincata: d2=95; d1= 60; l= 3500; h=3000; kg=20; S=3

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 233,78847
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,1%
Prezzo	€ 300,89
Scostamento % su anno 2023	+1,1%
Spese generali (17%)	€ 39,74404
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,98720
Utili di impresa (10%)	€ 27,35325
Incidenza Manodopera al 13,33%	€ 40,10885
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,66%	€ 1,98720

Codice regionale: CAM24_U06.030.050.B

Articolo: B Palo conico da lamiera a sezione circolare zincato diritto avente le misure come appresso designate: diametro di base "d2"; diametro finale di palo "d1"; lunghezza palo "l"; altezza fuori terra "h"; peso "kg"; spessore "S" Da incassare nel terreno per 500 mm (Hi). Sono compresi i fori per i passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici, il basamento di sostegno delle dimensioni di 50x50x100 cm per pali di altezza fuori terra fino a 6300 mm e di 70x70x100 cm per pali di altezza oltre i 6300 mm in conglomerato cementizio con classe di resistenza C25/30, lo scavo, la tubazione del diametro 300 mm per fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto 30x30 cm ispezionabile, con botola in conglomerato cementizio carrabile o in lamiera zincata: d2=100; d1= 60; l= 4000; h=3500; kg=29 S=3



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 241,80454
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,06%
Prezzo	€ 311,20
Scostamento % su anno 2023	+1,06%
Spese generali (17%)	€ 41,10677
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,05534
Utili di impresa (10%)	€ 28,29113
Incidenza Manodopera al 12,94%	€ 40,26603
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 2,05534

Codice regionale: CAM24_U06.030.050.C

Articolo:

C

Palo conico da lamiera a sezione circolare zincato diritto avente le misure come appresso designate: diametro di base "d2"; diametro finale di palo "d1"; lunghezza palo "l"; altezza fuori terra "h"; peso "kg"; spessore "S" Da incassare nel terreno per 500 mm (Hi). Sono compresi i fori per i passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici, il basamento di sostegno delle dimensioni di 50x50x100 cm per pali di altezza fuori terra fino a 6300 mm e di 70x70x100 cm per pali di altezza oltre i 6300 mm in conglomerato cementizio con classe di resistenza C25/30, lo scavo, la tubazione del diametro 300 mm per fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto 30x30 cm ispezionabile, con botola in conglomerato cementizio carrabile o in lamiera zincata: d2=110; d1= 60; l= 5000; h=4500; kg=30 S=3

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 265,31612
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,97%
Prezzo	€ 341,46
Scostamento % su anno 2023	+0,97%
Spese generali (17%)	€ 45,10374
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,25519
Utili di impresa (10%)	€ 31,04199
Incidenza Manodopera al 11,93%	€ 40,72704
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 2,25519

Codice regionale:

Articolo:

CAM24_U06.030.050.D

D

Palo conico da lamiera a sezione circolare zincato diritto avente le misure come appresso designate: diametro di base "d2"; diametro finale di palo "d1"; lunghezza palo "l"; altezza fuori terra "h"; peso "kg"; spessore "S" Da incassare nel terreno per 500 mm (Hi). Sono compresi i fori per i passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici, il basamento di sostegno delle dimensioni di 50x50x100 cm per pali di altezza fuori terra fino a 6300 mm e di 70x70x100 cm per pali di altezza oltre i 6300 mm in conglomerato cementizio con classe di resistenza C25/30, lo scavo, la tubazione del diametro 300 mm per fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto 30x30 cm ispezionabile, con botola in conglomerato cementizio carrabile o in lamiera zincata: d2=128; d1= 60; l= 6800; h=6000; kg=46 S=3

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 309,38775
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,83%
Prezzo	€ 398,18
Scostamento % su anno 2023	+0,83%
Spese generali (17%)	€ 52,59592
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,62980
Utili di impresa (10%)	€ 36,19837
Incidenza Manodopera al 10,45%	€ 41,59119
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 2,62980

Codice regionale:

Articolo:

CAM24_U06.030.050.E

E

Palo conico da lamiera a sezione circolare zincato diritto avente le misure come appresso designate: diametro di base "d2"; diametro finale di palo "d1"; lunghezza palo "l"; altezza fuori terra "h"; peso "kg"; spessore "S" Da incassare nel terreno per 500 mm (Hi). Sono compresi i fori per i passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici, il basamento di sostegno delle dimensioni di 50x50x100 cm per pali di altezza fuori terra fino a 6300 mm e di 70x70x100 cm per pali di altezza oltre i 6300 mm in conglomerato cementizio con classe di resistenza C25/30, lo scavo, la tubazione del diametro 300 mm per fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto 30x30 cm ispezionabile, con botola in conglomerato cementizio carrabile o in lamiera zincata: d2=138; d1= 60; l= 7800; h=7000; kg=55 S=3



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 708,50558
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,49%
Prezzo	€ 911,85
Scostamento % su anno 2023	+0,49%
Spese generali (17%)	€ 120,44595
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 6,02230
Utili di impresa (10%)	€ 82,89515
Incidenza Manodopera al 6,83%	€ 62,23478
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 6,02230

Codice regionale:
Articolo:

CAM24_U06.030.050.F

F Palo conico da lamiera a sezione circolare zincato diritto avente le misure come appresso designate: diametro di base "d2"; diametro finale di palo "d1"; lunghezza palo "l"; altezza fuori terra "h"; peso "kg"; spessore "S" Da incassare nel terreno per 500 mm (Hi). Sono compresi i fori per i passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici, il basamento di sostegno delle dimensioni di 50x50x100 cm per pali di altezza fuori terra fino a 6300 mm e di 70x70x100 cm per pali di altezza oltre i 6300 mm in conglomerato cementizio con classe di resistenza C25/30, lo scavo, la tubazione del diametro 300 mm per fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto 30x30 cm ispezionabile, con botola in conglomerato cementizio carrabile o in lamiera zincata: d2=148; d1= 60; l= 8800; h=8000; kg=66 S=3

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 412,49781
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,84%
Prezzo	€ 530,88
Scostamento % su anno 2023	+0,84%
Spese generali (17%)	€ 70,12463
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 3,50623
Utili di impresa (10%)	€ 48,26224
Incidenza Manodopera al 10,63%	€ 56,43070
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 3,50623

Codice regionale:
Articolo:

CAM24_U06.030.050.G

G Palo conico da lamiera a sezione circolare zincato diritto avente le misure come appresso designate: diametro di base "d2"; diametro finale di palo "d1"; lunghezza palo "l"; altezza fuori terra "h"; peso "kg"; spessore "S" Da incassare nel terreno per 500 mm (Hi). Sono compresi i fori per i passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici, il basamento di sostegno delle dimensioni di 50x50x100 cm per pali di altezza fuori terra fino a 6300 mm e di 70x70x100 cm per pali di altezza oltre i 6300 mm in conglomerato cementizio con classe di resistenza C25/30, lo scavo, la tubazione del diametro 300 mm per fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto 30x30 cm ispezionabile, con botola in conglomerato cementizio carrabile o in lamiera zincata: d2=153; d1= 60; l= 9300; h=8500; kg=71 S=3

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 437,87335
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,93%
Prezzo	€ 563,54
Scostamento % su anno 2023	+0,93%
Spese generali (17%)	€ 74,43847
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 3,72192
Utili di impresa (10%)	€ 51,23118
Incidenza Manodopera al 11,63%	€ 65,52944
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 3,72192

Codice regionale:
Articolo:

CAM24_U06.030.050.H

H Palo conico da lamiera a sezione circolare zincato diritto avente le misure come appresso designate: diametro di base "d2"; diametro finale di palo "d1"; lunghezza palo "l"; altezza fuori terra "h"; peso "kg"; spessore "S" Da incassare nel terreno per 500 mm (Hi). Sono compresi i fori per i passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici, il basamento di sostegno delle dimensioni di 50x50x100 cm per pali di altezza fuori terra fino a 6300 mm e di 70x70x100 cm per pali di altezza oltre i 6300 mm in conglomerato cementizio con classe di resistenza C25/30, lo scavo, la tubazione del diametro 300 mm per fissaggio del palo, la



sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto 30x30 cm ispezionabile, con botola in conglomerato cementizio carrabile o in lamiera zincata: d2=158; d1= 60; l= 9800; h=9000; kg=77 S=3

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 458,82339
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,92%
Prezzo	€ 590,51
Scostamento % su anno 2023	+0,92%
Spese generali (17%)	€ 77,99998
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 3,90000
Utili di impresa (10%)	€ 53,68234
Incidenza Manodopera al 11,49%	€ 67,85160
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 3,90000

Codice regionale: CAM24_U06.030.050.I
Articolo: I

Palo conico da lamiera a sezione circolare zincato diritto avente le misure come appresso designate: diametro di base "d2"; diametro finale di palo "d1"; lunghezza palo "l"; altezza fuori terra "h"; peso "kg"; spessore "S" Da incassare nel terreno per 500 mm (Hi). Sono compresi i fori per i passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici, il basamento di sostegno delle dimensioni di 50x50x100 cm per pali di altezza fuori terra fino a 6300 mm e di 70x70x100 cm per pali di altezza oltre i 6300 mm in conglomerato cementizio con classe di resistenza C25/30, lo scavo, la tubazione del diametro 300 mm per fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto 30x30 cm ispezionabile, con botola in conglomerato cementizio carrabile o in lamiera zincata: d2=168; d1= 60; l= 10800; h=10000; kg=89 S=3

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 496,08639
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,85%
Prezzo	€ 638,46
Scostamento % su anno 2023	+0,85%
Spese generali (17%)	€ 84,33469
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 4,21673
Utili di impresa (10%)	€ 58,04211
Incidenza Manodopera al 10,74%	€ 68,58225
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 4,21673

Codice regionale: CAM24_U06.030.050.J
Articolo: J

Palo conico da lamiera a sezione circolare zincato diritto avente le misure come appresso designate: diametro di base "d2"; diametro finale di palo "d1"; lunghezza palo "l"; altezza fuori terra "h"; peso "kg"; spessore "S" Da incassare nel terreno per 500 mm (Hi). Sono compresi i fori per i passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici, il basamento di sostegno delle dimensioni di 50x50x100 cm per pali di altezza fuori terra fino a 6300 mm e di 70x70x100 cm per pali di altezza oltre i 6300 mm in conglomerato cementizio con classe di resistenza C25/30, lo scavo, la tubazione del diametro 300 mm per fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto 30x30 cm ispezionabile, con botola in conglomerato cementizio carrabile o in lamiera zincata: d2=173; d1= 60; l= 11300; h=10500; kg=95 S=3

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 514,36572
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,82%
Prezzo	€ 661,99
Scostamento % su anno 2023	+0,82%
Spese generali (17%)	€ 87,44217
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 4,37211
Utili di impresa (10%)	€ 60,18079
Incidenza Manodopera al 10,41%	€ 68,94066
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 4,37211

Codice regionale: CAM24_U06.030.050.K
Articolo: K

Palo conico da lamiera a sezione circolare zincato diritto avente le misure come appresso designate: diametro di base "d2"; diametro finale di palo "d1"; lunghezza palo "l"; altezza fuori terra "h"; peso "kg"; spessore "S" Da incassare nel terreno per 500



mm (Hi). Sono compresi i fori per i passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici, il basamento di sostegno delle dimensioni di 50x50x100 cm per pali di altezza fuori terra fino a 6300 mm e di 70x70x100 cm per pali di altezza oltre i 6300 mm in conglomerato cementizio con classe di resistenza C25/30, lo scavo, la tubazione del diametro 300 mm per fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto 30x30 cm ispezionabile, con botola in conglomerato cementizio carrabile o in lamiera zincata: d2=168; d1= 60; l= 10800; h=10000; kg=117 S=4

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 578,61170
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,73%
Prezzo	€ 744,67
Scostamento % su anno 2023	+0,73%
Spese generali (17%)	€ 98,36399
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 4,91820
Utili di impresa (10%)	€ 67,69757
Incidenza Manodopera al 9,43%	€ 70,20039
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 4,91820

Codice regionale: CAM24_U06.030.050.L
Articolo: L

Palo conico da lamiera a sezione circolare zincato diritto avente le misure come appresso designate: diametro di base "d2"; diametro finale di palo "d1"; lunghezza palo "l"; altezza fuori terra "h"; peso "kg"; spessore "S" Da incassare nel terreno per 500 mm (Hi). Sono compresi i fori per i passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici, il basamento di sostegno delle dimensioni di 50x50x100 cm per pali di altezza fuori terra fino a 6300 mm e di 70x70x100 cm per pali di altezza oltre i 6300 mm in conglomerato cementizio con classe di resistenza C25/30, lo scavo, la tubazione del diametro 300 mm per fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto 30x30 cm ispezionabile, con botola in conglomerato cementizio carrabile o in lamiera zincata: d2=173; d1= 60; l= 11300; h=10500; kg=125 S=4

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 611,30109
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,8%
Prezzo	€ 786,74
Scostamento % su anno 2023	+0,8%
Spese generali (17%)	€ 103,92119
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 5,19606
Utili di impresa (10%)	€ 71,52223
Incidenza Manodopera al 10,22%	€ 80,39822
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 5,19606

Codice regionale: CAM24_U06 +0,4% su anno 2023 +0,4% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Codice regionale: CAM24_U06.030 +0,67% su anno 2023 +0,67% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: PALI IN ACCIAIO

Codice regionale: CAM24_U06.030.060 +0,41% su anno 2023 +0,41% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Palo conico da lamiera curvato a doppio sbraccio in acciaio zincato

Codice regionale: CAM24_U06.030.060.A
Articolo: A

Palo conico da lamiera curvato a doppio sbraccio in acciaio zincato avente le misure come appresso designate: diametro di base "d2"; diametro finale del palo "d1"; altezza fuori terra "h"; altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; angolazione "A"; peso "kg"; spessore "S". Da incassare nel terreno per 500 mm (Hi). Sono compresi i fori per i passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici, il basamento di sostegno delle dimensioni di 50x50x100 cm per pali di altezza fuori terra fino a 6300 mm e di 70x70x100 cm per pali di altezza oltre i 6300 mm in conglomerato cementizio con classe di resistenza C25/30, lo scavo, la tubazione del diametro 300 mm per fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto 30x30 cm ispezionabile, con botola in conglomerato cementizio carrabile o in lamiera zincata: d2=168; d1= 60; h=7400; pl=8200; b=2500; d=60; kg=109; A=12°; S=3



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 941,35989
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,43%
Prezzo	€ 1.211,53
Scostamento % su anno 2023	+0,43%
Spese generali (17%)	€ 160,03118
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 8,00156
Utili di impresa (10%)	€ 110,13911
Incidenza Manodopera al 6,22%	€ 75,40173
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 8,00156

Codice regionale: CAM24_U06.030.060.B

Articolo:

B

Palo conico da lamiera curvato a doppio sbraccio in acciaio zincato avente le misure come appresso designate: diametro di base "d2"; diametro finale del palo "d1"; altezza fuori terra "h"; altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; angolazione "A"; peso "kg"; spessore "S". Da incassare nel terreno per 500 mm (Hi). Sono compresi i fori per i passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici, il basamento di sostegno delle dimensioni di 50x50x100 cm per pali di altezza fuori terra fino a 6300 mm e di 70x70x100 cm per pali di altezza oltre i 6300 mm in conglomerato cementizio con classe di resistenza C25/30, lo scavo, la tubazione del diametro 300 mm per fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto 30x30 cm ispezionabile, con botola in conglomerato cementizio carrabile o in lamiera zincata: d2=168; d1= 60; h=7400; pl=8200; b=2500; d=60; kg=135; A=12°;S=4

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.103,78650
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,44%
Prezzo	€ 1.420,57
Scostamento % su anno 2023	+0,44%
Spese generali (17%)	€ 187,64371
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 9,38219
Utili di impresa (10%)	€ 129,14302
Incidenza Manodopera al 6,34%	€ 90,05480
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 9,38219

Codice regionale:

CAM24_U06.030.060.C

Articolo:

C

Palo conico da lamiera curvato a doppio sbraccio in acciaio zincato avente le misure come appresso designate: diametro di base "d2"; diametro finale del palo "d1"; altezza fuori terra "h"; altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; angolazione "A"; peso "kg"; spessore "S". Da incassare nel terreno per 500 mm (Hi). Sono compresi i fori per i passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici, il basamento di sostegno delle dimensioni di 50x50x100 cm per pali di altezza fuori terra fino a 6300 mm e di 70x70x100 cm per pali di altezza oltre i 6300 mm in conglomerato cementizio con classe di resistenza C25/30, lo scavo, la tubazione del diametro 300 mm per fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto 30x30 cm ispezionabile, con botola in conglomerato cementizio carrabile o in lamiera zincata: d2=173; d1= 60; h=8400; pl=9200; b=2500; d=60; kg=118; A=12°;S=3

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 991,16686
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,41%
Prezzo	€ 1.275,63
Scostamento % su anno 2023	+0,41%
Spese generali (17%)	€ 168,49837
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 8,42492
Utili di impresa (10%)	€ 115,96652
Incidenza Manodopera al 5,99%	€ 76,37833
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 8,42492

Codice regionale:

CAM24_U06.030.060.D

Articolo:

D

Palo conico da lamiera curvato a doppio sbraccio in acciaio zincato avente le misure come appresso designate: diametro di base "d2"; diametro finale del palo "d1"; altezza fuori terra "h"; altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; angolazione "A"; peso "kg"; spessore "S". Da incassare nel terreno per 500 mm (Hi). Sono compresi i fori per i passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici, il basamento di sostegno delle dimensioni di 50x50x100 cm per pali di altezza fuori terra fino a 6300 mm e di 70x70x100 cm per pali di altezza oltre i 6300 mm in conglomerato cementizio con classe di



resistenza C25/30, lo scavo, la tubazione del diametro 300 mm per fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto 30x30 cm ispezionabile, con botola in conglomerato cementizio carrabile o in lamiera zincata: d2=173; d1= 60; h=8400; pl=9200; b=2500; d=60; kg=145; A=12°;S=4

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.137,14208
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,43%
Prezzo	€ 1.463,50
Scostamento % su anno 2023	+0,43%
Spese generali (17%)	€ 193,31415
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 9,66571
Utili di impresa (10%)	€ 133,04562
Incidenza Manodopera al 6,2%	€ 90,70883
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 9,66571

Codice regionale: CAM24_U06.030.060.E

Articolo:

E

Palo conico da lamiera curvato a doppio sbraccio in acciaio zincato avente le misure come appresso designate: diametro di base "d2"; diametro finale del palo "d1"; altezza fuori terra "h"; altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; angolazione "A"; peso "kg"; spessore "S". Da incassare nel terreno per 500 mm (Hi). Sono compresi i fori per i passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici, il basamento di sostegno delle dimensioni di 50x50x100 cm per pali di altezza fuori terra fino a 6300 mm e di 70x70x100 cm per pali di altezza oltre i 6300 mm in conglomerato cementizio con classe di resistenza C25/30, lo scavo, la tubazione del diametro 300 mm per fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto 30x30 cm ispezionabile, con botola in conglomerato cementizio carrabile o in lamiera zincata: d2=183; d1= 60; h=9400; pl=10200; b=2500; d=60; kg=128; A=12°;S=3

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.091,74561
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,44%
Prezzo	€ 1.405,08
Scostamento % su anno 2023	+0,44%
Spese generali (17%)	€ 185,59675
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 9,27984
Utili di impresa (10%)	€ 127,73424
Incidenza Manodopera al 6,39%	€ 89,81870
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 9,27984

Codice regionale: CAM24_U06.030.060.F

Articolo:

F

Palo conico da lamiera curvato a doppio sbraccio in acciaio zincato avente le misure come appresso designate: diametro di base "d2"; diametro finale del palo "d1"; altezza fuori terra "h"; altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; angolazione "A"; peso "kg"; spessore "S". Da incassare nel terreno per 500 mm (Hi). Sono compresi i fori per i passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici, il basamento di sostegno delle dimensioni di 50x50x100 cm per pali di altezza fuori terra fino a 6300 mm e di 70x70x100 cm per pali di altezza oltre i 6300 mm in conglomerato cementizio con classe di resistenza C25/30, lo scavo, la tubazione del diametro 300 mm per fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto 30x30 cm ispezionabile, con botola in conglomerato cementizio carrabile o in lamiera zincata: d2=183; d1= 60; h=9400; pl=10200; b=2500; d=60; kg=160; A=12°;S=4

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.254,66643
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,39%
Prezzo	€ 1.614,76
Scostamento % su anno 2023	+0,39%
Spese generali (17%)	€ 213,29329
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 10,66466
Utili di impresa (10%)	€ 146,79597
Incidenza Manodopera al 5,76%	€ 93,01323
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 10,66466

**Codice regionale:** CAM24_U06.030.060.G

Articolo: G Palo conico da lamiera curvato a doppio sbraccio in acciaio zincato avente le misure come appresso designate: diametro di base "d2"; diametro finale del palo "d1"; altezza fuori terra "h"; altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; angolazione "A"; peso "kg"; spessore "S". Da incassare nel terreno per 500 mm (Hi). Sono compresi i fori per i passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici, il basamento di sostegno delle dimensioni di 50x50x100 cm per pali di altezza fuori terra fino a 6300 mm e di 70x70x100 cm per pali di altezza oltre i 6300 mm in conglomerato cementizio con classe di resistenza C25/30, lo scavo, la tubazione del diametro 300 mm per fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto 30x30 cm ispezionabile, con botola in conglomerato cementizio carrabile o in lamiera zincata: d2=188; d1= 60; h=10300; pl=11100; b=2500; d=60; kg=135; A=12°;S=3

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.167,47906
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,41%
Prezzo	€ 1.502,55
Scostamento % su anno 2023	+0,41%
Spese generali (17%)	€ 198,47144
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 9,92357
Utili di impresa (10%)	€ 136,59505
Incidenza Manodopera al 6,08%	€ 91,30367
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 9,92357

Codice regionale: CAM24_U06.030.060.H

Articolo: H Palo conico da lamiera curvato a doppio sbraccio in acciaio zincato avente le misure come appresso designate: diametro di base "d2"; diametro finale del palo "d1"; altezza fuori terra "h"; altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; angolazione "A"; peso "kg"; spessore "S". Da incassare nel terreno per 500 mm (Hi). Sono compresi i fori per i passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici, il basamento di sostegno delle dimensioni di 50x50x100 cm per pali di altezza fuori terra fino a 6300 mm e di 70x70x100 cm per pali di altezza oltre i 6300 mm in conglomerato cementizio con classe di resistenza C25/30, lo scavo, la tubazione del diametro 300 mm per fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione, il collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto 30x30 cm ispezionabile, con botola in conglomerato cementizio carrabile o in lamiera zincata: d2=188; d1= 60; h=10300; pl=11100; b=2500; d=60; kg=170; A=12°;S=4

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.337,79546
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,36%
Prezzo	€ 1.721,74
Scostamento % su anno 2023	+0,36%
Spese generali (17%)	€ 227,42523
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 11,37126
Utili di impresa (10%)	€ 156,52207
Incidenza Manodopera al 5,5%	€ 94,64321
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 11,37126

Codice regionale: CAM24_U06 +0,4% su anno 2023 +0,4% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Codice regionale: CAM24_U06.040 +0,53% su anno 2023 +0,53% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: SBRACCI

Codice regionale: CAM24_U06.040.010 +0,68% su anno 2023 +0,68% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Sbraccio semplice

Codice regionale: CAM24_U06.040.010.A

Articolo: A Sbraccio semplice di diametro 60 mm per pali di illuminazione, in acciaio zincato, avente le misure come appresso designate: altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; peso "kg", compreso l'onere di fissaggio con collari bullonati o innesto vincolato pl=1000; b=1100; d=57-60



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 121,20017
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,81%
Prezzo	€ 155,98
Scostamento % su anno 2023	+0,81%
Spese generali (17%)	€ 20,60403
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,03020
Utili di impresa (10%)	€ 14,18042
Incidenza Manodopera al 10,7%	€ 16,69228
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 1,03020

Codice regionale:
Articolo:

CAM24_U06.040.010.B

B Sbraccio semplice di diametro 60 mm per pali di illuminazione, in acciaio zincato, avente le misure come appresso designate: altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; peso "kg", compreso l'onere di fissaggio con collari bullonati o innesto vincolato pl=1500; b=1500; d=57-60

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 127,89141
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,77%
Prezzo	€ 164,60
Scostamento % su anno 2023	+0,77%
Spese generali (17%)	€ 21,74154
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,08708
Utili di impresa (10%)	€ 14,96330
Incidenza Manodopera al 10,22%	€ 16,82348
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 1,08708

Codice regionale:
Articolo:

CAM24_U06.040.010.C

C Sbraccio semplice di diametro 60 mm per pali di illuminazione, in acciaio zincato, avente le misure come appresso designate: altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; peso "kg", compreso l'onere di fissaggio con collari bullonati o innesto vincolato pl=1500; b=2000; d=57-60

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 142,91735
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,69%
Prezzo	€ 183,93
Scostamento % su anno 2023	+0,69%
Spese generali (17%)	€ 24,29595
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,21480
Utili di impresa (10%)	€ 16,72133
Incidenza Manodopera al 9,31%	€ 17,11810
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 1,21480

Codice regionale:
Articolo:

CAM24_U06.040.010.D

D Sbraccio semplice di diametro 60 mm per pali di illuminazione, in acciaio zincato, avente le misure come appresso designate: altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; peso "kg", compreso l'onere di fissaggio con collari bullonati o innesto vincolato pl=2000; b=1500; d=57-60



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 147,17693
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,67%
Prezzo	€ 189,42
Scostamento % su anno 2023	+0,67%
Spese generali (17%)	€ 25,02008
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,25100
Utili di impresa (10%)	€ 17,21970
Incidenza Manodopera al 9,08%	€ 17,20162
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 1,25100

Codice regionale: CAM24_U06.040.010.E

Articolo:

E Sbraccio semplice di diametro 60 mm per pali di illuminazione, in acciaio zincato, avente le misure come appresso designate: altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; peso "kg", compreso l'onere di fissaggio con collari bullonati o innesto vincolato pl=2000; b=2000; d=57-60

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 157,79236
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,62%
Prezzo	€ 203,08
Scostamento % su anno 2023	+0,62%
Spese generali (17%)	€ 26,82470
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,34124
Utili di impresa (10%)	€ 18,46171
Incidenza Manodopera al 8,57%	€ 17,40977
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 1,34124

Codice regionale: CAM24_U06.040.010.F

Articolo:

F Sbraccio semplice di diametro 60 mm per pali di illuminazione, in acciaio zincato, avente le misure come appresso designate: altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; peso "kg", compreso l'onere di fissaggio con collari bullonati o innesto vincolato pl=2500; b=1500; d=57-60

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 162,48797
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,61%
Prezzo	€ 209,12
Scostamento % su anno 2023	+0,61%
Spese generali (17%)	€ 27,62295
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,38115
Utili di impresa (10%)	€ 19,01109
Incidenza Manodopera al 8,37%	€ 17,50184
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 1,38115

Codice regionale: CAM24_U06.040.010.G

Articolo:

G Sbraccio semplice di diametro 60 mm per pali di illuminazione, in acciaio zincato, avente le misure come appresso designate: altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; peso "kg", compreso l'onere di fissaggio con collari bullonati o innesto vincolato pl=2500; b=2000; d=57-60



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 172,81831
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,57%
Prezzo	€ 222,42
Scostamento % su anno 2023	+0,57%
Spese generali (17%)	€ 29,37911
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,46896
Utili di impresa (10%)	€ 20,21974
Incidenza Manodopera al 7,96%	€ 17,70440
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 1,46896

Codice regionale: CAM24_U06 +0,4% su anno 2023 +0,4% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Codice regionale: CAM24_U06.040 +0,53% su anno 2023 +0,53% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: SBRACCI

Codice regionale: CAM24_U06.040.020 +0,31% su anno 2023 +0,31% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Sbraccio doppio

Codice regionale: CAM24_U06.040.020.A
Articolo: A Sbraccio doppio di diametro 60 mm per pali di illuminazione, in acciaio zincato, avente le misure come appresso designate: altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; peso "kg", compreso l'onere di fissaggio con collari bullonati o innesto vincolato pl=1000; b=1100; d=57-60

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 323,47452
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,36%
Prezzo	€ 416,31
Scostamento % su anno 2023	+0,36%
Spese generali (17%)	€ 54,99067
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,74953
Utili di impresa (10%)	€ 37,84652
Incidenza Manodopera al 5,65%	€ 23,50601
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 2,74953

Codice regionale: CAM24_U06.040.020.B
Articolo: B Sbraccio doppio di diametro 60 mm per pali di illuminazione, in acciaio zincato, avente le misure come appresso designate: altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; peso "kg", compreso l'onere di fissaggio con collari bullonati o innesto vincolato pl=1500; b=1500; d=57-60

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 357,85308
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,33%
Prezzo	€ 460,56
Scostamento % su anno 2023	+0,33%
Spese generali (17%)	€ 60,83502
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 3,04175
Utili di impresa (10%)	€ 41,86881
Incidenza Manodopera al 5,25%	€ 24,18010
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 3,04175

Codice regionale: CAM24_U06.040.020.C
Articolo: C Sbraccio doppio di diametro 60 mm per pali di illuminazione, in acciaio zincato, avente le misure come appresso designate: altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; peso "kg", compreso l'onere di fissaggio con collari bullonati o innesto vincolato pl=1500; b=2000; d=57-60



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 376,21626
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,31%
Prezzo	€ 484,19
Scostamento % su anno 2023	+0,31%
Spese generali (17%)	€ 63,95676
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 3,19784
Utili di impresa (10%)	€ 44,01730
Incidenza Manodopera al 5,07%	€ 24,54016
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 3,19784

Codice regionale:
Articolo:

CAM24_U06.040.020.D

D Sbraccio doppio di diametro 60 mm per pali di illuminazione, in acciaio zincato, avente le misure come appresso designate: altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; peso "kg", compreso l'onere di fissaggio con collari bullonati o innesto vincolato pl=2000; b=1500; d=57-60

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 371,68835
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,32%
Prezzo	€ 478,36
Scostamento % su anno 2023	+0,32%
Spese generali (17%)	€ 63,18702
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 3,15935
Utili di impresa (10%)	€ 43,48754
Incidenza Manodopera al 5,11%	€ 24,45138
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 3,15935

Codice regionale:
Articolo:

CAM24_U06.040.020.E

E Sbraccio doppio di diametro 60 mm per pali di illuminazione, in acciaio zincato, avente le misure come appresso designate: altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; peso "kg", compreso l'onere di fissaggio con collari bullonati o innesto vincolato pl=2000; b=2000; d=57-60

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 391,04096
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,3%
Prezzo	€ 503,27
Scostamento % su anno 2023	+0,3%
Spese generali (17%)	€ 66,47696
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 3,32385
Utili di impresa (10%)	€ 45,75179
Incidenza Manodopera al 4,93%	€ 24,83084
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 3,32385

Codice regionale:
Articolo:

CAM24_U06.040.020.F

F Sbraccio doppio di diametro 60 mm per pali di illuminazione, in acciaio zincato, avente le misure come appresso designate: altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; peso "kg", compreso l'onere di fissaggio con collari bullonati o innesto vincolato pl=2500; b=1500; d=57-60



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 431,17164
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,27%
Prezzo	€ 554,92
Scostamento % su anno 2023	+0,27%
Spese generali (17%)	€ 73,29918
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 3,66496
Utili di impresa (10%)	€ 50,44708
Incidenza Manodopera al 4,62%	€ 25,61772
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 3,66496

Codice regionale: CAM24_U06.040.020.G

Articolo: G Sbraccio doppio di diametro 60 mm per pali di illuminazione, in acciaio zincato, avente le misure come appresso designate: altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; peso "kg", compreso l'onere di fissaggio con collari bullonati o innesto vincolato pl=2500; b=2000; d=57-60

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 448,36091
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,26%
Prezzo	€ 577,04
Scostamento % su anno 2023	+0,26%
Spese generali (17%)	€ 76,22135
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 3,81107
Utili di impresa (10%)	€ 52,45823
Incidenza Manodopera al 4,5%	€ 25,95476
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 3,81107

Codice regionale: CAM24_U06 +0,4% su anno 2023 +0,4% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Codice regionale: CAM24_U06.040 +0,53% su anno 2023 +0,53% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: SBRACCI

Codice regionale: CAM24_U06.040.030 +0,2% su anno 2023 +0,2% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Sbraccio triplo

Codice regionale: CAM24_U06.040.030.A

Articolo: A Sbraccio triplo di diametro 60 mm per pali di illuminazione, in acciaio zincato, avente le misure come appresso designate: altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; peso "kg", compreso l'onere di fissaggio con collari bullonati o innesto vincolato pl=1000; b=1100; d=57-60

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 574,30810
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,23%
Prezzo	€ 739,13
Scostamento % su anno 2023	+0,23%
Spese generali (17%)	€ 97,63238
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 4,88162
Utili di impresa (10%)	€ 67,19405
Incidenza Manodopera al 4,1%	€ 30,33569
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 4,88162

Codice regionale: CAM24_U06.040.030.B

Articolo: B Sbraccio triplo di diametro 60 mm per pali di illuminazione, in acciaio zincato, avente le misure come appresso designate: altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; peso "kg", compreso l'onere di fissaggio con collari bullonati o innesto vincolato pl=1500; b=1500; d=57-60



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 608,68665
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,21%
Prezzo	€ 783,38
Scostamento % su anno 2023	+0,21%
Spese generali (17%)	€ 103,47673
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 5,17384
Utili di impresa (10%)	€ 71,21634
Incidenza Manodopera al 3,96%	€ 31,00977
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 5,17384

Codice regionale:
Articolo:

CAM24_U06.040.030.C

C Sbraccio triplo di diametro 60 mm per pali di illuminazione, in acciaio zincato, avente le misure come appresso designate: altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; peso "kg", compreso l'onere di fissaggio con collari bullonati o innesto vincolato pl=1500; b=2000; d=57-60

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 654,56945
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,2%
Prezzo	€ 842,43
Scostamento % su anno 2023	+0,2%
Spese generali (17%)	€ 111,27681
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 5,56384
Utili di impresa (10%)	€ 76,58463
Incidenza Manodopera al 3,79%	€ 31,90944
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 5,56384

Codice regionale:
Articolo:

CAM24_U06.040.030.D

D Sbraccio triplo di diametro 60 mm per pali di illuminazione, in acciaio zincato, avente le misure come appresso designate: altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; peso "kg", compreso l'onere di fissaggio con collari bullonati o innesto vincolato pl=2000; b=1500; d=57-60

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 620,19090
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,21%
Prezzo	€ 798,19
Scostamento % su anno 2023	+0,21%
Spese generali (17%)	€ 105,43245
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 5,27162
Utili di impresa (10%)	€ 72,56234
Incidenza Manodopera al 3,91%	€ 31,23535
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 5,27162

Codice regionale:
Articolo:

CAM24_U06.040.030.E

E Sbraccio triplo di diametro 60 mm per pali di illuminazione, in acciaio zincato, avente le misure come appresso designate: altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; peso "kg", compreso l'onere di fissaggio con collari bullonati o innesto vincolato pl=2000; b=2000; d=57-60



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 671,75873
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,19%
Prezzo	€ 864,55
Scostamento % su anno 2023	+0,19%
Spese generali (17%)	€ 114,19898
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 5,70995
Utili di impresa (10%)	€ 78,59577
Incidenza Manodopera al 3,73%	€ 32,24648
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 5,70995

Codice regionale: CAM24_U06.040.030.F

Articolo: F Sbraccio triplo di diametro 60 mm per pali di illuminazione, in acciaio zincato, avente le misure come appresso designate: altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; peso "kg", compreso l'onere di fissaggio con collari bullonati o innesto vincolato pl=2500; b=1500; d=57-60

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 758,71133
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,17%
Prezzo	€ 976,46
Scostamento % su anno 2023	+0,17%
Spese generali (17%)	€ 128,98093
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 6,44905
Utili di impresa (10%)	€ 88,76923
Incidenza Manodopera al 3,48%	€ 33,95144
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 6,44905

Codice regionale: CAM24_U06.040.030.G

Articolo: G Sbraccio triplo di diametro 60 mm per pali di illuminazione, in acciaio zincato, avente le misure come appresso designate: altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; peso "kg", compreso l'onere di fissaggio con collari bullonati o innesto vincolato pl=2500; b=2000; d=57-60

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 798,85877
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,16%
Prezzo	€ 1.028,13
Scostamento % su anno 2023	+0,16%
Spese generali (17%)	€ 135,80599
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 6,79030
Utili di impresa (10%)	€ 93,46648
Incidenza Manodopera al 3,38%	€ 34,73864
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 6,79030

Codice regionale: CAM24_U06 +0,4% su anno 2023 +0,4% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Codice regionale: CAM24_U06.040 +0,53% su anno 2023 +0,53% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: SBRACCI

Codice regionale: CAM24_U06.040.040 +0,9% su anno 2023 +0,9% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Sbraccio a squadro semplice

Codice regionale: CAM24_U06.040.040.A

Articolo: A Sbraccio a squadro semplice di diametro 60 mm per pali di illuminazione, in acciaio zincato, avente le misure come appresso designate: altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"., compreso l'onere di fissaggio con collari bullonati o innesto vincolato pl=250; b=150; d=60



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 66,70793
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,19%
Prezzo	€ 85,85
Scostamento % su anno 2023	+1,19%
Spese generali (17%)	€ 11,34035
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,56702
Utili di impresa (10%)	€ 7,80483
Incidenza Manodopera al 14,86%	€ 12,75674
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,56702

Codice regionale:
Articolo:

CAM24_U06.040.040.B

B Sbraccio a squadro semplice di diametro 60 mm per pali di illuminazione, in acciaio zincato, avente le misure come appresso designate: altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"., compreso l'onere di fissaggio con collari bullonati o innesto vincolato pl=500; b=200; d=60

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 71,23583
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,11%
Prezzo	€ 91,68
Scostamento % su anno 2023	+1,11%
Spese generali (17%)	€ 12,11009
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,60550
Utili di impresa (10%)	€ 8,33459
Incidenza Manodopera al 14,01%	€ 12,84552
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,60550

Codice regionale:
Articolo:

CAM24_U06.040.040.C

C Sbraccio a squadro semplice di diametro 60 mm per pali di illuminazione, in acciaio zincato, avente le misure come appresso designate: altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"., compreso l'onere di fissaggio con collari bullonati o innesto vincolato pl=1000; b=300; d=60

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 87,74396
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,13%
Prezzo	€ 112,93
Scostamento % su anno 2023	+1,13%
Spese generali (17%)	€ 14,91647
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,74582
Utili di impresa (10%)	€ 10,26604
Incidenza Manodopera al 14,2%	€ 16,03627
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,74582

Codice regionale:
Articolo:

CAM24_U06.040.040.D

D Sbraccio a squadro semplice di diametro 60 mm per pali di illuminazione, in acciaio zincato, avente le misure come appresso designate: altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"., compreso l'onere di fissaggio con collari bullonati o innesto vincolato pl=1500; b=400; d=60



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 177,34622
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,55%
Prezzo	€ 228,24
Scostamento % su anno 2023	+0,55%
Spese generali (17%)	€ 30,14886
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,50744
Utili di impresa (10%)	€ 20,74951
Incidenza Manodopera al 7,8%	€ 17,79318
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 1,50744

Codice regionale: CAM24_U06.040.040.E

Articolo:

E Sbraccio a squadro semplice di diametro 60 mm per pali di illuminazione, in acciaio zincato, avente le misure come appresso designate: altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"., compreso l'onere di fissaggio con collari bullonati o innesto vincolato pl=2000; b=500; d=60

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 115,53189
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,85%
Prezzo	€ 148,69
Scostamento % su anno 2023	+0,85%
Spese generali (17%)	€ 19,64042
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,98202
Utili di impresa (10%)	€ 13,51723
Incidenza Manodopera al 11,15%	€ 16,58113
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,98202

Codice regionale: CAM24_U06.040.040.F

Articolo:

F Sbraccio a squadro semplice di diametro 60 mm per pali di illuminazione, in acciaio zincato, avente le misure come appresso designate: altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"., compreso l'onere di fissaggio con collari bullonati o innesto vincolato pl=2500; b=600; d=60;

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 130,30629
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,76%
Prezzo	€ 167,70
Scostamento % su anno 2023	+0,76%
Spese generali (17%)	€ 22,15207
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,10760
Utili di impresa (10%)	€ 15,24584
Incidenza Manodopera al 10,06%	€ 16,87083
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 1,10760

Codice regionale: CAM24_U06.040.040.G

Articolo:

G Sbraccio a squadro semplice di diametro 60 mm per pali di illuminazione, in acciaio zincato, avente le misure come appresso designate: altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"., compreso l'onere di fissaggio con collari bullonati o innesto vincolato pl=2500; b=700; d=60



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 144,15833
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,68%
Prezzo	€ 185,53
Scostamento % su anno 2023	+0,68%
Spese generali (17%)	€ 24,50692
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,22535
Utili di impresa (10%)	€ 16,86653
Incidenza Manodopera al 9,24%	€ 17,14244
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 1,22535

Codice regionale: CAM24_U06 +0,4% su anno 2023 +0,4% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Codice regionale: CAM24_U06.040 +0,53% su anno 2023 +0,53% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: SBRACCI

Codice regionale: CAM24_U06.040.050 +0,56% su anno 2023 +0,56% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Sbraccio a squadra triplo

Codice regionale: CAM24_U06.040.050.A
Articolo: A Sbraccio a squadra triplo di diametro 60 mm per pali di illuminazione, in acciaio zincato, avente le misure come appresso designate: altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"., compreso l'onere di fissaggio con collari bullonati o innesto vincolato pl=250; b=150; d=60

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 104,42372
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,75%
Prezzo	€ 134,39
Scostamento % su anno 2023	+0,75%
Spese generali (17%)	€ 17,75203
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,88760
Utili di impresa (10%)	€ 12,21758
Incidenza Manodopera al 10,04%	€ 13,49627
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,88760

Codice regionale: CAM24_U06.040.050.B
Articolo: B Sbraccio a squadra triplo di diametro 60 mm per pali di illuminazione, in acciaio zincato, avente le misure come appresso designate: altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"., compreso l'onere di fissaggio con collari bullonati o innesto vincolato pl=500; b=200; d=60

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 118,27577
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,67%
Prezzo	€ 152,22
Scostamento % su anno 2023	+0,67%
Spese generali (17%)	€ 20,10688
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,00534
Utili di impresa (10%)	€ 13,83827
Incidenza Manodopera al 9,04%	€ 13,76788
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 1,00534

Codice regionale: CAM24_U06.040.050.C
Articolo: C Sbraccio a squadra triplo di diametro 60 mm per pali di illuminazione, in acciaio zincato, avente le misure come appresso designate: altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"., compreso l'onere di fissaggio con collari bullonati o innesto vincolato pl=1000; b=300; d=60



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 148,73655
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,66%
Prezzo	€ 191,42
Scostamento % su anno 2023	+0,66%
Spese generali (17%)	€ 25,28521
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,26426
Utili di impresa (10%)	€ 17,40218
Incidenza Manodopera al 9%	€ 17,23221
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 1,26426

Codice regionale:
Articolo:

CAM24_U06.040.050.D

D Sbraccio a squadro triplo di diametro 60 mm per pali di illuminazione, in acciaio zincato, avente le misure come appresso designate: altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"., compreso l'onere di fissaggio con collari bullonati o innesto vincolato pl=2000; b=500; d=60

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 203,67516
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,48%
Prezzo	€ 262,13
Scostamento % su anno 2023	+0,48%
Spese generali (17%)	€ 34,62478
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,73124
Utili di impresa (10%)	€ 23,82999
Incidenza Manodopera al 6,98%	€ 18,30943
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 1,73124

Codice regionale:
Articolo:

CAM24_U06.040.050.E

E Sbraccio a squadro triplo di diametro 60 mm per pali di illuminazione, in acciaio zincato, avente le misure come appresso designate: altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"., compreso l'onere di fissaggio con collari bullonati o innesto vincolato pl=2500; b=600; d=60

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 232,28483
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,42%
Prezzo	€ 298,95
Scostamento % su anno 2023	+0,42%
Spese generali (17%)	€ 39,48842
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,97442
Utili di impresa (10%)	€ 27,17733
Incidenza Manodopera al 6,31%	€ 18,87041
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 1,97442

Codice regionale:
Articolo:

CAM24_U06.040.050.F

F Sbraccio a squadro triplo di diametro 60 mm per pali di illuminazione, in acciaio zincato, avente le misure come appresso designate: altezza finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"., compreso l'onere di fissaggio con collari bullonati o innesto vincolato pl=2500; b=700; d=60



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 260,96158
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,38%
Prezzo	€ 335,86
Scostamento % su anno 2023	+0,38%
Spese generali (17%)	€ 44,36347
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,21817
Utili di impresa (10%)	€ 30,53251
Incidenza Manodopera al 5,79%	€ 19,43270
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 2,21817

Codice regionale: CAM24_U06 +0,4% su anno 2023 +0,4% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Codice regionale: CAM24_U06.050 +0,11% su anno 2023 +0,11% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: TORRI PORTAFARI

Codice regionale: CAM24_U06.050.010 +0,09% su anno 2023 +0,09% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Torre portafari con corona mobile alta 20 m

Codice regionale: CAM24_U06.050.010.A
Articolo: A Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, con corona mobile, omologata zona S 3 (DM 16/01/96 norme tecniche per la costruzione in zone sismiche), già trasportata nelle sue sezioni a piè d'opera nei pressi del basamento di fondazione, compreso il montaggio delle sezioni componenti, l'innalzamento e il bloccaggio della torre sul basamento di fondazione già predisposto, di tutti i mezzi d'opera necessari all'innalzamento stesso: altezza 20 m: Superficie proiettori 1,8 - 2,1 mq

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 22.480,08905
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,09%
Prezzo	€ 28.931,87
Scostamento % su anno 2023	+0,09%
Spese generali (17%)	€ 3.821,61514
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 191,08076
Utili di impresa (10%)	€ 2.630,17042
Incidenza Manodopera al 2,49%	€ 719,91129
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 191,08076

Codice regionale: CAM24_U06.050.010.B
Articolo: B Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, con corona mobile, omologata zona S 3 (DM 16/01/96 norme tecniche per la costruzione in zone sismiche), già trasportata nelle sue sezioni a piè d'opera nei pressi del basamento di fondazione, compreso il montaggio delle sezioni componenti, l'innalzamento e il bloccaggio della torre sul basamento di fondazione già predisposto, di tutti i mezzi d'opera necessari all'innalzamento stesso: altezza 20 m: superficie proiettori 3,5 - 4,1 mq

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 24.106,78174
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,08%
Prezzo	€ 31.025,43
Scostamento % su anno 2023	+0,08%
Spese generali (17%)	€ 4.098,15290
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 204,90765
Utili di impresa (10%)	€ 2.820,49346
Incidenza Manodopera al 2,42%	€ 751,80723
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 204,90765

Codice regionale: CAM24_U06 +0,4% su anno 2023 +0,4% su anno 2023 con S. G. e U. I.



Tipologia: URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Codice regionale: **CAM24_U06.050** +0,11% su anno 2023 +0,11% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: TORRI PORTAFARI

Codice regionale: **CAM24_U06.050.020** +0,08% su anno 2023 +0,08% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Torre portafari con corona mobile alta 25 m

Codice regionale: **CAM24_U06.050.020.A**
Articolo: A Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, con corona mobile, omologata zona S 3 (DM 16/01/96 norme tecniche per la costruzione in zone sismiche), già trasportata nelle sue sezioni a piè d'opera nei pressi del basamento di fondazione, compreso il montaggio delle sezioni componenti, l'innalzamento e il bloccaggio della torre sul basamento di fondazione già predisposto, di tutti i mezzi d'opera necessari all'innalzamento stesso: altezza 25 m: Superficie proiettori 1,8 - 2,1 mq

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 27.056,73650
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,08%
Prezzo	€ 34.822,02
Scostamento % su anno 2023	+0,08%
Spese generali (17%)	€ 4.599,64521
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 229,98226
Utili di impresa (10%)	€ 3.165,63817
Incidenza Manodopera al 2,46%	€ 857,43379
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 229,98226

Codice regionale: **CAM24_U06.050.020.B**
Articolo: B Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, con corona mobile, omologata zona S 3 (DM 16/01/96 norme tecniche per la costruzione in zone sismiche), già trasportata nelle sue sezioni a piè d'opera nei pressi del basamento di fondazione, compreso il montaggio delle sezioni componenti, l'innalzamento e il bloccaggio della torre sul basamento di fondazione già predisposto, di tutti i mezzi d'opera necessari all'innalzamento stesso: altezza 25 m: Superficie proiettori 3,5 - 4,1 mq

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 28.398,33871
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,08%
Prezzo	€ 36.548,66
Scostamento % su anno 2023	+0,08%
Spese generali (17%)	€ 4.827,71758
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 241,38588
Utili di impresa (10%)	€ 3.322,60563
Incidenza Manodopera al 2,42%	€ 883,73972
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 241,38588

Codice regionale: **CAM24_U06** +0,4% su anno 2023 +0,4% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Codice regionale: **CAM24_U06.050** +0,11% su anno 2023 +0,11% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: TORRI PORTAFARI

Codice regionale: **CAM24_U06.050.030** +0,08% su anno 2023 +0,08% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Torre portafari con corona mobile alta 30 m

Codice regionale: **CAM24_U06.050.030.A**
Articolo: A Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, con corona mobile, omologata zona S 3 (DM 16/01/96 norme tecniche per la costruzione in zone sismiche), già trasportata nelle sue sezioni a piè d'opera nei pressi del basamento di fondazione, compreso il montaggio delle sezioni componenti, l'innalzamento e il bloccaggio della torre sul basamento di fondazione già predisposto, di tutti i mezzi d'opera necessari all'innalzamento stesso: altezza 30 m: Superficie proiettori 1,8 - 2,1 mq



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 31.394,63670
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,08%
Prezzo	€ 40.404,90
Scostamento % su anno 2023	+0,08%
Spese generali (17%)	€ 5.337,08824
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 266,85441
Utili di impresa (10%)	€ 3.673,17249
Incidenza Manodopera al 2,45%	€ 988,37981
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 266,85441

Codice regionale:
Articolo:

CAM24_U06.050.030.B

B Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, con corona mobile, omologata zona S 3 (DM 16/01/96 norme tecniche per la costruzione in zone sismiche), già trasportata nelle sue sezioni a piè d'opera nei pressi del basamento di fondazione, compreso il montaggio delle sezioni componenti, l'innalzamento e il bloccaggio della torre sul basamento di fondazione già predisposto, di tutti i mezzi d'opera necessari all'innalzamento stesso: altezza 30 m: Superficie proiettori 3,5 - 4,1 mq

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 33.038,09941
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,08%
Prezzo	€ 42.520,03
Scostamento % su anno 2023	+0,08%
Spese generali (17%)	€ 5.616,47690
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 280,82385
Utili di impresa (10%)	€ 3.865,45763
Incidenza Manodopera al 2,4%	€ 1.020,60457
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 280,82385

Codice regionale:
Tipologia:

CAM24_U06 +0,4% su anno 2023 +0,4% su anno 2023 con S. G. e U. I.
URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Codice regionale:
Capitolo:

CAM24_U06.050 +0,11% su anno 2023 +0,11% su anno 2023 con S. G. e U. I.
TORRI PORTAFARI

Codice regionale:
Voce:

CAM24_U06.050.040 +0,08% su anno 2023 +0,08% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Torre portafari con corona mobile alta 35 m

Codice regionale:
Articolo:

CAM24_U06.050.040.A

A Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, con corona mobile, omologata zona S 3 (DM 16/01/96 norme tecniche per la costruzione in zone sismiche), già trasportata nelle sue sezioni a piè d'opera nei pressi del basamento di fondazione, compreso il montaggio delle sezioni componenti, l'innalzamento e il bloccaggio della torre sul basamento di fondazione già predisposto, di tutti i mezzi d'opera necessari all'innalzamento stesso: altezza 35 m: Superficie proiettori 1,8 - 2,1 mq

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 37.648,28690
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,08%
Prezzo	€ 48.453,35
Scostamento % su anno 2023	+0,08%
Spese generali (17%)	€ 6.400,20877
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 320,01044
Utili di impresa (10%)	€ 4.404,84957
Incidenza Manodopera al 2,39%	€ 1.158,78471
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 320,01044

Codice regionale:
Articolo:

CAM24_U06.050.040.B

B Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, con corona mobile, omologata zona S 3 (DM 16/01/96 norme tecniche per la



costruzione in zone sismiche), già trasportata nelle sue sezioni a piè d'opera nei pressi del basamento di fondazione, compreso il montaggio delle sezioni componenti, l'innalzamento e il bloccaggio della torre sul basamento di fondazione già predisposto, di tutti i mezzi d'opera necessari all'innalzamento stesso: altezza 35 m: Superficie proiettori 3,5 - 4,1 mq

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 39.660,69021
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,07%
Prezzo	€ 51.043,31
Scostamento % su anno 2023	+0,07%
Spese generali (17%)	€ 6.742,31734
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 337,11587
Utili di impresa (10%)	€ 4.640,30076
Incidenza Manodopera al 2,35%	€ 1.198,24360
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 337,11587

Codice regionale: CAM24_U06 +0,4% su anno 2023 +0,4% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Codice regionale: CAM24_U06.050 +0,11% su anno 2023 +0,11% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: TORRI PORTAFARI

Codice regionale: CAM24_U06.050.050 +0,17% su anno 2023 +0,17% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Torre portafari, con scala e piattaforma fissa alta 15 m

Codice regionale: CAM24_U06.050.050.A
Articolo: A Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, con scala e piattaforma fissa, omologata zona S3 (D.M. 16/01/96 norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche), già trasportata nelle sue sezioni a piè d'opera nei pressi del basamento di fondazione, compreso il montaggio delle sezioni componenti, l'innalzamento e il bloccaggio della torre sul basamento di fondazione già predisposto, di tutti i mezzi d'opera necessari all'innalzamento stesso: altezza 15 m: Predisposizione 1-6 proiettori, superficie massima 2,4 mq

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 9.134,70062
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,18%
Prezzo	€ 11.756,36
Scostamento % su anno 2023	+0,18%
Spese generali (17%)	€ 1.552,89911
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 77,64496
Utili di impresa (10%)	€ 1.068,75997
Incidenza Manodopera al 3,5%	€ 411,40028
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 77,64496

Codice regionale: CAM24_U06.050.050.B
Articolo: B Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, con scala e piattaforma fissa, omologata zona S3 (D.M. 16/01/96 norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche), già trasportata nelle sue sezioni a piè d'opera nei pressi del basamento di fondazione, compreso il montaggio delle sezioni componenti, l'innalzamento e il bloccaggio della torre sul basamento di fondazione già predisposto, di tutti i mezzi d'opera necessari all'innalzamento stesso: altezza 15 m: Predisposizione 7-8 proiettori, superficie massima 3,2 mq



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 10.979,40365
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,15%
Prezzo	€ 14.130,49
Scostamento % su anno 2023	+0,15%
Spese generali (17%)	€ 1.866,49862
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 93,32493
Utili di impresa (10%)	€ 1.284,59023
Incidenza Manodopera al 3,17%	€ 447,57092
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 93,32493

Codice regionale: CAM24_U06 +0,4% su anno 2023 +0,4% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Codice regionale: CAM24_U06.050 +0,11% su anno 2023 +0,11% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: TORRI PORTAFARI

Codice regionale: CAM24_U06.050.060 +0,14% su anno 2023 +0,14% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Torre portafari, con scala e piattaforma fissa alta 20 m

Codice regionale: CAM24_U06.050.060.A
Articolo: A Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, con scala e piattaforma fissa, omologata zona S3 (D.M. 16/01/96 norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche), già trasportata nelle sue sezioni a piè d'opera nei pressi del basamento di fondazione, compreso il montaggio delle sezioni componenti, l'innalzamento e il bloccaggio della torre sul basamento di fondazione già predisposto, di tutti i mezzi d'opera necessari all'innalzamento stesso: altezza 20 m: Predisposizione 1-6 proiettori, superficie massima 2,4 mq

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 12.753,47306
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,15%
Prezzo	€ 16.413,72
Scostamento % su anno 2023	+0,15%
Spese generali (17%)	€ 2.168,09042
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 108,40452
Utili di impresa (10%)	€ 1.492,15635
Incidenza Manodopera al 3,22%	€ 529,19333
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 108,40452

Codice regionale: CAM24_U06.050.060.B
Articolo: B Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, con scala e piattaforma fissa, omologata zona S3 (D.M. 16/01/96 norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche), già trasportata nelle sue sezioni a piè d'opera nei pressi del basamento di fondazione, compreso il montaggio delle sezioni componenti, l'innalzamento e il bloccaggio della torre sul basamento di fondazione già predisposto, di tutti i mezzi d'opera necessari all'innalzamento stesso: altezza 20 m: Predisposizione 7-8 proiettori, superficie massima 3,2 mq

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 14.430,47582
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,14%
Prezzo	€ 18.572,02
Scostamento % su anno 2023	+0,14%
Spese generali (17%)	€ 2.453,18089
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 122,65904
Utili di impresa (10%)	€ 1.688,36567
Incidenza Manodopera al 3,03%	€ 562,07574
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 122,65904

**Codice regionale:** CAM24_U06.050.060.C**Articolo:** C Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, con scala e piattaforma fissa, omologata zona S3 (D.M. 16/01/96 norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche), già trasportata nelle sue sezioni a piè d'opera nei pressi del basamento di fondazione, compreso il montaggio delle sezioni componenti, l'innalzamento e il bloccaggio della torre sul basamento di fondazione già predisposto, di tutti i mezzi d'opera necessari all'innalzamento stesso: altezza 20 m: Predisposizione 9-12 proiettori, superficie massima 4,8 mq

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 15.939,77830
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,12%
Prezzo	€ 20.514,49
Scostamento % su anno 2023	+0,12%
Spese generali (17%)	€ 2.709,76231
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 135,48812
Utili di impresa (10%)	€ 1.864,95406
Incidenza Manodopera al 2,88%	€ 591,66990
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 135,48812

Codice regionale: CAM24_U06 +0,4% su anno 2023 +0,4% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA**Codice regionale:** CAM24_U06.050 +0,11% su anno 2023 +0,11% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: TORRI PORTAFARI**Codice regionale:** CAM24_U06.050.070 +0,14% su anno 2023 +0,14% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Torre portafari, con scala e piattaforma fissa alta 25 m**Codice regionale:** CAM24_U06.050.070.A**Articolo:** A Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, con scala e piattaforma fissa, omologata zona S3 (D.M. 16/01/96 norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche), già trasportata nelle sue sezioni a piè d'opera nei pressi del basamento di fondazione, compreso il montaggio delle sezioni componenti, l'innalzamento e il bloccaggio della torre sul basamento di fondazione già predisposto, di tutti i mezzi d'opera necessari all'innalzamento stesso: altezza 25 m: Predisposizione 1-6 proiettori, superficie massima 2,4 mq

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 16.875,34633
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,14%
Prezzo	€ 21.718,57
Scostamento % su anno 2023	+0,14%
Spese generali (17%)	€ 2.868,80888
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 143,44044
Utili di impresa (10%)	€ 1.974,41552
Incidenza Manodopera al 3,02%	€ 656,85111
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 143,44044

Codice regionale: CAM24_U06.050.070.B**Articolo:** B Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, con scala e piattaforma fissa, omologata zona S3 (D.M. 16/01/96 norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche), già trasportata nelle sue sezioni a piè d'opera nei pressi del basamento di fondazione, compreso il montaggio delle sezioni componenti, l'innalzamento e il bloccaggio della torre sul basamento di fondazione già predisposto, di tutti i mezzi d'opera necessari all'innalzamento stesso: altezza 25 m: Predisposizione 7-8 proiettori, superficie massima 3,2 mq



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 17.881,54798
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,13%
Prezzo	€ 23.013,55
Scostamento % su anno 2023	+0,13%
Spese generali (17%)	€ 3.039,86316
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 151,99316
Utili di impresa (10%)	€ 2.092,14111
Incidenza Manodopera al 2,94%	€ 676,58055
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 151,99316

Codice regionale: CAM24_U06 +0,4% su anno 2023 +0,4% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Codice regionale: CAM24_U06.050 +0,11% su anno 2023 +0,11% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: TORRI PORTAFARI

Codice regionale: CAM24_U06.050.080 +0,11% su anno 2023 +0,11% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Torre portafari, con scala e piattaforma fissa alta 30 m

Codice regionale: CAM24_U06.050.080.A
Articolo: A Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, con scala e piattaforma fissa, omologata zona S3 (D.M. 16/01/96 norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche), già trasportata nelle sue sezioni a piè d'opera nei pressi del basamento di fondazione, compreso il montaggio delle sezioni componenti, l'innalzamento e il bloccaggio della torre sul basamento di fondazione già predisposto, di tutti i mezzi d'opera necessari all'innalzamento stesso: altezza 30 m: Predisposizione 1-6 proiettori, superficie massima 2,4 mq

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 21.164,91988
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,12%
Prezzo	€ 27.239,25
Scostamento % su anno 2023	+0,12%
Spese generali (17%)	€ 3.598,03638
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 179,90182
Utili di impresa (10%)	€ 2.476,29563
Incidenza Manodopera al 2,89%	€ 787,79713
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 179,90182

Codice regionale: CAM24_U06.050.080.B
Articolo: B Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, con scala e piattaforma fissa, omologata zona S3 (D.M. 16/01/96 norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche), già trasportata nelle sue sezioni a piè d'opera nei pressi del basamento di fondazione, compreso il montaggio delle sezioni componenti, l'innalzamento e il bloccaggio della torre sul basamento di fondazione già predisposto, di tutti i mezzi d'opera necessari all'innalzamento stesso: altezza 30 m: Predisposizione 7-8 proiettori, superficie massima 3,2 mq

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 24.267,37498
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,11%
Prezzo	€ 31.232,11
Scostamento % su anno 2023	+0,11%
Spese generali (17%)	€ 4.125,45375
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 206,27269
Utili di impresa (10%)	€ 2.839,28287
Incidenza Manodopera al 2,72%	€ 848,62958
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 206,27269

**Codice regionale:** CAM24_U06.050.080.C**Articolo:** C Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, con scala e piattaforma fissa, omologata zona S3 (D.M. 16/01/96 norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche), già trasportata nelle sue sezioni a piè d'opera nei pressi del basamento di fondazione, compreso il montaggio delle sezioni componenti, l'innalzamento e il bloccaggio della torre sul basamento di fondazione già predisposto, di tutti i mezzi d'opera necessari all'innalzamento stesso: altezza 30 m: Predisposizione 9-12 proiettori, superficie massima 4,8 mq

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 25.860,52759
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,1%
Prezzo	€ 33.282,50
Scostamento % su anno 2023	+0,1%
Spese generali (17%)	€ 4.396,28969
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 219,81448
Utili di impresa (10%)	€ 3.025,68173
Incidenza Manodopera al 2,64%	€ 879,86786
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 219,81448

Codice regionale: CAM24_U06 +0,4% su anno 2023 +0,4% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA**Codice regionale:** CAM24_U06.050 +0,11% su anno 2023 +0,11% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: TORRI PORTAFARI**Codice regionale:** CAM24_U06.050.090 +0,13% su anno 2023 +0,13% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Torre portafari, a pannello mobile alta 15 m**Codice regionale:** CAM24_U06.050.090.A**Articolo:** A Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, a pannello mobile, già trasportata nelle sue sezioni a piè d'opera nei pressi del basamento di fondazione, compreso il montaggio delle sezioni componenti, l'innalzamento e il bloccaggio della torre sul basamento di fondazione già predisposto, di tutti i mezzi d'opera necessari all'innalzamento stesso: Altezza 15 m

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 12.237,15572
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,13%
Prezzo	€ 15.749,22
Scostamento % su anno 2023	+0,13%
Spese generali (17%)	€ 2.080,31647
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 104,01582
Utili di impresa (10%)	€ 1.431,74722
Incidenza Manodopera al 3%	€ 472,23273
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 104,01582

Codice regionale: CAM24_U06.050.090.B**Articolo:** B Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, a pannello mobile, già trasportata nelle sue sezioni a piè d'opera nei pressi del basamento di fondazione, compreso il montaggio delle sezioni componenti, l'innalzamento e il bloccaggio della torre sul basamento di fondazione già predisposto, di tutti i mezzi d'opera necessari all'innalzamento stesso: Altezza 18 m

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 13.662,60806
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,12%
Prezzo	€ 17.583,78
Scostamento % su anno 2023	+0,12%
Spese generali (17%)	€ 2.322,64337
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 116,13217
Utili di impresa (10%)	€ 1.598,52514
Incidenza Manodopera al 2,84%	€ 500,18277
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 116,13217



Codice regionale: CAM24_U06.050.090.C
Articolo: C

Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, a pannello mobile, già trasportata nelle sue sezioni a piè d'opera nei pressi del basamento di fondazione, compreso il montaggio delle sezioni componenti, l'innalzamento e il bloccaggio della torre sul basamento di fondazione già predisposto, di tutti i mezzi d'opera necessari all'innalzamento stesso: Altezza 20 m

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 14.407,44582
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,13%
Prezzo	€ 18.542,38
Scostamento % su anno 2023	+0,13%
Spese generali (17%)	€ 2.449,26579
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 122,46329
Utili di impresa (10%)	€ 1.685,67116
Incidenza Manodopera al 2,91%	€ 539,04574
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 122,46329

Codice regionale: CAM24_U06.050.090.D
Articolo: D

Torre portafari in acciaio Fe 510 zincato a caldo, a pannello mobile, già trasportata nelle sue sezioni a piè d'opera nei pressi del basamento di fondazione, compreso il montaggio delle sezioni componenti, l'innalzamento e il bloccaggio della torre sul basamento di fondazione già predisposto, di tutti i mezzi d'opera necessari all'innalzamento stesso: Altezza 25 m

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 16.191,32872
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,12%
Prezzo	€ 20.838,24
Scostamento % su anno 2023	+0,12%
Spese generali (17%)	€ 2.752,52588
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 137,62629
Utili di impresa (10%)	€ 1.894,38546
Incidenza Manodopera al 2,86%	€ 596,60227
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 137,62629

Codice regionale: CAM24_U06 +0,4% su anno 2023 +0,4% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Codice regionale: CAM24_U06.060 +0,2% su anno 2023 +0,2% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: CORPI ILLUMINANTI A LED

Codice regionale: CAM24_U06.060.010 +0,2% su anno 2023 +0,2% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Armature stradali a LED attacco su palo

Codice regionale: CAM24_U06.060.010.A (CAM)
Articolo: A

Armatura stradale a LED avente le seguenti caratteristiche: - Corpo e coperchio stampati in alluminio pressofuso con sezione aerodinamica a bassa superficie di esposizione al vento, alette di raffreddamento integrate nella copertura; - Attacco palo in alluminio pressofuso di diametro da 42 a 76 mm orientabile da 0° a 20°, passo di inclinazione 5°; - diffusore in vetro extra-chiaro sp 4 mm temprato resistente agli shock termici e agli urti (UNI-EN12150-1: 2001); - verniciatura realizzata con una fase di pretrattamento superficiale del metallo e successiva verniciatura a mano singola con polvere poliesteri, resistente alla corrosione, alle nebbie saline e stabilizzata ai raggi UV.
Completa di connettore esterno per installazione rapida, sezionatore in doppio isolamento che interrompe l'alimentazione elettrica all'apertura della copertura, dispositivo di protezione conforme alla EN 61547. Potenza 18 W - 2272 lm



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 436,48063
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,25%
Prezzo	€ 561,75
Scostamento % su anno 2023	+0,25%
Spese generali (17%)	€ 74,20171
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 3,71009
Utili di impresa (10%)	€ 51,06823
Incidenza Manodopera al 4,25%	€ 23,86521
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 3,71009

Codice regionale:
Articolo:

CAM24_U06.060.010.B (CAM)

B Armatura stradale a LED avente le seguenti caratteristiche: - Corpo e coperchio stampati in alluminio pressofuso con sezione aerodinamica a bassa superficie di esposizione al vento, alette di raffreddamento integrate nella copertura; - Attacco palo in alluminio pressofuso di diametro da 42 a 76 mm orientabile da 0° a 20°, passo di inclinazione 5°; - diffusore in vetro extra-chiaro sp 4 mm temprato resistente agli shock termici e agli urti (UNI-EN12150-1: 2001); - verniciatura realizzata con una fase di pretrattamento superficiale del metallo e successiva verniciatura a mano singola con polvere poliesteri, resistente alla corrosione, alle nebbie saline e stabilizzata ai raggi UV.
Completa di connettore esterno per installazione rapida, sezionatore in doppio isolamento che interrompe l'alimentazione elettrica all'apertura della copertura, dispositivo di protezione conforme alla EN 61547. Potenza 32 W - 5071 lm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 480,77808
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,22%
Prezzo	€ 618,76
Scostamento % su anno 2023	+0,22%
Spese generali (17%)	€ 81,73227
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 4,08661
Utili di impresa (10%)	€ 56,25104
Incidenza Manodopera al 4%	€ 24,73378
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 4,08661

Codice regionale:
Articolo:

CAM24_U06.060.010.C (CAM)

C Armatura stradale a LED avente le seguenti caratteristiche: - Corpo e coperchio stampati in alluminio pressofuso con sezione aerodinamica a bassa superficie di esposizione al vento, alette di raffreddamento integrate nella copertura; - Attacco palo in alluminio pressofuso di diametro da 42 a 76 mm orientabile da 0° a 20°, passo di inclinazione 5°; - diffusore in vetro extra-chiaro sp 4 mm temprato resistente agli shock termici e agli urti (UNI-EN12150-1: 2001); - verniciatura realizzata con una fase di pretrattamento superficiale del metallo e successiva verniciatura a mano singola con polvere poliesteri, resistente alla corrosione, alle nebbie saline e stabilizzata ai raggi UV.
Completa di connettore esterno per installazione rapida, sezionatore in doppio isolamento che interrompe l'alimentazione elettrica all'apertura della copertura, dispositivo di protezione conforme alla EN 61547. Potenza 55 W - 8089 lm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 508,46399
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,21%
Prezzo	€ 654,39
Scostamento % su anno 2023	+0,21%
Spese generali (17%)	€ 86,43888
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 4,32194
Utili di impresa (10%)	€ 59,49029
Incidenza Manodopera al 3,86%	€ 25,27665
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 4,32194

Codice regionale:
Articolo:

CAM24_U06.060.010.D (CAM)

D Armatura stradale a LED avente le seguenti caratteristiche: - Corpo e coperchio stampati in alluminio pressofuso con sezione aerodinamica a bassa superficie di esposizione al vento, alette di raffreddamento integrate nella copertura; - Attacco palo in alluminio pressofuso di diametro da 42 a 76 mm orientabile da 0° a 20°, passo di inclinazione 5°; - diffusore in vetro extra-chiaro sp 4 mm temprato resistente agli shock termici e agli urti (UNI-EN12150-1: 2001); - verniciatura realizzata con una fase di pretrattamento superficiale del metallo e successiva verniciatura a mano singola con polvere poliesteri, resistente alla corrosione,



alle nebbie saline e stabilizzata ai raggi UV.

Completa di connettore esterno per installazione rapida, sezionatore in doppio isolamento che interrompe l'alimentazione elettrica all'apertura della copertura, dispositivo di protezione conforme alla EN 61547. Potenza 83 W - 11900 lm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 565,68154
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,19%
Prezzo	€ 728,03
Scostamento % su anno 2023	+0,19%
Spese generali (17%)	€ 96,16586
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 4,80829
Utili di impresa (10%)	€ 66,18474
Incidenza Manodopera al 3,63%	€ 26,39856
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 4,80829

Codice regionale: CAM24_U06.060.010.E (CAM)

Articolo:

E

Armatura stradale a LED avente le seguenti caratteristiche: - Corpo e coperchio stampati in alluminio pressofuso con sezione aerodinamica a bassa superficie di esposizione al vento, alette di raffreddamento integrate nella copertura; - Attacco palo in alluminio pressofuso di diametro da 42 a 76 mm orientabile da 0° a 20°, passo di inclinazione 5°; - diffusore in vetro extra-chiaro sp 4 mm temprato resistente agli shock termici e agli urti (UNI-EN12150-1: 2001); - verniciatura realizzata con una fase di pretrattamento superficiale del metallo e successiva verniciatura a mano singola con polvere poliesteri, resistente alla corrosione, alle nebbie saline e stabilizzata ai raggi UV.

Completa di connettore esterno per installazione rapida, sezionatore in doppio isolamento che interrompe l'alimentazione elettrica all'apertura della copertura, dispositivo di protezione conforme alla EN 61547. Potenza 127 W - 14500 lm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 609,05612
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,18%
Prezzo	€ 783,86
Scostamento % su anno 2023	+0,18%
Spese generali (17%)	€ 103,53954
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 5,17698
Utili di impresa (10%)	€ 71,25957
Incidenza Manodopera al 3,48%	€ 27,24904
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 5,17698

Codice regionale: CAM24_U06.060.010.F (CAM)

Articolo:

F

Armatura stradale a LED avente le seguenti caratteristiche: - Corpo e coperchio stampati in alluminio pressofuso con sezione aerodinamica a bassa superficie di esposizione al vento, alette di raffreddamento integrate nella copertura; - Attacco palo in alluminio pressofuso di diametro da 42 a 76 mm orientabile da 0° a 20°, passo di inclinazione 5°; - diffusore in vetro extra-chiaro sp 4 mm temprato resistente agli shock termici e agli urti (UNI-EN12150-1: 2001); - verniciatura realizzata con una fase di pretrattamento superficiale del metallo e successiva verniciatura a mano singola con polvere poliesteri, resistente alla corrosione, alle nebbie saline e stabilizzata ai raggi UV.

Completa di connettore esterno per installazione rapida, sezionatore in doppio isolamento che interrompe l'alimentazione elettrica all'apertura della copertura, dispositivo di protezione conforme alla EN 61547. Potenza 154 W - 21000 lm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 773,32585
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,14%
Prezzo	€ 995,27
Scostamento % su anno 2023	+0,14%
Spese generali (17%)	€ 131,46539
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 6,57327
Utili di impresa (10%)	€ 90,47912
Incidenza Manodopera al 3,06%	€ 30,47002
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 6,57327



Codice regionale: CAM24_U06 +0,4% su anno 2023 +0,4% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Codice regionale: CAM24_U06.060 +0,2% su anno 2023 +0,2% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: CORPI ILLUMINANTI A LED

Codice regionale: CAM24_U06.060.020 +0,15% su anno 2023 +0,15% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Armature stradali a LED attacco su palo con fascio asimmetrico a 45°

Codice regionale: CAM24_U06.060.020.A (CAM)

Articolo: A Armatura stradale a LED a fascio asimmetrico 45° avente le seguenti caratteristiche: - Corpo e coperchio stampati in alluminio pressofuso con sezione aerodinamica a bassa superficie di esposizione al vento, alette di raffreddamento integrate nella copertura; - Attacco palo in alluminio pressofuso di diametro da 42 a 76 mm orientabile da 0° a 20°, passo di inclinazione 5°; - diffusore in vetro extra-chiaro sp 4 mm temprato resistente agli shock termici e agli urti (UNI-EN12150-1: 2001); - verniciatura realizzata con una fase di pretrattamento superficiale del metallo e successiva verniciatura a mano singola con polvere poliesteri, resistente alla corrosione, alle nebbie saline e stabilizzata ai raggi UV. Completa di connettore esterno per installazione rapida, sezionatore in doppio isolamento che interrompe l'alimentazione elettrica all'apertura della copertura, dispositivo di protezione conforme alla EN 61547. Potenza 68 W - 7300 lm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 534,30417
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,2%
Prezzo	€ 687,65
Scostamento % su anno 2023	+0,2%
Spese generali (17%)	€ 90,83171
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 4,54159
Utili di impresa (10%)	€ 62,51359
Incidenza Manodopera al 3,75%	€ 25,78332
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 4,54159

Codice regionale: CAM24_U06.060.020.B (CAM)

Articolo: B Armatura stradale a LED a fascio asimmetrico 45° avente le seguenti caratteristiche: - Corpo e coperchio stampati in alluminio pressofuso con sezione aerodinamica a bassa superficie di esposizione al vento, alette di raffreddamento integrate nella copertura; - Attacco palo in alluminio pressofuso di diametro da 42 a 76 mm orientabile da 0° a 20°, passo di inclinazione 5°; - diffusore in vetro extra-chiaro sp 4 mm temprato resistente agli shock termici e agli urti (UNI-EN12150-1: 2001); - verniciatura realizzata con una fase di pretrattamento superficiale del metallo e successiva verniciatura a mano singola con polvere poliesteri, resistente alla corrosione, alle nebbie saline e stabilizzata ai raggi UV. Completa di connettore esterno per installazione rapida, sezionatore in doppio isolamento che interrompe l'alimentazione elettrica all'apertura della copertura, dispositivo di protezione conforme alla EN 61547. Potenza 102 W - 11000 lm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 619,20762
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,17%
Prezzo	€ 796,92
Scostamento % su anno 2023	+0,17%
Spese generali (17%)	€ 105,26530
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 5,26327
Utili di impresa (10%)	€ 72,44729
Incidenza Manodopera al 3,44%	€ 27,44809
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 5,26327

Codice regionale: CAM24_U06.060.020.C (CAM)

Articolo: C Armatura stradale a LED a fascio asimmetrico 45° avente le seguenti caratteristiche: - Corpo e coperchio stampati in alluminio pressofuso con sezione aerodinamica a bassa superficie di esposizione al vento, alette di raffreddamento integrate nella copertura; - Attacco palo in alluminio pressofuso di diametro da 42 a 76 mm orientabile da 0° a 20°, passo di inclinazione 5°; - diffusore in vetro extra-chiaro sp 4 mm temprato resistente agli shock termici e agli urti (UNI-EN12150-1: 2001); - verniciatura realizzata con una fase di pretrattamento superficiale del metallo e successiva verniciatura a mano singola con polvere poliesteri, resistente alla corrosione, alle nebbie saline e stabilizzata ai raggi UV. Completa di connettore esterno per installazione rapida, sezionatore in doppio isolamento che interrompe l'alimentazione elettrica all'apertura della copertura, dispositivo di protezione conforme alla EN 61547. Potenza 136 W - 14600 lm



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 741,02562
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,15%
Prezzo	€ 953,70
Scostamento % su anno 2023	+0,15%
Spese generali (17%)	€ 125,97436
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 6,29872
Utili di impresa (10%)	€ 86,70000
Incidenza Manodopera al 3,13%	€ 29,83668
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 6,29872

Codice regionale: CAM24_U06.060.020.D (CAM)

Articolo:

D Armatura stradale a LED a fascio asimmetrico 45° avente le seguenti caratteristiche: - Corpo e coperchio stampati in alluminio pressofuso con sezione aerodinamica a bassa superficie di esposizione al vento, alette di raffreddamento integrate nella copertura; - Attacco palo in alluminio pressofuso di diametro da 42 a 76 mm orientabile da 0° a 20°, passo di inclinazione 5°; - diffusore in vetro extra-chiaro sp 4 mm temprato resistente agli shock termici e agli urti (UNI-EN12150-1: 2001); - verniciatura realizzata con una fase di pretrattamento superficiale del metallo e successiva verniciatura a mano singola con polvere poliesteri, resistente alla corrosione, alle nebbie saline e stabilizzata ai raggi UV.
Completa di connettore esterno per installazione rapida, sezionatore in doppio isolamento che interrompe l'alimentazione elettrica all'apertura della copertura, dispositivo di protezione conforme alla EN 61547. Potenza 170 W - 18200 lm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 837,92629
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,13%
Prezzo	€ 1.078,41
Scostamento % su anno 2023	+0,13%
Spese generali (17%)	€ 142,44747
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 7,12237
Utili di impresa (10%)	€ 98,03738
Incidenza Manodopera al 2,94%	€ 31,73669
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 7,12237

Codice regionale: CAM24_U06.060.020.E (CAM)

Articolo:

E Armatura stradale a LED a fascio asimmetrico 45° avente le seguenti caratteristiche: - Corpo e coperchio stampati in alluminio pressofuso con sezione aerodinamica a bassa superficie di esposizione al vento, alette di raffreddamento integrate nella copertura; - Attacco palo in alluminio pressofuso di diametro da 42 a 76 mm orientabile da 0° a 20°, passo di inclinazione 5°; - diffusore in vetro extra-chiaro sp 4 mm temprato resistente agli shock termici e agli urti (UNI-EN12150-1: 2001); - verniciatura realizzata con una fase di pretrattamento superficiale del metallo e successiva verniciatura a mano singola con polvere poliesteri, resistente alla corrosione, alle nebbie saline e stabilizzata ai raggi UV.
Completa di connettore esterno per installazione rapida, sezionatore in doppio isolamento che interrompe l'alimentazione elettrica all'apertura della copertura, dispositivo di protezione conforme alla EN 61547. Potenza 200 W -22000 lm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 925,59834
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,12%
Prezzo	€ 1.191,25
Scostamento % su anno 2023	+0,12%
Spese generali (17%)	€ 157,35172
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 7,86759
Utili di impresa (10%)	€ 108,29501
Incidenza Manodopera al 2,81%	€ 33,45575
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 7,86759

Codice regionale: CAM24_U06 +0,4% su anno 2023 +0,4% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: URBANIZZAZIONE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Codice regionale: CAM24_U06.060 +0,2% su anno 2023 +0,2% su anno 2023 con S. G. e U. I.



Capitolo: CORPI ILLUMINANTI A LED

Codice regionale: CAM24_U06.060.030 +0,23% su anno 2023 +0,23% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Corpi illuminanti a LED per installazione a sospensione

Codice regionale: CAM24_U06.060.030.A (CAM)

Articolo: A
 Corpo illuminante a LED per installazione a sospensione (centro strada), circolare, avente le seguenti caratteristiche: corpo in alluminio pressofuso con alette di raffreddamento integrate nella copertura; diffusore in vetro trasparente sp. 4 mm temperato resistente agli shock termici e agli urti (UNI-EN 12150-1 : 2001); verniciatura realizzata con una fase di pretrattamento superficiale del metallo, una verniciatura in cataforesi epossidica resistente alla corrosione e alle nebbie saline e una mano finale a liquido bicomponente acrilico, stabilizzato ai raggi UV. Completo di connettore stagno IP68 per il collegamento alla linea. Valvola anticondensa per il ricircolo dell'aria. Sezionatore di serie in doppio isolamento. Dispositivo di controllo della temperatura all'interno dell'apparecchio con ripristino automatico. Protezione contro gli impulsi conforme alla EN61547. Dispositivo elettronico dedicato alla protezione del modulo LED. Ottiche LED in PMMA con alta resistenza alla temperatura e ai raggi UV. Recuperatori di flusso in policarbonato V0 metallizzato ad alto rendimento. Potenza 102 W, 10400 lm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 507,59682
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,32%
Prezzo	€ 653,28
Scostamento % su anno 2023	+0,32%
Spese generali (17%)	€ 86,29146
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 4,31457
Utili di impresa (10%)	€ 59,38883
Incidenza Manodopera al 4,93%	€ 32,22339
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,66%	€ 4,31457

Codice regionale: CAM24_U06.060.030.B (CAM)

Articolo: B
 Corpo illuminante a LED per installazione a sospensione (centro strada), circolare, avente le seguenti caratteristiche: corpo in alluminio pressofuso con alette di raffreddamento integrate nella copertura; diffusore in vetro trasparente sp. 4 mm temperato resistente agli shock termici e agli urti (UNI-EN 12150-1 : 2001); verniciatura realizzata con una fase di pretrattamento superficiale del metallo, una verniciatura in cataforesi epossidica resistente alla corrosione e alle nebbie saline e una mano finale a liquido bicomponente acrilico, stabilizzato ai raggi UV. Completo di connettore stagno IP68 per il collegamento alla linea. Valvola anticondensa per il ricircolo dell'aria. Sezionatore di serie in doppio isolamento. Dispositivo di controllo della temperatura all'interno dell'apparecchio con ripristino automatico. Protezione contro gli impulsi conforme alla EN61547. Dispositivo elettronico dedicato alla protezione del modulo LED. Ottiche LED in PMMA con alta resistenza alla temperatura e ai raggi UV. Recuperatori di flusso in policarbonato V0 metallizzato ad alto rendimento. Potenza 135 W, 13900 lm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 552,76285
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,3%
Prezzo	€ 711,41
Scostamento % su anno 2023	+0,3%
Spese generali (17%)	€ 93,96968
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 4,69848
Utili di impresa (10%)	€ 64,67325
Incidenza Manodopera al 4,77%	€ 33,96054
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,66%	€ 4,69848

Codice regionale: CAM24_U06.060.030.C (CAM)

Articolo: C
 Corpo illuminante a LED per installazione a sospensione (centro strada), circolare, avente le seguenti caratteristiche: corpo in alluminio pressofuso con alette di raffreddamento integrate nella copertura; diffusore in vetro trasparente sp. 4 mm temperato resistente agli shock termici e agli urti (UNI-EN 12150-1 : 2001); verniciatura realizzata con una fase di pretrattamento superficiale del metallo, una verniciatura in cataforesi epossidica resistente alla corrosione e alle nebbie saline e una mano finale a liquido bicomponente acrilico, stabilizzato ai raggi UV. Completo di connettore stagno IP68 per il collegamento alla linea. Valvola anticondensa per il ricircolo dell'aria. Sezionatore di serie in doppio isolamento. Dispositivo di controllo della temperatura all'interno dell'apparecchio con ripristino automatico. Protezione contro gli impulsi conforme alla EN61547. Dispositivo elettronico dedicato alla protezione del modulo LED. Ottiche LED in PMMA con alta resistenza alla temperatura e ai raggi UV. Recuperatori di flusso in policarbonato V0 metallizzato ad alto rendimento. Potenza 200 W, 20800 lm



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 677,34944
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,24%
Prezzo	€ 871,75
Scostamento % su anno 2023	+0,24%
Spese generali (17%)	€ 115,14940
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 5,75747
Utili di impresa (10%)	€ 79,24988
Incidenza Manodopera al 4,18%	€ 36,40342
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 5,75747

Codice regionale: CAM24_U06.060.030.D (CAM)

Articolo:

D Corpo illuminante a LED per installazione a sospensione (tipo campana) avente le seguenti caratteristiche: corpo e telaio in alluminio pressofuso con gancio di chiusura; diffusore in vetro temperato, spessore 4 mm, resistente agli shock termici e agli urti (prove UNI EN 12150-1/2001); verniciatura realizzata con pretrattamento superficiale del metallo, una verniciatura in cataforesi epossidica resistente alla corrosione e alle nebbie saline e una mano finale a liquido bicomponente acrilico, stabilizzato ai raggi UV. Riflettore colore bianco ceramico. Completo di dispositivo di controllo della temperatura all'interno dell'apparecchio con ripristino automatico. Protezione contro gli impulsi conforme alla EN61547. Sezionatore di serie. Conformità alle norme EN60598 - CEI 34 - 21 e EN60529. Potenza 25 W, 4000 lm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 730,00695
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,22%
Prezzo	€ 939,52
Scostamento % su anno 2023	+0,22%
Spese generali (17%)	€ 124,10118
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 6,20506
Utili di impresa (10%)	€ 85,41081
Incidenza Manodopera al 3,89%	€ 36,58437
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 6,20506

Codice regionale: CAM24_U06.060.030.E (CAM)

Articolo:

E Corpo illuminante a LED per installazione a sospensione (tipo campana) avente le seguenti caratteristiche: corpo e telaio in alluminio pressofuso con gancio di chiusura; diffusore in vetro temperato, spessore 4 mm, resistente agli shock termici e agli urti (prove UNI EN 12150-1/2001); verniciatura realizzata con pretrattamento superficiale del metallo, una verniciatura in cataforesi epossidica resistente alla corrosione e alle nebbie saline e una mano finale a liquido bicomponente acrilico, stabilizzato ai raggi UV. Riflettore colore bianco ceramico. Completo di dispositivo di controllo della temperatura all'interno dell'apparecchio con ripristino automatico. Protezione contro gli impulsi conforme alla EN61547. Sezionatore di serie. Conformità alle norme EN60598 - CEI 34 - 21 e EN60529. Potenza 46 W, 6800 lm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 762,30718
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,21%
Prezzo	€ 981,09
Scostamento % su anno 2023	+0,21%
Spese generali (17%)	€ 129,59222
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 6,47961
Utili di impresa (10%)	€ 89,18994
Incidenza Manodopera al 3,79%	€ 37,21771
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 6,47961

Codice regionale: CAM24_U06.060.030.F (CAM)

Articolo:

F Corpo illuminante a LED per installazione a sospensione (centro strada), quadrato, avente le seguenti caratteristiche: corpo alluminio pressofuso verniciato alle polveri di poliestere; ottica lamellare a sviluppo parabolico in alluminio anodizzato brillantato antiriflescente; schermo vetro temprato spessore 4 mm; alimentatore elettronico. Conformità EN 60598-1, EN 60598-2-3, EN60598-2-22, EN62471, EN55015; EN61547, EN61003-2. Grado di protezione IP66. Potenza 100 W, 10400 lm



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 754,04863
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,22%
Prezzo	€ 970,46
Scostamento % su anno 2023	+0,22%
Spese generali (17%)	€ 128,18827
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 6,40941
Utili di impresa (10%)	€ 88,22369
Incidenza Manodopera al 3,91%	€ 37,90732
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 6,40941

Codice regionale:
Articolo:

CAM24_U06.060.030.G (CAM)

G Corpo illuminante a LED per installazione a sospensione (centro strada), quadrato, avente le seguenti caratteristiche: corpo alluminio pressofuso verniciato alle polveri di poliestere; ottica lamellare a sviluppo parabolico in alluminio anodizzato brillantato antiriflescente; schermo vetro temprato spessore 4 mm; alimentatore elettronico. Conformità EN 60598-1, EN 60598-2-3, EN60598-2-22, EN62471, EN55015; EN61547, EN61003-2. Grado di protezione IP66. Potenza 150 W, 14500 lm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 858,41528
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,19%
Prezzo	€ 1.104,78
Scostamento % su anno 2023	+0,19%
Spese generali (17%)	€ 145,93060
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 7,29653
Utili di impresa (10%)	€ 100,43459
Incidenza Manodopera al 3,62%	€ 39,95373
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 7,29653

Codice regionale:
Articolo:

CAM24_U06.060.030.H (CAM)

H Corpo illuminante a LED per installazione a sospensione (centro strada), quadrato, avente le seguenti caratteristiche: corpo alluminio pressofuso verniciato alle polveri di poliestere; ottica lamellare a sviluppo parabolico in alluminio anodizzato brillantato antiriflescente; schermo vetro temprato spessore 4 mm; alimentatore elettronico. Conformità EN 60598-1, EN 60598-2-3, EN60598-2-22, EN62471, EN55015; EN61547, EN61003-2. Grado di protezione IP66. Potenza 200 W, 18500 lm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 936,68334
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,17%
Prezzo	€ 1.205,51
Scostamento % su anno 2023	+0,17%
Spese generali (17%)	€ 159,23617
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 7,96181
Utili di impresa (10%)	€ 109,59195
Incidenza Manodopera al 3,44%	€ 41,48840
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 7,96181

Codice regionale: **CAM24_U07** -0,11% su anno 2023 -0,11% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: URBANIZZAZIONI - OPERE MARITTIME

Codice regionale: **CAM24_U07.010** +0,53% su anno 2023 +0,53% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: SCAVI, TAGLI, TRASPORTI



Codice regionale: CAM24_U07.010.010 +2,28% su anno 2023 +2,28% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Scavo subacqueo di materiali disciolti

Codice regionale: CAM24_U07.010.010.A
Articolo: A Scavo subacqueo di materiali disciolti, pietrame e frantumi di muratura o calcestruzzo del volume di ogni pezzo non superiore a 0,10 mc in qualsiasi proporzione, eseguito a sezione aperta o per formazione di cunetta fino alla profondità di 10 m sotto il livello medio del mare con benna mordente montata su galleggiante o qualsiasi altro mezzo idoneo, compreso il carico del materiale scavato in bettolina, il trasporto e lo scarico in mare aperto a distanza non superiore a 6 miglia.

Unità di misura	mc
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 29,52477
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,28%
Prezzo	€ 38,00
Scostamento % su anno 2023	+2,28%
Spese generali (17%)	€ 5,01921
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,25096
Utili di impresa (10%)	€ 3,45440
Incidenza Manodopera al 66,9%	€ 25,42050
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,25096

Codice regionale: CAM24_U07 -0,11% su anno 2023 -0,11% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: URBANIZZAZIONI - OPERE MARITTIME

Codice regionale: CAM24_U07.010 +0,53% su anno 2023 +0,53% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: SCAVI, TAGLI, TRASPORTI

Codice regionale: CAM24_U07.010.020 +2,34% su anno 2023 +2,34% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Fornitura e posa in opera di palancole in acciaio

Codice regionale: CAM24_U07.010.020.A
Articolo: A Fornitura e posa in opera di palancole in acciaio tipo Larsen per contenimento di terrapieno, infisse sino a quote necessarie ad assicurare l'ancoraggio utile per il contenimento del terrapieno e dei carichi su questo gravanti, incluso ogni onere per attrezzature di infissione e ogni magistero occorrente.

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 41,50681
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,34%
Prezzo	€ 53,42
Scostamento % su anno 2023	+2,34%
Spese generali (17%)	€ 7,05616
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,35281
Utili di impresa (10%)	€ 4,85630
Incidenza Manodopera al 68,74%	€ 36,71850
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,35281

Codice regionale: CAM24_U07 -0,11% su anno 2023 -0,11% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: URBANIZZAZIONI - OPERE MARITTIME

Codice regionale: CAM24_U07.010 +0,53% su anno 2023 +0,53% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: SCAVI, TAGLI, TRASPORTI

Codice regionale: CAM24_U07.010.025 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Scavo subacqueo eseguito con impiego di esplosivi.

Codice regionale: CAM24_U07.010.025.A
Articolo: A Scavo subacqueo in roccia di qualunque natura e consistenza, compatta stratificata, eseguito in acqua, in sezione aperta o trincea con adeguati mezzi effusori e/o con impiego di esplosivi a cariche microritardate, compreso rimozione, salpamento, carico, trasporto e scarico a rifiuto od a formazione e rifiorimento di scogliera, e tutti gli oneri, forniture mezzi d'opera, magisteri, combustibili, etc. occorrenti per dare perfettamente compiuto il lavoro di scavo alla prescritta quota e per l'impiego o il trasporto a rifiuto del materiale di risulta, secondo le disposizioni della D.L., a terra in cave di rifiuto autorizzate ovvero nei siti in mare che saranno autorizzati dall'Amministrazione Marittima previo ottenimento da parte dell'Appaltatore delle prescritte autorizzazioni: sino a ml. 5 sotto il l.m.m



Unità di misura	mc
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 58,34772
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 75,09
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 9,91911
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,09919
Utili di impresa (10%)	€ 6,82668
Incidenza Manodopera al 17%	€ 12,76590
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,09919

Codice regionale:
Articolo:

CAM24_U07.010.025.B
B

SOVRAPPREZZO allo Scavo subaqueo in roccia di qualunque natura e consistenza, compatta stratificata, eseguito in acqua, in sezione aperta o trincea con adeguati mezzi effusori e/o con impiego di esplosivi a cariche microritardate, compreso rimozione, salpamento, carico, trasporto e scarico a rifiuto od a formazione e rifiorimento di scogliera, e tutti gli oneri, forniture mezzi d'opera, magisteri, combustibili, etc. occorrenti per dare perfettamente compiuto il lavoro di scavo alla prescritta quota e per l'impiego o il trasporto a rifiuto del materiale di risulta, secondo le disposizioni della D.L., a terra in cave di rifiuto autorizzate ovvero nei siti in mare che saranno autorizzati dall'Amministrazione Marittima previo ottenimento da parte dell'Appaltatore delle prescritte autorizzazioni:
per ogni metro di aggioe profondità oltre i ml. 5 sotto il l.m.m

Unità di misura	mc
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 7,42036
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 9,55
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 1,26146
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01261
Utili di impresa (10%)	€ 0,86818
Incidenza Manodopera al 17%	€ 1,62350
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,01261

Codice regionale:
Tipologia:

CAM24_U07 -0,11% su anno 2023 -0,11% su anno 2023 con S. G. e U. I.
URBANIZZAZIONI - OPERE MARITTIME

Codice regionale:
Capitolo:

CAM24_U07.010 +0,53% su anno 2023 +0,53% su anno 2023 con S. G. e U. I.
SCAVI, TAGLI, TRASPORTI

Codice regionale:
Voce:

CAM24_U07.010.030 +0,67% su anno 2023 +0,67% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Taglio subacqueo a schegge di muratura

Codice regionale:
Articolo:

CAM24_U07.010.030.A
A

Taglio subacqueo a schegge di muratura di qualunque genere, non escluso il calcestruzzo cementizio anche in presenza di armatura metallica di qualsiasi tipo eseguito in acqua da quota (-5,01) a quota (-11,00) esclusivamente da sommozzatore, compreso la regolarizzazione delle pareti risultanti dal taglio.

Unità di misura	mc
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 658,06031
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,67%
Prezzo	€ 846,92
Scostamento % su anno 2023	+0,67%
Spese generali (17%)	€ 111,87025
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 5,59351
Utili di impresa (10%)	€ 76,99306
Incidenza Manodopera al 30,64%	€ 259,47000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 5,59351



Codice regionale: CAM24_U07 -0,11% su anno 2023 -0,11% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: URBANIZZAZIONI - OPERE MARITTIME

Codice regionale: CAM24_U07.010 +0,53% su anno 2023 +0,53% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: SCAVI, TAGLI, TRASPORTI

Codice regionale: CAM24_U07.010.040 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Sovrapprezzo agli scavi subacquei

Codice regionale: CAM24_U07.010.040.A

Articolo: A Sovrapprezzo agli scavi subacquei per ogni mc di escavazione eseguita a profondità maggiore di 10 m. Per ogni 5 metri di maggiore profondità

Unità di misura	%
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 7,77000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 10,00
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 1,32090
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,06605
Utili di impresa (10%)	€ 0,90909
Incidenza Manodopera al ---%	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,06605

Codice regionale: CAM24_U07 -0,11% su anno 2023 -0,11% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: URBANIZZAZIONI - OPERE MARITTIME

Codice regionale: CAM24_U07.010 +0,53% su anno 2023 +0,53% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: SCAVI, TAGLI, TRASPORTI

Codice regionale: CAM24_U07.010.050 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Compenso per il trasporto a rifiuto oltre le cinque miglie marine dal cantiere

Codice regionale: CAM24_U07.010.050.A

Articolo: A Compenso per il trasporto a rifiuto oltre le cinque miglie marine dal cantiere, di materiale provenienti dagli escavi o dalle demolizioni subacquee, in mare aperto, previa autorizzazione dell'autorità marittima, a mezzo di capaci bette trainate da rimorchiatore o mezzi similari. Il materiale dragato dovrà essere scaricato in mare aperto, nelle zone autorizzate dalla Capitaneria di porto ai sensi delle norme vigenti. Nel prezzo di applicazione sono compresi altresì gli oneri relativi al trasporto, lo scarico dei materiali scavati ed il ritorno a vuoto di tutti i mezzi impiegati. Per ogni miglio marino in più.

Unità di misura	mc/miglia
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 2,50549
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 3,22
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 0,42593
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,02130
Utili di impresa (10%)	€ 0,29314
Incidenza Manodopera al ---%	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,02130

Codice regionale: CAM24_U07 -0,11% su anno 2023 -0,11% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: URBANIZZAZIONI - OPERE MARITTIME

Codice regionale: CAM24_U07.010 +0,53% su anno 2023 +0,53% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: SCAVI, TAGLI, TRASPORTI

Codice regionale: CAM24_U07.010.060 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Compenso per trasporto a ripascimento costiero con mezzi marittimi

Codice regionale: CAM24_U07.010.060.A

Articolo: A Compenso per trasporto a ripascimento costiero con mezzi marittimi dal punto di raccolta di materiali provenienti dagli scavi subacquei nei siti indicati dalle Autorità Marittime alla distanza di oltre 5 miglia dal luogo di scavo, per ogni miglio marino in più.



Unità di misura	mc/miglia
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 0,97060
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 1,25
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 0,16500
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,00825
Utili di impresa (10%)	€ 0,11356
Incidenza Manodopera al ---%	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,00825

Codice regionale: CAM24_U07 -0,11% su anno 2023 -0,11% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: URBANIZZAZIONI - OPERE MARITTIME

Codice regionale: CAM24_U07.010 +0,53% su anno 2023 +0,53% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: SCAVI, TAGLI, TRASPORTI

Codice regionale: CAM24_U07.010.070 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Compenso per trasporto a rifiuto con mezzi terrestri

Codice regionale: CAM24_U07.010.070.A
Articolo: A Compenso per trasporto a rifiuto con mezzi terrestri dal punto di raccolta di materiali provenienti dagli scavi o dalle demolizioni subacquee alle pubbliche discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comune medesimo, compreso il ritorno a vuoto, escluso l'eventuale onere di accesso alla discarica

Unità di misura	mc/km
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 0,53044
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 0,68
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 0,09017
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,00451
Utili di impresa (10%)	€ 0,06206
Incidenza Manodopera al ---%	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,00451

Codice regionale: CAM24_U07 -0,11% su anno 2023 -0,11% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: URBANIZZAZIONI - OPERE MARITTIME

Codice regionale: CAM24_U07.010 +0,53% su anno 2023 +0,53% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: SCAVI, TAGLI, TRASPORTI

Codice regionale: CAM24_U07.010.080 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Compenso per trasporto a ripascimento costiero con mezzi terrestri

Codice regionale: CAM24_U07.010.080.A
Articolo: A Compenso per trasporto a ripascimento costiero con mezzi terrestri dal punto di raccolta di materiali provenienti dagli scavi subacquee nei siti indicati dalle Autorità Marittime



Unità di misura	mc/km
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 0,53044
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 0,68
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 0,09017
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,00451
Utili di impresa (10%)	€ 0,06206
Incidenza Manodopera al ---%	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,00451

Codice regionale: CAM24_U07 -0,11% su anno 2023 -0,11% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: URBANIZZAZIONI - OPERE MARITTIME

Codice regionale: CAM24_U07.020 +0,54% su anno 2023 +0,54% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: SALPAMENTI

Codice regionale: CAM24_U07.020.010 +0,81% su anno 2023 +0,81% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Salpamento subacqueo di scogli naturali o massi artificiali in conglomerato cementizio

Codice regionale: CAM24_U07.020.010.A
Articolo: A Salpamento subacqueo di scogli naturali o massi artificiali in conglomerato cementizio, anche insabbiati, fino ad una profondità di 12 m sotto il livello medio del mare, da eseguirsi con l'ausilio degli idonei mezzi e del sommozzatore, compreso l'onere del trasporto e collocazione in opera in sagoma di scogliera nell'ambito del cantiere e nei siti indicati dalla D.L., o il carico, il trasporto a rifiuto entro 10 Km dal punto di raccolta.

Unità di misura	mc
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 30,97889
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,95%
Prezzo	€ 39,87
Scostamento % su anno 2023	+0,95%
Spese generali (17%)	€ 5,26641
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,26332
Utili di impresa (10%)	€ 3,62453
Incidenza Manodopera al 43,39%	€ 17,29800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,26332

Codice regionale: CAM24_U07.020.010.B
Articolo: B Salpamento subacqueo di scogli naturali o massi artificiali in conglomerato cementizio, anche insabbiati, fino ad una profondità di 12 m sotto il livello medio del mare, da eseguirsi con l'ausilio degli idonei mezzi e del sommozzatore, compreso l'onere del trasporto e collocazione in opera in sagoma di scogliera nell'ambito del cantiere e nei siti indicati dalla D.L., o il carico, il trasporto a rifiuto entro 10 Km dal punto di raccolta.

Unità di misura	mc
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 44,70335
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,66%
Prezzo	€ 57,53
Scostamento % su anno 2023	+0,66%
Spese generali (17%)	€ 7,59957
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,37998
Utili di impresa (10%)	€ 5,23029
Incidenza Manodopera al 30,07%	€ 17,29800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,37998

Codice regionale: CAM24_U07 -0,11% su anno 2023 -0,11% su anno 2023 con S. G. e U. I.



Tipologia: URBANIZZAZIONI - OPERE MARITTIME

Codice regionale: **CAM24_U07.020** +0,54% su anno 2023 +0,54% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: SALPAMENTI

Codice regionale: **CAM24_U07.020.020** 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Sovrapprezzo al salpamento eseguito a profondità maggiore di 12 m sotto il livello medio del mare e per ogni 5 m di maggiore profondità

Codice regionale: **CAM24_U07.020.020.A**
Articolo: A Sovrapprezzo al salpamento eseguito a profondità maggiore di 12 m sotto il livello medio del mare e per ogni 5 m di maggiore profondità

Unità di misura	%
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 7,77000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 10,00
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 1,32090
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,06605
Utili di impresa (10%)	€ 0,90909
Incidenza Manodopera al ---%	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,66%	€ 0,06605

Codice regionale: **CAM24_U07** -0,11% su anno 2023 -0,11% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: URBANIZZAZIONI - OPERE MARITTIME

Codice regionale: **CAM24_U07.030** +1,32% su anno 2023 +1,32% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: DEMOLIZIONI

Codice regionale: **CAM24_U07.030.010** +1,3% su anno 2023 +1,3% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Demolizione di muratura eseguita su banchina fino ad una altezza pari a m - 0,50

Codice regionale: **CAM24_U07.030.010.A**
Articolo: A Demolizione di muratura, con l'ausilio di attrezzi elettromeccanici, eseguita su banchina fino ad una altezza pari a m - 0,50 sul l.m.compresa la cernita ed accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare

Unità di misura	mc
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 61,40341
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,3%
Prezzo	€ 79,03
Scostamento % su anno 2023	+1,3%
Spese generali (17%)	€ 10,43858
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,52193
Utili di impresa (10%)	€ 7,18420
Incidenza Manodopera al 38,6%	€ 30,50460
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,66%	€ 0,52193

Codice regionale: **CAM24_U07.030.010.B**
Articolo: B Demolizione di muratura, con l'ausilio di attrezzi elettromeccanici, eseguita su banchina fino ad una altezza pari a m - 0,50 sul l.m.compresa la cernita ed accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare



Unità di misura	mc
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 68,22601
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,3%
Prezzo	€ 87,81
Scostamento % su anno 2023	+1,3%
Spese generali (17%)	€ 11,59842
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,57992
Utili di impresa (10%)	€ 7,98244
Incidenza Manodopera al 38,6%	€ 33,89400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,57992

Codice regionale: CAM24_U07 -0,11% su anno 2023 -0,11% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: URBANIZZAZIONI - OPERE MARITTIME

Codice regionale: CAM24_U07.030 +1,32% su anno 2023 +1,32% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: DEMOLIZIONI

Codice regionale: CAM24_U07.030.015 +1,03% su anno 2023 +1,03% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Demolizione di muratura, eseguita sott'acqua a qualsiasi profondità l.m.m.

Codice regionale: CAM24_U07.030.015.A
Articolo: A Demolizione di muratura in mattoni o tufo, eseguita sott'acqua a qualsiasi profondità l.m.m. con l'ausilio di attrezzi idonei ed impiego di operatore subacqueo, compreso il salpamento del materiale risultante da demolizione, il caricamento ed il suo trasporto a rifiuto entro la distanza di 10 Km sulla terra ferma e 5 mgl in mare, in zone di discarica previamente autorizzate dalle Autorità competenti.

Unità di misura	mc
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 100,59701
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,03%
Prezzo	€ 129,47
Scostamento % su anno 2023	+1,03%
Spese generali (17%)	€ 17,10149
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,85507
Utili di impresa (10%)	€ 11,76985
Incidenza Manodopera al 46,76%	€ 60,54300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,85507

Codice regionale: CAM24_U07.030.015.B
Articolo: B Demolizione di muratura in pietrame, eseguita sott'acqua a qualsiasi profondità l.m.m. con l'ausilio di attrezzi idonei ed impiego di operatore subacqueo, compreso il salpamento del materiale risultante da demolizione, il caricamento ed il suo trasporto a rifiuto entro la distanza di 10 Km sulla terra ferma e 5 mgl in mare, in zone di discarica previamente autorizzate dalle Autorità competenti.

Unità di misura	mc
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 129,33902
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,03%
Prezzo	€ 166,46
Scostamento % su anno 2023	+1,03%
Spese generali (17%)	€ 21,98763
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,09938
Utili di impresa (10%)	€ 15,13267
Incidenza Manodopera al 46,76%	€ 77,84100
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 1,09938

Codice regionale: CAM24_U07 -0,11% su anno 2023 -0,11% su anno 2023 con S. G. e U. I.



Tipologia: URBANIZZAZIONI - OPERE MARITTIME

Codice regionale: **CAM24_U07.030** +1,32% su anno 2023 +1,32% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: DEMOLIZIONI

Codice regionale: **CAM24_U07.030.020** +1,32% su anno 2023 +1,32% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Demolizione di struttura in cls eseguita su banchina fino ad una altezza pari a m - 0,50

Codice regionale: **CAM24_U07.030.020.A**

Articolo: A Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico, eseguita su banchina fino ad una altezza pari a m - 0,50 sul l.m.m.

Unità di misura	mc
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 170,56503
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,3%
Prezzo	€ 219,52
Scostamento % su anno 2023	+1,3%
Spese generali (17%)	€ 28,99606
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,44980
Utili di impresa (10%)	€ 19,95611
Incidenza Manodopera al 38,6%	€ 84,73500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 1,44980

Codice regionale: **CAM24_U07.030.020.B**

Articolo: B Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico, eseguita su banchina fino ad una altezza pari a m - 0,50 sul l.m.m.

Unità di misura	mc
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 210,32704
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,34%
Prezzo	€ 270,69
Scostamento % su anno 2023	+1,34%
Spese generali (17%)	€ 35,75560
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,78778
Utili di impresa (10%)	€ 24,60826
Incidenza Manodopera al 39,65%	€ 107,33100
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 1,78778

Codice regionale: **CAM24_U07** -0,11% su anno 2023 -0,11% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: URBANIZZAZIONI - OPERE MARITTIME

Codice regionale: **CAM24_U07.030** +1,32% su anno 2023 +1,32% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: DEMOLIZIONI

Codice regionale: **CAM24_U07.030.025** +1,03% su anno 2023 +1,03% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Demolizione di struttura in cls eseguita sott'acqua a qualsiasi profondità l.m.m.

Codice regionale: **CAM24_U07.030.025.A**

Articolo: A Demolizione di struttura in calcestruzzo eseguita sott'acqua a qualsiasi profondità con l'ausilio di attrezzi idonei ed impiego di operatore subacqueo, compreso il salpamento del materiale risultante da demolizione, il caricamento ed il suo trasporto a rifiuto entro la distanza di 10 Km sulla terra ferma e 5 mgl in mare, in zone di discarica previamente autorizzate dalle Autorità competenti.



Unità di misura	mc
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 287,42004
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,03%
Prezzo	€ 369,91
Scostamento % su anno 2023	+1,03%
Spese generali (17%)	€ 48,86141
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,44307
Utili di impresa (10%)	€ 33,62815
Incidenza Manodopera al 46,76%	€ 172,98000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 2,44307

Codice regionale: CAM24_U07.030.025.B

Articolo: B Demolizione di struttura in calcestruzzo eseguita sott'acqua a qualsiasi profondità con l'ausilio di attrezzi idonei ed impiego di operatore subacqueo, compreso il salpamento del materiale risultante da demolizione, il caricamento ed il suo trasporto a rifiuto entro la distanza di 10 Km sulla terra ferma e 5 mgl in mare, in zone di discarica previamente autorizzate dalle Autorità competenti.

Unità di misura	mc
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 330,53305
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,03%
Prezzo	€ 425,40
Scostamento % su anno 2023	+1,03%
Spese generali (17%)	€ 56,19062
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,80953
Utili di impresa (10%)	€ 38,67237
Incidenza Manodopera al 46,76%	€ 198,92700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 2,80953

Codice regionale: CAM24_U07 -0,11% su anno 2023 -0,11% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: URBANIZZAZIONI - OPERE MARITTIME

Codice regionale: CAM24_U07.030 +1,32% su anno 2023 +1,32% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: DEMOLIZIONI

Codice regionale: CAM24_U07.030.030 +0,73% su anno 2023 +0,73% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Demolizione controllata di strutture eseguita su banchina fino ad una altezza pari a m - 0,50 sul l.m.m.

Codice regionale: CAM24_U07.030.030.A

Articolo: A Demolizione controllata di strutture eseguita su banchina fino ad una altezza pari a m - 0,50 sul l.m.m. con uso di cemento spaccarocchia, comprese le perforazioni a rotopercolazione, il taglio dei ferri di armatura (quando presenti) e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico; escluso carico, trasporto e scarico a discarica controllata. Su rocce, pietrame, ecc.

Unità di misura	mc
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 276,35042
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,75%
Prezzo	€ 355,66
Scostamento % su anno 2023	+0,75%
Spese generali (17%)	€ 46,97957
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,34898
Utili di impresa (10%)	€ 32,33300
Incidenza Manodopera al 22,24%	€ 79,08600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 2,34898

Codice regionale: CAM24_U07.030.030.B

Articolo: B Demolizione controllata di strutture eseguita su banchina fino ad una altezza pari a m - 0,50 sul l.m.m. con uso di cemento



spaccarocchia, comprese le perforazioni a rotopercolazione, il taglio dei ferri di armatura (quando presenti) e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico; escluso carico, trasporto e scarico a discarica controllata. Su cemento non armato.

Unità di misura	mc
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 312,44577
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,75%
Prezzo	€ 402,12
Scostamento % su anno 2023	+0,75%
Spese generali (17%)	€ 53,11578
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,65579
Utili di impresa (10%)	€ 36,55616
Incidenza Manodopera al 22,48%	€ 90,38400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 2,65579

Codice regionale: CAM24_U07.030.030.C

Articolo: C Demolizione controllata di strutture eseguita su banchina fino ad una altezza pari a m - 0,50 sul l.m.m. con uso di cemento spaccarocchia, comprese le perforazioni a rotopercolazione, il taglio dei ferri di armatura (quando presenti) e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico; escluso carico, trasporto e scarico a discarica controllata. Su cemento armato.

Unità di misura	mc
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 391,45993
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,68%
Prezzo	€ 503,81
Scostamento % su anno 2023	+0,68%
Spese generali (17%)	€ 66,54819
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 3,32741
Utili di impresa (10%)	€ 45,80081
Incidenza Manodopera al 20,18%	€ 101,68200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 3,32741

Codice regionale: CAM24_U07 -0,11% su anno 2023 -0,11% su anno 2023 con S. G. e U. I.

Tipologia: URBANIZZAZIONI - OPERE MARITTIME

Codice regionale: CAM24_U07.030 +1,32% su anno 2023 +1,32% su anno 2023 con S. G. e U. I.

Capitolo: DEMOLIZIONI

Codice regionale: CAM24_U07.030.035 +0,72% su anno 2023 +0,72% su anno 2023 con S. G. e U. I.

Voce: Demolizione controllata di strutture sott'acqua a qualsiasi profondità

Codice regionale: CAM24_U07.030.035.A

Articolo: A Demolizione controllata di strutture sott'acqua a qualsiasi profondità con l'impiego di operatore subacqueo e uso di cemento spaccarocchia, comprese le perforazioni a rotopercolazione, il taglio dei ferri di armatura (quando presenti) compreso il salpamento del materiale risultante da demolizione, il caricamento ed il suo trasporto a rifiuto entro la distanza di 10 Km sulla terra ferma e 5 mgl in mare, in zone di discarica previamente autorizzate dalle Autorità competenti. Su rocce, pietrame, ecc.

Unità di misura	mc
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 354,15873
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,75%
Prezzo	€ 455,80
Scostamento % su anno 2023	+0,75%
Spese generali (17%)	€ 60,20698
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 3,01035
Utili di impresa (10%)	€ 41,43657
Incidenza Manodopera al 34,16%	€ 155,68200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 3,01035



Codice regionale: CAM24_U07.030.035.B
Articolo: B Demolizione controllata di strutture sott'acqua a qualsiasi profondità con l'impiego di operatore subacqueo e uso di cemento spaccarocchia, comprese le perforazioni a rotopercolazione, il taglio dei ferri di armatura (quando presenti) compreso il salpamento del materiale risultante da demolizione, il caricamento ed il suo trasporto a rifiuto entro la distanza di 10 Km sulla terra ferma e 5 mgl in mare, in zone di discarica previamente autorizzate dalle Autorità competenti. Su cemento non armato.

Unità di misura	mc
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 400,18491
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,74%
Prezzo	€ 515,04
Scostamento % su anno 2023	+0,74%
Spese generali (17%)	€ 68,03143
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 3,40157
Utili di impresa (10%)	€ 46,82163
Incidenza Manodopera al 33,59%	€ 172,98000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 3,40157

Codice regionale: CAM24_U07.030.035.C
Articolo: C Demolizione controllata di strutture sott'acqua a qualsiasi profondità con l'impiego di operatore subacqueo e uso di cemento spaccarocchia, comprese le perforazioni a rotopercolazione, il taglio dei ferri di armatura (quando presenti) compreso il salpamento del materiale risultante da demolizione, il caricamento ed il suo trasporto a rifiuto entro la distanza di 10 Km sulla terra ferma e 5 mgl in mare, in zone di discarica previamente autorizzate dalle Autorità competenti. Su cemento armato.

Unità di misura	mc
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 476,12509
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,68%
Prezzo	€ 612,77
Scostamento % su anno 2023	+0,68%
Spese generali (17%)	€ 80,94127
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 4,04706
Utili di impresa (10%)	€ 55,70664
Incidenza Manodopera al 31,05%	€ 190,27800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 4,04706

Codice regionale: CAM24_U07 -0,11% su anno 2023 -0,11% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: URBANIZZAZIONI - OPERE MARITTIME

Codice regionale: CAM24_U07.030 +1,32% su anno 2023 +1,32% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: DEMOLIZIONI

Codice regionale: CAM24_U07.030.040 +1,14% su anno 2023 +1,14% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Rimozione di opere in ferro

Codice regionale: CAM24_U07.030.040.A
Articolo: A Rimozione di opere in ferro, completi di pezzi speciali e collari di ancoraggio alla muratura e alle strutture, di qualsiasi dimensione e spessore e con qualsiasi sviluppo, a qualsiasi altezza anche in posizioni non facilmente accessibili. Compreso l'onere per punteggi, tagli, carico, trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 5 Km. Ringhiere, inferrate e simili.



Unità di misura	kg
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1,05911
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,4%
Prezzo	€ 1,36
Scostamento % su anno 2023	+1,4%
Spese generali (17%)	€ 0,18005
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,00900
Utili di impresa (10%)	€ 0,12392
Incidenza Manodopera al 41,44%	€ 0,56490
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,00900

Codice regionale:
Articolo:

CAM24_U07.030.040.B

B Rimozione di opere in ferro, completi di pezzi speciali e collari di ancoraggio alla muratura e alle strutture, di qualsiasi dimensione e spessore e con qualsiasi sviluppo, in opera a qualsiasi altezza anche in posizioni non facilmente accessibili. Compreso l'onere per punteggi, tagli, carico, trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 5 Km. Elementi strutturali con profili NP, HEA, UPN, L, C e similari.

Unità di misura	kg
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1,43162
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,03%
Prezzo	€ 1,84
Scostamento % su anno 2023	+1,03%
Spese generali (17%)	€ 0,24338
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,01217
Utili di impresa (10%)	€ 0,16750
Incidenza Manodopera al 30,66%	€ 0,56490
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,01217

Codice regionale:
Articolo:

CAM24_U07.030.040.C

C Rimozione di opere in ferro, completi di pezzi speciali e collari di ancoraggio alla muratura e alle strutture, di qualsiasi dimensione e spessore e con qualsiasi sviluppo, a qualsiasi altezza anche in posizioni non facilmente accessibili. Compreso l'onere per punteggi, tagli, carico, trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 5 Km. Grosse carpenterie in ferro composte da elementi non commerciali.

Unità di misura	kg
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1,43162
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,03%
Prezzo	€ 1,84
Scostamento % su anno 2023	+1,03%
Spese generali (17%)	€ 0,24338
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,01217
Utili di impresa (10%)	€ 0,16750
Incidenza Manodopera al 30,66%	€ 0,56490
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,01217

Codice regionale:
Articolo:

CAM24_U07.030.040.D

D Rimozione di opere in ferro, completi di pezzi speciali e collari di ancoraggio alla muratura e alle strutture, di qualsiasi dimensione e spessore e con qualsiasi sviluppo, a qualsiasi altezza anche in posizioni non facilmente accessibili. Compreso l'onere per punteggi, tagli, carico, trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 5 Km. Manufatti in ghisa del peso inferiore a 200 Kg.



Unità di misura	kg
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1,30357
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,13%
Prezzo	€ 1,68
Scostamento % su anno 2023	+1,13%
Spese generali (17%)	€ 0,22161
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,01108
Utili di impresa (10%)	€ 0,15252
Incidenza Manodopera al 33,67%	€ 0,56490
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,01108

Codice regionale: CAM24_U07.030.040.E
Articolo: E

Rimozione di opere in ferro, completi di pezzi speciali e collari di ancoraggio alla muratura e alle strutture, di qualsiasi dimensione e spessore e con qualsiasi sviluppo, a qualsiasi altezza anche in posizioni non facilmente accessibili. Compreso l'onere per punteggi, tagli, carico, trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 5 Km. Bitte in ghisa o manufatti assimilabili.

Unità di misura	kg
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1,30357
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,13%
Prezzo	€ 1,68
Scostamento % su anno 2023	+1,13%
Spese generali (17%)	€ 0,22161
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,01108
Utili di impresa (10%)	€ 0,15252
Incidenza Manodopera al 33,67%	€ 0,56490
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,01108

Codice regionale: CAM24_U07 -0,11% su anno 2023 -0,11% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: URBANIZZAZIONI - OPERE MARITTIME

Codice regionale: CAM24_U07.030 +1,32% su anno 2023 +1,32% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: DEMOLIZIONI

Codice regionale: CAM24_U07.030.050 +2,65% su anno 2023 +2,65% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Rimozione di parabordi pensili

Codice regionale: CAM24_U07.030.050.A
Articolo: A

Rimozione di parabordi pensili di qualunque tipo e dimensione, compreso il trasporto in magazzino di quelli riutilizzabili.

Unità di misura	ml
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 14,68740
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,65%
Prezzo	€ 18,90
Scostamento % su anno 2023	+2,65%
Spese generali (17%)	€ 2,49686
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,12484
Utili di impresa (10%)	€ 1,71843
Incidenza Manodopera al 77,7%	€ 14,68740
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,12484

Codice regionale: CAM24_U07 -0,11% su anno 2023 -0,11% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: URBANIZZAZIONI - OPERE MARITTIME

Codice regionale: CAM24_U07.030 +1,32% su anno 2023 +1,32% su anno 2023 con S. G. e U. I.



Capitolo: DEMOLIZIONI

Codice regionale: CAM24_U07.030.055 +1,44% su anno 2023 +1,44% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Rimozione di ciglio in pietra

Codice regionale: CAM24_U07.030.055.A

Articolo: A Rimozione di ciglio in pietra, compresi l'accatastamento del materiale riutilizzabile e il trasporto a rifiuto di quello di risulta. Eseguito con mezzi meccanici

Unità di misura	ml
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 10,86166
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,02%
Prezzo	€ 13,98
Scostamento % su anno 2023	+1,02%
Spese generali (17%)	€ 1,84648
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,09232
Utili di impresa (10%)	€ 1,27081
Incidenza Manodopera al 31,08%	€ 4,34400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,09232

Codice regionale: CAM24_U07.030.055.B

Articolo: B Rimozione di ciglio in pietra, compresi l'accatastamento del materiale riutilizzabile e il trasporto a rifiuto di quello di risulta. Eseguito a mano.

Unità di misura	ml
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 13,60740
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,85%
Prezzo	€ 17,51
Scostamento % su anno 2023	+1,85%
Spese generali (17%)	€ 2,31326
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,11566
Utili di impresa (10%)	€ 1,59207
Incidenza Manodopera al 55,81%	€ 9,77400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,11566

Codice regionale: CAM24_U07 -0,11% su anno 2023 -0,11% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: URBANIZZAZIONI - OPERE MARITTIME

Codice regionale: CAM24_U07.030 +1,32% su anno 2023 +1,32% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: DEMOLIZIONI

Codice regionale: CAM24_U07.030.060 +1,74% su anno 2023 +1,74% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Rimozione di pietra da taglio in conci, pezzetti, coronamenti, scalini, ecc.

Codice regionale: CAM24_U07.030.060.A

Articolo: A Rimozione di pietra da taglio in conci, pezzetti, coronamenti, scalini, ecc., di qualsiasi dimensione e forma, eseguita su opere foranee compreso l'accatastamento in cantiere. Eseguito con mezzi meccanici.



Unità di misura	mc
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 41,65807
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,2%
Prezzo	€ 53,61
Scostamento % su anno 2023	+1,2%
Spese generali (17%)	€ 7,08187
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,35409
Utili di impresa (10%)	€ 4,87399
Incidenza Manodopera al 36,46%	€ 19,54800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,35409

Codice regionale: CAM24_U07.030.060.B

Articolo: B Rimozione di pietra da taglio in conci, pezzetti, coronamenti, scalini, ecc., di qualsiasi dimensione e forma, eseguita su opere foranee compreso l'accatastamento in cantiere. Eseguito a mano.

Unità di misura	mc
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 101,19111
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,27%
Prezzo	€ 130,23
Scostamento % su anno 2023	+2,27%
Spese generali (17%)	€ 17,20249
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,86012
Utili di impresa (10%)	€ 11,83936
Incidenza Manodopera al 68,38%	€ 89,05200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,86012

Codice regionale: CAM24_U07 -0,11% su anno 2023 -0,11% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: URBANIZZAZIONI - OPERE MARITTIME

Codice regionale: CAM24_U07.030 +1,32% su anno 2023 +1,32% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: DEMOLIZIONI

Codice regionale: CAM24_U07.030.065 +2,59% su anno 2023 +2,59% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Svellimento di basolato di qualunque classe

Codice regionale: CAM24_U07.030.065.A

Articolo: A Svellimento di basolato di qualunque classe, compreso il taglio della vecchia malta, eseguito sulle opere foranea compreso la regolarizzazione delle pareti risultanti dal taglio. Eseguito senza recupero del materiale.

Unità di misura	mc
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 7,60200
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,59%
Prezzo	€ 9,78
Scostamento % su anno 2023	+2,59%
Spese generali (17%)	€ 1,29234
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,06462
Utili di impresa (10%)	€ 0,88943
Incidenza Manodopera al 77,7%	€ 7,60200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,06462

Codice regionale: CAM24_U07.030.065.B

Articolo: B Svellimento di basolato di qualunque classe, compreso il taglio della vecchia malta, eseguito sulle opere foranea compreso la regolarizzazione delle pareti risultanti dal taglio. Eseguito a mano con particolare cura per il riutilizzo.



Unità di misura	mc
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 16,29000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,59%
Prezzo	€ 20,97
Scostamento % su anno 2023	+2,59%
Spese generali (17%)	€ 2,76930
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,13847
Utili di impresa (10%)	€ 1,90593
Incidenza Manodopera al 77,7%	€ 16,29000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,13847

Codice regionale: CAM24_U07 -0,11% su anno 2023 -0,11% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: URBANIZZAZIONI - OPERE MARITTIME

Codice regionale: CAM24_U07.030 +1,32% su anno 2023 +1,32% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: DEMOLIZIONI

Codice regionale: CAM24_U07.030.070 +1,11% su anno 2023 +1,11% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Taglio subacqueo a schegge di muratura di qualunque genere

Codice regionale: CAM24_U07.030.070.A
Articolo: A Taglio subacqueo a schegge di muratura di qualunque genere, non escluso il calcestruzzo cementizio anche in presenza di armatura metallica di qualsiasi tipo fino alla profondità di m -5,00 a mezzo escavatore demolitore su mezzo marittimo ecc., con l'ausilio del sommozzatore, compreso la regolarizzazione delle pareti risultanti dal taglio.

Unità di misura	mc
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 213,68984
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,11%
Prezzo	€ 275,02
Scostamento % su anno 2023	+1,11%
Spese generali (17%)	€ 36,32727
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,81636
Utili di impresa (10%)	€ 25,00171
Incidenza Manodopera al 50,32%	€ 138,38400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 1,81636

Codice regionale: CAM24_U07 -0,11% su anno 2023 -0,11% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: URBANIZZAZIONI - OPERE MARITTIME

Codice regionale: CAM24_U07.030 +1,32% su anno 2023 +1,32% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: DEMOLIZIONI

Codice regionale: CAM24_U07.030.075 +1,72% su anno 2023 +1,72% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Taglio subacqueo a schegge di muratura di qualunque genere esclusivamente con l'ausilio del sommozzatore

Codice regionale: CAM24_U07.030.075.A
Articolo: A Taglio subacqueo a schegge di muratura di qualunque genere, non escluso il calcestruzzo cementizio anche in presenza di armatura metallica di qualsiasi tipo fino alla profondità di m -5,00 esclusivamente con l'ausilio del sommozzatore, compreso la regolarizzazione delle pareti risultanti dal taglio.



Unità di misura	mc
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 268,11900
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,72%
Prezzo	€ 345,07
Scostamento % su anno 2023	+1,72%
Spese generali (17%)	€ 45,58023
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,27901
Utili di impresa (10%)	€ 31,36992
Incidenza Manodopera al 77,7%	€ 268,11900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 2,27901

Codice regionale: CAM24_U07 -0,11% su anno 2023 -0,11% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: URBANIZZAZIONI - OPERE MARITTIME

Codice regionale: CAM24_U07.030 +1,32% su anno 2023 +1,32% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: DEMOLIZIONI

Codice regionale: CAM24_U07.030.080 +1,72% su anno 2023 +1,72% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Taglio subacqueo a schegge di muratura di qualunque genere esclusivamente con l'ausilio di palombaro

Codice regionale: CAM24_U07.030.080.A
Articolo: A Taglio subacqueo a schegge di muratura di qualunque genere, non escluso il calcestruzzo cementizio anche in presenza di armatura metallica di qualsiasi tipo eseguita in acqua da quota 5,01 fino alla quota 11,00 esclusivamente da palombaro, compreso la regolarizzazione delle pareti risultanti dal taglio.

Unità di misura	mc
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 475,69500
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,72%
Prezzo	€ 612,22
Scostamento % su anno 2023	+1,72%
Spese generali (17%)	€ 80,86815
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 4,04341
Utili di impresa (10%)	€ 55,65632
Incidenza Manodopera al 77,7%	€ 475,69500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 4,04341

Codice regionale: CAM24_U07 -0,11% su anno 2023 -0,11% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: URBANIZZAZIONI - OPERE MARITTIME

Codice regionale: CAM24_U07.040 +0,86% su anno 2023 +0,86% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: SCANNI

Codice regionale: CAM24_U07.040.010 +1,29% su anno 2023 +1,29% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Costituzione di strati di bonifica, scanni di imbasamento, nuclei di opere a gettata, in pietrame scapolo di natura calcarea o lavica

Codice regionale: CAM24_U07.040.010.A
Articolo: A Costituzione di strati di bonifica, scanni di imbasamento, nuclei di opere a gettata, in pietrame scapolo di natura calcarea o lavica di peso specifico non inferiore a 26 KN/mc e del peso singolo da 5 Kg a 50 Kg, proveniente, a cura e spese dell'Impresa, da cave accettate dalla D.L. e site ad una distanza non superiore a 10 Km, dato in opera in acqua, a qualsiasi profondità secondo sagoma di progetto, compreso l'onere il trasporto, il versamento in opera in maniera graduale e uniforme, la sistemazione superficiale, l'impiego degli idonei mezzi, anche marittimi.



Unità di misura	t
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 42,99060
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 55,33
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 7,30840
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,36542
Utili di impresa (10%)	€ 5,02990
Incidenza Manodopera al ---%	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,36542

Codice regionale: CAM24_U07.040.010.B
Articolo: B Decespugliamento localizzato di terreno su terreni mediamente invasi.

Unità di misura	ha
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 3.147,72060
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,57%
Prezzo	€ 4.051,12
Scostamento % su anno 2023	+2,57%
Spese generali (17%)	€ 535,11250
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 26,75563
Utili di impresa (10%)	€ 368,28331
Incidenza Manodopera al 71,54%	€ 2.898,30000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 26,75563

Codice regionale: CAM24_U07 -0,11% su anno 2023 -0,11% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: URBANIZZAZIONI - OPERE MARITTIME

Codice regionale: CAM24_U07.040 +0,86% su anno 2023 +0,86% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: SCANNI

Codice regionale: CAM24_U07.040.020 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Regularizzazione e spianamento subacqueo di scanni di imbasamento

Codice regionale: CAM24_U07.040.020.A
Articolo: A Regularizzazione e spianamento subacqueo di scanni di imbasamento eseguito anche a mezzo di sommozzatore a qualunque profondità, compreso l'impiego degli idonei mezzi marittimi, incluso pietrisco necessario per la regularizzazione.

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 28,20125
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 36,30
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 4,79421
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,23971
Utili di impresa (10%)	€ 3,29955
Incidenza Manodopera al ---%	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,23971

Codice regionale: CAM24_U07 -0,11% su anno 2023 -0,11% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: URBANIZZAZIONI - OPERE MARITTIME

Codice regionale: CAM24_U07.050 -2,14% su anno 2023 -2,14% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: SCOGLIERE, BANCHINE

Codice regionale: CAM24_U07.050.010 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.



Voce: Massi artificiali in cls, classe di resistenza C20/25

Codice regionale: CAM24_U07.050.010.A
Articolo: A Massi artificiali in cls, classe di resistenza C20/25, di volume inferiore a 9,0 mc con l'onere delle necessarie casseforme, della vibratura e della formatura.

Unità di misura	mc
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 100,50060
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 129,34
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 17,08510
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,85426
Utili di impresa (10%)	€ 11,75857
Incidenza Manodopera al ---%	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,85426

Codice regionale: CAM24_U07.050.010.B
Articolo: B Massi artificiali in cls, classe di resistenza C20/25 di volume superiore a 9,0 mc, con l'onere delle necessarie casseforme, della vibratura e della formatura.

Unità di misura	mc
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 110,31408
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 141,97
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 18,75339
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,93767
Utili di impresa (10%)	€ 12,90675
Incidenza Manodopera al ---%	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,93767

Codice regionale: CAM24_U07 -0,11% su anno 2023 -0,11% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: URBANIZZAZIONI - OPERE MARITTIME

Codice regionale: CAM24_U07.050 -2,14% su anno 2023 -2,14% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: SCOGLIERE, BANCHINE

Codice regionale: CAM24_U07.050.015 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Sollevamento e posa in opera di massi in cls per formazione di mantellata

Codice regionale: CAM24_U07.050.015.A
Articolo: A Sollevamento e posa in opera di massi in cls per formazione di mantellata di volume inferiore a 9,0 mc con l'impiego di idonei mezzi terrestri o marittimi.

Unità di misura	mc
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 69,55808
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 89,52
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 11,82487
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,59124
Utili di impresa (10%)	€ 8,13830
Incidenza Manodopera al ---%	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,59124



Codice regionale: CAM24_U07.050.015.B
Articolo: B Sollevamento e posa in opera di massi in cls per formazione di mantellata di volume superiore a 9,0 mc con l'impiego di idonei mezzi terrestri o marittimi.

Unità di misura	mc
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 109,08740
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 140,40
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 18,54486
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,92724
Utili di impresa (10%)	€ 12,76323
Incidenza Manodopera al ---%	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,92724

Codice regionale: CAM24_U07 -0,11% su anno 2023 -0,11% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: URBANIZZAZIONI - OPERE MARITTIME

Codice regionale: CAM24_U07.050 -2,14% su anno 2023 -2,14% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: SCOGLIERE, BANCHINE

Codice regionale: CAM24_U07.050.020 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Massi artificiali in cls, classe di resistenza C25/30, del tipo tetrapodi

Codice regionale: CAM24_U07.050.020.A
Articolo: A Massi artificiali in cls, classe di resistenza C25/30, del tipo tetrapodi, di volume inferiore a 8,0 mc con l'onere delle necessarie casseforme, della vibratura e della formazione dei massi stessi.

Unità di misura	mc
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 110,56443
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 142,30
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 18,79595
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,93980
Utili di impresa (10%)	€ 12,93604
Incidenza Manodopera al ---%	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,93980

Codice regionale: CAM24_U07.050.020.B
Articolo: B Massi artificiali in cls, classe di resistenza C25/30, del tipo tetrapodi, di volume superiore a 8,0 mc con l'onere delle necessarie casseforme, della vibratura e della formazione dei massi stessi.

Unità di misura	mc
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 140,15509
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 180,38
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 23,82637
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,19132
Utili di impresa (10%)	€ 16,39815
Incidenza Manodopera al ---%	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 1,19132



Codice regionale: CAM24_U07 -0,11% su anno 2023 -0,11% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: URBANIZZAZIONI - OPERE MARITTIME

Codice regionale: CAM24_U07.050 -2,14% su anno 2023 -2,14% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: SCOGLIERE, BANCHINE

Codice regionale: CAM24_U07.050.025 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Sollevamento, trasporto dal cantiere al sito di impiego, di massi artificiali del tipo tetrapodi

Codice regionale: CAM24_U07.050.025.A
Articolo: A Sollevamento, trasporto dal cantiere al sito di impiego, di massi artificiali del tipo tetrapodi di volume inferiore a 8,0 mc.

Unità di misura	mc
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 71,58587
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 92,13
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 12,16960
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,60848
Utili di impresa (10%)	€ 8,37555
Incidenza Manodopera al ---%	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,60848

Codice regionale: CAM24_U07.050.025.B
Articolo: B Sollevamento, trasporto dal cantiere al sito di impiego, di massi artificiali del tipo tetrapodi di volume superiore a 8,0 mc.

Unità di misura	mc
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 111,76608
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 143,84
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 19,00023
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,95001
Utili di impresa (10%)	€ 13,07663
Incidenza Manodopera al ---%	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,95001

Codice regionale: CAM24_U07 -0,11% su anno 2023 -0,11% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: URBANIZZAZIONI - OPERE MARITTIME

Codice regionale: CAM24_U07.050 -2,14% su anno 2023 -2,14% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: SCOGLIERE, BANCHINE

Codice regionale: CAM24_U07.050.030 +0,05% su anno 2023 +0,05% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Scogli di 1^ categoria di natura calcarea o vulcanica

Codice regionale: CAM24_U07.050.030.A
Articolo: A Scogli di natura calcarea o vulcanica, compatti, per costruzioni e rifiorimento di scogliere, entro o fuori acqua a qualsiasi profondità o altezza dal l.m.m., compreso l'impiego saltuario del sommozzatore. Provenienti da cave idonee entro 30 km di distanza. Di 1^ categoria del peso singolo compreso tra 51 e 1.400 Kg



Unità di misura	t
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 36,69650
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,05%
Prezzo	€ 47,23
Scostamento % su anno 2023	+0,05%
Spese generali (17%)	€ 6,23841
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,31192
Utili di impresa (10%)	€ 4,29349
Incidenza Manodopera al 2,58%	€ 1,21620
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,31192

Codice regionale: CAM24_U07 -0,11% su anno 2023 -0,11% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: URBANIZZAZIONI - OPERE MARITTIME

Codice regionale: CAM24_U07.050 -2,14% su anno 2023 -2,14% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: SCOGLIERE, BANCHINE

Codice regionale: CAM24_U07.050.035 +0,05% su anno 2023 +0,05% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Scogli di 2^ categoria di natura calcarea o vulcanica

Codice regionale: CAM24_U07.050.035.A
Articolo: A Scogli di natura calcarea o vulcanica, compatti, per costruzioni e rifiorimento di scogliere, entro o fuori acqua a qualsiasi profondità o altezza dal l.m.m., compreso l'impiego saltuario del sommozzatore. Provenienti da cave idonee entro 30 km di distanza. Di 2^ categoria del peso singolo compreso tra 1.001 e 3.000 Kg.

Unità di misura	t
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 36,83420
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,05%
Prezzo	€ 47,41
Scostamento % su anno 2023	+0,05%
Spese generali (17%)	€ 6,26181
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,31309
Utili di impresa (10%)	€ 4,30960
Incidenza Manodopera al 2,57%	€ 1,21620
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,31309

Codice regionale: CAM24_U07 -0,11% su anno 2023 -0,11% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: URBANIZZAZIONI - OPERE MARITTIME

Codice regionale: CAM24_U07.050 -2,14% su anno 2023 -2,14% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: SCOGLIERE, BANCHINE

Codice regionale: CAM24_U07.050.040 +0,05% su anno 2023 +0,05% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Scogli di 3^ categoria di natura calcarea o vulcanica

Codice regionale: CAM24_U07.050.040.A
Articolo: A Scogli di natura calcarea o vulcanica, compatti, per costruzioni e rifiorimento di scogliere, entro o fuori acqua a qualsiasi profondità o altezza dal l.m.m., compreso l'impiego saltuario del sommozzatore. Provenienti da cave idonee entro 30 km di distanza. Di 3^ categoria del peso singolo compreso tra 3.000 e 7.000 Kg.



Unità di misura	t
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 38,51060
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,05%
Prezzo	€ 49,56
Scostamento % su anno 2023	+0,05%
Spese generali (17%)	€ 6,54680
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,32734
Utili di impresa (10%)	€ 4,50574
Incidenza Manodopera al 2,45%	€ 1,21620
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,32734

Codice regionale: CAM24_U07 -0,11% su anno 2023 -0,11% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: URBANIZZAZIONI - OPERE MARITTIME

Codice regionale: CAM24_U07.050 -2,14% su anno 2023 -2,14% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: SCOGLIERE, BANCHINE

Codice regionale: CAM24_U07.050.045 +0,04% su anno 2023 +0,04% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Scogli di 4^ categoria di natura calcarea o vulcanica

Codice regionale: CAM24_U07.050.045.A
Articolo: A Scogli di natura calcarea o vulcanica, compatti, per costruzioni e rifiorimento di scogliere, entro o fuori acqua a qualsiasi profondità o altezza dal l.m.m., compreso l'impiego saltuario del sommozzatore. Provenienti da cave idonee entro 30 km di distanza. Di 4^ categoria del peso singolo superiore a 7.000 Kg

Unità di misura	t
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 45,90740
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,04%
Prezzo	€ 59,08
Scostamento % su anno 2023	+0,04%
Spese generali (17%)	€ 7,80426
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,39021
Utili di impresa (10%)	€ 5,37117
Incidenza Manodopera al 2,06%	€ 1,21620
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,39021

Codice regionale: CAM24_U07 -0,11% su anno 2023 -0,11% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: URBANIZZAZIONI - OPERE MARITTIME

Codice regionale: CAM24_U07.050 -2,14% su anno 2023 -2,14% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: SCOGLIERE, BANCHINE

Codice regionale: CAM24_U07.050.048 -29,68% su anno 2023 -29,68% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Sovrapprezzo agli scogli

Codice regionale: CAM24_U07.050.048.A
Articolo: A Scogli di natura calcarea o vulcanica, compatti, per costruzioni e rifiorimento di scogliere, entro o fuori acqua a qualsiasi profondità o altezza dal l.m.m., compreso l'impiego saltuario del sommozzatore. Provenienti da cave idonee oltre 30 km di distanza. Per ogni km in più



Unità di misura	txkm
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 0,46650
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	-29,68%
Prezzo	€ 0,60
Scostamento % su anno 2023	-29,68%
Spese generali (17%)	€ 0,07931
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,00397
Utili di impresa (10%)	€ 0,05458
Incidenza Manodopera al ---%	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,00397

Codice regionale: CAM24_U07 -0,11% su anno 2023 -0,11% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: URBANIZZAZIONI - OPERE MARITTIME

Codice regionale: CAM24_U07.050 -2,14% su anno 2023 -2,14% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: SCOGLIERE, BANCHINE

Codice regionale: CAM24_U07.050.050 -14,51% su anno 2023 -14,51% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Ripascimento artificiale di natura silicea calcarea o altra natura

Codice regionale: CAM24_U07.050.050.A
Articolo: A Ripascimento artificiale di natura silicea calcarea o altra natura composto da sabbia grossa e sabbia media (secondo la classificazione ASCE), del diametro medio dei granuli compreso tra 0,3 e 0,4 mm inalterabile all'acqua ed al gelo, proveniente da cave idonee, fornito in opera entro e fuori acqua a qualsiasi profondità o altezza dal l.m.m. per la formazione di arenile, compreso trasporto e collocamento in opera con mezzi terrestri, per una distanza dalla cava sino a 30 Km

Unità di misura	t
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 32,66500
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,67%
Prezzo	€ 42,04
Scostamento % su anno 2023	+0,67%
Spese generali (17%)	€ 5,55305
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,27765
Utili di impresa (10%)	€ 3,82181
Incidenza Manodopera al 20,16%	€ 8,47350
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,27765

Codice regionale: CAM24_U07.050.050.B
Articolo: B Ripascimento artificiale di natura silicea calcarea o altra natura composto da sabbia grossa e sabbia media (secondo la classificazione ASCE), del diametro medio dei granuli compreso tra 0,3 e 0,4 mm inalterabile all'acqua ed al gelo, proveniente da cave idonee, fornito in opera entro e fuori acqua a qualsiasi profondità o altezza dal l.m.m. per la formazione di arenile, compreso trasporto e collocamento in opera con mezzi terrestri, per una distanza dalla cava sino a 30 Km

Unità di misura	txkm
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 0,46650
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	-29,68%
Prezzo	€ 0,60
Scostamento % su anno 2023	-29,68%
Spese generali (17%)	€ 0,07931
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,00397
Utili di impresa (10%)	€ 0,05458
Incidenza Manodopera al ---%	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,00397

Codice regionale: CAM24_U07 -0,11% su anno 2023 -0,11% su anno 2023 con S. G. e U. I.



Tipologia: URBANIZZAZIONI - OPERE MARITTIME

Codice regionale: **CAM24_U07.050** -2,14% su anno 2023 -2,14% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: SCOGLIERE, BANCHINE

Codice regionale: **CAM24_U07.050.055** +0,65% su anno 2023 +0,65% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Materiale arido di cava (tout-venant) per sottostrato di appoggio cassoni e massi, sottofondo ecc

Codice regionale: **CAM24_U07.050.055.A**

Articolo: A Materiale arido di cava (tout-venant) fornito e posto in opera da impiegare per sottostrato di appoggio cassoni e massi, sottofondo ecc. compresi il trasporto e versamento.

Unità di misura	mc
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 69,67180
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,65%
Prezzo	€ 89,67
Scostamento % su anno 2023	+0,65%
Spese generali (17%)	€ 11,84421
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,59221
Utili di impresa (10%)	€ 8,15160
Incidenza Manodopera al 18,98%	€ 17,02200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,59221

Codice regionale: **CAM24_U07** -0,11% su anno 2023 -0,11% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: URBANIZZAZIONI - OPERE MARITTIME

Codice regionale: **CAM24_U07.050** -2,14% su anno 2023 -2,14% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: SCOGLIERE, BANCHINE

Codice regionale: **CAM24_U07.050.060** 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Bitta di ormeggio in ghisa

Codice regionale: **CAM24_U07.050.060.A**

Articolo: A Bitta di ormeggio in ghisa di seconda fusione, fino a 250 Kg, compresa la tinteggiatura a tre passate di cui la prima con olio a minio di ferro e le due successive passate colore ad olio.

Unità di misura	kg
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 3,81775
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 4,91
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 0,64902
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,03245
Utili di impresa (10%)	€ 0,44668
Incidenza Manodopera al ---%	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,03245

Codice regionale: **CAM24_U07.050.060.B**

Articolo: B Bitta di ormeggio in ghisa di seconda fusione, fino a 1200 Kg, compresa la tinteggiatura a tre passate di cui la prima con olio a minio di ferro e le due successive passate colore ad olio.



Unità di misura	kg
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 2,87896
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 3,71
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 0,48942
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,02447
Utili di impresa (10%)	€ 0,33684
Incidenza Manodopera al ---%	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,02447

Codice regionale: CAM24_U07.050.060.C

Articolo: C Bitta di ormeggio in ghisa di seconda fusione, oltre ai 1200 Kg, compresa la tinteggiatura a tre passate di cui la prima con olio a minio di ferro e le due successive passate colore ad olio.

Unità di misura	kg
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 2,87896
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 3,71
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 0,48942
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,02447
Utili di impresa (10%)	€ 0,33684
Incidenza Manodopera al ---%	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,02447

Codice regionale: CAM24_U07.050.060.D

Articolo: D Bitta di ormeggio in ghisa sferoidale di seconda fusione, compresa la tinteggiatura a tre passate di cui la prima con olio a minio di ferro e le due successive passate colore ad olio.

Unità di misura	kg
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 11,65351
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 15,00
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 1,98110
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,09906
Utili di impresa (10%)	€ 1,36346
Incidenza Manodopera al ---%	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,09906

Codice regionale: CAM24_U07 -0,11% su anno 2023 -0,11% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: URBANIZZAZIONI - OPERE MARITTIME

Codice regionale: CAM24_U07.050 -2,14% su anno 2023 -2,14% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: SCOGLIERE, BANCHINE

Codice regionale: CAM24_U07.050.065 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Anelloni di ormeggio, staffe per parabordi, ecc. in ferro zincato lavorato alla fucina

Codice regionale: CAM24_U07.050.065.A

Articolo: A Ferro lavorato alla fucina zincato, per anelloni di ormeggio, staffe per parabordi e per anelli punte a vite per ancoraggi, bulloni, dadi, perni ecc, compresi la sagomatura, saldatura e tinteggiatura con tre mani di colore nero ad olio.



Unità di misura	kg
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 4,26837
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 5,49
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 0,72562
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,03628
Utili di impresa (10%)	€ 0,49940
Incidenza Manodopera al ---%	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,03628

Codice regionale: CAM24_U07 -0,11% su anno 2023 -0,11% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: URBANIZZAZIONI - OPERE MARITTIME

Codice regionale: CAM24_U07.050 -2,14% su anno 2023 -2,14% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: SCOGLIERE, BANCHINE

Codice regionale: CAM24_U07.050.070 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Sovrapprezzi per lavori marittimi

Codice regionale: CAM24_U07.050.070.A
Articolo: A Sovrapprezzi per lavori marittimi. Da eseguirsi in aree accessibili esclusivamente via mare

Unità di misura	%
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 19,42502
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 25,00000
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 3,30225
Utili di impresa (10%)	€ 2,27273

Codice regionale: CAM24_U07.050.070.B
Articolo: B Sovrapprezzi per lavori marittimi. Da eseguirsi nell'isola di Ischia

Unità di misura	%
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 19,42502
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 25,00000
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 3,30225
Utili di impresa (10%)	€ 2,27273

Codice regionale: CAM24_U07.050.070.C
Articolo: C Sovrapprezzi per lavori marittimi. Da eseguirsi nell'isola di Capri

Unità di misura	%
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 27,19503
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 35,00001
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 4,62316
Utili di impresa (10%)	€ 3,18182



Codice regionale: CAM24_U07.050.070.D
Articolo: D Sovrapprezzi per lavori marittimi. Da eseguirsi nell'isola di Procida

Unità di misura	%
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 15,54002
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 20,00000
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 2,64180
Utili di impresa (10%)	€ 1,81818

Codice regionale: CAM24_U07.050.070.E
Articolo: E Sovrapprezzi per lavori marittimi. Da eseguirsi nella Penisola Sorrentina

Unità di misura	%
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 11,65501
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 15,00000
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 1,98135
Utili di impresa (10%)	€ 1,36364

Codice regionale: CAM24_U07.050.070.F
Articolo: F Sovrapprezzi per lavori marittimi. Da eseguirsi in Costiera Amalfitana e Cilentana

Unità di misura	%
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 15,54002
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 20,00000
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 2,64180
Utili di impresa (10%)	€ 1,81818

Codice regionale: CAM24_U07 -0,11% su anno 2023 -0,11% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: URBANIZZAZIONI - OPERE MARITTIME

Codice regionale: CAM24_U07.060 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: FONDAZIONI E CONSOLIDAMENTI

Codice regionale: CAM24_U07.060.010 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Pali di fondazione in c.a. eseguiti in mare

Codice regionale: CAM24_U07.060.010.A
Articolo: A Fornitura e posa in opera di pali di fondazione in c.a., eseguiti in mare con qualunque altezza del battente d'acqua e sino a qualunque profondità al di sotto del l.m.m., con formazione del fusto mediante sistema consistente nella immissione del calcestruzzo attraverso un tubo che discende fino al piede del palo, per l'inizio del getto, o a mezzo di qualsiasi idonea attrezzatura, compresa:

- l'escavazione del foro con attrezzature speciali a percussione, a rotazione o di qualsiasi altro tipo, assistita da tubo forma di diametro interno compatibile con quello del palo da realizzare, in materie di qualsiasi natura, consistenza, stratificazione e durezza anche se eterogenee longitudinalmente e trasversalmente all'asse del foro, con eventuale impiego di fanghi bentonici;
- ogni onere per l'uso dello scalpello per l'attraversamento di scogli calcarei, trovanti, strati di ciotoli di grosse dimensioni, ruderi murari, etc.;
- l'estrazione e trasporto a rifiuto, a mare nella zona che sarà autorizzata dall'Amministrazione Marittima, ovvero a terra in area autorizzata dall'Amministrazione Comunale, delle materie provenienti dallo scavo;
- l'esecuzione con speciale attrezzo del bulbo di base il cui diametro ed altezza saranno nel rapporto 1,5 rispetto al diametro del palo;
- l'onere della posa in opera dell'armatura metallica nel foro realizzato, prima del getto del palo;
- il calcestruzzo di riempimento della classe di resistenza Rck 250;
- la sistemazione delle teste dei pali;
- le prove di carico secondo le prescrizioni del Capitolato Speciale;



- tutta la manodopera, i materiali, i trasporti (per via terra e via mare), i noli terrestri e marittimi (natante idoneo o isola artificiale o attrezzatura speciale, pontoni, rimorchiatore, betta, etc.) necessari;
- ogni onere diretto ed accessorio, esclusi solo il ferro di armatura da compensarsi a parte, incluso, infine, ogni magistero per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte:
del diametro esterno di mm. 1.000

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 410,20202
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 527,93
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 69,73434
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,69734
Utili di impresa (10%)	€ 47,99364
Incidenza Manodopera al 12%	€ 63,35160
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,69734

Codice regionale:
Articolo:

CAM24_U07.060.010.B

B

Fornitura e posa in opera di pali di fondazione in c.a., eseguiti in mare con qualunque altezza del battente d'acqua e sino a qualunque profondità al di sotto del l.m.m., con formazione del fusto mediante sistema consistente nella immissione del calcestruzzo attraverso un tubo che discende fino al piede del palo, per l'inizio del getto, o a mezzo di qualsiasi idonea attrezzatura, compresa:

- l'escavazione del foro con attrezzature speciali a percussione, a rotazione o di qualsiasi altro tipo, assistita da tubo forma di diametro interno compatibile con quello del palo da realizzare, in materie di qualsiasi natura, consistenza, stratificazione e durezza anche se eterogenee longitudinalmente e trasversalmente all'asse del foro, con eventuale impiego di fanghi bentonici;
- ogni onere per l'uso dello scalpello per l'attraversamento di scogli calcarei, trovanti, strati di ciotoli di grosse dimensioni, ruderi murari, etc.;
- l'estrazione e trasporto a rifiuto, a mare nella zona che sarà autorizzata dall'Amministrazione Marittima, ovvero a terra in area autorizzata dall'Amministrazione Comunale, delle materie provenienti dallo scavo;
- l'esecuzione con speciale attrezzo del bulbo di base il cui diametro ed altezza saranno nel rapporto 1,5 rispetto al diametro del palo;
- l'onere della posa in opera dell'armatura metallica nel foro realizzato, prima del getto del palo;
- il calcestruzzo di riempimento della classe di resistenza Rck 250;
- la sistemazione delle teste dei pali;
- le prove di carico secondo le prescrizioni del Capitolato Speciale;
- tutta la manodopera, i materiali, i trasporti (per via terra e via mare), i noli terrestri e marittimi (natante idoneo o isola artificiale o attrezzatura speciale, pontoni, rimorchiatore, betta, etc.) necessari;
- ogni onere diretto ed accessorio, esclusi solo il ferro di armatura da compensarsi a parte, incluso, infine, ogni magistero per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte: del diametro esterno di mm. 800

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 359,93007
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 463,23
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 61,18811
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,61188
Utili di impresa (10%)	€ 42,11182
Incidenza Manodopera al 12%	€ 55,58760
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,61188

Codice regionale:
Articolo:

CAM24_U07.060.010.C

C

Fornitura e posa in opera di pali di fondazione in c.a., eseguiti in mare con qualunque altezza del battente d'acqua e sino a qualunque profondità al di sotto del l.m.m., con formazione del fusto mediante sistema consistente nella immissione del calcestruzzo attraverso un tubo che discende fino al piede del palo, per l'inizio del getto, o a mezzo di qualsiasi idonea attrezzatura, compresa:

- l'escavazione del foro con attrezzature speciali a percussione, a rotazione o di qualsiasi altro tipo, assistita da tubo forma di diametro interno compatibile con quello del palo da realizzare, in materie di qualsiasi natura, consistenza, stratificazione e durezza anche se eterogenee longitudinalmente e trasversalmente all'asse del foro, con eventuale impiego di fanghi bentonici;
- ogni onere per l'uso dello scalpello per l'attraversamento di scogli calcarei, trovanti, strati di ciotoli di grosse dimensioni, ruderi murari, etc.;
- l'estrazione e trasporto a rifiuto, a mare nella zona che sarà autorizzata dall'Amministrazione Marittima, ovvero a terra in area autorizzata dall'Amministrazione Comunale, delle materie provenienti dallo scavo;
- l'esecuzione con speciale attrezzo del bulbo di base il cui diametro ed altezza saranno nel rapporto 1,5 rispetto al diametro del palo;
- l'onere della posa in opera dell'armatura metallica nel foro realizzato, prima del getto del palo;
- il calcestruzzo di riempimento della classe di resistenza Rck 250;
- la sistemazione delle teste dei pali;
- le prove di carico secondo le prescrizioni del Capitolato Speciale;
- tutta la manodopera, i materiali, i trasporti (per via terra e via mare), i noli terrestri e marittimi (natante idoneo o isola artificiale



o attrezzatura speciale, pontoni, rimorchiatore, betta, etc.) necessari;
 - ogni onere diretto ed accessorio, esclusi solo il ferro di armatura da compensarsi a parte, incluso, infine, ogni magistero per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte:
 del diametro esterno di mm. 600

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 326,59674
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 420,33
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 55,52145
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,55521
Utili di impresa (10%)	€ 38,21182
Incidenza Manodopera al 12%	€ 50,43960
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,55521

Codice regionale: CAM24_U07.060.010.D

Articolo: D Fornitura e posa in opera di pali di fondazione in c.a., eseguiti in mare con qualunque altezza del battente d'acqua e sino a qualunque profondità al di sotto del l.m.m., con formazione del fusto mediante sistema consistente nella immissione del calcestruzzo attraverso un tubo che discende fino al piede del palo, per l'inizio del getto, o a mezzo di qualsiasi idonea attrezzatura, compresa:
 - l'escavazione del foro con attrezzature speciali a percussione, a rotazione o di qualsiasi altro tipo, assistita da tubo forma di diametro interno compatibile con quello del palo da realizzare, in materie di qualsiasi natura, consistenza, stratificazione e durezza anche se eterogenee longitudinalmente e trasversalmente all'asse del foro, con eventuale impiego di fanghi bentonici;
 - ogni onere per l'uso dello scalpello per l'attraversamento di scogli calcarei, trovanti, strati di ciotoli di grosse dimensioni, ruderi murari, etc.;
 - l'estrazione e trasporto a rifiuto, a mare nella zona che sarà autorizzata dall'Amministrazione Marittima, ovvero a terra in area autorizzata dall'Amministrazione Comunale, delle materie provenienti dallo scavo;
 - l'esecuzione con speciale attrezzo del bulbo di base il cui diametro ed altezza saranno nel rapporto 1,5 rispetto al diametro del palo;
 - l'onere della posa in opera dell'armatura metallica nel foro realizzato, prima del getto del palo;
 - il calcestruzzo di riempimento della classe di resistenza Rck 250;
 - la sistemazione delle teste dei pali;
 - le prove di carico secondo le prescrizioni del Capitolato Speciale;
 - tutta la manodopera, i materiali, i trasporti (per via terra e via mare), i noli terrestri e marittimi (natante idoneo o isola artificiale o attrezzatura speciale, pontoni, rimorchiatore, betta, etc.) necessari;
 - ogni onere diretto ed accessorio, esclusi solo il ferro di armatura da compensarsi a parte, incluso, infine, ogni magistero per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte:
 del diametro esterno di mm. 400

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 278,78788
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 358,80
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 47,39394
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,47394
Utili di impresa (10%)	€ 32,61818
Incidenza Manodopera al 12%	€ 43,05600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,47394

Codice regionale: CAM24_U07 -0,11% su anno 2023 -0,11% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: URBANIZZAZIONI - OPERE MARITTIME

Codice regionale: CAM24_U07.060 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: FONDAZIONI E CONSOLIDAMENTI

Codice regionale: CAM24_U07.060.020 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Fornitura e posa in opera di palancole in acciaio

Codice regionale: CAM24_U07.060.020.A

Articolo: A Fornitura e posa in opera di palancole in acciaio tipo Larsen per contenimento di terrapieno, infisse sino a quote necessarie ad assicurare l'ancoraggio utile per il contenimento del terrapieno e dei carichi su questo gravanti, incluso ogni onere per attrezzature di infissione e ogni magistero occorrente.



Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 18,22844
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 23,46
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 3,09883
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03099
Utili di impresa (10%)	€ 2,13273
Incidenza Manodopera al 12%	€ 2,81520
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,03099

Codice regionale: CAM24_U07 -0,11% su anno 2023 -0,11% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: URBANIZZAZIONI - OPERE MARITTIME

Codice regionale: CAM24_U07.080 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: ARREDI PORTUALI E VARIE

Codice regionale: CAM24_U07.080.010 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: PARAURTI CILINDRICI CON SISTEMA DI SOSPENSIONE A CATENA E GOLFARI

Codice regionale: CAM24_U07.080.010.A

Articolo: A Fornitura e posa in opera di sistema paraurti cilindrici estrusi per banchina (fender) in gomma con sistema di sospensione a catene e golfari. Sono comprese le catene di sospensione, i golfari, la foratura della banchina per l'inserimento dei sistemi di fissaggio, i grilli, la manodopera, trasporto, mezzi di sollevamento e posa.
 Diametro esterno mm 254

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 485,56844
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 624,93
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 82,54663
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,82547
Utili di impresa (10%)	€ 56,81151
Incidenza Manodopera al 17%	€ 106,23752
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,82547

Codice regionale: CAM24_U07.080.010.B

Articolo: B Fornitura e posa in opera di sistema paraurti cilindrici estrusi per banchina (fender) in gomma con sistema di sospensione a catene e golfari. Sono comprese le catene di sospensione, i golfari, la foratura della banchina per l'inserimento dei sistemi di fissaggio, i grilli, la manodopera, trasporto, mezzi di sollevamento e posa.
 Diametro esterno mm 305

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 659,89006
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 849,28
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 112,18131
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 1,12181
Utili di impresa (10%)	€ 77,20714
Incidenza Manodopera al 17%	€ 144,37735
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 1,12181

Codice regionale: CAM24_U07.080.010.C

Articolo: C Fornitura e posa in opera di sistema paraurti cilindrici estrusi per banchina (fender) in gomma con sistema di sospensione a catene



e golfari. Sono comprese le catene di sospensione, i golfari, la foratura della banchina per l'inserimento dei sistemi di fissaggio, i grilli, la manodopera, trasporto, mezzi di sollevamento e posa.
Diametro esterno mm 381

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 866,88216
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 1.115,68
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 147,36997
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 1,47370
Utili di impresa (10%)	€ 101,42521
Incidenza Manodopera al 17%	€ 189,66515
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 1,47370

Codice regionale: CAM24_U07.080.010.D

Articolo: D Fornitura e posa in opera di sistema paraurti cilindrici estrusi per banchina (fender) in gomma con sistema di sospensione a catene e golfari. Sono comprese le catene di sospensione, i golfari, la foratura della banchina per l'inserimento dei sistemi di fissaggio, i grilli, la manodopera, trasporto, mezzi di sollevamento e posa.
Diametro esterno mm 400

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 935,13927
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 1.203,52
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 158,97368
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 1,58974
Utili di impresa (10%)	€ 109,41130
Incidenza Manodopera al 17%	€ 204,59912
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 1,58974

Codice regionale: CAM24_U07.080.010.E

Articolo: E Fornitura e posa in opera di sistema paraurti cilindrici estrusi per banchina (fender) in gomma con sistema di sospensione a catene e golfari. Sono comprese le catene di sospensione, i golfari, la foratura della banchina per l'inserimento dei sistemi di fissaggio, i grilli, la manodopera, trasporto, mezzi di sollevamento e posa.
Diametro esterno mm 500

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.521,20859
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 1.957,80
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 258,60546
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 2,58605
Utili di impresa (10%)	€ 177,98141
Incidenza Manodopera al 17%	€ 332,82523
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 2,58605

Codice regionale: CAM24_U07.080.010.F

Articolo: F Fornitura e posa in opera di sistema paraurti cilindrici estrusi per banchina (fender) in gomma con sistema di sospensione a catene e golfari. Sono comprese le catene di sospensione, i golfari, la foratura della banchina per l'inserimento dei sistemi di fissaggio, i grilli, la manodopera, trasporto, mezzi di sollevamento e posa.
Diametro esterno mm 600



Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 2.003,91619
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 2.579,04
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 340,66575
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 3,40666
Utili di impresa (10%)	€ 234,45819
Incidenza Manodopera al 17%	€ 438,43682
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 3,40666

Codice regionale: CAM24_U07 -0,11% su anno 2023 -0,11% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: URBANIZZAZIONI - OPERE MARITTIME

Codice regionale: CAM24_U07.080 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: ARREDI PORTUALI E VARIE

Codice regionale: CAM24_U07.080.020 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: PARAURTI CILINDRICI CON SISTEMA DI SOSPENSIONE A TUBO E GOLFARI

Codice regionale: CAM24_U07.080.020.A
Articolo: A

Fornitura e posa in opera di sistema paraurti cilindrici estrusi per banchina (fender) in gomma con sistema di sospensione a tubo e golfari. Sono comprese le catene di sospensione, il tubo in acciaio zincato a caldo con anelli o fazzoletti di collegamento saldati alle estremità, i golfari, la foratura della banchina per l'inserimento dei sistemi di fissaggio, i grilli, la manodopera, trasporto, mezzi di sollevamento e posa.
Diametro esterno mm 800

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 2.729,21833
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 3.512,50
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 463,96712
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 4,63967
Utili di impresa (10%)	€ 319,31855
Incidenza Manodopera al 17%	€ 597,12568
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 4,63967

Codice regionale: CAM24_U07.080.020.B
Articolo: B

Fornitura e posa in opera di sistema paraurti cilindrici estrusi per banchina (fender) in gomma con sistema di sospensione a tubo e golfari. Sono comprese le catene di sospensione, il tubo in acciaio zincato a caldo con anelli o fazzoletti di collegamento saldati alle estremità, i golfari, la foratura della banchina per l'inserimento dei sistemi di fissaggio, i grilli, la manodopera, trasporto, mezzi di sollevamento e posa.
Diametro esterno mm 1000

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 2.376,87645
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 3.059,04
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 404,06900
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 4,04069
Utili di impresa (10%)	€ 278,09455
Incidenza Manodopera al 28,3%	€ 865,72806
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 4,04069

**Codice regionale:****CAM24_U07.080.020.C****Articolo:**

C

Fornitura e posa in opera di sistema paraurti cilindrici estrusi per banchina (fender) in gomma con sistema di sospensione a tubo e golfari. Sono comprese le catene di sospensione, il tubo in acciaio zincato a caldo con anelli o fazzoletti di collegamento saldati alle estremità, i golfari, la foratura della banchina per l'inserimento dei sistemi di fissaggio, i grilli, la manodopera, trasporto, mezzi di sollevamento e posa.
Diametro esterno mm 1200

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 3.456,86184
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 4.448,98
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 587,66651
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 5,87667
Utili di impresa (10%)	€ 404,45284
Incidenza Manodopera al 28,03%	€ 1.246,91710
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 5,87667

Codice regionale:**CAM24_U07.080.020.D****Articolo:**

D

Fornitura e posa in opera di sistema paraurti cilindrici estrusi per banchina (fender) in gomma con sistema di sospensione a tubo e golfari. Sono comprese le catene di sospensione, il tubo in acciaio zincato a caldo con anelli o fazzoletti di collegamento saldati alle estremità, i golfari, la foratura della banchina per l'inserimento dei sistemi di fissaggio, i grilli, la manodopera, trasporto, mezzi di sollevamento e posa.
Diametro esterno mm 1500

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 4.844,27357
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 6.234,58
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 823,52651
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 8,23527
Utili di impresa (10%)	€ 566,78001
Incidenza Manodopera al 30,45%	€ 1.898,61915
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 8,23527

Codice regionale:**CAM24_U07.080.020.E****Articolo:**

E

Fornitura e posa in opera di sistema paraurti cilindrici estrusi per banchina (fender) in gomma con sistema di sospensione a tubo e golfari. Sono comprese le catene di sospensione, il tubo in acciaio zincato a caldo con anelli o fazzoletti di collegamento saldati alle estremità, i golfari, la foratura della banchina per l'inserimento dei sistemi di fissaggio, i grilli, la manodopera, trasporto, mezzi di sollevamento e posa.
Diametro esterno mm 1800

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 7.815,22662
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 10.058,20
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 1.328,58853
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 13,28589
Utili di impresa (10%)	€ 914,38152
Incidenza Manodopera al 25,41%	€ 2.556,20003
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 13,28589

Codice regionale:**CAM24_U07.080.020.F****Articolo:**

F

Fornitura e posa in opera di sistema paraurti cilindrici estrusi per banchina (fender) in gomma con sistema di sospensione a tubo e golfari. Sono comprese le catene di sospensione, il tubo in acciaio zincato a caldo con anelli o fazzoletti di collegamento saldati alle



estremità, i golfari, la foratura della banchina per l'inserimento dei sistemi di fissaggio, i grilli, la manodopera, trasporto, mezzi di sollevamento e posa.
Diametro esterno mm 2300

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 10.472,43150
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 13.478,02
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 1.780,31336
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 17,80313
Utili di impresa (10%)	€ 1.225,27449
Incidenza Manodopera al 25,81%	€ 3.479,32457
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 17,80313

Codice regionale: CAM24_U07 -0,11% su anno 2023 -0,11% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: URBANIZZAZIONI - OPERE MARITTIME

Codice regionale: CAM24_U07.080 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: ARREDI PORTUALI E VARIE

Codice regionale: CAM24_U07.080.060 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Fornitura e posa in opera di traverse di quercia per scalo di alaggio.

Codice regionale: CAM24_U07.080.060.A
Articolo: A

Fornitura e posa in opera di traverse di quercia per scalo di alaggio, sezione media cm 20 x 30, lavorate a superficie quadrata e prive di residui di corteccia, con ogni onere per il fissaggio alla sottostante pavimentazione con cunei e bulloni, compresa la dipintura a due mani di carbolineum, ed ogni altro onere principale ed accessorio.

Unità di misura	mc
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.364,59518
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 1.756,23
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 231,98118
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 2,31981
Utili di impresa (10%)	€ 159,65764
Incidenza Manodopera al 17%	€ 298,55978
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 2,31981

Codice regionale: CAM24_U07 -0,11% su anno 2023 -0,11% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: URBANIZZAZIONI - OPERE MARITTIME

Codice regionale: CAM24_U07.080 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: ARREDI PORTUALI E VARIE

Codice regionale: CAM24_U07.080.070 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Sistema di sbarra con comando elettrico, per varchi di accesso a zone demaniali controllate.

Codice regionale: CAM24_U07.080.070.A
Articolo: A

Fornitura e posa in opera di sistema di sbarra con comando elettrico, per varchi di accesso a zone demaniali controllate, comprendente: - n. 2 monoblocchi con sistema oleodinamico rotante elettromeccanico, con sistema di bilanciamento a molle calibrate, il tutto ancorato con piastre e tiranti, a blocco di fondazione; - n. 2 sbarre da m. 3,50 in ferro sciolato, verniciate in bianco e rosso; - m. 14,00 di cavidotto in PVC 50 mm comprensivo di cavo elettrico; - n. 1 centralino di comando (all'interno della guardiania) con due pulsanti di comando. Compreso inoltre, le opere murarie ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa e funzionante.



Unità di misura	a corpo
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 5.708,20863
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 7.346,46
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 970,39547
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 9,70395
Utili di impresa (10%)	€ 667,86041
Incidenza Manodopera al 17%	€ 1.248,89897
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 9,70395

Codice regionale: CAM24_U07 -0,11% su anno 2023 -0,11% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: URBANIZZAZIONI - OPERE MARITTIME

Codice regionale: CAM24_U07.080 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: ARREDI PORTUALI E VARIE

Codice regionale: CAM24_U07.080.090 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Lanterna di segnalazione Marittima.

Codice regionale: CAM24_U07.080.090.A
Articolo: A Fornitura e posa in opera lanterna di segnalazione marittima equipaggiata con: - manicotto (verde o rosso); - lampeggiatore elettronico Elco 12 e lente Esna ad alto rendimento con base in lega leggera ferroallumina); - lampada a doppio filamento Labi 100/10; - carica batteria a 12 V, 25 Ah, con alimentatore ACS 3/30; - batteria stazionaria al Pb da 12 V, 300 Ah. La lanterna dovrà possedere caratteristica luminosa 2 + 3 = 5 e portata nominale di 8 miglia marine ed essere conforme agli standard accettati dal Comando Zona Fari per lo Jonio ed il Basso Adriatico di Taranto, resa in opera perfettamente funzionante.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 5.731,00311
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 7.375,80
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 974,27053
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 9,74271
Utili di impresa (10%)	€ 670,52736
Incidenza Manodopera al 17%	€ 1.253,88617
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 9,74271

Codice regionale: CAM24_U07 -0,11% su anno 2023 -0,11% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: URBANIZZAZIONI - OPERE MARITTIME

Codice regionale: CAM24_U07.080 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: ARREDI PORTUALI E VARIE

Codice regionale: CAM24_U07.080.100 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Segnalamento marittimo luminoso a luce fissa (verde o rossa)

Codice regionale: CAM24_U07.080.100.A
Articolo: A Fornitura e posa in opera di segnalamento marittimo luminoso a luce fissa (verde o rossa) costituito da un palo del diametro di 200 mm in acciaio rastremato tipo Dalmine, zincato, senza saldature, avente altezza fuori terra di ml. 6,00 (oltre la parte da incassare) completo di scaletta salvavita in acciaio zincato con piede a + 2,40 m dal piano di calpestio, corredata da pioli per l'attacco della scaletta amovibile in ferro, da un fuoco regolamentare tipo FE 140, completo di tamburo diottrico di vetro stampato del diametro interno di 140 mm, di lampada da 100 W a 220 V, di manicotto colorato, di mensola di supporto per fissaggio al palo, di isolatori e portaisolatori. Incluso inoltre nel prezzo la necessaria demolizione del calcestruzzo per incassare il tratto di palo da introdurre, il calcestruzzo necessario al bloccaggio della parte del palo da incassare, la dipintura del palo con vernice marina di qualsiasi colore, la messa a terra del palo mediante puntazza cava (diametro 1 pollice) lunga non meno di m 1,50, parzialmente immersa in mare, fissata meccanicamente al massiccio in calcestruzzo e collegata al palo con corda di rame nudo; incluso ogni accessorio per dare il segnalamento in opera a perfetta regola d'arte, escluso solo l'alimentazione elettrica da computarsi a parte.



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.669,21563
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 2.148,28
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 283,76666
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 2,83767
Utili di impresa (10%)	€ 195,29823
Incidenza Manodopera al 17%	€ 365,20769
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 2,83767

Codice regionale: CAM24_V01 +0,14% su anno 2023 +0,14% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO

Codice regionale: CAM24_V01.010 +0,17% su anno 2023 +0,17% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: TAVOLI E PANCHINE

Codice regionale: CAM24_V01.010.010 +0,29% su anno 2023 +0,29% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Tavolo interamente in pino massiccio trattato

Codice regionale: CAM24_V01.010.010.A
Articolo: A Tavolo interamente in pino massiccio con struttura e piano in listoni di sezione 4,5 x11 cm. Dimensioni 189x75 cm, altezza 74 cm. Ancorato mediante idonei tasselli su pavimentazione esistente.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 280,81585
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,26%
Prezzo	€ 361,41
Scostamento % su anno 2023	+0,26%
Spese generali (17%)	€ 47,73869
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,38693
Utili di impresa (10%)	€ 32,85545
Incidenza Manodopera al 7,66%	€ 27,68010
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 2,38693

Codice regionale: CAM24_V01.010.010.B
Articolo: B Tavolo interamente in pino massiccio con struttura e piano in listoni di sezione 4,5 x11 cm. Dimensioni 189x75 cm, altezza 74 cm. Ancorato mediante plinti di cemento posizionati su prato o terreno.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 287,02975
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,31%
Prezzo	€ 369,41
Scostamento % su anno 2023	+0,31%
Spese generali (17%)	€ 48,79506
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,43975
Utili di impresa (10%)	€ 33,58248
Incidenza Manodopera al 9,18%	€ 33,89400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 2,43975

Codice regionale: CAM24_V01 +0,14% su anno 2023 +0,14% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO

Codice regionale: CAM24_V01.010 +0,17% su anno 2023 +0,17% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: TAVOLI E PANCHINE



Codice regionale: CAM24_V01.010.015 +0,22% su anno 2023 +0,22% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Tavolo con struttura in acciaio e piano in listoni di legno

Codice regionale: CAM24_V01.010.015.A
Articolo: A Tavolo con struttura in acciaio sezione ad U e piano con listoni di legno di pino trattato sezione 4,5x6 cm. Dimensioni 189x62 cm, altezza 74 cm. Ancorato mediante idonei tasselli su pavimentazione esistente.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 357,56090
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,19%
Prezzo	€ 460,18
Scostamento % su anno 2023	+0,19%
Spese generali (17%)	€ 60,78535
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 3,03927
Utili di impresa (10%)	€ 41,83463
Incidenza Manodopera al 5,65%	€ 25,98540
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 3,03927

Codice regionale: CAM24_V01.010.015.B
Articolo: B Tavolo con struttura in acciaio sezione ad U e piano con listoni di legno di pino trattato sezione 4,5x6 cm. Dimensioni 189x62 cm, altezza 74 cm. Ancorato mediante plinti di cemento posizionati su prato o terreno.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 365,46950
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,24%
Prezzo	€ 470,36
Scostamento % su anno 2023	+0,24%
Spese generali (17%)	€ 62,12982
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 3,10649
Utili di impresa (10%)	€ 42,75993
Incidenza Manodopera al 7,21%	€ 33,89400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 3,10649

Codice regionale: CAM24_V01 +0,14% su anno 2023 +0,14% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO

Codice regionale: CAM24_V01.010 +0,17% su anno 2023 +0,17% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: TAVOLI E PANCHINE

Codice regionale: CAM24_V01.010.020 +0,25% su anno 2023 +0,25% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Tavolo con sostegni in ghisa e piano in listoni di legno

Codice regionale: CAM24_V01.010.020.A
Articolo: A Tavolo con sostegni in fusione di ghisa e tirante centrale in acciaio verniciati, piano in listoni di legno di abete impregnato sezione 11,5x3,5 cm. Dimensioni 150x71 cm, altezza 70 cm. Posizionamento su pavimentazione o tappeto erboso.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 190,47671
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,35%
Prezzo	€ 245,14
Scostamento % su anno 2023	+0,35%
Spese generali (17%)	€ 32,38104
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,61905
Utili di impresa (10%)	€ 22,28578
Incidenza Manodopera al 10,37%	€ 25,42050
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 1,61905



Codice regionale: CAM24_V01.010.020.B
Articolo: B

Tavolo con sostegni in fusione di ghisa e tirante centrale in acciaio verniciati, piano in listoni di legno di larice trattato di sezione 11,5x3,5 cm. Dimensioni 150x71 cm, altezza 70 cm. Posizionamento su pavimentazione o tappeto erboso.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 417,96288
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,15%
Prezzo	€ 537,92
Scostamento % su anno 2023	+0,15%
Spese generali (17%)	€ 71,05369
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 3,55268
Utili di impresa (10%)	€ 48,90166
Incidenza Manodopera al 4,62%	€ 24,85560
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 3,55268

Codice regionale: CAM24_V01 +0,14% su anno 2023 +0,14% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO

Codice regionale: CAM24_V01.010 +0,17% su anno 2023 +0,17% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: TAVOLI E PANCHINE

Codice regionale: CAM24_V01.010.025 +0,28% su anno 2023 +0,28% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Tavolo pic-nic interamente in legno con panche fissate lateralmente

Codice regionale: CAM24_V01.010.025.A
Articolo: A

Tavolo pic-nic interamente in legno di pino impregnate con fissate lateralmente complete di schienale. Listoni in pino di Svezia di 4,5x9 cm. Ingombro totale di 189x150 cm, altezza del tavolo 68 cm. Posizionamento su pavimentazione o tappeto erboso.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 520,53099
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,17%
Prezzo	€ 669,92
Scostamento % su anno 2023	+0,17%
Spese generali (17%)	€ 88,49027
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 4,42451
Utili di impresa (10%)	€ 60,90213
Incidenza Manodopera al 4,98%	€ 33,32910
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 4,42451

Codice regionale: CAM24_V01.010.025.B
Articolo: B

Tavolo pic-nic interamente in legno di abete con panche senza schienale fissate lateralmente. Listoni di legno d'abete spessore 3 cm. Ingombro totale 180x160 cm, altezza del tavolo 75 cm. Posizionamento su pavimentazione o tappeto erboso.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 208,27723
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,39%
Prezzo	€ 268,05
Scostamento % su anno 2023	+0,39%
Spese generali (17%)	€ 35,40713
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,77036
Utili di impresa (10%)	€ 24,36844
Incidenza Manodopera al 11,8%	€ 31,63440
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 1,77036



Codice regionale: CAM24_V01 +0,14% su anno 2023 +0,14% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO

Codice regionale: CAM24_V01.010 +0,17% su anno 2023 +0,17% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: TAVOLI E PANCHINE

Codice regionale: CAM24_V01.010.030 +0,01% su anno 2023 +0,01% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Tavolo pic-nic da bambini completo di sedute direttamente collegate al tavolo.

Codice regionale: CAM24_V01.010.030.A

Articolo: A Tavolo pic-nic da bambini in legno completo di sedute direttamente collegate al tavolo. Listoni di legno trattato di 3 cm di spessore con ancoraggi al telaio incassati all'interno, senza alcuna sporgenza. Telaio portante realizzato con travi in legno lamellare montate a cavalletto. Ingombro totale 115x125x50 cm.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.050,99900
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,01%
Prezzo	€ 1.352,64
Scostamento % su anno 2023	+0,01%
Spese generali (17%)	€ 178,66983
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 8,93349
Utili di impresa (10%)	€ 122,96688
Incidenza Manodopera al 0,42%	€ 5,64900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,66%	€ 8,93349

Codice regionale: CAM24_V01 +0,14% su anno 2023 +0,14% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO

Codice regionale: CAM24_V01.010 +0,17% su anno 2023 +0,17% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: TAVOLI E PANCHINE

Codice regionale: CAM24_V01.010.035 +0,02% su anno 2023 +0,02% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Tavolo per pic-nic in plastica riciclata completo di sedute direttamente collegate al tavolo.

Codice regionale: CAM24_V01.010.035.A

Articolo: A Tavolo pic-nic completo di sedute direttamente collegate al tavolo. Piano del tavolo e sedute composte da stecche in plastica riciclata di seconda vita di 4 cm di spessore. Ingombro totale 195x195x85 cm.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 661,20650
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,02%
Prezzo	€ 850,97
Scostamento % su anno 2023	+0,02%
Spese generali (17%)	€ 112,40511
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 5,62026
Utili di impresa (10%)	€ 77,36116
Incidenza Manodopera al 0,66%	€ 5,64900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,66%	€ 5,62026

Codice regionale: CAM24_V01 +0,14% su anno 2023 +0,14% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO

Codice regionale: CAM24_V01.010 +0,17% su anno 2023 +0,17% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: TAVOLI E PANCHINE

Codice regionale: CAM24_V01.010.040 +0,01% su anno 2023 +0,01% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Tavolo da pic-nic in legno con sedute amovibili (possibile uso disabili in carrozzina)

Codice regionale: CAM24_V01.010.040.A

Articolo: A Tavolo pic-nic completo di sedute amovibili interamente in legno trattato con listoni di 3 cm di spessore. Ingombro totale 200x200x185 cm. (possibile uso disabili in carrozzina)



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.016,86800
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,01%
Prezzo	€ 1.308,71
Scostamento % su anno 2023	+0,01%
Spese generali (17%)	€ 172,86756
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 8,64338
Utili di impresa (10%)	€ 118,97356
Incidenza Manodopera al 0,2%	€ 2,56800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 8,64338

Codice regionale: CAM24_V01 +0,14% su anno 2023 +0,14% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO

Codice regionale: CAM24_V01.010 +0,17% su anno 2023 +0,17% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: TAVOLI E PANCHINE

Codice regionale: CAM24_V01.010.045 +0,08% su anno 2023 +0,08% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Panchina in doghe di legno con spigoli arrotondati senza schienale

Codice regionale: CAM24_V01.010.045.A
Articolo: A Panchina senza schienale costituita da doghe in legno di pino impregnato a sezione rettangolare 5,5x3.5 cm con spigoli arrotondati. Altezza 45 cm. Posa su pavimentazione o tappeto erboso.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 614,17193
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,09%
Prezzo	€ 790,44
Scostamento % su anno 2023	+0,09%
Spese generali (17%)	€ 104,40923
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 5,22046
Utili di impresa (10%)	€ 71,85812
Incidenza Manodopera al 2,57%	€ 20,33640
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 5,22046

Codice regionale: CAM24_V01.010.045.B
Articolo: B Panchina senza schienale costituita da doghe in legno di Iroko impregnato a sezione rettangolare 5,5x3.5 cm con spigoli arrotondati. Altezza 45 cm. Posa su pavimentazione o tappeto erboso.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 734,09241
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,07%
Prezzo	€ 944,78
Scostamento % su anno 2023	+0,07%
Spese generali (17%)	€ 124,79571
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 6,23979
Utili di impresa (10%)	€ 85,88881
Incidenza Manodopera al 2,09%	€ 19,77150
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 6,23979

Codice regionale: CAM24_V01 +0,14% su anno 2023 +0,14% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO



Codice regionale: CAM24_V01.010 +0,17% su anno 2023 +0,17% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: TAVOLI E PANCHINE

Codice regionale: CAM24_V01.010.050 +0,08% su anno 2023 +0,08% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Panchina in doghe di legno con spigoli arrotondati con schienale

Codice regionale: CAM24_V01.010.050.A

Articolo: A Panchina con schienale costituita da doghe di legno di pino impregnato a sezione rettangolare 5,5x3,5 cm con spigoli arrotondati. Altezza 74 cm. Posa su pavimentazione o tappeto erboso.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 847,61609
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,08%
Prezzo	€ 1.090,88
Scostamento % su anno 2023	+0,08%
Spese generali (17%)	€ 144,09474
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 7,20474
Utili di impresa (10%)	€ 99,17108
Incidenza Manodopera al 2,28%	€ 24,85560
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,66%	€ 7,20474

Codice regionale: CAM24_V01.010.050.B

Articolo: B Panchina con schienale costituita da doghe di legno di Iroko impregnato a sezione rettangolare 5,5x3,5 cm con spigoli arrotondati. Altezza 74 cm. Posa su pavimentazione o tappeto erboso.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.030,80438
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,07%
Prezzo	€ 1.326,65
Scostamento % su anno 2023	+0,07%
Spese generali (17%)	€ 175,23674
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 8,76184
Utili di impresa (10%)	€ 120,60411
Incidenza Manodopera al 2%	€ 26,55030
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,66%	€ 8,76184

Codice regionale: CAM24_V01 +0,14% su anno 2023 +0,14% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO

Codice regionale: CAM24_V01.010 +0,17% su anno 2023 +0,17% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: TAVOLI E PANCHINE

Codice regionale: CAM24_V01.010.055 +0,14% su anno 2023 +0,14% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Panchina con seduta in grigliato di acciaio

Codice regionale: CAM24_V01.010.055.A

Articolo: A Panchina senza schienale con seduta costituita da grigliato in tondino di acciaio diametro 8 mm, sostegni laterali in laminato e tubo di acciaio zincato a caldo e verniciato. Ingombro totale 193x64 cm, altezza 45 cm. Posa su pavimentazione o tappeto erboso.



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 447,78313
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,11%
Prezzo	€ 576,30
Scostamento % su anno 2023	+0,11%
Spese generali (17%)	€ 76,12313
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 3,80616
Utili di impresa (10%)	€ 52,39063
Incidenza Manodopera al 3,23%	€ 18,64170
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 3,80616

Codice regionale: CAM24_V01.010.055.B

Articolo: B Panchina con schienale e seduta senza braccioli, costituita da grigliato in tondino di acciaio diametro 8 mm, sostegni laterali in laminato e tubo di acciaio zincato a caldo e verniciato. Ingombro totale 193x64cm, altezza 77 cm. Posa su pavimentazione o tappeto erboso.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 400,54756
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,16%
Prezzo	€ 515,50
Scostamento % su anno 2023	+0,16%
Spese generali (17%)	€ 68,09309
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 3,40465
Utili di impresa (10%)	€ 46,86407
Incidenza Manodopera al 4,82%	€ 24,85560
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 3,40465

Codice regionale: CAM24_V01 +0,14% su anno 2023 +0,14% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO

Codice regionale: CAM24_V01.010 +0,17% su anno 2023 +0,17% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: TAVOLI E PANCHINE

Codice regionale: CAM24_V01.010.060 +0,2% su anno 2023 +0,2% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Panchina in listoni di legno con struttura di sostegno in ghisa senza schienale

Codice regionale: CAM24_V01.010.060.A

Articolo: A Panchina senza schienale con listoni di legno iroko, sezione 3,5x12 cm, trattato con bordi arrotondati e viti in vista. Struttura di sostegno in fusione di ghisa, dimensioni 180x58 cm, altezza 42. Posa su pavimentazione o tappeto erboso.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 317,15949
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,18%
Prezzo	€ 408,18
Scostamento % su anno 2023	+0,18%
Spese generali (17%)	€ 53,91711
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,69586
Utili di impresa (10%)	€ 37,10766
Incidenza Manodopera al 5,4%	€ 22,03110
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 2,69586

Codice regionale: CAM24_V01.010.060.B

Articolo: B Panchina senza schienale con listoni di legno di pino, sezione 3x11 cm, trattato con bordi arrotondati e viti in vista. Struttura di sostegno in fusione di ghisa, dimensioni 180x58 cm, altezza 42. Posa su pavimentazione o tappeto erboso.



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 232,27149
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,22%
Prezzo	€ 298,93
Scostamento % su anno 2023	+0,22%
Spese generali (17%)	€ 39,48615
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,97431
Utili di impresa (10%)	€ 27,17576
Incidenza Manodopera al 6,61%	€ 19,77150
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 1,97431

Codice regionale: CAM24_V01 +0,14% su anno 2023 +0,14% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO

Codice regionale: CAM24_V01.010 +0,17% su anno 2023 +0,17% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: TAVOLI E PANCHINE

Codice regionale: CAM24_V01.010.065 +0,22% su anno 2023 +0,22% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Panchina in listoni di legno e fianchi in ghisa con schienale

Codice regionale: CAM24_V01.010.065.A
Articolo: A Panchina con schienale senza braccioli con fianchi in ghisa verniciata e rinforzi centrali con viti a scomparsa e listoni di legno di pino impregnato, sezione 4,5x5,5 cm. Ingombro totale 170x55 cm, altezza 70 cm. Posa su pavimentazione o tappeto erboso.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 277,00622
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,25%
Prezzo	€ 356,51
Scostamento % su anno 2023	+0,25%
Spese generali (17%)	€ 47,09106
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,35455
Utili di impresa (10%)	€ 32,40973
Incidenza Manodopera al 7,61%	€ 27,11520
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 2,35455

Codice regionale: CAM24_V01.010.065.B
Articolo: B Panchina con schienale senza braccioli con fianchi in ghisa verniciata e rinforzi centrali con viti a scomparsa e listoni di legno di abete o larice impregnato, sezione 4,5x5,5 cm. Ingombro totale 170x55 cm, altezza 70 cm. Posa su pavimentazione o tappeto erboso

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 358,65675
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,19%
Prezzo	€ 461,59
Scostamento % su anno 2023	+0,19%
Spese generali (17%)	€ 60,97165
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 3,04858
Utili di impresa (10%)	€ 41,96284
Incidenza Manodopera al 5,75%	€ 26,55030
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 3,04858

Codice regionale: CAM24_V01 +0,14% su anno 2023 +0,14% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO

Codice regionale: CAM24_V01.010 +0,17% su anno 2023 +0,17% su anno 2023 con S. G. e U. I.



Capitolo: TAVOLI E PANCHINE

Codice regionale: CAM24_V01.010.070 +0,26% su anno 2023 +0,26% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Panchina in listoni di legno Iroko e fianchi in ghisa verniciata con schienale senza braccioli

Codice regionale: CAM24_V01.010.070.A

Articolo: A Panchina con schienale senza braccioli con fianchi in ghisa verniciata e rinforzi centrali, viti a scomparsa e listoni di legno Iroko impregnato e verniciato. Posa su pavimentazione o tappeto erboso. Dimensioni 150x60 cm, altezza 70 cm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 222,03758
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,3%
Prezzo	€ 285,76
Scostamento % su anno 2023	+0,3%
Spese generali (17%)	€ 37,74639
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,88732
Utili di impresa (10%)	€ 25,97840
Incidenza Manodopera al 9,09%	€ 25,98540
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 1,88732

Codice regionale: CAM24_V01.010.070.B

Articolo: B Panchina con schienale senza braccioli con fianchi in ghisa verniciata e rinforzi centrali, viti a scomparsa e listoni di legno Iroko impregnato e verniciato. Posa su pavimentazione o tappeto erboso. Dimensioni 170x60 cm, altezza 70 cm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 261,21317
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,25%
Prezzo	€ 336,18
Scostamento % su anno 2023	+0,25%
Spese generali (17%)	€ 44,40624
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,22031
Utili di impresa (10%)	€ 30,56194
Incidenza Manodopera al 7,39%	€ 24,85560
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 2,22031

Codice regionale: CAM24_V01.010.070.C

Articolo: C Panchina con schienale senza braccioli con fianchi in ghisa verniciata e rinforzi centrali, viti a scomparsa e listoni di legno Iroko impregnato e verniciato. Posa su pavimentazione o tappeto erboso. Dimensioni 200x60 cm, altezza 70 cm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 296,59547
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,23%
Prezzo	€ 381,72
Scostamento % su anno 2023	+0,23%
Spese generali (17%)	€ 50,42123
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,52106
Utili di impresa (10%)	€ 34,70167
Incidenza Manodopera al 6,81%	€ 25,98540
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 2,52106

Codice regionale: CAM24_V01 +0,14% su anno 2023 +0,14% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO

Codice regionale: CAM24_V01.010 +0,17% su anno 2023 +0,17% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: TAVOLI E PANCHINE



Codice regionale: CAM24_V01.010.075 +0,12% su anno 2023 +0,12% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Panchina in listoni di legno Iroko e fianchi in ghisa verniciata con schienale con braccioli

Codice regionale: CAM24_V01.010.075.A
Articolo: A Panchina con schienale e braccioli, fiancate in ghisa verniciata e listoni di legno di Iroko sezione 3,5x6 cm. Ingombro totale 160x63 cm, altezza 80 cm. Posa su pavimentazione o tappeto erboso.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 549,69581
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,12%
Prezzo	€ 707,46
Scostamento % su anno 2023	+0,12%
Spese generali (17%)	€ 93,44829
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 4,67241
Utili di impresa (10%)	€ 64,31441
Incidenza Manodopera al 3,67%	€ 25,98540
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 4,67241

Codice regionale: CAM24_V01 +0,14% su anno 2023 +0,14% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO

Codice regionale: CAM24_V01.010 +0,17% su anno 2023 +0,17% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: TAVOLI E PANCHINE

Codice regionale: CAM24_V01.010.080 +0,24% su anno 2023 +0,24% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Panchina con listoni di legno di pino e sostegni in ghisa verniciata, senza schienale

Codice regionale: CAM24_V01.010.080.A
Articolo: A Panchina senza schienale con listoni di legno di pino trattato, sezione 4,5x5,5 cm, sostegni laterali in fusione di ghisa verniciata, tiranti, viti a scomparsa. Dimensioni 170x45 cm, altezza 44 cm.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 216,48443
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,24%
Prezzo	€ 278,62
Scostamento % su anno 2023	+0,24%
Spese generali (17%)	€ 36,80235
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,84012
Utili di impresa (10%)	€ 25,32868
Incidenza Manodopera al 7,1%	€ 19,77150
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 1,84012

Codice regionale: CAM24_V01 +0,14% su anno 2023 +0,14% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO

Codice regionale: CAM24_V01.010 +0,17% su anno 2023 +0,17% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: TAVOLI E PANCHINE

Codice regionale: CAM24_V01.010.085 +0,11% su anno 2023 +0,11% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Panchina in listoni di legno di pino con struttura in acciaio sezione ad U

Codice regionale: CAM24_V01.010.085.A
Articolo: A Panchina senza schienale con struttura di acciaio sezione ad U e listoni di legno di pino trattato sezione 4,5x6 cm, dimensioni 189x51 cm, altezza 46 cm. Posa su pavimentazione o su tappeto erboso.



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 468,58849
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,11%
Prezzo	€ 603,07
Scostamento % su anno 2023	+0,11%
Spese generali (17%)	€ 79,66004
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 3,98300
Utili di impresa (10%)	€ 54,82485
Incidenza Manodopera al 3,28%	€ 19,77150
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 3,98300

Codice regionale: CAM24_V01.010.085.B

Articolo: B Panchina con schienale con struttura in acciaio zincato sezione ad U e listoni di legno di pino trattato, sezione 45x90 cm. Ingombro totale 179x75 cm, altezza 75 cm. Posa su pavimentazione o su tappeto erboso.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 679,56575
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,1%
Prezzo	€ 874,60
Scostamento % su anno 2023	+0,1%
Spese generali (17%)	€ 115,52618
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 5,77631
Utili di impresa (10%)	€ 79,50919
Incidenza Manodopera al 3,04%	€ 26,55030
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 5,77631

Codice regionale: CAM24_V01 +0,14% su anno 2023 +0,14% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO

Codice regionale: CAM24_V01.010 +0,17% su anno 2023 +0,17% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: TAVOLI E PANCHINE

Codice regionale: CAM24_V01.010.090 +0,21% su anno 2023 +0,21% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Panchina in listoni di legno di pino e struttura in alluminio con schienale

Codice regionale: CAM24_V01.010.090.A

Articolo: A Panchina con schienale senza braccioli con struttura in fusione di alluminio ad alta resistenza verniciata e listoni di legno di pino impregnato, sezione 45x90 cm, ingombro totale 170x75 cm, altezza 75 cm. Posa su pavimentazione o su tappeto erboso.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 320,47664
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,21%
Prezzo	€ 412,45
Scostamento % su anno 2023	+0,21%
Spese generali (17%)	€ 54,48103
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,72405
Utili di impresa (10%)	€ 37,49577
Incidenza Manodopera al 6,3%	€ 25,98540
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 2,72405

Codice regionale: CAM24_V01.010.090.B

Articolo: B Panchina con schienale con braccioli con struttura in fusione di alluminio ad alta resistenza verniciata e listoni di legno di pino impregnato, sezione 4,5x6 cm, ingombro totale 175x60 cm, altezza 78 cm. Posa su pavimentazione o su tappeto erboso.



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 347,94500
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,21%
Prezzo	€ 447,81
Scostamento % su anno 2023	+0,21%
Spese generali (17%)	€ 59,15065
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,95753
Utili di impresa (10%)	€ 40,70957
Incidenza Manodopera al 6,31%	€ 28,24500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 2,95753

Codice regionale: CAM24_V01 +0,14% su anno 2023 +0,14% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO

Codice regionale: CAM24_V01.010 +0,17% su anno 2023 +0,17% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: TAVOLI E PANCHINE

Codice regionale: CAM24_V01.010.095 +0,11% su anno 2023 +0,11% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Panchina in conglomerato cementizio armato

Codice regionale: CAM24_V01.010.095.A
Articolo: A Panchina in conglomerato cementizio armato, con superficie sabbiata e lisciata sulla superficie della seduta. Monoblocco senza schienale, seduta con bordi arrotondati e due basamenti, base 200x50 cm, altezza 50 cm. Posa su pavimentazione o tappeto erboso.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 370,19728
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,14%
Prezzo	€ 476,44
Scostamento % su anno 2023	+0,14%
Spese generali (17%)	€ 62,93354
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 3,14668
Utili di impresa (10%)	€ 43,31308
Incidenza Manodopera al 4,15%	€ 19,77150
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 3,14668

Codice regionale: CAM24_V01.010.095.B
Articolo: B Panchina in conglomerato cementizio armato, con superficie sabbiata e lisciata sulla superficie della seduta. Rettangolare senza schienale, seduta trattata con vernice idrorepellente, base 190x60 cm, altezza 45 cm. Posa su pavimentazione o tappeto erboso.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 314,02513
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,13%
Prezzo	€ 404,15
Scostamento % su anno 2023	+0,13%
Spese generali (17%)	€ 53,38427
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,66921
Utili di impresa (10%)	€ 36,74094
Incidenza Manodopera al 3,91%	€ 15,81720
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 2,66921

Codice regionale: CAM24_V01.010.095.C
Articolo: C Panchina in conglomerato cementizio armato, con superficie sabbiata e lisciata sulla superficie della seduta. Rettangolare con schienale, base 180x78 cm, altezza 80 cm. Posa su pavimentazione o tappeto erboso.



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 650,33717
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,06%
Prezzo	€ 836,98
Scostamento % su anno 2023	+0,06%
Spese generali (17%)	€ 110,55732
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 5,52787
Utili di impresa (10%)	€ 76,08945
Incidenza Manodopera al 1,75%	€ 14,68740
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 5,52787

Codice regionale: CAM24_V01 +0,14% su anno 2023 +0,14% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO

Codice regionale: CAM24_V01.010 +0,17% su anno 2023 +0,17% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: TAVOLI E PANCHINE

Codice regionale: CAM24_V01.010.100 +0,08% su anno 2023 +0,08% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Panchina in plastica riciclata

Codice regionale: CAM24_V01.010.100.A (CAM)
Articolo: A Panchina in plastica riciclata di seconda vita, costituita da seduta e schienale con 5 profilati di sezione di 4 cm, zampe e traverse con profili quadrati o tubolari. Ingombro 50x80x190 cm.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 189,64900
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,08%
Prezzo	€ 244,08
Scostamento % su anno 2023	+0,08%
Spese generali (17%)	€ 32,24033
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,61202
Utili di impresa (10%)	€ 22,18893
Incidenza Manodopera al 2,31%	€ 5,64900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 1,61202

Codice regionale: CAM24_V01 +0,14% su anno 2023 +0,14% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO

Codice regionale: CAM24_V01.020 +0,1% su anno 2023 +0,1% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: CESTINI DEI RIFIUTI

Codice regionale: CAM24_V01.020.010 +0,24% su anno 2023 +0,24% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Cestino portarifiuti tondo in lamiera zincata

Codice regionale: CAM24_V01.020.010.A
Articolo: A Cestino portarifiuti tondo in lamiera zincata punzonata e calandrata. Capacità 32 l, con estremità superiore ribordata e fondello provvisto di fori per l'aerazione ed eventuale scarico d'acqua. Diametro 300 mm, altezza 450 mm, con dispositivo meccanico di chiusura. Fissaggio a terra mediante palo, già montato, o a parete, in lamiera zincata. Senza coperchio



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 58,41268
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,28%
Prezzo	€ 75,18
Scostamento % su anno 2023	+0,28%
Spese generali (17%)	€ 9,93016
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,49651
Utili di impresa (10%)	€ 6,83428
Incidenza Manodopera al 8,27%	€ 6,21390
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,49651

Codice regionale: CAM24_V01.020.010.B

Articolo: B Cestino portarifiuti tondo in lamiera zincata punzonata e calandrata. Capacità 32 l, con estremità superiore ribordata e fondello provvisto di fori per l'areazione ed eventuale scarico d'acqua. Diametro 300 mm, altezza 450 mm, con dispositivo meccanico di chiusura. Fissaggio a terra mediante palo, già montato, o a parete, in lamiera zincata. Con coperchio

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 81,26734
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,2%
Prezzo	€ 104,59
Scostamento % su anno 2023	+0,2%
Spese generali (17%)	€ 13,81545
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,69077
Utili di impresa (10%)	€ 9,50828
Incidenza Manodopera al 5,94%	€ 6,21390
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,69077

Codice regionale: CAM24_V01 +0,14% su anno 2023 +0,14% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO

Codice regionale: CAM24_V01.020 +0,1% su anno 2023 +0,1% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: CESTINI DEI RIFIUTI

Codice regionale: CAM24_V01.020.015 +0,07% su anno 2023 +0,07% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Cestino portarifiuti tondo in lamiera zincata con rivestimento in doghe di legno

Codice regionale: CAM24_V01.020.015.A

Articolo: A Cestino portarifiuti tondo in lamiera zincata punzonata e calandrata. Capacità 32 l, con estremità superiore ribordata e fondello provvisto di fori per l'areazione ed eventuale scarico d'acqua. Diametro 300 mm, altezza 450 mm, con dispositivo meccanico di chiusura. Fissaggio a terra mediante palo, già montato, o a parete, in lamiera zincata. Rivestimento esterno con doghe di legno di pino sezione 8x2.5 cm, ingombro totale 360 mm di diametro, 450 mm di altezza.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 190,37076
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,08%
Prezzo	€ 245,01
Scostamento % su anno 2023	+0,08%
Spese generali (17%)	€ 32,36303
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,61815
Utili di impresa (10%)	€ 22,27338
Incidenza Manodopera al 2,54%	€ 6,21390
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 1,61815

Codice regionale: CAM24_V01.020.015.B

Articolo: B Cestino portarifiuti tondo in lamiera zincata punzonata e calandrata. Capacità 32 l, con estremità superiore ribordata e fondello provvisto di fori per l'areazione ed eventuale scarico d'acqua. Diametro 300 mm, altezza 450 mm, con dispositivo meccanico di



chiusura. Fissaggio a terra mediante palo, già montato, o a parete, in lamiera zincata. Rivestimento esterno con doghe di legno di Iroko, sezione 8x2,5 cm., ingombro totale 360 mm di diametro, 450 mm di altezza.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 258,85213
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,05%
Prezzo	€ 333,14
Scostamento % su anno 2023	+0,05%
Spese generali (17%)	€ 44,00486
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,20024
Utili di impresa (10%)	€ 30,28570
Incidenza Manodopera al 1,53%	€ 5,08410
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 2,20024

Codice regionale: CAM24_V01 +0,14% su anno 2023 +0,14% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO

Codice regionale: CAM24_V01.020 +0,1% su anno 2023 +0,1% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: CESTINI DEI RIFIUTI

Codice regionale: CAM24_V01.020.020 +0,23% su anno 2023 +0,23% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Cestino portarifiuti rettangolare in lamiera zincata e verniciata RAL

Codice regionale: CAM24_V01.020.020.A
Articolo: A Cestino portarifiuti rettangolare in lamiera zincata punzonata, calandrata e verniciata RAL. Capacità 28 l, con estremità superiore ribordata e fondello provvisto di fori per l'areazione ed eventuale scarico d'acqua. Larghezza 300 mm, altezza 450 mm, profondità 220 mm, con dispositivo meccanico di chiusura. Fissaggio a terra mediante palo già montato o a parete.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 55,68711
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,29%
Prezzo	€ 71,67
Scostamento % su anno 2023	+0,29%
Spese generali (17%)	€ 9,46681
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,47334
Utili di impresa (10%)	€ 6,51539
Incidenza Manodopera al 8,67%	€ 6,21390
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,47334

Codice regionale: CAM24_V01.020.020.B
Articolo: B Cestino portarifiuti con fermasacco rettangolare in lamiera zincata punzonata, calandrata e verniciata RAL. Capacità 28 l, con estremità superiore ribordata e fondello provvisto di fori per l'areazione ed eventuale scarico d'acqua. Larghezza 300 mm, altezza 450 mm, profondità 220 mm, con dispositivo meccanico di chiusura. Fissaggio a terra mediante palo già montato o a parete.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 72,01692
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,22%
Prezzo	€ 92,69
Scostamento % su anno 2023	+0,22%
Spese generali (17%)	€ 12,24288
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,61214
Utili di impresa (10%)	€ 8,42598
Incidenza Manodopera al 6,7%	€ 6,21390
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,61214

**Codice regionale:** CAM24_V01.020.020.C**Articolo:** C Cestino portarifiuti rettangolare in lamiera zincata punzonata, calandrata e verniciata RAL. Capacità 28 l, con estremità superiore ribordata e fondello provvisto di fori per l'areazione ed eventuale scarico d'acqua. Larghezza 300 mm, altezza 450 mm, profondità 220 mm, con dispositivo meccanico di chiusura. Fissaggio a terra mediante palo già montato o a parete.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 87,79219
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,18%
Prezzo	€ 112,99
Scostamento % su anno 2023	+0,18%
Spese generali (17%)	€ 14,92467
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,74623
Utili di impresa (10%)	€ 10,27169
Incidenza Manodopera al 5,5%	€ 6,21390
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,74623

Codice regionale: CAM24_V01 +0,14% su anno 2023 +0,14% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO**Codice regionale:** CAM24_V01.020 +0,1% su anno 2023 +0,1% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: CESTINI DEI RIFIUTI**Codice regionale:** CAM24_V01.020.025 +0,05% su anno 2023 +0,05% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Cestino portarifiuti rettangolare in lamiera di acciaio con rivestimento in listelli di legno**Codice regionale:** CAM24_V01.020.025.A**Articolo:** A Cestino portarifiuti rettangolare in lamiera di acciaio zincata rivestita con listelli di legno di Pino nordico trattato di sezione 10x2 cm. Basamento e sportello superiore in lamiera, apertura anteriore con cerniere. Ingombro rurale 660 di larghezza.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 316,77538
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,05%
Prezzo	€ 407,69
Scostamento % su anno 2023	+0,05%
Spese generali (17%)	€ 53,85181
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,69259
Utili di impresa (10%)	€ 37,06272
Incidenza Manodopera al 1,52%	€ 6,21390
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 2,69259

Codice regionale: CAM24_V01 +0,14% su anno 2023 +0,14% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO**Codice regionale:** CAM24_V01.020 +0,1% su anno 2023 +0,1% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: CESTINI DEI RIFIUTI**Codice regionale:** CAM24_V01.020.030 +0,3% su anno 2023 +0,3% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Palo in acciaio per cestino portarifiuti**Codice regionale:** CAM24_V01.020.030.A**Articolo:** A Palo in acciaio zincato e verniciato, 60 mm di diametro, per la posa del cestino portarifiuti su pavimentazione o tappeto erboso. Altezza totale 850 mm, con flangia



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 30,57575
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,24%
Prezzo	€ 39,35
Scostamento % su anno 2023	+0,24%
Spese generali (17%)	€ 5,19788
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,25989
Utili di impresa (10%)	€ 3,57736
Incidenza Manodopera al 7,18%	€ 2,82450
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,25989

Codice regionale: CAM24_V01.020.030.B

Articolo: B Palo in acciaio zincato e verniciato, 60 mm di diametro, per la posa del cestino portarifiuti su pavimentazione o tappeto erboso. Altezza totale 1200 mm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 20,77078
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,35%
Prezzo	€ 26,73
Scostamento % su anno 2023	+0,35%
Spese generali (17%)	€ 3,53103
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,17655
Utili di impresa (10%)	€ 2,43018
Incidenza Manodopera al 10,57%	€ 2,82450
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,17655

Codice regionale: CAM24_V01 +0,14% su anno 2023 +0,14% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO

Codice regionale: CAM24_V01.020 +0,1% su anno 2023 +0,1% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: CESTINI DEI RIFIUTI

Codice regionale: CAM24_V01.020.035 +0,06% su anno 2023 +0,06% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Cestino portarifiuti tondo in laminato di acciaio zincato e verniciato RAL

Codice regionale: CAM24_V01.020.035.A

Articolo: A Cestino portarifiuti tondo in laminato piatto sagomato di acciaio zincato, verniciato RAL, saldato superiormente ad un anello in acciaio e rinforzato con tre anelli intermedi al piatto di acciaio. Contenitore interno estraibile in lamiera zincata spess. 8/10 e verniciata RAL, con ferasacco e fondello forato per lo scarico di acqua. Ingombro totale 500 mm di diametro. Posa su pavimentazione o tappeto erboso. Con profili in piatto d'acciaio sezione 25x4 mm, capacità 70 l, senza coperchio, altezza 700 mm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 322,93446
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,05%
Prezzo	€ 415,62
Scostamento % su anno 2023	+0,05%
Spese generali (17%)	€ 54,89886
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,74494
Utili di impresa (10%)	€ 37,78333
Incidenza Manodopera al 1,5%	€ 6,21390
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 2,74494

Codice regionale: CAM24_V01.020.035.B

Articolo: B Cestino portarifiuti tondo in laminato piatto sagomato di acciaio zincato, verniciato RAL, saldato superiormente ad un anello in acciaio e rinforzato con tre anelli intermedi al piatto di acciaio. Contenitore interno estraibile in lamiera zincata spess. 8/10 e verniciata RAL, con ferasacco e fondello forato per lo scarico di acqua. Ingombro totale 500 mm di diametro. Posa su



pavimentazione o tappeto erboso. Con profili in piatto d'acciaio sezione 20x4 mm, capacità 90 l, senza coperchio, altezza 900 mm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 220,05898
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,07%
Prezzo	€ 283,22
Scostamento % su anno 2023	+0,07%
Spese generali (17%)	€ 37,41003
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,87050
Utili di impresa (10%)	€ 25,74690
Incidenza Manodopera al 2,19%	€ 6,21390
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,66%	€ 1,87050

Codice regionale: CAM24_V01.020.035.C

Articolo:

C

Cestino portarifiuti tondo in laminato piatto sagomato di acciaio zincato, verniciato RAL, saldato superiormente ad un anello in acciaio e rinforzato con tre anelli intermedi al piatto di acciaio. Contenitore interno estraibile in lamiera zincata spess. 8/10 e verniciata RAL, con fermasacco e fondello forato per lo scarico di acqua. Ingombro totale 500 mm di diametro. Posa su pavimentazione o tappeto erboso. Con profili in piatto d'acciaio sezione 20x4 mm, capacità 90 l, con coperchio, altezza 1200 mm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 282,09957
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,05%
Prezzo	€ 363,06
Scostamento % su anno 2023	+0,05%
Spese generali (17%)	€ 47,95693
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,39785
Utili di impresa (10%)	€ 33,00565
Incidenza Manodopera al 1,56%	€ 5,64900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,66%	€ 2,39785

Codice regionale: CAM24_V01 +0,14% su anno 2023 +0,14% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO

Codice regionale: CAM24_V01.020 +0,1% su anno 2023 +0,1% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: CESTINI DEI RIFIUTI

Codice regionale: CAM24_V01.020.040 +0,05% su anno 2023 +0,05% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Cestino portarifiuti tondo in lamiera di acciaio e basamento in calcestruzzo

Codice regionale: CAM24_V01.020.040.A

Articolo:

A

Cestino portarifiuti tondo interamente in lamiera di acciaio zincata e calandrata, completo di coperchio dotato di feritoie laterali per l'introduzione dei rifiuti. Capacità 110 l, basamento in calcestruzzo, diametro 300 mm.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 273,40516
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,05%
Prezzo	€ 351,87
Scostamento % su anno 2023	+0,05%
Spese generali (17%)	€ 46,47888
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,32394
Utili di impresa (10%)	€ 31,98840
Incidenza Manodopera al 1,44%	€ 5,08410
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,66%	€ 2,32394



Codice regionale: CAM24_V01 +0,14% su anno 2023 +0,14% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO

Codice regionale: CAM24_V01.020 +0,1% su anno 2023 +0,1% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: CESTINI DEI RIFIUTI

Codice regionale: CAM24_V01.020.045 +0,05% su anno 2023 +0,05% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Cestino portarifiuti in calcestruzzo

Codice regionale: CAM24_V01.020.045.A

Articolo: A Cestino portarifiuti tondo in calcestruzzo armato con superficie esterna bocciardata e bordo superiore a superficie liscia, con contenitore interno estraibile in lamiera zincata. Posa su pavimentazione o tappeto erboso. Di forma circolare, capacità 30 l, diametro esterno 46 cm, altezza 65 cm, peso 105 kg

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 422,81872
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,04%
Prezzo	€ 544,17
Scostamento % su anno 2023	+0,04%
Spese generali (17%)	€ 71,87918
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 3,59396
Utili di impresa (10%)	€ 49,46979
Incidenza Manodopera al 1,14%	€ 6,21390
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,66%	€ 3,59396

Codice regionale: CAM24_V01.020.045.B

Articolo: B Cestino portarifiuti tondo in calcestruzzo armato con superficie esterna bocciardata e bordo superiore a superficie liscia, con contenitore interno estraibile in lamiera zincata. Posa su pavimentazione o tappeto erboso. Di forma quadrata, capacità 40 l, dimensioni 46x46 cm, altezza 65 cm, peso 175 kg

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 291,27316
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,05%
Prezzo	€ 374,87
Scostamento % su anno 2023	+0,05%
Spese generali (17%)	€ 49,51644
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,47582
Utili di impresa (10%)	€ 34,07896
Incidenza Manodopera al 1,36%	€ 5,08410
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,66%	€ 2,47582

Codice regionale: CAM24_V01 +0,14% su anno 2023 +0,14% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO

Codice regionale: CAM24_V01.020 +0,1% su anno 2023 +0,1% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: CESTINI DEI RIFIUTI

Codice regionale: CAM24_V01.020.050 +0,1% su anno 2023 +0,1% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Cestino portarifiuti in plastica riciclata

Codice regionale: CAM24_V01.020.050.A (CAM)

Articolo: A Cestino portarifiuti in plastica riciclata di seconda vita con palo della lunghezza fuori terra di 120 cm. Cestino piccolo, capacità 30-55 l circa



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 143,64900
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,1%
Prezzo	€ 184,88
Scostamento % su anno 2023	+0,1%
Spese generali (17%)	€ 24,42033
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,22102
Utili di impresa (10%)	€ 16,80693
Incidenza Manodopera al 3,06%	€ 5,64900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 1,22102

Codice regionale: CAM24_V01.020.050.B (CAM)

Articolo: B Cestino portarifiuti in plastica riciclata di seconda vita con palo della lunghezza fuori terra di 120 cm.Cestino grande, capacità 80 l circa

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 152,84900
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,1%
Prezzo	€ 196,72
Scostamento % su anno 2023	+0,1%
Spese generali (17%)	€ 25,98433
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,29922
Utili di impresa (10%)	€ 17,88333
Incidenza Manodopera al 2,87%	€ 5,64900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 1,29922

Codice regionale: CAM24_V01 +0,14% su anno 2023 +0,14% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO

Codice regionale: CAM24_V01.020 +0,1% su anno 2023 +0,1% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: CESTINI DEI RIFIUTI

Codice regionale: CAM24_V01.020.055 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Cestino multirifiuto rettangolare in acciaio zincato per la raccolta differenziata

Codice regionale: CAM24_V01.020.055.A

Articolo: A Kit di due Contenitori rettangolari dotati di apertura superiore ridotta per l'introduzione dei rifiuti con adesivi colorati e personalizzati per permettere una raccolta differenziata facile ed istintiva. Realizzati in lamiera di acciaio zincato e verniciato.Dimensioni Altezza 75cm - Lunghezza 51 cm Profondità 25,5cm - Capacità 45lt x 2.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 393,79433
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,01%
Prezzo	€ 506,81
Scostamento % su anno 2023	+0,01%
Spese generali (17%)	€ 66,94504
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 3,34725
Utili di impresa (10%)	€ 46,07394
Incidenza Manodopera al 0,25%	€ 1,28400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 3,34725

Codice regionale: CAM24_V01.020.055.B

Articolo: B Kit di tre Contenitori rettangolari dotati di apertura superiore ridotta per l'introduzione dei rifiuti con adesivi colorati e personalizzati per permettere una raccolta differenziata facile ed istintiva. Realizzati in lamiera di acciaio zincato e verniciato.Dimensioni Altezza 75cm - Lunghezza 76,5 cm Profondità 25,5cm - Capacità 45lt x 3.



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 593,26950
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 763,54
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 100,85582
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 5,04279
Utili di impresa (10%)	€ 69,41253
Incidenza Manodopera al 0,17%	€ 1,28400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 5,04279

Codice regionale:
Articolo:

CAM24_V01.020.055.C

C

Kit di quattro Contenitori rettangolari dotati di apertura superiore ridotta per l'introduzione dei rifiuti con adesivi colorati e personalizzati per permettere una raccolta differenziata facile ed istintiva. Realizzati in lamiera di acciaio zincato e verniciato. Dimensioni Altezza 75cm - Lunghezza 102,0 cm Profondità 25,5cm - Capacità 45lt x 4.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 736,78183
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 948,24
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 125,25291
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 6,26265
Utili di impresa (10%)	€ 86,20347
Incidenza Manodopera al 0,14%	€ 1,28400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 6,26265

Codice regionale:
Tipologia:

CAM24_V01 +0,14% su anno 2023 +0,14% su anno 2023 con S. G. e U. I.
PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO

Codice regionale:
Capitolo:

CAM24_V01.020 +0,1% su anno 2023 +0,1% su anno 2023 con S. G. e U. I.
CESTINI DEI RIFIUTI

Codice regionale:
Voce:

CAM24_V01.020.060 +0,01% su anno 2023 +0,01% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Isola multirifiuto in alluminio verniciato

Codice regionale:
Articolo:

CAM24_V01.020.060.A

A

Isola multirifiuto composta da tre cestini tondi in alluminio verniciato di 74 cm di diametro. Secchi estraibili in acciaio zincato, capacità 210 l totali, apertura con chiave triangolare, chiusura autoloccante. Senza ulteriori agganci

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 561,98550
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,01%
Prezzo	€ 723,28
Scostamento % su anno 2023	+0,01%
Spese generali (17%)	€ 95,53754
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 4,77688
Utili di impresa (10%)	€ 65,75230
Incidenza Manodopera al 0,36%	€ 2,56800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 4,77688

Codice regionale:
Articolo:

CAM24_V01.020.060.B

B

Isola multirifiuto composta da tre cestini tondi in alluminio verniciato di 74 cm di diametro. Secchi estraibili in acciaio zincato, capacità 75 l, apertura con chiave triangolare, chiusura autoloccante. Senza ulteriori agganci. Con aggancio di un posacenere



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 827,67000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,01%
Prezzo	€ 1.065,21
Scostamento % su anno 2023	+0,01%
Spese generali (17%)	€ 140,70390
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 7,03520
Utili di impresa (10%)	€ 96,83739
Incidenza Manodopera al 0,24%	€ 2,56800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 7,03520

Codice regionale: CAM24_V01.020.060.C
Articolo: C Isola multirifiuto completo di distributore per sacchetti delle deiezioni canine, da tassellare

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.407,06300
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 1.810,89
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 239,20071
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 11,96004
Utili di impresa (10%)	€ 164,62637
Incidenza Manodopera al 0,14%	€ 2,56800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 11,96004

Codice regionale: CAM24_V01 +0,14% su anno 2023 +0,14% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO

Codice regionale: CAM24_V01.030 +0,08% su anno 2023 +0,08% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: FIORIERE

Codice regionale: CAM24_V01.030.010 +0,1% su anno 2023 +0,1% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Fioriera in listoni di legno

Codice regionale: CAM24_V01.030.010.A
Articolo: A Fioriera in listoni di legno di Pino trattato con impregnante atossico per esterni. Posizionamento su pavimentazione o tappeto erboso.Dimensioni 580x340 mm, altezza 480 mm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 144,42158
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,15%
Prezzo	€ 185,87
Scostamento % su anno 2023	+0,15%
Spese generali (17%)	€ 24,55167
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,22758
Utili di impresa (10%)	€ 16,89733
Incidenza Manodopera al 4,56%	€ 8,47350
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 1,22758

Codice regionale: CAM24_V01.030.010.B
Articolo: B Fioriera in listoni di legno di Pino trattato con impregnante atossico per esterni. Posizionamento su pavimentazione o tappeto erboso.Dimensioni 750x750 mm, altezza 540 mm, fondo rialzato



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 390,37319
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,05%
Prezzo	€ 502,41
Scostamento % su anno 2023	+0,05%
Spese generali (17%)	€ 66,36344
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 3,31817
Utili di impresa (10%)	€ 45,67366
Incidenza Manodopera al 1,57%	€ 7,90860
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 3,31817

Codice regionale: CAM24_V01 +0,14% su anno 2023 +0,14% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO

Codice regionale: CAM24_V01.030 +0,08% su anno 2023 +0,08% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: FIORIERE

Codice regionale: CAM24_V01.030.015 +0,08% su anno 2023 +0,08% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Fioriera in listoni di legno e vasca interna in acciaio zincato

Codice regionale: CAM24_V01.030.015.A
Articolo: A Fioriera in listoni di legno di Pino trattato con impregnante atossico per esterni, completa di vasca interna in acciaio zincato, fondo rialzato e altezza 600 mm. Posizionamento su pavimentazione o tappeto erboso.Di forma triangolare, lato 640 mm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 219,00306
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,1%
Prezzo	€ 281,86
Scostamento % su anno 2023	+0,1%
Spese generali (17%)	€ 37,23052
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,86153
Utili di impresa (10%)	€ 25,62336
Incidenza Manodopera al 3,01%	€ 8,47350
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 1,86153

Codice regionale: CAM24_V01.030.015.B
Articolo: B Fioriera in listoni di legno di Pino trattato con impregnante atossico per esterni, completa di vasca interna in acciaio zincato, fondo rialzato e altezza 600 mm. Posizionamento su pavimentazione o tappeto erboso.Di forma quadrata, lato 600 mm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 290,29262
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,08%
Prezzo	€ 373,61
Scostamento % su anno 2023	+0,08%
Spese generali (17%)	€ 49,34975
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,46749
Utili di impresa (10%)	€ 33,96424
Incidenza Manodopera al 2,27%	€ 8,47350
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 2,46749

Codice regionale: CAM24_V01.030.015.C
Articolo: C Fioriera in listoni di legno di Pino trattato con impregnante atossico per esterni, completa di vasca interna in acciaio zincato, fondo rialzato e altezza 600 mm. Posizionamento su pavimentazione o tappeto erboso.Di forma rettangolare, 1150x600 mm



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 444,42168
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,08%
Prezzo	€ 571,97
Scostamento % su anno 2023	+0,08%
Spese generali (17%)	€ 75,55169
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 3,77758
Utili di impresa (10%)	€ 51,99734
Incidenza Manodopera al 2,37%	€ 13,55760
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 3,77758

Codice regionale: CAM24_V01.030.015.D

Articolo: D Fioriera in listoni di legno di Pino trattato con impregnante atossico per esterni, completa di vasca interna in acciaio zincato, fondo rialzato e altezza 600 mm. Posizionamento su pavimentazione o tappeto erboso.Di forma esagonale, lato 1200 mm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 587,01695
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,05%
Prezzo	€ 755,49
Scostamento % su anno 2023	+0,05%
Spese generali (17%)	€ 99,79288
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 4,98964
Utili di impresa (10%)	€ 68,68098
Incidenza Manodopera al 1,57%	€ 11,86290
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 4,98964

Codice regionale: CAM24_V01 +0,14% su anno 2023 +0,14% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO

Codice regionale: CAM24_V01.030 +0,08% su anno 2023 +0,08% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: FIORIERE

Codice regionale: CAM24_V01.030.020 +0,18% su anno 2023 +0,18% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Fioriera rettangolare in cemento

Codice regionale: CAM24_V01.030.020.A

Articolo: A Fioriera rettangolare in cemento a superficie bocciardata. Posizionamento su pavimentazione o tappeto erboso.Dimensioni 100x40x45 cm, peso 150 kg

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 50,26411
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,47%
Prezzo	€ 64,69
Scostamento % su anno 2023	+0,47%
Spese generali (17%)	€ 8,54490
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,42725
Utili di impresa (10%)	€ 5,88090
Incidenza Manodopera al 13,97%	€ 9,03840
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,42725

Codice regionale: CAM24_V01.030.020.B

Articolo: B Fioriera rettangolare in cemento a superficie bocciardata. Posizionamento su pavimentazione o tappeto erboso.Dimensioni 100x50x50 cm, peso 200 kg



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 270,59805
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,09%
Prezzo	€ 348,26
Scostamento % su anno 2023	+0,09%
Spese generali (17%)	€ 46,00167
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,30008
Utili di impresa (10%)	€ 31,65997
Incidenza Manodopera al 2,6%	€ 9,03840
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 2,30008

Codice regionale: CAM24_V01.030.020.C
Articolo: C Fioriera rettangolare in cemento a superficie bocciardata. Posizionamento su pavimentazione o tappeto erboso.Dimensioni 150x50x50 cm, peso 275 kg

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 333,74064
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,07%
Prezzo	€ 429,52
Scostamento % su anno 2023	+0,07%
Spese generali (17%)	€ 56,73591
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,83680
Utili di impresa (10%)	€ 39,04766
Incidenza Manodopera al 2,1%	€ 9,03840
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 2,83680

Codice regionale: CAM24_V01.030.020.D
Articolo: D Fioriera rettangolare in cemento a superficie bocciardata. Posizionamento su pavimentazione o tappeto erboso.Dimensioni 200x50x50 cm, peso 350 kg

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 364,68016
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,07%
Prezzo	€ 469,34
Scostamento % su anno 2023	+0,07%
Spese generali (17%)	€ 61,99563
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 3,09978
Utili di impresa (10%)	€ 42,66758
Incidenza Manodopera al 2,05%	€ 9,60330
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 3,09978

Codice regionale: CAM24_V01 +0,14% su anno 2023 +0,14% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO

Codice regionale: CAM24_V01.030 +0,08% su anno 2023 +0,08% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: FIORIERE

Codice regionale: CAM24_V01.030.025 +0,06% su anno 2023 +0,06% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Fioriera circolare in cemento

Codice regionale: CAM24_V01.030.025.A
Articolo: A Fioriera circolare in cemento a superficie bocciardata. Posizionamento su pavimentazione o tappeto erboso.Diametro 100 cm, altezza 55 cm, peso 310 kg



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 413,35056
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,06%
Prezzo	€ 531,98
Scostamento % su anno 2023	+0,06%
Spese generali (17%)	€ 70,26960
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 3,51348
Utili di impresa (10%)	€ 48,36202
Incidenza Manodopera al 1,81%	€ 9,60330
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 3,51348

Codice regionale: CAM24_V01.030.025.B

Articolo: B Fioriera circolare in cemento a superficie bocciardata. Posizionamento su pavimentazione o tappeto erboso. Diametro 100 cm, altezza 55 cm, peso 360 kg

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 423,97556
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,06%
Prezzo	€ 545,66
Scostamento % su anno 2023	+0,06%
Spese generali (17%)	€ 72,07585
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 3,60379
Utili di impresa (10%)	€ 49,60514
Incidenza Manodopera al 1,76%	€ 9,60330
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 3,60379

Codice regionale: CAM24_V01 +0,14% su anno 2023 +0,14% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO

Codice regionale: CAM24_V01.030 +0,08% su anno 2023 +0,08% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: FIORIERE

Codice regionale: CAM24_V01.030.030 +0,15% su anno 2023 +0,15% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Fioriera semicircolare in cemento

Codice regionale: CAM24_V01.030.030.A

Articolo: A Fioriera semicircolare in cemento, dimensioni 50x80 cm, peso 240 kg. Posizionamento su pavimentazione o tappeto erboso.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 153,13959
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,15%
Prezzo	€ 197,09
Scostamento % su anno 2023	+0,15%
Spese generali (17%)	€ 26,03373
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,30169
Utili di impresa (10%)	€ 17,91733
Incidenza Manodopera al 4,59%	€ 9,03840
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 1,30169

Codice regionale: CAM24_V01 +0,14% su anno 2023 +0,14% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO

Codice regionale: CAM24_V01.030 +0,08% su anno 2023 +0,08% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: FIORIERE

Codice regionale: CAM24_V01.030.035 +0,08% su anno 2023 +0,08% su anno 2023 con S. G. e U. I.



Voce: Fioriera ovale in cemento

Codice regionale: CAM24_V01.030.035.A

Articolo: A Fioriera ovale in cemento a superficie bocciardata. Posizionamento su pavimentazione o tappeto erboso. Lunghezza 150 cm, larghezza 60 cm, peso 350 kg

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 271,80503
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,08%
Prezzo	€ 349,81
Scostamento % su anno 2023	+0,08%
Spese generali (17%)	€ 46,20686
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,31034
Utili di impresa (10%)	€ 31,80119
Incidenza Manodopera al 2,26%	€ 7,90860
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,66%	€ 2,31034

Codice regionale: CAM24_V01.030.035.B

Articolo: B Fioriera ovale in cemento a superficie bocciardata. Posizionamento su pavimentazione o tappeto erboso. Lunghezza 200 cm, larghezza 80 cm, peso 880 kg

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 400,80804
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,07%
Prezzo	€ 515,84
Scostamento % su anno 2023	+0,07%
Spese generali (17%)	€ 68,13737
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 3,40687
Utili di impresa (10%)	€ 46,89454
Incidenza Manodopera al 2,08%	€ 10,73310
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,66%	€ 3,40687

Codice regionale: CAM24_V01 +0,14% su anno 2023 +0,14% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO

Codice regionale: CAM24_V01.030 +0,08% su anno 2023 +0,08% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: FIORIERE

Codice regionale: CAM24_V01.030.040 +0,03% su anno 2023 +0,03% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Fioriera in cemento con seduta in legno

Codice regionale: CAM24_V01.030.040.A

Articolo: A Fioriera in cemento con seduta in elementi di legno di larice trattato, larghezza 30 cm e spessore 10 cm. Posizionamento su pavimentazione o tappeto erboso. Di forma circolare, diametro 120 cm, peso 950 kg

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 949,49984
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,03%
Prezzo	€ 1.222,01
Scostamento % su anno 2023	+0,03%
Spese generali (17%)	€ 161,41497
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 8,07075
Utili di impresa (10%)	€ 111,09148
Incidenza Manodopera al 0,79%	€ 9,60330
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,66%	€ 8,07075

**Codice regionale:** CAM24_V01.030.040.B**Articolo:** B Fioriera in cemento con seduta in elementi di legno di larice trattato, larghezza 30 cm e spessore 10 cm. Posizionamento su pavimentazione o tappeto erboso. Di forma circolare, diametro 160 cm, peso 1350 kg

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.237,96633
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,03%
Prezzo	€ 1.593,26
Scostamento % su anno 2023	+0,03%
Spese generali (17%)	€ 210,45428
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 10,52271
Utili di impresa (10%)	€ 144,84206
Incidenza Manodopera al 0,78%	€ 12,42780
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 10,52271

Codice regionale: CAM24_V01.030.040.C**Articolo:** C Fioriera in cemento con seduta in elementi di legno di larice trattato, larghezza 30 cm e spessore 10 cm. Posizionamento su pavimentazione o tappeto erboso. Di forma ovale, 260x140 cm, peso 920 kg

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.303,28414
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,03%
Prezzo	€ 1.677,33
Scostamento % su anno 2023	+0,03%
Spese generali (17%)	€ 221,55830
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 11,07792
Utili di impresa (10%)	€ 152,48424
Incidenza Manodopera al 0,77%	€ 12,99270
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 11,07792

Codice regionale: CAM24_V01 +0,14% su anno 2023 +0,14% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO**Codice regionale:** CAM24_V01.030 +0,08% su anno 2023 +0,08% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: FIORIERE**Codice regionale:** CAM24_V01.030.045 +0,02% su anno 2023 +0,02% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Fioriera in plastica riciclata**Codice regionale:** CAM24_V01.030.045.A (CAM)**Articolo:** A Fioriera realizzata in estruso di materiale riciclato pieno, colorato in pasta. La sua grande resistenza lo rende un prodotto molto duraturo e molto apprezzato per l'assenza di manutenzione. Dotata di 4 doghe per lato e due traversi di supporto, colore marrone. 100% in materiale riciclato. Dimensioni: 70x70x47h cm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 338,01800
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,02%
Prezzo	€ 435,03
Scostamento % su anno 2023	+0,02%
Spese generali (17%)	€ 57,46306
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,87315
Utili di impresa (10%)	€ 39,54811
Incidenza Manodopera al 0,66%	€ 2,86200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 2,87315

**Codice regionale:** CAM24_V01.030.045.B (CAM)**Articolo:** B Fioriera realizzata in estruso di materiale riciclato pieno, colorato in pasta. La sua grande resistenza lo rende un prodotto molto duraturo e molto apprezzato per l'assenza di manutenzione. Dotata doghe in colore marrone. 100% in materiale riciclato. Dimensioni: 110x140x47h cm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 464,51800
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,02%
Prezzo	€ 597,83
Scostamento % su anno 2023	+0,02%
Spese generali (17%)	€ 78,96806
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 3,94840
Utili di impresa (10%)	€ 54,34861
Incidenza Manodopera al 0,48%	€ 2,86200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 3,94840

Codice regionale: CAM24_V01.030.045.C (CAM)**Articolo:** C Fioriera realizzata in estruso di materiale riciclato pieno, colorato in pasta. La sua grande resistenza lo rende un prodotto molto duraturo e molto apprezzato per l'assenza di manutenzione. Dotata di 4 doghe per lato e due traversi di supporto, colore marrone. 100% in materiale riciclato. Dimensioni: 140x140x47h cm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 524,50200
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,01%
Prezzo	€ 675,03
Scostamento % su anno 2023	+0,01%
Spese generali (17%)	€ 89,16534
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 4,45827
Utili di impresa (10%)	€ 61,36673
Incidenza Manodopera al 0,42%	€ 2,86200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 4,45827

Codice regionale: CAM24_V01 +0,14% su anno 2023 +0,14% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO**Codice regionale:** CAM24_V01.040 +0,14% su anno 2023 +0,14% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: DISSUASORI**Codice regionale:** CAM24_V01.040.010 +0,1% su anno 2023 +0,1% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Colonnina dissuasore di traffico in rame**Codice regionale:** CAM24_V01.040.010.A**Articolo:** A Colonnina dissuasore di traffico in rame con interno in rinforzo di acciaio zincato. Altezza 90 cm, diametro 12÷20 cm. Posizionamento su pavimentazione o tappeto erboso.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 149,30183
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,1%
Prezzo	€ 192,15
Scostamento % su anno 2023	+0,1%
Spese generali (17%)	€ 25,38131
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,26907
Utili di impresa (10%)	€ 17,46831
Incidenza Manodopera al 2,94%	€ 5,64900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 1,26907



Codice regionale: CAM24_V01 +0,14% su anno 2023 +0,14% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO

Codice regionale: CAM24_V01.040 +0,14% su anno 2023 +0,14% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: DISSUASORI

Codice regionale: CAM24_V01.040.015 +0,33% su anno 2023 +0,33% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Colonnina dissuasore di traffico in ghisa

Codice regionale: CAM24_V01.040.015.A
Articolo: A Colonnina dissuasore di traffico in fusione di ghisa, con anelli laterali per aggancio catena. Altezza 50 cm, peso 4 kg. Posizionamento su pavimentazione o tappeto erboso.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 48,60771
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,33%
Prezzo	€ 62,56
Scostamento % su anno 2023	+0,33%
Spese generali (17%)	€ 8,26331
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,41317
Utili di impresa (10%)	€ 5,68710
Incidenza Manodopera al 9,93%	€ 6,21390
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,41317

Codice regionale: CAM24_V01 +0,14% su anno 2023 +0,14% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO

Codice regionale: CAM24_V01.040 +0,14% su anno 2023 +0,14% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: DISSUASORI

Codice regionale: CAM24_V01.040.020 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Dissuasore elettrico retrattile

Codice regionale: CAM24_V01.040.020.A
Articolo: A Dissuasore elettrico retrattile automatico dotato di corona luminosa e pellicole rifrangenti.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 4.487,86200
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 5.775,88
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 762,93654
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 38,14683
Utili di impresa (10%)	€ 525,07985
Incidenza Manodopera al 0,05%	€ 2,86200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 38,14683

Codice regionale: CAM24_V01 +0,14% su anno 2023 +0,14% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO

Codice regionale: CAM24_V01.050 +0,3% su anno 2023 +0,3% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: FONTANELLE

Codice regionale: CAM24_V01.050.010 +0,49% su anno 2023 +0,49% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Fontanella in cemento con fissaggio a parete

Codice regionale: CAM24_V01.050.010.A
Articolo: A Fontanella in cemento con superficie martellinata, vasca di raccolta acqua e colonnina alla base. Larghezza 62 cm, profondità 40 cm, altezza 135 cm, peso 90 kg. Fissaggio a parete.



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 199,30623
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,49%
Prezzo	€ 256,51
Scostamento % su anno 2023	+0,49%
Spese generali (17%)	€ 33,88206
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,69410
Utili di impresa (10%)	€ 23,31883
Incidenza Manodopera al 14,54%	€ 37,28340
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 1,69410

Codice regionale: CAM24_V01 +0,14% su anno 2023 +0,14% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO

Codice regionale: CAM24_V01.050 +0,3% su anno 2023 +0,3% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: FONTANELLE

Codice regionale: CAM24_V01.050.015 +0,52% su anno 2023 +0,52% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Fontanella in cemento con fissaggio a terra

Codice regionale: CAM24_V01.050.015.A
Articolo: A Fontanella in cemento con superficie martellinata, vasca di raccolta acqua e griglia. Dimensioni 50x65 cm, altezza 130 cm, peso 150 kg. Fissaggio a terra su predisposta base in calcestruzzo, da pagare a parte.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 188,01417
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,52%
Prezzo	€ 241,97
Scostamento % su anno 2023	+0,52%
Spese generali (17%)	€ 31,96241
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,59812
Utili di impresa (10%)	€ 21,99766
Incidenza Manodopera al 15,64%	€ 37,84830
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 1,59812

Codice regionale: CAM24_V01 +0,14% su anno 2023 +0,14% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO

Codice regionale: CAM24_V01.050 +0,3% su anno 2023 +0,3% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: FONTANELLE

Codice regionale: CAM24_V01.050.020 +0,18% su anno 2023 +0,18% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Fontanella in ghisa

Codice regionale: CAM24_V01.050.020.A
Articolo: A Fontanella in fusione di ghisa verniciata, vasca di raccolta acqua e griglia, rubinetto in ottone a pulsante e tubi zincati per l'allacciamento del rubinetto. Altezza 1250 mm, larghezza 400 mm, profondità 600 mm, peso 100 kg.



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 532,54497
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,18%
Prezzo	€ 685,39
Scostamento % su anno 2023	+0,18%
Spese generali (17%)	€ 90,53264
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 4,52663
Utili di impresa (10%)	€ 62,30776
Incidenza Manodopera al 5,52%	€ 37,84830
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 4,52663

Codice regionale: CAM24_V01 +0,14% su anno 2023 +0,14% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO

Codice regionale: CAM24_V01.050 +0,3% su anno 2023 +0,3% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: FONTANELLE

Codice regionale: CAM24_V01.050.025 +0,01% su anno 2023 +0,01% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Fontana in acciaio con doppio rubinetto

Codice regionale: CAM24_V01.050.025.A
Articolo: A Fontanella in acciaio di forma quadra zincata verniciata a polveri e acciaio inox, dotata di due rubinetti temporizzati: uno per le persone ed uno per i cani.Posizionamento su pavimentazione o tappeto erboso

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.123,23000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,01%
Prezzo	€ 1.445,60
Scostamento % su anno 2023	+0,01%
Spese generali (17%)	€ 190,94910
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 9,54746
Utili di impresa (10%)	€ 131,41791
Incidenza Manodopera al 0,38%	€ 5,43000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 9,54746

Codice regionale: CAM24_V01 +0,14% su anno 2023 +0,14% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO

Codice regionale: CAM24_V01.060 +0,11% su anno 2023 +0,11% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: PORTABICICLETTE

Codice regionale: CAM24_V01.060.010 +0,08% su anno 2023 +0,08% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Portabiciclette in tubolare di acciaio a 5 posti, basi in calcestruzzo

Codice regionale: CAM24_V01.060.010.A
Articolo: A Portabiciclette con struttura e reggiuota in tubolare di acciaio, fissata su due lati a basi in calcestruzzo con bordi arrotondati. Posizionamento su pavimentazione o a parete. 5 posti, ingombro totale 1700x540 mm, altezza 290 mm.In acciaio zincato a caldo



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 397,70865
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,08%
Prezzo	€ 511,85
Scostamento % su anno 2023	+0,08%
Spese generali (17%)	€ 67,61047
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 3,38052
Utili di impresa (10%)	€ 46,53191
Incidenza Manodopera al 2,54%	€ 12,99270
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 3,38052

Codice regionale: CAM24_V01.060.010.B

Articolo: B Portabiciclette con struttura e reggirota in tubolare di acciaio, fissata su due lati a basi in calcestruzzo con bordi arrotondati. Posizionamento su pavimentazione o a parete. 5 posti, ingombro totale 1700x540 mm, altezza 290 mm.In acciaio zincato a caldo e verniciato

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 399,85453
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,07%
Prezzo	€ 514,61
Scostamento % su anno 2023	+0,07%
Spese generali (17%)	€ 67,97527
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 3,39876
Utili di impresa (10%)	€ 46,78298
Incidenza Manodopera al 2,2%	€ 11,29800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 3,39876

Codice regionale: CAM24_V01 +0,14% su anno 2023 +0,14% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO

Codice regionale: CAM24_V01.060 +0,11% su anno 2023 +0,11% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: PORTABICICLETTE

Codice regionale: CAM24_V01.060.015 +0,08% su anno 2023 +0,08% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Portabiciclette in tubolare di acciaio a 7 posti, basi in calcestruzzo

Codice regionale: CAM24_V01.060.015.A

Articolo: A Portabiciclette con struttura e reggirota in tubolare di acciaio, fissata su due lati a basi in calcestruzzo con bordi arrotondati. Posizionamento su pavimentazione o a parete. 7 posti, ingombro totale 2290x540 mm, altezza 290 mm.In acciaio zincato a caldo

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 439,63174
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,07%
Prezzo	€ 565,81
Scostamento % su anno 2023	+0,07%
Spese generali (17%)	€ 74,73740
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 3,73687
Utili di impresa (10%)	€ 51,43691
Incidenza Manodopera al 2,2%	€ 12,42780
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 3,73687

Codice regionale: CAM24_V01.060.015.B

Articolo: B Portabiciclette con struttura e reggirota in tubolare di acciaio, fissata su due lati a basi in calcestruzzo con bordi arrotondati. Posizionamento su pavimentazione o a parete. 5 posti, ingombro totale 2290x540 mm, altezza 290 mm.In acciaio zincato a caldo e verniciato



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 443,18179
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,08%
Prezzo	€ 570,37
Scostamento % su anno 2023	+0,08%
Spese generali (17%)	€ 75,34090
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 3,76705
Utili di impresa (10%)	€ 51,85227
Incidenza Manodopera al 2,28%	€ 12,99270
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 3,76705

Codice regionale: CAM24_V01 +0,14% su anno 2023 +0,14% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO

Codice regionale: CAM24_V01.060 +0,11% su anno 2023 +0,11% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: PORTABICICLETTE

Codice regionale: CAM24_V01.060.020 +0,1% su anno 2023 +0,1% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Portabiciclette in tubolare di acciaio a 9 posti, basi in calcestruzzo

Codice regionale: CAM24_V01.060.020.A
Articolo: A Portabiciclette con struttura e reggirota in tubolare di acciaio, fissata su due lati a basi in calcestruzzo con bordi arrotondati. Posizionamento su pavimentazione o a parete. 9 posti, ingombro totale 2650x540 mm, altezza 290 mm.In acciaio zincato a caldo

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 289,29424
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,1%
Prezzo	€ 372,32
Scostamento % su anno 2023	+0,1%
Spese generali (17%)	€ 49,18002
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,45900
Utili di impresa (10%)	€ 33,84743
Incidenza Manodopera al 3,03%	€ 11,29800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 2,45900

Codice regionale: CAM24_V01.060.020.B
Articolo: B Portabiciclette con struttura e reggirota in tubolare di acciaio, fissata su due lati a basi in calcestruzzo con bordi arrotondati. Posizionamento su pavimentazione o a parete. 9 posti, ingombro totale 2650x540 mm, altezza 290 mm.In acciaio zincato a caldo e verniciato

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 301,82333
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,1%
Prezzo	€ 388,45
Scostamento % su anno 2023	+0,1%
Spese generali (17%)	€ 51,30997
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,56550
Utili di impresa (10%)	€ 35,31333
Incidenza Manodopera al 3,05%	€ 11,86290
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 2,56550

Codice regionale: CAM24_V01 +0,14% su anno 2023 +0,14% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO
Codice regionale: CAM24_V01.060 +0,11% su anno 2023 +0,11% su anno 2023 con S. G. e U. I.



Capitolo: PORTABICICLETTE

Codice regionale: CAM24_V01.060.025 +0,17% su anno 2023 +0,17% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Portabiciclette interamente in acciaio con struttura a sezione rettangolare e tubi bloccaruota

Codice regionale: CAM24_V01.060.025.A
Articolo: A Portabiciclette interamente in acciaio zincato a caldo e verniciato, con struttura di sezione rettangolare e tubi bloccaruota curvati. Posizionamento su pavimentazione o tappeto erboso.4 posti, lunghezza 1500 mm, larghezza 450 mm, altezza 250 mm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 128,10211
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,18%
Prezzo	€ 164,87
Scostamento % su anno 2023	+0,18%
Spese generali (17%)	€ 21,77736
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,08887
Utili di impresa (10%)	€ 14,98795
Incidenza Manodopera al 5,48%	€ 9,03840
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 1,08887

Codice regionale: CAM24_V01.060.025.B
Articolo: B Portabiciclette interamente in acciaio zincato a caldo e verniciato, con struttura di sezione rettangolare e tubi bloccaruota curvati. Posizionamento su pavimentazione o tappeto erboso.6 posti, lunghezza 2000 mm, larghezza 450 mm, altezza 250 mm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 162,40035
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,15%
Prezzo	€ 209,01
Scostamento % su anno 2023	+0,15%
Spese generali (17%)	€ 27,60806
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,38040
Utili di impresa (10%)	€ 19,00084
Incidenza Manodopera al 4,59%	€ 9,60330
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 1,38040

Codice regionale: CAM24_V01 +0,14% su anno 2023 +0,14% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO

Codice regionale: CAM24_V01.060 +0,11% su anno 2023 +0,11% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: PORTABICICLETTE

Codice regionale: CAM24_V01.060.030 +0,12% su anno 2023 +0,12% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Portabiciclette modulare monofacciale con pensilina

Codice regionale: CAM24_V01.060.030.A
Articolo: A Portabiciclette modulare con pensilina costituita da archi e montanti in tubo tondo di acciaio diametro 76 mm, profili di collegamento tra i montanti, rastrelliera portabiciclette verticale in tubo tondo di acciaio diametro 40 mm. Posizionamento su pavimentazione o tappeto erboso. Monofacciale a 6 posti, profondità 2260 mm, larghezza 2410 mm, altezza 2280 mm.Copertura della volta in policarbonato alveolare



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.233,21335
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,13%
Prezzo	€ 1.587,15
Scostamento % su anno 2023	+0,13%
Spese generali (17%)	€ 209,64627
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 10,48231
Utili di impresa (10%)	€ 144,28596
Incidenza Manodopera al 3,92%	€ 62,13900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 10,48231

Codice regionale: CAM24_V01.060.030.B

Articolo: B Portabiciclette modulare con pensilina costituita da archi e montanti in tubo tondo di acciaio diametro 76 mm, profili di collegamento tra i montanti, rastrelliera portabiciclette verticale in tubo tondo di acciaio diametro 40 mm. Posizionamento su pavimentazione o tappeto erboso. Monofacciale a 6 posti, profondità 2260 mm, larghezza 2410 mm, altezza 2280 mm. Copertura della volta in metacrilato

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.405,76319
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,11%
Prezzo	€ 1.809,22
Scostamento % su anno 2023	+0,11%
Spese generali (17%)	€ 238,97974
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 11,94899
Utili di impresa (10%)	€ 164,47429
Incidenza Manodopera al 3,15%	€ 57,05490
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 11,94899

Codice regionale: CAM24_V01.060.030.C

Articolo: C Portabiciclette modulare con pensilina costituita da archi e montanti in tubo tondo di acciaio diametro 76 mm, profili di collegamento tra i montanti, rastrelliera portabiciclette verticale in tubo tondo di acciaio diametro 40 mm. Posizionamento su pavimentazione o tappeto erboso. Monofacciale a 6 posti, profondità 2260 mm, larghezza 2410 mm, altezza 2280 mm. Copertura della volta in lamiera grecata preverniciata

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.198,38706
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,13%
Prezzo	€ 1.542,32
Scostamento % su anno 2023	+0,13%
Spese generali (17%)	€ 203,72580
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 10,18629
Utili di impresa (10%)	€ 140,21129
Incidenza Manodopera al 3,92%	€ 60,44430
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 10,18629

Codice regionale: CAM24_V01 +0,14% su anno 2023 +0,14% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO

Codice regionale: CAM24_V01.060 +0,11% su anno 2023 +0,11% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: PORTABICICLETTE

Codice regionale: CAM24_V01.060.035 +0,12% su anno 2023 +0,12% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Portabiciclette modulare bifacciale con pensilina

Codice regionale: CAM24_V01.060.035.A

Articolo: A Portabiciclette modulare con pensilina costituita da archi e montanti in tubo tondo di acciaio diametro 76 mm, profili di



collegamento tra i montanti, rastrelliera portabiciclette verticale in tubo tondo di acciaio diametro 40 mm. Posizionamento su pavimentazione o tappeto erboso. Bifacciale a 12 posti, profondità 4000 mm, larghezza 2410 mm, altezza 2280 mm.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 2.032,64299
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,13%
Prezzo	€ 2.616,01
Scostamento % su anno 2023	+0,13%
Spese generali (17%)	€ 345,54931
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 17,27747
Utili di impresa (10%)	€ 237,81923
Incidenza Manodopera al 3,95%	€ 103,37670
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 17,27747

Codice regionale: CAM24_V01.060.035.B
Articolo: B

Portabiciclette modulare con pensilina costituita da archi e montanti in tubo tondo di acciaio diametro 76 mm, profili di collegamento tra i montanti, rastrelliera portabiciclette verticale in tubo tondo di acciaio diametro 40 mm. Posizionamento su pavimentazione o tappeto erboso. Bifacciale a 12 posti, profondità 4000 mm, larghezza 2410 mm, altezza 2280 mm.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 2.351,04753
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,11%
Prezzo	€ 3.025,80
Scostamento % su anno 2023	+0,11%
Spese generali (17%)	€ 399,67808
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 19,98390
Utili di impresa (10%)	€ 275,07256
Incidenza Manodopera al 3,16%	€ 95,46810
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 19,98390

Codice regionale: CAM24_V01.060.035.C
Articolo: C

Portabiciclette modulare con pensilina costituita da archi e montanti in tubo tondo di acciaio diametro 76 mm, profili di collegamento tra i montanti, rastrelliera portabiciclette verticale in tubo tondo di acciaio diametro 40 mm. Posizionamento su pavimentazione o tappeto erboso. Bifacciale a 12 posti, profondità 4000 mm, larghezza 2410 mm, altezza 2280 mm.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 2.067,98317
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,11%
Prezzo	€ 2.661,49
Scostamento % su anno 2023	+0,11%
Spese generali (17%)	€ 351,55714
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 17,57786
Utili di impresa (10%)	€ 241,95403
Incidenza Manodopera al 3,16%	€ 84,17010
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 17,57786

Codice regionale: CAM24_V01 +0,14% su anno 2023 +0,14% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO

Codice regionale: CAM24_V01.070 +0,08% su anno 2023 +0,08% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: PENSILINE DI ATTESA

Codice regionale: CAM24_V01.070.010 +0,05% su anno 2023 +0,05% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Pensilina modulare di attesa con copertura a volta e parete in vetro temperato con sola parete di fondo



Codice regionale: CAM24_V01.070.010.A
Articolo: A Pensilina modulare di attesa con struttura portante in tubo di acciaio zincato a caldo e verniciato, diametro 100 mm. Copertura a volta con struttura di sostegno e di canalizzazione delle acque piovane in longheroni di acciaio, spessore 20/10 e lastre curve in policarbonato alveolare trasparente spessore 4,5 mm, tamponamenti posteriori dotati di corrimano in rubo ocale di acciaio. Altezza totale 3150 mm, profondità 1750 mm. Posizionamento su pavimentazione. Parete di fondo completa di vetro temperato spessore 8mm. Composizione 2 moduli, larghezza 2220 mm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 2.341,68010
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,05%
Prezzo	€ 3.013,74
Scostamento % su anno 2023	+0,05%
Spese generali (17%)	€ 398,08562
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 19,90428
Utili di impresa (10%)	€ 273,97657
Incidenza Manodopera al 1,61%	€ 48,58140
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,66%	€ 19,90428

Codice regionale: CAM24_V01.070.010.B
Articolo: B Pensilina modulare di attesa con struttura portante in tubo di acciaio zincato a caldo e verniciato, diametro 100 mm. Copertura a volta con struttura di sostegno e di canalizzazione delle acque piovane in longheroni di acciaio, spessore 20/10 e lastre curve in policarbonato alveolare trasparente spessore 4,5 mm, tamponamenti posteriori dotati di corrimano in rubo ocale di acciaio. Altezza totale 3150 mm, profondità 1750 mm. Posizionamento su pavimentazione. Parete di fondo completa di vetro temperato spessore 8mm. Composizione 3 moduli, larghezza 3230 mm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 2.880,64046
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,05%
Prezzo	€ 3.707,38
Scostamento % su anno 2023	+0,05%
Spese generali (17%)	€ 489,70888
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 24,48544
Utili di impresa (10%)	€ 337,03493
Incidenza Manodopera al 1,57%	€ 58,18470
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,66%	€ 24,48544

Codice regionale: CAM24_V01 +0,14% su anno 2023 +0,14% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO

Codice regionale: CAM24_V01.070 +0,08% su anno 2023 +0,08% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: PENSILINE DI ATTESA

Codice regionale: CAM24_V01.070.015 +0,1% su anno 2023 +0,1% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Pensilina modulare di attesa con copertura a volta e parete in policarbonato alveolare trasparente con sola parete di fondo

Codice regionale: CAM24_V01.070.015.A
Articolo: A Pensilina modulare di attesa, con struttura portante in tubo di acciaio zincato a caldo e verniciato, diametro 100 mm. Copertura a volta con struttura di sostegno e di canalizzazione delle acque piovane in longheroni di acciaio, spessore 20/10 e lastre curve in policarbonato alveolare trasparente spessore 4,5 mm e tamponamenti posteriori dotati di corrimano in tubo ovale di acciaio. Altezza totale 3150 mm, profondità 1750 mm. Posizionamento su pavimentazione. Parete di fondo completa di lastre in policarbonato alveolare trasparente spessore 6 mm. Composizione 2 moduli, larghezza 2220 mm



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.582,67032
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,11%
Prezzo	€ 2.036,90
Scostamento % su anno 2023	+0,11%
Spese generali (17%)	€ 269,05395
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 13,45270
Utili di impresa (10%)	€ 185,17243
Incidenza Manodopera al 3,16%	€ 64,39860
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 13,45270

Codice regionale: CAM24_V01.070.015.B

Articolo: B Pensilina modulare di attesa, con struttura portante in tubo di acciaio zincato a caldo e verniciato, diametro 100 mm. Copertura a volta con struttura di sostegno e di canalizzazione delle acque piovane in longheroni di acciaio, spessore 20/10 e lastre curve in policarbonato alveolare trasparente spessore 4,5 mm e tamponamenti posteriori dotati di corrimano in tubo ovale di acciaio. Altezza totale 3150 mm, profondità 1750 mm. Posizionamento su pavimentazione. Parete di fondo completa di lastre in policarbonato alveolare trasparente spessore 6 mm. Composizione 3 moduli, larghezza 3230 mm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.861,28864
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,08%
Prezzo	€ 2.395,48
Scostamento % su anno 2023	+0,08%
Spese generali (17%)	€ 316,41907
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 15,82095
Utili di impresa (10%)	€ 217,77077
Incidenza Manodopera al 2,36%	€ 56,49000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 15,82095

Codice regionale: CAM24_V01 +0,14% su anno 2023 +0,14% su anno 2023 con S. G. e U. I.

Tipologia: PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO

Codice regionale: CAM24_V01.070 +0,08% su anno 2023 +0,08% su anno 2023 con S. G. e U. I.

Capitolo: PENSILINE DI ATTESA

Codice regionale: CAM24_V01.070.020 +0,08% su anno 2023 +0,08% su anno 2023 con S. G. e U. I.

Voce: Pensilina modulare di attesa con copertura a volta e parete in metacrilato trasparente con sola parete di fondo

Codice regionale: CAM24_V01.070.020.A

Articolo: A Pensilina modulare di attesa, con struttura portante in tubo di acciaio zincato a caldo e verniciato, diametro 100 mm. Copertura a volta con struttura di sostegno e di canalizzazione delle acque piovane in longheroni di acciaio, spessore 20/10 e lastre curve in policarbonato alveolare trasparente spessore 4,5 mm e tamponamenti posteriori dotati di corrimano in tubo ovale di acciaio. Altezza totale 3150 mm, profondità 1750 mm. Posizionamento su pavimentazione. Parete di fondo completa di lastre in metacrilato trasparente spessore 6 mm. Composizione 2 moduli, larghezza 2220 mm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.766,60892
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,08%
Prezzo	€ 2.273,63
Scostamento % su anno 2023	+0,08%
Spese generali (17%)	€ 300,32352
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 15,01618
Utili di impresa (10%)	€ 206,69324
Incidenza Manodopera al 2,36%	€ 53,66550
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 15,01618

**Codice regionale:** CAM24_V01.070.020.B**Articolo:** B Pensilina modulare di attesa, con struttura portante in tubo di acciaio zincato a caldo e verniciato, diametro 100 mm. Copertura a volta con struttura di sostegno e di canalizzazione delle acque piovane in longheroni di acciaio, spessore 20/10 e lastre curve in policarbonato alveolare trasparente spessore 4,5 mm e tamponamenti posteriori dotati di corrimano in tubo ovale di acciaio. Altezza totale 3150 mm, profondità 1750 mm. Posizionamento su pavimentazione. Parete di fondo completa di lastre in metacrilato trasparente spessore 6 mm. Composizione 3 moduli, larghezza 3230 mm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 2.069,73885
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,08%
Prezzo	€ 2.663,75
Scostamento % su anno 2023	+0,08%
Spese generali (17%)	€ 351,85560
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 17,59278
Utili di impresa (10%)	€ 242,15945
Incidenza Manodopera al 2,33%	€ 62,13900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 17,59278

Codice regionale: CAM24_V01 +0,14% su anno 2023 +0,14% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO**Codice regionale:** CAM24_V01.070 +0,08% su anno 2023 +0,08% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: PENSILINE DI ATTESA**Codice regionale:** CAM24_V01.070.025 +0,08% su anno 2023 +0,08% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Pensilina modulare di attesa con copertura a volta e parete in vetro temperato con parete di fondo ed una laterale**Codice regionale:** CAM24_V01.070.025.A**Articolo:** A Pensilina modulare di attesa, con struttura portante in tubo di acciaio zincato a caldo e verniciato, diametro 60 mm. Copertura a volta con struttura di sostegno e di canalizzazione delle acque piovane in longheroni di acciaio, spessore 20/10 e lastre curve in policarbonato alveolare trasparente spessore 4,5 mm e tamponamenti laterali e posteriori dotati di corrimano in tubo ovale di acciaio. Altezza totale 2150 mm, profondità 1670 mm. Posizionamento su pavimentazione. Pareti di fondo ed una parete laterale complete di lastre di vetro temperato spessore 8 mm. Tamponamenti laterali delle volte in vetro temperato con parete di fondo ed una laterale. Composizione 2 moduli, larghezza 2200 mm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.939,65996
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,1%
Prezzo	€ 2.496,34
Scostamento % su anno 2023	+0,1%
Spese generali (17%)	€ 329,74219
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 16,48711
Utili di impresa (10%)	€ 226,94022
Incidenza Manodopera al 3,15%	€ 78,52110
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 16,48711

Codice regionale: CAM24_V01.070.025.B**Articolo:** B Pensilina modulare di attesa, con struttura portante in tubo di acciaio zincato a caldo e verniciato, diametro 60 mm. Copertura a volta con struttura di sostegno e di canalizzazione delle acque piovane in longheroni di acciaio, spessore 20/10 e lastre curve in policarbonato alveolare trasparente spessore 4,5 mm e tamponamenti laterali e posteriori dotati di corrimano in tubo ovale di acciaio. Altezza totale 2150 mm, profondità 1670 mm. Posizionamento su pavimentazione. Pareti di fondo ed una parete laterale complete di lastre di vetro temperato spessore 8 mm. Tamponamenti laterali delle volte in vetro temperato con parete di fondo ed una laterale. Composizione 3 moduli, larghezza 3150 mm



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 2.173,21535
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,05%
Prezzo	€ 2.796,93
Scostamento % su anno 2023	+0,05%
Spese generali (17%)	€ 369,44661
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 18,47233
Utili di impresa (10%)	€ 254,26620
Incidenza Manodopera al 1,58%	€ 44,06220
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 18,47233

Codice regionale: CAM24_V01.070.025.C

Articolo: C Pensilina modulare di attesa, con struttura portante in tubo di acciaio zincato a caldo e verniciato, diametro 60 mm. Copertura a volta con struttura di sostegno e di canalizzazione delle acque piovane in longheroni di acciaio, spessore 20/10 e lastre curve in policarbonato alveolare trasparente spessore 4,5 mm e tamponamenti laterali e posteriori dotati di corrimano in tubo ovale di acciaio. Altezza totale 2150 mm, profondità 1670 mm. Posizionamento su pavimentazione. Pareti di fondo ed una parete laterale complete di lastre di vetro temperato spessore 8 mm. Tamponamenti laterali delle volte in vetro temperato con parete di fondo ed una laterale. Composizione 4 moduli, larghezza 4160 mm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 2.622,11377
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,1%
Prezzo	€ 3.374,66
Scostamento % su anno 2023	+0,1%
Spese generali (17%)	€ 445,75934
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 22,28797
Utili di impresa (10%)	€ 306,78731
Incidenza Manodopera al 3,15%	€ 106,20120
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 22,28797

Codice regionale: CAM24_V01 +0,14% su anno 2023 +0,14% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO

Codice regionale: CAM24_V01.070 +0,08% su anno 2023 +0,08% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: PENSILINE DI ATTESA

Codice regionale: CAM24_V01.070.030 +0,1% su anno 2023 +0,1% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Pensilina modulare di attesa con copertura a volta e parete in policarbonato alveolare con parete di fondo ed una laterale

Codice regionale: CAM24_V01.070.030.A

Articolo: A Pensilina modulare di attesa, con struttura portante in tubo di acciaio zincato a caldo e verniciato, diametro 60 mm. Copertura a volta con struttura di sostegno e di canalizzazione delle acque piovane in longheroni di acciaio, spessore 20/10 e lastre curve in policarbonato alveolare trasparente spessore 4,5 mm e tamponamenti laterali e posteriori dotati di corrimano in tubo ovale di acciaio. Altezza totale 2150 mm, profondità 1670 mm. Posizionamento su pavimentazione. Pareti di fondo ed una parete laterale complete di lastre in policarbonato alveolare trasparente spessore 6 mm. Tamponamenti laterali delle volte in policarbonato alveolare trasparente spessore 4,5 mm. Composizione 2 moduli, larghezza 2140 mm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.840,05117
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,1%
Prezzo	€ 2.368,15
Scostamento % su anno 2023	+0,1%
Spese generali (17%)	€ 312,80870
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 15,64044
Utili di impresa (10%)	€ 215,28599
Incidenza Manodopera al 3,15%	€ 74,56680
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 15,64044

**Codice regionale:** CAM24_V01.070.030.B**Articolo:** B Pensilina modulare di attesa, con struttura portante in tubo di acciaio zincato a caldo e verniciato, diametro 60 mm. Copertura a volta con struttura di sostegno e di canalizzazione delle acque piovane in longheroni di acciaio, spessore 20/10 e lastre curve in policarbonato alveolare trasparente spessore 4,5 mm e tamponamenti laterali e posteriori dotati di corrimano in tubo ovale di acciaio. Altezza totale 2150 mm, profondità 1670 mm. Posizionamento su pavimentazione. Pareti di fondo ed una parete laterale complete di lastre in policarbonato alveolare trasparente spessore 6 mm. Tamponamenti laterali delle volte in policarbonato alveolare trasparente spessore 4,5 mm. Composizione 3 moduli, larghezza 3150 mm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 2.090,39981
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,1%
Prezzo	€ 2.690,34
Scostamento % su anno 2023	+0,1%
Spese generali (17%)	€ 355,36797
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 17,76840
Utili di impresa (10%)	€ 244,57678
Incidenza Manodopera al 3,15%	€ 84,73500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,66%	€ 17,76840

Codice regionale: CAM24_V01.070.030.C**Articolo:** C Pensilina modulare di attesa, con struttura portante in tubo di acciaio zincato a caldo e verniciato, diametro 60 mm. Copertura a volta con struttura di sostegno e di canalizzazione delle acque piovane in longheroni di acciaio, spessore 20/10 e lastre curve in policarbonato alveolare trasparente spessore 4,5 mm e tamponamenti laterali e posteriori dotati di corrimano in tubo ovale di acciaio. Altezza totale 2150 mm, profondità 1670 mm. Posizionamento su pavimentazione. Pareti di fondo ed una parete laterale complete di lastre in policarbonato alveolare trasparente spessore 6 mm. Tamponamenti laterali delle volte in policarbonato alveolare trasparente spessore 4,5 mm. Composizione 4 moduli, larghezza 4160 mm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 2.432,68790
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,11%
Prezzo	€ 3.130,87
Scostamento % su anno 2023	+0,11%
Spese generali (17%)	€ 413,55694
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 20,67785
Utili di impresa (10%)	€ 284,62448
Incidenza Manodopera al 3,16%	€ 98,85750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,66%	€ 20,67785

Codice regionale: CAM24_V01 +0,14% su anno 2023 +0,14% su anno 2023 con S. G. e U. I.**Tipologia:** PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO**Codice regionale:** CAM24_V01.070 +0,08% su anno 2023 +0,08% su anno 2023 con S. G. e U. I.**Capitolo:** PENSILINE DI ATTESA**Codice regionale:** CAM24_V01.070.035 +0,08% su anno 2023 +0,08% su anno 2023 con S. G. e U. I.**Voce:** Pensilina modulare di attesa con copertura a volta e parete in metacrilato trasparente con parete di fondo ed una laterale**Codice regionale:** CAM24_V01.070.035.A**Articolo:** A Pensilina modulare di attesa, con struttura portante in tubo di acciaio zincato a caldo e verniciato, diametro 60 mm. Copertura a volta con struttura di sostegno e di canalizzazione delle acque piovane in longheroni di acciaio, spessore 20/10 e lastre curve in policarbonato alveolare trasparente spessore 4,5 mm e tamponamenti laterali e posteriori dotati di corrimano in tubo ovale di acciaio. Altezza totale 2150 mm, profondità 1670 mm. Posizionamento su pavimentazione. Pareti di fondo ed una parete laterale complete di lastre in metacrilato trasparente spessore 6 mm. Tamponamenti laterali delle volte in policarbonato metacrilato trasparente spessore 4 mm. Composizione 2 moduli, larghezza 2140 mm



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 2.129,59972
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,08%
Prezzo	€ 2.740,79
Scostamento % su anno 2023	+0,08%
Spese generali (17%)	€ 362,03195
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 18,10160
Utili di impresa (10%)	€ 249,16317
Incidenza Manodopera al 2,37%	€ 64,96350
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 18,10160

Codice regionale: CAM24_V01.070.035.B

Articolo: B Pensilina modulare di attesa, con struttura portante in tubo di acciaio zincato a caldo e verniciato, diametro 60 mm. Copertura a volta con struttura di sostegno e di canalizzazione delle acque piovane in longheroni di acciaio, spessore 20/10 e lastre curve in policarbonato alveolare trasparente spessore 4,5 mm e tamponamenti laterali e posteriori dotati di corrimano in tubo ovale di acciaio. Altezza totale 2150 mm, profondità 1670 mm. Posizionamento su pavimentazione. Pareti di fondo ed una parete laterale complete di lastre in metacrilato trasparente spessore 6 mm. Tamponamenti laterali delle volte in policarbonato metacrilato trasparente spessore 4 mm. Composizione 3 moduli, larghezza 3150 mm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 2.334,08401
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,08%
Prezzo	€ 3.003,97
Scostamento % su anno 2023	+0,08%
Spese generali (17%)	€ 396,79428
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 19,83971
Utili di impresa (10%)	€ 273,08783
Incidenza Manodopera al 2,37%	€ 71,17740
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 19,83971

Codice regionale: CAM24_V01.070.035.C

Articolo: C Pensilina modulare di attesa, con struttura portante in tubo di acciaio zincato a caldo e verniciato, diametro 60 mm. Copertura a volta con struttura di sostegno e di canalizzazione delle acque piovane in longheroni di acciaio, spessore 20/10 e lastre curve in policarbonato alveolare trasparente spessore 4,5 mm e tamponamenti laterali e posteriori dotati di corrimano in tubo ovale di acciaio. Altezza totale 2150 mm, profondità 1670 mm. Posizionamento su pavimentazione. Pareti di fondo ed una parete laterale complete di lastre in metacrilato trasparente spessore 6 mm. Tamponamenti laterali delle volte in policarbonato metacrilato trasparente spessore 4 mm. Composizione 4 moduli, larghezza 4160 mm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 2.864,03084
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,08%
Prezzo	€ 3.686,01
Scostamento % su anno 2023	+0,08%
Spese generali (17%)	€ 486,88524
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 24,34426
Utili di impresa (10%)	€ 335,09161
Incidenza Manodopera al 2,36%	€ 86,99460
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 24,34426

Codice regionale: CAM24_V01 +0,14% su anno 2023 +0,14% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO

Codice regionale: CAM24_V01.070 +0,08% su anno 2023 +0,08% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: PENSILINE DI ATTESA

Codice regionale: CAM24_V01.070.040 +0,01% su anno 2023 +0,01% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Pensilina con struttura in alluminio e tetto piano con pannelli

**Codice regionale:** CAM24_V01.070.040.A**Articolo:** A Pensilina con struttura in alluminio verniciata a polveri. Tetto piano formato da pannelli multistrato incollati. Pareti laterali in vetro temperato spessore 8 mm. Grondaie integrate per lo scolo dell'acqua. Seduta di cortesia, parete frontale per pannelli formativi. larghezza 4000 mm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 9.824,52000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,01%
Prezzo	€ 12.644,16
Scostamento % su anno 2023	+0,01%
Spese generali (17%)	€ 1.670,16840
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 83,50842
Utili di impresa (10%)	€ 1.149,46884
Incidenza Manodopera al 0,22%	€ 28,24500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 83,50842

Codice regionale: CAM24_V01 +0,14% su anno 2023 +0,14% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO**Codice regionale:** CAM24_V01.080 +0,21% su anno 2023 +0,21% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: GIOCHI**Codice regionale:** CAM24_V01.080.010 +0,28% su anno 2023 +0,28% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Scivolo in acciaio zincato e verniciato**Codice regionale:** CAM24_V01.080.010.A**Articolo:** A Scivolo con struttura e scala in acciaio zincato e verniciato. Protezione anticaduta al piano di calpestio in tubolare d'acciaio zincato, pista in vetroresina. Escluso trattamento del suolo e pavimentazione antitrauma per l'area gioco e di rispetto. Altezza 1400 mm, lunghezza 1940 mm, dimensioni di ingombro 2100x600 mm.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 336,42056
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,58%
Prezzo	€ 432,97
Scostamento % su anno 2023	+0,58%
Spese generali (17%)	€ 57,19150
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,85958
Utili di impresa (10%)	€ 39,36121
Incidenza Manodopera al 17,35%	€ 75,13170
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 2,85958

Codice regionale: CAM24_V01.080.010.B**Articolo:** B Scivolo con struttura e scala in acciaio zincato e verniciato. Protezione anticaduta al piano di calpestio in tubolare d'acciaio zincato, pista in vetroresina. Escluso trattamento del suolo e pavimentazione antitrauma per l'area gioco e di rispetto. Altezza 1500 mm, lunghezza 3850 mm, dimensioni di ingombro 4200x1000 mm.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 878,96054
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,21%
Prezzo	€ 1.131,22
Scostamento % su anno 2023	+0,21%
Spese generali (17%)	€ 149,42329
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 7,47116
Utili di impresa (10%)	€ 102,83838
Incidenza Manodopera al 6,29%	€ 71,17740
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 7,47116



Codice regionale: CAM24_V01.080.010.C
Articolo: C

Scivolo con struttura e scala in acciaio zincato e verniciato. Protezione anticaduta al piano di calpestio in tubolare d'acciaio zincato, pista in vetroresina. Escluso trattamento del suolo e pavimentazione antitrauma per l'area gioco e di rispetto. Altezza 2400 mm, lunghezza 3300 mm, dimensioni di ingombro 3500x1750 mm.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.021,81993
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,18%
Prezzo	€ 1.315,08
Scostamento % su anno 2023	+0,18%
Spese generali (17%)	€ 173,70939
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 8,68547
Utili di impresa (10%)	€ 119,55293
Incidenza Manodopera al 5,5%	€ 72,30720
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 8,68547

Codice regionale: CAM24_V01.080.010.D
Articolo: D

Scivolo con struttura e scala in acciaio zincato e verniciato. Protezione anticaduta al piano di calpestio in tubolare d'acciaio zincato, pista in vetroresina. Escluso trattamento del suolo e pavimentazione antitrauma per l'area gioco e di rispetto. Altezza 2800 mm, lunghezza 4500 mm, dimensioni di ingombro 4730x1760 mm.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.342,26788
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,16%
Prezzo	€ 1.727,50
Scostamento % su anno 2023	+0,16%
Spese generali (17%)	€ 228,18554
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 11,40928
Utili di impresa (10%)	€ 157,04534
Incidenza Manodopera al 4,74%	€ 81,91050
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 11,40928

Codice regionale: CAM24_V01 +0,14% su anno 2023 +0,14% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO

Codice regionale: CAM24_V01.080 +0,21% su anno 2023 +0,21% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: GIOCHI

Codice regionale: CAM24_V01.080.015 +0,21% su anno 2023 +0,21% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Scivolo in legno di pino trattato

Codice regionale: CAM24_V01.080.015.A
Articolo: A

Scivolo con struttura e scala in legno di pino trattato. Protezione anticaduta al piano di calpestio in tubolare d'acciaio zincato. Escluso trattamento del suolo e pavimentazione antitrauma per l'area gioco e di rispetto. Con pista in vetroresina, altezza piano di calpestio 1600 mm, altezza totale 2200 mm, lunghezza 3850 mm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 991,34384
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,24%
Prezzo	€ 1.275,86
Scostamento % su anno 2023	+0,24%
Spese generali (17%)	€ 168,52845
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 8,42642
Utili di impresa (10%)	€ 115,98723
Incidenza Manodopera al 7,08%	€ 90,38400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 8,42642



Codice regionale: CAM24_V01.080.015.B
Articolo: B Scivolo con struttura e scala in legno di pino trattato. Protezione anticaduta al piano di calpestio in tubolare d'acciaio zincato. Escluso trattamento del suolo e pavimentazione antitrauma per l'area gioco e di rispetto. Con pista in acciaio e vetroresina, altezza piano di calpestio 1100 mm, altezza totale 2300 mm, lunghezza 2700 mm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.043,23457
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,24%
Prezzo	€ 1.342,64
Scostamento % su anno 2023	+0,24%
Spese generali (17%)	€ 177,34988
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 8,86749
Utili di impresa (10%)	€ 122,05845
Incidenza Manodopera al 7,11%	€ 95,46810
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,66%	€ 8,86749

Codice regionale: CAM24_V01.080.015.C
Articolo: C Scivolo con struttura e scala in legno di pino trattato. Protezione anticaduta al piano di calpestio in tubolare d'acciaio zincato. Escluso trattamento del suolo e pavimentazione antitrauma per l'area gioco e di rispetto. Con pista doppia onda in acciaio e vetroresina, altezza piano calpestio 1600 mm, altezza totale 2750 mm, lunghezza 3750 mm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.272,96237
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,18%
Prezzo	€ 1.638,30
Scostamento % su anno 2023	+0,18%
Spese generali (17%)	€ 216,40360
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 10,82018
Utili di impresa (10%)	€ 148,93660
Incidenza Manodopera al 5,52%	€ 90,38400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,66%	€ 10,82018

Codice regionale: CAM24_V01.080.015.D
Articolo: D Scivolo con struttura e scala in legno di pino trattato. Protezione anticaduta al piano di calpestio in tubolare d'acciaio zincato. Escluso trattamento del suolo e pavimentazione antitrauma per l'area gioco e di rispetto. Con castelletto, mancorrenti in legno, protezioni laterali in laminato colorato, tetto e pista in vetroresina

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 2.126,34522
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,18%
Prezzo	€ 2.736,61
Scostamento % su anno 2023	+0,18%
Spese generali (17%)	€ 361,47869
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 18,07393
Utili di impresa (10%)	€ 248,78239
Incidenza Manodopera al 5,53%	€ 151,39320
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,66%	€ 18,07393

Codice regionale: CAM24_V01 +0,14% su anno 2023 +0,14% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO

Codice regionale: CAM24_V01.080 +0,21% su anno 2023 +0,21% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: GIOCHI



Codice regionale: CAM24_V01.080.020 +0,29% su anno 2023 +0,29% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Altalena interamente in acciaio zincato e verniciato

Codice regionale: CAM24_V01.080.020.A

Articolo: A Altalena interamente in acciaio zincato e verniciato, costituita da pali laterali di sostegno e trave superiore di sezione tonda di diametro 60 mm e spessore 4 mm, uniti da piastre stampate di spessore 5 mm. Seggiolini con catene in acciaio zincato a caldo e maglia antischiacciamento con movimento su boccole autolubrificanti. Dimensioni di ingombro 3000x2000x2600mm. Escluso trattamento suolo e pavimentazione antitrauma per l'area gioco e di rispetto. Con due seggiolini a tavoletta in acciaio, rivestiti in gomma antiurto delle dimensioni di 235x450x30 mm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 577,56780
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,42%
Prezzo	€ 743,33
Scostamento % su anno 2023	+0,42%
Spese generali (17%)	€ 98,18653
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 4,90933
Utili di impresa (10%)	€ 67,57543
Incidenza Manodopera al 12,62%	€ 93,77340
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,66%	€ 4,90933

Codice regionale: CAM24_V01.080.020.B

Articolo: B Altalena interamente in acciaio zincato e verniciato, costituita da pali laterali di sostegno e trave superiore di sezione tonda di diametro 60 mm e spessore 4 mm, uniti da piastre stampate di spessore 5 mm. Seggiolini con catene in acciaio zincato a caldo e maglia antischiacciamento con movimento su boccole autolubrificanti. Dimensioni di ingombro 3000x2000x2600mm. Escluso trattamento suolo e pavimentazione antitrauma per l'area gioco e di rispetto. Con due seggiolini a gabbia in acciaio, rivestiti in gomma antiurto delle dimensioni di 345x455x30 mm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.547,38659
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,16%
Prezzo	€ 1.991,49
Scostamento % su anno 2023	+0,16%
Spese generali (17%)	€ 263,05572
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 13,15279
Utili di impresa (10%)	€ 181,04423
Incidenza Manodopera al 4,85%	€ 96,59790
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,66%	€ 13,15279

Codice regionale: CAM24_V01 +0,14% su anno 2023 +0,14% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO

Codice regionale: CAM24_V01.080 +0,21% su anno 2023 +0,21% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: GIOCHI

Codice regionale: CAM24_V01.080.025 +0,2% su anno 2023 +0,2% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Altalena in legno di pino trattato

Codice regionale: CAM24_V01.080.025.A

Articolo: A Altalena in legno di pino trattato, composta da travi laterali di sostegno e trave superiore di sezione tonda di diametro 140 mm. Seggiolini con catene in acciaio zincato a caldo e maglia antischiacciamento con movimento su boccole autolubrificanti. Dimensioni di ingombro 4000x2500x2600mm. Escluso trattamento suolo e pavimentazione antitrauma per l'area gioco e di rispetto. Con due seggiolini a tavoletta in acciaio, rivestiti in gomma antiurto delle dimensioni di 235x450x30 mm



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.136,68886
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,22%
Prezzo	€ 1.462,92
Scostamento % su anno 2023	+0,22%
Spese generali (17%)	€ 193,23711
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 9,66186
Utili di impresa (10%)	€ 132,99260
Incidenza Manodopera al 6,64%	€ 97,16280
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 9,66186

Codice regionale: CAM24_V01.080.025.B

Articolo: B Altalena in legno di pino trattato, composta da travi laterali di sostegno e trave superiore di sezione tonda di diametro 140 mm. Seggiolini con catene in acciaio zincato a caldo e maglia antischiacciamento con movimento su boccole autolubrificanti. Dimensioni di ingombro 4000x2500x2600mm. Escluso trattamento suolo e pavimentazione antitrauma per l'area gioco e di rispetto. Con due seggiolini a gabbia in acciaio, rivestiti in gomma antiurto delle dimensioni di 345x455x215 mm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.398,74889
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,18%
Prezzo	€ 1.800,19
Scostamento % su anno 2023	+0,18%
Spese generali (17%)	€ 237,78731
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 11,88937
Utili di impresa (10%)	€ 163,65362
Incidenza Manodopera al 5,4%	€ 97,16280
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 11,88937

Codice regionale: CAM24_V01 +0,14% su anno 2023 +0,14% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO

Codice regionale: CAM24_V01.080 +0,21% su anno 2023 +0,21% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: GIOCHI

Codice regionale: CAM24_V01.080.030 +0,21% su anno 2023 +0,21% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Altalena in legno di pino lamellare

Codice regionale: CAM24_V01.080.030.A

Articolo: A Altalena in legno di pino lamellare trattato, composta da travi laterali di sostegno di sezione quadrata 90x90 mm e trave superiore di sezione rettangolare 100x200 mm. Seggiolini con catene in acciaio zincato a caldo e maglia antischiacciamento con movimento su boccole autolubrificanti. Dimensioni di ingombro 2580x1840x2300mm. Escluso trattamento suolo e pavimentazione antitrauma per l'area gioco e di rispetto. Con due seggiolini a tavoletta in acciaio, rivestiti in gomma antiurto delle dimensioni di 235x450x30 mm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 674,01066
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,2%
Prezzo	€ 867,45
Scostamento % su anno 2023	+0,2%
Spese generali (17%)	€ 114,58181
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 5,72909
Utili di impresa (10%)	€ 78,85925
Incidenza Manodopera al 6,1%	€ 52,94670
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 5,72909

Codice regionale: CAM24_V01.080.030.B



Articolo: B Altalena in legno di pino lamellare trattato, composta da travi laterali di sostegno di sezione quadrata 90x90 mm e trave superiore di sezione rettangolare 100x200 mm. Seggiolini con catene in acciaio zincato a caldo e maglia antischiacciamento con movimento su boccole autolubrificanti. Dimensioni di ingombro 2580x1840x2300mm. Escluso trattamento suolo e pavimentazione antitrauma per l'area gioco e di rispetto. Con due seggiolini a gabbia in acciaio, rivestiti in gomma antiurto delle dimensioni di 345x455x215 mm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 733,78074
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,21%
Prezzo	€ 944,38
Scostamento % su anno 2023	+0,21%
Spese generali (17%)	€ 124,74273
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 6,23714
Utili di impresa (10%)	€ 85,85235
Incidenza Manodopera al 6,28%	€ 59,31450
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,66%	€ 6,23714

Codice regionale: CAM24_V01 +0,14% su anno 2023 +0,14% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO

Codice regionale: CAM24_V01.080 +0,21% su anno 2023 +0,21% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: GIOCHI

Codice regionale: CAM24_V01.080.035 +0,13% su anno 2023 +0,13% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Altalena bilico in acciaio zincato e verniciato

Codice regionale: CAM24_V01.080.035.A
Articolo: A Altalena bilico in acciaio zincato e verniciato composta da trave oscillante di sezione 80x40 mm. Base d'appoggio per movimento centrale in tubolare di acciaio zincato e verniciato e sedili a tavoletta in acciaio rivestiti in gomma antiurto, dimensioni 235x450x30 mm fissati alle estremità della trave oscillante. Maniglioni di tenuta in acciaio zincato e verniciato, dimensioni d'ingombro lunghezza 3000 mm, larghezza 300 mm, altezza 800 mm. Escluso trattamento suolo e pavimentazione antitrauma per l'area gioco e di rispetto. Con due sedili

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.213,68366
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,08%
Prezzo	€ 1.562,01
Scostamento % su anno 2023	+0,08%
Spese generali (17%)	€ 206,32622
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 10,31631
Utili di impresa (10%)	€ 142,00099
Incidenza Manodopera al 2,31%	€ 36,15360
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,66%	€ 10,31631

Codice regionale: CAM24_V01.080.035.B
Articolo: B Altalena bilico in acciaio zincato e verniciato composta da trave oscillante di sezione 80x40 mm. Base d'appoggio per movimento centrale in tubolare di acciaio zincato e verniciato e sedili a tavoletta in acciaio rivestiti in gomma antiurto, dimensioni 235x450x30 mm fissati alle estremità della trave oscillante. Maniglioni di tenuta in acciaio zincato e verniciato, dimensioni d'ingombro lunghezza 3000 mm, larghezza 300 mm, altezza 800 mm. Escluso trattamento suolo e pavimentazione antitrauma per l'area gioco e di rispetto. Con quattro sedili



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 509,78906
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,18%
Prezzo	€ 656,10
Scostamento % su anno 2023	+0,18%
Spese generali (17%)	€ 86,66414
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 4,33321
Utili di impresa (10%)	€ 59,64532
Incidenza Manodopera al 5,51%	€ 36,15360
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 4,33321

Codice regionale: CAM24_V01 +0,14% su anno 2023 +0,14% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO

Codice regionale: CAM24_V01.080 +0,21% su anno 2023 +0,21% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: GIOCHI

Codice regionale: CAM24_V01.080.040 +0,14% su anno 2023 +0,14% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Altalena bilico in legno di pino trattato

Codice regionale: CAM24_V01.080.040.A
Articolo: A Altalena bilico interamente in legno di pino trattato, costituita da trave portante oscillante, sezione tonda di diametro 160 mm, con perno di snodo centrale fissato su paletti laterali di sostgno, diametro 140 mm e altezza 1300 mm. Escluso trattamento suolo e pavimentazione antitrauma per l'area gioco e di rispetto.A due posti, con maniglie di tenuta in tubo d'acciaio diametro 25 mm, fissate sulla trave oscillante lunghezza 400 mm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 986,55498
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,09%
Prezzo	€ 1.269,70
Scostamento % su anno 2023	+0,09%
Spese generali (17%)	€ 167,71435
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 8,38572
Utili di impresa (10%)	€ 115,42693
Incidenza Manodopera al 2,85%	€ 36,15360
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 8,38572

Codice regionale: CAM24_V01.080.040.B
Articolo: B Altalena bilico interamente in legno di pino trattato, costituita da trave portante oscillante, sezione tonda di diametro 160 mm, con perno di snodo centrale fissato su paletti laterali di sostgno, diametro 140 mm e altezza 1300 mm. Escluso trattamento suolo e pavimentazione antitrauma per l'area gioco e di rispetto.A quattro posti, con maniglie di tenuta in tubo d'acciaio diametro 25 mm, fissate sulla trave oscillante

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 545,61681
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,18%
Prezzo	€ 702,21
Scostamento % su anno 2023	+0,18%
Spese generali (17%)	€ 92,75486
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 4,63774
Utili di impresa (10%)	€ 63,83717
Incidenza Manodopera al 5,47%	€ 38,41320
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 4,63774

Codice regionale: CAM24_V01 +0,14% su anno 2023 +0,14% su anno 2023 con S. G. e U. I.



Tipologia: PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO

Codice regionale: **CAM24_V01.080** +0,21% su anno 2023 +0,21% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: GIOCHI

Codice regionale: **CAM24_V01.080.045** +0,12% su anno 2023 +0,12% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Giostra rotonda rotante

Codice regionale: **CAM24_V01.080.045.A**
Articolo: A Giostra rotonda composta da piattaforma antisdrucchiolo rinforzata da un telaio portante in acciaio zincato, rotante su un basamento centrale in tubolare di acciaio verniciato mediante cuscinetti a sfera e manubrio centrale in tubolare d'acciaio verniciato. Dimensioni di ingombro diametro 1750 mm, altezza 750 mm .Escluso trattamento suolo e pavimentazione antitrauma per l'area gioco e di rispetto.Con sei sedute singole in laminato colorato con struttura di sostegno e protezione in tubolare di acciaio verniciato

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.963,18656
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,13%
Prezzo	€ 2.526,62
Scostamento % su anno 2023	+0,13%
Spese generali (17%)	€ 333,74172
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 16,68709
Utili di impresa (10%)	€ 229,69283
Incidenza Manodopera al 3,76%	€ 94,90320
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 16,68709

Codice regionale: **CAM24_V01.080.045.B**
Articolo: B Giostra rotonda composta da piattaforma antisdrucchiolo rinforzata da un telaio portante in acciaio zincato, rotante su un basamento centrale in tubolare di acciaio verniciato mediante cuscinetti a sfera e manubrio centrale in tubolare d'acciaio verniciato. Dimensioni di ingombro diametro 1750 mm, altezza 750 mm .Escluso trattamento suolo e pavimentazione antitrauma per l'area gioco e di rispetto.Con seduta unica a divanetto in laminato colorato e struttura di sostegno e protezione in tubolare di acciaio verniciato

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 2.399,40535
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,1%
Prezzo	€ 3.088,03
Scostamento % su anno 2023	+0,1%
Spese generali (17%)	€ 407,89891
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 20,39495
Utili di impresa (10%)	€ 280,73043
Incidenza Manodopera al 2,91%	€ 89,81910
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 20,39495

Codice regionale: **CAM24_V01** +0,14% su anno 2023 +0,14% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO

Codice regionale: **CAM24_V01.080** +0,21% su anno 2023 +0,21% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: GIOCHI

Codice regionale: **CAM24_V01.080.050** +0,06% su anno 2023 +0,06% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Ponte mobile in legno

Codice regionale: **CAM24_V01.080.050.A**
Articolo: A Ponte mobile in legno di pino trattato con struttura portante in pali tondi di diametro 120 mm. Attraversamento in pali tondi di diametro 80 mm, catene in acciaio zincato antischiacciamento di sostegno ai pali dell'attraversamento.



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.306,78514
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,06%
Prezzo	€ 1.681,83
Scostamento % su anno 2023	+0,06%
Spese generali (17%)	€ 222,15347
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 11,10767
Utili di impresa (10%)	€ 152,89386
Incidenza Manodopera al 1,88%	€ 31,63440
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 11,10767

Codice regionale: CAM24_V01 +0,14% su anno 2023 +0,14% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO

Codice regionale: CAM24_V01.080 +0,21% su anno 2023 +0,21% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: GIOCHI

Codice regionale: CAM24_V01.080.055 +0,03% su anno 2023 +0,03% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Sabbiera in legno lamellare

Codice regionale: CAM24_V01.080.055.A
Articolo: A Sabbiera in legno lamellare di pino trattato, con copercgi superiori scorrevoli in laminato colorato, telaio di rinforzo in acciaio zincato ricoperto da listelli di legno, lunghezza 4000 mm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 3.081,23024
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,03%
Prezzo	€ 3.965,54
Scostamento % su anno 2023	+0,03%
Spese generali (17%)	€ 523,80914
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 26,19046
Utili di impresa (10%)	€ 360,50394
Incidenza Manodopera al 0,75%	€ 29,93970
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 26,19046

Codice regionale: CAM24_V01 +0,14% su anno 2023 +0,14% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO

Codice regionale: CAM24_V01.080 +0,21% su anno 2023 +0,21% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: GIOCHI

Codice regionale: CAM24_V01.080.060 +0,09% su anno 2023 +0,09% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Tunnel in listoni di legno di pino trattato

Codice regionale: CAM24_V01.080.060.A
Articolo: A Tunnel in listoni di legno di pino trattato di sezione 140x35 mm, con archi di collegamento in acciaio zincato e basamento in listoni dello stesso legno e dimensioni. Larghezza 790 mm, altezza 710 mm. Escluso trattamento del suolo e pavimentazione antitrauma per l'area gioco e di rispetto.Lunghezza 1000 mm



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 355,48100
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,13%
Prezzo	€ 457,50
Scostamento % su anno 2023	+0,13%
Spese generali (17%)	€ 60,43177
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 3,02159
Utili di impresa (10%)	€ 41,59128
Incidenza Manodopera al 3,95%	€ 18,07680
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 3,02159

Codice regionale: CAM24_V01.080.060.B
Articolo: B

Tunnel in listoni di legno di pino trattato di sezione 140x35 mm, con archi di collegamento in acciaio zincato e basamento in listoni dello stesso legno e dimensioni. Larghezza 790 mm, altezza 710 mm. Escluso trattamento del suolo e pavimentazione antitrauma per l'area gioco e di rispetto. Lunghezza 1500 mm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.003,78627
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,05%
Prezzo	€ 1.291,87
Scostamento % su anno 2023	+0,05%
Spese generali (17%)	€ 170,64367
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 8,53218
Utili di impresa (10%)	€ 117,44299
Incidenza Manodopera al 1,4%	€ 18,07680
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 8,53218

Codice regionale: CAM24_V01.080.060.C
Articolo: C

Tunnel in listoni di legno di pino trattato di sezione 140x35 mm, con archi di collegamento in acciaio zincato e basamento in listoni dello stesso legno e dimensioni. Larghezza 790 mm, altezza 710 mm. Escluso trattamento del suolo e pavimentazione antitrauma per l'area gioco e di rispetto. Lunghezza 2000 mm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 559,59481
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,08%
Prezzo	€ 720,20
Scostamento % su anno 2023	+0,08%
Spese generali (17%)	€ 95,13112
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 4,75656
Utili di impresa (10%)	€ 65,47259
Incidenza Manodopera al 2,35%	€ 16,94700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 4,75656

Codice regionale: CAM24_V01 +0,14% su anno 2023 +0,14% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO

Codice regionale: CAM24_V01.080 +0,21% su anno 2023 +0,21% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: GIOCHI

Codice regionale: CAM24_V01.080.065 +0,08% su anno 2023 +0,08% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Sartia a cavalletto per arrampicata

Codice regionale: CAM24_V01.080.065.A
Articolo: A

Sartia a cavalletto per arrampicata con struttura in pali di legno di pino trattato di sezione quadrata 90x90mm, rete in nylon colorato rinforzata da trefoli d'acciaio, maglia 300x300 mm.



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 611,67124
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,08%
Prezzo	€ 787,22
Scostamento % su anno 2023	+0,08%
Spese generali (17%)	€ 103,98411
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 5,19921
Utili di impresa (10%)	€ 71,56554
Incidenza Manodopera al 2,37%	€ 18,64170
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 5,19921

Codice regionale: CAM24_V01 +0,14% su anno 2023 +0,14% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO

Codice regionale: CAM24_V01.080 +0,21% su anno 2023 +0,21% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: GIOCHI

Codice regionale: CAM24_V01.080.070 +0,87% su anno 2023 +0,87% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Asse di equilibrio

Codice regionale: CAM24_V01.080.070.A
Articolo: A Asse di equilibrio in legno di pino trattato. Escluso trattamento del suolo e pavimentazione antitrauma per l'area gioco e di rispetto.Fissa, costituita da tavola con piedi di sostegno e trave di rinforzo, dimensioni 190x2500 mm, altezza 400 mm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 145,98904
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,65%
Prezzo	€ 187,89
Scostamento % su anno 2023	+0,65%
Spese generali (17%)	€ 24,81814
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,24091
Utili di impresa (10%)	€ 17,08072
Incidenza Manodopera al 19,54%	€ 36,71850
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 1,24091

Codice regionale: CAM24_V01.080.070.B
Articolo: B Asse di equilibrio in legno di pino trattato. Escluso trattamento del suolo e pavimentazione antitrauma per l'area gioco e di rispetto.Oscillante su telaio metallico sorretto da 2 paletti e 2 copertoni ammortizzatori, dimensioni 600x300 mm, altezza 400 mm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 270,81668
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,08%
Prezzo	€ 348,54
Scostamento % su anno 2023	+1,08%
Spese generali (17%)	€ 46,03884
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,30194
Utili di impresa (10%)	€ 31,68555
Incidenza Manodopera al 32,25%	€ 112,41510
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 2,30194

Codice regionale: CAM24_V01 +0,14% su anno 2023 +0,14% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO



Codice regionale: CAM24_V01.080 +0,21% su anno 2023 +0,21% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: GIOCHI

Codice regionale: CAM24_V01.080.075 +0,01% su anno 2023 +0,01% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Casetta gioco in legno

Codice regionale: CAM24_V01.080.075.A

Articolo: A Casetta gioco in legno di pino trattato preassemblata, costituita da struttura portante in pali di sezione quadrata 90x90 mm, piano di calpestio in legno perlinato ad incastri maschio-femmina e tetto a due falde.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 3.991,23902
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,01%
Prezzo	€ 5.136,72
Scostamento % su anno 2023	+0,01%
Spese generali (17%)	€ 678,51063
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 33,92553
Utili di impresa (10%)	€ 466,97497
Incidenza Manodopera al 0,44%	€ 22,59600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 33,92553

Codice regionale: CAM24_V01 +0,14% su anno 2023 +0,14% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO

Codice regionale: CAM24_V01.080 +0,21% su anno 2023 +0,21% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: GIOCHI

Codice regionale: CAM24_V01.080.080 +0,04% su anno 2023 +0,04% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Struttura gioco modulare

Codice regionale: CAM24_V01.080.080.A

Articolo: A Struttura gioco modulare con struttura portante in legno di pino trattato, composta da una torre con tetto in ventroresina, altalena con catene in acciaio zincato a caldo a maglia antischiacciamento, un seggiolino a tavoletta.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 8.928,77874
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,04%
Prezzo	€ 11.491,34
Scostamento % su anno 2023	+0,04%
Spese generali (17%)	€ 1.517,89239
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 75,89462
Utili di impresa (10%)	€ 1.044,66711
Incidenza Manodopera al 1,08%	€ 124,27800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 75,89462

Codice regionale: CAM24_V01 +0,14% su anno 2023 +0,14% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO

Codice regionale: CAM24_V01.090 +0,04% su anno 2023 +0,04% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: PAVIMENTAZIONI ANTITRAUMA

Codice regionale: CAM24_V01.090.010 +0,03% su anno 2023 +0,03% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Pavimentazione antitrauma in lastre

Codice regionale: CAM24_V01.090.010.A

Articolo: A Fornitura e posa in opera di pavimentazione antitrauma in lastre di materiale ad elevata resistenza in granuli di gomma, colorate in pasta, antisdrucchiolo drenante e canali sottostanti per evitare il ritagno di acqua. Fissaggio tramite apposito collante, compreso scavo ed asporto materiale di risulta. Con getto in sottofondo in calcestruzzo spessore 10 cm



Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 194,61800
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,03%
Prezzo	€ 250,47
Scostamento % su anno 2023	+0,03%
Spese generali (17%)	€ 33,08506
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,65425
Utili di impresa (10%)	€ 22,77031
Incidenza Manodopera al 1,03%	€ 2,56800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 1,65425

Codice regionale: CAM24_V01.090.010.B

Articolo: B Fornitura e posa in opera di pavimentazione antitrauma in lastre di materiale ad elevata resistenza in granuli di gomma, colorate in pasta, antisdruciuolo drenante e canali sottostanti per evitare il ritagno di acqua. Fissaggio tramite apposito collante, compreso scavo ed asporto materiale di risulta. Con getto in sottofondo in sabbia costipata spessore 15 cm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 170,46800
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,03%
Prezzo	€ 219,39
Scostamento % su anno 2023	+0,03%
Spese generali (17%)	€ 28,97956
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,44898
Utili di impresa (10%)	€ 19,94476
Incidenza Manodopera al 1,17%	€ 2,56800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 1,44898

Codice regionale: CAM24_V01 +0,14% su anno 2023 +0,14% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO

Codice regionale: CAM24_V01.090 +0,04% su anno 2023 +0,04% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: PAVIMENTAZIONI ANTITRAUMA

Codice regionale: CAM24_V01.090.015 +0,04% su anno 2023 +0,04% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Pavimentazione antitrauma in gomma riciclata

Codice regionale: CAM24_V01.090.015.A (CAM)

Articolo: A Fornitura e posa a getto di pavimentazione antitrauma in gomma riciclata 100% EPDM. Getto del primo strato di impasto in granuli di gomma nera e collante a base poliuretanic (spessore variabile in funzione dell'altezza di caduta HIC) stesa e spianamento su massetto in cls o mista ben costipata (esclusi). Getto del secondo strato in granuli di gomma colorata, stesa a spianamento, colori a scelta. Spessore mm 20+10

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 122,80050
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,05%
Prezzo	€ 158,04
Scostamento % su anno 2023	+0,05%
Spese generali (17%)	€ 20,87609
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,04380
Utili di impresa (10%)	€ 14,36766
Incidenza Manodopera al 1,62%	€ 2,56800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 1,04380

Codice regionale: CAM24_V01.090.015.B (CAM)

Articolo: B Fornitura e posa a getto di pavimentazione antitrauma in gomma riciclata 100% EPDM. Getto del primo strato di impasto in granuli di gomma nera e collante a base poliuretanic (spessore variabile in funzione dell'altezza di caduta HIC) stesa e spianamento su



massetto in cls o mista ben costipata (esclusi). Getto del secondo strato in granuli di gomma colorata, stesa a spianamento, colori a scelta. Spessore mm 40+10

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 133,78300
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,04%
Prezzo	€ 172,18
Scostamento % su anno 2023	+0,04%
Spese generali (17%)	€ 22,74311
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,13716
Utili di impresa (10%)	€ 15,65261
Incidenza Manodopera al 1,49%	€ 2,56800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,66%	€ 1,13716

Codice regionale:
Articolo:

CAM24_V01.090.015.C (CAM)

C Fornitura e posa a getto di pavimentazione antitrauma in gomma riciclata 100% EPDM. Getto del primo strato di impasto in granuli di gomma nera e collante a base poliuretanic (spessore variabile in funzione dell'altezza di caduta HIC) stesa e spianamento su massetto in cls o mista ben costipata (esclusi). Getto del secondo strato in granuli di gomma colorata, stesa a spianamento, colori a scelta. Spessore mm 50+15

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 158,96800
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,04%
Prezzo	€ 204,59
Scostamento % su anno 2023	+0,04%
Spese generali (17%)	€ 27,02456
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,35123
Utili di impresa (10%)	€ 18,59926
Incidenza Manodopera al 1,26%	€ 2,56800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,66%	€ 1,35123

Codice regionale:
Articolo:

CAM24_V01.090.015.D (CAM)

D Fornitura e posa a getto di pavimentazione antitrauma in gomma riciclata 100% EPDM. Getto del primo strato di impasto in granuli di gomma nera e collante a base poliuretanic (spessore variabile in funzione dell'altezza di caduta HIC) stesa e spianamento su massetto in cls o mista ben costipata (esclusi). Getto del secondo strato in granuli di gomma colorata, stesa a spianamento, colori a scelta. Spessore mm 60+20

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 213,01800
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,03%
Prezzo	€ 274,15
Scostamento % su anno 2023	+0,03%
Spese generali (17%)	€ 36,21306
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,81065
Utili di impresa (10%)	€ 24,92311
Incidenza Manodopera al 0,94%	€ 2,56800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,66%	€ 1,81065

Codice regionale: CAM24_V01 +0,14% su anno 2023 +0,14% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO

Codice regionale: CAM24_V01.100 +0,1% su anno 2023 +0,1% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: RICAMBI PER ATTREZZATURE LUDICHE

Codice regionale: CAM24_V01.100.010 +0,13% su anno 2023 +0,13% su anno 2023 con S. G. e U. I.



Voce: Seggiolino di ricambio per altalena

Codice regionale: CAM24_V01.100.010.A

Articolo: A Seggiolino per altalena del tipo a gabbia in gomma antiurto e antiscivolo con anima interna in acciaio, completo di catene in acciaio zincato a maglia stretta e filo di almeno 6 mm.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 30,18100
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,13%
Prezzo	€ 38,84
Scostamento % su anno 2023	+0,13%
Spese generali (17%)	€ 5,13077
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,25654
Utili di impresa (10%)	€ 3,53118
Incidenza Manodopera al 3,68%	€ 1,43100
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,25654

Codice regionale: CAM24_V01 +0,14% su anno 2023 +0,14% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO

Codice regionale: CAM24_V01.100 +0,1% su anno 2023 +0,1% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: RICAMBI PER ATTREZZATURE LUDICHE

Codice regionale: CAM24_V01.100.015 +0,07% su anno 2023 +0,07% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Barra di protezione scivolo

Codice regionale: CAM24_V01.100.015.A

Articolo: A Barra di protezione per ingresso allo scivolo, in acciaio inox, completa di bulloneria.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 58,32150
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,07%
Prezzo	€ 75,06
Scostamento % su anno 2023	+0,07%
Spese generali (17%)	€ 9,91466
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,49573
Utili di impresa (10%)	€ 6,82362
Incidenza Manodopera al 1,91%	€ 1,43100
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,49573

Codice regionale: CAM24_V01 +0,14% su anno 2023 +0,14% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO

Codice regionale: CAM24_V01.110 +0,18% su anno 2023 +0,18% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: RECINZIONI

Codice regionale: CAM24_V01.110.010 +0,11% su anno 2023 +0,11% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Recinzione in legno di pino

Codice regionale: CAM24_V01.110.010.A

Articolo: A Fornitura e posa in opera di staccionata in pali di legno di pino impregnato a pressione di diametro 12 cm per i montanti ,10 cm per il corrimano, 8 cm per la traversa. Interasse massimo di 2 m, su terreno di qualsiasi consistenza. Altezza fuoriterra di almeno 1 m ed interrato 50 cm.



Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 68,18200
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,11%
Prezzo	€ 87,75
Scostamento % su anno 2023	+0,11%
Spese generali (17%)	€ 11,59094
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,57955
Utili di impresa (10%)	€ 7,97729
Incidenza Manodopera al 3,26%	€ 2,86200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,57955

Codice regionale: CAM24_V01 +0,14% su anno 2023 +0,14% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO

Codice regionale: CAM24_V01.110 +0,18% su anno 2023 +0,18% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: RECINZIONI

Codice regionale: CAM24_V01.110.015 +0,2% su anno 2023 +0,2% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Recinzione in ferro

Codice regionale: CAM24_V01.110.015.A
Articolo: A

Fornitura e posa in opera di paletti in ferro per recinzione, preverniciati con almeno una mano di minio ed una di vernice o plastificati, infissi nel terreno con scavo eseguito a mano o a macchina per almeno 30 cm di diametro e una profondità di almeno 30 cm. Con palo plastificato, altezza 2,5 m, profilatura a "T", sezione 35x35x5,5 mm, scavo a mano

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 18,18650
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,21%
Prezzo	€ 23,41
Scostamento % su anno 2023	+0,21%
Spese generali (17%)	€ 3,09171
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,15459
Utili di impresa (10%)	€ 2,12782
Incidenza Manodopera al 6,11%	€ 1,43100
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,15459

Codice regionale: CAM24_V01.110.015.B
Articolo: B

Fornitura e posa in opera di paletti in ferro per recinzione, preverniciati con almeno una mano di minio ed una di vernice o plastificati, infissi nel terreno con scavo eseguito a mano o a macchina per almeno 30 cm di diametro e una profondità di almeno 30 cm. Con palo rastremato a sezione circolare in ferro di 2,4 m di altezza fuori terra.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 21,49850
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,18%
Prezzo	€ 27,67
Scostamento % su anno 2023	+0,18%
Spese generali (17%)	€ 3,65475
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,18274
Utili di impresa (10%)	€ 2,51533
Incidenza Manodopera al 5,17%	€ 1,43100
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,18274

Codice regionale: CAM24_V01 +0,14% su anno 2023 +0,14% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - ARREDO URBANO



Codice regionale: CAM24_V01.110 +0,18% su anno 2023 +0,18% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: RECINZIONI

Codice regionale: CAM24_V01.110.020 +0,2% su anno 2023 +0,2% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Recinzione in plastica riciclata

Codice regionale: CAM24_V01.110.020.A (CAM)

Articolo: A Recinzione con pali a sezione circolare e sistemi di fissaggio in acciaio zincato a caldo, con montanti di ø 9-12 cm e traversi ø6/7 cm fornita a moduli di 240-300 cm di H.150-160 cm

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 55,44000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,14%
Prezzo	€ 71,35
Scostamento % su anno 2023	+0,14%
Spese generali (17%)	€ 9,42480
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,47124
Utili di impresa (10%)	€ 6,48648
Incidenza Manodopera al 4,01%	€ 2,86200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,47124

Codice regionale: CAM24_V01.110.020.B (CAM)

Articolo: B Recinzione con pali a sezione quadrata e sistemi di fissaggio in acciaio zincato a caldo, con montanti 10x10 cm e traversi con stecche 10-12x3-4 cm fornita a moduli di 280-300 cm di H.150-160 cm

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 30,79550
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,25%
Prezzo	€ 39,63
Scostamento % su anno 2023	+0,25%
Spese generali (17%)	€ 5,23524
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,26176
Utili di impresa (10%)	€ 3,60307
Incidenza Manodopera al 7,22%	€ 2,86200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,26176

Codice regionale: CAM24_V02 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE

Codice regionale: CAM24_V02.010 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: CENSIMENTI ED INDAGINI

Codice regionale: CAM24_V02.010.010 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Censimento quantitativo di alberi, arbusti e siepi

Codice regionale: CAM24_V02.010.010.A

Articolo: A Censimento quantitativo di alberi, arbusti e siepi con riconoscimento botanico, misurazioni essenziali (circonferenza fusto, altezza pianta). E' compreso il posizionamento del singolo albero censito su base cartografica, fornita in versione digitale dal committente. La restituzione dei dati sarà sia su supporto informatico che cartaceo: fino a 100 piante



Unità di misura	cp
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 624,00000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 803,09
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 106,08000
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 5,30400
Utili di impresa (10%)	€ 73,00800
Incidenza Manodopera al ---%	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 5,30400

Codice regionale:
Articolo:

CAM24_V02.010.010.B
B

Censimento quantitativo di alberi, arbusti e siepi con riconoscimento botanico, misurazioni essenziali (circonferenza fusto, altezza pianta). E' compreso il posizionamento del singolo albero censito su base cartografica, fornita in versione digitale dal committente. La restituzione dei dati sarà sia su supporto informatico che cartaceo:101 piante a 1000 piante

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 5,60000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 7,21
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 0,95200
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,04760
Utili di impresa (10%)	€ 0,65520
Incidenza Manodopera al ---%	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,04760

Codice regionale:
Articolo:

CAM24_V02.010.010.C
C

Censimento quantitativo di alberi, arbusti e siepi con riconoscimento botanico, misurazioni essenziali (circonferenza fusto, altezza pianta). E' compreso il posizionamento del singolo albero censito su base cartografica, fornita in versione digitale dal committente. La restituzione dei dati sarà sia su supporto informatico che cartaceo: 1001 piante a 10.000 piante

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 5,20000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 6,69
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 0,88400
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,04420
Utili di impresa (10%)	€ 0,60840
Incidenza Manodopera al ---%	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,04420

Codice regionale:
Articolo:

CAM24_V02.010.010.D
D

Censimento quantitativo di alberi, arbusti e siepi con riconoscimento botanico, misurazioni essenziali (circonferenza fusto, altezza pianta). E' compreso il posizionamento del singolo albero censito su base cartografica, fornita in versione digitale dal committente. La restituzione dei dati sarà sia su supporto informatico che cartaceo:oltre 10.000 piante



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 4,00000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 5,15
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 0,68000
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,03400
Utili di impresa (10%)	€ 0,46800
Incidenza Manodopera al ---%	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,03400

Codice regionale: CAM24_V02 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE

Codice regionale: CAM24_V02.010 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: CENSIMENTI ED INDAGINI

Codice regionale: CAM24_V02.010.015 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Verifica dei sintomi e dei danni esterni delle piante arboree

Codice regionale: CAM24_V02.010.015.A
Articolo: A Verifica dei sintomi e dei danni esterni delle piante arboree mediante l'applicazione del metodo VTA (Visual Tree Assessment), secondo i protocolli in uso e di dominio pubblico, sia che si tratti di indagine ex-novo che di riconrollo, comprensiva di documentazione fotografica e di relazione tecnica descrittiva dei danni e degli interventi manutentivi consigliati, con firma di tecnico abilitato iscritto all'ordine professionale.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 23,96860
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 30,85
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 4,07466
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,20373
Utili di impresa (10%)	€ 2,80433
Incidenza Manodopera al ---%	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,20373

Codice regionale: CAM24_V02 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE

Codice regionale: CAM24_V02.010 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: CENSIMENTI ED INDAGINI

Codice regionale: CAM24_V02.010.020 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Verifica dei sintomi e dei danni esterni delle piante arboree monumentali o di pregio

Codice regionale: CAM24_V02.010.020.A
Articolo: A Verifica visiva dei sintomi e dei danni esterni delle piante arboree monumentali o di pregio paesaggistico mediante l'applicazione del metodo VTA (Visual Tree Assessment), secondo i protocolli in uso e di dominio pubblico, sia che si tratti di indagine ex-novo che di riconrollo, comprensiva di documentazione fotografica e di relazione tecnica descrittiva dei danni e degli interventi manutentivi consigliati, con firma di tecnico abilitato iscritto all'ordine professionale.



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 37,93920
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 48,83
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 6,44966
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,32248
Utili di impresa (10%)	€ 4,43889
Incidenza Manodopera al ---%	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,32248

Codice regionale: CAM24_V02 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE

Codice regionale: CAM24_V02.010 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: CENSIMENTI ED INDAGINI

Codice regionale: CAM24_V02.010.025 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Indagini strumentali su piante arboree

Codice regionale: CAM24_V02.010.025.A
Articolo: A

Esame visivo di valutazione della stabilità di un'alberatura con metodo VTA (Visual Tree Assessment), finalizzato all'individuazione di eventuali anomalie visibili esternamente. Sono rilevati i seguenti dati: numero progressivo dell'albero, specie arborea di appartenenza, tipologia dell'area verde, posizione, sesto, forma, dati strutturali (dimensioni tronco, altezza dell'albero, dimensioni della chioma). Prevede l'utilizzo di attrezzature manuali quali martello di gomma, root-inspector, etc... Durante questo esame dovranno essere individuati anche tutti i soggetti che dovranno richiedere un ulteriore approfondimento delle indagini (analisi strumentale). Tutti gli alberi dovranno essere identificabili mediante apposizione di cartellini numerici in alluminio o plastica (definiti nella forma e nel colore dalla D.L.). Tale valutazione comprende la fornitura di una relazione tecnica, debitamente firmata dal Tecnico responsabile delle indagini per piena assunzione di responsabilità, comprendente:

- ambito di appartenenza attribuito;
 - classificazione tassonomica;
 - dimensioni della pianta (diametro del tronco, altezza totale, diametro della chioma);
 - caratteristiche dell'area di radicazione e dell'impianto;
 - elenco dei difetti visibili riscontrati (a livello del colletto, del tronco e della chioma);
 - descrizione delle indagini strumentali effettuate;
 - classe di rischio fitostatico (FRC);
 - giudizio sulle analisi strumentali;
 - commenti relativi a particolari anomalie rilevate o alle analisi effettuate;
 - descrizione delle operazioni necessarie alla messa in sicurezza dei singoli soggetti arborei.
- Esame visivo di un'alberatura di diametro: - fino a Ø 40 cm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 20,12500
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 25,90
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 3,42125
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,17106
Utili di impresa (10%)	€ 2,35463
Incidenza Manodopera al ---%	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,17106

Codice regionale: CAM24_V02.010.025.B
Articolo: B

Esame visivo di valutazione della stabilità di un'alberatura con metodo VTA (Visual Tree Assessment), finalizzato all'individuazione di eventuali anomalie visibili esternamente. Sono rilevati i seguenti dati: numero progressivo dell'albero, specie arborea di appartenenza, tipologia dell'area verde, posizione, sesto, forma, dati strutturali (dimensioni tronco, altezza dell'albero, dimensioni della chioma). Prevede l'utilizzo di attrezzature manuali quali martello di gomma, root-inspector, etc... Durante questo esame dovranno essere individuati anche tutti i soggetti che dovranno richiedere un ulteriore approfondimento delle indagini (analisi strumentale). Tutti gli alberi dovranno essere identificabili mediante apposizione di cartellini numerici in alluminio o plastica (definiti nella forma e nel colore dalla D.L.). Tale valutazione comprende la fornitura di una relazione tecnica, debitamente firmata dal Tecnico responsabile delle indagini per piena assunzione di responsabilità, comprendente:

- ambito di appartenenza attribuito;
- classificazione tassonomica;
- dimensioni della pianta (diametro del tronco, altezza totale, diametro della chioma);
- caratteristiche dell'area di radicazione e dell'impianto;
- elenco dei difetti visibili riscontrati (a livello del colletto, del tronco e della chioma);
- descrizione delle indagini strumentali effettuate;
- classe di rischio fitostatico (FRC);
- giudizio sulle analisi strumentali;



- commenti relativi a particolari anomalie rilevate o alle analisi effettuate;
 - descrizione delle operazioni necessarie alla messa in sicurezza dei singoli soggetti arborei.
 Esame visivo di un'alberatura di diametro: - Ø 41 + 80 cm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 22,62000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 29,11
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 3,84540
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,19227
Utili di impresa (10%)	€ 2,64654
Incidenza Manodopera al ---%	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,19227

Codice regionale: CAM24_V02.010.025.C

Articolo:

C

Esame visivo di valutazione della stabilità di un'alberatura con metodo VTA (Visual Tree Assessment), finalizzato all'individuazione di eventuali anomalie visibili esternamente. Sono rilevati i seguenti dati: numero progressivo dell'albero, specie arborea di appartenenza, tipologia dell'area verde, posizione, sesto, forma, dati strutturali (dimensioni tronco, altezza dell'albero, dimensioni della chioma). Prevede l'utilizzo di attrezzature manuali quali martello di gomma, root-inspector, etc... Durante questo esame dovranno essere individuati anche tutti i soggetti che dovranno richiedere un ulteriore approfondimento delle indagini (analisi strumentale). Tutti gli alberi dovranno essere identificabili mediante apposizione di cartellini numerici in alluminio o plastica (definiti nella forma e nel colore dalla D.L.). Tale valutazione comprende la fornitura di una relazione tecnica, debitamente firmata dal Tecnico responsabile delle indagini per piena assunzione di responsabilità, comprendente:

- ambito di appartenenza attribuito;
 - classificazione tassonomica;
 - dimensioni della pianta (diametro del tronco, altezza totale, diametro della chioma);
 - caratteristiche dell'area di radicazione e dell'impianto;
 - elenco dei difetti visibili riscontrati (a livello del colletto, del tronco e della chioma);
 - descrizione delle indagini strumentali effettuate;
 - classe di rischio fitostatico (FRC);
 - giudizio sulle analisi strumentali;
 - commenti relativi a particolari anomalie rilevate o alle analisi effettuate;
 - descrizione delle operazioni necessarie alla messa in sicurezza dei singoli soggetti arborei.
- Esame visivo di un'alberatura di diametro: - Ø 81 + 120 cm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 24,18500
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 31,13
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 4,11145
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,20557
Utili di impresa (10%)	€ 2,82965
Incidenza Manodopera al ---%	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,20557

Codice regionale: CAM24_V02.010.025.D

Articolo:

D

Esame strumentale da terra o in quota, effettuato utilizzando, a seconda della necessità, gli strumenti previsti dalla metodologia VTA: Martello elettronico ad impulsi, Resistograph e Frattometro meccanico.

Tale valutazione comprende la fornitura di una relazione tecnica, debitamente firmata dal Tecnico responsabile delle indagini per piena assunzione di responsabilità, comprendente:

- ambito di appartenenza attribuito;
- classificazione tassonomica;
- dimensioni della pianta (diametro del tronco, altezza totale, diametro della chioma);
- caratteristiche dell'area di radicazione e dell'impianto;
- elenco dei difetti visibili riscontrati (a livello del colletto, del tronco e della chioma);
- descrizione delle indagini strumentali effettuate;
- classe di rischio fitostatico (FRC);
- giudizio sulle analisi strumentali;
- commenti relativi a particolari anomalie rilevate o alle analisi effettuate;
- descrizione delle operazioni necessarie alla messa in sicurezza dei singoli soggetti arborei.

Escluso noleggio di piattaforma aerea.

Esame strumentale da terra di un'alberatura di diametro: - fino a Ø 40 cm



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 90,72000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 116,76
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 15,42240
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,77112
Utili di impresa (10%)	€ 10,61424
Incidenza Manodopera al ---%	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,77112

Codice regionale:**CAM24_V02.010.025.E****Articolo:**

E Esame strumentale da terra o in quota, effettuato utilizzando, a seconda della necessità, gli strumenti previsti dalla metodologia VTA: Martello elettronico ad impulsi, Resistograph e Frattometro meccanico.
Tale valutazione comprende la fornitura di una relazione tecnica, debitamente firmata dal Tecnico responsabile delle indagini per piena assunzione di responsabilità, comprendente:

- ambito di appartenenza attribuito;
- classificazione tassonomica;
- dimensioni della pianta (diametro del tronco, altezza totale, diametro della chioma);
- caratteristiche dell'area di radicazione e dell'impianto;
- elenco dei difetti visibili riscontrati (a livello del colletto, del tronco e della chioma);
- descrizione delle indagini strumentali effettuate;
- classe di rischio fitostatico (FRC);
- giudizio sulle analisi strumentali;
- commenti relativi a particolari anomalie rilevate o alle analisi effettuate;
- descrizione delle operazioni necessarie alla messa in sicurezza dei singoli soggetti arborei.

Escluso noleggio di piattaforma aerea.
Esame strumentale da terra di un'alberatura di diametro: - Ø 41 ÷ 80 cm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 105,62000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 135,93
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 17,95540
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,89777
Utili di impresa (10%)	€ 12,35754
Incidenza Manodopera al ---%	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,89777

Codice regionale:**CAM24_V02.010.025.F****Articolo:**

F Esame strumentale da terra o in quota, effettuato utilizzando, a seconda della necessità, gli strumenti previsti dalla metodologia VTA: Martello elettronico ad impulsi, Resistograph e Frattometro meccanico.
Tale valutazione comprende la fornitura di una relazione tecnica, debitamente firmata dal Tecnico responsabile delle indagini per piena assunzione di responsabilità, comprendente:

- ambito di appartenenza attribuito;
- classificazione tassonomica;
- dimensioni della pianta (diametro del tronco, altezza totale, diametro della chioma);
- caratteristiche dell'area di radicazione e dell'impianto;
- elenco dei difetti visibili riscontrati (a livello del colletto, del tronco e della chioma);
- descrizione delle indagini strumentali effettuate;
- classe di rischio fitostatico (FRC);
- giudizio sulle analisi strumentali;
- commenti relativi a particolari anomalie rilevate o alle analisi effettuate;
- descrizione delle operazioni necessarie alla messa in sicurezza dei singoli soggetti arborei.

Escluso noleggio di piattaforma aerea.
Esame strumentale da terra di un'alberatura di diametro: - Ø 81 ÷ 120 cm



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 113,13000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 145,60
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 19,23210
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,96161
Utili di impresa (10%)	€ 13,23621
Incidenza Manodopera al ---%	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,96161

Codice regionale: CAM24_V02 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE

Codice regionale: CAM24_V02.010 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: CENSIMENTI ED INDAGINI

Codice regionale: CAM24_V02.010.030 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Indagini strumentali su piante monumentali o di pregio

Codice regionale: CAM24_V02.010.030.A
Articolo: A

Esame visivo di valutazione della stabilità di un'alberatura con metodo VTA (Visual Tree Assessment), finalizzato all'individuazione di eventuali anomalie visibili esternamente. Sono rilevati i seguenti dati: numero progressivo dell'albero, specie arborea di appartenenza, tipologia dell'area verde, posizione, sesto, forma, dati strutturali (dimensioni tronco, altezza dell'albero, dimensioni della chioma). Prevede l'utilizzo di attrezzature manuali quali martello di gomma, root-inspector, etc... Durante questo esame dovranno essere individuati anche tutti i soggetti che dovranno richiedere un ulteriore approfondimento delle indagini (analisi strumentale). Tutti gli alberi dovranno essere identificabili mediante apposizione di cartellini numerici in alluminio o plastica (definiti nella forma e nel colore dalla D.L.). Tale valutazione comprende la fornitura di una relazione tecnica, debitamente firmata dal Tecnico responsabile delle indagini per piena assunzione di responsabilità, comprendente:

- ambito di appartenenza attribuito;
 - classificazione tassonomica;
 - dimensioni della pianta (diametro del tronco, altezza totale, diametro della chioma);
 - caratteristiche dell'area di radicazione e dell'impianto;
 - elenco dei difetti visibili riscontrati (a livello del colletto, del tronco e della chioma);
 - descrizione delle indagini strumentali effettuate;
 - classe di rischio fitostatico (FRC);
 - giudizio sulle analisi strumentali;
 - commenti relativi a particolari anomalie rilevate o alle analisi effettuate;
 - descrizione delle operazioni necessarie alla messa in sicurezza dei singoli soggetti arborei.
- Esame visivo di un'alberatura di diametro: - oltre Ø 120 cm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 33,60000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 43,24
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 5,71200
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,28560
Utili di impresa (10%)	€ 3,93120
Incidenza Manodopera al ---%	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,28560

Codice regionale: CAM24_V02.010.030.B
Articolo: B

Esame strumentale da terra o in quota, effettuato utilizzando, a seconda della necessità, gli strumenti previsti dalla metodologia VTA: Martello elettronico ad impulsi, Resistograph e Frattometro meccanico. Tale valutazione comprende la fornitura di una relazione tecnica, debitamente firmata dal Tecnico responsabile delle indagini per piena assunzione di responsabilità, comprendente:

- ambito di appartenenza attribuito;
- classificazione tassonomica;
- dimensioni della pianta (diametro del tronco, altezza totale, diametro della chioma);
- caratteristiche dell'area di radicazione e dell'impianto;
- elenco dei difetti visibili riscontrati (a livello del colletto, del tronco e della chioma);
- descrizione delle indagini strumentali effettuate;
- classe di rischio fitostatico (FRC);
- giudizio sulle analisi strumentali;
- commenti relativi a particolari anomalie rilevate o alle analisi effettuate;
- descrizione delle operazioni necessarie alla messa in sicurezza dei singoli soggetti arborei.

Escluso noleggio di piattaforma aerea.

Esame strumentale da terra di un'alberatura di diametro: - oltre Ø 120 cm



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 141,75500
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 182,44
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 24,09835
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,20492
Utili di impresa (10%)	€ 16,58534
Incidenza Manodopera al ---%	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 1,20492

Codice regionale: CAM24_V02 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE

Codice regionale: CAM24_V02.020 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: MESSA A DIMORA, SEMINA, TAPPETI ERBOSI

Codice regionale: CAM24_V02.020.010 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Spianamento generale dell'area

Codice regionale: CAM24_V02.020.010.A (CAM)
Articolo: A Spianamento generale dell'area, al fine di riportarla alle quote di progetto, mediante scavo e riporto entro una altezza media di 10/15 cm del terreno di superficie esistente sul posto onde portarlo al giusto livello per il deflusso delle acque, eseguito con mezzi meccanici a controllo automatico

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 0,50308
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 0,65
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 0,08552
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,00428
Utili di impresa (10%)	€ 0,05886
Incidenza Manodopera al 28,62%	€ 0,18529
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,00428

Codice regionale: CAM24_V02 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE

Codice regionale: CAM24_V02.020 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: MESSA A DIMORA, SEMINA, TAPPETI ERBOSI

Codice regionale: CAM24_V02.020.015 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Fresatura del terreno con motocoltivatore

Codice regionale: CAM24_V02.020.015.A (CAM)
Articolo: A Fresatura del terreno con motocoltivatore per una profondità di 15 cm:Superfici inferiori a 600 mq



Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 0,52826
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 0,68
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 0,08980
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,00449
Utili di impresa (10%)	€ 0,06181
Incidenza Manodopera al 76,19%	€ 0,51800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,00449

Codice regionale: CAM24_V02.020.015.B (CAM)
Articolo: B Fresatura del terreno con motocoltivatore per una profondità di 15 cm:Superfici oltre 600 mq

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 0,55904
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 0,72
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 0,09504
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,00475
Utili di impresa (10%)	€ 0,06541
Incidenza Manodopera al 72%	€ 0,51800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,00475

Codice regionale: CAM24_V02 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE

Codice regionale: CAM24_V02.020 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: MESSA A DIMORA, SEMINA, TAPPETI ERBOSI

Codice regionale: CAM24_V02.020.020 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Vangatura manuale del terreno

Codice regionale: CAM24_V02.020.020.A (CAM)
Articolo: A Vangatura manuale del terreno fino alla profondità di 0,2 m

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 5,11406
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 6,58
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 0,86939
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,04347
Utili di impresa (10%)	€ 0,59835
Incidenza Manodopera al 73,99%	€ 4,87000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,04347

Codice regionale: CAM24_V02 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE

Codice regionale: CAM24_V02.020 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: MESSA A DIMORA, SEMINA, TAPPETI ERBOSI



Codice regionale: CAM24_V02.020.025 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Vangatura di siepi e cespugli

Codice regionale: CAM24_V02.020.025.A (CAM)
Articolo: A Vangatura di siepi e cespugli con diserbo ed eliminazione di ogni ripullulo di specie estranee, intervento comprensivo di ogni mezzo

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 2,58026
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 3,32
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 0,43864
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,02193
Utili di impresa (10%)	€ 0,30189
Incidenza Manodopera al 15,6%	€ 0,51800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,02193

Codice regionale: CAM24_V02 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE

Codice regionale: CAM24_V02.020 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: MESSA A DIMORA, SEMINA, TAPPETI ERBOSI

Codice regionale: CAM24_V02.020.030 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Erpicatura manuale e livellamento del terreno

Codice regionale: CAM24_V02.020.030.A (CAM)
Articolo: A Erpicatura manuale e livellamento del terreno dopo vangatura e/o fresatura

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 0,52826
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 0,68
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 0,08980
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,00449
Utili di impresa (10%)	€ 0,06181
Incidenza Manodopera al 76,19%	€ 0,51800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,00449

Codice regionale: CAM24_V02 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE

Codice regionale: CAM24_V02.020 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: MESSA A DIMORA, SEMINA, TAPPETI ERBOSI

Codice regionale: CAM24_V02.020.035 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Preparazione del terreno al trapianto mediante lavorazione meccanica del terreno

Codice regionale: CAM24_V02.020.035.A (CAM)
Articolo: A Preparazione del terreno al trapianto mediante lavorazione meccanica del terreno fino alla profondità di 15 cm e successivi passaggi di affinamento meccanico e manuale, eliminazione di ciottoli, sassi ed erbe, completamento a mano nelle parti non raggiungibili dalle macchine:Superfici fino a 200 mq



Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 2,60297
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 3,35
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 0,44250
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,02213
Utili di impresa (10%)	€ 0,30455
Incidenza Manodopera al 60,22%	€ 2,01722
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,02213

Codice regionale:**CAM24_V02.020.035.B (CAM)****Articolo:**

B Preparazione del terreno al trapianto mediante lavorazione meccanica del terreno fino alla profondità di 15 cm e successivi passaggi di affinamento meccanico e manuale, eliminazione di ciottoli, sassi ed erbe, completamente a mano nelle parti non raggiungibili dalle macchine: Superfici tra 200 e 1000 mq

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1,15481
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 1,49
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 0,19632
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,00982
Utili di impresa (10%)	€ 0,13511
Incidenza Manodopera al 55,13%	€ 0,81938
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,00982

Codice regionale:**CAM24_V02.020.035.C (CAM)****Articolo:**

C Preparazione del terreno al trapianto mediante lavorazione meccanica del terreno fino alla profondità di 15 cm e successivi passaggi di affinamento meccanico e manuale, eliminazione di ciottoli, sassi ed erbe, completamente a mano nelle parti non raggiungibili dalle macchine: Superfici tra 1000 e 5.000 mq

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 0,73158
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 0,94
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 0,12437
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,00622
Utili di impresa (10%)	€ 0,08560
Incidenza Manodopera al 54,91%	€ 0,51700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,00622

Codice regionale:**CAM24_V02.020.035.D (CAM)****Articolo:**

D Preparazione del terreno al trapianto mediante lavorazione meccanica del terreno fino alla profondità di 15 cm e successivi passaggi di affinamento meccanico e manuale, eliminazione di ciottoli, sassi ed erbe, completamente a mano nelle parti non raggiungibili dalle macchine: Superfici oltre 5000 mq



Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 0,63520
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 0,82
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 0,10798
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,00540
Utili di impresa (10%)	€ 0,07432
Incidenza Manodopera al 57,03%	€ 0,46618
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,00540

Codice regionale: CAM24_V02 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE

Codice regionale: CAM24_V02.020 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: MESSA A DIMORA, SEMINA, TAPPETI ERBOSI

Codice regionale: CAM24_V02.020.040 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Fornitura e spargimento in pieno campo di composti di origine vegetale per usi agronomici

Codice regionale: CAM24_V02.020.040.A (CAM)
Articolo: A Fornitura e spargimento in pieno campo di compost di origine vegetale per usi agronomici, per uno spessore di 5 cm, nelle zone interessate da miglioramento della struttura del terreno

Unità di misura	mc
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 43,55338
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 56,05
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 7,40407
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,37020
Utili di impresa (10%)	€ 5,09575
Incidenza Manodopera al 7,67%	€ 4,29742
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,37020

Codice regionale: CAM24_V02 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE

Codice regionale: CAM24_V02.020 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: MESSA A DIMORA, SEMINA, TAPPETI ERBOSI

Codice regionale: CAM24_V02.020.045 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Stesa e modellazione di terra di coltivo

Codice regionale: CAM24_V02.020.045.A (CAM)
Articolo: A Stesa e modellazione di terra di coltivo, per piccole quantità, esclusa la fornitura: eseguita a mano

Unità di misura	mc
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 27,21494
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 35,03
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 4,62654
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,23133
Utili di impresa (10%)	€ 3,18415
Incidenza Manodopera al 62,58%	€ 21,91770
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,23133



Codice regionale: CAM24_V02.020.045.B (CAM)
Articolo: B Stesa e modellazione di terra di coltivo, per piccole quantità, esclusa la fornitura: con impiego di mezzo meccanico

Unità di misura	mc
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 9,83427
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 12,66
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 1,67183
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,08359
Utili di impresa (10%)	€ 1,15061
Incidenza Manodopera al 39,27%	€ 4,97000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,08359

Codice regionale: CAM24_V02 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE

Codice regionale: CAM24_V02.020 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: MESSA A DIMORA, SEMINA, TAPPETI ERBOSI

Codice regionale: CAM24_V02.020.050 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Preparazione del terreno alla semina o al trapianto

Codice regionale: CAM24_V02.020.050.A (CAM)
Articolo: A Preparazione del terreno alla semina o al trapianto, consistente in lavorazione meccanica alla profondità di 40 cm, erpicatura ed affinamento meccanico:Superfici inferiori a 5.000 mq

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 0,23622
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 0,30
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 0,04016
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,00201
Utili di impresa (10%)	€ 0,02764
Incidenza Manodopera al 65,39%	€ 0,19880
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,00201

Codice regionale: CAM24_V02.020.050.B (CAM)
Articolo: B Preparazione del terreno alla semina o al trapianto, consistente in lavorazione meccanica alla profondità di 40 cm, erpicatura ed affinamento meccanico:Superfici superiori a 5.000 mq

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 0,22353
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 0,29
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 0,03800
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,00190
Utili di impresa (10%)	€ 0,02615
Incidenza Manodopera al 69,1%	€ 0,19880
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,00190



Codice regionale: CAM24_V02 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE

Codice regionale: CAM24_V02.020 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: MESSA A DIMORA, SEMINA, TAPPETI ERBOSI

Codice regionale: CAM24_V02.020.055 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Drenaggi in profondità cm 50/60

Codice regionale: CAM24_V02.020.055.A (CAM)

Articolo: A Drenaggi in profondità cm 50/60 mediante scavo a sezione ristretta, stesa di tubo fessurato diametro 110 mm, su letto di sabbia, compreso raccordo al collettore, reinterro con ghiaietto da 2 fino a 15 mm dal piano, finito poi con terra.

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 14,81234
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 19,06
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 2,51810
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,12591
Utili di impresa (10%)	€ 1,73304
Incidenza Manodopera al 20,63%	€ 3,93200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,12591

Codice regionale: CAM24_V02 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE

Codice regionale: CAM24_V02.020 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: MESSA A DIMORA, SEMINA, TAPPETI ERBOSI

Codice regionale: CAM24_V02.020.060 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Concimazione di fondo

Codice regionale: CAM24_V02.020.060.A (CAM)

Articolo: A Concimazione di fondo con fornitura, stesa ed interrimento di concime organico (2000/5000 kg/Ha), perfosfato minerale (100-600 kg/Ha), solfato potassico (100-400Kg/Ha) e solfato ferroso-esclusa fornitura prodotti.

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 0,16917
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 0,22
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 0,02876
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,00144
Utili di impresa (10%)	€ 0,01979
Incidenza Manodopera al 42,53%	€ 0,09260
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,00144

Codice regionale: CAM24_V02 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE

Codice regionale: CAM24_V02.020 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: MESSA A DIMORA, SEMINA, TAPPETI ERBOSI

Codice regionale: CAM24_V02.020.065 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Concimazione dei tappeti erbosi con concimi specifici per prati

Codice regionale: CAM24_V02.020.065.A (CAM)

Articolo: A Concimazione dei tappeti erbosi con concimi specifici per prati, distribuzione a spaglio o manuale, con carrello o meccanica, escluso il prodotto:Superfici fino a 500 mq



Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 0,60008
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 0,77
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 0,10201
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,00510
Utili di impresa (10%)	€ 0,07021
Incidenza Manodopera al 67,07%	€ 0,51800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,00510

Codice regionale: CAM24_V02.020.065.B (CAM)

Articolo: B Concimazione dei tappeti erbosi con concimi specifici per prati, distribuzione a spaglio o manuale, con carrello o meccanica, escluso il prodotto:Superfici da 501 a 2.000 mq

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 0,60008
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 0,77
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 0,10201
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,00510
Utili di impresa (10%)	€ 0,07021
Incidenza Manodopera al 67,07%	€ 0,51800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,00510

Codice regionale: CAM24_V02.020.065.C (CAM)

Articolo: C Concimazione dei tappeti erbosi con concimi specifici per prati, distribuzione a spaglio o manuale, con carrello o meccanica, escluso il prodotto:Superfici oltre 2.000 mq

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1,03100
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 1,33
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 0,17527
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,00876
Utili di impresa (10%)	€ 0,12063
Incidenza Manodopera al 39,04%	€ 0,51800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,00876

Codice regionale: CAM24_V02 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE

Codice regionale: CAM24_V02.020 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: MESSA A DIMORA, SEMINA, TAPPETI ERBOSI

Codice regionale: CAM24_V02.020.070 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Formazione di un terreno erboso con preparazione manuale del terreno

Codice regionale: CAM24_V02.020.070.A (CAM)

Articolo: A Formazione di un terreno erboso con preparazione manuale del terreno (pulizia, vangatura, erpicatura)



Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 2,51318
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 3,23
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 0,42724
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,02136
Utili di impresa (10%)	€ 0,29404
Incidenza Manodopera al 64,06%	€ 2,07200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,02136

Codice regionale: CAM24_V02 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE

Codice regionale: CAM24_V02.020 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: MESSA A DIMORA, SEMINA, TAPPETI ERBOSI

Codice regionale: CAM24_V02.020.075 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Formazione del tappeto erboso con preparazione meccanica del terreno

Codice regionale: CAM24_V02.020.075.A (CAM)

Articolo: A Formazione del tappeto erboso con preparazione meccanica del terreno (pulizia dell'area, aratura/vangatura, erpicatura), con concimazione di fornitura di 100 g di concime composto ternario al m² e di 30 g di seme al m², semina, rullatura, escluso eventuale ammendante organico ed irrigazione: Per singole superfici da 200 a 1.000 mq

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 2,10118
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 2,70
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 0,35720
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,01786
Utili di impresa (10%)	€ 0,24584
Incidenza Manodopera al 33,52%	€ 0,90640
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,01786

Codice regionale: CAM24_V02.020.075.B (CAM)

Articolo: B Formazione del tappeto erboso con preparazione meccanica del terreno (pulizia dell'area, aratura/vangatura, erpicatura), con concimazione di fornitura di 100 g di concime composto ternario al m² e di 30 g di seme al m², semina, rullatura, escluso eventuale ammendante organico ed irrigazione: Per superfici da 1.000÷2.000 mq

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1,58115
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 2,03
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 0,26880
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,01344
Utili di impresa (10%)	€ 0,18500
Incidenza Manodopera al 33,41%	€ 0,67980
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,01344

Codice regionale: CAM24_V02.020.075.C (CAM)

Articolo: C Formazione del tappeto erboso con preparazione meccanica del terreno (pulizia dell'area, aratura/vangatura, erpicatura), con concimazione di fornitura di 100 g di concime composto ternario al m² e di 30 g di seme al m², semina, rullatura, escluso eventuale ammendante organico ed irrigazione: Per le superfici oltre i 2.000 mq



Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1,06111
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 1,37
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 0,18039
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,00902
Utili di impresa (10%)	€ 0,12415
Incidenza Manodopera al 33,19%	€ 0,45320
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,00902

Codice regionale: CAM24_V02 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE

Codice regionale: CAM24_V02.020 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: MESSA A DIMORA, SEMINA, TAPPETI ERBOSI

Codice regionale: CAM24_V02.020.080 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Preparazione delle buche per la posa in opera di piante arboree ed arbustive

Codice regionale: CAM24_V02.020.080.A (CAM)
Articolo: A Preparazione delle buche per la posa in opera di piante arboree ed arbustive, operazione consistente nell'apertura della buca eseguita con mezzo meccanico, posa del materiale di risulta a fianco della buca se lungo via stradali o con interramento in sito nel caso di sistemazione a verde, minimo 30 buche: In parchi e giardini senza vincoli

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 0,60008
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 0,77
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 0,10201
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,00510
Utili di impresa (10%)	€ 0,07021
Incidenza Manodopera al 67,07%	€ 0,51800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,00510

Codice regionale: CAM24_V02.020.080.B (CAM)
Articolo: B Preparazione delle buche per la posa in opera di piante arboree ed arbustive, operazione consistente nell'apertura della buca eseguita con mezzo meccanico, posa del materiale di risulta a fianco della buca se lungo via stradali o con interramento in sito nel caso di sistemazione a verde, minimo 30 buche: In vie alberate, senza macchine in sosta

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 0,63086
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 0,81
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 0,10725
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,00536
Utili di impresa (10%)	€ 0,07381
Incidenza Manodopera al 63,8%	€ 0,51800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,00536

Codice regionale: CAM24_V02.020.080.C (CAM)
Articolo: C Preparazione delle buche per la posa in opera di piante arboree ed arbustive, operazione consistente nell'apertura della buca eseguita con mezzo meccanico, posa del materiale di risulta a fianco della buca se lungo via stradali o con interramento in sito nel



caso di sistemazione a verde, minimo 30 buche: In vie alberate con parcheggio autovetture

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 2,47214
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 3,18
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 0,42026
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,02101
Utili di impresa (10%)	€ 0,28924
Incidenza Manodopera al 65,12%	€ 2,07200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,02101

Codice regionale: CAM24_V02 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE

Codice regionale: CAM24_V02.020 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: MESSA A DIMORA, SEMINA, TAPPETI ERBOSI

Codice regionale: CAM24_V02.020.085 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Messa a dimora di specie erbacee in vaso, densità di 15-25 piante al mq

Codice regionale: CAM24_V02.020.085.A (CAM)
Articolo: A

Messa a dimora di specie erbacee in vaso 9x9 o similari, densità di 15- 25 piante al mq, compresi il terriccio ottenuto per compostazione aerobica controllata di materiali vegetali e/o torba, vagliato e concimato con ph neutro, la fornitura di 40 l di ammendante per mq, la preparazione del terreno, l'impianto, ed una bagnatura con 30 lt di acqua al mq, esclusa la fornitura di piantine: su terreno nudo

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 26,88056
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 34,60
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 4,56970
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,22849
Utili di impresa (10%)	€ 3,14503
Incidenza Manodopera al 61,88%	€ 21,40880
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,22849

Codice regionale: CAM24_V02.020.085.B (CAM)
Articolo: B

Messa a dimora di specie erbacee in vaso 9x9 o similari, densità di 15- 25 piante al mq, compresi il telo pacciamante verde in polipropilene drenante gr. 100/mq, la corteccia di essenze resinose sfusa, priva di impurità, per pacciamatura di piante arboree, arbustive ed erbacee: pezzatura diametro 2,5 - 4 cm, il terriccio ottenuto per compostazione aerobica controllata di materiali vegetali e/o torba, vagliato e concimato con ph neutro, la fornitura di 40 l di ammendante per mq, la preparazione del terreno, l'impianto, ed una bagnatura con 30 lt di acqua al mq, esclusa la fornitura di piantine: su telo pacciamante

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 28,82673
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 37,10
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 4,90054
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,24503
Utili di impresa (10%)	€ 3,37273
Incidenza Manodopera al 46,4%	€ 17,21600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,24503



Codice regionale: CAM24_V02 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE

Codice regionale: CAM24_V02.020 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: MESSA A DIMORA, SEMINA, TAPPETI ERBOSI

Codice regionale: CAM24_V02.020.090 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Messa a dimora di specie arbustive tappezzanti in vaso o fitocella (diam.15,18 o similari), densità di 3-6 piante al mq

Codice regionale: CAM24_V02.020.090.A (CAM)
Articolo: A Messa a dimora di specie arbustive tappezzanti in vaso o fitocella (diam.15,18 o similari), densità di 3-6 piante al mq, compresi il terriccio ottenuto per compostazione aerobica controllata di materiali vegetali e/o torba, vagliato e concimato con ph neutro, la fornitura di 30 l di ammendante per mq, la preparazione del terreno, l'impianto, ed una bagnatura con 30 lt di acqua al mq, esclusa la fornitura di piantine: su terreno nudo

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 18,46996
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 23,77
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 3,13989
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,15699
Utili di impresa (10%)	€ 2,16099
Incidenza Manodopera al 54,68%	€ 12,99820
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,15699

Codice regionale: CAM24_V02.020.090.B (CAM)
Articolo: B Messa a dimora di specie arbustive tappezzanti in vaso o fitocella (diam.15,18 o similari), densità di 3-6 piante al mq, compresi il telo pacciamante verde in polipropilene drenante gr. 100/mq, la corteccia di essenze resinose sfusa, priva di impurità, per pacciamatura di piante arboree, arbustive ed erbacee: pezzatura diametro 2,5 - 4 cm, il terriccio ottenuto per compostazione aerobica controllata di materiali vegetali e/o torba, vagliato e concimato con ph neutro, la fornitura di 30 l di ammendante per mq, la preparazione del terreno, l'impianto, ed una bagnatura con 30 lt di acqua al mq, esclusa la fornitura di piantine: su telo pacciamante

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 40,28891
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 51,85
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 6,84911
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,34246
Utili di impresa (10%)	€ 4,71380
Incidenza Manodopera al 30,97%	€ 16,05660
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,34246

Codice regionale: CAM24_V02 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE

Codice regionale: CAM24_V02.020 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: MESSA A DIMORA, SEMINA, TAPPETI ERBOSI

Codice regionale: CAM24_V02.020.095 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Messa a dimora di specie arbustive

Codice regionale: CAM24_V02.020.095.A (CAM)
Articolo: A Messa a dimora di specie arbustive con zolla o vaso, per altezze fino a 1 m, compresi la fornitura del terriccio ottenuto per compostazione aerobica controllata di materiali vegetali e/o torba vagliato e concimato con ph neutro, la fornitura di 20 l di ammendante, la preparazione del terreno, l'impianto degli arbusti, una bagnatura con 15 l di acqua, esclusa la fornitura di arbusti e la pacciamatura.



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 7,99716
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 10,29
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 1,35952
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,06798
Utili di impresa (10%)	€ 0,93567
Incidenza Manodopera al 39,27%	€ 4,04160
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,06798

Codice regionale: CAM24_V02.020.095.B (CAM)

Articolo: B Messa a dimora di specie arbustive con zolla o vaso, per altezze oltre 1 m, compresi la fornitura del terriccio ottenuto per compostazione aerobica controllata di materiali vegetali e/o torba vagliato e concimato con ph neutro, la fornitura di 20 l di ammendante, la preparazione del terreno, l'impianto degli arbusti, una bagnatura con 15 l di acqua, esclusa la fornitura di arbusti e la pacciamatura.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 15,12918
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 19,47
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 2,57196
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,12860
Utili di impresa (10%)	€ 1,77011
Incidenza Manodopera al 51,89%	€ 10,10400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,12860

Codice regionale: CAM24_V02 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE

Codice regionale: CAM24_V02.020 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: MESSA A DIMORA, SEMINA, TAPPETI ERBOSI

Codice regionale: CAM24_V02.020.100 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Messa a dimora di cespugli in zolla o vaso

Codice regionale: CAM24_V02.020.100.A (CAM)

Articolo: A Messa a dimora di cespugli in zolla o vaso, fornitura e stesa di 30 lt di terriccio torboso, concimazione ed irrigazione con 30 l di acqua, esclusa la fornitura delle piante, la pacciamatura

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 40,85053
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 52,57
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 6,94459
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,34723
Utili di impresa (10%)	€ 4,77951
Incidenza Manodopera al 69,6%	€ 36,59000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,34723

Codice regionale: CAM24_V02 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE



Codice regionale: CAM24_V02.020 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: MESSA A DIMORA, SEMINA, TAPPETI ERBOSI

Codice regionale: CAM24_V02.020.105 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in area verde

Codice regionale: CAM24_V02.020.105.A (CAM)

Articolo: A Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in area verde, posti a piè d'opera dall'impresa, compreso il terriccio ottenuto per compostazione aerobica controllata di materiali vegetali e/o torba, vagliato e concimato con ph neutro, la formazione della conca di compluvio (formella), la fornitura ed il collocamento di pali tutori in legno di pino scortecciati, torniti e impregnati in autoclave con sali speciali antimuffa e antimarciume e con punta: lunghezza 2,5 m - diametro 8 cm, la legatura con corde idonee, la fornitura e la distribuzione di ammendanti, di concimi e una bagnatura con 50/200 l di acqua, compresa la fornitura e posa di tubo dreno interrato per irrigazione, esclusa la fornitura delle piante. Per piante di circ. da 8 a 12 cm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 49,45646
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 63,65
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 8,40760
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,42038
Utili di impresa (10%)	€ 5,78641
Incidenza Manodopera al 33,63%	€ 21,40880
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,66%	€ 0,42038

Codice regionale: CAM24_V02.020.105.B (CAM)

Articolo: B Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in area verde, posti a piè d'opera dall'impresa, compreso il terriccio ottenuto per compostazione aerobica controllata di materiali vegetali e/o torba, vagliato e concimato con ph neutro, la formazione della conca di compluvio (formella), la fornitura ed il collocamento di pali tutori in legno di pino scortecciati, torniti e impregnati in autoclave con sali speciali antimuffa e antimarciume e con punta: lunghezza 2,5 m - diametro 8 cm, la legatura con corde idonee, la fornitura e la distribuzione di ammendanti, di concimi e una bagnatura con 50/200 l di acqua, compresa la fornitura e posa di tubo dreno interrato per irrigazione, esclusa la fornitura delle piante. Per piante di circ. da 12 a 16 cm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 71,70373
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 92,28
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 12,18963
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,60948
Utili di impresa (10%)	€ 8,38934
Incidenza Manodopera al 16,57%	€ 15,29200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,66%	€ 0,60948

Codice regionale: CAM24_V02.020.105.C (CAM)

Articolo: C Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in area verde, posti a piè d'opera dall'impresa, compreso il terriccio ottenuto per compostazione aerobica controllata di materiali vegetali e/o torba, vagliato e concimato con ph neutro, la formazione della conca di compluvio (formella), la fornitura ed il collocamento di pali tutori in legno di pino scortecciati, torniti e impregnati in autoclave con sali speciali antimuffa e antimarciume e con punta: lunghezza 2,5 m - diametro 8 cm, la legatura con corde idonee, la fornitura e la distribuzione di ammendanti, di concimi e una bagnatura con 50/200 l di acqua, compresa la fornitura e posa di tubo dreno interrato per irrigazione, esclusa la fornitura delle piante. Per piante di circ. da 16 a 20 cm



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 86,27054
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 111,03
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 14,66599
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,73330
Utili di impresa (10%)	€ 10,09365
Incidenza Manodopera al 39,28%	€ 43,61280
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,73330

Codice regionale: CAM24_V02.020.105.D (CAM)

Articolo:

D Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in area verde, posti a piè d'opera dall'impresa, compreso il reinterro, la formazione della conca di compluvio (formella), la fornitura ed il collocamento di pali tutori in legno trattato, la legatura con corde idonee, la fornitura e la distribuzione di ammendanti, di concimi e una bagnatura con 50/200 l di acqua, compresa la fornitura e posa di tubo dreno interrato per irrigazione, esclusa la fornitura delle piante: Per piante di circ. da 20 a 25 cm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 129,39220
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 166,53
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 21,99667
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,09983
Utili di impresa (10%)	€ 15,13889
Incidenza Manodopera al 47,62%	€ 79,29600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 1,09983

Codice regionale: CAM24_V02.020.105.E (CAM)

Articolo:

E Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in area verde, posti a piè d'opera dall'impresa, compreso il terriccio ottenuto per compostazione aerobica controllata di materiali vegetali e/o torba, vagliato e concimato con ph neutro, la formazione della conca di compluvio (formella), la fornitura ed il collocamento di pali tutori in legno di pino scortecciati, torniti e impregnati in autoclave con sali speciali antimuffa e antimarciume e con punta: lunghezza 2,5 m - diametro 8 cm, la legatura con corde idonee, la fornitura e la distribuzione di ammendanti, di concimi e una bagnatura con 50/200 l di acqua, compresa la fornitura e posa di tubo dreno interrato per irrigazione, esclusa la fornitura delle piante. Per piante di circ. da 25 a 30 cm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 195,86530
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 252,08
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 33,29710
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,66486
Utili di impresa (10%)	€ 22,91624
Incidenza Manodopera al 47,19%	€ 118,94400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 1,66486

Codice regionale: CAM24_V02.020.105.F (CAM)

Articolo:

F Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in area verde, posti a piè d'opera dall'impresa, compreso il terriccio ottenuto per compostazione aerobica controllata di materiali vegetali e/o torba, vagliato e concimato con ph neutro, la formazione della conca di compluvio (formella), la fornitura ed il collocamento di pali tutori in legno di pino scortecciati, torniti e impregnati in autoclave con sali speciali antimuffa e antimarciume e con punta: lunghezza 3,0 m - diametro 10 cm, la legatura con corde idonee, la fornitura e la distribuzione di ammendanti, di concimi e una bagnatura con 50/200 l di acqua, compresa la fornitura e posa di tubo dreno interrato per irrigazione, esclusa la fornitura delle piante. Per piante di circ. da 30 a 40 cm



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 313,47534
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 403,44
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 53,29081
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,66454
Utili di impresa (10%)	€ 36,67662
Incidenza Manodopera al 39,31%	€ 158,59200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 2,66454

Codice regionale: CAM24_V02.020.105.G (CAM)
Articolo: G

Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in area verde, posti a piè d'opera dall'impresa, compreso il terriccio ottenuto per compostazione aerobica controllata di materiali vegetali e/o torba, vagliato e concimato con ph neutro, la formazione della conca di compluvio (formella), la fornitura ed il collocamento di pali tutori in legno di pino scortecciati, torniti e impregnati in autoclave con sali speciali antimuffa e antimarciume e con punta: lunghezza 3,0 m - diametro 10 cm, la legatura con corde idonee, la fornitura e la distribuzione di ammendanti, di concimi e una bagnatura con 50/200 l di acqua, compresa la fornitura e posa di tubo dreno interrato per irrigazione, esclusa la fornitura delle piante. Per piante di circ. da 40 a 50 cm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 507,72334
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 653,44
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 86,31297
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 4,31565
Utili di impresa (10%)	€ 59,40363
Incidenza Manodopera al 36,41%	€ 237,88800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 4,31565

Codice regionale: CAM24_V02 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE

Codice regionale: CAM24_V02.020 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: MESSA A DIMORA, SEMINA, TAPPETI ERBOSI

Codice regionale: CAM24_V02.020.110 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in aiuole stradali

Codice regionale: CAM24_V02.020.110.A (CAM)
Articolo: A

Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in aiuole stradali, posti a piè d'opera dall'impresa, compresi il terriccio ottenuto per compostazione aerobica controllata di materiali vegetali e/o torba, vagliato e concimato con ph neutro, i pali tutori in legno di pino scortecciati, torniti e impregnati in autoclave con sali speciali antimuffa e antimarciume e con punta: lunghezza 3,0 m - diametro 10 cm. la formazione della conca di compluvio (formella), la fornitura ed il collocamento di pali tutori in legno trattato, la legatura con corde idonee, la fornitura e la distribuzione di ammendanti, di concimi e una bagnatura con 50/200 l di acqua, compresa la fornitura e posa di tubo dreno interrato per irrigazione, esclusa la fornitura delle piante. Per piante di circ. da 8 a 12 cm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 63,41913
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 81,62
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 10,78125
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,53906
Utili di impresa (10%)	€ 7,42004
Incidenza Manodopera al 26,23%	€ 21,40880
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,53906



Codice regionale: CAM24_V02.020.110.B (CAM)
Articolo: B

Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in aiuole stradali, posti a piè d'opera dall'impresa, compresi il terriccio ottenuto per compostazione aerobica controllata di materiali vegetali e/o torba, vagliato e concimato con ph neutro, i pali tutori in legno di pino scortecciati, torniti e impregnati in autoclave con sali speciali antimuffa e antimarciume e con punta: lunghezza 2,5 m - diametro 8 cm. la formazione della conca di compluvio (formella), la fornitura ed il collocamento di pali tutori in legno trattato, la legatura con corde idonee, la fornitura e la distribuzione di ammendanti, di concimi e una bagnatura con 50/200 l di acqua, compresa la fornitura e posa di tubo dreno interrato per irrigazione, esclusa la fornitura delle piante. Per piante di circ. da 12 a 16 cm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 66,82271
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 86,00
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 11,35986
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,56799
Utili di impresa (10%)	€ 7,81826
Incidenza Manodopera al 40,01%	€ 34,40700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,56799

Codice regionale: CAM24_V02.020.110.C (CAM)
Articolo: C

Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in aiuole stradali, posti a piè d'opera dall'impresa, compresi il terriccio ottenuto per compostazione aerobica controllata di materiali vegetali e/o torba, vagliato e concimato con ph neutro, i pali tutori in legno di pino scortecciati, torniti e impregnati in autoclave con sali speciali antimuffa e antimarciume e con punta: lunghezza 2,5 m - diametro 8 cm. la formazione della conca di compluvio (formella), la fornitura ed il collocamento di pali tutori in legno trattato, la legatura con corde idonee, la fornitura e la distribuzione di ammendanti, di concimi e una bagnatura con 50/200 l di acqua, compresa la fornitura e posa di tubo dreno interrato per irrigazione, esclusa la fornitura delle piante. Per piante di circ. da 16 a 20 cm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 125,82880
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 161,94
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 21,39090
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,06955
Utili di impresa (10%)	€ 14,72197
Incidenza Manodopera al 42,85%	€ 69,38400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 1,06955

Codice regionale: CAM24_V02.020.110.D (CAM)
Articolo: D

Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in aiuole stradali, posti a piè d'opera dall'impresa, compresi il terriccio ottenuto per compostazione aerobica controllata di materiali vegetali e/o torba, vagliato e concimato con ph neutro, i pali tutori in legno di pino scortecciati, torniti e impregnati in autoclave con sali speciali antimuffa e antimarciume e con punta: lunghezza 2,5 m - diametro 8 cm. la formazione della conca di compluvio (formella), la fornitura ed il collocamento di pali tutori in legno trattato, la legatura con corde idonee, la fornitura e la distribuzione di ammendanti, di concimi e una bagnatura con 50/200 l di acqua, compresa la fornitura e posa di tubo dreno interrato per irrigazione, esclusa la fornitura delle piante. Per piante di circ. da 20 a 25 cm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 172,78717
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 222,38
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 29,37382
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,46869
Utili di impresa (10%)	€ 20,21610
Incidenza Manodopera al 44,57%	€ 99,12000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 1,46869



Codice regionale:
Articolo:

CAM24_V02.020.110.E (CAM)

E Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in aiuole stradali, posti a piè d'opera dall'impresa, compresi il terriccio ottenuto per compostazione aerobica controllata di materiali vegetali e/o torba, vagliato e concimato con ph neutro, i pali tutori in legno di pino scortecciati, torniti e impregnati in autoclave con sali speciali antimuffa e antimarciume e con punta: lunghezza 2,5 m - diametro 8 cm. la formazione della conca di compluvio (formella), la fornitura ed il collocamento di pali tutori in legno trattato, la legatura con corde idonee, la fornitura e la distribuzione di ammendanti, di concimi e una bagnatura con 50/200 l di acqua, compresa la fornitura e posa di tubo dreno interrato per irrigazione, esclusa la fornitura delle piante. Per piante di circ. da 25 a 30 cm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 256,10548
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 329,61
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 43,53793
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,17690
Utili di impresa (10%)	€ 29,96434
Incidenza Manodopera al 45,11%	€ 148,68000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 2,17690

Codice regionale:
Articolo:

CAM24_V02.020.110.F (CAM)

F Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in aiuole stradali, posti a piè d'opera dall'impresa, compresi il terriccio ottenuto per compostazione aerobica controllata di materiali vegetali e/o torba, vagliato e concimato con ph neutro, i pali tutori in legno di pino scortecciati, torniti e impregnati in autoclave con sali speciali antimuffa e antimarciume e con punta: lunghezza 2,5 m - diametro 8 cm. la formazione della conca di compluvio (formella), la fornitura ed il collocamento di pali tutori in legno trattato, la legatura con corde idonee, la fornitura e la distribuzione di ammendanti, di concimi e una bagnatura con 50/200 l di acqua, compresa la fornitura e posa di tubo dreno interrato per irrigazione, esclusa la fornitura delle piante. Per piante di circ. da 30 a 40 cm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 411,74555
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 529,92
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 69,99674
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 3,49984
Utili di impresa (10%)	€ 48,17423
Incidenza Manodopera al 44,89%	€ 237,88800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 3,49984

Codice regionale:
Articolo:

CAM24_V02.020.110.G (CAM)

G Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in aiuole stradali, posti a piè d'opera dall'impresa, compresi il terriccio ottenuto per compostazione aerobica controllata di materiali vegetali e/o torba, vagliato e concimato con ph neutro, i pali tutori in legno di pino scortecciati, torniti e impregnati in autoclave con sali speciali antimuffa e antimarciume e con punta: lunghezza 3,0 m - diametro 10 cm. la formazione della conca di compluvio (formella), la fornitura ed il collocamento di pali tutori in legno trattato, la legatura con corde idonee, la fornitura e la distribuzione di ammendanti, di concimi e una bagnatura con 50/200 l di acqua, compresa la fornitura e posa di tubo dreno interrato per irrigazione, esclusa la fornitura delle piante. Per piante di circ. da 40 a 50 cm



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 617,38035
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 794,57
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 104,95466
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 5,24773
Utili di impresa (10%)	€ 72,23350
Incidenza Manodopera al 42,41%	€ 337,00800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 5,24773

Codice regionale: CAM24_V02 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE

Codice regionale: CAM24_V02.020 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: MESSA A DIMORA, SEMINA, TAPPETI ERBOSI

Codice regionale: CAM24_V02.020.115 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Messa a dimora di alberi a portata piramidale o cespuglioso in area verde

Codice regionale: CAM24_V02.020.115.A (CAM)

Articolo: A Messa a dimora di alberi a portata piramidale o cespuglioso (es. magnolia, leccio) in area verde, posti a piè d'opera dall'impresa, compresi il terriccio ottenuto per compostazione aerobica controllata di materiali vegetali e/o torba, vagliato e concimato con ph neutro, i pali tutori in legno di pino scortecciati, torniti e impregnati in autoclave con sali speciali antimuffa e antimarciume e con punta: lunghezza 2,5 m - diametro 8 cm. la formazione della conca di compluvio (formella), la fornitura ed il collocamento di pali tutori in legno trattato, la legatura con corde idonee, la fornitura e la distribuzione di ammendanti, di concimi e una bagnatura con 50/200 l di acqua, compresa la fornitura e posa di tubo dreno interrato per irrigazione, esclusa la fornitura delle piante. Piante di altezza da 3 a 4 m

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 98,27539
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 126,48
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 16,70682
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,83534
Utili di impresa (10%)	€ 11,49822
Incidenza Manodopera al 34,03%	€ 43,04000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,83534

Codice regionale: CAM24_V02.020.115.B (CAM)

Articolo: B Messa a dimora di alberi a portata piramidale o cespuglioso (es. magnolia, leccio) in area verde, posti a piè d'opera dall'impresa, compresi il terriccio ottenuto per compostazione aerobica controllata di materiali vegetali e/o torba, vagliato e concimato con ph neutro, i pali tutori in legno di pino scortecciati, torniti e impregnati in autoclave con sali speciali antimuffa e antimarciume e con punta: lunghezza 2,5 m - diametro 8 cm. la formazione della conca di compluvio (formella), la fornitura ed il collocamento di pali tutori in legno trattato, la legatura con corde idonee, la fornitura e la distribuzione di ammendanti, di concimi e una bagnatura con 50/200 l di acqua, compresa la fornitura e posa di tubo dreno interrato per irrigazione, esclusa la fornitura delle piante. Per piante di altezza da 4 a 5 m

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 166,77743
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 214,64
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 28,35216
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,41761
Utili di impresa (10%)	€ 19,51296
Incidenza Manodopera al 42,75%	€ 91,75200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 1,41761



Codice regionale: CAM24_V02.020.115.C (CAM)
Articolo: C Messa a dimora di alberi a portata piramidale o cespuglioso (es. magnolia, leccio) in area verde, posti a piè d'opera dall'impresa, compresi il terriccio ottenuto per compostazione aerobica controllata di materiali vegetali e/o torba, vagliato e concimato con ph neutro, i pali tutori in legno di pino scortecciati, torniti e impregnati in autoclave con sali speciali antimuffa e antimarciume e con punta: lunghezza 2,5 m - diametro 8 cm. la formazione della conca di compluvio (formella), la fornitura ed il collocamento di pali tutori in legno trattato, la legatura con corde idonee, la fornitura e la distribuzione di ammendanti, di concimi e una bagnatura con 50/200 l di acqua, compresa la fornitura e posa di tubo dreno interrato per irrigazione, esclusa la fornitura delle piante. Per piante di altezza da 5 a 6 m

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 280,80737
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 361,40
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 47,73725
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,38686
Utili di impresa (10%)	€ 32,85446
Incidenza Manodopera al 41,14%	€ 148,68000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,66%	€ 2,38686

Codice regionale: CAM24_V02 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE

Codice regionale: CAM24_V02.020 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: MESSA A DIMORA, SEMINA, TAPPETI ERBOSI

Codice regionale: CAM24_V02.020.120 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Innaffiamento di alberi a gruppo o filare, con botte attrezzata

Codice regionale: CAM24_V02.020.120.A (CAM)
Articolo: A Innaffiamento di alberi a gruppo o filare, con botte attrezzata, distribuzione acqua nel tubo drenante

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1,44140
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 1,86
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 0,24504
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,01225
Utili di impresa (10%)	€ 0,16864
Incidenza Manodopera al 27,92%	€ 0,51800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,66%	€ 0,01225

Codice regionale: CAM24_V02 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE

Codice regionale: CAM24_V02.020 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: MESSA A DIMORA, SEMINA, TAPPETI ERBOSI

Codice regionale: CAM24_V02.020.125 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Semina a spaglio manuale su superficie piana o inclinata

Codice regionale: CAM24_V02.020.125.A (CAM)
Articolo: A Semina a spaglio manuale su superficie piana o inclinata



Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 0,55628
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 0,72
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 0,09457
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,00473
Utili di impresa (10%)	€ 0,06509
Incidenza Manodopera al 66,23%	€ 0,47420
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,00473

Codice regionale: CAM24_V02 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE

Codice regionale: CAM24_V02.020 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: MESSA A DIMORA, SEMINA, TAPPETI ERBOSI

Codice regionale: CAM24_V02.020.130 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Inerbimento con idrosemina

Codice regionale: CAM24_V02.020.130.A (CAM)

Articolo: A Inerbimento con idrosemina, in luogo accessibile con mezzi meccanici, con fornitura di miscuglio di semi di piante erbacee selezionate in ragione di 30 g/m² e di 80g/m² di concime chimico, 80 g/m² di concime organico 15 g/m². Di collanti biodegradabili, esclusa la preparazione del piano di semina: In zona pianeggiante

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1,32328
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 1,70
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 0,22496
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,01125
Utili di impresa (10%)	€ 0,15482
Incidenza Manodopera al 60,83%	€ 1,03600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,01125

Codice regionale: CAM24_V02.020.130.B (CAM)

Articolo: B Inerbimento con idrosemina, in luogo accessibile con mezzi meccanici, con fornitura di miscuglio di semi di piante erbacee selezionate in ragione di 30 g/m² e di 80g/m² di concime chimico, 80 g/m² di concime organico 15 g/m². Di collanti biodegradabili, esclusa la preparazione del piano di semina: In zona collinare priva di difficoltà

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1,37458
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 1,77
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 0,23368
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,01168
Utili di impresa (10%)	€ 0,16083
Incidenza Manodopera al 58,56%	€ 1,03600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,01168

Codice regionale: CAM24_V02.020.130.C (CAM)

Articolo: C Inerbimento con idrosemina, in luogo accessibile con mezzi meccanici, con fornitura di miscuglio di semi di piante erbacee selezionate in ragione di 30 g/m² e di 80g/m² di concime chimico, 80 g/m² di concime organico 15 g/m². Di collanti biodegradabili, esclusa la preparazione del piano di semina: In zona montuosa priva di difficoltà



Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1,41562
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 1,82
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 0,24066
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,01203
Utili di impresa (10%)	€ 0,16563
Incidenza Manodopera al 56,86%	€ 1,03600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,01203

Codice regionale:
Articolo:

CAM24_V02.020.130.D (CAM)

D Inerbimento con idrosemina, in luogo accessibile con mezzi meccanici, con fornitura di miscuglio di semi di piante erbacee selezionate in ragione di 30 g/m² e di 80g/m² di concime chimico, 80 g/m² di concime organico 15 g/m². Di collanti biodegradabili, esclusa la preparazione del piano di semina: In zona pianeggiante a media difficoltà

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1,33354
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 1,72
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 0,22670
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,01134
Utili di impresa (10%)	€ 0,15602
Incidenza Manodopera al 60,36%	€ 1,03600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,01134

Codice regionale:
Articolo:

CAM24_V02.020.130.E (CAM)

E Inerbimento con idrosemina, in luogo accessibile con mezzi meccanici, con fornitura di miscuglio di semi di piante erbacee selezionate in ragione di 30 g/m² e di 80g/m² di concime chimico, 80 g/m² di concime organico 15 g/m². Di collanti biodegradabili, esclusa la preparazione del piano di semina: In zona collinare a media difficoltà

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1,38484
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 1,78
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 0,23542
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,01177
Utili di impresa (10%)	€ 0,16203
Incidenza Manodopera al 58,13%	€ 1,03600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,01177

Codice regionale:
Articolo:

CAM24_V02.020.130.F (CAM)

F Inerbimento con idrosemina, in luogo accessibile con mezzi meccanici, con fornitura di miscuglio di semi di piante erbacee selezionate in ragione di 30 g/m² e di 80g/m² di concime chimico, 80 g/m² di concime organico 15 g/m². Di collanti biodegradabili, esclusa la preparazione del piano di semina: In zona montuosa a media difficoltà



Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1,96440
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 2,53
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 0,33395
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,01670
Utili di impresa (10%)	€ 0,22984
Incidenza Manodopera al 61,47%	€ 1,55400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,01670

Codice regionale:**CAM24_V02.020.130.G (CAM)****Articolo:**

G Inerbimento con idrosemina, in luogo accessibile con mezzi meccanici, con fornitura di miscuglio di semi di piante erbacee selezionate in ragione di 30 g/m² e di 80g/m² di concime chimico, 80 g/m² di concime organico 15 g/m². Di collanti biodegradabili, esclusa la preparazione del piano di semina: In zona pianeggiante ad elevata difficoltà

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1,44640
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 1,86
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 0,24589
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,01229
Utili di impresa (10%)	€ 0,16923
Incidenza Manodopera al 55,65%	€ 1,03600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,01229

Codice regionale:**CAM24_V02.020.130.H (CAM)****Articolo:**

H Inerbimento con idrosemina, in luogo accessibile con mezzi meccanici, con fornitura di miscuglio di semi di piante erbacee selezionate in ragione di 30 g/m² e di 80g/m² di concime chimico, 80 g/m² di concime organico 15 g/m². Di collanti biodegradabili, esclusa la preparazione del piano di semina:In zona collinare ad elevata difficoltà

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1,92336
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 2,48
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 0,32697
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,01635
Utili di impresa (10%)	€ 0,22503
Incidenza Manodopera al 62,78%	€ 1,55400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,01635

Codice regionale:**CAM24_V02.020.130.I (CAM)****Articolo:**

I Inerbimento con idrosemina, in luogo accessibile con mezzi meccanici, con fornitura di miscuglio di semi di piante erbacee selezionate in ragione di 30 g/m² e di 80g/m² di concime chimico, 80 g/m² di concime organico 15 g/m². Di collanti biodegradabili, esclusa la preparazione del piano di semina: In zona montuosa ad elevata difficoltà



Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 2,00544
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 2,58
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 0,34092
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,01705
Utili di impresa (10%)	€ 0,23464
Incidenza Manodopera al 60,21%	€ 1,55400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,01705

Codice regionale: CAM24_V02 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE

Codice regionale: CAM24_V02.020 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: MESSA A DIMORA, SEMINA, TAPPETI ERBOSI

Codice regionale: CAM24_V02.020.135 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Telo pacciamante drenante

Codice regionale: CAM24_V02.020.135.A (CAM)
Articolo: A Telo pacciamante drenante, posto in opera su terreno preparato per la messa a dimora di piante, ancoraggio al suolo con picchetti metallici

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 7,84234
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 10,09
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 1,33320
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,06666
Utili di impresa (10%)	€ 0,91755
Incidenza Manodopera al 54,42%	€ 5,49280
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,06666

Codice regionale: CAM24_V02 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE

Codice regionale: CAM24_V02.020 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: MESSA A DIMORA, SEMINA, TAPPETI ERBOSI

Codice regionale: CAM24_V02.020.140 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Tappeto erboso in zolla, per inerbimento a pronto effetto

Codice regionale: CAM24_V02.020.140.A (CAM)
Articolo: A Tappeto erboso in zolla, per inerbimento a pronto effetto, compresi i lavori preparatori, esclusa irrigazione: Per superfici fino a 500 mq



Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 8,75272
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 11,26
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 1,48796
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,07440
Utili di impresa (10%)	€ 1,02407
Incidenza Manodopera al 4,84%	€ 0,54472
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,07440

Codice regionale: CAM24_V02.020.140.B (CAM)
Articolo: B Tappeto erboso in zolla, per inerbimento a pronto effetto, compresi i lavori preparatori, esclusa irrigazione: Per superfici da 500 a 2.000 mq

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 8,45560
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 10,88
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 1,43745
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,07187
Utili di impresa (10%)	€ 0,98931
Incidenza Manodopera al 2,28%	€ 0,24760
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,07187

Codice regionale: CAM24_V02.020.140.C (CAM)
Articolo: C Tappeto erboso in zolla, per inerbimento a pronto effetto, compresi i lavori preparatori, esclusa irrigazione:Per le superfici oltre i 2.000 mq

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 8,38132
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 10,79
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 1,42482
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,07124
Utili di impresa (10%)	€ 0,98061
Incidenza Manodopera al 1,61%	€ 0,17332
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,07124

Codice regionale: CAM24_V02 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE

Codice regionale: CAM24_V02.020 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: MESSA A DIMORA, SEMINA, TAPPETI ERBOSI

Codice regionale: CAM24_V02.020.145 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Rigenerazione dei tappeti erbosi con mezzi meccanici

Codice regionale: CAM24_V02.020.145.A (CAM)
Articolo: A Rigenerazione dei tappeti erbosi con mezzi meccanici, operazione consistente in una fessurazione e/o bucatura, del cotico, asportazione feltro, asportazione carote di terra e/o passaggio con rete metallica, semina meccanica con miscuglio apposito per rigenerazione con 30 g/m² di seme, esclusa irrigazione:Superfici da 200 a 500 mq



Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 0,88736
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 1,14
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 0,15085
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,00754
Utili di impresa (10%)	€ 0,10382
Incidenza Manodopera al 45,36%	€ 0,51800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,00754

Codice regionale: CAM24_V02.020.145.B (CAM)

Articolo:

B Rigenerazione dei tappeti erbosi con mezzi meccanici, operazione consistente in una fessurazione e/o bucatatura, del cotico, asportazione feltro, asportazione carote di terra e/o passaggio con rete metallica, semina meccanica con miscuglio apposito per rigenerazione con 30 g/m² di seme, esclusa irrigazione: Superfici da 500 a 1.000 mq

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 0,84632
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 1,09
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 0,14387
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,00719
Utili di impresa (10%)	€ 0,09902
Incidenza Manodopera al 47,56%	€ 0,51800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,00719

Codice regionale: CAM24_V02.020.145.C (CAM)

Articolo:

C Rigenerazione dei tappeti erbosi con mezzi meccanici, operazione consistente in una fessurazione e/o bucatatura, del cotico, asportazione feltro, asportazione carote di terra e/o passaggio con rete metallica, semina meccanica con miscuglio apposito per rigenerazione con 30 g/m² di seme, esclusa irrigazione: Superfici da 1.000 a 2.000 mq

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1,41062
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 1,82
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 0,23981
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,01199
Utili di impresa (10%)	€ 0,16504
Incidenza Manodopera al 28,53%	€ 0,51800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,01199

Codice regionale: CAM24_V02.020.145.D (CAM)

Articolo:

D Rigenerazione dei tappeti erbosi con mezzi meccanici, operazione consistente in una fessurazione e/o bucatatura, del cotico, asportazione feltro, asportazione carote di terra e/o passaggio con rete metallica, semina meccanica con miscuglio apposito per rigenerazione con 30 g/m² di seme, esclusa irrigazione: Superfici oltre 2.000 mq



Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 0,72320
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 0,93
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 0,12294
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,00615
Utili di impresa (10%)	€ 0,08461
Incidenza Manodopera al 55,65%	€ 0,51800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,00615

Codice regionale: CAM24_V02 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE

Codice regionale: CAM24_V02.020 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: MESSA A DIMORA, SEMINA, TAPPETI ERBOSI

Codice regionale: CAM24_V02.020.150 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Operazione di verticut su tappeti erbosi con macchina idonea

Codice regionale: CAM24_V02.020.150.A (CAM)
Articolo: A Operazione di verticut su tappeti erbosi con macchina idonea, compresa raccolta del feltro:Superfici fino a 500 mq

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 0,58982
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 0,76
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 0,10027
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,00501
Utili di impresa (10%)	€ 0,06901
Incidenza Manodopera al 68,24%	€ 0,51800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,00501

Codice regionale: CAM24_V02.020.150.B (CAM)
Articolo: B Operazione di verticut su tappeti erbosi con macchina idonea, compresa raccolta del feltro:Superfici da 500 a 2.000 mq

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 3,33950
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 4,30
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 0,56772
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,02839
Utili di impresa (10%)	€ 0,39072
Incidenza Manodopera al 12,05%	€ 0,51800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,02839

Codice regionale: CAM24_V02.020.150.C (CAM)
Articolo: C Operazione di verticut su tappeti erbosi con macchina idonea, compresa raccolta del feltro:Superfici oltre 2.000 mq



Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1,03100
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 1,33
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 0,17527
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,00876
Utili di impresa (10%)	€ 0,12063
Incidenza Manodopera al 39,04%	€ 0,51800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,00876

Codice regionale: CAM24_V02 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE

Codice regionale: CAM24_V02.020 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: MESSA A DIMORA, SEMINA, TAPPETI ERBOSI

Codice regionale: CAM24_V02.020.155 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Operazione di carotatura dei tappeti erbosi con idonea attrezzatura

Codice regionale: CAM24_V02.020.155.A (CAM)
Articolo: A Operazione di carotatura dei tappeti erbosi con idonea attrezzatura, sminuzzatura delle carote con rete metallica:Superfici da 500 a 1.000 mq

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 0,66164
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 0,85
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 0,11248
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,00562
Utili di impresa (10%)	€ 0,07741
Incidenza Manodopera al 60,83%	€ 0,51800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,00562

Codice regionale: CAM24_V02.020.155.B (CAM)
Articolo: B Operazione di carotatura dei tappeti erbosi con idonea attrezzatura, sminuzzatura delle carote con rete metallica:Superfici da 1.000 a 2.000 mq

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 0,63086
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 0,81
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 0,10725
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,00536
Utili di impresa (10%)	€ 0,07381
Incidenza Manodopera al 63,8%	€ 0,51800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,00536

Codice regionale: CAM24_V02.020.155.C (CAM)
Articolo: C Operazione di carotatura dei tappeti erbosi con idonea attrezzatura, sminuzzatura delle carote con rete metallica:Superfici oltre 2.000 mq



Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1,03100
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 1,33
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 0,17527
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,00876
Utili di impresa (10%)	€ 0,12063
Incidenza Manodopera al 39,04%	€ 0,51800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,00876

Codice regionale: CAM24_V02 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE

Codice regionale: CAM24_V02.020 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: MESSA A DIMORA, SEMINA, TAPPETI ERBOSI

Codice regionale: CAM24_V02.020.160 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Pulizia dei tappeti erbosi, vialetti e spiazzi nei parchi e nei giardini con asportazione delle foglie

Codice regionale: CAM24_V02.020.160.A (CAM)
Articolo: A Pulizia dei tappeti erbosi, vialetti e spiazzi nei parchi e nei giardini con asportazione delle foglie, per un minimo di 3 interventi annui: Da eseguirsi con attrezzo semovente

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 0,53852
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 0,69
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 0,09155
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,00458
Utili di impresa (10%)	€ 0,06301
Incidenza Manodopera al 74,74%	€ 0,51800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,00458

Codice regionale: CAM24_V02.020.160.B (CAM)
Articolo: B Pulizia dei tappeti erbosi, vialetti e spiazzi nei parchi e nei giardini con asportazione delle foglie, per un minimo di 3 interventi annui:Da eseguirsi con macchina soffiatrice

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 0,54878
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 0,71
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 0,09329
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,00466
Utili di impresa (10%)	€ 0,06421
Incidenza Manodopera al 73,34%	€ 0,51800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,00466

Codice regionale: CAM24_V02 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE

Codice regionale: CAM24_V02.020 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: MESSA A DIMORA, SEMINA, TAPPETI ERBOSI



Codice regionale: CAM24_V02.020.165 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Intervento di spollonatura al piede

Codice regionale: CAM24_V02.020.165.A (CAM)
Articolo: A Intervento di spollonatura al piede (tiglio, platano, olmo), con taglio al colletto di polloni e ricacci

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 2,76968
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 3,56
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 0,47085
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,02354
Utili di impresa (10%)	€ 0,32405
Incidenza Manodopera al 58,13%	€ 2,07200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,02354

Codice regionale: CAM24_V02 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE

Codice regionale: CAM24_V02.020 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: MESSA A DIMORA, SEMINA, TAPPETI ERBOSI

Codice regionale: CAM24_V02.020.170 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Zappatura primaverile a siepi e cespugli

Codice regionale: CAM24_V02.020.170.A (CAM)
Articolo: A Zappatura primaverile a siepi e cespugli compresa concimazione, intervento comprensivo di ogni attrezzo, mezzo meccanico necessario

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 2,07752
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 2,67
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 0,35318
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,01766
Utili di impresa (10%)	€ 0,24307
Incidenza Manodopera al 19,37%	€ 0,51800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,01766

Codice regionale: CAM24_V02 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE

Codice regionale: CAM24_V02.020 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: MESSA A DIMORA, SEMINA, TAPPETI ERBOSI

Codice regionale: CAM24_V02.020.175 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Scerbatura manuale di siepi e cespugli

Codice regionale: CAM24_V02.020.175.A (CAM)
Articolo: A Scerbatura manuale di siepi e cespugli, eliminazione di ogni ripullulo di specie estranee, intervento comprensivo di ogni attrezzo



Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 0,97970
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 1,26
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 0,16655
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,00833
Utili di impresa (10%)	€ 0,11463
Incidenza Manodopera al 41,08%	€ 0,51800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,00833

Codice regionale: CAM24_V02 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE

Codice regionale: CAM24_V02.020 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: MESSA A DIMORA, SEMINA, TAPPETI ERBOSI

Codice regionale: CAM24_V02.020.180 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Trattamento antiparassitario eseguito su arbusti e cespugli

Codice regionale: CAM24_V02.020.180.A (CAM)
Articolo: A Trattamento antiparassitario eseguito su arbusti e cespugli con atomizzatore o pompa portata a spalla o su apposita carriola, per arbusti posti in gruppo o a filare, personale tecnico qualificato e con patentino per distribuzione antiparassitari, compreso il posizionamento degli opportuni cartelli indicatori (escluso il prodotto):Fino a 150 piante

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 0,81554
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 1,05
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 0,13864
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,00693
Utili di impresa (10%)	€ 0,09542
Incidenza Manodopera al 49,35%	€ 0,51800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,00693

Codice regionale: CAM24_V02.020.180.B (CAM)
Articolo: B Trattamento antiparassitario eseguito su arbusti e cespugli con atomizzatore o pompa portata a spalla o su apposita carriola, per arbusti posti in gruppo o a filare, personale tecnico qualificato e con patentino per distribuzione antiparassitari, compreso il posizionamento degli opportuni cartelli indicatori (escluso il prodotto): Oltre 150 piante

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1,05152
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 1,35
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 0,17876
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,00894
Utili di impresa (10%)	€ 0,12303
Incidenza Manodopera al 38,28%	€ 0,51800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,00894

Codice regionale: CAM24_V02 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE



Codice regionale: CAM24_V02.020 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: MESSA A DIMORA, SEMINA, TAPPETI ERBOSI

Codice regionale: CAM24_V02.020.185 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Sovrapprezzo per piantumazione su strade, marciapiedi, aiuole, spartitraffico

Codice regionale: CAM24_V02.020.185.A (CAM)

Articolo: A Sovrapprezzo a tutte le operazioni agronomiche e di messa a dimora alberi, arbusti, erbacee e tappeti erbosi quando eseguiti su strade, marciapiedi, aiuole, spartitraffico

Unità di misura	%
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 11,65500
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 15,00
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 1,98135
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (0%)	€ ---
Utili di impresa (10%)	€ 1,36364
Incidenza Manodopera al 77,7%	€ 11,65500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al ---%	€ ---

Codice regionale: CAM24_V02 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE

Codice regionale: CAM24_V02.020 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: MESSA A DIMORA, SEMINA, TAPPETI ERBOSI

Codice regionale: CAM24_V02.020.190 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Tappeto erboso a bassa manutenzione, 4-6 interventi all'anno

Codice regionale: CAM24_V02.020.190.A (CAM)

Articolo: A Tappeto erboso a bassa manutenzione, 4-6 interventi all'anno. Superfici fino a 500 mq

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 0,60008
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 0,77
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 0,10201
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,00510
Utili di impresa (10%)	€ 0,07021
Incidenza Manodopera al 67,07%	€ 0,51800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,00510

Codice regionale: CAM24_V02.020.190.B (CAM)

Articolo: B Tappeto erboso a bassa manutenzione, 4-6 interventi all'anno. Superfici da 500 a 2.000 mq

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 0,60008
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 0,77
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 0,10201
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,00510
Utili di impresa (10%)	€ 0,07021
Incidenza Manodopera al 67,07%	€ 0,51800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,00510



Codice regionale: CAM24_V02.020.190.C (CAM)
Articolo: C Tappeto erboso a bassa manutenzione, 4-6 interventi all'anno. Superfici oltre 2.000 mq

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1,03100
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 1,33
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 0,17527
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,00876
Utili di impresa (10%)	€ 0,12063
Incidenza Manodopera al 39,04%	€ 0,51800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,00876

Codice regionale: CAM24_V02 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE

Codice regionale: CAM24_V02.020 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: MESSA A DIMORA, SEMINA, TAPPETI ERBOSI

Codice regionale: CAM24_V02.020.195 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama elicoidale 30-50 tagli anno

Codice regionale: CAM24_V02.020.195.A (CAM)
Articolo: A Taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama elicoidale, con raccolta immediata del materiale di risulta, 30-50 tagli anno, per ogni intervento: Aree fino a 500 mq

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 0,60008
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 0,77
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 0,10201
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,00510
Utili di impresa (10%)	€ 0,07021
Incidenza Manodopera al 67,07%	€ 0,51800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,00510

Codice regionale: CAM24_V02.020.195.B (CAM)
Articolo: B Taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama elicoidale, con raccolta immediata del materiale di risulta, 30-50 tagli anno, per ogni intervento: Aree da 500 a 2.000 mq

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 0,60008
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 0,77
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 0,10201
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,00510
Utili di impresa (10%)	€ 0,07021
Incidenza Manodopera al 67,07%	€ 0,51800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,00510



Codice regionale: CAM24_V02.020.195.C (CAM)
Articolo: C Taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama elicoidale, con raccolta immediata del materiale di risulta, 30-50 tagli anno, per ogni intervento: Aree oltre 2.000 mq

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1,03100
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 1,33
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 0,17527
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,00876
Utili di impresa (10%)	€ 0,12063
Incidenza Manodopera al 39,04%	€ 0,51800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,00876

Codice regionale: CAM24_V02 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE

Codice regionale: CAM24_V02.020 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: MESSA A DIMORA, SEMINA, TAPPETI ERBOSI

Codice regionale: CAM24_V02.020.200 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Taglio del tappeto erboso con attrezzo radiprato-sfibratore a coltelli, portato da trattore di adeguata potenza

Codice regionale: CAM24_V02.020.200.A (CAM)
Articolo: A Taglio del tappeto erboso con attrezzo radiprato-sfibratore a coltelli, portato da trattore di adeguata potenza

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 0,53852
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 0,69
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 0,09155
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,00458
Utili di impresa (10%)	€ 0,06301
Incidenza Manodopera al 74,74%	€ 0,51800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,00458

Codice regionale: CAM24_V02 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE

Codice regionale: CAM24_V02.020 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: MESSA A DIMORA, SEMINA, TAPPETI ERBOSI

Codice regionale: CAM24_V02.020.205 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Taglio del tappeto erboso senza raccolta dell'erba con attrezzo radiprato

Codice regionale: CAM24_V02.020.205.A (CAM)
Articolo: A Taglio del tappeto erboso senza raccolta dell'erba con attrezzo radiprato portato da trattore di adeguata potenza oppure con macchina semovente con lama rotante, per almeno n. 4 interventi l'anno:Aree fino a 2.000 mq



Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 0,56930
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 0,73
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 0,09678
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,00484
Utili di impresa (10%)	€ 0,06661
Incidenza Manodopera al 70,7%	€ 0,51800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,00484

Codice regionale: CAM24_V02.020.205.B (CAM)

Articolo: B Taglio del tappeto erboso senza raccolta dell'erba con attrezzo radiprato portato da trattore di adeguata potenza oppure con macchina semovente con lama rotante, per almeno n. 4 interventi l'anno: Aree oltre 2.000 mq

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1,03100
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 1,33
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 0,17527
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,00876
Utili di impresa (10%)	€ 0,12063
Incidenza Manodopera al 39,04%	€ 0,51800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,00876

Codice regionale: CAM24_V02 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE

Codice regionale: CAM24_V02.020 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: MESSA A DIMORA, SEMINA, TAPPETI ERBOSI

Codice regionale: CAM24_V02.020.210 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama rotante in parchi e giardini con 8-12 tagli all'anno

Codice regionale: CAM24_V02.020.210.A (CAM)

Articolo: A Taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama rotante, con raccolta del materiale di risulta, escluso onere di smaltimento. Tappeto erboso in parchi e giardini con 8-12 tagli all'anno:Superfici singole fino a 300 mq

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 0,79711
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 1,03
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 0,13551
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,00678
Utili di impresa (10%)	€ 0,09326
Incidenza Manodopera al 47,37%	€ 0,48600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,00678

Codice regionale: CAM24_V02.020.210.B (CAM)

Articolo: B Taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama rotante, con raccolta del materiale di risulta, escluso onere di smaltimento. Tappeto erboso in parchi e giardini con 8-12 tagli all'anno:Superfici singole da 301 a 500 mq



Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 0,72857
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 0,94
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 0,12386
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,00619
Utili di impresa (10%)	€ 0,08524
Incidenza Manodopera al 56,5%	€ 0,52980
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,00619

Codice regionale: CAM24_V02.020.210.C (CAM)

Articolo: C Taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama rotante, con raccolta del materiale di risulta, escluso onere di smaltimento. Tappeto erboso in parchi e giardini con 8-12 tagli all'anno:Superfici singole da 501 a 2000 mq

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 0,60916
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 0,78
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 0,10356
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,00518
Utili di impresa (10%)	€ 0,07127
Incidenza Manodopera al 67,58%	€ 0,52980
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,00518

Codice regionale: CAM24_V02.020.210.D (CAM)

Articolo: D Taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama rotante, con raccolta del materiale di risulta, escluso onere di smaltimento. Tappeto erboso in parchi e giardini con 8-12 tagli all'anno:Superfici singole da 2001 a 5000 mq

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 0,54411
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 0,70
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 0,09250
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,00463
Utili di impresa (10%)	€ 0,06366
Incidenza Manodopera al 72,88%	€ 0,51034
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,00463

Codice regionale: CAM24_V02 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE

Codice regionale: CAM24_V02.020 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: MESSA A DIMORA, SEMINA, TAPPETI ERBOSI

Codice regionale: CAM24_V02.020.215 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Manutenzione annuale degli alberi per i primi tre anni successivi all'impianto

Codice regionale: CAM24_V02.020.215.A (CAM)

Articolo: A Manutenzione annuale degli alberi per i primi tre anni successivi all'impianto, comprendente la conservazione del tornello



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 5,54962
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 7,14
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 0,94344
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,04717
Utili di impresa (10%)	€ 0,64931
Incidenza Manodopera al 58,02%	€ 4,14400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,04717

Codice regionale: CAM24_V02 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE

Codice regionale: CAM24_V02.020 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: MESSA A DIMORA, SEMINA, TAPPETI ERBOSI

Codice regionale: CAM24_V02.020.220 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Manutenzione ordinaria delle superfici erbose su opere stradali

Codice regionale: CAM24_V02.020.220.A (CAM)
Articolo: A Manutenzione ordinaria delle superfici erbose senza raccolta con trattore munito di braccio idraulico ed attrezzo trinciatore-sfibratore della larghezza di lavoro di 0,8-1,2 m e completamento manuale del taglio ove occorra.Su banchine stradali

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 0,60008
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 0,77
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 0,10201
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,00510
Utili di impresa (10%)	€ 0,07021
Incidenza Manodopera al 67,07%	€ 0,51800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,00510

Codice regionale: CAM24_V02.020.220.B (CAM)
Articolo: B Manutenzione ordinaria delle superfici erbose senza raccolta con trattore munito di braccio idraulico ed attrezzo trinciatore-sfibratore della larghezza di lavoro di 0,8-1,2 m e completamento manuale del taglio ove occorra.Su scarpate stradali

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 0,58982
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 0,76
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 0,10027
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,00501
Utili di impresa (10%)	€ 0,06901
Incidenza Manodopera al 68,24%	€ 0,51800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,00501

Codice regionale: CAM24_V02 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE

Codice regionale: CAM24_V02.030 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: ABBATTIMENTI ED ESTIRPAZIONI



Codice regionale: CAM24_V02.030.010 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su strada a traffico medio

Codice regionale: CAM24_V02.030.010.A (CAM)
Articolo: A Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su strada. Intervento comprensivo di macchina operatrice, attrezzatura, esclusa la rimozione del ceppo: su strada a traffico medio, Altezza fino a 6 m

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 86,39800
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 111,19
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 14,68766
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,73438
Utili di impresa (10%)	€ 10,10857
Incidenza Manodopera al 35,66%	€ 39,64800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,73438

Codice regionale: CAM24_V02.030.010.B (CAM)
Articolo: B Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su strada. Intervento comprensivo di macchina operatrice, attrezzatura, esclusa la rimozione del ceppo: su strada a traffico medio, Altezza da 6 a 12 m

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 206,33960
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 265,56
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 35,07773
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,75389
Utili di impresa (10%)	€ 24,14173
Incidenza Manodopera al 26,13%	€ 69,38400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 1,75389

Codice regionale: CAM24_V02.030.010.C (CAM)
Articolo: C Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su strada. Intervento comprensivo di macchina operatrice, attrezzatura, esclusa la rimozione del ceppo: su strada a traffico medio, Altezza da 12 a 16 m

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 294,23010
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 378,67
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 50,01912
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,50096
Utili di impresa (10%)	€ 34,42492
Incidenza Manodopera al 26,18%	€ 99,12000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 2,50096

Codice regionale: CAM24_V02.030.010.D (CAM)
Articolo: D Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su strada. Intervento comprensivo di macchina operatrice, attrezzatura, esclusa la rimozione del ceppo: su strada a traffico medio, Altezza da 16 a 23 m



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 470,64199
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 605,72
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 80,00914
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 4,00046
Utili di impresa (10%)	€ 55,06511
Incidenza Manodopera al 26,18%	€ 158,59200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 4,00046

Codice regionale: CAM24_V02.030.010.E (CAM)

Articolo: E Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su strada. Intervento comprensivo di macchina operatrice, attrezzatura, esclusa la rimozione del ceppo: su strada a traffico medio, Altezza da 23 a 30 m

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 705,64754
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 908,17
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 119,96008
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 5,99800
Utili di impresa (10%)	€ 82,56076
Incidenza Manodopera al 26,19%	€ 237,88800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 5,99800

Codice regionale: CAM24_V02 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE

Codice regionale: CAM24_V02.030 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: ABBATTIMENTI ED ESTIRPAZIONI

Codice regionale: CAM24_V02.030.015 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su strada a traffico intenso

Codice regionale: CAM24_V02.030.015.A (CAM)

Articolo: A Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su strada. Intervento comprensivo di macchina operatrice, attrezzatura, esclusa la rimozione del ceppo: su strada a traffico intenso, Altezza fino a 6 m

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 142,87755
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 183,88
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 24,28918
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,21446
Utili di impresa (10%)	€ 16,71667
Incidenza Manodopera al 39,74%	€ 73,06800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 1,21446

Codice regionale: CAM24_V02.030.015.B (CAM)

Articolo: B Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su strada. Intervento comprensivo di macchina operatrice, attrezzatura, esclusa la rimozione del ceppo: su strada a traffico intenso, Altezza da 6 a 12 m



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 253,76444
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 326,59
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 43,13995
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,15700
Utili di impresa (10%)	€ 29,69044
Incidenza Manodopera al 29,83%	€ 97,42400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 2,15700

Codice regionale:**CAM24_V02.030.015.C (CAM)****Articolo:**

C Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su strada. Intervento comprensivo di macchina operatrice, attrezzatura, esclusa la rimozione del ceppo: su strada a traffico intenso, Altezza da 12 a 16 m

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 411,57860
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 529,70
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 69,96836
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 3,49842
Utili di impresa (10%)	€ 48,15470
Incidenza Manodopera al 29,89%	€ 158,31400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 3,49842

Codice regionale:**CAM24_V02.030.015.D (CAM)****Articolo:**

D Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su strada. Intervento comprensivo di macchina operatrice, attrezzatura, esclusa la rimozione del ceppo: su strada a traffico intenso, Altezza da 16 a 23 m

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 570,02366
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 733,62
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 96,90402
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 4,84520
Utili di impresa (10%)	€ 66,69277
Incidenza Manodopera al 29,88%	€ 219,20400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 4,84520

Codice regionale:**CAM24_V02.030.015.E (CAM)****Articolo:**

E Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su strada. Intervento comprensivo di macchina operatrice, attrezzatura, esclusa la rimozione del ceppo: su strada a traffico intenso, Altezza da 23 a 30 m



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 854,72004
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 1.100,02
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 145,30241
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 7,26512
Utili di impresa (10%)	€ 100,00225
Incidenza Manodopera al 29,89%	€ 328,80600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 7,26512

Codice regionale: CAM24_V02 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE

Codice regionale: CAM24_V02.030 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: ABBATTIMENTI ED ESTIRPAZIONI

Codice regionale: CAM24_V02.030.020 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa in parchi e giardini

Codice regionale: CAM24_V02.030.020.A (CAM)
Articolo: A Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa in parchi e giardini. Intervento comprensivo di macchina operatrice, attrezzatura, esclusa la rimozione del ceppo, Altezza fino a 6 m

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 64,95622
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 83,60
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 11,04256
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,55213
Utili di impresa (10%)	€ 7,59988
Incidenza Manodopera al 35,57%	€ 29,73600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,55213

Codice regionale: CAM24_V02.030.020.B (CAM)
Articolo: B Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa in parchi e giardini. Intervento comprensivo di macchina operatrice, attrezzatura, esclusa la rimozione del ceppo, Altezza da 6 a 12 m

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 163,44677
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 210,36
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 27,78595
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,38930
Utili di impresa (10%)	€ 19,12327
Incidenza Manodopera al 21,81%	€ 45,87600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 1,38930

Codice regionale: CAM24_V02.030.020.C (CAM)
Articolo: C Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa in parchi e giardini. Intervento comprensivo di macchina operatrice, attrezzatura, esclusa la rimozione del ceppo, Altezza da 12 a 16 m



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 264,93327
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 340,97
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 45,03866
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,25193
Utili di impresa (10%)	€ 30,99719
Incidenza Manodopera al 26,16%	€ 89,20800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 2,25193

Codice regionale: CAM24_V02.030.020.D (CAM)

Articolo: D Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa in parchi e giardini. Intervento comprensivo di macchina operatrice, attrezzatura, esclusa la rimozione del ceppo, Altezza da 16 a 23 m

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 353,45465
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 454,90
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 60,08729
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 3,00436
Utili di impresa (10%)	€ 41,35419
Incidenza Manodopera al 26,15%	€ 118,94400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 3,00436

Codice regionale: CAM24_V02.030.020.E (CAM)

Articolo: E Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa in parchi e giardini. Intervento comprensivo di macchina operatrice, attrezzatura, esclusa la rimozione del ceppo, Altezza da 23 a 30 m

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 613,22504
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 789,22
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 104,24826
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 5,21241
Utili di impresa (10%)	€ 71,74733
Incidenza Manodopera al 25,8%	€ 203,62000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 5,21241

Codice regionale: CAM24_V02 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE

Codice regionale: CAM24_V02.030 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: ABBATTIMENTI ED ESTIRPAZIONI

Codice regionale: CAM24_V02.030.025 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Abbattimento di alberi adulti a chioma piramidale siti su strada traffico medio

Codice regionale: CAM24_V02.030.025.A (CAM)

Articolo: A Abbattimento di alberi adulti a chioma piramidale siti su strada. Intervento comprensivo di macchina operatrice, attrezzatura, esclusa la rimozione del ceppo: su strada a traffico medio, Altezza fino a 6 m



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 56,57976
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 72,82
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 9,61856
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,48093
Utili di impresa (10%)	€ 6,61983
Incidenza Manodopera al 40,84%	€ 29,73600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,48093

Codice regionale:**CAM24_V02.030.025.B (CAM)****Articolo:**

B Abbattimento di alberi adulti a chioma piramidale siti su strada. Intervento comprensivo di macchina operatrice, attrezzatura, esclusa la rimozione del ceppo: su strada a traffico medio, Altezza da 6 a 12 m

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 118,44910
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 152,44
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 20,13635
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,00682
Utili di impresa (10%)	€ 13,85855
Incidenza Manodopera al 26,01%	€ 39,64800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 1,00682

Codice regionale:**CAM24_V02.030.025.C (CAM)****Articolo:**

C Abbattimento di alberi adulti a chioma piramidale siti su strada. Intervento comprensivo di macchina operatrice, attrezzatura, esclusa la rimozione del ceppo: su strada a traffico medio, Altezza da 12 a 16 m

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 206,33960
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 265,56
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 35,07773
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,75389
Utili di impresa (10%)	€ 24,14173
Incidenza Manodopera al 26,13%	€ 69,38400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 1,75389

Codice regionale:**CAM24_V02.030.025.D (CAM)****Articolo:**

D Abbattimento di alberi adulti a chioma piramidale siti su strada. Intervento comprensivo di macchina operatrice, attrezzatura, esclusa la rimozione del ceppo: su strada a traffico medio, Altezza da 16 a 23 m



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 280,54467
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 361,06
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 47,69259
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,38463
Utili di impresa (10%)	€ 32,82373
Incidenza Manodopera al 26,35%	€ 95,15520
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 2,38463

Codice regionale: CAM24_V02.030.025.E (CAM)

Articolo: E Abbattimento di alberi adulti a chioma piramidale siti su strada. Intervento comprensivo di macchina operatrice, attrezzatura, esclusa la rimozione del ceppo: su strada a traffico medio, Altezza da 23 a 30 m

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 412,67921
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 531,12
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 70,15547
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 3,50777
Utili di impresa (10%)	€ 48,28347
Incidenza Manodopera al 26,13%	€ 138,76800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 3,50777

Codice regionale: CAM24_V02 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE

Codice regionale: CAM24_V02.030 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: ABBATTIMENTI ED ESTIRPAZIONI

Codice regionale: CAM24_V02.030.030 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Abbattimento di alberi adulti a chioma piramidale siti su strada traffico intenso

Codice regionale: CAM24_V02.030.030.A (CAM)

Articolo: A Abbattimento di alberi adulti a chioma piramidale siti su strada. Intervento comprensivo di, macchina operatrice, attrezzatura, esclusa la rimozione del ceppo: su strada a traffico intenso, Altezza fino a 6 m

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 67,12961
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 86,40
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 11,41203
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,57060
Utili di impresa (10%)	€ 7,85416
Incidenza Manodopera al 41,3%	€ 35,68320
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,57060

Codice regionale: CAM24_V02.030.030.B (CAM)

Articolo: B Abbattimento di alberi adulti a chioma piramidale siti su strada. Intervento comprensivo di, macchina operatrice, attrezzatura, esclusa la rimozione del ceppo: su strada a traffico intenso, Altezza da 6 a 12 m



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 159,39774
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 205,14
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 27,09762
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,35488
Utili di impresa (10%)	€ 18,64954
Incidenza Manodopera al 30,48%	€ 62,53000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 1,35488

Codice regionale:**CAM24_V02.030.030.C (CAM)****Articolo:**

C Abbattimento di alberi adulti a chioma piramidale siti su strada. Intervento comprensivo di, macchina operatrice, attrezzatura, esclusa la rimozione del ceppo: su strada a traffico intenso, Altezza da 12 a 16 m

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 255,07024
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 328,28
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 43,36194
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,16810
Utili di impresa (10%)	€ 29,84322
Incidenza Manodopera al 30,48%	€ 100,04800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 2,16810

Codice regionale:**CAM24_V02.030.030.D (CAM)****Articolo:**

D Abbattimento di alberi adulti a chioma piramidale siti su strada. Intervento comprensivo di, macchina operatrice, attrezzatura, esclusa la rimozione del ceppo: su strada a traffico intenso, Altezza da 16 a 23 m

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 333,03004
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 428,61
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 56,61511
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,83076
Utili di impresa (10%)	€ 38,96452
Incidenza Manodopera al 30,35%	€ 130,06240
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 2,83076

Codice regionale:**CAM24_V02.030.030.E (CAM)****Articolo:**

E Abbattimento di alberi adulti a chioma piramidale siti su strada. Intervento comprensivo di, macchina operatrice, attrezzatura, esclusa la rimozione del ceppo: su strada a traffico intenso, Altezza da 23 a 30 m



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 543,34950
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 699,29
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 92,36942
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 4,61847
Utili di impresa (10%)	€ 63,57189
Incidenza Manodopera al 30,4%	€ 212,60200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 4,61847

Codice regionale: CAM24_V02 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE

Codice regionale: CAM24_V02.030 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: ABBATTIMENTI ED ESTIRPAZIONI

Codice regionale: CAM24_V02.030.035 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Abbattimento di alberi adulti a chioma piramidale in parchi e giardini

Codice regionale: CAM24_V02.030.035.A (CAM)
Articolo: A Abbattimento di alberi adulti a chioma piramidale in parchi e giardini, esclusa la rimozione del ceppo:Altezza fino a 6 m

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 42,51327
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 54,71
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 7,22726
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,36136
Utili di impresa (10%)	€ 4,97405
Incidenza Manodopera al 39,85%	€ 21,80640
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,36136

Codice regionale: CAM24_V02.030.035.B (CAM)
Articolo: B Abbattimento di alberi adulti a chioma piramidale in parchi e giardini, esclusa la rimozione del ceppo:Altezza da 6 a 12 m

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 101,61103
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 130,77
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 17,27388
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,86369
Utili di impresa (10%)	€ 11,88849
Incidenza Manodopera al 27,29%	€ 35,68320
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,86369

Codice regionale: CAM24_V02.030.035.C (CAM)
Articolo: C Abbattimento di alberi adulti a chioma piramidale in parchi e giardini, esclusa la rimozione del ceppo:Altezza da 12 a 16 m



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 149,50216
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 192,41
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 25,41537
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,27077
Utili di impresa (10%)	€ 17,49175
Incidenza Manodopera al 26,79%	€ 51,54240
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 1,27077

Codice regionale: CAM24_V02.030.035.D (CAM)
Articolo: D Abbattimento di alberi adulti a chioma piramidale in parchi e giardini, esclusa la rimozione del ceppo:Altezza da 16 a 23 m

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 207,71052
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 267,32
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 35,31079
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,76554
Utili di impresa (10%)	€ 24,30213
Incidenza Manodopera al 26,7%	€ 71,36640
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 1,76554

Codice regionale: CAM24_V02.030.035.E (CAM)
Articolo: E Abbattimento di alberi adulti a chioma piramidale in parchi e giardini, esclusa la rimozione del ceppo:Altezza da 23 a 30 m

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 373,78364
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 481,06
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 63,54322
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 3,17716
Utili di impresa (10%)	€ 43,73269
Incidenza Manodopera al 26,79%	€ 128,85600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 3,17716

Codice regionale: CAM24_V02 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE

Codice regionale: CAM24_V02.030 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: ABBATTIMENTI ED ESTIRPAZIONI

Codice regionale: CAM24_V02.030.040 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Abbattimento di palme morte o compromesse

Codice regionale: CAM24_V02.030.040.A (CAM)
Articolo: A Abbattimento di palme morte o compromesse per la presenza di R. ferrugineus (punteruolo rosso). Abbattimento da eseguire in assenza di pioggia e vento, copertura aerea con telone in plastica, taglio eventuale in sezioni, imbustamento delle parti tagliate in presenza di parassita, taglio del tronco sotto il colletto. Raccolta ed imbustamento di tutti i residui. Esclusa rimozione ceppaia:Altezza fino a 6 m



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 543,57130
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 699,58
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 92,40712
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 4,62036
Utili di impresa (10%)	€ 63,59784
Incidenza Manodopera al 28,98%	€ 202,73000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 4,62036

Codice regionale:
Articolo:

CAM24_V02.030.040.B (CAM)

B Abbattimento di palme morte o compromesse per la presenza di R. ferrugineus (punteruolo rosso). Abbattimento da eseguire in assenza di pioggia e vento, copertura aerea con telone in plastica, taglio eventuale in sezioni, imbustamento delle parti tagliate in presenza di parassita, taglio del tronco sotto il colletto. Raccolta ed imbustamento di tutti i residui. Esclusa rimozione ceppaia: Altezza da 6 a 12 m

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.064,31482
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 1.369,77
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 180,93352
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 9,04668
Utili di impresa (10%)	€ 124,52483
Incidenza Manodopera al 26,07%	€ 357,16200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 9,04668

Codice regionale:
Articolo:

CAM24_V02.030.040.C (CAM)

C Abbattimento di palme morte o compromesse per la presenza di R. ferrugineus (punteruolo rosso). Abbattimento da eseguire in assenza di pioggia e vento, copertura aerea con telone in plastica, taglio eventuale in sezioni, imbustamento delle parti tagliate in presenza di parassita, taglio del tronco sotto il colletto. Raccolta ed imbustamento di tutti i residui. Esclusa rimozione ceppaia: Altezza da 12 a 16 m

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.750,32060
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 2.252,66
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 297,55450
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 14,87773
Utili di impresa (10%)	€ 204,78751
Incidenza Manodopera al 18,15%	€ 408,91200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 14,87773

Codice regionale:
Articolo:

CAM24_V02.030.040.D (CAM)

D Abbattimento di palme morte o compromesse per la presenza di R. ferrugineus (punteruolo rosso). Abbattimento da eseguire in assenza di pioggia e vento, copertura aerea con telone in plastica, taglio eventuale in sezioni, imbustamento delle parti tagliate in presenza di parassita, taglio del tronco sotto il colletto. Raccolta ed imbustamento di tutti i residui. Esclusa rimozione ceppaia: Altezza da 16 a 23 m



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 2.067,14426
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 2.660,41
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 351,41452
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 17,57073
Utili di impresa (10%)	€ 241,85588
Incidenza Manodopera al 24,7%	€ 657,09200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 17,57073

Codice regionale: CAM24_V02 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE

Codice regionale: CAM24_V02.030 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: ABBATTIMENTI ED ESTIRPAZIONI

Codice regionale: CAM24_V02.030.045 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Estirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in parchi e giardini

Codice regionale: CAM24_V02.030.045.A (CAM)
Articolo: A Estirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in parchi e giardini, con mezzo meccanico, raccolta, compresa colmataura della buca con terreno vegetale: Diam. colletto fino a 30 cm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 52,79186
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 67,94
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 8,97462
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,44873
Utili di impresa (10%)	€ 6,17665
Incidenza Manodopera al 36,47%	€ 24,78000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,44873

Codice regionale: CAM24_V02.030.045.B (CAM)
Articolo: B Estirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in parchi e giardini, con mezzo meccanico, raccolta, compresa colmataura della buca con terreno vegetale: Diam. colletto da 30 a 50 cm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 89,97823
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 115,80
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 15,29630
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,76482
Utili di impresa (10%)	€ 10,52745
Incidenza Manodopera al 38,52%	€ 44,60400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,76482

Codice regionale: CAM24_V02.030.045.C (CAM)
Articolo: C Estirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in parchi e giardini, con mezzo meccanico, raccolta, compresa colmataura della buca con terreno vegetale: Diam. colletto da 50 a 120 cm



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 131,41547
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 169,13
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 22,34063
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,11703
Utili di impresa (10%)	€ 15,37561
Incidenza Manodopera al 37,92%	€ 64,14120
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 1,11703

Codice regionale: CAM24_V02.030.045.D (CAM)
Articolo: D Estirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in parchi e giardini, con mezzo meccanico, raccolta, compresa colmataura della buca con terreno vegetale:Diam. colletto da 120 a 160 cm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 199,07930
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 256,22
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 33,84348
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,69217
Utili di impresa (10%)	€ 23,29228
Incidenza Manodopera al 36,84%	€ 94,39600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 1,69217

Codice regionale: CAM24_V02 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE

Codice regionale: CAM24_V02.030 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: ABBATTIMENTI ED ESTIRPAZIONI

Codice regionale: CAM24_V02.030.050 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Estirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in formelle stradali

Codice regionale: CAM24_V02.030.050.A (CAM)
Articolo: A Estirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in formelle stradali, con mezzo meccanico, raccolta,compresa colmataura della buca con terreno vegetale:Diam. colletto fino a 30 cm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 77,73882
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 100,05
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 13,21560
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,66078
Utili di impresa (10%)	€ 9,09544
Incidenza Manodopera al 42,6%	€ 42,62300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,66078

Codice regionale: CAM24_V02.030.050.B (CAM)
Articolo: B Estirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in formelle stradali, con mezzo meccanico, raccolta,compresa colmataura della buca con terreno vegetale:Diam. colletto da 30 a 50 cm



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 111,23572
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 143,16
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 18,91007
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,94550
Utili di impresa (10%)	€ 13,01458
Incidenza Manodopera al 42,53%	€ 60,89000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,94550

Codice regionale: CAM24_V02.030.050.C (CAM)

Articolo: C Estirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in formelle stradali, con mezzo meccanico, raccolta,compresa colmataura della buca con terreno vegetale: Diam. colletto da 50 a 120 cm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 155,26011
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 199,82
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 26,39422
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,31971
Utili di impresa (10%)	€ 18,16543
Incidenza Manodopera al 40,91%	€ 81,75100
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 1,31971

Codice regionale: CAM24_V02.030.050.D (CAM)

Articolo: D Estirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in formelle stradali, con mezzo meccanico, raccolta,compresa colmataura della buca con terreno vegetale:Diam. colletto da 120 a 160 cm

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 245,15857
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 315,52
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 41,67696
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,08385
Utili di impresa (10%)	€ 28,68355
Incidenza Manodopera al 40,57%	€ 128,00560
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 2,08385

Codice regionale: CAM24_V02 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE

Codice regionale: CAM24_V02.040 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: CONCIMAZIONE, CURA E POTATURA

Codice regionale: CAM24_V02.040.010 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Concimazione per arbusti ed alberi

Codice regionale: CAM24_V02.040.010.A (CAM)

Articolo: A Concimazione con distribuzione localizzata in superficie di concimi granulari chimici e/o organici per arbusti ed alberi, escluso concime



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 0,62060
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 0,80
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 0,10550
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,00528
Utili di impresa (10%)	€ 0,07261
Incidenza Manodopera al 64,85%	€ 0,51800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,00528

Codice regionale: CAM24_V02 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE

Codice regionale: CAM24_V02.040 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: CONCIMAZIONE, CURA E POTATURA

Codice regionale: CAM24_V02.040.015 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Potatura di esemplari arborei

Codice regionale: CAM24_V02.040.015.A (CAM)

Articolo: A Potatura di esemplari arborei, secondo la forma campione stabilita o comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cime e del taglio di ritorno, intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico necessario, disinfezione con idonei materiali dei tagli ovunque eseguiti di diametro superiore a 7 cm, raccolta e conferimento del materiale di risulta o accatastamento nel luogo indicato dalla D.L.: Altezza fino a 10 mt, a forma espansa e chioma con diametro fino a 8 m

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 105,87162
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 136,26
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 17,99818
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,89991
Utili di impresa (10%)	€ 12,38698
Incidenza Manodopera al 63,87%	€ 87,02400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,89991

Codice regionale: CAM24_V02.040.015.B (CAM)

Articolo: B Potatura di esemplari arborei, secondo la forma campione stabilita o comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cime e del taglio di ritorno, intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico necessario, disinfezione con idonei materiali dei tagli ovunque eseguiti di diametro superiore a 7 cm, raccolta e conferimento del materiale di risulta o accatastamento nel luogo indicato dalla D.L.: Altezza tra 10 e 16 m, a forma espansa e chioma con diametro fino a 10 m

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 149,32914
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 192,19
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 25,38595
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,26930
Utili di impresa (10%)	€ 17,47151
Incidenza Manodopera al 63,88%	€ 122,76600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 1,26930

Codice regionale: CAM24_V02.040.015.C (CAM)

Articolo: C Potatura di esemplari arborei, secondo la forma campione stabilita o comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta



cime e del taglio di ritorno, intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico necessario, disinfezione con idonei materiali dei tagli ovunque eseguiti di diametro superiore a 7 cm, raccolta e conferimento del materiale di risulta o accatastamento nel luogo indicato dalla D.L.: Altezza compresa tra 16 e 20 m, a forma espansa e chioma con diametro fino a 12 m

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 187,23704
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 240,97
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 31,83030
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,59152
Utili di impresa (10%)	€ 21,90673
Incidenza Manodopera al 64,06%	€ 154,36400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 1,59152

Codice regionale: CAM24_V02.040.015.D (CAM)

Articolo: D Potatura di esemplari arborei, secondo la forma campione stabilita o comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cime e del taglio di ritorno, intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico necessario, disinfezione con idonei materiali dei tagli ovunque eseguiti di diametro superiore a 7 cm, raccolta e conferimento del materiale di risulta o accatastamento nel luogo indicato dalla D.L.: Altezza compresa tra 20 e 30 m, a forma espansa

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 283,11750
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 364,37
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 48,12998
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,40650
Utili di impresa (10%)	€ 33,12475
Incidenza Manodopera al 63,97%	€ 233,10000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 2,40650

Codice regionale: CAM24_V02.040.015.E (CAM)

Articolo: E Potatura di esemplari arborei, secondo la forma campione stabilita o comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cime e del taglio di ritorno, intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico necessario, disinfezione con idonei materiali dei tagli ovunque eseguiti di diametro superiore a 7 cm, raccolta e conferimento del materiale di risulta o accatastamento nel luogo indicato dalla D.L.: Altezza superiore a 30 m, a forma espansa

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 334,35554
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 430,32
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 56,84044
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,84202
Utili di impresa (10%)	€ 39,11960
Incidenza Manodopera al 64,04%	€ 275,57600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 2,84202

Codice regionale: CAM24_V02 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE

Codice regionale: CAM24_V02.040 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: CONCIMAZIONE, CURA E POTATURA



Codice regionale: CAM24_V02.040.018 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Potatura di piante di castagno

Codice regionale: CAM24_V02.040.018.A (CAM)
Articolo: A Potatura di piante di castagno mediamente sviluppate, compresa spollonatura nonché operazioni di regolazione e contenimento della chioma, disinfezione ferite di taglio e delle attrezzature, asportazione e pulizia del materiale legnoso dal fondo

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 78,06292
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 100,47
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 13,27070
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,66354
Utili di impresa (10%)	€ 9,13336
Incidenza Manodopera al 64,31%	€ 64,61000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,66354

Codice regionale: CAM24_V02.040.018.B (CAM)
Articolo: B Potatura di piante di castagno molto sviluppate, compresa spollonatura nonché operazioni di regolazione e contenimento della chioma, disinfezione ferite di taglio e delle attrezzature, asportazione e pulizia del materiale legnoso dal fondo

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 124,79844
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 160,62
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 21,21573
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,06079
Utili di impresa (10%)	€ 14,60142
Incidenza Manodopera al 64,98%	€ 104,37000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 1,06079

Codice regionale: CAM24_V02 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE

Codice regionale: CAM24_V02.040 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: CONCIMAZIONE, CURA E POTATURA

Codice regionale: CAM24_V02.040.020 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Potatura di contenimento annuale di sempreverdi

Codice regionale: CAM24_V02.040.020.A (CAM)
Articolo: A Potatura di contenimento annuale di sempreverdi (Cupressus Spp, Thuja, Chamaecyparis, Taxus). Intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico e raccolta: Altezza da 4 a 7 m

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 155,52668
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 200,16
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 26,43954
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,32198
Utili di impresa (10%)	€ 18,19662
Incidenza Manodopera al 24,83%	€ 49,69900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 1,32198



Codice regionale: CAM24_V02 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE

Codice regionale: CAM24_V02.040 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: CONCIMAZIONE, CURA E POTATURA

Codice regionale: CAM24_V02.040.025 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma espansa siti su strada a traffico medio

Codice regionale: CAM24_V02.040.025.A (CAM)

Articolo: A Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma espansa siti su strada secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno: su strada a traffico medio. Intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico e raccolta: Altezza fino a 6 m

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 124,01153
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 159,60
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 21,08196
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,05410
Utili di impresa (10%)	€ 14,50935
Incidenza Manodopera al 33,53%	€ 53,52200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,66%	€ 1,05410

Codice regionale: CAM24_V02.040.025.B (CAM)

Articolo: B Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma espansa siti su strada secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno: su strada a traffico medio. Intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico e raccolta: Altezza da 6 a 12 m

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 194,87527
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 250,80
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 33,12880
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,65644
Utili di impresa (10%)	€ 22,80041
Incidenza Manodopera al 33,53%	€ 84,10600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,66%	€ 1,65644

Codice regionale: CAM24_V02.040.025.C (CAM)

Articolo: C Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma espansa siti su strada secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno: su strada a traffico medio. Intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico e raccolta: Altezza da 12 a 16 m

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 301,58293
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 388,14
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 51,26910
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,56346
Utili di impresa (10%)	€ 35,28520
Incidenza Manodopera al 36,19%	€ 140,46400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,66%	€ 2,56346



Codice regionale: CAM24_V02.040.025.D (CAM)
Articolo: D Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma espansa siti su strada secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno: su strada a traffico medio. Intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico e raccolta: Altezza da 16 a 23 m

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 414,67652
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 533,69
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 70,49501
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 3,52475
Utili di impresa (10%)	€ 48,51715
Incidenza Manodopera al 36,19%	€ 193,13800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,66%	€ 3,52475

Codice regionale: CAM24_V02 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE

Codice regionale: CAM24_V02.040 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: CONCIMAZIONE, CURA E POTATURA

Codice regionale: CAM24_V02.040.030 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma espansa siti su strada a traffico intenso

Codice regionale: CAM24_V02.040.030.A (CAM)
Articolo: A Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma espansa siti su strada secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno: su strada a traffico intenso. Intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico e raccolta: Altezza fino a 6 m

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 207,33827
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 266,84
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 35,24751
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,76238
Utili di impresa (10%)	€ 24,25858
Incidenza Manodopera al 36,19%	€ 96,56900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,66%	€ 1,76238

Codice regionale: CAM24_V02.040.030.B (CAM)
Articolo: B Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma espansa siti su strada secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno: su strada a traffico intenso. Intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico e raccolta: Altezza da 6 a 12 m



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 301,58293
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 388,14
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 51,26910
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,56346
Utili di impresa (10%)	€ 35,28520
Incidenza Manodopera al 36,19%	€ 140,46400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 2,56346

Codice regionale: CAM24_V02.040.030.C (CAM)

Articolo: C Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma espansa siti su strada secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno: su strada a traffico intenso.Intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico e raccolta:Altezza da 12 a 16 m

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 452,37439
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 582,21
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 76,90365
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 3,84518
Utili di impresa (10%)	€ 52,92780
Incidenza Manodopera al 36,19%	€ 210,69600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 3,84518

Codice regionale: CAM24_V02.040.030.D (CAM)

Articolo: D Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma espansa siti su strada secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno: su strada a traffico intenso.Intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico e raccolta: Altezza da 16 a 23 m

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 666,51066
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 857,80
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 113,30681
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 5,66534
Utili di impresa (10%)	€ 77,98175
Incidenza Manodopera al 36,61%	€ 314,06300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 5,66534

Codice regionale: CAM24_V02 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE

Codice regionale: CAM24_V02.040 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: CONCIMAZIONE, CURA E POTATURA

Codice regionale: CAM24_V02.040.035 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma piramidale siti su strada a traffico medio

Codice regionale: CAM24_V02.040.035.A (CAM)

Articolo: A Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma piramidale siti su strada secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno: su strada a traffico medio.Intervento



completo di attrezzatura, mezzo meccanico e raccolta: Altezza fino a 6 m

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 106,29560
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 136,80
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 18,07025
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,90351
Utili di impresa (10%)	€ 12,43659
Incidenza Manodopera al 33,53%	€ 45,87600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,90351

Codice regionale:

CAM24_V02.040.035.B (CAM)

Articolo:

B Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma piramidale siti su strada secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno: su strada a traffico medio.Intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico e raccolta:Altezza da 6 a 12 m

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 159,44339
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 205,20
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 27,10538
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,35527
Utili di impresa (10%)	€ 18,65488
Incidenza Manodopera al 33,53%	€ 68,81400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 1,35527

Codice regionale:

CAM24_V02.040.035.C (CAM)

Articolo:

C Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma piramidale siti su strada secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno: su strada a traffico medio.Intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico e raccolta:Altezza da 12 a 16 m

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 230,30713
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 296,41
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 39,15221
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,95761
Utili di impresa (10%)	€ 26,94593
Incidenza Manodopera al 33,53%	€ 99,39800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 1,95761

Codice regionale:

CAM24_V02.040.035.D (CAM)

Articolo:

D Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma piramidale siti su strada secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno: su strada a traffico medio.Intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico e raccolta:Altezza da 16 a 23 m



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 336,60272
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 433,21
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 57,22246
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,86112
Utili di impresa (10%)	€ 39,38252
Incidenza Manodopera al 33,53%	€ 145,27400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 2,86112

Codice regionale: CAM24_V02 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE

Codice regionale: CAM24_V02.040 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: CONCIMAZIONE, CURA E POTATURA

Codice regionale: CAM24_V02.040.040 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma piramidale siti su strada a traffico intenso

Codice regionale: CAM24_V02.040.040.A (CAM)
Articolo: A Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma piramidale siti su strada secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno: su strada a traffico intenso. Intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico e raccolta: Altezza fino a 6 m

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 131,94253
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 169,81
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 22,43023
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,12151
Utili di impresa (10%)	€ 15,43728
Incidenza Manodopera al 36,19%	€ 61,45300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 1,12151

Codice regionale: CAM24_V02.040.040.B (CAM)
Articolo: B Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma piramidale siti su strada secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno: su strada a traffico intenso. Intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico e raccolta: Altezza da 6 a 12 m

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 207,33827
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 266,84
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 35,24751
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,76238
Utili di impresa (10%)	€ 24,25858
Incidenza Manodopera al 36,19%	€ 96,56900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 1,76238

Codice regionale: CAM24_V02.040.040.C (CAM)
Articolo: C Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma piramidale siti su strada secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno: su strada a traffico intenso. Intervento



completo di attrezzatura, mezzo meccanico e raccolta: Altezza da 12 a 16 m

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 263,88506
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 339,62
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 44,86046
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,24302
Utili di impresa (10%)	€ 30,87455
Incidenza Manodopera al 36,19%	€ 122,90600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 2,24302

Codice regionale:

CAM24_V02.040.040.D (CAM)

Articolo:

D Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma piramidale siti su strada secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno: su strada a traffico intenso. Intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico e raccolta: Altezza da 16 a 23 m

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 452,37439
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 582,21
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 76,90365
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 3,84518
Utili di impresa (10%)	€ 52,92780
Incidenza Manodopera al 36,19%	€ 210,69600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 3,84518

Codice regionale:

CAM24_V02 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.

Tipologia:

PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE

Codice regionale:

CAM24_V02.040 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.

Capitolo:

CONCIMAZIONE, CURA E POTATURA

Codice regionale:

CAM24_V02.040.045 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.

Voce:

Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma piramidale in parchi e giardini

Codice regionale:

CAM24_V02.040.045.A (CAM)

Articolo:

A Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma piramidale in parchi e giardini secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno: su strada a traffico intenso. Intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico e raccolta: Altezza fino a 6 m

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 75,31015
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 96,92
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 12,80273
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,64014
Utili di impresa (10%)	€ 8,81129
Incidenza Manodopera al 39,44%	€ 38,23000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,64014

Codice regionale:

CAM24_V02.040.045.B (CAM)



Articolo: B Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma piramidale in parchi e giardini secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno: su strada a traffico intenso. Intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico e raccolta: Altezza da 6 a 12 m

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 120,20746
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 154,71
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 20,43527
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,02176
Utili di impresa (10%)	€ 14,06427
Incidenza Manodopera al 25,63%	€ 39,64800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,66%	€ 1,02176

Codice regionale: CAM24_V02.040.045.C (CAM)

Articolo: C Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma piramidale in parchi e giardini secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno: su strada a traffico intenso. Intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico e raccolta: Altezza da 12 a 16 m

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 177,15934
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 228,00
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 30,11709
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,50585
Utili di impresa (10%)	€ 20,72764
Incidenza Manodopera al 33,53%	€ 76,46000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,66%	€ 1,50585

Codice regionale: CAM24_V02.040.045.D (CAM)

Articolo: D Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma piramidale in parchi e giardini secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno: su strada a traffico intenso. Intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico e raccolta: Altezza da 16 a 23 m

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 299,88693
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 385,95
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 50,98078
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,54904
Utili di impresa (10%)	€ 35,08677
Incidenza Manodopera al 35,95%	€ 138,76800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,66%	€ 2,54904

Codice regionale: CAM24_V02 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE

Codice regionale: CAM24_V02.040 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: CONCIMAZIONE, CURA E POTATURA

Codice regionale: CAM24_V02.040.050 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Potatura di contenimento annuale di latifoglie sempreverdi (Quercus ilex, Ligustrum) su strada a traffico medio



Codice regionale: CAM24_V02.040.050.A (CAM)
Articolo: A Potatura di contenimento annuale di latifoglie sempreverdi (Quercus ilex, Ligustrum) su strada a traffico medio. Intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico e raccolta: Altezza fino a 8 m, chioma diametro 4 m

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 226,18720
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 291,10
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 38,45182
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,92259
Utili di impresa (10%)	€ 26,46390
Incidenza Manodopera al 36,19%	€ 105,34800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,66%	€ 1,92259

Codice regionale: CAM24_V02.040.050.B (CAM)
Articolo: B Potatura di contenimento annuale di latifoglie sempreverdi (Quercus ilex, Ligustrum) su strada a traffico medio. Intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico e raccolta: Altezza fino a 16 m, chioma diametro 8 m

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 339,28080
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 436,65
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 57,67774
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,88389
Utili di impresa (10%)	€ 39,69585
Incidenza Manodopera al 36,19%	€ 158,02200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,66%	€ 2,88389

Codice regionale: CAM24_V02.040.050.C (CAM)
Articolo: C Potatura di contenimento annuale di latifoglie sempreverdi (Quercus ilex, Ligustrum) su strada a traffico medio. Intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico e raccolta: Altezza oltre 16 m

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 565,46800
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 727,76
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 96,12956
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 4,80648
Utili di impresa (10%)	€ 66,15976
Incidenza Manodopera al 36,19%	€ 263,37000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,66%	€ 4,80648

Codice regionale: CAM24_V02 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE

Codice regionale: CAM24_V02.040 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: CONCIMAZIONE, CURA E POTATURA

Codice regionale: CAM24_V02.040.055 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Potatura di contenimento annuale di latifoglie sempreverdi (Quercus ilex, Ligustrum) su strada a traffico intenso

Codice regionale: CAM24_V02.040.055.A (CAM)



Articolo: A Potatura di contenimento annuale di latifoglie sempreverdi (Quercus ilex, Ligustrum) su strada. Intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico e raccolta:Altezza fino a 8 m, chioma diametro 4 m

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 282,73400
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 363,88
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 48,06478
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,40324
Utili di impresa (10%)	€ 33,07988
Incidenza Manodopera al 36,19%	€ 131,68500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 2,40324

Codice regionale: CAM24_V02.040.055.B (CAM)

Articolo: B Potatura di contenimento annuale di latifoglie sempreverdi (Quercus ilex, Ligustrum) su strada. Intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico e raccolta:Altezza fino a 16 m, chioma diametro 8 m

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 433,52546
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 557,95
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 73,69933
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 3,68497
Utili di impresa (10%)	€ 50,72248
Incidenza Manodopera al 36,19%	€ 201,91700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 3,68497

Codice regionale: CAM24_V02.040.055.C (CAM)

Articolo: C Potatura di contenimento annuale di latifoglie sempreverdi (Quercus ilex, Ligustrum) su strada. Intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico e raccolta:Altezza oltre 16 m

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 708,35573
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 911,65
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 120,42047
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 6,02102
Utili di impresa (10%)	€ 82,87762
Incidenza Manodopera al 36,69%	€ 334,45000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 6,02102

Codice regionale: CAM24_V02 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE

Codice regionale: CAM24_V02.040 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: CONCIMAZIONE, CURA E POTATURA

Codice regionale: CAM24_V02.040.060 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Potatura di contenimento annuale di sempreverdi (Cupressus Spp, Thuja, Chamaecyparis,Taxus).

Codice regionale: CAM24_V02.040.060.A (CAM)

Articolo: A Potatura di contenimento annuale di sempreverdi (Cupressus Spp, Thuja, Chamaecyparis,Taxus). Intervento completo di



attrezzatura, mezzo meccanico e raccolta:Altezza da 13 a 16 m

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 239,27183
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 307,94
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 40,67621
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,03381
Utili di impresa (10%)	€ 27,99480
Incidenza Manodopera al 24,83%	€ 76,46000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 2,03381

Codice regionale: CAM24_V02.040.060.B (CAM)

Articolo: B Potatura di contenimento annuale di sempreverdi (Cupressus Spp, Thuja, Chamaecyparis,Taxus). Intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico e raccolta:Altezza oltre 16 m

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 379,77469
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 488,77
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 64,56170
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 3,22809
Utili di impresa (10%)	€ 44,43364
Incidenza Manodopera al 21,9%	€ 107,04400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 3,22809

Codice regionale: CAM24_V02 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE

Codice regionale: CAM24_V02.040 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: CONCIMAZIONE, CURA E POTATURA

Codice regionale: CAM24_V02.040.065 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Potatura di contenimento annuale di latifoglie sempreverdi (Quercus ilex, Ligustrum) in parchi e giardini

Codice regionale: CAM24_V02.040.065.A (CAM)

Articolo: A Potatura di contenimento annuale di latifoglie sempreverdi (Quercus ilex, Ligustrum) in parchi e giardini.Intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico e raccolta:Altezza fino a 8 m, chioma diametro 4 m

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 177,15934
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 228,00
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 30,11709
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,50585
Utili di impresa (10%)	€ 20,72764
Incidenza Manodopera al 33,53%	€ 76,46000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 1,50585

Codice regionale: CAM24_V02.040.065.B (CAM)

Articolo: B Potatura di contenimento annuale di latifoglie sempreverdi (Quercus ilex, Ligustrum) in parchi e giardini.Intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico e raccolta:Altezza fino a 16 m, chioma diametro 8 m



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 301,17086
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 387,61
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 51,19905
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,55995
Utili di impresa (10%)	€ 35,23699
Incidenza Manodopera al 33,53%	€ 129,98200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 2,55995

Codice regionale: CAM24_V02.040.065.C (CAM)
Articolo: C Potatura di contenimento annuale di latifoglie sempreverdi (Quercus ilex, Ligustrum) in parchi e giardini.Intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico e raccolta: Altezza oltre 16 m

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 460,61426
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 592,81
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 78,30442
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 3,91522
Utili di impresa (10%)	€ 53,89187
Incidenza Manodopera al 33,53%	€ 198,79600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 3,91522

Codice regionale: CAM24_V02 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE

Codice regionale: CAM24_V02.040 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: CONCIMAZIONE, CURA E POTATURA

Codice regionale: CAM24_V02.040.070 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Potatura di contenimento annuale di sempreverdi (Cupressus Spp, Thuja, Chamaecyparis,Taxus).

Codice regionale: CAM24_V02.040.070.A (CAM)
Articolo: A Potatura di contenimento annuale di sempreverdi (Cupressus Spp, Thuja, Chamaecyparis,Taxus).Intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico e raccolta: Altezza fino a 4 m

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 64,28851
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 82,74
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 10,92905
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,54645
Utili di impresa (10%)	€ 7,52176
Incidenza Manodopera al 36,96%	€ 30,58400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,54645

Codice regionale: CAM24_V02.040.070.B (CAM)
Articolo: B Potatura di contenimento annuale di sempreverdi (Cupressus Spp, Thuja, Chamaecyparis,Taxus).Intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico e raccolta:Altezza da 4 a 7 m



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 131,59951
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 169,37
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 22,37192
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,11860
Utili di impresa (10%)	€ 15,39714
Incidenza Manodopera al 24,83%	€ 42,05300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 1,11860

Codice regionale: CAM24_V02.040.070.C (CAM)
Articolo: C Potatura di contenimento annuale di sempreverdi (Cupressus Spp, Thuja, Chamaecyparis,Taxus).Intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico e raccolta:Altezza da 7 a 10 m

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 155,52668
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 200,16
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 26,43954
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,32198
Utili di impresa (10%)	€ 18,19662
Incidenza Manodopera al 24,83%	€ 49,69900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 1,32198

Codice regionale: CAM24_V02.040.070.D (CAM)
Articolo: D Potatura di contenimento annuale di sempreverdi (Cupressus Spp, Thuja, Chamaecyparis,Taxus).Intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico e raccolta: Altezza da 10 a 13 m

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 203,38106
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 261,75
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 34,57478
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,72874
Utili di impresa (10%)	€ 23,79558
Incidenza Manodopera al 24,83%	€ 64,99100
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 1,72874

Codice regionale: CAM24_V02 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE

Codice regionale: CAM24_V02.040 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: CONCIMAZIONE, CURA E POTATURA

Codice regionale: CAM24_V02.040.075 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Potatura di risanamento e ringiovanimento di alberi da frutto e da fiore in fase di maturità o senescenza

Codice regionale: CAM24_V02.040.075.A (CAM)
Articolo: A Potatura di risanamento e ringiovanimento di alberi da frutto e da fiore in fase di maturità o senescenza, al fine di garantire la ripresa vegetativa e la fioritura, da effettuarsi mediante l'eliminazione delle parti secche o prive di vigore, compreso il taglio di branche o rami principali. Intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico e raccolta: Altezza fino a 5 m



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 32,87653
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 42,31
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 5,58901
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,27945
Utili di impresa (10%)	€ 3,84655
Incidenza Manodopera al 47,76%	€ 20,20800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,27945

Codice regionale:
Articolo:

CAM24_V02.040.075.B (CAM)

B Potatura di risanamento e ringiovanimento di alberi da frutto e da fiore in fase di maturità o senescenza, al fine di garantire la ripresa vegetativa e la fioritura, da effettuarsi mediante l'eliminazione delle parti secche o prive di vigore, compreso il taglio di branche o rami principali. Intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico e raccolta:Altezza da 5 a 12 m

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 106,66592
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 137,28
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 18,13321
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,90666
Utili di impresa (10%)	€ 12,47991
Incidenza Manodopera al 18,4%	€ 25,26000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,90666

Codice regionale:
Articolo:

CAM24_V02.040.075.C (CAM)

C Potatura di risanamento e ringiovanimento di alberi da frutto e da fiore in fase di maturità o senescenza, al fine di garantire la ripresa vegetativa e la fioritura, da effettuarsi mediante l'eliminazione delle parti secche o prive di vigore, compreso il taglio di branche o rami principali. Intervento completo di attrezzatura, mezzo meccanico e raccolta:Altezza oltre 25 m

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 270,30833
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 347,89
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 45,95242
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,29762
Utili di impresa (10%)	€ 31,62608
Incidenza Manodopera al 21,98%	€ 76,46000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 2,29762

Codice regionale:
Tipologia:

CAM24_V02 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE

Codice regionale:
Capitolo:

CAM24_V02.040 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
CONCIMAZIONE, CURA E POTATURA

Codice regionale:
Voce:

CAM24_V02.040.080 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Potatura di allevamento o di produzione di esemplari arborei secondo la forma campione

Codice regionale:
Articolo:

CAM24_V02.040.080.A (CAM)

A Potatura di allevamento o di produzione di esemplari arborei secondo la forma campione. Intervento comprensivo di macchina operatrice ed attrezzatura, nonchè di raccolta:Su piante fino a 2 m di altezza



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 6,40952
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 8,25
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 1,08962
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,05448
Utili di impresa (10%)	€ 0,74991
Incidenza Manodopera al 30,62%	€ 2,52600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,05448

Codice regionale: CAM24_V02 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE

Codice regionale: CAM24_V02.040 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: CONCIMAZIONE, CURA E POTATURA

Codice regionale: CAM24_V02.040.085 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Rimonda del secco di conifere

Codice regionale: CAM24_V02.040.085.A (CAM)
Articolo: A Rimonda del secco di conifere (Cedrus...), con taglio dei rami non vegeti. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonchè di raccolta:Altezza fino a 10 m

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 119,15626
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 153,35
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 20,25656
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,01283
Utili di impresa (10%)	€ 13,94128
Incidenza Manodopera al 24,93%	€ 38,23000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 1,01283

Codice regionale: CAM24_V02.040.085.B (CAM)
Articolo: B Rimonda del secco di conifere (Cedrus...), con taglio dei rami non vegeti. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonchè di raccolta: Altezza da 10 a 16 m

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 154,90314
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 199,36
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 26,33353
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,31668
Utili di impresa (10%)	€ 18,12367
Incidenza Manodopera al 24,93%	€ 49,69900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 1,31668

Codice regionale: CAM24_V02.040.085.C (CAM)
Articolo: C Rimonda del secco di conifere (Cedrus...), con taglio dei rami non vegeti. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonchè di raccolta:Altezza da 16 a 25 m



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 190,65002
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 245,37
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 32,41050
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,62053
Utili di impresa (10%)	€ 22,30605
Incidenza Manodopera al 24,93%	€ 61,16800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 1,62053

Codice regionale: CAM24_V02 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE

Codice regionale: CAM24_V02.040 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: CONCIMAZIONE, CURA E POTATURA

Codice regionale: CAM24_V02.040.090 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Spalcatura di conifere su strada a traffico medio

Codice regionale: CAM24_V02.040.090.A (CAM)
Articolo: A Spalcatura di conifere (Pinus...), siti in strada con tagli di rami lungo il fusto ed eventuale rialzo della chioma. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonchè di raccolta: su strada a traffico medio, Altezza fino a 10 m

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 89,15002
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 114,74
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 15,15550
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,75778
Utili di impresa (10%)	€ 10,43055
Incidenza Manodopera al 25,92%	€ 29,73600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,75778

Codice regionale: CAM24_V02.040.090.B (CAM)
Articolo: B Spalcatura di conifere (Pinus...), siti in strada con tagli di rami lungo il fusto ed eventuale rialzo della chioma. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonchè di raccolta: su strada a traffico medio, Altezza da 10 a 16 m

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 114,55092
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 147,43
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 19,47366
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,97368
Utili di impresa (10%)	€ 13,40246
Incidenza Manodopera al 26,89%	€ 39,64800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,97368

Codice regionale: CAM24_V02.040.090.C (CAM)
Articolo: C Spalcatura di conifere (Pinus...), siti in strada con tagli di rami lungo il fusto ed eventuale rialzo della chioma. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonchè di raccolta: su strada a traffico medio, Altezza da 16 a 25 m



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 143,18866
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 184,28
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 24,34207
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,21710
Utili di impresa (10%)	€ 16,75307
Incidenza Manodopera al 26,89%	€ 49,56000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 1,21710

Codice regionale:
Articolo:

CAM24_V02.040.090.D (CAM)

D Spalcatura di conifere (Pinus...), siti in strada con tagli di rami lungo il fusto ed eventuale rialzo della chioma. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonchè di raccolta: su strada a traffico medio, Altezza oltre 25 m

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 200,46411
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 258,00
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 34,07890
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,70395
Utili di impresa (10%)	€ 23,45430
Incidenza Manodopera al 26,89%	€ 69,38400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 1,70395

Codice regionale:
Tipologia:

CAM24_V02 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE

Codice regionale:
Capitolo:

CAM24_V02.040 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
CONCIMAZIONE, CURA E POTATURA

Codice regionale:
Voce:

CAM24_V02.040.095 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Spalcatura di conifere su strada a traffico intenso

Codice regionale:
Articolo:

CAM24_V02.040.095.A (CAM)

A Spalcatura di conifere (Pinus...), siti in strada con tagli di rami lungo il fusto ed eventuale rialzo della chioma. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonchè di raccolta: su strada a traffico intenso, Altezza fino a 10 m

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 108,16306
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 139,21
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 18,38772
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,91939
Utili di impresa (10%)	€ 12,65508
Incidenza Manodopera al 30,62%	€ 42,62300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,91939

Codice regionale:
Articolo:

CAM24_V02.040.095.B (CAM)

B Spalcatura di conifere (Pinus...), siti in strada con tagli di rami lungo il fusto ed eventuale rialzo della chioma. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonchè di raccolta: su strada a traffico intenso, Altezza da 10 a 16 m



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 139,06678
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 178,98
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 23,64135
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,18207
Utili di impresa (10%)	€ 16,27081
Incidenza Manodopera al 30,62%	€ 54,80100
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 1,18207

Codice regionale:
Articolo:

CAM24_V02.040.095.C (CAM)

C Spalcatura di conifere (Pinus...), siti in strada con tagli di rami lungo il fusto ed eventuale rialzo della chioma. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonchè di raccolta: su strada a traffico intenso, Altezza da 16 a 25 m

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 169,97053
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 218,75
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 28,89499
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,44475
Utili di impresa (10%)	€ 19,88655
Incidenza Manodopera al 30,62%	€ 66,97900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 1,44475

Codice regionale:
Tipologia:

CAM24_V02 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE

Codice regionale:
Capitolo:

CAM24_V02.040 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
CONCIMAZIONE, CURA E POTATURA

Codice regionale:
Voce:

CAM24_V02.040.100 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Spalcatura di conifere (Pinus...), in parchi e giardini

Codice regionale:
Articolo:

CAM24_V02.040.100.A (CAM)

A Spalcatura di conifere (Pinus...), in parchi e giardini con taglio di rami lungo il fusto ed eventuale rialzo della chioma. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonchè di raccolta:su strada a traffico intenso, Altezza fino a 10 m

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 79,11520
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 101,82
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 13,44958
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,67248
Utili di impresa (10%)	€ 9,25648
Incidenza Manodopera al 22,53%	€ 22,93800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,67248

Codice regionale:
Articolo:

CAM24_V02.040.100.B (CAM)

B Spalcatura di conifere (Pinus...), in parchi e giardini con taglio di rami lungo il fusto ed eventuale rialzo della chioma. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonchè di raccolta:su strada a traffico intenso, Altezza da 10 a 16



m

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 105,48692
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 135,76
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 17,93278
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,89664
Utili di impresa (10%)	€ 12,34197
Incidenza Manodopera al 22,53%	€ 30,58400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,89664

Codice regionale: CAM24_V02.040.100.C (CAM)**Articolo:** C Spalcatura di conifere (Pinus...), in parchi e giardini con taglio di rami lungo il fusto ed eventuale rialzo della chioma. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonchè di raccolta:su strada a traffico intenso, Altezza da 16 a 25 m

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 131,85866
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 169,70
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 22,41597
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,12080
Utili di impresa (10%)	€ 15,42746
Incidenza Manodopera al 22,53%	€ 38,23000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 1,12080

Codice regionale: CAM24_V02.040.100.D (CAM)**Articolo:** D Spalcatura di conifere (Pinus...), in parchi e giardini con taglio di rami lungo il fusto ed eventuale rialzo della chioma. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonchè di raccolta:su strada a traffico intenso, Altezza oltre 25 m

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 210,97386
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 271,52
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 35,86556
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,79328
Utili di impresa (10%)	€ 24,68394
Incidenza Manodopera al 22,53%	€ 61,16800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 1,79328

Codice regionale: CAM24_V02 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE**Codice regionale:** CAM24_V02.040 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: CONCIMAZIONE, CURA E POTATURA**Codice regionale:** CAM24_V02.040.105 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Spalcatura di alberi decidui**Codice regionale:** CAM24_V02.040.105.A (CAM)**Articolo:** A Spalcatura di alberi decidui, con taglio di rami lungo il fusto fino alla prima impalcatura. Intervento comprensivo di ogni onere,



macchina operatrice ed attrezzatura, nonchè di raccolta: altezza fino a 5 m

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 44,86659
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 57,74
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 7,62732
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,38137
Utili di impresa (10%)	€ 5,24939
Incidenza Manodopera al 30,62%	€ 17,68200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,38137

Codice regionale: CAM24_V02 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE

Codice regionale: CAM24_V02.040 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: CONCIMAZIONE, CURA E POTATURA

Codice regionale: CAM24_V02.040.110 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Potatura di palma " Phoenix dactylifera" a portamento cespuglioso

Codice regionale: CAM24_V02.040.110.A (CAM)

Articolo: A Potatura di palma " Phoenix dactylifera" a portamento cespuglioso come da pianta campione stabilita dalla D.L. Taglio di tutte le foglie secche, infiorescenze secche e datteri con rimozione di eventuali rampicanti o infestanti dal tronco, scalpellatura dei tacchi. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonchè di raccolta: Altezza dello stipite fino a 2,5 m

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 146,11127
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 188,05
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 24,83892
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,24195
Utili di impresa (10%)	€ 17,09502
Incidenza Manodopera al 32,89%	€ 61,85000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 1,24195

Codice regionale: CAM24_V02.040.110.B (CAM)

Articolo: B Potatura di palma " Phoenix dactylifera" a portamento cespuglioso come da pianta campione stabilita dalla D.L. Taglio di tutte le foglie secche, infiorescenze secche e datteri con rimozione di eventuali rampicanti o infestanti dal tronco, scalpellatura dei tacchi. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonchè di raccolta: Altezza dello stipite da 2,5 a 6,0 m

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 292,22254
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 376,09
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 49,67783
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,48389
Utili di impresa (10%)	€ 34,19004
Incidenza Manodopera al 32,89%	€ 123,70000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 2,48389



Codice regionale: CAM24_V02 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE

Codice regionale: CAM24_V02.040 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: CONCIMAZIONE, CURA E POTATURA

Codice regionale: CAM24_V02.040.115 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Potatura di palma " Phoenix canariensis" ad alto fusto

Codice regionale: CAM24_V02.040.115.A (CAM)

Articolo: A Potatura di palma " Phoenix canariensis" ad alto fusto mediante taglio di tutte le foglie secche, infiorescenze, due giri delle foglie verdi e scalpellatura dei tacchi in forma allungata, come da pianta campione stabilita dalla D.L. Intervento comprensivo di macchina operatrice ed attrezzatura, nonchè di raccolta: Altezza dello stipite fino a 2,5 m

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 146,11127
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 188,05
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 24,83892
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,24195
Utili di impresa (10%)	€ 17,09502
Incidenza Manodopera al 32,89%	€ 61,85000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 1,24195

Codice regionale: CAM24_V02.040.115.B (CAM)

Articolo: B Potatura di palma " Phoenix canariensis" ad alto fusto mediante taglio di tutte le foglie secche, infiorescenze, due giri delle foglie verdi e scalpellatura dei tacchi in forma allungata, come da pianta campione stabilita dalla D.L. Intervento comprensivo di macchina operatrice ed attrezzatura, nonchè di raccolta: Altezza dello stipite da 2,5 a 6,0 m

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 292,22254
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 376,09
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 49,67783
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,48389
Utili di impresa (10%)	€ 34,19004
Incidenza Manodopera al 32,89%	€ 123,70000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 2,48389

Codice regionale: CAM24_V02.040.115.C (CAM)

Articolo: C Potatura di palma " Phoenix canariensis" ad alto fusto mediante taglio di tutte le foglie secche, infiorescenze, due giri delle foglie verdi e scalpellatura dei tacchi in forma allungata, come da pianta campione stabilita dalla D.L. Intervento comprensivo di macchina operatrice ed attrezzatura, nonchè di raccolta: Altezza dello stipite da 6,00 a 12,0 m

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 351,77671
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 452,74
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 59,80204
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,99010
Utili di impresa (10%)	€ 41,15788
Incidenza Manodopera al 28,71%	€ 129,98200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 2,99010



Codice regionale: CAM24_V02.040.115.D (CAM)
Articolo: D

Potatura di palma "Phoenix canariensis" ad alto fusto mediante taglio di tutte le foglie secche, infiorescenze, due giri delle foglie verdi e scalpellatura dei tacchi in forma allungata, come da pianta campione stabilita dalla D.L. Intervento comprensivo di macchina operatrice ed attrezzatura, nonchè di raccolta: Altezza dello stipite da 12,0 a 23,0 m

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 433,22366
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 557,56
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 73,64802
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 3,68240
Utili di impresa (10%)	€ 50,68717
Incidenza Manodopera al 19,3%	€ 107,60000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 3,68240

Codice regionale: CAM24_V02 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE

Codice regionale: CAM24_V02.040 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: CONCIMAZIONE, CURA E POTATURA

Codice regionale: CAM24_V02.040.120 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Potatura di palma "Washingtonia filifera" e W. robusta"

Codice regionale: CAM24_V02.040.120.A (CAM)
Articolo: A

Potatura di palma "Washingtonia filifera" e W. robusta" mediante taglio di tutte le foglie secche, infiorescenze secche e datteri, scalpellatura dei D.L. Intervento comprensivo di macchina operatrice ed attrezzatura, nonchè di raccolta: Altezza dello stipite fino a 2,5 m

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 134,78127
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 173,46
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 22,91282
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,14564
Utili di impresa (10%)	€ 15,76941
Incidenza Manodopera al 29,12%	€ 50,52000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 1,14564

Codice regionale: CAM24_V02.040.120.B (CAM)
Articolo: B

Potatura di palma "Washingtonia filifera" e W. robusta" mediante taglio di tutte le foglie secche, infiorescenze secche e datteri, scalpellatura dei D.L. Intervento comprensivo di macchina operatrice ed attrezzatura, nonchè di raccolta: Altezza dello stipite da 2,5 a 6,0 m

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 213,50191
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 274,78
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 36,29532
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,81477
Utili di impresa (10%)	€ 24,97972
Incidenza Manodopera al 31,7%	€ 87,11000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 1,81477



Codice regionale: CAM24_V02.040.120.C (CAM)
Articolo: C Potatura di palma "Washingtonia filifera" e W. robusta" mediante taglio di tutte le foglie secche, infiorescenze secche e datteri, scalpellatura dei D.L. Intervento comprensivo di macchina operatrice ed attrezzatura, nonchè di raccolta: Altezza dello stipite da 6,00 a 12,0 m

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 303,92236
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 391,15
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 51,66680
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,58334
Utili di impresa (10%)	€ 35,55892
Incidenza Manodopera al 29,32%	€ 114,69000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 2,58334

Codice regionale: CAM24_V02.040.120.D (CAM)
Articolo: D Potatura di palma "Washingtonia filifera" e W. robusta" mediante taglio di tutte le foglie secche, infiorescenze secche e datteri, scalpellatura dei D.L. Intervento comprensivo di macchina operatrice ed attrezzatura, nonchè di raccolta:Altezza dello stipite da 12,0 a 23,0 m

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 382,83493
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 492,71
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 65,08194
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 3,25410
Utili di impresa (10%)	€ 44,79169
Incidenza Manodopera al 24,83%	€ 122,33600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 3,25410

Codice regionale: CAM24_V02 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE

Codice regionale: CAM24_V02.040 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: CONCIMAZIONE, CURA E POTATURA

Codice regionale: CAM24_V02.040.125 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Potatura straordinaria per cespugli ed arbusti

Codice regionale: CAM24_V02.040.125.A (CAM)
Articolo: A Potatura straordinaria per cespugli ed arbusti, consistente nel taglio della vegetazione vecchia e priva di vigore e riduzione della chioma, pulizia dell'area di cantiere, compreso carico e trasporto:Gruppi fino a 50 piante

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 4,45706
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 5,74
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 0,75770
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,03789
Utili di impresa (10%)	€ 0,52148
Incidenza Manodopera al 63,21%	€ 3,62600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,03789



Codice regionale: CAM24_V02.040.125.B (CAM)
Articolo: B Potatura straordinaria per cespugli ed arbusti, consistente nel taglio della vegetazione vecchia e priva di vigore e riduzione della chioma, pulizia dell'area di cantiere, compreso carico e trasporto: Gruppi oltre 50 piante

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 3,32872
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 4,28
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 0,56588
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,02829
Utili di impresa (10%)	€ 0,38946
Incidenza Manodopera al 60,46%	€ 2,59000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,02829

Codice regionale: CAM24_V02.040.125.C (CAM)
Articolo: C Potatura straordinaria per cespugli ed arbusti, consistente nel taglio della vegetazione vecchia e priva di vigore e riduzione della chioma, pulizia dell'area di cantiere, compreso carico e trasporto:Arbusti singoli di altezza fino a 2 m

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 8,34482
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 10,74
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 1,41862
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,07093
Utili di impresa (10%)	€ 0,97634
Incidenza Manodopera al 62,7%	€ 6,73400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,07093

Codice regionale: CAM24_V02 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE

Codice regionale: CAM24_V02.040 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: CONCIMAZIONE, CURA E POTATURA

Codice regionale: CAM24_V02.040.130 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Potatura straordinaria di macchie di arbusti e cespugli

Codice regionale: CAM24_V02.040.130.A (CAM)
Articolo: A Potatura straordinaria di macchie di arbusti e cespugli con taglio della vegetazione vecchia e priva di vigore e riduzione della chioma

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1,96440
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 2,53
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 0,33395
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,01670
Utili di impresa (10%)	€ 0,22984
Incidenza Manodopera al 61,47%	€ 1,55400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,01670



Codice regionale: CAM24_V02 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE

Codice regionale: CAM24_V02.040 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: CONCIMAZIONE, CURA E POTATURA

Codice regionale: CAM24_V02.040.135 +0,07% su anno 2023 +0,07% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Potatura delle siepi sui tre lati in forma obbligata

Codice regionale: CAM24_V02.040.135.A (CAM)

Articolo: A Potatura delle siepi sui tre lati in forma obbligata, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario nonché di raccolta:Siepi con perimetro sezione media fino a 200 cm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1,30802
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 1,68
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 0,22236
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,01112
Utili di impresa (10%)	€ 0,15304
Incidenza Manodopera al 30,77%	€ 0,51800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,01112

Codice regionale: CAM24_V02.040.135.B (CAM)

Articolo: B Potatura delle siepi sui tre lati in forma obbligata, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario nonché di raccolta:Siepi con perimetro sezione media da 200 a 400 cm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1,61612
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,37%
Prezzo	€ 2,08
Scostamento % su anno 2023	+0,37%
Spese generali (17%)	€ 0,27474
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,01374
Utili di impresa (10%)	€ 0,18909
Incidenza Manodopera al 37,25%	€ 0,77480
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,01374

Codice regionale: CAM24_V02.040.135.C (CAM)

Articolo: C Potatura delle siepi sui tre lati in forma obbligata, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario nonché di raccolta:Siepi con perimetro sezione media da 400 a 600 cm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 2,86228
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 3,68
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 0,48659
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,02433
Utili di impresa (10%)	€ 0,33489
Incidenza Manodopera al 28,12%	€ 1,03600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,02433



Codice regionale: CAM24_V02.040.135.D (CAM)
Articolo: D Potatura delle siepi sui tre lati in forma obbligata, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario nonché di raccolta:Siepi con perimetro sezione media da 600 a 800 cm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 3,87802
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 4,99
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 0,65926
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,03296
Utili di impresa (10%)	€ 0,45373
Incidenza Manodopera al 20,76%	€ 1,03600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,03296

Codice regionale: CAM24_V02.040.135.E (CAM)
Articolo: E Potatura delle siepi sui tre lati in forma obbligata, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario nonché di raccolta:Siepi con perimetro sezione media da 800 a 1.200 cm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 6,48380
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 8,34
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 1,10225
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,05511
Utili di impresa (10%)	€ 0,75861
Incidenza Manodopera al 24,83%	€ 2,07200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,05511

Codice regionale: CAM24_V02 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE

Codice regionale: CAM24_V02.040 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: CONCIMAZIONE, CURA E POTATURA

Codice regionale: CAM24_V02.040.140 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Potatura delle siepi in forma libera

Codice regionale: CAM24_V02.040.140.A (CAM)
Articolo: A Potatura delle siepi in forma libera, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario nonché di raccolta:Siepi con perimetro sezione media fino a 1,5 m, larghezza media 0,7 m

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1,42088
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 1,83
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 0,24155
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,01208
Utili di impresa (10%)	€ 0,16624
Incidenza Manodopera al 28,33%	€ 0,51800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,01208

Codice regionale: CAM24_V02.040.140.B (CAM)



Articolo: B Potatura delle siepi in forma libera, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario nonché di raccolta: Siepi con perimetro sezione media fino a 2,5 m, larghezza media 1 m

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 2,82124
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 3,63
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 0,47961
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,02398
Utili di impresa (10%)	€ 0,33009
Incidenza Manodopera al 28,53%	€ 1,03600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,02398

Codice regionale: CAM24_V02.040.140.C (CAM)
Articolo: C Potatura delle siepi in forma libera, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario nonché di raccolta: Siepi con perimetro sezione media fino a 3,5 m, larghezza media 1 m

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 3,86776
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 4,98
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 0,65752
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,03288
Utili di impresa (10%)	€ 0,45253
Incidenza Manodopera al 20,81%	€ 1,03600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,03288

Codice regionale: CAM24_V02.040.140.D (CAM)
Articolo: D Potatura delle siepi in forma libera, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario nonché di raccolta: Siepi con perimetro sezione media fino a 6 m, larghezza media 1,5 m

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 5,16552
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 6,65
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 0,87814
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,04391
Utili di impresa (10%)	€ 0,60437
Incidenza Manodopera al 23,38%	€ 1,55400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,04391

Codice regionale: CAM24_V02.040.140.E (CAM)
Articolo: E Potatura delle siepi in forma libera, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario nonché di raccolta: Sviluppo della siepe da 3 a 5 mq ogni m di lunghezza



Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 4,82694
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 6,21
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 0,82058
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,04103
Utili di impresa (10%)	€ 0,56475
Incidenza Manodopera al 25,02%	€ 1,55400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,04103

Codice regionale: CAM24_V02.040.140.F (CAM)

Articolo: F Potatura delle siepi in forma libera, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario nonché di raccolta: Sviluppo della siepe oltre 5 mq ogni m di lunghezza

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 7,95098
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 10,23
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 1,35167
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,06758
Utili di impresa (10%)	€ 0,93027
Incidenza Manodopera al 20,25%	€ 2,07200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,06758

Codice regionale: CAM24_V02 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE

Codice regionale: CAM24_V02.040 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: CONCIMAZIONE, CURA E POTATURA

Codice regionale: CAM24_V02.040.145 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Intervento fitosanitario su pineta infestata

Codice regionale: CAM24_V02.040.145.A (CAM)

Articolo: A Intervento fitosanitario su pineta infestata da Processionaria del Pino mediante raccolta dei nidi e relativa distruzione delle porzioni infette, posa in opera di trappole con fitormoni e successiva manutenzione con svuotamento e ricarica, distruzione dei nidi con fucile per le piante di grosse dimensioni: in stazioni con attacchi parassitari di media intensità

Unità di misura	ha
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.605,98180
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 2.066,90
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 273,01691
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 13,65085
Utili di impresa (10%)	€ 187,89987
Incidenza Manodopera al 50,14%	€ 1.036,24400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 13,65085

Codice regionale: CAM24_V02.040.145.B (CAM)

Articolo: B Intervento fitosanitario su pineta infestata da Processionaria del Pino mediante raccolta dei nidi e relativa distruzione delle porzioni infette, posa in opera di trappole con fitormoni e successiva manutenzione con svuotamento e ricarica, distruzione dei nidi con fucile per le piante di grosse dimensioni: in stazioni con attacchi parassitari di elevata intensità



Unità di misura	ha
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 2.561,40208
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 3.296,52
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 435,43835
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 21,77192
Utili di impresa (10%)	€ 299,68404
Incidenza Manodopera al 52,69%	€ 1.736,82640
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 21,77192

Codice regionale: CAM24_V02 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE

Codice regionale: CAM24_V02.050 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: TETTI VERDI

Codice regionale: CAM24_V02.050.010 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Fornitura e posa di manto impermeabile sintetico in PVC/FPO

Codice regionale: CAM24_V02.050.010.A (CAM)
Articolo: A

Fornitura e posa in opera di manto impermeabile sintetico in PVC/FPO, armato in velo di vetro, spessore minimo 1,5 mm, ottenuto in monostrato mediante procedimento di spalmatura diretta sulle due facce dell'armatura. Avente le caratteristiche di resistenza alle radici: conforme a norma SIA 280/10, certificata secondo il test FLL. Posa a secco con sovrapposizione teli di almeno 10 cm e saldatura per termofusione dei sormonti a tenuta idraulica. Compreso fornitura e posa del sottostante strato di compensazione realizzato con tessuto non tessuto di polipropilene 100% del peso di almeno 400 g/m2. posato a secco con sovrapposizione dei teli di 10 cm. La posa è comprensiva di tutte le lavorazioni accessorie per il fissaggio meccanico perimetrale i relativi risvolti e i raccordi con i bocchettoni di scarico delle acque. Per superfici fino a 200 mq

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 42,42420
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 54,60
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 7,21211
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,36061
Utili di impresa (10%)	€ 4,96363
Incidenza Manodopera al ---%	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,36061

Codice regionale: CAM24_V02.050.010.B (CAM)
Articolo: B

Fornitura e posa in opera di manto impermeabile sintetico in PVC/FPO, armato in velo di vetro, spessore minimo 1,5 mm, ottenuto in monostrato mediante procedimento di spalmatura diretta sulle due facce dell'armatura. Avente le caratteristiche di resistenza alle radici: conforme a norma SIA 280/10, certificata secondo il test FLL. Posa a secco con sovrapposizione teli di almeno 10 cm e saldatura per termofusione dei sormonti a tenuta idraulica. Compreso fornitura e posa del sottostante strato di compensazione realizzato con tessuto non tessuto di polipropilene 100% del peso di almeno 400 g/m2. posato a secco con sovrapposizione dei teli di 10 cm. La posa è comprensiva di tutte le lavorazioni accessorie per il fissaggio meccanico perimetrale i relativi risvolti e i raccordi con i bocchettoni di scarico delle acque. Per superfici da 200 a 500 mq



Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 40,24860
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 51,80
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 6,84226
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,34211
Utili di impresa (10%)	€ 4,70909
Incidenza Manodopera al ---%	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,34211

Codice regionale: CAM24_V02.050.010.C (CAM)

Articolo:

C

Fornitura e posa in opera di manto impermeabile sintetico in PVC/FPO, armato in velo di vetro, spessore minimo 1,5 mm, ottenuto in monostrato mediante procedimento di spalmatura diretta sulle due facce dell'armatura. Avente la caratteristiche di resistenza alle radici: conforme a norma SIA 280/10, certificata secondo il test FLL. Posa a secco con sovrapposizione teli di almeno 10 cm e saldatura per termofusione dei sormonti a tenuta idraulica. Compreso fornitura e posa del sottostante strato di compensazione realizzato con tessuto non tessuto di polipropilene 100% del peso di almeno 400 g/m2. posato a secco con sovrapposizione dei teli di 10 cm. La posa è comprensiva di tutte le lavorazioni accessorie per il fissaggio meccanico perimetrale i relativi risvolti e i raccordi con i bocchettoni di scarico delle acque. Per superfici da 500 a 2000 mq

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 35,89740
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 46,20
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 6,10256
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,30513
Utili di impresa (10%)	€ 4,20000
Incidenza Manodopera al ---%	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,30513

Codice regionale:

Articolo:

CAM24_V02.050.010.D (CAM)

D

Fornitura e posa in opera di manto impermeabile sintetico in PVC/FPO, armato in velo di vetro, spessore minimo 1,5 mm, ottenuto in monostrato mediante procedimento di spalmatura diretta sulle due facce dell'armatura. Avente la caratteristiche di resistenza alle radici: conforme a norma SIA 280/10, certificata secondo il test FLL. Posa a secco con sovrapposizione teli di almeno 10 cm e saldatura per termofusione dei sormonti a tenuta idraulica. Compreso fornitura e posa del sottostante strato di compensazione realizzato con tessuto non tessuto di polipropilene 100% del peso di almeno 400 g/m2. posato a secco con sovrapposizione dei teli di 10 cm. La posa è comprensiva di tutte le lavorazioni accessorie per il fissaggio meccanico perimetrale i relativi risvolti e i raccordi con i bocchettoni di scarico delle acque. Per superfici oltre i 2000 mq

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 32,63400
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 42,00
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 5,54778
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,27739
Utili di impresa (10%)	€ 3,81818
Incidenza Manodopera al ---%	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,27739

Codice regionale: CAM24_V02 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE

Codice regionale: CAM24_V02.050 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: TETTI VERDI



Codice regionale: CAM24_V02.050.015 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Formazione di tetto verde realizzato con il sistema completo per tetti verdi di tipo estensivo

Codice regionale: CAM24_V02.050.015.A (CAM)

Articolo: A Formazione di tetto verde realizzato con il sistema completo per tetti verdi di tipo estensivo, secondo le disposizioni e specifiche contenute nella norma UNI 11235. In particolare si dovrà garantire il rispetto dei requisiti relativi alla capacità drenante del sistema e alla capacità agronomica dell'elemento di accumulo idrico e del substrato di coltivazione, in modo da favorire il corretto sviluppo delle specie vegetali ospitate. Le caratteristiche della stratigrafia: strato drenante e riserva idrica, in lastre di polietilene o in elementi di schiuma di polietilene dallo spessore da 25 a 40 mm, strato di separazione/filtro costituito da tessuto non tessuto, in grado di garantire passaggio all'acqua 0,1 cm/sec. - strato di coltivo adatto alla costruzione dei tetti verdi, conforme alla norma UNI 11235, per uno spessore medio compattato di 10 cm costituito da miscuglio di torba bionda, lapillo vulcanico, sostanza organica humificata, fibre vegetali e concime complesso. Il substrato dovrà essere esente da infestanti con PH neutro o subacido; Porosità totale > 60%, Capacità di ritenzione idrica > 35% vol. Fornito in opera con esclusione di impianto d'irrigazione e trasporto in quota dei materiali. Per superfici fino a 200 mq

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 53,61300
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 69,00
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 9,11421
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,45571
Utili di impresa (10%)	€ 6,27272
Incidenza Manodopera al ---%	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,45571

Codice regionale: CAM24_V02.050.015.B (CAM)

Articolo: B Formazione di tetto verde realizzato con il sistema completo per tetti verdi di tipo estensivo, secondo le disposizioni e specifiche contenute nella norma UNI 11235. In particolare si dovrà garantire il rispetto dei requisiti relativi alla capacità drenante del sistema e alla capacità agronomica dell'elemento di accumulo idrico e del substrato di coltivazione, in modo da favorire il corretto sviluppo delle specie vegetali ospitate. Le caratteristiche della stratigrafia: strato drenante e riserva idrica, in lastre di polietilene o in elementi di schiuma di polietilene dallo spessore da 25 a 40 mm, strato di separazione/filtro costituito da tessuto non tessuto, in grado di garantire passaggio all'acqua 0,1 cm/sec. - strato di coltivo adatto alla costruzione dei tetti verdi, conforme alla norma UNI 11235, per uno spessore medio compattato di 10 cm costituito da miscuglio di torba bionda, lapillo vulcanico, sostanza organica humificata, fibre vegetali e concime complesso. Il substrato dovrà essere esente da infestanti con PH neutro o subacido; Porosità totale > 60%, Capacità di ritenzione idrica > 35% vol. Fornito in opera con esclusione di impianto d'irrigazione e trasporto in quota dei materiali. Per superfici da 200 a 500 mq

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 48,95100
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 63,00
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 8,32167
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,41608
Utili di impresa (10%)	€ 5,72727
Incidenza Manodopera al ---%	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,41608

Codice regionale: CAM24_V02.050.015.C (CAM)

Articolo: C Formazione di tetto verde realizzato con il sistema completo per tetti verdi di tipo estensivo, secondo le disposizioni e specifiche contenute nella norma UNI 11235. In particolare si dovrà garantire il rispetto dei requisiti relativi alla capacità drenante del sistema e alla capacità agronomica dell'elemento di accumulo idrico e del substrato di coltivazione, in modo da favorire il corretto sviluppo delle specie vegetali ospitate. Le caratteristiche della stratigrafia: strato drenante e riserva idrica, in lastre di polietilene o in elementi di schiuma di polietilene dallo spessore da 25 a 40 mm, strato di separazione/filtro costituito da tessuto non tessuto, in grado di garantire passaggio all'acqua 0,1 cm/sec. - strato di coltivo adatto alla costruzione dei tetti verdi, conforme alla norma UNI 11235, per uno spessore medio compattato di 10 cm costituito da miscuglio di torba bionda, lapillo vulcanico, sostanza organica humificata, fibre vegetali e concime complesso. Il substrato dovrà essere esente da infestanti con PH neutro o subacido; Porosità totale > 60%, Capacità di ritenzione idrica > 35% vol. Fornito in opera con esclusione di impianto d'irrigazione e trasporto in quota dei materiali. Per superfici da 500 a 2000 mq



Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 45,06600
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 58,00
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 7,66122
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,38306
Utili di impresa (10%)	€ 5,27272
Incidenza Manodopera al ---%	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,38306

Codice regionale: CAM24_V02.050.015.D (CAM)

Articolo: D Formazione di tetto verde realizzato con il sistema completo per tetti verdi di tipo estensivo, secondo le disposizioni e specifiche contenute nella norma UNI 11235. In particolare si dovrà garantire il rispetto dei requisiti relativi alla capacità drenante del sistema e alla capacità agronomica dell'elemento di accumulo idrico e del substrato di coltivazione, in modo da favorire il corretto sviluppo delle specie vegetali ospitate. Le caratteristiche della stratigrafia: strato drenante e riserva idrica, in lastre di polietilene o in elementi di schiuma di polietilene dallo spessore da 25 a 40 mm, strato di separazione/filtro costituito da tessuto non tessuto, in grado di garantire passaggio all'acqua 0,1 cm/sec. - strato di coltivo adatto alla costruzione dei tetti verdi, conforme alla norma UNI 11235, per uno spessore medio compattato di 10 cm costituito da miscuglio di torba bionda, lapillo vulcanico, sostanza organica humificata, fibre vegetali e concime complesso. Il substrato dovrà essere esente da infestanti con PH neutro o subacido; Porosità totale > 60%, Capacità di ritenzione idrica > 35% vol. Fornito in opera con esclusione di impianto d'irrigazione e trasporto in quota dei materiali. Per superfici oltre i 2000 mq

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 41,95800
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 54,00
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 7,13286
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,35664
Utili di impresa (10%)	€ 4,90909
Incidenza Manodopera al ---%	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,35664

Codice regionale: CAM24_V02 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE

Codice regionale: CAM24_V02.050 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: TETTI VERDI

Codice regionale: CAM24_V02.050.020 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Formazione di tetto verde realizzato con il sistema completo per tetti verdi di tipo intensivo

Codice regionale: CAM24_V02.050.020.A (CAM)

Articolo: A Formazione di tetto verde realizzato con il sistema completo per tetti verdi di tipo intensivo, secondo le disposizioni e specifiche contenute nella norma UNI 11235. In particolare, si dovrà garantire il rispetto dei requisiti relativi alla capacità drenante del sistema e alla capacità agronomica dell'elemento di accumulo idrico e del substrato di coltivazione, in modo da favorire il corretto sviluppo delle specie vegetali ospitate. Le caratteristiche della stratigrafia: - strato drenante e riserva idrica, in lastre di polietilene o in elementi di schiuma di polietilene dallo spessore compreso tra 40 a 60 mm; - strato di separazione/filtro costituito da tessuto non tessuto, in grado di garantire passaggio all'acqua 0,1 cm/sec; - strato di drenaggio e compensazione idrica in materiale naturale per uno spessore di 10 cm.; strato di separazione/filtro costituito da tessuto in grado di garantire passaggio all'acqua 0,1 cm/sec; strato di coltivo adatto alla costruzione dei tetti verdi, conforme alla norma UNI 11235, per uno spessore medio compattato di 25 cm costituito da miscuglio di torba bionda, lapillo vulcanico, sostanza organica humificata, fibre vegetali e concime complesso. Il substrato dovrà essere esente da infestanti con PH neutro o sub-acido; Porosità totale > 60% Capacità di ritenzione idrica > 35% vol. Fornito in opera con esclusione di impianto d'irrigazione e trasporto in quota dei materiali. Per superfici fino a 200 mq



Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 93,24000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 120,00
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 15,85080
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,79254
Utili di impresa (10%)	€ 10,90908
Incidenza Manodopera al ---%	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,79254

Codice regionale:
Articolo:

CAM24_V02.050.020.B (CAM)

B Formazione di tetto verde realizzato con il sistema completo per tetti verdi di tipo intensivo, secondo le disposizioni e specifiche contenute nella norma UNI 11235. In particolare, si dovrà garantire il rispetto dei requisiti relativi alla capacità drenante del sistema e alla capacità agronomica dell'elemento di accumulo idrico e del substrato di coltivazione, in modo da favorire il corretto sviluppo delle specie vegetali ospitate. Le caratteristiche della stratigrafia: - strato drenante e riserva idrica, in lastre di polietilene o in elementi di schiuma di polietilene dallo spessore compreso tra 40 a 60 mm; - strato di separazione/filtro costituito da tessuto non tessuto, in grado di garantire passaggio all'acqua 0,1 cm/sec; - strato di drenaggio e compensazione idrica in materiale naturale per uno spessore di 10 cm.; strato di separazione/filtro costituito da tessuto in grado di garantire passaggio all'acqua 0,1 cm/sec; strato di coltivo adatto alla costruzione dei tetti verdi , conforme alla norma UNI 11235, per uno spessore medio compattato di 25 cm costituito da miscuglio di torba bionda, lapillo vulcanico, sostanza organica humificata, fibre vegetali e concime complesso. Il substrato dovrà essere esente da infestanti con PH neutro o sub-acido; Porosità totale > 60% Capacità di ritenzione idrica > 35% vol. Fornito in opera con esclusione di impianto d'irrigazione e trasporto in quota dei materiali. Per superfici da 200 a 500 mq

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 85,47000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 110,00
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 14,52990
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,72650
Utili di impresa (10%)	€ 9,99999
Incidenza Manodopera al ---%	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,72650

Codice regionale:
Articolo:

CAM24_V02.050.020.C (CAM)

C Formazione di tetto verde realizzato con il sistema completo per tetti verdi di tipo intensivo, secondo le disposizioni e specifiche contenute nella norma UNI 11235. In particolare, si dovrà garantire il rispetto dei requisiti relativi alla capacità drenante del sistema e alla capacità agronomica dell'elemento di accumulo idrico e del substrato di coltivazione, in modo da favorire il corretto sviluppo delle specie vegetali ospitate. Le caratteristiche della stratigrafia: - strato drenante e riserva idrica, in lastre di polietilene o in elementi di schiuma di polietilene dallo spessore compreso tra 40 a 60 mm; - strato di separazione/filtro costituito da tessuto non tessuto, in grado di garantire passaggio all'acqua 0,1 cm/sec; - strato di drenaggio e compensazione idrica in materiale naturale per uno spessore di 10 cm.; strato di separazione/filtro costituito da tessuto in grado di garantire passaggio all'acqua 0,1 cm/sec; strato di coltivo adatto alla costruzione dei tetti verdi , conforme alla norma UNI 11235, per uno spessore medio compattato di 25 cm costituito da miscuglio di torba bionda, lapillo vulcanico, sostanza organica humificata, fibre vegetali e concime complesso. Il substrato dovrà essere esente da infestanti con PH neutro o sub-acido; Porosità totale > 60% Capacità di ritenzione idrica > 35% vol. Fornito in opera con esclusione di impianto d'irrigazione e trasporto in quota dei materiali. Per superfici da 500 a 2000 mq

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 80,80800
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 104,00
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 13,73736
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,68687
Utili di impresa (10%)	€ 9,45454
Incidenza Manodopera al ---%	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,68687



Codice regionale:
Articolo:

CAM24_V02.050.020.D (CAM)

D Formazione di tetto verde realizzato con il sistema completo per tetti verdi di tipo intensivo, secondo le disposizioni e specifiche contenute nella norma UNI 11235. In particolare, si dovrà garantire il rispetto dei requisiti relativi alla capacità drenante del sistema e alla capacità agronomica dell'elemento di accumulo idrico e del substrato di coltivazione, in modo da favorire il corretto sviluppo delle specie vegetali ospitate. Le caratteristiche della stratigrafia: - strato drenante e riserva idrica, in lastre di polietilene o in elementi di schiuma di polietilene dallo spessore compreso tra 40 a 60 mm; - strato di separazione/filtro costituito da tessuto non tessuto, in grado di garantire passaggio all'acqua 0,1 cm/sec; - strato di drenaggio e compensazione idrica in materiale naturale per uno spessore di 10 cm.; strato di separazione/filtro costituito da tessuto in grado di garantire passaggio all'acqua 0,1 cm/sec; strato di coltivo adatto alla costruzione dei tetti verdi, conforme alla norma UNI 11235, per uno spessore medio compattato di 25 cm costituito da miscuglio di torba bionda, lapillo vulcanico, sostanza organica humificata, fibre vegetali e concime complesso. Il substrato dovrà essere esente da infestanti con PH neutro o sub-acido; Porosità totale > 60% Capacità di ritenzione idrica > 35% vol. Fornito in opera con esclusione di impianto d'irrigazione e trasporto in quota dei materiali. Per superfici oltre i 2000 mq

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 76,14600
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 98,00
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 12,94482
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,64724
Utili di impresa (10%)	€ 8,90908
Incidenza Manodopera al ---%	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,64724

Codice regionale:
Tipologia:

CAM24_V02 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE

Codice regionale:
Capitolo:

CAM24_V02.050 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
TETTI VERDI

Codice regionale:
Voce:

CAM24_V02.050.025 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Fornitura e stesa in opera di substrato di coltivo

Codice regionale:
Articolo:

CAM24_V02.050.025.A (CAM)

A Fornitura e stesa in opera di substrato di coltivo, adatto alla costruzione dei tetti verdi, conforme alla norma UNI 11235, costituito da miscuglio di torba bionda, lapillo vulcanico, sostanza organica humificata, fibre vegetali e concime complesso. Il substrato dovrà essere esente da infestanti con PH neutro o subacido; porosità totale > 60%; capacità di ritenzione idrica > 35% vol. Fornito in opera con esclusione trasporto in quota dei materiali.

Unità di misura	mc
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 115,77300
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 149,00
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 19,68141
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,98407
Utili di impresa (10%)	€ 13,54544
Incidenza Manodopera al ---%	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,98407

Codice regionale:
Tipologia:

CAM24_V02 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE

Codice regionale:
Capitolo:

CAM24_V02.050 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
TETTI VERDI

Codice regionale:
Voce:

CAM24_V02.050.030 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Messa a dimora, in talee, di sedum

Codice regionale:
Articolo:

CAM24_V02.050.030.A (CAM)

A Messa a dimora, in talee, di sedum o altre crassulacee, nella dose di 50 g/mq per la realizzazione del tetto verde di tipo estensivo.

Compreso manutenzione ordinaria e di avviamento per un anno dalla messa a dimora della vegetazione

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 5,20590
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 6,70
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 0,88500
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,04425
Utili di impresa (10%)	€ 0,60909
Incidenza Manodopera al ---%	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,04425

Codice regionale: CAM24_V02 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE

Codice regionale: CAM24_V02.050 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: TETTI VERDI

Codice regionale: CAM24_V02.050.035 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Fornitura e posa di stuoia precoltivata

Codice regionale: CAM24_V02.050.035.A (CAM)

Articolo: A Fornitura e posa di stuoia precoltivata, con supporto geotessile biodegradabile, tipologia vegetale: Sedum, in non meno di 4 specie diverse (esempio indicativo delle specie: Sedum album, Sedum reflexum, Sedum floriferum, Sedum sexangulare). idoneo per coperture a verde di tipo estensivo, su strato portante della vegetazione adeguatamente preparato e livellato, posa con stretto accostamento dei bordi, annaffiamento con almeno 30 l/m² per 2-3 volte, mantenendo comunque umido il substrato fino alla completa radicazione, incluso sfrido e ripristino di eventuali mancanze di substrato.

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 32,63400
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 42,00
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 5,54778
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,27739
Utili di impresa (10%)	€ 3,81818
Incidenza Manodopera al ---%	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,27739

Codice regionale: CAM24_V02 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE

Codice regionale: CAM24_V02.050 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: TETTI VERDI

Codice regionale: CAM24_V02.050.040 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Idrosemina potenziata con collanti e ammendanti

Codice regionale: CAM24_V02.050.040.A (CAM)

Articolo: A Idrosemina potenziata per tetto verde, con collanti e ammendanti - Realizzazione di un inerbimento su di una superficie piana o inclinata mediante la tecnica dell'idrosemina consistente nell'aspersione di una miscela formata da acqua, miscuglio di sementi di specie erbacee selezionate e idonee al sito (40 gr./mq), concime organico, collanti e sostanze miglioratrici del terreno; il tutto distribuito in un'unica soluzione con speciali macchine irroratrici a forte pressione (idrosemiatriche), tutto compreso, esclusa solo la preparazione del piano di semina.



Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 5,82750
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 7,50
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 0,99068
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,04953
Utili di impresa (10%)	€ 0,68182
Incidenza Manodopera al ---%	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,04953

Codice regionale: CAM24_V02 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE

Codice regionale: CAM24_V02.050 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: TETTI VERDI

Codice regionale: CAM24_V02.050.045 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Formazione di copertura a verde tipo prato naturale

Codice regionale: CAM24_V02.050.045.A (CAM)
Articolo: A Formazione di copertura a verde tipo prato naturale composto da piante annuali di media altezza (30- 50 cm - almeno 5 specie selezionate e idonee al sito 5gr/mq), sono compresi tutti i lavori preparatori del terreno. Compresa prima innaffiatura e manutenzione di avviamento.

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 6,21600
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 8,00
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 1,05672
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,05284
Utili di impresa (10%)	€ 0,72727
Incidenza Manodopera al ---%	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,05284

Codice regionale: CAM24_V02 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE

Codice regionale: CAM24_V02.050 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: TETTI VERDI

Codice regionale: CAM24_V02.050.050 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Impianto irriguo di nuova costruzione per singola area verde

Codice regionale: CAM24_V02.050.050.A (CAM)
Articolo: A Singola area di tetto verde inferioe a 500 mq di nuova costruzione



Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 10,10100
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 13,00
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 1,71717
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,08586
Utili di impresa (10%)	€ 1,18182
Incidenza Manodopera al ---%	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,08586

Codice regionale: CAM24_V02.050.050.B (CAM)
Articolo: B Singola area di tetto verde da 500 a 1.000 mq di nuova costruzione

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 6,99300
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 9,00
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 1,18881
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,05944
Utili di impresa (10%)	€ 0,81818
Incidenza Manodopera al ---%	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,05944

Codice regionale: CAM24_V02.050.050.C (CAM)
Articolo: C Singola area di tetto verde da 1.000 a 5.000 mq di nuova costruzione

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 5,43900
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 7,00
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 0,92463
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,04623
Utili di impresa (10%)	€ 0,63636
Incidenza Manodopera al ---%	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,04623

Codice regionale: CAM24_V02.050.050.D (CAM)
Articolo: D Singola area di tetto verde da 5.000 a 10.000 mq di nuova costruzione



Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 4,66200
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 6,00
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 0,79254
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,03963
Utili di impresa (10%)	€ 0,54545
Incidenza Manodopera al ---%	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,03963

Codice regionale: CAM24_V02.050.050.E (CAM)
Articolo: E Singola area di tetto verde maggiore di 10.000 mq di nuova costruzione

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 3,49650
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 4,50
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 0,59441
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,02972
Utili di impresa (10%)	€ 0,40909
Incidenza Manodopera al ---%	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,02972

Codice regionale: CAM24_V02 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE

Codice regionale: CAM24_V02.050 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: TETTI VERDI

Codice regionale: CAM24_V02.050.055 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Impianto irriguo già esistente per singola area verde

Codice regionale: CAM24_V02.050.055.A (CAM)
Articolo: A Singola area di tetto verde inferiore a 500 mq già esistente

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 12,04350
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 15,50
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 2,04740
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,10237
Utili di impresa (10%)	€ 1,40909
Incidenza Manodopera al ---%	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,10237

Codice regionale: CAM24_V02.050.055.B (CAM)
Articolo: B Singola area di tetto verde da 500 a 1.000 mq già esistente



Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 8,15850
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 10,50
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 1,38695
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,06935
Utili di impresa (10%)	€ 0,95455
Incidenza Manodopera al ---%	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,06935

Codice regionale: CAM24_V02.050.055.C (CAM)

Articolo: C Singola area di tetto verde da 1.000 a 5.000 mq già esistente

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 6,60450
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 8,50
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 1,12277
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,05614
Utili di impresa (10%)	€ 0,77273
Incidenza Manodopera al ---%	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,05614

Codice regionale: CAM24_V02.050.055.D (CAM)

Articolo: D Singola area di tetto verde da 5.000 a 10.000 mq già esistente

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 5,05050
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 6,50
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 0,85859
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,04293
Utili di impresa (10%)	€ 0,59091
Incidenza Manodopera al ---%	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,04293

Codice regionale: CAM24_V02.050.055.E (CAM)

Articolo: E Singola area di tetto verde maggiore di 10.000 mq già esistente



Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 3,88500
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 5,00
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 0,66045
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,03302
Utili di impresa (10%)	€ 0,45455
Incidenza Manodopera al ---%	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,03302

Codice regionale: CAM24_V02 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE

Codice regionale: CAM24_V02.060 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE

Codice regionale: CAM24_V02.060.010 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 12-14cm

Codice regionale: CAM24_V02.060.010.A (CAM)

Articolo: A Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 50 lit., di prima e seconda grandezza, in costa: Acacia dealbata

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 87,00000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 111,97
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 14,79000
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,73950
Utili di impresa (10%)	€ 10,17900
Incidenza Manodopera al ---%	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,73950

Codice regionale: CAM24_V02.060.010.AA (CAM)

Articolo: AA Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di prima e seconda grandezza, in pianura: Populus, alba/nigra/tremula

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 56,46000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 72,66
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 9,59820
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,47991
Utili di impresa (10%)	€ 6,60582
Incidenza Manodopera al ---%	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,47991

Codice regionale: CAM24_V02.060.010.AB (CAM)

Articolo: AB Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 30 lit., di quarta grandezza, in pianura e montagna: Prunus avium



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 70,86000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 91,20
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 12,04620
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,60231
Utili di impresa (10%)	€ 8,29062
Incidenza Manodopera al ---%	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,60231

Codice regionale:**CAM24_V02.060.010.AC (CAM)****Articolo:**

AC Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di quarta grandezza, in pianura e montagna: Prunus avium

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 56,07000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 72,16
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 9,53190
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,47660
Utili di impresa (10%)	€ 6,56019
Incidenza Manodopera al ---%	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,47660

Codice regionale:**CAM24_V02.060.010.AD (CAM)****Articolo:**

AD Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 50 lit., di terza grandezza, in pianura e montagna: Pyrus salicifolia

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 88,69000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 114,14
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 15,07730
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,75387
Utili di impresa (10%)	€ 10,37673
Incidenza Manodopera al ---%	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,75387

Codice regionale:**CAM24_V02.060.010.AE (CAM)****Articolo:**

AE Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di terza grandezza, in pianura e montagna: Pyrus salicifolia



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 100,53000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 129,38
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 17,09010
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,85451
Utili di impresa (10%)	€ 11,76201
Incidenza Manodopera al ---%	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,85451

Codice regionale:**CAM24_V02.060.010.AF (CAM)****Articolo:**

AF Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 30 lit., di prima grandezza, in pianura e montagna: Quercus cerris

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 103,68000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 133,44
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 17,62560
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,88128
Utili di impresa (10%)	€ 12,13056
Incidenza Manodopera al ---%	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,88128

Codice regionale:**CAM24_V02.060.010.AG (CAM)****Articolo:**

AG Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di prima grandezza, in pianura e montagna: Quercus cerris

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 89,91000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 115,71
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 15,28470
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,76424
Utili di impresa (10%)	€ 10,51947
Incidenza Manodopera al ---%	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,76424

Codice regionale:**CAM24_V02.060.010.AH (CAM)****Articolo:**

AH Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 50 lit., di prima grandezza, in pianura e montagna: Quercus ilex



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 137,61000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 177,10
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 23,39370
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,16969
Utili di impresa (10%)	€ 16,10037
Incidenza Manodopera al ---%	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 1,16969

Codice regionale:**CAM24_V02.060.010.AI (CAM)****Articolo:**

AI Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di prima grandezza, in pianura e montagna: Quercus ilex

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 84,60000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 108,88
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 14,38200
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,71910
Utili di impresa (10%)	€ 9,89820
Incidenza Manodopera al ---%	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,71910

Codice regionale:**CAM24_V02.060.010.AJ (CAM)****Articolo:**

AJ Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 35 lit., di prima grandezza, in pianura e montagna: Quercus robur pubescens

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 105,75000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 136,10
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 17,97750
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,89888
Utili di impresa (10%)	€ 12,37275
Incidenza Manodopera al ---%	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,89888

Codice regionale:**CAM24_V02.060.010.AK (CAM)****Articolo:**

AK Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di prima grandezza, in pianura e montagna: Quercus robur pubescens



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 84,60000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 108,88
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 14,38200
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,71910
Utili di impresa (10%)	€ 9,89820
Incidenza Manodopera al ---%	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,71910

Codice regionale:**CAM24_V02.060.010.AL (CAM)****Articolo:**

AL Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di prima grandezza, in pianura e montagna: Quercus frainetto

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 112,50000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 144,79
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 19,12500
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,95625
Utili di impresa (10%)	€ 13,16250
Incidenza Manodopera al ---%	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,95625

Codice regionale:**CAM24_V02.060.010.AM (CAM)****Articolo:**

AM Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 30 lit., di seconda grandezza, in pianura e montagna: Salix alba

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 45,40000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 58,43
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 7,71800
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,38590
Utili di impresa (10%)	€ 5,31180
Incidenza Manodopera al ---%	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,38590

Codice regionale:**CAM24_V02.060.010.AN (CAM)****Articolo:**

AN Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di seconda grandezza, in pianura e montagna: Salix alba



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 37,08000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 47,72
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 6,30360
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,31518
Utili di impresa (10%)	€ 4,33836
Incidenza Manodopera al ---%	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,31518

Codice regionale:**CAM24_V02.060.010.AO (CAM)****Articolo:**

AO Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 50 lit., di terza grandezza, in pianura e montagna: Sorbus spp.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 71,30000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 91,76
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 12,12100
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,60605
Utili di impresa (10%)	€ 8,34210
Incidenza Manodopera al ---%	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,60605

Codice regionale:**CAM24_V02.060.010.AP (CAM)****Articolo:**

AP Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di terza grandezza, in pianura e montagna: Sorbus spp.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 76,14000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 97,99
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 12,94380
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,64719
Utili di impresa (10%)	€ 8,90838
Incidenza Manodopera al ---%	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,64719

Codice regionale:**CAM24_V02.060.010.AQ (CAM)****Articolo:**

AQ Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 50 lit., di terza grandezza, in costa: Tamarix gallica



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 63,88500
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 82,22
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 10,86045
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,54302
Utili di impresa (10%)	€ 7,47455
Incidenza Manodopera al ---%	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,54302

Codice regionale:**CAM24_V02.060.010.AR (CAM)****Articolo:**

AR Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di terza grandezza, in costa: Tamarix gallica

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 61,74000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 79,46
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 10,49580
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,52479
Utili di impresa (10%)	€ 7,22358
Incidenza Manodopera al ---%	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,52479

Codice regionale:**CAM24_V02.060.010.AS (CAM)****Articolo:**

AS Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 30 lit., di prima o seconda grandezza, in pianura e montagna: Tilia cordata

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 52,00000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 66,92
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 8,84000
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,44200
Utili di impresa (10%)	€ 6,08400
Incidenza Manodopera al ---%	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,44200

Codice regionale:**CAM24_V02.060.010.AT (CAM)****Articolo:**

AT Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di prima o seconda grandezza, in pianura e montagna: Tilia cordata



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 61,29000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 78,88
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 10,41930
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,52097
Utili di impresa (10%)	€ 7,17093
Incidenza Manodopera al ---%	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,52097

Codice regionale:**CAM24_V02.060.010.AU (CAM)****Articolo:**

AU Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 30 lit., di prima o seconda grandezza, in pianura e montagna:Tilia platyphyllos

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 52,00000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 66,92
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 8,84000
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,44200
Utili di impresa (10%)	€ 6,08400
Incidenza Manodopera al ---%	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,44200

Codice regionale:**CAM24_V02.060.010.AV (CAM)****Articolo:**

AV Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di prima o seconda grandezza, in pianura e montagna:Tilia platyphyllos

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 60,39000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 77,72
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 10,26630
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,51332
Utili di impresa (10%)	€ 7,06563
Incidenza Manodopera al ---%	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,51332

Codice regionale:**CAM24_V02.060.010.AW (CAM)****Articolo:**

AW Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 30 lit., di prima o quarta grandezza, in pianura e montagna:Ulmus minor



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 68,31000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 87,91
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 11,61270
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,58064
Utili di impresa (10%)	€ 7,99227
Incidenza Manodopera al ---%	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,58064

Codice regionale:**CAM24_V02.060.010.AX (CAM)****Articolo:**

AX Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di prima o quarta grandezza, in pianura e montagna:Ulmus minor

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 61,29000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 78,88
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 10,41930
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,52097
Utili di impresa (10%)	€ 7,17093
Incidenza Manodopera al ---%	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,52097

Codice regionale:**CAM24_V02.060.010.B (CAM)****Articolo:**

B Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 50 lit, di terza grandezza, in pianura: Acer campestre

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 100,92000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 129,88
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 17,15640
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,85782
Utili di impresa (10%)	€ 11,80764
Incidenza Manodopera al ---%	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,85782

Codice regionale:**CAM24_V02.060.010.C (CAM)****Articolo:**

C Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di terza grandezza, in pianura: Acer campestre



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 81,42000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 104,79
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 13,84140
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,69207
Utili di impresa (10%)	€ 9,52614
Incidenza Manodopera al ---%	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,69207

Codice regionale:**CAM24_V02.060.010.D (CAM)****Articolo:**

D Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di terza grandezza, in pianura: Acer monspessulanum

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 157,50000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 202,70
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 26,77500
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,33875
Utili di impresa (10%)	€ 18,42750
Incidenza Manodopera al ---%	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 1,33875

Codice regionale:**CAM24_V02.060.010.E (CAM)****Articolo:**

E Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 70 lit., di seconda grandezza, in pianura: Acer pseudoplatanus

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 117,00000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 150,58
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 19,89000
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,99450
Utili di impresa (10%)	€ 13,68900
Incidenza Manodopera al ---%	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,99450

Codice regionale:**CAM24_V02.060.010.F (CAM)****Articolo:**

F Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di seconda grandezza, in pianura: Acer pseudoplatanus



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 85,05000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 109,46
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 14,45850
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,72293
Utili di impresa (10%)	€ 9,95085
Incidenza Manodopera al ---%	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,72293

Codice regionale:**CAM24_V02.060.010.G (CAM)****Articolo:**

G Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 30 lit., di prima grandezza, in pianura: Alnus cordata; A.glutinosa

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 63,57000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 81,81
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 10,80690
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,54035
Utili di impresa (10%)	€ 7,43769
Incidenza Manodopera al ---%	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,54035

Codice regionale:**CAM24_V02.060.010.H (CAM)****Articolo:**

H Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di prima grandezza, in pianura: Alnus cordata;A.glutinosa

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 58,23000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 74,94
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 9,89910
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,49496
Utili di impresa (10%)	€ 6,81291
Incidenza Manodopera al ---%	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,49496

Codice regionale:**CAM24_V02.060.010.I (CAM)****Articolo:**

I Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 50 lit., di prima grandezza, in pianura: Carpinus betulus



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 127,50000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 164,09
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 21,67500
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,08375
Utili di impresa (10%)	€ 14,91750
Incidenza Manodopera al ---%	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 1,08375

Codice regionale:**CAM24_V02.060.010.J (CAM)****Articolo:**J Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di prima grandezza, in pianura: *Carpinus betulus*

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 105,49500
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 135,77
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 17,93415
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,89671
Utili di impresa (10%)	€ 12,34292
Incidenza Manodopera al ---%	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,89671

Codice regionale:**CAM24_V02.060.010.K (CAM)****Articolo:**K Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 50 lit., di prima grandezza, in pianura e montagna: *Castanea sativa*

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 112,50000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 144,79
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 19,12500
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,95625
Utili di impresa (10%)	€ 13,16250
Incidenza Manodopera al ---%	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,95625

Codice regionale:**CAM24_V02.060.010.L (CAM)****Articolo:**L Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di prima grandezza, in pianura e montagna: *Castanea sativa*



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 72,99000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 93,94
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 12,40830
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,62042
Utili di impresa (10%)	€ 8,53983
Incidenza Manodopera al ---%	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,62042

Codice regionale:**CAM24_V02.060.010.M (CAM)****Articolo:**

M Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 50 lit., di seconda grandezza, in pianura e montagna: Celtis australis

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 67,26500
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 86,57
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 11,43505
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,57175
Utili di impresa (10%)	€ 7,87001
Incidenza Manodopera al ---%	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,57175

Codice regionale:**CAM24_V02.060.010.N (CAM)****Articolo:**

N Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di seconda grandezza, in pianura e montagna: Celtis australis

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 58,23000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 74,94
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 9,89910
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,49496
Utili di impresa (10%)	€ 6,81291
Incidenza Manodopera al ---%	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,49496

Codice regionale:**CAM24_V02.060.010.O (CAM)****Articolo:**

O Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 50 lit., di terza grandezza, in pianura e costa: Ceratonia siliqua



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 86,91000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 111,85
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 14,77470
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,73874
Utili di impresa (10%)	€ 10,16847
Incidenza Manodopera al ---%	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,73874

Codice regionale: CAM24_V02.060.010.P (CAM)

Articolo:

P Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 50 lit., di terza grandezza, in pianura e costa: Cercis siliquastrum

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 98,71000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 127,04
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 16,78070
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,83904
Utili di impresa (10%)	€ 11,54907
Incidenza Manodopera al ---%	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,83904

Codice regionale: CAM24_V02.060.010.Q (CAM)

Articolo:

Q Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di terza grandezza, in pianura e costa: Cercis siliquastrum

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 82,60500
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 106,31
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 14,04285
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,70214
Utili di impresa (10%)	€ 9,66479
Incidenza Manodopera al ---%	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,70214

Codice regionale: CAM24_V02.060.010.R (CAM)

Articolo:

R Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 50 lit., di terza grandezza, in pianura: Fraxinus ornus



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 79,63000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 102,48
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 13,53710
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,67686
Utili di impresa (10%)	€ 9,31671
Incidenza Manodopera al ---%	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,67686

Codice regionale:**CAM24_V02.060.010.S (CAM)****Articolo:**

S Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di terza grandezza, in pianura: Fraxinus ornus

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 88,60500
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 114,03
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 15,06285
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,75314
Utili di impresa (10%)	€ 10,36679
Incidenza Manodopera al ---%	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,75314

Codice regionale:**CAM24_V02.060.010.T (CAM)****Articolo:**

T Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 50 lit., di terza grandezza, in pianura: Malus sylvestris

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 123,97500
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 159,56
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 21,07575
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,05379
Utili di impresa (10%)	€ 14,50508
Incidenza Manodopera al ---%	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 1,05379

Codice regionale:**CAM24_V02.060.010.U (CAM)****Articolo:**

U Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 50 lit., di quarta grandezza, in pianura: Mespilus germanica



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 96,97500
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 124,81
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 16,48575
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,82429
Utili di impresa (10%)	€ 11,34608
Incidenza Manodopera al ---%	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,82429

Codice regionale:

CAM24_V02.060.010.V (CAM)

Articolo:

V Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 50 lit., di seconda grandezza, in pianura: Ostrya carpinifolia

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 99,50000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 128,06
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 16,91500
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,84575
Utili di impresa (10%)	€ 11,64150
Incidenza Manodopera al ---%	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,84575

Codice regionale:

CAM24_V02.060.010.W (CAM)

Articolo:

W Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di seconda grandezza, in pianura: Ostrya carpinifolia

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 100,86000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 129,81
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 17,14620
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,85731
Utili di impresa (10%)	€ 11,80062
Incidenza Manodopera al ---%	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,85731

Codice regionale:

CAM24_V02.060.010.X (CAM)

Articolo:

X Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 30 lit., di quarta grandezza, in pianura e costa: Olea europea



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 64,00000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 82,37
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 10,88000
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,54400
Utili di impresa (10%)	€ 7,48800
Incidenza Manodopera al ---%	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,54400

Codice regionale: CAM24_V02.060.010.Y (CAM)

Articolo: Y Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di quarta grandezza, in pianura e costa:Olea europea

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 95,22000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 122,55
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 16,18740
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,80937
Utili di impresa (10%)	€ 11,14074
Incidenza Manodopera al ---%	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,80937

Codice regionale: CAM24_V02.060.010.Z (CAM)

Articolo: Z Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 30 lit., di seconda grandezza, in costa:Pinus halepensis - Pinus pinea

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 46,00000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 59,20
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 7,82000
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,39100
Utili di impresa (10%)	€ 5,38200
Incidenza Manodopera al ---%	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,39100

Codice regionale: CAM24_V02 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE

Codice regionale: CAM24_V02.060 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE

Codice regionale: CAM24_V02.060.015 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 16-18cm

Codice regionale: CAM24_V02.060.015.A (CAM)

Articolo: A Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 110 lit., di prima p seconda grandezza, in costa: Acacia dealbata



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 82,30500
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 105,93
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 13,99185
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,69959
Utili di impresa (10%)	€ 9,62969
Incidenza Manodopera al ---%	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,69959

Codice regionale:**CAM24_V02.060.015.AA (CAM)****Articolo:**

AA Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di terza grandezza, in pianura e montagna: Pyrus salicifolia

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 179,82000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 231,43
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 30,56940
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,52847
Utili di impresa (10%)	€ 21,03894
Incidenza Manodopera al ---%	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 1,52847

Codice regionale:**CAM24_V02.060.015.AB (CAM)****Articolo:**

AB Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 50 lit., di seconda grandezza, in costa:Pinus halepensis

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 122,28000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 157,37
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 20,78760
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,03938
Utili di impresa (10%)	€ 14,30676
Incidenza Manodopera al ---%	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 1,03938

Codice regionale:**CAM24_V02.060.015.AC (CAM)****Articolo:**

AC Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di seconda grandezza, in costa:Pinus halepensis



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 114,30000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 147,10
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 19,43100
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,97155
Utili di impresa (10%)	€ 13,37310
Incidenza Manodopera al ---%	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,97155

Codice regionale:**CAM24_V02.060.015.AD (CAM)****Articolo:**

AD Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di prima grandezza, in pianura e montagna: Quercus cerris

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 158,67000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 204,21
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 26,97390
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,34870
Utili di impresa (10%)	€ 18,56439
Incidenza Manodopera al ---%	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 1,34870

Codice regionale:**CAM24_V02.060.015.AE (CAM)****Articolo:**

AE Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 90 lit., di prima grandezza, in pianura e montagna: Quercus ilex

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 285,57000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 367,53
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 48,54690
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,42735
Utili di impresa (10%)	€ 33,41169
Incidenza Manodopera al ---%	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 2,42735

Codice regionale:**CAM24_V02.060.015.AF (CAM)****Articolo:**

AF Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di prima grandezza, in pianura e montagna: Quercus ilex



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 174,69000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 224,83
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 29,69730
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,48487
Utili di impresa (10%)	€ 20,43873
Incidenza Manodopera al ---%	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 1,48487

Codice regionale:**CAM24_V02.060.015.AG (CAM)****Articolo:**

AG Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 90 lit., di prima grandezza, in pianura e montagna: Quercus robur pubescens

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 185,13000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 238,26
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 31,47210
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,57361
Utili di impresa (10%)	€ 21,66021
Incidenza Manodopera al ---%	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 1,57361

Codice regionale:**CAM24_V02.060.015.AH (CAM)****Articolo:**

AH Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di prima grandezza, in pianura e montagna: Quercus robur pubescens

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 150,21000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 193,32
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 25,53570
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,27679
Utili di impresa (10%)	€ 17,57457
Incidenza Manodopera al ---%	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 1,27679

Codice regionale:**CAM24_V02.060.015.AI (CAM)****Articolo:**

AI Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di prima grandezza, in pianura e montagna: Quercus frainetto



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 213,00000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 274,13
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 36,21000
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,81050
Utili di impresa (10%)	€ 24,92100
Incidenza Manodopera al ---%	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 1,81050

Codice regionale:**CAM24_V02.060.015.AJ (CAM)****Articolo:**

AJ Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 65 lit., di seconda grandezza, in pianura e montagna: Salix alba

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 98,34000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 126,56
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 16,71780
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,83589
Utili di impresa (10%)	€ 11,50578
Incidenza Manodopera al ---%	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,83589

Codice regionale:**CAM24_V02.060.015.AK (CAM)****Articolo:**

AK Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di seconda grandezza, in pianura e montagna: Salix alba

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 84,60000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 108,88
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 14,38200
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,71910
Utili di impresa (10%)	€ 9,89820
Incidenza Manodopera al ---%	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,71910

Codice regionale:**CAM24_V02.060.015.AL (CAM)****Articolo:**

AL Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 65 lit., di terza grandezza, in pianura e montagna: Sorbus spp.



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 81,00000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 104,25
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 13,77000
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,68850
Utili di impresa (10%)	€ 9,47700
Incidenza Manodopera al ---%	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,68850

Codice regionale:**CAM24_V02.060.015.AM (CAM)****Articolo:**

AM Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di terza grandezza, in pianura e montagna: Sorbus spp.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 143,82000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 185,10
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 24,44940
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,22247
Utili di impresa (10%)	€ 16,82694
Incidenza Manodopera al ---%	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 1,22247

Codice regionale:**CAM24_V02.060.015.AN (CAM)****Articolo:**

AN Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di terza grandezza, in costa: Tamarix gallica

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 111,24000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 143,17
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 18,91080
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,94554
Utili di impresa (10%)	€ 13,01508
Incidenza Manodopera al ---%	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,94554

Codice regionale:**CAM24_V02.060.015.AO (CAM)****Articolo:**

AO Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 70 lit., di prima o seconda grandezza, in pianura e montagna: Tilia cordata



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 81,00000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 104,25
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 13,77000
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,68850
Utili di impresa (10%)	€ 9,47700
Incidenza Manodopera al ---%	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,68850

Codice regionale:**CAM24_V02.060.015.AP (CAM)****Articolo:**

AP Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di prima o seconda grandezza, in pianura e montagna: Tilia cordata

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 111,24000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 143,17
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 18,91080
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,94554
Utili di impresa (10%)	€ 13,01508
Incidenza Manodopera al ---%	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,94554

Codice regionale:**CAM24_V02.060.015.AQ (CAM)****Articolo:**

AQ Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 70 lit., di prima o seconda grandezza, in pianura e montagna:Tilia platyphyllos

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 81,00000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 104,25
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 13,77000
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,68850
Utili di impresa (10%)	€ 9,47700
Incidenza Manodopera al ---%	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,68850

Codice regionale:**CAM24_V02.060.015.AR (CAM)****Articolo:**

AR Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di prima o seconda grandezza, in pianura e montagna:Tilia platyphyllos



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 126,37500
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 162,64
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 21,48375
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,07419
Utili di impresa (10%)	€ 14,78588
Incidenza Manodopera al ---%	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 1,07419

Codice regionale:**CAM24_V02.060.015.AS (CAM)****Articolo:**

AS Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 70 lit., di prima o quarta grandezza, in pianura e montagna:Ulmus minor

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 81,00000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 104,25
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 13,77000
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,68850
Utili di impresa (10%)	€ 9,47700
Incidenza Manodopera al ---%	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,68850

Codice regionale:**CAM24_V02.060.015.AT (CAM)****Articolo:**

AT Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di prima o quarta grandezza, in pianura e montagna:Ulmus minor

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 122,67000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 157,88
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 20,85390
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,04270
Utili di impresa (10%)	€ 14,35239
Incidenza Manodopera al ---%	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 1,04270

Codice regionale:**CAM24_V02.060.015.B (CAM)****Articolo:**

B Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 90 lit, di terza grandezza, in pianura: Acer campestre



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 178,71000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 230,00
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 30,38070
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,51904
Utili di impresa (10%)	€ 20,90907
Incidenza Manodopera al ---%	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 1,51904

Codice regionale:**CAM24_V02.060.015.C (CAM)****Articolo:**

C Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di terza grandezza, in pianura: Acer campestre

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 158,22000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 203,63
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 26,89740
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,34487
Utili di impresa (10%)	€ 18,51174
Incidenza Manodopera al ---%	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 1,34487

Codice regionale:**CAM24_V02.060.015.D (CAM)****Articolo:**

D Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 140 lit., di terza grandezza, in pianura: Acer monspessulanum

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 390,00000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 501,93
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 66,30000
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 3,31500
Utili di impresa (10%)	€ 45,63000
Incidenza Manodopera al ---%	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 3,31500

Codice regionale:**CAM24_V02.060.015.E (CAM)****Articolo:**

E Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di terza grandezza, in pianura: Acer monspessulanum



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 270,00000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 347,49
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 45,90000
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,29500
Utili di impresa (10%)	€ 31,59000
Incidenza Manodopera al ---%	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 2,29500

Codice regionale:**CAM24_V02.060.015.F (CAM)****Articolo:**

F Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di seconda grandezza, in pianura: Acer pseudoplatanus

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 145,95000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 187,84
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 24,81150
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,24058
Utili di impresa (10%)	€ 17,07615
Incidenza Manodopera al ---%	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 1,24058

Codice regionale:**CAM24_V02.060.015.G (CAM)****Articolo:**

G Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di prima grandezza, in pianura: Alnus cordata; A.glutinosa

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 121,62000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 156,52
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 20,67540
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,03377
Utili di impresa (10%)	€ 14,22954
Incidenza Manodopera al ---%	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 1,03377

Codice regionale:**CAM24_V02.060.015.H (CAM)****Articolo:**

H Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 140 lit., di prima grandezza, in pianura: Carpinus betulus



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 225,00000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 289,58
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 38,25000
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,91250
Utili di impresa (10%)	€ 26,32500
Incidenza Manodopera al ---%	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 1,91250

Codice regionale: CAM24_V02.060.015.I (CAM)

Articolo: I Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di prima grandezza, in pianura: Carpinus betulus

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 175,72500
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 226,16
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 29,87325
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,49366
Utili di impresa (10%)	€ 20,55983
Incidenza Manodopera al ---%	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 1,49366

Codice regionale: CAM24_V02.060.015.J (CAM)

Articolo: J Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 70 lit., di prima grandezza, in pianura e montagna: Castanea sativa

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 225,00000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 289,58
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 38,25000
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,91250
Utili di impresa (10%)	€ 26,32500
Incidenza Manodopera al ---%	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 1,91250

Codice regionale: CAM24_V02.060.015.K (CAM)

Articolo: K Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di prima grandezza, in pianura e montagna: Castanea sativa



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 136,44000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 175,60
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 23,19480
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,15974
Utili di impresa (10%)	€ 15,96348
Incidenza Manodopera al ---%	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 1,15974

Codice regionale: CAM24_V02.060.015.L (CAM)

Articolo: L Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 110 lit., di seconda grandezza, in pianura e montagna: Celtis australis

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 117,22500
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 150,87
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 19,92825
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,99641
Utili di impresa (10%)	€ 13,71533
Incidenza Manodopera al ---%	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,99641

Codice regionale: CAM24_V02.060.015.M (CAM)

Articolo: M Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di seconda grandezza, in pianura e montagna: Celtis australis

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 128,34000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 165,17
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 21,81780
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,09089
Utili di impresa (10%)	€ 15,01578
Incidenza Manodopera al ---%	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 1,09089

Codice regionale: CAM24_V02.060.015.N (CAM)

Articolo: N Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 90 lit., di terza grandezza, in pianura e costa: Ceratonia siliqua



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 243,36000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 313,20
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 41,37120
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,06856
Utili di impresa (10%)	€ 28,47312
Incidenza Manodopera al ---%	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 2,06856

Codice regionale: CAM24_V02.060.015.O (CAM)

Articolo: O Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 140 lit., di terza grandezza, in pianura e costa: Cercis siliquastrum

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 191,50000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 246,46
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 32,55500
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,62775
Utili di impresa (10%)	€ 22,40550
Incidenza Manodopera al ---%	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 1,62775

Codice regionale: CAM24_V02.060.015.P (CAM)

Articolo: P Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di terza grandezza, in pianura e costa: Cercis siliquastrum

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 197,91000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 254,71
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 33,64470
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,68224
Utili di impresa (10%)	€ 23,15547
Incidenza Manodopera al ---%	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 1,68224

Codice regionale: CAM24_V02.060.015.Q (CAM)

Articolo: Q Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di terza grandezza, in pianura: Fraxinus ornus



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 164,91000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 212,24
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 28,03470
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,40174
Utili di impresa (10%)	€ 19,29447
Incidenza Manodopera al ---%	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 1,40174

Codice regionale:**CAM24_V02.060.015.R (CAM)****Articolo:**

R Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 70 lit., di terza grandezza, in pianura: Malus sylvestris

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 81,00000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 104,25
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 13,77000
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,68850
Utili di impresa (10%)	€ 9,47700
Incidenza Manodopera al ---%	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,68850

Codice regionale:**CAM24_V02.060.015.S (CAM)****Articolo:**

S Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 65 lit., di quarta grandezza, in pianura: Mespilus germanica

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 142,92000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 183,94
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 24,29640
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,21482
Utili di impresa (10%)	€ 16,72164
Incidenza Manodopera al ---%	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 1,21482

Codice regionale:**CAM24_V02.060.015.T (CAM)****Articolo:**

T Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 140 lit., di seconda grandezza, in pianura: Ostrya carpinifolia



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 167,25000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 215,25
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 28,43250
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,42163
Utili di impresa (10%)	€ 19,56825
Incidenza Manodopera al ---%	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 1,42163

Codice regionale:

CAM24_V02.060.015.U (CAM)

Articolo:

U Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di seconda grandezza, in pianura: Ostrya carpinifolia

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 163,59000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 210,54
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 27,81030
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,39052
Utili di impresa (10%)	€ 19,14003
Incidenza Manodopera al ---%	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 1,39052

Codice regionale:

CAM24_V02.060.015.V (CAM)

Articolo:

V Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 70 lit., di quarta grandezza, in pianura e costa:Olea europea

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 110,00000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 141,57
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 18,70000
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,93500
Utili di impresa (10%)	€ 12,87000
Incidenza Manodopera al ---%	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,93500

Codice regionale:

CAM24_V02.060.015.W (CAM)

Articolo:

W Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di quarta grandezza, in pianura e costa:Olea europea



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 177,75000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 228,76
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 30,21750
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,51088
Utili di impresa (10%)	€ 20,79675
Incidenza Manodopera al ---%	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 1,51088

Codice regionale: CAM24_V02.060.015.X (CAM)

Articolo:

X Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di prima e seconda grandezza, in pianura: Populus, alba/nigra/tremula

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 108,68500
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 139,88
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 18,47645
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,92382
Utili di impresa (10%)	€ 12,71615
Incidenza Manodopera al ---%	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,92382

Codice regionale: CAM24_V02.060.015.Y (CAM)

Articolo:

Y Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di quarta grandezza, in pianura e montagna: Prunus avium

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 100,53000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 129,38
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 17,09010
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,85451
Utili di impresa (10%)	€ 11,76201
Incidenza Manodopera al ---%	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,85451

Codice regionale: CAM24_V02.060.015.Z (CAM)

Articolo:

Z Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 140 lit., di terza grandezza, in pianura e montagna: Pyrus salicifolia



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 160,00000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 205,92
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 27,20000
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,36000
Utili di impresa (10%)	€ 18,72000
Incidenza Manodopera al ---%	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 1,36000

Codice regionale: CAM24_V02 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE

Codice regionale: CAM24_V02.060 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE

Codice regionale: CAM24_V02.060.020 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Fornitura di alberi con circonferenza compresa tra 20-25cm

Codice regionale: CAM24_V02.060.020.A (CAM)
Articolo: A Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 230 lit, di terza grandezza, in pianura: Acer campestre

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 343,80000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 442,47
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 58,44600
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,92230
Utili di impresa (10%)	€ 40,22460
Incidenza Manodopera al ---%	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 2,92230

Codice regionale: CAM24_V02.060.020.AA (CAM)
Articolo: AA Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di seconda grandezza, in pianura e montagna: Salix alba

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 174,69000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 224,83
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 29,69730
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,48487
Utili di impresa (10%)	€ 20,43873
Incidenza Manodopera al ---%	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 1,48487

Codice regionale: CAM24_V02.060.020.AB (CAM)
Articolo: AB Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di terza grandezza, in costa: Tamarix gallica



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 211,59000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 272,32
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 35,97030
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,79852
Utili di impresa (10%)	€ 24,75603
Incidenza Manodopera al ---%	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 1,79852

Codice regionale:**CAM24_V02.060.020.AC (CAM)****Articolo:**

AC Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di prima o seconda grandezza, in pianura e montagna: Tilia cordata

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 211,59000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 272,32
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 35,97030
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,79852
Utili di impresa (10%)	€ 24,75603
Incidenza Manodopera al ---%	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 1,79852

Codice regionale:**CAM24_V02.060.020.AD (CAM)****Articolo:**

AD Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di prima o seconda grandezza, in pianura e montagna:Tilia platyphyllos

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 201,06000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 258,76
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 34,18020
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,70901
Utili di impresa (10%)	€ 23,52402
Incidenza Manodopera al ---%	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 1,70901

Codice regionale:**CAM24_V02.060.020.AE (CAM)****Articolo:**

AE Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di prima o quarta grandezza, in pianura e montagna:Ulmus minor



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 201,06000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 258,76
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 34,18020
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,70901
Utili di impresa (10%)	€ 23,52402
Incidenza Manodopera al ---%	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 1,70901

Codice regionale:**CAM24_V02.060.020.B (CAM)****Articolo:**

B Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di terza grandezza, in pianura: Acer campestre

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 287,71500
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 370,29
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 48,91155
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,44558
Utili di impresa (10%)	€ 33,66266
Incidenza Manodopera al ---%	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 2,44558

Codice regionale:**CAM24_V02.060.020.C (CAM)****Articolo:**

C Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 240 lit., di terza grandezza, in pianura: Acer monspessulanum

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 675,00000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 868,73
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 114,75000
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 5,73750
Utili di impresa (10%)	€ 78,97500
Incidenza Manodopera al ---%	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 5,73750

Codice regionale:**CAM24_V02.060.020.D (CAM)****Articolo:**

D Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di terza grandezza, in pianura: Acer monspessulanum



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 420,00000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 540,54
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 71,40000
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 3,57000
Utili di impresa (10%)	€ 49,14000
Incidenza Manodopera al ---%	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 3,57000

Codice regionale:**CAM24_V02.060.020.E (CAM)****Articolo:**

E Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di seconda grandezza, in pianura: Acer pseudoplatanus

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 241,68000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 311,04
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 41,08560
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,05428
Utili di impresa (10%)	€ 28,27656
Incidenza Manodopera al ---%	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 2,05428

Codice regionale:**CAM24_V02.060.020.F (CAM)****Articolo:**

F Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di prima grandezza, in pianura: Alnus cordata; A.glutinosa

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 202,87500
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 261,10
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 34,48875
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,72444
Utili di impresa (10%)	€ 23,73638
Incidenza Manodopera al ---%	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 1,72444

Codice regionale:**CAM24_V02.060.020.G (CAM)****Articolo:**

G Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 240 lit., di prima grandezza, in pianura: Carpinus betulus



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 390,00000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 501,93
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 66,30000
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 3,31500
Utili di impresa (10%)	€ 45,63000
Incidenza Manodopera al ---%	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 3,31500

Codice regionale:**CAM24_V02.060.020.H (CAM)****Articolo:**

H Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di prima grandezza, in pianura: *Carpinus betulus*

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 285,54000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 367,49
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 48,54180
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,42709
Utili di impresa (10%)	€ 33,40818
Incidenza Manodopera al ---%	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 2,42709

Codice regionale:**CAM24_V02.060.020.I (CAM)****Articolo:**

I Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 240 lit., di prima grandezza, in pianura e montagna: *Castanea sativa*

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 375,00000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 482,63
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 63,75000
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 3,18750
Utili di impresa (10%)	€ 43,87500
Incidenza Manodopera al ---%	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 3,18750

Codice regionale:**CAM24_V02.060.020.J (CAM)****Articolo:**

J Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 240 lit., di seconda grandezza, in pianura e montagna: *Celtis australis*



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 121,00000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 155,73
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 20,57000
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,02850
Utili di impresa (10%)	€ 14,15700
Incidenza Manodopera al ---%	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 1,02850

Codice regionale:**CAM24_V02.060.020.K (CAM)****Articolo:**

K Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di seconda grandezza, in pianura e montagna: Celtis australis

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 218,29500
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 280,95
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 37,11015
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,85551
Utili di impresa (10%)	€ 25,54052
Incidenza Manodopera al ---%	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 1,85551

Codice regionale:**CAM24_V02.060.020.L (CAM)****Articolo:**

L Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 240 lit., di terza grandezza, in pianura e costa: Cercis siliquastrum

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 495,00000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 637,07
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 84,15000
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 4,20750
Utili di impresa (10%)	€ 57,91500
Incidenza Manodopera al ---%	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 4,20750

Codice regionale:**CAM24_V02.060.020.M (CAM)****Articolo:**

M Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di terza grandezza, in pianura e costa: Cercis siliquastrum



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 391,17000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 503,44
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 66,49890
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 3,32495
Utili di impresa (10%)	€ 45,76689
Incidenza Manodopera al ---%	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 3,32495

Codice regionale:**CAM24_V02.060.020.N (CAM)****Articolo:**

N Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di terza grandezza, in pianura: Fraxinus ornus

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 243,36000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 313,20
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 41,37120
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,06856
Utili di impresa (10%)	€ 28,47312
Incidenza Manodopera al ---%	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 2,06856

Codice regionale:**CAM24_V02.060.020.O (CAM)****Articolo:**

O Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 120 lit., di quarta grandezza, in pianura e costa:Olea europea

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 290,97000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 374,48
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 49,46490
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,47325
Utili di impresa (10%)	€ 34,04349
Incidenza Manodopera al ---%	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 2,47325

Codice regionale:**CAM24_V02.060.020.P (CAM)****Articolo:**

P Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di seconda grandezza, in pianura: Ostrya carpinifolia



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 251,37000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 323,51
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 42,73290
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,13665
Utili di impresa (10%)	€ 29,41029
Incidenza Manodopera al ---%	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 2,13665

Codice regionale:**CAM24_V02.060.020.Q (CAM)****Articolo:**

Q Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di prima e seconda grandezza, in pianura: Populus, alba/nigra/tremula

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 161,64750
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 208,04
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 27,48008
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,37400
Utili di impresa (10%)	€ 18,91276
Incidenza Manodopera al ---%	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 1,37400

Codice regionale:**CAM24_V02.060.020.R (CAM)****Articolo:**

R Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di quarta grandezza, in pianura e montagna: Prunus avium

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 174,69000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 224,83
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 29,69730
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,48487
Utili di impresa (10%)	€ 20,43873
Incidenza Manodopera al ---%	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 1,48487

Codice regionale:**CAM24_V02.060.020.S (CAM)****Articolo:**

S Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di terza grandezza, in pianura e montagna: Pyrus pyraeaster



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 270,00000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 347,49
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 45,90000
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,29500
Utili di impresa (10%)	€ 31,59000
Incidenza Manodopera al ---%	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 2,29500

Codice regionale: CAM24_V02.060.020.T (CAM)

Articolo:

T Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di prima grandezza, in pianura e montagna: Quercus cerris

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 290,97000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 374,48
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 49,46490
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,47325
Utili di impresa (10%)	€ 34,04349
Incidenza Manodopera al ---%	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 2,47325

Codice regionale: CAM24_V02.060.020.U (CAM)

Articolo:

U Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 150 lit., di prima grandezza, in pianura e montagna: Quercus ilex

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 518,40000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 667,18
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 88,12800
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 4,40640
Utili di impresa (10%)	€ 60,65280
Incidenza Manodopera al ---%	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 4,40640

Codice regionale: CAM24_V02.060.020.V (CAM)

Articolo:

V Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di prima grandezza, in pianura e montagna: Quercus ilex



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 338,58000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 435,75
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 57,55860
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,87793
Utili di impresa (10%)	€ 39,61386
Incidenza Manodopera al ---%	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 2,87793

Codice regionale:**CAM24_V02.060.020.W (CAM)****Articolo:**

W Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 165 lit., di prima grandezza, in pianura e montagna: Quercus robur pubescens

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 317,34000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 408,42
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 53,94780
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,69739
Utili di impresa (10%)	€ 37,12878
Incidenza Manodopera al ---%	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 2,69739

Codice regionale:**CAM24_V02.060.020.X (CAM)****Articolo:**

X Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di prima grandezza, in pianura e montagna: Quercus robur pubescens

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 264,51000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 340,42
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 44,96670
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,24834
Utili di impresa (10%)	€ 30,94767
Incidenza Manodopera al ---%	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 2,24834

Codice regionale:**CAM24_V02.060.020.Y (CAM)****Articolo:**

Y Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in zolla, di prima grandezza, in pianura e montagna: Quercus frainetto



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 409,50000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 527,03
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 69,61500
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 3,48075
Utili di impresa (10%)	€ 47,91150
Incidenza Manodopera al ---%	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 3,48075

Codice regionale: CAM24_V02.060.020.Z (CAM)

Articolo: Z Fornitura di specie arborea posto a piè d'opera dall'impresa, misurata a 100 cm dal colletto, con altezza d'impalcatura non inferiore a 230/250 cm e con almeno tre trapianti in vivaio, in contenitore da 120 lit., di seconda grandezza, in pianura e montagna: Salix alba

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 211,59000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 272,32
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 35,97030
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,79852
Utili di impresa (10%)	€ 24,75603
Incidenza Manodopera al ---%	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 1,79852

Codice regionale: CAM24_V02 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE

Codice regionale: CAM24_V02.060 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE

Codice regionale: CAM24_V02.060.025 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Fornitura di arbusti grandi di altezza compresa tra i 3 e 6m

Codice regionale: CAM24_V02.060.025.A (CAM)

Articolo: A Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 3 clt., zona costa: Nerium oleander

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 5,49000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 7,07
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 0,93330
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,04667
Utili di impresa (10%)	€ 0,64233
Incidenza Manodopera al ---%	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,04667

Codice regionale: CAM24_V02.060.025.B (CAM)

Articolo: B Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 7 clt., zona costa: Nerium oleander



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 18,00000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 23,17
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 3,06000
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,15300
Utili di impresa (10%)	€ 2,10600
Incidenza Manodopera al ---%	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,15300

Codice regionale:**CAM24_V02.060.025.C (CAM)****Articolo:**

C Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 3 clt., zona costa/pianura/montagna: Rhamnus alaternus

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 4,64667
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 5,98
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 0,78993
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,03950
Utili di impresa (10%)	€ 0,54366
Incidenza Manodopera al ---%	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,03950

Codice regionale:**CAM24_V02.060.025.D (CAM)****Articolo:**

D Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 7 clt., zona costa/pianura/montagna: Rhamnus alaternus

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 10,50000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 13,51
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 1,78500
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,08925
Utili di impresa (10%)	€ 1,22850
Incidenza Manodopera al ---%	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,08925

Codice regionale:**CAM24_V02.060.025.E (CAM)****Articolo:**

E Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 3 clt., zona costa/pianura: Rosa rampicante



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 9,94667
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 12,80
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 1,69093
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,08455
Utili di impresa (10%)	€ 1,16376
Incidenza Manodopera al ---%	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,08455

Codice regionale: CAM24_V02.060.025.F (CAM)

Articolo: F Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 7 clt., zona costa/pianura: Rosa rampicante

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 15,00000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 19,31
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 2,55000
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,12750
Utili di impresa (10%)	€ 1,75500
Incidenza Manodopera al ---%	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,12750

Codice regionale: CAM24_V02.060.025.G (CAM)

Articolo: G Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 3 clt., zona costa/pianura/montagna: Sambucus nigra

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 6,00000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 7,72
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 1,02000
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,05100
Utili di impresa (10%)	€ 0,70200
Incidenza Manodopera al ---%	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,05100

Codice regionale: CAM24_V02.060.025.H (CAM)

Articolo: H Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 7 clt., zona costa/pianura/montagna: Sambucus nigra



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 12,00000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 15,44
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 2,04000
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,10200
Utili di impresa (10%)	€ 1,40400
Incidenza Manodopera al ---%	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,10200

Codice regionale: CAM24_V02.060.025.I (CAM)

Articolo: I Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 1 clt., zona costa/pianura/montagna: Spartium junceum

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 3,00000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 3,86
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 0,51000
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,02550
Utili di impresa (10%)	€ 0,35100
Incidenza Manodopera al ---%	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,02550

Codice regionale: CAM24_V02.060.025.J (CAM)

Articolo: J Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 3 clt., zona costa/pianura/montagna: Spartium junceum

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 4,96500
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 6,39
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 0,84405
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,04220
Utili di impresa (10%)	€ 0,58091
Incidenza Manodopera al ---%	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,04220

Codice regionale: CAM24_V02.060.025.K (CAM)

Articolo: K Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 7 clt., zona costa/pianura/montagna: Spartium junceum



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 10,35000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 13,32
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 1,75950
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,08798
Utili di impresa (10%)	€ 1,21095
Incidenza Manodopera al ---%	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,08798

Codice regionale: CAM24_V02 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE

Codice regionale: CAM24_V02.060 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE

Codice regionale: CAM24_V02.060.030 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Fornitura di arbusti medi di altezza compresa tra i 2 e 3m

Codice regionale: CAM24_V02.060.030.A (CAM)
Articolo: A Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 3 clt., zona costa/pianura/montagna: Clematis spp.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 12,60000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 16,22
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 2,14200
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,10710
Utili di impresa (10%)	€ 1,47420
Incidenza Manodopera al ---%	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,10710

Codice regionale: CAM24_V02.060.030.B (CAM)
Articolo: B Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 3 clt., zona costa/pianura/montagna: Colutea arborescens

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 6,00000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 7,72
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 1,02000
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,05100
Utili di impresa (10%)	€ 0,70200
Incidenza Manodopera al ---%	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,05100

Codice regionale: CAM24_V02.060.030.C (CAM)
Articolo: C Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 7 clt., zona costa/pianura/montagna: Colutea arborescens



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 9,00000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 11,58
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 1,53000
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,07650
Utili di impresa (10%)	€ 1,05300
Incidenza Manodopera al ---%	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,07650

Codice regionale: CAM24_V02.060.030.D (CAM)

Articolo: D Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 3 clt., zona costa/pianura/montagna: Cytisus spp.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 4,76333
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 6,13
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 0,80977
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,04049
Utili di impresa (10%)	€ 0,55731
Incidenza Manodopera al ---%	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,04049

Codice regionale: CAM24_V02.060.030.E (CAM)

Articolo: E Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 7 clt., zona costa/pianura/montagna: Cytisus spp.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 11,25000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 14,48
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 1,91250
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,09563
Utili di impresa (10%)	€ 1,31625
Incidenza Manodopera al ---%	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,09563

Codice regionale: CAM24_V02.060.030.F (CAM)

Articolo: F Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 3 clt., zona costa/pianura/montagna: Lonicera spp.



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 6,36667
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 8,19
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 1,08233
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,05412
Utili di impresa (10%)	€ 0,74490
Incidenza Manodopera al ---%	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,05412

Codice regionale: CAM24_V02.060.030.G (CAM)

Articolo: G Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 7 clt., zona costa/pianura/montagna: Lonicera spp.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 16,08000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 20,69
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 2,73360
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,13668
Utili di impresa (10%)	€ 1,88136
Incidenza Manodopera al ---%	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,13668

Codice regionale: CAM24_V02.060.030.H (CAM)

Articolo: H Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 3 clt., zona costa/pianura/montagna: Myrtus communis

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 6,87000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 8,84
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 1,16790
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,05840
Utili di impresa (10%)	€ 0,80379
Incidenza Manodopera al ---%	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,05840

Codice regionale: CAM24_V02.060.030.I (CAM)

Articolo: I Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 7 clt., zona costa/pianura/montagna: Myrtus communis



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 15,61500
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 20,10
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 2,65455
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,13273
Utili di impresa (10%)	€ 1,82696
Incidenza Manodopera al ---%	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,13273

Codice regionale: CAM24_V02.060.030.J (CAM)

Articolo: J Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 3 clt., zona pianura/montagna: Viburnum tinus

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 5,02000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 6,46
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 0,85340
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,04267
Utili di impresa (10%)	€ 0,58734
Incidenza Manodopera al ---%	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,04267

Codice regionale: CAM24_V02.060.030.K (CAM)

Articolo: K Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 7 clt., zona pianura/montagna: Viburnum tinus

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 10,50000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 13,51
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 1,78500
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,08925
Utili di impresa (10%)	€ 1,22850
Incidenza Manodopera al ---%	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,08925

Codice regionale: CAM24_V02.060.030.L (CAM)

Articolo: L Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in zolla altezza 1.00-1.25, zona pianura/montagna: Viburnum tinus



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 22,32000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 28,73
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 3,79440
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,18972
Utili di impresa (10%)	€ 2,61144
Incidenza Manodopera al ---%	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,18972

Codice regionale: CAM24_V02.060.030.M (CAM)
Articolo: M Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in zolla altezza 1.50-1.75, zona pianura/montagna: Viburnum tinus

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 58,23000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 74,94
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 9,89910
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,49496
Utili di impresa (10%)	€ 6,81291
Incidenza Manodopera al ---%	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,49496

Codice regionale: CAM24_V02.060.030.N (CAM)
Articolo: N Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in zolla altezza 1.75-2.00, zona pianura/montagna: Viburnum tinus

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 79,47000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 102,28
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 13,50990
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,67550
Utili di impresa (10%)	€ 9,29799
Incidenza Manodopera al ---%	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,67550

Codice regionale: CAM24_V02 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE

Codice regionale: CAM24_V02.060 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE

Codice regionale: CAM24_V02.060.035 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Fornitura di arbusti piccoli di altezza compresa tra 1 e 2m

Codice regionale: CAM24_V02.060.035.A (CAM)
Articolo: A Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in zolla altezza 1.00-1.25, zona costa/pianura/montagna: Arbutus unedo



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 27,54000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 35,44
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 4,68180
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,23409
Utili di impresa (10%)	€ 3,22218
Incidenza Manodopera al ---%	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,23409

Codice regionale: CAM24_V02.060.035.B (CAM)

Articolo: B Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in zolla altezza 1.50-1.75, zona costa/pianura/montagna: Arbutus unedo

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 82,53000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 106,22
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 14,03010
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,70151
Utili di impresa (10%)	€ 9,65601
Incidenza Manodopera al ---%	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,70151

Codice regionale: CAM24_V02.060.035.C (CAM)

Articolo: C Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in zolla altezza 1.75-2.00, zona costa/pianura/montagna: Arbutus unedo

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 130,14000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 167,49
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 22,12380
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,10619
Utili di impresa (10%)	€ 15,22638
Incidenza Manodopera al ---%	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 1,10619

Codice regionale: CAM24_V02.060.035.D (CAM)

Articolo: D Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 3 clt., zona pianura/montagna: Cornus spp.



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 4,28000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 5,51
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 0,72760
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,03638
Utili di impresa (10%)	€ 0,50076
Incidenza Manodopera al ---%	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,03638

Codice regionale: CAM24_V02.060.035.E (CAM)

Articolo: E Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 7 clt., zona pianura/montagna: Cornus spp.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 11,20000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 14,41
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 1,90400
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,09520
Utili di impresa (10%)	€ 1,31040
Incidenza Manodopera al ---%	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,09520

Codice regionale: CAM24_V02.060.035.F (CAM)

Articolo: F Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 7 clt., zona pianura/montagna: Corylus avellana

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 11,10000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 14,29
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 1,88700
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,09435
Utili di impresa (10%)	€ 1,29870
Incidenza Manodopera al ---%	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,09435

Codice regionale: CAM24_V02.060.035.G (CAM)

Articolo: G Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in zolla altezza 1.50-2.00, zona pianura/montagna: Corylus avellana



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 22,32000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 28,73
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 3,79440
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,18972
Utili di impresa (10%)	€ 2,61144
Incidenza Manodopera al ---%	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,18972

Codice regionale: CAM24_V02.060.035.H (CAM)
Articolo: H Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in zolla altezza 1.75-2.00, zona costa/pianura/montagna: Crataegus spp.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 44,37000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 57,10
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 7,54290
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,37715
Utili di impresa (10%)	€ 5,19129
Incidenza Manodopera al ---%	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,37715

Codice regionale: CAM24_V02.060.035.I (CAM)
Articolo: I Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 3 clt., zona pianura/montagna: Hedera spp.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 7,60333
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 9,79
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 1,29257
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,06463
Utili di impresa (10%)	€ 0,88959
Incidenza Manodopera al ---%	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,06463

Codice regionale: CAM24_V02.060.035.J (CAM)
Articolo: J Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 7 clt., zona pianura/montagna: Hedera spp.



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 12,49000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 16,07
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 2,12330
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,10617
Utili di impresa (10%)	€ 1,46133
Incidenza Manodopera al ---%	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,10617

Codice regionale: CAM24_V02.060.035.K (CAM)

Articolo: K Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 3 clt., zona pianura/montagna: Ilex aquifolium

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 6,39000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 8,22
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 1,08630
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,05432
Utili di impresa (10%)	€ 0,74763
Incidenza Manodopera al ---%	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,05432

Codice regionale: CAM24_V02.060.035.L (CAM)

Articolo: L Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in zolla altezza 1.00-1.25, zona pianura/montagna: Ilex aquifolium

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 57,66000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 74,21
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 9,80220
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,49011
Utili di impresa (10%)	€ 6,74622
Incidenza Manodopera al ---%	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,49011

Codice regionale: CAM24_V02.060.035.M (CAM)

Articolo: M Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in zolla altezza 1.50-1.75, zona pianura/montagna: Ilex aquifolium



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 89,91000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 115,71
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 15,28470
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,76424
Utili di impresa (10%)	€ 10,51947
Incidenza Manodopera al ---%	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,76424

Codice regionale: CAM24_V02.060.035.N (CAM)
Articolo: N Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 3 clt., zona costa: Juniperus spp.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 5,37500
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 6,92
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 0,91375
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,04569
Utili di impresa (10%)	€ 0,62888
Incidenza Manodopera al ---%	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,04569

Codice regionale: CAM24_V02.060.035.O (CAM)
Articolo: O Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 7 clt., zona costa: Juniperus spp.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 12,00000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 15,44
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 2,04000
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,10200
Utili di impresa (10%)	€ 1,40400
Incidenza Manodopera al ---%	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,10200

Codice regionale: CAM24_V02.060.035.P (CAM)
Articolo: P Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in zolla altezza 1.00-.1,25, zona costa: Juniperus spp.



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 14,31000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 18,42
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 2,43270
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,12164
Utili di impresa (10%)	€ 1,67427
Incidenza Manodopera al ---%	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,12164

Codice regionale: CAM24_V02.060.035.Q (CAM)
Articolo: Q Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in zolla altezza 1.50-.1,75, zona costa: Juniperus spp.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 29,61000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 38,11
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 5,03370
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,25169
Utili di impresa (10%)	€ 3,46437
Incidenza Manodopera al ---%	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,25169

Codice regionale: CAM24_V02.060.035.R (CAM)
Articolo: R Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 3 clt., zona costa/pianura/montagna: Laurus nobilis

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 3,85000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 4,95
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 0,65450
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,03273
Utili di impresa (10%)	€ 0,45045
Incidenza Manodopera al ---%	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,03273

Codice regionale: CAM24_V02.060.035.S (CAM)
Articolo: S Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 7 clt., zona costa/pianura/montagna: Laurus nobilis



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 13,86000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 17,84
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 2,35620
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,11781
Utili di impresa (10%)	€ 1,62162
Incidenza Manodopera al ---%	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,11781

Codice regionale: CAM24_V02.060.035.T (CAM)

Articolo: T Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 3 clt., zona costa/pianura: Rosa rugosa

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 5,53667
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 7,13
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 0,94123
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,04706
Utili di impresa (10%)	€ 0,64779
Incidenza Manodopera al ---%	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,04706

Codice regionale: CAM24_V02.060.035.U (CAM)

Articolo: U Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 7 clt., zona costa/pianura: Rosa rugosa

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 11,25000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 14,48
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 1,91250
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,09563
Utili di impresa (10%)	€ 1,31625
Incidenza Manodopera al ---%	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,09563

Codice regionale: CAM24_V02 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE

Codice regionale: CAM24_V02.060 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE

Codice regionale: CAM24_V02.060.040 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Fornitura di arbusti nani di altezza compresa tra 0,25 e 1m

Codice regionale: CAM24_V02.060.040.A (CAM)

Articolo: A Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 3 clt., zona costa/pianura/montagna: Arbutus unedo



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 5,25333
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 6,76
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 0,89307
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,04465
Utili di impresa (10%)	€ 0,61464
Incidenza Manodopera al ---%	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,04465

Codice regionale: CAM24_V02.060.040.B (CAM)

Articolo: B Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 7 clt., zona costa/pianura/montagna: Arbutus unedo

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 11,70667
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 15,07
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 1,99013
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,09951
Utili di impresa (10%)	€ 1,36968
Incidenza Manodopera al ---%	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,09951

Codice regionale: CAM24_V02.060.040.C (CAM)

Articolo: C Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 3 clt., zona costa/pianura/montagna: Cistus spp.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 6,25500
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 8,05
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 1,06335
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,05317
Utili di impresa (10%)	€ 0,73184
Incidenza Manodopera al ---%	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,05317

Codice regionale: CAM24_V02.060.040.D (CAM)

Articolo: D Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 7 clt., zona costa/pianura/montagna: Cistus spp.



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 9,75000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 12,55
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 1,65750
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,08288
Utili di impresa (10%)	€ 1,14075
Incidenza Manodopera al ---%	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,08288

Codice regionale: CAM24_V02.060.040.E (CAM)

Articolo: E Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 3 clt., zona costa/pianura/montagna: Coronilla spp.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 6,75000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 8,69
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 1,14750
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,05738
Utili di impresa (10%)	€ 0,78975
Incidenza Manodopera al ---%	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,05738

Codice regionale: CAM24_V02.060.040.F (CAM)

Articolo: F Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 7 clt., zona costa/pianura/montagna: Coronilla spp.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 9,75000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 12,55
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 1,65750
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,08288
Utili di impresa (10%)	€ 1,14075
Incidenza Manodopera al ---%	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,08288

Codice regionale: CAM24_V02.060.040.G (CAM)

Articolo: G Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 3 clt., zona pianura/montagna: Corylus avellana



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 5,88000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 7,57
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 0,99960
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,04998
Utili di impresa (10%)	€ 0,68796
Incidenza Manodopera al ---%	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,04998

Codice regionale: CAM24_V02.060.040.H (CAM)

Articolo: H Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 1 clt., zona costa/pianura/montagna: Erica spp.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 2,77500
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 3,57
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 0,47175
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,02359
Utili di impresa (10%)	€ 0,32468
Incidenza Manodopera al ---%	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,02359

Codice regionale: CAM24_V02.060.040.I (CAM)

Articolo: I Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 3 clt., zona costa/pianura/montagna: Erica spp.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 4,10500
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 5,28
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 0,69785
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,03489
Utili di impresa (10%)	€ 0,48029
Incidenza Manodopera al ---%	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,03489

Codice regionale: CAM24_V02.060.040.J (CAM)

Articolo: J Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 1 clt., zona costa/pianura: Euphorbia spp.



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 3,45000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 4,44
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 0,58650
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,02933
Utili di impresa (10%)	€ 0,40365
Incidenza Manodopera al ---%	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,02933

Codice regionale: CAM24_V02.060.040.K (CAM)

Articolo: K Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 3 clt., zona costa/pianura: Euphorbia spp.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 6,78000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 8,73
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 1,15260
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,05763
Utili di impresa (10%)	€ 0,79326
Incidenza Manodopera al ---%	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,05763

Codice regionale: CAM24_V02.060.040.L (CAM)

Articolo: L Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 3 clt., zona costa/pianura/montagna: Lavandula stoechas

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 5,22000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 6,72
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 0,88740
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,04437
Utili di impresa (10%)	€ 0,61074
Incidenza Manodopera al ---%	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,04437

Codice regionale: CAM24_V02.060.040.M (CAM)

Articolo: M Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 7 clt., zona costa/pianura/montagna: Lavandula stoechas



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 9,75000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 12,55
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 1,65750
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,08288
Utili di impresa (10%)	€ 1,14075
Incidenza Manodopera al ---%	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,08288

Codice regionale: CAM24_V02.060.040.N (CAM)
Articolo: N Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 3 clt., zona costa/pianura/montagna: Ligustrum vulgare

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 5,25000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 6,76
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 0,89250
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,04463
Utili di impresa (10%)	€ 0,61425
Incidenza Manodopera al ---%	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,04463

Codice regionale: CAM24_V02.060.040.O (CAM)
Articolo: O Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 7 clt., zona costa/pianura/montagna: Ligustrum vulgare

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 9,00000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 11,58
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 1,53000
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,07650
Utili di impresa (10%)	€ 1,05300
Incidenza Manodopera al ---%	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,07650

Codice regionale: CAM24_V02.060.040.P (CAM)
Articolo: P Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 3 clt., zona costa: Phillyrea angustifolia



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 3,74500
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 4,82
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 0,63665
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,03183
Utili di impresa (10%)	€ 0,43817
Incidenza Manodopera al ---%	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,03183

Codice regionale: CAM24_V02.060.040.Q (CAM)
Articolo: Q Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 3 clt., zona costa/pianura/montagna: Pistacia lentiscus

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 5,09000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 6,55
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 0,86530
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,04327
Utili di impresa (10%)	€ 0,59553
Incidenza Manodopera al ---%	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,04327

Codice regionale: CAM24_V02.060.040.R (CAM)
Articolo: R Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 7 clt., zona costa/pianura/montagna: Pistacia lentiscus

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 10,50000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 13,51
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 1,78500
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,08925
Utili di impresa (10%)	€ 1,22850
Incidenza Manodopera al ---%	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,08925

Codice regionale: CAM24_V02.060.040.S (CAM)
Articolo: S Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 1 clt., zona costa: Rosmarinus officinalis



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 2,24500
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 2,89
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 0,38165
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,01908
Utili di impresa (10%)	€ 0,26267
Incidenza Manodopera al ---%	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,01908

Codice regionale: CAM24_V02.060.040.T (CAM)

Articolo: T Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 3 clt., zona costa: Rosmarinus officinalis

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 4,36000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 5,61
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 0,74120
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,03706
Utili di impresa (10%)	€ 0,51012
Incidenza Manodopera al ---%	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,03706

Codice regionale: CAM24_V02.060.040.U (CAM)

Articolo: U Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 7 clt., zona costa: Rosmarinus officinalis

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 9,75000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 12,55
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 1,65750
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,08288
Utili di impresa (10%)	€ 1,14075
Incidenza Manodopera al ---%	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,08288

Codice regionale: CAM24_V02.060.040.V (CAM)

Articolo: V Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 3 clt., zona costa/pianura: Rosa a cespuglio



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 7,23000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 9,31
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 1,22910
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,06146
Utili di impresa (10%)	€ 0,84591
Incidenza Manodopera al ---%	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,06146

Codice regionale: CAM24_V02.060.040.W (CAM)
Articolo: W Fornitura di arbusti con minimo tre ramificazioni alla base, in contenitore da 7 clt., zona costa/pianura: Rosa a cespuglio

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 9,75000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 12,55
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 1,65750
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,08288
Utili di impresa (10%)	€ 1,14075
Incidenza Manodopera al ---%	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,08288

Codice regionale: CAM24_V02 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE

Codice regionale: CAM24_V02.060 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: FORNITURA DI SPECIE BOTANICHE

Codice regionale: CAM24_V02.060.045 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Fornitura di erbacee e tappezzanti

Codice regionale: CAM24_V02.060.045.A (CAM)
Articolo: A Fornitura di erbacee e tappezzanti in contenitore da 1 clt.: Aubrethia deltoides

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 2,99000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 3,85
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 0,50830
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,02542
Utili di impresa (10%)	€ 0,34983
Incidenza Manodopera al ---%	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,02542

Codice regionale: CAM24_V02.060.045.B (CAM)
Articolo: B Fornitura di erbacee e tappezzanti in contenitore da 1 clt.: Alyssum spp.



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1,95000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 2,51
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 0,33150
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,01658
Utili di impresa (10%)	€ 0,22815
Incidenza Manodopera al ---%	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,01658

Codice regionale: CAM24_V02.060.045.C (CAM)
Articolo: C Fornitura di erbacee e tappezzanti in contenitore da 1 clt.: Dimorphoteca spp.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 2,00000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 2,57
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 0,34000
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,01700
Utili di impresa (10%)	€ 0,23400
Incidenza Manodopera al ---%	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,01700

Codice regionale: CAM24_V02.060.045.D (CAM)
Articolo: D Fornitura di erbacee e tappezzanti in contenitore da 1 clt.: Pachysandra terminalis

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 3,75000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 4,83
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 0,63750
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,03188
Utili di impresa (10%)	€ 0,43875
Incidenza Manodopera al ---%	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,03188

Codice regionale: CAM24_V02.060.045.E (CAM)
Articolo: E Fornitura di erbacee e tappezzanti in contenitore da 1 clt.: Sedum spp.



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 3,00000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 3,86
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 0,51000
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,02550
Utili di impresa (10%)	€ 0,35100
Incidenza Manodopera al ---%	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,02550

Codice regionale: CAM24_V02.060.045.F (CAM)
Articolo: F Fornitura di erbacee e tappezzanti in contenitore da 1 clt.: Saxifraga umbrosa

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 3,00000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 3,86
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 0,51000
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,02550
Utili di impresa (10%)	€ 0,35100
Incidenza Manodopera al ---%	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,02550

Codice regionale: CAM24_V02.060.045.G (CAM)
Articolo: G Fornitura di erbacee e tappezzanti in contenitore da 1 clt.: Vinca maior

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 2,20000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 2,86
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 0,37740
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,01887
Utili di impresa (10%)	€ 0,25974
Incidenza Manodopera al ---%	€ ---
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,01887

Codice regionale: CAM24_V02 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE

Codice regionale: CAM24_V02.070 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: RIMOZIONE DI VEGETAZIONE IN CANTIERI DI RESTAURO

Codice regionale: CAM24_V02.070.001 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Diserbo manuale e pulizia nell'ambito edi cantieri di restauro

Codice regionale: CAM24_V02.070.001.A (CAM)
Articolo: A Diserbo manuale e pulizia nell'ambito di cantieri di restauro, comprendente il taglio delle essenze arboree, completa eliminazione delle radici incuneate, sigillatura del foro con malta idraulica eseguito a qualsiasi altezza, operazione da eseguirsi con piccoli attrezzi e la massima cautela, compreso l'allontanamento del materiale di risulta ed il suo trasporto a discarica autorizzata con esclusione della tassa per la discarica di aree le cui superfici di calpestio sono in terreno



Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 3,10713
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 4,00
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 0,52821
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,02641
Utili di impresa (10%)	€ 0,36353
Incidenza Manodopera al 70,24%	€ 2,80864
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,02641

Codice regionale: CAM24_V02.070.001.B (CAM)

Articolo:

B Diserbo manuale e pulizia nell'ambito di cantieri di restauro, comprendente il taglio delle essenze arboree, completa eliminazione delle radici incuneate, sigillatura del foro con malta idraulica eseguito a qualsiasi altezza, operazione da eseguirsi con piccoli attrezzi e la massima cautela, compreso l'allontanamento del materiale di risulta ed il suo trasporto a discarica autorizzata con esclusione della tassa per la discarica di superfici piane in pietra antica

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 5,81970
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 7,49
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 0,98935
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,04947
Utili di impresa (10%)	€ 0,68091
Incidenza Manodopera al 70,24%	€ 5,26060
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,04947

Codice regionale: CAM24_V02.070.001.C (CAM)

Articolo:

C Diserbo manuale e pulizia nell'ambito di cantieri di restauro, comprendente il taglio delle essenze arboree, completa eliminazione delle radici incuneate, sigillatura del foro con malta idraulica eseguito a qualsiasi altezza, operazione da eseguirsi con piccoli attrezzi e la massima cautela, compreso l'allontanamento del materiale di risulta ed il suo trasporto a discarica autorizzata con esclusione della tassa per la discarica di pareti antiche supporto in pietra antica

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 7,74396
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 9,97
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 1,31647
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,06582
Utili di impresa (10%)	€ 0,90604
Incidenza Manodopera al 70,24%	€ 6,99999
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,06582

Codice regionale: CAM24_V02.070.001.D (CAM)

Articolo:

D Diserbo manuale e pulizia nell'ambito di cantieri di restauro, comprendente il taglio delle essenze arboree, completa eliminazione delle radici incuneate, sigillatura del foro con malta idraulica eseguito a qualsiasi altezza, operazione da eseguirsi con piccoli attrezzi e la massima cautela, compreso l'allontanamento del materiale di risulta ed il suo trasporto a discarica autorizzata con esclusione della tassa per la discarica di superfici in cocciopesto o supporto in pietra antica



Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 8,66405
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 11,15
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 1,47289
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,07364
Utili di impresa (10%)	€ 1,01369
Incidenza Manodopera al 70,24%	€ 7,83171
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,07364

Codice regionale: CAM24_V02 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE

Codice regionale: CAM24_V02.070 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: RIMOZIONE DI VEGETAZIONE IN CANTIERI DI RESTAURO

Codice regionale: CAM24_V02.070.010 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Rimozione di muschi e licheni da superficie in pietra antica

Codice regionale: CAM24_V02.070.010.A (CAM)
Articolo: A Rimozione di muschi e licheni da superfici in pietra antica, devitalizzazione con sistema microbiocida di muschi e licheni e strati algali e successiva eliminazione con pulizia con bisturi e impacchi. Operazione da eseguirsi con piccoli attrezzi e la massima cautela, compreso l'allontanamento del materiale di risulta ed il suo trasporto a discarica autorizzata con l'esclusione della tassa per la discarica

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 3,70765
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 4,77
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 0,63030
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,03152
Utili di impresa (10%)	€ 0,43380
Incidenza Manodopera al 70,24%	€ 3,35145
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,03152

Codice regionale: CAM24_V02 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE

Codice regionale: CAM24_V02.070 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: RIMOZIONE DI VEGETAZIONE IN CANTIERI DI RESTAURO

Codice regionale: CAM24_V02.070.020 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Rimozione di muschi e licheni da terreno

Codice regionale: CAM24_V02.070.020.A (CAM)
Articolo: A Rimozione di muschi e licheni da superfici in terreno eseguito a mano con l'ausilio di spazzole previa bagnatura della superficie da pulire, operazione da eseguirsi con piccoli attrezzi e la cautela richiesta dal sito, compreso l'allontanamento del materiale di risulta ed il suo trasporto a discarica autorizzata con l'esclusione della tassa per la discarica



Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 3,47289
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 4,47
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 0,59039
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,02952
Utili di impresa (10%)	€ 0,40633
Incidenza Manodopera al 70,24%	€ 3,13924
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,02952

Codice regionale: CAM24_V02 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE

Codice regionale: CAM24_V02.070 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: RIMOZIONE DI VEGETAZIONE IN CANTIERI DI RESTAURO

Codice regionale: CAM24_V02.070.030 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Pulizia e diserbo di piante infestanti su strutture murarie antiche

Codice regionale: CAM24_V02.070.030.A (CAM)
Articolo: A Pulizia e diserbo di piante infestanti su strutture murarie antiche, orizzontali e verticali eseguite a mano con le cautele del caso e secondo le indicazioni della D.L. Il prezzo comprende gli oneri legati alla sicurezza dell'intervento, alla formazione di percorsi per consentire le operazioni di diserbo, e quant'altro necessario per realizzare l'opera a perfetta regola d'arte, senza l'ausilio di ponteggi

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 4,83373
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 6,22
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 0,82173
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,04109
Utili di impresa (10%)	€ 0,56555
Incidenza Manodopera al 70,23%	€ 4,36932
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,04109

Codice regionale: CAM24_V02 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE A VERDE

Codice regionale: CAM24_V02.070 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: RIMOZIONE DI VEGETAZIONE IN CANTIERI DI RESTAURO

Codice regionale: CAM24_V02.070.040 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Sfalcio erbe infestanti

Codice regionale: CAM24_V02.070.040.A (CAM)
Articolo: A Sfalcio erbe infestanti su scarpate eseguito con idonei mezzi meccanici e trasporto a discarica del materiale di risulta. Scarpate di larghezza superiore ai 2,5 mt Il prezzo comprende gli oneri legati alla sicurezza dell'intervento, alla formazione di percorsi per consentire le operazioni di diserbo, e quant'altro necessario per realizzare l'opera a perfetta regola d'arte, senza l'ausilio di ponteggi



Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 2,73151
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 3,52
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 0,46436
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,02322
Utili di impresa (10%)	€ 0,31959
Incidenza Manodopera al 70,24%	€ 2,46910
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,02322

Codice regionale: CAM24_V03 +1,11% su anno 2023 +1,11% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA

Codice regionale: CAM24_V03.010 +2,58% su anno 2023 +2,58% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: INTERVENTI ANTIEROSIVI

Codice regionale: CAM24_V03.010.010 +2,48% su anno 2023 +2,48% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Rivestimento di superfici di scarpata mediante spargimento manuale, semina a spaglio

Codice regionale: CAM24_V03.010.010.A (CAM)

Articolo: A Rivestimento di superfici di scarpata mediante spargimento manuale a spaglio di idonea miscela di sementi e di eventuali concimanti organici e/o inorganici in quantità e qualità opportunamente individuate. La composizione della miscela e la quantità di sementi per metro quadro sono stabilite in funzione del contesto ambientale ovvero delle caratteristiche geolitologiche e geomorfologiche, vegetazionali della stazione (in genere valgono quantità da 30 a 60 g/m2). La provenienza delle sementi e erminabilità dovranno essere certificate. Semina a spaglio

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 0,60756
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,64%
Prezzo	€ 0,78
Scostamento % su anno 2023	+2,64%
Spese generali (17%)	€ 0,10329
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,00516
Utili di impresa (10%)	€ 0,07109
Incidenza Manodopera al 73,2%	€ 0,57240
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,00516

Codice regionale: CAM24_V03.010.010.B (CAM)

Articolo: B Rivestimento di superfici di scarpata mediante spargimento manuale a spaglio di idonea miscela di sementi e di eventuali concimanti organici e/o inorganici in quantità e qualità opportunamente individuate. La composizione della miscela e la quantità di sementi per metro quadro sono stabilite in funzione del contesto ambientale ovvero delle caratteristiche geolitologiche e geomorfologiche, vegetazionali della stazione (in genere valgono quantità da 30 a 60 g/m2). La provenienza delle sementi e erminabilità dovranno essere certificate. Idrosemina

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 0,68979
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,31%
Prezzo	€ 0,89
Scostamento % su anno 2023	+2,31%
Spese generali (17%)	€ 0,11726
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,00586
Utili di impresa (10%)	€ 0,08071
Incidenza Manodopera al 64,48%	€ 0,57240
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,00586



Codice regionale: CAM24_V03 +1,11% su anno 2023 +1,11% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA

Codice regionale: CAM24_V03.010 +2,58% su anno 2023 +2,58% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: INTERVENTI ANTIEROSIVI

Codice regionale: CAM24_V03.010.015 +2,57% su anno 2023 +2,57% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Idrosemina potenziata con collanti e ammendanti

Codice regionale: CAM24_V03.010.015.A

Articolo: A Realizzazione di un inerbimento su di una superficie piana o inclinata mediante la tecnica dell'idrosemina consistente nell'aspersione di una miscela formata da acqua, miscuglio di sementi di specie erbacee selezionate e idonee al sito (40 gr./mq), concime organico, collanti e sostanze miglioratrici del terreno; il tutto distribuito in un'unica soluzione con speciali macchine irroratrici a forte pressione (idrosemiatrici), tutto compreso, esclusa solo la preparazione del piano di semina. Per superfici fino a 5.000 mq

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1,88210
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,55%
Prezzo	€ 2,42
Scostamento % su anno 2023	+2,55%
Spese generali (17%)	€ 0,31996
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,01600
Utili di impresa (10%)	€ 0,22021
Incidenza Manodopera al 70,89%	€ 1,71720
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,66%	€ 0,01600

Codice regionale: CAM24_V03.010.015.B

Articolo: B Realizzazione di un inerbimento su di una superficie piana o inclinata mediante la tecnica dell'idrosemina consistente nell'aspersione di una miscela formata da acqua, miscuglio di sementi di specie erbacee selezionate e idonee al sito (40 gr./mq), concime organico, collanti e sostanze miglioratrici del terreno; il tutto distribuito in un'unica soluzione con speciali macchine irroratrici a forte pressione (idrosemiatrici), tutto compreso, esclusa solo la preparazione del piano di semina. Per superfici oltre 5.000 mq

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1,54839
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,58%
Prezzo	€ 1,99
Scostamento % su anno 2023	+2,58%
Spese generali (17%)	€ 0,26323
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,01316
Utili di impresa (10%)	€ 0,18116
Incidenza Manodopera al 71,81%	€ 1,43100
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,66%	€ 0,01316

Codice regionale: CAM24_V03 +1,11% su anno 2023 +1,11% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA

Codice regionale: CAM24_V03.010 +2,58% su anno 2023 +2,58% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: INTERVENTI ANTIEROSIVI

Codice regionale: CAM24_V03.010.020 +2,69% su anno 2023 +2,69% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Idrosemina potenziata con fibre legnose

Codice regionale: CAM24_V03.010.020.A

Articolo: A Messa a dimora di talee legnose di specie arbustive idonee a questa modalità di trapianto vegetativo prelevate dal selvatico di due o più anni di età, di diametro da 1 - 5 cm e lunghezza minima di 50 cm, messe a dimora nel verso di crescita previo taglio a punta e con disposizione perpendicolare o leggermente inclinata rispetto al piano di scarpata. Le talee verranno infisse a mazza di legno o con copritesta in legno, previa eventuale apertura di un foro con punta di ferro, e sporgeranno al massimo per ¼ della loro lunghezza adottando, nel caso, un taglio netto di potatura dopo l'infissione. La densità di impianto dovrà essere di 2 - 10 talee *mq a secondo della necessità di consolidamento. Le talee dovranno essere prelevate, trasportate e stoccate in modo da conservare le proprietà vegetative adottando i provvedimenti cautelativi in funzione delle condizioni climatiche e dei tempi di cantiere. La messa a dimora dovrà essere effettuata di preferenza nel periodo invernale e a seconda delle condizioni stagionali anche in altri periodi con esclusione del periodo di fruttificazione.



Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 5,98590
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,68%
Prezzo	€ 7,70
Scostamento % su anno 2023	+2,68%
Spese generali (17%)	€ 1,01760
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,05088
Utili di impresa (10%)	€ 0,70035
Incidenza Manodopera al 74,3%	€ 5,72400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,05088

Codice regionale:
Articolo:

CAM24_V03.010.020.B

B

Realizzazione di inerbimento su di una superficie inclinata mediante la tecnica dell'idrosemina consistente nell'aspersione di una miscela formata da acqua, miscuglio di sementi di specie erbacee selezionate e idonee al sito (40 gr./mq), concime organico, collanti, fibre legate di legno esente da tannino con lunghezza media di cm 1 prodotte per sfibramento termomeccanico nella dose di gr 200 mq; sostanze miglioratrici del terreno; il tutto distribuito in un'unica soluzione con speciali macchine irroratrici a forte pressione (idrosemiatrici), dotate di adeguato ugello distributivo, tutto compreso, esclusa solo la preparazione del piano di semina. Per superfici oltre i 5.000 mq

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 5,93839
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,7%
Prezzo	€ 7,64
Scostamento % su anno 2023	+2,7%
Spese generali (17%)	€ 1,00953
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,05048
Utili di impresa (10%)	€ 0,69479
Incidenza Manodopera al 74,89%	€ 5,72400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,05048

Codice regionale:
Tipologia:

CAM24_V03 +1,11% su anno 2023 +1,11% su anno 2023 con S. G. e U. I.
PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA

Codice regionale:
Capitolo:

CAM24_V03.020 +1,36% su anno 2023 +1,36% su anno 2023 con S. G. e U. I.
INTERVENTI STABILIZZANTI

Codice regionale:
Voce:

CAM24_V03.020.010 +2,04% su anno 2023 +2,04% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Messa a dimora di talee legnose di specie arbustive idonee a questa modalità di trapianto vegetativo

Codice regionale:
Articolo:

CAM24_V03.020.010.A (CAM)

A

Messa a dimora di talee legnose di specie arbustive idonee a questa modalità di trapianto vegetativo prelevate dal selvatico di due o più anni di età, di diametro da 1 - 5 cm e lunghezza minima di 50 cm, messe a dimora nel verso di crescita previo taglio a punta e con disposizione perpendicolare o leggermente inclinata rispetto al piano di scarpata. Le talee verranno infisse a mazza di legno o con copritesta in legno, previa eventuale apertura di un foro con punta di ferro, e sporgeranno al massimo per ¼ della loro lunghezza adottando, nel caso, un taglio netto di potatura dopo l'infissione. La densità di impianto dovrà essere di 2 - 10 talee *mq a secondo della necessità di consolidamento. Le talee dovranno essere prelevate, trasportate e stoccate in modo da conservare le proprietà vegetative adottando i provvedimenti cautelativi in funzione delle condizioni climatiche e dei tempi di cantiere. La messa a dimora dovrà essere effettuata di preferenza nel periodo invernale e a seconda delle condizioni stagionali anche in altri periodi con esclusione del periodo di fruttificazione.



Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 12,39300
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,27%
Prezzo	€ 15,95
Scostamento % su anno 2023	+1,27%
Spese generali (17%)	€ 2,10681
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,10534
Utili di impresa (10%)	€ 1,44998
Incidenza Manodopera al 35,89%	€ 5,72400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,10534

Codice regionale: CAM24_V03.020.010.B (CAM)

Articolo:

B

Messa a dimora di talee legnose di specie arbustive idonee a questa modalità di trapianto vegetativo prelevate dal selvatico di due o più anni di età, di diametro da 1 - 5 cm e lunghezza minima di 50 cm, messe a dimora nel verso di crescita previo taglio a punta e con disposizione perpendicolare o leggermente inclinata rispetto al piano di scarpata. Le talee verranno infisse a mazza di legno o con copritesta in legno, previa eventuale apertura di un foro con punta di ferro, e spogeranno al massimo per ¼ della loro lunghezza adottando, nel caso, un taglio netto di potatura dopo l'infissione. La densità di impianto dovrà essere di 2 - 10 talee *mq a secondo della necessità di consolidamento. Le talee dovranno essere prelevate, trasportate e stoccate in modo da conservare le proprietà vegetative adottando i provvedimenti cautelativi in funzione delle condizioni climatiche e dei tempi di cantiere. La messa a dimora dovrà essere effettuata di preferenza nel periodo invernale e a seconda delle condizioni stagionali anche in altri periodi con esclusione del periodo di fruttificazione. Trapianti di rizomi e cespi

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 5,72400
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,8%
Prezzo	€ 7,37
Scostamento % su anno 2023	+2,8%
Spese generali (17%)	€ 0,97308
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,04865
Utili di impresa (10%)	€ 0,66971
Incidenza Manodopera al 77,7%	€ 5,72400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,04865

Codice regionale: CAM24_V03 +1,11% su anno 2023 +1,11% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA

Codice regionale: CAM24_V03.020 +1,36% su anno 2023 +1,36% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: INTERVENTI STABILIZZANTI

Codice regionale: CAM24_V03.020.015 +1,46% su anno 2023 +1,46% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Messa a dimora di arbusti autoctoni da vivaio

Codice regionale: CAM24_V03.020.015.A (CAM)

Articolo:

A

Messa a dimora di arbusti autoctoni da vivaio, con certificazione di origine del seme, in ragione di un esemplare ogni 3- 20 mq, aventi altezza minima compresa tra 0.30 - 1.20 m, previa formazione di buca con mezzi manuali o meccanici di dimensioni prossime al volume radicale per la radice nuda o doppie nel caso di fitocelle, vasetti o pani di terra. Si intendono inclusi: l'allontanamento dei materiali di risulta dello scavo se non idonei; - il riporto di fibre organiche quali paglia, torba, cellulosa, ecc. nella parte superiore del ricoprimento, non a contatto con le radici della pianta; - il rincaizo con terreno vegetale con eventuale invito per la raccolta d'acqua o l'opposto a seconda delle condizioni pedo- climatiche della stazione la pacciamatura in genere con biofeltri ad elevata compattezza strato di corteccia di resinose per evitare il soffocamento e la concorrenza derivanti dalle specie erbacee; - una o più pali tutori. Le piante a radice nuda potranno essere trapiantate solo durante il periodo di riposo vegetativo, mentre per quelle in zolla, vasetto o fitocella il trapianto potrà essere effettuato anche in altri periodi, tenendo conto delle stagionalità locali e con esclusione dei periodi di estrema aridità estiva o gelo invernale.



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 15,08970
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,46%
Prezzo	€ 19,42
Scostamento % su anno 2023	+1,46%
Spese generali (17%)	€ 2,56525
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,12826
Utili di impresa (10%)	€ 1,76550
Incidenza Manodopera al 39,66%	€ 7,70250
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,12826

Codice regionale: CAM24_V03 +1,11% su anno 2023 +1,11% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA

Codice regionale: CAM24_V03.020 +1,36% su anno 2023 +1,36% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: INTERVENTI STABILIZZANTI

Codice regionale: CAM24_V03.020.020 +0,55% su anno 2023 +0,55% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Messa a dimora di alberi autoctoni da vivaio

Codice regionale: CAM24_V03.020.020.A (CAM)
Articolo: A

Messa a dimora di alberi autoctoni da vivaio, con certificazione di origine del seme, in ragione di un esemplare ogni 5÷30 mq, aventi altezza minima compresa tra 0.50 e 1.50 m, previa formazione di buca con mezzi manuali o meccanici di dimensioni prossime al volume radicale per la radice nuda o doppie nel caso di fitocelle, l'allontanamento dei materiali di risulta dello scavo se non idonei; - il riporto di fibre organiche quali paglia, torba, cellulosa, ecc. nella parte superiore del ricoprimento, non a contatto con le radici della pianta; - il rinalzo con terreno vegetale con eventuale invito per la raccolta d'acqua o l'opposto a seconda delle condizioni pedo- climatiche della stazione - vasetti o pani di terra. Si intendono inclusi: - l'allontanamento dei materiali di risulta dello scavo se non idonei; - il riporto di fibre organiche quali paglia, torba, cellulosa, ecc. nella parte superiore del ricoprimento, non a contatto con le radici della pianta; - il rinalzo con terreno vegetale con eventuale invito per la raccolta d'acqua o l'opposto a seconda delle condizioni pedoclimatiche della stazione la pacciamatura in genere con biofeltri ad elevata compattezza strato di corteccia di resinose per evitare il soffocamento e la concorrenza derivanti dalle specie erbacee; - una o più pali tutori. Le piante a radice nuda potranno essere trapiantate solo durante il periodo di riposo vegetativo, mentre per quelle in zolla, vasetto o fitocella il trapianto potrà essere effettuato anche in altri periodi, tenendo conto delle stagionalità locali e con esclusione dei periodi di estrema aridità estiva o gelo invernale.

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 63,62400
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,55%
Prezzo	€ 81,88
Scostamento % su anno 2023	+0,55%
Spese generali (17%)	€ 10,81608
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,54080
Utili di impresa (10%)	€ 7,44401
Incidenza Manodopera al 15,05%	€ 12,32400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,54080

Codice regionale: CAM24_V03 +1,11% su anno 2023 +1,11% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA

Codice regionale: CAM24_V03.020 +1,36% su anno 2023 +1,36% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: INTERVENTI STABILIZZANTI

Codice regionale: CAM24_V03.020.025 +1,29% su anno 2023 +1,29% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Fascinata viva semplice

Codice regionale: CAM24_V03.020.025.A (CAM)
Articolo: A

Fascinata viva semplice, stabilizzazione di pendio su pendenze massime di 30°÷35° e con necessità di drenaggio superficiale, con fascinate vive, mediante scavo di un fosso di 0,3 ÷ 0,5 m di larghezza ed uguale profondità, posa nei solchi di fascine di specie legnose con capacità di propagazione vegetativa (salici, tamerici, ecc.), composte da 5-6 verghe di Ø minimo 1 cm con punti di legatura distanti circa 70 cm, fissaggio con paletti di legno vivi o morti di almeno 60 cm e Ø 5 cm o con aste in ferro Ø 8 ÷ 14 mm, infilati attraverso la fascina o a valle di essa, legati con filo di ferro, l' tutto ricoperto con uno sottile strato di terreno. Le file di fascine saranno orizzontali (con funzione di immagazzinamento dell'acqua) o avranno opportuna inclinazione (per aumentare la funzione di deflusso laterale) e disteranno 1,5 ÷ 2 m l'una dall'altra. Nella variante con piantine le fascinate potranno essere abbinate a piantagioni di idonee specie arbustive radicate in ragione di 1-2 pezzi per metro avendo cura di tracciare solchi più larghi (0,30÷0,60 m) che vengono riempiti, dopo deposta la fascina con terreno vegetale o compost. La messa in opera potrà avvenire solo durante il periodo di riposo vegetativo.



Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 37,69272
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,18%
Prezzo	€ 48,51
Scostamento % su anno 2023	+1,18%
Spese generali (17%)	€ 6,40776
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,32039
Utili di impresa (10%)	€ 4,41005
Incidenza Manodopera al 34,93%	€ 16,94700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,32039

Codice regionale:
Articolo:

CAM24_V03.020.025.B (CAM)

B Fascinata viva drenante su pendio, stabilizzazione di pendio su pendenze massime di 30°÷35° e con necessità di drenaggio superficiale, con fascinate vive, mediante scavo di un fosso di 0,3 ÷ 0,5 m di larghezza ed uguale profondità, posa nei solchi di fascine di specie legnose con capacità di propagazione vegetativa (salici, tamerici, ecc.), composte da 5-6 verghe di Ø minimo 1 cm con punti di legatura distanti circa 70 cm, fissaggio con paletti di legno vivi o morti di almeno 60 cm e Ø 5 cm o con aste in ferro Ø 8 ÷ 14 mm, infilati attraverso la fascina o a valle di essa, legati con filo di ferro, il tutto ricoperto con uno sottile strato di terreno. Le file di fascine saranno orizzontali (con funzione di immagazzinamento dell'acqua) o avranno opportuna inclinazione (per aumentare la funzione di deflusso laterale) e disteranno 1,5 ÷ 2 m l'una dall'altra. Nella variante con piantine le fascinate potranno essere abbinate a piantagioni di idonee specie arbustive radicate in ragione di 1-2 pezzi per metro avendo cura di tracciare solchi più larghi (0,30÷0,60 m) che vengono riempiti, dopo deposta la fascina con terreno vegetale o compost. La messa in opera potrà avvenire solo durante il periodo di riposo vegetativo.

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 44,47152
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,4%
Prezzo	€ 57,23
Scostamento % su anno 2023	+1,4%
Spese generali (17%)	€ 7,56016
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,37801
Utili di impresa (10%)	€ 5,20317
Incidenza Manodopera al 41,45%	€ 23,72580
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,37801

Codice regionale: **CAM24_V03** +1,11% su anno 2023 +1,11% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA

Codice regionale: **CAM24_V03.020** +1,36% su anno 2023 +1,36% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: INTERVENTI STABILIZZANTI

Codice regionale: **CAM24_V03.020.030** +1,21% su anno 2023 +1,21% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Fascinata viva spondale

Codice regionale:
Articolo:

CAM24_V03.020.030.A (CAM)

A Fascinata spondale viva di specie legnose rinforzata con massi Protezione del piede di sponda con fascinata viva in corsi d'acqua con portata relativamente costante e il cui livello medio permetta che la fascina si trovi fuori dall'acqua per almeno tre mesi durante il periodo di vegetazione. Le fascine saranno costituite da rami vivi di specie legnose adatte alla riproduzione vegetativa (salici, tamerici, miricaria) mescolati ad altre specie, avranno un Ø da 0,20 a 0,50 cm legate con intervalli di 30 cm con filo di ferro di almeno 2 mm, e verranno poste in modo da sporgere per 1/2 ÷ 1/3, in un fossatello predisposto al piede della sponda, su uno strato di rami che sporgeranno per almeno 50 cm da sotto la fascina fuori dall'acqua. Le fascine verranno fissate ogni 0,8 ÷ 1 m con pali di salice vivi o con barre in ferro e dovranno essere rinalzate con terreno per garantire la crescita delle piante. La messa in opera potrà avvenire soltanto durante il periodo di riposo vegetativo. Nella fascinata rinforzata sino all'altezza della portata di magra l'alveo viene rivestito con massi di varia dimensione a rinforzo basale della parte sommersa.



Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 54,86260
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,21%
Prezzo	€ 70,61
Scostamento % su anno 2023	+1,21%
Spese generali (17%)	€ 9,32664
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,46633
Utili di impresa (10%)	€ 6,41892
Incidenza Manodopera al 36%	€ 25,42050
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,46633

Codice regionale: CAM24_V03 +1,11% su anno 2023 +1,11% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA

Codice regionale: CAM24_V03.020 +1,36% su anno 2023 +1,36% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: INTERVENTI STABILIZZANTI

Codice regionale: CAM24_V03.020.035 +1,04% su anno 2023 +1,04% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Gradonata con talee

Codice regionale: CAM24_V03.020.035.A (CAM)
Articolo: A

Gradonata con talee, stabilizzazione di pendii anche molto ripidi e su terreni instabili mediante le seguenti operazioni nell'ordine:
 -banchine o terrazzamenti ad L orizzontali di larghezza minima di 35 ÷ 50 cm, con leggera contropendenza (minimo 10°) distanti circa 2 ÷ 3 m l'uno dall'altro, su cui si dispone longitudinalmente dello stangame preferibilmente di resinosa o di castagno con corteccia di Ø 6 ÷ 12 cm, su due file parallele, una verso l'esterno fissata con picchetti in legno o ferro e una verso l'interno dello scavo;
 - stesura di un letto di ramaglia in preferenza di conifere sul fondo dello scavo; ricopertura con uno strato di terreno di circa 10 collocazione a dimora di talee di salice (od altra specie legnosa con capacità di riproduzione vegetativa) in ragione di 10 ÷ 25 talee per metro, sporgenti verso l'esterno del pendio per almeno 10 ÷ 20 cm;
 - scavo superiore. La messa in opera della cordinata potrà avvenire soltanto durante il periodo di riposo vegetativo.

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 70,72140
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,04%
Prezzo	€ 91,02
Scostamento % su anno 2023	+1,04%
Spese generali (17%)	€ 12,02264
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,60113
Utili di impresa (10%)	€ 8,27440
Incidenza Manodopera al 31,03%	€ 28,24500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,60113

Codice regionale: CAM24_V03 +1,11% su anno 2023 +1,11% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA

Codice regionale: CAM24_V03.020 +1,36% su anno 2023 +1,36% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: INTERVENTI STABILIZZANTI

Codice regionale: CAM24_V03.020.040 +2,91% su anno 2023 +2,91% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Prelievo dal selvatico di rizomi, stoloni e cespi di graminacee ed altre specie idonee

Codice regionale: CAM24_V03.020.040.A
Articolo: A

Prelievo dal selvatico di rizomi, stoloni e cespi di graminacee ed altre specie idonee in pezzi di circa 10 - 15 cm e loro piantagione per circa 4 cm o deposizione sul terreno sminuzzati od interi e ricopertura con un leggero strato di terreno vegetale per evitarne il disseccamento. Il trapianto va eseguito all'inizio o al termine del periodo di riposo vegetativo in ragione di 3 - 5 pezzi *mq. Tale tecnica va utilizzata per la riproduzione di specie non esistenti in commercio e di difficile riproduzione per seme.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 9,24300
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,91%
Prezzo	€ 11,90
Scostamento % su anno 2023	+2,91%
Spese generali (17%)	€ 1,57131
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,07857
Utili di impresa (10%)	€ 1,08143
Incidenza Manodopera al 77,7%	€ 9,24300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,07857

Codice regionale: CAM24_V03 +1,11% su anno 2023 +1,11% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA

Codice regionale: CAM24_V03.020 +1,36% su anno 2023 +1,36% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: INTERVENTI STABILIZZANTI

Codice regionale: CAM24_V03.020.045 +0,63% su anno 2023 +0,63% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Inserimento di talee (almeno tre per mq di paramento a vista)

Codice regionale: CAM24_V03.020.045.A (CAM)
Articolo: A Inserimento di talee (almeno tre per mq di paramento a vista)

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 12,40380
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,63%
Prezzo	€ 15,96
Scostamento % su anno 2023	+0,63%
Spese generali (17%)	€ 2,10865
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,10543
Utili di impresa (10%)	€ 1,45125
Incidenza Manodopera al 17,93%	€ 2,86200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,10543

Codice regionale: CAM24_V03 +1,11% su anno 2023 +1,11% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA

Codice regionale: CAM24_V03.020 +1,36% su anno 2023 +1,36% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: INTERVENTI STABILIZZANTI

Codice regionale: CAM24_V03.020.050 +0,48% su anno 2023 +0,48% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Realizzazione di tasche vegetative eseguite con biostuoia o ritentore di fine riempite con terra

Codice regionale: CAM24_V03.020.050.A (CAM)
Articolo: A Realizzazione di tasche vegetative eseguite con biostuoia o ritentore di fini riempite con terra

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 9,24401
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,48%
Prezzo	€ 11,90
Scostamento % su anno 2023	+0,48%
Spese generali (17%)	€ 1,57148
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,07857
Utili di impresa (10%)	€ 1,08155
Incidenza Manodopera al 14,24%	€ 1,69470
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,07857



Codice regionale: CAM24_V03 +1,11% su anno 2023 +1,11% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA

Codice regionale: CAM24_V03.030 +0,89% su anno 2023 +0,89% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO

Codice regionale: CAM24_V03.030.010 +0,99% su anno 2023 +0,99% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Viminata viva

Codice regionale: CAM24_V03.030.010.A
Articolo: A

Viminata viva, stabilizzazione di pendio o scarpata mediante viminata formata da paletti di legno (castagno, ecc.) di 8 -12 cm o di ferro ? 12 - 14 mm, di lunghezza 80 -100 cm infissi nel terreno lasciando una altezza fuori terra di 15 - 30 cm, alla distanza di 1 - 3 m uno dall'altro, intervallati ogni 30 cm da paletti o talee vive di 40-50 cm, collegati da verghe di salice vivo o altra specie legnosa con capacità di propagazione vegetativa, con l'estremità conficcata nel terreno, di almeno 150 cm di lunghezza, intrecciate sui paletti principali e secondari e legate con filo di ferro per un'altezza di 15 - 25 cm fuori terra ed una parte interrata di almeno 10 cm (l'infossamento ed il contatto con il terreno consentono il migliore attecchimento e radicazione delle piante). Le vimate verranno disposte sui pendii a file parallele distanti da 1,2 a 2 m. La messa in opera potrà avvenire solo durante il periodo di riposo vegetativo.

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 37,37166
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,99%
Prezzo	€ 48,10
Scostamento % su anno 2023	+0,99%
Spese generali (17%)	€ 6,35318
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,31766
Utili di impresa (10%)	€ 4,37248
Incidenza Manodopera al 29,36%	€ 14,12250
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,31766

Codice regionale: CAM24_V03 +1,11% su anno 2023 +1,11% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA

Codice regionale: CAM24_V03.030 +0,89% su anno 2023 +0,89% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO

Codice regionale: CAM24_V03.030.015 +0,98% su anno 2023 +0,98% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Graticciata viva

Codice regionale: CAM24_V03.030.015.A
Articolo: A

Graticciata viva, stabilizzazione di pendio o scarpata mediante graticciata formata da paletti di legno (castagno, ecc.) di 8 -12 cm o di ferro 12 - 16 mm, di lunghezza 80 -100 cm infissi nel terreno lasciando una altezza fuori terra di 15 - 30 cm, alla distanza di 1.00 m, collegati da verghe morte di specie legnosa, con l'estremità conficcata nel terreno, di almeno 150 cm di lunghezza, intrecciate sui paletti principali e secondari e legate con filo di ferro per un'altezza di 15 - 25 cm fuori terra ed una parte interrata di almeno 10 cm. E' indispensabile l'inserimento di talee al fine di garantire una maggiore durata all'opera.

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 42,06348
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,98%
Prezzo	€ 54,14
Scostamento % su anno 2023	+0,98%
Spese generali (17%)	€ 7,15079
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,35754
Utili di impresa (10%)	€ 4,92143
Incidenza Manodopera al 30,36%	€ 16,43400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,35754

Codice regionale: CAM24_V03 +1,11% su anno 2023 +1,11% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA

Codice regionale: CAM24_V03.030 +0,89% su anno 2023 +0,89% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO



Codice regionale: CAM24_V03.030.020 +0,71% su anno 2023 +0,71% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Palificata viva

Codice regionale: CAM24_V03.030.020.A

Articolo: A Palificata viva, ricostituzione di sponda mediante palificata con graticcio formata da paletti di castagno della lunghezza di m 2,6+3 del diametro in testa di cm 12, posti alla distanza assiale di cm 33, infissi nel terreno solido per almeno cm 50, inclinati secondo la naturale inclinazione della sponda, fittamente intessiti con fascine e talee di salici verdi, collegati in testa con pali del diametro non inferiore a cm 10 rinforzati da traverse e pali di ancoraggio posti alla distanza di m 2, compresi aggettamenti, chioderia e messa a dimora trasversalmente al graticcio di talee di salice in misura di 5 a mq.

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 134,18850
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,71%
Prezzo	€ 172,70
Scostamento % su anno 2023	+0,71%
Spese generali (17%)	€ 22,81205
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,14060
Utili di impresa (10%)	€ 15,70006
Incidenza Manodopera al 21,26%	€ 36,71850
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 1,14060

Codice regionale: CAM24_V03 +1,11% su anno 2023 +1,11% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA

Codice regionale: CAM24_V03.040 +0,92% su anno 2023 +0,92% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: INTERVENTI GEOTECNICI

Codice regionale: CAM24_V03.040.010 +0,86% su anno 2023 +0,86% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Gabbioni in rete metallica a doppia torsione maglia 8x10 cm riempiti con ciottoli o pietrame di cava

Codice regionale: CAM24_V03.040.010.A

Articolo: A Gabbioni in rete metallica a doppia torsione maglia 8x10 cm riempiti con ciottoli o pietrame di cava di idonea pezzatura, non friabile o gelivo, di buona durezza, con filo avente diametro di 2,7 mm a forte zincatura e ricoperto da un rivestimento di materiale plastico di colore grigio che dovrà avere uno spessore nominale non inferiore a 0,5 mm

Unità di misura	mc
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 102,01334
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,81%
Prezzo	€ 131,29
Scostamento % su anno 2023	+0,81%
Spese generali (17%)	€ 17,34227
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,86711
Utili di impresa (10%)	€ 11,93556
Incidenza Manodopera al 24,82%	€ 32,58000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,86711

Codice regionale: CAM24_V03.040.010.B

Articolo: B Gabbioni in rete metallica a doppia torsione maglia 8x10 cm riempiti con ciottoli o pietrame di cava di idonea pezzatura, non friabile o gelivo, di buona durezza, con filo avente diametro di 2,7 mm a forte zincatura e ricoperto da un rivestimento di materiale plastico di colore grigio che dovrà avere uno spessore nominale non inferiore a 0,5 mm



Unità di misura	mc
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 121,10584
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,91%
Prezzo	€ 155,86
Scostamento % su anno 2023	+0,91%
Spese generali (17%)	€ 20,58799
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,02940
Utili di impresa (10%)	€ 14,16938
Incidenza Manodopera al 27,87%	€ 43,44000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 1,02940

Codice regionale: CAM24_V03 +1,11% su anno 2023 +1,11% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA

Codice regionale: CAM24_V03.040 +0,92% su anno 2023 +0,92% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: INTERVENTI GEOTECNICI

Codice regionale: CAM24_V03.040.015 +0,48% su anno 2023 +0,48% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Gabbioni cilindrici, di lunghezza 2.00 m, in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 8x10

Codice regionale: CAM24_V03.040.015.A
Articolo: A Gabbioni cilindrici, di lunghezza 2.00 m, in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 8x10, avente un diametro pari a 2.70 mm, galvanizzato con lega eutettica di Zn - Al (5%) con un quantitativo non inferiore a 245 g/mq. Oltre a tale trattamento il filo sarà ricoperto da un rivestimento di materiale plastico di colore grigio che dovrà avere uno spessore nominale di 0,5 mm, Essi dovranno essere riempiti con pietrame di idonea pezzatura, né friabile né gelivo.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 80,75573
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,51%
Prezzo	€ 103,93
Scostamento % su anno 2023	+0,51%
Spese generali (17%)	€ 13,72847
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,68642
Utili di impresa (10%)	€ 9,44842
Incidenza Manodopera al 15,67%	€ 16,29000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,68642

Codice regionale: CAM24_V03.040.015.B
Articolo: B Gabbioni cilindrici, di lunghezza 2.00 m, in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 8x10, avente un diametro pari a 2.70 mm, galvanizzato con lega eutettica di Zn - Al (5%) con un quantitativo non inferiore a 245 g/mq. Oltre a tale trattamento il filo sarà ricoperto da un rivestimento di materiale plastico di colore grigio che dovrà avere uno spessore nominale di 0,5 mm, Essi dovranno essere riempiti con pietrame di idonea pezzatura, né friabile né gelivo.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 107,59057
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,45%
Prezzo	€ 138,47
Scostamento % su anno 2023	+0,45%
Spese generali (17%)	€ 18,29040
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,91452
Utili di impresa (10%)	€ 12,58810
Incidenza Manodopera al 13,73%	€ 19,00500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,91452

Codice regionale: CAM24_V03 +1,11% su anno 2023 +1,11% su anno 2023 con S. G. e U. I.



Tipologia: PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA

Codice regionale: **CAM24_V03.040** +0,92% su anno 2023 +0,92% su anno 2023 con S. G. e U. I.

Capitolo: INTERVENTI GEOTECNICI

Codice regionale: **CAM24_V03.040.020** +0,66% su anno 2023 +0,66% su anno 2023 con S. G. e U. I.

Voce: Rete con filo elementare di diametro int./est. 2,70/3,50 mm rivestito di materiale plastico di colore grigio.

Codice regionale: **CAM24_V03.040.020.A**

Articolo: A Rete con filo elementare di diametro int./est. 2,70/3,50 mm rivestito di materiale plastico di colore grigio di spessore nominale non inferiore a 0,40 mm, avente deformazione di punzonamento a 10 kN minore di 0,90 m su parete rocciosa di rivestimento costituito da rete metallica a doppia torsione a maglia esagonale tipo 8x10 tessuta con trafilato di ferro avente un diametro pari a 2,70 mm, galvanizzato con lega eutettica di Zinco- Alluminio (5%) conforme alla EN 10244 - Classe A con un quantitativo non inferiore a 245 gr/mq. Oltre a tale trattamento il filo sarà ricoperto da un rivestimento di materiale plastico di colore grigio che dovrà avere uno spessore nominale non inferiore a 0,4 mm, portando il diametro esterno ad almeno 3,50 mm. La deformabilità della rete è misurata in termini di spostamento al carico di 10 kN (1 ton) con prova di punzonamento su campione di dimensioni 3.0x3.0 m, incolato esclusivamente ai quattro vertici e carico applicato a 45° sul piano della rete. La rete, in teli di larghezza 3,00, sarà fissata alla sommità e al piede della parete rocciosa alla predisposta struttura di contenimento (ancoraggi e funi da pagarsi a parte). I teli di rete dovranno essere legati tra loro ogni 20 cm mediante doppio filo avente le stesse caratteristiche di quello della rete e diametro pari a 2,00/3,00 mm e con anelli di chiusura metallici zincati di diametro minimo 6,0 mm. Prima della messa in opera e per ogni partita ricevuta in cantiere, l'Appaltatore dovrà consegnare alla D.L. il relativo certificato di collaudo e garanzia rilasciato in originale, in cui specifica il nome del prodotto, la Ditta produttrice, le quantità fornite e la destinazione. Tale Ditta produttrice dovrà inoltre essere in certificazione di sistema qualità in conformità alle normative in vigore, ISO-EN 9001:2000; in assenza di ciò, la D.L. darà disposizioni circa il prelievo di campioni per verificare il rispetto delle normative enunciate. Computato per mq di rete metallica effettivamente stesa.

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 19,79235
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,66%
Prezzo	€ 25,47
Scostamento % su anno 2023	+0,66%
Spese generali (17%)	€ 3,36470
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,16824
Utili di impresa (10%)	€ 2,31571
Incidenza Manodopera al 18,14%	€ 4,62150
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,66%	€ 0,16824

Codice regionale: **CAM24_V03** +1,11% su anno 2023 +1,11% su anno 2023 con S. G. e U. I.

Tipologia: PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA

Codice regionale: **CAM24_V03.040** +0,92% su anno 2023 +0,92% su anno 2023 con S. G. e U. I.

Capitolo: INTERVENTI GEOTECNICI

Codice regionale: **CAM24_V03.040.025** +0,53% su anno 2023 +0,53% su anno 2023 con S. G. e U. I.

Voce: Geocomposito antierosivo in rete metallica a doppia torsione e biorete naturale a maglia aperta in cocco

Codice regionale: **CAM24_V03.040.025.A**

Articolo: A Rivestimento antierosivo di pendici in terra mediante fornitura e posa di Geocomposito antierosivo preassemblato in fase di produzione, in rete metallica a doppia torsione e biorete 100% naturale a maglia aperta in cocco di grammatura non inferiore ai 700gr/mq; la rete metallica sarà con maglia esagonale tipo 8x10, tessuta con trafilato di ferro, avente un diametro pari a 2,70 mm e galvanizzazione con lega di Zinco-Alluminio (5%) La biorete sarà a maglia aperta tessuta 100% in fibra di cocco con una massa areica minima pari 700 gr/mq (EN ISO 9864), una resistenza a trazione longitudinale pari a 20,0 kN/m (EN ISO 10319), una resistenza a trazione trasversale pari a 9kN/m (EN ISO 10319) ed un grado di copertura superiore al 60%. I punti di assemblaggio dovranno essere di tipo metallico, inoltre dovranno essere posti uniformemente al fine di garantire una adesione il più corretta possibile fra rete metallica e biorete. Il geocomposito verrà steso srotolandolo dall'alto verso il basso, lungo le linee di massima pendenza. Dopo la stesa i teli dovranno essere collegati tra loro con idonee cuciture, realizzate in ragione di 1 ogni 15-20 cm con filo raddoppiato di diametro 2,20mm avente le stesse caratteristiche produttive di quello della rete, e opportunamente picchettati nel terreno con spezzoni di acciaio di lunghezza adeguata in base alle caratteristiche di consistenza e profondità del substrato, avendo cura di farlo aderire in maniera omogenea alla scarpata. Il geocomposito sarà bloccato in sommità, al piede mediante ancoraggi in barra o fune d'acciaio, da computarsi a parte. Se previsto dalle specifiche progettuali il geocomposito sarà rinforzato mediante un reticolo di chiodatura e funi di contenimento in parete da computarsi a parte. Computato per mq di geocomposito effettivamente steso. Rivestimento semplice con ancoraggi perimetrali come sopra descritti di lunghezza minima pari a 1,5m in ragione di 1 ogni 3 metri lineari



Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 25,93939
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,53%
Prezzo	€ 33,38
Scostamento % su anno 2023	+0,53%
Spese generali (17%)	€ 4,40970
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,22049
Utili di impresa (10%)	€ 3,03491
Incidenza Manodopera al 14,58%	€ 4,86798
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,22049

Codice regionale: CAM24_V03 +1,11% su anno 2023 +1,11% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA

Codice regionale: CAM24_V03.040 +0,92% su anno 2023 +0,92% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: INTERVENTI GEOTECNICI

Codice regionale: CAM24_V03.040.030 +0,48% su anno 2023 +0,48% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Rivestimento con geocomposito e rete e geostuoia

Codice regionale: CAM24_V03.040.030.A
Articolo: A

Rivestimento di scarpata in terra mediante copertura con geocomposito costituito da rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale e da una geostuoia tridimensionale polimerica compenetrata e rese solidali durante il processo di produzione. La geostuoia avrà una massa areica minima di 500 g/ m2 certificata e sarà costituita da due strutture, realizzate in filamenti di polipropilene termosaldati tra loro nei punti di contatto e stabilizzati per resistere ai raggi UV. La rete metallica a doppia torsione avrà una maglia esagonale tipo 8x10 in accordo con le UNI-EN 10223-3, tessuta con trafilato di ferro, conforme alle UNI-EN 10223-3 e UNI-EN 10218, avente un diametro pari a 2.70 mm, galvanizzato con lega eutettica di Zinco - Alluminio (5%) Classe A con un quantitativo non inferiore a 245 gr/m2. Oltre a tale trattamento il filo sarà ricoperto da un rivestimento di materiale plastico di colore grigio che dovrà avere uno spessore nominale non inferiore a 0,4 mm, portando il diametro esterno ad almeno 3.50 mm. Lo spessore nominale del geocomposito sarà di 12 mm. La deformabilità della rete è misurata in termini di spostamento al carico di 10 kN (1 ton) con prova di punzonamento su campione di dimensioni 3.0 x 3.0 m, vincolato esclusivamente ai quattro vertici e carico applicato a 45° sul piano della rete. I teli di geostuoia, una volta stesi lungo la scarpata, dovranno essere collegati tra loro ogni 20 cm con idonee cuciture eseguite con filo avente le stesse caratteristiche di quello della rete e diametro pari a 2.20/3.00 mm e con anelli di chiusura metallici zincati di diametro minimo 6,0 mm . Il geocomposito sarà posato dopo che sarà stato regolarizzato il piano di posa in modo da eliminare solchi e materiale sciolto in precario equilibrio. I teli saranno stesi srotolandoli dall'alto verso il basso lungo le linee di massima pendenza e il fissaggio alla scarpata (se previsto) avverrà mediante ancoraggi costituiti in barre d'acciaio il cui costo è da computarsi a parte. La rete metallica sarà bloccata in sommità, al piede e lungo la scarpata mediante ancoraggi in barra o fune d'acciaio, da computarsi a parte. Prima della messa in opera e per ogni partita ricevuta in cantiere, l'Appaltatore dovrà consegnare alla D.L. il relativo certificato di collaudo e garanzia rilasciato in originale, in cui specifica il nome del prodotto, la Ditta produttrice, le quantità fornite e la destinazione. Tale Ditta produttrice dovrà inoltre essere in certificazione di sistema qualità in conformità alle normative in vigore, ISO-EN 9001:2000; in assenza di ciò, la D.L. darà disposizioni circa il prelievo di campioni per verificare il rispetto delle normative enunciate. omputato per m2 di geocomposito effettivamente steso.

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 27,07489
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,48%
Prezzo	€ 34,85
Scostamento % su anno 2023	+0,48%
Spese generali (17%)	€ 4,60273
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,23014
Utili di impresa (10%)	€ 3,16776
Incidenza Manodopera al 13,26%	€ 4,62150
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,23014

Codice regionale: CAM24_V03 +1,11% su anno 2023 +1,11% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA

Codice regionale: CAM24_V03.040 +0,92% su anno 2023 +0,92% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: INTERVENTI GEOTECNICI

Codice regionale: CAM24_V03.040.035 +0,86% su anno 2023 +0,86% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Ancoraggi in fune singola in trefoli d'acciaio diametro mm 20

Codice regionale: CAM24_V03.040.035.A
Articolo: A

Ancoraggi in fune singola in trefoli d'acciaio diametro mm 20 Fornitura e posa in parete o pendici montuose di ancoraggi formati



da una fune in trefoli d'acciaio AMZ con resistenza unitaria del filo elementare di 1770 N/mm², formante sull'estremo esterno un'asola contenete redancia zincata serrata tramite manicotto in alluminio pressato in stabilimento atto a garantire una resistenza dell'asola non inferiore al 90% della resistenza nominale della fune. Nel prezzo si intende compresa l'iniezione, fino a completa saturazione del foro, con boiaccia di cemento additivata con prodotti antiritiro realizzata tramite cannula di iniezione spinta fino al fondo del foro, la fornitura e posa di centratori (almeno 1 ogni metro), protezione contro l'ossidazione di tutte le parti metalliche secondo EN 10264/2 classe B.

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 25,54520
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,86%
Prezzo	€ 32,88
Scostamento % su anno 2023	+0,86%
Spese generali (17%)	€ 4,34268
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,21713
Utili di impresa (10%)	€ 2,98879
Incidenza Manodopera al 23,43%	€ 7,70250
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,21713

Codice regionale: CAM24_V03 +1,11% su anno 2023 +1,11% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA

Codice regionale: CAM24_V03.040 +0,92% su anno 2023 +0,92% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: INTERVENTI GEOTECNICI

Codice regionale: CAM24_V03.040.040 +0,37% su anno 2023 +0,37% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Chiodi d'acciaio 950/1100 N/mm² a filettatura continua

Codice regionale: CAM24_V03.040.040.A
Articolo: A

Chiodi per consolidamento in barre d'acciaio a filettatura continua, con limite di snervamento non minore di 950 N/mm², tensione di rottura 1100 N/mm² ed elongazione a massimo carico maggiore o uguale 4%. Nel prezzo si intende compresa l'iniezione, fino a rifiuto del foro, con boiaccia di cemento (rapporto in peso acqua/cemento 0.4- 0.5), additivata con prodotti antiritiro (2-4%), la fornitura e posa di piastra di ripartizione in acciaio zincato, di dimensioni 200x200x10 mm, con foro centrale bombato di tipo omnidirezionale e dado di serraggio, manicotti di giunzione, centratori nella misura di No. 1 centratore ogni 2 m di barra, in parete o pendici montuose, barre Diametro 32 mm

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 45,98114
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,32%
Prezzo	€ 59,18
Scostamento % su anno 2023	+0,32%
Spese generali (17%)	€ 7,81679
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,39084
Utili di impresa (10%)	€ 5,37979
Incidenza Manodopera al 8,85%	€ 5,23770
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,39084

Codice regionale: CAM24_V03.040.040.B
Articolo: B

Chiodi per consolidamento in barre d'acciaio a filettatura continua, con limite di snervamento non minore di 950 N/mm², tensione di rottura 1100 N/mm² ed elongazione a massimo carico maggiore o uguale 4%. Nel prezzo si intende compresa l'iniezione, fino a rifiuto del foro, con boiaccia di cemento (rapporto in peso acqua/cemento 0.4- 0.5), additivata con prodotti antiritiro (2-4%), la fornitura e posa di piastra di ripartizione in acciaio zincato, di dimensioni 200x200x10 mm, con foro centrale bombato di tipo omnidirezionale e dado di serraggio, manicotti di giunzione, centratori nella misura di No. 1 centratore ogni 2 m di barra, in parete o pendici montuose, barre Diametro 40 mm



Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 51,89170
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,42%
Prezzo	€ 66,78
Scostamento % su anno 2023	+0,42%
Spese generali (17%)	€ 8,82159
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,44108
Utili di impresa (10%)	€ 6,07133
Incidenza Manodopera al 11,53%	€ 7,70250
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,44108

Codice regionale: CAM24_V03 +1,11% su anno 2023 +1,11% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA

Codice regionale: CAM24_V03.040 +0,92% su anno 2023 +0,92% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: INTERVENTI GEOTECNICI

Codice regionale: CAM24_V03.040.045 +0,42% su anno 2023 +0,42% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Barre cave (autoperforanti) d'acciaio 950/1100 N/mm2 a filettatura continua

Codice regionale: CAM24_V03.040.045.A
Articolo: A Barre con diametro 32 mm e carico 380 kN snervamento e 450 kN rottura (tensioni snervamento/rottura 950/1150 N/mm2).Fornitura e posa in pendio di chiodi per consolidamento in barre d'acciaio a filettatura continua, del tipo cavo, attrezzate di fori laterali per l'iniezione a pressione della boiaccia. Nel prezzo si intende compresa l'iniezione, fino a rifiuto del foro, con opportuna boiaccia di cemento, la fornitura e posa di piastra di ripartizione in acciaio zincato, di dimensioni 200x200x10 mm, con foro centrale bombato di tipo omnidirezionale e dado di serraggio, manicotti di giunzione, e utensili di perforazione.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 35,72114
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,42%
Prezzo	€ 45,97
Scostamento % su anno 2023	+0,42%
Spese generali (17%)	€ 6,07259
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,30363
Utili di impresa (10%)	€ 4,17937
Incidenza Manodopera al 11,39%	€ 5,23770
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,30363

Codice regionale: CAM24_V03 +1,11% su anno 2023 +1,11% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA

Codice regionale: CAM24_V03.040 +0,92% su anno 2023 +0,92% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: INTERVENTI GEOTECNICI

Codice regionale: CAM24_V03.040.050 +1,04% su anno 2023 +1,04% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Barriera paramassi a dissipazione di energia

Codice regionale: CAM24_V03.040.050.A
Articolo: A Barriera paramassi deformabile a dissipazione, prestazioni richieste per classe di livello di energia 2 (MEL ≥ KJ 500) - Barriera paramassi deformabile a dissipazione di energia con altezza di intercettazione con: - piedritti in acciaio zincato sia tubolari che in profilati HEA, HEB, IPE ecc. disposti ad interassi non maggiori di 10.0 m. - sistema di vincolo del piedritto alla fondazione tramite cerniera almeno unidirezionale. - struttura di intercettazione formata da pannelli di rete in fune con orditura a maglia quadra, romboidale o con orditura ad anelli concatenati; alla rete principale dovrà essere sovrapposta una maglia a intreccio più fine per arrestare il moto di piccoli elementi lapidei. - struttura di collegamento formata da controventi longitudinali (nel piano della barriera) e da controventi di monte ed eventuali controventi di valle in funi d'acciaio tesati secondo le indicazioni del produttore. - eventuale sistema di assorbimento di energia formato da dissipatori o freni disposti sui controventi o sul perimetro della struttura di intercettazione. - giunzione delle funi metalliche con modalità e morsettatura a norma UNI EN 13411 o tramite manicotto metallico pressato in officina. La struttura deve essere idonea per l'installazione su qualsiasi tipo terreno e su pendii comunque acclivi. Tutte le parti metalliche devono essere protette contro l'ossidazione in accordo a: - Funi in trefoli d'acciaio secondo EN 10264/2 - Carpenteria metallica acciaio protezione a mezzo di zincatura a caldo secondo UNI EN ISO 1461 e a bagno elettrolitico per le componenti metalliche minori secondo UNI 2081/89. - Morsettature ed eventuali grigli protezione secondo UNI 2081/89



Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 230,18017
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,1%
Prezzo	€ 296,24
Scostamento % su anno 2023	+1,1%
Spese generali (17%)	€ 39,13063
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,95653
Utili di impresa (10%)	€ 26,93108
Incidenza Manodopera al 29,85%	€ 88,42470
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 1,95653

Codice regionale:**CAM24_V03.040.050.B****Articolo:**

B

Barriera paramassi deformabile a dissipazione, prestazioni richieste per classe di livello di energia 3 (MEL ≥ KJ 1000) - Barriera paramassi deformabile a dissipazione di energia con altezza di intercettazione con: - piedritti in acciaio zincato sia tubolari che in profilati HEA, HEB, IPE ecc. disposti ad interassi non maggiori di 10.0 m. - sistema di vincolo del piedritto alla fondazione tramite cerniera almeno unidirezionale. - struttura di intercettazione formata da pannelli di rete in fune con orditura a maglia quadra, romboidale o con orditura ad anelli concatenati; alla rete principale dovrà essere sovrapposta una maglia a intreccio più fine per arrestare il moto di piccoli elementi lapidei. - struttura di collegamento formata da controventi longitudinali (nel piano della barriera) e da controventi di monte ed eventuali controventi di valle in funi d'acciaio tesati secondo le indicazioni del produttore. - eventuale sistema di assorbimento di energia formato da dissipatori o freni disposti sui controventi o sul perimetro della struttura di intercettazione. - giunzione delle funi metalliche con modalità e morsettatura a norma UNI EN 13411 o tramite manicotto metallico pressato in officina. La struttura deve essere idonea per l'installazione su qualsiasi tipo terreno e su pendii comunque acclivi. Tutte le parti metalliche devono essere protette contro l'ossidazione in accordo a:

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 280,37047
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,1%
Prezzo	€ 360,84
Scostamento % su anno 2023	+1,1%
Spese generali (17%)	€ 47,66298
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,38315
Utili di impresa (10%)	€ 32,80335
Incidenza Manodopera al 29,88%	€ 107,83500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 2,38315

Codice regionale:**CAM24_V03.040.050.C****Articolo:**

C

Barriera paramassi deformabile a dissipazione, prestazioni richieste per classe di livello di energia 5 (MEL ≥ KJ 2000) - Barriera paramassi deformabile a dissipazione di energia con altezza di intercettazione con: - piedritti in acciaio zincato sia tubolari che in profilati HEA, HEB, IPE ecc. disposti ad interassi non maggiori di 10.0 m. - sistema di vincolo del piedritto alla fondazione tramite cerniera almeno unidirezionale. - struttura di intercettazione formata da pannelli di rete in fune con orditura a maglia quadra, romboidale o con orditura ad anelli concatenati; alla rete principale dovrà essere sovrapposta una maglia a intreccio più fine per arrestare il moto di piccoli elementi lapidei. - struttura di collegamento formata da controventi longitudinali (nel piano della barriera) e da controventi di monte ed eventuali controventi di valle in funi d'acciaio tesati secondo le indicazioni del produttore. - eventuale sistema di assorbimento di energia formato da dissipatori o freni disposti sui controventi o sul perimetro della struttura di intercettazione. - giunzione delle funi metalliche con modalità e morsettatura a norma UNI EN 13411 o tramite manicotto metallico pressato in officina. La struttura deve essere idonea per l'installazione su qualsiasi tipo terreno e su pendii comunque acclivi. Tutte le parti metalliche devono essere protette contro l'ossidazione in accordo a:

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 325,29160
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,08%
Prezzo	€ 418,65
Scostamento % su anno 2023	+1,08%
Spese generali (17%)	€ 55,29957
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,76498
Utili di impresa (10%)	€ 38,05912
Incidenza Manodopera al 29,44%	€ 123,24000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 2,76498

**Codice regionale:** CAM24_V03.040.050.D

Articolo: D Barriera paramassi deformabile a dissipazione, prestazioni richieste per classe di livello di energia 6 (MEL \geq KJ 3000) - Barriera paramassi deformabile a dissipazione di energia con altezza di intercettazione con: - piedritti in acciaio zincato sia tubolari che in profilati HEA, HEB, IPE ecc. disposti ad interassi non maggiori di 10.0 m. - sistema di vincolo del piedritto alla fondazione tramite cerniera almeno unidirezionale. - struttura di intercettazione formata da pannelli di rete in fune con orditura a maglia quadra, romboidale o con orditura ad anelli concatenati; alla rete principale dovrà essere sovrapposta una maglia a intreccio più fine per arrestare il moto di piccoli elementi lapidei. - struttura di collegamento formata da controventi longitudinali (nel piano della barriera) e da controventi di monte ed eventuali controventi di valle in funi d'acciaio tesati secondo le indicazioni del produttore. - eventuale sistema di assorbimento di energia formato da dissipatori o freni disposti sui controventi o sul perimetro della struttura di intercettazione. - giunzione delle funi metalliche con modalità e morsettatura a norma UNI EN 13411 o tramite manicotto metallico pressato in officina. La struttura deve essere idonea per l'installazione su qualsiasi tipo terreno e su pendii comunque acclivi. Tutte le parti metalliche devono essere protette contro l'ossidazione in accordo a:

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 400,02620
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,99%
Prezzo	€ 514,83
Scostamento % su anno 2023	+0,99%
Spese generali (17%)	€ 68,00445
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 3,40022
Utili di impresa (10%)	€ 46,80307
Incidenza Manodopera al 26,93%	€ 138,64500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 3,40022

Codice regionale: CAM24_V03.040.050.E

Articolo: E Barriera paramassi deformabile a dissipazione, prestazioni richieste per classe di livello di energia 8 (MEL \geq KJ 5000) - Barriera paramassi deformabile a dissipazione di energia con altezza di intercettazione con: - piedritti in acciaio zincato sia tubolari che in profilati HEA, HEB, IPE ecc. disposti ad interassi non maggiori di 10.0 m. - sistema di vincolo del piedritto alla fondazione tramite cerniera almeno unidirezionale. - struttura di intercettazione formata da pannelli di rete in fune con orditura a maglia quadra, romboidale o con orditura ad anelli concatenati; alla rete principale dovrà essere sovrapposta una maglia a intreccio più fine per arrestare il moto di piccoli elementi lapidei. - struttura di collegamento formata da controventi longitudinali (nel piano della barriera) e da controventi di monte ed eventuali controventi di valle in funi d'acciaio tesati secondo le indicazioni del produttore. - eventuale sistema di assorbimento di energia formato da dissipatori o freni disposti sui controventi o sul perimetro della struttura di intercettazione. - giunzione delle funi metalliche con modalità e morsettatura a norma UNI EN 13411 o tramite manicotto metallico pressato in officina. La struttura deve essere idonea per l'installazione su qualsiasi tipo terreno e su pendii comunque acclivi. Tutte le parti metalliche devono essere protette contro l'ossidazione in accordo a:

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 478,92427
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,92%
Prezzo	€ 616,38
Scostamento % su anno 2023	+0,92%
Spese generali (17%)	€ 81,41713
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 4,07086
Utili di impresa (10%)	€ 56,03414
Incidenza Manodopera al 24,99%	€ 154,05000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 4,07086

Codice regionale: CAM24_V03 +1,11% su anno 2023 +1,11% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA

Codice regionale: CAM24_V03.040 +0,92% su anno 2023 +0,92% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: INTERVENTI GEOTECNICI

Codice regionale: CAM24_V03.040.055 +1,48% su anno 2023 +1,48% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Perforazione su pareti rocciose eseguita con perforatrice portatile pneumatica a rotoperussione

Codice regionale: CAM24_V03.040.055.A

Articolo: A Perforazione su pareti rocciose eseguita con perforatrice portatile pneumatica a rotoperussione eseguita da personale specializzato rocciatore provvisto dell' attrezzatura adeguata in roccia di qualsiasi natura e consistenza fino ad una profondità di 3,0 m. Compresa la pulizia del foro. Perforazione diametro fino a 42 mm



Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 68,11211
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,56%
Prezzo	€ 87,66
Scostamento % su anno 2023	+1,56%
Spese generali (17%)	€ 11,57906
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,57895
Utili di impresa (10%)	€ 7,96912
Incidenza Manodopera al 42,18%	€ 36,97200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,57895

Codice regionale: CAM24_V03.040.055.B

Articolo: B Perforazione su pareti rocciose eseguita con perforatrice portatile pneumatica a rotoperussione eseguita da personale specializzato rocciatore provvisto dell' attrezzatura adeguata in roccia di qualsiasi natura e consistenza fino ad una profondità di 3,0 m.Compresa la pulizia del foro.Perforazione diametro fino a 120 mm

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 114,21292
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,39%
Prezzo	€ 146,99
Scostamento % su anno 2023	+1,39%
Spese generali (17%)	€ 19,41620
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,97081
Utili di impresa (10%)	€ 13,36291
Incidenza Manodopera al 37,73%	€ 55,45800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,97081

Codice regionale: CAM24_V03 +1,11% su anno 2023 +1,11% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA

Codice regionale: CAM24_V03.040 +0,92% su anno 2023 +0,92% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: INTERVENTI GEOTECNICI

Codice regionale: CAM24_V03.040.060 +0,69% su anno 2023 +0,69% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Fune in trefoli d' acciaio zincato AMZ (Anima Metallica Zincata) in parete o pendici montuose

Codice regionale: CAM24_V03.040.060.A

Articolo: A Fune in trefoli d' acciaio zincato AMZ diametro mm 8 (Anima Metallica Zincata) in parete o pendici montuose per la realizzazione di struttura di sostegno e per orditure di maglia (rete armata) di rivestimenti in rete metallica a doppia torsione per la sostituzione e manutenzione di strutture paramassi. Compresa la zincatura secondo EN 10264/2 classe B, tesatura, fornitura e posa di redance ed idonea morsettatura.

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 47,37861
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,71%
Prezzo	€ 60,98
Scostamento % su anno 2023	+0,71%
Spese generali (17%)	€ 8,05436
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,40272
Utili di impresa (10%)	€ 5,54330
Incidenza Manodopera al 20,94%	€ 12,76650
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,40272

Codice regionale: CAM24_V03.040.060.B

Articolo: B Fune in trefoli d' acciaio zincato AMZ diametro mm 12 (Anima Metallica Zincata) in parete o pendici montuose per la realizzazione di struttura di sostegno e per orditure di maglia (rete armata) di rivestimenti in rete metallica a doppia torsione per la sostituzione



e manutenzione di strutture paramassi. Compresa la zincatura secondo EN 10264/2 classe B, tesatura, fornitura e posa di redance ed idonea morsettatura.

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 48,19941
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,7%
Prezzo	€ 62,03
Scostamento % su anno 2023	+0,7%
Spese generali (17%)	€ 8,19390
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,40970
Utili di impresa (10%)	€ 5,63933
Incidenza Manodopera al 20,58%	€ 12,76650
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,40970

Codice regionale: CAM24_V03.040.060.C
Articolo: C

Fune in trefoli d' acciaio zincato AMZ diametro mm 16 (Anima Metallica Zincata) in parete o pendici montuose per la realizzazione di struttura di sostegno e per orditure di maglia (rete armata) di rivestimenti in rete metallica a doppia torsione per la sostituzione e manutenzione di strutture paramassi. Compresa la zincatura secondo EN 10264/2 classe B, tesatura, fornitura e posa di redance ed idonea morsettatura.

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 49,53321
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,68%
Prezzo	€ 63,75
Scostamento % su anno 2023	+0,68%
Spese generali (17%)	€ 8,42065
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,42103
Utili di impresa (10%)	€ 5,79539
Incidenza Manodopera al 20,03%	€ 12,76650
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,42103

Codice regionale: CAM24_V03.040.060.D
Articolo: D

Fune in trefoli d' acciaio zincato AMZ diametro mm 20 (Anima Metallica Zincata) in parete o pendici montuose per la realizzazione di struttura di sostegno e per orditure di maglia (rete armata) di rivestimenti in rete metallica a doppia torsione per la sostituzione e manutenzione di strutture paramassi. Compresa la zincatura secondo EN 10264/2 classe B, tesatura, fornitura e posa di redance ed idonea morsettatura.

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 50,25141
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,67%
Prezzo	€ 64,67
Scostamento % su anno 2023	+0,67%
Spese generali (17%)	€ 8,54274
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,42714
Utili di impresa (10%)	€ 5,87942
Incidenza Manodopera al 19,74%	€ 12,76650
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,42714

Codice regionale: CAM24_V03 +1,11% su anno 2023 +1,11% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA

Codice regionale: CAM24_V03.040 +0,92% su anno 2023 +0,92% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: INTERVENTI GEOTECNICI

Codice regionale: CAM24_V03.040.065 +1,58% su anno 2023 +1,58% su anno 2023 con S. G. e U. I.



Voce: Rafforzamento corticale di reti paramassi con funi metalliche e tiranti attivi permanenti

Codice regionale: CAM24_V03.040.065.A
Articolo: A

Rafforzamento corticale a contatto di pendice rocciosa o scarpate, già rivestite con reti metalliche, geostuoie o geocompositi con reticolo di funi zincate. Il rafforzamento comprende la fornitura e posa in opera alla sommità ed al piede della pendice in senso orizzontale di funi metalliche, rispettivamente del diametro di mm. 16,00 (sommità) e diametro mm. 12,00 (piede) correnti sotto le piastre dei relativi tiranti e sulle stesse vengono ripiegate e bloccati i teli di rete esistente. Inoltre la fornitura e posa in opera di un reticolo di contenimento, costituito da un'orditura romboidale in fune metallica con diametro 12 mm. ottenuto facendo passare le singole funi sotto le piastre dei tiranti realizzati lungo la pendice. Tutte le funi saranno collegate alla rete esistente con anelli di chiusura metallici di diametro minimo 6,00 mm. posti ogni 20/25 cm. e relativi morsetti di serraggio per la formazione in opera delle asole delle funi orizzontali e di orditura romboidale. Nel prezzo sono inoltre compresi e compensati: - L'onere per il lavoro eseguito a qualunque altezza del piano strada da parte di personale altamente specializzato, - La formazione dei fori, - La fornitura e posa in opera di tiranti di sommità, al piede e lungo la pendice, comprensivi delle piastre zincate di contrasto dimensione mm. 200x200x10 bombata e relativi dadi conici di bloccaggio, e la relativa tesatura. - La fornitura ed il montaggio dei distanziatori interni di centraggio (almeno 1 ogni 1.000 mm.). - La fornitura e posa in opera di eventuali manicotti di giunzione delle barre. - La fornitura e posa in opera dei tubi d'iniezione. - L'iniezione a pressione con malta cementizia preconfezionata additivata fino ad assorbimento pari a 2 volte il diametro teorico del foro. Le funi saranno metalliche, anima tessile, in accordo con le Norme UNI EN 12385-4 (ISO 240-8) costruite con filo elementare in acciaio di grado 1770 N/mm² zincato Classe B in accordo con la Norma UNI EN 1026-4-2. I tiranti permanenti saranno in barra d'acciaio diametro mm.28/32 sezione 616 mm², del peso di kg./m. 4,83 e filettatura continua con le seguenti resistenze minime dell'acciaio a snervamento 500 N/mm² e rottura 550 N/mm², ed allungamento a rottura 10%. Nel caso il foro si ostruisce a causa delle caratteristiche del terreno stesso (sciolto), i tiranti potranno essere realizzati in a barra d'acciaio cava diam. est. 31,30 mm e diam. int. 21,30, spess. 5 mm., peso kg./m. 3,30, sezione 400 mm², filettatura continua, trattamento termico, resistenze dell'acciaio a snervamento a 950 N/mm² ed a rottura 1150 N/mm², compresa la relativa punta diamantata Il prezzo a metro quadrato di rafforzamento posto in opera. Per metro quadrato. Orditura romboidale maglia mt. 3,00 x 6,00 e tiranti di lunghezza mt. 2,00 1 ogni 18 mq. lungo la pendice ed 1 ogni 3,00 in sommità ed al piede

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 24,75665
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,43%
Prezzo	€ 31,86
Scostamento % su anno 2023	+1,43%
Spese generali (17%)	€ 4,20863
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,21043
Utili di impresa (10%)	€ 2,89653
Incidenza Manodopera al 38,68%	€ 12,32400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,21043

Codice regionale: CAM24_V03.040.065.B
Articolo: B

Rafforzamento corticale a contatto di pendice rocciosa o scarpate, già rivestite con reti metalliche, geostuoie o geocompositi con reticolo di funi zincate. Il rafforzamento comprende la fornitura e posa in opera alla sommità ed al piede della pendice in senso orizzontale di funi metalliche, rispettivamente del diametro di mm. 16,00 (sommità) e diametro mm. 12,00 (piede) correnti sotto le piastre dei relativi tiranti e sulle stesse vengono ripiegate e bloccati i teli di rete esistente. Inoltre la fornitura e posa in opera di un reticolo di contenimento, costituito da un'orditura romboidale in fune metallica con diametro 12 mm. ottenuto facendo passare le singole funi sotto le piastre dei tiranti realizzati lungo la pendice. Tutte le funi saranno collegate alla rete esistente con anelli di chiusura metallici di diametro minimo 6,00 mm. posti ogni 20/25 cm. e relativi morsetti di serraggio per la formazione in opera delle asole delle funi orizzontali e di orditura romboidale. Nel prezzo sono inoltre compresi e compensati: - L'onere per il lavoro eseguito a qualunque altezza del piano strada da parte di personale altamente specializzato, - La formazione dei fori, - La fornitura e posa in opera di tiranti di sommità, al piede e lungo la pendice, comprensivi delle piastre zincate di contrasto dimensione mm. 200x200x10 bombata e relativi dadi conici di bloccaggio, e la relativa tesatura. - La fornitura ed il montaggio dei distanziatori interni di centraggio (almeno 1 ogni 1.000 mm.). - La fornitura e posa in opera di eventuali manicotti di giunzione delle barre. - La fornitura e posa in opera dei tubi d'iniezione. - L'iniezione a pressione con malta cementizia preconfezionata additivata fino ad assorbimento pari a 2 volte il diametro teorico del foro. Le funi saranno metalliche, anima tessile, in accordo con le Norme UNI EN 12385-4 (ISO 240-8) costruite con filo elementare in acciaio di grado 1770 N/mm² zincato Classe B in accordo con la Norma UNI EN 1026-4-2. I tiranti permanenti saranno in barra d'acciaio diametro mm.28/32 sezione 616 mm², del peso di kg./m. 4,83 e filettatura continua con le seguenti resistenze minime dell'acciaio a snervamento 500 N/mm² e rottura 550 N/mm², ed allungamento a rottura 10%. Nel caso il foro si ostruisce a causa delle caratteristiche del terreno stesso (sciolto), i tiranti potranno essere realizzati in a barra d'acciaio cava diam. est. 31,30 mm e diam. int. 21,30, spess. 5 mm., peso kg./m. 3,30, sezione 400 mm², filettatura continua, trattamento termico, resistenze dell'acciaio a snervamento a 950 N/mm² ed a rottura 1150 N/mm², compresa la relativa punta diamantata Il prezzo a metro quadrato di rafforzamento posto in opera. Per metro quadrato. Orditura romboidale maglia mt. 3,00 x 6,00 e tiranti di lunghezza mt. 3,00 1 ogni 18 mq. lungo la pendice ed 1 ogni 3,00 in sommità ed al piede

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 29,39283
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,65%
Prezzo	€ 37,83
Scostamento % su anno 2023	+1,65%
Spese generali (17%)	€ 4,99678
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,24984
Utili di impresa (10%)	€ 3,43896
Incidenza Manodopera al 44,8%	€ 16,94550
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,24984



Codice regionale:
Articolo:

CAM24_V03.040.065.C

C Rafforzamento corticale a contatto di pendice rocciosa o scarpate, già rivestite con reti metalliche, geostuoie o geocompositi con reticolo di funi zincate. Il rafforzamento comprende la fornitura e posa in opera alla sommità ed al piede della pendice in senso orizzontale di funi metalliche, rispettivamente del diametro di mm. 16,00 (sommità) e diametro mm. 12,00 (piede) correnti sotto le piastre dei relativi tiranti e sulle stesse vengono ripiegate e bloccati i teli di rete esistente. Inoltre la fornitura e posa in opera di un reticolo di contenimento, costituito da un'orditura romboidale in fune metallica con diametro 12 mm. ottenuto facendo passare le singole funi sotto le piastre dei tiranti realizzati lungo la pendice. Tutte le funi saranno collegate alla rete esistente con anelli di chiusura metallici di diametro minimo 6,00 mm. posti ogni 20/25 cm. e relativi morsetti di serraggio per la formazione in opera delle asole delle funi orizzontali e di orditura romboidale. Nel prezzo sono inoltre compresi e compensati: - L'onere per il lavoro eseguito a qualunque altezza del piano strada da parte di personale altamente specializzato, - La formazione dei fori, - La fornitura e posa in opera di tiranti di sommità, al piede e lungo la pendice, comprensivi delle piastre zincate di contrasto dimensione mm. 200x200x10 bombata e relativi dadi conici di bloccaggio, e la relativa tesatura. - La fornitura ed il montaggio dei distanziatori interni di centraggio (almeno 1 ogni 1.000 mm.). - La fornitura e posa in opera di eventuali manicotti di giunzione delle barre. - La fornitura e posa in opera dei tubi d'iniezione. - L' iniezione a pressione con malta cementizia preconfezionata additivata fino ad assorbimento pari a 2 volte il diametro teorico del foro. Le funi saranno metalliche, anima tessile, in accordo con le Norme UNI EN 12385-4 (ISO 240-8) costruite con filo elementare in acciaio di grado 1770 N/mm² zincato Classe B in accordo con la Norma UNI EN 1026-4-2. I tiranti permanenti saranno in barra d'acciaio diametro mm.28/32 sezione 616 mmq. del peso di kg./m. 4,83 e filettatura continua con le seguenti resistenze minime dell'acciaio a snervamento 500 N/mm² e rottura 550 N/mm². ed allungamento a rottura 10%. Nel caso il foro si ostruisce a causa delle caratteristiche del terreno stesso (sciolto), i tiranti potranno essere realizzati in a barra d'acciaio cava diam. est. 31,30 mm e diam. int. 21,30, spess. 5 mm., peso kg./m. 3,30, sezione 400 mmq., filettatura continua, trattamento termico, resistenze dell'acciaio a snervamento a 950 N/mm² ed a rottura 1150 N/mm²., compresa la relativa punta diamantata Il prezzo a metro quadrato di rafforzamento posto in opera. Per metro quadrato. Orditura romboidale maglia mt. 3,00 x 6,00 e tiranti di lunghezza mt. 6,00 1 ogni 18 mq. lungo la pendice ed 1 ogni 3,00 in sommità ed al piede

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 55,02976
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,6%
Prezzo	€ 70,82
Scostamento % su anno 2023	+1,6%
Spese generali (17%)	€ 9,35506
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,46775
Utili di impresa (10%)	€ 6,43848
Incidenza Manodopera al 43,33%	€ 30,68676
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,46775

Codice regionale:
Articolo:

CAM24_V03.040.065.D

D Rafforzamento corticale a contatto di pendice rocciosa o scarpate, già rivestite con reti metalliche, geostuoie o geocompositi con reticolo di funi zincate. Il rafforzamento comprende la fornitura e posa in opera alla sommità ed al piede della pendice in senso orizzontale di funi metalliche, rispettivamente del diametro di mm. 16,00 (sommità) e diametro mm. 12,00 (piede) correnti sotto le piastre dei relativi tiranti e sulle stesse vengono ripiegate e bloccati i teli di rete esistente. Inoltre la fornitura e posa in opera di un reticolo di contenimento, costituito da un'orditura romboidale in fune metallica con diametro 12 mm. ottenuto facendo passare le singole funi sotto le piastre dei tiranti realizzati lungo la pendice. Tutte le funi saranno collegate alla rete esistente con anelli di chiusura metallici di diametro minimo 6,00 mm. posti ogni 20/25 cm. e relativi morsetti di serraggio per la formazione in opera delle asole delle funi orizzontali e di orditura romboidale. Nel prezzo sono inoltre compresi e compensati: - L'onere per il lavoro eseguito a qualunque altezza del piano strada da parte di personale altamente specializzato, - La formazione dei fori, - La fornitura e posa in opera di tiranti di sommità, al piede e lungo la pendice, comprensivi delle piastre zincate di contrasto dimensione mm. 200x200x10 bombata e relativi dadi conici di bloccaggio, e la relativa tesatura. - La fornitura ed il montaggio dei distanziatori interni di centraggio (almeno 1 ogni 1.000 mm.). - La fornitura e posa in opera di eventuali manicotti di giunzione delle barre. - La fornitura e posa in opera dei tubi d'iniezione. - L' iniezione a pressione con malta cementizia preconfezionata additivata fino ad assorbimento pari a 2 volte il diametro teorico del foro. Le funi saranno metalliche, anima tessile, in accordo con le Norme UNI EN 12385-4 (ISO 240-8) costruite con filo elementare in acciaio di grado 1770 N/mm² zincato Classe B in accordo con la Norma UNI EN 1026-4-2. I tiranti permanenti saranno in barra d'acciaio diametro mm.28/32 sezione 616 mmq. del peso di kg./m. 4,83 e filettatura continua con le seguenti resistenze minime dell'acciaio a snervamento 500 N/mm² e rottura 550 N/mm². ed allungamento a rottura 10%. Nel caso il foro si ostruisce a causa delle caratteristiche del terreno stesso (sciolto), i tiranti potranno essere realizzati in a barra d'acciaio cava diam. est. 31,30 mm e diam. int. 21,30, spess. 5 mm., peso kg./m. 3,30, sezione 400 mmq., filettatura continua, trattamento termico, resistenze dell'acciaio a snervamento a 950 N/mm² ed a rottura 1150 N/mm²., compresa la relativa punta diamantata Il prezzo a metro quadrato di rafforzamento posto in opera. Per metro quadrato. Orditura romboidale maglia mt. 3,00 x 6,00 e tiranti di lunghezza mt. 3,00 1 ogni 9 mq. lungo la pendice ed 1 ogni 3,00 in sommità ed al piede



Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 61,94702
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,71%
Prezzo	€ 79,73
Scostamento % su anno 2023	+1,71%
Spese generali (17%)	€ 10,53099
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,52655
Utili di impresa (10%)	€ 7,24780
Incidenza Manodopera al 46,37%	€ 36,97200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,52655

Codice regionale: CAM24_V03.040.065.E
Articolo: E

Rafforzamento corticale a contatto di pendice rocciosa o scarpate, già rivestite con reti metalliche, geostuoie o geocompositi con reticolo di funi zincate. Il rafforzamento comprende la fornitura e posa in opera alla sommità ed al piede della pendice in senso orizzontale di funi metalliche, rispettivamente del diametro di mm. 16,00 (sommità) e diametro mm. 12,00 (piede) correnti sotto le piastre dei relativi tiranti e sulle stesse vengono ripiegate e bloccati i teli di rete esistente. Inoltre la fornitura e posa in opera di un reticolo di contenimento, costituito da un'orditura romboidale in fune metallica con diametro 12 mm. ottenuto facendo passare le singole funi sotto le piastre dei tiranti realizzati lungo la pendice. Tutte le funi saranno collegate alla rete esistente con anelli di chiusura metallici di diametro minimo 6,00 mm. posti ogni 20/25 cm. e relativi morsetti di serraggio per la formazione in opera delle asole delle funi orizzontali e di orditura romboidale. Nel prezzo sono inoltre compresi e compensati: - L'onere per il lavoro eseguito a qualunque altezza del piano strada da parte di personale altamente specializzato, - La formazione dei fori, - La fornitura e posa in opera di tiranti di sommità, al piede e lungo la pendice, comprensivi delle piastre zincate di contrasto dimensione mm. 200x200x10 bombata e relativi dadi conici di bloccaggio, e la relativa tesatura. - La fornitura ed il montaggio dei distanziatori interni di centraggio (almeno 1 ogni 1.000 mm.). - La fornitura e posa in opera di eventuali manicotti di giunzione delle barre. - La fornitura e posa in opera dei tubi d'iniezione. - L' iniezione a pressione con malta cementizia preconfezionata additivata fino ad assorbimento pari a 2 volte il diametro teorico del foro. Le funi saranno metalliche, anima tessile, in accordo con le Norme UNI EN 12385-4 (ISO 240-8) costruite con filo elementare in acciaio di grado 1770 N/mm² zincato Classe B in accordo con la Norma UNI EN 10264-2. I tiranti permanenti saranno in barra d'acciaio diametro mm.28/32 sezione 616 mmq. del peso di kg./m. 4,83 e filettatura continua con le seguenti resistenze minime dell'acciaio a snervamento 500 N/mm² e rottura 550 N/mm². ed allungamento a rottura 10%. Nel caso il foro si ostruisce a causa delle caratteristiche del terreno stesso (sciolto), i tiranti potranno essere realizzati in a barra d'acciaio cava diam. est. 31,30 mm e diam. int. 21,30, spess. 5 mm., peso kg./m. 3,30, sezione 400 mmq. , filettatura continua, trattamento termico, resistenze dell'acciaio a snervamento a 950 N/mm² ed a rottura 1150 N/mm²., compresa la relativa punta diamantata Il prezzo a metro quadrato di rafforzamento posto in opera. Per metro quadrato. Orditura romboidale maglia mt. 3,00 x 6,00 e tiranti di lunghezza mt. 6,00 1 ogni 9 mq. lungo la pendice ed 1 ogni 3,00 in sommità ed al piede

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 99,59787
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,51%
Prezzo	€ 128,18
Scostamento % su anno 2023	+1,51%
Spese generali (17%)	€ 16,93164
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,84658
Utili di impresa (10%)	€ 11,65295
Incidenza Manodopera al 40,86%	€ 52,37700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,84658

Codice regionale: CAM24_V03 +1,11% su anno 2023 +1,11% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA

Codice regionale: CAM24_V03.040 +0,92% su anno 2023 +0,92% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: INTERVENTI GEOTECNICI

Codice regionale: CAM24_V03.040.070 +1,09% su anno 2023 +1,09% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Rivestimento con pannelli in fune diametro 10mm e fune di bordo diametro 12mm con maglia 30x30

Codice regionale: CAM24_V03.040.070.A
Articolo: A

Rivestimento di pannelli rete in fune rettangolari e fune di bordo, costruiti con un'unica fune di tessitura d'acciaio ad anima metallica con resistenza del filo elementare di 1770 N/mm², aventi fune di maglia con diametro mm 10 (6x19 IWR) (norme UNI ISO 10264-2 CLASSE A; UNI ISO 2408), chiusa mediante nodi realizzati su entrambi gli spezzoni di fune costituenti gli spigoli della maglia, in doppio filo di acciaio del diametro 3 mm. conforme alla norma EN 10218 e galvanizzato con lega eutettica di Zinco-Alluminio (5,00%) - Cerio - Lantano conforme alla EN 10244 - Classe A con quantitativo non inferiore a 255 g/m². I fili sono intrecciati meccanicamente in fase di produzione su entrambi i lati del pannello (doppia legatura con doppio filo). Il nodo, dovrà essere in grado di garantire una resistenza alla rottura (prova di trazione statica a strappo) non inferiore a 24 kN, resistenza che dovrà essere rilevata da idonea certificazione in originale da fornire alla Direzione Lavori. Fune di bordo diametro 12 mm AMZ con resistenza del filo elementare di 1770 passante per le maglie perimetrali del pannello serrata con filo galvanizzato diam. 3,00 mm. doppio nodo. Maglia quadrata con lati disposti in diagonale, incroci delle maglie rinforzati con idonei elementi di collegamento (filo galvanizzato diam. 3,00 mm. doppio nodo). Le dimensioni dei pannelli rete saranno di m² 18 (6x3). Zincatura pannelli secondo EN 10264/2 classe A. Collegamento fra i pannelli rete in fune e gli ancoraggi predisposti, con funi d'acciaio AMZ diametro 12 mm, con



resistenza del filo elementare di 1770 N/mm², in modo da creare una robusta ed omogenea cucitura fra gli stessi. Le giunzioni della fune di collegamento dovranno essere eseguite con idonea morsettatura. Nel prezzo sono inoltre compresi e compensati: - L'onere per il lavoro eseguito a qualunque altezza del piano strada da parte di personale altamente specializzato, - La formazione dei fori, - La fornitura e posa in opera di tiranti di sommità, al piede e lungo la pendice, comprensivi delle piastre zincate di contrasto dimensione mm. 200x200x10 bombata e relativi dadi conici di bloccaggio, e la relativa tesatura. - La fornitura ed il montaggio dei distanziatori interni di centraggio (almeno 1 ogni 1.000 mm.). - La fornitura e posa in opera di eventuali manicotti di giunzione delle barre. - La fornitura e posa in opera dei tubi d'iniezione. - L' iniezione a pressione con malta cementizia preconfezionata additivata fino ad assorbimento pari a 2 volte il diametro teorico del foro. I tiranti permanenti saranno in barra d'acciaio diametro mm.28/32 sezione 616 mmq. del peso di kg./m. 4,83 e filettatura continua con le seguenti resistenze minime dell'acciaio a snervamento 500 N/mm² e rottura 550 N/mm². ed allungamento a rottura 10%. Nel caso il foro si ostruisce a causa delle caratteristiche del terreno stesso (sciolto), i tiranti potranno essere realizzati in a barra d'acciaio cava diam. est. 31,30 mm e diam. int. 21,30, spess. 5 mm., peso kg./m. 3,30, sezione 400 mmq. , filettatura continua, trattamento termico, resistenze dell'acciaio a snervamento a 950 N/mm² ed a rottura 1150 N/mm²., compresa la relativa punta diamantata. Rivestimento con pannelli in fune diam. 10 mm e fune di bordo diam 12 mm con maglia cm 30 x 30 e tiranti di lunghezza mt. 3,00 posizionati ogni 3,00 mt. di fune perimetrale

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 111,70260
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,1%
Prezzo	€ 143,76
Scostamento % su anno 2023	+1,1%
Spese generali (17%)	€ 18,98944
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,94947
Utili di impresa (10%)	€ 13,06920
Incidenza Manodopera al 30%	€ 43,13400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,94947

Codice regionale:
Articolo:

CAM24_V03.040.070.B
B

Rivestimento di pannelli rete in fune rettangolari e fune di bordo, costruiti con un'unica fune di tessitura d'acciaio ad anima metallica con resistenza del filo elementare di 1770 N/mm², aventi fune di maglia con diametro mm 10 (6x19 IWR) (norme UNI ISO 10264-2 CLASSE A; UNI ISO 2408), chiusa mediante nodi realizzati su entrambi gli spezzoni di fune costituenti gli spigoli della maglia, in doppio filo di acciaio del diametro 3 mm. conforme alla norma EN 10218 e galvanizzato con lega eutettica di Zinco-Alluminio (5,00%) - Cerio - Lantano conforme alla EN 10244 - Classe A con quantitativo non inferiore a 255 g/m². I fili sono intrecciati meccanicamente in fase di produzione su entrambi i lati del pannello (doppia legatura con doppio filo). Il nodo, dovrà essere in grado di garantire una resistenza alla rottura (prova di trazione statica a strappo) non inferiore a 24 kN, resistenza che dovrà essere rilevata da idonea certificazione in originale da fornire alla Direzione Lavori. Fune di bordo diametro 12 mm AMZ con resistenza del filo elementare di 1770 passante per le maglie perimetrali del pannello serrata con filo galvanizzato diam. 3,00 mm. doppio nodo. Maglia quadrata con lati disposti in diagonale, incroci delle maglie rinforzati con idonei elementi di collegamento (filo galvanizzato diam. 3,00 mm. doppio nodo). Le dimensioni dei pannelli rete saranno di m² 18 (6x3). Zincatura pannelli secondo EN 10264/2 classe A. Collegamento fra i pannelli rete in fune e gli ancoraggi predisposti, con funi d'acciaio AMZ diametro 12 mm, con resistenza del filo elementare di 1770 N/mm², in modo da creare una robusta ed omogenea cucitura fra gli stessi. Le giunzioni della fune di collegamento dovranno essere eseguite con idonea morsettatura. Nel prezzo sono inoltre compresi e compensati: - L'onere per il lavoro eseguito a qualunque altezza del piano strada da parte di personale altamente specializzato, - La formazione dei fori, - La fornitura e posa in opera di tiranti di sommità, al piede e lungo la pendice, comprensivi delle piastre zincate di contrasto dimensione mm. 200x200x10 bombata e relativi dadi conici di bloccaggio, e la relativa tesatura. - La fornitura ed il montaggio dei distanziatori interni di centraggio (almeno 1 ogni 1.000 mm.). - La fornitura e posa in opera di eventuali manicotti di giunzione delle barre. - La fornitura e posa in opera dei tubi d'iniezione. - L' iniezione a pressione con malta cementizia preconfezionata additivata fino ad assorbimento pari a 2 volte il diametro teorico del foro. I tiranti permanenti saranno in barra d'acciaio diametro mm.28/32 sezione 616 mmq. del peso di kg./m. 4,83 e filettatura continua con le seguenti resistenze minime dell'acciaio a snervamento 500 N/mm² e rottura 550 N/mm². ed allungamento a rottura 10%. Nel caso il foro si ostruisce a causa delle caratteristiche del terreno stesso (sciolto), i tiranti potranno essere realizzati in a barra d'acciaio cava diam. est. 31,30 mm e diam. int. 21,30, spess. 5 mm., peso kg./m. 3,30, sezione 400 mmq. , filettatura continua, trattamento termico, resistenze dell'acciaio a snervamento a 950 N/mm² ed a rottura 1150 N/mm²., compresa la relativa punta diamantata. Rivestimento con pannelli in fune diam. 10 mm e fune di bordo diam 12 mm con maglia cm 30 x 30 e tiranti di lunghezza mt. 6,00 posizionati ogni 3,00 mt. di fune perimetrale

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 173,24479
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,12%
Prezzo	€ 222,97
Scostamento % su anno 2023	+1,12%
Spese generali (17%)	€ 29,45161
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,47258
Utili di impresa (10%)	€ 20,26964
Incidenza Manodopera al 30,4%	€ 67,78200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 1,47258

Codice regionale:
Articolo:

CAM24_V03.040.070.C
C

Rivestimento di pannelli rete in fune rettangolari e fune di bordo, costruiti con un'unica fune di tessitura d'acciaio ad anima metallica con resistenza del filo elementare di 1770 N/mm², aventi fune di maglia con diametro mm 10 (6x19 IWR) (norme UNI ISO



10264-2 CLASSE A; UNI ISO 2408), chiusa mediante nodi realizzati su entrambi gli spezzoni di fune costituenti gli spigoli della maglia, in doppio filo di acciaio del diametro 3 mm. conforme alla norma EN 10218 e galvanizzato con lega eutettica di Zinco-Alluminio (5,00%)- Cerio - Lantano conforme alla EN 10244 - Classe A con quantitativo non inferiore a 255 g/m². I fili sono intrecciati meccanicamente in fase di produzione su entrambi i lati del pannello (doppia legatura con doppio filo). Il nodo, dovrà essere in grado di garantire una resistenza alla rottura (prova di trazione statica a strappo) non inferiore a 24 kN, resistenza che dovrà essere rilevata da idonea certificazione in originale da fornire alla Direzione Lavori. Fune di bordo diametro 12 mm AMZ con resistenza del filo elementare di 1770 passante per le maglie perimetrali del pannello serrata con filo galvanizzato diam. 3,00 mm. doppio nodo. Maglia quadrata con lati disposti in diagonale, incroci delle maglie rinforzati con idonei elementi di collegamento (filo galvanizzato diam. 3,00 mm. doppio nodo). Le dimensioni dei pannelli rete saranno di m² 18 (6x3). Zincatura pannelli secondo EN 10264/2 classe A. Collegamento fra i pannelli rete in fune e gli ancoraggi predisposti, con funi d'acciaio AMZ diametro 12 mm, con resistenza del filo elementare di 1770 N/mm², in modo da creare una robusta ed omogenea cucitura fra gli stessi. Le giunzioni della fune di collegamento dovranno essere eseguite con idonea morsettatura. Nel prezzo sono inoltre compresi e compensati: - L'onere per il lavoro eseguito a qualunque altezza del piano strada da parte di personale altamente specializzato, - La formazione dei fori, - La fornitura e posa in opera di tiranti di sommità, al piede e lungo la pendice, comprensivi delle piastre zincate di contrasto dimensione mm. 200x200x10 bombata e relativi dadi conici di bloccaggio, e la relativa tesatura. - La fornitura ed il montaggio dei distanziatori interni di centraggio (almeno 1 ogni 1.000 mm.). - La fornitura e posa in opera di eventuali manicotti di giunzione delle barre. - La fornitura e posa in opera dei tubi d'iniezione. - L' iniezione a pressione con malta cementizia preconfezionata additivata fino ad assorbimento pari a 2 volte il diametro teorico del foro. I tiranti permanenti saranno in barra d'acciaio diametro mm.28/32 sezione 616 mmq. del peso di kg./m. 4,83 e filettatura continua con le seguenti resistenze minime dell'acciaio a snervamento 500 N/mm² e rottura 550 N/mm². ed allungamento a rottura 10%. Nel caso il foro si ostruisce a causa delle caratteristiche del terreno stesso (sciolto), i tiranti potranno essere realizzati in a barra d'acciaio cava diam. est. 31,30 mm e diam. int. 21,30, spess. 5 mm., peso kg./m. 3,30, sezione 400 mmq. , filettatura continua, trattamento termico, resistenze dell'acciaio a snervamento a 950 N/mm² ed a rottura 1150 N/mm²., compresa la relativa punta diamantata. Rivestimento con pannelli in fune diam. 10 mm e fune di bordo diam 12 mm con maglia cm 30 x 30 e tiranti di lunghezza mt. 9,00 posizionati ogni 3,00 mt. di fune perimetrale

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 232,50251
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,06%
Prezzo	€ 299,23
Scostamento % su anno 2023	+1,06%
Spese generali (17%)	€ 39,52543
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,97627
Utili di impresa (10%)	€ 27,20279
Incidenza Manodopera al 28,83%	€ 86,26800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 1,97627

Codice regionale:
Articolo:

CAM24_V03.040.070.D

D

Rivestimento di pannelli rete in fune rettangolari e fune di bordo, costruiti con un'unica fune di tessitura d'acciaio ad anima metallica con resistenza del filo elementare di 1770 N/mm², aventi fune di maglia con diametro mm 10 (6x19 IWR) (norme UNI ISO 10264-2 CLASSE A; UNI ISO 2408), chiusa mediante nodi realizzati su entrambi gli spezzoni di fune costituenti gli spigoli della maglia, in doppio filo di acciaio del diametro 3 mm. conforme alla norma EN 10218 e galvanizzato con lega eutettica di Zinco-Alluminio (5,00%)- Cerio - Lantano conforme alla EN 10244 - Classe A con quantitativo non inferiore a 255 g/m². I fili sono intrecciati meccanicamente in fase di produzione su entrambi i lati del pannello (doppia legatura con doppio filo). Il nodo, dovrà essere in grado di garantire una resistenza alla rottura (prova di trazione statica a strappo) non inferiore a 24 kN, resistenza che dovrà essere rilevata da idonea certificazione in originale da fornire alla Direzione Lavori. Fune di bordo diametro 12 mm AMZ con resistenza del filo elementare di 1770 passante per le maglie perimetrali del pannello serrata con filo galvanizzato diam. 3,00 mm. doppio nodo. Maglia quadrata con lati disposti in diagonale, incroci delle maglie rinforzati con idonei elementi di collegamento (filo galvanizzato diam. 3,00 mm. doppio nodo). Le dimensioni dei pannelli rete saranno di m² 18 (6x3). Zincatura pannelli secondo EN 10264/2 classe A. Collegamento fra i pannelli rete in fune e gli ancoraggi predisposti, con funi d'acciaio AMZ diametro 12 mm, con resistenza del filo elementare di 1770 N/mm², in modo da creare una robusta ed omogenea cucitura fra gli stessi. Le giunzioni della fune di collegamento dovranno essere eseguite con idonea morsettatura. Nel prezzo sono inoltre compresi e compensati: - L'onere per il lavoro eseguito a qualunque altezza del piano strada da parte di personale altamente specializzato, - La formazione dei fori, - La fornitura e posa in opera di tiranti di sommità, al piede e lungo la pendice, comprensivi delle piastre zincate di contrasto dimensione mm. 200x200x10 bombata e relativi dadi conici di bloccaggio, e la relativa tesatura. - La fornitura ed il montaggio dei distanziatori interni di centraggio (almeno 1 ogni 1.000 mm.). - La fornitura e posa in opera di eventuali manicotti di giunzione delle barre. - La fornitura e posa in opera dei tubi d'iniezione. - L' iniezione a pressione con malta cementizia preconfezionata additivata fino ad assorbimento pari a 2 volte il diametro teorico del foro. I tiranti permanenti saranno in barra d'acciaio diametro mm.28/32 sezione 616 mmq. del peso di kg./m. 4,83 e filettatura continua con le seguenti resistenze minime dell'acciaio a snervamento 500 N/mm² e rottura 550 N/mm². ed allungamento a rottura 10%. Nel caso il foro si ostruisce a causa delle caratteristiche del terreno stesso (sciolto), i tiranti potranno essere realizzati in a barra d'acciaio cava diam. est. 31,30 mm e diam. int. 21,30, spess. 5 mm., peso kg./m. 3,30, sezione 400 mmq. , filettatura continua, trattamento termico, resistenze dell'acciaio a snervamento a 950 N/mm² ed a rottura 1150 N/mm²., compresa la relativa punta diamantata. Rivestimento con pannelli in fune diam. 10 mm e fune di bordo diam 12 mm con maglia cm 30 x 30 e tiranti di lunghezza mt. 12,00 posizionati ogni 3,00 mt. di fune perimetrale



Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 282,81701
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,09%
Prezzo	€ 363,99
Scostamento % su anno 2023	+1,09%
Spese generali (17%)	€ 48,07889
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,40394
Utili di impresa (10%)	€ 33,08959
Incidenza Manodopera al 29,63%	€ 107,83500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 2,40394

Codice regionale: CAM24_V03 +1,11% su anno 2023 +1,11% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA

Codice regionale: CAM24_V03.040 +0,92% su anno 2023 +0,92% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: INTERVENTI GEOTECNICI

Codice regionale: CAM24_V03.040.075 +1,1% su anno 2023 +1,1% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Rivestimento con pannelli funi ad anelli - 6 punti anelli

Codice regionale: CAM24_V03.040.075.A
Articolo: A

Rivestimento, fasciatura ed imbragaggio di pareti rocciose e/o di grossi massi pericolanti instabili con l'utilizzo di pannelli di rete - con superficie indicativa minima pari a 15 m² - ad anelli concatenati con sei punti di contatto. Ciascun anello è formato da un filo elementare in acciaio zincato come UNI EN 10244-2 Classe A e resistenza minima pari a 140 da N/mm², avvolto su se stesso a formazione di un trefolo con formazione a 7 fili (1+6). Anello elementare della rete di diametro pari a 350 mm. Collegamenti intermedi fra i pannelli rete ad anelli eseguita con fune AMZ diametro 12 mm, con resistenza del filo elementare di 1770 N/mm², a giunzione di tutti gli anelli con gli anelli corrispettivi del pannello rete adiacente. Le giunzioni della fune dovranno essere eseguite con grilli ad omega d'alta resistenza con carico di rottura di almeno 195 kN. Nel prezzo sono inoltre compresi e compensati: - L'onere per il lavoro eseguito a qualunque altezza del piano strada da parte di personale altamente specializzato, - La formazione dei fori, - La fornitura e posa in opera di tiranti di sommità, al piede e lungo la pendice, comprensivi delle piastre zincate di contrasto dimensione mm. 200x200x10 bombata e relativi dadi conici di bloccaggio, e la relativa tesatura. - La fornitura ed il montaggio dei distanziatori interni di centraggio (almeno 1 ogni 1.000 mm.). - La fornitura e posa in opera di eventuali manicotti di giunzione delle barre. - La fornitura e posa in opera dei tubi d'iniezione. - L' iniezione a pressione con malta cementizia preconfezionata additivata fino ad assorbimento pari a 2 volte il diametro teorico del foro. I tiranti permanenti saranno in barra d'acciaio diametro mm.28/32 sezione 616 mmq. del peso di kg./m. 4,83 e filettatura continua con le seguenti resistenze minime dell'acciaio a snervamento 500 N/mm² e rottura 550 N/mm². ed allungamento a rottura 10%. Nel caso il foro si ostruisce a causa delle caratteristiche del terreno stesso (sciolto), i tiranti potranno essere realizzati in a barra d'acciaio cava diam. est. 31,30 mm e diam. int. 21,30, spess. 5 mm., peso kg./m. 3,30, sezione 400 mmq. , filettatura continua, trattamento termico, resistenze dell'acciaio a snervamento a 950 N/mm² ed a rottura 1150 N/mm²., compresa la relativa punta diamantata Il prezzo a metroquadrato di rafforzamento posto in opera. Rivestimento con pannelli funi ad anelli - 6 punti Anelli realizzati con filo elementare diam. 3,50 e tiranti di lunghezza mt. 3,00 posizionati ogni 2,50 mt. di fune perimetrale

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 137,93313
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,08%
Prezzo	€ 177,52
Scostamento % su anno 2023	+1,08%
Spese generali (17%)	€ 23,44863
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,17243
Utili di impresa (10%)	€ 16,13818
Incidenza Manodopera al 29,5%	€ 52,37700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 1,17243

Codice regionale: CAM24_V03.040.075.B
Articolo: B

Rivestimento, fasciatura ed imbragaggio di pareti rocciose e/o di grossi massi pericolanti instabili con l'utilizzo di pannelli di rete - con superficie indicativa minima pari a 15 m² - ad anelli concatenati con sei punti di contatto. Ciascun anello è formato da un filo elementare in acciaio zincato come UNI EN 10244-2 Classe A e resistenza minima pari a 140 da N/mm², avvolto su se stesso a formazione di un trefolo con formazione a 7 fili (1+6). Anello elementare della rete di diametro pari a 350 mm. Collegamenti intermedi fra i pannelli rete ad anelli eseguita con fune AMZ diametro 12 mm, con resistenza del filo elementare di 1770 N/mm², a giunzione di tutti gli anelli con gli anelli corrispettivi del pannello rete adiacente. Le giunzioni della fune dovranno essere eseguite con grilli ad omega d'alta resistenza con carico di rottura di almeno 195 kN. Nel prezzo sono inoltre compresi e compensati: - L'onere per il lavoro eseguito a qualunque altezza del piano strada da parte di personale altamente specializzato, - La formazione dei fori, - La fornitura e posa in opera di tiranti di sommità, al piede e lungo la pendice, comprensivi delle piastre zincate di contrasto dimensione mm. 200x200x10 bombata e relativi dadi conici di bloccaggio, e la relativa tesatura. - La fornitura ed il montaggio dei distanziatori interni di centraggio (almeno 1 ogni 1.000 mm.). - La fornitura e posa in opera di eventuali manicotti di giunzione delle barre. - La fornitura e posa in opera dei tubi d'iniezione. - L' iniezione a pressione con malta cementizia preconfezionata additivata fino ad assorbimento pari a 2 volte il diametro teorico del foro. I tiranti permanenti saranno in barra d'acciaio diametro mm.28/32 sezione 616 mmq. del peso di kg./m. 4,83 e filettatura continua con le seguenti resistenze minime dell'acciaio a snervamento 500 N/mm² e rottura 550 N/mm². ed allungamento a rottura 10%. Nel caso il foro si ostruisce a causa



delle caratteristiche del terreno stesso (sciolto), i tiranti potranno essere realizzati in a barra d'acciaio cava diam. est. 31,30 mm e diam. int. 21,30, spess. 5 mm., peso kg./m. 3,30, sezione 400 mmq. , filettatura continua, trattamento termico, resistenze dell'acciaio a snervamento a 950 N/mm² ed a rottura 1150 N/mm²., compresa la relativa punta diamantata Il prezzo a metroquadrato di rafforzamento posto in opera. Rivestimento con pannelli funi ad anelli - 6 punti Anelli realizzati con filo elementare diam. 3,50 e tiranti di lunghezza mt. 6,00 posizionati ogni 2,50 mt. di fune perimetrale

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 197,57935
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,07%
Prezzo	€ 254,28
Scostamento % su anno 2023	+1,07%
Spese generali (17%)	€ 33,58849
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,67942
Utili di impresa (10%)	€ 23,11678
Incidenza Manodopera al 29,08%	€ 73,94400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 1,67942

Codice regionale:
Articolo:

CAM24_V03.040.075.C

C

Rivestimento, fasciatura ed imbragaggio di pareti rocciose e/o di grossi massi pericolanti instabili con l'utilizzo di pannelli di rete - con superficie indicativa minima pari a 15 m² - ad anelli concatenati con sei punti di contatto. Ciascun anello è formato da un filo elementare in acciaio zincato come UNI EN 10244-2 Classe A e resistenza minima pari a 140 da N/mm², avvolto su se stesso a formazione di un trefolo con formazione a 7 fili (1+6). Anello elementare della rete di diametro pari a 350 mm. Collegamenti intermedi fra i pannelli rete ad anelli eseguita con fune AMZ diametro 12 mm, con resistenza del filo elementare di 1770 N/mm², a giunzione di tutti gli anelli con gli anelli corrispettivi del pannello rete adiacente. Le giunzioni della fune dovranno essere eseguite con grilli ad omega d'alta resistenza con carico di rottura di almeno 195 kN. Nel prezzo sono inoltre compresi e compensati: - L'onere per il lavoro eseguito a qualunque altezza del piano strada da parte di personale altamente specializzato, - La formazione dei fori, - La fornitura e posa in opera di tiranti di sommità, al piede e lungo la pendice, comprensivi delle piastre zincate di contrasto dimensione mm. 200x200x10 bombata e relativi dadi conici di bloccaggio, e la relativa tesatura. - La fornitura ed il montaggio dei distanziatori interni di centraggio (almeno 1 ogni 1.000 mm.). - La fornitura e posa in opera di eventuali manicotti di giunzione delle barre. - La fornitura e posa in opera dei tubi d'iniezione. - L' iniezione a pressione con malta cementizia preconfezionata additivata fino ad assorbimento pari a 2 volte il diametro teorico del foro. I tiranti permanenti saranno in barra d'acciaio diametro mm.28/32 sezione 616 mmq. del peso di kg./m. 4,83 e filettatura continua con le seguenti resistenze minime dell'acciaio a snervamento 500 N/mm² e rottura 550 N/mm². ed allungamento a rottura 10%. Nel caso il foro si ostruisce a causa delle caratteristiche del terreno stesso (sciolto), i tiranti potranno essere realizzati in a barra d'acciaio cava diam. est. 31,30 mm e diam. int. 21,30, spess. 5 mm., peso kg./m. 3,30, sezione 400 mmq. , filettatura continua, trattamento termico, resistenze dell'acciaio a snervamento a 950 N/mm² ed a rottura 1150 N/mm²., compresa la relativa punta diamantata Il prezzo a metroquadrato di rafforzamento posto in opera. Rivestimento con pannelli funi ad anelli - 6 punti Anelli realizzati con filo elementare diam. 3,50 e tiranti di lunghezza mt. 9,00 posizionati ogni 2,50 mt. di fune perimetrale

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 255,46736
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,03%
Prezzo	€ 328,79
Scostamento % su anno 2023	+1,03%
Spese generali (17%)	€ 43,42945
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,17147
Utili di impresa (10%)	€ 29,88968
Incidenza Manodopera al 28,11%	€ 92,43000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 2,17147

Codice regionale:
Articolo:

CAM24_V03.040.075.D

D

Rivestimento, fasciatura ed imbragaggio di pareti rocciose e/o di grossi massi pericolanti instabili con l'utilizzo di pannelli di rete - con superficie indicativa minima pari a 15 m² - ad anelli concatenati con sei punti di contatto. Ciascun anello è formato da un filo elementare in acciaio zincato come UNI EN 10244-2 Classe A e resistenza minima pari a 140 da N/mm², avvolto su se stesso a formazione di un trefolo con formazione a 7 fili (1+6). Anello elementare della rete di diametro pari a 350 mm. Collegamenti intermedi fra i pannelli rete ad anelli eseguita con fune AMZ diametro 12 mm, con resistenza del filo elementare di 1770 N/mm², a giunzione di tutti gli anelli con gli anelli corrispettivi del pannello rete adiacente. Le giunzioni della fune dovranno essere eseguite con grilli ad omega d'alta resistenza con carico di rottura di almeno 195 kN. Nel prezzo sono inoltre compresi e compensati: - L'onere per il lavoro eseguito a qualunque altezza del piano strada da parte di personale altamente specializzato, - La formazione dei fori, - La fornitura e posa in opera di tiranti di sommità, al piede e lungo la pendice, comprensivi delle piastre zincate di contrasto dimensione mm. 200x200x10 bombata e relativi dadi conici di bloccaggio, e la relativa tesatura. - La fornitura ed il montaggio dei distanziatori interni di centraggio (almeno 1 ogni 1.000 mm.). - La fornitura e posa in opera di eventuali manicotti di giunzione delle barre. - La fornitura e posa in opera dei tubi d'iniezione. - L' iniezione a pressione con malta cementizia preconfezionata additivata fino ad assorbimento pari a 2 volte il diametro teorico del foro. I tiranti permanenti saranno in barra d'acciaio diametro mm.28/32 sezione 616 mmq. del peso di kg./m. 4,83 e filettatura continua con le seguenti resistenze minime dell'acciaio a snervamento 500 N/mm² e rottura 550 N/mm². ed allungamento a rottura 10%. Nel caso il foro si ostruisce a causa delle caratteristiche del terreno stesso (sciolto), i tiranti potranno essere realizzati in a barra d'acciaio cava diam. est. 31,30 mm e diam. int. 21,30, spess. 5 mm., peso kg./m. 3,30, sezione 400 mmq. , filettatura continua, trattamento termico, resistenze dell'acciaio a snervamento a 950 N/mm² ed a rottura 1150 N/mm²., compresa la relativa punta diamantata Il prezzo a metroquadrato di rafforzamento posto in opera. Rivestimento con pannelli funi ad anelli - 6 punti Anelli realizzati con filo



elementare diam. 3,50 e tiranti di lunghezza mt. 12,00 posizionati ogni 2,50 mt. di fune perimetrale

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 268,81405
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,21%
Prezzo	€ 345,96
Scostamento % su anno 2023	+1,21%
Spese generali (17%)	€ 45,69839
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,28492
Utili di impresa (10%)	€ 31,45124
Incidenza Manodopera al 32,95%	€ 113,99700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 2,28492

Codice regionale: CAM24_V03 +1,11% su anno 2023 +1,11% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA

Codice regionale: CAM24_V03.040 +0,92% su anno 2023 +0,92% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: INTERVENTI GEOTECNICI

Codice regionale: CAM24_V03.040.080 +0,6% su anno 2023 +0,6% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Rivestimento con geocomposito metallico con funi longitudinali spaziate 3.00 m

Codice regionale: CAM24_V03.040.080.A
Articolo: A

Rivestimento di scarpata in roccia mediante copertura con geocomposito metallico in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 8x10 in accordo con le UNI-EN 10223-3 con trafilato di ferro, conforme alle UNI-EN 10223-3 e UNI-EN 10218, avente un diametro pari 3.0 mm, galvanizzato con lega eutettica di Zinco - Alluminio (5%) conforme alla EN 10244 - Classe A con un quantitativo non inferiore a 255 g/m2. La rete metallica in rotoli di larghezza pari a 3.0 m è tessuta con l'inserimento, direttamente in produzione, di funi d'acciaio di diametro Ø = 8 mm ad anima metallica con resistenza nominale dei fili elementari di acciaio non inferiore a 1770 N/mm2, con carico di rottura minimo di 40.3 kN (UNI EN 12385) e galvanizzate con lega eutettica di Zinco - Alluminio (5%) (norme UNI ISO 10264-2 CLASSE B). La deformabilità della rete è misurata in termini di spostamento al carico di 10 kN (1 ton) con prova di punzonamento su campione di dimensioni 3.0 x 3.0 m, vincolato esclusivamente ai quattro vertici e carico applicato a 45° sul piano della rete. Le funi sono inserite longitudinalmente come filo di bordatura ed al centro del rotolo con una spaziatura pari a 1.50 m. La rete, in teli di larghezza 3.0 m, sarà fissata alla sommità ed al piede della parete rocciosa alla predisposta struttura di contenimento (ancoraggi e funi da pagarsi a parte). I teli di rete dovranno essere legati tra loro ogni 15-20 cm con anelli di chiusura metallici zincati di diametro minimo 7.0 mm ; stessa legatura verrà effettuata alle funi correnti di sommità e struttura di contenimento inferiore, il tutto per fare aderire il più possibile il rivestimento di rete alla roccia. Prima della messa in opera e per ogni partita ricevuta in cantiere, l'Appaltatore dovrà consegnare alla D.L. il relativo certificato di collaudo e garanzia rilasciato in originale, in cui specifica il nome del prodotto, la Ditta produttrice, le quantità fornite e la destinazione. Tale Ditta produttrice dovrà inoltre essere in certificazione di sistema qualità in conformità alle normative in vigore, ISO-EN 9001:2000; in assenza di ciò, la D.L. darà disposizioni circa il prelievo di campioni per verificare il rispetto delle normative enunciate. E' compreso l'onere per lavoro eseguito per qualsiasi dimensione dell'area da rivestire, la fornitura ed il trasporto di tutti i materiali necessarie e gli sfridi. Escluso l'onere dell'utilizzo di elicottero: qualora sia necessario sarà compensato a parte. Computato per m2 di rete metallica effettivamente stesa. Per rete posa di geocomposito metallico con funi longitudinali spaziate 1.50 m, avente deformazione di punzonamento a 10 kN minore di 0.60 m

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 18,19558
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,77%
Prezzo	€ 23,42
Scostamento % su anno 2023	+0,77%
Spese generali (17%)	€ 3,09325
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,15466
Utili di impresa (10%)	€ 2,12888
Incidenza Manodopera al 21,05%	€ 4,92960
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,15466

Codice regionale: CAM24_V03.040.080.B
Articolo: B

Rivestimento di scarpata in roccia mediante copertura con geocomposito metallico in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 8x10 in accordo con le UNI-EN 10223-3 con trafilato di ferro, conforme alle UNI-EN 10223-3 e UNI-EN 10218, avente un diametro pari 3.0 mm, galvanizzato con lega eutettica di Zinco - Alluminio (5%) conforme alla EN 10244 - Classe A con un quantitativo non inferiore a 255 g/m2. La rete metallica in rotoli di larghezza pari a 3.0 m è tessuta con l'inserimento, direttamente in produzione, di funi d'acciaio di diametro Ø = 8 mm ad anima metallica con resistenza nominale dei fili elementari di acciaio non inferiore a 1770 N/mm2, con carico di rottura minimo di 40.3 kN (UNI EN 12385) e galvanizzate con lega eutettica di Zinco - Alluminio (5%) (norme UNI ISO 10264-2 CLASSE B). La deformabilità della rete è misurata in termini di spostamento al carico di 10 kN (1 ton) con prova di punzonamento su campione di dimensioni 3.0 x 3.0 m, vincolato esclusivamente ai quattro vertici e carico applicato a 45° sul piano della rete. Le funi sono inserite longitudinalmente come filo di bordatura ed al centro del rotolo con una spaziatura pari a 1.50 m. La rete, in teli di larghezza 3.0 m, sarà fissata alla sommità ed al piede della parete rocciosa alla predisposta struttura di contenimento (ancoraggi e funi da pagarsi a parte). I teli di rete dovranno essere legati tra loro ogni 15-20



cm con anelli di chiusura metallici zincati di diametro minimo 7.0 mm ; stessa legatura verrà effettuata alle funi correnti di sommità e struttura di contenimento inferiore, il tutto per fare aderire il più possibile il rivestimento di rete alla roccia. Prima della messa in opera e per ogni partita ricevuta in cantiere, l'Appaltatore dovrà consegnare alla D.L. il relativo certificato di collaudo e garanzia rilasciato in originale, in cui specifica il nome del prodotto, la Ditta produttrice, le quantità fornite e la destinazione. Tale Ditta produttrice dovrà inoltre essere in certificazione di sistema qualità in conformità alle normative in vigore, ISO-EN 9001:2000; in assenza di ciò, la D.L. darà disposizioni circa il prelievo di campioni per verificare il rispetto delle normative enunciate. E' compreso l'onere per lavoro eseguito per qualsiasi dimensione dell'area da rivestire, la fornitura ed il trasporto di tutti i materiali necessarie e gli sfridi. Escluso l'onere dell'utilizzo di elicottero: qualora sia necessario sarà compensato a parte. Computato per m2 di rete metallica effettivamente stesa. Per posa di geocomposito metallico con funi longitudinali spaziate 1.00 m, avente deformazione di punzonamento a 10 kN minore di 0.60 m

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 22,61251
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,62%
Prezzo	€ 29,10
Scostamento % su anno 2023	+0,62%
Spese generali (17%)	€ 3,84413
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,19221
Utili di impresa (10%)	€ 2,64566
Incidenza Manodopera al 16,94%	€ 4,92960
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,19221

Codice regionale: CAM24_V03.040.080.C
Articolo: C

Rivestimento di scarpata in roccia mediante copertura con geocomposito metallico in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 8x10 in accordo con le UNI-EN 10223-3 con trafilato di ferro, conforme alle UNI-EN 10223-3 e UNI-EN 10218, avente un diametro pari 3.0 mm, galvanizzato con lega eutettica di Zinco - Alluminio (5%) conforme alla EN 10244 - Classe A con un quantitativo non inferiore a 255 g/m2. La rete metallica in rotoli di larghezza pari a 3.0 m è tessuta con l'inserimento, direttamente in produzione, di funi d'acciaio di diametro Ø = 8 mm ad anima metallica con resistenza nominale dei fili elementari di acciaio non inferiore a 1770 N/mm2, con carico di rottura minimo di 40.3 kN (UNI EN 12385) e galvanizzate con lega eutettica di Zinco - Alluminio (5%) (norme UNI ISO 10264-2 CLASSE B). La deformabilità della rete è misurata in termini di spostamento al carico di 10 kN (1 ton) con prova di punzonamento su campione di dimensioni 3.0 x 3.0 m, vincolato esclusivamente ai quattro vertici e carico applicato a 45° sul piano della rete. Le funi sono inserite longitudinalmente come filo di bordatura ed al centro del rotolo con una spaziatura pari a 1.50 m. La rete, in teli di larghezza 3.0 m, sarà fissata alla sommità ed al piede della parete rocciosa alla predisposta struttura di contenimento (ancoraggi e funi da pagarsi a parte). I teli di rete dovranno essere legati tra loro ogni 15-20 cm con anelli di chiusura metallici zincati di diametro minimo 7.0 mm ; stessa legatura verrà effettuata alle funi correnti di sommità e struttura di contenimento inferiore, il tutto per fare aderire il più possibile il rivestimento di rete alla roccia. Prima della messa in opera e per ogni partita ricevuta in cantiere, l'Appaltatore dovrà consegnare alla D.L. il relativo certificato di collaudo e garanzia rilasciato in originale, in cui specifica il nome del prodotto, la Ditta produttrice, le quantità fornite e la destinazione. Tale Ditta produttrice dovrà inoltre essere in certificazione di sistema qualità in conformità alle normative in vigore, ISO-EN 9001:2000; in assenza di ciò, la D.L. darà disposizioni circa il prelievo di campioni per verificare il rispetto delle normative enunciate. E' compreso l'onere per lavoro eseguito per qualsiasi dimensione dell'area da rivestire, la fornitura ed il trasporto di tutti i materiali necessarie e gli sfridi. Escluso l'onere dell'utilizzo di elicottero: qualora sia necessario sarà compensato a parte. Computato per m2 di rete metallica effettivamente stesa. Per posa di geocomposito metallico con funi longitudinali spaziate 0.50 m, avente deformazione di punzonamento a 10 kN minore di 0.60 m

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 25,73668
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,54%
Prezzo	€ 33,12
Scostamento % su anno 2023	+0,54%
Spese generali (17%)	€ 4,37524
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,21876
Utili di impresa (10%)	€ 3,01119
Incidenza Manodopera al 14,88%	€ 4,92960
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,21876

Codice regionale: CAM24_V03.040.080.D
Articolo: D

Rivestimento di scarpata in roccia mediante copertura con geocomposito metallico in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 8x10 in accordo con le UNI-EN 10223-3 con trafilato di ferro, conforme alle UNI-EN 10223-3 e UNI-EN 10218, avente un diametro pari 3.0 mm, galvanizzato con lega eutettica di Zinco - Alluminio (5%) conforme alla EN 10244 - Classe A con un quantitativo non inferiore a 255 g/m2. La rete metallica in rotoli di larghezza pari a 3.0 m è tessuta con l'inserimento, direttamente in produzione, di funi d'acciaio di diametro Ø = 8 mm ad anima metallica con resistenza nominale dei fili elementari di acciaio non inferiore a 1770 N/mm2, con carico di rottura minimo di 40.3 kN (UNI EN 12385) e galvanizzate con lega eutettica di Zinco - Alluminio (5%) (norme UNI ISO 10264-2 CLASSE B). La deformabilità della rete è misurata in termini di spostamento al carico di 10 kN (1 ton) con prova di punzonamento su campione di dimensioni 3.0 x 3.0 m, vincolato esclusivamente ai quattro vertici e carico applicato a 45° sul piano della rete. Le funi sono inserite longitudinalmente come filo di bordatura ed al centro del rotolo con una spaziatura pari a 1.50 m. La rete, in teli di larghezza 3.0 m, sarà fissata alla sommità ed al piede della parete rocciosa alla predisposta struttura di contenimento (ancoraggi e funi da pagarsi a parte). I teli di rete dovranno essere legati tra loro ogni 15-20 cm con anelli di chiusura metallici zincati di diametro minimo 7.0 mm ; stessa legatura verrà effettuata alle funi correnti di sommità e struttura di contenimento inferiore, il tutto per fare aderire il più possibile il rivestimento di rete alla roccia. Prima della



messa in opera e per ogni partita ricevuta in cantiere, l'Appaltatore dovrà consegnare alla D.L. il relativo certificato di collaudo e garanzia rilasciato in originale, in cui specifica il nome del prodotto, la Ditta produttrice, le quantità fornite e la destinazione. Tale Ditta produttrice dovrà inoltre essere in certificazione di sistema qualità in conformità alle normative in vigore, ISO-EN 9001:2000; in assenza di ciò, la D.L. darà disposizioni circa il prelievo di campioni per verificare il rispetto delle normative enunciate. E' compreso l'onere per lavoro eseguito per qualsiasi dimensione dell'area da rivestire, la fornitura ed il trasporto di tutti i materiali necessarie e gli sfridi. Escluso l'onere dell'utilizzo di elicottero: qualora sia necessario sarà compensato a parte. Computato per m2 di rete metallica effettivamente stesa. Per posa di geocomposito metallico con funi longitudinali spaziate 0.30 m, avente deformazione di punzonamento a 10 kN minore di 0.60 m

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 29,29177
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,48%
Prezzo	€ 37,70
Scostamento % su anno 2023	+0,48%
Spese generali (17%)	€ 4,97960
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,24898
Utili di impresa (10%)	€ 3,42714
Incidenza Manodopera al 13,08%	€ 4,92960
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,24898

Codice regionale: CAM24_V03 +1,11% su anno 2023 +1,11% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA

Codice regionale: CAM24_V03.040 +0,92% su anno 2023 +0,92% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: INTERVENTI GEOTECNICI

Codice regionale: CAM24_V03.040.085 +0,96% su anno 2023 +0,96% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Rivestimenti con materassi metallici con spessore di 17 cm

Codice regionale: CAM24_V03.040.085.A
Articolo: A Rivestimenti con materassi metallici, con diaframature posizionate ad interasse di 1 m., in rete metallica a doppia torsione tipo 6x8, marcati CE in accordo con la Direttiva europea 89/106/CEE con impieghi previsti: opere di sostegno, sistemazioni fluviali, sistemi di controllo dell'erosione, barriere fonoassorbenti e opere a carattere architettonico. Con filo avente un diametro pari a 2.20 mm, galvanizzato con lega eutettica di Zn - Al (5%). Gli elementi metallici dovranno essere collegati tra loro con punti metallici. Con spessore di 17 cm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 48,37497
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,01%
Prezzo	€ 62,26
Scostamento % su anno 2023	+1,01%
Spese generali (17%)	€ 8,22374
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,41119
Utili di impresa (10%)	€ 5,65987
Incidenza Manodopera al 29,94%	€ 18,64170
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,41119

Codice regionale: CAM24_V03.040.085.B
Articolo: B Rivestimenti con materassi metallici, con diaframature posizionate ad interasse di 1 m., in rete metallica a doppia torsione tipo 6x8, marcati CE in accordo con la Direttiva europea 89/106/CEE con impieghi previsti: opere di sostegno, sistemazioni fluviali, sistemi di controllo dell'erosione, barriere fonoassorbenti e opere a carattere architettonico. Con filo avente un diametro pari a 2.20 mm, galvanizzato con lega eutettica di Zn - Al (5%). Gli elementi metallici dovranno essere collegati tra loro con punti metallici. Con spessore di 23 cm



Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 50,71696
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,96%
Prezzo	€ 65,27
Scostamento % su anno 2023	+0,96%
Spese generali (17%)	€ 8,62188
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,43109
Utili di impresa (10%)	€ 5,93388
Incidenza Manodopera al 28,56%	€ 18,64170
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,43109

Codice regionale: CAM24_V03.040.085.C

Articolo: C Rivestimenti con materassi metallici, con diaframature posizionate ad interasse di 1 m., in rete metallica a doppia torsione tipo 6x8, marcati CE in accordo con la Direttiva europea 89/106/CEE con impieghi previsti: opere di sostegno, sistemazioni fluviali, sistemi di controllo dell'erosione, barriere fonoassorbenti e opere a carattere architettonico. Con filo avente un diametro pari a 2.20 mm, galvanizzato con lega eutettica di Zn - Al (5%). Gli elementi metallici dovranno essere collegati tra loro con punti metallici. Con spessore di 30 cm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 53,73999
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,9%
Prezzo	€ 69,16
Scostamento % su anno 2023	+0,9%
Spese generali (17%)	€ 9,13580
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,45679
Utili di impresa (10%)	€ 6,28758
Incidenza Manodopera al 26,95%	€ 18,64170
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,45679

Codice regionale: CAM24_V03 +1,11% su anno 2023 +1,11% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA

Codice regionale: CAM24_V03.040 +0,92% su anno 2023 +0,92% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: INTERVENTI GEOTECNICI

Codice regionale: CAM24_V03.040.090 +0,97% su anno 2023 +0,97% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Stabilizzazione e protezione antiersiva di scarpate realizzata con geostuoia

Codice regionale: CAM24_V03.040.090.A

Articolo: A Stabilizzazione e protezione antiersiva di scarpate realizzata con geostuoia tridimensionale georete grimpante in polipropilene semplice, costituita da monofilamenti di polipropilene o poliammide (nylon) con trattamento anti U.V. termosaldati nei punti di contatto Georete grimpante in polipropilene semplice con peso = 430 g/m² e spessore minimo di 8 mm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 10,18881
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,95%
Prezzo	€ 13,11
Scostamento % su anno 2023	+0,95%
Spese generali (17%)	€ 1,73210
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,08661
Utili di impresa (10%)	€ 1,19209
Incidenza Manodopera al 25,85%	€ 3,38910
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,08661

Codice regionale: CAM24_V03.040.090.B

Articolo: B Stabilizzazione e protezione antiersiva di scarpate realizzata con geostuoia tridimensionale georete grimpante in polipropilene



semplice, costituita da monofilamenti di polipropilene o poliammide (nylon) con trattamento anti U.V. termosaldati nei punti di contatto Georete grimpante in polipropilene semplice con peso = 490 g/m² e spessore minimo di 13 mm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 11,55912
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,99%
Prezzo	€ 14,88
Scostamento % su anno 2023	+0,99%
Spese generali (17%)	€ 1,96505
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,09825
Utili di impresa (10%)	€ 1,35242
Incidenza Manodopera al 26,92%	€ 4,00530
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,09825

Codice regionale: CAM24_V03.040.090.C
Articolo: C

Stabilizzazione e protezione antiersiva di scarpate realizzata con geostuoia tridimensionale georete grimpante in polipropilene semplice, costituita da monofilamenti di polipropilene o poliammide (nylon) con trattamento anti U.V. termosaldati nei punti di contatto Georete grimpante in polipropilene semplice con peso = 550 g/m² e spessore minimo di 19 mm

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 14,66466
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,96%
Prezzo	€ 18,87
Scostamento % su anno 2023	+0,96%
Spese generali (17%)	€ 2,49299
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,12465
Utili di impresa (10%)	€ 1,71577
Incidenza Manodopera al 26,12%	€ 4,92960
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,12465

Codice regionale: CAM24_V03 +1,11% su anno 2023 +1,11% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA

Codice regionale: CAM24_V03.040 +0,92% su anno 2023 +0,92% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: INTERVENTI GEOTECNICI

Codice regionale: CAM24_V03.040.095 +0,72% su anno 2023 +0,72% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Protezione naturale antiersiva di scarpate con biostuoie in fibra di paglia

Codice regionale: CAM24_V03.040.095.A
Articolo: A

Protezione naturale antiersiva di scarpate realizzata con biostuoie, in materiale naturale posto tra due retine a maglia quadrata o rettangolare in polipropilene fotodegradabile e con resistenza non inferiore a 500 N/m con deformazioni non superiori al 20 % La biostuoia dovrà essere assemblata meccanicamente mediante una serie di cuciture longitudinali poste ad interasse di circa 50 mm in modo da rendere solidali i tre strati. Il fissaggio dovrà essere realizzato mediante tondino metallico ad aderenza migliorata $\bar{I} = 6$ mm lunghe 25 cm e larghe 10 cm. In testa alla scarpata i teli dovranno essere picchettati in superficie o all'interno di un solco riempito poi di terreno a seconda delle condizioni di regimazione delle acque superficiali. Sono compresi gli sfridi, le sovrapposizioni e gli accessori necessari all'esecuzione del lavoro con esclusione dell'eventuale impiego di mezzi ed attrezzature necessari alle maestranze per posizionarsi alle varie quote di lavoro. Biostuoie in fibra di paglia



Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 6,01647
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,8%
Prezzo	€ 7,74
Scostamento % su anno 2023	+0,8%
Spese generali (17%)	€ 1,02280
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,05114
Utili di impresa (10%)	€ 0,70393
Incidenza Manodopera al 21,88%	€ 1,69455
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,05114

Codice regionale: CAM24_V03.040.095.B

Articolo:

B

Protezione naturale antierosiva di scarpate realizzata con biostuoie, in materiale naturale posto tra due retine a maglia quadrata o rettangolare in polipropilene fotodegradabile e con resistenza non inferiore a 500 N/m con deformazioni non superiori al 20 % La biostuoia dovrà essere assemblata meccanicamente mediante una serie di cuciture longitudinali poste ad interasse di circa 50 mm in modo da rendere solidali i tre strati. Il fissaggio dovrà essere realizzato mediante tondino metallico ad aderenza migliorata $\bar{I} = 6$ mm lunghe 25 cm e larghe 10 cm. In testa alla scarpata i teli dovranno essere picchettati in superficie o all'interno di un solco riempito poi di terreno a seconda delle condizioni di regimazione delle acque superficiali. Sono compresi gli sfridi, le sovrapposizioni e gli accessori necessari all'esecuzione del lavoro con esclusione dell'eventuale impiego di mezzi ed attrezzature necessari alle maestranze per posizionarsi alle varie quote di lavoro. Biostuoie in fibra di paglia e di cocco

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 6,66285
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,72%
Prezzo	€ 8,58
Scostamento % su anno 2023	+0,72%
Spese generali (17%)	€ 1,13268
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,05663
Utili di impresa (10%)	€ 0,77955
Incidenza Manodopera al 19,76%	€ 1,69455
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,05663

Codice regionale:

CAM24_V03.040.095.C

Articolo:

C

Protezione naturale antierosiva di scarpate realizzata con biostuoie, in materiale naturale posto tra due retine a maglia quadrata o rettangolare in polipropilene fotodegradabile e con resistenza non inferiore a 500 N/m con deformazioni non superiori al 20 % La biostuoia dovrà essere assemblata meccanicamente mediante una serie di cuciture longitudinali poste ad interasse di circa 50 mm in modo da rendere solidali i tre strati. Il fissaggio dovrà essere realizzato mediante tondino metallico ad aderenza migliorata $\bar{I} = 6$ mm lunghe 25 cm e larghe 10 cm. In testa alla scarpata i teli dovranno essere picchettati in superficie o all'interno di un solco riempito poi di terreno a seconda delle condizioni di regimazione delle acque superficiali. Sono compresi gli sfridi, le sovrapposizioni e gli accessori necessari all'esecuzione del lavoro con esclusione dell'eventuale impiego di mezzi ed attrezzature necessari alle maestranze per posizionarsi alle varie quote di lavoro. Biostuoie in fibra di cocco

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 7,41696
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,65%
Prezzo	€ 9,55
Scostamento % su anno 2023	+0,65%
Spese generali (17%)	€ 1,26088
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,06304
Utili di impresa (10%)	€ 0,86778
Incidenza Manodopera al 17,75%	€ 1,69455
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,06304

Codice regionale: CAM24_V03 +1,11% su anno 2023 +1,11% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA

Codice regionale: CAM24_V03.040 +0,92% su anno 2023 +0,92% su anno 2023 con S. G. e U. I.



Capitolo: INTERVENTI GEOTECNICI

Codice regionale: CAM24_V03.040.100 +0,96% su anno 2023 +0,96% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Maglie con resistenza minima a trazione longitudinale e trasversale

Codice regionale: CAM24_V03.040.100.A

Articolo: A Maglia 25x25 mm e resistenza minima a trazione longitudinale e trasversale pari rispettivamente a 35 kN/m e 20 kN/m

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 9,26097
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,95%
Prezzo	€ 11,92
Scostamento % su anno 2023	+0,95%
Spese generali (17%)	€ 1,57436
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,07872
Utili di impresa (10%)	€ 1,08353
Incidenza Manodopera al 25,85%	€ 3,08100
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,07872

Codice regionale: CAM24_V03.040.100.B

Articolo: B Maglia 25x25 mm e resistenza minima a trazione longitudinale e trasversale pari rispettivamente a 55 kN/m e 20 kN/m

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 10,01508
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,88%
Prezzo	€ 12,89
Scostamento % su anno 2023	+0,88%
Spese generali (17%)	€ 1,70256
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,08513
Utili di impresa (10%)	€ 1,17176
Incidenza Manodopera al 23,9%	€ 3,08100
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,08513

Codice regionale: CAM24_V03.040.100.C

Articolo: C Maglia 25x25 mm e resistenza minima a trazione longitudinale e trasversale pari rispettivamente a 80 kN/m e 20 kN/m

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 12,09423
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,09%
Prezzo	€ 15,57
Scostamento % su anno 2023	+1,09%
Spese generali (17%)	€ 2,05602
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,10280
Utili di impresa (10%)	€ 1,41503
Incidenza Manodopera al 29,69%	€ 4,62150
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,10280

Codice regionale: CAM24_V03.040.100.D

Articolo: D Maglia 25x25 mm e resistenza minima a trazione longitudinale e trasversale pari rispettivamente a 110 kN/m e 20 kN/m



Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 12,84834
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,03%
Prezzo	€ 16,54
Scostamento % su anno 2023	+1,03%
Spese generali (17%)	€ 2,18422
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,10921
Utili di impresa (10%)	€ 1,50326
Incidenza Manodopera al 27,95%	€ 4,62150
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,10921

Codice regionale: CAM24_V03.040.100.E
Articolo: E Maglia 425x51 mm e resistenza minima a trazione longitudinale e trasversale pari rispettivamente a 30 kN/m e 5 kN/m

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 9,69189
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,91%
Prezzo	€ 12,47
Scostamento % su anno 2023	+0,91%
Spese generali (17%)	€ 1,64762
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,08238
Utili di impresa (10%)	€ 1,13395
Incidenza Manodopera al 24,7%	€ 3,08100
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,08238

Codice regionale: CAM24_V03.040.100.F
Articolo: F Maglia 425x51 mm e resistenza minima a trazione longitudinale e trasversale pari rispettivamente a 50 kN/m e 5 kN/m

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 10,44600
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,84%
Prezzo	€ 13,44
Scostamento % su anno 2023	+0,84%
Spese generali (17%)	€ 1,77582
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,08879
Utili di impresa (10%)	€ 1,22218
Incidenza Manodopera al 22,92%	€ 3,08100
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,08879

Codice regionale: CAM24_V03.040.100.G
Articolo: G Maglia 425x51 mm e resistenza minima a trazione longitudinale e trasversale pari rispettivamente a 100 kN/m e 5 kN/m



Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 12,30969
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,07%
Prezzo	€ 15,84
Scostamento % su anno 2023	+1,07%
Spese generali (17%)	€ 2,09265
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,10463
Utili di impresa (10%)	€ 1,44023
Incidenza Manodopera al 29,17%	€ 4,62150
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,10463

Codice regionale: CAM24_V03.040.100.H
Articolo: H Maglia 425x51 mm e resistenza minima a trazione longitudinale e trasversale pari rispettivamente a 150 kN/m e 5 kN/m

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 13,60245
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,97%
Prezzo	€ 17,51
Scostamento % su anno 2023	+0,97%
Spese generali (17%)	€ 2,31242
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,11562
Utili di impresa (10%)	€ 1,59149
Incidenza Manodopera al 26,4%	€ 4,62150
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,11562

Codice regionale: CAM24_V03.040.100.I
Articolo: I Maglia 425x51 mm e resistenza minima a trazione longitudinale e trasversale pari rispettivamente a 200 kN/m e 5 kN/m

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 14,78748
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,89%
Prezzo	€ 19,03
Scostamento % su anno 2023	+0,89%
Spese generali (17%)	€ 2,51387
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,12569
Utili di impresa (10%)	€ 1,73014
Incidenza Manodopera al 24,28%	€ 4,62150
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,12569

Codice regionale: CAM24_V03 +1,11% su anno 2023 +1,11% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA

Codice regionale: CAM24_V03.040 +0,92% su anno 2023 +0,92% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: INTERVENTI GEOTECNICI

Codice regionale: CAM24_V03.040.105 +0,35% su anno 2023 +0,35% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Geocomposito bentonitico impermeabile (GCL)

Codice regionale: CAM24_V03.040.105.A
Articolo: A Geocomposito bentonitico impermeabile (GCL)



Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 12,32622
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,35%
Prezzo	€ 15,86
Scostamento % su anno 2023	+0,35%
Spese generali (17%)	€ 2,09546
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,10477
Utili di impresa (10%)	€ 1,44217
Incidenza Manodopera al 9,71%	€ 1,54050
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,10477

Codice regionale: CAM24_V04 +1,9% su anno 2023 +1,9% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI

Codice regionale: CAM24_V04.010 +2,08% su anno 2023 +2,08% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: RIPULITURA, DIRADAMENTI ED ABBATTIMENTI

Codice regionale: CAM24_V04.010.010 +0,48% su anno 2023 +0,48% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Rimozione di apparati radicali, vegetazione a raso e cespugli

Codice regionale: CAM24_V04.010.010.A
Articolo: A Rimozione di apparati radicali, vegetazione a raso e cespugli, scorticatura del terreno eseguita su piani orizzontali scarpate anche con andamento subverticale

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 9,08190
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,48%
Prezzo	€ 11,69
Scostamento % su anno 2023	+0,48%
Spese generali (17%)	€ 1,54392
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,07720
Utili di impresa (10%)	€ 1,06258
Incidenza Manodopera al 14,5%	€ 1,69470
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,07720

Codice regionale: CAM24_V04 +1,9% su anno 2023 +1,9% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI

Codice regionale: CAM24_V04.010 +2,08% su anno 2023 +2,08% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: RIPULITURA, DIRADAMENTI ED ABBATTIMENTI

Codice regionale: CAM24_V04.010.015 +1,62% su anno 2023 +1,62% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Pulizia di parete con il taglio di piante e di tutta vegetazione infestante

Codice regionale: CAM24_V04.010.015.A
Articolo: A Pulizia di parete con il taglio di piante e di tutta la vegetazione infestante, l'eliminazione di masse instabili, il rilevamento puntuale dello stato di suddivisione delle masse rocciose, compresi l'attrezzatura completa da roccia (caschi, funi, moschettoni, carrucole e imbracature), l'uso di motosega e di utensili da taglio e scavo, l'uso di piccoli utensili demolitori, il carico e trasporto all'interno del cantiere di quanto tagliato, demolito ed abbattuto



Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 5,50296
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,62%
Prezzo	€ 7,08
Scostamento % su anno 2023	+1,62%
Spese generali (17%)	€ 0,93550
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,04678
Utili di impresa (10%)	€ 0,64385
Incidenza Manodopera al 47,86%	€ 3,38940
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,04678

Codice regionale: CAM24_V04 +1,9% su anno 2023 +1,9% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI

Codice regionale: CAM24_V04.010 +2,08% su anno 2023 +2,08% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: RIPULITURA, DIRADAMENTI ED ABBATTIMENTI

Codice regionale: CAM24_V04.010.020 +2,01% su anno 2023 +2,01% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Abbattimento di alberi adulti con rimozione dei ceppi

Codice regionale: CAM24_V04.010.020.A
Articolo: A Abbattimento di alberi adulti con rimozione dei ceppi.Alberi di altezza fino a 10 m

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 78,08610
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,87%
Prezzo	€ 100,50
Scostamento % su anno 2023	+1,87%
Spese generali (17%)	€ 13,27464
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,66373
Utili di impresa (10%)	€ 9,13607
Incidenza Manodopera al 55,09%	€ 55,36020
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,66373

Codice regionale: CAM24_V04.010.020.B
Articolo: B Abbattimento di alberi adulti con rimozione dei ceppi.Alberi di altezza compresa tra 10 e 20 m

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 118,95690
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,98%
Prezzo	€ 153,10
Scostamento % su anno 2023	+1,98%
Spese generali (17%)	€ 20,22267
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,01113
Utili di impresa (10%)	€ 13,91796
Incidenza Manodopera al 58,3%	€ 89,25420
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 1,01113

Codice regionale: CAM24_V04.010.020.C
Articolo: C Abbattimento di alberi adulti con rimozione dei ceppi.Alberi di altezza compresa tra 20 e 30 m



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 261,46512
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,14%
Prezzo	€ 336,51
Scostamento % su anno 2023	+2,14%
Spese generali (17%)	€ 44,44907
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,22245
Utili di impresa (10%)	€ 30,59142
Incidenza Manodopera al 62,95%	€ 211,83750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 2,22245

Codice regionale: CAM24_V04.010.020.D
Articolo: D Abbattimento di alberi adulti con rimozione dei ceppi. Alberi di altezza superiore a 30 m

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 345,90216
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,04%
Prezzo	€ 445,18
Scostamento % su anno 2023	+2,04%
Spese generali (17%)	€ 58,80337
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,94017
Utili di impresa (10%)	€ 40,47055
Incidenza Manodopera al 60,02%	€ 267,19770
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 2,94017

Codice regionale: CAM24_V04 +1,9% su anno 2023 +1,9% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI

Codice regionale: CAM24_V04.010 +2,08% su anno 2023 +2,08% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: RIPULITURA, DIRADAMENTI ED ABBATTIMENTI

Codice regionale: CAM24_V04.010.025 +2,26% su anno 2023 +2,26% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Decespugliamento di scarpate stradali e fluviali invase da rovi, arbusti, ed erbe infestanti

Codice regionale: CAM24_V04.010.025.A
Articolo: A Decespugliamento di scarpate stradali e fluviali invase da rovi, arbusti, ed erbe infestanti, con salvaguardia della rinnovazione arborea ed arbustiva naturale di altezza superiore a 1 m, con utilizzo di mezzi meccanici dotati di braccio decespugliatore. Con raccolta e trasporto in discarica o altro luogo indicato dei materiali di risulta

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1,29396
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,31%
Prezzo	€ 1,67
Scostamento % su anno 2023	+2,31%
Spese generali (17%)	€ 0,21997
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,01100
Utili di impresa (10%)	€ 0,15139
Incidenza Manodopera al 67,84%	€ 1,12980
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,01100

Codice regionale: CAM24_V04.010.025.B
Articolo: B Decespugliamento di scarpate stradali e fluviali invase da rovi, arbusti, ed erbe infestanti, con salvaguardia della rinnovazione arborea ed arbustiva naturale di altezza superiore a 1 m, con utilizzo di mezzi meccanici dotati di braccio decespugliatore. Senza rimozione dei materiali di risulta



Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 0,67776
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,2%
Prezzo	€ 0,87
Scostamento % su anno 2023	+2,2%
Spese generali (17%)	€ 0,11522
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,00576
Utili di impresa (10%)	€ 0,07930
Incidenza Manodopera al 64,76%	€ 0,56490
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,00576

Codice regionale: CAM24_V04 +1,9% su anno 2023 +1,9% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI

Codice regionale: CAM24_V04.010 +2,08% su anno 2023 +2,08% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: RIPULITURA, DIRADAMENTI ED ABBATTIMENTI

Codice regionale: CAM24_V04.010.030 +1,98% su anno 2023 +1,98% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Decespugliamento di area boscata invasa da rovi, arbusti ed erbe infestanti

Codice regionale: CAM24_V04.010.030.A
Articolo: A Decespugliamento di area boscata invasa da rovi, arbusti ed erbe infestanti con salvaguardia dell'eventuale rinnovazione arborea ed arbustiva naturale.Su aree ad alta densità di infestanti (altezza superiore a 1 m e copertura terreno superiore al 90%) con raccolta e trasporto in discarica o altro luogo indicato dei materiali di risulta

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 0,81114
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,83%
Prezzo	€ 1,04
Scostamento % su anno 2023	+1,83%
Spese generali (17%)	€ 0,13789
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,00689
Utili di impresa (10%)	€ 0,09490
Incidenza Manodopera al 54,11%	€ 0,56490
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,00689

Codice regionale: CAM24_V04.010.030.B
Articolo: B Decespugliamento di area boscata invasa da rovi, arbusti ed erbe infestanti con salvaguardia dell'eventuale rinnovazione arborea ed arbustiva naturale.Su aree ad alta densità di infestanti (altezza superiore a 1 m e copertura terreno superiore al 90%) senza rimozione dei materiali di risulta

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 0,74958
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,99%
Prezzo	€ 0,96
Scostamento % su anno 2023	+1,99%
Spese generali (17%)	€ 0,12743
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,00637
Utili di impresa (10%)	€ 0,08770
Incidenza Manodopera al 58,56%	€ 0,56490
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,00637

Codice regionale: CAM24_V04.010.030.C
Articolo: C Decespugliamento di area boscata invasa da rovi, arbusti ed erbe infestanti con salvaguardia dell'eventuale rinnovazione arborea ed arbustiva naturale.Su aree di media densità di infestanti (altezza superiore a 1 m e copertura terreno inferiore al 90%) con raccolta e trasporto in discarica o altro luogo indicato dei materiali di risulta



Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 0,75984
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,96%
Prezzo	€ 0,98
Scostamento % su anno 2023	+1,96%
Spese generali (17%)	€ 0,12917
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,00646
Utili di impresa (10%)	€ 0,08890
Incidenza Manodopera al 57,77%	€ 0,56490
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,00646

Codice regionale: CAM24_V04.010.030.D
Articolo: D Decespugliamento di area boscata invasa da rovi, arbusti ed erbe infestanti con salvaguardia dell'eventuale rinnovazione arborea ed arbustiva naturale.Su aree di media densità di infestanti (altezza superiore a 1 m e copertura terreno inferiore al 90%) senza rimozione dei materiali di risulta

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 0,69828
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,14%
Prezzo	€ 0,90
Scostamento % su anno 2023	+2,14%
Spese generali (17%)	€ 0,11871
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,00594
Utili di impresa (10%)	€ 0,08170
Incidenza Manodopera al 62,86%	€ 0,56490
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,00594

Codice regionale: CAM24_V04 +1,9% su anno 2023 +1,9% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI

Codice regionale: CAM24_V04.010 +2,08% su anno 2023 +2,08% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: RIPULITURA, DIRADAMENTI ED ABBATTIMENTI

Codice regionale: CAM24_V04.010.035 +1,85% su anno 2023 +1,85% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Diradamento di bosco della componente erbacea ed arbustiva

Codice regionale: CAM24_V04.010.035.A
Articolo: A Diradamento di bosco della componente erbacea ed arbustiva mediante sfalci, decespugliamenti ed eventuale eliminazione delle rampicanti. Intervento da eseguire solo dove strettamente necessario al fine di ridurre la competizione delle infestanti nei confronti delle giovani piantine di specie arboree e nei pressi di strade interne e lungo il perimetro per limitare il rischio di incendi. Compresa la distruzione in sito presso radure interne.In stazioni di media difficoltà (pendenze moderate e densità normale) con abbruciamento del materiale di risulta all'interno del bosco

Unità di misura	ha
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.679,77152
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,95%
Prezzo	€ 2.161,87
Scostamento % su anno 2023	+1,95%
Spese generali (17%)	€ 285,56116
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 14,27806
Utili di impresa (10%)	€ 196,53327
Incidenza Manodopera al 59,02%	€ 1.276,02000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 14,27806

Codice regionale: CAM24_V04.010.035.B



Articolo: B Diradamento di bosco della componente erbacea ed arbustiva mediante sfalci, decespugliamenti ed eventuale eliminazione delle rampicanti. Intervento da eseguire solo dove strettamente necessario al fine di ridurre la competizione delle infestanti nei confronti delle giovani piantine di specie arboree e nei pressi di strade interne e lungo il perimetro per limitare il rischio di incendi. Compresa la distruzione in sito presso radure interne. In stazioni di alta difficoltà (pendenze elevate e densità elevata) con abbruciamento del materiale di risulta all'esterno del bosco

Unità di misura	ha
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 2.556,84960
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,75%
Prezzo	€ 3.290,67
Scostamento % su anno 2023	+1,75%
Spese generali (17%)	€ 434,66443
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 21,73322
Utili di impresa (10%)	€ 299,15140
Incidenza Manodopera al 53,24%	€ 1.751,85000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 21,73322

Codice regionale: CAM24_V04 +1,9% su anno 2023 +1,9% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI

Codice regionale: CAM24_V04.010 +2,08% su anno 2023 +2,08% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: RIPULITURA, DIRADAMENTI ED ABBATTIMENTI

Codice regionale: CAM24_V04.010.040 +2,07% su anno 2023 +2,07% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Ripristino di bosco percorso dal fuoco

Codice regionale: CAM24_V04.010.040.A
Articolo: A Ripristino di bosco percorso dal fuoco consistente nel taglio delle piante morte, scottate e/o stroncate, sramatura, deprezzamento ed idonea sistemazione della ramaglia sul terreno, previa sminuzzatura con motosega e roncola, concentramento dei fusti per eventuale esbosco. In stazioni di media difficoltà (pendenze moderate e densità normale) con abbruciamento del materiale di risulta all'interno del bosco

Unità di misura	ha
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 2.712,76560
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,18%
Prezzo	€ 3.491,33
Scostamento % su anno 2023	+2,18%
Spese generali (17%)	€ 461,17015
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 23,05851
Utili di impresa (10%)	€ 317,39358
Incidenza Manodopera al 65,63%	€ 2.291,49000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 23,05851

Codice regionale: CAM24_V04.010.040.B
Articolo: B Ripristino di bosco percorso dal fuoco consistente nel taglio delle piante morte, scottate e/o stroncate, sramatura, deprezzamento ed idonea sistemazione della ramaglia sul terreno, previa sminuzzatura con motosega e roncola, concentramento dei fusti per eventuale esbosco. In stazioni di alta difficoltà (pendenze elevate e densità elevata) con abbruciamento del materiale di risulta all'interno del bosco



Unità di misura	ha
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 3.270,39960
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,95%
Prezzo	€ 4.209,00
Scostamento % su anno 2023	+1,95%
Spese generali (17%)	€ 555,96793
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 27,79840
Utili di impresa (10%)	€ 382,63675
Incidenza Manodopera al 58,57%	€ 2.465,40000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 27,79840

Codice regionale: CAM24_V04 +1,9% su anno 2023 +1,9% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI

Codice regionale: CAM24_V04.010 +2,08% su anno 2023 +2,08% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: RIPULITURA, DIRADAMENTI ED ABBATTIMENTI

Codice regionale: CAM24_V04.010.045 +2,39% su anno 2023 +2,39% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Taglio selettivo e di regolamento della densità di fustaia o ceduo

Codice regionale: CAM24_V04.010.045.A
Articolo: A Taglio selettivo e di regolamento della densità di fustaia o ceduo consistente nella eliminazione delle piante e/o dei polloni danneggiati, inclinati, ribaltati, stroncati, deperienti o secchi, compresi la sramatura, depezzamento, il concentramento e l'accurata ripulitura del materiale di risulta.In stazioni di media difficoltà (pendenze moderate e densità normale) con abbruciamento del materiale di risulta all'interno del bosco

Unità di misura	ha
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 2.164,87992
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,41%
Prezzo	€ 2.786,20
Scostamento % su anno 2023	+2,41%
Spese generali (17%)	€ 368,02959
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 18,40148
Utili di impresa (10%)	€ 253,29095
Incidenza Manodopera al 71,92%	€ 2.003,88000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 18,40148

Codice regionale: CAM24_V04.010.045.B
Articolo: B Taglio selettivo e di regolamento della densità di fustaia o ceduo consistente nella eliminazione delle piante e/o dei polloni danneggiati, inclinati, ribaltati, stroncati, deperienti o secchi, compresi la sramatura, depezzamento, il concentramento e l'accurata ripulitura del materiale di risulta.In stazioni di alta difficoltà (pendenze elevate e densità elevata) con abbruciamento del materiale di risulta all'interno del bosco

Unità di misura	ha
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 2.711,22780
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,36%
Prezzo	€ 3.489,35
Scostamento % su anno 2023	+2,36%
Spese generali (17%)	€ 460,90873
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 23,04544
Utili di impresa (10%)	€ 317,21365
Incidenza Manodopera al 70,19%	€ 2.449,29000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 23,04544

Codice regionale: CAM24_V04 +1,9% su anno 2023 +1,9% su anno 2023 con S. G. e U. I.



Tipologia: PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI

Codice regionale: **CAM24_V04.010** +2,08% su anno 2023 +2,08% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: RIPULITURA, DIRADAMENTI ED ABBATTIMENTI

Codice regionale: **CAM24_V04.010.050** +2,28% su anno 2023 +2,28% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Sfollo selettivo in giovane fustaia artificiale (15-30 anni)

Codice regionale: **CAM24_V04.010.050.A**
Articolo: A Sfollo selettivo in giovane fustaia artificiale (15-30 anni) mediante il taglio delle piante prive di futuro filate, spezzate, deperienti, stroncate, biforcate, malformate, ecc... con rilascio dei migliori soggetti compreso il depezzamento, la sramatura, l'abbrucciamento e l'accatastamento del materiale di risulta per eventuale esbosco. In stazioni di media difficoltà (pendenze moderate e densità normale) con abbrucciamento del materiale di risulta all'interno del bosco

Unità di misura	ha
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 2.568,12780
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,34%
Prezzo	€ 3.305,18
Scostamento % su anno 2023	+2,34%
Spese generali (17%)	€ 436,58173
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 21,82909
Utili di impresa (10%)	€ 300,47095
Incidenza Manodopera al 69,78%	€ 2.306,19000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,66%	€ 21,82909

Codice regionale: **CAM24_V04.010.050.B**
Articolo: B Sfollo selettivo in giovane fustaia artificiale (15-30 anni) mediante il taglio delle piante prive di futuro filate, spezzate, deperienti, stroncate, biforcate, malformate, ecc... con rilascio dei migliori soggetti compreso il depezzamento, la sramatura, l'abbrucciamento e l'accatastamento del materiale di risulta per eventuale esbosco. In stazioni di alta difficoltà (pendenze elevate e densità elevata) con abbrucciamento del materiale di risulta all'interno del bosco

Unità di misura	ha
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 2.740,75152
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,22%
Prezzo	€ 3.527,35
Scostamento % su anno 2023	+2,22%
Spese generali (17%)	€ 465,92776
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 23,29639
Utili di impresa (10%)	€ 320,66793
Incidenza Manodopera al 66,25%	€ 2.337,00000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,66%	€ 23,29639

Codice regionale: **CAM24_V04** +1,9% su anno 2023 +1,9% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI

Codice regionale: **CAM24_V04.010** +2,08% su anno 2023 +2,08% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: RIPULITURA, DIRADAMENTI ED ABBATTIMENTI

Codice regionale: **CAM24_V04.010.055** +1,21% su anno 2023 +1,21% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Abbattimento di alberi adulti (conifere e latifoglie) a chioma espansa in parchi e giardini.

Codice regionale: **CAM24_V04.010.055.A**
Articolo: A Abbattimento di alberi adulti (conifere e latifoglie) a chioma espansa in parchi e giardini. Intervento comprensivo di ogni onere, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, nonché lo smaltimento e la rimozione del ceppo.



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 151,82196
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,21%
Prezzo	€ 195,39
Scostamento % su anno 2023	+1,21%
Spese generali (17%)	€ 25,80973
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,29049
Utili di impresa (10%)	€ 17,76317
Incidenza Manodopera al 36,5%	€ 71,32200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 1,29049

Codice regionale: CAM24_V04 +1,9% su anno 2023 +1,9% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI

Codice regionale: CAM24_V04.010 +2,08% su anno 2023 +2,08% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: RIPULITURA, DIRADAMENTI ED ABBATTIMENTI

Codice regionale: CAM24_V04.010.060 +1,32% su anno 2023 +1,32% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Potatura di rimonda e risanamento di alberi e arbusti danneggiati per effetto di neviccate e/o malattie

Codice regionale: CAM24_V04.010.060.A
Articolo: A Potatura di rimonda e risanamento di alberi e arbusti danneggiati per effetto di neviccate e/o malattie, compresa spollonatura, nonché operazioni di regolazione e contenimento della chioma.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 80,69994
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,97%
Prezzo	€ 103,86
Scostamento % su anno 2023	+0,97%
Spese generali (17%)	€ 13,71899
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,68595
Utili di impresa (10%)	€ 9,44189
Incidenza Manodopera al 29,11%	€ 30,23100
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,68595

Codice regionale: CAM24_V04.010.060.B
Articolo: B Potatura e sistemazione di siepi danneggiate per effetto di neviccate e/o malattie, compresa spollonatura, nonché operazioni di regolazione e contenimento della chioma.

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 10,95017
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,77%
Prezzo	€ 14,09
Scostamento % su anno 2023	+1,77%
Spese generali (17%)	€ 1,86153
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,09308
Utili di impresa (10%)	€ 1,28117
Incidenza Manodopera al 52,79%	€ 7,44030
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,09308

Codice regionale: CAM24_V04.010.060.C
Articolo: C Potatura e sistemazione di piante di alto fusto danneggiati per effetto di neviccate e/o malattie, compresa spollonatura, nonché operazioni di regolazione e contenimento della chioma.



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 105,49930
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,22%
Prezzo	€ 135,78
Scostamento % su anno 2023	+1,22%
Spese generali (17%)	€ 17,93488
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,89674
Utili di impresa (10%)	€ 12,34342
Incidenza Manodopera al 36,61%	€ 49,71240
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,89674

Codice regionale: CAM24_V04 +1,9% su anno 2023 +1,9% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI

Codice regionale: CAM24_V04.010 +2,08% su anno 2023 +2,08% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: RIPULITURA, DIRADAMENTI ED ABBATTIMENTI

Codice regionale: CAM24_V04.010.065 +2,45% su anno 2023 +2,45% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Decespugliamento localizzato di terreno, eseguito con mezzi meccanici su terreni debolmente invasi.

Codice regionale: CAM24_V04.010.065.A
Articolo: A Decespugliamento localizzato di terreno, eseguito con mezzi meccanici su terreni debolmente invasi. A ridosso di superfici boscate, infestato soprattutto da specie arbustive mediante il taglio raso o potature di ricostituzione onde diminuire il rischio di incendi e successivo depezzamento, accumulo e distruzione in sito.

Unità di misura	ha
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.964,13780
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,33%
Prezzo	€ 2.527,85
Scostamento % su anno 2023	+2,33%
Spese generali (17%)	€ 333,90343
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 16,69517
Utili di impresa (10%)	€ 229,80412
Incidenza Manodopera al 67,34%	€ 1.702,20000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 16,69517

Codice regionale: CAM24_V04.010.065.B
Articolo: B Decespugliamento localizzato di terreno, eseguito con mezzi meccanici su terreni mediamente invasi. A ridosso di superfici boscate, infestato soprattutto da specie arbustive mediante il taglio raso o potature di ricostituzione onde diminuire il rischio di incendi e successivo depezzamento, accumulo e distruzione in sito.

Unità di misura	ha
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 2.270,22000
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,64%
Prezzo	€ 2.921,77
Scostamento % su anno 2023	+2,64%
Spese generali (17%)	€ 385,93740
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 19,29687
Utili di impresa (10%)	€ 265,61574
Incidenza Manodopera al 77,7%	€ 2.270,22000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 19,29687

Codice regionale: CAM24_V04.010.065.C
Articolo: C Decespugliamento localizzato di terreno, eseguito con mezzi meccanici su terreni fortemente invasi. A ridosso di superfici boscate, infestato soprattutto da specie arbustive mediante il taglio raso o potature di ricostituzione onde diminuire il rischio di incendi e successivo depezzamento, accumulo e distruzione in sito.



Unità di misura	ha
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 2.624,58780
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,38%
Prezzo	€ 3.377,84
Scostamento % su anno 2023	+2,38%
Spese generali (17%)	€ 446,17993
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 22,30900
Utili di impresa (10%)	€ 307,07677
Incidenza Manodopera al 69,95%	€ 2.362,65000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 22,30900

Codice regionale: CAM24_V04 +1,9% su anno 2023 +1,9% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI

Codice regionale: CAM24_V04.010 +2,08% su anno 2023 +2,08% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: RIPULITURA, DIRADAMENTI ED ABBATTIMENTI

Codice regionale: CAM24_V04.010.070 +1,81% su anno 2023 +1,81% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Cippatura in bosco della ramaglia e dei tronchi (di diametro inferiore a 10 cm)

Codice regionale: CAM24_V04.010.070.A
Articolo: A Cippatura in bosco della ramaglia e dei tronchi (di diametro inferiore a 10 cm) in fustaie di resinose ed in boschi di latifoglie oggetto di spalcatura e/o di diradamento, nonchè di ripulitura ai fini della prevenzione degli incendi o per motivazioni di carattere turisticofruitivo, compresa la distribuzione nel suolo di intervento dei residui vegetali macinati.

Unità di misura	ha
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 101,70081
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,81%
Prezzo	€ 130,89
Scostamento % su anno 2023	+1,81%
Spese generali (17%)	€ 17,28914
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,86446
Utili di impresa (10%)	€ 11,89900
Incidenza Manodopera al 53,26%	€ 69,70500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,86446

Codice regionale: CAM24_V04 +1,9% su anno 2023 +1,9% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI

Codice regionale: CAM24_V04.010 +2,08% su anno 2023 +2,08% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: RIPULITURA, DIRADAMENTI ED ABBATTIMENTI

Codice regionale: CAM24_V04.010.075 +1,91% su anno 2023 +1,91% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Interventi vari di pulizia spazi aperti, strade, attraversamenti, riparazione opere d'arti, ancoraggi e legature.

Codice regionale: CAM24_V04.010.075.A
Articolo: A Interventi vari di pulizia spazi aperti, strade, attraversamenti, riparazione opere d'arti, ancoraggi e legature.



Unità di misura	ha
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.574,08152
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,91%
Prezzo	€ 2.025,84
Scostamento % su anno 2023	+1,91%
Spese generali (17%)	€ 267,59386
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 13,37969
Utili di impresa (10%)	€ 184,16754
Incidenza Manodopera al 57,01%	€ 1.154,94000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 13,37969

Codice regionale: CAM24_V04 +1,9% su anno 2023 +1,9% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI

Codice regionale: CAM24_V04.010 +2,08% su anno 2023 +2,08% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: RIPULITURA, DIRADAMENTI ED ABBATTIMENTI

Codice regionale: CAM24_V04.010.080 +1,8% su anno 2023 +1,8% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Taglio erba eseguito con attrezzature portatili a carico di tappeti erbosi e di superfici inerbite.

Codice regionale: CAM24_V04.010.080.A
Articolo: A Taglio erba eseguito con attrezzature portatili a carico di tappeti erbosi e di superfici inerbite, comprese rinettature da malerbe sulle aiuole.

Unità di misura	ha
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.310,68152
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,8%
Prezzo	€ 1.686,85
Scostamento % su anno 2023	+1,8%
Spese generali (17%)	€ 222,81586
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 11,14079
Utili di impresa (10%)	€ 153,34974
Incidenza Manodopera al 53,76%	€ 906,93000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 11,14079

Codice regionale: CAM24_V04 +1,9% su anno 2023 +1,9% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI

Codice regionale: CAM24_V04.010 +2,08% su anno 2023 +2,08% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: RIPULITURA, DIRADAMENTI ED ABBATTIMENTI

Codice regionale: CAM24_V04.010.085 +2,4% su anno 2023 +2,4% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Miglioramento di superfici pascolive

Codice regionale: CAM24_V04.010.085.A
Articolo: A Miglioramento di superfici pascolive mediante l'eliminazione della vegetazione cespugliosa infestante, lo sfalcio delle erbe non pabulari, il controllo della vegetazione arbustiva; compreso l'eventuale spietramento con sistemazione in siti idonei, anche per realizzazione di piccole opere di regimazione, la rimozione di materiali di varia natura accumulatosi con la sistemazione di eventuali piste, stradelli e mulattiere interne.



Unità di misura	ha
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.974,85992
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,4%
Prezzo	€ 2.541,64
Scostamento % su anno 2023	+2,4%
Spese generali (17%)	€ 335,72619
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 16,78631
Utili di impresa (10%)	€ 231,05861
Incidenza Manodopera al 71,37%	€ 1.813,86000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 16,78631

Codice regionale: CAM24_V04 +1,9% su anno 2023 +1,9% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI

Codice regionale: CAM24_V04.010 +2,08% su anno 2023 +2,08% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: RIPULITURA, DIRADAMENTI ED ABBATTIMENTI

Codice regionale: CAM24_V04.010.090 +2,5% su anno 2023 +2,5% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Ripulitura sentiero

Codice regionale: CAM24_V04.010.090.A

Articolo: A Ripulitura di sentiero della larghezza media di 1.50 m consistente nel taglio manuale della vegetazione infestante la sede viaria e nella ripulitura di ciascuna scarpata laterale, la sistemazione della carreggiata con leggera contropendenza a monte e piccole opere di presidio nei tratti maggiormente dissestati con materiale reperito in loco.

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 9,68550
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,64%
Prezzo	€ 12,47
Scostamento % su anno 2023	+2,64%
Spese generali (17%)	€ 1,64654
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,08233
Utili di impresa (10%)	€ 1,13320
Incidenza Manodopera al 77,7%	€ 9,68550
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,08233

Codice regionale: CAM24_V04.010.090.B

Articolo: B Ripulitura di sentiero della larghezza media di 1.50 m eseguito con mezzi meccanici sulla vegetazione infestante la sede viaria e nella ripulitura di ciascuna scarpata laterale, la sistemazione della carreggiata con leggera contropendenza a monte e piccole opere di presidio nei tratti maggiormente dissestati con materiale reperito in loco.

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 6,23806
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,54%
Prezzo	€ 8,03
Scostamento % su anno 2023	+2,54%
Spese generali (17%)	€ 1,06047
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,05302
Utili di impresa (10%)	€ 0,72985
Incidenza Manodopera al 75,31%	€ 6,04620
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,05302

Codice regionale: CAM24_V04.010.090.C

Articolo: C Ripulitura di pista forestale della larghezza media di 2.50 m consistente nel taglio manuale della vegetazione infestante la sede viaria e nella ripulitura di ciascuna scarpata laterale, la sistemazione della carreggiata con leggera contropendenza a monte e piccole opere di presidio nei tratti maggiormente dissestati con materiale reperito in loco.



Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 8,76120
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,61%
Prezzo	€ 11,28
Scostamento % su anno 2023	+2,61%
Spese generali (17%)	€ 1,48940
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,07447
Utili di impresa (10%)	€ 1,02506
Incidenza Manodopera al 77,7%	€ 8,76120
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,07447

Codice regionale:
Articolo:

CAM24_V04.010.090.D

D Ripulitura di pista forestale della larghezza media di 2.50 m eseguito con mezzi meccanici sulla vegetazione infestante la sede viaria e nella ripulitura di ciascuna scarpata laterale, la sistemazione della carreggiata con leggera contropendenza a monte e piccole opere di presidio nei tratti maggiormente dissestati con materiale reperito in loco.

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 6,64682
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,38%
Prezzo	€ 8,55
Scostamento % su anno 2023	+2,38%
Spese generali (17%)	€ 1,12996
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,05650
Utili di impresa (10%)	€ 0,77768
Incidenza Manodopera al 70,68%	€ 6,04620
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,05650

Codice regionale:
Articolo:

CAM24_V04.010.090.E

E Ripulitura di pista forestale della larghezza media di 3.00 m consistente nel taglio manuale della vegetazione infestante la sede viaria e nella ripulitura di ciascuna scarpata laterale, la sistemazione della carreggiata con leggera contropendenza a monte e piccole opere di presidio nei tratti maggiormente dissestati con materiale reperito in loco.

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 17,29258
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,23%
Prezzo	€ 22,26
Scostamento % su anno 2023	+2,23%
Spese generali (17%)	€ 2,93974
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,14699
Utili di impresa (10%)	€ 2,02323
Incidenza Manodopera al 66,53%	€ 14,80740
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,14699

Codice regionale:
Articolo:

CAM24_V04.010.090.F

F Ripulitura di pista forestale della larghezza media di 3.00 m eseguito con mezzi meccanici sulla vegetazione infestante la sede viaria e nella ripulitura di ciascuna scarpata laterale, la sistemazione della carreggiata con leggera contropendenza a monte e piccole opere di presidio nei tratti maggiormente dissestati con materiale reperito in loco.



Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 12,11743
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,62%
Prezzo	€ 15,60
Scostamento % su anno 2023	+2,61%
Spese generali (17%)	€ 2,05996
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,10300
Utili di impresa (10%)	€ 1,41774
Incidenza Manodopera al 77,54%	€ 12,09240
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,10300

Codice regionale: CAM24_V04 +1,9% su anno 2023 +1,9% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI

Codice regionale: CAM24_V04.010 +2,08% su anno 2023 +2,08% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: RIPULITURA, DIRADAMENTI ED ABBATTIMENTI

Codice regionale: CAM24_V04.010.095 +2,62% su anno 2023 +2,62% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Ripulitura di cunette in terra e/o in c.l.s., di tratti intubati e di scarpate laterali al tratto viario

Codice regionale: CAM24_V04.010.095.A
Articolo: A Ripulitura di cunette in terra e/o in c.l.s., di tratti intubati e di scarpate laterali al tratto viario ostruenti il normale transito dei mezzi antincendio con allontanamento del materiale di risulta e abbruciamento dello stesso, eseguito a mano.

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 9,06930
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,62%
Prezzo	€ 11,67
Scostamento % su anno 2023	+2,62%
Spese generali (17%)	€ 1,54178
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,07709
Utili di impresa (10%)	€ 1,06111
Incidenza Manodopera al 77,7%	€ 9,06930
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,07709

Codice regionale: CAM24_V04 +1,9% su anno 2023 +1,9% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI

Codice regionale: CAM24_V04.010 +2,08% su anno 2023 +2,08% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: RIPULITURA, DIRADAMENTI ED ABBATTIMENTI

Codice regionale: CAM24_V04.010.100 +2,58% su anno 2023 +2,58% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Ripristino funzionalità di valloni mediante ila eliminazione della vegetazione ostruente il deflusso delle acque

Codice regionale: CAM24_V04.010.100.A
Articolo: A Ripristino funzionalità di valloni mediante ila eliminazione della vegetazione ostruente il deflusso delle acque e relativa distruzione in siti idonei,il ricavamento della gaveta esistente, l'espurgo del materiale accumulatosi nell'alveo, il consolidamento e la sistemazione delle sponde, la manutenzione dei manufatti esistenti.Con l'utilizzo di attrezzi manuali



Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 8,57040
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,53%
Prezzo	€ 11,03
Scostamento % su anno 2023	+2,53%
Spese generali (17%)	€ 1,45697
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,07285
Utili di impresa (10%)	€ 1,00274
Incidenza Manodopera al 77,7%	€ 8,57040
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,07285

Codice regionale: CAM24_V04.010.100.B
Articolo: B

Ripristino funzionalità di valloni mediante la eliminazione della vegetazione ostruente il deflusso delle acque e relativa distruzione in siti idonei, il ricavamento della gaveta esistente, l'espurgo del materiale accumulatosi nell'alveo, il consolidamento e la sistemazione delle sponde, la manutenzione dei manufatti esistenti. Con l'utilizzo di attrezzi meccanici

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 6,63100
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,62%
Prezzo	€ 8,53
Scostamento % su anno 2023	+2,62%
Spese generali (17%)	€ 1,12727
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,05636
Utili di impresa (10%)	€ 0,77583
Incidenza Manodopera al 74,28%	€ 6,33900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,05636

Codice regionale: CAM24_V04 +1,9% su anno 2023 +1,9% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI

Codice regionale: CAM24_V04.010 +2,08% su anno 2023 +2,08% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: RIPULITURA, DIRADAMENTI ED ABBATTIMENTI

Codice regionale: CAM24_V04.010.105 +2,11% su anno 2023 +2,11% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Intervento di spalcatura eseguito su giovane fustaia di resinose mediante il taglio dei rami

Codice regionale: CAM24_V04.010.105.A
Articolo: A

Intervento di spalcatura eseguito su giovane fustaia di resinose mediante il taglio dei rami ripartiti su diversi palchi e fino a petto d'uomo secondo la conformazione, età e stato vegetativo del soprassuolo (fino a 1/3 dell'altezza della pianta e comunque non superiore a 2 m); compresi la raccolta, l'ammasso in cumuli regolari e distruzione in sito della ramaglia per una fascia larga di 10-15 ml lungo il perimetro del bosco e sui lati di eventuali strade interne a salvaguardia degli incendi. In stazioni di media difficoltà

Unità di misura	ha
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.891,44612
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,51%
Prezzo	€ 2.434,29
Scostamento % su anno 2023	+2,51%
Spese generali (17%)	€ 321,54584
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 16,07729
Utili di impresa (10%)	€ 221,29920
Incidenza Manodopera al 74,51%	€ 1.813,86000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 16,07729

Codice regionale: CAM24_V04.010.105.B

**Articolo:**

B Intervento di spalcatura eseguito su giovane fustaia di resinose mediante il taglio dei rami ripartiti su diversi palchi e fino a petto d'uomo secondo la conformazione, età e stato vegetativo del soprassuolo (fino a 1/3 dell'altezza della pianta e comunque non superiore a 2 m); compresi la raccolta, l'ammasso in cumuli regolari e distruzione in sito della ramaglia per una fascia larga di 10-15 ml lungo il perimetro del bosco e sui lati di eventuali strade interne a salvaguardia degli incendi. In stazioni di alta difficoltà

Unità di misura	ha
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 2.378,10780
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,33%
Prezzo	€ 3.060,62
Scostamento % su anno 2023	+2,33%
Spese generali (17%)	€ 404,27833
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 20,21392
Utili di impresa (10%)	€ 278,23861
Incidenza Manodopera al 69,14%	€ 2.116,17000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 20,21392

Codice regionale:**CAM24_V04.010.105.C****Articolo:**

C Intervento di spalcatura eseguito su giovane fustaia di resinose mediante il taglio dei rami ripartiti su diversi palchi e fino a petto d'uomo secondo la conformazione, età e stato vegetativo del soprassuolo (fino a 1/3 dell'altezza della pianta e comunque non superiore a 2 m); compresi la raccolta, l'ammasso in cumuli regolari e distruzione in sito della ramaglia per una fascia larga di 10-15 ml lungo il perimetro del bosco e sui lati di eventuali strade interne a salvaguardia degli incendi. In stazioni con attacchi parassitari di media intensità

Unità di misura	ha
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.778,97780
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,77%
Prezzo	€ 2.289,54
Scostamento % su anno 2023	+1,77%
Spese generali (17%)	€ 302,42623
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 15,12131
Utili di impresa (10%)	€ 208,14040
Incidenza Manodopera al 52,82%	€ 1.209,24000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 15,12131

Codice regionale:**CAM24_V04.010.105.D****Articolo:**

D Intervento di spalcatura eseguito su giovane fustaia di resinose mediante il taglio dei rami ripartiti su diversi palchi e fino a petto d'uomo secondo la conformazione, età e stato vegetativo del soprassuolo (fino a 1/3 dell'altezza della pianta e comunque non superiore a 2 m); compresi la raccolta, l'ammasso in cumuli regolari e distruzione in sito della ramaglia per una fascia larga di 10-15 ml lungo il perimetro del bosco e sui lati di eventuali strade interne a salvaguardia degli incendi. In stazioni con attacchi parassitari di elevata intensità

Unità di misura	ha
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 2.832,14568
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,84%
Prezzo	€ 3.644,97
Scostamento % su anno 2023	+1,84%
Spese generali (17%)	€ 481,46477
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 24,07324
Utili di impresa (10%)	€ 331,36105
Incidenza Manodopera al 55,08%	€ 2.007,57000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 24,07324

Codice regionale:**CAM24_V04** +1,9% su anno 2023 +1,9% su anno 2023 con S. G. e U. I.**Tipologia:**

PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI



Codice regionale: CAM24_V04.020 +2,12% su anno 2023 +2,12% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: RIMBOSCHIMENTI E RINFOLTIMENTI

Codice regionale: CAM24_V04.020.010 +1,56% su anno 2023 +1,56% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Ricostituzione di bosco degradato mediante il taglio dei soggetti privi di futuro

Codice regionale: CAM24_V04.020.010.A (CAM)

Articolo: A Ricostituzione di bosco degradato mediante il taglio dei soggetti privi di futuro, eventuale tramarratura delle ceppaie intristite, taglio di vegetazione infestante e rinfoltimento nelle radure presenti con specie arboree idonee al sito, compresa l'asportazione e distruzione del materiale di risulta. Rinfoltimento con piantine fornite in fitocella in numero di 300/ha

Unità di misura	ha
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 3.048,64992
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,14%
Prezzo	€ 3.923,61
Scostamento % su anno 2023	+1,14%
Spese generali (17%)	€ 518,27049
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 25,91352
Utili di impresa (10%)	€ 356,69204
Incidenza Manodopera al 34,37%	€ 1.348,65000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,66%	€ 25,91352

Codice regionale: CAM24_V04.020.010.B (CAM)

Articolo: B Ricostituzione di bosco degradato mediante il taglio dei soggetti privi di futuro, eventuale tramarratura delle ceppaie intristite, taglio di vegetazione infestante e rinfoltimento nelle radure presenti con specie arboree idonee al sito, compresa l'asportazione e distruzione del materiale di risulta. Rinfoltimento con piantine fornite a radice nuda da vivaio regionale in numero di 300/ha

Unità di misura	ha
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 3.048,64992
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,14%
Prezzo	€ 3.923,61
Scostamento % su anno 2023	+1,14%
Spese generali (17%)	€ 518,27049
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 25,91352
Utili di impresa (10%)	€ 356,69204
Incidenza Manodopera al 34,37%	€ 1.348,65000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,66%	€ 25,91352

Codice regionale: CAM24_V04.020.010.C (CAM)

Articolo: C Ricostituzione di bosco degradato mediante il taglio dei soggetti privi di futuro, eventuale tramarratura delle ceppaie intristite, taglio di vegetazione infestante e rinfoltimento nelle radure presenti con specie arboree idonee al sito, compresa l'asportazione e distruzione del materiale di risulta. Rinfoltimento con semi di specie forestali reperiti in loco

Unità di misura	ha
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.866,67032
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,39%
Prezzo	€ 2.402,40
Scostamento % su anno 2023	+2,39%
Spese generali (17%)	€ 317,33395
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 15,86670
Utili di impresa (10%)	€ 218,40043
Incidenza Manodopera al 70,98%	€ 1.705,26000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,66%	€ 15,86670



Codice regionale: CAM24_V04 +1,9% su anno 2023 +1,9% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI

Codice regionale: CAM24_V04.020 +2,12% su anno 2023 +2,12% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: RIMBOSCHIMENTI E RINFOLTIMENTI

Codice regionale: CAM24_V04.020.015 +2,33% su anno 2023 +2,33% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Ripristino rimboschimento (1-15 anni) mediante il taglio della vegetazione infestante

Codice regionale: CAM24_V04.020.015.A (CAM)

Articolo: A Ripristino rimboschimento (1-15 anni) mediante il taglio della vegetazione infestante che ostacola il regolare accrescimento delle piantine, zappettature localizzate, ripristino dei gradoni e/o piazzole, sistemazione delle stradelle di servizio, taglio delle piantine prive di futuro filate, spezzate, deperienti, stroncate, biforcute, malformate, ecc... con rilascio dei migliori soggetti. In stazioni di media difficoltà (pendenze moderate e densità normale) con abbruciamento del materiale di risulta all'interno del bosco

Unità di misura	ha
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.726,84992
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,37%
Prezzo	€ 2.222,46
Scostamento % su anno 2023	+2,37%
Spese generali (17%)	€ 293,56449
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 14,67822
Utili di impresa (10%)	€ 202,04144
Incidenza Manodopera al 70,46%	€ 1.565,85000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,66%	€ 14,67822

Codice regionale: CAM24_V04.020.015.B (CAM)

Articolo: B Ripristino rimboschimento (1-15 anni) mediante il taglio della vegetazione infestante che ostacola il regolare accrescimento delle piantine, zappettature localizzate, ripristino dei gradoni e/o piazzole, sistemazione delle stradelle di servizio, taglio delle piantine prive di futuro filate, spezzate, deperienti, stroncate, biforcute, malformate, ecc... con rilascio dei migliori soggetti. In stazioni di alta difficoltà (pendenze elevate e densità elevata) con abbruciamento del materiale di risulta all'interno del bosco

Unità di misura	ha
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 2.130,09780
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,29%
Prezzo	€ 2.741,44
Scostamento % su anno 2023	+2,29%
Spese generali (17%)	€ 362,11663
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 18,10583
Utili di impresa (10%)	€ 249,22144
Incidenza Manodopera al 68,15%	€ 1.868,16000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,66%	€ 18,10583

Codice regionale: CAM24_V04 +1,9% su anno 2023 +1,9% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI

Codice regionale: CAM24_V04.020 +2,12% su anno 2023 +2,12% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: RIMBOSCHIMENTI E RINFOLTIMENTI

Codice regionale: CAM24_V04.020.020 +2,64% su anno 2023 +2,64% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Semina di specie forestali (conifere e/o latifoglie) in buchette aperte a mano

Codice regionale: CAM24_V04.020.020.A (CAM)

Articolo: A Semina di specie forestali (conifere e/o latifoglie) in buchette aperte a mano, posizionamento delle sementi ad una profondità di circa 2,5 la lunghezza del seme utilizzato, chiusura e compattamento del terreno.



Unità di misura	a buca
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1,21050
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,64%
Prezzo	€ 1,56
Scostamento % su anno 2023	+2,64%
Spese generali (17%)	€ 0,20579
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,01029
Utili di impresa (10%)	€ 0,14163
Incidenza Manodopera al 74,41%	€ 1,15920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,01029

Codice regionale: CAM24_V04 +1,9% su anno 2023 +1,9% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI

Codice regionale: CAM24_V04.020 +2,12% su anno 2023 +2,12% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: RIMBOSCHIMENTI E RINFOLTIMENTI

Codice regionale: CAM24_V04.020.025 +1,45% su anno 2023 +1,45% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Concimazione di pascolo e/o prato-pascolo con cotica che presenta tratti di discontinuità mediante utilizzo di concime ternario

Codice regionale: CAM24_V04.020.025.A (CAM)
Articolo: A Concimazione di pascolo e/o prato-pascolo con cotica che presenta tratti di discontinuità mediante utilizzo di concime ternario, eseguito a spaglio manuale.

Unità di misura	ha
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 610,02072
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,45%
Prezzo	€ 785,10
Scostamento % su anno 2023	+1,45%
Spese generali (17%)	€ 103,70352
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 5,18518
Utili di impresa (10%)	€ 71,37242
Incidenza Manodopera al 44,67%	€ 350,73000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 5,18518

Codice regionale: CAM24_V04 +1,9% su anno 2023 +1,9% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI

Codice regionale: CAM24_V04.020 +2,12% su anno 2023 +2,12% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: RIMBOSCHIMENTI E RINFOLTIMENTI

Codice regionale: CAM24_V04.020.030 +2,59% su anno 2023 +2,59% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Zappatura primaverile di piantine oggetto di rimboscimento

Codice regionale: CAM24_V04.020.030.A (CAM)
Articolo: A Zappatura primaverile di piantine oggetto di rimboscimento. Intervento completo di raccolta e conferimento del materiale di risulta, ivi incluso l'onere dello smaltimento.



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1,08600
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,59%
Prezzo	€ 1,40
Scostamento % su anno 2023	+2,59%
Spese generali (17%)	€ 0,18462
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,00923
Utili di impresa (10%)	€ 0,12706
Incidenza Manodopera al 77,7%	€ 1,08600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,00923

Codice regionale: CAM24_V04 +1,9% su anno 2023 +1,9% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI

Codice regionale: CAM24_V04.020 +2,12% su anno 2023 +2,12% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: RIMBOSCHIMENTI E RINFOLTIMENTI

Codice regionale: CAM24_V04.020.035 +2,61% su anno 2023 +2,61% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Apertura manuale buche in terreno particolarmente compatto delle dimensioni medie di 40x40x40 cm

Codice regionale: CAM24_V04.020.035.A (CAM)
Articolo: A Apertura manuale buche in terreno particolarmente compatto delle dimensioni medie di 40x40x40 cm.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 4,65210
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,61%
Prezzo	€ 5,99
Scostamento % su anno 2023	+2,61%
Spese generali (17%)	€ 0,79086
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,03954
Utili di impresa (10%)	€ 0,54430
Incidenza Manodopera al 77,7%	€ 4,65210
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,03954

Codice regionale: CAM24_V04.020.035.B (CAM)
Articolo: B Riapertura manuale buche in terreno precedentemente lavorato

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 4,36590
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,6%
Prezzo	€ 5,62
Scostamento % su anno 2023	+2,6%
Spese generali (17%)	€ 0,74220
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,03711
Utili di impresa (10%)	€ 0,51081
Incidenza Manodopera al 77,7%	€ 4,36590
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,03711

Codice regionale: CAM24_V04 +1,9% su anno 2023 +1,9% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI

Codice regionale: CAM24_V04.030 +0,07% su anno 2023 +0,07% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: TRASPORTO DI MATERIALE FORESTALE



Codice regionale: CAM24_V04.030.010 +0,07% su anno 2023 +0,07% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Elitrasporto di materiale vario, con nolo di mezzo aereo (elicottero)

Codice regionale: CAM24_V04.030.010.A (CAM)
Articolo: A Elitrasporto di materiale vario, con nolo di mezzo aereo (elicottero) per il trasporto di pannelli in rete di funi, barriere paramassi, materiale per il consolidamento e attrezzature dal luogo di deposito al luogo di posa in opera. Sono compresi il carico, il sollevamento, il trasporto e l'avvicinamento in quota alla zona di scarico, lo scarico a terra eseguito con ogni attenzione. Valutazione alla tonnellata del materiale trasportato.

Unità di misura	t
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 195,44874
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,07%
Prezzo	€ 251,54
Scostamento % su anno 2023	+0,07%
Spese generali (17%)	€ 33,22629
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,66131
Utili di impresa (10%)	€ 22,86750
Incidenza Manodopera al 2,25%	€ 5,64900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,66%	€ 1,66131

Codice regionale: CAM24_V04 +1,9% su anno 2023 +1,9% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI

Codice regionale: CAM24_V04.040 +1,86% su anno 2023 +1,86% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: RECUPERO DI AMBITI BOSCHIVI SPECIFICI

Codice regionale: CAM24_V04.040.010 +1,85% su anno 2023 +1,85% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Preparazione di parete rocciosa parzialmente ricoperta di vegetazione

Codice regionale: CAM24_V04.040.010.A (CAM)
Articolo: A Preparazione di parete rocciosa parzialmente ricoperta di vegetazione spontanea, resa fatiscente da radici, infiltrazioni ed altro, fessurata e con elementi distaccati e pericolanti, eseguita mediante diserbo, estirpazione delle radici, scarnitura profonda delle connessure a punta di scarpello, raschiatura e pulizia delle fessure, asportazione di elementi e massi in precario equilibrio, da eseguirsi anche con l'ausilio di personale specializzato (rocciatori), compresi il trasporto dei materiali di rifiuto all'interno del cantiere e successivo riempimento delle connessure con malta cementizia sino alla loro completa sigillatura

Unità di misura	t
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 11,26362
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,85%
Prezzo	€ 14,50
Scostamento % su anno 2023	+1,85%
Spese generali (17%)	€ 1,91482
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,09574
Utili di impresa (10%)	€ 1,31784
Incidenza Manodopera al 54,56%	€ 7,90860
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,66%	€ 0,09574

Codice regionale: CAM24_V04 +1,9% su anno 2023 +1,9% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI

Codice regionale: CAM24_V04.040 +1,86% su anno 2023 +1,86% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: RECUPERO DI AMBITI BOSCHIVI SPECIFICI

Codice regionale: CAM24_V04.040.015 +1,81% su anno 2023 +1,81% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Esecuzione di disaggio di pendici montane

Codice regionale: CAM24_V04.040.015.A (CAM)
Articolo: A Esecuzione di disaggio di pendici montane mediante l'intervento da eseguirsi con l'ausilio di personale specializzato (rocciatori), comportante l'abbattimento dei volumi di roccia in condizione di equilibrio precario con l'ausilio di leve e, dove necessario, di attrezzature idrauliche ad alta pressione quali martinetti ed allargatori, compresi l'onere per il lavoro eseguito a qualunque quota, l'eventuale impiego di attrezzature idrauliche ad alta pressione, la posa di un'opportuna segnaletica per impedire l'accesso alle zone interessate dai volumi abbattuti, la pulizia della sede stradale, nonché il trasporto a discarica del materiale di risulta, da calcolarsi per ogni mq. di superficie effettivamente disaggiata



Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 16,40748
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,81%
Prezzo	€ 21,12
Scostamento % su anno 2023	+1,81%
Spese generali (17%)	€ 2,78927
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,13946
Utili di impresa (10%)	€ 1,91968
Incidenza Manodopera al 53,5%	€ 11,29800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,13946

Codice regionale: CAM24_V04 +1,9% su anno 2023 +1,9% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI

Codice regionale: CAM24_V04.040 +1,86% su anno 2023 +1,86% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: RECUPERO DI AMBITI BOSCHIVI SPECIFICI

Codice regionale: CAM24_V04.040.020 +2,31% su anno 2023 +2,31% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Ripulitura di bosco di particolare interesse turistico e naturalistico mediante la raccolta di materiale vegetativo secco a terra

Codice regionale: CAM24_V04.040.020.A (CAM)
Articolo: A Ripulitura di bosco di particolare interesse turistico e naturalistico mediante la raccolta di materiale vegetativo secco a terra, taglio di monconi in piedi, controllo delle infestanti e trasporto in luogo idoneo indicato dalla D.L. con successiva distruzione, eventuale raccolta di altro materiale degradante e trasporto in discarica autorizzata.

Unità di misura	ha
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.478,38510
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,31%
Prezzo	€ 1.902,68
Scostamento % su anno 2023	+2,31%
Spese generali (17%)	€ 251,32547
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 12,56627
Utili di impresa (10%)	€ 172,97106
Incidenza Manodopera al 69,11%	€ 1.314,90000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 12,56627

Codice regionale: CAM24_V04 +1,9% su anno 2023 +1,9% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI

Codice regionale: CAM24_V04.040 +1,86% su anno 2023 +1,86% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: RECUPERO DI AMBITI BOSCHIVI SPECIFICI

Codice regionale: CAM24_V04.040.025 +2,17% su anno 2023 +2,17% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Ripristino funzionalità di aree verdi pubbliche, mediante interventi di decespugliamento localizzato

Codice regionale: CAM24_V04.040.025.A (CAM)
Articolo: A Ripristino funzionalità di aree verdi pubbliche, mediante interventi di decespugliamento localizzato, leggere potature a carico di siepi e/o piante arboree, raccolta del materiale di varia natura presente (fogliame, rami, detriti vari, ecc...), ripristino della funzionalità delle opere di presidio (cunette, cunettoni, tombini ecc...), rasatura tappeti erbosi, compreso l'eventuale trasporto a rifiuto del materiale e/o l'abbruciamento dello stesso.



Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 6,31217
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,91%
Prezzo	€ 8,12
Scostamento % su anno 2023	+1,91%
Spese generali (17%)	€ 1,07307
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,05365
Utili di impresa (10%)	€ 0,73852
Incidenza Manodopera al 57,27%	€ 4,65210
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,05365

Codice regionale: CAM24_V04.040.025.B (CAM)

Articolo: B Ripristino funzionalità di siepi ed arbusti, mediante interventi di decespugliamento localizzato, leggere potature a carico di siepi e/o piante arboree, raccolta del materiale di varia natura presente (fogliame, rami, detriti vari, ecc...), ripristino della funzionalità delle opere di presidio (cunette, cunettoni, tombini ecc....), rasatura tappeti erbosi, compreso l'eventuale trasporto a rifiuto del materiale e/o l'abbruciamento dello stesso.

Unità di misura	ha
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.477,77132
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,43%
Prezzo	€ 1.901,89
Scostamento % su anno 2023	+2,43%
Spese generali (17%)	€ 251,22112
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 12,56106
Utili di impresa (10%)	€ 172,89924
Incidenza Manodopera al 72,26%	€ 1.374,33000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 12,56106

Codice regionale: CAM24_V04 +1,9% su anno 2023 +1,9% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI

Codice regionale: CAM24_V04.040 +1,86% su anno 2023 +1,86% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: RECUPERO DI AMBITI BOSCHIVI SPECIFICI

Codice regionale: CAM24_V04.040.030 +2,06% su anno 2023 +2,06% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Recupero di selvaggioni

Codice regionale: CAM24_V04.040.030.A (CAM)

Articolo: A Recupero di selvaggioni di specie fruttifere (olivi, ciliegi, noci, ecc...) mediante potature di ricostituzione, taglio e distruzione di vegetazione infestante che ostacola il regolare accrescimento, realizzazione di lunette in pietrame a secco reperito in loco, riempite con terreno vegetale sempre reperito in loco.

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.264,25280
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,06%
Prezzo	€ 1.627,09
Scostamento % su anno 2023	+2,06%
Spese generali (17%)	€ 214,92298
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 10,74615
Utili di impresa (10%)	€ 147,91758
Incidenza Manodopera al 61,6%	€ 1.002,31500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 10,74615

Codice regionale: CAM24_V04 +1,9% su anno 2023 +1,9% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI



Codice regionale: CAM24_V04.040 +1,86% su anno 2023 +1,86% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: RECUPERO DI AMBITI BOSCHIVI SPECIFICI

Codice regionale: CAM24_V04.040.035 +0,93% su anno 2023 +0,93% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Rilevato eseguito con terreno vegetale

Codice regionale: CAM24_V04.040.035.A (CAM)

Articolo: A Rilevato eseguito con terreno vegetale fornito a piè d'opera, compresa la preparazione della sede dei rilevati, lo spandimento del materiale sul luogo d'impiego, nonché la sistemazione del piano definitivo delle scarpate e dei cigli, il tutto eseguito a mano.

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 29,75004
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,93%
Prezzo	€ 38,29
Scostamento % su anno 2023	+0,93%
Spese generali (17%)	€ 5,05751
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,25288
Utili di impresa (10%)	€ 3,48076
Incidenza Manodopera al 28,42%	€ 10,88190
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,25288

Codice regionale: CAM24_V04 +1,9% su anno 2023 +1,9% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI

Codice regionale: CAM24_V04.040 +1,86% su anno 2023 +1,86% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: RECUPERO DI AMBITI BOSCHIVI SPECIFICI

Codice regionale: CAM24_V04.040.040 +2,35% su anno 2023 +2,35% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Manutenzione di area caratterizzata da macchia mediterranea

Codice regionale: CAM24_V04.040.040.A (CAM)

Articolo: A Manutenzione di area caratterizzata da naccia mediterranea, eseguita con mezzi meccanici, mediante la eliminazione di erbe infestanti, taglio delle piante soprannumerarie, compreso l'accumulo e distruzione in sito del materiale di risulta.

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 2.550,51780
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,35%
Prezzo	€ 3.282,52
Scostamento % su anno 2023	+2,35%
Spese generali (17%)	€ 433,58803
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 21,67940
Utili di impresa (10%)	€ 298,41058
Incidenza Manodopera al 69,72%	€ 2.288,58000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 21,67940

Codice regionale: CAM24_V04 +1,9% su anno 2023 +1,9% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI

Codice regionale: CAM24_V04.040 +1,86% su anno 2023 +1,86% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: RECUPERO DI AMBITI BOSCHIVI SPECIFICI

Codice regionale: CAM24_V04.040.045 +1,77% su anno 2023 +1,77% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Frantumazione da eseguirsi a qualsiasi altezza dal suolo

Codice regionale: CAM24_V04.040.045.A (CAM)

Articolo: A Frantumazione da eseguirsi a qualsiasi altezza dal suolo, anche operando in cordata con tecniche alpinistiche, di volumi di roccia di dimensioni superiori a 0,30 mc mediante miscela chimica espansiva versata a gravità in perforazioni eseguite con attrezzature a rotopercolazione, variamente inclinate, di diametro non inferiore a 38 mm e lunghezza pari a circa l'80% dello spessore del masso, disposte ai vertici di una maglia regolare di lato non superiore a 0,25 m. L'operazione dovrà essere ripetuta qualora dopo il 1° ciclo di perforazioni, si ottengano uno o più frammenti di volume superiore a 0,05 mc. Le operazioni di perforazione dovranno essere precedute dalla messa in sicurezza del masso, con imbracatura provvisoria con rete metallica a doppia torsione a maglia esagonale del tipo 8x10 cm, tessuta con fili di acciaio a forte zincatura con diametro di 2,7 mm



Unità di misura	mc
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 190,13088
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,77%
Prezzo	€ 244,70
Scostamento % su anno 2023	+1,77%
Spese generali (17%)	€ 32,32225
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,61611
Utili di impresa (10%)	€ 22,24531
Incidenza Manodopera al 52,4%	€ 128,23230
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 1,61611

Codice regionale: CAM24_V04 +1,9% su anno 2023 +1,9% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI

Codice regionale: CAM24_V04.040 +1,86% su anno 2023 +1,86% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: RECUPERO DI AMBITI BOSCHIVI SPECIFICI

Codice regionale: CAM24_V04.040.050 +2,14% su anno 2023 +2,14% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Recupero di un castagneto da frutto abbandonato e decespugliamento mediante spollonatura delle piante adulte

Codice regionale: CAM24_V04.040.050.A (CAM)
Articolo: A Recupero di un castagneto da frutto abbandonato e decespugliamento mediante spollonatura delle piante adulte, eliminazione delle piante in sovrannumero infestanti, raccolta, allontanamento e/o distruzione in siti idonei del materiale di risulta.

Unità di misura	ha
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 3.406,39728
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,14%
Prezzo	€ 4.384,03
Scostamento % su anno 2023	+2,14%
Spese generali (17%)	€ 579,08754
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 28,95438
Utili di impresa (10%)	€ 398,54848
Incidenza Manodopera al 63,89%	€ 2.800,77000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 28,95438

Codice regionale: CAM24_V04 +1,9% su anno 2023 +1,9% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI

Codice regionale: CAM24_V04.040 +1,86% su anno 2023 +1,86% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: RECUPERO DI AMBITI BOSCHIVI SPECIFICI

Codice regionale: CAM24_V04.040.055 +1,93% su anno 2023 +1,93% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Rivestimento di superfici di scarpata

Codice regionale: CAM24_V04.040.055.A (CAM)
Articolo: A Rivestimento di superfici di scarpata, mediante spargimento manuale a spiglo di idonea miscela di sementi e di eventuali concimanti organici e/o inorganici in quantità e qualità opportunamente individuate. La composizione della miscela e la qualità di sementi per metro quadro sono stabilite in funzione del contesto ambientale, ovvero delle caratteristiche geolitologiche e geomorfologiche, pedologiche, microclimatiche, floristiche e vegetazionali della stazione (in genere valgono quantità da 30 a 60 g/mq). La provenienza delle sementi e germinabilità dovranno essere certificate. Ivi compresa la zappettatura e la semina.



Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 7,29870
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,93%
Prezzo	€ 9,39
Scostamento % su anno 2023	+1,93%
Spese generali (17%)	€ 1,24078
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,06204
Utili di impresa (10%)	€ 0,85395
Incidenza Manodopera al 58,04%	€ 5,45190
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,06204

Codice regionale: CAM24_V04 +1,9% su anno 2023 +1,9% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI

Codice regionale: CAM24_V04.040 +1,86% su anno 2023 +1,86% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: RECUPERO DI AMBITI BOSCHIVI SPECIFICI

Codice regionale: CAM24_V04.040.060 +0,85% su anno 2023 +0,85% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Biostuoia preseminata in fibra vegetale

Codice regionale: CAM24_V04.040.060.A (CAM)

Articolo: A Biostuoia preseminata in fibra vegetale (coco, paglia, misto). Rivestimento di scarpate mediante stesura di una biostuoia biodegradabile in fibra di paglia, cocco o mista, preseminata e fissaggio dello stesso mediante interro in testa ed al piede e picchettature con staffe o picchetti in ferro acciaio piegati a U, in quantità e qualità tali da garantire la stabilità e l'aderenza della biostuoia sino ad avvenuto accrescimento del coticco erboso. La posa del rivestimento dovrà avvenire su scarpate stabili precedentemente regolarizzate e liberate dalle radici e dovrà essere garantita la continuità mediante sormonti laterali di almeno cm 10. Il tutto dovrà essere seguito dalla messa a dimora di talee di specie idonea della densità di una ogni mq.

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 15,50778
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,85%
Prezzo	€ 19,96
Scostamento % su anno 2023	+0,85%
Spese generali (17%)	€ 2,63632
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,13182
Utili di impresa (10%)	€ 1,81441
Incidenza Manodopera al 25,88%	€ 5,16570
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,13182

Codice regionale: CAM24_V04 +1,9% su anno 2023 +1,9% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI

Codice regionale: CAM24_V04.050 +1,48% su anno 2023 +1,48% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: INFRASTRUTTURE

Codice regionale: CAM24_V04.050.010 +1,35% su anno 2023 +1,35% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Protezioni individuali in rete metallica a maglia fine di altezza 50-60 cm

Codice regionale: CAM24_V04.050.010.A

Articolo: A Protezioni individuali in rete metallica a maglia fine di altezza 50-60 cm, compresa la posa con sostegno in legno o bambù avente diametro minimo di 3 cm.



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 9,78270
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,35%
Prezzo	€ 12,59
Scostamento % su anno 2023	+1,35%
Spese generali (17%)	€ 1,66306
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,08315
Utili di impresa (10%)	€ 1,14458
Incidenza Manodopera al 41,03%	€ 5,16570
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,08315

Codice regionale: CAM24_V04 +1,9% su anno 2023 +1,9% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI

Codice regionale: CAM24_V04.050 +1,48% su anno 2023 +1,48% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: INFRASTRUTTURE

Codice regionale: CAM24_V04.050.015 +0,43% su anno 2023 +0,43% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Ripristino funzionalità della viabilità forestale

Codice regionale: CAM24_V04.050.015.A
Articolo: A Ripristino funzionalità della viabilità forestale mediante la messa in opera di conglomerato bituminoso del tipo a freddo su strade asfaltate per la eliminazione di buche e deformazioni in genere previa pulizia, livellazione e compattazione eseguita a mano. Per una profondità media di 10 cm.

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 33,97500
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,43%
Prezzo	€ 43,73
Scostamento % su anno 2023	+0,43%
Spese generali (17%)	€ 5,77575
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,28879
Utili di impresa (10%)	€ 3,97508
Incidenza Manodopera al 13,17%	€ 5,76000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,28879

Codice regionale: CAM24_V04 +1,9% su anno 2023 +1,9% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI

Codice regionale: CAM24_V04.050 +1,48% su anno 2023 +1,48% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: INFRASTRUTTURE

Codice regionale: CAM24_V04.050.020 +2,54% su anno 2023 +2,54% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Apertura di viale parafuoco, (fasce verdi a finalità antincendio), a fondo naturale della larghezza di 10 m

Codice regionale: CAM24_V04.050.020.A
Articolo: A Apertura di viale parafuoco, (fasce verdi a finalità antincendio), a fondo naturale della larghezza di 10 m, eseguito a mano mediante il taglio e l'eliminazione della vegetazione arbustiva e delle piante cespugliose e infestanti, la raccolta del materiale di risulta, l'allontanamento, l'eventuale abbruciamento e la zappettatura.



Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 36,68850
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,59%
Prezzo	€ 47,22
Scostamento % su anno 2023	+2,59%
Spese generali (17%)	€ 6,23705
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,31185
Utili di impresa (10%)	€ 4,29256
Incidenza Manodopera al 77,7%	€ 36,68850
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,31185

Codice regionale: CAM24_V04.050.020.B
Articolo: B

Apertura di viale parafuoco, (fasce verdi a finalità antincendio), a fondo naturale della larghezza di 10 m, eseguito con l'ausilio di mezzi meccanici mediante il taglio e l'eliminazione della vegetazione arbustiva e delle piante cespugliose e infestanti, la raccolta del materiale di risulta, l'allontanamento, l'eventuale abbruciamento e la zappettatura.

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 32,51022
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,48%
Prezzo	€ 41,84
Scostamento % su anno 2023	+2,48%
Spese generali (17%)	€ 5,52674
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,27634
Utili di impresa (10%)	€ 3,80370
Incidenza Manodopera al 74,71%	€ 31,25850
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,27634

Codice regionale: CAM24_V04 +1,9% su anno 2023 +1,9% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI

Codice regionale: CAM24_V04.050 +1,48% su anno 2023 +1,48% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: INFRASTRUTTURE

Codice regionale: CAM24_V04.050.025 +0,4% su anno 2023 +0,4% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Scarificazione superficiale di terreno di qualsiasi natura e consistenza, esclusa la sola roccia da mina

Codice regionale: CAM24_V04.050.025.A
Articolo: A

Scarificazione superficiale di terreno di qualsiasi natura e consistenza, esclusa la sola roccia da mina e con il materiale di risulta sistemato e livellato sulla sede stessa, per la realizzazione/sistemazione di pista forestale a servizio dei mezzi antincendio, eseguita con mezzi meccanici presi a nolo.

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 27,75521
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,4%
Prezzo	€ 35,72
Scostamento % su anno 2023	+0,4%
Spese generali (17%)	€ 4,71839
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,23592
Utili di impresa (10%)	€ 3,24736
Incidenza Manodopera al 12,22%	€ 4,36590
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,23592

Codice regionale: CAM24_V04 +1,9% su anno 2023 +1,9% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI



Codice regionale: CAM24_V04.050 +1,48% su anno 2023 +1,48% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: INFRASTRUTTURE

Codice regionale: CAM24_V04.050.030 +1,2% su anno 2023 +1,2% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Viminata per stabilizzazione di scarpate

Codice regionale: CAM24_V04.050.030.A
Articolo: A Viminata per stabilizzazione di scarpate costituita da paletti di legno di castagno di diametro 8-15 cm in testa e di lunghezza 100-150 cm infissi a reggere nel terreno la scarpata, per un'altezza fuori terra di circa 50 cm, posti alla distanza massima di 1.00 mt l'uno dall'altro, collegati da verghe di specie legnosa aventi lunghezza minima 200 cm e diametro 4-6 cm intrecciate sui paletti e legate con filo di ferro zingato.

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 31,86809
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,2%
Prezzo	€ 41,01
Scostamento % su anno 2023	+1,2%
Spese generali (17%)	€ 5,41758
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,27088
Utili di impresa (10%)	€ 3,72857
Incidenza Manodopera al 36,16%	€ 14,82930
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,27088

Codice regionale: CAM24_V04 +1,9% su anno 2023 +1,9% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI

Codice regionale: CAM24_V04.050 +1,48% su anno 2023 +1,48% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: INFRASTRUTTURE

Codice regionale: CAM24_V04.050.035 +0,54% su anno 2023 +0,54% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Palificata in tondini di larice o castagno da 20-30 cm, di altezza mt 2.00 e di profondità mt 2.00

Codice regionale: CAM24_V04.050.035.A
Articolo: A Palificata in tondini di larice o castagno da 20-30 cm, di altezza 2.00 mt e di profondità 2.00 mt, per consolidamento di pendii franosi, posti alternativamente in senso longitudinale ed in senso trasversale (lung. 1.50-2.00 ml) e per una profondità di 2.00 mt, a formare un castello in legname e fissati tra di loro con chiodi in ferro o tondini da 14 mm. La palificata andrà interrata con una pendenza del 10-15% verso monte ed il fronte avrà anche una pendenza del 30-50% per garantire migliore crescita delle piante. L'intera struttura verrà riempita con l'inerte ricavatodallo scavo negli interstizi tra i tondini orizzontali verranno collocate talee legnose di salici, adatti alla riproduzione vegetativa nonchè piante radicate di specie arbustive pioniere. Rami e piante dovranno sporgere per 0.10- 0.25 ml dalla palificata ed arrivare nella parte posteriore sino al terreno naturale. Nella palificata doppia le file longitudinali saranno sia all'esterno che all'interno.

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 176,94330
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+0,54%
Prezzo	€ 227,73
Scostamento % su anno 2023	+0,54%
Spese generali (17%)	€ 30,08036
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,50402
Utili di impresa (10%)	€ 20,70237
Incidenza Manodopera al 16,49%	€ 37,56120
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 1,50402

Codice regionale: CAM24_V04 +1,9% su anno 2023 +1,9% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI

Codice regionale: CAM24_V04.050 +1,48% su anno 2023 +1,48% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: INFRASTRUTTURE

Codice regionale: CAM24_V04.050.040 +1,22% su anno 2023 +1,22% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Palizzata formata da 2 paletti di castagno di 12 cm e di lunghezza 150 cm

Codice regionale: CAM24_V04.050.040.A
Articolo: A Palizzata formata da 2 paletti di castagno di 12 cm e di lunghezza 150 cm, uno infisso nel terreno per un'altezza fuori terra di 40/50 cm, e l'altro posizionato longitudinalmente alla sezione. I due paletti andranno posizionati ogni 100 cm. Si è creata così la



sede per il tondame trasversale di 10 cm da collegarsi ai picchetti con l'utilizzo di chiodi e/o viti.

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 76,83816
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,22%
Prezzo	€ 98,89
Scostamento % su anno 2023	+1,22%
Spese generali (17%)	€ 13,06249
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,65312
Utili di impresa (10%)	€ 8,99007
Incidenza Manodopera al 36,68%	€ 36,27720
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,65312

Codice regionale: CAM24_V04 +1,9% su anno 2023 +1,9% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI

Codice regionale: CAM24_V04.050 +1,48% su anno 2023 +1,48% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: INFRASTRUTTURE

Codice regionale: CAM24_V04.050.045 +1,31% su anno 2023 +1,31% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Realizzazione di palizzata di legname di altezza 50 cm

Codice regionale: CAM24_V04.050.045.A
Articolo: A Realizzazione di palizzata di legname di altezza 50 cm costituita da pali di legname idoneo (diametro 8 cm e lunghezza 2.00 mt), infissi nel terreno per una profondità di 1.00 mt e posti ad una distanza di 1.00 mt. Sulla parte emergente del terreno verranno collocati dei tronchi di castagno (diametro 8 cm e 2.00 mt di lunghezza) legati con filo di ferro allo scopo di trattenere il materiale di risulta posto a tergo della struttura medesima.

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 119,66860
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,31%
Prezzo	€ 154,01
Scostamento % su anno 2023	+1,31%
Spese generali (17%)	€ 20,34366
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,01718
Utili di impresa (10%)	€ 14,00123
Incidenza Manodopera al 39,1%	€ 60,21180
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 1,01718

Codice regionale: CAM24_V04 +1,9% su anno 2023 +1,9% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI

Codice regionale: CAM24_V04.050 +1,48% su anno 2023 +1,48% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: INFRASTRUTTURE

Codice regionale: CAM24_V04.050.050 +1,27% su anno 2023 +1,27% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Ripristino di palizzata

Codice regionale: CAM24_V04.050.050.A
Articolo: A Ripristino di palizzata



Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 50,05120
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,3%
Prezzo	€ 64,42
Scostamento % su anno 2023	+1,3%
Spese generali (17%)	€ 8,50870
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,42544
Utili di impresa (10%)	€ 5,85599
Incidenza Manodopera al 38,98%	€ 25,10910
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,42544

Codice regionale: CAM24_V04.050.050.B
Articolo: B Ripristino di palizzata di legname e pietrame

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 53,12120
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,23%
Prezzo	€ 68,37
Scostamento % su anno 2023	+1,23%
Spese generali (17%)	€ 9,03060
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,45153
Utili di impresa (10%)	€ 6,21518
Incidenza Manodopera al 36,73%	€ 25,10910
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,45153

Codice regionale: CAM24_V04 +1,9% su anno 2023 +1,9% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI

Codice regionale: CAM24_V04.050 +1,48% su anno 2023 +1,48% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: INFRASTRUTTURE

Codice regionale: CAM24_V04.050.055 +1,61% su anno 2023 +1,61% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Briglia di consolidamento in legname e pietrame

Codice regionale: CAM24_V04.050.055.A
Articolo: A Briglia di consolidamento in legname e pietrame di modeste dimensioni trasversali a struttura piena realizzata mediante incastellatura di legname a parete doppia (struttura a cassone o reticolare) in tondame scortecciato unito da chiodi e grappe metalliche zincate. Soglia realizzata da trave di diametro pari a 25 cm, opportunamente incastrata nelle spalle, ancorata ai pali di castagno mediante tacche di ancoraggio e con chiodature metalliche di ferro di aderenza migliorata di 12/14 o nastri di acciaio zincato. Compreso il rivestimento della vasca tra il corpo briglia e la contro briglia realizzato con pietrame, il riempimento della briglia con materiale drenante di ciottoli e la messa a dimora di talle fra i correnti.

Unità di misura	mc
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 244,19925
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,61%
Prezzo	€ 314,28
Scostamento % su anno 2023	+1,61%
Spese generali (17%)	€ 41,51387
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 2,07569
Utili di impresa (10%)	€ 28,57131
Incidenza Manodopera al 48,09%	€ 151,15500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 2,07569

Codice regionale: CAM24_V04 +1,9% su anno 2023 +1,9% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI



Codice regionale: CAM24_V04.050 +1,48% su anno 2023 +1,48% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: INFRASTRUTTURE

Codice regionale: CAM24_V04.050.060 +1,68% su anno 2023 +1,68% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Realizzazione di grata in legno a maglie quadrate

Codice regionale: CAM24_V04.050.060.A

Articolo: A Realizzazione di grata in legno a maglie quadrate (dimensione 1.50 x 1.50), su scarpate in erosione, previa creazione di sostegno al piede tramite scavo di trincea, costruita mediante la posa di tondame longitudinale di diametro 20 cm e lunghezza 3 mt e successivamente degli elementi verticali posti ad interasse di 1 mt, il loro fissaggio tramite picchetti di ferro di diametro 14 mm e filo di ferro zincato e l'inserimento di talee di specie idonee. La struttura sarà ricoperta di inerte terroso reperito in loco e la sommità sarà protetta con telo traspirante. A completamento dell'opera si prevede un inerbimento con miscuglio di specie erbacee idonee.

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 181,96246
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,68%
Prezzo	€ 234,19
Scostamento % su anno 2023	+1,68%
Spese generali (17%)	€ 30,93362
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,54668
Utili di impresa (10%)	€ 21,28961
Incidenza Manodopera al 50,32%	€ 117,84300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,66%	€ 1,54668

Codice regionale: CAM24_V04 +1,9% su anno 2023 +1,9% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI

Codice regionale: CAM24_V04.050 +1,48% su anno 2023 +1,48% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: INFRASTRUTTURE

Codice regionale: CAM24_V04.050.065 +2% su anno 2023 +2% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Tagliacque su piste forestali realizzato con pietrame reperito sul luogo dei lavori

Codice regionale: CAM24_V04.050.065.A

Articolo: A Tagliacque su piste forestali realizzato con pietrame reperito sul luogo dei lavori, posato di costa, accuratamente ancorato nel terreno, con andamento obliquo al percorso viario, per lo scarico a valle delle acque meteoriche, ivi compreso lo scavo manuale.

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 13,22509
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2%
Prezzo	€ 17,02
Scostamento % su anno 2023	+2%
Spese generali (17%)	€ 2,24827
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,11241
Utili di impresa (10%)	€ 1,54734
Incidenza Manodopera al 59,66%	€ 10,15530
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,66%	€ 0,11241

Codice regionale: CAM24_V04 +1,9% su anno 2023 +1,9% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI

Codice regionale: CAM24_V04.050 +1,48% su anno 2023 +1,48% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: INFRASTRUTTURE

Codice regionale: CAM24_V04.050.070 +1,86% su anno 2023 +1,86% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Tagliacque su piste forestali realizzato con acquisto di pietrame

Codice regionale: CAM24_V04.050.070.A

Articolo: A Tagliacque su piste forestali realizzato con acquisto di pietrame posato di costa, accuratamente ancorato nel terreno, con andamento obliquo al percorso viario, per lo scarico a valle delle acque meteoriche, ivi compreso lo scavo manuale.



Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 14,19979
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,86%
Prezzo	€ 18,28
Scostamento % su anno 2023	+1,86%
Spese generali (17%)	€ 2,41396
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,12070
Utili di impresa (10%)	€ 1,66138
Incidenza Manodopera al 55,57%	€ 10,15530
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,12070

Codice regionale: CAM24_V04 +1,9% su anno 2023 +1,9% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI

Codice regionale: CAM24_V04.050 +1,48% su anno 2023 +1,48% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: INFRASTRUTTURE

Codice regionale: CAM24_V04.050.075 +1,24% su anno 2023 +1,24% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Realizzazione di tratti tagliacqua in legno di castagno

Codice regionale: CAM24_V04.050.075.A
Articolo: A Realizzazione di tratti tagliacqua, in legno di castagno, per piste forestali, costituito da un tonдоне di castagno interrato del diam. di 15- 20 cm, posto trasversalmente a 30° gradi rispetto all'asse stradale, ben ancorato al piano stradale con picchetti in legno (con carreggiata particolarmente compatta). Nella prestazione è compresa la realizzazione di una leggera scanalatura a monte ed i raccordi finali con la carreggiata e quant'altro necessario per la funzionalità dell'intervento.

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 24,16120
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,24%
Prezzo	€ 31,10
Scostamento % su anno 2023	+1,24%
Spese generali (17%)	€ 4,10740
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,20537
Utili di impresa (10%)	€ 2,82686
Incidenza Manodopera al 37,14%	€ 11,54940
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,20537

Codice regionale: CAM24_V04 +1,9% su anno 2023 +1,9% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI

Codice regionale: CAM24_V04.050 +1,48% su anno 2023 +1,48% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: INFRASTRUTTURE

Codice regionale: CAM24_V04.050.080 +2,55% su anno 2023 +2,55% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Ripristino di opere di sostegno

Codice regionale: CAM24_V04.050.080.A
Articolo: A Ripristino di opere di sostegno danneggiate con integrazione di eventuali gabbionati esistenti mediante sistemazione di materiale calcareo recuperato sul posto, escluso la fornitura dei gabbioni, compreso la ricicatura delle maglie, rimozione del materiale di frana ed ogni altro onere per la sistemazione e il ripristino dello stato dei luoghi.



Unità di misura	mc
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 120,89853
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+2,55%
Prezzo	€ 155,60
Scostamento % su anno 2023	+2,55%
Spese generali (17%)	€ 20,55275
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 1,02764
Utili di impresa (10%)	€ 14,14513
Incidenza Manodopera al 75,74%	€ 117,84300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 1,02764

Codice regionale: CAM24_V04 +1,9% su anno 2023 +1,9% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI

Codice regionale: CAM24_V04.050 +1,48% su anno 2023 +1,48% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: INFRASTRUTTURE

Codice regionale: CAM24_V04.050.085 +1,78% su anno 2023 +1,78% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Realizzazione di cunetta in legname e pietrame

Codice regionale: CAM24_V04.050.085.A
Articolo: A Realizzazione di cunetta in legname e pietrame a forma trapezoidale di altezza 80 cm alla base minore 70 cm e a quella maggiore 170 cm, con intelaiatura realizzata con pali di castagno di diametro 8-10 cm e con il fondo e le pareti di spessore 20 cm rivestite in pietrame, posto in opera a mano. Il tondame posto in opera longitudinalmente viene ancorato a quello infisso nel terreno, disposto lungo il lato obliquo della cunetta tramite chioderia e graffe metalliche.

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 95,60316
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,78%
Prezzo	€ 123,04
Scostamento % su anno 2023	+1,78%
Spese generali (17%)	€ 16,25254
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,81263
Utili di impresa (10%)	€ 11,18557
Incidenza Manodopera al 52,97%	€ 65,17200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,81263

Codice regionale: CAM24_V04 +1,9% su anno 2023 +1,9% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE FORESTALI

Codice regionale: CAM24_V04.050 +1,48% su anno 2023 +1,48% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: INFRASTRUTTURE

Codice regionale: CAM24_V04.050.090 +1,39% su anno 2023 +1,39% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Staccionata dell'altezza di 1.20 mt, realizzata con paletti di castagno per recinzioni aree verdi

Codice regionale: CAM24_V04.050.090.A
Articolo: A Staccionata dell'altezza di 1.20 mt, realizzata con paletti di castagno per recinzioni aree verdi, di altezza 1.75 mt (1.20 mt fuori terra e 0.55 cm interrati) del diametro di 6-8 cm, posti ad interasse di 1.00 mt, scortecciati e trattati con carbolineum ed olio di lino.



Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 53,86309
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	+1,39%
Prezzo	€ 69,32
Scostamento % su anno 2023	+1,39%
Spese generali (17%)	€ 9,15673
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (5%)	€ 0,45784
Utili di impresa (10%)	€ 6,30198
Incidenza Manodopera al 41,6%	€ 28,83690
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,66%	€ 0,45784

Codice regionale: CAM24_V05 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI

Codice regionale: CAM24_V05.010 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: BOVINI - BUFALINI - EQUINI - OVICAPRINI

Codice regionale: CAM24_V05.010.010 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Tappeto in gomma

Codice regionale: CAM24_V05.010.010.A
Articolo: A Tappeto in gomma per poste fisse, completo di tasselli per il fissaggio. Dimensioni 1100x1750 mm. Sp. 3 cm.

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 205,90521
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 265,00
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 35,00389
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,35004
Utili di impresa (10%)	€ 24,09091
Incidenza Manodopera al 25%	€ 66,25000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,35004

Codice regionale: CAM24_V05 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI

Codice regionale: CAM24_V05.010 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: BOVINI - BUFALINI - EQUINI - OVICAPRINI

Codice regionale: CAM24_V05.010.015 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Posta per vacche, manze, e tori

Codice regionale: CAM24_V05.010.015.A
Articolo: A Posta tipo "OLANDA". In tubo Ø1"½ con montante inclinato, completa di fettucce in nylon e semicollare in acciaio, sgancio rapido superiore, anello apribile inferiore. Altezza cm 165.Int. cm. 100 ÷ 110 circa.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 159,28516
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 205,00
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 27,07848
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,27078
Utili di impresa (10%)	€ 18,63636
Incidenza Manodopera al 25%	€ 51,25000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,27078

**Codice regionale:** CAM24_V05.010.015.B**Articolo:** B Posta tipo "AMERICA". In tubo Ø1"½ con montante inclinato, completa di collare in tubo zincato, anello apribile inferiore e comando con leva di sblocco e cattura animali.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 258,74126
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 333,00
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 43,98601
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,43986
Utili di impresa (10%)	€ 30,27273
Incidenza Manodopera al 25%	€ 83,25000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,43986

Codice regionale: CAM24_V05.010.015.C**Articolo:** C Posta tipo "TICINO". Costituita da un arco basso Ø1"¼ con tre tubi verticali: uno Ø1"¼ e due Ø1". Altezza cm 115. Interasse cm 100 ÷ 110 circa.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 159,28516
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 205,00
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 27,07848
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,27078
Utili di impresa (10%)	€ 18,63636
Incidenza Manodopera al 25%	€ 51,25000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,27078

Codice regionale: CAM24_V05 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI**Codice regionale:** CAM24_V05.010 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: BOVINI - BUFALINI - EQUINI - OVICAPRINI**Codice regionale:** CAM24_V05.010.020 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Battifianco**Codice regionale:** CAM24_V05.010.020.A**Articolo:** A Battifianco fineposta in tubo Ø 1" ½ con montante centrale di rinforzo in tubo Ø 1" ½.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 49,72805
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 64,00
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 8,45377
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,08454
Utili di impresa (10%)	€ 5,81818
Incidenza Manodopera al 25%	€ 16,00000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,08454

**Codice regionale:** CAM24_V05.010.020.B**Articolo:** B Battifianco per cuccette del tipo a bandiera in tubo Ø 2" con unico piantone di sostegno in tubolare quadro 100 x 100 per fissaggio a pavimento L=1.900.Sagoma bandiera tipo ROTA COMFORT, con esecuzione speciale ed accoppiamento fra piantone e bandiera senza saldatura.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 97,90209
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 126,00
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 16,64336
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,16643
Utili di impresa (10%)	€ 11,45455
Incidenza Manodopera al 25%	€ 31,50000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,16643

Codice regionale: CAM24_V05.010.020.C**Articolo:** C Battifianco per cuccette del tipo a bandiera in tubo sagomato Ø 2" lg. 1900 con unico piantone di sostegno in tubolare quadro 100 x 100 lg. 1500 per fissaggio a pavimento L=1.900.Sagoma bandiera tipo ROTA STANDARD con esecuzione speciale ed accoppiamento fra piantone e bandiera senza saldatura.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 87,80109
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 113,00
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 14,92619
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,14926
Utili di impresa (10%)	€ 10,27273
Incidenza Manodopera al 25%	€ 28,25000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,14926

Codice regionale: CAM24_V05 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI**Codice regionale:** CAM24_V05.010 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: BOVINI - BUFALINI - EQUINI - OVICAPRINI**Codice regionale:** CAM24_V05.010.025 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Rastrelliera**Codice regionale:** CAM24_V05.010.025.A**Articolo:** A Rastrelliera autocatturante modello "EXTRA" a tubo oscillante di tipo "ANTISOFFOCAMENTO" costituita da tubi verticali e di cattura Ø 1" ¼ da correnti orizzontali Ø 2" e da piantoni di sostegno ed attacchi Ø 3". Corredata da guarnizioni antirumore e dispositivi per lo sblocco e la cattura selettiva.

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 138,30614
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 178,00
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 23,51204
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,23512
Utili di impresa (10%)	€ 16,18182
Incidenza Manodopera al 39%	€ 69,42000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,23512



Codice regionale: CAM24_V05.010.025.B
Articolo: B Rastrelliera ad arco fisso in tubo Ø1"¼ con tubo superiore di collegamento e montanti Ø1"¼ particolarmente adatta per ridurre la competizione e lo spreco di foraggio.

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 97,90209
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 126,00
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 16,64336
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,16643
Utili di impresa (10%)	€ 11,45455
Incidenza Manodopera al 39%	€ 49,14000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,16643

Codice regionale: CAM24_V05.010.025.C
Articolo: C Rastrelliera autocatturante modello "EXTRA" a tubo oscillante di tipo "ANTISOFFOCAMENTO" costituita da tubi verticali e di cattura Ø 3/4" da correnti orizzontali Ø 1"½ e da piantoni di sostegno ed attacchi Ø 3". Corredata da guarnizioni antirumore e dispositivi per lo sblocco e la cattura selettiva.

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 89,35509
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 115,00
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 15,19037
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,15190
Utili di impresa (10%)	€ 10,45455
Incidenza Manodopera al 39%	€ 44,85000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,15190

Codice regionale: CAM24_V05 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI

Codice regionale: CAM24_V05.010 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: BOVINI - BUFALINI - EQUINI - OVICAPRINI

Codice regionale: CAM24_V05.010.030 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Recinto per tori

Codice regionale: CAM24_V05.010.030.A
Articolo: A Recinzione a tubi verticali per toro, costituita da un corrente orizzontale in tubo Ø 1" ½ e da montanti verticali Ø 1" da murare alla base ad interasse di cm 18 circa. Piantoni di sostegno alle estremità. Altezza cm 180.

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 155,40015
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 200,00
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 26,41803
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,26418
Utili di impresa (10%)	€ 18,18182
Incidenza Manodopera al 39%	€ 78,00000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,26418



Codice regionale: CAM24_V05 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI

Codice regionale: CAM24_V05.010 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: BOVINI - BUFALINI - EQUINI - OVICAPRINI

Codice regionale: CAM24_V05.010.035 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Cancelli di accesso

Codice regionale: CAM24_V05.010.035.A
Articolo: A Cancelli entrata posta monta, costituito da una intelaiatura in tubo Ø 1" ½, completo di piantone di sostegno, cerniere e chiusura con maniglione.Luce cm 105.Altezza cm 180.

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 278,16628
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 358,00
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 47,28827
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,47288
Utili di impresa (10%)	€ 32,54546
Incidenza Manodopera al 39%	€ 139,62000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,47288

Codice regionale: CAM24_V05.010.035.B
Articolo: B Cancelli da inserire nella rastrelliera con intelaiatura in tubo Ø 1" ¼, verticali e di cattura Ø 1" ¼. Lamiera di contenimento inferiore e chiusura semiautomatica a saltarello.Ad 1 cattura e luce 1,00 m.

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 363,63637
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 468,00
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 61,81818
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,61818
Utili di impresa (10%)	€ 42,54546
Incidenza Manodopera al 39%	€ 182,52000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,61818

Codice regionale: CAM24_V05.010.035.C
Articolo: C Cancelli a tre tubi orizzontali Ø 2" telescopico tralicciato con tubi verticali di rinforzo, completo di piantane e/o di attacchi e di relative cerniere, catenacci o spine.Per lunghezze fino a 8 m

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 114,99611
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 148,00
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 19,54934
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,19549
Utili di impresa (10%)	€ 13,45455
Incidenza Manodopera al 39%	€ 57,72000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,19549

Codice regionale: CAM24_V05.010.035.D



Articolo: D Cannello a quattro tubi orizzontali Ø 2" telescopico tralicciato con tubi verticali di rinforzo, completo di piantane e/o di attacchi e di relative cerniere, catenacci o spine. Per lunghezze fino a 8 m

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 128,20513
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 165,00
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 21,79487
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,21795
Utili di impresa (10%)	€ 15,00000
Incidenza Manodopera al 39%	€ 64,35000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13%	€ 0,21795

Codice regionale: CAM24_V05.010.035.E
Articolo: E Cannello alzabile tipo passaggio a livello con contrappeso telescopico ed asta in profilato quadro con piedi di supporto e catenaccio di chiusura.

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 239,31624
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 308,00
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 40,68376
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,40684
Utili di impresa (10%)	€ 28,00000
Incidenza Manodopera al 39%	€ 120,12000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13%	€ 0,40684

Codice regionale: CAM24_V05.010.035.F
Articolo: F Cannello a quattro tubi orizzontali Ø 2" con elementi verticali di rinforzo, completo di piantone di sostegno, cerniere e spine di chiusura. Altezza cm 130.

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 169,38617
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 218,00
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 28,79565
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,28796
Utili di impresa (10%)	€ 19,81818
Incidenza Manodopera al 39%	€ 85,02000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13%	€ 0,28796

Codice regionale: CAM24_V05 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI

Codice regionale: CAM24_V05.010 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: BOVINI - BUFALINI - EQUINI - OVICAPRINI

Codice regionale: CAM24_V05.010.040 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Piantana per cancelli e divisori.

Codice regionale: CAM24_V05.010.040.A
Articolo: A Piantone porta cancello 120x120



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 89,35509
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 115,00
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 15,19037
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,15190
Utili di impresa (10%)	€ 10,45455
Incidenza Manodopera al 39%	€ 44,85000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,15190

Codice regionale: CAM24_V05.010.040.B
Articolo: B Piantone porta cancello 150x150

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 120,43512
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 155,00
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 20,47397
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,20474
Utili di impresa (10%)	€ 14,09091
Incidenza Manodopera al 39%	€ 60,45000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,20474

Codice regionale: CAM24_V05 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI

Codice regionale: CAM24_V05.010 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: BOVINI - BUFALINI - EQUINI - OVICAPRINI

Codice regionale: CAM24_V05.010.045 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Piastra per cancelli.

Codice regionale: CAM24_V05.010.045.A
Articolo: A Piastra da tassellare a muro

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 35,74203
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 46,00
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 6,07615
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,06076
Utili di impresa (10%)	€ 4,18182
Incidenza Manodopera al 39%	€ 17,94000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,06076

Codice regionale: CAM24_V05 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI

Codice regionale: CAM24_V05.010 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: BOVINI - BUFALINI - EQUINI - OVICAPRINI



Codice regionale: CAM24_V05.010.050 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Recinzioni

Codice regionale: CAM24_V05.010.050.A

Articolo: A Recinzione a 1 tubo orizzontale realizzata da piantoni verticali in tubo Ø 1" ½ ad interasse 2,50 circa e da corrente orizzontale superiore in tubo Ø 1" ½ in acciaio zincato. Completa di morsetti di fissaggio.

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 41,95804
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 54,00
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 7,13287
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,07133
Utili di impresa (10%)	€ 4,90909
Incidenza Manodopera al 39%	€ 21,06000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,07133

Codice regionale: CAM24_V05.010.050.B

Articolo: B Recinzione a 2 tubi orizzontali realizzata da piantoni verticali in tubo Ø 2" ad interasse 2,50 circa e da 2 correnti orizzontali in tubo Ø 1" ½ in acciaio zincato. Completa di morsetti di fissaggio.

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 53,61305
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 69,00
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 9,11422
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,09114
Utili di impresa (10%)	€ 6,27273
Incidenza Manodopera al 39%	€ 26,91000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,09114

Codice regionale: CAM24_V05.010.050.C

Articolo: C Recinzione a tre tubi orizzontali Ø 1" ½ con piantoni di sostegno in profilato IPE 100 posti ad interasse cm 220 circa. Altezza cm 130.

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 58,27506
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 75,00
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 9,90676
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,09907
Utili di impresa (10%)	€ 6,81818
Incidenza Manodopera al 39%	€ 29,25000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,09907

Codice regionale: CAM24_V05 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI

Codice regionale: CAM24_V05.010 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: BOVINI - BUFALINI - EQUINI - OVICAPRINI

Codice regionale: CAM24_V05.010.055 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.



Voce: Cannello box toro

Codice regionale: CAM24_V05.010.055.A

Articolo: A Cannello box toro, costituito da una intelaiatura in tubo Ø 1" ¼ con montanti verticali Ø 1" ogni 20 cm circa. Completo di piantone di sostegno, cerniere e chiusura.

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 357,42036
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 460,00
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 60,76146
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,60761
Utili di impresa (10%)	€ 41,81818
Incidenza Manodopera al 25%	€ 115,00000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,60761

Codice regionale: CAM24_V05 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI

Codice regionale: CAM24_V05.010 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: BOVINI - BUFALINI - EQUINI - OVICAPRINI

Codice regionale: CAM24_V05.010.060 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Mangiatoia

Codice regionale: CAM24_V05.010.060.A

Articolo: A Mangiatoia d'angolo per toro, costituita da due correnti orizzontali sagomati e da tubi di cattura e di delimitazione Ø 1" 1/4. Completa di riparo e contenimento fieno.Luce occupata cm 100 per lato.Altezza cm. 170.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 377,62238
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 486,00
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 64,19580
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,64196
Utili di impresa (10%)	€ 44,18182
Incidenza Manodopera al 25%	€ 121,50000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,64196

Codice regionale: CAM24_V05 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI

Codice regionale: CAM24_V05.010 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: BOVINI - BUFALINI - EQUINI - OVICAPRINI

Codice regionale: CAM24_V05.010.065 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Recinzione

Codice regionale: CAM24_V05.010.065.A

Articolo: A Recinzione a tubi verticali con corrente orizzontale superiore, in tubo Ø 1" ½ e tubi verticali Ø 1" da murare alla base.Altezza cm 130.



Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 124,32013
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 160,00
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 21,13442
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,21134
Utili di impresa (10%)	€ 14,54546
Incidenza Manodopera al 25%	€ 40,00000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,21134

Codice regionale: CAM24_V05 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI

Codice regionale: CAM24_V05.010 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: BOVINI - BUFALINI - EQUINI - OVICAPRINI

Codice regionale: CAM24_V05.010.075 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Cancelli

Codice regionale: CAM24_V05.010.075.A
Articolo: A Cancelli a tubi verticali, costituito da due correnti orizzontali in tubo Ø 1" ½ e da montanti verticali Ø 1" posti ogni 18 cm circa. Completo di piantone di sostegno e spine di chiusura. Per lunghezze fino a m 1,20.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 268,06526
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 345,00
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 45,57109
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,45571
Utili di impresa (10%)	€ 31,36364
Incidenza Manodopera al 25%	€ 86,25000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,45571

Codice regionale: CAM24_V05 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI

Codice regionale: CAM24_V05.010 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: BOVINI - BUFALINI - EQUINI - OVICAPRINI

Codice regionale: CAM24_V05.010.080 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Box

Codice regionale: CAM24_V05.010.080.A
Articolo: A Box unicellulare da cm 100x200 per svezzamento vitelli, composto da: cancellino anteriore completo di cattura a ritto mobile e attacco regolabile per portasecchio, fondo in lamiera stirata, parete posteriore apribile in lastre di fibrocemento e una parete laterale con telaio portante in profilati di acciaio zincato a caldo e tamponamento con lastre di fibrocemento posteriore e recinzioni a tondi verticali anteriori. Mangiatoia in acciaio inox e portasecchio. Tettuccio con pannello sandwich per copertura totale (box cm 100x200), completo di profilo a C copri pannello in lamiera preverniciata. Per box singolo. Parete di chiusura serie box cm 100x200.



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 946,38695
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 1.218,00
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 160,88578
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 1,60886
Utili di impresa (10%)	€ 110,72727
Incidenza Manodopera al 25%	€ 304,50000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 1,60886

Codice regionale: CAM24_V05.010.080.B
Articolo: B Coppia di box

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.696,19269
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 2.183,00
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 288,35276
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 2,88353
Utili di impresa (10%)	€ 198,45455
Incidenza Manodopera al 25%	€ 545,75000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 2,88353

Codice regionale: CAM24_V05.010.080.C
Articolo: C Batteria di n°5 box

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 3.945,60995
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 5.078,00
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 670,75369
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 6,70754
Utili di impresa (10%)	€ 461,63636
Incidenza Manodopera al 25%	€ 1.269,50000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 6,70754

Codice regionale: CAM24_V05 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI

Codice regionale: CAM24_V05.010 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: BOVINI - BUFALINI - EQUINI - OVICAPRINI

Codice regionale: CAM24_V05.010.085 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Bacinella di abbeveraggio

Codice regionale: CAM24_V05.010.085.A
Articolo: A Bacinella di abbeveraggio realizzata in fusione di ghisa verniciata blu, con valvola a flusso.



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 97,90209
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 126,00
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 16,64336
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,16643
Utili di impresa (10%)	€ 11,45455
Incidenza Manodopera al 25%	€ 31,50000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,16643

Codice regionale: CAM24_V05 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI

Codice regionale: CAM24_V05.010 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: BOVINI - BUFALINI - EQUINI - OVICAPRINI

Codice regionale: CAM24_V05.010.090 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Vaschetta di abbeveraggio

Codice regionale: CAM24_V05.010.090.A
Articolo: A Vaschetta di abbeveraggio con funzionamento a livello costante, costruita in acciaio inox, dispositivo di scarico, galleggiante e protezione posteriore. Dimensioni cm. 100x30

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 289,04429
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 372,00
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 49,13753
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,49138
Utili di impresa (10%)	€ 33,81818
Incidenza Manodopera al 25%	€ 93,00000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,49138

Codice regionale: CAM24_V05 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI

Codice regionale: CAM24_V05.020 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: SUINI

Codice regionale: CAM24_V05.020.010 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Transenne divisorie per box suini.

Codice regionale: CAM24_V05.020.010.A
Articolo: A Transenne divisorie per box suini d'acciaio zincato a caldo, costituite da piantane in profilato, barriere orizzontali in tubo tondo, piastre distanziatrici, cancello di accesso al box e ogni altro accessorio necessario al montaggio; in opera, per settore Accrescimento.



Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 39,86014
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 51,30
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 6,77622
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,06776
Utili di impresa (10%)	€ 4,66364
Incidenza Manodopera al 16%	€ 8,20800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,06776

Codice regionale: CAM24_V05.020.010.B

Articolo:

B Transenne divisorie per box suini d'acciaio zincato a caldo, costituite da piantane in profilato, barriere orizzontali in tubo tondo, piastre distanziatrici, cancello di accesso al box e ogni altro accessorio necessario al montaggio; in opera, per settore Ingrassio.

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 47,83217
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 61,56
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 8,13147
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,08131
Utili di impresa (10%)	€ 5,59636
Incidenza Manodopera al 16%	€ 9,84960
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,08131

Codice regionale: CAM24_V05.020.010.C

Articolo:

C Transenne divisorie per box suini d'acciaio zincato a caldo, costituite da piantane in profilato, barriere orizzontali in tubo tondo, piastre distanziatrici, cancello di accesso al box e ogni altro accessorio necessario al montaggio; in opera, per settore Gestazione.

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 55,80420
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 71,82
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 9,48671
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,09487
Utili di impresa (10%)	€ 6,52909
Incidenza Manodopera al 16%	€ 11,49120
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,09487

Codice regionale: CAM24_V05.020.010.D

Articolo:

D Transenne divisorie per box suini d'acciaio zincato a caldo, costituite da piantane in profilato, barriere orizzontali in tubo tondo, piastre distanziatrici, cancello di accesso al box e ogni altro accessorio necessario al montaggio; in opera, per settore Verri.



Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 63,77622
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 82,08
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 10,84196
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,10842
Utili di impresa (10%)	€ 7,46182
Incidenza Manodopera al 16%	€ 13,13280
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,10842

Codice regionale: CAM24_V05 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI

Codice regionale: CAM24_V05.020 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: SUINI

Codice regionale: CAM24_V05.020.015 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Transenne divisorie per box suini.

Codice regionale: CAM24_V05.020.015.A
Articolo: A Transenne divisorie per box suini d'acciaio zincato a caldo, costituite da telaio esterno a sezione quadra o rettangolare, barriere verticali in tubo tondo o tondino pieno, cancello di accesso al box e ogni altro accessorio necessario al montaggio; in opera, per settore Svezzamento.

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 39,86014
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 51,30
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 6,77622
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,06776
Utili di impresa (10%)	€ 4,66364
Incidenza Manodopera al 16%	€ 8,20800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,06776

Codice regionale: CAM24_V05.020.015.B
Articolo: B Transenne divisorie per box suini d'acciaio zincato a caldo, costituite da telaio esterno a sezione quadra o rettangolare, barriere verticali in tubo tondo o tondino pieno, cancello di accesso al box e ogni altro accessorio necessario al montaggio; in opera, per settore accrescimento.

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 43,84615
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 56,43
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 7,45385
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,07454
Utili di impresa (10%)	€ 5,13000
Incidenza Manodopera al 16%	€ 9,02880
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,07454

Codice regionale: CAM24_V05.020.015.C
Articolo: C Transenne divisorie per box suini d'acciaio zincato a caldo, costituite da telaio esterno a sezione quadra o rettangolare, barriere verticali in tubo tondo o tondino pieno, cancello di accesso al box e ogni altro accessorio necessario al montaggio; in opera, per settore Ingrassio.



Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 47,83217
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 61,56
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 8,13147
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,08131
Utili di impresa (10%)	€ 5,59636
Incidenza Manodopera al 16%	€ 9,84960
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,08131

Codice regionale:
Articolo:

CAM24_V05.020.015.D

D Transenne divisorie per box suini d'acciaio zincato a caldo, costituite da telaio esterno a sezione quadra o rettangolare, barriere verticali in tubo tondo o tondino pieno, cancello di accesso al box e ogni altro accessorio necessario al montaggio; in opera, per settore. Gestazione.

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 59,79021
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 76,95
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 10,16434
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,10164
Utili di impresa (10%)	€ 6,99546
Incidenza Manodopera al 16%	€ 12,31200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,10164

Codice regionale:
Articolo:

CAM24_V05.020.015.E

E Transenne divisorie per box suini d'acciaio zincato a caldo, costituite da telaio esterno a sezione quadra o rettangolare, barriere verticali in tubo tondo o tondino pieno, cancello di accesso al box e ogni altro accessorio necessario al montaggio; in opera, per settore. Vezzi.

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 71,74825
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 92,34
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 12,19720
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,12197
Utili di impresa (10%)	€ 8,39455
Incidenza Manodopera al 16%	€ 14,77440
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,12197

Codice regionale:
Tipologia:

CAM24_V05 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI

Codice regionale:
Capitolo:

CAM24_V05.020 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
SUINI

Codice regionale:
Voce:

CAM24_V05.020.020 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Cancello d'acciaio per box suini.

Codice regionale:
Articolo:

CAM24_V05.020.020.A

A Cancello d'acciaio per box suini, costituito da telaio esterno a sezione quadra o rettangolare, barriere verticali in tubo tondo o tondino pieno e ogni altro accessorio necessario al montaggio; in opera.



Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 175,38462
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 225,72
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 29,81539
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,29815
Utili di impresa (10%)	€ 20,52000
Incidenza Manodopera al 16%	€ 36,11520
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,29815

Codice regionale:**CAM24_V05.020.020.B****Articolo:**

B

Cancello d'acciaio per box suini, costituito da telaio esterno a sezione quadra o rettangolare, barriere verticali in tubo tondo o tondino pieno e ogni altro accessorio necessario al montaggio; in opera.
D'acciaio inox.

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 199,30070
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 256,50
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 33,88112
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,33881
Utili di impresa (10%)	€ 23,31818
Incidenza Manodopera al 16%	€ 41,04000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,33881

Codice regionale:**CAM24_V05** 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.**Tipologia:**

V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI

Codice regionale:**CAM24_V05.020** 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.**Capitolo:**

SUINI

Codice regionale:**CAM24_V05.020.025** 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.**Voce:**

Porta per box suini.

Codice regionale:**CAM24_V05.020.025.A****Articolo:**

A

Porta per box suini costituita da telaio in tubo d'acciaio, tamponamento in pannello di vetroresina spessore 7 mm e ogni altro accessorio necessario al montaggio; in opera.
Con telaio d'acciaio zincato a caldo.

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 71,74825
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 92,34
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 12,19720
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,12197
Utili di impresa (10%)	€ 8,39455
Incidenza Manodopera al 25%	€ 23,08500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,12197

Codice regionale:**CAM24_V05.020.025.B****Articolo:**

B

Porta per box suini costituita da telaio in tubo d'acciaio, tamponamento in pannello di vetroresina spessore 7 mm e ogni altro accessorio necessario al montaggio; in opera.

Con telaio d'acciaio inox.

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 79,72028
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 102,60
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 13,55245
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,13552
Utili di impresa (10%)	€ 9,32727
Incidenza Manodopera al 25%	€ 25,65000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,13552

Codice regionale: CAM24_V05 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI

Codice regionale: CAM24_V05.020 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: SUINI

Codice regionale: CAM24_V05.020.030 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Cancelli d'acciaio per defecatoio esterno di box per suini.

Codice regionale: CAM24_V05.020.030.A
Articolo: A Cancelli d'acciaio per defecatoio esterno di box per suini, costituito da telaio esterno a sezione quadra o rettangolare, barriere verticali in tubo tondo o tondino pieno e ogni altro accessorio necessario al montaggio; in opera. D'acciaio zincato a caldo.

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 59,79021
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 76,95
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 10,16434
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,10164
Utili di impresa (10%)	€ 6,99546
Incidenza Manodopera al 25%	€ 19,23750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,10164

Codice regionale: CAM24_V05.020.030.B
Articolo: B Cancelli d'acciaio per defecatoio esterno di box per suini, costituito da telaio esterno a sezione quadra o rettangolare, barriere verticali in tubo tondo o tondino pieno e ogni altro accessorio necessario al montaggio; in opera. D'acciaio zincato a inox.

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 71,74825
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 92,34
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 12,19720
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,12197
Utili di impresa (10%)	€ 8,39455
Incidenza Manodopera al 25%	€ 23,08500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,12197



Codice regionale: CAM24_V05 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI

Codice regionale: CAM24_V05.020 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: SUINI

Codice regionale: CAM24_V05.020.035 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Gabbia per gestazione scrofe d'acciaio.

Codice regionale: CAM24_V05.020.035.A

Articolo: A Gabbia per gestazione scrofe d'acciaio, (alimentazione secca) costituita da divisori laterali ciechi o in tubolare, cancelli anteriore e posteriore apribili, mangiatoia estraibile in lamiera d'acciaio inox, abbeveratoio a succhiotto e raccordi; in opera. D'acciaio zincato a caldo.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 135,52448
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 174,42
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 23,03916
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,23039
Utili di impresa (10%)	€ 15,85636
Incidenza Manodopera al 8,48%	€ 14,79009
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,23039

Codice regionale: CAM24_V05.020.035.B

Articolo: B Gabbia per gestazione scrofe d'acciaio, (alimentazione secca) costituita da divisori laterali ciechi o in tubolare, cancelli anteriore e posteriore apribili, mangiatoia estraibile in lamiera d'acciaio inox, abbeveratoio a succhiotto e raccordi; in opera. D'acciaio inox.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 157,10956
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 202,20
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 26,70863
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,26709
Utili di impresa (10%)	€ 18,38182
Incidenza Manodopera al 8,48%	€ 17,14572
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,26709

Codice regionale: CAM24_V05 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI

Codice regionale: CAM24_V05.020 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: SUINI

Codice regionale: CAM24_V05.020.040 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Gabbia per gestazione scrofe d'acciaio.

Codice regionale: CAM24_V05.020.040.A

Articolo: A Gabbia per gestazione scrofe d'acciaio, (alimentazione liquida) costituita da divisori laterali ciechi o in tubolare, barriera anteriore in tubolare, cancello posteriore, quota parte del truogolo in lamiera d'acciaio inox, abbeveratoio a succhiotto e raccordi; in opera. D'acciaio zincato a caldo.



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 119,58042
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 153,90
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 20,32867
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,20329
Utili di impresa (10%)	€ 13,99091
Incidenza Manodopera al 25%	€ 38,47500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,20329

Codice regionale: CAM24_V05.020.040.B

Articolo: B Gabbia per gestazione scrofe d'acciaio, (alimentazione liquida) costituita da divisori laterali ciechi o in tubolare, barriera anteriore in tubolare, cancello posteriore, quota parte del trugolo in lamiera d'acciaio inox, abbeveratoio a succhiotto e raccordi; in opera. D'acciaio inox.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 143,49650
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 184,68
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 24,39441
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,24394
Utili di impresa (10%)	€ 16,78909
Incidenza Manodopera al 25%	€ 46,17000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,24394

Codice regionale: CAM24_V05 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI

Codice regionale: CAM24_V05.020 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: SUINI

Codice regionale: CAM24_V05.020.045 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Box parto componibile sopraelevato per suini.

Codice regionale: CAM24_V05.020.045.A

Articolo: A Box parto componibile sopraelevato per suini, costituito da telaio e gabbia della scrofa in profilati e tubolari d'acciaio zincato a caldo, pavimento grigliato in barrette d'acciaio zincato a caldo a sezione triangolare, divisori pieni, zona nido con lampada IR e portalamпада, mangiatoia in lamiera d'acciaio inox, abbeveratoio a succhiotto per la scrofa, abbeveratoio e mangiatoia per i suinetti; in opera.
 Con scrofa disposta longitudinalmente.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 558,04196
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 718,20
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 94,86713
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,94867
Utili di impresa (10%)	€ 65,29091
Incidenza Manodopera al 25%	€ 179,55000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,94867

Codice regionale: CAM24_V05.020.045.B

Articolo: B Box parto componibile sopraelevato per suini, costituito da telaio e gabbia della scrofa in profilati e tubolari d'acciaio zincato a



caldo, pavimento grigliato in barrette d'acciaio zincato a caldo a sezione triangolare, divisori pieni, zona nido con lampada IR e portalamпада, mangiatoia in lamiera d'acciaio inox, abbeveratoio a succhiotto per la scrofa, abbeveratoio e mangiatoia per i suinetti; in opera.
Con scrofa disposta diagonalmente.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 637,76224
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 820,80
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 108,41958
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 1,08420
Uttili di impresa (10%)	€ 74,61818
Incidenza Manodopera al 25%	€ 205,20000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 1,08420

Codice regionale: CAM24_V05 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI

Codice regionale: CAM24_V05.020 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: SUINI

Codice regionale: CAM24_V05.020.050 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Box parto componibile sopraelevato per suini.

Codice regionale: CAM24_V05.020.050.A
Articolo: A Maggiorazione per telaio d'acciaio inox agli articoli V05.020.045.a e V05.020.045.b

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 119,58042
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 153,90
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 20,32867
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,20329
Uttili di impresa (10%)	€ 13,99091
Incidenza Manodopera al 8,48%	€ 13,05008
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,20329

Codice regionale: CAM24_V05 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI

Codice regionale: CAM24_V05.020 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: SUINI

Codice regionale: CAM24_V05.020.055 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Box parto componibile sopraelevato per suini.

Codice regionale: CAM24_V05.020.055.A
Articolo: A Maggiorazione per pavimento grigliato in tondino rivestito di plastica agli articoli V05.020.045.a e V05.020.045.b



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 55,80420
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 71,82
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 9,48671
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,09487
Utili di impresa (10%)	€ 6,52909
Incidenza Manodopera al 8,48%	€ 6,09004
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,09487

Codice regionale: CAM24_V05 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI

Codice regionale: CAM24_V05.020 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: SUINI

Codice regionale: CAM24_V05.020.060 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Gabbia per svezzamento suini.

Codice regionale: CAM24_V05.020.060.A
Articolo: A Gabbia per svezzamento suini d'acciaio delle dimensioni di 2x1 m, completa di telaio e transenne in tubolare, pavimento in tondino elettrosaldato, mangiatoia a tramoggia a 6 scomparti in lamiera e abbeveratoio a succhiotto; in opera. D'acciaio zincato a caldo.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 263,07692
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 338,58
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 44,72308
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,44723
Utili di impresa (10%)	€ 30,78000
Incidenza Manodopera al 8,48%	€ 28,71018
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,44723

Codice regionale: CAM24_V05.020.060.B
Articolo: B Gabbia per svezzamento suini d'acciaio delle dimensioni di 2x1 m, completa di telaio e transenne in tubolare, pavimento in tondino elettrosaldato, mangiatoia a tramoggia a 6 scomparti in lamiera e abbeveratoio a succhiotto; in opera. D'acciaio inox.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 342,79721
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 441,18
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 58,27553
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,58276
Utili di impresa (10%)	€ 40,10727
Incidenza Manodopera al 8,48%	€ 37,41024
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,58276

Codice regionale: CAM24_V05 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.



Tipologia: V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI

Codice regionale: CAM24_V05.020 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: SUINI

Codice regionale: CAM24_V05.020.065 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Gabbia per svezamento suini.

Codice regionale: CAM24_V05.020.065.A

Articolo: A Maggiorazioni sui prezzi di cui al codice V05.020.060.a e V05.020.060.b per pavimento in barrette d'acciaio zincato a caldo a sezione triangolare.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 24,53768
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 31,58
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 4,17141
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,04171
Utili di impresa (10%)	€ 2,87091
Incidenza Manodopera al 25%	€ 7,89500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,04171

Codice regionale: CAM24_V05 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI

Codice regionale: CAM24_V05.020 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: SUINI

Codice regionale: CAM24_V05.020.070 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Gabbia per svezamento suini.

Codice regionale: CAM24_V05.020.070.A

Articolo: A Maggiorazioni sui prezzi di cui al codice V05.020.060.a e V05.020.060.b per pavimento grigliato di materiale plastico.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 31,88811
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 41,04
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 5,42098
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,05421
Utili di impresa (10%)	€ 3,73091
Incidenza Manodopera al 25%	€ 10,26000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,05421

Codice regionale: CAM24_V05 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI

Codice regionale: CAM24_V05.020 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: SUINI

Codice regionale: CAM24_V05.020.075 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Pavimento grigliato di plastica a pannelli modulari per suini.

Codice regionale: CAM24_V05.020.075.A

Articolo: A Pavimento grigliato di plastica a pannelli modulari per suini; in opera, compresa posa dei sostegni d'acciaio inox (lame) di adeguata sezione, per luce massima della fossa di 2,5 m. Fino a 35 kg di peso vivo unitario.



Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 43,84615
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 56,43
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 7,45385
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,07454
Utili di impresa (10%)	€ 5,13000
Incidenza Manodopera al 25%	€ 14,10750
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,07454

Codice regionale: CAM24_V05.020.075.B

Articolo: B Pavimento grigliato di plastica a pannelli modulari per suini; in opera, compresa posa dei sostegni d'acciaio inox (lame) di adeguata sezione, per luce massima della fossa di 2,5 m. Da 36 a 60 kg di peso vivo unitario.

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 51,81818
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 66,69
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 8,80909
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,08809
Utili di impresa (10%)	€ 6,06273
Incidenza Manodopera al 25%	€ 16,67250
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,08809

Codice regionale: CAM24_V05 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI

Codice regionale: CAM24_V05.020 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: SUINI

Codice regionale: CAM24_V05.020.080 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Abbeveratoio a succhiotto d'acciaio inox per suini.

Codice regionale: CAM24_V05.020.080.A

Articolo: A Abbeveratoio a succhiotto d'acciaio inox per suini, in opera. Con attacco da 3/8".

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 5,57886
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 7,18
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 0,94841
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00948
Utili di impresa (10%)	€ 0,65273
Incidenza Manodopera al 18%	€ 1,29240
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,00948

Codice regionale: CAM24_V05.020.080.B

Articolo: B Abbeveratoio a succhiotto d'acciaio inox per suini, in opera. Con attacco da 1/2".



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 6,37918
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 8,21
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 1,08446
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01084
Utili di impresa (10%)	€ 0,74636
Incidenza Manodopera al 18%	€ 1,47780
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,01084

Codice regionale: CAM24_V05.020.080.C
Articolo: C Abbeveratoio a succhiotto d'acciaio inox per suini, in opera.
 Con attacco da 3/4".

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 7,17172
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 9,23
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 1,21919
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01219
Utili di impresa (10%)	€ 0,83909
Incidenza Manodopera al 18%	€ 1,66140
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,01219

Codice regionale: CAM24_V05 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI

Codice regionale: CAM24_V05.020 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: SUINI

Codice regionale: CAM24_V05.020.085 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Abbeveratoi a tazza di ghisa smaltata per suinetti.

Codice regionale: CAM24_V05.020.085.A
Articolo: A Abbeveratoi a tazza di ghisa smaltata per suinetti; in opera.
 Con attacco da 1/2".

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 16,74437
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 21,55
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 2,84654
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02847
Utili di impresa (10%)	€ 1,95909
Incidenza Manodopera al 18%	€ 3,87900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,02847

Codice regionale: CAM24_V05.020.085.B
Articolo: B Abbeveratoi a tazza di ghisa smaltata per suinetti; in opera.
 Con attacco da 3/4".



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 18,33722
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 23,60
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 3,11733
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03117
Utili di impresa (10%)	€ 2,14546
Incidenza Manodopera al 18%	€ 4,24800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,03117

Codice regionale: CAM24_V05 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI

Codice regionale: CAM24_V05.020 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: SUINI

Codice regionale: CAM24_V05.020.090 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Abbeveratoi a tazza di ghisa smaltata per scrofe e suini in genere.

Codice regionale: CAM24_V05.020.090.A
Articolo: A Abbeveratoi a tazza di ghisa smaltata per scrofe e suini in genere; in opera.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 20,88578
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 26,88
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 3,55058
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03551
Utili di impresa (10%)	€ 2,44364
Incidenza Manodopera al 18%	€ 4,83840
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,03551

Codice regionale: CAM24_V05 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI

Codice regionale: CAM24_V05.020 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: SUINI

Codice regionale: CAM24_V05.020.095 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Truogoli lineari prefabbricati per suini.

Codice regionale: CAM24_V05.020.095.A
Articolo: A Truogoli lineari prefabbricati per suini; in opera.
 Di c.a.v. rivestito d'acciaio inox, larghezza interna di 0,3 m.

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 31,88811
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 41,04
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 5,42098
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,05421
Utili di impresa (10%)	€ 3,73091
Incidenza Manodopera al 18%	€ 7,38720
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,05421



Codice regionale: CAM24_V05.020.095.B
Articolo: B Truogoli lineari prefabbricati per suini; in opera.
 D'acciaio inox, larghezza interna di 0,3 m.

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 43,84615
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 56,43
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 7,45385
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,07454
Utili di impresa (10%)	€ 5,13000
Incidenza Manodopera al 18%	€ 10,15740
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,07454

Codice regionale: CAM24_V05.020.095.C
Articolo: C Truogoli lineari prefabbricati per suini; in opera.
 Di calcestruzzo additivato con resina, larghezza interna di 0,3 m.

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 31,88811
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 41,04
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 5,42098
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,05421
Utili di impresa (10%)	€ 3,73091
Incidenza Manodopera al 18%	€ 7,38720
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,05421

Codice regionale: CAM24_V05.020.095.D
Articolo: D Truogoli lineari prefabbricati per suini; in opera.
 Di c.a.v. rivestito d'acciaio inox, larghezza interna di 0,5 m, a doppio fronte.

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 39,86014
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 51,30
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 6,77622
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,06776
Utili di impresa (10%)	€ 4,66364
Incidenza Manodopera al 18%	€ 9,23400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,06776

Codice regionale: CAM24_V05.020.095.E
Articolo: E Truogoli lineari prefabbricati per suini; in opera.
 D'acciaio inox, larghezza interna di 0,5 m, a doppio fronte.



Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 47,83217
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 61,56
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 8,13147
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,08131
Utili di impresa (10%)	€ 5,59636
Incidenza Manodopera al 18%	€ 11,08080
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,08131

Codice regionale: CAM24_V05.020.095.F

Articolo: F Truogoli lineari prefabbricati per suini; in opera.
Di calcestruzzo additivato con resina, larghezza interna di 0,5 m, a doppio fronte.

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 35,87413
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 46,17
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 6,09860
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,06099
Utili di impresa (10%)	€ 4,19727
Incidenza Manodopera al 18%	€ 8,31060
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,06099

Codice regionale: CAM24_V05 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI

Codice regionale: CAM24_V05.020 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: SUINI

Codice regionale: CAM24_V05.020.100 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Mangiatoia a tramoggia per suini realizzata in lamiera d'acciaio zincata a caldo.

Codice regionale: CAM24_V05.020.100.A
Articolo: A Mangiatoia a tramoggia per suini realizzata in lamiera d'acciaio zincata a caldo; in opera.
A 6 scomparti, capacità di 80 kg circa.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 63,77622
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 82,08
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 10,84196
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,10842
Utili di impresa (10%)	€ 7,46182
Incidenza Manodopera al 25%	€ 20,52000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,10842

Codice regionale: CAM24_V05.020.100.B
Articolo: B Mangiatoia a tramoggia per suini realizzata in lamiera d'acciaio zincata a caldo; in opera.
A 12 scomparti, capacità di 180 kg circa.



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 145,15151
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 186,81
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 24,67576
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,24676
Utili di impresa (10%)	€ 16,98273
Incidenza Manodopera al 25%	€ 46,70250
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,24676

Codice regionale: CAM24_V05.020.100.C
Articolo: C Mangiatoia a tramoggia per suini realizzata in lamiera d'acciaio zincata a caldo; in opera. Doppia a 10+10 scomparti, capacità di 300 kg circa.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 231,18881
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 297,54
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 39,30210
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,39302
Utili di impresa (10%)	€ 27,04909
Incidenza Manodopera al 25%	€ 74,38500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,39302

Codice regionale: CAM24_V05 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI

Codice regionale: CAM24_V05.020 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: SUINI

Codice regionale: CAM24_V05.020.105 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Mangiatoia a tramoggia per suini realizzata in calcestruzzo armato vibrato componibile.

Codice regionale: CAM24_V05.020.105.A
Articolo: A Mangiatoia a tramoggia per suini realizzata in calcestruzzo armato vibrato componibile; in opera. A 5 scomparti, capacità di 120 kg circa.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 135,75757
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 174,72
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 23,07879
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,23079
Utili di impresa (10%)	€ 15,88364
Incidenza Manodopera al 25%	€ 43,68000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,23079

Codice regionale: CAM24_V05.020.105.B
Articolo: B Mangiatoia a tramoggia per suini realizzata in calcestruzzo armato vibrato componibile; in opera. A 10 scomparti, capacità di 240 kg circa.



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 259,09091
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 333,45
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 44,04545
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,44045
Utili di impresa (10%)	€ 30,31364
Incidenza Manodopera al 25%	€ 83,36250
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,44045

Codice regionale: CAM24_V05.020.105.C
Articolo: C Mangiatoia a tramoggia per suini realizzata in calcestruzzo armato vibrato componibile; in opera. Doppia a 10+10 scomparti, capacità di 480 kg circa.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 478,32168
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 615,60
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 81,31469
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,81315
Utili di impresa (10%)	€ 55,96364
Incidenza Manodopera al 25%	€ 153,90000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,81315

Codice regionale: CAM24_V05 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI

Codice regionale: CAM24_V05.020 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: SUINI

Codice regionale: CAM24_V05.020.110 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Serbatoio a botte d'acciaio inox AISI 304 per lo stoccaggio del siero.

Codice regionale: CAM24_V05.020.110.A
Articolo: A Serbatoio a botte d'acciaio inox AISI 304 per lo stoccaggio del siero, completo di piedi di sostegno e passo d'uomo del diametro di 400 mm; in opera, con capacità Di 3.000 l.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 2.391,60839
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 3.078,00
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 406,57343
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 4,06573
Utili di impresa (10%)	€ 279,81818
Incidenza Manodopera al 18%	€ 554,04000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 4,06573

Codice regionale: CAM24_V05.020.110.B
Articolo: B Serbatoio a botte d'acciaio inox AISI 304 per lo stoccaggio del siero, completo di piedi di sostegno e passo d'uomo del diametro di 400 mm; in opera, con capacità Di 5.000 l.



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 3.188,81119
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 4.104,00
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 542,09790
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 5,42098
Utili di impresa (10%)	€ 373,09091
Incidenza Manodopera al 18%	€ 738,72000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 5,42098

Codice regionale: CAM24_V05 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI

Codice regionale: CAM24_V05.020 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: SUINI

Codice regionale: CAM24_V05.020.115 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Cucina per la preparazione dell'alimento in forma liquida.

Codice regionale: CAM24_V05.020.115.A
Articolo: A Cucina per la preparazione dell'alimento in forma liquida, completa di vasca di preparazione, pompa di distribuzione e quanto necessario per il funzionamento; in opera, con potenzialità fino a 3.000 suini. Impianto a funzionamento manuale.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 20.771,11888
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 26.732,43
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 3.531,09021
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 35,31090
Utili di impresa (10%)	€ 2.430,22091
Incidenza Manodopera al 18%	€ 4.811,83740
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 35,31090

Codice regionale: CAM24_V05.020.115.B
Articolo: B Cucina per la preparazione dell'alimento in forma liquida, completa di vasca di preparazione, pompa di distribuzione e quanto necessario per il funzionamento; in opera, con potenzialità fino a 3.000 suini. Impianto computerizzato vasca singola, preparazione per settori.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 29.623,25563
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 38.125,13
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 5.035,95346
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 50,35953
Utili di impresa (10%)	€ 3.465,92091
Incidenza Manodopera al 18%	€ 6.862,52340
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 50,35953

Codice regionale: CAM24_V05.020.115.C
Articolo: C Cucina per la preparazione dell'alimento in forma liquida, completa di vasca di preparazione, pompa di distribuzione e quanto necessario per il funzionamento; in opera, con potenzialità fino a 3.000 suini.



Impianto computerizzato due vasche, preparazione per settori.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 83.068,53147
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 106.909,20
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 14.121,65035
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 141,21650
Utili di impresa (10%)	€ 9.719,01818
Incidenza Manodopera al 18%	€ 19.243,65600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 141,21650

Codice regionale: CAM24_V05.020.115.D

Articolo: D Cucina per la preparazione dell'alimento in forma liquida, completa di vasca di preparazione, pompa di distribuzione e quanto necessario per il funzionamento; in opera, con potenzialità fino a 3.000 suini.
Impianto computerizzato, preparazione in continuo.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 79.592,72727
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 102.435,84
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 13.530,76364
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 135,30764
Utili di impresa (10%)	€ 9.312,34909
Incidenza Manodopera al 18%	€ 18.438,45120
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 135,30764

Codice regionale: CAM24_V05 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI

Codice regionale: CAM24_V05.020 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: SUINI

Codice regionale: CAM24_V05.020.120 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Pompa centrifuga per la distribuzione dell'alimento in forma liquida ai suini.

Codice regionale: CAM24_V05.020.120.A

Articolo: A Pompa centrifuga per la distribuzione dell'alimento in forma liquida ai suini, costituita da gruppo premontato su basamento di ghisa, giranti d'acciaio inox e raccordi d'acciaio inox diametro 2"1/2; in opera, con potenza di 5,6 kW.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.355,24475
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 1.744,20
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 230,39161
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 2,30392
Utili di impresa (10%)	€ 158,56364
Incidenza Manodopera al 15%	€ 261,63000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 2,30392



Codice regionale: CAM24_V05 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI

Codice regionale: CAM24_V05.020 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: SUINI

Codice regionale: CAM24_V05.020.125 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Distribuzione dell'alimento in forma liquida ai suini.

Codice regionale: CAM24_V05.020.125.A
Articolo: A Distribuzione dell'alimento in forma liquida ai suini, costituita da tubazione d'acciaio inox diametro 2" e spessore di 1,5 mm; in opera, compresi supporti d'acciaio zincato e viteria.

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 19,12976
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 24,62
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 3,25206
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03252
Utili di impresa (10%)	€ 2,23818
Incidenza Manodopera al 25%	€ 6,15500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13%	€ 0,03252

Codice regionale: CAM24_V05 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI

Codice regionale: CAM24_V05.020 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: SUINI

Codice regionale: CAM24_V05.020.130 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Elettrovalvola a 24 V premontata in gruppo con supporto d'acciaio inox.

Codice regionale: CAM24_V05.020.130.A
Articolo: A Elettrovalvola a 24 V premontata in gruppo con supporto d'acciaio inox, completa di comando manuale, valvola pneumatica d'acciaio inox normalmente aperta tipo FA diametro 1"1/2, con membrana antiacido e resistenza meccanica fino a 20 bar, calata d'acciaio inox diametro 1"1/2, supporto d'acciaio zincato a caldo e, nel truogolo, dispositivo antispruzzo d'acciaio inox; in opera.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 236,76768
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 304,72
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 40,25051
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,40251
Utili di impresa (10%)	€ 27,70182
Incidenza Manodopera al 25%	€ 76,18000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13%	€ 0,40251

Codice regionale: CAM24_V05 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI

Codice regionale: CAM24_V05.020 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: SUINI

Codice regionale: CAM24_V05.020.135 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Impianto per la distribuzione dell'alimento secco alle scrofe.

Codice regionale: CAM24_V05.020.135.A
Articolo: A Impianto per la distribuzione dell'alimento secco alle scrofe, costituito da gruppo di traino, tubazione d'acciaio zincato diametro 60 mm, sistema di trasporto a fune d'acciaio con dischi di nylon, dosatori volumetrici di PVC con capacità di 3 kg e con serranda di esclusione, apribili simultaneamente sulla fila, e calate di plastica o in lamiera zincata a caldo; in opera, con potenzialità massima di 200 scrofe.



Unità di misura	capo
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 82,90598
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 106,70
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 14,09402
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,14094
Utili di impresa (10%)	€ 9,70000
Incidenza Manodopera al 25%	€ 26,67500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,14094

Codice regionale: CAM24_V05 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI

Codice regionale: CAM24_V05.020 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: SUINI

Codice regionale: CAM24_V05.020.140 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Impianto per la distribuzione dell'alimento secco ad libitum a suinetti svezzati o a magroni

Codice regionale: CAM24_V05.020.140.A
Articolo: A Impianto per la distribuzione dell'alimento secco ad libitum a suinetti svezzati o a magroni, costituito da gruppo di traino, tubazione d'acciaio zincato diametro 60 mm, sistema di trasporto a fune d'acciaio con dischi di nylon, giunti di scarico con serranda di esclusione e calate telescopiche di plastica o in lamiera zincata a caldo; in opera, con potenzialità massima di 2.000 suini.

Unità di misura	capo
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 7,97203
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 10,26
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 1,35525
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01355
Utili di impresa (10%)	€ 0,93273
Incidenza Manodopera al 25%	€ 2,56500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,01355

Codice regionale: CAM24_V05 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI

Codice regionale: CAM24_V05.020 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: SUINI

Codice regionale: CAM24_V05.020.145 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Impianto per la distribuzione dell'alimento secco ad libitum a suini da ingrasso.

Codice regionale: CAM24_V05.020.145.A
Articolo: A Impianto per la distribuzione dell'alimento secco ad libitum a suini da ingrasso, costituito da gruppo di traino, tubazione d'acciaio zincato diametro 60 mm, sistema di trasporto a fune d'acciaio con dischi di nylon e dosatori volumetrici di PVC con capacità di 30 kg per distribuzione a terra; in opera, con potenzialità massima di 1.000 suini.



Unità di misura	capo
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 18,33722
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 23,60
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 3,11733
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03117
Utili di impresa (10%)	€ 2,14546
Incidenza Manodopera al 25%	€ 5,90000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,03117

Codice regionale: CAM24_V05 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI

Codice regionale: CAM24_V05.020 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: SUINI

Codice regionale: CAM24_V05.020.150 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Dosatore volumetrico di plastica per alimentazione a secco razionata per suini.

Codice regionale: CAM24_V05.020.150.A
Articolo: A Dosatore volumetrico di plastica per alimentazione a secco razionata per suini; in opera, compresa calata di plastica con capacità Di 6 l.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 24,71639
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 31,81
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 4,20179
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,04202
Utili di impresa (10%)	€ 2,89182
Incidenza Manodopera al 25%	€ 7,95250
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,04202

Codice regionale: CAM24_V05.020.150.B
Articolo: B Dosatore volumetrico di plastica per alimentazione a secco razionata per suini; in opera, compresa calata di plastica con capacità Di 8 l.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 27,10179
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 34,88
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 4,60730
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,04607
Utili di impresa (10%)	€ 3,17091
Incidenza Manodopera al 25%	€ 8,72000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,04607

Codice regionale: CAM24_V05.020.150.C
Articolo: C Dosatore volumetrico di plastica per alimentazione a secco razionata per suini; in opera, compresa calata di plastica con capacità Di 10 l.



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 29,49495
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 37,96
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 5,01414
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,05014
Utili di impresa (10%)	€ 3,45091
Incidenza Manodopera al 25%	€ 9,49000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,05014

Codice regionale: CAM24_V05.020.150.D
Articolo: D Dosatore volumetrico di plastica per alimentazione a secco razionata per suini; in opera, compresa calata di plastica con capacità Di 40 l.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 111,60839
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 143,64
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 18,97343
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,18973
Utili di impresa (10%)	€ 13,05818
Incidenza Manodopera al 25%	€ 35,91000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,18973

Codice regionale: CAM24_V05.020.150.E
Articolo: E Dosatore volumetrico di plastica per alimentazione a secco razionata per suini; in opera, compresa calata di plastica con capacità Di 60 l.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 175,38462
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 225,72
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 29,81539
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,29815
Utili di impresa (10%)	€ 20,52000
Incidenza Manodopera al 25%	€ 56,43000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,29815

Codice regionale: CAM24_V05 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI

Codice regionale: CAM24_V05.020 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: SUINI

Codice regionale: CAM24_V05.020.155 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Impianto per l'alimentazione individuale delle scrofe.

Codice regionale: CAM24_V05.020.155.A
Articolo: A Impianto per l'alimentazione individuale delle scrofe, costituito da computer per la gestione del razionamento e dei parametri riproduttivi, stampante, stazioni di alimentazione dotate di dispositivi per il riconoscimento del singolo capo e di cancelli di entrata



posteriore e uscita laterale, eventuale meccanismo deviatore motorizzato per la cattura della scrofa in uscita dalla stazione, transponder per ogni capo applicabile nel padiglione auricolare o tramite apposito collare; in opera, esclusi linea di alimentazione, sili di stoccaggio e allacciamenti elettrici
Computer fino a 1.000 capi, stampante e programmi.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 2.391,60839
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 3.078,00
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 406,57343
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 4,06573
Utili di impresa (10%)	€ 279,81818
Incidenza Manodopera al 35%	€ 1.077,30000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 4,06573

Codice regionale: CAM24_V05.020.155.B

Articolo: B Impianto per l'alimentazione individuale delle scrofe, costituito da computer per la gestione del razionamento e dei parametri riproduttivi, stampante, stazioni di alimentazione dotate di dispositivi per il riconoscimento del singolo capo e di cancelli di entrata posteriore e uscita laterale, eventuale meccanismo deviatore motorizzato per la cattura della scrofa in uscita dalla stazione, transponder per ogni capo applicabile nel padiglione auricolare o tramite apposito collare; in opera, esclusi linea di alimentazione, sili di stoccaggio e allacciamenti elettrici
Stazione di alimentazione.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 2.737,59130
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 3.523,28
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 465,39052
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 4,65391
Utili di impresa (10%)	€ 320,29818
Incidenza Manodopera al 35%	€ 1.233,14800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 4,65391

Codice regionale: CAM24_V05.020.155.C

Articolo: C Impianto per l'alimentazione individuale delle scrofe, costituito da computer per la gestione del razionamento e dei parametri riproduttivi, stampante, stazioni di alimentazione dotate di dispositivi per il riconoscimento del singolo capo e di cancelli di entrata posteriore e uscita laterale, eventuale meccanismo deviatore motorizzato per la cattura della scrofa in uscita dalla stazione, transponder per ogni capo applicabile nel padiglione auricolare o tramite apposito collare; in opera, esclusi linea di alimentazione, sili di stoccaggio e allacciamenti elettrici
Deviatore motorizzato per cattura.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.053,10800
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 1.355,35
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 179,02836
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 1,79028
Utili di impresa (10%)	€ 123,21364
Incidenza Manodopera al 35%	€ 474,37250
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 1,79028

Codice regionale: CAM24_V05.020.155.D

Articolo: D Impianto per l'alimentazione individuale delle scrofe, costituito da computer per la gestione del razionamento e dei parametri riproduttivi, stampante, stazioni di alimentazione dotate di dispositivi per il riconoscimento del singolo capo e di cancelli di entrata



posteriore e uscita laterale, eventuale meccanismo deviatore motorizzato per la cattura della scrofa in uscita dalla stazione, transponder per ogni capo applicabile nel padiglione auricolare o tramite apposito collare; in opera, esclusi linea di alimentazione, sili di stoccaggio e allacciamenti elettrici
Transponder a collare.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 35,87413
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 46,17
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 6,09860
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,06099
Utili di impresa (10%)	€ 4,19727
Incidenza Manodopera al 35%	€ 16,15950
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,06099

Codice regionale: CAM24_V05.020.155.E

Articolo: E Impianto per l'alimentazione individuale delle scrofe, costituito da computer per la gestione del razionamento e dei parametri riproduttivi, stampante, stazioni di alimentazione dotate di dispositivi per il riconoscimento del singolo capo e di cancelli di entrata posteriore e uscita laterale, eventuale meccanismo deviatore motorizzato per la cattura della scrofa in uscita dalla stazione, transponder per ogni capo applicabile nel padiglione auricolare o tramite apposito collare; in opera, esclusi linea di alimentazione, sili di stoccaggio e allacciamenti elettrici
Transponder auricolare.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 23,91609
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 30,78
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 4,06574
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,04066
Utili di impresa (10%)	€ 2,79818
Incidenza Manodopera al 35%	€ 10,77300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,04066

Codice regionale: CAM24_V05 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI

Codice regionale: CAM24_V05.030 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: API

Codice regionale: CAM24_V05.030.010 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Famiglia di api con non meno di 8 favi (telaini+cera costruita).

Codice regionale: CAM24_V05.030.010.A
Articolo: A Famiglia di api con non meno di 8 favi (telaini+cera costruita).

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 82,33877
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 105,97
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 13,99759
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,13998
Utili di impresa (10%)	€ 9,63364
Incidenza Manodopera al 8,48%	€ 8,98582
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,13998



Codice regionale: CAM24_V05 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI

Codice regionale: CAM24_V05.030 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: API

Codice regionale: CAM24_V05.030.015 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Arnia D.B. "Standard" da 10 favi stanziale.

Codice regionale: CAM24_V05.030.015.A
Articolo: A Arnia D.B. "Standard" da 10 favi stanziale (larghezza interna cm 38,5) completa di tutti i suoi componenti, ma con telaini senza fogli cerei e con fondo fisso (nido, melario, copri favo, coperchio piano ricoperto interamente di lamiera zincata, telaini da nido e da melario inchiodati, mascherina per trasporto, copri maschera ricoperto di lamiera, portivina metallica e verniciatura.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 79,37063
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 102,15
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 13,49301
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,13493
Utili di impresa (10%)	€ 9,28636
Incidenza Manodopera al 8,48%	€ 8,66190
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,13493

Codice regionale: CAM24_V05 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI

Codice regionale: CAM24_V05.030 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: API

Codice regionale: CAM24_V05.030.020 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Arnia D.B. "Standard" da 10 favi stanziale.

Codice regionale: CAM24_V05.030.020.A
Articolo: A Arnia D.B. "Standard" da 10 favi come al codice V05.030.015.a, ma con tutti i fogli cerei montati sui telaini.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 99,32401
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 127,83
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 16,88508
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,16885
Utili di impresa (10%)	€ 11,62091
Incidenza Manodopera al 8,48%	€ 10,83945
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,16885

Codice regionale: CAM24_V05 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI

Codice regionale: CAM24_V05.030 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: API

Codice regionale: CAM24_V05.030.025 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Arnia D.B. "Standard" da 10 favi stanziale.

Codice regionale: CAM24_V05.030.025.A
Articolo: A Arnia D.B. "Standard" da 10 favi stanziale come al codice V05.030.020.a, ma con telaini senza fogli cerei e con fondo mobile.



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 82,33877
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 105,97
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 13,99759
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,13998
Utili di impresa (10%)	€ 9,63364
Incidenza Manodopera al 8,48%	€ 8,98582
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,13998

Codice regionale: CAM24_V05 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI

Codice regionale: CAM24_V05.030 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: API

Codice regionale: CAM24_V05.030.030 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Arnia D.B. "Standard" da 10 favi stanziale.

Codice regionale: CAM24_V05.030.030.A
Articolo: A Arnia D.B. "Standard" da 10 favi come al codice V05.030.025.a, ma con tutti i fogli cerei montati sui telaini.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 101,32090
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 130,40
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 17,22455
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,17225
Utili di impresa (10%)	€ 11,85455
Incidenza Manodopera al 8,48%	€ 11,05738
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,17225

Codice regionale: CAM24_V05 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI

Codice regionale: CAM24_V05.030 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: API

Codice regionale: CAM24_V05.030.035 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Arnia D.B. "Standard" da 10 favi stanziale.

Codice regionale: CAM24_V05.030.035.A
Articolo: A Arnia D.B. "Standard" da 10 favi da nomadismo (larghezza interna cm 38,5) completa di tutti i suoi componenti, ma con telaini senza fogli cerei.



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 78,74126
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 101,34
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 13,38601
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,13386
Utili di impresa (10%)	€ 9,21273
Incidenza Manodopera al 8,48%	€ 8,59321
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,13386

Codice regionale: CAM24_V05 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI

Codice regionale: CAM24_V05.030 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: API

Codice regionale: CAM24_V05.030.040 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Arnia D.B. "Standard" da 10 favi stanziale.

Codice regionale: CAM24_V05.030.040.A
Articolo: A Arnia D.B. "Standard" da 10 favi da nomadismo come al codice V05.030.035.a, ma con tutti i fogli cerei montati sui telaini.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 101,38306
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 130,48
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 17,23512
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,17235
Utili di impresa (10%)	€ 11,86182
Incidenza Manodopera al 8,48%	€ 11,06416
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,17235

Codice regionale: CAM24_V05 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI

Codice regionale: CAM24_V05.030 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: API

Codice regionale: CAM24_V05.030.045 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Arnia D.B. "Standard" solo nido.

Codice regionale: CAM24_V05.030.045.A
Articolo: A Arnia D.B. "Standard" solo nido, coprifavo e coperchio, senza telaini.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 55,57886
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 71,53
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 9,44841
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,09448
Utili di impresa (10%)	€ 6,50273
Incidenza Manodopera al 8,48%	€ 6,06545
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,09448



Codice regionale: CAM24_V05 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI

Codice regionale: CAM24_V05.030 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: API

Codice regionale: CAM24_V05.030.050 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Arnia "Langstroth" da 10 favi.

Codice regionale: CAM24_V05.030.050.A
Articolo: A Arnia "Langstroth" da 10 favi (larghezza interna cm 38,5) completa di tutti i suoi componenti, ma con telaini senza fogli cerei

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 100,34965
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 129,15
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 17,05944
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,17059
Utili di impresa (10%)	€ 11,74091
Incidenza Manodopera al 8,48%	€ 10,95139
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,17059

Codice regionale: CAM24_V05 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI

Codice regionale: CAM24_V05.030 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: API

Codice regionale: CAM24_V05.030.055 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Arnia "Langstroth" da 10 favi.

Codice regionale: CAM24_V05.030.055.A
Articolo: A Arnia "Langstroth" da 10 favi, come al codice V05.030.050.a, ma con tutti i fogli cerei montati sui telaini

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 122,99145
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 158,29
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 20,90855
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,20909
Utili di impresa (10%)	€ 14,39000
Incidenza Manodopera al 8,48%	€ 13,42234
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,20909

Codice regionale: CAM24_V05 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI

Codice regionale: CAM24_V05.030 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: API

Codice regionale: CAM24_V05.030.060 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Arnia D.B. da 12 favi.

Codice regionale: CAM24_V05.030.060.A
Articolo: A Arnia D.B. da 12 favi/ larghezza interna cm 45) completa di tutti i suoi componenti, ma con telaini senza fogli cereri e con fondo mobile(nido, melario, coprifavo, coperchio piano rivestito interamente di lamiera zincata, telaini da nido e da melario.



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 84,39782
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 108,62
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 14,34763
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,14348
Utili di impresa (10%)	€ 9,87455
Incidenza Manodopera al 8,48%	€ 9,21053
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,14348

Codice regionale: CAM24_V05 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI

Codice regionale: CAM24_V05.030 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: API

Codice regionale: CAM24_V05.030.065 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Arnia D.B. da 12 favi.

Codice regionale: CAM24_V05.030.065.A
Articolo: A Arnia D.B. da 12 favi, come al codice V05.030.060.a, ma con tutti i fogli cerei montati su telaini.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 111,67056
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 143,72
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 18,98400
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,18984
Utili di impresa (10%)	€ 13,06546
Incidenza Manodopera al 8,48%	€ 12,18686
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,18984

Codice regionale: CAM24_V05 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI

Codice regionale: CAM24_V05.030 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: API

Codice regionale: CAM24_V05.030.070 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Arnia D.B. da 12 favi solo nido.

Codice regionale: CAM24_V05.030.070.A
Articolo: A Arnia D.B. da 12 favi solo nido, coprifavo e coperchio, senza telaini.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 60,20979
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 77,49
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 10,23566
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,10236
Utili di impresa (10%)	€ 7,04455
Incidenza Manodopera al 8,48%	€ 6,57083
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,10236



Codice regionale: CAM24_V05 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI

Codice regionale: CAM24_V05.030 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: API

Codice regionale: CAM24_V05.030.075 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Melario per arnia a 12 favi.

Codice regionale: CAM24_V05.030.075.A
Articolo: A Melario per arnia a 12 favi, senza telaini.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 10,53613
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 13,56
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 1,79114
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01791
Utili di impresa (10%)	€ 1,23273
Incidenza Manodopera al 8,48%	€ 1,14983
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,01791

Codice regionale: CAM24_V05 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI

Codice regionale: CAM24_V05.030 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: API

Codice regionale: CAM24_V05.030.080 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Arnietta pigliasciami per 5 favi da nido.

Codice regionale: CAM24_V05.030.080.A
Articolo: A Arnietta pigliasciami per 5 favi da nido, con distanziatori.
 Senza telaini.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 30,87801
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 39,74
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 5,24926
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,05249
Utili di impresa (10%)	€ 3,61273
Incidenza Manodopera al 8,48%	€ 3,36979
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,05249

Codice regionale: CAM24_V05.030.080.B
Articolo: B Arnietta pigliasciami per 5 favi da nido, con distanziatori.
 Con telaini e con i relativi fogli cerei.



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 41,67832
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 53,64
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 7,08531
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,07085
Utili di impresa (10%)	€ 4,87636
Incidenza Manodopera al 8,48%	€ 4,54845
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,07085

Codice regionale: CAM24_V05 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI

Codice regionale: CAM24_V05.030 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: API

Codice regionale: CAM24_V05.030.085 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Arnietta da fecondazione per due famigliole.

Codice regionale: CAM24_V05.030.085.A
Articolo: A Arnietta da fecondazione per due famigliole, con 3+3 telaini inchiodati e diaframma.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 35,51671
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 45,71
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 6,03784
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,06038
Utili di impresa (10%)	€ 4,15546
Incidenza Manodopera al 8,48%	€ 3,87602
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,06038

Codice regionale: CAM24_V05 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI

Codice regionale: CAM24_V05.030 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: API

Codice regionale: CAM24_V05.030.090 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Cassone a tre famiglie.

Codice regionale: CAM24_V05.030.090.A
Articolo: A Cassone a tre famiglie, per la produzione della pappa reale con due telaini portastecche.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 174,09479
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 224,06
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 29,59611
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,29596
Utili di impresa (10%)	€ 20,36909
Incidenza Manodopera al 8,48%	€ 18,99936
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,29596



Codice regionale: CAM24_V05 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: V.05 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTI ZOOTECNICI

Codice regionale: CAM24_V05.030 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: API

Codice regionale: CAM24_V05.030.095 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Fondo mobile con cassettino e reti per Varroa.

Codice regionale: CAM24_V05.030.095.A
Articolo: A Fondo mobile con cassettino e reti per Varroa da utilizzare per arnia D.B. "Standard" da 10 favi stanziale.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 19,55711
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 25,17
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 3,32471
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03325
Utili di impresa (10%)	€ 2,28818
Incidenza Manodopera al 8,48%	€ 2,13431
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,03325

Codice regionale: CAM24_V06 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO

Codice regionale: CAM24_V06.010 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA

Codice regionale: CAM24_V06.010.010 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Decespugliamento e diciocciamento con raccolta ed asportazione del materiale.

Codice regionale: CAM24_V06.010.010.A
Articolo: A Decespugliamento e diciocciamento con raccolta ed asportazione del materiale, fino a rendere il terreno perfettamente sgombro. Su terreno pianeggiante.

Unità di misura	ha
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 286,65890
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 368,93
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 48,73201
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,48732
Utili di impresa (10%)	€ 33,53909
Incidenza Manodopera al 38%	€ 140,19340
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,48732

Codice regionale: CAM24_V06.010.010.B
Articolo: B Decespugliamento e diciocciamento con raccolta ed asportazione del materiale, fino a rendere il terreno perfettamente sgombro. Su terreno acclive (> 15%).



Unità di misura	ha
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 573,83838
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 738,53
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 97,55252
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,97553
Utili di impresa (10%)	€ 67,13909
Incidenza Manodopera al 38%	€ 280,64140
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,97553

Codice regionale: CAM24_V06 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO

Codice regionale: CAM24_V06.010 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA

Codice regionale: CAM24_V06.010.015 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Scasso con mezzi meccanici alla profondità di cm 80-100.

Codice regionale: CAM24_V06.010.015.A
Articolo: A Scasso con mezzi meccanici alla profondità di cm 80-100, compreso ripasso, amminutamento e spianamento.

Unità di misura	ha
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 597,90209
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 769,50
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 101,64336
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 1,01643
Utili di impresa (10%)	€ 69,95455
Incidenza Manodopera al 38%	€ 292,41000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 1,01643

Codice regionale: CAM24_V06 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO

Codice regionale: CAM24_V06.010 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA

Codice regionale: CAM24_V06.010.020 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Scasso con mezzi meccanici alla profondità di cm 80-100.

Codice regionale: CAM24_V06.010.020.A
Articolo: A Come al codice V06.010.015.a ma in terreni compatti e/o che presentano pendenze superiori al 15%.



Unità di misura	ha
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 951,66278
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 1.224,79
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 161,78267
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 1,61783
Utili di impresa (10%)	€ 111,34455
Incidenza Manodopera al 38%	€ 465,42020
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 1,61783

Codice regionale: CAM24_V06 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO

Codice regionale: CAM24_V06.010 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA

Codice regionale: CAM24_V06.010.025 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Scarificazione alla profondità di cm 70-80.

Codice regionale: CAM24_V06.010.025.A
Articolo: A Scarificazione alla profondità di cm 70-80, con distanza tra i denti non superiore a m 1,00.
 Ad una passata.

Unità di misura	ha
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 301,58509
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 388,14
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 51,26947
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,51269
Utili di impresa (10%)	€ 35,28546
Incidenza Manodopera al 38%	€ 147,49320
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,51269

Codice regionale: CAM24_V06.010.025.B
Articolo: B Scarificazione alla profondità di cm 70-80, con distanza tra i denti non superiore a m 1,00.
 A due passate.

Unità di misura	ha
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 516,20047
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 664,35
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 87,75408
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,87754
Utili di impresa (10%)	€ 60,39546
Incidenza Manodopera al 38%	€ 252,45300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,87754

Codice regionale: CAM24_V06 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO



Codice regionale: CAM24_V06.010 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA

Codice regionale: CAM24_V06.010.030 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Formazione di drenaggio con pietrame o elementi di cotto.

Codice regionale: CAM24_V06.010.030.A
Articolo: A Formazione di drenaggio con pietrame o elementi di cotto in opera, compreso lo scavo: - con pietrame drenante - profondità media m 1,00.
 Larghezza minima m 0,50 ed un'altezza di m 0,40.

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 5,50893
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 7,09
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 0,93652
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00937
Utili di impresa (10%)	€ 0,64455
Incidenza Manodopera al 38%	€ 2,69420
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,00937

Codice regionale: CAM24_V06.010.030.B
Articolo: B Formazione di drenaggio con pietrame o elementi di cotto in opera, compreso lo scavo: - con pietrame drenante - profondità media m 1,20.
 Larghezza minima m 0,50 ed un'altezza di m 0,40.

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 6,43356
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 8,28
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 1,09371
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01094
Utili di impresa (10%)	€ 0,75273
Incidenza Manodopera al 38%	€ 3,14640
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,01094

Codice regionale: CAM24_V06.010.030.C
Articolo: C Formazione di drenaggio con pietrame o elementi di cotto in opera, compreso lo scavo: - con pietrame drenante - profondità media m 1,50.
 Larghezza minima m 0,50 ed un'altezza di m 0,40.

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 8,98990
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 11,57
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 1,52828
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01528
Utili di impresa (10%)	€ 1,05182
Incidenza Manodopera al 38%	€ 4,39660
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,01528

Codice regionale: CAM24_V06.010.030.D
Articolo: D Formazione di drenaggio con pietrame o elementi di cotto in opera, compreso lo scavo: - con pietrame drenante - profondità media



m 1,00.
Diametro cm 10.

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 5,50893
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 7,09
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 0,93652
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00937
Utili di impresa (10%)	€ 0,64455
Incidenza Manodopera al 38%	€ 2,69420
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,00937

Codice regionale: CAM24_V06.010.030.E
Articolo: E Formazione di drenaggio con pietrame o elementi di cotto in opera, compreso lo scavo: - con pietrame drenante - profondità media m 1,00.
Diametro cm 15.

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 6,02175
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 7,75
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 1,02370
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01024
Utili di impresa (10%)	€ 0,70455
Incidenza Manodopera al 38%	€ 2,94500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,01024

Codice regionale: CAM24_V06 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO

Codice regionale: CAM24_V06.010 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA

Codice regionale: CAM24_V06.010.035 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Spietramento in terreni pietrosi.

Codice regionale: CAM24_V06.010.035.A
Articolo: A Spietramento in terreni pietrosi, con asportazione e accatastamento del materiale in cumuli misurabili.

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 9,56488
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 12,31
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 1,62603
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01626
Utili di impresa (10%)	€ 1,11909
Incidenza Manodopera al 38%	€ 4,67780
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,01626



Codice regionale: CAM24_V06 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO

Codice regionale: CAM24_V06.010 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA

Codice regionale: CAM24_V06.010.040 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Rimozione di crosta o cappellaccio.

Codice regionale: CAM24_V06.010.040.A
Articolo: A Rimozione di crosta o cappellaccio, compreso l'accatastamento del materiale in cumuli misurabili.

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 2,61850
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 3,37
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 0,44515
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00445
Utili di impresa (10%)	€ 0,30637
Incidenza Manodopera al 38%	€ 1,28060
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,00445

Codice regionale: CAM24_V06 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO

Codice regionale: CAM24_V06.010 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA

Codice regionale: CAM24_V06.010.045 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Disinfestazione dei terreni dai nematodi.

Codice regionale: CAM24_V06.010.045.A
Articolo: A Disinfestazione dei terreni dai nematodi con idonei prodotti indicati dal SESIRCA.

Unità di misura	ha
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 3.763,64414
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 4.843,81
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 639,81950
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 6,39820
Utili di impresa (10%)	€ 440,34636
Incidenza Manodopera al 38%	€ 1.840,64780
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 6,39820

Codice regionale: CAM24_V06 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO

Codice regionale: CAM24_V06.010 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA

Codice regionale: CAM24_V06.010.050 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Scavo di fossi di 2ª raccolta (capofossi).

Codice regionale: CAM24_V06.010.050.A
Articolo: A Scavo di fossi di 2ª raccolta (capofossi) di qualsiasi sezione, effettuato con mezzi meccanici, compreso lo spandimento del terreno, la profilatura delle pareti e qualsiasi altro magistero.



Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 2,31546
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 2,98
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 0,39363
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00394
Utili di impresa (10%)	€ 0,27091
Incidenza Manodopera al 38%	€ 1,13240
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,00394

Codice regionale: CAM24_V06 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO

Codice regionale: CAM24_V06.010 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA

Codice regionale: CAM24_V06.010.055 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Scavo di fossi di 2ª raccolta (capofossi).

Codice regionale: CAM24_V06.010.055.A
Articolo: A Come al codice V06.010.050.a per scavi da eseguire a mano limitatamente alle zone ove non è possibile l'impiego della macchina. In terreni compatti.

Unità di misura	mc
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 17,35820
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 22,34
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 2,95089
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02951
Utili di impresa (10%)	€ 2,03091
Incidenza Manodopera al 38%	€ 8,48920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,02951

Codice regionale: CAM24_V06.010.055.B
Articolo: B Come al codice V06.010.050.a per scavi da eseguire a mano limitatamente alle zone ove non è possibile l'impiego della macchina. In terreni medi o sciolti.

Unità di misura	mc
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 12,81274
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 16,49
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 2,17817
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02178
Utili di impresa (10%)	€ 1,49909
Incidenza Manodopera al 38%	€ 6,26620
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,02178

Codice regionale: CAM24_V06 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.



Tipologia: V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO

Codice regionale: CAM24_V06.010 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA

Codice regionale: CAM24_V06.010.060 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Movimenti di terra per sistemazione di terreni eseguiti con mezzi meccanici.

Codice regionale: CAM24_V06.010.060.A
Articolo: A Movimenti di terra, con compenso fra scavi e riporti, per sistemazione di terreni eseguiti con mezzi meccanici in terreni di qualsiasi natura e consistenza, computati per il solo scavo.

Unità di misura	mc
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 2,78944
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 3,59
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 0,47420
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00474
Utili di impresa (10%)	€ 0,32636
Incidenza Manodopera al 38%	€ 1,36420
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,00474

Codice regionale: CAM24_V06 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO

Codice regionale: CAM24_V06.010 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA

Codice regionale: CAM24_V06.010.065 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Scavo e/o risagomatura di fossi necessari alla regimazione delle acque.

Codice regionale: CAM24_V06.010.065.A
Articolo: A Scavo e/o risagomatura di fossi necessari alla regimazione delle acque, effettuato con mezzi meccanici, compreso lo spandimento del terreno, la prafilatura delle pareti e qualsiasi altro magistero.

Unità di misura	mc
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 4,07926
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 5,25
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 0,69347
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00693
Utili di impresa (10%)	€ 0,47727
Incidenza Manodopera al 38%	€ 1,99500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,00693

Codice regionale: CAM24_V06 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO

Codice regionale: CAM24_V06.010 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA

Codice regionale: CAM24_V06.010.070 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Movimenti di terra.

Codice regionale: CAM24_V06.010.070.A
Articolo: A Movimenti di terra, computati per il solo scavo, da effettuare a mano, necessari allo spianamento del terreno con formazione di terrazze o di lunette.



Unità di misura	mc
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 6,79098
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 8,74
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 1,15447
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01154
Utili di impresa (10%)	€ 0,79455
Incidenza Manodopera al 38%	€ 3,32120
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,01154

Codice regionale: CAM24_V06 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO

Codice regionale: CAM24_V06.010 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA

Codice regionale: CAM24_V06.010.075 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Sistemazione superficiale per la regimazione delle acque meteoriche.

Codice regionale: CAM24_V06.010.075.A
Articolo: A Sistemazione superficiale per la regimazione delle acque meteoriche ivi compresi modesti movimenti di terra.

Unità di misura	ha
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 411,72494
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 529,89
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 69,99324
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,69993
Utili di impresa (10%)	€ 48,17182
Incidenza Manodopera al 38%	€ 201,35820
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,69993

Codice regionale: CAM24_V06 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO

Codice regionale: CAM24_V06.010 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA

Codice regionale: CAM24_V06.010.080 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Contenimento terreno.

Codice regionale: CAM24_V06.010.080.A
Articolo: A Contenimento terreno tramite muri di contenimento monofacciali realizzati con conci di pietra assemblati a secco senza l'uso di malta (comprensiva di ogni e qualsiasi onere e magistero).
 Con uso di pietra locale recuperata in loco.



Unità di misura	mc
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 132,57964
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 170,63
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 22,53854
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,22539
Utili di impresa (10%)	€ 15,51182
Incidenza Manodopera al 38%	€ 64,83940
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,22539

Codice regionale:
Articolo:

CAM24_V06.010.080.B

B Contenimento terreno tramite muri di contenimento monofacciali realizzati con conci di pietra assemblati a secco senza l'uso di malta (comprensiva di ogni e qualsiasi onere e magistero).
Con uso di pietra locale recuperata altrove.

Unità di misura	mc
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 192,86714
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 248,22
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 32,78741
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,32787
Utili di impresa (10%)	€ 22,56546
Incidenza Manodopera al 38%	€ 94,32360
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,32787

Codice regionale:
Articolo:

CAM24_V06.010.080.C

C Contenimento terreno tramite muri di contenimento monofacciali realizzati con conci di pietra assemblati a secco con l'uso di malta (comprensiva di ogni e qualsiasi onere e magistero).
Con uso di pietra locale recuperata in loco.

Unità di misura	mc
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 139,57265
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 179,63
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 23,72735
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,23727
Utili di impresa (10%)	€ 16,33000
Incidenza Manodopera al 38%	€ 68,25940
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,23727

Codice regionale:
Articolo:

CAM24_V06.010.080.D

D Contenimento terreno muri di contenimento monofacciali realizzati con conci di pietra assemblati a secco con l'uso di malta (comprensiva di ogni e qualsiasi onere e magistero).
Con uso di pietra locale recuperata altrove.



Unità di misura	mc
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 199,86014
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 257,22
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 33,97622
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,33976
Utili di impresa (10%)	€ 23,38364
Incidenza Manodopera al 38%	€ 97,74360
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,33976

Codice regionale: CAM24_V06.010.080.E

Articolo: E Contenimento terreno tramite muri di contenimento monofacciali realizzati con conci di pietra quadrangolare assemblati a secco con l'uso di malta (comprensiva di ogni e qualsiasi onere e magistero).

Unità di misura	mc
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 201,80264
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 259,72
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 34,30645
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,34306
Utili di impresa (10%)	€ 23,61091
Incidenza Manodopera al 38%	€ 98,69360
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,34306

Codice regionale: CAM24_V06 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO

Codice regionale: CAM24_V06.010 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA

Codice regionale: CAM24_V06.010.085 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Formazione e/o ripristino di lunette con pietrame.

Codice regionale: CAM24_V06.010.085.A

Articolo: A Formazione e/o ripristino di lunette con pietrame realizzate con conci di pietra assemblati a secco senza l'uso di malta (comprensiva di ogni e qualsiasi onere e magistero).
 Esistente nel fondo con uso di pietra locale recuperata in loco.

Unità di misura	mc
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 38,88112
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 50,04
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 6,60979
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,06610
Utili di impresa (10%)	€ 4,54909
Incidenza Manodopera al 38%	€ 19,01520
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,06610

Codice regionale: CAM24_V06.010.085.B

Articolo: B Formazione e/o ripristino di lunette con pietrame realizzate con conci di pietra assemblati a secco senza l'uso di malta (comprensiva di ogni e qualsiasi onere e magistero).
 Proveniente dall'esterno del fondo con uso di pietra locale recuperata altrove.



Unità di misura	mc
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 75,65656
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 97,37
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 12,86162
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,12862
Utili di impresa (10%)	€ 8,85182
Incidenza Manodopera al 38%	€ 37,00060
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,12862

Codice regionale: CAM24_V06.010.085.C
Articolo: C Formazione e/o ripristino di lunette con pietrame realizzate con conci di pietra assemblati a secco con l'uso di malta (comprensiva di ogni e qualsiasi onere e magistero).
 Con uso di pietra locale recuperata in loco.

Unità di misura	mc
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 45,87413
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 59,04
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 7,79860
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,07799
Utili di impresa (10%)	€ 5,36727
Incidenza Manodopera al 38%	€ 22,43520
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,07799

Codice regionale: CAM24_V06.010.085.D
Articolo: D Formazione e/o ripristino di lunette con pietrame realizzate con conci di pietra assemblati a secco con l'uso di malta (comprensiva di ogni e qualsiasi onere e magistero).
 Con uso di pietra locale recuperata altrove.

Unità di misura	mc
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 82,64957
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 106,37
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 14,05043
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,14050
Utili di impresa (10%)	€ 9,67000
Incidenza Manodopera al 38%	€ 40,42060
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,14050

Codice regionale: CAM24_V06 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO

Codice regionale: CAM24_V06.010 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA

Codice regionale: CAM24_V06.010.090 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Recinzione eseguita con rete metallica.

Codice regionale: CAM24_V06.010.090.A
Articolo: A Recinzione eseguita con rete metallica a maglia romboidale in ferro zincato su pali di legno bruciati al piede. posti alla distanza di



m 2,50 in opera.

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 6,17715
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 7,95
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 1,05012
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01050
Utili di impresa (10%)	€ 0,72273
Incidenza Manodopera al 38%	€ 3,02100
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,01050

Codice regionale: CAM24_V06 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO

Codice regionale: CAM24_V06.010 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA

Codice regionale: CAM24_V06.010.100 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Graticciate per il contenimento di terrapieni e/o scarpate.

Codice regionale: CAM24_V06.010.100.A
Articolo: A Graticciate per il contenimento di terrapieni e/o scarpate, formate con pali di castagno fittamente intessute con fascine di salici verdi.

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 7,41259
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 9,54
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 1,26014
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01260
Utili di impresa (10%)	€ 0,86727
Incidenza Manodopera al 38%	€ 3,62520
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,01260

Codice regionale: CAM24_V06 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO

Codice regionale: CAM24_V06.010 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA

Codice regionale: CAM24_V06.010.105 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Viminate.

Codice regionale: CAM24_V06.010.105.A
Articolo: A Viminate costituite con paletti di legname idoneo (ø 5 cm; lunghezza 1 m), posti ad una distanza di 50 cm ed infissi nel terreno per 70 cm, collegati con un intreccio di verghe (altezza 30 cm) legate con fili di ferro zincato (ø 3 mm), compreso ogni altro onere.



Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 9,56488
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 12,31
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 1,62603
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01626
Utili di impresa (10%)	€ 1,11909
Incidenza Manodopera al 38%	€ 4,67780
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,01626

Codice regionale: CAM24_V06 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO

Codice regionale: CAM24_V06.010 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA

Codice regionale: CAM24_V06.010.110 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Fascinate

Codice regionale: CAM24_V06.010.110.A
Articolo: A Fascinate eseguite su banchine orizzontali della profondità di 30-50 cm e larghe altrettanto, con posa in opera di fascine composte ognuna da 5 verghe, successivamente fissate con picchetti di legno (ø 5 cm; lunghezza 1 m), posti ogni 80 cm, il tutto ricoperto con il materiale di risulta dello scavo a monte compreso ogni altro onere.

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 6,77544
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 8,72
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 1,15182
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01152
Utili di impresa (10%)	€ 0,79273
Incidenza Manodopera al 38%	€ 3,31360
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,01152

Codice regionale: CAM24_V06 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO

Codice regionale: CAM24_V06.010 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA

Codice regionale: CAM24_V06.010.115 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Vasche per l'accumulo della risorsa idrica.

Codice regionale: CAM24_V06.010.115.A
Articolo: A Vasche per l'accumulo della risorsa idrica.



Unità di misura	mc
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 41,10334
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 52,90
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 6,98757
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,06988
Utili di impresa (10%)	€ 4,80909
Incidenza Manodopera al 25%	€ 13,22500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,06988

Codice regionale: CAM24_V06 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO

Codice regionale: CAM24_V06.010 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA

Codice regionale: CAM24_V06.010.120 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Piste di servizio aziendale.

Codice regionale: CAM24_V06.010.120.A
Articolo: A Piste di servizio aziendale, a fondo naturale, di larghezza non superiore a m 2,50, con formazione di massiciata dello spessore non inferiore a cm 20.
Per ripristino.

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 7,71562
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 9,93
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 1,31166
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01312
Utili di impresa (10%)	€ 0,90273
Incidenza Manodopera al 38%	€ 3,77340
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,01312

Codice regionale: CAM24_V06.010.120.B
Articolo: B Piste di servizio aziendale, a fondo naturale, di larghezza non superiore a m 2,50, con formazione di massiciata dello spessore non inferiore a cm 20.
Per realizzazione ex novo.

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 10,29526
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 13,25
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 1,75019
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01750
Utili di impresa (10%)	€ 1,20455
Incidenza Manodopera al 38%	€ 5,03500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,01750

Codice regionale: CAM24_V06 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA



FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO

Codice regionale: CAM24_V06.010 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA

Codice regionale: CAM24_V06.010.125 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Monorotaie da installare nei vigneti (su terreni acclivi >15%) e nei limoneti.

Codice regionale: CAM24_V06.010.125.A
Articolo: A Monorotaie da installare nei vigneti (su terreni acclivi >15%) e nei limoneti, ricadenti in comprensori non dotati di adeguata viabilità, anche a servizio di più aziende e per una lunghezza non inferiore a m 50/ha. Per i primi 50 m.

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 308,78011
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 397,40
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 52,49262
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,52493
Utili di impresa (10%)	€ 36,12727
Incidenza Manodopera al 28%	€ 111,27200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,52493

Codice regionale: CAM24_V06.010.125.B
Articolo: B Monorotaie da installare nei vigneti (su terreni acclivi >15%) e nei limoneti, ricadenti in comprensori non dotati di adeguata viabilità, anche a servizio di più aziende e per una lunghezza non inferiore a m 50/ha. Per ciascun metro eccedente i primi 50.

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 128,65579
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 165,58
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 21,87148
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,21871
Utili di impresa (10%)	€ 15,05273
Incidenza Manodopera al 28%	€ 46,36240
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,21871

Codice regionale: CAM24_V06 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO

Codice regionale: CAM24_V06.010 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA

Codice regionale: CAM24_V06.010.130 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Gradini in pietra per scala di raccordo dei muri di contenimento.

Codice regionale: CAM24_V06.010.130.A
Articolo: A Gradini in pietra per scala di raccordo dei muri di contenimento di cui alle voci V06.010.080 e V06.010.085, di spessore di 20 cm, di realizzati con conci di pietra assemblati a secco senza l'uso di malta (comprensiva di ogni e qualsiasi onere e magistero). Con uso di pietra locale recuperata in loco.



Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 53,80731
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 69,25
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 9,14724
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,09147
Utili di impresa (10%)	€ 6,29546
Incidenza Manodopera al 38%	€ 26,31500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,09147

Codice regionale:**CAM24_V06.010.130.B****Articolo:**

B Gradini in pietra per scala di raccordo dei muri di contenimento di cui alle voci V06.010.080 e V06.010.085, di spessore di 20 cm, di realizzati con conci di pietra assemblati a secco senza l'uso di malta (comprensiva di ogni e qualsiasi onere e magistero).
Con uso di pietra locale recuperata altrove.

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 77,14841
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 99,29
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 13,11523
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,13115
Utili di impresa (10%)	€ 9,02636
Incidenza Manodopera al 38%	€ 37,73020
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,13115

Codice regionale:**CAM24_V06.010.130.C****Articolo:**

C Gradini in pietra per scala di raccordo dei muri di contenimento contenimento di cui alle voci V06.010.080 e V06.010.085, di spessore di 20 cm, realizzati con conci di pietra assemblati a secco con l'uso di malta (comprensiva di ogni e qualsiasi onere e magistero).
Con uso di pietra locale recuperata in loco.

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 55,82750
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 71,85
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 9,49068
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,09491
Utili di impresa (10%)	€ 6,53182
Incidenza Manodopera al 38%	€ 27,30300
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,09491

Codice regionale:**CAM24_V06.010.130.D****Articolo:**

D Gradini in pietra per scala di raccordo dei muri di contenimento contenimento di cui alle voci V06.010.080 e V06.010.085, di spessore di 20 cm, realizzati con conci di pietra assemblati a secco con l'uso di malta (comprensiva di ogni e qualsiasi onere e magistero).
Con uso di pietra locale recuperata altrove.



Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 79,94561
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 102,89
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 13,59075
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,13591
Utili di impresa (10%)	€ 9,35364
Incidenza Manodopera al 38%	€ 39,09820
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,13591

Codice regionale: CAM24_V06 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO

Codice regionale: CAM24_V06.010 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA

Codice regionale: CAM24_V06.010.135 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Canalette di raccolta delle acque di ruscellamento dei muri di contenimento.

Codice regionale: CAM24_V06.010.135.A
Articolo: A Canalette di raccolta delle acque di ruscellamento dei muri di contenimento di cui alla voce V06.010.080 compreso ogni e qualsiasi onere e magistero (i prezzi indicati fanno riferimento solo alla parte basale della canaletta. Le pareti laterali vengono considerate muri di contenimento).
 Formazione e/o ripristino di canalette di scolo delle acque, di spessore di 20 cm, con pietrame a secco esistente nel fondo.

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 46,62004
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 60,00
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 7,92541
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,07925
Utili di impresa (10%)	€ 5,45455
Incidenza Manodopera al 38%	€ 22,80000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,07925

Codice regionale: CAM24_V06.010.135.B
Articolo: B Canalette di raccolta delle acque di ruscellamento dei muri di contenimento di cui alla voce V06.010.080 compreso ogni e qualsiasi onere e magistero (i prezzi indicati fanno riferimento solo alla parte basale della canaletta. Le pareti laterali vengono considerate muri di contenimento).
 Formazione e/o ripristino di canalette di scolo delle acque, di spessore di 20 cm, con pietrame a secco proveniente dall'esterno del fondo.

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 62,16006
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 80,00
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 10,56721
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,10567
Utili di impresa (10%)	€ 7,27273
Incidenza Manodopera al 38%	€ 30,40000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,10567



Codice regionale: CAM24_V06.010.135.C
Articolo: C Canalette di raccolta delle acque di ruscellamento dei muri di contenimento di cui alla voce V06.010.080 compreso ogni e qualsiasi onere e magistero (i prezzi indicati fanno riferimento solo alla parte basale della canaletta. Le pareti laterali vengono considerate muri di contenimento).
 Formazione e/o ripristino di canalette di scolo delle acque, di spessore di 20 cm, con pietrame e malta esistente nel fondo.

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 53,61305
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 69,00
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 9,11422
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,09114
Utili di impresa (10%)	€ 6,27273
Incidenza Manodopera al 38%	€ 26,22000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,09114

Codice regionale: CAM24_V06.010.135.D
Articolo: D Canalette di raccolta delle acque di ruscellamento dei muri di contenimento di cui alla voce V06.010.080 compreso ogni e qualsiasi onere e magistero (i prezzi indicati fanno riferimento solo alla parte basale della canaletta. Le pareti laterali vengono considerate muri di contenimento).
 Formazione e/o ripristino di canalette di scolo delle acque, di spessore di 20 cm, con pietrame e malta proveniente dall'esterno del fondo.

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 69,15307
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 89,00
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 11,75602
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,11756
Utili di impresa (10%)	€ 8,09091
Incidenza Manodopera al 38%	€ 33,82000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,11756

Codice regionale: CAM24_V06 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO

Codice regionale: CAM24_V06.010 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA

Codice regionale: CAM24_V06.010.140 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Contenimento terreno tramite formazione gabbionate.

Codice regionale: CAM24_V06.010.140.A
Articolo: A Contenimento terreno tramite formazione gabbionate realizzate con reti metalliche in filo di ferro zincato a doppia torsione (Ø 2,7 mm) con maglie di dimensioni 8x10 mm compreso i tiranti, riempita con pietrame di cava o ciottolo di fiume (diametro 15-35 cm) sistemati a mano; distribuzione di terreno vegetale sulla pedata della gabbionata e messa a dimora di robuste talee di specie arbustive ad elevata capacità vegetativa in numero di almeno 5 per metro lineare compreso ogni altro onere.



Unità di misura	mc
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 109,21523
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 140,56
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 18,56659
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,18567
Utili di impresa (10%)	€ 12,77818
Incidenza Manodopera al 38%	€ 53,41280
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,18567

Codice regionale: CAM24_V06 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO

Codice regionale: CAM24_V06.020 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO

Codice regionale: CAM24_V06.020.010 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Lavorazioni preparatorie

Codice regionale: CAM24_V06.020.010.A
Articolo: A Lavorazioni preparatorie senza scasso (compresa aratura a profondità media,non comprende costi per lavori di affinamento)

Unità di misura	ha
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 342,88268
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 441,29
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 58,29006
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,58290
Utili di impresa (10%)	€ 40,11727
Incidenza Manodopera al 38%	€ 167,69020
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,58290

Codice regionale: CAM24_V06.020.010.B
Articolo: B Lavorazioni preparatorie con scasso (compresa aratura o discissura profonda, non comprende costi per lavori di affinamento)

Unità di misura	ha
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 979,67366
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 1.260,84
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 166,54452
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 1,66545
Utili di impresa (10%)	€ 114,62182
Incidenza Manodopera al 38%	€ 479,11920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 1,66545

Codice regionale: CAM24_V06 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO

Codice regionale: CAM24_V06.020 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO



Codice regionale: CAM24_V06.020.015 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Concimazioni di fondo

Codice regionale: CAM24_V06.020.015.A
Articolo: A Concimazione di fondo compreso analisi terreno per noce, castagno

Unità di misura	ha
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 375,54002
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 483,32
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 63,84180
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,63842
Utili di impresa (10%)	€ 43,93818
Incidenza Manodopera al 38%	€ 183,66160
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,63842

Codice regionale: CAM24_V06.020.015.B
Articolo: B Concimazione di fondo con analisi per olivo, mandorlo,melograno

Unità di misura	ha
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 449,01321
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 577,88
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 76,33225
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,76332
Utili di impresa (10%)	€ 52,53455
Incidenza Manodopera al 38%	€ 219,59440
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,76332

Codice regionale: CAM24_V06.020.015.C
Articolo: C Concimazione di fondo con analisi per altre colture arboree

Unità di misura	ha
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 644,94950
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 830,05
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 109,64142
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 1,09641
Utili di impresa (10%)	€ 75,45909
Incidenza Manodopera al 38%	€ 315,41900
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 1,09641

Codice regionale: CAM24_V06 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO

Codice regionale: CAM24_V06.020 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO

Codice regionale: CAM24_V06.020.020 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Squadratura e picchettamento

Codice regionale: CAM24_V06.020.020.A



Articolo: A Squadratura e picchettamento

Unità di misura	ha
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 465,33799
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 598,89
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 79,10746
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,79107
Utili di impresa (10%)	€ 54,44455
Incidenza Manodopera al 38%	€ 227,57820
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,79107

Codice regionale: CAM24_V06 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO

Codice regionale: CAM24_V06.020 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO

Codice regionale: CAM24_V06.020.025 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Costo standard delle piantine (astoni di 1 anno, comprensivi di trasporto ed eventuali fallanze)

Codice regionale: CAM24_V06.020.025.A
Articolo: A Costo standard delle piantine (astoni di 1 anno, comprensivi di trasporto ed eventuali fallanze)
 Albicocco-pesco-susino

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 3,91609
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 5,04
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 0,66574
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00666
Utili di impresa (10%)	€ 0,45818
Incidenza Manodopera al 18%	€ 0,90720
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,00666

Codice regionale: CAM24_V06.020.025.B
Articolo: B Costo standard delle piantine (astoni di 1 anno, comprensivi di trasporto ed eventuali fallanze)
 Ciliegio

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 4,73193
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 6,09
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 0,80443
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00804
Utili di impresa (10%)	€ 0,55364
Incidenza Manodopera al 18%	€ 1,09620
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,00804

Codice regionale: CAM24_V06.020.025.C
Articolo: C Costo standard delle piantine (astoni di 1 anno, comprensivi di trasporto ed eventuali fallanze)



Melo-pero

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 3,83062
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 4,93
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 0,65121
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00651
Utili di impresa (10%)	€ 0,44818
Incidenza Manodopera al 18%	€ 0,88740
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,00651

Codice regionale:**CAM24_V06.020.025.D****Articolo:**D Costo standard delle piantine (astoni di 1 anno, comprensivi di trasporto ed eventuali fallanze)
Olivo (per impianto tradizionale)

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 5,95960
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 7,67
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 1,01313
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01013
Utili di impresa (10%)	€ 0,69727
Incidenza Manodopera al 18%	€ 1,38060
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,01013

Codice regionale:**CAM24_V06.020.025.E****Articolo:**E Costo standard delle piantine (astoni di 1 anno, comprensivi di trasporto ed eventuali fallanze)
Olivo (per impianto superintensivo)

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1,87257
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 2,41
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 0,31834
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00318
Utili di impresa (10%)	€ 0,21909
Incidenza Manodopera al 18%	€ 0,43380
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,00318

Codice regionale:**CAM24_V06.020.025.F****Articolo:**F Costo standard delle piantine (astoni di 1 anno, comprensivi di trasporto ed eventuali fallanze)
Mandorlo (per impianto tradizionale)



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 4,80963
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 6,19
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 0,81764
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00818
Utili di impresa (10%)	€ 0,56273
Incidenza Manodopera al 18%	€ 1,11420
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,00818

Codice regionale: CAM24_V06.020.025.G
Articolo: G Costo standard delle piantine (astoni di 1 anno, comprensivi di trasporto ed eventuali fallanze) Mandorlo (per impianto superintensivo)

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 2,44756
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 3,15
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 0,41609
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00416
Utili di impresa (10%)	€ 0,28637
Incidenza Manodopera al 18%	€ 0,56700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,00416

Codice regionale: CAM24_V06.020.025.H
Articolo: H Costo standard delle piantine (astoni di 1 anno, comprensivi di trasporto ed eventuali fallanze) Noce

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 11,25874
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 14,49
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 1,91399
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01914
Utili di impresa (10%)	€ 1,31727
Incidenza Manodopera al 18%	€ 2,60820
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,01914

Codice regionale: CAM24_V06.020.025.I
Articolo: I Costo standard delle piantine (astoni di 1 anno, comprensivi di trasporto ed eventuali fallanze) Nocciolo



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 3,26340
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 4,20
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 0,55478
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00555
Utili di impresa (10%)	€ 0,38182
Incidenza Manodopera al 18%	€ 0,75600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,00555

Codice regionale: CAM24_V06.020.025.L
Articolo: L Costo standard delle piantine (astoni di 1 anno, comprensivi di trasporto ed eventuali fallanze)
Castagno

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 12,24553
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 15,76
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 2,08174
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02082
Utili di impresa (10%)	€ 1,43273
Incidenza Manodopera al 18%	€ 2,83680
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,02082

Codice regionale: CAM24_V06.020.025.M
Articolo: M Costo standard delle piantine (astoni di 1 anno, comprensivi di trasporto ed eventuali fallanze)
Uva da tavola

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1,46853
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 1,89
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 0,24965
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00250
Utili di impresa (10%)	€ 0,17182
Incidenza Manodopera al 18%	€ 0,34020
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,00250

Codice regionale: CAM24_V06.020.025.N
Articolo: N Costo standard delle piantine (astoni di 1 anno, comprensivi di trasporto ed eventuali fallanze)
Actinidia



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 5,22144
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 6,72
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 0,88764
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00888
Utili di impresa (10%)	€ 0,61091
Incidenza Manodopera al 18%	€ 1,20960
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,00888

Codice regionale: CAM24_V06.020.025.O
Articolo: O Costo standard delle piantine (astoni di 1 anno, comprensivi di trasporto ed eventuali fallanze)
 Limone di 2 anni di innesto

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 7,34266
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 9,45
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 1,24825
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01248
Utili di impresa (10%)	€ 0,85909
Incidenza Manodopera al 18%	€ 1,70100
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,01248

Codice regionale: CAM24_V06.020.025.P
Articolo: P Costo standard delle piantine (astoni di 1 anno, comprensivi di trasporto ed eventuali fallanze)ù
 Arancio di 2 anni di innesto

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 7,75447
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 9,98
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 1,31826
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01318
Utili di impresa (10%)	€ 0,90727
Incidenza Manodopera al 18%	€ 1,79640
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,01318

Codice regionale: CAM24_V06.020.025.Q
Articolo: Q Costo standard delle piantine (astoni di 1 anno, comprensivi di trasporto ed eventuali fallanze)
 Mandarino di 2 anni di innesto



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 6,93862
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 8,93
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 1,17957
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01180
Utili di impresa (10%)	€ 0,81182
Incidenza Manodopera al 18%	€ 1,60740
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,01180

Codice regionale: CAM24_V06 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO

Codice regionale: CAM24_V06.020 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO

Codice regionale: CAM24_V06.020.030 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Messa a dimora

Codice regionale: CAM24_V06.020.030.A
Articolo: A Messa a dimora - Densità bassa- fino a 499 piante/ha

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1,14219
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 1,47
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 0,19417
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00194
Utili di impresa (10%)	€ 0,13364
Incidenza Manodopera al 28%	€ 0,41160
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,00194

Codice regionale: CAM24_V06.020.030.B
Articolo: B Messa a dimora - Densità media- da 500 a 1999 piante/ha

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 0,73038
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 0,94
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 0,12416
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00124
Utili di impresa (10%)	€ 0,08545
Incidenza Manodopera al 28%	€ 0,26320
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,00124

Codice regionale: CAM24_V06.020.030.C
Articolo: C Messa a dimora - Densità alta- oltre 2.000 piante/ha



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 0,48951
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 0,63
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 0,08322
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00083
Utili di impresa (10%)	€ 0,05727
Incidenza Manodopera al 28%	€ 0,17640
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,00083

Codice regionale: CAM24_V06.020.030.D
Articolo: D Shelter

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 0,32634
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 0,42
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 0,05548
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00055
Utili di impresa (10%)	€ 0,03818
Incidenza Manodopera al 28%	€ 0,11760
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,00055

Codice regionale: CAM24_V06 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO

Codice regionale: CAM24_V06.020 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO

Codice regionale: CAM24_V06.020.035 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Tutoraggio

Codice regionale: CAM24_V06.020.035.A
Articolo: A Tutore per forme a vaso o alberello -palo di castagno

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 0,81585
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 1,05
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 0,13869
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00139
Utili di impresa (10%)	€ 0,09545
Incidenza Manodopera al 28%	€ 0,29400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,00139

Codice regionale: CAM24_V06.020.035.B
Articolo: B Tutore per forme palmetta, fusetto, ecc. --canna bambù o altro



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 0,40404
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 0,52
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 0,06869
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00069
Utili di impresa (10%)	€ 0,04727
Incidenza Manodopera al 28%	€ 0,14560
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,00069

Codice regionale: CAM24_V06 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO

Codice regionale: CAM24_V06.020 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO

Codice regionale: CAM24_V06.020.040 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Strutture di sostegno

Codice regionale: CAM24_V06.020.040.A
Articolo: A Strutture di sostegno - Per impianto a palmetta

Unità di misura	file/100m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 335,66433
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 432,00
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 57,06294
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,57063
Utili di impresa (10%)	€ 39,27273
Incidenza Manodopera al 25%	€ 108,00000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,57063

Codice regionale: CAM24_V06.020.040.B
Articolo: B Strutture di sostegno - Per impianto a fusetto e similari

Unità di misura	file/100m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 292,92929
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 377,00
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 49,79798
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,49798
Utili di impresa (10%)	€ 34,27273
Incidenza Manodopera al 25%	€ 94,25000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,49798

Codice regionale: CAM24_V06.020.040.C
Articolo: C Strutture di sostegno - Per impianto a ipsilon



Unità di misura	file/100m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 277,38927
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 357,00
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 47,15618
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,47156
Utili di impresa (10%)	€ 32,45455
Incidenza Manodopera al 25%	€ 89,25000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,47156

Codice regionale: CAM24_V06.020.040.D
Articolo: D Strutture di sostegno - Per impianto a monocono (olivo e mandarlo)

Unità di misura	file/100m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 56,72106
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 73,00
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 9,64258
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,09643
Utili di impresa (10%)	€ 6,63636
Incidenza Manodopera al 25%	€ 18,25000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,09643

Codice regionale: CAM24_V06.020.040.E
Articolo: E Strutture di sostegno - Per impianto a pergola

Unità di misura	file/100m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 522,92152
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 673,00
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 88,89666
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,88897
Utili di impresa (10%)	€ 61,18182
Incidenza Manodopera al 25%	€ 168,25000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,88897

Codice regionale: CAM24_V06.020.040.F
Articolo: F Strutture di sostegno - Per impianto a tendone



Unità di misura	file/100m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 14.825,95183
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 19.081,00
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 2.520,41181
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 25,20412
Utili di impresa (10%)	€ 1.734,63636
Incidenza Manodopera al 25%	€ 4.770,25000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 25,20412

Codice regionale: CAM24_V06 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO

Codice regionale: CAM24_V06.020 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO

Codice regionale: CAM24_V06.020.045 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Impianti di irrigazione a goccia (montaggio, ali gocciolanti, tubazioni in PE diametro tra 16 e 25mm, gocciolatori, costo non comprensivo per pompe, filtri fertilizzatori e tubazioni di testata o di trasporto dell'acqua)- per Pesco,susino,albicocco.

Codice regionale: CAM24_V06.020.045.A
Articolo: A Impianti di irrigazione a goccia (montaggio, ali gocciolanti, tubazioni in PE diametro tra 16 e 25mm, gocciolatori, costo non comprensivo per pompe, filtri fertilizzatori e tubazioni di testata o di trasporto dell'acqua)- per Pesco,susino,albicocco.
 Vaso

Unità di misura	ha
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.412,58741
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 1.818,00
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 240,13986
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 2,40140
Utili di impresa (10%)	€ 165,27273
Incidenza Manodopera al 25%	€ 454,50000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 2,40140

Codice regionale: CAM24_V06.020.045.B
Articolo: B Impianti di irrigazione a goccia (montaggio, ali gocciolanti, tubazioni in PE diametro tra 16 e 25mm, gocciolatori, costo non comprensivo per pompe, filtri fertilizzatori e tubazioni di testata o di trasporto dell'acqua)- per Pesco,susino,albicocco.
 Palmetta/ipslon.

Unità di misura	ha
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.184,14919
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 1.524,00
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 201,30536
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 2,01305
Utili di impresa (10%)	€ 138,54546
Incidenza Manodopera al 25%	€ 381,00000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 2,01305

Codice regionale: CAM24_V06.020.045.C
Articolo: C Impianti di irrigazione a goccia (montaggio, ali gocciolanti, tubazioni in PE diametro tra 16 e 25mm, gocciolatori, costo non



comprensivo per pompe, filtri fertilizzatori e tubazioni di testata o di trasporto dell'acqua)- per Pesco,susino,albicocco. Fusetto

Unità di misura	ha
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.387,72338
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 1.786,00
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 235,91297
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 2,35913
Utili di impresa (10%)	€ 162,36364
Incidenza Manodopera al 25%	€ 446,50000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 2,35913

Codice regionale: CAM24_V06 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO

Codice regionale: CAM24_V06.020 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO

Codice regionale: CAM24_V06.020.050 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Impianti di irrigazione a goccia (montaggio, ali gocciolanti, tubazioni in PE diametro tra 16 e 25mm, gocciolatori, costo non comprensivo per pompe, filtri fertilizzatori e tubazioni di testata o di trasporto dell'acqua)- per ciliegio.

Codice regionale: CAM24_V06.020.050.A
Articolo: A impianti di irrigazione a goccia (montaggio, ali gocciolanti, tubazioni in PE diametro tra 16 e 25mm, gocciolatori, costo non comprensivo per pompe, filtri fertilizzatori e tubazioni di testata o di trasporto dell'acqua)- per ciliegio.
 Vaso

Unità di misura	ha
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.412,58741
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 1.818,00
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 240,13986
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 2,40140
Utili di impresa (10%)	€ 165,27273
Incidenza Manodopera al 25%	€ 454,50000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 2,40140

Codice regionale: CAM24_V06.020.050.B
Articolo: B impianti di irrigazione a goccia (montaggio, ali gocciolanti, tubazioni in PE diametro tra 16 e 25mm, gocciolatori, costo non comprensivo per pompe, filtri fertilizzatori e tubazioni di testata o di trasporto dell'acqua)- per ciliegio.
 Fusetto

Unità di misura	ha
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.583,52758
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 2.038,00
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 269,19969
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 2,69200
Utili di impresa (10%)	€ 185,27273
Incidenza Manodopera al 25%	€ 509,50000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 2,69200

**Codice regionale:** CAM24_V06.020.050.C**Articolo:** C
Impianti di irrigazione a goccia (montaggio, ali gocciolanti, tubazioni in PE diametro tra 16 e 25mm, gocciolatori, costo non comprensivo per pompe, filtri fertilizzatori e tubazioni di testata o di trasporto dell'acqua)- per ciliegio. Ipsilon

Unità di misura	ha
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.387,72338
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 1.786,00
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 235,91297
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 2,35913
Utili di impresa (10%)	€ 162,36364
Incidenza Manodopera al 25%	€ 446,50000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 2,35913

Codice regionale: CAM24_V06 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.**Tipologia:** V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO**Codice regionale:** CAM24_V06.020 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.**Capitolo:** PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO**Codice regionale:** CAM24_V06.020.055 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.**Voce:** Impianti di irrigazione a goccia (montaggio, ali gocciolanti, tubazioni in PE diametro tra 16 e 25mm, gocciolatori, costo non comprensivo per pompe, filtri fertilizzatori e tubazioni di testata o di trasporto dell'acqua)- per pomacee**Codice regionale:** CAM24_V06.020.055.A**Articolo:** A Vaso

Unità di misura	ha
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.412,58741
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 1.818,00
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 240,13986
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 2,40140
Utili di impresa (10%)	€ 165,27273
Incidenza Manodopera al 25%	€ 454,50000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 2,40140

Codice regionale: CAM24_V06.020.055.B**Articolo:** B Palmetta/ipsilon

Unità di misura	ha
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.347,31935
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 1.734,00
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 229,04429
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 2,29044
Utili di impresa (10%)	€ 157,63636
Incidenza Manodopera al 25%	€ 433,50000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 2,29044



Codice regionale: CAM24_V06.020.055.C
Articolo: C Fusetto

Unità di misura	ha
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.804,19580
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 2.322,00
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 306,71329
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 3,06713
Utili di impresa (10%)	€ 211,09091
Incidenza Manodopera al 25%	€ 580,50000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 3,06713

Codice regionale: CAM24_V06 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO

Codice regionale: CAM24_V06.020 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO

Codice regionale: CAM24_V06.020.060 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Impianti di irrigazione a goccia (montaggio, ali gocciolanti, tubazioni in PE diametro tra 16 e 25mm, gocciolatori, costo non comprensivo per pompe, filtri fertilizzatori e tubazioni di testata o di trasporto dell'acqua)- per olivo.

Codice regionale: CAM24_V06.020.060.A
Articolo: A Impianti di irrigazione a goccia (montaggio, ali gocciolanti, tubazioni in PE diametro tra 16 e 25mm, gocciolatori, costo non comprensivo per pompe, filtri fertilizzatori e tubazioni di testata o di trasporto dell'acqua)- per olivo.
 Vaso

Unità di misura	ha
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.126,65113
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 1.450,00
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 191,53069
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 1,91531
Utili di impresa (10%)	€ 131,81818
Incidenza Manodopera al 25%	€ 362,50000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 1,91531

Codice regionale: CAM24_V06.020.060.B
Articolo: B Impianti di irrigazione a goccia (montaggio, ali gocciolanti, tubazioni in PE diametro tra 16 e 25mm, gocciolatori, costo non comprensivo per pompe, filtri fertilizzatori e tubazioni di testata o di trasporto dell'acqua)- per olivo.
 Monocono

Unità di misura	ha
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.526,80653
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 1.965,00
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 259,55711
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 2,59557
Utili di impresa (10%)	€ 178,63636
Incidenza Manodopera al 25%	€ 491,25000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 2,59557



Codice regionale: CAM24_V06 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO

Codice regionale: CAM24_V06.020 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO

Codice regionale: CAM24_V06.020.065 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Impianti di irrigazione a goccia (montaggio, ali gocciolanti, tubazioni in PE diametro tra 16 e 25mm, gocciolatori, costo non comprensivo per pompe, filtri fertilizzatori e tubazioni di testata o di trasporto dell'acqua)- per mandorlo (per impianto superintensivo).

Codice regionale: CAM24_V06.020.065.A
Articolo: A Impianti di irrigazione a goccia (montaggio, ali gocciolanti, tubazioni in PE diametro tra 16 e 25mm, gocciolatori, costo non comprensivo per pompe, filtri fertilizzatori e tubazioni di testata o di trasporto dell'acqua)- per mandorlo (per impianto superintensivo).
 Vaso

Unità di misura	ha
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.126,65113
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 1.450,00
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 191,53069
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 1,91531
Utili di impresa (10%)	€ 131,81818
Incidenza Manodopera al 25%	€ 362,50000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 1,91531

Codice regionale: CAM24_V06.020.065.B
Articolo: B Impianti di irrigazione a goccia (montaggio, ali gocciolanti, tubazioni in PE diametro tra 16 e 25mm, gocciolatori, costo non comprensivo per pompe, filtri fertilizzatori e tubazioni di testata o di trasporto dell'acqua)- per mandorlo (per impianto superintensivo).
 Monocono

Unità di misura	ha
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.485,62549
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 1.912,00
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 252,55633
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 2,52556
Utili di impresa (10%)	€ 173,81818
Incidenza Manodopera al 25%	€ 478,00000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 2,52556

Codice regionale: CAM24_V06 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO

Codice regionale: CAM24_V06.020 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO

Codice regionale: CAM24_V06.020.070 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Impianti di irrigazione a goccia (montaggio, ali gocciolanti, tubazioni in PE diametro tra 16 e 25mm, gocciolatori, costo non comprensivo per pompe, filtri fertilizzatori e tubazioni di testata o di trasporto dell'acqua)- per nocciolo.

Codice regionale: CAM24_V06.020.070.A
Articolo: A Impianti di irrigazione a goccia (montaggio, ali gocciolanti, tubazioni in PE diametro tra 16 e 25mm, gocciolatori, costo non comprensivo per pompe, filtri fertilizzatori e tubazioni di testata o di trasporto dell'acqua)- per nocciolo.
 Vaso



Unità di misura	ha
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.412,58741
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 1.818,00
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 240,13986
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 2,40140
Utili di impresa (10%)	€ 165,27273
Incidenza Manodopera al 25%	€ 454,50000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 2,40140

Codice regionale: CAM24_V06 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO

Codice regionale: CAM24_V06.020 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO

Codice regionale: CAM24_V06.020.075 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Impianti di irrigazione a goccia (montaggio, ali gocciolanti, tubazioni in PE diametro tra 16 e 25mm, gocciolatori, costo non comprensivo per pompe, filtri fertilizzatori e tubazioni di testata o di trasporto dell'acqua)- per noce.

Codice regionale: CAM24_V06.020.075.A
Articolo: A Impianti di irrigazione a goccia (montaggio, ali gocciolanti, tubazioni in PE diametro tra 16 e 25mm, gocciolatori, costo non comprensivo per pompe, filtri fertilizzatori e tubazioni di testata o di trasporto dell'acqua)- per noce.
Vaso

Unità di misura	ha
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 791,76379
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 1.019,00
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 134,59984
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 1,34600
Utili di impresa (10%)	€ 92,63636
Incidenza Manodopera al 25%	€ 254,75000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 1,34600

Codice regionale: CAM24_V06 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO

Codice regionale: CAM24_V06.020 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO

Codice regionale: CAM24_V06.020.080 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Impianti di irrigazione a goccia (montaggio, ali gocciolanti, tubazioni in PE diametro tra 16 e 25mm, gocciolatori, costo non comprensivo per pompe, filtri fertilizzatori e tubazioni di testata o di trasporto dell'acqua)- per actinidia.

Codice regionale: CAM24_V06.020.080.A
Articolo: A Impianti di irrigazione a goccia (montaggio, ali gocciolanti, tubazioni in PE diametro tra 16 e 25mm, gocciolatori, costo non comprensivo per pompe, filtri fertilizzatori e tubazioni di testata o di trasporto dell'acqua)- per actinidia.
Tendone



Unità di misura	ha
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.126,65113
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 1.450,00
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 191,53069
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 1,91531
Utili di impresa (10%)	€ 131,81818
Incidenza Manodopera al 25%	€ 362,50000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 1,91531

Codice regionale: CAM24_V06.020.080.B
Articolo: B Impianti di irrigazione a goccia (montaggio, ali gocciolanti, tubazioni in PE diametro tra 16 e 25mm, gocciolatori, costo non comprensivo per pompe, filtri fertilizzatori e tubazioni di testata o di trasporto dell'acqua)- per actinidia. Pergoletta

Unità di misura	ha
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.126,65113
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 1.450,00
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 191,53069
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 1,91531
Utili di impresa (10%)	€ 131,81818
Incidenza Manodopera al 25%	€ 362,50000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 1,91531

Codice regionale: CAM24_V06 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO

Codice regionale: CAM24_V06.020 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO

Codice regionale: CAM24_V06.020.085 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Impianti di irrigazione a goccia (montaggio, ali gocciolanti, tubazioni in PE diametro tra 16 e 25mm, gocciolatori, costo non comprensivo per pompe, filtri fertilizzatori e tubazioni di testata o di trasporto dell'acqua)- per uva.

Codice regionale: CAM24_V06.020.085.A
Articolo: A Impianti di irrigazione a goccia (montaggio, ali gocciolanti, tubazioni in PE diametro tra 16 e 25mm, gocciolatori, costo non comprensivo per pompe, filtri fertilizzatori e tubazioni di testata o di trasporto dell'acqua)- per uva. Tendone

Unità di misura	ha
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 2.090,13209
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 2.690,00
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 355,32246
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 3,55322
Utili di impresa (10%)	€ 244,54546
Incidenza Manodopera al 25%	€ 672,50000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 3,55322

Codice regionale: CAM24_V06 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.



Tipologia: V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO

Codice regionale: CAM24_V06.020 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO

Codice regionale: CAM24_V06.020.090 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Impianti di irrigazione a spruzzo (montaggio,, tubazioni in PE diametro tra 16 e 25mmi ,irrigatori, costo non comprensivo per pompe, filtri fertilizzatori e tubaioni di testata o di trasporto dell'acqua).

Codice regionale: CAM24_V06.020.090.A
Articolo: A Impianti di irrigazione a spruzzo (montaggio,, tubazioni in PE diametro tra 16 e 25mmi ,irrigatori, costo non comprensivo per pompe, filtri fertilizzatori e tubaioni di testata o di trasporto dell'acqua). Albicocco,pesco,susino (fusetto e simili)

Unità di misura	ha
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 7.674,43668
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 9.877,00
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 1.304,65424
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 13,04654
Utili di impresa (10%)	€ 897,90909
Incidenza Manodopera al 25%	€ 2.469,25000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 13,04654

Codice regionale: CAM24_V06.020.090.B
Articolo: B Impianti di irrigazione a spruzzo (montaggio,, tubazioni in PE diametro tra 16 e 25mmi ,irrigatori, costo non comprensivo per pompe, filtri fertilizzatori e tubaioni di testata o di trasporto dell'acqua). Pomacee (fusetto e simili)

Unità di misura	ha
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 10.131,31313
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 13.039,00
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 1.722,32323
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 17,22323
Utili di impresa (10%)	€ 1.185,36364
Incidenza Manodopera al 25%	€ 3.259,75000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 17,22323

Codice regionale: CAM24_V06.020.090.C
Articolo: C Impianti di irrigazione a spruzzo (montaggio,, tubazioni in PE diametro tra 16 e 25mmi ,irrigatori, costo non comprensivo per pompe, filtri fertilizzatori e tubaioni di testata o di trasporto dell'acqua). Ciliegio (fusetto e simili)

Unità di misura	ha
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 6.531,46853
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 8.406,00
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 1.110,34965
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 11,10350
Utili di impresa (10%)	€ 764,18182
Incidenza Manodopera al 25%	€ 2.101,50000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 11,10350



Codice regionale: CAM24_V06.020.090.D
Articolo: D Impianti di irrigazione a spruzzo (montaggio,, tubazion in PE diametro tra 16 e 25mmi ,irrigatori, costo non comprensivo per pompe, filtri fertilizzatori e tubaioni di testata o di trasporto dell'acqua).
 Noce (vaso /piramide)

Unità di misura	ha
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 4.763,79176
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 6.131,00
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 809,84460
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 8,09845
Utili di impresa (10%)	€ 557,36364
Incidenza Manodopera al 25%	€ 1.532,75000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 8,09845

Codice regionale: CAM24_V06.020.090.E
Articolo: E Impianti di irrigazione a spruzzo (montaggio,, tubazion in PE diametro tra 16 e 25mmi ,irrigatori, costo non comprensivo per pompe, filtri fertilizzatori e tubaioni di testata o di trasporto dell'acqua).
 Actinidia (pergoletta)

Unità di misura	ha
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 6.253,30226
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 8.048,00
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 1.063,06138
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 10,63061
Utili di impresa (10%)	€ 731,63636
Incidenza Manodopera al 25%	€ 2.012,00000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 10,63061

Codice regionale: CAM24_V06 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO

Codice regionale: CAM24_V06.020 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO

Codice regionale: CAM24_V06.020.095 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Impianto antigrandine (materiale e montaggio , rete, fili di colmo e laterali, copripali,placchette, morsetti ,elastici ed altri materiali specifici, non comprende la struttura).

Codice regionale: CAM24_V06.020.095.A
Articolo: A Impianto antigrandine (materiale e montaggio , rete, fili di colmo e laterali, copripali,placchette, morsetti ,elastici ed altri materiali specifici, non comprende la struttura).
 Senza struttura



Unità di misura	ha
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 8.596,73660
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 11.064,00
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 1.461,44522
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 14,61445
Utili di impresa (10%)	€ 1.005,81818
Incidenza Manodopera al 25%	€ 2.766,00000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 14,61445

Codice regionale:**CAM24_V06.020.095.B****Articolo:**

B Impianto antigrandine (materiale e montaggio , rete, fili di colmo e laterali, copripali,placchette, morsetti ,elastici ed altri materiali specifici, non comprende la struttura).
Struttura in pali in cemento

Unità di misura	ha
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 10.098,67910
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 12.997,00
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 1.716,77545
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 17,16775
Utili di impresa (10%)	€ 1.181,54546
Incidenza Manodopera al 25%	€ 3.249,25000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 17,16775

Codice regionale:**CAM24_V06.020.095.C****Articolo:**

C Impianto antigrandine (materiale e montaggio , rete, fili di colmo e laterali, copripali,placchette, morsetti ,elastici ed altri materiali specifici, non comprende la struttura).
Struttura in pali in legno

Unità di misura	ha
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 12.188,81119
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 15.687,00
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 2.072,09790
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 20,72098
Utili di impresa (10%)	€ 1.426,09091
Incidenza Manodopera al 25%	€ 3.921,75000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 20,72098

Codice regionale:**CAM24_V06.020.095.D****Articolo:**

D Impianto antigrandine (materiale e montaggio , rete, fili di colmo e laterali, copripali,placchette, morsetti ,elastici ed altri materiali specifici, non comprende la struttura).
Tendone



Unità di misura	ha
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 3.184,14919
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 4.098,00
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 541,30536
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 5,41305
Utili di impresa (10%)	€ 372,54546
Incidenza Manodopera al 25%	€ 1.024,50000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 5,41305

Codice regionale: CAM24_V06 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO

Codice regionale: CAM24_V06.020 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO

Codice regionale: CAM24_V06.020.100 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Altri materiali

Codice regionale: CAM24_V06.020.100.A
Articolo: A Baulatura e pacciamatura della fila

Unità di misura	ha
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.836,82984
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 2.364,00
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 312,26107
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 3,12261
Utili di impresa (10%)	€ 214,90909
Incidenza Manodopera al 25%	€ 591,00000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 3,12261

Codice regionale: CAM24_V06.020.100.B
Articolo: B Copertura plastica per le forme di allevamento a tendone (copertura per anticipazione/ritardo della raccolta)

Unità di misura	ha
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 6.490,28749
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 8.353,00
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 1.103,34887
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 11,03349
Utili di impresa (10%)	€ 759,36364
Incidenza Manodopera al 25%	€ 2.088,25000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 11,03349

Codice regionale: CAM24_V06 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO

Codice regionale: CAM24_V06.020 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO



Codice regionale: CAM24_V06.020.105 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Potatura di riforma

Codice regionale: CAM24_V06.020.105.A
Articolo: A Potatura di riforma di piante di castagno mediamente sviluppate, compreso spollonatura, regolazione e contenimento della chioma, disinfezione ferite di taglio e attrezzature, asportazione e pulizia del materiale legnoso da fondo

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 52,31546
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 67,33
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 8,89363
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,08894
Utili di impresa (10%)	€ 6,12091
Incidenza Manodopera al 60%	€ 40,39800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,08894

Codice regionale: CAM24_V06.020.105.B
Articolo: B Potatura di riforma di piante di castagno molto sviluppate, compreso spollonatura, regolazione e contenimento della chioma, disinfezione ferite di taglio e attrezzature, asportazione e pulizia del materiale legnoso da fondo

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 83,40326
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 107,34
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 14,17855
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,14179
Utili di impresa (10%)	€ 9,75818
Incidenza Manodopera al 60%	€ 64,40400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,14179

Codice regionale: CAM24_V06.020.105.C
Articolo: C Potatura di riforma di piante di olivo poco sviluppate, compreso spollonatura, regolazione e contenimento della chioma, disinfezione ferite di taglio e attrezzature, asportazione e pulizia del materiale legnoso da fondo

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 10,27972
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 13,23
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 1,74755
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01748
Utili di impresa (10%)	€ 1,20273
Incidenza Manodopera al 60%	€ 7,93800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,01748

Codice regionale: CAM24_V06.020.105.D
Articolo: D Potatura di riforma di piante di olivo mediamente sviluppate, compreso spollonatura, regolazione e contenimento della chioma, disinfezione ferite di taglio e attrezzature, asportazione e pulizia del materiale legnoso da fondo



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 14,42891
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 18,57
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 2,45291
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02453
Utili di impresa (10%)	€ 1,68818
Incidenza Manodopera al 60%	€ 11,14200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,02453

Codice regionale: CAM24_V06.020.105.E

Articolo: E Potatura di riforma di piante di olivo molto sviluppate, compreso spollonatura, regolazione e contenimento della chioma, disinfezione ferite di taglio e attrezzature, asportazione e pulizia del materiale legnoso da fondo

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 35,52448
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 45,72
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 6,03916
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,06039
Utili di impresa (10%)	€ 4,15636
Incidenza Manodopera al 60%	€ 27,43200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,06039

Codice regionale: CAM24_V06.020.105.F

Articolo: F Potatura di riforma succisione di piante di Olivo

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 20,20202
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 26,00
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 3,43434
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03434
Utili di impresa (10%)	€ 2,36364
Incidenza Manodopera al 60%	€ 15,60000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,03434

Codice regionale: CAM24_V06 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO

Codice regionale: CAM24_V06.030 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: APPRESTAMENTI PER LA PROTEZIONE DELLE COLTURE AGRICOLE

Codice regionale: CAM24_V06.030.010 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Serre

Codice regionale: CAM24_V06.030.010.A

Articolo: A Struttura serricola tipo tunnel predisposta per la copertura con film plastico, dello sviluppo lineare non inferiore a 7,20 m, costituita da pilastri portanti e arcate in elementi tubolari in acciaio zincato a caldo di spessore variabile - peso unitario della struttura in acciaio non inferiore a 4,0 kg/mq di superficie coperta.



Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 18,64802
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 24,00
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 3,17016
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03170
Utili di impresa (10%)	€ 2,18182
Incidenza Manodopera al 28%	€ 6,72000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,03170

Codice regionale: CAM24_V06.030.010.B

Articolo: B Struttura serricola tipo tunnel predisposta per la copertura con film plastico, dello sviluppo lineare non inferiore a 8,00 m, costituita da pilastri portanti e arcate in elementi tubolari in acciaio zincato a caldo di spessore variabile - peso unitario della struttura in acciaio non inferiore a 4,0 kg/mq di superficie coperta.

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 17,87102
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 23,00
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 3,03807
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03038
Utili di impresa (10%)	€ 2,09091
Incidenza Manodopera al 28%	€ 6,44000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,03038

Codice regionale: CAM24_V06.030.010.C

Articolo: C Tunnel con arcate in elementi tubolari- struttura portante in acciaio zincato a caldo predisposta per la copertura in film plastico, costituita da arcate in elementi tubolari, pilastri portanti in tubolari, travi o profili pressopiegati, comprensiva di porte scorrevoli, aperture automatizzate al colmo e sui laterali, impianti realizzati in conformità della legge 46/90 - peso unitario della struttura in acciaio non inferiore a Kg 4,5 per m² di superficie coperta - luce delle campate non inferiore a m 6,00 - rapporto minimo m³ / m² = 2,75 al m²

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 21,75603
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 28,00
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 3,69853
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03699
Utili di impresa (10%)	€ 2,54546
Incidenza Manodopera al 28%	€ 7,84000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,03699

Codice regionale: CAM24_V06 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.

Tipologia: V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO

Codice regionale: CAM24_V06.030 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.

Capitolo: APPRESTAMENTI PER LA PROTEZIONE DELLE COLTURE AGRICOLE

Codice regionale: CAM24_V06.030.012 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.

Voce: Impianto serricola a capriate tipo leggero.

Codice regionale: CAM24_V06.030.012.A



Articolo: A Impianto serricolo a capriate tipo leggero: struttura portante in acciaio zincato a caldo predisposta per la copertura in film plastico o lastre rigide, costituita da capriate a traliccio o a trave (IPE) e da pilastri portanti in travi o profili pressopiegati, comprensiva di porte scorrevoli, aperture automatizzate al colmo e sui laterali, impianti elettrici realizzati in conformità della legge 46/90 - peso unitario della struttura in acciaio non inferiore a Kg 6,00 per m² di superficie coperta - luce delle campate non superiore a m 12,00 - rapporto minimo m³/m² = 2,75. con film plastico.

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 31,08003
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 40,00
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 5,28361
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,05284
Utili di impresa (10%)	€ 3,63636
Incidenza Manodopera al 28%	€ 11,20000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,05284

Codice regionale: CAM24_V06.030.012.B
Articolo: B Impianto serricolo a capriate tipo leggero: struttura portante in acciaio zincato a caldo predisposta per la copertura in film plastico o lastre rigide, costituita da capriate a traliccio o a trave (IPE) e da pilastri portanti in travi o profili pressopiegati, comprensiva di porte scorrevoli, aperture automatizzate al colmo e sui laterali, impianti elettrici realizzati in conformità della legge 46/90 - peso unitario della struttura in acciaio non inferiore a Kg 6,00 per m² di superficie coperta - luce delle campate non superiore a m 12,00 - rapporto minimo m³/m² = 2,75. con lastre rigide

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 33,41103
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 43,00
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 5,67988
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,05680
Utili di impresa (10%)	€ 3,90909
Incidenza Manodopera al 28%	€ 12,04000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,05680

Codice regionale: CAM24_V06 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO

Codice regionale: CAM24_V06.030 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: APPRESTAMENTI PER LA PROTEZIONE DELLE COLTURE AGRICOLE

Codice regionale: CAM24_V06.030.014 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Impianto serricolo a capriate tipo pesante.

Codice regionale: CAM24_V06.030.014.A
Articolo: A Impianto serricolo a capriate tipo pesante: struttura portante in acciaio zincato a caldo predisposta per la copertura in lastre rigide o doppio film gonfiato, costituite da capriate a traliccio o a travi (IPE) e pilastri portanti in travi, comprensiva di porte scorrevoli, aperture automatizzate al colmo e sui laterali, impianti elettrici realizzati in conformità della legge 46/90, peso unitario della struttura in acciaio non inferiore a kg 8,00 per m² di superficie coperta- luce delle campate non superiore a m 12,00- rapporto minimo m³/m² = 2,75. con doppio film



Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 48,17405
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 62,00
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 8,18959
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,08190
Utili di impresa (10%)	€ 5,63636
Incidenza Manodopera al 28%	€ 17,36000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,08190

Codice regionale: CAM24_V06.030.014.B

Articolo: B Impianto serricolo a capriate tipo pesante: struttura portante in acciaio zincato a caldo predisposta per la copertura in lastre rigide o doppio film gonfiato, costituite da capriate a traliccio o a travi (IPE) e pilastri portanti in travi, comprensiva di porte scorrevoli, aperture automatizzate al colmp e sui laterali, impianti elettrici realizzati in conformità della legge 46/90, peso unitario della struttura in acciaio non inferiore a kg 8,00 per m2 di superficie coperta- luce delle campate non superiore a m 12,00- rapporto minimo m²/m² = 2,75. con lastre rigide

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 55,16705
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 71,00
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 9,37840
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,09378
Utili di impresa (10%)	€ 6,45455
Incidenza Manodopera al 28%	€ 19,88000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,09378

Codice regionale: CAM24_V06 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO

Codice regionale: CAM24_V06.030 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: APPRESTAMENTI PER LA PROTEZIONE DELLE COLTURE AGRICOLE

Codice regionale: CAM24_V06.030.015 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Ombrai.

Codice regionale: CAM24_V06.030.015.A

Articolo: A Ombrai - struttura costituita da pali in ferro zincato, infissi nel terreno tramite ancoraggi a piastra o filettatura elicoidale, completi di ancore, tenditori, filo zincato, rete protettiva con percentuale di ombreggiamento tra il 30% e il 90%, a falda piena o ad arco.

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 10,17871
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 13,10
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 1,73038
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01730
Utili di impresa (10%)	€ 1,19091
Incidenza Manodopera al 28%	€ 3,66800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,01730



Codice regionale: CAM24_V06 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO

Codice regionale: CAM24_V06.030 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: APPRESTAMENTI PER LA PROTEZIONE DELLE COLTURE AGRICOLE

Codice regionale: CAM24_V06.030.020 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Tunnel

Codice regionale: CAM24_V06.030.020.A
Articolo: A Tunnel alto al colmo non meno di m 2, costituito da elementi tubolari curvati in acciaio zincato dello sviluppo lineare non inferiore a m 4,50, muniti di piastra di ancoraggio al terreno.

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 8,15850
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 10,50
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 1,38695
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01387
Utili di impresa (10%)	€ 0,95455
Incidenza Manodopera al 28%	€ 2,94000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,01387

Codice regionale: CAM24_V06 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO

Codice regionale: CAM24_V06.030 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: APPRESTAMENTI PER LA PROTEZIONE DELLE COLTURE AGRICOLE

Codice regionale: CAM24_V06.030.025 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Pergolati amalfitano

Codice regionale: CAM24_V06.030.025.A
Articolo: A a) Strutture protettive pergolato tipico per agrumeti della costiera amalfitana costituito da:
- pali di castagno scortecciati in ragione mediamente di 8 pali per pianta, distanza media tra gli allirti metri 3,00 . Il tutto posto in opera con legature di filo di ferro. Allirti della lunghezza di m 3 del diametro in testa minimo cm 12- 20, pali orizzontali (cammini) lunghezza 3 metri diametro in testa minimo cm 10 - 12; pali orizzontali (correnti) lunghezza 3 metri diametro in testa minimo cm 10- 12; zeppa zoccoletti in legno per l'appoggio dei cammini, filo di ferro tripla zincatura per legature diametro 16 mm.

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 12,64180
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 16,27
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 2,14911
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02149
Utili di impresa (10%)	€ 1,47909
Incidenza Manodopera al 35%	€ 5,69450
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,02149

Codice regionale: CAM24_V06.030.025.B
Articolo: B a) Spalliera di congiunzione tra terrazzamenti dei pergolati tipici per agrumeti della costiera amalfitana - costituito da:
- reticolato di pali di castagno scortecciati in ragione di distanza di 1,5 metri tra gli elementi longitudinali e di 1 metro tra quelli trasversali. I pali longitudinali lunghezza minima di 3 metri, diametro minimo in testa cm 10 -12. pali longitudinali lunghezza minima 3 metri diametro minimo in testa cm 8-10. Il tutto posto in opera con legature di filo di ferro. . filo di ferro tripla zincatura per legature diametro 16 mm. chiodi in ferro cm 10 e cm 12.



Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 9,39394
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 12,09
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 1,59697
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01597
Utili di impresa (10%)	€ 1,09909
Incidenza Manodopera al 35%	€ 4,23150
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,01597

Codice regionale: CAM24_V06 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO

Codice regionale: CAM24_V06.030 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: APPRESTAMENTI PER LA PROTEZIONE DELLE COLTURE AGRICOLE

Codice regionale: CAM24_V06.030.030 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Pergolati sorrentino

Codice regionale: CAM24_V06.030.030.A
Articolo: A Pergolato, apprestamenti protettivo vento e grandine, degli agrumeti tipici della costiera sorrentina: altezza minima 4 metri realizzato interamente in pali di castagno scortecciato e legature di filo di ferro. Composto da:
- Pali verticali (Allirti) di legno di castagno ad un sesto 2,70 x 2,70 , lunghezza non inferiore a m 7 e con Ø in testa minimo di cm 10, bruciati al piede per almeno 100 cm, in numero ad ettaro 1,448; - Pali orizzontali di legatura in castagno (Correnti) lunghezza 7 metri diametro in testa minimo cm 7 in numero ad ettaro 2,896
- Pali orizzontali in castagno (Corree) lunghezza metri 7, diametro minimo in testa di cm 6, in numero ad ettaro di 1.448. (o in alternativa, due corde, in filo di ferro tripla zincatura diametro 20 mm)
- Pali inclinati (puntelle, controvento) pali in castagno di lunghezza 7 m e diametro in testa minimo cm 10, in numero ad ettaro 724; pali di coronatura e fissaggio rete.
Il tutto posto in opera e legato con filo di ferro tripla zincatura diametro 11:
Rete di copertura sommitale e laterale con ombreggiamento minimo al 50%.

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 17,25719
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 22,21
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 2,93372
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02934
Utili di impresa (10%)	€ 2,01909
Incidenza Manodopera al 35%	€ 7,77350
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,02934

Codice regionale: CAM24_V06.030.030.B
Articolo: B Pergolato, apprestamenti protettivo vento e grandine, degli agrumeti tipici della costiera sorrentina: altezza minima 4 metri realizzato in pali di castagno scortecciato e ferro con legature di filo di ferro. Composto da:
- pali verticali (Allirti) di legno di castagno ad un sesto 2,70 x 2,70 , lunghezza non inferiore a m 7 e con Ø in testa minimo di cm 10, bruciati al piede per almeno 100 cm, in numero ad ettaro 1,448; - Pali orizzontali di legatura in ferro (Correnti) lunghezza 6 metri diametro minimo 24 in numero ad ettaro 2,172 - Pali orizzontali in castagno (Corree) lunghezza metri 7, diametro minimo in testa di cm 6, in numero ad ettaro di 1.448. (o in alternativa, due corde, in filo di ferro tripla zincatura diametro 20 mm)
- pali inclinati (puntelle o controvento) pali in castagno di lunghezza 7 m e diametro in testa minimo cm 10, in numero ad ettaro 724; pali di coronatura e fissaggio rete.
Il tutto posto in opera e legato con filo di ferro tripla zincatura diametro 11:
Rete di copertura sommitale e laterale per altezza minima 3 metri con ombreggiamento minimo al 50%.



Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 15,26030
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 19,64
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 2,59425
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02594
Utili di impresa (10%)	€ 1,78546
Incidenza Manodopera al 35%	€ 6,87400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,02594

Codice regionale: CAM24_V06.030.030.C

Articolo: C Pergolato, apprestamenti protettivo vento e grandine, degli agrumeti tipici della costiera sorrentina: altezza minima 4 metri realizzato interamente in ferro con legature di filo di ferro.
 - Pali verticali (Allirti) lunghezza 7 metri ferro diametro 28- con base di appoggio in cls ad un sesto 2,80 x 2,80 , in numero ad ettaro 1.350; - Pali orizzontali di legatura in ferro (Correnti) lunghezza 6 metri diametro minimo 24 in numero ad ettaro 2.025 - Pali orizzontali in ferro (Corree) lunghezza metri 6,diametro minimo 24, in numero ad ettaro di 675 (o in alternativa, due corde, in filo di ferro tripla zincatura diametro 20 mm)
 - pali inclinati (puntelle o controvento) pali in ferro di lunghezza 6 m e diametro minimo mm 24, in numero 675 ad ettaro 724; pali di coronatura e fissaggio rete.
 Il tutto posto in opera e legato con filo di ferro tripla zincatura diametro 11:
 Rete di copertura sommitale e laterale per altezza minima 3 metri con ombreggiamento minimo al 50%.

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 13,37996
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 17,22
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 2,27459
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02275
Utili di impresa (10%)	€ 1,56546
Incidenza Manodopera al 35%	€ 6,02700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,02275

Codice regionale: CAM24_V06 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: V.06 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI TRASFORMAZIONE AGRARIA - PIANTAGIONI ARBOREE DA FRUTTO - ARMATURE DI SOSTEGNO

Codice regionale: CAM24_V06.030 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: APPRESTAMENTI PER LA PROTEZIONE DELLE COLTURE AGRICOLE

Codice regionale: CAM24_V06.030.035 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Pergolati sorrentino

Codice regionale: CAM24_V06.030.035.A

Articolo: A maggiorazione per utilizzo come copertura frangivento in materiale vegetale invece della rete ombreggiante in materiale plastico: doghe e listarelle in castagno, pagliarelle tipiche sorrentine costituite da doghe di castagno e paglia o doghe in legno e cannuce.

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 2,25330
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 2,90
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 0,38306
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00383
Utili di impresa (10%)	€ 0,26364
Incidenza Manodopera al 35%	€ 1,01500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,00383



Codice regionale: CAM24_V07 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI

Codice regionale: CAM24_V07.010 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: LAVORI FORESTALI

Codice regionale: CAM24_V07.010.010 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Ripulitura di terreno con pendenza <20%.

Codice regionale: CAM24_V07.010.010.A
Articolo: A Ripulitura di terreno con pendenza <20%, infestato da cespugliame, mediante taglio e amminutamento eseguito con trattrice di media potenza e trincia stocchi o trincia forestale.
 Terreno mediamente infestato.

Unità di misura	ha
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 286,99301
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 369,36
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 48,78881
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,48789
Utili di impresa (10%)	€ 33,57818
Incidenza Manodopera al 60%	€ 221,61600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,48789

Codice regionale: CAM24_V07.010.010.B
Articolo: B Ripulitura di terreno con pendenza <20%, infestato da cespugliame, mediante taglio e amminutamento eseguito con trattrice di media potenza e trincia stocchi o trincia forestale.
 Terreno fortemente infestato.

Unità di misura	ha
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 430,48951
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 554,04
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 73,18322
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,73183
Utili di impresa (10%)	€ 50,36727
Incidenza Manodopera al 60%	€ 332,42400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,73183

Codice regionale: CAM24_V07 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI

Codice regionale: CAM24_V07.010 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: LAVORI FORESTALI

Codice regionale: CAM24_V07.010.015 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Ripulitura di terreno con pendenza >20%.

Codice regionale: CAM24_V07.010.015.A
Articolo: A Ripulitura di terreno con pendenza >20%, infestato da cespugliame, mediante taglio e amminutamento eseguito con l'ausilio di decespugliatore meccanico a spalla compresi l'allontamento del materiale di risulta.
 Terreno mediamente infestato.



Unità di misura	ha
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 597,90209
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 769,50
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 101,64336
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 1,01643
Utili di impresa (10%)	€ 69,95455
Incidenza Manodopera al 60%	€ 461,70000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 1,01643

Codice regionale: CAM24_V07.010.015.B

Articolo: B Ripulitura di terreno con pendenza >20%, infestato da cespugliame, mediante taglio e amminutamento eseguito con l'ausilio di decespugliatore meccanico a spalla compresi l'allontamento del materiale di risulta. Terreno fortemente infestato.

Unità di misura	ha
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.076,22378
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 1.385,10
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 182,95804
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 1,82958
Utili di impresa (10%)	€ 125,91818
Incidenza Manodopera al 60%	€ 831,06000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 1,82958

Codice regionale: CAM24_V07 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI

Codice regionale: CAM24_V07.010 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: LAVORI FORESTALI

Codice regionale: CAM24_V07.010.020 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Ripulitura selettiva di terreno infestato da cespugliame.

Codice regionale: CAM24_V07.010.020.A

Articolo: A Ripulitura selettiva di terreno infestato da cespugliame, con allevamento del novellame naturale esistente di interesse forestale, con interventi colturali sullo stesso diretti alla costituzione di formazioni polifite. Terreno mediamente infestato.

Unità di misura	ha
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.873,42657
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 2.411,10
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 318,48252
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 3,18483
Utili di impresa (10%)	€ 219,19091
Incidenza Manodopera al 60%	€ 1.446,66000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 3,18483

Codice regionale: CAM24_V07.010.020.B

Articolo: B Ripulitura selettiva di terreno infestato da cespugliame, con allevamento del novellame naturale esistente di interesse forestale, con interventi colturali sullo stesso diretti alla costituzione di formazioni polifite.



Terremo fortemente infestato.

Unità di misura	ha
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 2.272,02797
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 2.924,10
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 386,24475
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 3,86245
Utili di impresa (10%)	€ 265,82727
Incidenza Manodopera al 60%	€ 1.754,46000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 3,86245

Codice regionale: CAM24_V07 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI

Codice regionale: CAM24_V07.010 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: LAVORI FORESTALI

Codice regionale: CAM24_V07.010.025 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Livellamento del terreno eseguito con trattore su volumi limitati fino 30-40 cm.

Codice regionale: CAM24_V07.010.025.A
Articolo: A Livellamento del terreno eseguito con trattore su volumi limitati fino 30-40 cm.

Unità di misura	ha
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 199,30070
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 256,50
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 33,88112
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,33881
Utili di impresa (10%)	€ 23,31818
Incidenza Manodopera al 60%	€ 153,90000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,33881

Codice regionale: CAM24_V07 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI

Codice regionale: CAM24_V07.010 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: LAVORI FORESTALI

Codice regionale: CAM24_V07.010.030 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Lavorazione meccanica del terreno mediante scasso.

Codice regionale: CAM24_V07.010.030.A
Articolo: A Lavorazione meccanica del terreno mediante scasso andante alla profondità non inferiore di cm 80. Su terreni sciolti.



Unità di misura	ha
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 470,34965
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 605,34
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 79,95944
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,79959
Utili di impresa (10%)	€ 55,03091
Incidenza Manodopera al 60%	€ 363,20400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,79959

Codice regionale: CAM24_V07.010.030.B
Articolo: B Lavorazione meccanica del terreno mediante scasso andante alla profondità non inferiore di cm 80. Su terreni forti.

Unità di misura	ha
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 597,90209
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 769,50
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 101,64336
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 1,01643
Utili di impresa (10%)	€ 69,95455
Incidenza Manodopera al 60%	€ 461,70000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 1,01643

Codice regionale: CAM24_V07 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI

Codice regionale: CAM24_V07.010 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: LAVORI FORESTALI

Codice regionale: CAM24_V07.010.035 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Amminutamento superficiale mediante frangizollatura o fresatura.

Codice regionale: CAM24_V07.010.035.A
Articolo: A Amminutamento superficiale mediante frangizollatura o fresatura.

Unità di misura	ha
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 151,46853
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 194,94
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 25,74965
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,25750
Utili di impresa (10%)	€ 17,72182
Incidenza Manodopera al 60%	€ 116,96400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,25750

Codice regionale: CAM24_V07 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI

Codice regionale: CAM24_V07.010 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.



Capitolo: LAVORI FORESTALI

Codice regionale: CAM24_V07.010.040 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Lavorazione a mano del terreno.

Codice regionale: CAM24_V07.010.040.A

Articolo: A Lavorazione a mano del terreno a strisce larghe m 2,00 lungo le curve di livello interdistanti m 3,00-6,00 per superficie effettivamente lavorata (superficie ragguagliata).

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 6,77544
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 8,72
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 1,15182
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01152
Utili di impresa (10%)	€ 0,79273
Incidenza Manodopera al 60%	€ 5,23200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,01152

Codice regionale: CAM24_V07 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI

Codice regionale: CAM24_V07.010 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: LAVORI FORESTALI

Codice regionale: CAM24_V07.010.045 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Apertura manuale di buche d'idonea dimensione.

Codice regionale: CAM24_V07.010.045.A

Articolo: A Apertura manuale di buche d'idonea dimensione in terreno di qualsiasi natura e consistenza di dimensione 40x40x40.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1,19658
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 1,54
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 0,20342
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00203
Utili di impresa (10%)	€ 0,14000
Incidenza Manodopera al 60%	€ 0,92400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,00203

Codice regionale: CAM24_V07 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI

Codice regionale: CAM24_V07.010 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: LAVORI FORESTALI

Codice regionale: CAM24_V07.010.050 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Apertura con trivella meccanica di buche.

Codice regionale: CAM24_V07.010.050.A

Articolo: A Apertura con trivella meccanica di buche, in terreno di qualsiasi natura e consistenza di dimensione 40x40x40.



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 0,48174
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 0,62
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 0,08190
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00082
Utili di impresa (10%)	€ 0,05636
Incidenza Manodopera al 60%	€ 0,37200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,00082

Codice regionale: CAM24_V07 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI

Codice regionale: CAM24_V07.010 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: LAVORI FORESTALI

Codice regionale: CAM24_V07.010.055 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Acquisto piante compreso il trasporto in cantiere.

Codice regionale: CAM24_V07.010.055.A
Articolo: A Acquisto piante compreso il trasporto in cantiere.
 Semenzale di conifera a radice nuda.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 0,39627
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 0,51
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 0,06737
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00067
Utili di impresa (10%)	€ 0,04636
Incidenza Manodopera al 18%	€ 0,09180
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,00067

Codice regionale: CAM24_V07.010.055.B
Articolo: B Acquisto piante compreso il trasporto in cantiere.
 Semenzale di latifoglie a radice nuda.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 0,80031
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 1,03
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 0,13605
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00136
Utili di impresa (10%)	€ 0,09364
Incidenza Manodopera al 18%	€ 0,18540
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,00136

Codice regionale: CAM24_V07.010.055.C
Articolo: C Acquisto piante compreso il trasporto in cantiere.
 Trapianto di conifere (2+1 o 2+2) a radice nuda.



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 0,63714
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 0,82
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 0,10831
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00108
Utili di impresa (10%)	€ 0,07455
Incidenza Manodopera al 18%	€ 0,14760
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,00108

Codice regionale: CAM24_V07.010.055.D
Articolo: D Acquisto piante compreso il trasporto in cantiere.
Semenzale di conifere in fitocella (F2).

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 0,80031
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 1,03
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 0,13605
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00136
Utili di impresa (10%)	€ 0,09364
Incidenza Manodopera al 18%	€ 0,18540
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,00136

Codice regionale: CAM24_V07.010.055.E
Articolo: E Acquisto piante compreso il trasporto in cantiere.
Semenzale di latifoglie in fitocella (F2).

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1,19658
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 1,54
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 0,20342
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00203
Utili di impresa (10%)	€ 0,14000
Incidenza Manodopera al 18%	€ 0,27720
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,00203

Codice regionale: CAM24_V07.010.055.F
Articolo: F Acquisto piante compreso il trasporto in cantiere.
Semenzale di specie rupicole autoctone (ontani, salici, pioppi etc).



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1,15774
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 1,49
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 0,19682
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00197
Utili di impresa (10%)	€ 0,13546
Incidenza Manodopera al 18%	€ 0,26820
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,00197

Codice regionale: CAM24_V07 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI

Codice regionale: CAM24_V07.010 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: LAVORI FORESTALI

Codice regionale: CAM24_V07.010.060 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Piantina come al codice V07.010.055 ma con fornitura da parte di vivaio forestale.

Codice regionale: CAM24_V07.010.060.A
Articolo: A Piantina come al codice V07.010.055 ma con fornitura da parte di vivaio forestale. Semenzale di conifera a radice nuda.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 0,16317
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 0,21
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 0,02774
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00028
Utili di impresa (10%)	€ 0,01909
Incidenza Manodopera al 18%	€ 0,03780
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,00028

Codice regionale: CAM24_V07.010.060.B
Articolo: B Piantina come al codice V07.010.055 ma con fornitura da parte di vivaio forestale. Semenzale di latifoglie a radice nuda.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 0,11655
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 0,15
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 0,01981
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00020
Utili di impresa (10%)	€ 0,01364
Incidenza Manodopera al 18%	€ 0,02700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,00020

Codice regionale: CAM24_V07.010.060.C
Articolo: C Piantina come al codice V07.010.055 ma con fornitura da parte di vivaio forestale. Trapianto conifere (2+1 o 2+2) a radice nuda.



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 0,17871
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 0,23
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 0,03038
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00030
Utili di impresa (10%)	€ 0,02091
Incidenza Manodopera al 18%	€ 0,04140
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,00030

Codice regionale: CAM24_V07.010.060.D

Articolo: D Piantina come al codice V07.010.055 ma con fornitura da parte di vivaio forestale. Semenzale di conifere o di latifoglie in fitocella (F2).

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 0,20202
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 0,26
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 0,03434
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00034
Utili di impresa (10%)	€ 0,02364
Incidenza Manodopera al 18%	€ 0,04680
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,00034

Codice regionale: CAM24_V07 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI

Codice regionale: CAM24_V07.010 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: LAVORI FORESTALI

Codice regionale: CAM24_V07.010.065 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Messa a dimora di piantine di conifera o di latifolia in fitocella.

Codice regionale: CAM24_V07.010.065.A

Articolo: A Messa a dimora di piantine di conifera o di latifolia in fitocella, in buche comunque ricavate su terreno predisposto, compreso ogni onere ma esclusa la fornitura della piantina.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 0,80031
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 1,03
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 0,13605
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00136
Utili di impresa (10%)	€ 0,09364
Incidenza Manodopera al 60%	€ 0,61800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,00136

Codice regionale: CAM24_V07 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI



Codice regionale: CAM24_V07.010 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: LAVORI FORESTALI

Codice regionale: CAM24_V07.010.070 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Messa a dimora di piantine di conifera o di latifoglia a radice nuda.

Codice regionale: CAM24_V07.010.070.A

Articolo: A Messa a dimora di piantine di conifera o di latifoglia a radice nuda, in terreno precedentemente lavorato meccanicamente compreso ogni onere, ma esclusa la fornitura della piantina.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 0,48174
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 0,62
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 0,08190
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00082
Utili di impresa (10%)	€ 0,05636
Incidenza Manodopera al 60%	€ 0,37200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,00082

Codice regionale: CAM24_V07 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI

Codice regionale: CAM24_V07.010 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: LAVORI FORESTALI

Codice regionale: CAM24_V07.010.075 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Messa a dimora, con cavicchio, di semenzali di robinia, ontano, ailanto o altra specie rupicola.

Codice regionale: CAM24_V07.010.075.A

Articolo: A Messa a dimora, con cavicchio, di semenzali di robinia, ontano, ailanto o altra specie rupicola, compreso ogni onere ma escluso il costo del semenzale.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 0,35742
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 0,46
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 0,06076
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00061
Utili di impresa (10%)	€ 0,04182
Incidenza Manodopera al 60%	€ 0,27600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,00061

Codice regionale: CAM24_V07 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI

Codice regionale: CAM24_V07.010 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: LAVORI FORESTALI

Codice regionale: CAM24_V07.010.080 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Fornitura e messa a dimora di robuste talee, di due o più anni di età, di specie legnose autoctone.

Codice regionale: CAM24_V07.010.080.A

Articolo: A Fornitura e messa a dimora di robuste talee, di due o più anni di età, di specie legnose autoctone idonee per la riproduzione vegetativa adatte per il rinverdimento: delle palificate vive, dei gradoni, delle grate di legname, dei materassi metallici, ecc.



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 0,39627
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 0,51
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 0,06737
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00067
Utili di impresa (10%)	€ 0,04636
Incidenza Manodopera al 52%	€ 0,26520
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,00067

Codice regionale: CAM24_V07 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI

Codice regionale: CAM24_V07.010 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: LAVORI FORESTALI

Codice regionale: CAM24_V07.010.085 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Fornitura e messa a dimora di specie arbustive autoctone, in vasetto (Ø 15-18).

Codice regionale: CAM24_V07.010.085.A
Articolo: A Fornitura e messa a dimora di specie arbustive autoctone, in vasetto (Ø 15-18).

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 0,80031
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 1,03
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 0,13605
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00136
Utili di impresa (10%)	€ 0,09364
Incidenza Manodopera al 52%	€ 0,53560
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,00136

Codice regionale: CAM24_V07 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI

Codice regionale: CAM24_V07.010 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: LAVORI FORESTALI

Codice regionale: CAM24_V07.010.090 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Costruzione fosso di guardia a monte del corpo della frana con canalette prefabbricate.

Codice regionale: CAM24_V07.010.090.A
Articolo: A Costruzione fosso di guardia a monte del corpo della frana con canalette prefabbricate per eliminare le acque superficiali provenienti dalle pendici a monte dell'area dissestata, compreso scavo a sezione obbligatoria, fornitura di canalette, impianto delle stesse e relativi punti di ancoraggio.



Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 30,87801
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 39,74
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 5,24926
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,05249
Utili di impresa (10%)	€ 3,61273
Incidenza Manodopera al 60%	€ 23,84400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,05249

Codice regionale: CAM24_V07 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI

Codice regionale: CAM24_V07.010 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: LAVORI FORESTALI

Codice regionale: CAM24_V07.010.095 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Canalette in legname e pietrame a forma di trapezio.

Codice regionale: CAM24_V07.010.095.A
Articolo: A Canalette in legname e pietrame a forma di trapezio (altezza: 80 cm), con intelaiatura realizzata con pali di legname idoneo (15-20 cm) e con il fondo e le pareti rivestiti in pietrame (spessore: 20 cm), recuperato in loco e posto in opera a mano, compreso ogni onere incluso lo scavo.

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 31,88811
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 41,04
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 5,42098
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,05421
Utili di impresa (10%)	€ 3,73091
Incidenza Manodopera al 60%	€ 24,62400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,05421

Codice regionale: CAM24_V07 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI

Codice regionale: CAM24_V07.010 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: LAVORI FORESTALI

Codice regionale: CAM24_V07.010.100 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Scoronamento e rimodellamento delle pendici da consolidare, con mezzo meccanico, nel corpo della frana.

Codice regionale: CAM24_V07.010.100.A
Articolo: A Scoronamento e rimodellamento delle pendici da consolidare, con mezzo meccanico, nel corpo della frana.



Unità di misura	ha
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 329,37840
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 423,91
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 55,99433
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,55994
Utili di impresa (10%)	€ 38,53727
Incidenza Manodopera al 60%	€ 254,34600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,55994

Codice regionale: CAM24_V07 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI

Codice regionale: CAM24_V07.010 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: LAVORI FORESTALI

Codice regionale: CAM24_V07.010.105 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Opere di intercettazione, convogliamento e scarico delle acque.

Codice regionale: CAM24_V07.010.105.A
Articolo: A Opere di intercettazione, convogliamento e scarico delle acque che cadono nell'area della frana a mezzo di canalette superficiali disposte a spina e collegate a collettori, compreso scavo a sezione obbligata, fornitura di canalette e collettori, impianto canalette e collettori e relativi punti di ancoraggio.

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 30,46620
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 39,21
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 5,17925
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,05179
Utili di impresa (10%)	€ 3,56455
Incidenza Manodopera al 60%	€ 23,52600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,05179

Codice regionale: CAM24_V07 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI

Codice regionale: CAM24_V07.010 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: LAVORI FORESTALI

Codice regionale: CAM24_V07.010.110 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Opere di presidio idraulico alla viabilità forestale esistente.

Codice regionale: CAM24_V07.010.110.A
Articolo: A Opere di presidio idraulico alla viabilità forestale esistente mediante rettifica delle curve di livello e livellette, formazione di cunetta laterale e di altre opere necessarie per lo smaltimento delle acque meteoriche, compresa la regolarizzazione delle scarpe.



Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 3,29449
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 4,24
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 0,56006
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00560
Utili di impresa (10%)	€ 0,38546
Incidenza Manodopera al 60%	€ 2,54400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,00560

Codice regionale: CAM24_V07 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI

Codice regionale: CAM24_V07.010 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: LAVORI FORESTALI

Codice regionale: CAM24_V07.010.115 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Drenaggi di aree.

Codice regionale: CAM24_V07.010.115.A
Articolo: A Drenaggi di aree a mezzo di fornitura e posa in opera, compreso scavo e reinterro fino ad una profondità di 1 metro, di tubo drenante in PVC/PEAD, corrugato duro, secondo le norme DIN 16961, a doppia parete e sezione circolare, con giunti a bicchiere, finestrati nella parte superiore, avente rigidità anulare ≥ 3.15 N/cm², compresa la raccorderia e quant'altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Diametro nominale interno di 100 mm.

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 3,72184
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 4,79
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 0,63271
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00633
Utili di impresa (10%)	€ 0,43546
Incidenza Manodopera al 52%	€ 2,49080
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,00633

Codice regionale: CAM24_V07.010.115.B
Articolo: B Drenaggi di aree a mezzo di fornitura e posa in opera, compreso scavo e reinterro fino ad una profondità di 1 metro, di tubo drenante in PVC/PEAD, corrugato duro, secondo le norme DIN 16961, a doppia parete e sezione circolare, con giunti a bicchiere, finestrati nella parte superiore, avente rigidità anulare ≥ 3.15 N/cm², compresa la raccorderia e quant'altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Diametro nominale interno di 80 mm.

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 5,15928
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 6,64
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 0,87708
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00877
Utili di impresa (10%)	€ 0,60364
Incidenza Manodopera al 52%	€ 3,45280
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,00877

**Codice regionale:** CAM24_V07.010.115.C

Articolo: C Drenaggi di aree a mezzo di fornitura e posa in opera, compreso scavo e reinterro fino ad una profondità di 1 metro, di tubo drenante in PVC/PEAD, corrugato duro, secondo le norme DIN 16961, a doppia parete e sezione circolare, con giunti a bicchiere, finestrati nella parte superiore, avente rigidità anulare ≥ 3.15 N/cm², compresa la raccorderia e quant'altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Diametro nominale interno di 150 mm.

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 7,01632
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 9,03
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 1,19277
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01193
Utili di impresa (10%)	€ 0,82091
Incidenza Manodopera al 52%	€ 4,69560
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,01193

Codice regionale: CAM24_V07.010.115.D

Articolo: D Drenaggi di aree a mezzo di pietrame alla profondità media m 1 - larghezza minima m 0,50 ed una altezza di m 0,40.

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 4,22688
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 5,44
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 0,71857
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00719
Utili di impresa (10%)	€ 0,49455
Incidenza Manodopera al 52%	€ 2,82880
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,00719

Codice regionale: CAM24_V07.010.115.E

Articolo: E ="Drenaggi di aree a mezzo come al "&D291&" ad una profondità media di m 1,20."

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 5,26030
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 6,77
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 0,89425
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00894
Utili di impresa (10%)	€ 0,61546
Incidenza Manodopera al 52%	€ 3,52040
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,00894

Codice regionale: CAM24_V07.010.115.F

Articolo: F Drenaggi di aree a mezzo di fascine con posa in opera nello scavo (profondità: 50 cm) di fascine, riempimento con terreno di riporto e posa di talee, ogni 70 cm, aventi la funzione di fissaggio delle fascine, compreso ogni altro onere incluso lo scavo.



Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 9,56488
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 12,31
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 1,62603
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01626
Utili di impresa (10%)	€ 1,11909
Incidenza Manodopera al 52%	€ 6,40120
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,01626

Codice regionale: CAM24_V07 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI

Codice regionale: CAM24_V07.010 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: LAVORI FORESTALI

Codice regionale: CAM24_V07.010.120 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Muratura di sostegno in pietrame disposto a mano con materiale reperito sul posto.

Codice regionale: CAM24_V07.010.120.A
Articolo: A Muratura di sostegno in pietrame disposto a mano con materiale reperito sul posto, posto in opera con leggera contropendenza rispetto al versante, compreso ogni altro onere.

Unità di misura	mc
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 43,84615
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 56,43
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 7,45385
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,07454
Utili di impresa (10%)	€ 5,13000
Incidenza Manodopera al 52%	€ 29,34360
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,07454

Codice regionale: CAM24_V07 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI

Codice regionale: CAM24_V07.010 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: LAVORI FORESTALI

Codice regionale: CAM24_V07.010.125 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Muratura a secco realizzata con pietrame proveniente da cava.

Codice regionale: CAM24_V07.010.125.A
Articolo: A Muratura di sostegno in pietrame disposto a mano con materiale proveniente da cava, posto in opera con leggera contropendenza rispetto al versante, compreso ogni altro onere.



Unità di misura	mc
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 51,81818
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 66,69
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 8,80909
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,08809
Utili di impresa (10%)	€ 6,06273
Incidenza Manodopera al 58%	€ 38,68020
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,08809

Codice regionale: CAM24_V07 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI

Codice regionale: CAM24_V07.010 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: LAVORI FORESTALI

Codice regionale: CAM24_V07.010.130 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Fornitura e messa in opera di gabbionata rinverdita semplice.

Codice regionale: CAM24_V07.010.130.A
Articolo: A Fornitura e messa in opera di gabbionata rinverdita semplice ottenuta mediante impiego di normali gabbioni in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 8x10 in accordo con le UNI-EN 10223-3, tessuta con trafilato di ferro avente un diametro minimo pari 2.70 mm, conforme alle UNI-EN 10223-3 per le caratteristiche meccaniche e UNIEN 10218 per le tolleranze sui diametri, galvanizzato con lega eutettica di Zinco- Alluminio (5%) - Cerio-Lantanio conforme alla EN 10244 . Classe A e ASTM 856-98 con un quantitativo non inferiore a 255 g/mq e ricoperto da un rivestimento di materiale plastico di colore grigio con spessore nominale non inferiore a 0,5 mm, portando il diametro esterno ad almeno 3,70 mm. Compreso il riempimento, e la sistemazione meccanica e manuale del ciottolame. Tali elementi prismatici scatolari, in genere di dimensioni 0,5 ÷ 1,0 m x 1,0 m x 2,0 m, riempiti con pietrame grossolano, vengono normalmente utilizzati: in ambito fluviale, per il consolidamento di versanti, nelle infrastrutture viarie, ecc.
L'inserimento delle talee (compensate a parte) , all'interno del gabbione o tra un gabbione (almeno 5 unità per mq di paramento a vista) e quello soprastante deve avvenire in fase di costruzione, le talee dovranno attraversare completamente il gabbione ed essere inserite nel terreno dietro il gabbione stesso per una profondità che dia garanzia di crescita. Tale operazione potrà avvenire solo durante il periodo di riposo vegetativo.

Unità di misura	mc
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 67,76224
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 87,21
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 11,51958
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,11520
Utili di impresa (10%)	€ 7,92818
Incidenza Manodopera al 52%	€ 45,34920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,11520

Codice regionale: CAM24_V07 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI

Codice regionale: CAM24_V07.010 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: LAVORI FORESTALI

Codice regionale: CAM24_V07.010.135 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Graticciate per il contenimento di terrapieni e rinforzo di scarpate

Codice regionale: CAM24_V07.010.135.A
Articolo: A Graticciate per il contenimento di terrapieni e rinforzo di scarpate, formate Sun pali di castagno diametro 12/14 cm di almeno 1 m di altezza (infissi nel terreno per almeno 60 cm e distanziati tra loro di 2 m) fittamente intessuti Sun paletti di castagno diametro 8/10 cm per una altezza non inferiore a 30 cm compreso il rinterro manuale a monte dell'opera



Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 40,31857
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 51,89
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 6,85416
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,06854
Utili di impresa (10%)	€ 4,71727
Incidenza Manodopera al 52%	€ 26,98280
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,06854

Codice regionale: CAM24_V07 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI

Codice regionale: CAM24_V07.010 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: LAVORI FORESTALI

Codice regionale: CAM24_V07.010.140 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Palificate vive realizzate per singoli tratti non più alti di 1,5 - 2,00 m.

Codice regionale: CAM24_V07.010.140.A

Articolo: A Palificate vive realizzate per singoli tratti non più alti di 1,5 - 2,00 m.
 In legname a parete singola realizzata in tondate di legname (castagno o altra essenza idonea) scortecciato Ø circa 20 cm) posti alternativamente in senso longitudinale e trasversale (l= 1,50 - 2,00 m) e fissati tra loro con chiodature metalliche di ferri ad aderenza migliorata Ø 12-14; ancorata al piano di base con piloti in acciaio ad aderenza migliorata minimo Ø 18. Inserimento negli interstizi, durante la fase costruttiva, di robuste talee di specie legnose adatte alla riproduzione vegetativa o piantine di specie arbustive in vasetto (Ø 15-18), (compensate a parte) , e riempimento con il materiale dello scavo. Gli interstizi tra i tondate vengono riempiti con massi. Compreso ogni altro onere.

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 82,42424
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 106,08
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 14,01212
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,14012
Utili di impresa (10%)	€ 9,64364
Incidenza Manodopera al 52%	€ 55,16160
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,14012

Codice regionale: CAM24_V07.010.140.B

Articolo: B Palificate vive realizzate per singoli tratti non più alti di 1,5 - 2,00 m.
 In legname a parete doppia: fila di tronchi longitudinali sia all'esterno che all'interno.

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 118,36830
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 152,34
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 20,12261
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,20123
Utili di impresa (10%)	€ 13,84909
Incidenza Manodopera al 52%	€ 79,21680
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,20123



Codice regionale: CAM24_V07 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI

Codice regionale: CAM24_V07.010 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: LAVORI FORESTALI

Codice regionale: CAM24_V07.010.145 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Apertura a mano di gradoni o segmenti di gradoni.

Codice regionale: CAM24_V07.010.145.A
Articolo: A Apertura a mano di gradoni o segmenti di gradoni della lunghezza di cm 80, in terreno nudo e saldo con contropendenza a monte del 30%, costruiti lungo le curve di livello con una pendenza massima del 5% lavorati andatamente alla profondità di cm 40, compreso la regolarizzazione delle scarpate a monte e a valle, queste ultime rinforzate con pietrame o con piote erbacee.

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 2,78944
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 3,59
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 0,47420
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00474
Utili di impresa (10%)	€ 0,32636
Incidenza Manodopera al 52%	€ 1,86680
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,00474

Codice regionale: CAM24_V07 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI

Codice regionale: CAM24_V07.010 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: LAVORI FORESTALI

Codice regionale: CAM24_V07.010.150 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Gradonate.

Codice regionale: CAM24_V07.010.150.A
Articolo: A Gradonate.
 Con talee, previa realizzazione di una banchina della profondità minima di 50 cm con interasse di 1,5-3 m e messa dimora di talee interrate per circa 3/4 della loro lunghezza ed appartenenti a specie arbustive o arboree ad elevata capacità vegetativa. Successivo riempimento con il materiale di scavo proveniente dalla banchina superiore, compreso ogni onere.

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 8,77234
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 11,29
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 1,49130
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01491
Utili di impresa (10%)	€ 1,02636
Incidenza Manodopera al 52%	€ 5,87080
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,01491

Codice regionale: CAM24_V07.010.150.B
Articolo: B Gradonate.
 Con piantine, previa realizzazione di una banchina di 50 cm con una contropendenza del 10% e con interasse di 1-3 m e messa a dimora di piantine di 2-3 anni appartenenti a specie in grado di emettere radici avventizie dal fusto, sporgenti dal terreno per 1/3 della loro lunghezza e con una densità di almeno 5 piante per metro. Successivo riempimento con il materiale di scavo proveniente dalla banchina superiore, compreso ogni onere.



Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 10,36519
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 13,34
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 1,76208
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01762
Utili di impresa (10%)	€ 1,21273
Incidenza Manodopera al 52%	€ 6,93680
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,01762

Codice regionale: CAM24_V07.010.150.C
Articolo: C

Gradonate.
Mista con talee e piantine, previa realizzazione di una banchina della profondità minima di 50 cm con una controtendenza del 10% e con interasse di 2,5-3 m e messa a dimora di talee o astoni, interrati per circa 3/4 della loro lunghezza, appartenenti a specie arbustive o arboree ad elevata capacità vegetativa. Essi devono avere tutti i rami laterali ed essere almeno 10 per ogni metro lineare di sistemazione. Inserimento di piantine radicate distanziate di 50 cm e successivo riempimento con il materiale di scavo proveniente dalla banchina superiore, compreso ogni onere.

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 9,56488
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 12,31
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 1,62603
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01626
Utili di impresa (10%)	€ 1,11909
Incidenza Manodopera al 52%	€ 6,40120
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,01626

Codice regionale: CAM24_V07 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI

Codice regionale: CAM24_V07.010 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: LAVORI FORESTALI

Codice regionale: CAM24_V07.010.155 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Cordonate eseguite su banchine orizzontali della larghezza minima di 50 cm.

Codice regionale: CAM24_V07.010.155.A
Articolo: A

Cordonate eseguite su banchine orizzontali della larghezza minima di 50 cm, con posa in opera longitudinalmente di stanghe con corteccia (ø 8 cm; lunghezza 2 m) per sostegno, successiva copertura della base con ramaglia di conifere e ricoprimento con terreno (spessore 10 cm) sul quale porre in opera le talee (lunghezza 60 cm; distanza 5 cm) distanziate di 10 cm dal ciglio del monte; il tutto ricoperto con il materiale di scavo della cordonata superiore ad un interasse variabile in funzione della natura del pendio, compreso ogni altro onere.

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 14,35121
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 18,47
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 2,43971
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02440
Utili di impresa (10%)	€ 1,67909
Incidenza Manodopera al 52%	€ 9,60440
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,02440



Codice regionale: CAM24_V07 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI

Codice regionale: CAM24_V07.010 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: LAVORI FORESTALI

Codice regionale: CAM24_V07.010.160 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Vimate costituite con paletti di legname idoneo.

Codice regionale: CAM24_V07.010.160.A
Articolo: A Vimate costituite con paletti di legname idoneo (ø 5 cm; lunghezza 1 m), posti ad una distanza di 50 cm ed infissi nel terreno per 70 cm, collegati con un intreccio di verghe (altezza 30 cm) legate con fili di ferro zincato (ø 3 mm), compreso ogni altro onere.

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 9,56488
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 12,31
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 1,62603
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01626
Utili di impresa (10%)	€ 1,11909
Incidenza Manodopera al 52%	€ 6,40120
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,01626

Codice regionale: CAM24_V07 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI

Codice regionale: CAM24_V07.010 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: LAVORI FORESTALI

Codice regionale: CAM24_V07.010.165 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Palizzate in legname con talee, costituite da pali di legname idoneo.

Codice regionale: CAM24_V07.010.165.A
Articolo: A Palizzate in legname con talee, costituite da pali di legname idoneo (ø 10 - 12 cm; lunghezza 1,5 m) infissi nel terreno per una profondità di 1 m e posti alla distanza di 1 m. Sulla parte emergente del terreno saranno collocati dei mezzi tronchi di castagno (ø 8 cm; lunghezza 2 m), legati con filo di ferro, allo scopo di trattenere il materiale di risulta posto a tergo della struttura medesima; messa a dimora di talee appartenenti a specie autoctone idonee per la ricostruzione della compagine vegetale, compreso ogni altro onere.

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 14,35121
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 18,47
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 2,43971
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02440
Utili di impresa (10%)	€ 1,67909
Incidenza Manodopera al 52%	€ 9,60440
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,02440

Codice regionale: CAM24_V07 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI

Codice regionale: CAM24_V07.010 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: LAVORI FORESTALI

Codice regionale: CAM24_V07.010.170 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Fascinate eseguite su banchine orizzontali.

**Codice regionale:** CAM24_V07.010.170.A**Articolo:** A Fascinate eseguite su banchine orizzontali della profondità di 30-50 cm e larghe altrettanto, con posa in opera di fascine composte ognuna da 5 verghe, successivamente fissate con picchetti di legno (Ø 5 cm; lunghezza 1 m), posti ogni 80 cm, il tutto ricoperto con il materiale di risulta dello scavo a monte compreso ogni altro onere.

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 6,77544
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 8,72
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 1,15182
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01152
Utili di impresa (10%)	€ 0,79273
Incidenza Manodopera al 52%	€ 4,53440
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,01152

Codice regionale: CAM24_V07 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI**Codice regionale:** CAM24_V07.010 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: LAVORI FORESTALI**Codice regionale:** CAM24_V07.010.175 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Grata di legname con talee e/o arbusti in vasetto o a radice nuda.**Codice regionale:** CAM24_V07.010.175.A**Articolo:** A Grata di legname con talee e/o arbusti in vasetto o a radice nuda (compensate a parte) (Ø: 20 cm; lunghezza: 3 m), realizzate previo scavo di una trincea su terreno stabile. Struttura a maglie quadrate (1 m) di tondame di legno Ø 15 cm, di castagno o altra essenza idonea, fissata tramite picchetti di legno (Ø: 10 cm; lunghezza: 1m) infissi nel suolo compreso ogni altro onere.

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 25,50893
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 32,83
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 4,33652
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,04337
Utili di impresa (10%)	€ 2,98455
Incidenza Manodopera al 52%	€ 17,07160
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,04337

Codice regionale: CAM24_V07 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI**Codice regionale:** CAM24_V07.010 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: LAVORI FORESTALI**Codice regionale:** CAM24_V07.010.180 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Grata di legname con talee e/o arbusti in vasetto o a radice nuda.**Codice regionale:** CAM24_V07.010.180.A**Articolo:** A Fornitura e posa di rivestimenti flessibili con materassi metallici a tasche diaframmati, in rete metallica a doppia torsione e maglia esagonale da 6 x 8 o 8 x 10, in accordo con le norme UNI-EN 10223-3 per le caratteristiche meccaniche e UNI-EN 10218 per le tolleranze sui diametri, avente carico di rottura compreso fra 350 e 550 N/mm² e allungamento minimo pari al 10%, avente un diametro pari a 2,20 mm, galvanizzato con lega eutettica di Zinco-Alluminio (5%)-Cerio-Lantano conforme alla EN 10244 - Classe A e ASTM 856-98 con un quantitativo non inferiore a 245 g/mq. e ricoperto da un rivestimento di materiale plastico di colore grigio che dovrà avere uno spessore nominale non inferiore a 0,5 mm, portando il diametro esterno ad almeno 3,20 mm. In opera compreso di riempimento e sistemazione meccanica o manuale del pietrame: Talee di salice vivo o altra specie legnosa all'interno dei materassi o tra due materassi, inserite in modo da attraversare completamente i materassi ed essere inserite nel terreno dietro gli stessi per garantirne la crescita (compensate a parte).
Con spessore di 17 cm.



Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 20,55167
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 26,45
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 3,49378
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03494
Utili di impresa (10%)	€ 2,40455
Incidenza Manodopera al 52%	€ 13,75400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,03494

Codice regionale:
Articolo:

CAM24_V07.010.180.B

B Fornitura e posa di rivestimenti flessibili con materassi metallici a tasche diaframmati, in rete metallica a doppia torsione e maglia esagonale da 6 x 8 o 8 x 10, in accordo con le norme UNI-EN 10223-3 per le caratteristiche meccaniche e UNI-EN 10218 per le tolleranze sui diametri, avente carico di rottura compreso fra 350 e 550 N/mm² e allungamento minimo pari al 10%, avente un diametro pari a 2,20 mm, galvanizzato con lega eutettica di Zinco-Alluminio (5%)-Cerio-Lantanio conforme alla EN 10244 - Classe A e ASTM 856-98 con un quantitativo non inferiore a 245 g/mq. e ricoperto da un rivestimento di materiale plastico di colore grigio che dovrà avere uno spessore nominale non inferiore a 0,5 mm, portando il diametro esterno ad almeno 3,20 mm. In opera compreso di riempimento e sistemazione meccanica o manuale del pietrame: Talee di salice vivo o altra specie legnosa all'interno dei materassi o tra due materassi, inserite in modo da attraversare completamente i materassi ed essere inserite nel terreno dietro gli stessi per garantirne la crescita (compensate a parte).
Con spessore di 23 cm.

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 21,74048
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 27,98
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 3,69588
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03696
Utili di impresa (10%)	€ 2,54364
Incidenza Manodopera al 52%	€ 14,54960
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,03696

Codice regionale:
Articolo:

CAM24_V07.010.180.C

C Fornitura e posa di rivestimenti flessibili con materassi metallici a tasche diaframmati, in rete metallica a doppia torsione e maglia esagonale da 6 x 8 o 8 x 10, in accordo con le norme UNI-EN 10223-3 per le caratteristiche meccaniche e UNI-EN 10218 per le tolleranze sui diametri, avente carico di rottura compreso fra 350 e 550 N/mm² e allungamento minimo pari al 10%, avente un diametro pari a 2,20 mm, galvanizzato con lega eutettica di Zinco-Alluminio (5%)-Cerio-Lantanio conforme alla EN 10244 - Classe A e ASTM 856-98 con un quantitativo non inferiore a 245 g/mq. e ricoperto da un rivestimento di materiale plastico di colore grigio che dovrà avere uno spessore nominale non inferiore a 0,5 mm, portando il diametro esterno ad almeno 3,20 mm. In opera compreso di riempimento e sistemazione meccanica o manuale del pietrame: Talee di salice vivo o altra specie legnosa all'interno dei materassi o tra due materassi, inserite in modo da attraversare completamente i materassi ed essere inserite nel terreno dietro gli stessi per garantirne la crescita (compensate a parte).
Con spessore di 30 cm.

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 23,11577
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 29,75
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 3,92968
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03930
Utili di impresa (10%)	€ 2,70455
Incidenza Manodopera al 52%	€ 15,47000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,03930



Codice regionale: CAM24_V07 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDARIANO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI

Codice regionale: CAM24_V07.010 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: LAVORI FORESTALI

Codice regionale: CAM24_V07.010.185 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Scogliera rinverdita.

Codice regionale: CAM24_V07.010.185.A
Articolo: A

Scogliera rinverdita (rinverdimento compensato a parte).
 Sagomatura dello scavo, regolarizzazione del piano di appoggio con pendenza non
 Stesa di geotessile sul fondo di peso non inferiore a 400 g/m2 con funzione strutturale di ripartizione dei carichi e di contenimento del materiale sottostante all'azione erosiva.
 Realizzazione del piede di fondazione con materasso o taglione (altezza di circa 2,0 m e interrimento di circa 1,0 m al di sotto della quota di fondo alveo) in massi, ad evitare lo scalzamento da parte della corrente e la rimobilizzazione del pietrame in elevazione. Il materasso di fondazione deve essere realizzato prevedendo eventuali soglie di consolidamento costruite sempre con grossi massi, o anche con la realizzazione di piccoli repellenti
 Realizzazione della massicciata in blocchi di pietrame per uno spessore non inferiore a 1,50 m, inclinati e ben accostati, eventualmente intasati nei vuoti con materiale legante (al di sotto della linea di portata media annuale) oppure legati da fune d'acciaio. I blocchi devono avere pezzatura media non inferiore a 0,4 mc e peso superiore a 8÷20 q, in funzione delle caratteristiche idrodinamiche della corrente d'acqua e della forza di trascinamento. Le pietre di dimensioni maggiori vanno situate nella parte bassa dell'opera. Nel caso in cui il pietrame venga recuperato nell'alveo, è necessario fare in modo che non venga alterata la struttura fisica dello stesso (dimensione media del pietrame di fondo, soglie naturali, pendenza)
 Impianto durante la costruzione di robuste talee di salice, di grosso diametro, tra le fessure dei massi (al di sopra della linea di portata media annuale), poste nel modo più irregolare possibile e di lunghezza tale (1,50÷2 m) da toccare il substrato naturale dietro la scogliera. I vuoti residui devono essere intasati con inerte terroso. Il dilavamento del terreno nelle fessure poste al di sotto della linea di portata media annuale può essere diminuito o anche eliminato con l'inserimento di stuoie vegetali.

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 53,93939
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 69,42
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 9,16970
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,09170
Utili di impresa (10%)	€ 6,31091
Incidenza Manodopera al 52%	€ 36,09840
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13%	€ 0,09170

Codice regionale: CAM24_V07 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDARIANO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI

Codice regionale: CAM24_V07.010 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: LAVORI FORESTALI

Codice regionale: CAM24_V07.010.190 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Costituzione della copertura vegetale attraverso interventi di semina e rivestimenti.

Codice regionale: CAM24_V07.010.190.A
Articolo: A

Costituzione della copertura vegetale attraverso interventi di semina e rivestimenti.
 Realizzazione di un inerbimento su una superficie piana o inclinata mediante la semina a spaglio di un miscuglio di sementi di specie erbacee selezionate idonee al sito

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 0,26418
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 0,34
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 0,04491
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00045
Utili di impresa (10%)	€ 0,03091
Incidenza Manodopera al 52%	€ 0,17680
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13%	€ 0,00045



Codice regionale: CAM24_V07.010.190.B
Articolo: B

Costituzione della copertura vegetale attraverso interventi di semina e rivestimenti. Realizzazione di un inerbimento su una superficie piana o inclinata mediante la tecnica dell'idrosemina consistente nell'aspersione di una miscela formata da acqua, miscuglio di sementi di specie erbacee selezionate idonee al sito, concime organico, collanti e sostanze miglioratrici del terreno; il tutto distribuito in unica soluzione con speciali macchine irroratrici a forte pressione (idroseminatrici).

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 0,80031
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 1,03
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 0,13605
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00136
Utili di impresa (10%)	€ 0,09364
Incidenza Manodopera al 52%	€ 0,53560
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,00136

Codice regionale: CAM24_V07 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI

Codice regionale: CAM24_V07.010 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: LAVORI FORESTALI

Codice regionale: CAM24_V07.010.195 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Stabilizzazione e protezione antiersiva di scarpate.

Codice regionale: CAM24_V07.010.195.A
Articolo: A

Stabilizzazione e protezione antiersiva di scarpate realizzata con georete grimpante, spessore 20 mm, costituita da monofilamenti di polipropilene con trattamento anti U.V. termosaldati nei punti di contatto ed avente una struttura piatta alla base e tridimensionale nella parte superiore, con indice alveolare > 90%, per trattenere il materiale di intasamento. Compresi gli sfridi, le sovrapposizioni e gli accessori necessari all'esecuzione del lavoro con esclusione dell'eventuale impiego di mezzi ed attrezzature necessari alle maestranze per posizionarsi alle varie quote di lavoro. Georete grimpante in polipropilene semplice con peso = 600 g/mq

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 8,03419
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 10,34
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 1,36581
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01366
Utili di impresa (10%)	€ 0,94000
Incidenza Manodopera al 8,48%	€ 0,87679
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,01366

Codice regionale: CAM24_V07.010.195.B
Articolo: B

Stabilizzazione e protezione antiersiva di scarpate realizzata con georete grimpante, spessore 20 mm, costituita da monofilamenti di polipropilene con trattamento anti U.V. termosaldati nei punti di contatto ed avente una struttura piatta alla base e tridimensionale nella parte superiore, con indice alveolare > 90%, per trattenere il materiale di intasamento. Compresi gli sfridi, le sovrapposizioni e gli accessori necessari all'esecuzione del lavoro con esclusione dell'eventuale impiego di mezzi ed attrezzature necessari alle maestranze per posizionarsi alle varie quote di lavoro. Georete grimpante in polipropilene rinforzata con geogriglia con resistenza complessiva alla rottura = 7,5 kN/m e peso = 800 g/mq



Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 10,83139
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 13,94
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 1,84134
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01841
Utili di impresa (10%)	€ 1,26727
Incidenza Manodopera al 8,48%	€ 1,18205
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,01841

Codice regionale: CAM24_V07.010.195.C
Articolo: C

Stabilizzazione e protezione antiersiva di scarpate realizzata con georete grimpante, spessore 20 mm, costituita da monofilamenti di polipropilene con trattamento anti U.V. termosaldati nei punti di contatto ed avente una struttura piatta alla base e tridimensionale nella parte superiore, con indice alveolare > 90%, per trattenere il materiale di intasamento. Compresi gli sfridi, le sovrapposizioni e gli accessori necessari all'esecuzione del lavoro con esclusione dell'eventuale impiego di mezzi ed attrezzature necessari alle maestranze per posizionarsi alle varie quote di lavoro.
georete grimpante in polipropilene rinforzata con geogriglia con resistenza complessiva alla rottura = 30 kN/m e peso = 850 g/mq

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 13,83062
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 17,80
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 2,35121
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02351
Utili di impresa (10%)	€ 1,61818
Incidenza Manodopera al 52%	€ 9,25600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,02351

Codice regionale: CAM24_V07 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDARIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI

Codice regionale: CAM24_V07.010 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: LAVORI FORESTALI

Codice regionale: CAM24_V07.010.200 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Fornitura e posa in opera di protezione naturale antiersiva di scarpate.

Codice regionale: CAM24_V07.010.200.A
Articolo: A

Fornitura e posa in opera di protezione naturale antiersiva di scarpate realizzata con biostuoie, in materiale naturale posto tra due retine a maglia quadrata o rettangolare in polipropilene fotodegradabile e con resistenza non inferiore a 500 N/m con deformazioni non superiori al 20 % La biostuoia dovrà essere assemblata meccanicamente mediante una serie di cuciture longitudinali poste ad interasse di circa 50 mm in modo da rendere solidali i tre strati. Il fissaggio dovrà essere realizzato mediante tondino metallico ad aderenza migliorata Ø = 6 mm lunghe 25 cm e larghe 10 cm. In testa alla scarpata i teli dovranno essere picchettati in superficie o all'interno di un solco riempito poi di terreno a seconda delle condizioni di regimazione delle acque superficiali. Sono compresi gli sfridi, le sovrapposizioni e gli accessori necessari all'esecuzione del lavoro con esclusione dell'eventuale impiego di mezzi ed attrezzature necessari alle maestranze per posizionarsi alle varie quote di lavoro.
Biostuoie in fibra di paglia.



Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 3,70629
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 4,77
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 0,63007
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00630
Utili di impresa (10%)	€ 0,43364
Incidenza Manodopera al 45%	€ 2,14650
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,00630

Codice regionale:
Articolo:

CAM24_V07.010.200.B

B Fornitura e posa in opera di protezione naturale antiosiva di scarpate realizzata con biostuoie, in materiale naturale posto tra due retine a maglia quadrata o rettangolare in polipropilene fotodegradabile e con resistenza non inferiore a 500 N/m con deformazioni non superiori al 20 % La biostuoia dovrà essere assemblata meccanicamente mediante una serie di cuciture longitudinali poste ad interasse di circa 50 mm in modo da rendere solidali i tre strati. Il fissaggio dovrà essere realizzato mediante tondino metallico ad aderenza migliorata $\varnothing = 6$ mm lunghe 25 cm e larghe 10 cm. In testa alla scarpata i teli dovranno essere picchettati in superficie o all'interno di un solco riempito poi di terreno a seconda delle condizioni di regimazione delle acque superficiali. Sono compresi gli sfridi, le sovrapposizioni e gli accessori necessari all'esecuzione del lavoro con esclusione dell'eventuale impiego di mezzi ed attrezzature necessari alle maestranze per posizionarsi alle varie quote di lavoro.
Biostuoie in fibra di paglia e di cocco.

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 4,07149
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 5,24
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 0,69215
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00692
Utili di impresa (10%)	€ 0,47636
Incidenza Manodopera al 45%	€ 2,35800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,00692

Codice regionale:
Articolo:

CAM24_V07.010.200.C

C Fornitura e posa in opera di protezione naturale antiosiva di scarpate realizzata con biostuoie, in materiale naturale posto tra due retine a maglia quadrata o rettangolare in polipropilene fotodegradabile e con resistenza non inferiore a 500 N/m con deformazioni non superiori al 20 % La biostuoia dovrà essere assemblata meccanicamente mediante una serie di cuciture longitudinali poste ad interasse di circa 50 mm in modo da rendere solidali i tre strati. Il fissaggio dovrà essere realizzato mediante tondino metallico ad aderenza migliorata $\varnothing = 6$ mm lunghe 25 cm e larghe 10 cm. In testa alla scarpata i teli dovranno essere picchettati in superficie o all'interno di un solco riempito poi di terreno a seconda delle condizioni di regimazione delle acque superficiali. Sono compresi gli sfridi, le sovrapposizioni e gli accessori necessari all'esecuzione del lavoro con esclusione dell'eventuale impiego di mezzi ed attrezzature necessari alle maestranze per posizionarsi alle varie quote di lavoro.
Biostuoie in fibra di cocco.

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 4,52991
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 5,83
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 0,77008
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00770
Utili di impresa (10%)	€ 0,53000
Incidenza Manodopera al 45%	€ 2,62350
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,00770

Codice regionale:
Articolo:

CAM24_V07.010.200.D

D Fornitura e posa in opera di protezione naturale antiosiva di scarpate realizzata con biostuoie, in materiale naturale posto tra



due retine a maglia quadrata o rettangolare in polipropilene fotodegradabile e con resistenza non inferiore a 500 N/m con deformazioni non superiori al 20 % La biostuoia dovrà essere assemblata meccanicamente mediante una serie di cuciture longitudinali poste ad interasse di circa 50 mm in modo da rendere solidali i tre strati. Il fissaggio dovrà essere realizzato mediante tondino metallico ad aderenza migliorata Ø = 6 mm lunghe 25 cm e larghe 10 cm. In testa alla scarpata i teli dovranno essere picchettati in superficie o all'interno di un solco riempito poi di terreno a seconda delle condizioni di regimazione delle acque superficiali. Sono compresi gli sfridi, le sovrapposizioni e gli accessori necessari all'esecuzione del lavoro con esclusione dell'eventuale impiego di mezzi ed attrezzature necessari alle maestranze per posizionarsi alle varie quote di lavoro.
Biostuoie in fibra di sisal.

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 4,07149
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 5,24
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 0,69215
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00692
Utili di impresa (10%)	€ 0,47636
Incidenza Manodopera al 45%	€ 2,35800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,00692

Codice regionale: CAM24_V07.010.200.E
Articolo: E

Fornitura e posa in opera di protezione naturale antiersosiva di scarpate realizzata con biostuoie, in materiale naturale posto tra due retine a maglia quadrata o rettangolare in polipropilene fotodegradabile e con resistenza non inferiore a 500 N/m con deformazioni non superiori al 20 % La biostuoia dovrà essere assemblata meccanicamente mediante una serie di cuciture longitudinali poste ad interasse di circa 50 mm in modo da rendere solidali i tre strati. Il fissaggio dovrà essere realizzato mediante tondino metallico ad aderenza migliorata Ø = 6 mm lunghe 25 cm e larghe 10 cm. In testa alla scarpata i teli dovranno essere picchettati in superficie o all'interno di un solco riempito poi di terreno a seconda delle condizioni di regimazione delle acque superficiali. Sono compresi gli sfridi, le sovrapposizioni e gli accessori necessari all'esecuzione del lavoro con esclusione dell'eventuale impiego di mezzi ed attrezzature necessari alle maestranze per posizionarsi alle varie quote di lavoro.
Biostuoie in fibra di legno.

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 5,15151
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 6,63
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 0,87576
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00876
Utili di impresa (10%)	€ 0,60273
Incidenza Manodopera al 45%	€ 2,98350
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,00876

Codice regionale: CAM24_V07 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI

Codice regionale: CAM24_V07.010 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: LAVORI FORESTALI

Codice regionale: CAM24_V07.010.205 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Rimozione dalle sponde e dagli alvei dei corsi d'acqua della vegetazione morta.

Codice regionale: CAM24_V07.010.205.A
Articolo: A

Rimozione dalle sponde e dagli alvei dei corsi d'acqua della vegetazione morta, di quella di ostacolo al regolare deflusso delle acque e pulizia dai materiali provenienti dalle attività antropiche e trasporto a rifiuto.



Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 2,78944
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 3,59
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 0,47420
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00474
Utili di impresa (10%)	€ 0,32636
Incidenza Manodopera al 60%	€ 2,15400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,00474

Codice regionale: CAM24_V07 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI

Codice regionale: CAM24_V07.010 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: LAVORI FORESTALI

Codice regionale: CAM24_V07.010.210 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Sistemazione delle aste torrentizie.

Codice regionale: CAM24_V07.010.210.A

Articolo: A Sistemazione delle aste torrentizie anche con le opere in precedenza indicate e l'uso di opportuni accorgimenti volti al mantenimento della continuità biologica del corso d'acqua tra monte e valle. Briglia in legname e pietrame. Briglia di consolidamento di modeste dimensioni trasversali, a struttura piena, realizzata mediante incastellatura di legname a parete doppia (struttura a cassone o reticolare) in tondame scortecciato, unito da chiodi e graffe metalliche zincate. Soglia realizzata da travi di diametro pari a 15 - 20 cm, opportunamente incastrate nelle spalle, ancorate ai pali di sostegno mediante tacche di ancoraggio e con chiodature metalliche di ferri ad aderenza migliorata Ø 12-14 o nastri di acciaio zincati. Compreso il rivestimento della vasca tra il corpo briglia e la controbriaglia, realizzato con pietrame reperito in loco; compresi, inoltre, il riempimento della briglia con materiale drenante di ciottoli (pezzatura 20 - 30 cm) e il completamento della soglia, durante il riempimento, con deposizione, fra i correnti, di rami lunghi 1,50 - 2,00 m, con capacità di propagazione vegetativa, e talee di salice (5 pezzi/mq). In opera.

Unità di misura	mc
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 143,49650
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 184,68
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 24,39441
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,24394
Utili di impresa (10%)	€ 16,78909
Incidenza Manodopera al 55%	€ 101,57400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,24394

Codice regionale: CAM24_V07.010.210.B

Articolo: B Sistemazione delle aste torrentizie anche con le opere in precedenza indicate e l'uso di opportuni accorgimenti volti al mantenimento della continuità biologica del corso d'acqua tra monte e valle. rampa a blocchi - Consolidamento di fondo di corso d'acqua in tratti di salto mediante pietrame o massi di diametro variabile a seconda dei parametri idraulici da 0,4 a 1-2 m, disposto a rampa su 1-2 file di massi fissati ulteriormente da file di piloti in acciaio o in legno di dimensioni tali da garantire la funzione di bloccaggio e la durata. La rampa è sostitutiva delle briglie e dei salti di fondo in calcestruzzo e garantisce gli spostamenti di risalita dei pesci e di altra fauna acquatica. La rampa a blocchi può essere realizzata: 1) lungo la sezione principale di deflusso e in tal caso verrà creato un allargamento consolidato con pietrame nel punto di inserzione tra la rampa e la sponda. 2) quale by-pass laterale al corso principale in presenza di una preesistente briglia in calcestruzzo o altro sbarramento trasversale. In tal caso si collocano i massi al fine di creare diversi piccoli bacini a vari livelli in modo da consentire a tutta la fauna ittica di risalire l'ostacolo. La pendenza non dovrà superare il rapporto 1:10 e il dislivello tra due bacini contigui i 20-25 cm. I massi principali vanno collocati in piedi e fissati con putrelle o tondini in acciaio (va evitato il calcestruzzo) le vasche vanno riempite di pietrisco e ghiaia di Ø 20-30 cm.



Unità di misura	mc
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 58,04973
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 74,71
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 9,86845
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,09868
Utili di impresa (10%)	€ 6,79182
Incidenza Manodopera al 55%	€ 41,09050
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,09868

Codice regionale: CAM24_V07 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI

Codice regionale: CAM24_V07.010 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: LAVORI FORESTALI

Codice regionale: CAM24_V07.010.215 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Apertura stradello di servizio con mezzo meccanico.

Codice regionale: CAM24_V07.010.215.A
Articolo: A Apertura stradello di servizio con mezzo meccanico, in zona rocciosa, della larghezza di m 1,50, con contropendenza a monte del 10%, formazione di cunetta laterale ed opere necessarie per lo smaltimento delle acque meteoriche, pendenza massima del 30%, compreso profilatura delle scarpate e trasporto a rifiuto del materiale di risulta.

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 13,95493
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 17,96
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 2,37234
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02372
Utili di impresa (10%)	€ 1,63273
Incidenza Manodopera al 22%	€ 3,95120
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,02372

Codice regionale: CAM24_V07 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI

Codice regionale: CAM24_V07.010 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: LAVORI FORESTALI

Codice regionale: CAM24_V07.010.220 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Apertura pista di servizio con mezzo meccanico.

Codice regionale: CAM24_V07.010.220.A
Articolo: A Apertura pista di servizio con mezzo meccanico, in zona rocciosa, della larghezza di m 2,5 con contropendenza a monte del 10%, formazione di cunetta laterale ed opere necessarie per lo smaltimento delle acque meteoriche, pendenza massima del 30%, compreso profilatura delle scarpate e trasporto a rifiuto del materiale di risulta.



Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 23,11577
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 29,75
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 3,92968
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03930
Utili di impresa (10%)	€ 2,70455
Incidenza Manodopera al 22%	€ 6,54500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,03930

Codice regionale: CAM24_V07 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI

Codice regionale: CAM24_V07.010 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: LAVORI FORESTALI

Codice regionale: CAM24_V07.010.225 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Tracciamento, apertura e livellamento con mezzi meccanici di piste forestali.

Codice regionale: CAM24_V07.010.225.A
Articolo: A Tracciamento, apertura e livellamento con mezzi meccanici di piste forestali della larghezza massima di m 2,5 di carreggiata compreso banchina e con pendenza media non superiore al 20%, provviste di canalette rompitratto ed altre opere necessarie per lo smaltimento delle acque meteoriche, con fondo imbrecciato per uno spessore di cm 20 nella misura, per ciascun ettaro, fino ad un massimo di 40 m lineari di nuova viabilità forestale comprensiva di quella già esistente.
 In terreni pianeggianti o con pendenza fino al 20%.

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 15,43124
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 19,86
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 2,62331
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02623
Utili di impresa (10%)	€ 1,80546
Incidenza Manodopera al 22%	€ 4,36920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,02623

Codice regionale: CAM24_V07.010.225.B
Articolo: B Tracciamento, apertura e livellamento con mezzi meccanici di piste forestali della larghezza massima di m 2,5 di carreggiata compreso banchina e con pendenza media non superiore al 20%, provviste di canalette rompitratto ed altre opere necessarie per lo smaltimento delle acque meteoriche, con fondo imbrecciato per uno spessore di cm 20 nella misura, per ciascun ettaro, fino ad un massimo di 40 m lineari di nuova viabilità forestale comprensiva di quella già esistente.
 In terreni acclivi con pendenza superiore al 20% ma non oltre il 30%.

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 25,72650
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 33,11
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 4,37351
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,04374
Utili di impresa (10%)	€ 3,01000
Incidenza Manodopera al 22%	€ 7,28420
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,04374



Codice regionale: CAM24_V07 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI

Codice regionale: CAM24_V07.010 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: LAVORI FORESTALI

Codice regionale: CAM24_V07.010.230 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Sistemazione con mezzi meccanici di piste esistenti.

Codice regionale: CAM24_V07.010.230.A
Articolo: A Sistemazione con mezzi meccanici di piste esistenti, di larghezza non inferiore a m 1,50, compresa la rettifica delle curve e delle livellette, sino ad un massimo di m 2,5 di carreggiata compreso banchina, con pendenza media fino al 20%, con realizzazione di canalette rompitratto ed altre opere necessarie per lo smaltimento delle acque meteoriche, con fondo imbrecciato per uno spessore di cm 20 fino ad un massimo di 40 m lineari di viabilità forestale/Ha. In terreni pianeggianti o con pendenza fino al 20%.

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 10,29526
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 13,25
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 1,75019
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01750
Utili di impresa (10%)	€ 1,20455
Incidenza Manodopera al 22%	€ 2,91500
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,01750

Codice regionale: CAM24_V07.010.230.B
Articolo: B Sistemazione con mezzi meccanici di piste esistenti, di larghezza non inferiore a m 1,50, compresa la rettifica delle curve e delle livellette, sino ad un massimo di m 2,5 di carreggiata compreso banchina, con pendenza media fino al 20%, con realizzazione di canalette rompitratto ed altre opere necessarie per lo smaltimento delle acque meteoriche, con fondo imbrecciato per uno spessore di cm 20 fino ad un massimo di 40 m lineari di viabilità forestale/Ha. In terreni acclivi con pendenza superiore al 20%, ma non oltre il 30%.

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 18,08081
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 23,27
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 3,07374
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03074
Utili di impresa (10%)	€ 2,11546
Incidenza Manodopera al 22%	€ 5,11940
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,03074

Codice regionale: CAM24_V07 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI

Codice regionale: CAM24_V07.010 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: LAVORI FORESTALI

Codice regionale: CAM24_V07.010.235 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Ripristino di stradelli o sentieri di servizio esistenti.

Codice regionale: CAM24_V07.010.235.A
Articolo: A Ripristino di stradelli o sentieri di servizio esistenti della larghezza non inferiore a m 1,00 con rettifica delle curve di livello e livellette ed eventuali piccole opere di presidio e regimazione acque.



Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 2,39316
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 3,08
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 0,40684
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00407
Utili di impresa (10%)	€ 0,28000
Incidenza Manodopera al 22%	€ 0,67760
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,00407

Codice regionale: CAM24_V07 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI

Codice regionale: CAM24_V07.010 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: LAVORI FORESTALI

Codice regionale: CAM24_V07.010.240 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Apertura con mezzo meccanico di gradoni o segmenti di gradoni.

Codice regionale: CAM24_V07.010.240.A
Articolo: A Apertura con mezzo meccanico di gradoni o segmenti di gradoni della larghezza massima di ml 3, per pendici rocciose, con pendenza massima del 5% e contropendenza a monte del 10%, compresa la profilatura delle scarpate e leggera rottura del piano basale, laddove particolarmente liscio e compatto, al fine di favorire l'accumulo di terreno ed il trasporto a rifiuto del materiale di risulta. Il gradone sarà aperto effettuando la compensazione trasversale tra lo scavo a monte ed il riporto a valle e pertanto senza il ricorso a cava di deposito. Su tali gradoni dovranno essere effettuati tutti quegli interventi colturali volti a favorire l'affermazione di una vegetazione forestale spontanea, integrando la stessa con piantagioni di essenze di latifoglie (compensate a parte).

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 18,52370
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 23,84
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 3,14903
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03149
Utili di impresa (10%)	€ 2,16727
Incidenza Manodopera al 22%	€ 5,24480
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,03149

Codice regionale: CAM24_V07 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI

Codice regionale: CAM24_V07.010 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: LAVORI FORESTALI

Codice regionale: CAM24_V07.010.245 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Apertura di viale parafuoco a fondo naturale.

Codice regionale: CAM24_V07.010.245.A
Articolo: A Apertura di viale parafuoco a fondo naturale della larghezza non inferiore a m 10,00 da aprirsi con mezzi meccanici, comprese piccole opere di presidio e scolo delle acque, l'eventuale sede viaria, piazzale di manovra e ripuliture ai lati della pista per una larghezza di m 5 per ogni lato.



Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 17,94095
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 23,09
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 3,04996
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03050
Utili di impresa (10%)	€ 2,09909
Incidenza Manodopera al 22%	€ 5,07980
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,03050

Codice regionale: CAM24_V07 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI

Codice regionale: CAM24_V07.010 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: LAVORI FORESTALI

Codice regionale: CAM24_V07.010.250 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Creazione di fasce verdi.

Codice regionale: CAM24_V07.010.250.A
Articolo: A Creazione di fasce verdi di una larghezza media di 10 metri, consistente nel diradamento della vegetazione arborea ed arbustiva esistente.

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 4,86403
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 6,26
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 0,82689
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00827
Utili di impresa (10%)	€ 0,56909
Incidenza Manodopera al 45%	€ 2,81700
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,00827

Codice regionale: CAM24_V07 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI

Codice regionale: CAM24_V07.010 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: LAVORI FORESTALI

Codice regionale: CAM24_V07.010.255 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Acquisto e messa a dimora di franchi di castagno di tre anni.

Codice regionale: CAM24_V07.010.255.A
Articolo: A Acquisto e messa a dimora di franchi di castagno di tre anni, compreso lo scavo della buca da cm 50x50x50.



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1,44522
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 1,86
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 0,24569
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00246
Utili di impresa (10%)	€ 0,16909
Incidenza Manodopera al 38%	€ 0,70680
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,00246

Codice regionale: CAM24_V07 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI

Codice regionale: CAM24_V07.010 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: LAVORI FORESTALI

Codice regionale: CAM24_V07.010.260 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Acquisto e messa a dimora di franchi di castagno di anni due.

Codice regionale: CAM24_V07.010.260.A
Articolo: A Acquisto e messa a dimora di franchi di castagno di anni due, compreso lo scavo della buca da cm 50x50x50 e concimazione complessa PKN in ragione di Kg 0,100 a buca.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1,49184
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 1,92
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 0,25361
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00254
Utili di impresa (10%)	€ 0,17455
Incidenza Manodopera al 38%	€ 0,72960
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,00254

Codice regionale: CAM24_V07 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI

Codice regionale: CAM24_V07.010 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: LAVORI FORESTALI

Codice regionale: CAM24_V07.010.265 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Innesto di franchi di castagno o di polloni.

Codice regionale: CAM24_V07.010.265.A
Articolo: A Innesto di franchi di castagno o di polloni.



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 0,71484
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 0,92
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 0,12152
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00122
Utili di impresa (10%)	€ 0,08364
Incidenza Manodopera al 38%	€ 0,34960
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,00122

Codice regionale: CAM24_V07 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI

Codice regionale: CAM24_V07.010 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: LAVORI FORESTALI

Codice regionale: CAM24_V07.010.270 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Capitozzatura di castagni da frutto con asportazione del materiale di risulta.

Codice regionale: CAM24_V07.010.270.A
Articolo: A Capitozzatura di castagni da frutto con asportazione del materiale di risulta. Diametro cm 30.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 2,77389
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 3,57
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 0,47156
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00472
Utili di impresa (10%)	€ 0,32455
Incidenza Manodopera al 60%	€ 2,14200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,00472

Codice regionale: CAM24_V07.010.270.B
Articolo: B Capitozzatura di castagni da frutto con asportazione del materiale di risulta. Diametro cm 40.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 3,16239
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 4,07
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 0,53761
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00538
Utili di impresa (10%)	€ 0,37000
Incidenza Manodopera al 60%	€ 2,44200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,00538

Codice regionale: CAM24_V07 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI



Codice regionale: CAM24_V07.010 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: LAVORI FORESTALI

Codice regionale: CAM24_V07.010.275 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Ripulitura di castagneto da frutto invaso da cespugliame infestante.

Codice regionale: CAM24_V07.010.275.A

Articolo: A Ripulitura di castagneto da frutto invaso da cespugliame infestante compresa l'asportazione dei polloni non necessari, mediante taglio, eseguito con decespugliatrice a spalla, motosega e pennato, abbruciatura e/o allontanamento del materiale di risulta. Castagneto mediamente invaso.

Unità di misura	ha
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 617,57576
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 794,82
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 104,98788
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 1,04988
Utili di impresa (10%)	€ 72,25636
Incidenza Manodopera al 60%	€ 476,89200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13%	€ 1,04988

Codice regionale: CAM24_V07.010.275.B

Articolo: B Ripulitura di castagneto da frutto invaso da cespugliame infestante compresa l'asportazione dei polloni non necessari, mediante taglio, eseguito con decespugliatrice a spalla, motosega e pennato, abbruciatura e/o allontanamento del materiale di risulta. Castagneto fortemente invaso.

Unità di misura	ha
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 759,10645
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 976,97
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 129,04810
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 1,29048
Utili di impresa (10%)	€ 88,81546
Incidenza Manodopera al 60%	€ 586,18200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13%	€ 1,29048

Codice regionale: CAM24_V07 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI

Codice regionale: CAM24_V07.010 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: LAVORI FORESTALI

Codice regionale: CAM24_V07.010.280 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Ricostituzione di castagneto da frutto.

Codice regionale: CAM24_V07.010.280.A

Articolo: A Ricostituzione di castagneto da frutto, mediamente invaso di piante infestanti cespugliose e arboree e da polloni radicali, consistente nel taglio delle piante infestanti e di piante vecchie irrecuperabili, nella potatura parziale delle piante recuperabili, nell'accumulo del materiale di risulta e nella bruciatura controllata del materiale di scarto, compreso ogni altro onere.



Unità di misura	ha
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 2.140,94017
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 2.755,39
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 363,95983
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 3,63960
Utili di impresa (10%)	€ 250,49000
Incidenza Manodopera al 55%	€ 1.515,46450
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 3,63960

Codice regionale: CAM24_V07 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI

Codice regionale: CAM24_V07.010 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: LAVORI FORESTALI

Codice regionale: CAM24_V07.010.285 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Risanamento e/o avviamento alla ricostituzione di selva castanile fortemente degradata.

Codice regionale: CAM24_V07.010.285.A
Articolo: A Risanamento e/o avviamento alla ricostituzione di selva castanile fortemente degradata, consistente nel taglio delle piante secche e dei polloni malformati e soprannumerari, nell'eliminazione delle piante infestanti, nell'eventuale potatura delle piante di castagno da frutto, nella raccolta e allontanamento del materiale di scarto, compreso altresì l'innesto con cultivar pregiate da frutto, dei polloni e dei piantoni presenti, compreso ogni onere. Mediamente infestato.

Unità di misura	ha
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 2.434,29681
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 3.132,94
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 413,83046
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 4,13830
Utili di impresa (10%)	€ 284,81273
Incidenza Manodopera al 60%	€ 1.879,76400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 4,13830

Codice regionale: CAM24_V07.010.285.B
Articolo: B Risanamento e/o avviamento alla ricostituzione di selva castanile fortemente degradata, consistente nel taglio delle piante secche e dei polloni malformati e soprannumerari, nell'eliminazione delle piante infestanti, nell'eventuale potatura delle piante di castagno da frutto, nella raccolta e allontanamento del materiale di scarto, compreso altresì l'innesto con cultivar pregiate da frutto, dei polloni e dei piantoni presenti, compreso ogni onere. Fortemente infestato.

Unità di misura	ha
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 2.809,99223
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 3.616,46
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 477,69868
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 4,77699
Utili di impresa (10%)	€ 328,76909
Incidenza Manodopera al 60%	€ 2.169,87600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 4,77699



Codice regionale: CAM24_V07 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI

Codice regionale: CAM24_V07.010 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: LAVORI FORESTALI

Codice regionale: CAM24_V07.010.290 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Trasformazione di cedui castanili, di età inferiore a metà della durata del turno, in castagneti da frutto.

Codice regionale: CAM24_V07.010.290.A
Articolo: A Trasformazione di cedui castanili, di età inferiore a metà della durata del turno, in castagneti da frutto mediante riceppatura e allevamento su ceppaie opportunamente distanziate (6-8 m), di 2 -3 polloni scelti tra i migliori per conformazione e capacità di affrancamento. Innesto (a zufolo, a spacco piano e spacco diametrale) di questi ultimi con cultivar previste nei disciplinari IGP e nelle zone non comprese nei disciplinari con cultivar pregiate da frutto, compreso l'allontanamento del materiale di risulta, le cure colturali ed ogni altro onere.
 Per cedui con densità di 500-600 ceppaie e loro riduzione a 150-200/ha.

Unità di misura	ha
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.904,40560
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 2.450,97
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 323,74895
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 3,23749
Utili di impresa (10%)	€ 222,81546
Incidenza Manodopera al 60%	€ 1.470,58200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 3,23749

Codice regionale: CAM24_V07.010.290.B
Articolo: B Trasformazione di cedui castanili, di età inferiore a metà della durata del turno, in castagneti da frutto mediante riceppatura e allevamento su ceppaie opportunamente distanziate (6-8 m), di 2 -3 polloni scelti tra i migliori per conformazione e capacità di affrancamento. Innesto (a zufolo, a spacco piano e spacco diametrale) di questi ultimi con cultivar previste nei disciplinari IGP e nelle zone non comprese nei disciplinari con cultivar pregiate da frutto, compreso l'allontanamento del materiale di risulta, le cure colturali ed ogni altro onere.
 Per cedui con densità di 650-800 ceppaie e loro riduzione a 150-200/ha.

Unità di misura	ha
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 2.367,38927
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 3.046,83
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 402,45618
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 4,02456
Utili di impresa (10%)	€ 276,98455
Incidenza Manodopera al 60%	€ 1.828,09800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 4,02456

Codice regionale: CAM24_V07 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI

Codice regionale: CAM24_V07.010 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: LAVORI FORESTALI

Codice regionale: CAM24_V07.010.295 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Trasformazione di cedui castanili, che hanno raggiunto l'età del taglio, in castagneti da frutto.

Codice regionale: CAM24_V07.010.295.A
Articolo: A Trasformazione di cedui castanili, che hanno raggiunto l'età del taglio, in castagneti da frutto mediante riceppatura e allevamento su ceppaie opportunamente distanziate (6-8 m), di 2 -3 polloni scelti tra i migliori per conformazione e capacità di affrancamento. Innesto (a zufolo, a spacco piano e spacco diametrale) di questi ultimi con cultivar previste nei disciplinari IGP e nelle zone non comprese nei disciplinari con cultivar pregiate da frutto, compreso l'allontanamento del materiale di risulta, le cure colturali ed ogni altro onere.
 Per cedui con densità di 500-600 ceppaie e loro riduzione a 150-200/ha.



Unità di misura	ha
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 4.045,68765
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 5.206,80
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 687,76690
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 6,87767
Utili di impresa (10%)	€ 473,34546
Incidenza Manodopera al 60%	€ 3.124,08000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 6,87767

Codice regionale:
Articolo:

CAM24_V07.010.295.B

B Trasformazione di cedui castanili, che hanno raggiunto l'età del taglio, in castagneti da frutto mediante riceppatura e allevamento su ceppaie opportunamente distanziate (6-8 m), di 2 -3 polloni scelti tra i migliori per conformazione e capacità di affrancamento. Innesto (a zufolo, a spacco piano e spacco diametrico) di questi ultimi con cultivar previste nei disciplinari IGP e nelle zone non comprese nei disciplinari con cultivar pregiate da frutto, compreso l'allontanamento del materiale di risulta, le cure colturali ed ogni altro onere.
Per cedui con densità di 650-800 ceppaie e loro riduzione a 150-200/ha.

Unità di misura	ha
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 3.760,80031
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 4.840,15
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 639,33605
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 6,39336
Utili di impresa (10%)	€ 440,01364
Incidenza Manodopera al 60%	€ 2.904,09000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 6,39336

Codice regionale:
Tipologia:

CAM24_V07 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.

V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI

Codice regionale:
Capitolo:

CAM24_V07.010 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.

LAVORI FORESTALI

Codice regionale:
Voce:

CAM24_V07.010.300 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.

Ricostituzione boschiva mediante decespugliamento localizzato.

Codice regionale:
Articolo:

CAM24_V07.010.300.A

A Ricostituzione boschiva mediante decespugliamento localizzato, con riceppatura e/o tramarratura di soggetti intristiti, eliminazione dei polloni soprannumerari malformati e deperiti, e successivo allontanamento del materiale di risulta, nonchè rinfoltimenti delle radure o degli spazi vuoti esistenti.
Con intervento di media intensità (n° 600 piante /ha).

Unità di misura	ha
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 864,61538
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 1.112,76
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 146,98461
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 1,46985
Utili di impresa (10%)	€ 101,16000
Incidenza Manodopera al 60%	€ 667,65600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 1,46985



Codice regionale: CAM24_V07.010.300.B
Articolo: B

Ricostituzione boschiva mediante decespugliamento localizzato, con riceppatura e/o tramarratura di soggetti intristiti, eliminazione dei polloni soprannumerari malformati e deperiti, e successivo allontanamento del materiale di risulta, nonchè rinfoltimenti delle radure o degli spazi vuoti esistenti.
 Con intervento di forte intensità (n° 1200 piant e/ha).

Unità di misura	ha
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.441,02564
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 1.854,60
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 244,97436
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 2,44974
Utili di impresa (10%)	€ 168,60000
Incidenza Manodopera al 60%	€ 1.112,76000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 2,44974

Codice regionale: CAM24_V07 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI

Codice regionale: CAM24_V07.010 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: LAVORI FORESTALI

Codice regionale: CAM24_V07.010.305 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Taglio di preparazione all'avviamento a fustaia.

Codice regionale: CAM24_V07.010.305.A
Articolo: A

Taglio di preparazione all'avviamento a fustaia consistente in un primo diradamento di tipo selettivo massale con candidati a vantaggio dei polloni e delle matricine migliori; taglio dei polloni malformati, in sovrannumero, concorrenti e delle matricine eccessivamente ramosi od invecchiate; sramatura, allestimento e concentramento dei fusti per il successivo esbosco, idonea sistemazione della ramaglia previa depezzatura della stessa, ogni altro onere compreso (Prelievo 20 - 40% dei soggetti e della massa).

Unità di misura	ha
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 2.292,75835
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 2.950,78
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 389,76892
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 3,89769
Utili di impresa (10%)	€ 268,25273
Incidenza Manodopera al 60%	€ 1.770,46800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 3,89769

Codice regionale: CAM24_V07 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI

Codice regionale: CAM24_V07.010 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: LAVORI FORESTALI

Codice regionale: CAM24_V07.010.310 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Taglio di conversione a fustaia in bosco ceduo invecchiato già sottoposto a taglio di preparazione.

Codice regionale: CAM24_V07.010.310.A
Articolo: A

Taglio di conversione a fustaia in bosco ceduo invecchiato già sottoposto a taglio di preparazione consistente nella riduzione dei polloni soprannumerari, al fine di costituire una fustaia transitoria, sramatura, depezzamento, allestimento e concentramento dei fusti per il successivo esbosco, idonea sistemazione della ramaglia previa depezzatura della stessa, ogni altro onere compreso (Prelievo circa il 25% dei soggetti e della massa).



Unità di misura	ha
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 2.005,76534
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 2.581,42
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 340,98011
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 3,40980
Utili di impresa (10%)	€ 234,67455
Incidenza Manodopera al 60%	€ 1.548,85200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 3,40980

Codice regionale: CAM24_V07 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI

Codice regionale: CAM24_V07.010 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: LAVORI FORESTALI

Codice regionale: CAM24_V07.010.315 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Taglio di conversione a fustaia in bosco ceduo invecchiato non sottoposto a tagli di preparazione o diradamento.

Codice regionale: CAM24_V07.010.315.A
Articolo: A Taglio di conversione a fustaia in bosco ceduo invecchiato non sottoposto a tagli di preparazione o diradamento consistente nella riduzione dei polloni soprannumerari, al fine di costituire una fustaia transitoria, sramatura, depezzamento, allestimento e concentramento dei fusti per il successivo esbosco, idonea sistemazione della ramaglia previa depezzatura della stessa, ogni altro onere compreso (Prelievo circa del 40% dei soggetti e della massa).

Unità di misura	ha
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 2.943,27117
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 3.787,99
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 500,35610
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 5,00356
Utili di impresa (10%)	€ 344,36273
Incidenza Manodopera al 60%	€ 2.272,79400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 5,00356

Codice regionale: CAM24_V07 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI

Codice regionale: CAM24_V07.010 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: LAVORI FORESTALI

Codice regionale: CAM24_V07.010.320 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Manutenzione di giovane bosco artificiale di conifere e latifoglie a densità colma.

Codice regionale: CAM24_V07.010.320.A
Articolo: A Manutenzione di giovane bosco artificiale di conifere e latifoglie a densità colma, incluso da vitalba e da altre infestanti, costituito dalla eliminazione delle infestanti, dal taglio delle piante soprannumerarie e deperienti, dalla spalcatatura delle conifere e dalla potatura delle latifoglie a petto d'uomo, compresi il depezzamento, l'accatastamento o allontanamento e ogni altro onere. Con intervento di media intensità.



Unità di misura	ha
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 876,50350
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 1.128,06
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 149,00560
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 1,49006
Utili di impresa (10%)	€ 102,55091
Incidenza Manodopera al 60%	€ 676,83600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 1,49006

Codice regionale: CAM24_V07.010.320.B
Articolo: B

Manutenzione di giovane bosco artificiale di conifere e latifoglie a densità colma, invaso da vitalba e da altre infestanti, costituito dalla eliminazione delle infestanti, dal taglio delle piante soprannumerarie e deperienti, dalla spalcatura delle conifere e dalla potatura delle latifoglie a petto d'uomo, compresi il depezzamento, l'accatastamento o allontanamento e ogni altro onere. Con intervento di forte intensità.

Unità di misura	ha
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.595,41569
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 2.053,30
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 271,22067
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 2,71221
Utili di impresa (10%)	€ 186,66364
Incidenza Manodopera al 60%	€ 1.231,98000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 2,71221

Codice regionale: CAM24_V07 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI

Codice regionale: CAM24_V07.010 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: LAVORI FORESTALI

Codice regionale: CAM24_V07.010.325 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Risanamento e/o avviamento alla ricostituzione di ceduo composto o alto fusto di boschi degradati.

Codice regionale: CAM24_V07.010.325.A
Articolo: A

Risanamento e/o avviamento alla ricostituzione di ceduo composto o alto fusto di boschi degradati, mediante il taglio delle piante secche o morte e di piante vecchie irrecuperabili, con potatura parziale delle piante recuperabili e dei polloni malformati e soprannumerari, nell'eliminazione delle piante infestanti ed invadenti, nella ripulitura del sottobosco, nella raccolta ed accumulo del materiale di risulta, nella bruciatura del materiale di scarto ed ogni altro onere. Con intervento di media intensità.

Unità di misura	ha
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.811,56954
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 2.331,49
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 307,96682
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 3,07967
Utili di impresa (10%)	€ 211,95364
Incidenza Manodopera al 60%	€ 1.398,89400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 3,07967



Codice regionale: CAM24_V07.010.325.B
Articolo: B

Risanamento e/o avviamento alla ricostituzione di ceduo composto o alto fusto di boschi degradati, mediante il taglio delle piante secche o morte e di piante vecchie irrecuperabili, con potatura parziale delle piante recuperabili e dei polloni malformati e soprannumerari, nell'eliminazione delle piante infestanti ed invadenti, nella ripulitura del sottobosco, nella raccolta ed accumulo del materiale di risulta, nella bruciatura del materiale di scarto ed ogni altro onere.
 Con intervento di forte intensità.

Unità di misura	ha
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 2.393,12355
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 3.079,95
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 406,83100
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 4,06831
Utili di impresa (10%)	€ 279,99546
Incidenza Manodopera al 60%	€ 1.847,97000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 4,06831

Codice regionale: CAM24_V07 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI

Codice regionale: CAM24_V07.010 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: LAVORI FORESTALI

Codice regionale: CAM24_V07.010.330 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Risarcimento con messa a dimora di piante su precedente rimboscimento.

Codice regionale: CAM24_V07.010.330.A
Articolo: A

Risarcimento con messa a dimora di piante su precedente rimboscimento mediante la riapertura manuale di buche di cm 40x40x40 e razionale collocamento a dimora delle piantine a radice nuda (considerando una sostituzione di 500 p/Ha).

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 2,16006
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 2,78
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 0,36721
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00367
Utili di impresa (10%)	€ 0,25273
Incidenza Manodopera al 60%	€ 1,66800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,00367

Codice regionale: CAM24_V07 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI

Codice regionale: CAM24_V07.010 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: LAVORI FORESTALI

Codice regionale: CAM24_V07.010.335 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Risarcimento con messa a dimora di piante su precedente rimboscimento.

Codice regionale: CAM24_V07.010.335.A
Articolo: A

Risarcimento con messa a dimora di piante su precedente rimboscimento mediante la riapertura manuale di buche di cm 40x40x40 e razionale collocamento a dimora delle piantine in fitocella (considerando una sostituzione di 500 p/Ha).



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 2,31546
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 2,98
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 0,39363
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00394
Utili di impresa (10%)	€ 0,27091
Incidenza Manodopera al 60%	€ 1,78800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,00394

Codice regionale: CAM24_V07 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI

Codice regionale: CAM24_V07.010 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: LAVORI FORESTALI

Codice regionale: CAM24_V07.010.340 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Intervento di ricostituzione a mezzo di potatura di parti di piante danneggiate da eventi meteorici eccezionali.

Codice regionale: CAM24_V07.010.340.A
Articolo: A Intervento di ricostituzione a mezzo di potatura di parti di piante danneggiate da eventi meteorici eccezionali.

Unità di misura	ha
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 2,31546
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 2,98
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 0,39363
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00394
Utili di impresa (10%)	€ 0,27091
Incidenza Manodopera al 60%	€ 1,78800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,00394

Codice regionale: CAM24_V07 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI

Codice regionale: CAM24_V07.010 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: LAVORI FORESTALI

Codice regionale: CAM24_V07.010.345 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Interventi di ripristino di boschi percorsi dal fuoco.

Codice regionale: CAM24_V07.010.345.A
Articolo: A Interventi di ripristino di boschi percorsi dal fuoco consistenti nel taglio delle piante morte, scottate e/o stroncate, sramatura, depezzamento ed idonea sistemazione della ramaglia sul terreno, previa sminuzzatura con motosega e roncola, eventuale riceppatura, concentrazione dei fusti per il successivo esbosco, ogni altro onere compreso. Parametri di riferimento per boschi affermati: densità 400 piante/ha, danneggiamenti pari al 50%.



Unità di misura	ha
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.993,00699
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 2.565,00
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 338,81119
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 3,38811
Utili di impresa (10%)	€ 233,18182
Incidenza Manodopera al 60%	€ 1.539,00000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 3,38811

Codice regionale: CAM24_V07 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI

Codice regionale: CAM24_V07.010 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: LAVORI FORESTALI

Codice regionale: CAM24_V07.010.350 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Interventi di bonifica in boschi danneggiati (in modo andante) da avversità atmosferiche.

Codice regionale: CAM24_V07.010.350.A
Articolo: A Interventi di bonifica in boschi danneggiati (in modo andante) da avversità atmosferiche consistenti nel taglio delle piante irrecuperabili, sramatura, depezzamento ed idonea sistemazione della ramaglia, eventuale riceppatura, concentramento dei fusti per il successivo esbosco, ogni altro onere compreso. Parametri di riferimento per boschi affermati: densità 400 piante/ha, danneggiamenti (schianti) pari al 50%.

Unità di misura	ha
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 2.351,74825
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 3.026,70
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 399,79720
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 3,99797
Utili di impresa (10%)	€ 275,15455
Incidenza Manodopera al 60%	€ 1.816,02000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 3,99797

Codice regionale: CAM24_V07 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI

Codice regionale: CAM24_V07.010 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: LAVORI FORESTALI

Codice regionale: CAM24_V07.010.355 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Triturazione di rami, tronchi ed altre frazioni legnose da effettuarsi con cippatrice collegata a trattore.

Codice regionale: CAM24_V07.010.355.A
Articolo: A Triturazione di rami, tronchi ed altre frazioni legnose da effettuarsi con cippatrice collegata a trattore. Nel prezzo s'intende compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra. Per cippatrice montata su trattore fino a 88 kW, per tronchi fino a 18 cm di diametro.



Unità di misura	mc
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 19,93007
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 25,65
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 3,38811
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03388
Utili di impresa (10%)	€ 2,33182
Incidenza Manodopera al 60%	€ 15,39000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,03388

Codice regionale: CAM24_V07 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI

Codice regionale: CAM24_V07.010 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: LAVORI FORESTALI

Codice regionale: CAM24_V07.010.360 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Taglio di abbattimento, sramatura e allestimento di materiale legnoso d'altofusto.

Codice regionale: CAM24_V07.010.360.A
Articolo: A Taglio di abbattimento, sramatura e allestimento di materiale legnoso d'altofusto, comprensivo di accatastamento ordinato del materiale di risulta e di ogni altro onere.

Unità di misura	mc
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 28,50038
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 36,68
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 4,84506
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,04845
Utili di impresa (10%)	€ 3,33454
Incidenza Manodopera al 60%	€ 22,00800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,04845

Codice regionale: CAM24_V07 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI

Codice regionale: CAM24_V07.010 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: LAVORI FORESTALI

Codice regionale: CAM24_V07.010.365 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Estirpazione, allestimento ed allontanamento delle ceppaie di piante di altofusto.

Codice regionale: CAM24_V07.010.365.A
Articolo: A Estirpazione, allestimento ed allontanamento delle ceppaie di piante di altofusto, comprensivo di ogni altro onere.



Unità di misura	ha
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 6.377,62238
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 8.208,00
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 1.084,19580
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 10,84196
Utili di impresa (10%)	€ 746,18182
Incidenza Manodopera al 60%	€ 4.924,80000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 10,84196

Codice regionale: CAM24_V07 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI

Codice regionale: CAM24_V07.010 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: LAVORI FORESTALI

Codice regionale: CAM24_V07.010.370 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Triturazione di rami, tronchi ed altre frazioni legnose da effettuarsi con cippatrice collegata a trattore.

Codice regionale: CAM24_V07.010.370.A
Articolo: A Triturazione di rami, tronchi ed altre frazioni legnose da effettuarsi con cippatrice collegata a trattore. Nel prezzo s'intende compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra. Per cippatrice montata su trattore oltre 88 kW, per tronchi fino a 25 cm di diametro.

Unità di misura	mc
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 27,50583
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 35,40
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 4,67599
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,04676
Utili di impresa (10%)	€ 3,21818
Incidenza Manodopera al 60%	€ 21,24000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,04676

Codice regionale: CAM24_V07 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI

Codice regionale: CAM24_V07.010 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: LAVORI FORESTALI

Codice regionale: CAM24_V07.010.375 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Cippatura delle cortecce, dei cimali, della ramaglia e ogni scarto di lavorazione boschiva.

Codice regionale: CAM24_V07.010.375.A
Articolo: A Cippatura delle cortecce, dei cimali, della ramaglia e ogni scarto di lavorazione boschiva, comprensiva di distribuzione ordinata del cippato nei pressi del letto di caduta evitando accumuli superiori ai 10 cm e di ogni altro onere ed accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte.



Unità di misura	mc
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 15,94406
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 20,52
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 2,71049
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,02710
Utili di impresa (10%)	€ 1,86546
Incidenza Manodopera al 60%	€ 12,31200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,02710

Codice regionale: CAM24_V07 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI

Codice regionale: CAM24_V07.010 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: LAVORI FORESTALI

Codice regionale: CAM24_V07.010.380 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Realizzazione invasi in terra tipo Kanber per la raccolta d'acque meteoriche e rifasamento di portata di piena.

Codice regionale: CAM24_V07.010.380.A
Articolo: A Realizzazione invasi in terra tipo Kanber per la raccolta d'acque meteoriche e rifasamento di portata di piena, su versante di pendenza fino al 15% e con impermeabilità dei suoli di circa 7-10 cm/sec, con riserva d'acqua da 5.000 a 25.000 m3/ciascuno e con tirante compreso tra 4-6 m, fuori dell'alveo di fiumi e di torrenti, con sfioratore d'acqua eccedentaria rivestito in calcestruzzo, con superfici di specchio liquido da 5.000 a 25.000 m2 e con tirante compreso tra 4-6 m, per uso plurimo, ai fini antincendio, e per il sostentamento della fauna stanziale e la sosta della fauna migratoria nei periodi di crisi idriche.

Unità di misura	mc
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 5,98291
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 7,70
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 1,01709
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01017
Utili di impresa (10%)	€ 0,70000
Incidenza Manodopera al 60%	€ 4,62000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,01017

Codice regionale: CAM24_V07 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI

Codice regionale: CAM24_V07.010 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: LAVORI FORESTALI

Codice regionale: CAM24_V07.010.385 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Creazione di un punto d'acqua (vasca, serbatoio) della capacità minima di 250 m3.

Codice regionale: CAM24_V07.010.385.A
Articolo: A Creazione di un punto d'acqua (vasca, serbatoio) della capacità minima di 250 m3 dotato d'opportuno sfioratore e corredato di manufatti per il rifornimento idrico, a servizio di una superficie boschiva minima di 50 ettari in corpo unico.



Unità di misura	ha
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 257,31935
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 331,17
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 43,74429
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,43744
Utili di impresa (10%)	€ 30,10636
Incidenza Manodopera al 60%	€ 198,70200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,43744

Codice regionale: CAM24_V07 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI

Codice regionale: CAM24_V07.010 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: LAVORI FORESTALI

Codice regionale: CAM24_V07.010.390 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Locali (tettoie chiuse o aperte) in materiali naturali per la conservazione e per la distribuzione differita di foraggi essiccati.

Codice regionale: CAM24_V07.010.390.A
Articolo: A Locali (tettoie chiuse o aperte) in materiali naturali per la conservazione e per la distribuzione differita di foraggi essiccati.

Unità di misura	mq di base
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 102,92929
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 132,47
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 17,49798
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,17498
Utili di impresa (10%)	€ 12,04273
Incidenza Manodopera al 60%	€ 79,48200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,17498

Codice regionale: CAM24_V07 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI

Codice regionale: CAM24_V07.010 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: LAVORI FORESTALI

Codice regionale: CAM24_V07.010.395 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Mangiatoie in materiale naturale per il foraggiamento della fauna stanziale.

Codice regionale: CAM24_V07.010.395.A
Articolo: A Mangiatoie in materiale naturale per il foraggiamento della fauna stanziale in periodi di avversità climatiche in quota.



Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 36,01398
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 46,35
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 6,12238
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,06122
Utili di impresa (10%)	€ 4,21364
Incidenza Manodopera al 40%	€ 18,54000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,06122

Codice regionale: CAM24_V07 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI

Codice regionale: CAM24_V07.010 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: LAVORI FORESTALI

Codice regionale: CAM24_V07.010.400 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Recinti di cattura per i controlli zoosanitari.

Codice regionale: CAM24_V07.010.400.A
Articolo: A Recinti di cattura per i controlli zoosanitari.

Unità di misura	mq di base
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 25,72650
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 33,11
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 4,37351
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,04374
Utili di impresa (10%)	€ 3,01000
Incidenza Manodopera al 40%	€ 13,24400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,04374

Codice regionale: CAM24_V07 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI

Codice regionale: CAM24_V07.010 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: LAVORI FORESTALI

Codice regionale: CAM24_V07.010.405 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Recinti di quarantena.

Codice regionale: CAM24_V07.010.405.A
Articolo: A Recinti di quarantena.



Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 25,72650
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 33,11
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 4,37351
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,04374
Utili di impresa (10%)	€ 3,01000
Incidenza Manodopera al 40%	€ 13,24400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,04374

Codice regionale: CAM24_V07 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI

Codice regionale: CAM24_V07.010 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: LAVORI FORESTALI

Codice regionale: CAM24_V07.010.410 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Voliere di quarantena.

Codice regionale: CAM24_V07.010.410.A
Articolo: A Voliere di quarantena con possibilità di ispezione attraverso sistemi di videosorveglianza.

Unità di misura	mq di base
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 61,38306
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 79,00
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 10,43512
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,10435
Utili di impresa (10%)	€ 7,18182
Incidenza Manodopera al 40%	€ 31,60000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,10435

Codice regionale: CAM24_V07 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI

Codice regionale: CAM24_V07.010 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: LAVORI FORESTALI

Codice regionale: CAM24_V07.010.415 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Box chiusi in materiali naturali per la cura e la degenza della fauna selvatica.

Codice regionale: CAM24_V07.010.415.A
Articolo: A Box chiusi in materiali naturali per la cura e la degenza della fauna selvatica.



Unità di misura	mq di base
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 164,22688
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 211,36
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 27,91857
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,27919
Utili di impresa (10%)	€ 19,21455
Incidenza Manodopera al 32%	€ 67,63520
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,27919

Codice regionale: CAM24_V07 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI

Codice regionale: CAM24_V07.010 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: LAVORI FORESTALI

Codice regionale: CAM24_V07.010.420 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Nidi artificiali in materiale naturale, in funzione della specie.

Codice regionale: CAM24_V07.010.420.A
Articolo: A Nidi artificiali in materiale naturale, in funzione della specie.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 19,93007
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 25,65
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 3,38811
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,03388
Utili di impresa (10%)	€ 2,33182
Incidenza Manodopera al 32%	€ 8,20800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,03388

Codice regionale: CAM24_V07 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI

Codice regionale: CAM24_V07.010 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: LAVORI FORESTALI

Codice regionale: CAM24_V07.010.425 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Strutture in materiale naturale per punti di osservazione della fauna selvatica.

Codice regionale: CAM24_V07.010.425.A
Articolo: A Strutture in materiale naturale per punti di osservazione della fauna selvatica.



Unità di misura	mq di base
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 102,93706
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 132,48
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 17,49930
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,17499
Utili di impresa (10%)	€ 12,04364
Incidenza Manodopera al 32%	€ 42,39360
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,17499

Codice regionale: CAM24_V07 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI

Codice regionale: CAM24_V07.010 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: LAVORI FORESTALI

Codice regionale: CAM24_V07.010.430 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Targhe indicatrici del divieto di caccia, pascolo e transito.

Codice regionale: CAM24_V07.010.430.A
Articolo: A Acquisto e messa in opera, su sostegno alto m 4 di targhe indicatrici del divieto di caccia, pascolo e transito.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 5,14374
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 6,62
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 0,87444
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00874
Utili di impresa (10%)	€ 0,60182
Incidenza Manodopera al 32%	€ 2,11840
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,00874

Codice regionale: CAM24_V07 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI

Codice regionale: CAM24_V07.010 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: LAVORI FORESTALI

Codice regionale: CAM24_V07.010.435 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Cartellonistica, edicole espositive con tabelloni didattico illustrativi e segnaletica.

Codice regionale: CAM24_V07.010.435.A
Articolo: A Cartellonistica, edicole espositive con tabelloni didattico illustrativi e segnaletica eseguita con materiale legnoso tratto dal bosco.



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 29,09868
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 37,45
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 4,94678
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,04947
Utili di impresa (10%)	€ 3,40455
Incidenza Manodopera al 32%	€ 11,98400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,04947

Codice regionale: CAM24_V07 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI

Codice regionale: CAM24_V07.010 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: LAVORI FORESTALI

Codice regionale: CAM24_V07.010.440 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Chiudenda in pali di castagno bruciati al piede.

Codice regionale: CAM24_V07.010.440.A
Articolo: A Chiudenda in pali di castagno bruciati al piede, posti alla distanza di m 3 compresi quelli d'angolo, dell'altezza minima di m 2, con diametro in testa di cm 6-8, conficcati per almeno 60 cm nel terreno, a quattro ordini di filo di ferro zincato o spinato, compreso cancello d'ingresso e scalandrino, in opera.

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 5,98291
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 7,70
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 1,01709
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01017
Utili di impresa (10%)	€ 0,70000
Incidenza Manodopera al 32%	€ 2,46400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,01017

Codice regionale: CAM24_V07 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI

Codice regionale: CAM24_V07.020 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: MIGLIORAMENTI DEI PRATI-PASCOLI

Codice regionale: CAM24_V07.020.010 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Decespugliamento di prato naturale o pascolo con cespugli radi.

Codice regionale: CAM24_V07.020.010.A
Articolo: A Decespugliamento di prato naturale o pascolo con cespugli radi, mediante il taglio.



Unità di misura	ha
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 155,45455
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 200,07
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 26,42727
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,26427
Utili di impresa (10%)	€ 18,18818
Incidenza Manodopera al 64%	€ 128,04480
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,26427

Codice regionale: CAM24_V07 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI

Codice regionale: CAM24_V07.020 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: MIGLIORAMENTI DEI PRATI-PASCOLI

Codice regionale: CAM24_V07.020.015 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Sfalcio a mano di prato naturale o pascolo con cotico chiuso e con erba vecchia.

Codice regionale: CAM24_V07.020.015.A
Articolo: A Sfalcio a mano di prato naturale o pascolo con cotico chiuso e con erba vecchia, per il suo ringiovanimento e la sua riattivazione, nonché per lo sviluppo delle latenti leguminose.

Unità di misura	ha
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 223,21679
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 287,28
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 37,94685
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,37947
Utili di impresa (10%)	€ 26,11636
Incidenza Manodopera al 64%	€ 183,85920
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,37947

Codice regionale: CAM24_V07 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI

Codice regionale: CAM24_V07.020 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: MIGLIORAMENTI DEI PRATI-PASCOLI

Codice regionale: CAM24_V07.020.020 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Strigliatura-demuschiatura di prato naturale o di pascolo.

Codice regionale: CAM24_V07.020.020.A
Articolo: A Strigliatura-demuschiatura di prato naturale o di pascolo, consistente in quattro passate eseguite in senso contrario ed ortogonale fra di loro mediante l'impiego di erpice trainato da trattore.



Unità di misura	ha
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 171,39860
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 220,59
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 29,13776
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,29138
Utili di impresa (10%)	€ 20,05364
Incidenza Manodopera al 64%	€ 141,17760
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,29138

Codice regionale: CAM24_V07 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI

Codice regionale: CAM24_V07.020 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: MIGLIORAMENTI DEI PRATI-PASCOLI

Codice regionale: CAM24_V07.020.025 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Rastrellatura di prato naturale o pascolo già erpicato per la raccolta del muschio.

Codice regionale: CAM24_V07.020.025.A
Articolo: A Rastrellatura di prato naturale o pascolo già erpicato per la raccolta del muschio e sua successiva distruzione mediante abbruciamento.

Unità di misura	ha
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 83,70629
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 107,73
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 14,23007
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,14230
Utili di impresa (10%)	€ 9,79364
Incidenza Manodopera al 64%	€ 68,94720
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,14230

Codice regionale: CAM24_V07 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI

Codice regionale: CAM24_V07.020 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: MIGLIORAMENTI DEI PRATI-PASCOLI

Codice regionale: CAM24_V07.020.030 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Concimazione minerale di fondo di prato naturale o pascolo.

Codice regionale: CAM24_V07.020.030.A
Articolo: A Concimazione minerale di fondo di prato naturale o pascolo con l'impiego di q.li 8 di scorie Thomas e perfosfato minerale.



Unità di misura	ha
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 216,83761
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 279,07
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 36,86239
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,36862
Utili di impresa (10%)	€ 25,37000
Incidenza Manodopera al 64%	€ 178,60480
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,36862

Codice regionale: CAM24_V07 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI

Codice regionale: CAM24_V07.020 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: MIGLIORAMENTI DEI PRATI-PASCOLI

Codice regionale: CAM24_V07.020.035 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Trasemina di idonei miscugli di semi di foraggiere.

Codice regionale: CAM24_V07.020.035.A
Articolo: A Trasemina, su prato naturale degradato (per il risanamento delle ferite, il rivestimento delle radure e la formazione, in genere, del cotico erboso mancante) di idonei miscugli di semi di foraggiere, compreso il costo del seme, per ha raggugliato (superficie effettivamente seminata).

Unità di misura	ha raggugli
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 199,30070
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 256,50
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 33,88112
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,33881
Utili di impresa (10%)	€ 23,31818
Incidenza Manodopera al 64%	€ 164,16000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,33881

Codice regionale: CAM24_V07 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI

Codice regionale: CAM24_V07.020 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: MIGLIORAMENTI DEI PRATI-PASCOLI

Codice regionale: CAM24_V07.020.040 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Apertura di fosse.

Codice regionale: CAM24_V07.020.040.A
Articolo: A Apertura di fosse di livelle delle sezioni non inferiore a m² 0,10, tracciate alla distanza di m 25 tra fossa e fossa, con pendenza di fondo dell'1,50% e piccola sopraelevazione a valle.



Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 0,52059
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 0,67
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 0,08850
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00089
Utili di impresa (10%)	€ 0,06091
Incidenza Manodopera al 64%	€ 0,42880
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,00089

Codice regionale: CAM24_V07 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI

Codice regionale: CAM24_V07.020 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: MIGLIORAMENTI DEI PRATI-PASCOLI

Codice regionale: CAM24_V07.020.045 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Impianto di nuovi pascoli.

Codice regionale: CAM24_V07.020.045.A
Articolo: A Impianto di nuovi pascoli (decespugliamento, aratura, concimazione, semina e recinzione).

Unità di misura	ha
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 3.267,00078
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 4.204,63
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 555,39013
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 5,55390
Utili di impresa (10%)	€ 382,23909
Incidenza Manodopera al 64%	€ 2.690,96320
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 5,55390

Codice regionale: CAM24_V07 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI

Codice regionale: CAM24_V07.020 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: MIGLIORAMENTI DEI PRATI-PASCOLI

Codice regionale: CAM24_V07.020.050 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Impianto di prato artificiale monofita e polifita.

Codice regionale: CAM24_V07.020.050.A
Articolo: A Impianto di prato artificiale monofita e polifita, con aratura di fondo alla profondità media di cm 40 e le lavorazioni superficiali necessarie, nonché l'acquisto, il trasporto e la semina a mano del miscuglio in ragione di Kg 50/ha. Per superfici fino a 2.500mq.



Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 2,19115
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 2,82
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 0,37250
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00373
Utili di impresa (10%)	€ 0,25637
Incidenza Manodopera al 64%	€ 1,80480
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,00373

Codice regionale: CAM24_V07 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI

Codice regionale: CAM24_V07.020 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: MIGLIORAMENTI DEI PRATI-PASCOLI

Codice regionale: CAM24_V07.020.055 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Concimazione di fondo.

Codice regionale: CAM24_V07.020.055.A
Articolo: A Concimazione di fondo con scorie Thomas o perfosfato minerale (q 8), sali potassici (q 2) ed eventuale calcitazione (minimo q 4), per prati come al codice V07.020.050.a.

Unità di misura	ha
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 235,17483
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 302,67
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 39,97972
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,39980
Utili di impresa (10%)	€ 27,51546
Incidenza Manodopera al 64%	€ 193,70880
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,39980

Codice regionale: CAM24_V07 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI

Codice regionale: CAM24_V07.020 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: MIGLIORAMENTI DEI PRATI-PASCOLI

Codice regionale: CAM24_V07.020.060 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Chiudenda in pali di castagno bruciati al piede.

Codice regionale: CAM24_V07.020.060.A
Articolo: A Chiudenda in pali di castagno bruciati al piede, posti alla distanza di m 3 compresi quelli d'angolo, dell'altezza minima di m 2, con diametro in testa di cm 6-8, conficcati per almeno 60 cm nel terreno, a quattro ordini di filo di ferro zincato o spinato, compreso cancello d'ingresso e scalandrino, in opera.



Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 5,98291
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 7,70
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 1,01709
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01017
Utili di impresa (10%)	€ 0,70000
Incidenza Manodopera al 64%	€ 4,92800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,01017

Codice regionale: CAM24_V07 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI

Codice regionale: CAM24_V07.030 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: IMBOSCHIMENTI (Operazioni preliminari)

Codice regionale: CAM24_V07.030.010 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Ripulitura di terreno con pendenza <20% infestato da cespugliame.

Codice regionale: CAM24_V07.030.010.A
Articolo: A Ripulitura di terreno con pendenza <20%, infestato da cespugliame, mediante taglio e amminutamento eseguito con trattrice di media potenza e trincia stocchi o trincia forestale.
Terreno mediamente infestato.

Unità di misura	ha
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 286,99301
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 369,36
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 48,78881
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,48789
Utili di impresa (10%)	€ 33,57818
Incidenza Manodopera al 64%	€ 236,39040
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,48789

Codice regionale: CAM24_V07.030.010.B
Articolo: B Ripulitura di terreno con pendenza <20%, infestato da cespugliame, mediante taglio e amminutamento eseguito con trattrice di media potenza e trincia stocchi o trincia forestale.
Terreno fortemente infestato.

Unità di misura	ha
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 430,48951
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 554,04
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 73,18322
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,73183
Utili di impresa (10%)	€ 50,36727
Incidenza Manodopera al 64%	€ 354,58560
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,73183

Codice regionale: CAM24_V07 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E



IMBOSCHIMENTI

Codice regionale: CAM24_V07.030 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: IMBOSCHIMENTI (Operazioni preliminari)

Codice regionale: CAM24_V07.030.015 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Ripulitura di terreno con pendenza >20% infestato da cespugliame.

Codice regionale: CAM24_V07.030.015.A

Articolo: A Ripulitura di terreno con pendenza >20%, infestato da cespugliame, mediante taglio e amminutamento eseguito con l'ausilio di decespugliatore meccanico a spalla compresi l'allontamento del materiale di risulta. Terreno mediamente infestato.

Unità di misura	ha
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 597,90209
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 769,50
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 101,64336
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 1,01643
Utili di impresa (10%)	€ 69,95455
Incidenza Manodopera al 64%	€ 492,48000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13%	€ 1,01643

Codice regionale: CAM24_V07.030.015.B

Articolo: B Ripulitura di terreno con pendenza >20%, infestato da cespugliame, mediante taglio e amminutamento eseguito con l'ausilio di decespugliatore meccanico a spalla compresi l'allontamento del materiale di risulta. Terreno fortemente infestato.

Unità di misura	ha
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.076,22378
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 1.385,10
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 182,95804
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 1,82958
Utili di impresa (10%)	€ 125,91818
Incidenza Manodopera al 64%	€ 886,46400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G. e U. I. al 0,13%	€ 1,82958

Codice regionale: CAM24_V07 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI

Codice regionale: CAM24_V07.030 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: IMBOSCHIMENTI (Operazioni preliminari)

Codice regionale: CAM24_V07.030.020 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Spietramento in terreni pietrosi.

Codice regionale: CAM24_V07.030.020.A

Articolo: A Spietramento in terreni pietrosi con asportazione ed accatastamento del materiale in cumuli misurabili.



Unità di misura	mc
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 6,77544
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 8,72
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 1,15182
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,01152
Utili di impresa (10%)	€ 0,79273
Incidenza Manodopera al 64%	€ 5,58080
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,01152

Codice regionale: CAM24_V07 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI

Codice regionale: CAM24_V07.030 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: IMBOSCHIMENTI (Operazioni preliminari)

Codice regionale: CAM24_V07.030.025 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Profilo pedologico.

Codice regionale: CAM24_V07.030.025.A
Articolo: A Profilo pedologico eseguito mediante l'apertura di una buca di dimensioni idonee.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 279,02098
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 359,10
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 47,43357
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,47434
Utili di impresa (10%)	€ 32,64546
Incidenza Manodopera al 64%	€ 229,82400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,47434

Codice regionale: CAM24_V07 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI

Codice regionale: CAM24_V07.030 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: IMBOSCHIMENTI (Operazioni preliminari)

Codice regionale: CAM24_V07.030.030 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Analisi chimico-fisica del terreno.

Codice regionale: CAM24_V07.030.030.A
Articolo: A Analisi chimico-fisica del terreno.



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 143,49650
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 184,68
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 24,39441
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,24394
Utili di impresa (10%)	€ 16,78909
Incidenza Manodopera al 64%	€ 118,19520
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,24394

Codice regionale: CAM24_V07 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI

Codice regionale: CAM24_V07.040 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: OPERAZIONI PER LA PREPARAZIONE DEL TERRENO

Codice regionale: CAM24_V07.040.010 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Livellamento del terreno.

Codice regionale: CAM24_V07.040.010.A
Articolo: A Livellamento del terreno eseguito con trattrice su volumi limitati fino 30-40 cm.

Unità di misura	ha
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 199,30070
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 256,50
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 33,88112
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,33881
Utili di impresa (10%)	€ 23,31818
Incidenza Manodopera al 64%	€ 164,16000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,33881

Codice regionale: CAM24_V07 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI

Codice regionale: CAM24_V07.040 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: OPERAZIONI PER LA PREPARAZIONE DEL TERRENO

Codice regionale: CAM24_V07.040.015 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Scarificazione o rippatura.

Codice regionale: CAM24_V07.040.015.A
Articolo: A Scarificazione o rippatura eseguita con trattrice ad una profondità non inferiore agli 80 cm.



Unità di misura	ha
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 310,90909
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 400,14
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 52,85455
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,52855
Utili di impresa (10%)	€ 36,37636
Incidenza Manodopera al 64%	€ 256,08960
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,52855

Codice regionale: CAM24_V07 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI

Codice regionale: CAM24_V07.040 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: OPERAZIONI PER LA PREPARAZIONE DEL TERRENO

Codice regionale: CAM24_V07.040.020 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Concimazione di fondo con letame.

Codice regionale: CAM24_V07.040.020.A
Articolo: A Concimazione di fondo con letame, compreso l'acquisto del letame maturo, il carico e la distribuzione meccanica con spandiletame.

Unità di misura	ha
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 358,74130
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 461,70
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 60,98602
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,60986
Utili di impresa (10%)	€ 41,97273
Incidenza Manodopera al 64%	€ 295,48800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,60986

Codice regionale: CAM24_V07 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI

Codice regionale: CAM24_V07.040 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: OPERAZIONI PER LA PREPARAZIONE DEL TERRENO

Codice regionale: CAM24_V07.040.025 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Concimazione di fondo organo-minerale.

Codice regionale: CAM24_V07.040.025.A
Articolo: A Concimazione di fondo organo-minerale incluso trasporto e distribuzione in campo (3 ql x ha).



Unità di misura	ha
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 191,32868
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 246,24
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 32,52588
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,32526
Utili di impresa (10%)	€ 22,38546
Incidenza Manodopera al 64%	€ 157,59360
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,32526

Codice regionale: CAM24_V07 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI

Codice regionale: CAM24_V07.040 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: OPERAZIONI PER LA PREPARAZIONE DEL TERRENO

Codice regionale: CAM24_V07.040.030 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Lavorazione meccanica del terreno.

Codice regionale: CAM24_V07.040.030.A
Articolo: A Lavorazione meccanica del terreno mediante scasso andante alla profondità non inferiore di cm 80. Su terreni sciolti.

Unità di misura	ha
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 470,34965
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 605,34
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 79,95944
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,79959
Utili di impresa (10%)	€ 55,03091
Incidenza Manodopera al 64%	€ 387,41760
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,79959

Codice regionale: CAM24_V07.040.030.B
Articolo: B Lavorazione meccanica del terreno mediante scasso andante alla profondità non inferiore di cm 80. Su terreni forti.

Unità di misura	ha
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 597,90209
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 769,50
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 101,64336
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 1,01643
Utili di impresa (10%)	€ 69,95455
Incidenza Manodopera al 64%	€ 492,48000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 1,01643

Codice regionale: CAM24_V07 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI



Codice regionale: CAM24_V07.040 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: OPERAZIONI PER LA PREPARAZIONE DEL TERRENO

Codice regionale: CAM24_V07.040.035 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Amminutamento superficiale.

Codice regionale: CAM24_V07.040.035.A
Articolo: A Amminutamento superficiale mediante frangizollatura o fresatura.

Unità di misura	ha
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 151,46853
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 194,94
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 25,74965
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,25750
Utili di impresa (10%)	€ 17,72182
Incidenza Manodopera al 64%	€ 124,76160
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,25750

Codice regionale: CAM24_V07 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI

Codice regionale: CAM24_V07.050 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: OPERAZIONI PER LA MESSA A DIMORA

Codice regionale: CAM24_V07.050.010 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Squadro e picchettamento per impianti da arboricoltura da legno.

Codice regionale: CAM24_V07.050.010.A
Articolo: A Squadro e picchettamento per impianti da arboricoltura da legno con piante radicate.

Unità di misura	ha
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 175,38462
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 225,72
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 29,81539
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,29815
Utili di impresa (10%)	€ 20,52000
Incidenza Manodopera al 64%	€ 144,46080
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,29815

Codice regionale: CAM24_V07 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI

Codice regionale: CAM24_V07.050 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: OPERAZIONI PER LA MESSA A DIMORA

Codice regionale: CAM24_V07.050.015 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Apertura di buche.

Codice regionale: CAM24_V07.050.015.A
Articolo: A Apertura di buche, per impianti da arboricoltura da legno con piante, di dimensione adeguate. A mano su terreni non lavorati.



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1,19658
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 1,54
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 0,20342
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00203
Utili di impresa (10%)	€ 0,14000
Incidenza Manodopera al 64%	€ 0,98560
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,00203

Codice regionale: CAM24_V07.050.015.B

Articolo: B Apertura di buche, per impianti da arboricoltura da legno con piante, di dimensione adeguate. A mano su terreni precedentemente lavorati.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 0,63714
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 0,82
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 0,10831
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00108
Utili di impresa (10%)	€ 0,07455
Incidenza Manodopera al 64%	€ 0,52480
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,00108

Codice regionale: CAM24_V07.050.015.C

Articolo: C Apertura di buche, per impianti da arboricoltura da legno con piante, di dimensione adeguate. Con trivella meccanica.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 0,48174
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 0,62
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 0,08190
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00082
Utili di impresa (10%)	€ 0,05636
Incidenza Manodopera al 64%	€ 0,39680
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,00082

Codice regionale: CAM24_V07 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI

Codice regionale: CAM24_V07.050 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: OPERAZIONI PER LA MESSA A DIMORA

Codice regionale: CAM24_V07.050.020 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Trasporto e messa a dimora di piante per impianti da arboricoltura da legno e imboschimenti.

Codice regionale: CAM24_V07.050.020.A

Articolo: A Trasporto e messa a dimora di piante per impianti da arboricoltura da legno e imboschimenti compreso trasporto e posa in opera del palo tutore. A radice nuda.



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 0,95571
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 1,23
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 0,16247
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00162
Utili di impresa (10%)	€ 0,11182
Incidenza Manodopera al 64%	€ 0,78720
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,00162

Codice regionale: CAM24_V07.050.020.B
Articolo: B Trasporto e messa a dimora di piante per impianti da arboricoltura da legno e imboschimenti compreso trasporto e posa in opera del palo tutore. In fitocella.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1,19658
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 1,54
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 0,20342
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00203
Utili di impresa (10%)	€ 0,14000
Incidenza Manodopera al 64%	€ 0,98560
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,00203

Codice regionale: CAM24_V07 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDARIANO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI

Codice regionale: CAM24_V07.050 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: OPERAZIONI PER LA MESSA A DIMORA

Codice regionale: CAM24_V07.050.025 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Trasporto e messa a dimora di piantine o talee per impianti per biomassa.

Codice regionale: CAM24_V07.050.025.A
Articolo: A Trasporto e messa a dimora di piantine o talee per impianti per biomassa compreso eventuale picchettamento, tracciamento dei filari, rinalzataura ed ogni altro onere per eseguire il lavoro a regola d'arte.

Unità di misura	ha
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 637,76224
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 820,80
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 108,41958
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 1,08420
Utili di impresa (10%)	€ 74,61818
Incidenza Manodopera al 64%	€ 525,31200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 1,08420

Codice regionale: CAM24_V07 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDARIANO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E



IMBOSCHIMENTI

Codice regionale: CAM24_V07.060 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: ACQUISTO DELLE PIANTE E TALEE

Codice regionale: CAM24_V07.060.010 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Acquisto piante di due anni.

Codice regionale: CAM24_V07.060.010.A
Articolo: A Acquisto piante di due anni.
 Conifere in fitocella.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 0,80031
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 1,03
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 0,13605
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00136
Utili di impresa (10%)	€ 0,09364
Incidenza Manodopera al 16%	€ 0,16480
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,00136

Codice regionale: CAM24_V07.060.010.B
Articolo: B Acquisto piante di due anni.
 Conifere a radice nuda.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 0,63714
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 0,82
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 0,10831
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00108
Utili di impresa (10%)	€ 0,07455
Incidenza Manodopera al 16%	€ 0,13120
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,00108

Codice regionale: CAM24_V07.060.010.C
Articolo: C Acquisto piante di due anni.
 Latifoglie a radice nuda.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 0,80031
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 1,03
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 0,13605
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00136
Utili di impresa (10%)	€ 0,09364
Incidenza Manodopera al 16%	€ 0,16480
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,00136

Codice regionale: CAM24_V07.060.010.D
Articolo: D Acquisto piante di due anni.
 Latifoglie in fitocella.



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1,19658
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 1,54
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 0,20342
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00203
Utili di impresa (10%)	€ 0,14000
Incidenza Manodopera al 16%	€ 0,24640
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,00203

Codice regionale: CAM24_V07 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI

Codice regionale: CAM24_V07.060 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: ACQUISTO DELLE PIANTE E TALEE

Codice regionale: CAM24_V07.060.015 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Acquisto pioppelle di due anni.

Codice regionale: CAM24_V07.060.015.A
Articolo: A Acquisto pioppelle di due anni.
 Con circonf. di 12-14 cm.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 2,39316
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 3,08
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 0,40684
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00407
Utili di impresa (10%)	€ 0,28000
Incidenza Manodopera al 16%	€ 0,49280
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,00407

Codice regionale: CAM24_V07.060.015.B
Articolo: B Acquisto pioppelle di due anni.
 Con circonf. di 14,01-17 cm.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 3,18570
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 4,10
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 0,54157
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00542
Utili di impresa (10%)	€ 0,37273
Incidenza Manodopera al 16%	€ 0,65600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,00542

Codice regionale: CAM24_V07 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI



Codice regionale: CAM24_V07.060 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: ACQUISTO DELLE PIANTE E TALEE

Codice regionale: CAM24_V07.060.020 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Acquisto talee di specie idonee per impianti per biomassa.

Codice regionale: CAM24_V07.060.020.A
Articolo: A Acquisto talee di specie idonee per impianti per biomassa.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 0,31857
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 0,41
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 0,05416
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00054
Utili di impresa (10%)	€ 0,03727
Incidenza Manodopera al 16%	€ 0,06560
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,00054

Codice regionale: CAM24_V07 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI

Codice regionale: CAM24_V07.070 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: PROTEZIONI INDIVIDUALI E PACCIAMATURA

Codice regionale: CAM24_V07.070.010 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Protezione individuale per impianti da arboricoltura da legno.

Codice regionale: CAM24_V07.070.010.A
Articolo: A Protezione individuale per impianti da arboricoltura da legno (shelter o manicotto di rete) e oneri accessori.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1,19658
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 1,54
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 0,20342
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00203
Utili di impresa (10%)	€ 0,14000
Incidenza Manodopera al 16%	€ 0,24640
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,00203

Codice regionale: CAM24_V07 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI

Codice regionale: CAM24_V07.070 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: PROTEZIONI INDIVIDUALI E PACCIAMATURA

Codice regionale: CAM24_V07.070.015 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Palo tutore per il sostegno piantina.

Codice regionale: CAM24_V07.070.015.A
Articolo: A Acquisto palo tutore di altezza non inferiore ai m 3 per il sostegno piantina.



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 2,39316
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 3,08
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 0,40684
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00407
Utili di impresa (10%)	€ 0,28000
Incidenza Manodopera al 16%	€ 0,49280
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,00407

Codice regionale: CAM24_V07 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI

Codice regionale: CAM24_V07.070 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: PROTEZIONI INDIVIDUALI E PACCIAMATURA

Codice regionale: CAM24_V07.070.020 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Palo tutore per il sostegno piantina.

Codice regionale: CAM24_V07.070.020.A
Articolo: A Acquisto palo tutore di altezza non inferiore ai m 2 per il sostegno piantina.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1,59285
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 2,05
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 0,27078
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00271
Utili di impresa (10%)	€ 0,18636
Incidenza Manodopera al 16%	€ 0,32800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,00271

Codice regionale: CAM24_V07 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI

Codice regionale: CAM24_V07.070 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: PROTEZIONI INDIVIDUALI E PACCIAMATURA

Codice regionale: CAM24_V07.070.025 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Telo pacciamante plastico.

Codice regionale: CAM24_V07.070.025.A
Articolo: A Acquisto e posa con trattrice di telo pacciamante plastico dello spessore di 0,08-0,1 cm e largo 100-150 cm.



Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 0,24087
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 0,31
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 0,04095
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00041
Utili di impresa (10%)	€ 0,02818
Incidenza Manodopera al 16%	€ 0,04960
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,00041

Codice regionale: CAM24_V07 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI

Codice regionale: CAM24_V07.070 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: PROTEZIONI INDIVIDUALI E PACCIAMATURA

Codice regionale: CAM24_V07.070.030 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Quadrati pacciamanti plastici.

Codice regionale: CAM24_V07.070.030.A
Articolo: A Acquisto e posa di quadrati pacciamanti plastici della dimensione di 50x50 cm.

Unità di misura	m
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 0,24087
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 0,31
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 0,04095
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00041
Utili di impresa (10%)	€ 0,02818
Incidenza Manodopera al 16%	€ 0,04960
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,00041

Codice regionale: CAM24_V07 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI

Codice regionale: CAM24_V07.080 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: CURE COLTURALI I e II ANNO

Codice regionale: CAM24_V07.080.010 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Lavorazione del terreno mediante fresatura o erpicatura.

Codice regionale: CAM24_V07.080.010.A
Articolo: A Lavorazione del terreno mediante fresatura o erpicatura.



Unità di misura	ha
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 151,46853
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 194,94
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 25,74965
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,25750
Utili di impresa (10%)	€ 17,72182
Incidenza Manodopera al 60%	€ 116,96400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,25750

Codice regionale: CAM24_V07 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI

Codice regionale: CAM24_V07.080 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: CURE COLTURALI I e II ANNO

Codice regionale: CAM24_V07.080.015 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Potatura di formazione.

Codice regionale: CAM24_V07.080.015.A
Articolo: A Potatura di formazione.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 0,69153
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 0,89
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 0,11756
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00118
Utili di impresa (10%)	€ 0,08091
Incidenza Manodopera al 60%	€ 0,53400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,00118

Codice regionale: CAM24_V07 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI

Codice regionale: CAM24_V07.080 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: CURE COLTURALI I e II ANNO

Codice regionale: CAM24_V07.080.020 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Sostituzione fallanze (fornitura e messa a dimora).

Codice regionale: CAM24_V07.080.020.A
Articolo: A Sostituzione fallanze (fornitura e messa a dimora).



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 3,18570
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 4,10
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 0,54157
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00542
Utili di impresa (10%)	€ 0,37273
Incidenza Manodopera al 60%	€ 2,46000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,00542

Codice regionale: CAM24_V07 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI

Codice regionale: CAM24_V07.080 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: CURE COLTURALI I e II ANNO

Codice regionale: CAM24_V07.080.025 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Concimazioni localizzate.

Codice regionale: CAM24_V07.080.025.A
Articolo: A Concimazioni localizzate.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 0,20202
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 0,26
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 0,03434
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00034
Utili di impresa (10%)	€ 0,02364
Incidenza Manodopera al 60%	€ 0,15600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,00034

Codice regionale: CAM24_V07 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI

Codice regionale: CAM24_V07.080 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: CURE COLTURALI I e II ANNO

Codice regionale: CAM24_V07.080.030 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Trattamenti antipassitari.

Codice regionale: CAM24_V07.080.030.A
Articolo: A Trattamenti antipassitari.



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 0,21756
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 0,28
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 0,03699
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00037
Utili di impresa (10%)	€ 0,02546
Incidenza Manodopera al 60%	€ 0,16800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,00037

Codice regionale: CAM24_V07 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI

Codice regionale: CAM24_V07.080 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: CURE COLTURALI I e II ANNO

Codice regionale: CAM24_V07.080.035 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Irrigazioni di soccorso.

Codice regionale: CAM24_V07.080.035.A
Articolo: A Irrigazioni di soccorso.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 0,25641
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 0,33
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 0,04359
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00044
Utili di impresa (10%)	€ 0,03000
Incidenza Manodopera al 60%	€ 0,19800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,00044

Codice regionale: CAM24_V07 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI

Codice regionale: CAM24_V07.090 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: CURE COLTURALI III, IV e V ANNO

Codice regionale: CAM24_V07.090.010 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Lavorazione del terreno mediante fresatura o erpicatura.

Codice regionale: CAM24_V07.090.010.A
Articolo: A Lavorazione del terreno mediante fresatura o erpicatura.



Unità di misura	ha
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 151,46853
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 194,94
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 25,74965
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,25750
Utili di impresa (10%)	€ 17,72182
Incidenza Manodopera al 60%	€ 116,96400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,25750

Codice regionale: CAM24_V07 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI

Codice regionale: CAM24_V07.090 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: CURE COLTURALI III, IV e V ANNO

Codice regionale: CAM24_V07.090.015 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Potatura di allevamento.

Codice regionale: CAM24_V07.090.015.A
Articolo: A Potatura di allevamento.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1,16550
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 1,50
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 0,19814
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00198
Utili di impresa (10%)	€ 0,13636
Incidenza Manodopera al 60%	€ 0,90000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,00198

Codice regionale: CAM24_V07 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI

Codice regionale: CAM24_V07.090 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: CURE COLTURALI III, IV e V ANNO

Codice regionale: CAM24_V07.090.020 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Concimazioni localizzate.

Codice regionale: CAM24_V07.090.020.A
Articolo: A Concimazioni localizzate.



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 0,30303
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 0,39
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 0,05152
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00052
Utili di impresa (10%)	€ 0,03546
Incidenza Manodopera al 60%	€ 0,23400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,00052

Codice regionale: CAM24_V07 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI

Codice regionale: CAM24_V07.090 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: CURE COLTURALI III, IV e V ANNO

Codice regionale: CAM24_V07.090.025 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Trattamenti antipassitari.

Codice regionale: CAM24_V07.090.025.A
Articolo: A Trattamenti antipassitari.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 0,31857
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 0,41
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 0,05416
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00054
Utili di impresa (10%)	€ 0,03727
Incidenza Manodopera al 60%	€ 0,24600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,00054

Codice regionale: CAM24_V07 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: V.07 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDARIO - LAVORI FORESTALI, MIGLIORAMENTO PRATI-PASCOLI E IMBOSCHIMENTI

Codice regionale: CAM24_V07.090 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: CURE COLTURALI III, IV e V ANNO

Codice regionale: CAM24_V07.090.030 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Irrigazioni di soccorso.

Codice regionale: CAM24_V07.090.030.A
Articolo: A Irrigazioni di soccorso.



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 0,25641
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 0,33
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 0,04359
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00044
Utili di impresa (10%)	€ 0,03000
Incidenza Manodopera al 60%	€ 0,19800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,00044

Codice regionale: CAM24_V08 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: V.08 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI MANUTENZIONE A VERDE

Codice regionale: CAM24_V08.010 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: TAPPETI ERBOSI

Codice regionale: CAM24_V08.010.010 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Taglio di tappeto erboso, rigenerazione di tappeti erbosi

Codice regionale: CAM24_V08.010.010.A
Articolo: A Taglio di tappeto erboso ad uso sportivo con tosaerba triplex (triple elicoidali) a cilindri a lama elicoidale e rulli anteriori , con raccolta immediata del materiale di risulta, escluso onere di smaltimento. Interventi settimanali (30 - 50 tagli all'anno): prezzo per interventi singoli

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 0,27195
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 0,35
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 0,04623
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00046
Utili di impresa (10%)	€ 0,03182
Incidenza Manodopera al 60%	€ 0,21000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,00046

Codice regionale: CAM24_V08.010.010.B
Articolo: B Rigenerazione dei tappeti erbosi ad uso sportivo (campi da calcio e simili) con mezzi meccanici. Operazione consistente in diserbo selettivo, coring 500 f./mq (se fondo in sabbia pura) o verticut doppia incrociata (se fondo misto sabbia/terra), scalping con asportazione feltro, semina meccanica con miscuglio idoneo, topdressing 10 litri/mq. con mix 80% sabbia silicea cert. USGA e 20% torba cert. USGA, livellamento con rete "Keystone", concimazione con "starter".

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1,82595
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 2,35
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 0,31041
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00310
Utili di impresa (10%)	€ 0,21364
Incidenza Manodopera al 60%	€ 1,41000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,00310

Codice regionale: CAM24_V08 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: V.08 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO - OPERE DI MANUTENZIONE A VERDE



Codice regionale: CAM24_V08.020 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: ALBERATURE - potature-abbattimenti-manutenzioni

Codice regionale: CAM24_V08.020.010 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Potatura

Codice regionale: CAM24_V08.020.010.A

Articolo: A Potatura straordinaria di esemplari arborei decidui per il recupero della staticità attraverso operazioni di alleggerimento e riequilibrio della chioma, per alberature in uno stato di scarsa o totale assenza di manutentiva (per interventi di potature ordinarie annuali non eseguite). Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: esemplari di altezza da 16 m a 23 m

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 528,53147
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 680,22
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 89,85035
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,89850
Utili di impresa (10%)	€ 61,83818
Incidenza Manodopera al 60%	€ 408,13200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,89850

Codice regionale: CAM24_V08.020.010.B

Articolo: B Potatura straordinaria di esemplari arborei decidui per il recupero della staticità attraverso operazioni di alleggerimento e riequilibrio della chioma, per alberature in uno stato di scarsa o totale assenza di manutentiva (per interventi di potature ordinarie annuali non eseguite). Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: esemplari di altezza da 23 m a 30 m

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 796,58897
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 1.025,21
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 135,42012
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 1,35420
Utili di impresa (10%)	€ 93,20091
Incidenza Manodopera al 60%	€ 615,12600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 1,35420

Codice regionale: CAM24_V08.020.010.C

Articolo: C Potatura straordinaria di latifoglie sempreverdi per il recupero della staticità attraverso operazioni di alleggerimento e riequilibrio della chioma, per alberature in uno stato di scarsa o totale assenza di manutentiva (per interventi di potature ordinarie annuali non eseguite). Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: esemplari di altezza da 16 m a 23 m

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 840,85470
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 1.082,18
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 142,94530
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 1,42945
Utili di impresa (10%)	€ 98,38000
Incidenza Manodopera al 60%	€ 649,30800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 1,42945



Codice regionale:
Articolo:

CAM24_V08.020.010.D

D Potatura straordinaria di latifoglie sempreverdi per il recupero della staticità attraverso operazioni di alleggerimento e riequilibrio della chioma, per alberature in uno stato di scarsa o totale assenza di manutentiva (per interventi di potature ordinarie annuali non eseguite). Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: esemplari di altezza da 23 m a 30 m

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.075,70319
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 1.384,43
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 182,86954
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 1,82870
Utili di impresa (10%)	€ 125,85727
Incidenza Manodopera al 60%	€ 830,65800
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 1,82870

Codice regionale:
Articolo:

CAM24_V08.020.010.E

E Potatura di esemplari arborei "monumentali" di pregio in parchi e giardini storici, alberi inseriti in particolari complessi architettonici di importanza storica e culturale, quali ad esempio ville, monasteri, chiese, orti botanici e residenze storiche private. Intervento di potatura secondo il criterio del massimo rispetto per l'architettura della chioma e portamento caratteristico dell'albero e che miri a mantenere nel tempo una distribuzione uniforme del fogliame lungo le branche di grandi dimensioni e nella parte inferiore della chioma, attraverso l'eliminazione per lo più di rami di piccolo diametro. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: esemplari di altezza da 16 a 23 m.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.889,30847
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 2.431,54
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 321,18244
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 3,21182
Utili di impresa (10%)	€ 221,04909
Incidenza Manodopera al 60%	€ 1.458,92400
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 3,21182

Codice regionale:
Articolo:

CAM24_V08.020.010.F

F Potatura di esemplari arborei "monumentali" di pregio in parchi e giardini storici, alberi inseriti in particolari complessi architettonici di importanza storica e culturale, quali ad esempio ville, monasteri, chiese, orti botanici e residenze storiche private. Intervento di potatura secondo il criterio del massimo rispetto per l'architettura della chioma e portamento caratteristico dell'albero e che miri a mantenere nel tempo una distribuzione uniforme del fogliame lungo le branche di grandi dimensioni e nella parte inferiore della chioma, attraverso l'eliminazione per lo più di rami di piccolo diametro. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: esemplari di altezza da 23 a 30 m.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 2.649,73582
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 3.410,21
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 450,45509
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 4,50455
Utili di impresa (10%)	€ 310,01909
Incidenza Manodopera al 60%	€ 2.046,12600
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 4,50455

**Codice regionale:** CAM24_V08.020.010.G**Articolo:**

G

Potatura di esemplari arborei decidui con la tecnica del Tree Climbing (potatura in arrampicata). Per interventi in particolari condizioni sfavorevoli all'impiego di piattaforme aeree sviluppabili e/o ragno. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: esemplari di altezza da 16 m a 23 m.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 632,06682
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 813,47
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 107,45136
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 1,07451
Utili di impresa (10%)	€ 73,95182
Incidenza Manodopera al 60%	€ 488,08200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 1,07451

Codice regionale: CAM24_V08.020.010.H**Articolo:**

H

Potatura di esemplari arborei decidui con la tecnica del Tree Climbing (potatura in arrampicata). Per interventi in particolari condizioni sfavorevoli all'impiego di piattaforme aeree sviluppabili e/o ragno. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: esemplari di altezza da 23 m a 30 m.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 877,77778
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 1.129,70
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 149,22222
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 1,49222
Utili di impresa (10%)	€ 102,70000
Incidenza Manodopera al 60%	€ 677,82000
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 1,49222

Codice regionale: CAM24_V08.020.010.I**Articolo:**

I

Potatura di esemplari arborei di latifoglie sempreverdi con la tecnica del Tree Climbing (potatura in arrampicata). Per interventi in particolari condizioni sfavorevoli all'impiego di piattaforme aeree sviluppabili e/o ragno. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: esemplari di altezza da 16 m a 23 m.

Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.082,37762
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 1.393,02
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 184,00420
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 1,84004
Utili di impresa (10%)	€ 126,63818
Incidenza Manodopera al 60%	€ 835,81200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 1,84004

Codice regionale: CAM24_V08.020.010.L**Articolo:**

L

Potatura di esemplari arborei di latifoglie sempreverdi con la tecnica del Tree Climbing (potatura in arrampicata). Per interventi in particolari condizioni sfavorevoli all'impiego di piattaforme aeree sviluppabili e/o ragno. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: esemplari di altezza da 23 m a 30 m.



Unità di misura	cad
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1.212,36985
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 1.560,32
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 206,10287
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 2,06103
Utili di impresa (10%)	€ 141,84727
Incidenza Manodopera al 60%	€ 936,19200
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 2,06103

Codice regionale: CAM24_V08 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Tipologia: V.08 PAESAGGIO NATURALE ED URBANO - OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDARIARIO - OPERE DI MANUTENZIONE A VERDE

Codice regionale: CAM24_V08.030 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Capitolo: Aree a verde - opere stradali

Codice regionale: CAM24_V08.030.010 0% su anno 2023 0% su anno 2023 con S. G. e U. I.
Voce: Decespugliamento, fornitura e messa a dimora di fioritura stagionale, rifilettatura dei cordoli di aiuolo percorsi pavimentati

Codice regionale: CAM24_V08.030.010.A
Articolo: A Decespugliamento di scarpate stradali e fluviali, invase da rovi, arbusti e erbe infestanti, con differenziazione di rifiuti di qualunque natura o provenienza (carta, plastica, vetro, alluminio ecc.) eccetto rifiuti pericolosi, giacenti sulle strade ed aree pubbliche, intervento eseguito con trattore munita di braccio idraulico ed attrezzo trinciatore-sfibratore. Con raccolta in sacchi e trasporto in discarica o altro luogo indicato dei materiali di risulta (carta, plastica, vetro, alluminio ecc.).

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 2,26107
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 2,91
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 0,38438
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00384
Utili di impresa (10%)	€ 0,26455
Incidenza Manodopera al 64%	€ 1,86240
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,00384

Codice regionale: CAM24_V08.030.010.B
Articolo: B Fornitura e messa a dimora di fioritura stagionale(esclusa manutenzione e garanzia) in vaso 9x9 o similari, densità di 15 - 25 piante al mq, compresa la fornitura di 40 l di ammendante per mq, la preparazione del terreno, l'impianto, ed una bagnatura con 30 l acqua al mq, esclusa la fornitura di piantine e gli oneri di manutenzione e garanzia, per piantine poste su terreno nudo.

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 1,59447
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 2,05
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 0,27106
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00271
Utili di impresa (10%)	€ 0,18655
Incidenza Manodopera al 64%	€ 1,31333
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,00271

Codice regionale: CAM24_V08.030.010.C
Articolo: C Rifilettatura dei cordoli di aiuole o percorsi pavimentati con decespugliatore a spalla con filo nylon, per l'eliminazione delle erbe



infestanti lungo la cordolatura delle aiuole e le confessure dei manufatti in pietra anche attraverso l'asportazione manuale. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento.

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 2,88268
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 3,71
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 0,49006
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00490
Utili di impresa (10%)	€ 0,33727
Incidenza Manodopera al 64%	€ 2,37440
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,00490

Codice regionale: CAM24_V08.030.010.D

Articolo: D Decespugliamento di area a verde altamente infestata da rovi, arbusti ed erbe infestanti con la salvaguardia dell'eventuale rinnovazione arborea e arbustiva naturale, eseguito con attrezzature manuali, meccaniche o meno (motosega, decespugliatore, falce), escluso l'onere di smaltimento

Unità di misura	mq
Prezzo senza S. G. e U. I.	€ 3,42657
Scostamento % senza S. G. e U. I. su anno 2023	0%
Prezzo	€ 4,41
Scostamento % su anno 2023	0%
Spese generali (17%)	€ 0,58252
Di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa (1%)	€ 0,00583
Utili di impresa (10%)	€ 0,40091
Incidenza Manodopera al 64%	€ 2,82240
Incidenza Oneri di sicurezza su prezzo con S. G.e U. I. al 0,13%	€ 0,00583