



	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 1,12392
--	--	--	-----------

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A16.010.013.C	CAM24_A16 - RESTAURO - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE 010 - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE 013 - Integrazione plastica di stucchi con lamine e decorazioni dipinte C - Integrazione plastica di stucchi con lamine e decorazioni dipinte: in fascia difficile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	4,00000 %	€ 1,76304	€ 7,05216
	Totale AT			€ 7,05216
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	4,00000 %	€ 7,05217	€ 28,20868
	Totale MT			€ 28,20868
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	4,00000 h	€ 35,26000	€ 141,04000
	Totale RU			€ 141,04000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 176,30084 +7,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,49856 = 5% * B)			€ 29,97114
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 20,62720
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 226,90 +7,64%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>			€ 141,04000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,49856

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A16.010.013.D	CAM24_A16 - RESTAURO - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE 010 - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE 013 - Integrazione plastica di stucchi con lamine e decorazioni dipinte D - Integrazione plastica di stucchi con lamine e decorazioni dipinte: in fascia estremamente difficile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	5,00000 %	€ 1,76304	€ 8,81520
	Totale AT			€ 8,81520
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	5,00000 %	€ 7,05217	€ 35,26085
	Totale MT			€ 35,26085
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	5,00000 h	€ 35,26000	€ 176,30000
	Totale RU			€ 176,30000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 220,37605 +7,64%



	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,87320 = 5% * B)		€ 37,46393
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 25,78400
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023		€ 283,62 +7,64%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>		€ 176,30000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 1,87320

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A16.010.014.A	CAM24_A16 - RESTAURO - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE 010 - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE 014 - Integrazione cromatica di stucchi con lamine e decorazioni dipinte A - Integrazione cromatica di stucchi con lamine e decorazioni dipinte: in fascia facile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 1,76304	€ 1,76304
	Totale AT			€ 1,76304
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 7,05217	€ 7,05217
	Totale MT			€ 7,05217
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	1,00000 h	€ 35,26000	€ 35,26000
	Totale RU			€ 35,26000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 44,07521 +7,63%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37464 = 5% * B)			€ 7,49279
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,15680
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 56,72 +7,63%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>			€ 35,26000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,37464

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A16.010.014.B	CAM24_A16 - RESTAURO - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE 010 - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE 014 - Integrazione cromatica di stucchi con lamine e decorazioni dipinte B - Integrazione cromatica di stucchi con lamine e decorazioni dipinte: in fascia media			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 1,76304	€ 1,76304
	Totale AT			€ 1,76304
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 7,05217	€ 7,05217
	Totale MT			€ 7,05217
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali -	1,00000	€ 35,26000	€ 35,26000



	Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	h	
	Totale RU		€ 35,26000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023		€ 44,07521 +7,63%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37464 = 5% * B)		€ 7,49279
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 5,15680
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023		€ 56,72 +7,63%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>		€ 35,26000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 0,37464

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A16.010.014.C	CAM24_A16 - RESTAURO - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE 010 - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE 014 - Integrazione cromatica di stucchi con lamine e decorazioni dipinte C - Integrazione cromatica di stucchi con lamine e decorazioni dipinte: in fascia difficile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 1,76304	€ 3,52608
	Totale AT			€ 3,52608
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 7,05217	€ 14,10434
	Totale MT			€ 14,10434
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	2,00000 h	€ 35,26000	€ 70,52000
	Totale RU			€ 70,52000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 88,15042 +7,63%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74928 = 5% * B)			€ 14,98557
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,31360
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 113,45 +7,63%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>			€ 70,52000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,74928

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A16.010.014.D	CAM24_A16 - RESTAURO - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE 010 - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE 014 - Integrazione cromatica di stucchi con lamine e decorazioni dipinte D - Integrazione cromatica di stucchi con lamine e decorazioni dipinte: in fascia estremamente difficile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 1,76304	€ 5,28912
	Totale AT			€ 5,28912
	MT			



CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 7,05217	€ 21,15651
Totale MT				€ 21,15651
RU				
CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	3,00000 h	€ 35,26000	€ 105,78000
Totale RU				€ 105,78000
Sommano euro (A)				€ 132,22563
Scostamento % su anno 2023				+7,65%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,12392 = 5% * B)				€ 22,47836
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 15,47040
TOTALE (A + B + C) euro / mq				€ 170,17
Scostamento % su anno 2023				+7,65%
Incidenza Manodopera sul totale 62,16%				€ 105,78000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,12392

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A16.010.020.A	CAM24_A16 - RESTAURO - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE 010 - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE 020 - Fissaggio di stucchi consistente in consolidamento e fissaggio dei distacchi di stucchi dalla muratura A - Restauro a fine di consolidamento e fissaggio di stucchi consistente in consolidamento e fissaggio dei distacchi di stucchi dalla muratura mediante: da definirsi in corso d'opera a seconda delle differenti situazioni di distacco - a) iniezioni e colature attraverso lesioni e piccoli fori già esistenti, di adatta resina acrilica (Tipo Primal AC33) in emulsione b) iniezioni e colature attraverso lesioni e piccoli fori già esistenti, di adatta resina acrilica (Tipo Primal AC33) in emulsione addizionata a cariche inerti con diverse concentrazioni c) iniezioni e colature attraverso lesioni e piccoli fori già esistenti, di malta liquida composta di calce (Malta di calce idraulica della stessa composizione delle esistenti), sabbia setacciata e pozzolana ventilata e depurata dei sali mediante lavaggio in rapporto 1/3, previa imbibizione dell'intonaco con acqua e alcool al 50%. Nelle suddette operazioni ai punti a,b,c, si intende compresa la predisposizione di tutte le apparecchiature atte a consentire una lenta immissione ed una completa diffusione dei prodotti all'interno delle zone di distacco. Si intende inoltre compreso nel prezzo ogni onere derivante dal costante controllo che dovrà essere effettuato durante le operazioni di iniezione e dall'estrema cautela da adottare al fine di evitare ogni eventuale fuoriuscita delle stesse e salvaguardare, quindi, la superficie degli stucchi.- documentazione fotografica. esplicativa della morfologia di degrado			
AT				
CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	6,00000 %	€ 1,76304	€ 10,57824
Totale AT				€ 10,57824
MT				
CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	6,00000 %	€ 7,05217	€ 42,31302
Totale MT				€ 42,31302
RU				
CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	6,00000 h	€ 35,26000	€ 211,56000
Totale RU				€ 211,56000
Sommano euro (A)				€ 264,45126
Scostamento % su anno 2023				+1,21%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,24784 = 5% * B)				€ 44,95671
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 30,94080



TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023	€ 340,35 +1,21%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>	€ 211,56000
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 2,24784

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A16.010.030.A	CAM24_A16 - RESTAURO - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE 010 - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE 030 - Pulizia della superficie degli stucchi con acqua addizionata a Desogen al 5% A - Pulizia della superficie degli stucchi pulitura della superficie con acqua addizionata a Desogen al 5%, acqua satura di bicarbonato di ammonio ed eventuali impacchi di polpa di carta e caolino per assorbire i sali solubili presenti negli stucchi. I voli di carbonati più resistenti vengono consumati meccanicamente a bisturi. Rimozione a bisturi delle impurità presenti (radici, muffe, licheni e muschi devitalizzati)			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	3,50000 %	€ 1,76304	€ 6,17064
	Totale AT			€ 6,17064
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	3,50000 %	€ 7,05217	€ 24,68260
	Totale MT			€ 24,68260
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	3,50000 h	€ 35,26000	€ 123,41000
	Totale RU			€ 123,41000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 154,26324 +6,82%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,31124 = 5% * B)			€ 26,22475
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 18,04880
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 198,54 +6,82%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>			€ 123,41000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,31124

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A16.010.040.A	CAM24_A16 - RESTAURO - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE 010 - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE 040 - Consolidamento e/o protezione finale della superficie degli stucchi con resina acrilica A - Consolidamento e protezione finale delle superfici degli stucchi: pulizia delle superfici, consolidamento e/o protezione finale della superficie degli stucchi con resina acrilica in soluzione al 3% e/o cere in emulsione acquosa			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 1,76304	€ 5,28912
	Totale AT			€ 5,28912
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 7,05217	€ 21,15651
	Totale MT			€ 21,15651



RU				
CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	3,00000 h	€ 35,26000	€ 105,78000
Totale RU				€ 105,78000
Sommano euro (A)				€ 132,22563
Scostamento % su anno 2023				+82,6%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,12392 = 5% * B)				€ 22,47836
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 15,47040
TOTALE (A + B + C) euro / mq				€ 170,17
Scostamento % su anno 2023				+82,6%
Incidenza Manodopera sul totale 62,16%				€ 105,78000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,12392

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A16.010.050.A	CAM24_A16 - RESTAURO - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE 010 - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE 050 - Protezione preliminare degli stucchi A - Protezione preliminare degli stucchi. Applicazione di intelaggio di sostegno e protezione su parti in pericolo di caduta al fine di sostenere gli stucchi durante le operazioni di consolidamento			
AT				
CAM24_AT.A.01.005	- Incidenza trasporto - Attrezzi minuti per restauro	1,00000 a corpo	€ 1,35000	€ 1,35000
Totale AT				€ 1,35000
MT				
CAM24_MT.A.10.005	- A10 INTONACI - Carta giapponese	3,00000 cad	€ 1,80000	€ 5,40000
CAM24_MT.A.10.008	- A10 INTONACI - Colla di coniglio o similare	0,25000 kg	€ 14,80000	€ 3,70000
Totale MT				€ 9,10000
RU				
CAM24_RU.A.001.001	- Operaio per il restauro di beni culturali - Operaio IV Livello - Operatore per il restauro di beni culturali	0,60000 h	€ 32,49000	€ 19,49400
CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	0,60000 h	€ 35,26000	€ 21,15600
Totale RU				€ 40,65000
Sommano euro (A)				€ 51,10000
Scostamento % su anno 2023				+8,2%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,43435 = 5% * B)				€ 8,68700
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 5,97870
TOTALE (A + B + C) euro / mq				€ 65,77
Scostamento % su anno 2023				+8,2%
Incidenza Manodopera sul totale 61,81%				€ 40,65000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,43435

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A16.010.060.A	CAM24_A16 - RESTAURO - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE 010 - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE 060 - Rimozione da stucchi della velinatura ed eliminazione dell'eccesso di prodotto dalle superfici A - Rimozione da stucchi della velinatura ed eliminazione dell'eccesso di prodotto dalle superfici			



AT				
CAM24_AT.A.01.005	- Incidenza trasporto - Attrezzi minuti per restauro	1,00000 a corpo	€ 1,35000	€ 1,35000
Totale AT				€ 1,35000
MT				
CAM24_MT.A.10.011	- A10 INTONACI - Solvente per collante naturale	0,20000 lt	€ 8,00000	€ 1,60000
Totale MT				€ 1,60000
RU				
CAM24_RU.A.001.001	- Operaio per il restauro di beni culturali - Operaio IV Livello - Operatore per il restauro di beni culturali	0,70000 h	€ 32,49000	€ 22,74300
CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	0,70000 h	€ 35,26000	€ 24,68200
Totale RU				€ 47,42500
Sommano euro (A)				€ 50,37500
Scostamento % su anno 2023				+4,19%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,42819 = 5% * B)				€ 8,56375
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 5,89388
TOTALE (A + B + C) euro / mq				€ 64,83
Scostamento % su anno 2023				+4,19%
Incidenza Manodopera sul totale 73,15%				€ 47,42500
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,42819

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A16.010.070.A	CAM24_A16 - RESTAURO - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE 010 - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE 070 - Rimozione di vecchi cordoli di contenimento A - Rimozione di vecchi cordoli di contenimento, mediante attrezzi meccanici ed ove occorre previa operazione S4 con operazioni di estrema cautela onde evitare danneggiamenti agli stucchi			
AT				
CAM24_AT.A.01.005	- Incidenza trasporto - Attrezzi minuti per restauro	1,00000 a corpo	€ 1,35000	€ 1,35000
Totale AT				€ 1,35000
RU				
CAM24_RU.A.001.001	- Operaio per il restauro di beni culturali - Operaio IV Livello - Operatore per il restauro di beni culturali	0,65000 h	€ 32,49000	€ 21,11850
CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	0,55000 h	€ 35,26000	€ 19,39300
Totale RU				€ 40,51150
Sommano euro (A)				€ 41,86150
Scostamento % su anno 2023				+7,37%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,35582 = 5% * B)				€ 7,11646
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 4,89780
TOTALE (A + B + C) euro / mq				€ 53,88
Scostamento % su anno 2023				+7,37%
Incidenza Manodopera sul totale 75,19%				€ 40,51150
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,35582

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A16.010.080.A	CAM24_A16 - RESTAURO - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI			



<p>PITTORICHE 010 - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE 080 - Rifacimento cordoli di contenimento con malta composta di calce, pozzolana e sabbia A - Rifacimento cordoli di contenimento con malta composta di calce, pozzolana e sabbia setacciata in rapporto ½., eseguiti con leggera inclinazione dalla muratura al bordo degli stucchi</p>				
AT				
CAM24_AT.A.01.005	- Incidenza trasporto - Attrezzi minuti per restauro	1,00000 a corpo	€ 1,35000	€ 1,35000
Totale AT				€ 1,35000
MT				
CAM24_MT.A.03.011	- MALTE, INERTI E MATTONI PER RESTAURO - Malta tipo P (calce in grassello, pozzolana)	0,05000 mc	€ 129,95358	€ 6,49768
Totale MT				€ 6,49768
RU				
CAM24_RU.A.001.001	- Operaio per il restauro di beni culturali - Operaio IV Livello - Operatore per il restauro di beni culturali	0,75000 h	€ 32,49000	€ 24,36750
CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	0,50000 h	€ 35,26000	€ 17,63000
Totale RU				€ 41,99750
Sommano euro (A)				€ 49,84518
Scostamento % su anno 2023				+6,04%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,42368 = 5% * B)				€ 8,47368
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 5,83189
TOTALE (A + B + C) euro / mq				€ 64,15
Scostamento % su anno 2023				+6,04%
Incidenza Manodopera sul totale 65,47%				€ 41,99750
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,42368

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A16.010.090.A	<p>CAM24_A16 - RESTAURO - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE 010 - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE 090 - Restauro stucchi (trattamento devitalizzante erbicida e biocida) A - Restauro stucchi (trattamento devitalizzante erbicida e biocida) intervento con un trattamento erbicida e biocida per la devitalizzazione di muffe, alghe, licheni ecc. al trattamento biocida si aggiungerà eventualmente il trattamento erbicida per eliminare il formarsi di erbe parassitarie tra gli interstizi della muratura e la superficie degli stucchi. Quest'ultimo trattamento dovrà essere effettuato anche per iniezioni con siringhe</p>			
AT				
CAM24_AT.A.01.005	- Incidenza trasporto - Attrezzi minuti per restauro	1,00000 a corpo	€ 1,35000	€ 1,35000
Totale AT				€ 1,35000
MT				
CAM24_MT.A.10.001	- A10 INTONACI - Soluzione per intonaci pronta all'uso	0,50000 lt	€ 8,60000	€ 4,30000
CAM24_MT.A.10.002	- A10 INTONACI - Composto erbicida	0,50000 lt	€ 7,50000	€ 3,75000
Totale MT				€ 8,05000
RU				
CAM24_RU.A.001.001	- Operaio per il restauro di beni culturali - Operaio IV Livello - Operatore per il restauro di beni culturali	0,80000 h	€ 32,49000	€ 25,99200
CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	0,80000 h	€ 35,26000	€ 28,20800



	Totale RU	€ 54,20000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 63,60000 +7,2%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,54060 = 5% * B)	€ 10,81200
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 7,44120
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023	€ 81,85 +7,2%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 66,22%</i>	€ 54,20000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,54060

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A16.010.100.A	CAM24_A16 - RESTAURO - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE 010 - RESTAURO DI STUCCHI, AFFRESCHI, DECORAZIONI PITTORICHE 100 - Restauro di lambris, cornici porte A - Restauro di lambris, cornici porte, e tracce significative in ambienti aventi valore di traccia storica rinvenute in sede di diagnostica o demolizioni sotto indicazioni della D.L. comprendente: 1) Rimozione meccanica di strati sovrapposti di intonaco, descialbo meccanico, su tutta la superficie interessata; 2) Ristabilimento dell'adesione tra supporto murario ed intonaco mediante iniezioni di adesivi riempitivi di malta idraulica premiscelata per intonaci; 3) Stuccatura di cadute di strati di intonaco, compreso i saggi per la composizione granulometrica e colorazione della malta, ecc. di piccole dimensioni mediante formazione d'intonaco a calce eseguito su superfici piane o curve, ad integrazione di lacune o mancanze di superfici dipinte, da realizzare seguendo l'andamento delle murature ed avendo cura di raccordarsi, a livello o a sottolivello secondo le indicazioni della D.L.; da utilizzare come base per la successiva stesura di tinteggiature o neutro o ripristino di elementi decorativi e geometrici; 4) Restauro della pellicola pittorica, su tutta la superficie			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.005 - Incidenza trasporto - Attrezzi minuti per restauro	1,00000 a corpo	€ 1,35000	€ 1,35000
	Totale AT			€ 1,35000
	MT			
	CAM24_MT.A.10.017 - A10 INTONACI - Terre colorate naturali	0,35000 kg	€ 12,00000	€ 4,20000
	CAM24_MT.E.10.048 - Malte e collanti - Boiaccia costituita da malta a base di calce e pozzolana	10,00000 kg	€ 0,88698 0%	€ 8,86980
	CAM24_MT.E.45.001 - Intonaci speciali - Intonaco a spessore a base di calce e pozzolana	3,00000 mq/cm	€ 14,08493 0%	€ 42,25479
	Totale MT			€ 55,32459
	RU			
	CAM24_RU.A.001.001 - Operaio per il restauro di beni culturali - Operaio IV Livello - Operatore per il restauro di beni culturali	10,00000 h	€ 32,49000	€ 324,90000
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	10,00000 h	€ 35,26000	€ 352,60000
	Totale RU			€ 677,50000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 734,17459 +9,98%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,24048 = 5% * B)			€ 124,80968
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 85,89843
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 944,88 +9,98%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 71,7%</i>			€ 677,50000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 6,24048

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE



CAM24_A17.010.001.A	<p>CAM24_A17 - RESTAURO - RESTAURO DI DIPINTI SU INTONACI 010 - RESTAURO DI DIPINTI SU INTONACI 001 - Consolidamento dell'intonaco di dipinti a olio e tempera su muro A - Consolidamento dell'intonaco di dipinti a olio e tempera su muro • Consolidamento degli intonaci originari, di supporto alle superfici dipinte, mediante intervento su aree che risultano radicalmente distaccate, con rigonfiamenti localizzati, secche di porosità e di impoverimento dell'intonaco di sottofondo che provocano fenomeni di disgregazione, mediante l'esecuzione di micriiniezioni localizzate di leganti di calce naturale, pozzolana superventilata ecc., caratterizzati da elevata fluidità ed esenti da sali solubili, compreso ogni onere e magistero. Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) consistenza ed estensione dei distacchi di intonachino o intonaco dalla muratura, da considerare molto difficile se i distacchi sono tali da prevedere puntellature o micro puntellature con puntellino a molla delle zone pericolanti o velinatura preventiva delle parti distaccate; Particolare attenzione dovrà essere tenuta per gli eventuali distacchi di profondità non colmabili, ma poco pericolosi, e distacchi molto pericolosi per l'incolumità del manufatto che saranno invece ancorati e riempiti molto lentamente con conseguente innalzamento del livello di difficoltà. Nei casi di dimensione inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia facile</p> <p>AT</p> <p>CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera 3,00000 %</p> <p>Totale AT € 5,28912</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera 3,00000 %</p> <p>Totale MT € 21,15651</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro 3,00000 h € 35,26000 € 105,78000</p> <p>Totale RU € 105,78000</p> <p>Sommano euro (A) € 132,22563 Scostamento % su anno 2023 +7,65%</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,12392 = 5% * B) € 22,47836</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,47040</p> <p>TOTALE (A + B + C) euro / mq € 170,17 Scostamento % su anno 2023 +7,65%</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>			
---------------------	---	--	--	--

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A17.010.001.B	<p>CAM24_A17 - RESTAURO - RESTAURO DI DIPINTI SU INTONACI 010 - RESTAURO DI DIPINTI SU INTONACI 001 - Consolidamento dell'intonaco di dipinti a olio e tempera su muro B - Consolidamento dell'intonaco di dipinti a olio e tempera su muro • Consolidamento degli intonaci originari, di supporto alle superfici dipinte, mediante intervento su aree che risultano radicalmente distaccate, con rigonfiamenti localizzati, secche di porosità e di impoverimento dell'intonaco di sottofondo che provocano fenomeni di disgregazione, mediante l'esecuzione di micriiniezioni localizzate di leganti di calce naturale, pozzolana superventilata ecc., caratterizzati da elevata fluidità ed esenti da sali solubili, compreso ogni onere e magistero. Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) consistenza ed estensione dei distacchi di intonachino o intonaco dalla muratura, da considerare molto difficile se i distacchi sono tali da prevedere puntellature o micro puntellature con puntellino a molla delle zone pericolanti o velinatura preventiva delle parti distaccate; Particolare attenzione dovrà essere tenuta per gli eventuali distacchi di profondità non colmabili, ma poco pericolosi, e distacchi molto pericolosi per l'incolumità del manufatto che saranno invece ancorati e riempiti molto lentamente con conseguente innalzamento del livello di difficoltà. Nei casi di dimensione inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia</p>			



media				
AT				
CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	4,00000 %	€ 1,76304	€ 7,05216
Totale AT				€ 7,05216
MT				
CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	4,00000 %	€ 7,05217	€ 28,20868
Totale MT				€ 28,20868
RU				
CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	4,00000 h	€ 35,26000	€ 141,04000
Totale RU				€ 141,04000
Sommano euro (A)				€ 176,30084
Scostamento % su anno 2023				+7,64%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,49856 = 5% * B)				€ 29,97114
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 20,62720
TOTALE (A + B + C) euro / mq				€ 226,90
Scostamento % su anno 2023				+7,64%
Incidenza Manodopera sul totale 62,16%				€ 141,04000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,49856

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A17.010.001.C	CAM24_A17 - RESTAURO - RESTAURO DI DIPINTI SU INTONACI 010 - RESTAURO DI DIPINTI SU INTONACI 001 - Consolidamento dell'intonaco di dipinti a olio e tempera su muro C - Consolidamento dell'intonaco di dipinti a olio e tempera su muro • Consolidamento degli intonaci originari, di supporto alle superfici dipinte, mediante intervento su aree che risultano radicalmente distaccate, con rigonfiamenti localizzati, secche di porosità e di impoverimento dell'intonaco di sottofondo che provocano fenomeni di disgregazione, mediante l'esecuzione di micriiniezioni localizzate di leganti di calce naturale, pozzolana superventilata ecc., caratterizzati da elevata fluidità ed esenti da sali solubili, compreso ogni onere e magistero. Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) consistenza ed estensione dei distacchi di intonachino o intonaco dalla muratura, da considerare molto difficile se i distacchi sono tali da prevedere puntellature o micro puntellature con puntellino a molla delle zone pericolanti o velinatura preventiva delle parti distaccate; Particolare attenzione dovrà essere tenuta per gli eventuali distacchi di profondità non colmabili, ma poco pericolosi, e distacchi molto pericolosi per l'incolumità del manufatto che saranno invece ancorati e riempiti molto lentamente con conseguente innalzamento del livello di difficoltà. Nei casi di dimensione inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia difficile			
AT				
CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	7,00000 %	€ 1,76304	€ 12,34128
Totale AT				€ 12,34128
MT				
CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	7,00000 %	€ 7,05217	€ 49,36519
Totale MT				€ 49,36519
RU				
CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	7,00000 h	€ 35,26000	€ 246,82000



	Totale RU	€ 246,82000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 308,52647 +7,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,62248 = 5% * B)	€ 52,44950
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 36,09760
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023	€ 397,07 +7,64%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>	€ 246,82000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 2,62248

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A17.010.001.D	<p>CAM24_A17 - RESTAURO - RESTAURO DI DIPINTI SU INTONACI 010 - RESTAURO DI DIPINTI SU INTONACI 001 - Consolidamento dell'intonaco di dipinti a olio e tempera su muro D - Consolidamento dell'intonaco di dipinti a olio e tempera su muro • Consolidamento degli intonaci originari, di supporto alle superfici dipinte, mediante intervento su aree che risultano radicalmente distaccate, con rigonfiamenti localizzati, secche di porosità e di impoverimento dell'intonaco di sottofondo che provocano fenomeni di disgregazione, mediante l'esecuzione di micriiniezioni localizzate di leganti di calce naturale, pozzolana superventilata ecc., caratterizzati da elevata fluidità ed esenti da sali solubili, compreso ogni onere e magistero. Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) consistenza ed estensione dei distacchi di intonachino o intonaco dalla muratura, da considerare molto difficile se i distacchi sono tali da prevedere puntellature o micro puntellature con puntellino a molla delle zone pericolanti o velinatura preventiva delle parti distaccate; Particolare attenzione dovrà essere tenuta per gli eventuali distacchi di profondità non colmabili, ma poco pericolosi, e distacchi molto pericolosi per l'incolumità del manufatto che saranno invece ancorati e riempiti molto lentamente con conseguente innalzamento del livello di difficoltà. Nei casi di dimensione inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia estremamente difficile</p> <p>AT</p> <p>CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera</p> <p style="text-align: right;">Totale AT</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro</p> <p style="text-align: right;">Totale RU</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023</p> <p style="text-align: right;">Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,99711 = 5% * B)</p> <p style="text-align: right;">Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p style="text-align: right;">TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023</p> <p style="text-align: right;"><i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	<p>8,00000 %</p> <p>8,00000 %</p> <p>8,00000 h</p>	<p>€ 1,76304</p> <p>€ 7,05217</p> <p>€ 35,26000</p>	<p>€ 14,10432</p> <p style="text-align: right;">€ 14,10432</p> <p>€ 56,41736</p> <p style="text-align: right;">€ 56,41736</p> <p>€ 282,08000</p> <p style="text-align: right;">€ 282,08000</p> <p style="text-align: right;">€ 352,60168 +7,64%</p> <p>€ 59,94229</p> <p>€ 41,25440</p> <p style="text-align: right;">€ 453,80 +7,64%</p> <p>€ 282,08000</p> <p>€ 2,99711</p>

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A17.010.002.A	CAM24_A17 - RESTAURO - RESTAURO DI DIPINTI SU INTONACI			



<p>010 - RESTAURO DI DIPINTI SU INTONACI 002 - Fissaggio del colore di dipinti a olio e tempera su muro A - Fissaggio del colore di dipinti a olio e tempera su muro • Ristabilimento e riadesione della pellicola pittorica sollevata a causa delle efflorescenze saline mediante infiltrazione di resina acrilica a bassa concentrazione, ove necessario, con interposizione di carta giapponese e successiva pressione a spatola. Infiltrazioni di silicato di etile in caso di disgregazione e polverizzazione della pellicola pittorica, previa interposizione di carta giapponese. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) fenomeni di esfoliazione della pellicola pittorica; b) sollevamento delle scaglie della pellicola pittorica o pulverulenta della stessa. Maggiore è il fenomeno e maggiore sarà il grado di difficoltà. • Nei casi di dimensione inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia facile</p>				
AT				
CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 1,76304	€ 5,28912
Totale AT				€ 5,28912
MT				
CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 7,05217	€ 21,15651
Totale MT				€ 21,15651
RU				
CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	3,00000 h	€ 35,26000	€ 105,78000
Totale RU				€ 105,78000
Sommano euro (A)				€ 132,22563
Scostamento % su anno 2023				+7,65%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,12392 = 5% * B)				€ 22,47836
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 15,47040
TOTALE (A + B + C) euro / mq				€ 170,17
Scostamento % su anno 2023				+7,65%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>				€ 105,78000
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 1,12392

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A17.010.002.B	<p>CAM24_A17 - RESTAURO - RESTAURO DI DIPINTI SU INTONACI 010 - RESTAURO DI DIPINTI SU INTONACI 002 - Fissaggio del colore di dipinti a olio e tempera su muro B - Fissaggio del colore di dipinti a olio e tempera su muro • Ristabilimento e riadesione della pellicola pittorica sollevata a causa delle efflorescenze saline mediante infiltrazione di resina acrilica a bassa concentrazione, ove necessario, con interposizione di carta giapponese e successiva pressione a spatola. Infiltrazioni di silicato di etile in caso di disgregazione e polverizzazione della pellicola pittorica, previa interposizione di carta giapponese. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) fenomeni di esfoliazione della pellicola pittorica; b) sollevamento delle scaglie della pellicola pittorica o pulverulenta della stessa. Maggiore è il fenomeno e maggiore sarà il grado di difficoltà. • Nei casi di dimensione inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia media</p>			
AT				
CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 1,76304	€ 5,28912
Totale AT				€ 5,28912
MT				
CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 7,05217	€ 21,15651



		Totale MT		€ 21,15651
RU				
CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	3,00000 h	€ 35,26000	€ 105,78000
		Totale RU		€ 105,78000
		Sommano euro (A)		€ 132,22563
		Scostamento % su anno 2023		+7,65%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,12392 = 5% * B)			€ 22,47836
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 15,47040
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			€ 170,17
	Scostamento % su anno 2023			+7,65%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>			€ 105,78000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,12392

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A17.010.002.C	CAM24_A17 - RESTAURO - RESTAURO DI DIPINTI SU INTONACI 010 - RESTAURO DI DIPINTI SU INTONACI 002 - Fissaggio del colore di dipinti a olio e tempera su muro C - Fissaggio del colore di dipinti a olio e tempera su muro • Ristabilimento e riadesione della pellicola pittorica sollevata a causa delle efflorescenze saline mediante infiltrazione di resina acrilica a bassa concentrazione, ove necessario, con interposizione di carta giapponese e successiva pressione a spatola. Infiltrazioni di silicato di etile in caso di disgregazione e polverizzazione della pellicola pittorica, previa interposizione di carta giapponese. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) fenomeni di esfoliazione della pellicola pittorica; b) sollevamento delle scaglie della pellicola pittorica o polverulenta della stessa. Maggiore è il fenomeno e maggiore sarà il grado di difficoltà. • Nei casi di dimensione inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia difficile			
	AT			
CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	6,00000 %	€ 1,76304	€ 10,57824
	Totale AT			€ 10,57824
	MT			
CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	6,00000 %	€ 7,05217	€ 42,31302
	Totale MT			€ 42,31302
	RU			
CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	6,00000 h	€ 35,26000	€ 211,56000
	Totale RU			€ 211,56000
	Sommano euro (A)			€ 264,45126
	Scostamento % su anno 2023			+7,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,24784 = 5% * B)			€ 44,95671
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 30,94080
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			€ 340,35
	Scostamento % su anno 2023			+7,64%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>			€ 211,56000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 2,24784

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo
--------	------------------------------	----------	------------------	---------



				TOTALE
CAM24_A17.010.002.D	<p>CAM24_A17 - RESTAURO - RESTAURO DI DIPINTI SU INTONACI 010 - RESTAURO DI DIPINTI SU INTONACI 002 - Fissaggio del colore di dipinti a olio e tempera su muro D - Fissaggio del colore di dipinti a olio e tempera su muro • Ristabilimento e riadesione della pellicola pittorica sollevata a causa delle efflorescenze saline mediante infiltrazione di resina acrilica a bassa concentrazione, ove necessario, con interposizione di carta giapponese e successiva pressione a spatola. Infiltrazioni di silicato di etile in caso di disgregazione e polverizzazione della pellicola pittorica, previa interposizione di carta giapponese. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) fenomeni di esfoliazione della pellicola pittorica; b) sollevamento delle scaglie della pellicola pittorica o pulverulenta della stessa. Maggiore è il fenomeno e maggiore sarà il grado di difficoltà. • Nei casi di dimensione inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia estremamente difficile</p> <p>AT</p> <p>CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera</p> <p style="text-align: right;">Totale AT</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro</p> <p style="text-align: right;">Totale RU</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,99711 = 5% * B) Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p style="text-align: right;">TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023</p> <p style="text-align: right;"><i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	8,00000 % 8,00000 % 8,00000 h	€ 1,76304 € 7,05217 € 35,26000	€ 14,10432 € 14,10432 € 56,41736 € 56,41736 € 282,08000 € 282,08000 € 352,60168 +7,64% € 59,94229 € 41,25440 € 453,80 +7,64% € 282,08000 € 2,99711

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A17.010.003.A	<p>CAM24_A17 - RESTAURO - RESTAURO DI DIPINTI SU INTONACI 010 - RESTAURO DI DIPINTI SU INTONACI 003 - Pulitura di dipinti a olio e tempera su muro A - Pulitura di dipinti a olio e tempera su muro • Pulitura meccanica per la rimozione di depositi superficiali incoerenti come polveri, particellato atmosferico ecc. con pennellesse. • Pulitura delle superfici da eseguirsi a tampono con acqua deionizzata addizionata di un tensioattivo al pH neutro, con interposizione di carta giapponese, per rimuovere polveri superficiali, polveri grasse, e fissativi alterati allo scopo di ridare al dipinto l'equilibrio cromatico originario. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) consistenza e spessore dello sporco, coerenza della patina di sporco; leggermente ossidato o fortemente ossidato (fascia difficile), cromie leggibili o illeggibili (fascia difficile), ridipinture molto tenaci (fascia difficile) stuccature debordanti da rimuovere, presenza di abrasioni o svelature da vecchi restauri che rendono difficoltoso equilibrare la lettura del dipinto; b) totale ridipintura del dipinto (storicizzata o meno, ovvero molto difficile da ricondurre alla corretta lettura); c) strati di sovrasmisione da rimuovere meccanicamente (molto difficile). d) presenza di colle o cere da precedenti restauri (cere usate soprattutto nell'ottocento, molto difficili e da rimuovere con impacchi di solvente tossico) • Nei casi di dimensione inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia facile</p> <p>AT</p> <p>CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da</p>	2,00000	€ 1,76304	€ 3,52608



	Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	%		
	Totale AT			€ 3,52608
MT				
CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 7,05217	€ 14,10434
	Totale MT			€ 14,10434
RU				
CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	2,00000 h	€ 35,26000	€ 70,52000
	Totale RU			€ 70,52000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 88,15042 +7,63%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74928 = 5% * B)			€ 14,98557
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,31360
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 113,45 +7,63%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>			€ 70,52000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,74928

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A17.010.003.B	CAM24_A17 - RESTAURO - RESTAURO DI DIPINTI SU INTONACI 010 - RESTAURO DI DIPINTI SU INTONACI 003 - Pulitura di dipinti a olio e tempera su muro B - Pulitura di dipinti a olio e tempera su muro • Pulitura meccanica per la rimozione di depositi superficiali incoerenti come polveri, particolato atmosferico ecc. con pennellesse. • Pulitura delle superfici da eseguirsi a tampone con acqua deionizzata addizionata di un tensioattivo al ph neutro, con interposizione di carta giapponese, per rimuovere polveri superficiali, polveri grasse, e fissativi alterati allo scopo di ridare al dipinto l'equilibrio cromatico originario. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) consistenza e spessore dello sporco, coerenza della patina di sporco; leggermente ossidato o fortemente ossidato (fascia difficile), cromie leggibili o illeggibili (fascia difficile), ridipinture molto tenaci (fascia difficile) stuccature debordanti da rimuovere, presenza di abrasioni o svelature da vecchi restauri che rendono difficoltoso equilibrare la lettura del dipinto; b) totale ridipintura del dipinto (storicizzata o meno, ovvero molto difficile da ricondurre alla corretta lettura); c) strati di sovrapposizione da rimuovere meccanicamente (molto difficile). d) presenza di colle o cere da precedenti restauri (cere usate soprattutto nell'ottocento, molto difficili e da rimuovere con impacchi di solvente tossico) • Nei casi di dimensione inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia media			
	AT			
CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 1,76304	€ 5,28912
	Totale AT			€ 5,28912
	MT			
CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 7,05217	€ 21,15651
	Totale MT			€ 21,15651
	RU			
CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	3,00000 h	€ 35,26000	€ 105,78000
	Totale RU			€ 105,78000



	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 132,22563 +7,65%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,12392 = 5% * B)	€ 22,47836
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 15,47040
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023	€ 170,17 +7,65%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>	€ 105,78000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 1,12392

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A17.010.003.C	<p>CAM24_A17 - RESTAURO - RESTAURO DI DIPINTI SU INTONACI 010 - RESTAURO DI DIPINTI SU INTONACI 003 - Pulitura di dipinti a olio e tempera su muro C - Pulitura di dipinti a olio e tempera su muro • Pulitura meccanica per la rimozione di depositi superficiali incoerenti come polveri, particolato atmosferico ecc. con pennellesse. • Pulitura delle superfici da eseguirsi a tampone con acqua deionizzata addizionata di un tensioattivo al ph neutro, con interposizione di carta giapponese, per rimuovere polveri superficiali, polveri grasse, e fissativi alterati allo scopo di ridare al dipinto l'equilibrio cromatico originario. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) consistenza e spessore dello sporco, coerenza della patina di sporco; leggermente ossidato o fortemente ossidato (fascia difficile), cromie leggibili o illeggibili (fascia difficile), ridipinture molto tenaci (fascia difficile) stuccature debordanti da rimuovere, presenza di abrasioni o svelature da vecchi restauri che rendono difficoltoso equilibrare la lettura del dipinto; b) totale ridipintura del dipinto (storicizzata o meno, ovvero molto difficile da ricondurre alla corretta lettura); c) strati di sovrapposizione da rimuovere meccanicamente (molto difficile). d) presenza di colle o cere da precedenti restauri (cere usate soprattutto nell'ottocento, molto difficili e da rimuovere con impacchi di solvente tossico) • Nei casi di dimensione inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia difficile</p> <p>AT</p> <p>CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera</p> <p style="text-align: right;">Totale AT</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro</p> <p style="text-align: right;">Totale RU</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,24784 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p style="text-align: right;">TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023</p> <p style="text-align: right;"><i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	6,00000 %	€ 1,76304	€ 10,57824
				€ 10,57824
				€ 42,31302
				€ 211,56000
				€ 264,45126 +7,64%
				€ 44,95671
				€ 30,94080
				€ 340,35 +7,64%
				€ 211,56000
				€ 2,24784

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A17.010.003.D	<p>CAM24_A17 - RESTAURO - RESTAURO DI DIPINTI SU INTONACI 010 - RESTAURO DI DIPINTI SU INTONACI 003 - Pulitura di dipinti a olio e tempera su muro D - Pulitura di dipinti a olio e tempera su muro • Pulitura meccanica per la</p>			



<p>rimozione di depositi superficiali incoerenti come polveri, particellato atmosferico ecc. con pennellesse. • Pulitura delle superfici da eseguirsi a tampone con acqua deionizzata addizionata di un tensioattivo al ph neutro, con interposizione di carta giapponese, per rimuovere polveri superficiali, polveri grasse, e fissativi alterati allo scopo di ridare al dipinto l'equilibrio cromatico originario. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) consistenza e spessore dello sporco, coerenza della patina di sporco; leggermente ossidato o fortemente ossidato (fascia difficile), cromie leggibili o illeggibili (fascia difficile), ridipinture molto tenaci (fascia difficile) stuccature debordanti da rimuovere, presenza di abrasioni o svelature da vecchi restauri che rendono difficoltoso equilibrare la lettura del dipinto; b) totale ridipintura del dipinto (storicizzata o meno, ovvero molto difficile da ricondurre alla corretta lettura); c) strati di sovrapposizione da rimuovere meccanicamente (molto difficile). d) presenza di colle o cere da precedenti restauri (cere usate soprattutto nell'ottocento, molto difficili e da rimuovere con impacchi di solvente tossico) • Nei casi di dimensione inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia estremamente difficile</p>				
AT				
CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	8,00000 %	€ 1,76304	€ 14,10432
Totale AT				€ 14,10432
MT				
CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	8,00000 %	€ 7,05217	€ 56,41736
Totale MT				€ 56,41736
RU				
CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	8,00000 h	€ 35,26000	€ 282,08000
Totale RU				€ 282,08000
Sommano euro (A)				€ 352,60168
Scostamento % su anno 2023				+ 7,64%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,99711 = 5% * B)				€ 59,94229
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 41,25440
TOTALE (A + B + C) euro / mq				€ 453,80
Scostamento % su anno 2023				+ 7,64%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>				€ 282,08000
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 2,99711

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A17.010.004.A	CAM24_A17 - RESTAURO - RESTAURO DI DIPINTI SU INTONACI 010 - RESTAURO DI DIPINTI SU INTONACI 004 - Stuccatura di dipinti a olio e tempera su muro A - Stuccatura di dipinti a olio e tempera su muro • Stuccatura delle cadute di strati d'intonaco, di lesioni e fessurazioni da eseguirsi con malta di grassello di calce, sabbia di fiume e polvere di marmo. Inclusi i saggi per la composizione della malta idonea per colorazione e granulometria. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) grandezza ed estensione delle stuccature; b) epoca del manufatto (più perfette e ad imitazione di superficie sono le stuccature da ricostruire per i dipinti antichi e quindi più difficili). • Nei casi di dimensione inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato e avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia facile			
AT				
CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 1,76304	€ 1,76304
Totale AT				€ 1,76304
MT				
CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali	1,00000	€ 7,05217	€ 7,05217



	da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	%		
	Totale MT			€ 7,05217
RU				
CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	1,00000 h	€ 35,26000	€ 35,26000
	Totale RU			€ 35,26000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 44,07521 +7,63%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37464 = 5% * B)			€ 7,49279
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,15680
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 56,72 +7,63%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>			€ 35,26000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,37464

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A17.010.004.B	CAM24_A17 - RESTAURO - RESTAURO DI DIPINTI SU INTONACI 010 - RESTAURO DI DIPINTI SU INTONACI 004 - Stuccatura di dipinti a olio e tempera su muro B - Stuccatura di dipinti a olio e tempera su muro • Stuccatura delle cadute di strati d'intonaco, di lesioni e fessurazioni da eseguirsi con malta di grassello di calce, sabbia di fiume e polvere di marmo. Inclusi i saggi per la composizione della malta idonea per colorazione e granulometria. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) grandezza ed estensione delle stuccature; b) epoca del manufatto (più perfette e ad imitazione di superficie sono le stuccature da ricostruire per i dipinti antichi e quindi più difficili). • Nei casi di dimensione inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato e avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia media			
	AT			
CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 1,76304	€ 3,52608
	Totale AT			€ 3,52608
	MT			
CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 7,05217	€ 14,10434
	Totale MT			€ 14,10434
	RU			
CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	2,00000 h	€ 35,26000	€ 70,52000
	Totale RU			€ 70,52000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 88,15042 +7,63%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74928 = 5% * B)			€ 14,98557
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,31360
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 113,45 +7,63%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>			€ 70,52000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,74928

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo
--------	------------------------------	----------	------------------	---------



				TOTALE
CAM24_A17.010.004.C	<p>CAM24_A17 - RESTAURO - RESTAURO DI DIPINTI SU INTONACI 010 - RESTAURO DI DIPINTI SU INTONACI 004 - Stuccatura di dipinti a olio e tempera su muro C - Stuccatura di dipinti a olio e tempera su muro • Stuccatura delle cadute di strati d'intonaco, di lesioni e fessurazioni da eseguirsi con malta di grassello di calce, sabbia di fiume e polvere di marmo. Inclusi i saggi per la composizione della malta idonea per colorazione e granulometria. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) grandezza ed estensione delle stuccature; b) epoca del manufatto (più perfette e ad imitazione di superficie sono le stuccature da ricostruire per i dipinti antichi e quindi più difficili). • Nei casi di dimensione inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato e avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia difficile</p> <p>AT</p> <p>CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera</p> <p>Totale AT</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera</p> <p>Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro</p> <p>Totale RU</p> <p>Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,12392 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p>TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	3,00000 %	€ 1,76304	€ 5,28912
				€ 5,28912
		3,00000 %	€ 7,05217	€ 21,15651
				€ 21,15651
		3,00000 h	€ 35,26000	€ 105,78000
				€ 105,78000
				€ 132,22563 +7,65%
				€ 22,47836
				€ 15,47040
				€ 170,17 +7,65%
				€ 105,78000
				€ 1,12392

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A17.010.004.D	<p>CAM24_A17 - RESTAURO - RESTAURO DI DIPINTI SU INTONACI 010 - RESTAURO DI DIPINTI SU INTONACI 004 - Stuccatura di dipinti a olio e tempera su muro D - Stuccatura di dipinti a olio e tempera su muro • Stuccatura delle cadute di strati d'intonaco, di lesioni e fessurazioni da eseguirsi con malta di grassello di calce, sabbia di fiume e polvere di marmo. Inclusi i saggi per la composizione della malta idonea per colorazione e granulometria. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) grandezza ed estensione delle stuccature; b) epoca del manufatto (più perfette e ad imitazione di superficie sono le stuccature da ricostruire per i dipinti antichi e quindi più difficili). • Nei casi di dimensione inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato e avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia estremamente difficile</p> <p>AT</p> <p>CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera</p> <p>Totale AT</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera</p>	4,00000 %	€ 1,76304	€ 7,05216
				€ 7,05216
		4,00000 %	€ 7,05217	€ 28,20868



		Totale MT		€ 28,20868
RU				
CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	4,00000 h	€ 35,26000	€ 141,04000
		Totale RU		€ 141,04000
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023		€ 176,30084 +7,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,49856 = 5% * B)			€ 29,97114
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 20,62720
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 226,90 +7,64%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>			€ 141,04000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,49856

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A17.010.005.A	CAM24_A17 - RESTAURO - RESTAURO DI DIPINTI SU INTONACI 010 - RESTAURO DI DIPINTI SU INTONACI 005 - Integrazione pittorica di dipinti a olio e tempera su muro A - Integrazione pittorica di dipinti a olio e tempera su muro • Integrazione cromatica delle stuccature e dell'intonaco di supporto in presenza di lacune e abrasioni eseguita a velature con colori ad acquerello Windsor e Newton al fine di restituire unità di lettura cromatica all'opera. Protezione finale. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) grandezza ed estensione delle zone da ricostruire; b) soggetto della tela e zona da ricostruire (personaggi molto difficili) c) epoca della tela (antica, XV, XVI, XVII, XVIII difficili) d) estensione maggiore o minore delle lacune (maggiore è difficile) e) tipologia di integrazione da eseguire (a tutto effetto, a rigatino, per astrazione cromatica, per velatura, sono più difficili; a neutro è da considerare facile). • Nei casi di dimensione inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato e avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia facile			
AT				
CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 1,76304	€ 5,28912
		Totale AT		€ 5,28912
MT				
CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 7,05217	€ 21,15651
		Totale MT		€ 21,15651
RU				
CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	3,00000 h	€ 35,26000	€ 105,78000
		Totale RU		€ 105,78000
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023		€ 132,22563 +7,65%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,12392 = 5% * B)			€ 22,47836
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 15,47040
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 170,17 +7,65%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>			€ 105,78000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,12392



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A17.010.005.B	<p>CAM24_A17 - RESTAURO - RESTAURO DI DIPINTI SU INTONACI 010 - RESTAURO DI DIPINTI SU INTONACI 005 - Integrazione pittorica di dipinti a olio e tempera su muro B - Integrazione pittorica di dipinti a olio e tempera su muro • Integrazione cromatica delle stuccature e dell'intonaco di supporto in presenza di lacune e abrasioni eseguita a velature con colori ad acquerello Windsor e Newton al fine di restituire unità di lettura cromatica all'opera. Protezione finale. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) grandezza ed estensione delle zone da ricostruire; b) soggetto della tela e zona da ricostruire (personaggi molto difficili) c) epoca della tela (antica, XV, XVI, XVII, XVIII difficili) d) estensione maggiore o minore delle lacune (maggiore è difficile) e) tipologia di integrazione da eseguire (a tutto effetto, a rigatino, per astrazione cromatica, per velatura, sono più difficili; a neutro è da considerare facile). • Nei casi di dimensione inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato e avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia media</p> <p>AT</p> <p>CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera</p> <p>Totale AT</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera</p> <p>Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro</p> <p>Totale RU</p> <p>Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,87320 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p>TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i></p> <p><i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	<p>5,00000 %</p> <p>5,00000 %</p> <p>5,00000 h</p>	<p>€ 1,76304</p> <p>€ 7,05217</p> <p>€ 35,26000</p>	<p>€ 8,81520</p> <p>€ 8,81520</p> <p>€ 35,26085</p> <p>€ 35,26085</p> <p>€ 176,30000</p> <p>€ 176,30000</p> <p>€ 220,37605 +7,64%</p> <p>€ 37,46393</p> <p>€ 25,78400</p> <p>€ 283,62 +7,64%</p> <p>€ 176,30000</p> <p>€ 1,87320</p>

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A17.010.005.C	<p>CAM24_A17 - RESTAURO - RESTAURO DI DIPINTI SU INTONACI 010 - RESTAURO DI DIPINTI SU INTONACI 005 - Integrazione pittorica di dipinti a olio e tempera su muro C - Integrazione pittorica di dipinti a olio e tempera su muro • Integrazione cromatica delle stuccature e dell'intonaco di supporto in presenza di lacune e abrasioni eseguita a velature con colori ad acquerello Windsor e Newton al fine di restituire unità di lettura cromatica all'opera. Protezione finale. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) grandezza ed estensione delle zone da ricostruire; b) soggetto della tela e zona da ricostruire (personaggi molto difficili) c) epoca della tela (antica, XV, XVI, XVII, XVIII difficili) d) estensione maggiore o minore delle lacune (maggiore è difficile) e) tipologia di integrazione da eseguire (a tutto effetto, a rigatino, per astrazione cromatica, per velatura, sono più difficili; a neutro è da considerare facile). • Nei casi di dimensione inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato e avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia difficile</p> <p>AT</p> <p>CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera</p> <p>Totale AT</p>	<p>7,00000 %</p>	<p>€ 1,76304</p>	<p>€ 12,34128</p>



				€ 12,34128
MT				
CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	7,00000 %	€ 7,05217	€ 49,36519
Totale MT				€ 49,36519
RU				
CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	7,00000 h	€ 35,26000	€ 246,82000
Totale RU				€ 246,82000
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 308,52647 +7,64%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,62248 = 5% * B)				€ 52,44950
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 36,09760
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023				€ 397,07 +7,64%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>				€ 246,82000
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 2,62248

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A17.010.005.D	CAM24_A17 - RESTAURO - RESTAURO DI DIPINTI SU INTONACI 010 - RESTAURO DI DIPINTI SU INTONACI 005 - Integrazione pittorica di dipinti a olio e tempera su muro D - Integrazione pittorica di dipinti a olio e tempera su muro • Integrazione cromatica delle stuccature e dell'intonaco di supporto in presenza di lacune e abrasioni eseguita a velature con colori ad acquerello Windsor e Newton al fine di restituire unità di lettura cromatica all'opera. Protezione finale. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) grandezza ed estensione delle zone da ricostruire; b) soggetto della tela e zona da ricostruire (personaggi molto difficili) c) epoca della tela (antica, XV, XVI, XVII, XVIII difficili) d) estensione maggiore o minore delle lacune (maggiore è difficile) e) tipologia di integrazione da eseguire (a tutto effetto, a rigatino, per astrazione cromatica, per velatura, sono più difficili; a neutro è da considerare facile). • Nei casi di dimensione inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato e avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia estremamente difficile			
AT				
CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	7,00000 %	€ 1,76304	€ 12,34128
Totale AT				€ 12,34128
MT				
CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	7,00000 %	€ 7,05217	€ 49,36519
Totale MT				€ 49,36519
RU				
CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	7,00000 h	€ 35,26000	€ 246,82000
Totale RU				€ 246,82000
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 308,52647 +7,64%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,62248 = 5% * B)				€ 52,44950
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 36,09760
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023				



				€ 397,07 +7,64%
			<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>	€ 246,82000
			<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 2,62248

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A17.010.006.A	CAM24_A17 - RESTAURO - RESTAURO DI DIPINTI SU INTONACI 010 - RESTAURO DI DIPINTI SU INTONACI 006 - Spolveratura di dipinti a olio e tempera su muro A - Spolveratura di dipinti a olio e tempera su muro: in fascia facile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	0,33000 %	€ 1,76304	€ 0,58180
	Totale AT			€ 0,58180
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	0,33000 %	€ 7,05217	€ 2,32722
	Totale MT			€ 2,32722
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	0,33000 h	€ 35,26000	€ 11,63580
	Totale RU			€ 11,63580
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 14,54482 +7,69%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12363 = 5% * B)			€ 2,47262
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,70174
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 18,72 +7,69%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>			€ 11,63580
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,12363

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A17.010.006.B	CAM24_A17 - RESTAURO - RESTAURO DI DIPINTI SU INTONACI 010 - RESTAURO DI DIPINTI SU INTONACI 006 - Spolveratura di dipinti a olio e tempera su muro B - Spolveratura di dipinti a olio e tempera su muro: in fascia media			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	0,33000 %	€ 1,76304	€ 0,58180
	Totale AT			€ 0,58180
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	0,33000 %	€ 7,05217	€ 2,32722
	Totale MT			€ 2,32722
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	0,33000 h	€ 35,26000	€ 11,63580
	Totale RU			€ 11,63580
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			



				€ 14,54482 +7,69%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12363 = 5% * B)			€ 2,47262
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,70174
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 18,72 +7,69%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>			€ 11,63580
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,12363

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A17.010.006.C	CAM24_A17 - RESTAURO - RESTAURO DI DIPINTI SU INTONACI 010 - RESTAURO DI DIPINTI SU INTONACI 006 - Spolveratura di dipinti a olio e tempera su muro C - Spolveratura di dipinti a olio e tempera su muro: in fascia difficile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	0,33000 %	€ 1,76304	€ 0,58180
	Totale AT			€ 0,58180
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	0,33000 %	€ 7,05217	€ 2,32722
	Totale MT			€ 2,32722
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	0,33000 h	€ 35,26000	€ 11,63580
	Totale RU			€ 11,63580
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 14,54482 +7,69%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12363 = 5% * B)			€ 2,47262
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,70174
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 18,72 +7,69%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>			€ 11,63580
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,12363

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A17.010.006.D	CAM24_A17 - RESTAURO - RESTAURO DI DIPINTI SU INTONACI 010 - RESTAURO DI DIPINTI SU INTONACI 006 - Spolveratura di dipinti a olio e tempera su muro D - Spolveratura di dipinti a olio e tempera su muro: in fascia estremamente difficile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	0,50000 %	€ 1,76304	€ 0,88152
	Totale AT			€ 0,88152
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	0,50000 %	€ 7,05217	€ 3,52609
	Totale MT			€ 3,52609
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali -	0,50000	€ 35,26000	€ 17,63000



	Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	h	
	Totale RU		€ 17,63000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023		€ 22,03761 +7,67%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18732 = 5% * B)		€ 3,74639
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 2,57840
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023		€ 28,36 +7,67%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>		€ 17,63000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 0,18732

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A17.010.007.A	CAM24_A17 - RESTAURO - RESTAURO DI DIPINTI SU INTONACI 010 - RESTAURO DI DIPINTI SU INTONACI 007 - Attintatura di dipinti a olio e tempera su muro A - Attintatura di dipinti a olio e tempera su muro: in fascia facile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	0,50000 %	€ 1,76304	€ 0,88152
	Totale AT			€ 0,88152
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	0,50000 %	€ 7,05217	€ 3,52609
	Totale MT			€ 3,52609
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	0,50000 h	€ 35,26000	€ 17,63000
	Totale RU			€ 17,63000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 22,03761 +7,67%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18732 = 5% * B)			€ 3,74639
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,57840
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 28,36 +7,67%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>			€ 17,63000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,18732

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A17.010.007.B	CAM24_A17 - RESTAURO - RESTAURO DI DIPINTI SU INTONACI 010 - RESTAURO DI DIPINTI SU INTONACI 007 - Attintatura di dipinti a olio e tempera su muro B - Attintatura di dipinti a olio e tempera su muro: in fascia media			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	0,50000 %	€ 1,76304	€ 0,88152
	Totale AT			€ 0,88152
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	0,50000 %	€ 7,05217	€ 3,52609



		Totale MT		€ 3,52609
RU				
CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	0,50000 h	€ 35,26000	€ 17,63000
		Totale RU		€ 17,63000
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023		€ 22,03761 +7,67%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18732 = 5% * B)			€ 3,74639
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,57840
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 28,36 +7,67%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>			€ 17,63000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,18732

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A17.010.007.C	CAM24_A17 - RESTAURO - RESTAURO DI DIPINTI SU INTONACI 010 - RESTAURO DI DIPINTI SU INTONACI 007 - Attintatura di dipinti a olio e tempera su muro C - Attintatura di dipinti a olio e tempera su muro: in fascia difficile			
AT				
CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	0,50000 %	€ 1,76304	€ 0,88152
	Totale AT			€ 0,88152
MT				
CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	0,50000 %	€ 7,05217	€ 3,52609
	Totale MT			€ 3,52609
RU				
CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	0,50000 h	€ 35,26000	€ 17,63000
	Totale RU			€ 17,63000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 22,03761 +7,67%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18732 = 5% * B)			€ 3,74639
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,57840
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 28,36 +7,67%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>			€ 17,63000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,18732

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A17.010.007.D	CAM24_A17 - RESTAURO - RESTAURO DI DIPINTI SU INTONACI 010 - RESTAURO DI DIPINTI SU INTONACI 007 - Attintatura di dipinti a olio e tempera su muro D - Attintatura di dipinti a olio e tempera su muro: in fascia estremamente difficile			
AT				
CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	0,50000 %	€ 1,76304	€ 0,88152
	Totale AT			



				€ 0,88152
MT				
CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	0,50000 %	€ 7,05217	€ 3,52609
Totale MT				€ 3,52609
RU				
CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	0,50000 h	€ 35,26000	€ 17,63000
Totale RU				€ 17,63000
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 22,03761 +7,67%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18732 = 5% * B)				€ 3,74639
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 2,57840
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023				€ 28,36 +7,67%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>				€ 17,63000
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,18732

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A17.010.008.A	CAM24_A17 - RESTAURO - RESTAURO DI DIPINTI SU INTONACI 010 - RESTAURO DI DIPINTI SU INTONACI 008 - Fissaggio carta di dipinti a olio e tempera su muro A - Fissaggio carta di dipinti a olio e tempera su muro: in fascia facile			
AT				
CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 1,76304	€ 1,76304
Totale AT				€ 1,76304
MT				
CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 7,05217	€ 7,05217
Totale MT				€ 7,05217
RU				
CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	1,00000 h	€ 35,26000	€ 35,26000
Totale RU				€ 35,26000
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 44,07521 +7,63%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37464 = 5% * B)				€ 7,49279
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 5,15680
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023				€ 56,72 +7,63%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>				€ 35,26000
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,37464

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A17.010.008.B	CAM24_A17 - RESTAURO - RESTAURO DI DIPINTI SU INTONACI 010 - RESTAURO DI DIPINTI SU INTONACI 008 - Fissaggio carta di dipinti a olio e tempera su muro B - Fissaggio carta di dipinti a olio e tempera su muro: in fascia media			



AT				
CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 1,76304	€ 3,52608
Totale AT				€ 3,52608
MT				
CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 7,05217	€ 14,10434
Totale MT				€ 14,10434
RU				
CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	2,00000 h	€ 35,26000	€ 70,52000
Totale RU				€ 70,52000
Sommano euro (A)				€ 88,15042
Scostamento % su anno 2023				+7,63%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74928 = 5% * B)				€ 14,98557
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 10,31360
TOTALE (A + B + C) euro / mq				€ 113,45
Scostamento % su anno 2023				+7,63%
Incidenza Manodopera sul totale 62,16%				€ 70,52000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,74928

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A17.010.008.C	CAM24_A17 - RESTAURO - RESTAURO DI DIPINTI SU INTONACI 010 - RESTAURO DI DIPINTI SU INTONACI 008 - Fissaggio carta di dipinti a olio e tempera su muro C - Fissaggio carta di dipinti a olio e tempera su muro: in fascia difficile			
AT				
CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 1,76304	€ 5,28912
Totale AT				€ 5,28912
MT				
CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 7,05217	€ 21,15651
Totale MT				€ 21,15651
RU				
CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	3,00000 h	€ 35,26000	€ 105,78000
Totale RU				€ 105,78000
Sommano euro (A)				€ 132,22563
Scostamento % su anno 2023				+7,65%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,12392 = 5% * B)				€ 22,47836
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 15,47040
TOTALE (A + B + C) euro / mq				€ 170,17
Scostamento % su anno 2023				+7,65%
Incidenza Manodopera sul totale 62,16%				€ 105,78000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,12392

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
--------	------------------------------	----------	------------------	----------------



CAM24_A17.010.008.D	CAM24_A17 - RESTAURO - RESTAURO DI DIPINTI SU INTONACI 010 - RESTAURO DI DIPINTI SU INTONACI 008 - Fissaggio carta di dipinti a olio e tempera su muro D - Fissaggio carta di dipinti a olio e tempera su muro: in fascia estremamente difficile				
	AT				
	CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	4,00000 %	€ 1,76304	€ 7,05216
		Totale AT			€ 7,05216
	MT				
	CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	4,00000 %	€ 7,05217	€ 28,20868
		Totale MT			€ 28,20868
	RU				
	CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	4,00000 h	€ 35,26000	€ 141,04000
		Totale RU			€ 141,04000
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 176,30084 +7,64%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,49856 = 5% * B)			€ 29,97114
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 20,62720
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 226,90 +7,64%
		Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			€ 141,04000
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 1,49856

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM24_A17.010.009.A	CAM24_A17 - RESTAURO - RESTAURO DI DIPINTI SU INTONACI 010 - RESTAURO DI DIPINTI SU INTONACI 009 - Ripristino decorazione di dipinti a olio e tempera su muro A - Ripristino decorazione di dipinti a olio e tempera su muro: in fascia facile				
	AT				
	CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 1,76304	€ 5,28912
		Totale AT			€ 5,28912
	MT				
	CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 7,05217	€ 21,15651
		Totale MT			€ 21,15651
	RU				
	CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	3,00000 h	€ 35,26000	€ 105,78000
		Totale RU			€ 105,78000
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 132,22563 +7,65%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,12392 = 5% * B)			€ 22,47836
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 15,47040
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 170,17 +7,65%
		Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			€ 105,78000



	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 1,12392
--	---	--	-----------

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A17.010.009.B	CAM24_A17 - RESTAURO - RESTAURO DI DIPINTI SU INTONACI 010 - RESTAURO DI DIPINTI SU INTONACI 009 - Ripristino decorazione di dipinti a olio e tempera su muro B - Ripristino decorazione di dipinti a olio e tempera su muro: in fascia media			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	4,00000 %	€ 1,76304	€ 7,05216
	Totale AT			€ 7,05216
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	4,00000 %	€ 7,05217	€ 28,20868
	Totale MT			€ 28,20868
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	4,00000 h	€ 35,26000	€ 141,04000
	Totale RU			€ 141,04000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 176,30084 +7,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,49856 = 5% * B)			€ 29,97114
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 20,62720
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 226,90 +7,64%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			€ 141,04000
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 1,49856

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A17.010.009.C	CAM24_A17 - RESTAURO - RESTAURO DI DIPINTI SU INTONACI 010 - RESTAURO DI DIPINTI SU INTONACI 009 - Ripristino decorazione di dipinti a olio e tempera su muro C - Ripristino decorazione di dipinti a olio e tempera su muro: in fascia difficile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	5,00000 %	€ 1,76304	€ 8,81520
	Totale AT			€ 8,81520
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	5,00000 %	€ 7,05217	€ 35,26085
	Totale MT			€ 35,26085
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	5,00000 h	€ 35,26000	€ 176,30000
	Totale RU			€ 176,30000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 220,37605 +7,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,87320 = 5% * B)			€ 37,46393
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 25,78400



TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023	€ 283,62 +7,64%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>	€ 176,30000
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 1,87320

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A17.010.009.D	CAM24_A17 - RESTAURO - RESTAURO DI DIPINTI SU INTONACI 010 - RESTAURO DI DIPINTI SU INTONACI 009 - Ripristino decorazione di dipinti a olio e tempera su muro D - Ripristino decorazione di dipinti a olio e tempera su muro: in fascia estremamente difficile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	6,00000 %	€ 1,76304	€ 10,57824
	Totale AT			€ 10,57824
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	6,00000 %	€ 7,05217	€ 42,31302
	Totale MT			€ 42,31302
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	6,00000 h	€ 35,26000	€ 211,56000
	Totale RU			€ 211,56000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 264,45126 +7,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,24784 = 5% * B)			€ 44,95671
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 30,94080
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 340,35 +7,64%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>			€ 211,56000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 2,24784

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A17.010.010.A	CAM24_A17 - RESTAURO - RESTAURO DI DIPINTI SU INTONACI 010 - RESTAURO DI DIPINTI SU INTONACI 010 - Fissaggio e consolidamento della pellicola pittorica mediante resina acrilica A - Fissaggio e consolidamento della pellicola pittorica mediante resina acrilica in emulsione ed impregnazione della stessa in soluzione, previa pulitura della superficie			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	1,50000 %	€ 1,76304	€ 2,64456
	Totale AT			€ 2,64456
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	1,50000 %	€ 7,05217	€ 10,57826
	Totale MT			€ 10,57826
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	1,50000 h	€ 35,26000	€ 52,89000
	Totale RU			



				€ 52,89000
			Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 66,11282 +24,07%
			Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,56196 = 5% * B)	€ 11,23918
			Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 7,73520
			TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023	€ 85,09 +24,07%
			<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>	€ 52,89000
			<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,56196

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A17.010.020.A	CAM24_A17 - RESTAURO - RESTAURO DI DIPINTI SU INTONACI 010 - RESTAURO DI DIPINTI SU INTONACI 020 - Reintegrazione pittorica delle piccole mancanze ed usure, della pellicola pittorica e delle stuccature A - Reintegrazione pittorica delle piccole mancanze ed usure, della pellicola pittorica e delle stuccature delle lacune verranno trattate in accordo con la D.L.,esclusivamente sotto tono e con terre ventilate senza legante per evitare alterazioni e per rendere leggibile l'insieme delle decorazioni esistenti			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	2,50000 %	€ 1,76304	€ 4,40760
	Totale AT			€ 4,40760
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	2,50000 %	€ 7,05217	€ 17,63043
	Totale MT			€ 17,63043
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	2,50000 h	€ 35,26000	€ 88,15000
	Totale RU			€ 88,15000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 110,18803 +6,87%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,93660 = 5% * B)			€ 18,73197
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 12,89200
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 141,81 +6,87%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>			€ 88,15000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,93660

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A17.010.030.A	CAM24_A17 - RESTAURO - RESTAURO DI DIPINTI SU INTONACI 010 - RESTAURO DI DIPINTI SU INTONACI 030 - Restauro di lambris e lacune isolate aventi valore di traccia storica rinvenute in sede di diagnostica o demolizioni A - Restauro di lambris e lacune isolate aventi valore di traccia storica rinvenute in sede di diagnostica o demolizioni sotto indicazioni della D.L. comprendente: 1) Rimozione meccanica di strati sovrapposti di intonaco, descialbo meccanico, su tutta la superficie interessata; 2) Ristabilimento dell'adesione tra supporto murario ed intonaco mediante iniezioni di adesivi riempitivi di malta idraulica premiscelata per intonaci; 3) Stuccatura di cadute di strati di intonaco, compreso i saggi per la composizione granulometrica e colorazione della malta, ecc.di piccole dimensioni mediante formazione d'intonaco a calce eseguito su superfici piane o curve, ad integrazione di lacune o mancanze di superfici dipinte, da realizzare seguendo l'andamento delle murature ed avendo cura di raccordarsi, a livello o a sottolivello secondo le indicazioni della D.L.; da utilizzare come base per la successiva stesura di tinteggiature o neutro o ripristino di elementi decorativi e geometrici; 4) Restauro della pellicola pittorica, su tutta la superficie			



AT				
CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	16,00000 %	€ 1,76304	€ 28,20864
Totale AT				€ 28,20864
MT				
CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	16,00000 %	€ 7,05217	€ 112,83472
Totale MT				€ 112,83472
RU				
CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	16,00000 h	€ 35,26000	€ 564,16000
Totale RU				€ 564,16000
Sommano euro (A)				€ 705,20336
Scostamento % su anno 2023				+5,7%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,99423 = 5% * B)				€ 119,88457
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 82,50879
TOTALE (A + B + C) euro / mq				€ 907,60
Scostamento % su anno 2023				+5,7%
Incidenza Manodopera sul totale 62,16%				€ 564,16000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 5,99423

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A18.010.001.A	CAM24_A18 - RESTAURO - RESTAURO DI DIPINTI SU CARTA 010 - RESTAURO DI DIPINTI SU CARTA 001 - Restauro di decorazioni su carta dipinta a mano A - Restauro di decorazioni su carta dipinta a mano mediante disinfezione, consolidamento, eventuale deacidificazione, pulitura meccanica, ristabilimento della funzionalità del supporto, fissaggio, reintegro delle superfici pittoriche, riadesione della carta sul supporto			
AT				
CAM24_AT.A.01.005	- Incidenza trasporto - Attrezzi minuti per restauro	2,00000 a corpo	€ 1,35000	€ 2,70000
Totale AT				€ 2,70000
MT				
CAM24_MT.A.10.005	- A10 INTONACI - Carta giapponese	2,00000 cad	€ 1,80000	€ 3,60000
CAM24_MT.A.10.008	- A10 INTONACI - Colla di coniglio o similare	0,45000 kg	€ 14,80000	€ 6,66000
CAM24_MT.A.15.010	- PITTURE - Soluzione per deacidificazione	1,00000 lt	€ 5,00000	€ 5,00000
CAM24_MT.A.15.011	- PITTURE - Soluzione per lavaggio	1,00000 lt	€ 5,00000	€ 5,00000
CAM24_MT.A.15.013	- PITTURE - Colori	1,00000 a corpo	€ 5,00000	€ 5,00000
Totale MT				€ 25,26000
RU				
CAM24_RU.A.001.001	- Operaio per il restauro di beni culturali - Operaio IV Livello - Operatore per il restauro di beni culturali	4,00000 h	€ 32,49000	€ 129,96000
CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	4,00000 h	€ 35,26000	€ 141,04000
Totale RU				€ 271,00000
Sommano euro (A)				€ 298,96000
Scostamento % su anno 2023				+13,14%



	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,54116 = 5% * B)		€ 50,82320
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 34,97832
	TOTALE (A + B + C) euro / mq		€ 384,76
	Scostamento % su anno 2023		+13,14%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 70,43%</i>		€ 271,00000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 2,54116

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A19.010.001.A	<p>CAM24_A19 - RESTAURO - RESTAURO DI DIPINTI SU TELE</p> <p>010 - RESTAURO DI DIPINTI SU TELE</p> <p>001 - Foderatura di dipinti su tela</p> <p>A - Foderatura di dipinti su tela • Velinatura della superficie pittorica eseguita con colla di coniglio in giusta diluizione e carta giapponese. • Consolidamento della pellicola pittorica e degli strati preparatori del dipinto mediante applicazione di colla di coniglio ben calda in giusta diluizione data per imbibizione a pennello e spugnature a tergo del dipinto, fino alla completa riadesione del colore. • Applicazione, ove necessario, di tela di velatino per risanare tagli e lacerazioni a tergo del dipinto. • Rifodero a pasta. • Fornitura di un nuovo telaio definitivo. • Montaggio della tela rifoderata sul telaio definitivo. • Rimozione della velinatura della superficie pittorica con spugnature di acqua calda fino alla completa rimozione di ogni residuo. Per dipinti, che per propria natura e per stato di conservazione, avessero bisogno di consolidamento e foderatura eseguite con resine sintetiche l'intervento dovrà essere concordato con la direzione dei lavori e la soprintendenza competente, conservando i medesimi parametri di prezzo al metro quadro. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) condizioni della tela di supporto; b) condizioni del telaio; c) incidenza di restauri precedenti. La fascia difficile si utilizzerà nei casi in cui la rimozione di precedenti foderature è molto difficile perché eseguite con colle forti o laddove il rifodero dovrà essere eseguito con colle e tele sintetiche ad alto costo oppure nei casi di dipinti lacerati o sfibrati dove sarà necessario eseguire un doppio rifodero. • Nei casi di dimensioni della tela inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia facile</p> <p>AT</p> <p>CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera</p> <p>Totale AT</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera</p> <p>Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro</p> <p>Totale RU</p> <p>Sommano euro (A)</p> <p>Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,61959 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p>TOTALE (A + B + C) euro / mq</p> <p>Scostamento % su anno 2023</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i></p> <p><i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	15,00000 %	€ 1,76304	€ 26,44560
				€ 26,44560
				€ 105,78255
				€ 105,78255
				€ 528,90000
				€ 528,90000
				€ 661,12815
				+7,64%
				€ 112,39179
				€ 77,35199
				€ 850,87
				+7,64%
				€ 528,90000
				€ 5,61959

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A19.010.001.B	<p>CAM24_A19 - RESTAURO - RESTAURO DI DIPINTI SU TELE</p> <p>010 - RESTAURO DI DIPINTI SU TELE</p> <p>001 - Foderatura di dipinti su tela</p> <p>B - Foderatura di dipinti su tela • Velinatura della superficie pittorica eseguita</p>			



<p>con colla di coniglio in giusta diluizione e carta giapponese. • Consolidamento della pellicola pittorica e degli strati preparatori del dipinto mediante applicazione di colla di coniglio ben calda in giusta diluizione data per imbibizione a pennello e spugnature a tergo del dipinto, fino alla completa riadesione del colore. • Applicazione, ove necessario, di tela di velatino per risanare tagli e lacerazioni a tergo del dipinto. • Rifodero a pasta. • Fornitura di un nuovo telaio definitivo. • Montaggio della tela rifoderata sul telaio definitivo. • Rimozione della velinatura della superficie pittorica con spugnature di acqua calda fino alla completa rimozione di ogni residuo. Per dipinti, che per propria natura e per stato di conservazione, avessero bisogno di consolidamento e foderatura eseguite con resine sintetiche l'intervento dovrà essere concordato con la direzione dei lavori e la soprintendenza competente, conservando i medesimi parametri di prezzo al metro quadro. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) condizioni della tela di supporto; b) condizioni del telaio; c) incidenza di restauri precedenti. La fascia difficile si utilizzerà nei casi in cui la rimozione di precedenti foderature è molto difficile perché eseguite con colle forti o laddove il rifodero dovrà essere eseguito con colle e tele sintetiche ad alto costo oppure nei casi di dipinti lacerati o sfibrati dove sarà necessario eseguire un doppio rifodero. • Nei casi di dimensioni della tela inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia media</p>				
AT				
CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	15,00000 %	€ 1,76304	€ 26,44560
Totale AT				€ 26,44560
MT				
CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	15,00000 %	€ 7,05217	€ 105,78255
Totale MT				€ 105,78255
RU				
CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	15,00000 h	€ 35,26000	€ 528,90000
Totale RU				€ 528,90000
Sommario euro (A)				€ 661,12815
Scostamento % su anno 2023				+7,64%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,61959 = 5% * B)				€ 112,39179
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 77,35199
TOTALE (A + B + C) euro / mq				€ 850,87
Scostamento % su anno 2023				+7,64%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>				€ 528,90000
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 5,61959

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A19.010.001.C	<p>CAM24_A19 - RESTAURO - RESTAURO DI DIPINTI SU TELE 010 - RESTAURO DI DIPINTI SU TELE 001 - Foderatura di dipinti su tela C - Foderatura di dipinti su tela • Velinatura della superficie pittorica eseguita con colla di coniglio in giusta diluizione e carta giapponese. • Consolidamento della pellicola pittorica e degli strati preparatori del dipinto mediante applicazione di colla di coniglio ben calda in giusta diluizione data per imbibizione a pennello e spugnature a tergo del dipinto, fino alla completa riadesione del colore. • Applicazione, ove necessario, di tela di velatino per risanare tagli e lacerazioni a tergo del dipinto. • Rifodero a pasta. • Fornitura di un nuovo telaio definitivo. • Montaggio della tela rifoderata sul telaio definitivo. • Rimozione della velinatura della superficie pittorica con spugnature di acqua calda fino alla completa rimozione di ogni residuo. Per dipinti, che per propria natura e per stato di conservazione, avessero bisogno di consolidamento e foderatura eseguite con resine sintetiche l'intervento dovrà essere concordato con la direzione dei lavori e la soprintendenza competente, conservando i medesimi parametri di prezzo al metro quadro. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) condizioni della tela di supporto; b) condizioni del telaio; c) incidenza di restauri precedenti. La fascia difficile si utilizzerà nei casi in cui la rimozione di precedenti foderature è molto difficile perché eseguite con colle forti o laddove il rifodero dovrà essere eseguito con colle e tele sintetiche ad alto costo oppure nei casi di dipinti lacerati o sfibrati dove sarà necessario eseguire un doppio rifodero. • Nei casi di dimensioni della tela inferiore al mq,</p>			



<p>potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia difficile</p>				
AT				
CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	17,00000 %	€ 1,76304	€ 29,97168
Totale AT				€ 29,97168
MT				
CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	17,00000 %	€ 7,05217	€ 119,88689
Totale MT				€ 119,88689
RU				
CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	17,00000 h	€ 35,26000	€ 599,42000
Totale RU				€ 599,42000
Sommano euro (A)				€ 749,27857
Scostamento % su anno 2023				+7,64%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,36887 = 5% * B)				€ 127,37736
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 87,66559
TOTALE (A + B + C) euro / mq				€ 964,32
Scostamento % su anno 2023				+7,64%
Incidenza Manodopera sul totale 62,16%				€ 599,42000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 6,36887

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A19.010.001.D	<p>CAM24_A19 - RESTAURO - RESTAURO DI DIPINTI SU TELE 010 - RESTAURO DI DIPINTI SU TELE 001 - Foderatura di dipinti su tela D - Foderatura di dipinti su tela • Velinatura della superficie pittorica eseguita con colla di coniglio in giusta diluizione e carta giapponese. • Consolidamento della pellicola pittorica e degli strati preparatori del dipinto mediante applicazione di colla di coniglio ben calda in giusta diluizione data per imbibizione a pennello e spugnature a tergo del dipinto, fino alla completa riadesione del colore. • Applicazione, ove necessario, di tela di velatino per risanare tagli e lacerazioni a tergo del dipinto. • Rifodero a pasta. • Fornitura di un nuovo telaio definitivo. • Montaggio della tela rifoderata sul telaio definitivo. • Rimozione della velinatura della superficie pittorica con spugnature di acqua calda fino alla completa rimozione di ogni residuo. Per dipinti, che per propria natura e per stato di conservazione, avessero bisogno di consolidamento e foderatura eseguite con resine sintetiche l'intervento dovrà essere concordato con la direzione dei lavori e la soprintendenza competente, conservando i medesimi parametri di prezzo al metro quadro. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) condizioni della tela di supporto; b) condizioni del telaio; c) incidenza di restauri precedenti. La fascia difficile si utilizzerà nei casi in cui la rimozione di precedenti foderature è molto difficile perché eseguite con colle forti o laddove il rifodero dovrà essere eseguito con colle e tele sintetiche ad alto costo oppure nei casi di dipinti lacerati o sfibrati dove sarà necessario eseguire un doppio rifodero. • Nei casi di dimensioni della tela inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia estremamente difficile</p>			
AT				
CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	17,00000 %	€ 1,76304	€ 29,97168
Totale AT				€ 29,97168
MT				
CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	17,00000 %	€ 7,05217	€ 119,88689



		Totale MT		€ 119,88689
RU				
CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	17,00000 h	€ 35,26000	€ 599,42000
		Totale RU		€ 599,42000
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023		€ 749,27857 +7,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,36887 = 5% * B)			€ 127,37736
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 87,66559
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 964,32 +7,64%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>			€ 599,42000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 6,36887

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A19.010.002.A	CAM24_A19 - RESTAURO - RESTAURO DI DIPINTI SU TELE 010 - RESTAURO DI DIPINTI SU TELE 002 - Sverniciatura di dipinti su tela A - Sverniciatura di dipinti su tela • Sverniciatura della superficie del dipinto da resine e vecchi fissativi ossidati sovrapposti all'originale, attraverso l'applicazione di miscele di opportuni solventi di classi diverse in base allo sporco da rimuovere. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) Consistenza e spessore dello sporco, coerenza della patina di sporco; leggermente ossidato o fortemente ossidato (fascia difficile), cromie leggibili o illeggibili (fascia difficile), ridipinture molto tenaci (fascia difficile ed uso di solventi costosi per la rimozione) stucature debordanti da rimuovere, presenza di abrasioni, bruciatura o svelature da vecchi restauri che rendono difficoltoso equilibrare la lettura del dipinto; b) totale ridipintura del dipinto (storicizzata o meno, ovvero molto difficile da ricondurre alla corretta lettura); c) Strati di sovrapposizione da rimuovere meccanicamente (molto difficile). • Nei casi di dimensioni della tela inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia facile			
	AT			
CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 1,76304	€ 1,76304
	Totale AT			€ 1,76304
	MT			
CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 7,05217	€ 7,05217
	Totale MT			€ 7,05217
	RU			
CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	1,00000 h	€ 35,26000	€ 35,26000
	Totale RU			€ 35,26000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 44,07521 +7,63%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37464 = 5% * B)			€ 7,49279
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,15680
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 56,72 +7,63%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>			€ 35,26000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,37464



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A19.010.002.B	<p>CAM24_A19 - RESTAURO - RESTAURO DI DIPINTI SU TELE 010 - RESTAURO DI DIPINTI SU TELE 002 - Sverniciatura di dipinti su tela B - Sverniciatura di dipinti su tela • Sverniciatura della superficie del dipinto da resine e vecchi fissativi ossidati sovrapposti all'originale, attraverso l'applicazione di miscele di opportuni solventi di classi diverse in base allo sporco da rimuovere. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) Consistenza e spessore dello sporco, coerenza della patina di sporco; leggermente ossidato o fortemente ossidato (fascia difficile), cromie leggibili o illeggibili (fascia difficile), ridipinture molto tenaci (fascia difficile ed uso di solventi costosi per la rimozione) stuccature debordanti da rimuovere, presenza di abrasioni, bruciatura o svelature da vecchi restauri che rendono difficoltoso equilibrare la lettura del dipinto; b) totale ridipintura del dipinto (storicizzata o meno, ovvero molto difficile da ricondurre alla corretta lettura); c) Strati di sovrapposizione da rimuovere meccanicamente (molto difficile). • Nei casi di dimensioni della tela inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia media</p> <p>AT</p> <p>CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera</p> <p>Totale AT</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera</p> <p>Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro</p> <p>Totale RU</p> <p>Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37464 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p>TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i></p> <p><i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	1,00000 %	€ 1,76304	€ 1,76304
				€ 1,76304
				€ 7,05217
				€ 35,26000
				€ 44,07521 +7,63%
				€ 7,49279
				€ 5,15680
				€ 56,72 +7,63%
				€ 35,26000
				€ 0,37464

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A19.010.002.C	<p>CAM24_A19 - RESTAURO - RESTAURO DI DIPINTI SU TELE 010 - RESTAURO DI DIPINTI SU TELE 002 - Sverniciatura di dipinti su tela C - Sverniciatura di dipinti su tela • Sverniciatura della superficie del dipinto da resine e vecchi fissativi ossidati sovrapposti all'originale, attraverso l'applicazione di miscele di opportuni solventi di classi diverse in base allo sporco da rimuovere. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) Consistenza e spessore dello sporco, coerenza della patina di sporco; leggermente ossidato o fortemente ossidato (fascia difficile), cromie leggibili o illeggibili (fascia difficile), ridipinture molto tenaci (fascia difficile ed uso di solventi costosi per la rimozione) stuccature debordanti da rimuovere, presenza di abrasioni, bruciatura o svelature da vecchi restauri che rendono difficoltoso equilibrare la lettura del dipinto; b) totale ridipintura del dipinto (storicizzata o meno, ovvero molto difficile da ricondurre alla corretta lettura); c) Strati di sovrapposizione da rimuovere meccanicamente (molto difficile). • Nei casi di dimensioni della tela inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia difficile</p> <p>AT</p> <p>CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da</p>	1,00000	€ 1,76304	€ 1,76304



	Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	%		
	Totale AT			€ 1,76304
MT				
CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 7,05217	€ 7,05217
	Totale MT			€ 7,05217
RU				
CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	1,00000 h	€ 35,26000	€ 35,26000
	Totale RU			€ 35,26000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 44,07521 +7,63%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37464 = 5% * B)			€ 7,49279
	Utilli di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,15680
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 56,72 +7,63%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>			€ 35,26000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,37464

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A19.010.002.D	CAM24_A19 - RESTAURO - RESTAURO DI DIPINTI SU TELE 010 - RESTAURO DI DIPINTI SU TELE 002 - Sverniciatura di dipinti su tela D - Sverniciatura di dipinti su tela • Sverniciatura della superficie del dipinto da resine e vecchi fissativi ossidati sovrammessi all'originale, attraverso l'applicazione di miscele di opportuni solventi di classi diverse in base allo sporco da rimuovere. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) Consistenza e spessore dello sporco, coerenza della patina di sporco; leggermente ossidato o fortemente ossidato (fascia difficile), cromie leggibili o illeggibili (fascia difficile), ridipinture molto tenaci (fascia difficile ed uso di solventi costosi per la rimozione) stuccature debordanti da rimuovere, presenza di abrasioni, bruciatura o svelature da vecchi restauri che rendono difficoltoso equilibrare la lettura del dipinto; b) totale ridipintura del dipinto (storicizzata o meno, ovvero molto difficile da ricondurre alla corretta lettura); c) Strati di sovrapposizione da rimuovere meccanicamente (molto difficile). • Nei casi di dimensioni della tela inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia estremamente difficile			
	AT			
CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 1,76304	€ 3,52608
	Totale AT			€ 3,52608
	MT			
CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 7,05217	€ 14,10434
	Totale MT			€ 14,10434
	RU			
CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	2,00000 h	€ 35,26000	€ 70,52000
	Totale RU			€ 70,52000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 88,15042 +7,63%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74928 = 5% * B)			€ 14,98557



	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 10,31360
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023	€ 113,45 +7,63%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%	€ 70,52000
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%	€ 0,74928

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A19.010.003.A	<p>CAM24_A19 - RESTAURO - RESTAURO DI DIPINTI SU TELE 010 - RESTAURO DI DIPINTI SU TELE 003 - Pulitura di dipinti su tela</p> <p>A - Pulitura di dipinti su tela • Pulitura chimico meccanica eseguita per progressivo assottigliamento da sostanze che alterano la cromia originale del dipinto come vecchie ridipinture, sostanze grasse di varia natura, nero fumo ed escrementi di insetti, sovrarmessi alla superficie pittorica originale mediante l'uso di opportune miscele di solventi di classi diverse in base allo sporco da rimuovere. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) Consistenza e spessore dello sporco, coerenza della patina di sporco; leggermente ossidato o fortemente ossidato (fascia difficile), cromie leggibili o illeggibili (fascia difficile), ridipinture molto tenaci (fascia difficile ed uso di solventi costosi per la rimozione) stuccature debordanti da rimuovere, presenza di abrasioni, bruciatura o svelature da vecchi restauri che rendono difficoltoso equilibrare la lettura del dipinto; b) totale ridipintura del dipinto (storicizzata o meno, ovvero molto difficile da ricondurre alla corretta lettura); c) Strati di sovrarmissione da rimuovere meccanicamente (molto difficile). • Nei casi di dimensioni della tela inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia facile</p> <p>AT</p> <p>CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera</p> <p>Totale AT</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera</p> <p>Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro</p> <p>Totale RU</p> <p>Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,24784 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p>TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023</p> <p>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</p> <p>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</p>	6,00000 %	€ 1,76304	€ 10,57824
				€ 10,57824
				€ 42,31302
				€ 42,31302
		6,00000 h	€ 35,26000	€ 211,56000
				€ 211,56000
				€ 264,45126 +7,64%
				€ 44,95671
				€ 30,94080
				€ 340,35 +7,64%
				€ 211,56000
				€ 2,24784

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A19.010.003.B	<p>CAM24_A19 - RESTAURO - RESTAURO DI DIPINTI SU TELE 010 - RESTAURO DI DIPINTI SU TELE 003 - Pulitura di dipinti su tela</p> <p>B - Pulitura di dipinti su tela • Pulitura chimico meccanica eseguita per progressivo assottigliamento da sostanze che alterano la cromia originale del dipinto come vecchie ridipinture, sostanze grasse di varia natura, nero fumo ed escrementi di insetti, sovrarmessi alla superficie pittorica originale mediante l'uso di opportune miscele di solventi di classi diverse in base allo sporco da rimuovere. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) Consistenza e spessore dello sporco, coerenza della patina di sporco; leggermente ossidato o fortemente ossidato (fascia difficile), cromie leggibili o illeggibili (fascia difficile), ridipinture molto tenaci (fascia difficile ed</p>			



<p>uso di solventi costosi per la rimozione) stuccature debordanti da rimuovere, presenza di abrasioni, bruciatura o svelature da vecchi restauri che rendono difficoltoso equilibrare la lettura del dipinto; b) totale ridipintura del dipinto (storicizzata o meno, ovvero molto difficile da ricondurre alla corretta lettura); c) Strati di sovrasmisione da rimuovere meccanicamente (molto difficile). • Nei casi di dimensioni della tela inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia media</p>				
AT				
CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	7,00000 %	€ 1,76304	€ 12,34128
Totale AT				€ 12,34128
MT				
CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	7,00000 %	€ 7,05217	€ 49,36519
Totale MT				€ 49,36519
RU				
CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	7,00000 h	€ 35,26000	€ 246,82000
Totale RU				€ 246,82000
Sommario euro (A)				€ 308,52647
Scostamento % su anno 2023				+7,64%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,62248 = 5% * B)				€ 52,44950
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 36,09760
TOTALE (A + B + C) euro / mq				€ 397,07
Scostamento % su anno 2023				+7,64%
Incidenza Manodopera sul totale 62,16%				€ 246,82000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 2,62248

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A19.010.003.C	<p>CAM24_A19 - RESTAURO - RESTAURO DI DIPINTI SU TELE 010 - RESTAURO DI DIPINTI SU TELE 003 - Pulitura di dipinti su tela C - Pulitura di dipinti su tela • Pulitura chimico meccanica eseguita per progressivo assottigliamento da sostanze che alterano la cromia originale del dipinto come vecchie ridipinture, sostanze grasse di varia natura, nero fumo ed escrementi di insetti, sovrasmessi alla superficie pittorica originale mediante l'uso di opportune miscele di solventi di classi diverse in base allo sporco da rimuovere. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) Consistenza e spessore dello sporco, coerenza della patina di sporco; leggermente ossidato o fortemente ossidato (fascia difficile), cromie leggibili o illeggibili (fascia difficile), ridipinture molto tenaci (fascia difficile ed uso di solventi costosi per la rimozione) stuccature debordanti da rimuovere, presenza di abrasioni, bruciatura o svelature da vecchi restauri che rendono difficoltoso equilibrare la lettura del dipinto; b) totale ridipintura del dipinto (storicizzata o meno, ovvero molto difficile da ricondurre alla corretta lettura); c) Strati di sovrasmisione da rimuovere meccanicamente (molto difficile). • Nei casi di dimensioni della tela inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia difficile</p>			
AT				
CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	11,00000 %	€ 1,76304	€ 19,39344
Totale AT				€ 19,39344
MT				
CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	11,00000 %	€ 7,05217	€ 77,57387



		Totale MT		€ 77,57387
RU				
CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	11,00000 h	€ 35,26000	€ 387,86000
		Totale RU		€ 387,86000
		Sommano euro (A)		€ 484,82731
		Scostamento % su anno 2023		+7,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,12103 = 5% * B)			€ 82,42064
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 56,72480
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			€ 623,97
	Scostamento % su anno 2023			+7,64%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>			€ 387,86000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 4,12103

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A19.010.003.D	CAM24_A19 - RESTAURO - RESTAURO DI DIPINTI SU TELE 010 - RESTAURO DI DIPINTI SU TELE 003 - Pulitura di dipinti su tela D - Pulitura di dipinti su tela • Pulitura chimico meccanica eseguita per progressivo assottigliamento da sostanze che alterano la cromia originale del dipinto come vecchie ridipinture, sostanze grasse di varia natura, nero fumo ed escrementi di insetti, sovrapposti alla superficie pittorica originale mediante l'uso di opportune miscele di solventi di classi diverse in base allo sporco da rimuovere. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) Consistenza e spessore dello sporco, coerenza della patina di sporco; leggermente ossidato o fortemente ossidato (fascia difficile), cromie leggibili o illeggibili (fascia difficile), ridipinture molto tenaci (fascia difficile ed uso di solventi costosi per la rimozione) stucature debordanti da rimuovere, presenza di abrasioni, bruciatura o svelature da vecchi restauri che rendono difficoltoso equilibrare la lettura del dipinto; b) totale ridipintura del dipinto (storicizzata o meno, ovvero molto difficile da ricondurre alla corretta lettura); c) Strati di sovrapposizione da rimuovere meccanicamente (molto difficile). • Nei casi di dimensioni della tela inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia estremamente difficile			
	AT			
CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	15,00000 %	€ 1,76304	€ 26,44560
	Totale AT			€ 26,44560
	MT			
CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	15,00000 %	€ 7,05217	€ 105,78255
	Totale MT			€ 105,78255
	RU			
CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	15,00000 h	€ 35,26000	€ 528,90000
	Totale RU			€ 528,90000
	Sommano euro (A)			€ 661,12815
	Scostamento % su anno 2023			+7,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,61959 = 5% * B)			€ 112,39179
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 77,35199
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			€ 850,87
	Scostamento % su anno 2023			+7,64%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>			€ 528,90000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 5,61959



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A19.010.004.A	<p>CAM24_A19 - RESTAURO - RESTAURO DI DIPINTI SU TELE 010 - RESTAURO DI DIPINTI SU TELE 004 - Stuccatura di dipinti su tela A - Stuccatura di dipinti su tela • Rimozione di stuccature di precedenti interventi di restauro non più idonee per il loro stato di conservazione e/o per i materiali costitutivi • Stuccatura delle lacune eseguita con gesso di Bologna e colla di coniglio. • Trattamento delle stuccature ad imitazione della superficie originale. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) grandezza ed estensione delle stuccature; b) epoca del manufatto (più perfette e ad imitazione di superficie sono le stuccature da ricostruire per i dipinti antichi e quindi più difficili). • Nei casi di dimensioni della tela inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato e avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia facile</p> <p>AT</p> <p>CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera</p> <p>Totale AT</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera</p> <p>Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro</p> <p>Totale RU</p> <p>Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74928 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p>TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i></p> <p><i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	2,00000 %	€ 1,76304	€ 3,52608
				€ 3,52608
				€ 14,10434
				€ 14,10434
				€ 70,52000
				€ 70,52000
				€ 88,15042 +7,63%
				€ 14,98557
				€ 10,31360
				€ 113,45 +7,63%
				€ 70,52000
				€ 0,74928

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A19.010.004.B	<p>CAM24_A19 - RESTAURO - RESTAURO DI DIPINTI SU TELE 010 - RESTAURO DI DIPINTI SU TELE 004 - Stuccatura di dipinti su tela B - Stuccatura di dipinti su tela • Rimozione di stuccature di precedenti interventi di restauro non più idonee per il loro stato di conservazione e/o per i materiali costitutivi • Stuccatura delle lacune eseguita con gesso di Bologna e colla di coniglio. • Trattamento delle stuccature ad imitazione della superficie originale. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) grandezza ed estensione delle stuccature; b) epoca del manufatto (più perfette e ad imitazione di superficie sono le stuccature da ricostruire per i dipinti antichi e quindi più difficili). • Nei casi di dimensioni della tela inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato e avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia media</p> <p>AT</p> <p>CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera</p> <p>Totale AT</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali</p>	2,00000 %	€ 1,76304	€ 3,52608
				€ 3,52608
				€ 14,10434



	da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	%		
	Totale MT			€ 14,10434
RU				
CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	2,00000 h	€ 35,26000	€ 70,52000
	Totale RU			€ 70,52000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 88,15042 +7,63%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74928 = 5% * B)			€ 14,98557
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,31360
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 113,45 +7,63%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>			€ 70,52000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,74928

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A19.010.004.C	CAM24_A19 - RESTAURO - RESTAURO DI DIPINTI SU TELE 010 - RESTAURO DI DIPINTI SU TELE 004 - Stuccatura di dipinti su tela C - Stuccatura di dipinti su tela • Rimozione di stuccature di precedenti interventi di restauro non più idonee per il loro stato di conservazione e/o per i materiali costitutivi • Stuccatura delle lacune eseguita con gesso di Bologna e colla di coniglio. • Trattamento delle stuccature ad imitazione della superficie originale. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) grandezza ed estensione delle stuccature; b) epoca del manufatto (più perfette e ad imitazione di superficie sono le stuccature da ricostruire per i dipinti antichi e quindi più difficili). • Nei casi di dimensioni della tela inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato e avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia difficile			
AT				
CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 1,76304	€ 3,52608
	Totale AT			€ 3,52608
MT				
CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 7,05217	€ 14,10434
	Totale MT			€ 14,10434
RU				
CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	2,00000 h	€ 35,26000	€ 70,52000
	Totale RU			€ 70,52000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 88,15042 +7,63%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74928 = 5% * B)			€ 14,98557
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,31360
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 113,45 +7,63%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>			€ 70,52000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,74928

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo
--------	------------------------------	----------	------------------	---------



				TOTALE
CAM24_A19.010.004.D	<p>CAM24_A19 - RESTAURO - RESTAURO DI DIPINTI SU TELE 010 - RESTAURO DI DIPINTI SU TELE 004 - Stuccatura di dipinti su tela D - Stuccatura di dipinti su tela • Rimozione di stuccature di precedenti interventi di restauro non più idonee per il loro stato di conservazione e/o per i materiali costitutivi • Stuccatura delle lacune eseguita con gesso di Bologna e colla di coniglio. • Trattamento delle stuccature ad imitazione della superficie originale. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) grandezza ed estensione delle stuccature; b) epoca del manufatto (più perfette e ad imitazione di superficie sono le stuccature da ricostruire per i dipinti antichi e quindi più difficili). • Nei casi di dimensioni della tela inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato e avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia estremamente difficile</p> <p>AT</p> <p>CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera</p> <p style="text-align: right;">Totale AT</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro</p> <p style="text-align: right;">Totale RU</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,49856 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p style="text-align: right;">TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023</p> <p style="text-align: right;"><i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	4,00000 %	€ 1,76304	€ 7,05216
				€ 7,05216
				€ 28,20868
				€ 28,20868
				€ 141,04000
				€ 141,04000
				€ 176,30084 +7,64%
				€ 29,97114
				€ 20,62720
				€ 226,90 +7,64%
				€ 141,04000
				€ 1,49856

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A19.010.005.A	<p>CAM24_A19 - RESTAURO - RESTAURO DI DIPINTI SU TELE 010 - RESTAURO DI DIPINTI SU TELE 005 - Integrazione pittorica di dipinti su tela A - Integrazione pittorica di dipinti su tela • Integrazione pittorica delle lacune e delle abrasioni eseguita a velature, a selezione cromatica o a puntinato con pigmenti naturali a vernice. Intervento da concordarsi con la direzione dei lavori e la soprintendenza competente. • Verniciature intermedie e finali effettuate mediante ripetute nebulizzazioni di vernice Dammar per raggiungere un mirato rapporto tra componente lucida e opaca del film protettivo. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) grandezza ed estensione delle zone da ricostruire; b) soggetto della tela e zona da ricostruire (personaggi molto difficili) c) epoca della tela (antica, XV, XVI, XVII, XVIII difficili) d) estensione maggiore o minore delle lacune (maggiore è difficile) e) tipologia di integrazione da eseguire (a tutto effetto, a rigatino, per astrazione cromatica, per velatura, sono più difficili; a neutro è da considerare facile). • Nei casi di dimensioni della tela inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato e avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia facile</p> <p>AT</p> <p>CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera</p> <p style="text-align: right;">Totale AT</p> <p>MT</p>	10,00000 %	€ 1,76304	€ 17,63040
				€ 17,63040



CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	10,00000 %	€ 7,05217	€ 70,52170
Totale MT				€ 70,52170
RU				
CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	10,00000 h	€ 35,26000	€ 352,60000
Totale RU				€ 352,60000
Sommano euro (A)				€ 440,75210
Scostamento % su anno 2023				+7,64%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,74639 = 5% * B)				€ 74,92786
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 51,56800
TOTALE (A + B + C) euro / mq				€ 567,25
Scostamento % su anno 2023				+7,64%
Incidenza Manodopera sul totale 62,16%				€ 352,60000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 3,74639

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A19.010.005.B	CAM24_A19 - RESTAURO - RESTAURO DI DIPINTI SU TELE 010 - RESTAURO DI DIPINTI SU TELE 005 - Integrazione pittorica di dipinti su tela B - Integrazione pittorica di dipinti su tela • Integrazione pittorica delle lacune e delle abrasioni eseguita a velature, a selezione cromatica o a puntinato con pigmenti naturali a vernice. Intervento da concordarsi con la direzione dei lavori e la soprintendenza competente. • Verniciature intermedie e finali effettuate mediante ripetute nebulizzazioni di vernice Dammar per raggiungere un mirato rapporto tra componente lucida e opaca del film protettivo. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) grandezza ed estensione delle zone da ricostruire; b) soggetto della tela e zona da ricostruire (personaggi molto difficili) c) epoca della tela (antica, XV, XVI, XVII, XVIII difficili) d) estensione maggiore o minore delle lacune (maggiore è difficile) e) tipologia di integrazione da eseguire (a tutto effetto, a rigatino, per astrazione cromatica, per velatura, sono più difficili; a neutro è da considerare facile). • Nei casi di dimensioni della tela inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato e avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia media			
AT				
CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	18,00000 %	€ 1,76304	€ 31,73472
Totale AT				€ 31,73472
MT				
CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	18,00000 %	€ 7,05217	€ 126,93906
Totale MT				€ 126,93906
RU				
CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	18,00000 h	€ 35,26000	€ 634,68000
Totale RU				€ 634,68000
Sommano euro (A)				€ 793,35378
Scostamento % su anno 2023				+7,64%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,74351 = 5% * B)				€ 134,87014
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 92,82239
TOTALE (A + B + C) euro / mq				€ 1.021,05
Scostamento % su anno 2023				+7,64%



	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>		€ 634,68000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 6,74351

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A19.010.005.C	<p>CAM24_A19 - RESTAURO - RESTAURO DI DIPINTI SU TELE 010 - RESTAURO DI DIPINTI SU TELE 005 - Integrazione pittorica di dipinti su tela C - Integrazione pittorica di dipinti su tela • Integrazione pittorica delle lacune e delle abrasioni eseguita a velature, a selezione cromatica o a puntinato con pigmenti naturali a vernice. Intervento da concordarsi con la direzione dei lavori e la soprintendenza competente. • Verniciature intermedie e finali effettuate mediante ripetute nebulizzazioni di vernice Dammar per raggiungere un mirato rapporto tra componente lucida e opaca del film protettivo. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) grandezza ed estensione delle zone da ricostruire; b) soggetto della tela e zona da ricostruire (personaggi molto difficili) c) epoca della tela (antica, XV, XVI, XVII, XVIII difficili) d) estensione maggiore o minore delle lacune (maggiore è difficile) e) tipologia di integrazione da eseguire (a tutto effetto, a rigatino, per astrazione cromatica, per velatura, sono più difficili; a neutro è da considerare facile). • Nei casi di dimensioni della tela inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato e avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia difficile</p> <p>AT</p> <p>CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera</p> <p style="text-align: right;">Totale AT</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro</p> <p style="text-align: right;">Totale RU</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,49279 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p style="text-align: right;">TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023</p> <p style="text-align: center;"><i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>			
		20,00000 %	€ 1,76304	€ 35,26080
				€ 35,26080
		20,00000 %	€ 7,05217	€ 141,04340
				€ 141,04340
		20,00000 h	€ 35,26000	€ 705,20000
				€ 705,20000
				€ 881,50420 +7,64%
				€ 149,85571
				€ 103,13599
				€ 1.134,50 +7,64%
				€ 705,20000
				€ 7,49279

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A19.010.005.D	<p>CAM24_A19 - RESTAURO - RESTAURO DI DIPINTI SU TELE 010 - RESTAURO DI DIPINTI SU TELE 005 - Integrazione pittorica di dipinti su tela D - Integrazione pittorica di dipinti su tela • Integrazione pittorica delle lacune e delle abrasioni eseguita a velature, a selezione cromatica o a puntinato con pigmenti naturali a vernice. Intervento da concordarsi con la direzione dei lavori e la soprintendenza competente. • Verniciature intermedie e finali effettuate mediante ripetute nebulizzazioni di vernice Dammar per raggiungere un mirato rapporto tra componente lucida e opaca del film protettivo. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) grandezza ed estensione delle zone da ricostruire; b) soggetto della tela e zona da ricostruire (personaggi molto difficili) c) epoca della tela (antica, XV, XVI, XVII, XVIII difficili) d) estensione maggiore o minore delle lacune (maggiore è difficile) e) tipologia di integrazione da eseguire (a tutto effetto, a rigatino, per astrazione cromatica, per velatura, sono più difficili; a neutro è da considerare facile). • Nei casi di dimensioni della tela inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato e avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in</p>			



questione: in fascia estremamente difficile				
AT				
CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	24,00000 %	€ 1,76304	€ 42,31296
Totale AT				€ 42,31296
MT				
CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	24,00000 %	€ 7,05217	€ 169,25208
Totale MT				€ 169,25208
RU				
CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	24,00000 h	€ 35,26000	€ 846,24000
Totale RU				€ 846,24000
Sommano euro (A)				€ 1.057,80504
Scostamento % su anno 2023				+7,64%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,99134 = 5% * B)				€ 179,82686
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 123,76319
TOTALE (A + B + C) euro / mq				€ 1.361,40
Scostamento % su anno 2023				+7,64%
Incidenza Manodopera sul totale 62,16%				€ 846,24000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 8,99134

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A20.010.001.A	CAM24_A20 - RESTAURO - RESTAURO DI DIPINTI SU LEGNO 010 - RESTAURO DI DIPINTI SU LEGNO 001 - Disinfestazione e consolidamento di dipinti su tavola A - Disinfestazione e consolidamento di dipinti su tavola • Disinfestazione del supporto ligneo mediante applicazione di biocida per la prevenzione e il trattamento da attacchi di insetti xilofagi. • Consolidamento del supporto ligneo per conferire al legno deteriorato proprietà meccaniche idonee alla funzione di supporto. • Consolidamento, a tergo, del legno di supporto mediante risanamento di eventuali fessurazioni effettuando il riempimento delle parti mancanti con inserti di legno e/o resina bicomponente (Araldite). • Stuccatura e presentazione estetica del retro del supporto. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: e) in base allo stato di degrado del legno (es. se attaccato da insetti xilofagi isolati o in grandi quantità) f) consistenza del materiale (più è spugnosa più è da considerare difficile) g) in base alla metodologia ed al trattamento da eseguire ed in base alla grandezza dei manufatti. Se le operazioni si possono eseguire in laboratorio con appositi "sacchi" e pasticche di antitarlo, è mediamente facile. h) per le indagini da effettuare per evitare danneggiamenti al manufatto durante il consolidamento • Nei casi di dimensioni del dipinto inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia facile			
AT				
CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	14,00000 %	€ 1,76304	€ 24,68256
Totale AT				€ 24,68256
MT				
CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	14,00000 %	€ 7,05217	€ 98,73038
Totale MT				€ 98,73038
RU				
CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	14,00000 h	€ 35,26000	€ 493,64000



	Totale RU	€ 493,64000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 617,05294 +7,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,24495 = 5% * B)	€ 104,89900
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 72,19519
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023	€ 794,15 +7,64%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>	€ 493,64000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 5,24495

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A20.010.001.B	<p>CAM24_A20 - RESTAURO - RESTAURO DI DIPINTI SU LEGNO 010 - RESTAURO DI DIPINTI SU LEGNO 001 - Disinfestazione e consolidamento di dipinti su tavola B - Disinfestazione e consolidamento di dipinti su tavola • Disinfestazione del supporto ligneo mediante applicazione di biocida per la prevenzione e il trattamento da attacchi di insetti xilofagi. • Consolidamento del supporto ligneo per conferire al legno deteriorato proprietà meccaniche idonee alla funzione di supporto. • Consolidamento, a tergo, del legno di supporto mediante risanamento di eventuali fessurazioni effettuando il riempimento delle parti mancanti con inserti di legno e/o resina bicomponente (Araldite). • Stuccatura e presentazione estetica del retro del supporto. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: e) in base allo stato di degrado del legno (es. se attaccato da insetti xilofagi isolati o in grandi quantità) f) consistenza del materiale (più è spugnosa più è da considerare difficile) g) in base alla metodologia ed al trattamento da eseguire ed in base alla grandezza dei manufatti. Se le operazioni si possono eseguire in laboratorio con appositi "sacchi" e pasticche di antitarlo, è mediamente facile. h) per le indagini da effettuare per evitare danneggiamenti al manufatto durante il consolidamento • Nei casi di dimensioni del dipinto inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia media</p> <p>AT</p> <p>CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera</p> <p style="text-align: right;">Totale AT</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro</p> <p style="text-align: right;">Totale RU</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023</p> <p style="text-align: right;">Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,99423 = 5% * B)</p> <p style="text-align: right;">Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p style="text-align: right;">TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023</p> <p style="text-align: right;"><i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	16,00000 %	€ 1,76304	€ 28,20864
				€ 28,20864
		16,00000 %	€ 7,05217	€ 112,83472
				€ 112,83472
		16,00000 h	€ 35,26000	€ 564,16000
				€ 564,16000
				€ 705,20336 +7,64%
				€ 119,88457
				€ 82,50879
				€ 907,60 +7,64%
				€ 564,16000
				€ 5,99423

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A20.010.001.C	CAM24_A20 - RESTAURO - RESTAURO DI DIPINTI SU LEGNO 010 - RESTAURO DI DIPINTI SU LEGNO			



<p>001 - Disinfestazione e consolidamento di dipinti su tavola C - Disinfestazione e consolidamento di dipinti su tavola • Disinfestazione del supporto ligneo mediante applicazione di biocida per la prevenzione e il trattamento da attacchi di insetti xilofagi. • Consolidamento del supporto ligneo per conferire al legno deteriorato proprietà meccaniche idonee alla funzione di supporto. • Consolidamento, a tergo, del legno di supporto mediante risanamento di eventuali fessurazioni effettuando il riempimento delle parti mancanti con inserti di legno e/o resina bicomponente (Araldite). • Stuccatura e presentazione estetica del retro del supporto. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: e) in base allo stato di degrado del legno (es. se attaccato da insetti xilofagi isolati o in grandi quantità) f) consistenza del materiale (più è spugnosa più è da considerare difficile) g) in base alla metodologia ed al trattamento da eseguire ed in base alla grandezza dei manufatti. Se le operazioni si possono eseguire in laboratorio con appositi "sacchi" e pasticche di antitarlo, è mediamente facile. h) per le indagini da effettuare per evitare danneggiamenti al manufatto durante il consolidamento • Nei casi di dimensioni del dipinto inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia difficile</p>				
AT				
CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	16,00000 %	€ 1,76304	€ 28,20864
Totale AT				€ 28,20864
MT				
CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	16,00000 %	€ 7,05217	€ 112,83472
Totale MT				€ 112,83472
RU				
CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	16,00000 h	€ 35,26000	€ 564,16000
Totale RU				€ 564,16000
Sommano euro (A)				€ 705,20336
Scostamento % su anno 2023				+7,64%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,99423 = 5% * B)				€ 119,88457
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 82,50879
TOTALE (A + B + C) euro / mq				€ 907,60
Scostamento % su anno 2023				+7,64%
Incidenza Manodopera sul totale 62,16%				€ 564,16000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 5,99423

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A20.010.001.D	<p>CAM24_A20 - RESTAURO - RESTAURO DI DIPINTI SU LEGNO 010 - RESTAURO DI DIPINTI SU LEGNO 001 - Disinfestazione e consolidamento di dipinti su tavola D - Disinfestazione e consolidamento di dipinti su tavola • Disinfestazione del supporto ligneo mediante applicazione di biocida per la prevenzione e il trattamento da attacchi di insetti xilofagi. • Consolidamento del supporto ligneo per conferire al legno deteriorato proprietà meccaniche idonee alla funzione di supporto. • Consolidamento, a tergo, del legno di supporto mediante risanamento di eventuali fessurazioni effettuando il riempimento delle parti mancanti con inserti di legno e/o resina bicomponente (Araldite). • Stuccatura e presentazione estetica del retro del supporto. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: e) in base allo stato di degrado del legno (es. se attaccato da insetti xilofagi isolati o in grandi quantità) f) consistenza del materiale (più è spugnosa più è da considerare difficile) g) in base alla metodologia ed al trattamento da eseguire ed in base alla grandezza dei manufatti. Se le operazioni si possono eseguire in laboratorio con appositi "sacchi" e pasticche di antitarlo, è mediamente facile. h) per le indagini da effettuare per evitare danneggiamenti al manufatto durante il consolidamento • Nei casi di dimensioni del dipinto inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia estremamente difficile</p> <p>AT</p>			



CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	20,00000 %	€ 1,76304	€ 35,26080
Totale AT				€ 35,26080
MT				
CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	20,00000 %	€ 7,05217	€ 141,04340
Totale MT				€ 141,04340
RU				
CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	20,00000 h	€ 35,26000	€ 705,20000
Totale RU				€ 705,20000
Sommano euro (A)				€ 881,50420
Scostamento % su anno 2023				+7,64%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,49279 = 5% * B)				€ 149,85571
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 103,13599
TOTALE (A + B + C) euro / mq				€ 1.134,50
Scostamento % su anno 2023				+7,64%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>				€ 705,20000
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 7,49279

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A20.010.002.A	CAM24_A20 - RESTAURO - RESTAURO DI DIPINTI SU LEGNO 010 - RESTAURO DI DIPINTI SU LEGNO 002 - Fissaggio del colore di dipinti su tavola A - Fissaggio del colore di dipinti su tavola • Consolidamento localizzato e generalizzato della pellicola pittorica e degli strati preparatori per la presenza di fenomeni di perdita di adesione tra questi e il supporto. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: c) in base allo stato di conservazione delle superfici (evidenti scaglie sollevate, sollevamenti a bolla della superficie pittorica, preparazione delle superfici difficile); d) in base alla estensione delle superfici da fissare • Nei casi di dimensioni del dipinto inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia facile			
AT				
CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 1,76304	€ 5,28912
Totale AT				€ 5,28912
MT				
CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 7,05217	€ 21,15651
Totale MT				€ 21,15651
RU				
CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	3,00000 h	€ 35,26000	€ 105,78000
Totale RU				€ 105,78000
Sommano euro (A)				€ 132,22563
Scostamento % su anno 2023				+7,65%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,12392 = 5% * B)				€ 22,47836
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 15,47040
TOTALE (A + B + C) euro / mq				
Scostamento % su anno 2023				



				€ 170,17 +7,65%
			<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 105,78000 € 1,12392

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A20.010.002.B	<p>CAM24_A20 - RESTAURO - RESTAURO DI DIPINTI SU LEGNO 010 - RESTAURO DI DIPINTI SU LEGNO 002 - Fissaggio del colore di dipinti su tavola B - Fissaggio del colore di dipinti su tavola • Consolidamento localizzato e generalizzato della pellicola pittorica e degli strati preparatori per la presenza di fenomeni di perdita di adesione tra questi e il supporto. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: c) in base allo stato di conservazione delle superfici (evidenti scaglie sollevate, sollevamenti a bolla della superficie pittorica, preparazione delle superfici difficile); d) in base alla estensione delle superfici da fissare • Nei casi di dimensioni del dipinto inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia media</p> <p>AT</p> <p>CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera</p> <p style="text-align: right;">Totale AT</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro</p> <p style="text-align: right;">Totale RU</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,49856 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p style="text-align: right;">TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023</p> <p style="text-align: center;"><i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	<p>4,00000 %</p> <p>4,00000 %</p> <p>4,00000 h</p>	<p>€ 1,76304</p> <p>€ 7,05217</p> <p>€ 35,26000</p>	<p>€ 7,05216</p> <hr/> <p>€ 7,05216</p> <p>€ 28,20868</p> <hr/> <p>€ 28,20868</p> <p>€ 141,04000</p> <hr/> <p>€ 141,04000</p> <p>€ 176,30084 +7,64%</p> <p>€ 29,97114</p> <p>€ 20,62720</p> <hr/> <p>€ 226,90 +7,64%</p> <p>€ 141,04000</p> <p>€ 1,49856</p>

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A20.010.002.C	<p>CAM24_A20 - RESTAURO - RESTAURO DI DIPINTI SU LEGNO 010 - RESTAURO DI DIPINTI SU LEGNO 002 - Fissaggio del colore di dipinti su tavola C - Fissaggio del colore di dipinti su tavola • Consolidamento localizzato e generalizzato della pellicola pittorica e degli strati preparatori per la presenza di fenomeni di perdita di adesione tra questi e il supporto. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: c) in base allo stato di conservazione delle superfici (evidenti scaglie sollevate, sollevamenti a bolla della superficie pittorica, preparazione delle superfici difficile); d) in base alla estensione delle superfici da fissare • Nei casi di dimensioni del dipinto inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia difficile</p> <p>AT</p> <p>CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera</p>	<p>6,00000 %</p>	<p>€ 1,76304</p>	<p>€ 10,57824</p>



		Totale AT		€ 10,57824
MT				
CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	6,00000 %	€ 7,05217	€ 42,31302
		Totale MT		€ 42,31302
RU				
CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	6,00000 h	€ 35,26000	€ 211,56000
		Totale RU		€ 211,56000
		Sommano euro (A)		€ 264,45126
		Scostamento % su anno 2023		+7,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,24784 = 5% * B)			€ 44,95671
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 30,94080
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			€ 340,35
	Scostamento % su anno 2023			+7,64%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>			€ 211,56000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 2,24784

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A20.010.002.D	CAM24_A20 - RESTAURO - RESTAURO DI DIPINTI SU LEGNO 010 - RESTAURO DI DIPINTI SU LEGNO 002 - Fissaggio del colore di dipinti su tavola D - Fissaggio del colore di dipinti su tavola • Consolidamento localizzato e generalizzato della pellicola pittorica e degli strati preparatori per la presenza di fenomeni di perdita di adesione tra questi e il supporto. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: c) in base allo stato di conservazione delle superfici (evidenti scaglie sollevate, sollevamenti a bolla della superficie pittorica, preparazione delle superfici difficile); d) in base alla estensione delle superfici da fissare • Nei casi di dimensioni del dipinto inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia estremamente difficile			
	AT			
CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	12,00000 %	€ 1,76304	€ 21,15648
	Totale AT			€ 21,15648
	MT			
CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	12,00000 %	€ 7,05217	€ 84,62604
	Totale MT			€ 84,62604
	RU			
CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	12,00000 h	€ 35,26000	€ 423,12000
	Totale RU			€ 423,12000
	Sommano euro (A)			€ 528,90252
	Scostamento % su anno 2023			+7,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,49567 = 5% * B)			€ 89,91343
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 61,88160
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			€ 680,70
	Scostamento % su anno 2023			+7,64%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>			€ 423,12000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 4,49567



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A20.010.003.A	<p>CAM24_A20 - RESTAURO - RESTAURO DI DIPINTI SU LEGNO 010 - RESTAURO DI DIPINTI SU LEGNO 003 - Pulitura di dipinti su tavola A - Pulitura di dipinti su tavola • Pulitura chimico-meccanica eseguita per progressivo assottigliamento per la rimozione degli strati soprammessi alla superficie pittorica (vernici ossidate, ridipinture, etc.) mediante l'uso di opportune miscele di solventi dispersi in emulsione cerosa. • Le classi di difficoltà sono stabiliti in base ai seguenti parametri: d) Consistenza e spessore dello sporco, coerenza della patina di sporco; leggermente ossidato o fortemente ossidato (fascia difficile), cromie leggibili o illeggibili (fascia difficile), ridipinture molto tenaci (fascia difficile ed uso di solventi costosi per la rimozione) stuccature debordanti da rimuovere, presenza di abrasioni, bruciatura o svelature da vecchi restauri che rendono difficoltoso equilibrare la lettura del dipinto; e) totale ridipintura del dipinto (storizzata o meno, ovvero molto difficile da ricondurre alla corretta lettura); f) Strati di sovrasmmissione da rimuovere meccanicamente (molto difficile). • Nei casi di dimensioni del dipinto inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato e avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia facile</p> <p>AT</p> <p>CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera</p> <p>Totale AT</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera</p> <p>Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro</p> <p>Totale RU</p> <p>Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,99711 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p>TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	8,00000 %	€ 1,76304	€ 14,10432
				€ 14,10432
				€ 56,41736
				€ 56,41736
				€ 282,08000
				€ 282,08000
				€ 352,60168 +7,64%
				€ 59,94229
				€ 41,25440
				€ 453,80 +7,64%
				€ 282,08000
				€ 2,99711

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A20.010.003.B	<p>CAM24_A20 - RESTAURO - RESTAURO DI DIPINTI SU LEGNO 010 - RESTAURO DI DIPINTI SU LEGNO 003 - Pulitura di dipinti su tavola B - Pulitura di dipinti su tavola • Pulitura chimico-meccanica eseguita per progressivo assottigliamento per la rimozione degli strati soprammessi alla superficie pittorica (vernici ossidate, ridipinture, etc.) mediante l'uso di opportune miscele di solventi dispersi in emulsione cerosa. • Le classi di difficoltà sono stabiliti in base ai seguenti parametri: d) Consistenza e spessore dello sporco, coerenza della patina di sporco; leggermente ossidato o fortemente ossidato (fascia difficile), cromie leggibili o illeggibili (fascia difficile), ridipinture molto tenaci (fascia difficile ed uso di solventi costosi per la rimozione) stuccature debordanti da rimuovere, presenza di abrasioni, bruciatura o svelature da vecchi restauri che rendono difficoltoso equilibrare la lettura del dipinto; e) totale ridipintura del dipinto (storizzata o meno, ovvero molto difficile da ricondurre alla corretta lettura); f) Strati di sovrasmmissione da rimuovere meccanicamente (molto difficile). • Nei casi di dimensioni del dipinto inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato e avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia media</p>			



AT				
CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	10,00000 %	€ 1,76304	€ 17,63040
Totale AT				€ 17,63040
MT				
CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	10,00000 %	€ 7,05217	€ 70,52170
Totale MT				€ 70,52170
RU				
CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	10,00000 h	€ 35,26000	€ 352,60000
Totale RU				€ 352,60000
Sommano euro (A)				€ 440,75210
Scostamento % su anno 2023				+7,64%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,74639 = 5% * B)				€ 74,92786
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 51,56800
TOTALE (A + B + C) euro / mq				€ 567,25
Scostamento % su anno 2023				+7,64%
Incidenza Manodopera sul totale 62,16%				€ 352,60000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 3,74639

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A20.010.003.C	CAM24_A20 - RESTAURO - RESTAURO DI DIPINTI SU LEGNO 010 - RESTAURO DI DIPINTI SU LEGNO 003 - Pulitura di dipinti su tavola C - Pulitura di dipinti su tavola • Pulitura chimico-meccanica eseguita per progressivo assottigliamento per la rimozione degli strati soprapposti alla superficie pittorica (vernici ossidate, ridipinture, etc.) mediante l'uso di opportune miscele di solventi dispersi in emulsione cerosa. • Le classi di difficoltà sono stabiliti in base ai seguenti parametri: d) Consistenza e spessore dello sporco, coerenza della patina di sporco; leggermente ossidato o fortemente ossidato (fascia difficile), cromie leggibili o illeggibili (fascia difficile), ridipinture molto tenaci (fascia difficile ed uso di solventi costosi per la rimozione) stuccature debordanti da rimuovere, presenza di abrasioni, bruciatura o svelature da vecchi restauri che rendono difficoltoso equilibrare la lettura del dipinto; e) totale ridipintura del dipinto (storicizzata o meno, ovvero molto difficile da ricondurre alla corretta lettura); f) Strati di sovrapposizione da rimuovere meccanicamente (molto difficile). • Nei casi di dimensioni del dipinto inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato e avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia difficile			
AT				
CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	11,00000 %	€ 1,76304	€ 19,39344
Totale AT				€ 19,39344
MT				
CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	11,00000 %	€ 7,05217	€ 77,57387
Totale MT				€ 77,57387
RU				
CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	11,00000 h	€ 35,26000	€ 387,86000
Totale RU				€ 387,86000
Sommano euro (A)				
Scostamento % su anno 2023				



				€ 484,82731 +7,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,12103 = 5% * B)			€ 82,42064
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 56,72480
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 623,97 +7,64%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>			€ 387,86000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 4,12103

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A20.010.003.D	<p>CAM24_A20 - RESTAURO - RESTAURO DI DIPINTI SU LEGNO 010 - RESTAURO DI DIPINTI SU LEGNO 003 - Pulitura di dipinti su tavola D - Pulitura di dipinti su tavola • Pulitura chimico-meccanica eseguita per progressivo assottigliamento per la rimozione degli strati soprammessi alla superficie pittorica (vernici ossidate, ridipinture, etc.) mediante l'uso di opportune miscele di solventi dispersi in emulsione cerosa. • Le classi di difficoltà sono stabiliti in base ai seguenti parametri: d) Consistenza e spessore dello sporco, coerenza della patina di sporco; leggermente ossidato o fortemente ossidato (fascia difficile), cromie leggibili o illeggibili (fascia difficile), ridipinture molto tenaci (fascia difficile ed uso di solventi costosi per la rimozione) stuccature debordanti da rimuovere, presenza di abrasioni, bruciatura o svelature da vecchi restauri che rendono difficoltoso equilibrare la lettura del dipinto; e) totale ridipintura del dipinto (storizzata o meno, ovvero molto difficile da ricondurre alla corretta lettura); f) Strati di sovrasmessione da rimuovere meccanicamente (molto difficile). • Nei casi di dimensioni del dipinto inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato e avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia estremamente difficile</p> <p>AT</p> <p>CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera</p> <p>Totale AT</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera</p> <p>Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro</p> <p>Totale RU</p> <p>Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,24495 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p>TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	<p>14,00000 %</p> <p>14,00000 %</p> <p>14,00000 h</p>	<p>€ 1,76304</p> <p>€ 7,05217</p> <p>€ 35,26000</p>	<p>€ 24,68256</p> <p>€ 24,68256</p> <p>€ 98,73038</p> <p>€ 98,73038</p> <p>€ 493,64000</p> <p>€ 493,64000</p> <p>€ 617,05294 +7,64%</p> <p>€ 104,89900</p> <p>€ 72,19519</p> <p>€ 794,15 +7,64%</p> <p>€ 493,64000</p> <p>€ 5,24495</p>

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A20.010.004.A	<p>CAM24_A20 - RESTAURO - RESTAURO DI DIPINTI SU LEGNO 010 - RESTAURO DI DIPINTI SU LEGNO 004 - Stuccatura di dipinti su tavola A - Stuccatura di dipinti su tavola • Rimozione di stuccature di precedenti interventi di restauro non più idonee per il loro stato di conservazione e/o per i materiali costitutivi • Stuccatura delle lacune eseguita con gesso di Bologna e colla di coniglio. • Trattamento delle stuccature ad imitazione della</p>			



<p>superficie originale. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: c) grandezza ed estensione delle stuccature; d) epoca del manufatto (più precise e ad imitazione di superficie sono le stuccature da ricostruire per i dipinti antichi e quindi più difficili). • Nei casi di dimensioni del dipinto inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato e avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia facile</p>				
AT				
CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 1,76304	€ 3,52608
Totale AT				€ 3,52608
MT				
CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 7,05217	€ 14,10434
Totale MT				€ 14,10434
RU				
CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	2,00000 h	€ 35,26000	€ 70,52000
Totale RU				€ 70,52000
Sommano euro (A)				€ 88,15042
Scostamento % su anno 2023				+7,63%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74928 = 5% * B)				€ 14,98557
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 10,31360
TOTALE (A + B + C) euro / mq				€ 113,45
Scostamento % su anno 2023				+7,63%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>				€ 70,52000
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,74928

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A20.010.004.B	<p>CAM24_A20 - RESTAURO - RESTAURO DI DIPINTI SU LEGNO 010 - RESTAURO DI DIPINTI SU LEGNO 004 - Stuccatura di dipinti su tavola B - Stuccatura di dipinti su tavola • Rimozione di stuccature di precedenti interventi di restauro non più idonee per il loro stato di conservazione e/o per i materiali costitutivi • Stuccatura delle lacune eseguita con gesso di Bologna e colla di coniglio. • Trattamento delle stuccature ad imitazione della superficie originale. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: c) grandezza ed estensione delle stuccature; d) epoca del manufatto (più precise e ad imitazione di superficie sono le stuccature da ricostruire per i dipinti antichi e quindi più difficili). • Nei casi di dimensioni del dipinto inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato e avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia media</p>			
AT				
CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 1,76304	€ 5,28912
Totale AT				€ 5,28912
MT				
CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 7,05217	€ 21,15651
Totale MT				€ 21,15651
RU				
CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	3,00000 h	€ 35,26000	€ 105,78000



	Totale RU	€ 105,78000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 132,22563 +7,65%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,12392 = 5% * B)	€ 22,47836
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 15,47040
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023	€ 170,17 +7,65%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>	€ 105,78000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 1,12392

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A20.010.004.C	CAM24_A20 - RESTAURO - RESTAURO DI DIPINTI SU LEGNO 010 - RESTAURO DI DIPINTI SU LEGNO 004 - Stuccatura di dipinti su tavola C - Stuccatura di dipinti su tavola • Rimozione di stuccature di precedenti interventi di restauro non più idonee per il loro stato di conservazione e/o per i materiali costitutivi • Stuccatura delle lacune eseguita con gesso di Bologna e colla di coniglio. • Trattamento delle stuccature ad imitazione della superficie originale. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: c) grandezza ed estensione delle stuccature; d) epoca del manufatto (più precise e ad imitazione di superficie sono le stuccature da ricostruire per i dipinti antichi e quindi più difficili). • Nei casi di dimensioni del dipinto inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato e avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia difficile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	4,00000 %	€ 1,76304	€ 7,05216
	Totale AT			€ 7,05216
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	4,00000 %	€ 7,05217	€ 28,20868
	Totale MT			€ 28,20868
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	4,00000 h	€ 35,26000	€ 141,04000
	Totale RU			€ 141,04000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 176,30084 +7,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,49856 = 5% * B)			€ 29,97114
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 20,62720
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 226,90 +7,64%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>			€ 141,04000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,49856

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A20.010.004.D	CAM24_A20 - RESTAURO - RESTAURO DI DIPINTI SU LEGNO 010 - RESTAURO DI DIPINTI SU LEGNO 004 - Stuccatura di dipinti su tavola D - Stuccatura di dipinti su tavola • Rimozione di stuccature di precedenti interventi di restauro non più idonee per il loro stato di conservazione e/o per i materiali costitutivi • Stuccatura delle lacune eseguita con gesso di Bologna e colla di coniglio. • Trattamento delle stuccature ad imitazione della superficie originale. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: c) grandezza ed estensione delle stuccature; d) epoca del manufatto (più precise e ad imitazione di superficie sono le stuccature da			



ricostruire per i dipinti antichi e quindi più difficili). • Nei casi di dimensioni del dipinto inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato e avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia estremamente difficile				
AT				
CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	5,00000 %	€ 1,76304	€ 8,81520
Totale AT				€ 8,81520
MT				
CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	5,00000 %	€ 7,05217	€ 35,26085
Totale MT				€ 35,26085
RU				
CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	5,00000 h	€ 35,26000	€ 176,30000
Totale RU				€ 176,30000
Sommano euro (A)				€ 220,37605
Scostamento % su anno 2023				+7,64%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,87320 = 5% * B)				€ 37,46393
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 25,78400
TOTALE (A + B + C) euro / mq				€ 283,62
Scostamento % su anno 2023				+7,64%
Incidenza Manodopera sul totale 62,16%				€ 176,30000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,87320

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A20.010.005.A	CAM24_A20 - RESTAURO - RESTAURO DI DIPINTI SU LEGNO 010 - RESTAURO DI DIPINTI SU LEGNO 005 - Integrazione pittorica di dipinti su tavola A - Integrazione pittorica di dipinti su tavola • Reintegrazione pittorica con colori a vernice secondo le indicazioni della direzione dei lavori e la soprintendenza competente. • Verniciatura finale. • Le classi di difficoltà sono stabiliti in base ai seguenti parametri: a) grandezza ed estensione delle zone da ricostruire; b) soggetto del dipinto e zona da ricostruire (personaggi molto difficili) c) epoca del dipinto (antica, XV, XVI, XVII, XVIII difficili) d) estensione maggiore o minore delle lacune (maggiore è difficile) e) tipologia di integrazione da eseguire (a tutto effetto, a rigatino, per astrazione cromatica, per velatura, sono più difficili; a neutro è da considerare facile). • Nei casi di dimensioni del dipinto inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato e avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia facile			
AT				
CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	14,00000 %	€ 1,76304	€ 24,68256
Totale AT				€ 24,68256
MT				
CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	14,00000 %	€ 7,05217	€ 98,73038
Totale MT				€ 98,73038
RU				
CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	14,00000 h	€ 35,26000	€ 493,64000
Totale RU				€ 493,64000



	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 617,05294 +7,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,24495 = 5% * B)	€ 104,89900
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 72,19519
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023	€ 794,15 +7,64%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>	€ 493,64000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 5,24495

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A20.010.005.B	CAM24_A20 - RESTAURO - RESTAURO DI DIPINTI SU LEGNO 010 - RESTAURO DI DIPINTI SU LEGNO 005 - Integrazione pittorica di dipinti su tavola B - Integrazione pittorica di dipinti su tavola • Reintegrazione pittorica con colori a vernice secondo le indicazioni della direzione dei lavori e la soprintendenza competente. • Verniciatura finale. • Le classi di difficoltà sono stabiliti in base ai seguenti parametri: a) grandezza ed estensione delle zone da ricostruire; b) soggetto del dipinto e zona da ricostruire (personaggi molto difficili) c) epoca del dipinto (antica, XV, XVI, XVII, XVIII difficili) d) estensione maggiore o minore delle lacune (maggiore è difficile) e) tipologia di integrazione da eseguire (a tutto effetto, a rigatino, per astrazione cromatica, per velatura, sono più difficili; a neutro è da considerare facile). • Nei casi di dimensioni del dipinto inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato e avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia media			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	16,00000 %	€ 1,76304	€ 28,20864
	Totale AT			€ 28,20864
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	16,00000 %	€ 7,05217	€ 112,83472
	Totale MT			€ 112,83472
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	16,00000 h	€ 35,26000	€ 564,16000
	Totale RU			€ 564,16000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 705,20336 +7,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,99423 = 5% * B)			€ 119,88457
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 82,50879
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 907,60 +7,64%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>			€ 564,16000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 5,99423

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A20.010.005.C	CAM24_A20 - RESTAURO - RESTAURO DI DIPINTI SU LEGNO 010 - RESTAURO DI DIPINTI SU LEGNO 005 - Integrazione pittorica di dipinti su tavola C - Integrazione pittorica di dipinti su tavola • Reintegrazione pittorica con colori a vernice secondo le indicazioni della direzione dei lavori e la soprintendenza competente. • Verniciatura finale. • Le classi di difficoltà sono stabiliti in base ai seguenti parametri: a) grandezza ed estensione delle zone da ricostruire; b) soggetto del dipinto e zona da ricostruire (personaggi molto difficili) c) epoca del dipinto (antica, XV, XVI, XVII, XVIII difficili) d) estensione maggiore o minore delle lacune (maggiore è difficile) e) tipologia di integrazione da eseguire (a tutto effetto, a rigatino, per astrazione cromatica, per velatura, sono più difficili; a neutro è da considerare facile). • Nei casi di			



dimensioni del dipinto inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato e avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia difficile				
AT				
CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	20,00000 %	€ 1,76304	€ 35,26080
Totale AT				€ 35,26080
MT				
CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	20,00000 %	€ 7,05217	€ 141,04340
Totale MT				€ 141,04340
RU				
CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	20,00000 h	€ 35,26000	€ 705,20000
Totale RU				€ 705,20000
Sommano euro (A)				€ 881,50420
Scostamento % su anno 2023				+7,64%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,49279 = 5% * B)				€ 149,85571
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 103,13599
TOTALE (A + B + C) euro / mq				€ 1.134,50
Scostamento % su anno 2023				+7,64%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>				€ 705,20000
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 7,49279

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A20.010.005.D	CAM24_A20 - RESTAURO - RESTAURO DI DIPINTI SU LEGNO 010 - RESTAURO DI DIPINTI SU LEGNO 005 - Integrazione pittorica di dipinti su tavola D - Integrazione pittorica di dipinti su tavola • Reintegrazione pittorica con colori a vernice secondo le indicazioni della direzione dei lavori e la soprintendenza competente. • Verniciatura finale. • Le classi di difficoltà sono stabiliti in base ai seguenti parametri: a) grandezza ed estensione delle zone da ricostruire; b) soggetto del dipinto e zona da ricostruire (personaggi molto difficili) c) epoca del dipinto (antica, XV, XVI, XVII, XVIII difficili) d) estensione maggiore o minore delle lacune (maggiore è difficile) e) tipologia di integrazione da eseguire (a tutto effetto, a rigatino, per astrazione cromatica, per velatura, sono più difficili; a neutro è da considerare facile). • Nei casi di dimensioni del dipinto inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato e avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia estremamente difficile			
AT				
CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	22,00000 %	€ 1,76304	€ 38,78688
Totale AT				€ 38,78688
MT				
CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	22,00000 %	€ 7,05217	€ 155,14774
Totale MT				€ 155,14774
RU				
CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	22,00000 h	€ 35,26000	€ 775,72000
Totale RU				€ 775,72000



	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 969,65462 +7,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,24206 = 5% * B)	€ 164,84129
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 113,44959
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023	€ 1.247,95 +7,64%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>	€ 775,72000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 8,24206

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A20.010.006.A	CAM24_A20 - RESTAURO - RESTAURO DI DIPINTI SU LEGNO 010 - RESTAURO DI DIPINTI SU LEGNO 006 - Parchettatura di dipinti su tavola A - Parchettatura di dipinti su tavola • Progettazione ed applicazione di parchettatura di sostegno per garantire la stabilità strutturale del supporto ligneo avvalendosi di materiali come alluminio e legno. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) grandezza ed estensione del dipinto; b) epoca del dipinto (antica, XV, XVI, XVII, XVIII difficili) c) difficoltà di adattarsi al supporto • Nei casi di dimensioni del dipinto inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato e avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia facile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	9,00000 %	€ 1,76304	€ 15,86736
	Totale AT			€ 15,86736
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	9,00000 %	€ 7,05217	€ 63,46953
	Totale MT			€ 63,46953
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	9,00000 h	€ 35,26000	€ 317,34000
	Totale RU			€ 317,34000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 396,67689 +7,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,37175 = 5% * B)			€ 67,43507
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 46,41120
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 510,52 +7,64%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>			€ 317,34000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 3,37175

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A20.010.006.B	CAM24_A20 - RESTAURO - RESTAURO DI DIPINTI SU LEGNO 010 - RESTAURO DI DIPINTI SU LEGNO 006 - Parchettatura di dipinti su tavola B - Parchettatura di dipinti su tavola • Progettazione ed applicazione di parchettatura di sostegno per garantire la stabilità strutturale del supporto ligneo avvalendosi di materiali come alluminio e legno. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) grandezza ed estensione del dipinto; b) epoca del dipinto (antica, XV, XVI, XVII, XVIII difficili) c) difficoltà di adattarsi al supporto • Nei casi di dimensioni del dipinto inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato e avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia media			



AT				
CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	11,00000 %	€ 1,76304	€ 19,39344
Totale AT				€ 19,39344
MT				
CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	11,00000 %	€ 7,05217	€ 77,57387
Totale MT				€ 77,57387
RU				
CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	11,00000 h	€ 35,26000	€ 387,86000
Totale RU				€ 387,86000
Sommano euro (A)				€ 484,82731
Scostamento % su anno 2023				+7,64%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,12103 = 5% * B)				€ 82,42064
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 56,72480
TOTALE (A + B + C) euro / mq				€ 623,97
Scostamento % su anno 2023				+7,64%
Incidenza Manodopera sul totale 62,16%				€ 387,86000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 4,12103

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A20.010.006.C	CAM24_A20 - RESTAURO - RESTAURO DI DIPINTI SU LEGNO 010 - RESTAURO DI DIPINTI SU LEGNO 006 - Parchettatura di dipinti su tavola C - Parchettatura di dipinti su tavola • Progettazione ed applicazione di parchettatura di sostegno per garantire la stabilità strutturale del supporto ligneo avvalendosi di materiali come alluminio e legno. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) grandezza ed estensione del dipinto; b) epoca del dipinto (antica, XV, XVI, XVII, XVIII difficili) c) difficoltà di adattarsi al supporto • Nei casi di dimensioni del dipinto inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato e avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia difficile			
AT				
CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	14,00000 %	€ 1,76304	€ 24,68256
Totale AT				€ 24,68256
MT				
CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	14,00000 %	€ 7,05217	€ 98,73038
Totale MT				€ 98,73038
RU				
CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	14,00000 h	€ 35,26000	€ 493,64000
Totale RU				€ 493,64000
Sommano euro (A)				€ 617,05294
Scostamento % su anno 2023				+7,64%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,24495 = 5% * B)				€ 104,89900
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 72,19519



	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023		€ 794,15 +7,64%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>		€ 493,64000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 5,24495

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A20.010.006.D	<p>CAM24_A20 - RESTAURO - RESTAURO DI DIPINTI SU LEGNO 010 - RESTAURO DI DIPINTI SU LEGNO 006 - Parchettatura di dipinti su tavola D - Parchettatura di dipinti su tavola • Progettazione ed applicazione di parchettatura di sostegno per garantire la stabilità strutturale del supporto ligneo avvalendosi di materiali come alluminio e legno. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) grandezza ed estensione del dipinto; b) epoca del dipinto (antica, XV, XVI, XVII, XVIII difficili) c) difficoltà di adattarsi al supporto • Nei casi di dimensioni del dipinto inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato e avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia estremamente difficile</p> <p>AT</p> <p>CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera</p> <p style="text-align: right;">Totale AT</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro</p> <p style="text-align: right;">Totale RU</p> <p style="text-align: center;">Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,36887 = 5% * B) Utali di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p style="text-align: center;">TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023</p> <p style="text-align: center;"><i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	17,00000 %	€ 1,76304	€ 29,97168
				€ 29,97168
				€ 119,88689
				€ 119,88689
				€ 599,42000
				€ 599,42000
				€ 749,27857 +7,64%
				€ 127,37736
				€ 87,66559
				€ 964,32 +7,64%
				€ 599,42000
				€ 6,36887

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A21.010.001.A	<p>CAM24_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 001 - Disinfestazione e consolidamento di Sculture A - Disinfestazione e consolidamento di Sculture - Rilievi lignei legno naturale • Disinfestazione del supporto ligneo mediante applicazione di biocida per la prevenzione e il trattamento da attacchi di insetti xilofagi. • Consolidamento del supporto ligneo per conferire al legno deteriorato proprietà meccaniche idonee alla funzione di supporto. • Consolidamento localizzato e generalizzato della pellicola pittorica o della lamina metallica e degli strati preparatori per la presenza di fenomeni di perdita di adesione tra questi e il supporto. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) in base allo stato di degrado del legno (es. se attaccato da insetti xilofagi isolati o in grandi quantità) b) consistenza del materiale (più è spugnosa più è da considerare difficile) c) in base alla metodologia ed al trattamento da eseguire ed in base alla grandezza dei manufatti. Se le operazioni si possono eseguire in laboratorio con appositi "sacchi" e pasticche di antitarlo, è mediamente facile. d) per le indagini da effettuare per evitare danneggiamenti al manufatto durante il consolidamento • Nei casi di dimensione inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il</p>			



restauro delle opere in questione: in fascia facile				
AT				
CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	17,00000 %	€ 1,76304	€ 29,97168
Totale AT				€ 29,97168
MT				
CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	17,00000 %	€ 7,05217	€ 119,88689
Totale MT				€ 119,88689
RU				
CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	17,00000 h	€ 35,26000	€ 599,42000
Totale RU				€ 599,42000
Sommano euro (A)				€ 749,27857
Scostamento % su anno 2023				+7,64%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,36887 = 5% * B)				€ 127,37736
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 87,66559
TOTALE (A + B + C) euro / mq				€ 964,32
Scostamento % su anno 2023				+7,64%
Incidenza Manodopera sul totale 62,16%				€ 599,42000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 6,36887

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A21.010.001.B	<p>CAM24_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI</p> <p>010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI</p> <p>001 - Disinfestazione e consolidamento di Sculture</p> <p>B - Disinfestazione e consolidamento di Sculture - Rilievi lignei legno naturale</p> <p>• Disinfestazione del supporto ligneo mediante applicazione di biocida per la prevenzione e il trattamento da attacchi di insetti xilofagi. • Consolidamento del supporto ligneo per conferire al legno deteriorato proprietà meccaniche idonee alla funzione di supporto. • Consolidamento localizzato e generalizzato della pellicola pittorica o della lamina metallica e degli strati preparatori per la presenza di fenomeni di perdita di adesione tra questi e il supporto. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) in base allo stato di degrado del legno (es. se attaccato da insetti xilofagi isolati o in grandi quantità) b) consistenza del materiale (più è spugnosa più è da considerare difficile) c) in base alla metodologia ed al trattamento da eseguire ed in base alla grandezza dei manufatti. Se le operazioni si possono eseguire in laboratorio con appositi "sacchi" e pastiche di antitarlo, è mediamente facile. d) per le indagini da effettuare per evitare danneggiamenti al manufatto durante il consolidamento • Nei casi di dimensione inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia media</p>			
AT				
CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	20,00000 %	€ 1,76304	€ 35,26080
Totale AT				€ 35,26080
MT				
CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	20,00000 %	€ 7,05217	€ 141,04340
Totale MT				€ 141,04340
RU				
CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	20,00000 h	€ 35,26000	€ 705,20000



	Totale RU	€ 705,20000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 881,50420 +7,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,49279 = 5% * B)	€ 149,85571
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 103,13599
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023	€ 1.134,50 +7,64%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>	€ 705,20000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 7,49279

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A21.010.001.C	<p>CAM24_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 001 - Disinfestazione e consolidamento di Sculture C - Disinfestazione e consolidamento di Sculture - Rilievi lignei legno naturale</p> <ul style="list-style-type: none"> Disinfestazione del supporto ligneo mediante applicazione di biocida per la prevenzione e il trattamento da attacchi di insetti xilofagi. Consolidamento del supporto ligneo per conferire al legno deteriorato proprietà meccaniche idonee alla funzione di supporto. Consolidamento localizzato e generalizzato della pellicola pittorica o della lamina metallica e degli strati preparatori per la presenza di fenomeni di perdita di adesione tra questi e il supporto. Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) in base allo stato di degrado del legno (es. se attaccato da insetti xilofagi isolati o in grandi quantità) b) consistenza del materiale (più è spugnosa più è da considerare difficile) c) in base alla metodologia ed al trattamento da eseguire ed in base alla grandezza dei manufatti. Se le operazioni si possono eseguire in laboratorio con appositi "sacchi" e pasticche di antitarlo, è mediamente facile. d) per le indagini da effettuare per evitare danneggiamenti al manufatto durante il consolidamento Nei casi di dimensione inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia difficile <p>AT</p> <p>CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera</p> <p style="text-align: right;">Totale AT</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro</p> <p style="text-align: right;">Totale RU</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023</p> <p style="text-align: right;">Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,99134 = 5% * B)</p> <p style="text-align: right;">Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p style="text-align: right;">TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023</p> <p style="text-align: right;"><i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	24,00000 %	€ 1,76304	€ 42,31296
				€ 42,31296
				€ 169,25208
				€ 169,25208
				€ 846,24000
				€ 846,24000
				€ 1.057,80504 +7,64%
				€ 179,82686
				€ 123,76319
				€ 1.361,40 +7,64%
				€ 846,24000
				€ 8,99134

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A21.010.001.D	CAM24_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI			



<p>010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 001 - Disinfestazione e consolidamento di Sculture D - Disinfestazione e consolidamento di Sculture - Rilievi lignei legno naturale • Disinfestazione del supporto ligneo mediante applicazione di biocida per la prevenzione e il trattamento da attacchi di insetti xilofagi. • Consolidamento del supporto ligneo per conferire al legno deteriorato proprietà meccaniche idonee alla funzione di supporto. • Consolidamento localizzato e generalizzato della pellicola pittorica o della lamina metallica e degli strati preparatori per la presenza di fenomeni di perdita di adesione tra questi e il supporto. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) in base allo stato di degrado del legno (es. se attaccato da insetti xilofagi isolati o in grandi quantità) b) consistenza del materiale (più è spugnosa più è da considerare difficile) c) in base alla metodologia ed al trattamento da eseguire ed in base alla grandezza dei manufatti. Se le operazioni si possono eseguire in laboratorio con appositi "sacchi" e pasticche di antitarlo, è mediamente facile. d) per le indagini da effettuare per evitare danneggiamenti al manufatto durante il consolidamento • Nei casi di dimensione inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia estremamente difficile</p>				
AT				
CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	28,00000 %	€ 1,76304	€ 49,36512
Totale AT				€ 49,36512
MT				
CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	28,00000 %	€ 7,05217	€ 197,46076
Totale MT				€ 197,46076
RU				
CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	28,00000 h	€ 35,26000	€ 987,28000
Totale RU				€ 987,28000
Sommano euro (A)				€ 1.234,10588
Scostamento % su anno 2023				+7,64%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 10,48990 = 5% * B)				€ 209,79800
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 144,39039
TOTALE (A + B + C) euro / mq				€ 1.588,29
Scostamento % su anno 2023				+7,64%
Incidenza Manodopera sul totale 62,16%				€ 987,28000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 10,48990

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A21.010.002.A	<p>CAM24_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 002 - Pulitura di Sculture A - Pulitura di Sculture - Rilievi lignei legno naturale • Pulitura chimico-meccanica eseguita per progressivo assottigliamento per la rimozione degli strati soprammessi alla superficie pittorica (nerofumo, residui carbonizzati, vernici ossidate, ridipinture ecc.) e abbassamento degli strati alterati di mecca nei casi di presenza di lamina metallica mediante l'uso di opportune miscele di solventi. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) Consistenza e spessore dello sporco, coerenza della patina di sporco; leggermente ossidato o fortemente ossidato (fascia difficile), cromie leggibili o illeggibili (fascia difficile), ridipinture molto tenaci (fascia difficile ed uso di solventi costosi per la rimozione) stuccature debordanti da rimuovere, presenza di abrasioni, bruciatura o svelature da vecchi restauri che rendono difficoltoso equilibrare la lettura del dipinto; b) Strati di sovrapposizione da rimuovere meccanicamente (molto difficile). • Nei casi di dimensione inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia facile</p>			
AT				
CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5%	10,00000 %	€ 1,76304	€ 17,63040



		sul costo della manodopera			
		Totale AT			€ 17,63040
MT					
CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	10,00000 %	€ 7,05217		€ 70,52170
		Totale MT			€ 70,52170
RU					
CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	10,00000 h	€ 35,26000		€ 352,60000
		Totale RU			€ 352,60000
		Sommano euro (A)			€ 440,75210
		Scostamento % su anno 2023			+7,64%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,74639 = 5% * B)			€ 74,92786
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 51,56800
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			€ 567,25
		Scostamento % su anno 2023			+7,64%
		Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			€ 352,60000
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 3,74639

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A21.010.002.B	CAM24_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 002 - Pulitura di Sculture B - Pulitura di Sculture - Rilievi lignei legno naturale • Pulitura chimico-meccanica eseguita per progressivo assottigliamento per la rimozione degli strati soprapposti alla superficie pittorica (nerofumo, residui carbonizzati, vernici ossidate, ridipinture ecc.) e abbassamento degli strati alterati di mecca nei casi di presenza di lamina metallica mediante l'uso di opportune miscele di solventi. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) Consistenza e spessore dello sporco, coerenza della patina di sporco; leggermente ossidato o fortemente ossidato (fascia difficile), cromie leggibili o illeggibili (fascia difficile), ridipinture molto tenaci (fascia difficile ed uso di solventi costosi per la rimozione) stuccature debordanti da rimuovere, presenza di abrasioni, bruciatura o svelature da vecchi restauri che rendono difficoltoso equilibrare la lettura del dipinto; b) Strati di sovrapposizione da rimuovere meccanicamente (molto difficile). • Nei casi di dimensione inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia media			
	AT			
CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	12,00000 %	€ 1,76304	€ 21,15648
		Totale AT		€ 21,15648
	MT			
CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	12,00000 %	€ 7,05217	€ 84,62604
		Totale MT		€ 84,62604
	RU			
CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	12,00000 h	€ 35,26000	€ 423,12000
		Totale RU		€ 423,12000
		Sommano euro (A)		€ 528,90252
		Scostamento % su anno 2023		+7,64%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,49567 = 5% * B)		€ 89,91343



	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 61,88160
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023	€ 680,70 +7,64%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%	€ 423,12000
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%	€ 4,49567

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A21.010.002.C	CAM24_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 002 - Pulitura di Sculture C - Pulitura di Sculture - Rilievi lignei legno naturale • Pulitura chimico-meccanica eseguita per progressivo assottigliamento per la rimozione degli strati soprapposti alla superficie pittorica (nerofumo, residui carbonizzati, vernici ossidate, ridipinture ecc.) e abbassamento degli strati alterati di mecca nei casi di presenza di lamina metallica mediante l'uso di opportune miscele di solventi. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) Consistenza e spessore dello sporco, coerenza della patina di sporco; leggermente ossidato o fortemente ossidato (fascia difficile), cromie leggibili o illeggibili (fascia difficile), ridipinture molto tenaci (fascia difficile ed uso di solventi costosi per la rimozione) stuccature debordanti da rimuovere, presenza di abrasioni, bruciatura o svelature da vecchi restauri che rendono difficoltoso equilibrare la lettura del dipinto; b) Strati di sovrapposizione da rimuovere meccanicamente (molto difficile). • Nei casi di dimensione inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia difficile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	16,00000 %	€ 1,76304	€ 28,20864
	Totale AT			€ 28,20864
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	16,00000 %	€ 7,05217	€ 112,83472
	Totale MT			€ 112,83472
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	16,00000 h	€ 35,26000	€ 564,16000
	Totale RU			€ 564,16000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 705,20336 +7,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,99423 = 5% * B)			€ 119,88457
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 82,50879
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 907,60 +7,64%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			€ 564,16000
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 5,99423

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A21.010.002.D	CAM24_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 002 - Pulitura di Sculture D - Pulitura di Sculture - Rilievi lignei legno naturale • Pulitura chimico-meccanica eseguita per progressivo assottigliamento per la rimozione degli strati soprapposti alla superficie pittorica (nerofumo, residui carbonizzati, vernici ossidate, ridipinture ecc.) e abbassamento degli strati alterati di mecca nei casi di presenza di lamina metallica mediante l'uso di opportune miscele di solventi. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) Consistenza e spessore dello sporco, coerenza della patina di sporco; leggermente ossidato o fortemente ossidato (fascia difficile), cromie leggibili o illeggibili (fascia difficile), ridipinture molto tenaci (fascia difficile ed			



<p>uso di solventi costosi per la rimozione) stuccature debordanti da rimuovere, presenza di abrasioni, bruciatura o svelature da vecchi restauri che rendono difficoltoso equilibrare la lettura del dipinto; b) Strati di sovrapposizione da rimuovere meccanicamente (molto difficile). • Nei casi di dimensione inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia estremamente difficile</p>				
AT				
CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	20,00000 %	€ 1,76304	€ 35,26080
Totale AT				€ 35,26080
MT				
CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	20,00000 %	€ 7,05217	€ 141,04340
Totale MT				€ 141,04340
RU				
CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	20,00000 h	€ 35,26000	€ 705,20000
Totale RU				€ 705,20000
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 881,50420 +7,64%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,49279 = 5% * B)				€ 149,85571
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 103,13599
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023				€ 1.134,50 +7,64%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>				€ 705,20000
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 7,49279

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A21.010.003.A	CAM24_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 003 - Integrazione plastica e tassellature di Sculture A - Integrazione plastica e tassellature di Sculture - Rilievi lignei legno naturale • Stuccatura delle lacune e integrazione plastica di parti di modellato di basso spessore eseguita con gesso di Bologna e colla di coniglio. in fascia facile			
AT				
CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	11,00000 %	€ 1,76304	€ 19,39344
Totale AT				€ 19,39344
MT				
CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	11,00000 %	€ 7,05217	€ 77,57387
Totale MT				€ 77,57387
RU				
CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	11,00000 h	€ 35,26000	€ 387,86000
Totale RU				€ 387,86000
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 484,82731 +7,64%



	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,12103 = 5% * B)		€ 82,42064
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 56,72480
	TOTALE (A + B + C) euro / mq		€ 623,97
	Scostamento % su anno 2023		+7,64%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>		€ 387,86000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 4,12103

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A21.010.003.B	CAM24_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 003 - Integrazione plastica e tassellature di Sculture B - Integrazione plastica e tassellature di Sculture - Rilievi lignei legno naturale • Stuccatura delle lacune e integrazione plastica di parti di modellato di basso spessore eseguita con gesso di Bologna e colla di coniglio. in fascia media			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	12,00000 %	€ 1,76304	€ 21,15648
	Totale AT			€ 21,15648
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	12,00000 %	€ 7,05217	€ 84,62604
	Totale MT			€ 84,62604
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	12,00000 h	€ 35,26000	€ 423,12000
	Totale RU			€ 423,12000
	Sommano euro (A)			€ 528,90252
	Scostamento % su anno 2023			+7,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,49567 = 5% * B)			€ 89,91343
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 61,88160
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			€ 680,70
	Scostamento % su anno 2023			+7,64%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>			€ 423,12000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 4,49567

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A21.010.003.C	CAM24_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 003 - Integrazione plastica e tassellature di Sculture C - Integrazione plastica e tassellature di Sculture - Rilievi lignei legno naturale • Stuccatura delle lacune e integrazione plastica di parti di modellato di basso spessore eseguita con gesso di Bologna e colla di coniglio. in fascia difficile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	16,00000 %	€ 1,76304	€ 28,20864
	Totale AT			€ 28,20864
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	16,00000 %	€ 7,05217	€ 112,83472
	Totale MT			€ 112,83472



RU				
CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	16,00000 h	€ 35,26000	€ 564,16000
Totale RU				€ 564,16000
Sommano euro (A)				€ 705,20336
Scostamento % su anno 2023				+7,64%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,99423 = 5% * B)				€ 119,88457
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 82,50879
TOTALE (A + B + C) euro / mq				€ 907,60
Scostamento % su anno 2023				+7,64%
Incidenza Manodopera sul totale 62,16%				€ 564,16000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 5,99423

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A21.010.003.D	CAM24_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 003 - Integrazione plastica e tassellature di Sculture D - Integrazione plastica e tassellature di Sculture - Rilievi lignei legno naturale • Stuccatura delle lacune e integrazione plastica di parti di modellato di basso spessore eseguita con gesso di Bologna e colla di coniglio. in fascia estremamente difficile			
AT				
CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	18,00000 %	€ 1,76304	€ 31,73472
Totale AT				€ 31,73472
MT				
CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	18,00000 %	€ 7,05217	€ 126,93906
Totale MT				€ 126,93906
RU				
CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	18,00000 h	€ 35,26000	€ 634,68000
Totale RU				€ 634,68000
Sommano euro (A)				€ 793,35378
Scostamento % su anno 2023				+7,64%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,74351 = 5% * B)				€ 134,87014
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 92,82239
TOTALE (A + B + C) euro / mq				€ 1.021,05
Scostamento % su anno 2023				+7,64%
Incidenza Manodopera sul totale 62,16%				€ 634,68000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 6,74351

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A21.010.004.A	CAM24_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 004 - Protezione finale di Sculture - Rilievi lignei legno naturale A - Protezione finale di Sculture - Rilievi lignei legno naturale: in fascia facile			
AT				
CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 1,76304	€ 3,52608



				Totale AT	€ 3,52608
MT					
CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 7,05217		€ 14,10434
				Totale MT	€ 14,10434
RU					
CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	2,00000 h	€ 35,26000		€ 70,52000
				Totale RU	€ 70,52000
				Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 88,15042 +7,63%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74928 = 5% * B)				€ 14,98557
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 10,31360
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023				€ 113,45 +7,63%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>				€ 70,52000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,74928

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A21.010.004.B	CAM24_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 004 - Protezione finale di Sculture - Rilievi lignei legno naturale B - Protezione finale di Sculture - Rilievi lignei legno naturale: in fascia media			
	AT			
CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 1,76304	€ 5,28912
	Totale AT			€ 5,28912
	MT			
CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 7,05217	€ 21,15651
	Totale MT			€ 21,15651
	RU			
CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	3,00000 h	€ 35,26000	€ 105,78000
	Totale RU			€ 105,78000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 132,22563 +7,65%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,12392 = 5% * B)			€ 22,47836
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 15,47040
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 170,17 +7,65%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>			€ 105,78000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,12392

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A21.010.004.C	CAM24_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 004 - Protezione finale di Sculture - Rilievi lignei legno naturale			



C - Protezione finale di Sculture - Rilievi lignei legno naturale: in fascia difficile				
AT				
CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	4,00000 %	€ 1,76304	€ 7,05216
Totale AT				€ 7,05216
MT				
CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	4,00000 %	€ 7,05217	€ 28,20868
Totale MT				€ 28,20868
RU				
CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	4,00000 h	€ 35,26000	€ 141,04000
Totale RU				€ 141,04000
Sommano euro (A)				€ 176,30084
Scostamento % su anno 2023				+7,64%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,49856 = 5% * B)				€ 29,97114
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 20,62720
TOTALE (A + B + C) euro / mq				€ 226,90
Scostamento % su anno 2023				+7,64%
Incidenza Manodopera sul totale 62,16%				€ 141,04000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,49856

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A21.010.004.D	CAM24_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 004 - Protezione finale di Sculture - Rilievi lignei legno naturale D - Protezione finale di Sculture - Rilievi lignei legno naturale: in fascia estremamente difficile			
AT				
CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	5,00000 %	€ 1,76304	€ 8,81520
Totale AT				€ 8,81520
MT				
CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	5,00000 %	€ 7,05217	€ 35,26085
Totale MT				€ 35,26085
RU				
CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	5,00000 h	€ 35,26000	€ 176,30000
Totale RU				€ 176,30000
Sommano euro (A)				€ 220,37605
Scostamento % su anno 2023				+7,64%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,87320 = 5% * B)				€ 37,46393
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 25,78400
TOTALE (A + B + C) euro / mq				€ 283,62
Scostamento % su anno 2023				+7,64%
Incidenza Manodopera sul totale 62,16%				€ 176,30000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,87320



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A21.010.005.A	CAM24_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 005 - Disinfestazione e consolidamento di sculture e rilievi policromi A - Disinfestazione e consolidamento di sculture e rilievi policromi: in fascia facile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	17,00000 %	€ 1,76304	€ 29,97168
	Totale AT			€ 29,97168
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	17,00000 %	€ 7,05217	€ 119,88689
	Totale MT			€ 119,88689
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	17,00000 h	€ 35,26000	€ 599,42000
	Totale RU			€ 599,42000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 749,27857 +7,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,36887 = 5% * B)			€ 127,37736
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 87,66559
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 964,32 +7,64%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>			€ 599,42000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 6,36887

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A21.010.005.B	CAM24_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 005 - Disinfestazione e consolidamento di sculture e rilievi policromi B - Disinfestazione e consolidamento di sculture e rilievi policromi: in fascia media			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	20,00000 %	€ 1,76304	€ 35,26080
	Totale AT			€ 35,26080
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	20,00000 %	€ 7,05217	€ 141,04340
	Totale MT			€ 141,04340
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	20,00000 h	€ 35,26000	€ 705,20000
	Totale RU			€ 705,20000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 881,50420 +7,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,49279 = 5% * B)			€ 149,85571
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 103,13599



TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023	€ 1.134,50 +7,64%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>	€ 705,20000
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 7,49279

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A21.010.005.C	CAM24_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 005 - Disinfestazione e consolidamento di sculture e rilievi policromi C - Disinfestazione e consolidamento di sculture e rilievi policromi: in fascia difficile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	24,00000 %	€ 1,76304	€ 42,31296
	Totale AT			€ 42,31296
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	24,00000 %	€ 7,05217	€ 169,25208
	Totale MT			€ 169,25208
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	24,00000 h	€ 35,26000	€ 846,24000
	Totale RU			€ 846,24000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 1.057,80504 +7,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,99134 = 5% * B)			€ 179,82686
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 123,76319
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 1.361,40 +7,64%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>			€ 846,24000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 8,99134

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A21.010.005.D	CAM24_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 005 - Disinfestazione e consolidamento di sculture e rilievi policromi D - Disinfestazione e consolidamento di sculture e rilievi policromi: in fascia estremamente difficile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	28,00000 %	€ 1,76304	€ 49,36512
	Totale AT			€ 49,36512
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	28,00000 %	€ 7,05217	€ 197,46076
	Totale MT			€ 197,46076
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	28,00000 h	€ 35,26000	€ 987,28000
	Totale RU			€ 987,28000



			€ 987,28000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023		€ 1.234,10588 +7,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 10,48990 = 5% * B)		€ 209,79800
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 144,39039
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023		€ 1.588,29 +7,64%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>		€ 987,28000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 10,48990

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A21.010.006.A	CAM24_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 006 - Fissaggio del colore e della preparazione di sculture e rilievi policromi A - Fissaggio del colore e della preparazione di sculture e rilievi policromi: in fascia facile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	4,00000 %	€ 1,76304	€ 7,05216
	Totale AT			€ 7,05216
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	4,00000 %	€ 7,05217	€ 28,20868
	Totale MT			€ 28,20868
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	4,00000 h	€ 35,26000	€ 141,04000
	Totale RU			€ 141,04000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 176,30084 +7,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,49856 = 5% * B)			€ 29,97114
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 20,62720
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 226,90 +7,64%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>			€ 141,04000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,49856

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A21.010.006.B	CAM24_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 006 - Fissaggio del colore e della preparazione di sculture e rilievi policromi B - Fissaggio del colore e della preparazione di sculture e rilievi policromi: in fascia media			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	6,00000 %	€ 1,76304	€ 10,57824
	Totale AT			€ 10,57824
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	6,00000 %	€ 7,05217	€ 42,31302



		Totale MT		€ 42,31302
RU				
CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	6,00000 h	€ 35,26000	€ 211,56000
		Totale RU		€ 211,56000
		Sommano euro (A)		€ 264,45126
		Scostamento % su anno 2023		+7,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,24784 = 5% * B)			€ 44,95671
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 30,94080
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			€ 340,35
		Scostamento % su anno 2023		+7,64%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>			€ 211,56000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 2,24784

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A21.010.006.C	CAM24_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 006 - Fissaggio del colore e della preparazione di sculture e rilievi policromi C - Fissaggio del colore e della preparazione di sculture e rilievi policromi: in fascia difficile			
AT				
CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	8,00000 %	€ 1,76304	€ 14,10432
		Totale AT		€ 14,10432
MT				
CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	8,00000 %	€ 7,05217	€ 56,41736
		Totale MT		€ 56,41736
RU				
CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	8,00000 h	€ 35,26000	€ 282,08000
		Totale RU		€ 282,08000
		Sommano euro (A)		€ 352,60168
		Scostamento % su anno 2023		+7,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,99711 = 5% * B)			€ 59,94229
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 41,25440
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			€ 453,80
		Scostamento % su anno 2023		+7,64%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>			€ 282,08000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 2,99711

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A21.010.006.D	CAM24_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 006 - Fissaggio del colore e della preparazione di sculture e rilievi policromi D - Fissaggio del colore e della preparazione di sculture e rilievi policromi: in fascia estremamente difficile			
AT				
CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5%	10,00000 %	€ 1,76304	€ 17,63040



		<p>sul costo della manodopera</p> <p>Totale AT</p> <p>€ 17,63040</p>		
MT				
CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	10,00000 %	€ 7,05217	€ 70,52170
				€ 70,52170
Totale MT				
RU				
CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	10,00000 h	€ 35,26000	€ 352,60000
				€ 352,60000
				€ 440,75210
				+7,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,74639 = 5% * B)			€ 74,92786
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 51,56800
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			€ 567,25
	Scostamento % su anno 2023			+7,64%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			€ 352,60000
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 3,74639

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A21.010.007.A	CAM24_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 007 - Pulitura di sculture e rilievi policromi A - Pulitura di sculture e rilievi policromi: in fascia facile			
	AT			
CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	7,00000 %	€ 1,76304	€ 12,34128
	Totale AT			€ 12,34128
MT				
CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	7,00000 %	€ 7,05217	€ 49,36519
	Totale MT			€ 49,36519
RU				
CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	7,00000 h	€ 35,26000	€ 246,82000
	Totale RU			€ 246,82000
	Sommano euro (A)			€ 308,52647
	Scostamento % su anno 2023			+7,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,62248 = 5% * B)			€ 52,44950
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 36,09760
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			€ 397,07
	Scostamento % su anno 2023			+7,64%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			€ 246,82000
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 2,62248

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A21.010.007.B	CAM24_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI			



010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 007 - Pulitura di sculture e rilievi policromi B - Pulitura di sculture e rilievi policromi: in fascia media				
AT				
CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	8,00000 %	€ 1,76304	€ 14,10432
Totale AT				€ 14,10432
MT				
CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	8,00000 %	€ 7,05217	€ 56,41736
Totale MT				€ 56,41736
RU				
CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	8,00000 h	€ 35,26000	€ 282,08000
Totale RU				€ 282,08000
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 352,60168 +7,64%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,99711 = 5% * B)				€ 59,94229
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 41,25440
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023				€ 453,80 +7,64%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>				€ 282,08000
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 2,99711

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A21.010.007.C	CAM24_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 007 - Pulitura di sculture e rilievi policromi C - Pulitura di sculture e rilievi policromi: in fascia difficile			
AT				
CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	9,00000 %	€ 1,76304	€ 15,86736
Totale AT				€ 15,86736
MT				
CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	9,00000 %	€ 7,05217	€ 63,46953
Totale MT				€ 63,46953
RU				
CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	9,00000 h	€ 35,26000	€ 317,34000
Totale RU				€ 317,34000
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 396,67689 +7,64%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,37175 = 5% * B)				€ 67,43507
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 46,41120
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023				€ 510,52 +7,64%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>				€ 317,34000
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 3,37175



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A21.010.007.D	CAM24_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 007 - Pulitura di sculture e rilievi policromi D - Pulitura di sculture e rilievi policromi: in fascia estremamente difficile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	10,00000 %	€ 1,76304	€ 17,63040
	Totale AT			€ 17,63040
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	10,00000 %	€ 7,05217	€ 70,52170
	Totale MT			€ 70,52170
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	10,00000 h	€ 35,26000	€ 352,60000
	Totale RU			€ 352,60000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 440,75210 +7,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,74639 = 5% * B)			€ 74,92786
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 51,56800
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 567,25 +7,64%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>			€ 352,60000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 3,74639

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A21.010.008.A	CAM24_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 008 - Stuccatura di sculture e rilievi policromi A - Stuccatura di sculture e rilievi policromi: in fascia facile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 1,76304	€ 5,28912
	Totale AT			€ 5,28912
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 7,05217	€ 21,15651
	Totale MT			€ 21,15651
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	3,00000 h	€ 35,26000	€ 105,78000
	Totale RU			€ 105,78000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 132,22563 +7,65%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,12392 = 5% * B)			€ 22,47836
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 15,47040



	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023	€ 170,17 +7,65%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>	€ 105,78000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 1,12392

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A21.010.008.B	CAM24_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 008 - Stuccatura di sculture e rilievi policromi B - Stuccatura di sculture e rilievi policromi: in fascia media			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 1,76304	€ 5,28912
	Totale AT			€ 5,28912
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 7,05217	€ 21,15651
	Totale MT			€ 21,15651
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	3,00000 h	€ 35,26000	€ 105,78000
	Totale RU			€ 105,78000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 132,22563 +7,65%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,12392 = 5% * B)			€ 22,47836
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 15,47040
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 170,17 +7,65%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>			€ 105,78000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,12392

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A21.010.008.C	CAM24_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 008 - Stuccatura di sculture e rilievi policromi C - Stuccatura di sculture e rilievi policromi: in fascia difficile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	4,00000 %	€ 1,76304	€ 7,05216
	Totale AT			€ 7,05216
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	4,00000 %	€ 7,05217	€ 28,20868
	Totale MT			€ 28,20868
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	4,00000 h	€ 35,26000	€ 141,04000
	Totale RU			€ 141,04000



	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 176,30084 +7,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,49856 = 5% * B)	€ 29,97114
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 20,62720
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023	€ 226,90 +7,64%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>	€ 141,04000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 1,49856

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A21.010.008.D	CAM24_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 008 - Stuccatura di sculture e rilievi policromi D - Stuccatura di sculture e rilievi policromi: in fascia estremamente difficile			
	AT			
CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	4,00000 %	€ 1,76304	€ 7,05216
	Totale AT			€ 7,05216
	MT			
CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	4,00000 %	€ 7,05217	€ 28,20868
	Totale MT			€ 28,20868
	RU			
CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	4,00000 h	€ 35,26000	€ 141,04000
	Totale RU			€ 141,04000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 176,30084 +7,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,49856 = 5% * B)			€ 29,97114
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 20,62720
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 226,90 +7,64%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>			€ 141,04000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,49856

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A21.010.009.A	CAM24_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 009 - Integrazione plastica di sculture e rilievi policromi A - Integrazione plastica di sculture e rilievi policromi: in fascia facile			
	AT			
CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	10,00000 %	€ 1,76304	€ 17,63040
	Totale AT			€ 17,63040
	MT			
CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	10,00000 %	€ 7,05217	€ 70,52170
	Totale MT			€ 70,52170
	RU			



CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	10,00000 h	€ 35,26000	€ 352,60000
Totale RU				€ 352,60000
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 440,75210 +7,64%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,74639 = 5% * B)				€ 74,92786
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 51,56800
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023				€ 567,25 +7,64%
Incidenza Manodopera sul totale 62,16%				€ 352,60000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 3,74639

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A21.010.009.B	CAM24_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 009 - Integrazione plastica di sculture e rilievi policromi B - Integrazione plastica di sculture e rilievi policromi: in fascia media			
AT				
CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	11,00000 %	€ 1,76304	€ 19,39344
Totale AT				€ 19,39344
MT				
CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	11,00000 %	€ 7,05217	€ 77,57387
Totale MT				€ 77,57387
RU				
CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	11,00000 h	€ 35,26000	€ 387,86000
Totale RU				€ 387,86000
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 484,82731 +7,64%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,12103 = 5% * B)				€ 82,42064
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 56,72480
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023				€ 623,97 +7,64%
Incidenza Manodopera sul totale 62,16%				€ 387,86000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 4,12103

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A21.010.009.C	CAM24_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 009 - Integrazione plastica di sculture e rilievi policromi C - Integrazione plastica di sculture e rilievi policromi: in fascia difficile			
AT				
CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	14,00000 %	€ 1,76304	€ 24,68256
Totale AT				€ 24,68256
MT				



CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	14,00000 %	€ 7,05217	€ 98,73038
Totale MT				€ 98,73038
RU				
CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	14,00000 h	€ 35,26000	€ 493,64000
Totale RU				€ 493,64000
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 617,05294 +7,64%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,24495 = 5% * B)				€ 104,89900
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 72,19519
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023				€ 794,15 +7,64%
Incidenza Manodopera sul totale 62,16%				€ 493,64000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 5,24495

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A21.010.009.D	CAM24_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 009 - Integrazione plastica di sculture e rilievi policromi D - Integrazione plastica di sculture e rilievi policromi: in fascia estremamente difficile			
AT				
CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	16,00000 %	€ 1,76304	€ 28,20864
Totale AT				€ 28,20864
MT				
CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	16,00000 %	€ 7,05217	€ 112,83472
Totale MT				€ 112,83472
RU				
CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	16,00000 h	€ 35,26000	€ 564,16000
Totale RU				€ 564,16000
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 705,20336 +7,64%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,99423 = 5% * B)				€ 119,88457
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 82,50879
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023				€ 907,60 +7,64%
Incidenza Manodopera sul totale 62,16%				€ 564,16000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 5,99423

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A21.010.010.A	CAM24_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 010 - Integrazione pittorica e protezione finale di sculture e rilievi policromi A - Integrazione pittorica e protezione finale di sculture e rilievi policromi • Reintegrazione pittorica con colori a vernice e ove necessario con integrazione della lamina metallica secondo le indicazioni della direzione dei			



lavori e la soprintendenza competente. • Protezione finale in fascia facile				
AT				
CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	8,00000 %	€ 1,76304	€ 14,10432
Totale AT				€ 14,10432
MT				
CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	8,00000 %	€ 7,05217	€ 56,41736
Totale MT				€ 56,41736
RU				
CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	8,00000 h	€ 35,26000	€ 282,08000
Totale RU				€ 282,08000
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 352,60168 +7,64%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,99711 = 5% * B)				€ 59,94229
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 41,25440
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023				€ 453,80 +7,64%
Incidenza Manodopera sul totale 62,16%				€ 282,08000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 2,99711

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A21.010.010.B	CAM24_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 010 - Integrazione pittorica e protezione finale di sculture e rilievi policromi B - Integrazione pittorica e protezione finale di sculture e rilievi policromi • Reintegrazione pittorica con colori a vernice e ove necessario con integrazione della lamina metallica secondo le indicazioni della direzione dei lavori e la soprintendenza competente. • Protezione finale in fascia media			
AT				
CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	10,00000 %	€ 1,76304	€ 17,63040
Totale AT				€ 17,63040
MT				
CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	10,00000 %	€ 7,05217	€ 70,52170
Totale MT				€ 70,52170
RU				
CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	10,00000 h	€ 35,26000	€ 352,60000
Totale RU				€ 352,60000
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 440,75210 +7,64%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,74639 = 5% * B)				€ 74,92786
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 51,56800
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023				€ 567,25 +7,64%
Incidenza Manodopera sul totale 62,16%				€ 352,60000



	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 3,74639
--	---	--	-----------

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A21.010.010.C	CAM24_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 010 - Integrazione pittorica e protezione finale di sculture e rilievi policromi C - Integrazione pittorica e protezione finale di sculture e rilievi policromi • Reintegrazione pittorica con colori a vernice e ove necessario con integrazione della lamina metallica secondo le indicazioni della direzione dei lavori e la soprintendenza competente. • Protezione finale in fascia difficile			
	AT			
CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	12,00000 %	€ 1,76304	€ 21,15648
	Totale AT			€ 21,15648
	MT			
CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	12,00000 %	€ 7,05217	€ 84,62604
	Totale MT			€ 84,62604
	RU			
CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	12,00000 h	€ 35,26000	€ 423,12000
	Totale RU			€ 423,12000
	Sommano euro (A)			€ 528,90252
	Scostamento % su anno 2023			+7,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,49567 = 5% * B)			€ 89,91343
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 61,88160
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			€ 680,70
	Scostamento % su anno 2023			+7,64%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			€ 423,12000
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 4,49567

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A21.010.010.D	CAM24_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 010 - Integrazione pittorica e protezione finale di sculture e rilievi policromi D - Integrazione pittorica e protezione finale di sculture e rilievi policromi • Reintegrazione pittorica con colori a vernice e ove necessario con integrazione della lamina metallica secondo le indicazioni della direzione dei lavori e la soprintendenza competente. • Protezione finale in fascia estremamente difficile			
	AT			
CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	14,00000 %	€ 1,76304	€ 24,68256
	Totale AT			€ 24,68256
	MT			
CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	14,00000 %	€ 7,05217	€ 98,73038
	Totale MT			€ 98,73038
	RU			
CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	14,00000 h	€ 35,26000	€ 493,64000
	Totale RU			



			€ 493,64000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023		€ 617,05294 +7,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,24495 = 5% * B)		€ 104,89900
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 72,19519
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023		€ 794,15 +7,64%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>		€ 493,64000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 5,24495

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A21.010.011.A	CAM24_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 011 - Disinfestazione di sculture lignee policrome vestite A - Disinfestazione di sculture lignee policrome vestite: in fascia facile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 1,76304	€ 1,76304
	Totale AT			€ 1,76304
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 7,05217	€ 7,05217
	Totale MT			€ 7,05217
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	1,00000 h	€ 35,26000	€ 35,26000
	Totale RU			€ 35,26000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 44,07521 +7,63%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37464 = 5% * B)			€ 7,49279
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,15680
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 56,72 +7,63%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>			€ 35,26000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,37464

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A21.010.011.B	CAM24_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 011 - Disinfestazione di sculture lignee policrome vestite B - Disinfestazione di sculture lignee policrome vestite: in fascia media			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 1,76304	€ 3,52608
	Totale AT			€ 3,52608
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 7,05217	€ 14,10434
	Totale MT			



				€ 14,10434
RU				
CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	2,00000 h	€ 35,26000	€ 70,52000
Totale RU				€ 70,52000
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 88,15042 +7,63%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74928 = 5% * B)				€ 14,98557
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 10,31360
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023				€ 113,45 +7,63%
Incidenza Manodopera sul totale 62,16%				€ 70,52000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,74928

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A21.010.011.C	CAM24_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 011 - Disinfestazione di sculture lignee policrome vestite C - Disinfestazione di sculture lignee policrome vestite: in fascia difficile			
AT				
CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 1,76304	€ 3,52608
Totale AT				€ 3,52608
MT				
CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 7,05217	€ 14,10434
Totale MT				€ 14,10434
RU				
CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	2,00000 h	€ 35,26000	€ 70,52000
Totale RU				€ 70,52000
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 88,15042 +7,63%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74928 = 5% * B)				€ 14,98557
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 10,31360
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023				€ 113,45 +7,63%
Incidenza Manodopera sul totale 62,16%				€ 70,52000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,74928

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A21.010.011.D	CAM24_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 011 - Disinfestazione di sculture lignee policrome vestite D - Disinfestazione di sculture lignee policrome vestite: in fascia estremamente difficile			
AT				
CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 1,76304	€ 5,28912



				Totale AT	€ 5,28912
MT					
CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 7,05217		€ 21,15651
				Totale MT	€ 21,15651
RU					
CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	3,00000 h	€ 35,26000		€ 105,78000
				Totale RU	€ 105,78000
				Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 132,22563 +7,65%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,12392 = 5% * B)				€ 22,47836
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 15,47040
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023				€ 170,17 +7,65%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>				€ 105,78000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 1,12392

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A21.010.012.A	CAM24_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 012 - Consolidamento delle superficie interna di sculture lignee policrome vestite A - Consolidamento delle superficie interna di sculture lignee policrome vestite: in fascia facile			
	AT			
CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 1,76304	€ 3,52608
	Totale AT			€ 3,52608
	MT			
CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 7,05217	€ 14,10434
	Totale MT			€ 14,10434
	RU			
CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	2,00000 h	€ 35,26000	€ 70,52000
	Totale RU			€ 70,52000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 88,15042 +7,63%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74928 = 5% * B)			€ 14,98557
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,31360
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 113,45 +7,63%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>			€ 70,52000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,74928

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A21.010.012.B	CAM24_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI			



010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 012 - Consolidamento delle superficie interna di sculture lignee policrome vestite B - Consolidamento delle superficie interna di sculture lignee policrome vestite: in fascia media				
AT				
CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 1,76304	€ 5,28912
Totale AT				€ 5,28912
MT				
CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 7,05217	€ 21,15651
Totale MT				€ 21,15651
RU				
CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	3,00000 h	€ 35,26000	€ 105,78000
Totale RU				€ 105,78000
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 132,22563 +7,65%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,12392 = 5% * B)				€ 22,47836
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 15,47040
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023				€ 170,17 +7,65%
Incidenza Manodopera sul totale 62,16%				€ 105,78000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,12392

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A21.010.012.C	CAM24_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 012 - Consolidamento delle superficie interna di sculture lignee policrome vestite C - Consolidamento delle superficie interna di sculture lignee policrome vestite: in fascia difficile			
AT				
CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	4,00000 %	€ 1,76304	€ 7,05216
Totale AT				€ 7,05216
MT				
CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	4,00000 %	€ 7,05217	€ 28,20868
Totale MT				€ 28,20868
RU				
CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	4,00000 h	€ 35,26000	€ 141,04000
Totale RU				€ 141,04000
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 176,30084 +7,64%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,49856 = 5% * B)				€ 29,97114
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 20,62720
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023				



				<p>€ 226,90 +7,64%</p> <p>€ 141,04000</p> <p>€ 1,49856</p>
			<p><i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i></p> <p><i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A21.010.012.D	<p>CAM24_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI</p> <p>010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI</p> <p>012 - Consolidamento delle superficie interna di sculture lignee policrome vestite</p> <p>D - Consolidamento delle superficie interna di sculture lignee policrome vestite: in fascia estremamente difficile</p>			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	6,00000 %	€ 1,76304	€ 10,57824
	Totale AT			€ 10,57824
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	6,00000 %	€ 7,05217	€ 42,31302
	Totale MT			€ 42,31302
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	6,00000 h	€ 35,26000	€ 211,56000
	Totale RU			€ 211,56000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 264,45126 +7,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,24784 = 5% * B)			€ 44,95671
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 30,94080
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 340,35 +7,64%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>			€ 211,56000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 2,24784

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A21.010.013.A	<p>CAM24_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI</p> <p>010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI</p> <p>013 - Consolidamento delle superfici lignee di sculture policrome vestite</p> <p>A - Consolidamento delle superfici lignee di sculture policrome vestite: in fascia facile</p>			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 1,76304	€ 3,52608
	Totale AT			€ 3,52608
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 7,05217	€ 14,10434
	Totale MT			€ 14,10434
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	2,00000 h	€ 35,26000	€ 70,52000



	Totale RU	€ 70,52000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 88,15042 +7,63%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74928 = 5% * B)	€ 14,98557
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 10,31360
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023	€ 113,45 +7,63%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>	€ 70,52000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,74928

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A21.010.013.B	CAM24_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 013 - Consolidamento delle superfici lignee di sculture policrome vestite B - Consolidamento delle superfici lignee di sculture policrome vestite: in fascia media			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 1,76304	€ 5,28912
	Totale AT			€ 5,28912
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 7,05217	€ 21,15651
	Totale MT			€ 21,15651
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	3,00000 h	€ 35,26000	€ 105,78000
	Totale RU			€ 105,78000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 132,22563 +7,65%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,12392 = 5% * B)			€ 22,47836
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 15,47040
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 170,17 +7,65%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>			€ 105,78000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,12392

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A21.010.013.C	CAM24_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 013 - Consolidamento delle superfici lignee di sculture policrome vestite C - Consolidamento delle superfici lignee di sculture policrome vestite: in fascia difficile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	5,00000 %	€ 1,76304	€ 8,81520
	Totale AT			€ 8,81520
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	5,00000 %	€ 7,05217	€ 35,26085



		Totale MT		€ 35,26085
RU				
CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	5,00000 h	€ 35,26000	€ 176,30000
		Totale RU		€ 176,30000
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023		€ 220,37605 +7,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,87320 = 5% * B)			€ 37,46393
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 25,78400
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 283,62 +7,64%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>			€ 176,30000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,87320

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A21.010.013.D	CAM24_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 013 - Consolidamento delle superfici lignee di sculture policrome vestite D - Consolidamento delle superfici lignee di sculture policrome vestite: in fascia estremamente difficile			
	AT			
CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	6,00000 %	€ 1,76304	€ 10,57824
	Totale AT			€ 10,57824
	MT			
CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	6,00000 %	€ 7,05217	€ 42,31302
	Totale MT			€ 42,31302
	RU			
CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	6,00000 h	€ 35,26000	€ 211,56000
	Totale RU			€ 211,56000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 264,45126 +7,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,24784 = 5% * B)			€ 44,95671
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 30,94080
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 340,35 +7,64%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>			€ 211,56000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 2,24784

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A21.010.014.A	CAM24_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 014 - Pulitura di sculture policrome vestite A - Pulitura di sculture policrome vestite: in fascia facile			
	AT			
CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 1,76304	€ 3,52608



				Totale AT	€ 3,52608
MT					
CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 7,05217		€ 14,10434
				Totale MT	€ 14,10434
RU					
CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	2,00000 h	€ 35,26000		€ 70,52000
				Totale RU	€ 70,52000
				Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 88,15042 +7,63%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74928 = 5% * B)				€ 14,98557
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 10,31360
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023				€ 113,45 +7,63%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>				€ 70,52000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,74928

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A21.010.014.B	CAM24_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 014 - Pulitura di sculture policrome vestite B - Pulitura di sculture policrome vestite: in fascia media			
	AT			
CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 1,76304	€ 5,28912
	Totale AT			€ 5,28912
	MT			
CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 7,05217	€ 21,15651
	Totale MT			€ 21,15651
	RU			
CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	3,00000 h	€ 35,26000	€ 105,78000
	Totale RU			€ 105,78000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 132,22563 +7,65%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,12392 = 5% * B)			€ 22,47836
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 15,47040
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 170,17 +7,65%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>			€ 105,78000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,12392

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A21.010.014.C	CAM24_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 014 - Pulitura di sculture policrome vestite			



C - Pulitura di sculture policrome vestite: in fascia difficile				
AT				
CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	5,00000 %	€ 1,76304	€ 8,81520
Totale AT				€ 8,81520
MT				
CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	5,00000 %	€ 7,05217	€ 35,26085
Totale MT				€ 35,26085
RU				
CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	5,00000 h	€ 35,26000	€ 176,30000
Totale RU				€ 176,30000
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 220,37605 +7,64%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,87320 = 5% * B)				€ 37,46393
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 25,78400
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023				€ 283,62 +7,64%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>				€ 176,30000
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 1,87320

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A21.010.014.D	CAM24_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 014 - Pulitura di sculture policrome vestite D - Pulitura di sculture policrome vestite: in fascia estremamente difficile			
AT				
CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	6,00000 %	€ 1,76304	€ 10,57824
Totale AT				€ 10,57824
MT				
CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	6,00000 %	€ 7,05217	€ 42,31302
Totale MT				€ 42,31302
RU				
CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	6,00000 h	€ 35,26000	€ 211,56000
Totale RU				€ 211,56000
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 264,45126 +7,64%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,24784 = 5% * B)				€ 44,95671
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 30,94080
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023				€ 340,35 +7,64%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>				€ 211,56000
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 2,24784
Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo



				TOTALE
CAM24_A21.010.015.A	CAM24_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 015 - Integrazione di sculture policrome vestite A - Integrazione di sculture policrome vestite: in fascia facile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 1,76304	€ 5,28912
	Totale AT			€ 5,28912
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 7,05217	€ 21,15651
	Totale MT			€ 21,15651
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	3,00000 h	€ 35,26000	€ 105,78000
	Totale RU			€ 105,78000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 132,22563 +7,65%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,12392 = 5% * B)			€ 22,47836
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 15,47040
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 170,17 +7,65%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			€ 105,78000
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 1,12392

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A21.010.015.B	CAM24_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 015 - Integrazione di sculture policrome vestite B - Integrazione di sculture policrome vestite: in fascia media			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 1,76304	€ 5,28912
	Totale AT			€ 5,28912
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 7,05217	€ 21,15651
	Totale MT			€ 21,15651
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	3,00000 h	€ 35,26000	€ 105,78000
	Totale RU			€ 105,78000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 132,22563 +7,65%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,12392 = 5% * B)			€ 22,47836
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 15,47040
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 170,17 +7,65%



				€ 170,17 +7,65%
			<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>	€ 105,78000
			<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 1,12392

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A21.010.015.C	CAM24_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 015 - Integrazione di sculture policrome vestite C - Integrazione di sculture policrome vestite: in fascia difficile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	5,00000 %	€ 1,76304	€ 8,81520
	Totale AT			€ 8,81520
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	5,00000 %	€ 7,05217	€ 35,26085
	Totale MT			€ 35,26085
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	5,00000 h	€ 35,26000	€ 176,30000
	Totale RU			€ 176,30000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 220,37605 +7,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,87320 = 5% * B)			€ 37,46393
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 25,78400
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 283,62 +7,64%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>			€ 176,30000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,87320

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A21.010.015.D	CAM24_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 015 - Integrazione di sculture policrome vestite D - Integrazione di sculture policrome vestite: in fascia estremamente difficile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	6,00000 %	€ 1,76304	€ 10,57824
	Totale AT			€ 10,57824
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	6,00000 %	€ 7,05217	€ 42,31302
	Totale MT			€ 42,31302
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	6,00000 h	€ 35,26000	€ 211,56000
	Totale RU			€ 211,56000



	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 264,45126 +7,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,24784 = 5% * B)	€ 44,95671
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 30,94080
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023	€ 340,35 +7,64%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>	€ 211,56000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 2,24784

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A21.010.016.A	CAM24_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 016 - Ripristino parte a stoffa di sculture policrome vestite A - Ripristino parte a stoffa di sculture policrome vestite: in fascia facile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	6,00000 %	€ 1,76304	€ 10,57824
	Totale AT			€ 10,57824
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	6,00000 %	€ 7,05217	€ 42,31302
	Totale MT			€ 42,31302
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	6,00000 h	€ 35,26000	€ 211,56000
	Totale RU			€ 211,56000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 264,45126 +7,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,24784 = 5% * B)			€ 44,95671
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 30,94080
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 340,35 +7,64%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>			€ 211,56000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 2,24784

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A21.010.016.B	CAM24_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 016 - Ripristino parte a stoffa di sculture policrome vestite B - Ripristino parte a stoffa di sculture policrome vestite: in fascia media			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	9,00000 %	€ 1,76304	€ 15,86736
	Totale AT			€ 15,86736
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	9,00000 %	€ 7,05217	€ 63,46953
	Totale MT			€ 63,46953
	RU			



CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	9,00000 h	€ 35,26000	€ 317,34000
Totale RU				€ 317,34000
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 396,67689 +7,64%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,37175 = 5% * B)				€ 67,43507
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 46,41120
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023				€ 510,52 +7,64%
Incidenza Manodopera sul totale 62,16%				€ 317,34000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 3,37175

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A21.010.016.C	CAM24_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 016 - Ripristino parte a stoffa di sculture policrome vestite C - Ripristino parte a stoffa di sculture policrome vestite: in fascia difficile			
AT				
CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	13,00000 %	€ 1,76304	€ 22,91952
Totale AT				€ 22,91952
MT				
CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	13,00000 %	€ 7,05217	€ 91,67821
Totale MT				€ 91,67821
RU				
CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	13,00000 h	€ 35,26000	€ 458,38000
Totale RU				€ 458,38000
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 572,97773 +7,64%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,87031 = 5% * B)				€ 97,40621
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 67,03839
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023				€ 737,42 +7,64%
Incidenza Manodopera sul totale 62,16%				€ 458,38000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 4,87031

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A21.010.016.D	CAM24_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 016 - Ripristino parte a stoffa di sculture policrome vestite D - Ripristino parte a stoffa di sculture policrome vestite: in fascia estremamente difficile			
AT				
CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	18,00000 %	€ 1,76304	€ 31,73472
Totale AT				€ 31,73472
MT				



CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	18,00000 %	€ 7,05217	€ 126,93906
Totale MT				€ 126,93906
RU				
CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	18,00000 h	€ 35,26000	€ 634,68000
Totale RU				€ 634,68000
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 793,35378 +7,64%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,74351 = 5% * B)				€ 134,87014
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 92,82239
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023				€ 1.021,05 +7,64%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>				€ 634,68000
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 6,74351

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A21.010.017.A	CAM24_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 017 - Disinfestazione e consolidamento di sculture e rilievi in carta pesta A - Disinfestazione e consolidamento di sculture e rilievi in carta pesta: in fascia facile			
AT				
CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	8,00000 %	€ 1,76304	€ 14,10432
Totale AT				€ 14,10432
MT				
CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	8,00000 %	€ 7,05217	€ 56,41736
Totale MT				€ 56,41736
RU				
CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	8,00000 h	€ 35,26000	€ 282,08000
Totale RU				€ 282,08000
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 352,60168 +7,64%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,99711 = 5% * B)				€ 59,94229
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 41,25440
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023				€ 453,80 +7,64%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>				€ 282,08000
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 2,99711

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A21.010.017.B	CAM24_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 017 - Disinfestazione e consolidamento di sculture e rilievi in carta pesta B - Disinfestazione e consolidamento di sculture e rilievi in carta pesta: in fascia media			



AT				
CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	9,00000 %	€ 1,76304	€ 15,86736
Totale AT				€ 15,86736
MT				
CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	9,00000 %	€ 7,05217	€ 63,46953
Totale MT				€ 63,46953
RU				
CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	9,00000 h	€ 35,26000	€ 317,34000
Totale RU				€ 317,34000
Sommano euro (A)				€ 396,67689
Scostamento % su anno 2023				+7,64%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,37175 = 5% * B)				€ 67,43507
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 46,41120
TOTALE (A + B + C) euro / mq				€ 510,52
Scostamento % su anno 2023				+7,64%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>				€ 317,34000
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 3,37175

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A21.010.017.C	CAM24_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 017 - Disinfestazione e consolidamento di sculture e rilievi in carta pesta C - Disinfestazione e consolidamento di sculture e rilievi in carta pesta: in fascia difficile			
AT				
CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	11,00000 %	€ 1,76304	€ 19,39344
Totale AT				€ 19,39344
MT				
CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	11,00000 %	€ 7,05217	€ 77,57387
Totale MT				€ 77,57387
RU				
CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	11,00000 h	€ 35,26000	€ 387,86000
Totale RU				€ 387,86000
Sommano euro (A)				€ 484,82731
Scostamento % su anno 2023				+7,64%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,12103 = 5% * B)				€ 82,42064
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 56,72480
TOTALE (A + B + C) euro / mq				€ 623,97
Scostamento % su anno 2023				+7,64%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>				€ 387,86000
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 4,12103



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A21.010.017.D	CAM24_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 017 - Disinfestazione e consolidamento di sculture e rilievi in carta pesta D - Disinfestazione e consolidamento di sculture e rilievi in carta pesta: in fascia estremamente difficile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	14,00000 %	€ 1,76304	€ 24,68256
	Totale AT			€ 24,68256
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	14,00000 %	€ 7,05217	€ 98,73038
	Totale MT			€ 98,73038
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	14,00000 h	€ 35,26000	€ 493,64000
	Totale RU			€ 493,64000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 617,05294 +7,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,24495 = 5% * B)			€ 104,89900
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 72,19519
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 794,15 +7,64%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			€ 493,64000
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 5,24495

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A21.010.018.A	CAM24_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 018 - Fissaggio del colore e preparazione di sculture e rilievi in carta pesta A - Fissaggio del colore e preparazione di sculture e rilievi in carta pesta: in fascia facile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 1,76304	€ 3,52608
	Totale AT			€ 3,52608
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 7,05217	€ 14,10434
	Totale MT			€ 14,10434
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	2,00000 h	€ 35,26000	€ 70,52000
	Totale RU			€ 70,52000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 88,15042 +7,63%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74928 = 5% * B)			€ 14,98557
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,31360



	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023	€ 113,45 +7,63%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>	€ 70,52000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,74928

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A21.010.018.B	CAM24_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 018 - Fissaggio del colore e preparazione di sculture e rilievi in carta pesta B - Fissaggio del colore e preparazione di sculture e rilievi in carta pesta: in fascia media			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 1,76304	€ 3,52608
	Totale AT			€ 3,52608
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 7,05217	€ 14,10434
	Totale MT			€ 14,10434
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	2,00000 h	€ 35,26000	€ 70,52000
	Totale RU			€ 70,52000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 88,15042 +7,63%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74928 = 5% * B)			€ 14,98557
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,31360
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 113,45 +7,63%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>			€ 70,52000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,74928

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A21.010.018.C	CAM24_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 018 - Fissaggio del colore e preparazione di sculture e rilievi in carta pesta C - Fissaggio del colore e preparazione di sculture e rilievi in carta pesta: in fascia difficile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	4,00000 %	€ 1,76304	€ 7,05216
	Totale AT			€ 7,05216
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	4,00000 %	€ 7,05217	€ 28,20868
	Totale MT			€ 28,20868
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	4,00000 h	€ 35,26000	€ 141,04000
	Totale RU			



			€ 141,04000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023		€ 176,30084 +7,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,49856 = 5% * B)		€ 29,97114
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 20,62720
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023		€ 226,90 +7,64%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>		€ 141,04000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 1,49856

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A21.010.018.D	CAM24_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 018 - Fissaggio del colore e preparazione di sculture e rilievi in carta pesta D - Fissaggio del colore e preparazione di sculture e rilievi in carta pesta: in fascia estremamente difficile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	6,00000 %	€ 1,76304	€ 10,57824
	Totale AT			€ 10,57824
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	6,00000 %	€ 7,05217	€ 42,31302
	Totale MT			€ 42,31302
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	6,00000 h	€ 35,26000	€ 211,56000
	Totale RU			€ 211,56000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 264,45126 +7,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,24784 = 5% * B)			€ 44,95671
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 30,94080
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 340,35 +7,64%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>			€ 211,56000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 2,24784

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A21.010.019.A	CAM24_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 019 - Pulitura di sculture e rilievi in carta pesta A - Pulitura di sculture e rilievi in carta pesta: in fascia facile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	4,00000 %	€ 1,76304	€ 7,05216
	Totale AT			€ 7,05216
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	4,00000 %	€ 7,05217	€ 28,20868



		Totale MT		€ 28,20868
RU				
CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	4,00000 h	€ 35,26000	€ 141,04000
		Totale RU		€ 141,04000
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023		€ 176,30084 +7,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,49856 = 5% * B)			€ 29,97114
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 20,62720
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 226,90 +7,64%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>			€ 141,04000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,49856

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A21.010.019.B	CAM24_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 019 - Pulitura di sculture e rilievi in carta pesta B - Pulitura di sculture e rilievi in carta pesta: in fascia media			
AT				
CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	5,00000 %	€ 1,76304	€ 8,81520
	Totale AT			€ 8,81520
MT				
CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	5,00000 %	€ 7,05217	€ 35,26085
	Totale MT			€ 35,26085
RU				
CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	5,00000 h	€ 35,26000	€ 176,30000
	Totale RU			€ 176,30000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 220,37605 +7,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,87320 = 5% * B)			€ 37,46393
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 25,78400
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 283,62 +7,64%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>			€ 176,30000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,87320

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A21.010.019.C	CAM24_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 019 - Pulitura di sculture e rilievi in carta pesta C - Pulitura di sculture e rilievi in carta pesta: in fascia difficile			
AT				
CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	7,00000 %	€ 1,76304	€ 12,34128



		Totale AT		€ 12,34128
MT				
CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	7,00000 %	€ 7,05217	€ 49,36519
		Totale MT		€ 49,36519
RU				
CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	7,00000 h	€ 35,26000	€ 246,82000
		Totale RU		€ 246,82000
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023		€ 308,52647 +7,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,62248 = 5% * B)			€ 52,44950
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 36,09760
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 397,07 +7,64%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>			€ 246,82000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 2,62248

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A21.010.019.D	CAM24_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 019 - Pulitura di sculture e rilievi in carta pesta D - Pulitura di sculture e rilievi in carta pesta: in fascia estremamente difficile			
	AT			
CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	8,00000 %	€ 1,76304	€ 14,10432
	Totale AT			€ 14,10432
	MT			
CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	8,00000 %	€ 7,05217	€ 56,41736
	Totale MT			€ 56,41736
	RU			
CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	8,00000 h	€ 35,26000	€ 282,08000
	Totale RU			€ 282,08000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 352,60168 +7,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,99711 = 5% * B)			€ 59,94229
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 41,25440
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 453,80 +7,64%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>			€ 282,08000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 2,99711

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A21.010.020.A	CAM24_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 020 - Stuccatura di sculture e rilievi in carta pesta			



A - Stuccatura di sculture e rilievi in carta pesta: in fascia facile				
AT				
CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 1,76304	€ 3,52608
Totale AT				€ 3,52608
MT				
CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 7,05217	€ 14,10434
Totale MT				€ 14,10434
RU				
CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	2,00000 h	€ 35,26000	€ 70,52000
Totale RU				€ 70,52000
Sommano euro (A)				€ 88,15042
Scostamento % su anno 2023				+7,63%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74928 = 5% * B)				€ 14,98557
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 10,31360
TOTALE (A + B + C) euro / mq				€ 113,45
Scostamento % su anno 2023				+7,63%
Incidenza Manodopera sul totale 62,16%				€ 70,52000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,74928

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A21.010.020.B	CAM24_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 020 - Stuccatura di sculture e rilievi in carta pesta B - Stuccatura di sculture e rilievi in carta pesta: in fascia media			
AT				
CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 1,76304	€ 5,28912
Totale AT				€ 5,28912
MT				
CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 7,05217	€ 21,15651
Totale MT				€ 21,15651
RU				
CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	3,00000 h	€ 35,26000	€ 105,78000
Totale RU				€ 105,78000
Sommano euro (A)				€ 132,22563
Scostamento % su anno 2023				+7,65%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,12392 = 5% * B)				€ 22,47836
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 15,47040
TOTALE (A + B + C) euro / mq				€ 170,17
Scostamento % su anno 2023				+7,65%
Incidenza Manodopera sul totale 62,16%				€ 105,78000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,12392
Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo



				TOTALE
CAM24_A21.010.020.C	CAM24_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 020 - Stuccatura di sculture e rilievi in carta pesta C - Stuccatura di sculture e rilievi in carta pesta: in fascia difficile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 1,76304	€ 5,28912
	Totale AT			€ 5,28912
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 7,05217	€ 21,15651
	Totale MT			€ 21,15651
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	3,00000 h	€ 35,26000	€ 105,78000
	Totale RU			€ 105,78000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 132,22563 +7,65%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,12392 = 5% * B)			€ 22,47836
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 15,47040
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 170,17 +7,65%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			€ 105,78000
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 1,12392

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A21.010.020.D	CAM24_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 020 - Stuccatura di sculture e rilievi in carta pesta D - Stuccatura di sculture e rilievi in carta pesta: in fascia estremamente difficile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	8,00000 %	€ 1,76304	€ 14,10432
	Totale AT			€ 14,10432
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	8,00000 %	€ 7,05217	€ 56,41736
	Totale MT			€ 56,41736
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	8,00000 h	€ 35,26000	€ 282,08000
	Totale RU			€ 282,08000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 352,60168 +7,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,99711 = 5% * B)			€ 59,94229
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 41,25440



	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023	€ 453,80 +7,64%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>	€ 282,08000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 2,99711

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A21.010.021.A	CAM24_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 021 - Integrazione plastica di sculture e rilievi in carta pesta A - Integrazione plastica di sculture e rilievi in carta pesta: in fascia facile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 1,76304	€ 3,52608
	Totale AT			€ 3,52608
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 7,05217	€ 14,10434
	Totale MT			€ 14,10434
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	2,00000 h	€ 35,26000	€ 70,52000
	Totale RU			€ 70,52000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 88,15042 +7,63%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74928 = 5% * B)			€ 14,98557
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,31360
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 113,45 +7,63%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>			€ 70,52000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,74928

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A21.010.021.B	CAM24_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 021 - Integrazione plastica di sculture e rilievi in carta pesta B - Integrazione plastica di sculture e rilievi in carta pesta: in fascia media			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 1,76304	€ 5,28912
	Totale AT			€ 5,28912
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 7,05217	€ 21,15651
	Totale MT			€ 21,15651
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	3,00000 h	€ 35,26000	€ 105,78000
	Totale RU			€ 105,78000



	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 132,22563 +7,65%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,12392 = 5% * B)	€ 22,47836
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 15,47040
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023	€ 170,17 +7,65%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>	€ 105,78000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 1,12392

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A21.010.021.C	CAM24_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 021 - Integrazione plastica di sculture e rilievi in carta pesta C - Integrazione plastica di sculture e rilievi in carta pesta: in fascia difficile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	5,00000 %	€ 1,76304	€ 8,81520
	Totale AT			€ 8,81520
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	5,00000 %	€ 7,05217	€ 35,26085
	Totale MT			€ 35,26085
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	5,00000 h	€ 35,26000	€ 176,30000
	Totale RU			€ 176,30000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 220,37605 +7,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,87320 = 5% * B)			€ 37,46393
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 25,78400
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 283,62 +7,64%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>			€ 176,30000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,87320

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A21.010.021.D	CAM24_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 021 - Integrazione plastica di sculture e rilievi in carta pesta D - Integrazione plastica di sculture e rilievi in carta pesta: in fascia estremamente difficile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	6,00000 %	€ 1,76304	€ 10,57824
	Totale AT			€ 10,57824
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	6,00000 %	€ 7,05217	€ 42,31302
	Totale MT			€ 42,31302



RU				
CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	6,00000 h	€ 35,26000	€ 211,56000
Totale RU				€ 211,56000
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 264,45126 +7,64%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,24784 = 5% * B)				€ 44,95671
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 30,94080
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023				€ 340,35 +7,64%
Incidenza Manodopera sul totale 62,16%				€ 211,56000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 2,24784

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A21.010.022.A	CAM24_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 022 - Integrazione pittorica e protezione finale di sculture e rilievi in carta pesta A - Integrazione pittorica e protezione finale di sculture e rilievi in carta pesta: in fascia facile			
AT				
CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	4,00000 %	€ 1,76304	€ 7,05216
Totale AT				€ 7,05216
MT				
CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	4,00000 %	€ 7,05217	€ 28,20868
Totale MT				€ 28,20868
RU				
CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	4,00000 h	€ 35,26000	€ 141,04000
Totale RU				€ 141,04000
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 176,30084 +7,64%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,49856 = 5% * B)				€ 29,97114
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 20,62720
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023				€ 226,90 +7,64%
Incidenza Manodopera sul totale 62,16%				€ 141,04000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,49856

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A21.010.022.B	CAM24_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 022 - Integrazione pittorica e protezione finale di sculture e rilievi in carta pesta B - Integrazione pittorica e protezione finale di sculture e rilievi in carta pesta: in fascia media			
AT				
CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	5,00000 %	€ 1,76304	€ 8,81520



				Totale AT	€ 8,81520
MT					
CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	5,00000 %	€ 7,05217		€ 35,26085
				Totale MT	€ 35,26085
RU					
CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	5,00000 h	€ 35,26000		€ 176,30000
				Totale RU	€ 176,30000
				Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 220,37605 +7,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,87320 = 5% * B)				€ 37,46393
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 25,78400
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023				€ 283,62 +7,64%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>				€ 176,30000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 1,87320

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A21.010.022.C	CAM24_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 022 - Integrazione pittorica e protezione finale di sculture e rilievi in carta pesta C - Integrazione pittorica e protezione finale di sculture e rilievi in carta pesta: in fascia difficile			
	AT			
CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	6,00000 %	€ 1,76304	€ 10,57824
	Totale AT			€ 10,57824
	MT			
CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	6,00000 %	€ 7,05217	€ 42,31302
	Totale MT			€ 42,31302
	RU			
CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	6,00000 h	€ 35,26000	€ 211,56000
	Totale RU			€ 211,56000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 264,45126 +7,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,24784 = 5% * B)			€ 44,95671
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 30,94080
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 340,35 +7,64%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>			€ 211,56000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 2,24784

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A21.010.022.D	CAM24_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI			



010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 022 - Integrazione pittorica e protezione finale di sculture e rilievi in carta pesta D - Integrazione pittorica e protezione finale di sculture e rilievi in carta pesta: in fascia estremamente difficile				
AT				
CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	8,00000 %	€ 1,76304	€ 14,10432
Totale AT				€ 14,10432
MT				
CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	8,00000 %	€ 7,05217	€ 56,41736
Totale MT				€ 56,41736
RU				
CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	8,00000 h	€ 35,26000	€ 282,08000
Totale RU				€ 282,08000
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 352,60168 +7,64%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,99711 = 5% * B)				€ 59,94229
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 41,25440
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023				€ 453,80 +7,64%
Incidenza Manodopera sul totale 62,16%				€ 282,08000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 2,99711

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A21.010.023.A	CAM24_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 023 - Consolidamento parti sconnesse e riadesioni di Sculture e rilievi in cera A - Consolidamento parti sconnesse e riadesioni di Sculture e rilievi in cera: in fascia facile			
AT				
CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	10,00000 %	€ 1,76304	€ 17,63040
Totale AT				€ 17,63040
MT				
CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	10,00000 %	€ 7,05217	€ 70,52170
Totale MT				€ 70,52170
RU				
CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	10,00000 h	€ 35,26000	€ 352,60000
Totale RU				€ 352,60000
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 440,75210 +7,64%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,74639 = 5% * B)				€ 74,92786
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 51,56800
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023				€ 567,25 +7,64%



	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>		€ 352,60000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 3,74639

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A21.010.023.B	CAM24_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 023 - Consolidamento parti sconnesse e riadesioni di Sculture e rilievi in cera B - Consolidamento parti sconnesse e riadesioni di Sculture e rilievi in cera: in fascia media			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	12,00000 %	€ 1,76304	€ 21,15648
	Totale AT			€ 21,15648
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	12,00000 %	€ 7,05217	€ 84,62604
	Totale MT			€ 84,62604
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	12,00000 h	€ 35,26000	€ 423,12000
	Totale RU			€ 423,12000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 528,90252 +7,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,49567 = 5% * B)			€ 89,91343
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 61,88160
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 680,70 +7,64%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>			€ 423,12000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 4,49567

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A21.010.023.C	CAM24_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 023 - Consolidamento parti sconnesse e riadesioni di Sculture e rilievi in cera C - Consolidamento parti sconnesse e riadesioni di Sculture e rilievi in cera: in fascia difficile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	15,00000 %	€ 1,76304	€ 26,44560
	Totale AT			€ 26,44560
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	15,00000 %	€ 7,05217	€ 105,78255
	Totale MT			€ 105,78255
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	15,00000 h	€ 35,26000	€ 528,90000
	Totale RU			€ 528,90000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			



				€ 661,12815 +7,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,61959 = 5% * B)			€ 112,39179
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 77,35199
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 850,87 +7,64%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>			€ 528,90000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 5,61959

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A21.010.023.D	CAM24_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 023 - Consolidamento parti sconnesse e riadesioni di Sculture e rilievi in cera D - Consolidamento parti sconnesse e riadesioni di Sculture e rilievi in cera: in fascia estremamente difficile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	18,00000 %	€ 1,76304	€ 31,73472
	Totale AT			€ 31,73472
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	18,00000 %	€ 7,05217	€ 126,93906
	Totale MT			€ 126,93906
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	18,00000 h	€ 35,26000	€ 634,68000
	Totale RU			€ 634,68000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 793,35378 +7,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,74351 = 5% * B)			€ 134,87014
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 92,82239
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 1.021,05 +7,64%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>			€ 634,68000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 6,74351

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A21.010.024.A	CAM24_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 024 - Pulitura di Sculture e rilievi in cera A - Pulitura di Sculture e rilievi in cera: in fascia facile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	8,00000 %	€ 1,76304	€ 14,10432
	Totale AT			€ 14,10432
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	8,00000 %	€ 7,05217	€ 56,41736
	Totale MT			€ 56,41736



RU				
CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	8,00000 h	€ 35,26000	€ 282,08000
Totale RU				€ 282,08000
Sommano euro (A)				€ 352,60168
Scostamento % su anno 2023				+7,64%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,99711 = 5% * B)				€ 59,94229
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 41,25440
TOTALE (A + B + C) euro / mq				€ 453,80
Scostamento % su anno 2023				+7,64%
Incidenza Manodopera sul totale 62,16%				€ 282,08000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 2,99711

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A21.010.024.B	CAM24_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 024 - Pulitura di Sculture e rilievi in cera B - Pulitura di Sculture e rilievi in cera: in fascia media			
AT				
CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	9,00000 %	€ 1,76304	€ 15,86736
Totale AT				€ 15,86736
MT				
CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	9,00000 %	€ 7,05217	€ 63,46953
Totale MT				€ 63,46953
RU				
CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	9,00000 h	€ 35,26000	€ 317,34000
Totale RU				€ 317,34000
Sommano euro (A)				€ 396,67689
Scostamento % su anno 2023				+7,64%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,37175 = 5% * B)				€ 67,43507
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 46,41120
TOTALE (A + B + C) euro / mq				€ 510,52
Scostamento % su anno 2023				+7,64%
Incidenza Manodopera sul totale 62,16%				€ 317,34000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 3,37175

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A21.010.024.C	CAM24_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 024 - Pulitura di Sculture e rilievi in cera C - Pulitura di Sculture e rilievi in cera: in fascia difficile			
AT				
CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	11,00000 %	€ 1,76304	€ 19,39344
Totale AT				€ 19,39344



MT	CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	11,00000 %	€ 7,05217	€ 77,57387
Totale MT					€ 77,57387
RU	CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	11,00000 h	€ 35,26000	€ 387,86000
Totale RU					€ 387,86000
Sommano euro (A)					€ 484,82731
Scostamento % su anno 2023					+7,64%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,12103 = 5% * B)					€ 82,42064
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)					€ 56,72480
TOTALE (A + B + C) euro / mq					€ 623,97
Scostamento % su anno 2023					+7,64%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>					€ 387,86000
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>					€ 4,12103

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM24_A21.010.024.D	CAM24_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 024 - Pulitura di Sculture e rilievi in cera D - Pulitura di Sculture e rilievi in cera: in fascia estremamente difficile				
AT	CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	13,00000 %	€ 1,76304	€ 22,91952
Totale AT					€ 22,91952
MT	CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	13,00000 %	€ 7,05217	€ 91,67821
Totale MT					€ 91,67821
RU	CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	13,00000 h	€ 35,26000	€ 458,38000
Totale RU					€ 458,38000
Sommano euro (A)					€ 572,97773
Scostamento % su anno 2023					+7,64%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,87031 = 5% * B)					€ 97,40621
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)					€ 67,03839
TOTALE (A + B + C) euro / mq					€ 737,42
Scostamento % su anno 2023					+7,64%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>					€ 458,38000
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>					€ 4,87031

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A21.010.025.A	CAM24_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 025 - Integrazione e protezione finale di Sculture e rilievi in cera A - Integrazione e protezione finale di Sculture e rilievi in cera: in fascia facile			



AT				
CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	10,00000 %	€ 1,76304	€ 17,63040
Totale AT				€ 17,63040
MT				
CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	10,00000 %	€ 7,05217	€ 70,52170
Totale MT				€ 70,52170
RU				
CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	10,00000 h	€ 35,26000	€ 352,60000
Totale RU				€ 352,60000
Sommano euro (A)				€ 440,75210
Scostamento % su anno 2023				+7,64%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,74639 = 5% * B)				€ 74,92786
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 51,56800
TOTALE (A + B + C) euro / mq				€ 567,25
Scostamento % su anno 2023				+7,64%
Incidenza Manodopera sul totale 62,16%				€ 352,60000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 3,74639

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A21.010.025.B	CAM24_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 025 - Integrazione e protezione finale di Sculture e rilievi in cera B - Integrazione e protezione finale di Sculture e rilievi in cera: in fascia media			
AT				
CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	12,00000 %	€ 1,76304	€ 21,15648
Totale AT				€ 21,15648
MT				
CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	12,00000 %	€ 7,05217	€ 84,62604
Totale MT				€ 84,62604
RU				
CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	12,00000 h	€ 35,26000	€ 423,12000
Totale RU				€ 423,12000
Sommano euro (A)				€ 528,90252
Scostamento % su anno 2023				+7,64%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,49567 = 5% * B)				€ 89,91343
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 61,88160
TOTALE (A + B + C) euro / mq				€ 680,70
Scostamento % su anno 2023				+7,64%
Incidenza Manodopera sul totale 62,16%				€ 423,12000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 4,49567

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo
--------	------------------------------	----------	------------------	---------



				TOTALE
CAM24_A21.010.025.C	CAM24_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 025 - Integrazione e protezione finale di Sculture e rilievi in cera C - Integrazione e protezione finale di Sculture e rilievi in cera: in fascia difficile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	15,00000 %	€ 1,76304	€ 26,44560
	Totale AT			€ 26,44560
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	15,00000 %	€ 7,05217	€ 105,78255
	Totale MT			€ 105,78255
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	15,00000 h	€ 35,26000	€ 528,90000
	Totale RU			€ 528,90000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 661,12815 +7,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,61959 = 5% * B)			€ 112,39179
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 77,35199
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 850,87 +7,64%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			€ 528,90000
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 5,61959

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A21.010.025.D	CAM24_A21 - RESTAURO - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 010 - RESTAURO DI SCULTURE, ALTORILIEVI, BASSORILIEVI 025 - Integrazione e protezione finale di Sculture e rilievi in cera D - Integrazione e protezione finale di Sculture e rilievi in cera: in fascia estremamente difficile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	18,00000 %	€ 1,76304	€ 31,73472
	Totale AT			€ 31,73472
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	18,00000 %	€ 7,05217	€ 126,93906
	Totale MT			€ 126,93906
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	18,00000 h	€ 35,26000	€ 634,68000
	Totale RU			€ 634,68000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 793,35378 +7,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,74351 = 5% * B)			€ 134,87014
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 92,82239



	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023	€ 1.021,05 +7,64%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>	€ 634,68000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 6,74351

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A22.010.001.A	CAM24_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 001 - Disinfestazione e consolidamento di arredi A - Disinfestazione e consolidamento strutturale di arredi e mobilio con decorazioni misurabili in fascia facile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 1,76304	€ 1,76304
	Totale AT			€ 1,76304
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 7,05217	€ 7,05217
	Totale MT			€ 7,05217
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	1,00000 h	€ 35,26000	€ 35,26000
	Totale RU			€ 35,26000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 44,07521 +7,63%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37464 = 5% * B)			€ 7,49279
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,15680
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 56,72 +7,63%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>			€ 35,26000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,37464

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A22.010.001.B	CAM24_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 001 - Disinfestazione e consolidamento di arredi B - Disinfestazione e consolidamento strutturale di arredi e mobilio con decorazioni misurabili in fascia media			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 1,76304	€ 3,52608
	Totale AT			€ 3,52608
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 7,05217	€ 14,10434
	Totale MT			€ 14,10434
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	2,00000 h	€ 35,26000	€ 70,52000
	Totale RU			€ 70,52000



	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 88,15042 +7,63%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74928 = 5% * B)	€ 14,98557
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 10,31360
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023	€ 113,45 +7,63%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>	€ 70,52000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,74928

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A22.010.001.C	CAM24_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 001 - Disinfestazione e consolidamento di arredi C - Disinfestazione e consolidamento strutturale di arredi e mobilio con decorazioni misurabili in fascia difficile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	4,00000 %	€ 1,76304	€ 7,05216
	Totale AT			€ 7,05216
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	4,00000 %	€ 7,05217	€ 28,20868
	Totale MT			€ 28,20868
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	4,00000 h	€ 35,26000	€ 141,04000
	Totale RU			€ 141,04000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 176,30084 +7,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,49856 = 5% * B)			€ 29,97114
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 20,62720
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 226,90 +7,64%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>			€ 141,04000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,49856

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A22.010.001.D	CAM24_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 001 - Disinfestazione e consolidamento di arredi D - Disinfestazione e consolidamento strutturale di arredi e mobilio con decorazioni misurabili in fascia estremamente difficile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	5,00000 %	€ 1,76304	€ 8,81520
	Totale AT			€ 8,81520
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	5,00000 %	€ 7,05217	€ 35,26085
	Totale MT			€ 35,26085
	RU			



CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	5,00000 h	€ 35,26000	€ 176,30000
Totale RU				€ 176,30000
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 220,37605 +7,64%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,87320 = 5% * B)				€ 37,46393
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 25,78400
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023				€ 283,62 +7,64%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>				€ 176,30000
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 1,87320

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A22.010.002.A	CAM24_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 002 - Consolidamento delle superfici e parte applicate A - Consolidamento delle superfici e parti applicate di arredi e mobilio con decorazioni misurabili in fascia facile			
AT				
CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 1,76304	€ 1,76304
Totale AT				€ 1,76304
MT				
CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 7,05217	€ 7,05217
Totale MT				€ 7,05217
RU				
CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	1,00000 h	€ 35,26000	€ 35,26000
Totale RU				€ 35,26000
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 44,07521 +7,63%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37464 = 5% * B)				€ 7,49279
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 5,15680
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023				€ 56,72 +7,63%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>				€ 35,26000
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,37464

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A22.010.002.B	CAM24_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 002 - Consolidamento delle superfici e parte applicate B - Consolidamento delle superfici e parti applicate di arredi e mobilio con decorazioni misurabili in fascia media			
AT				
CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 1,76304	€ 3,52608
Totale AT				€ 3,52608
MT				



CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 7,05217	€ 14,10434
Totale MT				€ 14,10434
RU				
CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	2,00000 h	€ 35,26000	€ 70,52000
Totale RU				€ 70,52000
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 88,15042 +7,63%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74928 = 5% * B)				€ 14,98557
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 10,31360
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023				€ 113,45 +7,63%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>				€ 70,52000
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,74928

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A22.010.002.C	CAM24_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 002 - Consolidamento delle superfici e parte applicate C - Consolidamento delle superfici e parti applicate di arredi e mobilio con decorazioni misurabili in fascia difficile			
AT				
CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 1,76304	€ 5,28912
Totale AT				€ 5,28912
MT				
CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 7,05217	€ 21,15651
Totale MT				€ 21,15651
RU				
CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	3,00000 h	€ 35,26000	€ 105,78000
Totale RU				€ 105,78000
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 132,22563 +7,65%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,12392 = 5% * B)				€ 22,47836
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 15,47040
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023				€ 170,17 +7,65%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>				€ 105,78000
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 1,12392

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A22.010.002.D	CAM24_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 002 - Consolidamento delle superfici e parte applicate D - Consolidamento delle superfici e parti applicate di arredi e mobilio con decorazioni misurabili in fascia estremamente difficile			
AT				



CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	4,00000 %	€ 1,76304	€ 7,05216
Totale AT				€ 7,05216
MT				
CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	4,00000 %	€ 7,05217	€ 28,20868
Totale MT				€ 28,20868
RU				
CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	4,00000 h	€ 35,26000	€ 141,04000
Totale RU				€ 141,04000
Sommano euro (A)				€ 176,30084
Scostamento % su anno 2023				+7,64%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,49856 = 5% * B)				€ 29,97114
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 20,62720
TOTALE (A + B + C) euro / mq				€ 226,90
Scostamento % su anno 2023				+7,64%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>				€ 141,04000
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 1,49856

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A22.010.003.A	CAM24_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 003 - Restauro delle decorazioni - laccatura, consolidamento A - Restauro decorazioni - laccatura, consolidamento di arredi e mobilio con decorazioni misurabili in fascia facile			
AT				
CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 1,76304	€ 1,76304
Totale AT				€ 1,76304
MT				
CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 7,05217	€ 7,05217
Totale MT				€ 7,05217
RU				
CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	1,00000 h	€ 35,26000	€ 35,26000
Totale RU				€ 35,26000
Sommano euro (A)				€ 44,07521
Scostamento % su anno 2023				+7,63%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37464 = 5% * B)				€ 7,49279
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 5,15680
TOTALE (A + B + C) euro / mq				€ 56,72
Scostamento % su anno 2023				+7,63%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>				€ 35,26000
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,37464

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
--------	------------------------------	----------	------------------	----------------



CAM24_A22.010.003.B	CAM24_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 003 - Restauro delle decorazioni - laccatura, consolidamento B - Restauro decorazioni - laccatura, consolidamento di arredi e mobilio con decorazioni misurabili in fascia media			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 1,76304	€ 1,76304
	Totale AT			€ 1,76304
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 7,05217	€ 7,05217
	Totale MT			€ 7,05217
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	1,00000 h	€ 35,26000	€ 35,26000
	Totale RU			€ 35,26000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 44,07521 +7,63%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37464 = 5% * B)			€ 7,49279
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,15680
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 56,72 +7,63%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			€ 35,26000
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,37464

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A22.010.003.C	CAM24_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 003 - Restauro delle decorazioni - laccatura, consolidamento C - Restauro decorazioni - laccatura, consolidamento di arredi e mobilio con decorazioni misurabili in fascia difficile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 1,76304	€ 3,52608
	Totale AT			€ 3,52608
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 7,05217	€ 14,10434
	Totale MT			€ 14,10434
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	2,00000 h	€ 35,26000	€ 70,52000
	Totale RU			€ 70,52000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 88,15042 +7,63%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74928 = 5% * B)			€ 14,98557
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,31360
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 113,45 +7,63%



	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%		€ 70,52000
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 0,74928

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A22.010.003.D	CAM24_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 003 - Restauro delle decorazioni - laccatura, consolidamento D - Restauro decorazioni - laccatura, consolidamento di arredi e mobilio con decorazioni misurabili in fascia estremamente difficile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 1,76304	€ 5,28912
	Totale AT			€ 5,28912
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 7,05217	€ 21,15651
	Totale MT			€ 21,15651
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	3,00000 h	€ 35,26000	€ 105,78000
	Totale RU			€ 105,78000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 132,22563 +7,65%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,12392 = 5% * B)			€ 22,47836
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 15,47040
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 170,17 +7,65%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			€ 105,78000
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 1,12392

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A22.010.004.A	CAM24_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 004 - Restauro delle decorazioni - laccatura, pulitura A - Restauro decorazioni - laccatura, pulitura di arredi e mobilio con decorazioni misurabili in fascia facile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 1,76304	€ 1,76304
	Totale AT			€ 1,76304
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 7,05217	€ 7,05217
	Totale MT			€ 7,05217
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	1,00000 h	€ 35,26000	€ 35,26000
	Totale RU			€ 35,26000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 44,07521 +7,63%



	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37464 = 5% * B)		€ 7,49279
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 5,15680
	TOTALE (A + B + C) euro / mq		€ 56,72
	Scostamento % su anno 2023		+7,63%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>		€ 35,26000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 0,37464

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A22.010.004.B	CAM24_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 004 - Restauro delle decorazioni - laccatura, pulitura B - Restauro decorazioni - laccatura, pulitura di arredi e mobilio con decorazioni misurabili in fascia media			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 1,76304	€ 3,52608
	Totale AT			€ 3,52608
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 7,05217	€ 14,10434
	Totale MT			€ 14,10434
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	2,00000 h	€ 35,26000	€ 70,52000
	Totale RU			€ 70,52000
	Sommano euro (A)			€ 88,15042
	Scostamento % su anno 2023			+7,63%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74928 = 5% * B)			€ 14,98557
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,31360
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			€ 113,45
	Scostamento % su anno 2023			+7,63%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>			€ 70,52000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,74928

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A22.010.004.C	CAM24_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 004 - Restauro delle decorazioni - laccatura, pulitura C - Restauro decorazioni - laccatura, pulitura di arredi e mobilio con decorazioni misurabili in fascia difficile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 1,76304	€ 5,28912
	Totale AT			€ 5,28912
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 7,05217	€ 21,15651
	Totale MT			€ 21,15651
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	3,00000 h	€ 35,26000	€ 105,78000



	Totale RU	€ 105,78000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 132,22563 +7,65%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,12392 = 5% * B)	€ 22,47836
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 15,47040
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023	€ 170,17 +7,65%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>	€ 105,78000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 1,12392

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A22.010.004.D	CAM24_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 004 - Restauro delle decorazioni - laccatura, pulitura D - Restauro decorazioni - laccatura, pulitura di arredi e mobilio con decorazioni misurabili in fascia estremamente difficile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	4,00000 %	€ 1,76304	€ 7,05216
	Totale AT			€ 7,05216
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	4,00000 %	€ 7,05217	€ 28,20868
	Totale MT			€ 28,20868
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	4,00000 h	€ 35,26000	€ 141,04000
	Totale RU			€ 141,04000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 176,30084 +7,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,49856 = 5% * B)			€ 29,97114
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 20,62720
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 226,90 +7,64%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>			€ 141,04000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,49856

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A22.010.005.A	CAM24_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 005 - Restauro delle decorazioni - laccatura, integrazioni A - Restauro decorazioni - laccatura, integrazione, di arredi e mobilio con decorazioni misurabili in fascia facile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 1,76304	€ 1,76304
	Totale AT			€ 1,76304
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 7,05217	€ 7,05217
	Totale MT			



				€ 7,05217
RU				
CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	1,00000 h	€ 35,26000	€ 35,26000
Totale RU				€ 35,26000
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 44,07521 +7,63%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37464 = 5% * B)				€ 7,49279
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 5,15680
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023				€ 56,72 +7,63%
Incidenza Manodopera sul totale 62,16%				€ 35,26000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,37464

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A22.010.005.B	CAM24_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 005 - Restauro delle decorazioni - laccatura, integrazioni B - Restauro decorazioni - laccatura, integrazione, di arredi e mobilio con decorazioni misurabili in fascia media			
AT				
CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 1,76304	€ 1,76304
Totale AT				€ 1,76304
MT				
CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 7,05217	€ 7,05217
Totale MT				€ 7,05217
RU				
CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	1,00000 h	€ 35,26000	€ 35,26000
Totale RU				€ 35,26000
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 44,07521 +7,63%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37464 = 5% * B)				€ 7,49279
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 5,15680
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023				€ 56,72 +7,63%
Incidenza Manodopera sul totale 62,16%				€ 35,26000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,37464

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A22.010.005.C	CAM24_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 005 - Restauro delle decorazioni - laccatura, integrazioni C - Restauro decorazioni - laccatura, integrazione, di arredi e mobilio con decorazioni misurabili in fascia difficile			
AT				
CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 1,76304	€ 3,52608



		Totale AT		€ 3,52608
MT				
CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 7,05217	€ 14,10434
		Totale MT		€ 14,10434
RU				
CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	2,00000 h	€ 35,26000	€ 70,52000
		Totale RU		€ 70,52000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 88,15042 +7,63%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74928 = 5% * B)			€ 14,98557
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,31360
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 113,45 +7,63%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>			€ 70,52000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,74928

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A22.010.005.D	CAM24_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 005 - Restauro delle decorazioni - laccatura, integrazioni D - Restauro decorazioni - laccatura, integrazione, di arredi e mobilio con decorazioni misurabili in fascia estremamente difficile			
	AT			
CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 1,76304	€ 5,28912
	Totale AT			€ 5,28912
	MT			
CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 7,05217	€ 21,15651
	Totale MT			€ 21,15651
	RU			
CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	3,00000 h	€ 35,26000	€ 105,78000
	Totale RU			€ 105,78000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 132,22563 +7,65%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,12392 = 5% * B)			€ 22,47836
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 15,47040
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 170,17 +7,65%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>			€ 105,78000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,12392

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A22.010.006.A	CAM24_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 006 - Restauro delle decorazioni - lamina metallica, fissaggio A - Restauro decorazioni - lamina metallica, fissaggio, di arredi e mobilio con			



decorazioni misurabili in fascia facile				
AT				
CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 1,76304	€ 1,76304
Totale AT				€ 1,76304
MT				
CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 7,05217	€ 7,05217
Totale MT				€ 7,05217
RU				
CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	1,00000 h	€ 35,26000	€ 35,26000
Totale RU				€ 35,26000
Sommano euro (A)				€ 44,07521
Scostamento % su anno 2023				+7,63%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37464 = 5% * B)				€ 7,49279
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 5,15680
TOTALE (A + B + C) euro / mq				€ 56,72
Scostamento % su anno 2023				+7,63%
Incidenza Manodopera sul totale 62,16%				€ 35,26000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,37464

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A22.010.006.B	CAM24_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 006 - Restauro delle decorazioni - lamina metallica, fissaggio B - Restauro decorazioni - lamina metallica, fissaggio, di arredi e mobilio con decorazioni misurabili in fascia media			
AT				
CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 1,76304	€ 3,52608
Totale AT				€ 3,52608
MT				
CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 7,05217	€ 14,10434
Totale MT				€ 14,10434
RU				
CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	2,00000 h	€ 35,26000	€ 70,52000
Totale RU				€ 70,52000
Sommano euro (A)				€ 88,15042
Scostamento % su anno 2023				+7,63%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74928 = 5% * B)				€ 14,98557
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 10,31360
TOTALE (A + B + C) euro / mq				€ 113,45
Scostamento % su anno 2023				+7,63%
Incidenza Manodopera sul totale 62,16%				€ 70,52000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,74928
Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo



				TOTALE
CAM24_A22.010.006.C	CAM24_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 006 - Restauro delle decorazioni - lamina metallica, fissaggio C - Restauro decorazioni - lamina metallica, fissaggio, di arredi e mobilio con decorazioni misurabili in fascia difficile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 1,76304	€ 3,52608
	Totale AT			€ 3,52608
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 7,05217	€ 14,10434
	Totale MT			€ 14,10434
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	2,00000 h	€ 35,26000	€ 70,52000
	Totale RU			€ 70,52000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 88,15042 +7,63%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74928 = 5% * B)			€ 14,98557
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,31360
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 113,45 +7,63%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			€ 70,52000
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,74928

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A22.010.006.D	CAM24_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 006 - Restauro delle decorazioni - lamina metallica, fissaggio D - Restauro decorazioni - lamina metallica, pulitura, di arredi e mobilio con decorazioni misurabili in fascia estremamente difficile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 1,76304	€ 5,28912
	Totale AT			€ 5,28912
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 7,05217	€ 21,15651
	Totale MT			€ 21,15651
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	3,00000 h	€ 35,26000	€ 105,78000
	Totale RU			€ 105,78000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 132,22563 +7,65%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,12392 = 5% * B)			€ 22,47836
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 15,47040
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 153,17439



				€ 170,17 +7,65%
			<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>	€ 105,78000
			<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 1,12392

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A22.010.007.A	CAM24_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 007 - Restauro delle decorazioni - lamina metallica, pulitura A - Restauro decorazioni - lamina metallica, pulitura, di arredi e mobilio con decorazioni misurabili in fascia facile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 1,76304	€ 3,52608
	Totale AT			€ 3,52608
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 7,05217	€ 14,10434
	Totale MT			€ 14,10434
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	2,00000 h	€ 35,26000	€ 70,52000
	Totale RU			€ 70,52000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 88,15042 +7,63%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74928 = 5% * B)			€ 14,98557
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,31360
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 113,45 +7,63%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>			€ 70,52000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,74928

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A22.010.007.B	CAM24_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 007 - Restauro delle decorazioni - lamina metallica, pulitura B - Restauro decorazioni - lamina metallica, pulitura, di arredi e mobilio con decorazioni misurabili in fascia media			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 1,76304	€ 5,28912
	Totale AT			€ 5,28912
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 7,05217	€ 21,15651
	Totale MT			€ 21,15651
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	3,00000 h	€ 35,26000	€ 105,78000
	Totale RU			€ 105,78000



	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 132,22563 +7,65%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,12392 = 5% * B)	€ 22,47836
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 15,47040
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023	€ 170,17 +7,65%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>	€ 105,78000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 1,12392

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A22.010.007.C	CAM24_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 007 - Restauro delle decorazioni - lamina metallica, pulitura C - Restauro decorazioni - lamina metallica, pulitura, di arredi e mobili con decorazioni misurabili in fascia difficile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	4,00000 %	€ 1,76304	€ 7,05216
	Totale AT			€ 7,05216
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	4,00000 %	€ 7,05217	€ 28,20868
	Totale MT			€ 28,20868
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	4,00000 h	€ 35,26000	€ 141,04000
	Totale RU			€ 141,04000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 176,30084 +7,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,49856 = 5% * B)			€ 29,97114
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 20,62720
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 226,90 +7,64%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>			€ 141,04000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,49856

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A22.010.007.D	CAM24_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 007 - Restauro delle decorazioni - lamina metallica, pulitura D - Restauro decorazioni - lamina metallica, pulitura, di arredi e mobili con decorazioni misurabili in fascia estremamente difficile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	4,00000 %	€ 1,76304	€ 7,05216
	Totale AT			€ 7,05216
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	4,00000 %	€ 7,05217	€ 28,20868
	Totale MT			€ 28,20868
	RU			



CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	4,00000 h	€ 35,26000	€ 141,04000
Totale RU				€ 141,04000
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 176,30084 +7,64%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,49856 = 5% * B)				€ 29,97114
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 20,62720
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023				€ 226,90 +7,64%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>				€ 141,04000
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 1,49856

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A22.010.008.A	CAM24_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 008 - Restauro delle decorazioni - lamina metallica, stuccatura A - Restauro decorazioni - lamina metallica, stuccatura, di arredi e mobilio con decorazioni misurabili in fascia facile			
AT				
CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 1,76304	€ 1,76304
Totale AT				€ 1,76304
MT				
CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 7,05217	€ 7,05217
Totale MT				€ 7,05217
RU				
CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	1,00000 h	€ 35,26000	€ 35,26000
Totale RU				€ 35,26000
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 44,07521 +7,63%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37464 = 5% * B)				€ 7,49279
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 5,15680
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023				€ 56,72 +7,63%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>				€ 35,26000
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,37464

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A22.010.008.B	CAM24_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 008 - Restauro delle decorazioni - lamina metallica, stuccatura B - Restauro decorazioni - lamina metallica, stuccatura, di arredi e mobilio con decorazioni misurabili in fascia media			
AT				
CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 1,76304	€ 3,52608
Totale AT				€ 3,52608
MT				



CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 7,05217	€ 14,10434
Totale MT				€ 14,10434
RU				
CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	2,00000 h	€ 35,26000	€ 70,52000
Totale RU				€ 70,52000
Sommario euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 88,15042 +7,63%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74928 = 5% * B)				€ 14,98557
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 10,31360
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023				€ 113,45 +7,63%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>				€ 70,52000
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,74928

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A22.010.008.C	CAM24_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 008 - Restauro delle decorazioni - lamina metallica, stuccatura C - Restauro decorazioni - lamina metallica, stuccatura, di arredi e mobilio con decorazioni misurabili in fascia difficile			
AT				
CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 1,76304	€ 3,52608
Totale AT				€ 3,52608
MT				
CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 7,05217	€ 14,10434
Totale MT				€ 14,10434
RU				
CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	2,00000 h	€ 35,26000	€ 70,52000
Totale RU				€ 70,52000
Sommario euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 88,15042 +7,63%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74928 = 5% * B)				€ 14,98557
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 10,31360
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023				€ 113,45 +7,63%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>				€ 70,52000
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,74928

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A22.010.008.D	CAM24_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 008 - Restauro delle decorazioni - lamina metallica, stuccatura D - Restauro decorazioni - lamina metallica, stuccatura, di arredi e mobilio con decorazioni misurabili in fascia estremamente difficile			
AT				



CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 1,76304	€ 5,28912
Totale AT				€ 5,28912
MT				
CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 7,05217	€ 21,15651
Totale MT				€ 21,15651
RU				
CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	3,00000 h	€ 35,26000	€ 105,78000
Totale RU				€ 105,78000
Sommano euro (A)				€ 132,22563
Scostamento % su anno 2023				+7,65%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,12392 = 5% * B)				€ 22,47836
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 15,47040
TOTALE (A + B + C) euro / mq				€ 170,17
Scostamento % su anno 2023				+7,65%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>				€ 105,78000
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 1,12392

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A22.010.009.A	CAM24_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 009 - Integrazione plastica e decorativa di arredi A - Integrazione plastica e decorativa di arredi e mobili con decorazioni misurabili in fascia facile			
AT				
CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 1,76304	€ 1,76304
Totale AT				€ 1,76304
MT				
CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 7,05217	€ 7,05217
Totale MT				€ 7,05217
RU				
CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	1,00000 h	€ 35,26000	€ 35,26000
Totale RU				€ 35,26000
Sommano euro (A)				€ 44,07521
Scostamento % su anno 2023				+7,63%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37464 = 5% * B)				€ 7,49279
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 5,15680
TOTALE (A + B + C) euro / mq				€ 56,72
Scostamento % su anno 2023				+7,63%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>				€ 35,26000
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,37464

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
--------	------------------------------	----------	------------------	----------------



CAM24_A22.010.009.B	CAM24_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 009 - Integrazione plastica e decorativa di arredi B - Integrazione plastica e decorativa di arredi e mobilio con decorazioni misurabili in fascia media				
	AT				
	CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 1,76304	€ 3,52608
		Totale AT			€ 3,52608
	MT				
	CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 7,05217	€ 14,10434
		Totale MT			€ 14,10434
	RU				
	CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	2,00000 h	€ 35,26000	€ 70,52000
		Totale RU			€ 70,52000
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 88,15042 +7,63%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74928 = 5% * B)			€ 14,98557
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,31360
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 113,45 +7,63%
		Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			€ 70,52000
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,74928

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM24_A22.010.009.C	CAM24_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 009 - Integrazione plastica e decorativa di arredi C - Integrazione plastica e decorativa di arredi e mobilio con decorazioni misurabili in fascia difficile				
	AT				
	CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 1,76304	€ 5,28912
		Totale AT			€ 5,28912
	MT				
	CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 7,05217	€ 21,15651
		Totale MT			€ 21,15651
	RU				
	CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	3,00000 h	€ 35,26000	€ 105,78000
		Totale RU			€ 105,78000
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 132,22563 +7,65%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,12392 = 5% * B)			€ 22,47836
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 15,47040
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 170,17 +7,65%



	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%		€ 105,78000
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 1,12392

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A22.010.009.D	CAM24_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 009 - Integrazione plastica e decorativa di arredi D - Integrazione plastica e decorativa di arredi e mobilio con decorazioni misurabili in fascia estremamente difficile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 1,76304	€ 5,28912
	Totale AT			€ 5,28912
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 7,05217	€ 21,15651
	Totale MT			€ 21,15651
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	3,00000 h	€ 35,26000	€ 105,78000
	Totale RU			€ 105,78000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 132,22563 +7,65%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,12392 = 5% * B)			€ 22,47836
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 15,47040
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 170,17 +7,65%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			€ 105,78000
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 1,12392

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A22.010.010.A	CAM24_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 010 - Lucidatura e protezione finale di arredi A - Lucidatura e protezione finale di arredi e mobilio con decorazioni misurabili in fascia facile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 1,76304	€ 1,76304
	Totale AT			€ 1,76304
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 7,05217	€ 7,05217
	Totale MT			€ 7,05217
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	1,00000 h	€ 35,26000	€ 35,26000
	Totale RU			€ 35,26000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 44,07521 +7,63%



	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37464 = 5% * B)		€ 7,49279
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 5,15680
	TOTALE (A + B + C) euro / mq		€ 56,72
	Scostamento % su anno 2023		+7,63%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>		€ 35,26000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 0,37464

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A22.010.010.B	CAM24_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 010 - Lucidatura e protezione finale di arredi B - Lucidatura e protezione finale di arredi e mobilio con decorazioni misurabili in fascia media			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 1,76304	€ 1,76304
	Totale AT			€ 1,76304
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 7,05217	€ 7,05217
	Totale MT			€ 7,05217
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	1,00000 h	€ 35,26000	€ 35,26000
	Totale RU			€ 35,26000
	Sommario euro (A)			€ 44,07521
	Scostamento % su anno 2023			+7,63%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37464 = 5% * B)			€ 7,49279
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,15680
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			€ 56,72
	Scostamento % su anno 2023			+7,63%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>			€ 35,26000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,37464

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A22.010.010.C	CAM24_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 010 - Lucidatura e protezione finale di arredi C - Lucidatura e protezione finale di arredi e mobilio con decorazioni misurabili in fascia difficile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	1,50000 %	€ 1,76304	€ 2,64456
	Totale AT			€ 2,64456
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	1,50000 %	€ 7,05217	€ 10,57826
	Totale MT			€ 10,57826
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	1,50000 h	€ 35,26000	€ 52,89000



	Totale RU	€ 52,89000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 66,11282 +14,52%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,56196 = 5% * B)	€ 11,23918
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 7,73520
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023	€ 85,09 +14,52%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>	€ 52,89000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,56196

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A22.010.010.D	CAM24_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 010 - Lucidatura e protezione finale di arredi D - Lucidatura e protezione finale di arredi e mobili con decorazioni misurabili in fascia estremamente difficile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 1,76304	€ 3,52608
	Totale AT			€ 3,52608
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 7,05217	€ 14,10434
	Totale MT			€ 14,10434
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	2,00000 h	€ 35,26000	€ 70,52000
	Totale RU			€ 70,52000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 88,15042 +7,63%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74928 = 5% * B)			€ 14,98557
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,31360
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 113,45 +7,63%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>			€ 70,52000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,74928

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A22.010.011.A	CAM24_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 011 - Disinfestazione consolidamento strutture di arredi non decorati A - Disinfestazione consolidamento strutture di arredi e mobili non decorati non misurabili in fascia facile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	6,00000 %	€ 1,76304	€ 10,57824
	Totale AT			€ 10,57824
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	6,00000 %	€ 7,05217	€ 42,31302
	Totale MT			



				€ 42,31302
RU				
CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	6,00000 h	€ 35,26000	€ 211,56000
Totale RU				€ 211,56000
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 264,45126 +7,64%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,24784 = 5% * B)				€ 44,95671
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 30,94080
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 340,35 +7,64%
Incidenza Manodopera sul totale 62,16%				€ 211,56000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 2,24784

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A22.010.011.B	CAM24_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 011 - Disinfestazione consolidamento strutture di arredi non decorati B - Disinfestazione consolidamento strutture di arredi e mobilio non decorati non misurabili in fascia media			
AT				
CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	8,00000 %	€ 1,76304	€ 14,10432
Totale AT				€ 14,10432
MT				
CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	8,00000 %	€ 7,05217	€ 56,41736
Totale MT				€ 56,41736
RU				
CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	8,00000 h	€ 35,26000	€ 282,08000
Totale RU				€ 282,08000
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 352,60168 +7,64%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,99711 = 5% * B)				€ 59,94229
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 41,25440
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 453,80 +7,64%
Incidenza Manodopera sul totale 62,16%				€ 282,08000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 2,99711

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A22.010.011.C	CAM24_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 011 - Disinfestazione consolidamento strutture di arredi non decorati C - Disinfestazione consolidamento strutture di arredi e mobilio non decorati non misurabili in fascia difficile			
AT				
CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	12,00000 %	€ 1,76304	€ 21,15648



				Totale AT	€ 21,15648
	MT				
CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	12,00000 %	€ 7,05217		€ 84,62604
				Totale MT	€ 84,62604
	RU				
CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	12,00000 h	€ 35,26000		€ 423,12000
				Totale RU	€ 423,12000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 528,90252 +7,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,49567 = 5% * B)				€ 89,91343
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 61,88160
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 680,70 +7,64%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>				€ 423,12000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 4,49567

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM24_A22.010.011.D	CAM24_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 011 - Disinfestazione consolidamento strutture di arredi non decorati D - Disinfestazione consolidamento strutture di arredi e mobilio non decorati non misurabili in fascia estremamente difficile				
	AT				
CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	20,00000 %	€ 1,76304	€ 35,26080	
				Totale AT	€ 35,26080
	MT				
CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	20,00000 %	€ 7,05217	€ 141,04340	
				Totale MT	€ 141,04340
	RU				
CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	20,00000 h	€ 35,26000	€ 705,20000	
				Totale RU	€ 705,20000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 881,50420 +7,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,49279 = 5% * B)				€ 149,85571
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 103,13599
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 1.134,50 +7,64%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>				€ 705,20000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 7,49279

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A22.010.012.A	CAM24_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 012 - Consolidamento delle superfici e parte applicate di arredi non decorati A - Consolidamento superfici e parti applicate di arredi e mobilio non decorati			



non misurabili in fascia facile				
AT				
CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	6,00000 %	€ 1,76304	€ 10,57824
Totale AT				€ 10,57824
MT				
CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	6,00000 %	€ 7,05217	€ 42,31302
Totale MT				€ 42,31302
RU				
CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	6,00000 h	€ 35,26000	€ 211,56000
Totale RU				€ 211,56000
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 264,45126 +7,64%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,24784 = 5% * B)				€ 44,95671
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 30,94080
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 340,35 +7,64%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>				€ 211,56000
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 2,24784

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A22.010.012.B	CAM24_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 012 - Consolidamento delle superfici e parte applicate di arredi non decorati B - Consolidamento superfici e parti applicate di arredi e mobilio non decorati non misurabili in fascia media			
AT				
CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	8,00000 %	€ 1,76304	€ 14,10432
Totale AT				€ 14,10432
MT				
CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	8,00000 %	€ 7,05217	€ 56,41736
Totale MT				€ 56,41736
RU				
CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	8,00000 h	€ 35,26000	€ 282,08000
Totale RU				€ 282,08000
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 352,60168 +7,64%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,99711 = 5% * B)				€ 59,94229
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 41,25440
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 453,80 +7,64%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>				€ 282,08000
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 2,99711
Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo



				TOTALE
CAM24_A22.010.012.C	CAM24_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 012 - Consolidamento delle superfici e parte applicate di arredi non decorati C - Consolidamento superfici e parti applicate di arredi e mobilio non decorati non misurabili in fascia difficile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	12,00000 %	€ 1,76304	€ 21,15648
	Totale AT			€ 21,15648
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	12,00000 %	€ 7,05217	€ 84,62604
	Totale MT			€ 84,62604
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	12,00000 h	€ 35,26000	€ 423,12000
	Totale RU			€ 423,12000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 528,90252 +7,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,49567 = 5% * B)			€ 89,91343
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 61,88160
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 680,70 +7,64%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			€ 423,12000
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 4,49567

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A22.010.012.D	CAM24_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 012 - Consolidamento delle superfici e parte applicate di arredi non decorati D - Consolidamento superfici e parti applicate di arredi e mobilio non decorati non misurabili in fascia estremamente difficile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	22,00000 %	€ 1,76304	€ 38,78688
	Totale AT			€ 38,78688
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	22,00000 %	€ 7,05217	€ 155,14774
	Totale MT			€ 155,14774
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	22,00000 h	€ 35,26000	€ 775,72000
	Totale RU			€ 775,72000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 969,65462 +7,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,24206 = 5% * B)			€ 164,84129
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 113,44959
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			



				€ 1.247,95 +7,64%
			<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>	€ 775,72000
			<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 8,24206

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A22.010.013.A	CAM24_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 013 - Consolidamento laccatura degli arredi non decorati A - Restauro decorazioni, consolidamento laccature di arredi e mobilio non decorati in fascia facile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	4,00000 %	€ 1,76304	€ 7,05216
	Totale AT			€ 7,05216
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	4,00000 %	€ 7,05217	€ 28,20868
	Totale MT			€ 28,20868
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	4,00000 h	€ 35,26000	€ 141,04000
	Totale RU			€ 141,04000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 176,30084 +7,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,49856 = 5% * B)			€ 29,97114
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 20,62720
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 226,90 +7,64%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>			€ 141,04000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,49856

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A22.010.013.B	CAM24_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 013 - Consolidamento laccatura degli arredi non decorati B - Restauro decorazioni, consolidamento laccature di arredi e mobilio non decorati in fascia media			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	5,00000 %	€ 1,76304	€ 8,81520
	Totale AT			€ 8,81520
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	5,00000 %	€ 7,05217	€ 35,26085
	Totale MT			€ 35,26085
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	5,00000 h	€ 35,26000	€ 176,30000
	Totale RU			€ 176,30000



	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 220,37605 +7,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,87320 = 5% * B)	€ 37,46393
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 25,78400
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023	€ 283,62 +7,64%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>	€ 176,30000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 1,87320

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A22.010.013.C	CAM24_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 013 - Consolidamento laccatura degli arredi non decorati C - Restauro decorazioni, consolidamento laccature di arredi e mobilio non decorati in fascia difficile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	7,00000 %	€ 1,76304	€ 12,34128
	Totale AT			€ 12,34128
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	7,00000 %	€ 7,05217	€ 49,36519
	Totale MT			€ 49,36519
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	7,00000 h	€ 35,26000	€ 246,82000
	Totale RU			€ 246,82000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 308,52647 +7,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,62248 = 5% * B)			€ 52,44950
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 36,09760
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 397,07 +7,64%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>			€ 246,82000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 2,62248

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A22.010.013.D	CAM24_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 013 - Consolidamento laccatura degli arredi non decorati D - Restauro decorazioni, consolidamento laccature di arredi e mobilio non decorati in fascia estremamente difficile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	10,00000 %	€ 1,76304	€ 17,63040
	Totale AT			€ 17,63040
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	10,00000 %	€ 7,05217	€ 70,52170
	Totale MT			€ 70,52170
	RU			



CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	10,00000 h	€ 35,26000	€ 352,60000
Totale RU				€ 352,60000
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 440,75210 +7,64%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,74639 = 5% * B)				€ 74,92786
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 51,56800
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 567,25 +7,64%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>				€ 352,60000
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 3,74639

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A22.010.014.A	CAM24_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 014 - Pulitura e laccature degli arredi non decorati A - Restauro decorazioni, pulitura laccature di arredi e mobilio non decorati non misurabili in fascia facile			
AT				
CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	4,00000 %	€ 1,76304	€ 7,05216
Totale AT				€ 7,05216
MT				
CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	4,00000 %	€ 7,05217	€ 28,20868
Totale MT				€ 28,20868
RU				
CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	4,00000 h	€ 35,26000	€ 141,04000
Totale RU				€ 141,04000
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 176,30084 +7,64%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,49856 = 5% * B)				€ 29,97114
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 20,62720
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 226,90 +7,64%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>				€ 141,04000
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 1,49856

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A22.010.014.B	CAM24_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 014 - Pulitura e laccature degli arredi non decorati B - Restauro decorazioni, pulitura laccature di arredi e mobilio non decorati non misurabili in fascia media			
AT				
CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	5,00000 %	€ 1,76304	€ 8,81520
Totale AT				€ 8,81520
MT				



CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	5,00000 %	€ 7,05217	€ 35,26085
Totale MT				€ 35,26085
RU				
CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	5,00000 h	€ 35,26000	€ 176,30000
Totale RU				€ 176,30000
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 220,37605 +7,64%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,87320 = 5% * B)				€ 37,46393
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 25,78400
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 283,62 +7,64%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>				€ 176,30000
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 1,87320

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A22.010.014.C	CAM24_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 014 - Pulitura e laccature degli arredi non decorati C - Restauro decorazioni, pulitura laccature di arredi e mobilio non decorati non misurabili in fascia difficile			
AT				
CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	9,00000 %	€ 1,76304	€ 15,86736
Totale AT				€ 15,86736
MT				
CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	9,00000 %	€ 7,05217	€ 63,46953
Totale MT				€ 63,46953
RU				
CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	9,00000 h	€ 35,26000	€ 317,34000
Totale RU				€ 317,34000
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 396,67689 +7,64%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,37175 = 5% * B)				€ 67,43507
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 46,41120
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 510,52 +7,64%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>				€ 317,34000
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 3,37175

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A22.010.014.D	CAM24_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 014 - Pulitura e laccature degli arredi non decorati D - Restauro decorazioni, pulitura laccature di arredi e mobilio non decorati non misurabili in fascia estremamente difficile			
AT				



CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	10,00000 %	€ 1,76304	€ 17,63040
Totale AT				€ 17,63040
MT				
CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	10,00000 %	€ 7,05217	€ 70,52170
Totale MT				€ 70,52170
RU				
CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	10,00000 h	€ 35,26000	€ 352,60000
Totale RU				€ 352,60000
Sommano euro (A)				€ 440,75210
Scostamento % su anno 2023				+19,6%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,74639 = 5% * B)				€ 74,92786
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 51,56800
TOTALE (A + B + C) euro / cad				€ 567,25
Scostamento % su anno 2023				+19,6%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>				€ 352,60000
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 3,74639

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A22.010.015.A	CAM24_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 015 - Integrazione laccature degli arredi non decorati A - Restauro decorazioni, integrazione laccature di arredi e mobilio non decorati non misurabili in fascia facile			
AT				
CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	4,00000 %	€ 1,76304	€ 7,05216
Totale AT				€ 7,05216
MT				
CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	4,00000 %	€ 7,05217	€ 28,20868
Totale MT				€ 28,20868
RU				
CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	4,00000 h	€ 35,26000	€ 141,04000
Totale RU				€ 141,04000
Sommano euro (A)				€ 176,30084
Scostamento % su anno 2023				+7,64%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,49856 = 5% * B)				€ 29,97114
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 20,62720
TOTALE (A + B + C) euro / cad				€ 226,90
Scostamento % su anno 2023				+7,64%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>				€ 141,04000
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 1,49856

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
--------	------------------------------	----------	------------------	----------------



CAM24_A22.010.015.B	CAM24_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 015 - Integrazione laccature degli arredi non decorati B - Restauro decorazioni, integrazione laccature di arredi e mobilio non decorati non misurabili in fascia media			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	5,00000 %	€ 1,76304	€ 8,81520
	Totale AT			€ 8,81520
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	5,00000 %	€ 7,05217	€ 35,26085
	Totale MT			€ 35,26085
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	5,00000 h	€ 35,26000	€ 176,30000
	Totale RU			€ 176,30000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 220,37605 +7,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,87320 = 5% * B)			€ 37,46393
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 25,78400
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 283,62 +7,64%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			€ 176,30000
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 1,87320

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A22.010.015.C	CAM24_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 015 - Integrazione laccature degli arredi non decorati C - Restauro decorazioni, integrazione laccature di arredi e mobilio non decorati non misurabili in fascia difficile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	7,00000 %	€ 1,76304	€ 12,34128
	Totale AT			€ 12,34128
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	7,00000 %	€ 7,05217	€ 49,36519
	Totale MT			€ 49,36519
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	7,00000 h	€ 35,26000	€ 246,82000
	Totale RU			€ 246,82000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 308,52647 +7,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,62248 = 5% * B)			€ 52,44950
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 36,09760
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 397,07 +7,64%



	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%		€ 246,82000
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 2,62248

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A22.010.015.D	CAM24_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 015 - Integrazione laccature degli arredi non decorati D - Restauro decorazioni, integrazione laccature di arredi e mobilio non decorati non misurabili in fascia estremamente difficile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	10,00000 %	€ 1,76304	€ 17,63040
	Totale AT			€ 17,63040
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	10,00000 %	€ 7,05217	€ 70,52170
	Totale MT			€ 70,52170
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	10,00000 h	€ 35,26000	€ 352,60000
	Totale RU			€ 352,60000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 440,75210 +7,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,74639 = 5% * B)			€ 74,92786
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 51,56800
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 567,25 +7,64%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			€ 352,60000
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 3,74639

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A22.010.016.A	CAM24_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 016 - Fissaggio lamina metallica degli arredi non decorati A - Restauro decorazioni, fissaggio lamina metallica di arredi e mobilio non decorati non misurabili in fascia facile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	4,00000 %	€ 1,76304	€ 7,05216
	Totale AT			€ 7,05216
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	4,00000 %	€ 7,05217	€ 28,20868
	Totale MT			€ 28,20868
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	4,00000 h	€ 35,26000	€ 141,04000
	Totale RU			€ 141,04000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 176,30084 +7,64%



	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,49856 = 5% * B)		€ 29,97114
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 20,62720
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023		€ 226,90 +7,64%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>		€ 141,04000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 1,49856

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A22.010.016.B	CAM24_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 016 - Fissaggio lamina metallica degli arredi non decorati B - Restauro decorazioni, fissaggio lamina metallica di arredi e mobilio non decorati non misurabili in fascia media			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	5,00000 %	€ 1,76304	€ 8,81520
	Totale AT			€ 8,81520
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	5,00000 %	€ 7,05217	€ 35,26085
	Totale MT			€ 35,26085
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	5,00000 h	€ 35,26000	€ 176,30000
	Totale RU			€ 176,30000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 220,37605 +7,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,87320 = 5% * B)			€ 37,46393
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 25,78400
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 283,62 +7,64%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>			€ 176,30000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,87320

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A22.010.016.C	CAM24_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 016 - Fissaggio lamina metallica degli arredi non decorati C - Restauro decorazioni, fissaggio lamina metallica di arredi e mobilio non decorati non misurabili in fascia difficile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	9,00000 %	€ 1,76304	€ 15,86736
	Totale AT			€ 15,86736
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	9,00000 %	€ 7,05217	€ 63,46953
	Totale MT			€ 63,46953
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	9,00000 h	€ 35,26000	€ 317,34000



	Totale RU	€ 317,34000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 396,67689 +7,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,37175 = 5% * B)	€ 67,43507
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 46,41120
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023	€ 510,52 +7,64%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>	€ 317,34000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 3,37175

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A22.010.016.D	CAM24_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 016 - Fissaggio lamina metallica degli arredi non decorati D - Restauro decorazioni, fissaggio lamina metallica di arredi e mobilio non decorati non misurabili in fascia estremamente difficile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	9,00000 %	€ 1,76304	€ 15,86736
	Totale AT			€ 15,86736
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	9,00000 %	€ 7,05217	€ 63,46953
	Totale MT			€ 63,46953
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	9,00000 h	€ 35,26000	€ 317,34000
	Totale RU			€ 317,34000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 396,67689 +7,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,37175 = 5% * B)			€ 67,43507
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 46,41120
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 510,52 +7,64%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>			€ 317,34000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 3,37175

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A22.010.017.A	CAM24_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 017 - Pulitura della lamina metallica di arredi non decorati A - Restauro decorazioni, pulitura lamina metallica di arredi e mobilio non decorati non misurabili in fascia facile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	6,00000 %	€ 1,76304	€ 10,57824
	Totale AT			€ 10,57824
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	6,00000 %	€ 7,05217	€ 42,31302
	Totale MT			



				€ 42,31302
RU				
CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	6,00000 h	€ 35,26000	€ 211,56000
Totale RU				€ 211,56000
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 264,45126 +7,64%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,24784 = 5% * B)				€ 44,95671
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 30,94080
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 340,35 +7,64%
Incidenza Manodopera sul totale 62,16%				€ 211,56000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 2,24784

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A22.010.017.B	CAM24_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 017 - Pulitura della lamina metallica di arredi non decorati B - Restauro decorazioni, pulitura lamina metallica di arredi e mobilio non decorati non misurabili in fascia media			
AT				
CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	9,00000 %	€ 1,76304	€ 15,86736
Totale AT				€ 15,86736
MT				
CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	9,00000 %	€ 7,05217	€ 63,46953
Totale MT				€ 63,46953
RU				
CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	9,00000 h	€ 35,26000	€ 317,34000
Totale RU				€ 317,34000
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 396,67689 +7,64%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,37175 = 5% * B)				€ 67,43507
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 46,41120
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 510,52 +7,64%
Incidenza Manodopera sul totale 62,16%				€ 317,34000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 3,37175

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A22.010.017.C	CAM24_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 017 - Pulitura della lamina metallica di arredi non decorati C - Restauro decorazioni, pulitura lamina metallica di arredi e mobilio non decorati non misurabili in fascia estremamente difficile			
AT				
CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	9,00000 %	€ 1,76304	€ 15,86736



		Totale AT		€ 15,86736
MT				
CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	9,00000 %	€ 7,05217	€ 63,46953
		Totale MT		€ 63,46953
RU				
CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	9,00000 h	€ 35,26000	€ 317,34000
		Totale RU		€ 317,34000
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023		€ 396,67689 +7,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,37175 = 5% * B)			€ 67,43507
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 46,41120
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 510,52 +7,64%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>			€ 317,34000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 3,37175

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A22.010.017.D	CAM24_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 017 - Pulitura della lamina metallica di arredi non decorati D - Restauro decorazioni, pulitura lamina metallica di arredi e mobilio non decorati non misurabili in fascia estremamente difficile			
	AT			
CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	20,00000 %	€ 1,76304	€ 35,26080
	Totale AT			€ 35,26080
	MT			
CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	20,00000 %	€ 7,05217	€ 141,04340
	Totale MT			€ 141,04340
	RU			
CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	20,00000 h	€ 35,26000	€ 705,20000
	Totale RU			€ 705,20000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 881,50420 +7,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,49279 = 5% * B)			€ 149,85571
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 103,13599
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 1.134,50 +7,64%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>			€ 705,20000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 7,49279

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A22.010.018.A	CAM24_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 018 - Stuccatura della lamina metallica di arredi non decorati A - Restauro decorazioni, stuccatura lamina metallica di arredi e mobilio non			



decorati non misurabili in fascia facile				
AT				
CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 1,76304	€ 5,28912
Totale AT				€ 5,28912
MT				
CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 7,05217	€ 21,15651
Totale MT				€ 21,15651
RU				
CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	3,00000 h	€ 35,26000	€ 105,78000
Totale RU				€ 105,78000
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 132,22563 +7,65%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,12392 = 5% * B)				€ 22,47836
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 15,47040
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 170,17 +7,65%
Incidenza Manodopera sul totale 62,16%				€ 105,78000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,12392

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A22.010.018.B	CAM24_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 018 - Stuccatura della lamina metallica di arredi non decorati B - Restauro decorazioni, stuccatura lamina metallica di arredi e mobilio non decorati non misurabili in fascia media			
AT				
CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	5,00000 %	€ 1,76304	€ 8,81520
Totale AT				€ 8,81520
MT				
CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	5,00000 %	€ 7,05217	€ 35,26085
Totale MT				€ 35,26085
RU				
CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	5,00000 h	€ 35,26000	€ 176,30000
Totale RU				€ 176,30000
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 220,37605 +7,64%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,87320 = 5% * B)				€ 37,46393
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 25,78400
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 283,62 +7,64%
Incidenza Manodopera sul totale 62,16%				€ 176,30000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,87320
Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo



				TOTALE
CAM24_A22.010.018.C	CAM24_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 018 - Stuccatura della lamina metallica di arredi non decorati C - Restauro decorazioni, stuccatura lamina metallica di arredi e mobilio non decorati non misurabili in fascia difficile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	7,00000 %	€ 1,76304	€ 12,34128
	Totale AT			€ 12,34128
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	7,00000 %	€ 7,05217	€ 49,36519
	Totale MT			€ 49,36519
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	7,00000 h	€ 35,26000	€ 246,82000
	Totale RU			€ 246,82000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 308,52647 +7,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,62248 = 5% * B)			€ 52,44950
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 36,09760
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 397,07 +7,64%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			€ 246,82000
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 2,62248

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A22.010.018.D	CAM24_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 018 - Stuccatura della lamina metallica di arredi non decorati D - Restauro decorazioni, stuccatura lamina metallica di arredi e mobilio non decorati non misurabili in fascia estremamente difficile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	9,00000 %	€ 1,76304	€ 15,86736
	Totale AT			€ 15,86736
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	9,00000 %	€ 7,05217	€ 63,46953
	Totale MT			€ 63,46953
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	9,00000 h	€ 35,26000	€ 317,34000
	Totale RU			€ 317,34000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 396,67689 +7,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,37175 = 5% * B)			€ 67,43507
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 46,41120
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			



				€ 510,52 +7,64%
			<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>	€ 317,34000
			<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 3,37175

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A22.010.019.A	CAM24_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 019 - Integrazione plastica e decorativa di arredi non decorati A - Integrazione plastica e decorativa di arredi e mobilio non decorati non misurabili in fascia facile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	7,00000 %	€ 1,76304	€ 12,34128
	Totale AT			€ 12,34128
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	7,00000 %	€ 7,05217	€ 49,36519
	Totale MT			€ 49,36519
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	7,00000 h	€ 35,26000	€ 246,82000
	Totale RU			€ 246,82000
	Sommano euro (A)			€ 308,52647
	Scostamento % su anno 2023			+7,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,62248 = 5% * B)			€ 52,44950
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 36,09760
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			€ 397,07
	Scostamento % su anno 2023			+7,64%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>			€ 246,82000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 2,62248

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A22.010.019.B	CAM24_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 019 - Integrazione plastica e decorativa di arredi non decorati B - Integrazione plastica e decorativa di arredi e mobilio non decorati non misurabili in fascia media			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	11,00000 %	€ 1,76304	€ 19,39344
	Totale AT			€ 19,39344
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	11,00000 %	€ 7,05217	€ 77,57387
	Totale MT			€ 77,57387
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	11,00000 h	€ 35,26000	€ 387,86000
	Totale RU			€ 387,86000



	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 484,82731 +7,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,12103 = 5% * B)	€ 82,42064
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 56,72480
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023	€ 623,97 +7,64%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>	€ 387,86000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 4,12103

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A22.010.019.C	CAM24_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 019 - Integrazione plastica e decorativa di arredi non decorati C - Integrazione plastica e decorativa di arredi e mobilio non decorati non misurabili in fascia difficile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	17,00000 %	€ 1,76304	€ 29,97168
	Totale AT			€ 29,97168
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	17,00000 %	€ 7,05217	€ 119,88689
	Totale MT			€ 119,88689
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	17,00000 h	€ 35,26000	€ 599,42000
	Totale RU			€ 599,42000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 749,27857 +7,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,36887 = 5% * B)			€ 127,37736
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 87,66559
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 964,32 +7,64%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>			€ 599,42000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 6,36887

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A22.010.019.D	CAM24_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 019 - Integrazione plastica e decorativa di arredi non decorati D - Integrazione plastica e decorativa di arredi e mobilio non decorati non misurabili in fascia estremamente difficile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	24,00000 %	€ 1,76304	€ 42,31296
	Totale AT			€ 42,31296
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	24,00000 %	€ 7,05217	€ 169,25208
	Totale MT			€ 169,25208
	RU			



CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	24,00000 h	€ 35,26000	€ 846,24000
Totale RU				€ 846,24000
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 1.057,80504 +7,64%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,99134 = 5% * B)				€ 179,82686
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 123,76319
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 1.361,40 +7,64%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>				€ 846,24000
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 8,99134

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A22.010.020.A	CAM24_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 020 - Lucidatura e protezione finale di arredi non decorati A - Lucidatura e protezione finale di arredi e mobilio non decorati non misurabili in fascia facile			
AT				
CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	5,00000 %	€ 1,76304	€ 8,81520
Totale AT				€ 8,81520
MT				
CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	5,00000 %	€ 7,05217	€ 35,26085
Totale MT				€ 35,26085
RU				
CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	5,00000 h	€ 35,26000	€ 176,30000
Totale RU				€ 176,30000
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 220,37605 +7,64%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,87320 = 5% * B)				€ 37,46393
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 25,78400
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 283,62 +7,64%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>				€ 176,30000
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 1,87320

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A22.010.020.B	CAM24_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 020 - Lucidatura e protezione finale di arredi non decorati B - Lucidatura e protezione finale di arredi e mobilio non decorati non misurabili in fascia media			
AT				
CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	8,00000 %	€ 1,76304	€ 14,10432
Totale AT				€ 14,10432
MT				



CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	8,00000 %	€ 7,05217	€ 56,41736
Totale MT				€ 56,41736
RU				
CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	8,00000 h	€ 35,26000	€ 282,08000
Totale RU				€ 282,08000
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 352,60168 +7,64%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,99711 = 5% * B)				€ 59,94229
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 41,25440
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 453,80 +7,64%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>				€ 282,08000
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 2,99711

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A22.010.020.C	CAM24_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 020 - Lucidatura e protezione finale di arredi non decorati C - Lucidatura e protezione finale di arredi e mobilio non decorati non misurabili in fascia difficile			
AT				
CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	12,00000 %	€ 1,76304	€ 21,15648
Totale AT				€ 21,15648
MT				
CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	12,00000 %	€ 7,05217	€ 84,62604
Totale MT				€ 84,62604
RU				
CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	12,00000 h	€ 35,26000	€ 423,12000
Totale RU				€ 423,12000
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 528,90252 +7,64%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,49567 = 5% * B)				€ 89,91343
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 61,88160
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 680,70 +7,64%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>				€ 423,12000
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 4,49567

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A22.010.020.D	CAM24_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 020 - Lucidatura e protezione finale di arredi non decorati D - Lucidatura e protezione finale di arredi e mobilio non decorati non misurabili in fascia estremamente difficile			
AT				



CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	17,00000 %	€ 1,76304	€ 29,97168
Totale AT				€ 29,97168
MT				
CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	17,00000 %	€ 7,05217	€ 119,88689
Totale MT				€ 119,88689
RU				
CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	17,00000 h	€ 35,26000	€ 599,42000
Totale RU				€ 599,42000
Sommano euro (A)				€ 749,27857
Scostamento % su anno 2023				+7,64%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,36887 = 5% * B)				€ 127,37736
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 87,66559
TOTALE (A + B + C) euro / cad				€ 964,32
Scostamento % su anno 2023				+7,64%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>				€ 599,42000
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 6,36887

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A22.010.021.A	CAM24_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 021 - Disinfestazione consolidamento strutture di arredi lignei A - Disinfestazione e consolidamento strutture di arredi lignei di particolare grandezza in fascia facile			
AT				
CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	7,00000 %	€ 1,76304	€ 12,34128
Totale AT				€ 12,34128
MT				
CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	7,00000 %	€ 7,05217	€ 49,36519
Totale MT				€ 49,36519
RU				
CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	7,00000 h	€ 35,26000	€ 246,82000
Totale RU				€ 246,82000
Sommano euro (A)				€ 308,52647
Scostamento % su anno 2023				+7,64%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,62248 = 5% * B)				€ 52,44950
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 36,09760
TOTALE (A + B + C) euro / cad				€ 397,07
Scostamento % su anno 2023				+7,64%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>				€ 246,82000
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 2,62248

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
--------	------------------------------	----------	------------------	----------------



CAM24_A22.010.021.B	CAM24_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 021 - Disinfestazione consolidamento strutture di arredi lignei B - Disinfestazione e consolidamento strutture di arredi lignei di particolare grandezza in fascia media			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	10,00000 %	€ 1,76304	€ 17,63040
	Totale AT			€ 17,63040
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	10,00000 %	€ 7,05217	€ 70,52170
	Totale MT			€ 70,52170
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	10,00000 h	€ 35,26000	€ 352,60000
	Totale RU			€ 352,60000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 440,75210 +7,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,74639 = 5% * B)			€ 74,92786
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 51,56800
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 567,25 +7,64%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			€ 352,60000
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 3,74639

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A22.010.021.C	CAM24_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 021 - Disinfestazione consolidamento strutture di arredi lignei C - Disinfestazione e consolidamento strutture di arredi lignei di particolare grandezza in fascia difficile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	16,00000 %	€ 1,76304	€ 28,20864
	Totale AT			€ 28,20864
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	16,00000 %	€ 7,05217	€ 112,83472
	Totale MT			€ 112,83472
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	16,00000 h	€ 35,26000	€ 564,16000
	Totale RU			€ 564,16000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 705,20336 +7,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,99423 = 5% * B)			€ 119,88457
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 82,50879
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 907,60 +7,64%



	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%		€ 564,16000
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 5,99423

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A22.010.021.D	CAM24_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 021 - Disinfestazione consolidamento strutture di arredi lignei D - Disinfestazione e consolidamento strutture di arredi lignei di particolare grandezza in fascia estremamente difficile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	30,00000 %	€ 1,76304	€ 52,89120
	Totale AT			€ 52,89120
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	30,00000 %	€ 7,05217	€ 211,56510
	Totale MT			€ 211,56510
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	30,00000 h	€ 35,26000	€ 1.057,80000
	Totale RU			€ 1.057,80000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 1.322,25630 +7,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 11,23918 = 5% * B)			€ 224,78357
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 154,70399
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 1.701,74 +7,64%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			€ 1.057,80000
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 11,23918

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A22.010.022.A	CAM24_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 022 - Consolidamento delle superfici e parte applicate di arredi lignei A - Consolidamento superfici e parti applicate di arredi lignei di particolare grandezza in fascia facile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	8,00000 %	€ 1,76304	€ 14,10432
	Totale AT			€ 14,10432
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	8,00000 %	€ 7,05217	€ 56,41736
	Totale MT			€ 56,41736
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	8,00000 h	€ 35,26000	€ 282,08000
	Totale RU			€ 282,08000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 352,60168 +7,64%



	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,99711 = 5% * B)		€ 59,94229
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 41,25440
	TOTALE (A + B + C) euro / cad		€ 453,80
	Scostamento % su anno 2023		+7,64%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>		€ 282,08000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 2,99711

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A22.010.022.B	CAM24_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 022 - Consolidamento delle superfici e parte applicate di arredi lignei B - Consolidamento superfici e parti applicate di arredi lignei di particolare grandezza in fascia media			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	11,00000 %	€ 1,76304	€ 19,39344
	Totale AT			€ 19,39344
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	11,00000 %	€ 7,05217	€ 77,57387
	Totale MT			€ 77,57387
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	11,00000 h	€ 35,26000	€ 387,86000
	Totale RU			€ 387,86000
	Sommano euro (A)			€ 484,82731
	Scostamento % su anno 2023			+7,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,12103 = 5% * B)			€ 82,42064
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 56,72480
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			€ 623,97
	Scostamento % su anno 2023			+7,64%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>			€ 387,86000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 4,12103

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A22.010.022.C	CAM24_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 022 - Consolidamento delle superfici e parte applicate di arredi lignei C - Consolidamento superfici e parti applicate di arredi lignei di particolare grandezza in fascia difficile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	17,00000 %	€ 1,76304	€ 29,97168
	Totale AT			€ 29,97168
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	17,00000 %	€ 7,05217	€ 119,88689
	Totale MT			€ 119,88689
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	17,00000 h	€ 35,26000	€ 599,42000



	Totale RU	€ 599,42000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 749,27857 +7,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,36887 = 5% * B)	€ 127,37736
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 87,66559
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023	€ 964,32 +7,64%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>	€ 599,42000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 6,36887

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A22.010.022.D	CAM24_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 022 - Consolidamento delle superfici e parte applicate di arredi lignei D - Consolidamento superfici e parti applicate di arredi lignei di particolare grandezza in fascia estremamente difficile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	33,00000 %	€ 1,76304	€ 58,18032
	Totale AT			€ 58,18032
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	33,00000 %	€ 7,05217	€ 232,72161
	Totale MT			€ 232,72161
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	33,00000 h	€ 35,26000	€ 1.163,58000
	Totale RU			€ 1.163,58000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 1.454,48193 +7,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 12,36310 = 5% * B)			€ 247,26193
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 170,17439
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 1.871,92 +7,64%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>			€ 1.163,58000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 12,36310

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A22.010.023.A	CAM24_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 023 - Consolidamento laccatura degli arredi lignei A - Restauro decorazioni, consolidamento laccatura di arredi lignei di particolare grandezza in fascia facile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	5,00000 %	€ 1,76304	€ 8,81520
	Totale AT			€ 8,81520
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	5,00000 %	€ 7,05217	€ 35,26085
	Totale MT			



				€ 35,26085
RU				
CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	5,00000 h	€ 35,26000	€ 176,30000
Totale RU				€ 176,30000
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 220,37605 +7,64%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,87320 = 5% * B)				€ 37,46393
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 25,78400
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 283,62 +7,64%
Incidenza Manodopera sul totale 62,16%				€ 176,30000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,87320

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A22.010.023.B	CAM24_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 023 - Consolidamento laccatura degli arredi lignei B - Restauro decorazioni, consolidamento laccatura di arredi lignei di particolare grandezza in fascia media			
AT				
CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	6,00000 %	€ 1,76304	€ 10,57824
Totale AT				€ 10,57824
MT				
CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	6,00000 %	€ 7,05217	€ 42,31302
Totale MT				€ 42,31302
RU				
CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	6,00000 h	€ 35,26000	€ 211,56000
Totale RU				€ 211,56000
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 264,45126 +7,64%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,24784 = 5% * B)				€ 44,95671
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 30,94080
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 340,35 +7,64%
Incidenza Manodopera sul totale 62,16%				€ 211,56000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 2,24784

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A22.010.023.C	CAM24_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 023 - Consolidamento laccatura degli arredi lignei C - Restauro decorazioni, consolidamento laccatura di arredi lignei di particolare grandezza in fascia difficile			
AT				
CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	10,00000 %	€ 1,76304	€ 17,63040



		Totale AT		€ 17,63040
MT				
CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	10,00000 %	€ 7,05217	€ 70,52170
		Totale MT		€ 70,52170
RU				
CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	10,00000 h	€ 35,26000	€ 352,60000
		Totale RU		€ 352,60000
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023		€ 440,75210 +7,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,74639 = 5% * B)			€ 74,92786
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 51,56800
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 567,25 +7,64%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>			€ 352,60000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 3,74639

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A22.010.023.D	CAM24_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 023 - Consolidamento laccatura degli arredi lignei D - Restauro decorazioni, consolidamento laccatura di arredi lignei di particolare grandezza in fascia estremamente difficile			
	AT			
CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	15,00000 %	€ 1,76304	€ 26,44560
	Totale AT			€ 26,44560
	MT			
CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	15,00000 %	€ 7,05217	€ 105,78255
	Totale MT			€ 105,78255
	RU			
CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	15,00000 h	€ 35,26000	€ 528,90000
	Totale RU			€ 528,90000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 661,12815 +7,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,61959 = 5% * B)			€ 112,39179
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 77,35199
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 850,87 +7,64%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>			€ 528,90000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 5,61959

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A22.010.024.A	CAM24_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 024 - Pulitura e laccature degli arredi lignei A - Restauro decorazioni, pulitura laccatura di arredi lignei di particolare			



grandezza in fascia facile				
AT				
CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	5,00000 %	€ 1,76304	€ 8,81520
Totale AT				€ 8,81520
MT				
CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	5,00000 %	€ 7,05217	€ 35,26085
Totale MT				€ 35,26085
RU				
CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	5,00000 h	€ 35,26000	€ 176,30000
Totale RU				€ 176,30000
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 220,37605 +7,64%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,87320 = 5% * B)				€ 37,46393
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 25,78400
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 283,62 +7,64%
Incidenza Manodopera sul totale 62,16%				€ 176,30000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,87320

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A22.010.024.B	CAM24_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 024 - Pulitura e laccature degli arredi lignei B - Restauro decorazioni, pulitura laccatura di arredi lignei di particolare grandezza in fascia media			
AT				
CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	6,00000 %	€ 1,76304	€ 10,57824
Totale AT				€ 10,57824
MT				
CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	6,00000 %	€ 7,05217	€ 42,31302
Totale MT				€ 42,31302
RU				
CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	6,00000 h	€ 35,26000	€ 211,56000
Totale RU				€ 211,56000
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 264,45126 +7,64%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,24784 = 5% * B)				€ 44,95671
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 30,94080
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 340,35 +7,64%
Incidenza Manodopera sul totale 62,16%				€ 211,56000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 2,24784
Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo



				TOTALE
CAM24_A22.010.024.C	CAM24_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 024 - Pulitura e laccature degli arredi lignei C - Restauro decorazioni, pulitura laccatura di arredi lignei di particolare grandezza in fascia difficile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	10,00000 %	€ 1,76304	€ 17,63040
	Totale AT			€ 17,63040
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	10,00000 %	€ 7,05217	€ 70,52170
	Totale MT			€ 70,52170
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	10,00000 h	€ 35,26000	€ 352,60000
	Totale RU			€ 352,60000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 440,75210 +7,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,74639 = 5% * B)			€ 74,92786
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 51,56800
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 567,25 +7,64%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			€ 352,60000
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 3,74639

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A22.010.024.D	CAM24_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 024 - Pulitura e laccature degli arredi lignei D - Restauro decorazioni, pulitura laccatura di arredi lignei di particolare grandezza in fascia estremamente difficile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	15,00000 %	€ 1,76304	€ 26,44560
	Totale AT			€ 26,44560
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	15,00000 %	€ 7,05217	€ 105,78255
	Totale MT			€ 105,78255
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	15,00000 h	€ 35,26000	€ 528,90000
	Totale RU			€ 528,90000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 661,12815 +7,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,61959 = 5% * B)			€ 112,39179
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 77,35199
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			



				€ 850,87 +7,64%
				€ 528,90000
				€ 5,61959

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A22.010.025.A	CAM24_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 025 - Integrazione laccature degli arredi lignei A - Restauro decorazioni, integrazione laccatura di arredi lignei di particolare grandezza in fascia facile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	5,00000 %	€ 1,76304	€ 8,81520
	Totale AT			€ 8,81520
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	5,00000 %	€ 7,05217	€ 35,26085
	Totale MT			€ 35,26085
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	5,00000 h	€ 35,26000	€ 176,30000
	Totale RU			€ 176,30000
	Sommano euro (A)			€ 220,37605
	Scostamento % su anno 2023			+7,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,87320 = 5% * B)			€ 37,46393
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 25,78400
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			€ 283,62
	Scostamento % su anno 2023			+7,64%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			€ 176,30000
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 1,87320

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A22.010.025.B	CAM24_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 025 - Integrazione laccature degli arredi lignei B - Restauro decorazioni, integrazione laccatura di arredi lignei di particolare grandezza in fascia media			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	6,00000 %	€ 1,76304	€ 10,57824
	Totale AT			€ 10,57824
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	6,00000 %	€ 7,05217	€ 42,31302
	Totale MT			€ 42,31302
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	6,00000 h	€ 35,26000	€ 211,56000
	Totale RU			€ 211,56000



	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 264,45126 +7,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,24784 = 5% * B)	€ 44,95671
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 30,94080
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023	€ 340,35 +7,64%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>	€ 211,56000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 2,24784

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A22.010.025.C	CAM24_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 025 - Integrazione laccature degli arredi lignei C - Restauro decorazioni, integrazione laccatura di arredi lignei di particolare grandezza in fascia difficile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	10,00000 %	€ 1,76304	€ 17,63040
	Totale AT			€ 17,63040
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	10,00000 %	€ 7,05217	€ 70,52170
	Totale MT			€ 70,52170
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	10,00000 h	€ 35,26000	€ 352,60000
	Totale RU			€ 352,60000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 440,75210 +7,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,74639 = 5% * B)			€ 74,92786
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 51,56800
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 567,25 +7,64%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>			€ 352,60000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 3,74639

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A22.010.025.D	CAM24_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 025 - Integrazione laccature degli arredi lignei D - Restauro decorazioni, integrazione laccatura di arredi lignei di particolare grandezza in fascia estremamente difficile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	15,00000 %	€ 1,76304	€ 26,44560
	Totale AT			€ 26,44560
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	15,00000 %	€ 7,05217	€ 105,78255
	Totale MT			€ 105,78255
	RU			



CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	15,00000 h	€ 35,26000	€ 528,90000
Totale RU				€ 528,90000
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 661,12815 +7,64%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,61959 = 5% * B)				€ 112,39179
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 77,35199
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 850,87 +7,64%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>				€ 528,90000
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 5,61959

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A22.010.026.A	CAM24_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 026 - Fissaggio lamina metallica degli arredi lignei A - Restauro decorazioni, fissaggio lamina metallica di arredi lignei di particolare grandezza in fascia facile			
AT				
CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	5,00000 %	€ 1,76304	€ 8,81520
Totale AT				€ 8,81520
MT				
CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	5,00000 %	€ 7,05217	€ 35,26085
Totale MT				€ 35,26085
RU				
CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	5,00000 h	€ 35,26000	€ 176,30000
Totale RU				€ 176,30000
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 220,37605 +7,64%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,87320 = 5% * B)				€ 37,46393
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 25,78400
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 283,62 +7,64%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>				€ 176,30000
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 1,87320

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A22.010.026.B	CAM24_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 026 - Fissaggio lamina metallica degli arredi lignei B - Restauro decorazioni, fissaggio lamina metallica di arredi lignei di particolare grandezza in fascia media			
AT				
CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	6,00000 %	€ 1,76304	€ 10,57824
Totale AT				€ 10,57824
MT				



CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	6,00000 %	€ 7,05217	€ 42,31302
Totale MT				€ 42,31302
RU				
CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	6,00000 h	€ 35,26000	€ 211,56000
Totale RU				€ 211,56000
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 264,45126 +7,64%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,24784 = 5% * B)				€ 44,95671
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 30,94080
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 340,35 +7,64%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>				€ 211,56000
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 2,24784

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A22.010.026.C	CAM24_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 026 - Fissaggio lamina metallica degli arredi lignei C - Restauro decorazioni, fissaggio lamina metallica di arredi lignei di particolare grandezza in fascia difficile			
AT				
CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	11,00000 %	€ 1,76304	€ 19,39344
Totale AT				€ 19,39344
MT				
CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	11,00000 %	€ 7,05217	€ 77,57387
Totale MT				€ 77,57387
RU				
CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	11,00000 h	€ 35,26000	€ 387,86000
Totale RU				€ 387,86000
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 484,82731 +7,64%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,12103 = 5% * B)				€ 82,42064
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 56,72480
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 623,97 +7,64%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>				€ 387,86000
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 4,12103

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A22.010.026.D	CAM24_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 026 - Fissaggio lamina metallica degli arredi lignei D - Restauro decorazioni, fissaggio lamina metallica di arredi lignei di particolare grandezza in fascia estremamente difficile			
AT				



CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	14,00000 %	€ 1,76304	€ 24,68256
Totale AT				€ 24,68256
MT				
CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	14,00000 %	€ 7,05217	€ 98,73038
Totale MT				€ 98,73038
RU				
CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	14,00000 h	€ 35,26000	€ 493,64000
Totale RU				€ 493,64000
Sommano euro (A)				€ 617,05294
Scostamento % su anno 2023				+7,64%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,24495 = 5% * B)				€ 104,89900
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 72,19519
TOTALE (A + B + C) euro / cad				€ 794,15
Scostamento % su anno 2023				+7,64%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>				€ 493,64000
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 5,24495

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A22.010.027.A	CAM24_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 027 - Pulitura della lamina metallica di arredi lignei A - Restauro decorazioni, pulitura lamina metallica di arredi lignei di particolare grandezza in fascia facile			
AT				
CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	7,00000 %	€ 1,76304	€ 12,34128
Totale AT				€ 12,34128
MT				
CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	7,00000 %	€ 7,05217	€ 49,36519
Totale MT				€ 49,36519
RU				
CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	7,00000 h	€ 35,26000	€ 246,82000
Totale RU				€ 246,82000
Sommano euro (A)				€ 308,52647
Scostamento % su anno 2023				+7,64%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,62248 = 5% * B)				€ 52,44950
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 36,09760
TOTALE (A + B + C) euro / cad				€ 397,07
Scostamento % su anno 2023				+7,64%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>				€ 246,82000
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 2,62248

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
--------	------------------------------	----------	------------------	----------------



CAM24_A22.010.027.B	CAM24_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 027 - Pulitura della lamina metallica di arredi lignei B - Restauro decorazioni, pulitura lamina metallica di arredi lignei di particolare grandezza in fascia media			
AT				
CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	11,00000 %	€ 1,76304	€ 19,39344
Totale AT				€ 19,39344
MT				
CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	11,00000 %	€ 7,05217	€ 77,57387
Totale MT				€ 77,57387
RU				
CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	11,00000 h	€ 35,26000	€ 387,86000
Totale RU				€ 387,86000
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 484,82731 +7,64%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,12103 = 5% * B)				€ 82,42064
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 56,72480
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 623,97 +7,64%
Incidenza Manodopera sul totale 62,16%				€ 387,86000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 4,12103

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A22.010.027.C	CAM24_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 027 - Pulitura della lamina metallica di arredi lignei C - Restauro decorazioni, pulitura lamina metallica di arredi lignei di particolare grandezza in fascia difficile			
AT				
CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	17,00000 %	€ 1,76304	€ 29,97168
Totale AT				€ 29,97168
MT				
CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	17,00000 %	€ 7,05217	€ 119,88689
Totale MT				€ 119,88689
RU				
CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	17,00000 h	€ 35,26000	€ 599,42000
Totale RU				€ 599,42000
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 749,27857 +7,64%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,36887 = 5% * B)				€ 127,37736
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 87,66559
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 964,32 +7,64%



	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>		€ 599,42000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 6,36887

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A22.010.027.D	CAM24_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 027 - Pulitura della lamina metallica di arredi lignei D - Restauro decorazioni, pulitura lamina metallica di arredi lignei di particolare grandezza in fascia estremamente difficile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	30,00000 %	€ 1,76304	€ 52,89120
	Totale AT			€ 52,89120
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	30,00000 %	€ 7,05217	€ 211,56510
	Totale MT			€ 211,56510
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	30,00000 h	€ 35,26000	€ 1.057,80000
	Totale RU			€ 1.057,80000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 1.322,25630 +7,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 11,23918 = 5% * B)			€ 224,78357
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 154,70399
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 1.701,74 +7,64%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>			€ 1.057,80000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 11,23918

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A22.010.028.A	CAM24_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 028 - Stuccatura della lamina metallica di arredi lignei A - Restauro decorazioni, stuccatura lamina metallica di arredi lignei di particolare grandezza in fascia facile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	4,00000 %	€ 1,76304	€ 7,05216
	Totale AT			€ 7,05216
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	4,00000 %	€ 7,05217	€ 28,20868
	Totale MT			€ 28,20868
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	4,00000 h	€ 35,26000	€ 141,04000
	Totale RU			€ 141,04000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 176,30084 +7,64%



	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,49856 = 5% * B)		€ 29,97114
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 20,62720
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023		€ 226,90 +7,64%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>		€ 141,04000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 1,49856

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A22.010.028.B	CAM24_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 028 - Stuccatura della lamina metallica di arredi lignei B - Restauro decorazioni, stuccatura lamina metallica di arredi lignei di particolare grandezza in fascia media			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	6,00000 %	€ 1,76304	€ 10,57824
	Totale AT			€ 10,57824
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	6,00000 %	€ 7,05217	€ 42,31302
	Totale MT			€ 42,31302
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	6,00000 h	€ 35,26000	€ 211,56000
	Totale RU			€ 211,56000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 264,45126 +7,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,24784 = 5% * B)			€ 44,95671
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 30,94080
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 340,35 +7,64%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>			€ 211,56000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 2,24784

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A22.010.028.C	CAM24_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 028 - Stuccatura della lamina metallica di arredi lignei C - Restauro decorazioni, stuccatura lamina metallica di arredi lignei di particolare grandezza in fascia difficile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	10,00000 %	€ 1,76304	€ 17,63040
	Totale AT			€ 17,63040
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	10,00000 %	€ 7,05217	€ 70,52170
	Totale MT			€ 70,52170
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	10,00000 h	€ 35,26000	€ 352,60000



	Totale RU	€ 352,60000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 440,75210 +7,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,74639 = 5% * B)	€ 74,92786
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 51,56800
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023	€ 567,25 +7,64%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>	€ 352,60000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 3,74639

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A22.010.028.D	CAM24_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 028 - Stuccatura della lamina metallica di arredi lignei D - Restauro decorazioni, stuccatura lamina metallica di arredi lignei di particolare grandezza in fascia difficile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	14,00000 %	€ 1,76304	€ 24,68256
	Totale AT			€ 24,68256
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	14,00000 %	€ 7,05217	€ 98,73038
	Totale MT			€ 98,73038
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	14,00000 h	€ 35,26000	€ 493,64000
	Totale RU			€ 493,64000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 617,05294 +7,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,24495 = 5% * B)			€ 104,89900
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 72,19519
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 794,15 +7,64%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>			€ 493,64000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 5,24495

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A22.010.029.A	CAM24_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 029 - Integrazione plastica e decorativa di arredi lignei A - Integrazione plastica e cromatica di arredi lignei di particolare grandezza in fascia facile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	9,00000 %	€ 1,76304	€ 15,86736
	Totale AT			€ 15,86736
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	9,00000 %	€ 7,05217	€ 63,46953
	Totale MT			



				€ 63,46953
RU				
CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	9,00000 h	€ 35,26000	€ 317,34000
Totale RU				€ 317,34000
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 396,67689 +7,64%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,37175 = 5% * B)				€ 67,43507
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 46,41120
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 510,52 +7,64%
Incidenza Manodopera sul totale 62,16%				€ 317,34000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 3,37175

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A22.010.029.B	CAM24_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 029 - Integrazione plastica e decorativa di arredi lignei B - Integrazione plastica e cromatica di arredi lignei di particolare grandezza in fascia media			
AT				
CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	14,00000 %	€ 1,76304	€ 24,68256
Totale AT				€ 24,68256
MT				
CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	14,00000 %	€ 7,05217	€ 98,73038
Totale MT				€ 98,73038
RU				
CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	14,00000 h	€ 35,26000	€ 493,64000
Totale RU				€ 493,64000
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 617,05294 +7,64%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,24495 = 5% * B)				€ 104,89900
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 72,19519
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 794,15 +7,64%
Incidenza Manodopera sul totale 62,16%				€ 493,64000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 5,24495

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A22.010.029.C	CAM24_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 029 - Integrazione plastica e decorativa di arredi lignei C - Integrazione plastica e cromatica di arredi lignei di particolare grandezza in fascia difficile			
AT				
CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	23,00000 %	€ 1,76304	€ 40,54992



				Totale AT	€ 40,54992
MT					
CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	23,00000 %	€ 7,05217		€ 162,19991
				Totale MT	€ 162,19991
RU					
CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	23,00000 h	€ 35,26000		€ 810,98000
				Totale RU	€ 810,98000
				Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 1.013,72983 +7,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,61670 = 5% * B)				€ 172,33407
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 118,60639
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 1.304,67 +7,64%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>				€ 810,98000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 8,61670

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A22.010.029.D	CAM24_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 029 - Integrazione plastica e decorativa di arredi lignei D - Integrazione plastica e cromatica di arredi lignei di particolare grandezza in fascia estremamente difficile			
	AT			
CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	36,00000 %	€ 1,76304	€ 63,46944
	Totale AT			€ 63,46944
	MT			
CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	36,00000 %	€ 7,05217	€ 253,87812
	Totale MT			€ 253,87812
	RU			
CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	36,00000 h	€ 35,26000	€ 1.269,36000
	Totale RU			€ 1.269,36000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 1.586,70756 +7,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 13,48701 = 5% * B)			€ 269,74029
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 185,64479
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 2.042,09 +7,64%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>			€ 1.269,36000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 13,48701

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A22.010.030.A	CAM24_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 030 - Lucidatura e protezione finale di arredi lignei A - Lucidatura e protezione finale di arredi lignei di particolare grandezza in			



fascia facile				
AT				
CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	6,00000 %	€ 1,76304	€ 10,57824
Totale AT				€ 10,57824
MT				
CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	6,00000 %	€ 7,05217	€ 42,31302
Totale MT				€ 42,31302
RU				
CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	6,00000 h	€ 35,26000	€ 211,56000
Totale RU				€ 211,56000
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 264,45126 +7,64%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,24784 = 5% * B)				€ 44,95671
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 30,94080
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 340,35 +7,64%
Incidenza Manodopera sul totale 62,16%				€ 211,56000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 2,24784

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A22.010.030.B	CAM24_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 030 - Lucidatura e protezione finale di arredi lignei B - Lucidatura e protezione finale di arredi lignei di particolare grandezza in fascia media			
AT				
CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	10,00000 %	€ 1,76304	€ 17,63040
Totale AT				€ 17,63040
MT				
CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	10,00000 %	€ 7,05217	€ 70,52170
Totale MT				€ 70,52170
RU				
CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	10,00000 h	€ 35,26000	€ 352,60000
Totale RU				€ 352,60000
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 440,75210 +7,64%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,74639 = 5% * B)				€ 74,92786
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 51,56800
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 567,25 +7,64%
Incidenza Manodopera sul totale 62,16%				€ 352,60000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 3,74639
Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo



				TOTALE
CAM24_A22.010.030.C	CAM24_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 030 - Lucidatura e protezione finale di arredi lignei C - Lucidatura e protezione finale di arredi lignei di particolare grandezza in fascia difficile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	17,00000 %	€ 1,76304	€ 29,97168
	Totale AT			€ 29,97168
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	17,00000 %	€ 7,05217	€ 119,88689
	Totale MT			€ 119,88689
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	17,00000 h	€ 35,26000	€ 599,42000
	Totale RU			€ 599,42000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 749,27857 +7,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,36887 = 5% * B)			€ 127,37736
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 87,66559
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 964,32 +7,64%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			€ 599,42000
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 6,36887

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A22.010.030.D	CAM24_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 030 - Lucidatura e protezione finale di arredi lignei D - Lucidatura e protezione finale di arredi lignei di particolare grandezza in fascia estremamente difficile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	25,00000 %	€ 1,76304	€ 44,07600
	Totale AT			€ 44,07600
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	25,00000 %	€ 7,05217	€ 176,30425
	Totale MT			€ 176,30425
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	25,00000 h	€ 35,26000	€ 881,50000
	Totale RU			€ 881,50000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 1.101,88025 +7,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 9,36598 = 5% * B)			€ 187,31964
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 128,91999
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			



				€ 1.418,12 +7,64%
			<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>	€ 881,50000
			<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 9,36598

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A22.010.031.A	CAM24_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 031 - Disinfestazione consolidamento strutture di arredi lignei non decorati A - Disinfestazione e consolidamento delle strutture di arredi lignei e mobilio in fascia facile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 1,76304	€ 1,76304
	Totale AT			€ 1,76304
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 7,05217	€ 7,05217
	Totale MT			€ 7,05217
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	1,00000 h	€ 35,26000	€ 35,26000
	Totale RU			€ 35,26000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 44,07521 +7,63%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37464 = 5% * B)			€ 7,49279
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,15680
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 56,72 +7,63%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>			€ 35,26000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,37464

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A22.010.031.B	CAM24_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 031 - Disinfestazione consolidamento strutture di arredi lignei non decorati B - Disinfestazione e consolidamento delle strutture di arredi lignei e mobilio in fascia media			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 1,76304	€ 3,52608
	Totale AT			€ 3,52608
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 7,05217	€ 14,10434
	Totale MT			€ 14,10434
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	2,00000 h	€ 35,26000	€ 70,52000
	Totale RU			€ 70,52000



	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 88,15042 +7,63%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74928 = 5% * B)	€ 14,98557
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 10,31360
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023	€ 113,45 +7,63%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>	€ 70,52000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,74928

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A22.010.031.C	CAM24_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 031 - Disinfestazione consolidamento strutture di arredi lignei non decorati C - Disinfestazione e consolidamento delle strutture di arredi lignei e mobilio in fascia difficile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	4,00000 %	€ 1,76304	€ 7,05216
	Totale AT			€ 7,05216
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	4,00000 %	€ 7,05217	€ 28,20868
	Totale MT			€ 28,20868
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	4,00000 h	€ 35,26000	€ 141,04000
	Totale RU			€ 141,04000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 176,30084 +8,53%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,49856 = 5% * B)			€ 29,97114
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 20,62720
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 226,90 +8,53%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>			€ 141,04000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,49856

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A22.010.031.D	CAM24_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 031 - Disinfestazione consolidamento strutture di arredi lignei non decorati D - Disinfestazione e consolidamento delle strutture di arredi lignei e mobilio in fascia estremamente difficile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	5,00000 %	€ 1,76304	€ 8,81520
	Totale AT			€ 8,81520
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	5,00000 %	€ 7,05217	€ 35,26085
	Totale MT			€ 35,26085
	RU			



CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	5,00000 h	€ 35,26000	€ 176,30000
Totale RU				€ 176,30000
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 220,37605 +7,64%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,87320 = 5% * B)				€ 37,46393
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 25,78400
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023				€ 283,62 +7,64%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>				€ 176,30000
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 1,87320

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A22.010.032.A	CAM24_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 032 - Fissaggio e pulitura superfici parti applicate per arredi lignei non decorati A - Fissaggio e pulitura delle superfici e parti applicate di arredi lignei e mobilio in fascia facile			
AT				
CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 1,76304	€ 5,28912
Totale AT				€ 5,28912
MT				
CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 7,05217	€ 21,15651
Totale MT				€ 21,15651
RU				
CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	3,00000 h	€ 35,26000	€ 105,78000
Totale RU				€ 105,78000
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 132,22563 +7,65%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,12392 = 5% * B)				€ 22,47836
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 15,47040
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023				€ 170,17 +7,65%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>				€ 105,78000
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 1,12392

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A22.010.032.B	CAM24_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 032 - Fissaggio e pulitura superfici parti applicate per arredi lignei non decorati B - Fissaggio e pulitura delle superfici e parti applicate di arredi lignei e mobilio in fascia media			
AT				
CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	5,00000 %	€ 1,76304	€ 8,81520
Totale AT				€ 8,81520



MT				
CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	5,00000 %	€ 7,05217	€ 35,26085
Totale MT				€ 35,26085
RU				
CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	5,00000 h	€ 35,26000	€ 176,30000
Totale RU				€ 176,30000
Sommano euro (A)				€ 220,37605
Scostamento % su anno 2023				+7,64%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,87320 = 5% * B)				€ 37,46393
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 25,78400
TOTALE (A + B + C) euro / mq				€ 283,62
Scostamento % su anno 2023				+7,64%
Incidenza Manodopera sul totale 62,16%				€ 176,30000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,87320

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A22.010.032.C	CAM24_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 032 - Fissaggio e pulitura superfici parti applicate per arredi lignei non decorati C - Fissaggio e pulitura delle superfici e parti applicate di arredi lignei e mobilio in fascia difficile			
AT				
CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	7,00000 %	€ 1,76304	€ 12,34128
Totale AT				€ 12,34128
MT				
CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	7,00000 %	€ 7,05217	€ 49,36519
Totale MT				€ 49,36519
RU				
CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	7,00000 h	€ 35,26000	€ 246,82000
Totale RU				€ 246,82000
Sommano euro (A)				€ 308,52647
Scostamento % su anno 2023				+7,64%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,62248 = 5% * B)				€ 52,44950
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 36,09760
TOTALE (A + B + C) euro / mq				€ 397,07
Scostamento % su anno 2023				+7,64%
Incidenza Manodopera sul totale 62,16%				€ 246,82000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 2,62248

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A22.010.032.D	CAM24_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 032 - Fissaggio e pulitura superfici parti applicate per arredi lignei non decorati D - Fissaggio e pulitura delle superfici e parti applicate di arredi lignei e mobilio in fascia estremamente difficile			



AT				
CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	11,00000 %	€ 1,76304	€ 19,39344
Totale AT				€ 19,39344
MT				
CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	11,00000 %	€ 7,05217	€ 77,57387
Totale MT				€ 77,57387
RU				
CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	11,00000 h	€ 35,26000	€ 387,86000
Totale RU				€ 387,86000
Sommano euro (A)				€ 484,82731
Scostamento % su anno 2023				+7,64%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,12103 = 5% * B)				€ 82,42064
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 56,72480
TOTALE (A + B + C) euro / mq				€ 623,97
Scostamento % su anno 2023				+7,64%
Incidenza Manodopera sul totale 62,16%				€ 387,86000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 4,12103

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A22.010.033.A	CAM24_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 033 - Integrazione plastica e decorativa di arredi lignei non decorati A - Integrazione plastica e decorativa di arredi lignei e mobili in fascia facile			
AT				
CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 1,76304	€ 1,76304
Totale AT				€ 1,76304
MT				
CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 7,05217	€ 7,05217
Totale MT				€ 7,05217
RU				
CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	1,00000 h	€ 35,26000	€ 35,26000
Totale RU				€ 35,26000
Sommano euro (A)				€ 44,07521
Scostamento % su anno 2023				+7,63%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37464 = 5% * B)				€ 7,49279
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 5,15680
TOTALE (A + B + C) euro / mq				€ 56,72
Scostamento % su anno 2023				+7,63%
Incidenza Manodopera sul totale 62,16%				€ 35,26000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,37464

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
--------	------------------------------	----------	------------------	----------------



CAM24_A22.010.033.B	CAM24_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 033 - Integrazione plastica e decorativa di arredi lignei non decorati B - Integrazione plastica e decorativa di arredi lignei e mobilio in fascia media			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 1,76304	€ 3,52608
	Totale AT			€ 3,52608
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 7,05217	€ 14,10434
	Totale MT			€ 14,10434
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	2,00000 h	€ 35,26000	€ 70,52000
	Totale RU			€ 70,52000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 88,15042 +7,63%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74928 = 5% * B)			€ 14,98557
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,31360
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 113,45 +7,63%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			€ 70,52000
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,74928

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A22.010.033.C	CAM24_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 033 - Integrazione plastica e decorativa di arredi lignei non decorati C - Integrazione plastica e decorativa di arredi lignei e mobilio in fascia difficile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 1,76304	€ 5,28912
	Totale AT			€ 5,28912
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 7,05217	€ 21,15651
	Totale MT			€ 21,15651
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	3,00000 h	€ 35,26000	€ 105,78000
	Totale RU			€ 105,78000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 132,22563 +7,65%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,12392 = 5% * B)			€ 22,47836
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 15,47040
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 170,17 +7,65%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			€ 105,78000



	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 1,12392
--	--	--	-----------

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A22.010.033.D	CAM24_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 033 - Integrazione plastica e decorativa di arredi lignei non decorati D - Integrazione plastica e decorativa di arredi lignei e mobilio in fascia estremamente difficile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 1,76304	€ 5,28912
	Totale AT			€ 5,28912
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 7,05217	€ 21,15651
	Totale MT			€ 21,15651
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	3,00000 h	€ 35,26000	€ 105,78000
	Totale RU			€ 105,78000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 132,22563 +7,65%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,12392 = 5% * B)			€ 22,47836
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 15,47040
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 170,17 +7,65%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>			€ 105,78000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,12392

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A22.010.034.A	CAM24_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 034 - Lucidatura e protezione finale di arredi lignei non decorati A - Lucidatura e protezione finale di arredi lignei e mobilio in fascia facile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 1,76304	€ 1,76304
	Totale AT			€ 1,76304
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 7,05217	€ 7,05217
	Totale MT			€ 7,05217
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	1,00000 h	€ 35,26000	€ 35,26000
	Totale RU			€ 35,26000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 44,07521 +7,63%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37464 = 5% * B)			€ 7,49279



	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 5,15680
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023		€ 56,72 +7,63%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>		€ 35,26000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 0,37464

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A22.010.034.B	CAM24_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 034 - Lucidatura e protezione finale di arredi lignei non decorati B - Lucidatura e protezione finale di arredi lignei e mobilio in fascia media			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 1,76304	€ 1,76304
	Totale AT			€ 1,76304
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 7,05217	€ 7,05217
	Totale MT			€ 7,05217
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	1,00000 h	€ 35,26000	€ 35,26000
	Totale RU			€ 35,26000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 44,07521 +7,63%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37464 = 5% * B)			€ 7,49279
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,15680
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 56,72 +7,63%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>			€ 35,26000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,37464

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A22.010.034.C	CAM24_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 034 - Lucidatura e protezione finale di arredi lignei non decorati C - Lucidatura e protezione finale di arredi lignei e mobilio in fascia difficile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 1,76304	€ 3,52608
	Totale AT			€ 3,52608
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 7,05217	€ 14,10434
	Totale MT			€ 14,10434
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	2,00000 h	€ 35,26000	€ 70,52000
	Totale RU			€ 70,52000



	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 88,15042 +7,63%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74928 = 5% * B)	€ 14,98557
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 10,31360
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023	€ 113,45 +7,63%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>	€ 70,52000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,74928

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A22.010.034.D	CAM24_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 034 - Lucidatura e protezione finale di arredi lignei non decorati D - Lucidatura e protezione finale di arredi lignei e mobilio in fascia estremamente difficile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 1,76304	€ 3,52608
	Totale AT			€ 3,52608
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 7,05217	€ 14,10434
	Totale MT			€ 14,10434
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	2,00000 h	€ 35,26000	€ 70,52000
	Totale RU			€ 70,52000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 88,15042 +7,63%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74928 = 5% * B)			€ 14,98557
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,31360
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 113,45 +7,63%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>			€ 70,52000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,74928

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A22.010.035.A	CAM24_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 035 - Disinfestazione consolidamento strutture di arredi lignei senza decorazioni A - Disinfestazione e consolidamento strutture per arredi lignei senza decorazioni non misurabili in fascia facile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	6,00000 %	€ 1,76304	€ 10,57824
	Totale AT			€ 10,57824
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	6,00000 %	€ 7,05217	€ 42,31302
	Totale MT			€ 42,31302



RU				
CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	6,00000 h	€ 35,26000	€ 211,56000
Totale RU				€ 211,56000
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 264,45126 +7,64%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,24784 = 5% * B)				€ 44,95671
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 30,94080
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 340,35 +7,64%
Incidenza Manodopera sul totale 62,16%				€ 211,56000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 2,24784

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A22.010.035.B	CAM24_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 035 - Disinfestazione consolidamento strutture di arredi lignei senza decorazioni B - Disinfestazione e consolidamento strutture per arredi lignei senza decorazioni non misurabili in fascia media			
AT				
CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	8,00000 %	€ 1,76304	€ 14,10432
Totale AT				€ 14,10432
MT				
CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	8,00000 %	€ 7,05217	€ 56,41736
Totale MT				€ 56,41736
RU				
CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	8,00000 h	€ 35,26000	€ 282,08000
Totale RU				€ 282,08000
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 352,60168 +7,64%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,99711 = 5% * B)				€ 59,94229
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 41,25440
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 453,80 +7,64%
Incidenza Manodopera sul totale 62,16%				€ 282,08000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 2,99711

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A22.010.035.C	CAM24_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 035 - Disinfestazione consolidamento strutture di arredi lignei senza decorazioni C - Disinfestazione e consolidamento strutture per arredi lignei senza decorazioni non misurabili in fascia difficile			
AT				
CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	12,00000 %	€ 1,76304	€ 21,15648
Totale AT				



				€ 21,15648
MT				
CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	12,00000 %	€ 7,05217	€ 84,62604
Totale MT				€ 84,62604
RU				
CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	12,00000 h	€ 35,26000	€ 423,12000
Totale RU				€ 423,12000
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 528,90252 +7,64%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,49567 = 5% * B)				€ 89,91343
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 61,88160
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 680,70 +7,64%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>				€ 423,12000
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 4,49567

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A22.010.035.D	CAM24_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 035 - Disinfestazione consolidamento strutture di arredi lignei senza decorazioni D - Disinfestazione e consolidamento strutture per arredi lignei senza decorazioni non misurabili in fascia estremamente difficile			
AT				
CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	20,00000 %	€ 1,76304	€ 35,26080
Totale AT				€ 35,26080
MT				
CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	20,00000 %	€ 7,05217	€ 141,04340
Totale MT				€ 141,04340
RU				
CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	20,00000 h	€ 35,26000	€ 705,20000
Totale RU				€ 705,20000
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 881,50420 +7,64%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,49279 = 5% * B)				€ 149,85571
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 103,13599
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 1.134,50 +7,64%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>				€ 705,20000
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 7,49279

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A22.010.036.A	CAM24_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 036 - Fissaggio e pulitura superfici parti applicate per arredi lignei senza			



decorazioni A - Fissaggio e pulitura superfici parti applicate per arredi lignei senza decorazioni non misurabili in fascia facile				
AT				
CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	11,00000 %	€ 1,76304	€ 19,39344
Totale AT				€ 19,39344
MT				
CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	11,00000 %	€ 7,05217	€ 77,57387
Totale MT				€ 77,57387
RU				
CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	11,00000 h	€ 35,26000	€ 387,86000
Totale RU				€ 387,86000
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 484,82731 +7,64%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,12103 = 5% * B)				€ 82,42064
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 56,72480
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 623,97 +7,64%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>				€ 387,86000
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 4,12103

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A22.010.036.B	CAM24_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 036 - Fissaggio e pulitura superfici parti applicate per arredi lignei senza decorazioni B - Fissaggio e pulitura superfici parti applicate per arredi lignei senza decorazioni non misurabili in fascia media			
AT				
CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	15,00000 %	€ 1,76304	€ 26,44560
Totale AT				€ 26,44560
MT				
CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	15,00000 %	€ 7,05217	€ 105,78255
Totale MT				€ 105,78255
RU				
CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	15,00000 h	€ 35,26000	€ 528,90000
Totale RU				€ 528,90000
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 661,12815 +7,64%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,61959 = 5% * B)				€ 112,39179
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 77,35199
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 850,87 +7,64%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>				€ 528,90000



	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 5,61959
--	--	--	-----------

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A22.010.036.C	CAM24_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 036 - Fissaggio e pulitura superfici parti applicate per arredi lignei senza decorazioni C - Fissaggio e pulitura superfici parti applicate per arredi lignei senza decorazioni non misurabili in fascia difficile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	21,00000 %	€ 1,76304	€ 37,02384
	Totale AT			€ 37,02384
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	21,00000 %	€ 7,05217	€ 148,09557
	Totale MT			€ 148,09557
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	21,00000 h	€ 35,26000	€ 740,46000
	Totale RU			€ 740,46000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 925,57941 +7,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,86743 = 5% * B)			€ 157,34850
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 108,29279
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 1.191,22 +7,64%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>			€ 740,46000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 7,86743

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A22.010.036.D	CAM24_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 036 - Fissaggio e pulitura superfici parti applicate per arredi lignei senza decorazioni D - Fissaggio e pulitura superfici parti applicate per arredi lignei senza decorazioni non misurabili in fascia estremamente difficile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	35,00000 %	€ 1,76304	€ 61,70640
	Totale AT			€ 61,70640
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	35,00000 %	€ 7,05217	€ 246,82595
	Totale MT			€ 246,82595
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	35,00000 h	€ 35,26000	€ 1.234,10000
	Totale RU			€ 1.234,10000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 1.542,63235 +7,64%



	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 13,11238 = 5% * B)		€ 262,24750
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 180,48799
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023		€ 1.985,37 +7,64%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>		€ 1.234,10000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 13,11238

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A22.010.037.A	CAM24_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 037 - Integrazione plastica e decorativa di arredi lignei senza decorazioni non misurabili A - Integrazione plastica e decorativa per arredi lignei senza decorazioni non misurabili in fascia facile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	7,00000 %	€ 1,76304	€ 12,34128
	Totale AT			€ 12,34128
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	7,00000 %	€ 7,05217	€ 49,36519
	Totale MT			€ 49,36519
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	7,00000 h	€ 35,26000	€ 246,82000
	Totale RU			€ 246,82000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 308,52647 +7,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,62248 = 5% * B)			€ 52,44950
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 36,09760
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 397,07 +7,64%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>			€ 246,82000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 2,62248

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A22.010.037.B	CAM24_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 037 - Integrazione plastica e decorativa di arredi lignei senza decorazioni non misurabili B - Integrazione plastica e decorativa per arredi lignei senza decorazioni non misurabili in fascia media			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	11,00000 %	€ 1,76304	€ 19,39344
	Totale AT			€ 19,39344
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	11,00000 %	€ 7,05217	€ 77,57387
	Totale MT			€ 77,57387
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali -	11,00000	€ 35,26000	€ 387,86000



	Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	h	
	Totale RU		€ 387,86000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023		€ 484,82731 +7,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,12103 = 5% * B)		€ 82,42064
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 56,72480
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023		€ 623,97 +7,64%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>		€ 387,86000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 4,12103

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A22.010.037.C	CAM24_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 037 - Integrazione plastica e decorativa di arredi lignei senza decorazioni non misurabili C - Integrazione plastica e decorativa per arredi lignei senza decorazioni non misurabili in fascia difficile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	17,00000 %	€ 1,76304	€ 29,97168
	Totale AT			€ 29,97168
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	17,00000 %	€ 7,05217	€ 119,88689
	Totale MT			€ 119,88689
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	17,00000 h	€ 35,26000	€ 599,42000
	Totale RU			€ 599,42000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 749,27857 +7,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,36887 = 5% * B)			€ 127,37736
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 87,66559
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 964,32 +7,64%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>			€ 599,42000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 6,36887

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A22.010.037.D	CAM24_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 037 - Integrazione plastica e decorativa di arredi lignei senza decorazioni non misurabili D - Integrazione plastica e decorativa per arredi lignei senza decorazioni non misurabili in fascia estremamente difficile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	24,00000 %	€ 1,76304	€ 42,31296
	Totale AT			€ 42,31296
	MT			



CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	24,00000 %	€ 7,05217	€ 169,25208
Totale MT				€ 169,25208
RU				
CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	24,00000 h	€ 35,26000	€ 846,24000
Totale RU				€ 846,24000
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 1.057,80504 +7,64%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,99134 = 5% * B)				€ 179,82686
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 123,76319
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 1.361,40 +7,64%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>				€ 846,24000
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 8,99134

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A22.010.038.A	CAM24_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 038 - Lucidatura e protezione finale di arredi lignei senza decorazioni non misurabili A - Lucidatura e protezione finale per arredi lignei senza decorazioni non misurabili in fascia facile			
AT				
CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	5,00000 %	€ 1,76304	€ 8,81520
Totale AT				€ 8,81520
MT				
CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	5,00000 %	€ 7,05217	€ 35,26085
Totale MT				€ 35,26085
RU				
CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	5,00000 h	€ 35,26000	€ 176,30000
Totale RU				€ 176,30000
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 220,37605 +7,64%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,87320 = 5% * B)				€ 37,46393
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 25,78400
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 283,62 +7,64%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>				€ 176,30000
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 1,87320

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A22.010.038.B	CAM24_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 038 - Lucidatura e protezione finale di arredi lignei senza decorazioni non misurabili B - Lucidatura e protezione finale per arredi lignei senza decorazioni non misurabili in fascia media			



AT				
CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	8,00000 %	€ 1,76304	€ 14,10432
Totale AT				€ 14,10432
MT				
CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	8,00000 %	€ 7,05217	€ 56,41736
Totale MT				€ 56,41736
RU				
CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	8,00000 h	€ 35,26000	€ 282,08000
Totale RU				€ 282,08000
Sommano euro (A)				€ 352,60168
Scostamento % su anno 2023				+7,64%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,99711 = 5% * B)				€ 59,94229
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 41,25440
TOTALE (A + B + C) euro / cad				€ 453,80
Scostamento % su anno 2023				+7,64%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>				€ 282,08000
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 2,99711

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A22.010.038.C	CAM24_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 038 - Lucidatura e protezione finale di arredi lignei senza decorazioni non misurabili C - Lucidatura e protezione finale per arredi lignei senza decorazioni non misurabili in fascia difficile			
AT				
CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	12,00000 %	€ 1,76304	€ 21,15648
Totale AT				€ 21,15648
MT				
CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	12,00000 %	€ 7,05217	€ 84,62604
Totale MT				€ 84,62604
RU				
CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	12,00000 h	€ 35,26000	€ 423,12000
Totale RU				€ 423,12000
Sommano euro (A)				€ 528,90252
Scostamento % su anno 2023				+7,64%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,49567 = 5% * B)				€ 89,91343
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 61,88160
TOTALE (A + B + C) euro / cad				€ 680,70
Scostamento % su anno 2023				+7,64%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>				€ 423,12000
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 4,49567



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A22.010.038.D	CAM24_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 038 - Lucidatura e protezione finale di arredi lignei senza decorazioni non misurabili D - Lucidatura e protezione finale per arredi lignei senza decorazioni non misurabili in fascia estremamente difficile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	12,00000 %	€ 1,76304	€ 21,15648
	Totale AT			€ 21,15648
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	12,00000 %	€ 7,05217	€ 84,62604
	Totale MT			€ 84,62604
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	12,00000 h	€ 35,26000	€ 423,12000
	Totale RU			€ 423,12000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 528,90252 +7,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,49567 = 5% * B)			€ 89,91343
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 61,88160
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 680,70 +7,64%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>			€ 423,12000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 4,49567

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A22.010.039.A	CAM24_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 039 - Disinfestazione consolidamento strutture di arredi lignei senza decorazioni non misurabili A - Disinfestazione e consolidamento strutture di arredi lignei senza decorazioni grandi non misurabili in fascia facile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	7,00000 %	€ 1,76304	€ 12,34128
	Totale AT			€ 12,34128
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	7,00000 %	€ 7,05217	€ 49,36519
	Totale MT			€ 49,36519
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	7,00000 h	€ 35,26000	€ 246,82000
	Totale RU			€ 246,82000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 308,52647 +7,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,62248 = 5% * B)			€ 52,44950
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 36,09760



TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023	€ 397,07 +7,64%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>	€ 246,82000
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 2,62248

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A22.010.039.B	CAM24_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 039 - Disinfestazione consolidamento strutture di arredi lignei senza decorazioni non misurabili B - Disinfestazione e consolidamento strutture di arredi lignei senza decorazioni grandi non misurabili in fascia media			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	10,00000 %	€ 1,76304	€ 17,63040
	Totale AT			€ 17,63040
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	10,00000 %	€ 7,05217	€ 70,52170
	Totale MT			€ 70,52170
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	10,00000 h	€ 35,26000	€ 352,60000
	Totale RU			€ 352,60000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 440,75210 +7,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,74639 = 5% * B)			€ 74,92786
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 51,56800
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 567,25 +7,64%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>			€ 352,60000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 3,74639

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A22.010.039.C	CAM24_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 039 - Disinfestazione consolidamento strutture di arredi lignei senza decorazioni non misurabili C - Disinfestazione e consolidamento strutture di arredi lignei senza decorazioni grandi non misurabili in fascia difficile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	16,00000 %	€ 1,76304	€ 28,20864
	Totale AT			€ 28,20864
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	16,00000 %	€ 7,05217	€ 112,83472
	Totale MT			€ 112,83472
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	16,00000 h	€ 35,26000	€ 564,16000
	Totale RU			€ 564,16000



			€ 564,16000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023		€ 705,20336 +7,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,99423 = 5% * B)		€ 119,88457
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 82,50879
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023		€ 907,60 +7,64%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>		€ 564,16000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 5,99423

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A22.010.039.D	CAM24_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 039 - Disinfestazione consolidamento strutture di arredi lignei senza decorazioni non misurabili D - Disinfestazione e consolidamento strutture di arredi lignei senza decorazioni grandi non misurabili in fascia estremamente difficile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	30,00000 %	€ 1,76304	€ 52,89120
	Totale AT			€ 52,89120
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	30,00000 %	€ 7,05217	€ 211,56510
	Totale MT			€ 211,56510
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	30,00000 h	€ 35,26000	€ 1.057,80000
	Totale RU			€ 1.057,80000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 1.322,25630 +7,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 11,23918 = 5% * B)			€ 224,78357
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 154,70399
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 1.701,74 +7,64%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>			€ 1.057,80000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 11,23918

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A22.010.040.A	CAM24_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 040 - Fissaggio e pulitura superfici parti applicate per arredi lignei senza decorazioni non misurabili A - Fissaggio e pulitura superfici - parti applicate di arredi lignei senza decorazioni grandi non misurabili in fascia facile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	14,00000 %	€ 1,76304	€ 24,68256
	Totale AT			€ 24,68256
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	14,00000 %	€ 7,05217	€ 98,73038



		Totale MT		€ 98,73038
RU				
CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	14,00000 h	€ 35,26000	€ 493,64000
		Totale RU		€ 493,64000
		Sommano euro (A)		€ 617,05294
		Scostamento % su anno 2023		+7,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,24495 = 5% * B)			€ 104,89900
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 72,19519
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			€ 794,15
	Scostamento % su anno 2023			+7,64%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>			€ 493,64000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 5,24495

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A22.010.040.B	CAM24_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 040 - Fissaggio e pulitura superfici parti applicate per arredi lignei senza decorazioni non misurabili B - Fissaggio e pulitura superfici - parti applicate di arredi lignei senza decorazioni grandi non misurabili in fascia media			
	AT			
CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	20,00000 %	€ 1,76304	€ 35,26080
	Totale AT			€ 35,26080
	MT			
CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	20,00000 %	€ 7,05217	€ 141,04340
	Totale MT			€ 141,04340
	RU			
CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	20,00000 h	€ 35,26000	€ 705,20000
	Totale RU			€ 705,20000
	Sommano euro (A)			€ 881,50420
	Scostamento % su anno 2023			+7,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,49279 = 5% * B)			€ 149,85571
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 103,13599
	TOTALE (A + B + C) euro / cad			€ 1.134,50
	Scostamento % su anno 2023			+7,64%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>			€ 705,20000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 7,49279

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A22.010.040.C	CAM24_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 040 - Fissaggio e pulitura superfici parti applicate per arredi lignei senza decorazioni non misurabili C - Fissaggio e pulitura superfici - parti applicate di arredi lignei senza decorazioni grandi non misurabili in fascia difficile			
	AT			
CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5%	29,00000 %	€ 1,76304	€ 51,12816



		sul costo della manodopera			
		Totale AT			€ 51,12816
MT					
CAM24_MT.A.02.003	-	Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	29,00000 %	€ 7,05217	€ 204,51293
		Totale MT			€ 204,51293
RU					
CAM24_RU.A.001.002	-	Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	29,00000 h	€ 35,26000	€ 1.022,54000
		Totale RU			€ 1.022,54000
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 1.278,18109 +7,64%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 10,86454 = 5% * B)			€ 217,29079
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 149,54719
		TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 1.645,02 +7,64%
		Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			€ 1.022,54000
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 10,86454

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A22.010.040.D	CAM24_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 040 - Fissaggio e pulitura superfici parti applicate per arredi lignei senza decorazioni non misurabili D - Fissaggio e pulitura superfici - parti applicate di arredi lignei senza decorazioni grandi non misurabili in fascia estremamente difficile			
	AT			
CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	53,00000 %	€ 1,76304	€ 93,44112
	Totale AT			€ 93,44112
	MT			
CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	53,00000 %	€ 7,05217	€ 373,76501
	Totale MT			€ 373,76501
	RU			
CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	53,00000 h	€ 35,26000	€ 1.868,78000
	Totale RU			€ 1.868,78000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 2.335,98613 +7,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 19,85588 = 5% * B)			€ 397,11764
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 273,31038
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 3.006,41 +7,64%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			€ 1.868,78000
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 19,85588

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A22.010.041.A	CAM24_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI			



010 - RESTAURO DI ARREDI 041 - Integrazione plastica e decorativa di arredi lignei senza decorazioni non misurabili A - Integrazione plastica e decorativa di arredi lignei senza decorazioni grandi non misurabili in fascia facile				
AT				
CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	9,00000 %	€ 1,76304	€ 15,86736
Totale AT				€ 15,86736
MT				
CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	9,00000 %	€ 7,05217	€ 63,46953
Totale MT				€ 63,46953
RU				
CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	9,00000 h	€ 35,26000	€ 317,34000
Totale RU				€ 317,34000
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 396,67689 +7,64%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,37175 = 5% * B)				€ 67,43507
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 46,41120
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 510,52 +7,64%
Incidenza Manodopera sul totale 62,16%				€ 317,34000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 3,37175

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A22.010.041.B	CAM24_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 041 - Integrazione plastica e decorativa di arredi lignei senza decorazioni non misurabili B - Integrazione plastica e decorativa di arredi lignei senza decorazioni grandi non misurabili in fascia media			
AT				
CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	14,00000 %	€ 1,76304	€ 24,68256
Totale AT				€ 24,68256
MT				
CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	14,00000 %	€ 7,05217	€ 98,73038
Totale MT				€ 98,73038
RU				
CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	14,00000 h	€ 35,26000	€ 493,64000
Totale RU				€ 493,64000
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 617,05294 +7,64%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,24495 = 5% * B)				€ 104,89900
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 72,19519
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 794,15 +7,64%



	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>		€ 493,64000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 5,24495

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A22.010.041.C	CAM24_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 041 - Integrazione plastica e decorativa di arredi lignei senza decorazioni non misurabili C - Integrazione plastica e decorativa di arredi lignei senza decorazioni grandi non misurabili in fascia difficile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	23,00000 %	€ 1,76304	€ 40,54992
	Totale AT			€ 40,54992
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	23,00000 %	€ 7,05217	€ 162,19991
	Totale MT			€ 162,19991
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	23,00000 h	€ 35,26000	€ 810,98000
	Totale RU			€ 810,98000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 1.013,72983 +7,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,61670 = 5% * B)			€ 172,33407
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 118,60639
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 1.304,67 +7,64%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>			€ 810,98000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 8,61670

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A22.010.041.D	CAM24_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 041 - Integrazione plastica e decorativa di arredi lignei senza decorazioni non misurabili D - Integrazione plastica e decorativa di arredi lignei senza decorazioni grandi non misurabili in fascia estremamente difficile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	36,00000 %	€ 1,76304	€ 63,46944
	Totale AT			€ 63,46944
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	36,00000 %	€ 7,05217	€ 253,87812
	Totale MT			€ 253,87812
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	36,00000 h	€ 35,26000	€ 1.269,36000
	Totale RU			€ 1.269,36000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			



				€ 1.586,70756 +7,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 13,48701 = 5% * B)			€ 269,74029
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 185,64479
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 2.042,09 +7,64%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>			€ 1.269,36000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 13,48701

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A22.010.042.A	CAM24_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 042 - Lucidatura e protezione finale di arredi lignei non decorati non misurabili A - Lucidatura e protezione finale di arredi lignei senza decorazioni grandi non misurabili in fascia facile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	6,00000 %	€ 1,76304	€ 10,57824
	Totale AT			€ 10,57824
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	6,00000 %	€ 7,05217	€ 42,31302
	Totale MT			€ 42,31302
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	6,00000 h	€ 35,26000	€ 211,56000
	Totale RU			€ 211,56000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 264,45126 +7,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,24784 = 5% * B)			€ 44,95671
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 30,94080
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 340,35 +7,64%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>			€ 211,56000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 2,24784

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A22.010.042.B	CAM24_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 042 - Lucidatura e protezione finale di arredi lignei non decorati non misurabili B - Lucidatura e protezione finale di arredi lignei senza decorazioni grandi non misurabili in fascia media			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	10,00000 %	€ 1,76304	€ 17,63040
	Totale AT			€ 17,63040
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	10,00000 %	€ 7,05217	€ 70,52170
	Totale MT			€ 70,52170



RU				
CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	10,00000 h	€ 35,26000	€ 352,60000
Totale RU				€ 352,60000
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 440,75210 +7,64%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,74639 = 5% * B)				€ 74,92786
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 51,56800
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 567,25 +7,64%
Incidenza Manodopera sul totale 62,16%				€ 352,60000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 3,74639

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A22.010.042.C	CAM24_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 042 - Lucidatura e protezione finale di arredi lignei non decorati non misurabili C - Lucidatura e protezione finale di arredi lignei senza decorazioni grandi non misurabili in fascia difficile			
AT				
CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	10,00000 %	€ 1,76304	€ 17,63040
Totale AT				€ 17,63040
MT				
CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	10,00000 %	€ 7,05217	€ 70,52170
Totale MT				€ 70,52170
RU				
CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	10,00000 h	€ 35,26000	€ 352,60000
Totale RU				€ 352,60000
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 440,75210 +7,64%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,74639 = 5% * B)				€ 74,92786
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 51,56800
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 567,25 +7,64%
Incidenza Manodopera sul totale 62,16%				€ 352,60000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 3,74639

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A22.010.042.D	CAM24_A22 - RESTAURO - RESTAURO DI ARREDI 010 - RESTAURO DI ARREDI 042 - Lucidatura e protezione finale di arredi lignei non decorati non misurabili D - Lucidatura e protezione finale di arredi lignei senza decorazioni grandi non misurabili in fascia estremamente difficile			
AT				
CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	25,00000 %	€ 1,76304	€ 44,07600
Totale AT				



				€ 44,07600
MT				
CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	25,00000 %	€ 7,05217	€ 176,30425
Totale MT				€ 176,30425
RU				
CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	25,00000 h	€ 35,26000	€ 881,50000
Totale RU				€ 881,50000
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 1.101,88025 +7,64%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 9,36598 = 5% * B)				€ 187,31964
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 128,91999
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 1.418,12 +7,64%
Incidenza Manodopera sul totale 62,16%				€ 881,50000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 9,36598

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A23.010.001.A	CAM24_A23 - RESTAURO - RESTAURO DI CUOIO 010 - RESTAURO DI CUOIO 001 - Pulitura e trattamento antibatterico A - Pulitura e trattamento antibatterico di cuoio non misurabile in fascia facile			
AT				
CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 1,76304	€ 1,76304
Totale AT				€ 1,76304
MT				
CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 7,05217	€ 7,05217
Totale MT				€ 7,05217
RU				
CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	1,00000 h	€ 35,26000	€ 35,26000
Totale RU				€ 35,26000
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 44,07521 +7,63%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37464 = 5% * B)				€ 7,49279
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 5,15680
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 56,72 +7,63%
Incidenza Manodopera sul totale 62,16%				€ 35,26000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,37464

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A23.010.001.B	CAM24_A23 - RESTAURO - RESTAURO DI CUOIO 010 - RESTAURO DI CUOIO 001 - Pulitura e trattamento antibatterico B - Pulitura e trattamento antibatterico di cuoio non misurabile in fascia media			



AT					
CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 1,76304	€ 5,28912	
Totale AT				€ 5,28912	
MT					
CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 7,05217	€ 21,15651	
Totale MT				€ 21,15651	
RU					
CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	3,00000 h	€ 35,26000	€ 105,78000	
Totale RU				€ 105,78000	
Sommano euro (A)				€ 132,22563	
Scostamento % su anno 2023				+7,65%	
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,12392 = 5% * B)				€ 22,47836	
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 15,47040	
TOTALE (A + B + C) euro / cad				€ 170,17	
Scostamento % su anno 2023				+7,65%	
Incidenza Manodopera sul totale 62,16%				€ 105,78000	
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,12392	

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A23.010.001.C	CAM24_A23 - RESTAURO - RESTAURO DI CUOIO 010 - RESTAURO DI CUOIO 001 - Pulitura e trattamento antibatterico C - Pulitura e trattamento antibatterico di cuoio non misurabile in fascia difficile			
AT				
CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	5,00000 %	€ 1,76304	€ 8,81520
Totale AT				€ 8,81520
MT				
CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	5,00000 %	€ 7,05217	€ 35,26085
Totale MT				€ 35,26085
RU				
CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	5,00000 h	€ 35,26000	€ 176,30000
Totale RU				€ 176,30000
Sommano euro (A)				€ 220,37605
Scostamento % su anno 2023				+7,64%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,87320 = 5% * B)				€ 37,46393
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 25,78400
TOTALE (A + B + C) euro / cad				€ 283,62
Scostamento % su anno 2023				+7,64%
Incidenza Manodopera sul totale 62,16%				€ 176,30000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,87320

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo
--------	------------------------------	----------	------------------	---------



				TOTALE
CAM24_A23.010.001.D	CAM24_A23 - RESTAURO - RESTAURO DI CUOIO 010 - RESTAURO DI CUOIO 001 - Pulitura e trattamento antibatterico D - Pulitura e trattamento antibatterico di cuoio non misurabile in fascia estremamente difficile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	7,00000 %	€ 1,76304	€ 12,34128
	Totale AT			€ 12,34128
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	7,00000 %	€ 7,05217	€ 49,36519
	Totale MT			€ 49,36519
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	7,00000 h	€ 35,26000	€ 246,82000
	Totale RU			€ 246,82000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 308,52647 +7,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,62248 = 5% * B)			€ 52,44950
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 36,09760
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 397,07 +7,64%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>			€ 246,82000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 2,62248

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A23.010.002.A	CAM24_A23 - RESTAURO - RESTAURO DI CUOIO 010 - RESTAURO DI CUOIO 002 - Consolidamento di cuoio non misurabile A - Consolidamento di cuoio non misurabile in fascia facile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 1,76304	€ 1,76304
	Totale AT			€ 1,76304
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 7,05217	€ 7,05217
	Totale MT			€ 7,05217
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	1,00000 h	€ 35,26000	€ 35,26000
	Totale RU			€ 35,26000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 44,07521 +7,63%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37464 = 5% * B)			€ 7,49279
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,15680
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 56,72 +7,63%



	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>		€ 35,26000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 0,37464

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A23.010.002.B	CAM24_A23 - RESTAURO - RESTAURO DI CUIOIO 010 - RESTAURO DI CUIOIO 002 - Consolidamento di cuoio non misurabile B - Consolidamento di cuoio non misurabile in fascia media			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 1,76304	€ 5,28912
	Totale AT			€ 5,28912
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 7,05217	€ 21,15651
	Totale MT			€ 21,15651
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	3,00000 h	€ 35,26000	€ 105,78000
	Totale RU			€ 105,78000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 132,22563 +7,65%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,12392 = 5% * B)			€ 22,47836
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 15,47040
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 170,17 +7,65%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>			€ 105,78000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,12392

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A23.010.002.C	CAM24_A23 - RESTAURO - RESTAURO DI CUIOIO 010 - RESTAURO DI CUIOIO 002 - Consolidamento di cuoio non misurabile C - Consolidamento di cuoio non misurabile in fascia difficile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	4,00000 %	€ 1,76304	€ 7,05216
	Totale AT			€ 7,05216
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	4,00000 %	€ 7,05217	€ 28,20868
	Totale MT			€ 28,20868
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	4,00000 h	€ 35,26000	€ 141,04000
	Totale RU			€ 141,04000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 176,30084 +7,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,49856 = 5% * B)			€ 29,97114



	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 20,62720
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023		€ 226,90 +7,64%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%		€ 141,04000
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 1,49856

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A23.010.002.D	CAM24_A23 - RESTAURO - RESTAURO DI CUIOIO 010 - RESTAURO DI CUIOIO 002 - Consolidamento di cuoio non misurabile D - Consolidamento di cuoio non misurabile in fascia estremamente difficile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	6,00000 %	€ 1,76304	€ 10,57824
	Totale AT			€ 10,57824
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	6,00000 %	€ 7,05217	€ 42,31302
	Totale MT			€ 42,31302
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	6,00000 h	€ 35,26000	€ 211,56000
	Totale RU			€ 211,56000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 264,45126 +7,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,24784 = 5% * B)			€ 44,95671
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 30,94080
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 340,35 +7,64%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			€ 211,56000
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 2,24784

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A23.010.003.A	CAM24_A23 - RESTAURO - RESTAURO DI CUIOIO 010 - RESTAURO DI CUIOIO 003 - Integrazione di cuoio non misurabile A - Integrazione di cuoio non misurabile in fascia facile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 1,76304	€ 1,76304
	Totale AT			€ 1,76304
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 7,05217	€ 7,05217
	Totale MT			€ 7,05217
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	1,00000 h	€ 35,26000	€ 35,26000
	Totale RU			€ 35,26000



	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 44,07521 +7,63%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37464 = 5% * B)	€ 7,49279
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 5,15680
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023	€ 56,72 +7,63%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>	€ 35,26000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,37464

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A23.010.003.B	CAM24_A23 - RESTAURO - RESTAURO DI CUOIO 010 - RESTAURO DI CUOIO 003 - Integrazione di cuoio non misurabile B - Integrazione di cuoio non misurabile in fascia media			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 1,76304	€ 3,52608
	Totale AT			€ 3,52608
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 7,05217	€ 14,10434
	Totale MT			€ 14,10434
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	2,00000 h	€ 35,26000	€ 70,52000
	Totale RU			€ 70,52000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 88,15042 +7,63%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74928 = 5% * B)			€ 14,98557
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,31360
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 113,45 +7,63%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>			€ 70,52000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,74928

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A23.010.003.C	CAM24_A23 - RESTAURO - RESTAURO DI CUOIO 010 - RESTAURO DI CUOIO 003 - Integrazione di cuoio non misurabile C - Integrazione di cuoio non misurabile in fascia difficile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	4,00000 %	€ 1,76304	€ 7,05216
	Totale AT			€ 7,05216
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	4,00000 %	€ 7,05217	€ 28,20868
	Totale MT			€ 28,20868
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di	4,00000 h	€ 35,26000	€ 141,04000



restauro				
Totale RU				€ 141,04000
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 176,30084 +7,64%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,49856 = 5% * B)				€ 29,97114
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 20,62720
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 226,90 +7,64%
Incidenza Manodopera sul totale 62,16%				€ 141,04000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,49856

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A23.010.003.D	CAM24_A23 - RESTAURO - RESTAURO DI CUOIO 010 - RESTAURO DI CUOIO 003 - Integrazione di cuoio non misurabile D - Integrazione di cuoio non misurabile in fascia estremamente difficile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	6,00000 %	€ 1,76304	€ 10,57824
	Totale AT			€ 10,57824
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	6,00000 %	€ 7,05217	€ 42,31302
	Totale MT			€ 42,31302
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	6,00000 h	€ 35,26000	€ 211,56000
	Totale RU			€ 211,56000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 264,45126 +7,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,24784 = 5% * B)			€ 44,95671
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 30,94080
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 340,35 +7,64%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			€ 211,56000
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 2,24784

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A23.010.004.A	CAM24_A23 - RESTAURO - RESTAURO DI CUOIO 010 - RESTAURO DI CUOIO 004 - Ricomposizione di cuoio non misurabile A - Ricomposizione di cuoio non misurabile in fascia facile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 1,76304	€ 1,76304
	Totale AT			€ 1,76304
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 7,05217	€ 7,05217



		Totale MT		€ 7,05217
RU				
CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	1,00000 h	€ 35,26000	€ 35,26000
		Totale RU		€ 35,26000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 44,07521 +7,63%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37464 = 5% * B)			€ 7,49279
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,15680
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 56,72 +7,63%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>			€ 35,26000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,37464

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A23.010.004.B	CAM24_A23 - RESTAURO - RESTAURO DI CUOIO 010 - RESTAURO DI CUOIO 004 - Ricomposizione di cuoio non misurabile B - Ricomposizione di cuoio non misurabile in fascia media			
AT				
CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 1,76304	€ 3,52608
	Totale AT			€ 3,52608
MT				
CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 7,05217	€ 14,10434
	Totale MT			€ 14,10434
RU				
CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	2,00000 h	€ 35,26000	€ 70,52000
	Totale RU			€ 70,52000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 88,15042 +7,63%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74928 = 5% * B)			€ 14,98557
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,31360
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 113,45 +7,63%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>			€ 70,52000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,74928

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A23.010.004.C	CAM24_A23 - RESTAURO - RESTAURO DI CUOIO 010 - RESTAURO DI CUOIO 004 - Ricomposizione di cuoio non misurabile C - Ricomposizione di cuoio non misurabile in fascia difficile			
AT				
CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	5,00000 %	€ 1,76304	€ 8,81520
	Totale AT			€ 8,81520



MT				
CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	5,00000 %	€ 7,05217	€ 35,26085
Totale MT				€ 35,26085
RU				
CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	5,00000 h	€ 35,26000	€ 176,30000
Totale RU				€ 176,30000
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 220,37605 +7,64%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,87320 = 5% * B)				€ 37,46393
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 25,78400
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 283,62 +7,64%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>				€ 176,30000
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 1,87320

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A23.010.004.D	CAM24_A23 - RESTAURO - RESTAURO DI CUOIO 010 - RESTAURO DI CUOIO 004 - Ricomposizione di cuoio non misurabile D - Ricomposizione di cuoio non misurabile in fascia estremamente difficile			
AT				
CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	7,00000 %	€ 1,76304	€ 12,34128
Totale AT				€ 12,34128
MT				
CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	7,00000 %	€ 7,05217	€ 49,36519
Totale MT				€ 49,36519
RU				
CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	7,00000 h	€ 35,26000	€ 246,82000
Totale RU				€ 246,82000
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 308,52647 +7,64%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,62248 = 5% * B)				€ 52,44950
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 36,09760
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 397,07 +7,64%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>				€ 246,82000
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 2,62248

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A23.010.005.A	CAM24_A23 - RESTAURO - RESTAURO DI CUOIO 010 - RESTAURO DI CUOIO 005 - Trattamento protettivo di cuoio non misurabile A - Trattamento protettivo di cuoio non misurabile in fascia facile			
AT				
CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da	1,00000	€ 1,76304	€ 1,76304



	Restauo valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	%		
	Totale AT			€ 1,76304
MT				
CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauo - Materiali da Restauo valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 7,05217	€ 7,05217
	Totale MT			€ 7,05217
RU				
CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauo di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauo	1,00000 h	€ 35,26000	€ 35,26000
	Totale RU			€ 35,26000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 44,07521 +7,63%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37464 = 5% * B)			€ 7,49279
	Utilli di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,15680
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 56,72 +7,63%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>			€ 35,26000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,37464

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A23.010.005.B	CAM24_A23 - RESTAURO - RESTAURO DI CUOIO 010 - RESTAURO DI CUOIO 005 - Trattamento protettivo di cuoio non misurabile B - Trattamento protettivo di cuoio non misurabile in fascia media			
	AT			
CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauo valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 1,76304	€ 3,52608
	Totale AT			€ 3,52608
	MT			
CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauo - Materiali da Restauo valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 7,05217	€ 14,10434
	Totale MT			€ 14,10434
	RU			
CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauo di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauo	2,00000 h	€ 35,26000	€ 70,52000
	Totale RU			€ 70,52000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 88,15042 +7,63%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74928 = 5% * B)			€ 14,98557
	Utilli di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,31360
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 113,45 +7,63%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>			€ 70,52000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,74928

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A23.010.005.C	CAM24_A23 - RESTAURO - RESTAURO DI CUOIO 010 - RESTAURO DI CUOIO			



005 - Trattamento protettivo di cuoio non misurabile C - Trattamento protettivo di cuoio non misurabile in fascia difficile				
AT				
CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 1,76304	€ 5,28912
Totale AT				€ 5,28912
MT				
CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 7,05217	€ 21,15651
Totale MT				€ 21,15651
RU				
CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	3,00000 h	€ 35,26000	€ 105,78000
Totale RU				€ 105,78000
Sommano euro (A)				€ 132,22563
Scostamento % su anno 2023				+7,65%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,12392 = 5% * B)				€ 22,47836
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 15,47040
TOTALE (A + B + C) euro / cad				€ 170,17
Scostamento % su anno 2023				+7,65%
Incidenza Manodopera sul totale 62,16%				€ 105,78000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,12392

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A23.010.005.D	CAM24_A23 - RESTAURO - RESTAURO DI CUOIO 010 - RESTAURO DI CUOIO 005 - Trattamento protettivo di cuoio non misurabile D - Trattamento protettivo di cuoio non misurabile in fascia estremamente difficile			
AT				
CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	5,00000 %	€ 1,76304	€ 8,81520
Totale AT				€ 8,81520
MT				
CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	5,00000 %	€ 7,05217	€ 35,26085
Totale MT				€ 35,26085
RU				
CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	5,00000 h	€ 35,26000	€ 176,30000
Totale RU				€ 176,30000
Sommano euro (A)				€ 220,37605
Scostamento % su anno 2023				+7,64%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,87320 = 5% * B)				€ 37,46393
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 25,78400
TOTALE (A + B + C) euro / cad				€ 283,62
Scostamento % su anno 2023				+7,64%
Incidenza Manodopera sul totale 62,16%				€ 176,30000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,87320



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A23.010.006.A	CAM24_A23 - RESTAURO - RESTAURO DI CUOIO 010 - RESTAURO DI CUOIO 006 - Verniciatura finale di cuio non misurabile A - Verniciatura finale di cuio non misurabile in fascia facile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 1,76304	€ 1,76304
	Totale AT			€ 1,76304
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	1,00000 %	€ 7,05217	€ 7,05217
	Totale MT			€ 7,05217
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	1,00000 h	€ 35,26000	€ 35,26000
	Totale RU			€ 35,26000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 44,07521 +7,63%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37464 = 5% * B)			€ 7,49279
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,15680
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 56,72 +7,63%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			€ 35,26000
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,37464

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A23.010.006.B	CAM24_A23 - RESTAURO - RESTAURO DI CUOIO 010 - RESTAURO DI CUOIO 006 - Verniciatura finale di cuio non misurabile B - Verniciatura finale di cuio non misurabile in fascia media			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 1,76304	€ 3,52608
	Totale AT			€ 3,52608
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 7,05217	€ 14,10434
	Totale MT			€ 14,10434
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	2,00000 h	€ 35,26000	€ 70,52000
	Totale RU			€ 70,52000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 88,15042 +7,63%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74928 = 5% * B)			€ 14,98557
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,31360
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 113,45 +7,63%



	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>		€ 70,52000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 0,74928

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A23.010.006.C	CAM24_A23 - RESTAURO - RESTAURO DI CUIOIO 010 - RESTAURO DI CUIOIO 006 - Verniciatura finale di cuio non misurabile C - Verniciatura finale di cuio non misurabile in fascia difficile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 1,76304	€ 3,52608
	Totale AT			€ 3,52608
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 7,05217	€ 14,10434
	Totale MT			€ 14,10434
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	2,00000 h	€ 35,26000	€ 70,52000
	Totale RU			€ 70,52000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 88,15042 +7,63%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74928 = 5% * B)			€ 14,98557
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,31360
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 113,45 +7,63%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>			€ 70,52000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,74928

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A23.010.006.D	CAM24_A23 - RESTAURO - RESTAURO DI CUIOIO 010 - RESTAURO DI CUIOIO 006 - Verniciatura finale di cuio non misurabile D - Verniciatura finale di cuio non misurabile in fascia estremamente difficile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 1,76304	€ 5,28912
	Totale AT			€ 5,28912
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	3,00000 %	€ 7,05217	€ 21,15651
	Totale MT			€ 21,15651
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	3,00000 h	€ 35,26000	€ 105,78000
	Totale RU			€ 105,78000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 132,22563 +7,65%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,12392 = 5% * B)			€ 22,47836



	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 15,47040
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023		€ 170,17 +7,65%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%		€ 105,78000
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 1,12392

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A23.010.007.A	CAM24_A23 - RESTAURO - RESTAURO DI CUOIO 010 - RESTAURO DI CUOIO 007 - Pulitura delle incisioni e doratura A - Pulitura delle incisioni e doratura di cuoio non misurabile in fascia facile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 1,76304	€ 3,52608
	Totale AT			€ 3,52608
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 7,05217	€ 14,10434
	Totale MT			€ 14,10434
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	2,00000 h	€ 35,26000	€ 70,52000
	Totale RU			€ 70,52000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 88,15042 +7,63%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74928 = 5% * B)			€ 14,98557
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,31360
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 113,45 +7,63%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			€ 70,52000
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,74928

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A23.010.007.B	CAM24_A23 - RESTAURO - RESTAURO DI CUOIO 010 - RESTAURO DI CUOIO 007 - Pulitura delle incisioni e doratura B - Pulitura delle incisioni e doratura di cuoio non misurabile in fascia media			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	4,00000 %	€ 1,76304	€ 7,05216
	Totale AT			€ 7,05216
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	4,00000 %	€ 7,05217	€ 28,20868
	Totale MT			€ 28,20868
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	4,00000 h	€ 35,26000	€ 141,04000
	Totale RU			€ 141,04000



	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 176,30084 +7,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,49856 = 5% * B)	€ 29,97114
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 20,62720
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023	€ 226,90 +7,64%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>	€ 141,04000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 1,49856

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A23.010.007.C	CAM24_A23 - RESTAURO - RESTAURO DI CUOIO 010 - RESTAURO DI CUOIO 007 - Pullitura delle incisioni e doratura C - Pulitura delle incisioni e doratura di cuoio non misurabile in fascia difficile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	5,00000 %	€ 1,76304	€ 8,81520
	Totale AT			€ 8,81520
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	5,00000 %	€ 7,05217	€ 35,26085
	Totale MT			€ 35,26085
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	5,00000 h	€ 35,26000	€ 176,30000
	Totale RU			€ 176,30000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 220,37605 +7,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,87320 = 5% * B)			€ 37,46393
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 25,78400
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 283,62 +7,64%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>			€ 176,30000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,87320

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A23.010.007.D	CAM24_A23 - RESTAURO - RESTAURO DI CUOIO 010 - RESTAURO DI CUOIO 007 - Pullitura delle incisioni e doratura D - Pulitura delle incisioni e doratura di cuoio non misurabile in fascia estremamente difficile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	8,00000 %	€ 1,76304	€ 14,10432
	Totale AT			€ 14,10432
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	8,00000 %	€ 7,05217	€ 56,41736
	Totale MT			€ 56,41736
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali -	8,00000	€ 35,26000	€ 282,08000



	Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	h	
	Totale RU		€ 282,08000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023		€ 352,60168 +7,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,99711 = 5% * B)		€ 59,94229
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 41,25440
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023		€ 453,80 +7,64%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>		€ 282,08000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 2,99711

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A23.010.008.A	CAM24_A23 - RESTAURO - RESTAURO DI CUOIO 010 - RESTAURO DI CUOIO 008 - Consolidamento delle incisioni e doratura A - Consolidamento delle incisioni e doratura di cuoio non misurabile in fascia facile			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 1,76304	€ 3,52608
	Totale AT			€ 3,52608
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	2,00000 %	€ 7,05217	€ 14,10434
	Totale MT			€ 14,10434
	RU			
	CAM24_RU.A.001.002 - Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	2,00000 h	€ 35,26000	€ 70,52000
	Totale RU			€ 70,52000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 88,15042 +7,63%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74928 = 5% * B)			€ 14,98557
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,31360
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 113,45 +7,63%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>			€ 70,52000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,74928

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A23.010.008.B	CAM24_A23 - RESTAURO - RESTAURO DI CUOIO 010 - RESTAURO DI CUOIO 008 - Consolidamento delle incisioni e doratura B - Consolidamento delle incisioni e doratura di cuoio non misurabile in fascia media			
	AT			
	CAM24_AT.A.01.009 - Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	4,00000 %	€ 1,76304	€ 7,05216
	Totale AT			€ 7,05216
	MT			
	CAM24_MT.A.02.003 - Materiali per lavori di Restauro - Materiali	4,00000	€ 7,05217	€ 28,20868



	da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	%		
	Totale MT			€ 28,20868
RU				
CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	4,00000 h	€ 35,26000	€ 141,04000
	Totale RU			€ 141,04000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 176,30084 +7,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,49856 = 5% * B)			€ 29,97114
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 20,62720
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 226,90 +7,64%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>			€ 141,04000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,49856

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A23.010.008.C	CAM24_A23 - RESTAURO - RESTAURO DI CUOIO 010 - RESTAURO DI CUOIO 008 - Consolidamento delle incisioni e doratura C - Consolidamento delle incisioni e doratura di cuoio non misurabile in fascia difficile			
AT				
CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	5,00000 %	€ 1,76304	€ 8,81520
	Totale AT			€ 8,81520
MT				
CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	5,00000 %	€ 7,05217	€ 35,26085
	Totale MT			€ 35,26085
RU				
CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	5,00000 h	€ 35,26000	€ 176,30000
	Totale RU			€ 176,30000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 220,37605 +7,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,87320 = 5% * B)			€ 37,46393
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 25,78400
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 283,62 +7,64%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,16%</i>			€ 176,30000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,87320

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_A23.010.008.D	CAM24_A23 - RESTAURO - RESTAURO DI CUOIO 010 - RESTAURO DI CUOIO 008 - Consolidamento delle incisioni e doratura D - Consolidamento delle incisioni e doratura di cuoio non misurabile in fascia estremamente difficile			
AT				
CAM24_AT.A.01.009	- Incidenza trasporto - Attrezzature da	7,00000	€ 1,76304	€ 12,34128



	Restauro valutate come incidenza del 5% sul costo della manodopera	%		
	Totale AT			€ 12,34128
MT				
CAM24_MT.A.02.003	- Materiali per lavori di Restauro - Materiali da Restauro valutati come incidenza del 20% sul costo della manodopera	7,00000 %	€ 7,05217	€ 49,36519
	Totale MT			€ 49,36519
RU				
CAM24_RU.A.001.002	- Operaio per il restauro di beni culturali - Restauratore - Responsabile del cantiere di restauro	7,00000 h	€ 35,26000	€ 246,82000
	Totale RU			€ 246,82000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 308,52647 +7,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,62248 = 5% * B)			€ 52,44950
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 36,09760
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 397,07 +7,64%
	Incidenza Manodopera sul totale 62,16%			€ 246,82000
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 2,62248

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.010.010.A	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 010 - TUBAZIONI IN RAME PER LINEE 010 - Tubazione in rame rivestita con resina polivinilica stabilizzata con giunzioni a raccordi meccanici A - Tubazione in rame con lega con titolo di purezza Cu 99,9, rivestita con resina polivinilica stabilizzata di spessore minimo 1,5 mm a sezione stellare, fornita in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi meccanici per linee di impianti idrico-sanitari, con l'esclusione di quelle realizzate all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro 10 mm, spessore 1,0 mm			
	MT			
CAM24_MT.C1.001.001	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in rame rivestito da mm 10	1,00000 m	€ 1,60672 0%	€ 1,60672
CAM24_MT.C1.001.002	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo con ogiva in PTFE per tubi in rame di diametro mm 10	0,10000 cad	€ 0,90750 0%	€ 0,09075
CAM24_MT.C1.001.003	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee intermedio per tubi in rame di diametro mm 10	0,05000 cad	€ 2,38032 0%	€ 0,11902
CAM24_MT.C1.001.004	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo a tee attacco centrale filettato femmina da mm 10 x 3/8"	0,05000 cad	€ 2,27618 0%	€ 0,11381
CAM24_MT.C1.001.005	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo diritto maschio per tubi in rame di diametro mm 10 x 3/8"	0,10000 cad	€ 0,55045 0%	€ 0,05505
	Totale MT			€ 1,98535
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05760 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,32653
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,05760 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,48090
	Totale RU			€ 2,80743
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 4,79278 +4,08%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04074 = 5% * B)			€ 0,81477
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,56076



	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023	€ 6,17 +4,08%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 45,51%</i>	€ 2,80743
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,04074

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.010.010.B	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 010 - TUBAZIONI IN RAME PER LINEE 010 - Tubazione in rame rivestita con resina polivinilica stabilizzata con giunzioni a raccordi meccanici B - Tubazione in rame con lega con titolo di purezza Cu 99,9, rivestita con resina polivinilica stabilizzata di spessore minimo 1,5 mm a sezione stellare, fornita in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi meccanici per linee di impianti idrico-sanitari, con l'esclusione di quelle realizzate all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro 12 mm, spessore 1,0 mm			
	MT			
	CAM24_MT.C1.001.006 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee intermedio per tubi in rame di diametro mm 12	0,05000 cad	€ 1,93401 0%	€ 0,09670
	CAM24_MT.C1.001.007 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in rame rivestito da mm 12	1,00000 m	€ 1,85963 0%	€ 1,85963
	CAM24_MT.C1.001.008 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo con ogiva in PTFE per tubi in rame di diametro mm 12	0,10000 cad	€ 1,07114 0%	€ 0,10711
	CAM24_MT.C1.001.009 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo a tee attacco centrale filettato femmina da mm 12 x 3/8"	0,05000 cad	€ 2,27618 0%	€ 0,11381
	CAM24_MT.C1.001.010 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo diritto maschio per tubi in rame di diametro mm 12 x 3/8"	0,10000 cad	€ 0,55045 0%	€ 0,05505
	Totale MT			€ 2,23230
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05760 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,32653
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,05760 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,48090
	Totale RU			€ 2,80743
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 5,03973 +3,87%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04284 = 5% * B)			€ 0,85675
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,58965
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			€ 6,49 +3,87%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 43,28%</i>			€ 2,80743
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,04284

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.010.010.C	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 010 - TUBAZIONI IN RAME PER LINEE 010 - Tubazione in rame rivestita con resina polivinilica stabilizzata con giunzioni a raccordi meccanici C - Tubazione in rame con lega con titolo di purezza Cu 99,9, rivestita con resina polivinilica stabilizzata di spessore minimo 1,5 mm a sezione stellare, fornita in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi meccanici per linee di impianti idrico-sanitari, con l'esclusione di quelle realizzate all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro 14 mm, spessore 1,0 mm			
	MT			
	CAM24_MT.C1.001.011 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in rame rivestito da mm 14	1,00000 m	€ 2,20180 0%	€ 2,20180



CAM24_MT.C1.001.012	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo con ogiva in PTFE per tubi in rame di diametro mm 14	0,10000 cad	€ 1,14553 0%	€ 0,11455
CAM24_MT.C1.001.013	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee intermedio per tubi in rame di diametro mm 14	0,05000 cad	€ 2,32081 0%	€ 0,11604
CAM24_MT.C1.001.014	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo a tee attacco centrale filettato femmina da mm 14 x 1/2"	0,05000 cad	€ 2,17204 0%	€ 0,10860
CAM24_MT.C1.001.015	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo diritto maschio per tubi in rame di diametro mm 14 x 3/8"	0,10000 cad	€ 0,84799 0%	€ 0,08480
Totale MT				€ 2,62579
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,65816
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07200 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,85112
Totale RU				€ 3,50928
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 6,13507 +3,98%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05215 = 5% * B)				€ 1,04296
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 0,71780
TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023				€ 7,90 +3,98%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 44,44%</i>				€ 3,50928
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,05215

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.010.010.D	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 010 - TUBAZIONI IN RAME PER LINEE 010 - Tubazione in rame rivestita con resina polivinilica stabilizzata con giunzioni a raccordi meccanici D - Tubazione in rame con lega con titolo di purezza Cu 99,9, rivestita con resina polivinilica stabilizzata di spessore minimo 1,5 mm a sezione stellare, fornita in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi meccanici per linee di impianti idrico-sanitari, con l'esclusione di quelle realizzate all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro 16 mm, spessore 1,0 mm			
MT				
CAM24_MT.C1.001.016	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in rame rivestito da mm 16	1,00000 m	€ 2,64811 0%	€ 2,64811
CAM24_MT.C1.001.017	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo con ogiva in PTFE per tubi in rame di diametro mm 16	0,10000 cad	€ 1,14553 0%	€ 0,11455
CAM24_MT.C1.001.018	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee intermedio per tubi in rame di diametro mm 16	0,05000 cad	€ 2,39520 0%	€ 0,11976
CAM24_MT.C1.001.019	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo a tee attacco centrale filettato femmina da mm 16 x 1/2"	0,05000 cad	€ 2,42495 0%	€ 0,12125
CAM24_MT.C1.001.020	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo diritto maschio per tubi in rame di diametro mm 16 x 3/8"	0,10000 cad	€ 1,14553 0%	€ 0,11455
Totale MT				€ 3,11822
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,65816
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07200 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,85112
Totale RU				€ 3,50928
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 6,62750 +3,67%



	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05633 = 5% * B)		€ 1,12668
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 0,77542
	TOTALE (A + B + C) euro / m		€ 8,53
	Scostamento % su anno 2023		+3,67%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 41,14%</i>		€ 3,50928
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 0,05633

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.010.010.E	<p>CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA</p> <p>010 - TUBAZIONI IN RAME PER LINEE</p> <p>010 - Tubazione in rame rivestita con resina polivinilica stabilizzata con giunzioni a raccordi meccanici</p> <p>E - Tubazione in rame con lega con titolo di purezza Cu 99,9, rivestita con resina polivinilica stabilizzata di spessore minimo 1,5 mm a sezione stellare, fornita in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi meccanici per linee di impianti idrico-sanitari, con l'esclusione di quelle realizzate all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro 18 mm, spessore 1,0 mm</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.C1.001.012 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo con ogiva in PTFE per tubi in rame di diametro mm 14</p> <p>CAM24_MT.C1.001.021 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in rame rivestito da mm 18</p> <p>CAM24_MT.C1.001.022 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo con ogiva in PTFE per tubi in rame di diametro mm 18</p> <p>CAM24_MT.C1.001.023 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee intermedio per tubi in rame di diametro mm 18</p> <p>CAM24_MT.C1.001.025 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo a tee attacco centrale filettato femmina da mm 18 x 1/2"</p> <p>Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3</p> <p>Totale RU</p> <p>Sommano euro (A)</p> <p>Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06659 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p>TOTALE (A + B + C) euro / m</p> <p>Scostamento % su anno 2023</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 38,29%</i></p> <p><i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>			
		0,10000 cad	€ 1,14553 0%	€ 0,11455
		1,00000 m	€ 3,16880 0%	€ 3,16880
		0,10000 cad	€ 2,18692 0%	€ 0,21869
		0,05000 cad	€ 5,05818 0%	€ 0,25291
		0,05000 cad	€ 4,37384 0%	€ 0,21869
				€ 3,97364
		0,07920 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,82398
		0,07920 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,03623
				€ 3,86021
				€ 7,83385 +3,41%
				€ 1,33175
				€ 0,91656
				€ 10,08 +3,41%
				€ 3,86021
				€ 0,06659

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.010.010.F	<p>CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA</p> <p>010 - TUBAZIONI IN RAME PER LINEE</p> <p>010 - Tubazione in rame rivestita con resina polivinilica stabilizzata con giunzioni a raccordi meccanici</p> <p>F - Tubazione in rame con lega con titolo di purezza Cu 99,9, rivestita con resina polivinilica stabilizzata di spessore minimo 1,5 mm a sezione stellare, fornita in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi meccanici per linee di impianti idrico-sanitari, con l'esclusione di quelle realizzate all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro 22 mm, spessore 1,0 mm</p>			



MT				
CAM24_MT.C1.001.026	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in rame rivestito da mm 22	1,00000 m	€ 4,09118 0%	€ 4,09118
CAM24_MT.C1.001.027	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo con ogiva in PTFE per tubi in rame di diametro mm 22	0,10000 cad	€ 3,58536 0%	€ 0,35854
CAM24_MT.C1.001.028	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo a tee attacco centrale filettato femmina da mm 22 x 3/4"	0,05000 cad	€ 5,69789 0%	€ 0,28489
CAM24_MT.C1.001.029	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo diritto maschio per tubi in rame di diametro mm 22 x 1"	0,10000 cad	€ 2,64811 0%	€ 0,26481
CAM24_MT.C1.001.030	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee intermedio per tubi in rame di diametro mm 22	0,05000 cad	€ 6,54588 0%	€ 0,32729
Totale MT				€ 5,32671
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10080 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,32142
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10080 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,59157
Totale RU				€ 4,91299
Sommano euro (A)				€ 10,23970
Scostamento % su anno 2023				+3,32%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08704 = 5% * B)				€ 1,74075
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 1,19805
TOTALE (A + B + C) euro / m				€ 13,18
Scostamento % su anno 2023				+3,32%
Incidenza Manodopera sul totale 37,28%				€ 4,91299
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,08704

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.010.020.A	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 010 - TUBAZIONI IN RAME PER LINEE 020 - Tubazione in rame rivestita con resina polivinilica stabilizzata con giunzioni a raccordi saldati A - Tubazione in rame con lega con titolo di purezza Cu 99,9, rivestita con resina polivinilica stabilizzata di spessore minimo 1,5 mm a sezione stellare fornita in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi saldati per linee di impianti idrico-sanitari, con l'esclusione di quelle realizzate all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in C.a. o in pietra, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro 16 mm, spessore 1,0 mm			
MT				
CAM24_MT.C1.001.001	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in rame rivestito da mm 10	1,00000 m	€ 1,60672 0%	€ 1,60672
CAM24_MT.C1.001.031	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee a saldare per tubi di diametro mm 10	0,05000 cad	€ 1,41332 0%	€ 0,07067
CAM24_MT.C1.001.032	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo nipple per tubi rame di diametro mm 10 x 3/8"	0,10000 cad	€ 1,08602 0%	€ 0,10860
CAM24_MT.C1.001.033	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Saldatura di tubi rame ø 10	0,30000 cad	€ 0,35705 0%	€ 0,10712
CAM24_MT.C1.001.034	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Manicotto a saldare per tubi di diametro mm 10	0,10000 cad	€ 0,35705 0%	€ 0,03571
CAM24_MT.C1.001.035	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee in rame ridotto di dimensioni mm 10x12x10	0,05000 cad	€ 3,83827 0%	€ 0,19191
Totale MT				€ 2,12073
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05280 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,21598
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico -	0,05280	€ 25,71000	€ 1,35749



	Operaio 5^ categoria - C3	h	+7,17%	
	Totale RU			€ 2,57347
	Sommano euro (A)			€ 4,69420
	Scostamento % su anno 2023			+3,81%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03990 = 5% * B)			€ 0,79801
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,54922
	TOTALE (A + B + C) euro / m			€ 6,04
	Scostamento % su anno 2023			+3,81%
	Incidenza Manodopera sul totale 42,6%			€ 2,57347
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,03990

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.010.020.B	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 010 - TUBAZIONI IN RAME PER LINEE 020 - Tubazione in rame rivestita con resina polivinilica stabilizzata con giunzioni a raccordi saldati B - Tubazione in rame con lega con titolo di purezza Cu 99,9, rivestita con resina polivinilica stabilizzata di spessore minimo 1,5 mm a sezione stellare fornita in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi saldati per linee di impianti idrico-sanitari, con l'esclusione di quelle realizzate all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in C.a. o in pietra, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro 12 mm, spessore 1,0 mm			
	MT			
	CAM24_MT.C1.001.007 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in rame rivestito da mm 12	1,00000 m	€ 1,85963 0%	€ 1,85963
	CAM24_MT.C1.001.036 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Manicotto a saldare per tubi di diametro mm 12	0,10000 cad	€ 0,17852 0%	€ 0,01785
	CAM24_MT.C1.001.037 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee a saldare per tubi di diametro mm 12	0,05000 cad	€ 0,62483 0%	€ 0,03124
	CAM24_MT.C1.001.038 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo nipple per tubi rame di diametro mm 12 x 3/8"	0,10000 cad	€ 0,81200 0%	€ 0,08120
	CAM24_MT.C1.001.039 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Saldatura di tubi rame ø 12	0,30000 cad	€ 0,35705 0%	€ 0,10712
	CAM24_MT.C1.001.081 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee in rame ridotto di dimensioni mm 12x10x12	0,05000 cad	€ 3,09442 0%	€ 0,15472
	Totale MT			€ 2,25176
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05280 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,21598
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,05280 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,35749
	Totale RU			€ 2,57347
	Sommano euro (A)			€ 4,82523
	Scostamento % su anno 2023			+3,7%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04101 = 5% * B)			€ 0,82029
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,56455
	TOTALE (A + B + C) euro / m			€ 6,21
	Scostamento % su anno 2023			+3,7%
	Incidenza Manodopera sul totale 41,44%			€ 2,57347
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,04101

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.010.020.C	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA			



010 - TUBAZIONI IN RAME PER LINEE				
020 - Tubazione in rame rivestita con resina polivinilica stabilizzata con giunzioni a raccordi saldati				
C - Tubazione in rame con lega con titolo di purezza Cu 99,9, rivestita con resina polivinilica stabilizzata di spessore minimo 1,5 mm a sezione stellare fornita in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi saldati per linee di impianti idrico-sanitari, con l'esclusione di quelle realizzate all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in C.a. o in pietra, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro 14 mm, spessore 1,0 mm				
MT				
CAM24_MT.C1.001.011	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in rame rivestito da mm 14	1,00000 m	€ 2,20180 0%	€ 2,20180
CAM24_MT.C1.001.040	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee in rame ridotto di dimensioni mm 14x12x14	0,05000 cad	€ 1,59184 0%	€ 0,07959
CAM24_MT.C1.001.041	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Manicotto a saldare per tubi di diametro mm 14	0,10000 cad	€ 0,17852 0%	€ 0,01785
CAM24_MT.C1.001.042	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo nipple per tubi rame di diametro mm 14 x 3/8"	0,10000 cad	€ 0,90750 0%	€ 0,09075
CAM24_MT.C1.001.043	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Saldatura di tubi rame ø 14	0,30000 cad	€ 0,35705 0%	€ 0,10712
CAM24_MT.C1.001.044	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee a saldare per tubi di diametro mm 14	0,05000 cad	€ 0,62483 0%	€ 0,03124
Totale MT				€ 2,52835
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06960 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,60289
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,06960 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,78942
Totale RU				€ 3,39231
Sommano euro (A)				€ 5,92066
Scostamento % su anno 2023				+3,99%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05033 = 5% * B)				€ 1,00651
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 0,69272
TOTALE (A + B + C) euro / m				€ 7,62
Scostamento % su anno 2023				+3,99%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 44,52%</i>				€ 3,39231
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,05033

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.010.020.D	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 010 - TUBAZIONI IN RAME PER LINEE 020 - Tubazione in rame rivestita con resina polivinilica stabilizzata con giunzioni a raccordi saldati D - Tubazione in rame con lega con titolo di purezza Cu 99,9, rivestita con resina polivinilica stabilizzata di spessore minimo 1,5 mm a sezione stellare fornita in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi saldati per linee di impianti idrico-sanitari, con l'esclusione di quelle realizzate all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in C.a. o in pietra, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro 16 mm, spessore 1,0 mm			
MT				
CAM24_MT.C1.001.016	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in rame rivestito da mm 16	1,00000 m	€ 2,64811 0%	€ 2,64811
CAM24_MT.C1.001.045	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Manicotto a saldare per tubi di diametro mm 16	0,10000 cad	€ 0,19340 0%	€ 0,01934
CAM24_MT.C1.001.046	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee a saldare per tubi di diametro mm 16	0,05000 cad	€ 0,71410 0%	€ 0,03571
CAM24_MT.C1.001.047	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee in rame ridotto di	0,05000 cad	€ 1,24967 0%	€ 0,06248



	dimensioni mm 16x18x16			
CAM24_MT.C1.001.048	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo nipple per tubi rame di diametro mm 16 x 1/2"	0,10000 cad	€ 0,95213 0%	€ 0,09521
CAM24_MT.C1.001.049	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Saldatura di tubi rame ø 16	0,30000 cad	€ 0,35705 0%	€ 0,10712
Totale MT				€ 2,96797
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06960 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,60289
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,06960 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,78942
Totale RU				€ 3,39231
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 6,36028 +3,7%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05406 = 5% * B)				€ 1,08125
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 0,74415
TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023				€ 8,19 +3,7%
Incidenza Manodopera sul totale 41,44%				€ 3,39231
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,05406

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.010.020.E	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 010 - TUBAZIONI IN RAME PER LINEE 020 - Tubazione in rame rivestita con resina polivinilica stabilizzata con giunzioni a raccordi saldati E - Tubazione in rame con lega con titolo di purezza Cu 99,9, rivestita con resina polivinilica stabilizzata di spessore minimo 1,5 mm a sezione stellare fornita in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi saldati per linee di impianti idrico-sanitari, con l'esclusione di quelle realizzate all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in C.a. o in pietra, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro 18 mm, spessore 1,0 mm			
MT				
CAM24_MT.C1.001.021	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in rame rivestito da mm 18	1,00000 m	€ 3,16880 0%	€ 3,16880
CAM24_MT.C1.001.051	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Manicotto a saldare per tubi di diametro mm 18	0,10000 cad	€ 0,26779 0%	€ 0,02678
CAM24_MT.C1.001.052	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee a saldare per tubi di diametro mm 18	0,05000 cad	€ 1,11578 0%	€ 0,05579
CAM24_MT.C1.001.053	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee in rame ridotto di dimensioni mm 18x28x18	0,05000 cad	€ 2,49934 0%	€ 0,12497
CAM24_MT.C1.001.054	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo nipple per tubi rame di diametro mm 18 x 1/2"	0,10000 cad	€ 1,23479 0%	€ 0,12348
CAM24_MT.C1.001.055	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Saldatura di tubi rame ø 18	0,30000 cad	€ 0,35705 0%	€ 0,10712
Totale MT				€ 3,60694
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08640 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,98979
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08640 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,22134
Totale RU				€ 4,21113
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 7,81807 +3,74%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06645 = 5% * B)				€ 1,32907



	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 0,91471
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023		€ 10,06 +3,74%
	Incidenza Manodopera sul totale 41,85%		€ 4,21113
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 0,06645

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.010.020.F	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 010 - TUBAZIONI IN RAME PER LINEE 020 - Tubazione in rame rivestita con resina polivinilica stabilizzata con giunzioni a raccordi saldati F - Tubazione in rame con lega con titolo di purezza Cu 99,9, rivestita con resina polivinilica stabilizzata di spessore minimo 1,5 mm a sezione stellare fornita in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi saldati per linee di impianti idrico-sanitari, con l'esclusione di quelle realizzate all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in C.a. o in pietra, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro 22 mm, spessore 1,0 mm			
	MT			
	CAM24_MT.C1.001.026 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in rame rivestito da mm 22	1,00000 m	€ 4,09118 0%	€ 4,09118
	CAM24_MT.C1.001.056 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Manicotto a saldare per tubi di diametro mm 22	0,10000 cad	€ 0,38680 0%	€ 0,03868
	CAM24_MT.C1.001.057 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee in rame ridotto di dimensioni mm 22x28x22	0,05000 cad	€ 2,87126 0%	€ 0,14356
	CAM24_MT.C1.001.058 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo nipple per tubi rame di diametro mm 22 x 1/2"	0,10000 cad	€ 2,33569 0%	€ 0,23357
	CAM24_MT.C1.001.059 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Saldatura di tubi rame ø 22	0,30000 cad	€ 0,35705 0%	€ 0,10712
	CAM24_MT.C1.001.060 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee a saldare per tubi di diametro mm 22	0,05000 cad	€ 1,50258 0%	€ 0,07513
	Totale MT			€ 4,68924
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,12000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,76360
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,12000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,08520
	Totale RU			€ 5,84880
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 10,53804 +3,86%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08957 = 5% * B)			€ 1,79147
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,23295
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			€ 13,56 +3,86%
	Incidenza Manodopera sul totale 43,12%			€ 5,84880
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,08957

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.010.030.A	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 010 - TUBAZIONI IN RAME PER LINEE 030 - Tubazione in rame rivestita con resina in polietilene espanso a cellule chiuse con giunzioni a raccordi meccanici A - Tubazione in rame con lega con titolo di purezza Cu 99,9, rivestita con resina in polietilene espanso a cellule chiuse di spessore minimo 6 mm autoestinguente densità minima 47 kg/mc fornita in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi meccanici per linee di impianti idrico-sanitari, con l'esclusione di quelle realizzate all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro 10 mm, spessore 1,0 mm			



MT				
CAM24_MT.C1.001.002	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo con ogiva in PTFE per tubi in rame di diametro mm 10	0,10000 cad	€ 0,90750 0%	€ 0,09075
CAM24_MT.C1.001.003	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee intermedio per tubi in rame di diametro mm 10	0,05000 cad	€ 2,38032 0%	€ 0,11902
CAM24_MT.C1.001.004	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo a tee attacco centrale filettato femmina da mm 10 x 3/8"	0,05000 cad	€ 2,27618 0%	€ 0,11381
CAM24_MT.C1.001.005	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo diritto maschio per tubi in rame di diametro mm 10 x 3/8"	0,10000 cad	€ 0,55045 0%	€ 0,05505
CAM24_MT.C1.001.061	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in rame rivestito con polietilene da mm 10	1,00000 m	€ 1,72573 0%	€ 1,72573
Totale MT				€ 2,10436
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04800 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,10544
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04800 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,23408
Totale RU				€ 2,33952
Sommano euro (A)				€ 4,44388
Scostamento % su anno 2023				+3,65%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03777 = 5% * B)				€ 0,75546
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 0,51993
TOTALE (A + B + C) euro / m				€ 5,72
Scostamento % su anno 2023				+3,65%
Incidenza Manodopera sul totale 40,91%				€ 2,33952
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,03777

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.010.030.B	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 010 - TUBAZIONI IN RAME PER LINEE 030 - Tubazione in rame rivestita con resina in polietilene espanso a cellule chiuse con giunzioni a raccordi meccanici B - Tubazione in rame con lega con titolo di purezza Cu 99,9, rivestita con resina in polietilene espanso a cellule chiuse di spessore minimo 6 mm autoestinguente densità minima 47 kg/mc fornita in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi meccanici per linee di impianti idrico-sanitari, con l'esclusione di quelle realizzate all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro 12 mm, spessore 1,0 mm			
MT				
CAM24_MT.C1.001.006	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee intermedio per tubi in rame di diametro mm 12	0,05000 cad	€ 1,93401 0%	€ 0,09670
CAM24_MT.C1.001.008	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo con ogiva in PTFE per tubi in rame di diametro mm 12	0,10000 cad	€ 1,07114 0%	€ 0,10711
CAM24_MT.C1.001.009	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo a tee attacco centrale filettato femmina da mm 12 x 3/8"	0,05000 cad	€ 2,27618 0%	€ 0,11381
CAM24_MT.C1.001.010	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo diritto maschio per tubi in rame di diametro mm 12 x 3/8"	0,10000 cad	€ 0,55045 0%	€ 0,05505
CAM24_MT.C1.001.062	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in rame rivestito con polietilene da mm 12	1,00000 m	€ 1,93401 0%	€ 1,93401
Totale MT				€ 2,30668
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04800 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,10544
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04800 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,23408



	Totale RU	€ 2,33952
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 4,64620 +3,49%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03949 = 5% * B)	€ 0,78985
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 0,54361
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023	€ 5,98 +3,49%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 39,12%</i>	€ 2,33952
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,03949

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.010.030.C	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 010 - TUBAZIONI IN RAME PER LINEE 030 - Tubazione in rame rivestita con resina in polietilene espanso a cellule chiuse con giunzioni a raccordi meccanici C - Tubazione in rame con lega con titolo di purezza Cu 99,9, rivestita con resina in polietilene espanso a cellule chiuse di spessore minimo 6 mm autoestingente densità minima 47 kg/mc fornita in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi meccanici per linee di impianti idrico-sanitari, con l'esclusione di quelle realizzate all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro 14 mm, spessore 1,0 mm			
	MT			
	CAM24_MT.C1.001.012 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo con ogiva in PTFE per tubi in rame di diametro mm 14	0,10000 cad	€ 1,14553 0%	€ 0,11455
	CAM24_MT.C1.001.013 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee intermedio per tubi in rame di diametro mm 14	0,05000 cad	€ 2,32081 0%	€ 0,11604
	CAM24_MT.C1.001.014 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo a tee attacco centrale filettato femmina da mm 14 x 1/2"	0,05000 cad	€ 2,17204 0%	€ 0,10860
	CAM24_MT.C1.001.063 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in rame rivestito con polietilene da mm 14	1,00000 m	€ 2,29106 0%	€ 2,29106
	CAM24_MT.C1.001.064 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo diritto maschio per tubi in rame di diametro mm 14 x 1/2"	0,10000 cad	€ 0,87774 0%	€ 0,08777
	Totale MT			€ 2,71802
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06240 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,43707
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,06240 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,60430
	Totale RU			€ 3,04137
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 5,75939 +3,66%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04896 = 5% * B)			€ 0,97910
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,67385
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			€ 7,41 +3,66%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 41,03%</i>			€ 3,04137
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,04896

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.010.030.D	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 010 - TUBAZIONI IN RAME PER LINEE 030 - Tubazione in rame rivestita con resina in polietilene espanso a cellule chiuse con giunzioni a raccordi meccanici D - Tubazione in rame con lega con titolo di purezza Cu 99,9, rivestita con			



resina in polietilene espanso a cellule chiuse di spessore minimo 6 mm autoestingente densità minima 47 kg/mc fornita in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi meccanici per linee di impianti idrico-sanitari, con l'esclusione di quelle realizzate all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro 16 mm, spessore 1,0 mm				
MT				
CAM24_MT.C1.001.017	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo con ogiva in PTFE per tubi in rame di diametro mm 16	0,10000 cad	€ 1,14553 0%	€ 0,11455
CAM24_MT.C1.001.018	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee intermedio per tubi in rame di diametro mm 16	0,05000 cad	€ 2,39520 0%	€ 0,11976
CAM24_MT.C1.001.019	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo a tee attacco centrale filettato femmina da mm 16 x 1/2"	0,05000 cad	€ 2,42495 0%	€ 0,12125
CAM24_MT.C1.001.020	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo diritto maschio per tubi in rame di diametro mm 16 x 3/8"	0,10000 cad	€ 1,14553 0%	€ 0,11455
CAM24_MT.C1.001.065	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in rame rivestito con polietilene da mm 16	1,00000 m	€ 2,85650 0%	€ 2,85650
Totale MT				€ 3,32661
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06240 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,43707
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,06240 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,60430
Totale RU				€ 3,04137
Sommano euro (A)				€ 6,36798
Scostamento % su anno 2023				+3,3%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05413 = 5% * B)				€ 1,08256
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 0,74505
TOTALE (A + B + C) euro / m				€ 8,20
Scostamento % su anno 2023				+3,3%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 37,11%</i>				€ 3,04137
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,05413

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.010.030.E	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 010 - TUBAZIONI IN RAME PER LINEE 030 - Tubazione in rame rivestita con resina in polietilene espanso a cellule chiuse con giunzioni a raccordi meccanici E - Tubazione in rame con lega con titolo di purezza Cu 99,9, rivestita con resina in polietilene espanso a cellule chiuse di spessore minimo 6 mm autoestingente densità minima 47 kg/mc fornita in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi meccanici per linee di impianti idrico-sanitari, con l'esclusione di quelle realizzate all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro 18 mm, spessore 1,0 mm			
MT				
CAM24_MT.C1.001.022	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo con ogiva in PTFE per tubi in rame di diametro mm 18	0,10000 cad	€ 2,18692 0%	€ 0,21869
CAM24_MT.C1.001.023	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee intermedio per tubi in rame di diametro mm 18	0,05000 cad	€ 5,05818 0%	€ 0,25291
CAM24_MT.C1.001.024	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo diritto maschio per tubi in rame di diametro mm 18 x 3/4"	0,10000 cad	€ 1,44307 0%	€ 0,14431
CAM24_MT.C1.001.025	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo a tee attacco centrale filettato femmina da mm 18 x 1/2"	0,05000 cad	€ 4,37384 0%	€ 0,21869
CAM24_MT.C1.001.066	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in rame rivestito con polietilene da mm 18	1,00000 m	€ 3,27294 0%	€ 3,27294
Totale MT				



					€ 4,10754
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07920 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,82398
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07920 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,03623
		Totale RU			€ 3,86021
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 7,96775 +3,35%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06773 = 5% * B)			€ 1,35452
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,93223
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			€ 10,25 +3,35%
		<i>Incidenza Manodopera sul totale 37,64%</i>			€ 3,86021
		<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,06773

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM24_C01.010.030.F	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 010 - TUBAZIONI IN RAME PER LINEE 030 - Tubazione in rame rivestita con resina in polietilene espanso a cellule chiuse con giunzioni a raccordi meccanici F - Tubazione in rame con lega con titolo di purezza Cu 99,9, rivestita con resina in polietilene espanso a cellule chiuse di spessore minimo 6 mm autoestinguente densità minima 47 kg/mc fornita in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi meccanici per linee di impianti idrico-sanitari, con l'esclusione di quelle realizzate all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro 22 mm, spessore 1,0 mm				
	MT				
	CAM24_MT.C1.001.027	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo con ogiva in PTFE per tubi in rame di diametro mm 22	0,10000 cad	€ 3,58536 0%	€ 0,35854
	CAM24_MT.C1.001.028	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo a tee attacco centrale filettato femmina da mm 22 x 3/4"	0,05000 cad	€ 5,69789 0%	€ 0,28489
	CAM24_MT.C1.001.029	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo diritto maschio per tubi in rame di diametro mm 22 x 1"	0,10000 cad	€ 2,64811 0%	€ 0,26481
	CAM24_MT.C1.001.030	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee intermedio per tubi in rame di diametro mm 22	0,05000 cad	€ 6,54588 0%	€ 0,32729
	CAM24_MT.C1.001.068	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in rame rivestito con polietilene da mm 22	1,00000 m	€ 4,21019 0%	€ 4,21019
		Totale MT			€ 5,44572
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10080 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,32142
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10080 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,59157
		Totale RU			€ 4,91299
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 10,35871 +3,28%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08805 = 5% * B)			€ 1,76098
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,21197
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			€ 13,33 +3,28%
		<i>Incidenza Manodopera sul totale 36,85%</i>			€ 4,91299
		<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,08805



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.010.040.A	<p>CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA</p> <p>010 - TUBAZIONI IN RAME PER LINEE</p> <p>040 - Tubazione in rame rivestita con resina in polietilene espanso a cellule chiuse con giunzioni a raccordi saldati</p> <p>A - Tubazione in rame con lega con titolo di purezza Cu 99,9, rivestita con resina in polietilene espanso a cellule chiuse di spessore minimo 6 mm autoestingente densità minima 47 kg/mc fornita in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi saldati, per linee di impianti idrico-sanitari, con l'esclusione di quelle realizzate all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura ed l'esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro 10 mm, spessore 1,0 mm</p>			
	MT			
	CAM24_MT.C1.001.031 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee a saldare per tubi di diametro mm 10	0,05000 cad	€ 1,41332 0%	€ 0,07067
	CAM24_MT.C1.001.032 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo nipple per tubi rame di diametro mm 10 x 3/8"	0,10000 cad	€ 1,08602 0%	€ 0,10860
	CAM24_MT.C1.001.033 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Saldatura di tubi rame ø 10	0,30000 cad	€ 0,35705 0%	€ 0,10712
	CAM24_MT.C1.001.034 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Manicotto a saldare per tubi di diametro mm 10	0,10000 cad	€ 0,35705 0%	€ 0,03571
	CAM24_MT.C1.001.035 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee in rame ridotto di dimensioni mm 10x12x10	0,05000 cad	€ 3,83827 0%	€ 0,19191
	CAM24_MT.C1.001.061 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in rame rivestito con polietilene da mm 10	1,00000 m	€ 1,72573 0%	€ 1,72573
	Totale MT			€ 2,23974
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05280 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,21598
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,05280 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,35749
	Totale RU			€ 2,57347
	Sommano euro (A)			€ 4,81321
	Scostamento % su anno 2023			+3,71%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04091 = 5% * B)			€ 0,81825
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,56315
	TOTALE (A + B + C) euro / m			€ 6,19
	Scostamento % su anno 2023			+3,71%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 41,54%</i>			€ 2,57347
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,04091

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.010.040.B	<p>CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA</p> <p>010 - TUBAZIONI IN RAME PER LINEE</p> <p>040 - Tubazione in rame rivestita con resina in polietilene espanso a cellule chiuse con giunzioni a raccordi saldati</p> <p>B - Tubazione in rame con lega con titolo di purezza Cu 99,9, rivestita con resina in polietilene espanso a cellule chiuse di spessore minimo 6 mm autoestingente densità minima 47 kg/mc fornita in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi saldati, per linee di impianti idrico-sanitari, con l'esclusione di quelle realizzate all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura ed l'esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro 12 mm, spessore 1,0 mm</p>			
	MT			
	CAM24_MT.C1.001.036 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Manicotto a saldare per tubi di diametro mm 12	0,10000 cad	€ 0,17852 0%	€ 0,01785
	CAM24_MT.C1.001.037 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee a saldare per tubi di diametro mm 12	0,05000 cad	€ 0,62483 0%	€ 0,03124
	CAM24_MT.C1.001.038 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli	0,10000	€ 0,81200	€ 0,08120



	C1 e C2) - Raccordo nipple per tubi rame di diametro mm 12 x 3/8"	cad		0%	
CAM24_MT.C1.001.039	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Saldatura di tubi rame ø 12	0,30000	cad	€ 0,35705	€ 0,10712
CAM24_MT.C1.001.062	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in rame rivestito con polietilene da mm 12	1,00000	m	€ 1,93401	€ 1,93401
CAM24_MT.C1.001.081	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee in rame ridotto di dimensioni mm 12x10x12	0,05000	cad	€ 3,09442	€ 0,15472
	Totale MT				€ 2,32614
	RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05280	h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,21598
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,05280	h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,35749
	Totale RU				€ 2,57347
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 4,89961 +3,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04165 = 5% * B)				€ 0,83293
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 0,57325
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023				€ 6,31 +3,64%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 40,81%</i>				€ 2,57347
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,04165

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM24_C01.010.040.C	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 010 - TUBAZIONI IN RAME PER LINEE 040 - Tubazione in rame rivestita con resina in polietilene espanso a cellule chiuse con giunzioni a raccordi saldati C - Tubazione in rame con lega con titolo di purezza Cu 99,9, rivestita con resina in polietilene espanso a cellule chiuse di spessore minimo 6 mm autoestinguento densità minima 47 kg/mc fornita in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi saldati, per linee di impianti idrico-sanitari, con l'esclusione di quelle realizzate all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura ed l'esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro 14 mm, spessore 1,0 mm				
	MT				
CAM24_MT.C1.001.040	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee in rame ridotto di dimensioni mm 14x12x14	0,05000	cad	€ 1,59184 0%	€ 0,07959
CAM24_MT.C1.001.041	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Manicotto a saldare per tubi di diametro mm 14	0,10000	cad	€ 0,17852 0%	€ 0,01785
CAM24_MT.C1.001.042	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo nipple per tubi rame di diametro mm 14 x 3/8"	0,10000	cad	€ 0,90750 0%	€ 0,09075
CAM24_MT.C1.001.043	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Saldatura di tubi rame ø 14	0,30000	cad	€ 0,35705 0%	€ 0,10712
CAM24_MT.C1.001.044	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee a saldare per tubi di diametro mm 14	0,05000	cad	€ 0,62483 0%	€ 0,03124
CAM24_MT.C1.001.063	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in rame rivestito con polietilene da mm 14	1,00000	m	€ 2,29106 0%	€ 2,29106
	Totale MT				€ 2,61761
	RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06960	h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,60289
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,06960	h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,78942
	Totale RU				€ 3,39231
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				



				€ 6,00992 +3,92%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05108 = 5% * B)			€ 1,02169
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,70316
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			€ 7,73 +3,92%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 43,86%</i>			€ 3,39231
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,05108

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.010.040.D	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 010 - TUBAZIONI IN RAME PER LINEE 040 - Tubazione in rame rivestita con resina in polietilene espanso a cellule chiuse con giunzioni a raccordi saldati D - Tubazione in rame con lega con titolo di purezza Cu 99,9, rivestita con resina in polietilene espanso a cellule chiuse di spessore minimo 6 mm autoestinguente densità minima 47 kg/mc fornita in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi saldati, per linee di impianti idrico-sanitari, con l'esclusione di quelle realizzate all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura ed l'esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro 16 mm, spessore 1,0 mm			
	MT			
	CAM24_MT.C1.001.045 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Manicotto a saldare per tubi di diametro mm 16	0,10000 cad	€ 0,19340 0%	€ 0,01934
	CAM24_MT.C1.001.046 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee a saldare per tubi di diametro mm 16	0,05000 cad	€ 0,71410 0%	€ 0,03571
	CAM24_MT.C1.001.047 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee in rame ridotto di dimensioni mm 16x18x16	0,05000 cad	€ 1,24967 0%	€ 0,06248
	CAM24_MT.C1.001.048 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo nipple per tubi rame di diametro mm 16 x 1/2"	0,10000 cad	€ 0,95213 0%	€ 0,09521
	CAM24_MT.C1.001.049 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Saldatura di tubi rame ø 16	0,30000 cad	€ 0,35705 0%	€ 0,10712
	CAM24_MT.C1.001.065 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in rame rivestito con polietilene da mm 16	1,00000 m	€ 2,85650 0%	€ 2,85650
	Totale MT			€ 3,17636
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06960 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,60289
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,06960 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,78942
	Totale RU			€ 3,39231
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 6,56867 +3,58%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05583 = 5% * B)			€ 1,11667
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,76853
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			€ 8,45 +3,58%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 40,13%</i>			€ 3,39231
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,05583

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.010.040.E	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 010 - TUBAZIONI IN RAME PER LINEE 040 - Tubazione in rame rivestita con resina in polietilene espanso a cellule chiuse con giunzioni a raccordi saldati E - Tubazione in rame con lega con titolo di purezza Cu 99,9, rivestita con resina in polietilene espanso a cellule chiuse di spessore minimo 6 mm			



autoestinguento densità minima 47 kg/mc fornita in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi saldati, per linee di impianti idrico-sanitari, con l'esclusione di quelle realizzate all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura ed l'esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro 18 mm, spessore 1,0 mm				
MT				
CAM24_MT.C1.001.052	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee a saldare per tubi di diametro mm 18	0,05000 cad	€ 1,11578 0%	€ 0,05579
CAM24_MT.C1.001.053	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee in rame ridotto di dimensioni mm 18x28x18	0,05000 cad	€ 2,49934 0%	€ 0,12497
CAM24_MT.C1.001.054	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo nipple per tubi rame di diametro mm 18 x 1/2"	0,10000 cad	€ 1,23479 0%	€ 0,12348
CAM24_MT.C1.001.055	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Saldatura di tubi rame ø 18	0,30000 cad	€ 0,35705 0%	€ 0,10712
CAM24_MT.C1.001.066	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in rame rivestito con polietilene da mm 18	1,00000 m	€ 3,27294 0%	€ 3,27294
Totale MT				€ 3,68430
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08640 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,98979
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08640 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,22134
Totale RU				€ 4,21113
Sommano euro (A)				€ 7,89543
Scostamento % su anno 2023				+3,7%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06711 = 5% * B)				€ 1,34222
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 0,92377
TOTALE (A + B + C) euro / m				€ 10,16
Scostamento % su anno 2023				+3,7%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 41,44%</i>				€ 4,21113
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,06711

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.010.040.F	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 010 - TUBAZIONI IN RAME PER LINEE 040 - Tubazione in rame rivestita con resina in polietilene espanso a cellule chiuse con giunzioni a raccordi saldati F - Tubazione in rame con lega con titolo di purezza Cu 99,9, rivestita con resina in polietilene espanso a cellule chiuse di spessore minimo 6 mm autoestinguento densità minima 47 kg/mc fornita in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi saldati, per linee di impianti idrico-sanitari, con l'esclusione di quelle realizzate all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura ed l'esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro 22 mm, spessore 1,0 mm			
MT				
CAM24_MT.C1.001.056	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Manicotto a saldare per tubi di diametro mm 22	0,10000 cad	€ 0,38680 0%	€ 0,03868
CAM24_MT.C1.001.057	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee in rame ridotto di dimensioni mm 22x28x22	0,05000 cad	€ 2,87126 0%	€ 0,14356
CAM24_MT.C1.001.058	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo nipple per tubi rame di diametro mm 22 x 1/2"	0,10000 cad	€ 2,33569 0%	€ 0,23357
CAM24_MT.C1.001.059	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Saldatura di tubi rame ø 22	0,30000 cad	€ 0,35705 0%	€ 0,10712
CAM24_MT.C1.001.060	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee a saldare per tubi di diametro mm 22	0,05000 cad	€ 1,50258 0%	€ 0,07513
CAM24_MT.C1.001.068	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in rame rivestito con polietilene da mm 22	1,00000 m	€ 4,21019 0%	€ 4,21019
Totale MT				



					€ 4,80825
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,12000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,76360
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,12000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,08520
		Totale RU			€ 5,84880
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 10,65705 +3,81%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09059 = 5% * B)			€ 1,81170
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,24688
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			€ 13,72 +3,81%
		<i>Incidenza Manodopera sul totale 42,64%</i>			€ 5,84880
		<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,09059

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM24_C01.010.050.A	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 010 - TUBAZIONI IN RAME PER LINEE 050 - Tubazione in rame preisolato con rivestimento tubolare con giunzioni a raccordi a compressione A - Tubazione in rame preisolato con lega con titolo di purezza Cu 99,9, con rivestimento tubolare espanso a cellule chiuse di densità 30 kg/ mc esente da residui ammoniacali, conduttività termica a 40°C < o = 0,040 W/m°C per una temperatura di esercizio - 30°C + 95°C ricoperto da pellicola in polietilene non espanso di spessore minimo 6,5 mm (9 mm per il diametro di 22 mm) reazione al fuoco classe 1, fornita in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi a compressione, per linee di impianti idrico-sanitari, con l'esclusione di quelle realizzate all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro 10 mm, spessore 1,0 mm				
	MT				
	CAM24_MT.C1.001.002	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo con ogiva in PTFE per tubi in rame di diametro mm 10	0,10000 cad	€ 0,90750 0%	€ 0,09075
	CAM24_MT.C1.001.003	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee intermedio per tubi in rame di diametro mm 10	0,05000 cad	€ 2,38032 0%	€ 0,11902
	CAM24_MT.C1.001.004	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo a tee attacco centrale filettato femmina da mm 10 x 3/8"	0,05000 cad	€ 2,27618 0%	€ 0,11381
	CAM24_MT.C1.001.005	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo diritto maschio per tubi in rame di diametro mm 10 x 3/8"	0,10000 cad	€ 0,55045 0%	€ 0,05505
	CAM24_MT.C1.001.075	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in rame preisolato da mm 10	1,00000 m	€ 1,80012 0%	€ 1,80012
		Totale MT			€ 2,17875
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04800 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,10544
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04800 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,23408
		Totale RU			€ 2,33952
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 4,51827 +3,59%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03841 = 5% * B)			€ 0,76811
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,52864
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			€ 5,82 +3,59%
		<i>Incidenza Manodopera sul totale 40,23%</i>			€ 2,33952



	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 0,03841
--	---	--	-----------

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.010.050.B	<p>CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 010 - TUBAZIONI IN RAME PER LINEE 050 - Tubazione in rame preisolato con rivestimento tubolare con giunzioni a raccordi a compressione B - Tubazione in rame preisolatocon lega con titolo di purezza Cu 99,9, con rivestimento tubolare espanso a cellule chiuse di densità 30 kg/ mc esente da residui ammoniacali, conduttività termica a 40°C < o = 0,040 W/m°C per una temperatura di esercizio - 30°C + 95°C ricoperto da pellicola in polietilene non espanso di spessore minimo 6,5 mm (9 mm per il diametro di 22 mm) reazione al fuoco classe 1, fornita in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi a compressione, per linee di impianti idrico-sanitari, con l'esclusione di quelle realizzate all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati.Diametro 12 mm, spessore 1,0 mm</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.C1.001.006 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee intermedio per tubi in rame di diametro mm 12</p> <p>CAM24_MT.C1.001.008 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo con ogiva in PTFE per tubi in rame di diametro mm 12</p> <p>CAM24_MT.C1.001.009 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo a tee attacco centrale filettato femmina da mm 12 x 3/8"</p> <p>CAM24_MT.C1.001.010 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo diritto maschio per tubi in rame di diametro mm 12 x 3/8"</p> <p>CAM24_MT.C1.001.076 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in rame preisolato da mm 12</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3</p> <p style="text-align: right;">Totale RU</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03987 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p style="text-align: right;">TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023</p> <p style="text-align: right;">Incidenza Manodopera sul totale 38,75%</p> <p style="text-align: right;">Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</p>			
		0,05000 cad	€ 1,93401 0%	€ 0,09670
		0,10000 cad	€ 1,07114 0%	€ 0,10711
		0,05000 cad	€ 2,27618 0%	€ 0,11381
		0,10000 cad	€ 0,55045 0%	€ 0,05505
		1,00000 m	€ 1,97864 0%	€ 1,97864
				€ 2,35131
				€ 2,33952
				€ 4,69083 +3,45%
				€ 0,79744
				€ 0,54883
				€ 6,04 +3,45%
				€ 2,33952
				€ 0,03987

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.010.050.C	<p>CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 010 - TUBAZIONI IN RAME PER LINEE 050 - Tubazione in rame preisolato con rivestimento tubolare con giunzioni a raccordi a compressione C - Tubazione in rame preisolatocon lega con titolo di purezza Cu 99,9, con rivestimento tubolare espanso a cellule chiuse di densità 30 kg/ mc esente da residui ammoniacali, conduttività termica a 40°C < o = 0,040 W/m°C per una temperatura di esercizio - 30°C + 95°C ricoperto da pellicola in polietilene non espanso di spessore minimo 6,5 mm (9 mm per il diametro di 22 mm) reazione al fuoco classe 1, fornita in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi a compressione, per linee di impianti idrico-sanitari, con l'esclusione di quelle realizzate all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati.Diametro 14 mm, spessore 1,0 mm</p> <p>MT</p>			



CAM24_MT.C1.001.012	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo con ogiva in PTFE per tubi in rame di diametro mm 14	0,10000 cad	€ 1,14553 0%	€ 0,11455
CAM24_MT.C1.001.013	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee intermedio per tubi in rame di diametro mm 14	0,05000 cad	€ 2,32081 0%	€ 0,11604
CAM24_MT.C1.001.014	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo a tee attacco centrale filettato femmina da mm 14 x 1/2"	0,05000 cad	€ 2,17204 0%	€ 0,10860
CAM24_MT.C1.001.015	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo diritto maschio per tubi in rame di diametro mm 14 x 3/8"	0,10000 cad	€ 0,84799 0%	€ 0,08480
CAM24_MT.C1.001.077	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in rame preisolato da mm 14	1,00000 m	€ 2,32081 0%	€ 2,32081
Totale MT				€ 2,74480
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06240 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,43707
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,06240 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,60430
Totale RU				€ 3,04137
Sommano euro (A)				€ 5,78617
Scostamento % su anno 2023				+3,64%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04918 = 5% * B)				€ 0,98365
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 0,67698
TOTALE (A + B + C) euro / m				€ 7,45
Scostamento % su anno 2023				+3,64%
Incidenza Manodopera sul totale 40,84%				€ 3,04137
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,04918

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.010.050.D	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 010 - TUBAZIONI IN RAME PER LINEE 050 - Tubazione in rame preisolato con rivestimento tubolare con giunzioni a raccordi a compressione D - Tubazione in rame preisolato con lega con titolo di purezza Cu 99,9, con rivestimento tubolare espanso a cellule chiuse di densità 30 kg/ mc esente da residui ammoniacali, conduttività termica a 40°C < o = 0,040 W/m°C per una temperatura di esercizio - 30°C + 95°C ricoperto da pellicola in polietilene non espanso di spessore minimo 6,5 mm (9 mm per il diametro di 22 mm) reazione al fuoco classe 1, fornita in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi a compressione, per linee di impianti idrico-sanitari, con l'esclusione di quelle realizzate all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro 16 mm, spessore 1,0 mm			
MT				
CAM24_MT.C1.001.017	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo con ogiva in PTFE per tubi in rame di diametro mm 16	0,10000 cad	€ 1,14553 0%	€ 0,11455
CAM24_MT.C1.001.018	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee intermedio per tubi in rame di diametro mm 16	0,05000 cad	€ 2,39520 0%	€ 0,11976
CAM24_MT.C1.001.019	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo a tee attacco centrale filettato femmina da mm 16 x 1/2"	0,05000 cad	€ 2,42495 0%	€ 0,12125
CAM24_MT.C1.001.020	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo diritto maschio per tubi in rame di diametro mm 16 x 3/8"	0,10000 cad	€ 1,14553 0%	€ 0,11455
CAM24_MT.C1.001.078	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in rame preisolato da mm 16	1,00000 m	€ 2,93077 0%	€ 2,93077
Totale MT				€ 3,40088
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06240 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,43707
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,06240 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,60430



	Totale RU	€ 3,04137
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 6,44225 +3,26%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05476 = 5% * B)	€ 1,09518
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 0,75374
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023	€ 8,29 +3,26%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 36,68%</i>	€ 3,04137
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,05476

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.010.050.E	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 010 - TUBAZIONI IN RAME PER LINEE 050 - Tubazione in rame preisolato con rivestimento tubolare con giunzioni a raccordi a compressione E - Tubazione in rame preisolato con lega con titolo di purezza Cu 99,9, con rivestimento tubolare espanso a cellule chiuse di densità 30 kg/mc esente da residui ammoniacali, conduttività termica a 40°C < o = 0,040 W/m°C per una temperatura di esercizio - 30°C + 95°C ricoperto da pellicola in polietilene non espanso di spessore minimo 6,5 mm (9 mm per il diametro di 22 mm) reazione al fuoco classe 1, fornita in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi a compressione, per linee di impianti idrico-sanitari, con l'esclusione di quelle realizzate all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro 18 mm, spessore 1,0 mm			
	MT			
	CAM24_MT.C1.001.022 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo con ogiva in PTFE per tubi in rame di diametro mm 18	0,10000 cad	€ 2,18692 0%	€ 0,21869
	CAM24_MT.C1.001.023 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee intermedio per tubi in rame di diametro mm 18	0,05000 cad	€ 5,05818 0%	€ 0,25291
	CAM24_MT.C1.001.024 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo diritto maschio per tubi in rame di diametro mm 18 x 3/4"	0,10000 cad	€ 1,44307 0%	€ 0,14431
	CAM24_MT.C1.001.025 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo a tee attacco centrale filettato femmina da mm 18 x 1/2"	0,05000 cad	€ 4,37384 0%	€ 0,21869
	CAM24_MT.C1.001.079 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in rame preisolato da mm 18	1,00000 m	€ 3,33245 0%	€ 3,33245
	Totale MT			€ 4,16705
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07920 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,82398
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07920 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,03623
	Totale RU			€ 3,86021
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 8,02726 +3,32%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06823 = 5% * B)			€ 1,36463
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,93919
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			€ 10,33 +3,32%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 37,37%</i>			€ 3,86021
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,06823

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.010.050.F	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 010 - TUBAZIONI IN RAME PER LINEE			



050 - Tubazione in rame preisolato con rivestimento tubolare con giunzioni a raccordi a compressione F - Tubazione in rame preisolato con lega con titolo di purezza Cu 99,9, con rivestimento tubolare espanso a cellule chiuse di densità 30 kg/ mc esente da residui ammoniacali, conduttività termica a 40°C < o = 0,040 W/m°C per una temperatura di esercizio - 30°C + 95°C ricoperto da pellicola in polietilene non espanso di spessore minimo 6,5 mm (9 mm per il diametro di 22 mm) reazione al fuoco classe 1, fornita in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi a compressione, per linee di impianti idrico-sanitari, con l'esclusione di quelle realizzate all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro 22 mm, spessore 1,0 mm				
MT				
CAM24_MT.C1.001.027	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo con ogiva in PTFE per tubi in rame di diametro mm 22	0,10000 cad	€ 3,58536 0%	€ 0,35854
CAM24_MT.C1.001.028	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo a tee attacco centrale filettato femmina da mm 22 x 3/4"	0,05000 cad	€ 5,69789 0%	€ 0,28489
CAM24_MT.C1.001.029	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo dritto maschio per tubi in rame di diametro mm 22 x 1"	0,10000 cad	€ 2,64811 0%	€ 0,26481
CAM24_MT.C1.001.030	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee intermedio per tubi in rame di diametro mm 22	0,05000 cad	€ 6,54588 0%	€ 0,32729
CAM24_MT.C1.001.080	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in rame preisolato da mm 22	1,00000 m	€ 4,32921 0%	€ 4,32921
Totale MT				€ 5,56474
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10080 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,32142
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10080 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,59157
Totale RU				€ 4,91299
Sommano euro (A)				€ 10,47773
Scostamento % su anno 2023				+3,24%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08906 = 5% * B)				€ 1,78121
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 1,22589
TOTALE (A + B + C) euro / m				€ 13,48
Scostamento % su anno 2023				+3,24%
Incidenza Manodopera sul totale 36,43%				€ 4,91299
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,08906

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.010.060.A	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 010 - TUBAZIONI IN RAME PER LINEE 060 - Tubazione in rame preisolato con rivestimento tubolare con giunzioni a raccordi saldati A - Tubazione in rame preisolato con lega con titolo di purezza Cu 99,9, con rivestimento tubolare espanso a cellule chiuse di densità 30 kg/ mc esente da residui ammoniacali, conduttività termica a 40°C < o = 0,040 W/m°C per una temperatura di esercizio - 30°C + 95°C, ricoperta da pellicola in polietilene non espanso di spessore minimo 6,5 mm (9 mm per il diametro di 22 mm) reazione al fuoco classe 1, fornita in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi saldati per linee di impianti idrico-sanitari, con l'esclusione di quelle realizzate all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro 10 mm, spessore 1,0 mm			
MT				
CAM24_MT.C1.001.031	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee a saldare per tubi di diametro mm 10	0,05000 cad	€ 1,41332 0%	€ 0,07067
CAM24_MT.C1.001.032	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo nipple per tubi rame di diametro mm 10 x 3/8"	0,10000 cad	€ 1,08602 0%	€ 0,10860
CAM24_MT.C1.001.033	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Saldatura di tubi rame ø 10	0,30000 cad	€ 0,35705 0%	€ 0,10712
CAM24_MT.C1.001.034	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli	0,10000	€ 0,35705	€ 0,03571



	C1 e C2) - Manicotto a saldare per tubi di diametro mm 10	cad		0%	
CAM24_MT.C1.001.035	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee in rame ridotto di dimensioni mm 10x12x10	0,05000 cad	€ 3,83827	0%	€ 0,19191
CAM24_MT.C1.001.075	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in rame preisolato da mm 10	1,00000 m	€ 1,80012	0%	€ 1,80012
Totale MT					€ 2,31413
RU					
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05280 h	€ 23,03000	+7,17%	€ 1,21598
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,05280 h	€ 25,71000	+7,17%	€ 1,35749
Totale RU					€ 2,57347
Sommano euro (A)					€ 4,88760
Scostamento % su anno 2023					+3,65%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04154 = 5% * B)					€ 0,83089
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)					€ 0,57185
TOTALE (A + B + C) euro / m					€ 6,29
Scostamento % su anno 2023					+3,65%
Incidenza Manodopera sul totale 40,91%					€ 2,57347
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%					€ 0,04154

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM24_C01.010.060.B	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 010 - TUBAZIONI IN RAME PER LINEE 060 - Tubazione in rame preisolato con rivestimento tubolare con giunzioni a raccordi saldati B - Tubazione in rame preisolato con lega con titolo di purezza Cu 99,9, con rivestimento tubolare espanso a cellule chiuse di densità 30 kg/ mc esente da residui ammoniacali, conduttività termica a 40°C < o = 0,040 W/m°C per una temperatura di esercizio - 30°C + 95°C, ricoperta da pellicola in polietilene non espanso di spessore minimo 6,5 mm (9 mm per il diametro di 22 mm) reazione al fuoco classe 1, fornita in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi saldati per linee di impianti idrico-sanitari, con l'esclusione di quelle realizzate all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro 12 mm, spessore 1,0 mm				
MT					
CAM24_MT.C1.001.036	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Manicotto a saldare per tubi di diametro mm 12	0,10000 cad	€ 0,17852	€ 0,01785	
CAM24_MT.C1.001.037	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee a saldare per tubi di diametro mm 12	0,05000 cad	€ 0,62483	€ 0,03124	
CAM24_MT.C1.001.038	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo nipple per tubi rame di diametro mm 12 x 3/8"	0,10000 cad	€ 0,81200	€ 0,08120	
CAM24_MT.C1.001.039	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Saldatura di tubi rame ø 12	0,30000 cad	€ 0,35705	€ 0,10712	
CAM24_MT.C1.001.062	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in rame rivestito con polietilene da mm 12	1,00000 m	€ 1,93401	€ 1,93401	
CAM24_MT.C1.001.081	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee in rame ridotto di dimensioni mm 12x10x12	0,05000 cad	€ 3,09442	€ 0,15472	
Totale MT					€ 2,32614
RU					
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05280 h	€ 23,03000	€ 1,21598	
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,05280 h	€ 25,71000	€ 1,35749	
Totale RU					€ 2,57347



	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 4,89961 +3,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04165 = 5% * B)	€ 0,83293
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 0,57325
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023	€ 6,31 +3,64%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 40,81%</i>	€ 2,57347
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,04165

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.010.060.C	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 010 - TUBAZIONI IN RAME PER LINEE 060 - Tubazione in rame preisolato con rivestimento tubolare con giunzioni a raccordi saldati C - Tubazione in rame preisolato con lega con titolo di purezza Cu 99,9, con rivestimento tubolare espanso a cellule chiuse di densità 30 kg/ mc esente da residui ammoniacali, conduttività termica a 40°C < o = 0,040 W/m°C per una temperatura di esercizio - 30°C + 95°C, ricoperta da pellicola in polietilene non espanso di spessore minimo 6,5 mm (9 mm per il diametro di 22 mm) reazione al fuoco classe 1, fornita in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi saldati per linee di impianti idrico-sanitari, con l'esclusione di quelle realizzate all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro 14 mm, spessore 1,0 mm			
	MT			
	CAM24_MT.C1.001.040 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee in rame ridotto di dimensioni mm 14x12x14	0,05000 cad	€ 1,59184 0%	€ 0,07959
	CAM24_MT.C1.001.041 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Manicotto a saldare per tubi di diametro mm 14	0,10000 cad	€ 0,17852 0%	€ 0,01785
	CAM24_MT.C1.001.042 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo nipple per tubi rame di diametro mm 14 x 3/8"	0,10000 cad	€ 0,90750 0%	€ 0,09075
	CAM24_MT.C1.001.043 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Saldatura di tubi rame ø 14	0,30000 cad	€ 0,35705 0%	€ 0,10712
	CAM24_MT.C1.001.044 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee a saldare per tubi di diametro mm 14	0,05000 cad	€ 0,62483 0%	€ 0,03124
	CAM24_MT.C1.001.077 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in rame preisolato da mm 14	1,00000 m	€ 2,32081 0%	€ 2,32081
	Totale MT			€ 2,64736
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06960 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,60289
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,06960 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,78942
	Totale RU			€ 3,39231
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 6,03967 +3,9%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05134 = 5% * B)			€ 1,02674
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,70664
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			€ 7,77 +3,9%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 43,64%</i>			€ 3,39231
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,05134

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.010.060.D	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 010 - TUBAZIONI IN RAME PER LINEE 060 - Tubazione in rame preisolato con rivestimento tubolare con giunzioni a			



<p>raccordi saldati D - Tubazione in rame preisolato con lega con titolo di purezza Cu 99,9, con rivestimento tubolare espanso a cellule chiuse di densità 30 kg/ mc esente da residui ammoniacali, conduttività termica a 40°C < o = 0,040 W/m°C per una temperatura di esercizio - 30°C + 95°C, ricoperta da pellicola in polietilene non espanso di spessore minimo 6,5 mm (9 mm per il diametro di 22 mm) reazione al fuoco classe 1, fornita in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi saldati per linee di impianti idrico-sanitari, con l'esclusione di quelle realizzate all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro 16 mm, spessore 1,0 mm</p>				
MT				
CAM24_MT.C1.001.045	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Manicotto a saldare per tubi di diametro mm 16	0,10000 cad	€ 0,19340 0%	€ 0,01934
CAM24_MT.C1.001.046	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee a saldare per tubi di diametro mm 16	0,05000 cad	€ 0,71410 0%	€ 0,03571
CAM24_MT.C1.001.047	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee in rame ridotto di dimensioni mm 16x18x16	0,05000 cad	€ 1,24967 0%	€ 0,06248
CAM24_MT.C1.001.048	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo nipple per tubi rame di diametro mm 16 x 1/2"	0,10000 cad	€ 0,95213 0%	€ 0,09521
CAM24_MT.C1.001.049	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Saldatura di tubi rame ø 16	0,30000 cad	€ 0,35705 0%	€ 0,10712
CAM24_MT.C1.001.078	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in rame preisolato da mm 16	1,00000 m	€ 2,93077 0%	€ 2,93077
Totale MT				€ 3,25063
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06960 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,60289
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,06960 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,78942
Totale RU				€ 3,39231
Sommano euro (A)				€ 6,64294
Scostamento % su anno 2023				+3,54%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05647 = 5% * B)				€ 1,12930
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 0,77722
TOTALE (A + B + C) euro / m				€ 8,55
Scostamento % su anno 2023				+3,54%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 39,68%</i>				€ 3,39231
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,05647

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.010.060.E	<p>CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 010 - TUBAZIONI IN RAME PER LINEE 060 - Tubazione in rame preisolato con rivestimento tubolare con giunzioni a raccordi saldati E - Tubazione in rame preisolato con lega con titolo di purezza Cu 99,9, con rivestimento tubolare espanso a cellule chiuse di densità 30 kg/ mc esente da residui ammoniacali, conduttività termica a 40°C < o = 0,040 W/m°C per una temperatura di esercizio - 30°C + 95°C, ricoperta da pellicola in polietilene non espanso di spessore minimo 6,5 mm (9 mm per il diametro di 22 mm) reazione al fuoco classe 1, fornita in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi saldati per linee di impianti idrico-sanitari, con l'esclusione di quelle realizzate all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro 18 mm, spessore 1,0 mm</p>			
MT				
CAM24_MT.C1.001.051	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Manicotto a saldare per tubi di diametro mm 18	0,10000 cad	€ 0,26779 0%	€ 0,02678
CAM24_MT.C1.001.052	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee a saldare per tubi di diametro mm 18	0,05000 cad	€ 1,11578 0%	€ 0,05579
CAM24_MT.C1.001.053	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee in rame ridotto di	0,05000 cad	€ 2,49934 0%	€ 0,12497



	dimensioni mm 18x28x18			
CAM24_MT.C1.001.054	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo nipple per tubi rame di diametro mm 18 x 1/2"	0,10000 cad	€ 1,23479 0%	€ 0,12348
CAM24_MT.C1.001.055	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Saldatura di tubi rame ø 18	0,10000 cad	€ 0,35705 0%	€ 0,03571
CAM24_MT.C1.001.079	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in rame preisolato da mm 18	1,00000 m	€ 3,33245 0%	€ 3,33245
Totale MT				€ 3,69918
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08640 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,98979
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08640 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,22134
Totale RU				€ 4,21113
Sommano euro (A)				€ 7,91031
Scostamento % su anno 2023				+3,69%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06724 = 5% * B)				€ 1,34475
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 0,92551
TOTALE (A + B + C) euro / m				€ 10,18
Scostamento % su anno 2023				+3,69%
Incidenza Manodopera sul totale 41,36%				€ 4,21113
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,06724

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.010.060.F	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 010 - TUBAZIONI IN RAME PER LINEE 060 - Tubazione in rame preisolato con rivestimento tubolare con giunzioni a raccordi saldati F - Tubazione in rame preisolato con lega con titolo di purezza Cu 99,9, con rivestimento tubolare espanso a cellule chiuse di densità 30 kg/ mc esente da residui ammoniacali, conduttività termica a 40°C < o = 0,040 W/m°C per una temperatura di esercizio - 30°C + 95°C, ricoperta da pellicola in polietilene non espanso di spessore minimo 6,5 mm (9 mm per il diametro di 22 mm) reazione al fuoco classe 1, fornita in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi saldati per linee di impianti idrico-sanitari, con l'esclusione di quelle realizzate all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro 22 mm, spessore 1,0 mm			
MT				
CAM24_MT.C1.001.056	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Manicotto a saldare per tubi di diametro mm 22	0,10000 cad	€ 0,38680 0%	€ 0,03868
CAM24_MT.C1.001.057	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee in rame ridotto di dimensioni mm 22x28x22	0,05000 cad	€ 2,87126 0%	€ 0,14356
CAM24_MT.C1.001.058	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo nipple per tubi rame di diametro mm 22 x 1/2"	0,10000 cad	€ 2,33569 0%	€ 0,23357
CAM24_MT.C1.001.059	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Saldatura di tubi rame ø 22	0,30000 cad	€ 0,35705 0%	€ 0,10712
CAM24_MT.C1.001.060	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee a saldare per tubi di diametro mm 22	0,05000 cad	€ 1,50258 0%	€ 0,07513
CAM24_MT.C1.001.080	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in rame preisolato da mm 22	1,00000 m	€ 4,32921 0%	€ 4,32921
Totale MT				€ 4,92727
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,12000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,76360
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,12000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,08520
Totale RU				€ 5,84880



	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 10,77607 +3,77%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09160 = 5% * B)	€ 1,83193
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 1,26080
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023	€ 13,87 +3,77%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 42,17%</i>	€ 5,84880
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,09160

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.010.070.A	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 010 - TUBAZIONI IN RAME PER LINEE 070 - Tubazione in rame in verga A - Tubazione in rame in verga con lega con titolo di purezza Cu 99,9, per impianti idrico-sanitari e termici, con giunzioni saldate per linee di impianti idrico-sanitari, con l'esclusione di quelle realizzate all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro 10 mm, spessore 1,0 mm			
	MT			
	CAM24_MT.C1.001.031 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee a saldare per tubi di diametro mm 10	0,05000 cad	€ 1,41332 0%	€ 0,07067
	CAM24_MT.C1.001.033 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Saldatura di tubi rame ø 10	0,30000 cad	€ 0,35705 0%	€ 0,10712
	CAM24_MT.C1.001.034 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Manicotto a saldare per tubi di diametro mm 10	0,10000 cad	€ 0,35705 0%	€ 0,03571
	CAM24_MT.C1.001.035 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee in rame ridotto di dimensioni mm 10x12x10	0,05000 cad	€ 3,83827 0%	€ 0,19191
	CAM24_MT.C1.001.083 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in rame in verghe da ø mm 10 x 1	1,00000 m	€ 1,72573 0%	€ 1,72573
	CAM24_MT.C1.001.084 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Curva in rame a saldare per tubi di diametro da mm 10	0,10000 m	€ 1,19016 0%	€ 0,11902
	Totale MT			€ 2,25016
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06960 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,60289
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,06960 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,78942
	Totale RU			€ 3,39231
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 5,64247 +4,19%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04796 = 5% * B)			€ 0,95922
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,66017
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			€ 7,26 +4,19%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 46,71%</i>			€ 3,39231
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,04796

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.010.070.B	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 010 - TUBAZIONI IN RAME PER LINEE 070 - Tubazione in rame in verga B - Tubazione in rame in verga con lega con titolo di purezza Cu 99,9, per impianti idrico-sanitari e termici, con giunzioni saldate per linee di impianti idrico-sanitari, con l'esclusione di quelle realizzate all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e			



l'esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro 12 mm, spessore 1,0 mm				
MT				
CAM24_MT.C1.001.036	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Manicotto a saldare per tubi di diametro mm 12	0,10000 cad	€ 0,17852 0%	€ 0,01785
CAM24_MT.C1.001.037	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee a saldare per tubi di diametro mm 12	0,05000 cad	€ 0,62483 0%	€ 0,03124
CAM24_MT.C1.001.039	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Saldatura di tubi rame ø 12	0,30000 cad	€ 0,35705 0%	€ 0,10712
CAM24_MT.C1.001.081	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee in rame ridotto di dimensioni mm 12x10x12	0,10000 cad	€ 3,09442 0%	€ 0,30944
CAM24_MT.C1.001.085	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Curva in rame a saldare per tubi di diametro da mm 12	0,10000 m	€ 0,92237 0%	€ 0,09224
CAM24_MT.C1.001.086	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in rame in verghe da ø mm 12 x 1	1,00000 m	€ 1,93401 0%	€ 1,93401
Totale MT				€ 2,49190
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08640 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,98979
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08640 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,22134
Totale RU				€ 4,21113
Sommano euro (A)				€ 6,70303
Scostamento % su anno 2023				+4,39%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05698 = 5% * B)				€ 1,13952
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 0,78426
TOTALE (A + B + C) euro / m				€ 8,63
Scostamento % su anno 2023				+4,39%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 48,81%</i>				€ 4,21113
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,05698

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.010.070.C	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 010 - TUBAZIONI IN RAME PER LINEE 070 - Tubazione in rame in verga C - Tubazione in rame in verga con lega con titolo di purezza Cu 99,9, per impianti idrico-sanitari e termici, con giunzioni saldate per linee di impianti idrico-sanitari, con l'esclusione di quelle realizzate all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro 14 mm, spessore 1,0 mm			
MT				
CAM24_MT.C1.001.040	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee in rame ridotto di dimensioni mm 14x12x14	0,05000 cad	€ 1,59184 0%	€ 0,07959
CAM24_MT.C1.001.041	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Manicotto a saldare per tubi di diametro mm 14	0,10000 cad	€ 0,17852 0%	€ 0,01785
CAM24_MT.C1.001.043	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Saldatura di tubi rame ø 14	0,30000 cad	€ 0,35705 0%	€ 0,10712
CAM24_MT.C1.001.044	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee a saldare per tubi di diametro mm 14	0,05000 cad	€ 0,62483 0%	€ 0,03124
CAM24_MT.C1.001.087	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in rame in verghe da ø mm 14 x 1	1,00000 m	€ 2,21667 0%	€ 2,21667
CAM24_MT.C1.001.088	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Curva in rame a saldare per tubi di diametro da mm 14	0,10000 m	€ 0,52070 0%	€ 0,05207
Totale MT				€ 2,50454
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico -	0,12000	€ 23,03000	€ 2,76360



	Operaio 3^ categoria - D2	h	+7,17%	
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,12000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,08520
	Totale RU			€ 5,84880
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 8,35334 +4,91%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07100 = 5% * B)			€ 1,42007
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,97734
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			€ 10,75 +4,91%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 54,4%</i>			€ 5,84880
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,07100

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.010.070.D	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 010 - TUBAZIONI IN RAME PER LINEE 070 - Tubazione in rame in verga D - Tubazione in rame in verga con lega con titolo di purezza Cu 99,9, per impianti idrico-sanitari e termici, con giunzioni saldate per linee di impianti idrico-sanitari, con l'esclusione di quelle realizzate all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro 16 mm, spessore 1,0 mm			
	MT			
	CAM24_MT.C1.001.045 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Manicotto a saldare per tubi di diametro mm 16	0,10000 cad	€ 0,19340 0%	€ 0,01934
	CAM24_MT.C1.001.046 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee a saldare per tubi di diametro mm 16	0,05000 cad	€ 0,71410 0%	€ 0,03571
	CAM24_MT.C1.001.047 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee in rame ridotto di dimensioni mm 16x18x16	0,05000 cad	€ 1,24967 0%	€ 0,06248
	CAM24_MT.C1.001.049 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Saldatura di tubi rame ø 16	0,30000 cad	€ 0,35705 0%	€ 0,10712
	CAM24_MT.C1.001.089 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in rame in verghe da ø mm 16 x 1	1,00000 m	€ 2,51421 0%	€ 2,51421
	CAM24_MT.C1.001.090 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Curva in rame a saldare per tubi di diametro da mm 16	0,10000 m	€ 0,62483 0%	€ 0,06248
	Totale MT			€ 2,80134
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,12000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,76360
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,12000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,08520
	Totale RU			€ 5,84880
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 8,65014 +4,74%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07353 = 5% * B)			€ 1,47052
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,01207
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			€ 11,13 +4,74%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 52,54%</i>			€ 5,84880
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,07353

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.010.070.E	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 010 - TUBAZIONI IN RAME PER LINEE			



070 - Tubazione in rame in verga E - Tubazione in rame in verga con lega con titolo di purezza Cu 99,9, per impianti idrico-sanitari e termici, con giunzioni saldate per linee di impianti idrico-sanitari, con l'esclusione di quelle realizzate all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro 18 mm, spessore 1,0 mm				
MT				
CAM24_MT.C1.001.051	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Manicotto a saldare per tubi di diametro mm 18	0,10000 cad	€ 0,26779 0%	€ 0,02678
CAM24_MT.C1.001.052	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee a saldare per tubi di diametro mm 18	0,05000 cad	€ 1,11578 0%	€ 0,05579
CAM24_MT.C1.001.053	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee in rame ridotto di dimensioni mm 18x28x18	0,05000 cad	€ 2,49934 0%	€ 0,12497
CAM24_MT.C1.001.055	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Saldatura di tubi rame ø 18	0,30000 cad	€ 0,35705 0%	€ 0,10712
CAM24_MT.C1.001.091	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in rame in verghe da ø mm 18 x 1	1,00000 m	€ 2,85638 0%	€ 2,85638
CAM24_MT.C1.001.092	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Curva in rame a saldare per tubi di diametro da mm 18	0,10000 m	€ 0,66947 0%	€ 0,06695
Totale MT				€ 3,23799
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3 [^] categoria - D2	0,12000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,76360
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5 [^] categoria - C3	0,12000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,08520
Totale RU				€ 5,84880
Sommano euro (A)				€ 9,08679
Scostamento % su anno 2023				+4,5%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07724 = 5% * B)				€ 1,54475
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 1,06315
TOTALE (A + B + C) euro / m				€ 11,69
Scostamento % su anno 2023				+4,5%
Incidenza Manodopera sul totale 50,01%				€ 5,84880
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,07724

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.010.070.F	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 010 - TUBAZIONI IN RAME PER LINEE 070 - Tubazione in rame in verga F - Tubazione in rame in verga con lega con titolo di purezza Cu 99,9, per impianti idrico-sanitari e termici, con giunzioni saldate per linee di impianti idrico-sanitari, con l'esclusione di quelle realizzate all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro 22 mm, spessore 1,0 mm			
MT				
CAM24_MT.C1.001.055	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Saldatura di tubi rame ø 18	0,30000 cad	€ 0,35705 0%	€ 0,10712
CAM24_MT.C1.001.056	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Manicotto a saldare per tubi di diametro mm 22	0,10000 cad	€ 0,38680 0%	€ 0,03868
CAM24_MT.C1.001.057	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee in rame ridotto di dimensioni mm 22x28x22	0,05000 cad	€ 2,87126 0%	€ 0,14356
CAM24_MT.C1.001.060	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee a saldare per tubi di diametro mm 22	0,05000 cad	€ 1,50258 0%	€ 0,07513
CAM24_MT.C1.001.093	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in rame in verghe da ø mm 22 x 1	1,00000 m	€ 3,70437 0%	€ 3,70437
CAM24_MT.C1.001.094	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Curva in rame a saldare per tubi di diametro da mm 22	0,10000 m	€ 1,01164 0%	€ 0,10116



				Totale MT	€ 4,17002
RU					
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,12000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,76360	
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,12000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,08520	
				Totale RU	€ 5,84880
				Sommano euro (A)	€ 10,01882
				Scostamento % su anno 2023	+4,06%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08516 = 5% * B)					€ 1,70320
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)					€ 1,17220
				TOTALE (A + B + C) euro / m	€ 12,89
				Scostamento % su anno 2023	+4,06%
Incidenza Manodopera sul totale 45,36%					€ 5,84880
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%					€ 0,08516

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM24_C01.010.070.G	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 010 - TUBAZIONI IN RAME PER LINEE 070 - Tubazione in rame in verga G - Tubazione in rame in vergacon lega con titolo di purezza Cu 99,9, per impianti idrico-sanitari e termici, con giunzioni saldate per linee di impianti idrico-sanitari, con l'esclusione di quelle realizzate all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro 28 mm, spessore 1,0 mm				
MT					
CAM24_MT.C1.001.055	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Saldatura di tubi rame ø 18	0,30000 cad	€ 0,35705 0%	€ 0,10712	
CAM24_MT.C1.001.095	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in rame in verghe da ø mm 28 x 1	1,00000 m	€ 4,62675 0%	€ 4,62675	
CAM24_MT.C1.001.096	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Curva in rame a saldare per tubi di diametro da mm 28	0,10000 m	€ 1,69598 0%	€ 0,16960	
CAM24_MT.C1.001.097	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Manicotto a saldare per tubi di diametro mm 28	0,10000 cad	€ 1,07114 0%	€ 0,10711	
CAM24_MT.C1.001.098	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee a saldare per tubi di diametro mm 28	0,05000 cad	€ 3,73413 0%	€ 0,18671	
CAM24_MT.C1.001.099	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee in rame ridotto di dimensioni mm 28x28x22	0,05000 cad	€ 14,83237 0%	€ 0,74162	
				Totale MT	€ 5,93891
RU					
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,14880 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,42686	
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,14880 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,82565	
				Totale RU	€ 7,25251
				Sommano euro (A)	€ 13,19142
				Scostamento % su anno 2023	+3,82%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11213 = 5% * B)					€ 2,24254
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)					€ 1,54340
				TOTALE (A + B + C) euro / m	€ 16,98
				Scostamento % su anno 2023	+3,82%
Incidenza Manodopera sul totale 42,72%					€ 7,25251
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%					€ 0,11213



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.010.070.H	<p>CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 010 - TUBAZIONI IN RAME PER LINEE 070 - Tubazione in rame in verga H - Tubazione in rame in verga con lega con titolo di purezza Cu 99,9, per impianti idrico-sanitari e termici, con giunzioni saldate per linee di impianti idrico-sanitari, con l'esclusione di quelle realizzate all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro 35 mm, spessore 1,2 mm</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.C1.001.100 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in rame in verghe da ø mm 35 x 1,2</p> <p>CAM24_MT.C1.001.101 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Manicotto a saldare per tubi di diametro mm 35</p> <p>CAM24_MT.C1.001.102 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee a saldare per tubi di diametro mm 35</p> <p>CAM24_MT.C1.001.103 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee in rame ridotto di dimensioni mm 42x14x42</p> <p>CAM24_MT.C1.001.104 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Curva in rame a saldare per tubi di diametro da mm 35</p> <p>CAM24_MT.C1.001.105 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Saldatura di tubi rame ø 35</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3</p> <p style="text-align: right;">Totale RU</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14904 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p style="text-align: right;">TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023</p> <p style="text-align: right;"><i>Incidenza Manodopera sul totale 36,8%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	<p>1,00000 m</p> <p>0,10000 cad</p> <p>0,05000 cad</p> <p>0,05000 cad</p> <p>0,10000 m</p> <p>0,30000 cad</p> <p></p> <p>0,17040 h</p> <p>0,17040 h</p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p>	<p>€ 7,14096 0%</p> <p>€ 2,30594 0%</p> <p>€ 7,85506 0%</p> <p>€ 16,46884 0%</p> <p>€ 5,34084 0%</p> <p>€ 0,35705 0%</p> <p></p> <p>€ 23,03000 +7,17%</p> <p>€ 25,71000 +7,17%</p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p>	<p>€ 7,14096</p> <p>€ 0,23059</p> <p>€ 0,39275</p> <p>€ 0,82344</p> <p>€ 0,53408</p> <p>€ 0,10712</p> <p style="border-top: 1px solid black;">€ 9,22894</p> <p>€ 3,92431</p> <p>€ 4,38098</p> <p style="border-top: 1px solid black;">€ 8,30529</p> <p style="border-top: 1px solid black;">€ 17,53423 +3,27%</p> <p>€ 2,98082</p> <p>€ 2,05151</p> <p style="border-top: 1px solid black;">€ 22,57 +3,27%</p> <p>€ 8,30529</p> <p>€ 0,14904</p>

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.010.070.I	<p>CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 010 - TUBAZIONI IN RAME PER LINEE 070 - Tubazione in rame in verga I - Tubazione in rame in verga con lega con titolo di purezza Cu 99,9, per impianti idrico-sanitari e termici, con giunzioni saldate per linee di impianti idrico-sanitari, con l'esclusione di quelle realizzate all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro 42 mm, spessore 1,2 mm</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.C1.001.106 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in rame in verghe da ø mm 42 x 1,2</p> <p>CAM24_MT.C1.001.107 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Manicotto a saldare per tubi di diametro mm 42</p> <p>CAM24_MT.C1.001.108 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee a saldare per tubi di diametro mm 42</p> <p>CAM24_MT.C1.001.109 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee in rame ridotto di dimensioni mm 54x28x42</p>	<p>1,00000 m</p> <p>0,10000 cad</p> <p>0,05000 cad</p> <p>0,05000 cad</p>	<p>€ 8,83694 0%</p> <p>€ 4,68626 0%</p> <p>€ 15,72499 0%</p> <p>€ 35,39238 0%</p>	<p>€ 8,83694</p> <p>€ 0,46863</p> <p>€ 0,78625</p> <p>€ 1,76962</p>



CAM24_MT.C1.001.110	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Curva in rame a saldare per tubi di diametro da mm 42	0,10000 m	€ 6,90293 0%	€ 0,69029
CAM24_MT.C1.001.111	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Saldatura di tubi rame ø 42	0,30000 cad	€ 0,34800 0%	€ 0,10440
Totale MT				€ 12,65613
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,21840 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,02975
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,21840 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,61506
Totale RU				€ 10,64481
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 23,30094 +3,15%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19806 = 5% * B)				€ 3,96116
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 2,72621
TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023				€ 29,99 +3,15%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 35,5%</i>				€ 10,64481
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,19806

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.010.070.J	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 010 - TUBAZIONI IN RAME PER LINEE 070 - Tubazione in rame in verga J - Tubazione in rame in verga con lega con titolo di purezza Cu 99,9, per impianti idrico-sanitari e termici, con giunzioni saldate per linee di impianti idrico-sanitari, con l'esclusione di quelle realizzate all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro 54 mm, spessore 1,5 mm			
MT				
CAM24_MT.C1.001.112	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in rame in verghe da ø mm 54 x 1,5	1,00000 m	€ 14,51995 0%	€ 14,51995
CAM24_MT.C1.001.113	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Manicotto a saldare per tubi di diametro mm 54	0,10000 cad	€ 7,64678 0%	€ 0,76468
CAM24_MT.C1.001.114	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee a saldare per tubi di diametro mm 54	0,05000 cad	€ 24,85947 0%	€ 1,24297
CAM24_MT.C1.001.115	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee in rame ridotto di dimensioni mm 54x42x54	0,05000 cad	€ 49,09410 0%	€ 2,45471
CAM24_MT.C1.001.116	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Curva in rame a saldare per tubi di diametro da mm 54	0,10000 m	€ 14,99602 0%	€ 1,49960
CAM24_MT.C1.001.117	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Saldatura di tubi rame ø 54	0,30000 cad	€ 0,35705 0%	€ 0,10712
Totale MT				€ 20,58903
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,26400 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 6,07992
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,26400 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,78744
Totale RU				€ 12,86736
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 33,45639 +2,64%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,28438 = 5% * B)				€ 5,68759
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 3,91440
TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023				€ 43,06 +2,64%



	Incidenza Manodopera sul totale 29,88%		€ 12,86736
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 0,28438

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.020.010.A	<p>CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 020 - TUBAZIONI IN RAME PER IMPIANTI 010 - Tubazione in rame rivestita con resina polivinilica con giunzioni a raccordi meccanici all'interno dei locali A - Tubazione in rame con lega con titolo di purezza Cu 99,9, rivestita con resina polivinilica stabilizzata di spessore minimo 1,5 mm a sezione stellare, fornita in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi meccanici per impianti realizzati all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura l'esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro 10 mm, spessore 1,0 mm</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.C1.001.001 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in rame rivestito da mm 10 1,00000 m 0%</p> <p>CAM24_MT.C1.001.002 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo con ogiva in PTFE per tubi in rame di diametro mm 10 0,30000 cad 0%</p> <p>CAM24_MT.C1.001.003 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee intermedio per tubi in rame di diametro mm 10 0,20000 cad 0%</p> <p>CAM24_MT.C1.001.004 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo a tee attacco centrale filettato femmina da mm 10 x 3/8" 0,20000 cad 0%</p> <p>CAM24_MT.C1.001.005 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo diritto maschio per tubi in rame di diametro mm 10 x 3/8" 0,30000 cad 0%</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p>€ 2,97541</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2 0,06720 h +7,17%</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3 0,06720 h +7,17%</p> <p style="text-align: right;">Totale RU</p> <p>€ 3,27533</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro (A)</p> <p style="text-align: right;">Scostamento % su anno 2023</p> <p style="text-align: right;">€ 6,25074</p> <p style="text-align: right;">+3,63%</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05313 = 5% * B) € 1,06263</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,73134</p> <p style="text-align: right;">TOTALE (A + B + C) euro / m</p> <p style="text-align: right;">Scostamento % su anno 2023</p> <p style="text-align: right;">€ 8,04</p> <p style="text-align: right;">+3,63%</p> <p style="text-align: right;">Incidenza Manodopera sul totale 40,71%</p> <p style="text-align: right;">Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</p> <p style="text-align: right;">€ 3,27533</p> <p style="text-align: right;">€ 0,05313</p>			

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.020.010.B	<p>CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 020 - TUBAZIONI IN RAME PER IMPIANTI 010 - Tubazione in rame rivestita con resina polivinilica con giunzioni a raccordi meccanici all'interno dei locali B - Tubazione in rame con lega con titolo di purezza Cu 99,9, rivestita con resina polivinilica stabilizzata di spessore minimo 1,5 mm a sezione stellare, fornita in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi meccanici per impianti realizzati all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura l'esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro 12 mm, spessore 1,0 mm</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.C1.001.006 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee intermedio per tubi in rame di diametro mm 12 0,20000 cad 0%</p> <p>CAM24_MT.C1.001.007 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in rame rivestito da mm 12 1,00000 m 0%</p> <p>CAM24_MT.C1.001.008 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo con ogiva in PTFE per 0,30000 cad 0%</p>			



		tubi in rame di diametro mm 12			
CAM24_MT.C1.001.009	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo a tee attacco centrale filettato femmina da mm 12 x 3/8"	0,20000 cad	€ 2,27618 0%	€ 0,45524	
CAM24_MT.C1.001.010	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo diritto maschio per tubi in rame di diametro mm 12 x 3/8"	0,30000 cad	€ 0,55045 0%	€ 0,16514	
Totale MT				€ 3,18815	
RU					
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06720 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,54762	
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,06720 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,72771	
Totale RU				€ 3,27533	
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 6,46348 +3,51%	
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05494 = 5% * B)				€ 1,09879	
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 0,75623	
TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023				€ 8,32 +3,51%	
Incidenza Manodopera sul totale 39,37%				€ 3,27533	
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,05494	

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.020.010.C	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 020 - TUBAZIONI IN RAME PER IMPIANTI 010 - Tubazione in rame rivestita con resina polivinilica con giunzioni a raccordi meccanici all'interno dei locali C - Tubazione in rame con lega con titolo di purezza Cu 99,9, rivestita con resina polivinilica stabilizzata di spessore minimo 1,5 mm a sezione stellare, fornita in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi meccanici per impianti realizzati all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura l'esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro 14 mm, spessore 1,0 mm			
MT				
CAM24_MT.C1.001.011	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in rame rivestito da mm 14	1,00000 m	€ 2,20180 0%	€ 2,20180
CAM24_MT.C1.001.012	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo con ogiva in PTFE per tubi in rame di diametro mm 14	0,30000 cad	€ 1,14553 0%	€ 0,34366
CAM24_MT.C1.001.013	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee intermedio per tubi in rame di diametro mm 14	0,20000 cad	€ 2,32081 0%	€ 0,46416
CAM24_MT.C1.001.014	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo a tee attacco centrale filettato femmina da mm 14 x 1/2"	0,20000 cad	€ 2,17204 0%	€ 0,43441
CAM24_MT.C1.001.015	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo diritto maschio per tubi in rame di diametro mm 14 x 3/8"	0,30000 cad	€ 0,84799 0%	€ 0,25440
Totale MT				€ 3,69843
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08640 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,98979
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08640 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,22134
Totale RU				€ 4,21113
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 7,90956 +3,69%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06723 = 5% * B)				€ 1,34463
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 0,92542
TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023				



				€ 10,18 +3,69%
		<i>Incidenza Manodopera sul totale 41,37%</i>		€ 4,21113
		<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 0,06723

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.020.010.D	<p>CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA</p> <p>020 - TUBAZIONI IN RAME PER IMPIANTI</p> <p>010 - Tubazione in rame rivestita con resina polivinilica con giunzioni a raccordi meccanici all'interno dei locali</p> <p>D - Tubazione in rame con lega con titolo di purezza Cu 99,9, rivestita con resina polivinilica stabilizzata di spessore minimo 1,5 mm a sezione stellare, fornita in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi meccanici per impianti realizzati all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura l'esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro 16 mm, spessore 1,0 mm</p>			
	MT			
	CAM24_MT.C1.001.016 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in rame rivestito da mm 16	1,00000 m	€ 2,64811 0%	€ 2,64811
	CAM24_MT.C1.001.017 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo con ogiva in PTFE per tubi in rame di diametro mm 16	0,30000 cad	€ 1,14553 0%	€ 0,34366
	CAM24_MT.C1.001.018 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee intermedio per tubi in rame di diametro mm 16	0,20000 cad	€ 2,39520 0%	€ 0,47904
	CAM24_MT.C1.001.019 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo a tee attacco centrale filettato femmina da mm 16 x 1/2"	0,20000 cad	€ 2,42495 0%	€ 0,48499
	CAM24_MT.C1.001.020 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo diritto maschio per tubi in rame di diametro mm 16 x 3/8"	0,30000 cad	€ 1,14553 0%	€ 0,34366
	Totale MT			€ 4,29946
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08640 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,98979
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08640 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,22134
	Totale RU			€ 4,21113
	Sommano euro (A)			€ 8,51059 +3,42%
	Scostamento % su anno 2023			
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07234 = 5% * B)			€ 1,44680
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,99574
	TOTALE (A + B + C) euro / m			€ 10,95 +3,42%
	Scostamento % su anno 2023			
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 38,45%</i>			€ 4,21113
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,07234

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.020.010.E	<p>CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA</p> <p>020 - TUBAZIONI IN RAME PER IMPIANTI</p> <p>010 - Tubazione in rame rivestita con resina polivinilica con giunzioni a raccordi meccanici all'interno dei locali</p> <p>E - Tubazione in rame con lega con titolo di purezza Cu 99,9, rivestita con resina polivinilica stabilizzata di spessore minimo 1,5 mm a sezione stellare, fornita in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi meccanici per impianti realizzati all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura l'esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro 18 mm, spessore 1,0 mm</p>			
	MT			
	CAM24_MT.C1.001.021 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in rame rivestito da mm 18	1,00000 m	€ 3,16880 0%	€ 3,16880
	CAM24_MT.C1.001.022 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo con ogiva in PTFE per	0,30000 cad	€ 2,18692 0%	€ 0,65608



	tubi in rame di diametro mm 18			
CAM24_MT.C1.001.023	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee intermedio per tubi in rame di diametro mm 18	0,20000 cad	€ 5,05818 0%	€ 1,01164
CAM24_MT.C1.001.024	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo diritto maschio per tubi in rame di diametro mm 18 x 3/4"	0,30000 cad	€ 1,44307 0%	€ 0,43292
CAM24_MT.C1.001.025	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo a tee attacco centrale filettato femmina da mm 18 x 1/2"	0,20000 cad	€ 4,37384 0%	€ 0,87477
Totale MT				€ 6,14421
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,11040 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,54251
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,11040 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,83838
Totale RU				€ 5,38089
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 11,52510 +3,22%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09796 = 5% * B)				€ 1,95927
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 1,34844
TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023				€ 14,83 +3,22%
Incidenza Manodopera sul totale 36,28%				€ 5,38089
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,09796

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.020.010.F	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 020 - TUBAZIONI IN RAME PER IMPIANTI 010 - Tubazione in rame rivestita con resina polivinilica con giunzioni a raccordi meccanici all'interno dei locali F - Tubazione in rame con lega con titolo di purezza Cu 99,9, rivestita con resina polivinilica stabilizzata di spessore minimo 1,5 mm a sezione stellare, fornita in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi meccanici per impianti realizzati all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura l'esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro 22 mm, spessore 1,0 mm			
MT				
CAM24_MT.C1.001.026	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in rame rivestito da mm 22	1,00000 m	€ 4,09118 0%	€ 4,09118
CAM24_MT.C1.001.027	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo con ogiva in PTFE per tubi in rame di diametro mm 22	0,30000 cad	€ 3,58536 0%	€ 1,07561
CAM24_MT.C1.001.028	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo a tee attacco centrale filettato femmina da mm 22 x 3/4"	0,20000 cad	€ 5,69789 0%	€ 1,13958
CAM24_MT.C1.001.029	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo diritto maschio per tubi in rame di diametro mm 22 x 1"	0,30000 cad	€ 2,64811 0%	€ 0,79443
CAM24_MT.C1.001.030	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee intermedio per tubi in rame di diametro mm 22	0,20000 cad	€ 6,54588 0%	€ 1,30918
Totale MT				€ 8,40998
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,14160 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,26105
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,14160 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,64054
Totale RU				€ 6,90159
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 15,31157 +3,11%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13015 = 5% * B)				€ 2,60297



	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 1,79145
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023		€ 19,71 +3,11%
	Incidenza Manodopera sul totale 35,02%		€ 6,90159
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 0,13015

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.020.020.A	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 020 - TUBAZIONI IN RAME PER IMPIANTI 020 - Tubazione in rame rivestita con resina polivinilica con giunzioni a raccordi saldati all'interno dei locali A - Tubazione in rame con lega con titolo di purezza Cu 99,9, rivestita con resina polivinilica stabilizzata di spessore minimo 1,5 mm a sezione stellare, fornita in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi saldati per impianti realizzati all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro 10 mm, spessore 1,0 mm			
	MT			
	CAM24_MT.C1.001.001 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in rame rivestito da mm 10	1,00000 m	€ 1,60672 0%	€ 1,60672
	CAM24_MT.C1.001.031 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee a saldare per tubi di diametro mm 10	0,20000 cad	€ 1,41332 0%	€ 0,28266
	CAM24_MT.C1.001.032 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo nipple per tubi rame di diametro mm 10 x 3/8"	0,30000 cad	€ 1,08602 0%	€ 0,32581
	CAM24_MT.C1.001.033 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Saldatura di tubi rame ø 10	1,00000 cad	€ 0,35705 0%	€ 0,35705
	CAM24_MT.C1.001.034 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Manicotto a saldare per tubi di diametro mm 10	0,30000 cad	€ 0,35705 0%	€ 0,10712
	CAM24_MT.C1.001.035 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee in rame ridotto di dimensioni mm 10x12x10	0,20000 cad	€ 3,83827 0%	€ 0,76765
	Totale MT			€ 3,44701
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07440 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,71343
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07440 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,91282
	Totale RU			€ 3,62625
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 7,07326 +3,55%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06012 = 5% * B)			€ 1,20245
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,82757
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			€ 9,10 +3,55%
	Incidenza Manodopera sul totale 39,83%			€ 3,62625
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,06012

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.020.020.B	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 020 - TUBAZIONI IN RAME PER IMPIANTI 020 - Tubazione in rame rivestita con resina polivinilica con giunzioni a raccordi saldati all'interno dei locali B - Tubazione in rame con lega con titolo di purezza Cu 99,9, rivestita con resina polivinilica stabilizzata di spessore minimo 1,5 mm a sezione stellare, fornita in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi saldati per impianti realizzati all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro 12 mm, spessore 1,0 mm			
	MT			



CAM24_MT.C1.001.007	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in rame rivestito da mm 12	1,00000 m	€ 1,85963 0%	€ 1,85963
CAM24_MT.C1.001.036	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Manicotto a saldare per tubi di diametro mm 12	0,30000 cad	€ 0,17852 0%	€ 0,05356
CAM24_MT.C1.001.037	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee a saldare per tubi di diametro mm 12	0,20000 cad	€ 0,62483 0%	€ 0,12497
CAM24_MT.C1.001.038	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo nipple per tubi rame di diametro mm 12 x 3/8"	0,30000 cad	€ 0,81200 0%	€ 0,24360
CAM24_MT.C1.001.039	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Saldatura di tubi rame ø 12	1,00000 cad	€ 0,35705 0%	€ 0,35705
CAM24_MT.C1.001.081	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee in rame ridotto di dimensioni mm 12x10x12	0,20000 cad	€ 3,09442 0%	€ 0,61888
Totale MT				€ 3,25769
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07440 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,71343
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07440 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,91282
Totale RU				€ 3,62625
Sommano euro (A)				€ 6,88394
Scostamento % su anno 2023				+3,65%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05851 = 5% * B)				€ 1,17027
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 0,80542
TOTALE (A + B + C) euro / m				€ 8,86
Scostamento % su anno 2023				+3,65%
Incidenza Manodopera sul totale 40,93%				€ 3,62625
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,05851

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.020.020.C	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 020 - TUBAZIONI IN RAME PER IMPIANTI 020 - Tubazione in rame rivestita con resina polivinilica con giunzioni a raccordi saldati all'interno dei locali C - Tubazione in rame con lega con titolo di purezza Cu 99,9, rivestita con resina polivinilica stabilizzata di spessore minimo 1,5 mm a sezione stellare, fornita in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi saldati per impianti realizzati all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro 14 mm, spessore 1,0 mm			
MT				
CAM24_MT.C1.001.011	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in rame rivestito da mm 14	1,00000 m	€ 2,20180 0%	€ 2,20180
CAM24_MT.C1.001.040	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee in rame ridotto di dimensioni mm 14x12x14	0,20000 cad	€ 1,59184 0%	€ 0,31837
CAM24_MT.C1.001.041	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Manicotto a saldare per tubi di diametro mm 14	0,30000 cad	€ 0,17852 0%	€ 0,05356
CAM24_MT.C1.001.042	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo nipple per tubi rame di diametro mm 14 x 3/8"	0,30000 cad	€ 0,90750 0%	€ 0,27225
CAM24_MT.C1.001.043	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Saldatura di tubi rame ø 14	1,00000 cad	€ 0,35705 0%	€ 0,35705
CAM24_MT.C1.001.044	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee a saldare per tubi di diametro mm 14	0,20000 cad	€ 0,62483 0%	€ 0,12497
Totale MT				€ 3,32800
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,09840 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,26615
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,09840 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,52986



	Totale RU	€ 4,79601
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 8,12401 +4,11%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06905 = 5% * B)	€ 1,38108
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 0,95051
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023	€ 10,46 +4,11%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 45,87%</i>	€ 4,79601
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,06905

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.020.020.D	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 020 - TUBAZIONI IN RAME PER IMPIANTI 020 - Tubazione in rame rivestita con resina polivinilica con giunzioni a raccordi saldati all'interno dei locali D - Tubazione in rame con lega con titolo di purezza Cu 99,9, rivestita con resina polivinilica stabilizzata di spessore minimo 1,5 mm a sezione stellare, fornita in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi saldati per impianti realizzati all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro 16 mm, spessore 1,0 mm			
	MT			
	CAM24_MT.C1.001.016 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in rame rivestito da mm 16	1,00000 m	€ 2,64811 0%	€ 2,64811
	CAM24_MT.C1.001.045 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Manicotto a saldare per tubi di diametro mm 16	0,30000 cad	€ 0,19340 0%	€ 0,05802
	CAM24_MT.C1.001.046 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee a saldare per tubi di diametro mm 16	0,20000 cad	€ 0,71410 0%	€ 0,14282
	CAM24_MT.C1.001.047 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee in rame ridotto di dimensioni mm 16x18x16	0,20000 cad	€ 1,24967 0%	€ 0,24993
	CAM24_MT.C1.001.048 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo nipple per tubi rame di diametro mm 16 x 1/2"	0,30000 cad	€ 0,95213 0%	€ 0,28564
	CAM24_MT.C1.001.049 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Saldatura di tubi rame ø 16	1,00000 cad	€ 0,35705 0%	€ 0,35705
	Totale MT			€ 3,74157
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,09840 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,26615
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,09840 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,52986
	Totale RU			€ 4,79601
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 8,53758 +3,9%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07257 = 5% * B)			€ 1,45139
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,99890
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			€ 10,99 +3,9%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 43,65%</i>			€ 4,79601
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,07257

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.020.020.E	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 020 - TUBAZIONI IN RAME PER IMPIANTI 020 - Tubazione in rame rivestita con resina polivinilica con giunzioni a raccordi saldati all'interno dei locali			



E - Tubazione in rame con lega con titolo di purezza Cu 99,9, rivestita con resina polivinilica stabilizzata di spessore minimo 1,5 mm a sezione stellare, fornita in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi saldati per impianti realizzati all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro 18 mm, spessore 1,0 mm				
MT				
CAM24_MT.C1.001.021	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in rame rivestito da mm 18	1,00000 m	€ 3,16880 0%	€ 3,16880
CAM24_MT.C1.001.051	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Manicotto a saldare per tubi di diametro mm 18	0,30000 cad	€ 0,26779 0%	€ 0,08034
CAM24_MT.C1.001.052	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee a saldare per tubi di diametro mm 18	0,20000 cad	€ 1,11578 0%	€ 0,22316
CAM24_MT.C1.001.053	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee in rame ridotto di dimensioni mm 18x28x18	0,20000 cad	€ 2,49934 0%	€ 0,49987
CAM24_MT.C1.001.054	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo nipple per tubi rame di diametro mm 18 x 1/2"	0,30000 cad	€ 1,23479 0%	€ 0,37044
CAM24_MT.C1.001.055	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Saldatura di tubi rame ø 18	1,00000 cad	€ 0,35705 0%	€ 0,35705
Totale MT				€ 4,69966
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,13200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,03996
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,13200 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,39372
Totale RU				€ 6,43368
Sommano euro (A)				€ 11,13334
Scostamento % su anno 2023				+4,02%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09463 = 5% * B)				€ 1,89267
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 1,30260
TOTALE (A + B + C) euro / m				€ 14,33
Scostamento % su anno 2023				+4,02%
Incidenza Manodopera sul totale 44,9%				€ 6,43368
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,09463

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.020.020.F	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 020 - TUBAZIONI IN RAME PER IMPIANTI 020 - Tubazione in rame rivestita con resina polivinilica con giunzioni a raccordi saldati all'interno dei locali F - Tubazione in rame con lega con titolo di purezza Cu 99,9, rivestita con resina polivinilica stabilizzata di spessore minimo 1,5 mm a sezione stellare, fornita in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi saldati per impianti realizzati all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro 22 mm, spessore 1,0 mm			
MT				
CAM24_MT.C1.001.026	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in rame rivestito da mm 22	1,00000 m	€ 4,09118 0%	€ 4,09118
CAM24_MT.C1.001.056	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Manicotto a saldare per tubi di diametro mm 22	0,30000 cad	€ 0,38680 0%	€ 0,11604
CAM24_MT.C1.001.057	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee in rame ridotto di dimensioni mm 22x28x22	0,20000 cad	€ 2,87126 0%	€ 0,57425
CAM24_MT.C1.001.058	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo nipple per tubi rame di diametro mm 22 x 1/2"	0,30000 cad	€ 2,33569 0%	€ 0,70071
CAM24_MT.C1.001.059	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Saldatura di tubi rame ø 22	1,00000 cad	€ 0,35705 0%	€ 0,35705
CAM24_MT.C1.001.060	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee a saldare per tubi di diametro mm 22	0,20000 cad	€ 1,50258 0%	€ 0,30052



		Totale MT		€ 6,13975
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,16800 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,86904
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,16800 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,31928
	Totale RU			€ 8,18832
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 14,32807 +3,97%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12179 = 5% * B)			€ 2,43577
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,67638
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			€ 18,44 +3,97%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 44,4%</i>			€ 8,18832
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,12179

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.020.030.A	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 020 - TUBAZIONI IN RAME PER IMPIANTI 030 - Tubazione in rame rivestita con resina in polietilene con giunzioni a raccordi meccanici all'interno dei locali A - Tubazione in rame con lega con titolo di purezza Cu 99,9, rivestita con resina in polietilene espanso a cellule chiuse di spessore minimo 6 mm autoestinguente densità minima 47 kg/mc, fornito in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi meccanici per impianti realizzati all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro 10 mm, spessore 1,0 mm			
	MT			
CAM24_MT.C1.001.002	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo con ogiva in PTFE per tubi in rame di diametro mm 10	0,30000 cad	€ 0,90750 0%	€ 0,27225
CAM24_MT.C1.001.003	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee intermedio per tubi in rame di diametro mm 10	0,20000 cad	€ 2,38032 0%	€ 0,47606
CAM24_MT.C1.001.004	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo a tee attacco centrale filettato femmina da mm 10 x 3/8"	0,20000 cad	€ 2,27618 0%	€ 0,45524
CAM24_MT.C1.001.005	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo diritto maschio per tubi in rame di diametro mm 10 x 3/8"	0,30000 cad	€ 0,55045 0%	€ 0,16514
CAM24_MT.C1.001.061	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in rame rivestito con polietilene da mm 10	1,00000 m	€ 1,72573 0%	€ 1,72573
	Totale MT			€ 3,09442
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06720 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,54762
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,06720 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,72771
	Totale RU			€ 3,27533
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 6,36975 +3,56%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05414 = 5% * B)			€ 1,08286
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,74526
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			€ 8,20 +3,56%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 39,95%</i>			€ 3,27533
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,05414
Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo



				TOTALE
CAM24_C01.020.030.B	<p>CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA</p> <p>020 - TUBAZIONI IN RAME PER IMPIANTI</p> <p>030 - Tubazione in rame rivestita con resina in polietilene con giunzioni a raccordi meccanici all'interno dei locali</p> <p>B - Tubazione in rame con lega con titolo di purezza Cu 99,9, rivestita con resina in polietilene espanso a cellule chiuse di spessore minimo 6 mm autoestinguento densità minima 47 kg/mc, fornito in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi meccanici per impianti realizzati all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro 12 mm, spessore 1,0 mm</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.C1.001.006 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee intermedio per tubi in rame di diametro mm 12</p> <p>CAM24_MT.C1.001.008 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo con ogiva in PTFE per tubi in rame di diametro mm 12</p> <p>CAM24_MT.C1.001.009 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo a tee attacco centrale filettato femmina da mm 12 x 3/8"</p> <p>CAM24_MT.C1.001.010 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo diritto maschio per tubi in rame di diametro mm 12 x 3/8"</p> <p>CAM24_MT.C1.001.062 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in rame rivestito con polietilene da mm 12</p> <p>Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3</p> <p>Totale RU</p> <p>Sommano euro (A)</p> <p>Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05557 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p>TOTALE (A + B + C) euro / m</p> <p>Scostamento % su anno 2023</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 38,93%</i></p> <p><i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	<p>0,20000 cad</p> <p>0,30000 cad</p> <p>0,20000 cad</p> <p>0,30000 cad</p> <p>1,00000 m</p> <p>0,06720 h</p> <p>0,06720 h</p>	<p>€ 1,93401 0%</p> <p>€ 1,07114 0%</p> <p>€ 2,27618 0%</p> <p>€ 0,55045 0%</p> <p>€ 1,93401 0%</p> <p>€ 23,03000 +7,17%</p> <p>€ 25,71000 +7,17%</p>	<p>€ 0,38680</p> <p>€ 0,32134</p> <p>€ 0,45524</p> <p>€ 0,16514</p> <p>€ 1,93401</p> <p>€ 3,26253</p> <p>€ 3,27533</p> <p>€ 6,53786 +3,47%</p> <p>€ 1,11144</p> <p>€ 0,76493</p> <p>€ 8,41 +3,47%</p> <p>€ 3,27533</p> <p>€ 0,05557</p>

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.020.030.C	<p>CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA</p> <p>020 - TUBAZIONI IN RAME PER IMPIANTI</p> <p>030 - Tubazione in rame rivestita con resina in polietilene con giunzioni a raccordi meccanici all'interno dei locali</p> <p>C - Tubazione in rame con lega con titolo di purezza Cu 99,9, rivestita con resina in polietilene espanso a cellule chiuse di spessore minimo 6 mm autoestinguento densità minima 47 kg/mc, fornito in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi meccanici per impianti realizzati all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro 14 mm, spessore 1,0 mm</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.C1.001.012 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo con ogiva in PTFE per tubi in rame di diametro mm 14</p> <p>CAM24_MT.C1.001.013 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee intermedio per tubi in rame di diametro mm 14</p> <p>CAM24_MT.C1.001.014 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo a tee attacco centrale filettato femmina da mm 14 x 1/2"</p> <p>CAM24_MT.C1.001.015 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli</p>	<p>0,30000 cad</p> <p>0,20000 cad</p> <p>0,20000 cad</p> <p>0,30000</p>	<p>€ 1,14553 0%</p> <p>€ 2,32081 0%</p> <p>€ 2,17204 0%</p> <p>€ 0,84799</p>	<p>€ 0,34366</p> <p>€ 0,46416</p> <p>€ 0,43441</p> <p>€ 0,25440</p>



	C1 e C2) - Raccordo diritto maschio per tubi in rame di diametro mm 14 x 3/8"	cad	0%	
CAM24_MT.C1.001.063	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in rame rivestito con polietilene da mm 14	1,00000 m	€ 2,29106 0%	€ 2,29106
Totale MT				€ 3,78769
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08640 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,98979
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08640 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,22134
Totale RU				€ 4,21113
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 7,99882 +3,65%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06799 = 5% * B)				€ 1,35980
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 0,93586
TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023				€ 10,29 +3,65%
Incidenza Manodopera sul totale 40,91%				€ 4,21113
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,06799

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.020.030.D	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 020 - TUBAZIONI IN RAME PER IMPIANTI 030 - Tubazione in rame rivestita con resina in polietilene con giunzioni a raccordi meccanici all'interno dei locali D - Tubazione in rame con lega con titolo di purezza Cu 99,9, rivestita con resina in polietilene espanso a cellule chiuse di spessore minimo 6 mm autoestinguente densità minima 47 kg/mc, fornito in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi meccanici per impianti realizzati all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro 16 mm, spessore 1,0 mm			
MT				
CAM24_MT.C1.001.017	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo con ogiva in PTFE per tubi in rame di diametro mm 16	0,30000 cad	€ 1,14553 0%	€ 0,34366
CAM24_MT.C1.001.018	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee intermedio per tubi in rame di diametro mm 16	0,20000 cad	€ 2,39520 0%	€ 0,47904
CAM24_MT.C1.001.019	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo a tee attacco centrale filettato femmina da mm 16 x 1/2"	0,20000 cad	€ 2,42495 0%	€ 0,48499
CAM24_MT.C1.001.020	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo diritto maschio per tubi in rame di diametro mm 16 x 3/8"	0,30000 cad	€ 1,14553 0%	€ 0,34366
CAM24_MT.C1.001.065	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in rame rivestito con polietilene da mm 16	1,00000 m	€ 2,85650 0%	€ 2,85650
Totale MT				€ 4,50785
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08640 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,98979
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08640 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,22134
Totale RU				€ 4,21113
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 8,71898 +3,34%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07411 = 5% * B)				€ 1,48223
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 1,02012
TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023				



				€ 11,22 +3,34%
		Incidenza Manodopera sul totale 37,53%		€ 4,21113
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 0,07411

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.020.030.E	<p>CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA</p> <p>020 - TUBAZIONI IN RAME PER IMPIANTI</p> <p>030 - Tubazione in rame rivestita con resina in polietilene con giunzioni a raccordi meccanici all'interno dei locali</p> <p>E - Tubazione in rame con lega con titolo di purezza Cu 99,9, rivestita con resina in polietilene espanso a cellule chiuse di spessore minimo 6 mm autoestinguente densità minima 47 kg/mc, fornito in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi meccanici per impianti realizzati all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro 18 mm, spessore 1,0 mm</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.C1.001.022 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo con ogiva in PTFE per tubi in rame di diametro mm 18</p> <p>CAM24_MT.C1.001.023 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee intermedio per tubi in rame di diametro mm 18</p> <p>CAM24_MT.C1.001.024 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo diritto maschio per tubi in rame di diametro mm 18 x 3/4"</p> <p>CAM24_MT.C1.001.025 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo a tee attacco centrale filettato femmina da mm 18 x 1/2"</p> <p>CAM24_MT.C1.001.066 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in rame rivestito con polietilene da mm 18</p> <p>Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3</p> <p>Totale RU</p> <p>Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09885 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p>TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023</p> <p>Incidenza Manodopera sul totale 35,95%</p> <p>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</p>			<p>€ 0,65608</p> <p>€ 1,01164</p> <p>€ 0,43292</p> <p>€ 0,87477</p> <p>€ 3,27294</p> <p>€ 6,24835</p> <p>€ 2,54251</p> <p>€ 2,83838</p> <p>€ 5,38089</p> <p>€ 11,62924 +3,19%</p> <p>€ 1,97697</p> <p>€ 1,36062</p> <p>€ 14,97 +3,19%</p> <p>€ 5,38089</p> <p>€ 0,09885</p>

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.020.030.F	<p>CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA</p> <p>020 - TUBAZIONI IN RAME PER IMPIANTI</p> <p>030 - Tubazione in rame rivestita con resina in polietilene con giunzioni a raccordi meccanici all'interno dei locali</p> <p>F - Tubazione in rame con lega con titolo di purezza Cu 99,9, rivestita con resina in polietilene espanso a cellule chiuse di spessore minimo 6 mm autoestinguente densità minima 47 kg/mc, fornito in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi meccanici per impianti realizzati all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro 22 mm, spessore 1,0 mm</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.C1.001.027 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli</p>	0,30000	€ 3,58536	€ 1,07561



	C1 e C2) - Raccordo con ogiva in PTFE per tubi in rame di diametro mm 22	cad	0%	
CAM24_MT.C1.001.028	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo a tee attacco centrale filettato femmina da mm 22 x 3/4"	0,20000 cad	€ 5,69789 0%	€ 1,13958
CAM24_MT.C1.001.029	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo diritto maschio per tubi in rame di diametro mm 22 x 1"	0,30000 cad	€ 2,64811 0%	€ 0,79443
CAM24_MT.C1.001.030	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee intermedio per tubi in rame di diametro mm 22	0,20000 cad	€ 6,54588 0%	€ 1,30918
CAM24_MT.C1.001.068	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in rame rivestito con polietilene da mm 22	1,00000 m	€ 4,21019 0%	€ 4,21019
Totale MT				€ 8,52899
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,14160 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,26105
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,14160 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,64054
Totale RU				€ 6,90159
Sommano euro (A)				€ 15,43058
Scostamento % su anno 2023				+3,08%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13116 = 5% * B)				€ 2,62320
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 1,80538
TOTALE (A + B + C) euro / m				€ 19,86
Scostamento % su anno 2023				+3,08%
Incidenza Manodopera sul totale 34,75%				€ 6,90159
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,13116

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.020.040.A	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 020 - TUBAZIONI IN RAME PER IMPIANTI 040 - Tubazione in rame rivestita con resina in polietilene con giunzioni a raccordi saldati all'interno dei locali A - Tubazione in rame con lega con titolo di purezza Cu 99,9, rivestita con resina in polietilene espanso a cellule chiuse di spessore minimo 6 mm autoestinguento densità minima 47 kg/mc, fornita in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi meccanici, per linee di impianti idrico-sanitari, con l'esclusione di quelle realizzate all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro 10 mm, spessore 1,0 mm			
MT				
CAM24_MT.C1.001.031	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee a saldare per tubi di diametro mm 10	0,20000 cad	€ 1,41332 0%	€ 0,28266
CAM24_MT.C1.001.032	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo nipple per tubi rame di diametro mm 10 x 3/8"	0,30000 cad	€ 1,08602 0%	€ 0,32581
CAM24_MT.C1.001.034	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Manicotto a saldare per tubi di diametro mm 10	0,30000 cad	€ 0,35705 0%	€ 0,10712
CAM24_MT.C1.001.035	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee in rame ridotto di dimensioni mm 10x12x10	0,20000 cad	€ 3,83827 0%	€ 0,76765
CAM24_MT.C1.001.061	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in rame rivestito con polietilene da mm 10	1,00000 m	€ 1,72573 0%	€ 1,72573
Totale MT				€ 3,20897
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07440 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,71343
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07440 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,91282
Totale RU				€ 3,62625



	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 6,83522 +3,68%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05810 = 5% * B)	€ 1,16199
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 0,79972
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023	€ 8,80 +3,68%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 41,22%</i>	€ 3,62625
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,05810

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.020.040.B	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 020 - TUBAZIONI IN RAME PER IMPIANTI 040 - Tubazione in rame rivestita con resina in polietilene con giunzioni a raccordi saldati all'interno dei locali B - Tubazione in rame con lega con titolo di purezza Cu 99,9, rivestita con resina in polietilene espanso a cellule chiuse di spessore minimo 6 mm autoestinguento densità minima 47 kg/mc, fornita in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi meccanici, per linee di impianti idrico-sanitari, con l'esclusione di quelle realizzate all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro 12 mm, spessore 1,0 mm			
	MT			
	CAM24_MT.C1.001.036 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Manicotto a saldare per tubi di diametro mm 12	0,30000 cad	€ 0,17852 0%	€ 0,05356
	CAM24_MT.C1.001.037 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee a saldare per tubi di diametro mm 12	0,20000 cad	€ 0,62483 0%	€ 0,12497
	CAM24_MT.C1.001.038 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo nipple per tubi rame di diametro mm 12 x 3/8"	0,30000 cad	€ 0,81200 0%	€ 0,24360
	CAM24_MT.C1.001.039 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Saldatura di tubi rame ø 12	1,00000 cad	€ 0,35705 0%	€ 0,35705
	CAM24_MT.C1.001.062 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in rame rivestito con polietilene da mm 12	1,00000 m	€ 1,93401 0%	€ 1,93401
	CAM24_MT.C1.001.081 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee in rame ridotto di dimensioni mm 12x10x12	0,20000 cad	€ 3,09442 0%	€ 0,61888
	Totale MT			€ 3,33207
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07440 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,71343
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07440 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,91282
	Totale RU			€ 3,62625
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 6,95832 +3,61%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05915 = 5% * B)			€ 1,18291
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,81412
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			€ 8,96 +3,61%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 40,49%</i>			€ 3,62625
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,05915

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.020.040.C	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 020 - TUBAZIONI IN RAME PER IMPIANTI 040 - Tubazione in rame rivestita con resina in polietilene con giunzioni a raccordi saldati all'interno dei locali C - Tubazione in rame con lega con titolo di purezza Cu 99,9, rivestita con			



resina in polietilene espanso a cellule chiuse di spessore minimo 6 mm autoestingente densità minima 47 kg/mc, fornita in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi meccanici, per linee di impianti idrico-sanitari, con l'esclusione di quelle realizzate all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro 14 mm, spessore 1,0 mm				
MT				
CAM24_MT.C1.001.040	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee in rame ridotto di dimensioni mm 14x12x14	0,20000 cad	€ 1,59184 0%	€ 0,31837
CAM24_MT.C1.001.041	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Manicotto a saldare per tubi di diametro mm 14	0,30000 cad	€ 0,17852 0%	€ 0,05356
CAM24_MT.C1.001.042	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo nipple per tubi rame di diametro mm 14 x 3/8"	0,30000 cad	€ 0,90750 0%	€ 0,27225
CAM24_MT.C1.001.044	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee a saldare per tubi di diametro mm 14	0,20000 cad	€ 0,62483 0%	€ 0,12497
CAM24_MT.C1.001.063	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in rame rivestito con polietilene da mm 14	1,00000 m	€ 2,29106 0%	€ 2,29106
Totale MT				€ 3,06021
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,09840 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,26615
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,09840 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,52986
Totale RU				€ 4,79601
Sommano euro (A)				€ 7,85622
Scostamento % su anno 2023				+4,26%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06678 = 5% * B)				€ 1,33556
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 0,91918
TOTALE (A + B + C) euro / m				€ 10,11
Scostamento % su anno 2023				+4,26%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 47,43%</i>				€ 4,79601
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,06678

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.020.040.D	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 020 - TUBAZIONI IN RAME PER IMPIANTI 040 - Tubazione in rame rivestita con resina in polietilene con giunzioni a raccordi saldati all'interno dei locali D - Tubazione in rame con lega con titolo di purezza Cu 99,9, rivestita con resina in polietilene espanso a cellule chiuse di spessore minimo 6 mm autoestingente densità minima 47 kg/mc, fornita in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi meccanici, per linee di impianti idrico-sanitari, con l'esclusione di quelle realizzate all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro 16 mm, spessore 1,0 mm			
MT				
CAM24_MT.C1.001.045	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Manicotto a saldare per tubi di diametro mm 16	0,30000 cad	€ 0,19340 0%	€ 0,05802
CAM24_MT.C1.001.046	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee a saldare per tubi di diametro mm 16	0,20000 cad	€ 0,71410 0%	€ 0,14282
CAM24_MT.C1.001.047	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee in rame ridotto di dimensioni mm 16x18x16	0,20000 cad	€ 1,24967 0%	€ 0,24993
CAM24_MT.C1.001.048	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo nipple per tubi rame di diametro mm 16 x 1/2"	0,30000 cad	€ 0,95213 0%	€ 0,28564
CAM24_MT.C1.001.049	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Saldatura di tubi rame ø 16	1,00000 cad	€ 0,35705 0%	€ 0,35705
CAM24_MT.C1.001.065	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in rame rivestito con polietilene da mm 16	1,00000 m	€ 2,85650 0%	€ 2,85650



				Totale MT	€ 3,94996
RU					
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,09840 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,26615	
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,09840 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,52986	
				Totale RU	€ 4,79601
				Sommano euro (A)	€ 8,74597
				Scostamento % su anno 2023	+3,81%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07434 = 5% * B)					€ 1,48681
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)					€ 1,02328
				TOTALE (A + B + C) euro / m	€ 11,26
				Scostamento % su anno 2023	+3,81%
Incidenza Manodopera sul totale 42,61%					€ 4,79601
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%					€ 0,07434

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM24_C01.020.040.E	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 020 - TUBAZIONI IN RAME PER IMPIANTI 040 - Tubazione in rame rivestita con resina in polietilene con giunzioni a raccordi saldati all'interno dei locali E - Tubazione in rame con lega con titolo di purezza Cu 99,9, rivestita con resina in polietilene espanso a cellule chiuse di spessore minimo 6 mm autoestinguente densità minima 47 kg/mc, fornita in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi meccanici, per linee di impianti idrico-sanitari, con l'esclusione di quelle realizzate all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro 18 mm, spessore 1,0 mm				
MT					
CAM24_MT.C1.001.051	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Manicotto a saldare per tubi di diametro mm 18	0,30000 cad	€ 0,26779 0%	€ 0,08034	
CAM24_MT.C1.001.052	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee a saldare per tubi di diametro mm 18	0,20000 cad	€ 1,11578 0%	€ 0,22316	
CAM24_MT.C1.001.053	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee in rame ridotto di dimensioni mm 18x28x18	0,20000 cad	€ 2,49934 0%	€ 0,49987	
CAM24_MT.C1.001.054	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo nipple per tubi rame di diametro mm 18 x 1/2"	0,30000 cad	€ 1,23479 0%	€ 0,37044	
CAM24_MT.C1.001.055	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Saldatura di tubi rame ø 18	1,00000 cad	€ 0,35705 0%	€ 0,35705	
CAM24_MT.C1.001.066	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in rame rivestito con polietilene da mm 18	1,00000 m	€ 3,27294 0%	€ 3,27294	
				Totale MT	€ 4,80380
RU					
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,13200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,03996	
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,13200 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,39372	
				Totale RU	€ 6,43368
				Sommano euro (A)	€ 11,23748
				Scostamento % su anno 2023	+3,98%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09552 = 5% * B)					€ 1,91037
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)					€ 1,31479
				TOTALE (A + B + C) euro / m	€ 14,46
				Scostamento % su anno 2023	+3,98%
Incidenza Manodopera sul totale 44,48%					€ 6,43368
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%					€ 0,09552



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.020.040.F	<p>CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA</p> <p>020 - TUBAZIONI IN RAME PER IMPIANTI</p> <p>040 - Tubazione in rame rivestita con resina in polietilene con giunzioni a raccordi saldati all'interno dei locali</p> <p>F - Tubazione in rame con lega con titolo di purezza Cu 99,9, rivestita con resina in polietilene espanso a cellule chiuse di spessore minimo 6 mm autoestingente densità minima 47 kg/mc, fornita in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi meccanici, per linee di impianti idrico-sanitari, con l'esclusione di quelle realizzate all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro 22 mm, spessore 1,0 mm</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.C1.001.056 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Manicotto a saldare per tubi di diametro mm 22</p> <p>CAM24_MT.C1.001.057 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee in rame ridotto di dimensioni mm 22x28x22</p> <p>CAM24_MT.C1.001.058 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo nipple per tubi rame di diametro mm 22 x 1/2"</p> <p>CAM24_MT.C1.001.059 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Saldatura di tubi rame ø 22</p> <p>CAM24_MT.C1.001.060 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee a saldare per tubi di diametro mm 22</p> <p>CAM24_MT.C1.001.068 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in rame rivestito con polietilene da mm 22</p> <p>Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3</p> <p>Totale RU</p> <p>Sommano euro (A)</p> <p>Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12280 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p>TOTALE (A + B + C) euro / m</p> <p>Scostamento % su anno 2023</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 44,04%</i></p> <p><i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	<p>0,30000 cad</p> <p>0,20000 cad</p> <p>0,30000 cad</p> <p>1,00000 cad</p> <p>0,20000 cad</p> <p>1,00000 m</p> <p>0,16800 h</p> <p>0,16800 h</p>	<p>€ 0,38680 0%</p> <p>€ 2,87126 0%</p> <p>€ 2,33569 0%</p> <p>€ 0,35705 0%</p> <p>€ 1,50258 0%</p> <p>€ 4,21019 0%</p> <p>€ 23,03000 +7,17%</p> <p>€ 25,71000 +7,17%</p>	<p>€ 0,11604</p> <p>€ 0,57425</p> <p>€ 0,70071</p> <p>€ 0,35705</p> <p>€ 0,30052</p> <p>€ 4,21019</p> <p>€ 6,25876</p> <p>€ 8,18832</p> <p>€ 14,44708 +3,94%</p> <p>€ 2,45600</p> <p>€ 1,69031</p> <p>€ 18,59 +3,94%</p> <p>€ 8,18832</p> <p>€ 0,12280</p>

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.020.050.A	<p>CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA</p> <p>020 - TUBAZIONI IN RAME PER IMPIANTI</p> <p>050 - Tubazione in rame preisolato con rivestimento tubolare con giunzioni a raccordi a compressione all'interno dei locali</p> <p>A - Tubazione in rame preisolato con lega con titolo di purezza Cu 99,9, con rivestimento tubolare espanso a cellule chiuse di densità 30 kg/mc esente da residui ammoniacali, conduttività termica a 40°C < o = 0,040 W/m°C per una temperatura di esercizio - 30°C + 95°C ricoperto da pellicola in polietilene non espanso di spessore minimo 6,5 mm (9 mm per il diametro di 22 mm) reazione al fuoco classe 1, fornita in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi a compressione, per impianti realizzati all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro 10 mm, spessore 1,0 mm</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.C1.001.002 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo con ogiva in PTFE per tubi in rame di diametro mm 10</p>	<p>0,30000 cad</p>	<p>€ 0,90750 0%</p>	<p>€ 0,27225</p>



CAM24_MT.C1.001.003	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee intermedio per tubi in rame di diametro mm 10	0,20000 cad	€ 2,38032 0%	€ 0,47606
CAM24_MT.C1.001.004	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo a tee attacco centrale filettato femmina da mm 10 x 3/8"	0,20000 cad	€ 2,27618 0%	€ 0,45524
CAM24_MT.C1.001.005	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo diritto maschio per tubi in rame di diametro mm 10 x 3/8"	0,30000 cad	€ 0,55045 0%	€ 0,16514
CAM24_MT.C1.001.075	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in rame preisolato da mm 10	1,00000 m	€ 1,80012 0%	€ 1,80012
Totale MT				€ 3,16881
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06720 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,54762
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,06720 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,72771
Totale RU				€ 3,27533
Sommano euro (A)				€ 6,44414
Scostamento % su anno 2023				+3,52%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05478 = 5% * B)				€ 1,09550
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 0,75396
TOTALE (A + B + C) euro / m				€ 8,29
Scostamento % su anno 2023				+3,52%
Incidenza Manodopera sul totale 39,49%				€ 3,27533
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,05478

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.020.050.B	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 020 - TUBAZIONI IN RAME PER IMPIANTI 050 - Tubazione in rame preisolato con rivestimento tubolare con giunzioni a raccordi a compressione all'interno dei locali B - Tubazione in rame preisolato con lega con titolo di purezza Cu 99,9, con rivestimento tubolare espanso a cellule chiuse di densità 30 kg/mc esente da residui ammoniacali, conduttività termica a 40°C $\alpha = 0,040 \text{ W/m}^{\circ}\text{C}$ per una temperatura di esercizio - 30°C + 95°C ricoperto da pellicola in polietilene non espanso di spessore minimo 6,5 mm (9 mm per il diametro di 22 mm) reazione al fuoco classe 1, fornita in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi a compressione, per impianti realizzati all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro 12 mm, spessore 1,0 mm			
MT				
CAM24_MT.C1.001.006	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee intermedio per tubi in rame di diametro mm 12	0,20000 cad	€ 1,93401 0%	€ 0,38680
CAM24_MT.C1.001.008	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo con ogiva in PTFE per tubi in rame di diametro mm 12	0,30000 cad	€ 1,07114 0%	€ 0,32134
CAM24_MT.C1.001.009	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo a tee attacco centrale filettato femmina da mm 12 x 3/8"	0,20000 cad	€ 2,27618 0%	€ 0,45524
CAM24_MT.C1.001.010	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo diritto maschio per tubi in rame di diametro mm 12 x 3/8"	0,30000 cad	€ 0,55045 0%	€ 0,16514
CAM24_MT.C1.001.076	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in rame preisolato da mm 12	1,00000 m	€ 1,97864 0%	€ 1,97864
Totale MT				€ 3,30716
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06720 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,54762
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,06720 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,72771
Totale RU				€ 3,27533



	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 6,58249 +3,44%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05595 = 5% * B)	€ 1,11902
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 0,77015
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023	€ 8,47 +3,44%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 38,66%</i>	€ 3,27533
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,05595

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.020.050.C	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 020 - TUBAZIONI IN RAME PER IMPIANTI 050 - Tubazione in rame preisolato con rivestimento tubolare con giunzioni a raccordi a compressione all'interno dei locali C - Tubazione in rame preisolato con lega con titolo di purezza Cu 99,9, con rivestimento tubolare espanso a cellule chiuse di densità 30 kg/mc esente da residui ammoniacali, conduttività termica a 40°C < o = 0,040 W/m°C per una temperatura di esercizio - 30°C + 95°C ricoperto da pellicola in polietilene non espanso di spessore minimo 6,5 mm (9 mm per il diametro di 22 mm) reazione al fuoco classe 1, fornita in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi a compressione, per impianti realizzati all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro 14 mm, spessore 1,0 mm			
	MT			
	CAM24_MT.C1.001.012 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo con ogiva in PTFE per tubi in rame di diametro mm 14	0,30000 cad	€ 1,14553 0%	€ 0,34366
	CAM24_MT.C1.001.013 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee intermedio per tubi in rame di diametro mm 14	0,20000 cad	€ 2,32081 0%	€ 0,46416
	CAM24_MT.C1.001.014 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo a tee attacco centrale filettato femmina da mm 14 x 1/2"	0,20000 cad	€ 2,17204 0%	€ 0,43441
	CAM24_MT.C1.001.015 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo diritto maschio per tubi in rame di diametro mm 14 x 3/8"	0,30000 cad	€ 0,84799 0%	€ 0,25440
	CAM24_MT.C1.001.077 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in rame preisolato da mm 14	1,00000 m	€ 2,32081 0%	€ 2,32081
	Totale MT			€ 3,81744
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08640 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,98979
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08640 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,22134
	Totale RU			€ 4,21113
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 8,02857 +3,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06824 = 5% * B)			€ 1,36486
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,93934
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			€ 10,33 +3,64%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 40,76%</i>			€ 4,21113
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,06824

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.020.050.D	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 020 - TUBAZIONI IN RAME PER IMPIANTI 050 - Tubazione in rame preisolato con rivestimento tubolare con giunzioni a raccordi a compressione all'interno dei locali D - Tubazione in rame preisolato con lega con titolo di purezza Cu 99,9, con rivestimento tubolare espanso a cellule chiuse di densità 30 kg/mc esente da			



residui ammoniacali, conduttività termica a 40°C < o = 0,040 W/m°C per una temperatura di esercizio - 30°C + 95°C ricoperto da pellicola in polietilene non espanso di spessore minimo 6,5 mm (9 mm per il diametro di 22 mm) reazione al fuoco classe 1, fornita in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi a compressione, per impianti realizzati all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro 16 mm, spessore 1,0 mm				
MT				
CAM24_MT.C1.001.017	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo con ogiva in PTFE per tubi in rame di diametro mm 16	0,30000 cad	€ 1,14553 0%	€ 0,34366
CAM24_MT.C1.001.018	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee intermedio per tubi in rame di diametro mm 16	0,20000 cad	€ 2,39520 0%	€ 0,47904
CAM24_MT.C1.001.019	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo a tee attacco centrale filettato femmina da mm 16 x 1/2"	0,20000 cad	€ 2,42495 0%	€ 0,48499
CAM24_MT.C1.001.020	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo diretto maschio per tubi in rame di diametro mm 16 x 3/8"	0,30000 cad	€ 1,14553 0%	€ 0,34366
CAM24_MT.C1.001.078	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in rame preisolato da mm 16	1,00000 m	€ 2,93077 0%	€ 2,93077
Totale MT				€ 4,58212
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08640 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,98979
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08640 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,22134
Totale RU				€ 4,21113
Sommano euro (A)				€ 8,79325
Scostamento % su anno 2023				+3,31%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07474 = 5% * B)				€ 1,49485
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 1,02881
TOTALE (A + B + C) euro / m				€ 11,32
Scostamento % su anno 2023				+3,31%
Incidenza Manodopera sul totale 37,21%				€ 4,21113
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,07474

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.020.050.E	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 020 - TUBAZIONI IN RAME PER IMPIANTI 050 - Tubazione in rame preisolato con rivestimento tubolare con giunzioni a raccordi a compressione all'interno dei locali E - Tubazione in rame preisolato con lega con titolo di purezza Cu 99,9, con rivestimento tubolare espanso a cellule chiuse di densità 30 kg/mc esente da residui ammoniacali, conduttività termica a 40°C < o = 0,040 W/m°C per una temperatura di esercizio - 30°C + 95°C ricoperto da pellicola in polietilene non espanso di spessore minimo 6,5 mm (9 mm per il diametro di 22 mm) reazione al fuoco classe 1, fornita in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi a compressione, per impianti realizzati all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro 18 mm, spessore 1,0 mm			
MT				
CAM24_MT.C1.001.022	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo con ogiva in PTFE per tubi in rame di diametro mm 18	0,30000 cad	€ 2,18692 0%	€ 0,65608
CAM24_MT.C1.001.023	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee intermedio per tubi in rame di diametro mm 18	0,20000 cad	€ 5,05818 0%	€ 1,01164
CAM24_MT.C1.001.024	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo diretto maschio per tubi in rame di diametro mm 18 x 3/4"	0,30000 cad	€ 1,44307 0%	€ 0,43292
CAM24_MT.C1.001.025	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo a tee attacco centrale filettato femmina da mm 18 x 1/2"	0,20000 cad	€ 4,37384 0%	€ 0,87477
CAM24_MT.C1.001.079	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in rame preisolato da mm	1,00000 m	€ 3,33245 0%	€ 3,33245



	18				
		Totale MT			€ 6,30786
	RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,11040 h	€ 23,03000 +7,17%		€ 2,54251
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,11040 h	€ 25,71000 +7,17%		€ 2,83838
	Totale RU				€ 5,38089
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 11,68875 +3,18%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09935 = 5% * B)				€ 1,98709
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 1,36758
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023				€ 15,04 +3,18%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 35,77%</i>				€ 5,38089
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,09935

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.020.050.F	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 020 - TUBAZIONI IN RAME PER IMPIANTI 050 - Tubazione in rame preisolato con rivestimento tubolare con giunzioni a raccordi a compressione all'interno dei locali F - Tubazione in rame preisolato con lega con titolo di purezza Cu 99,9, con rivestimento tubolare espanso a cellule chiuse di densità 30 kg/mc esente da residui ammoniacali, conduttività termica a 40°C $\alpha = 0,040 \text{ W/m}^{\circ}\text{C}$ per una temperatura di esercizio - 30°C + 95°C ricoperto da pellicola in polietilene non espanso di spessore minimo 6,5 mm (9 mm per il diametro di 22 mm) reazione al fuoco classe 1, fornita in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi a compressione, per impianti realizzati all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro 22 mm, spessore 1,0 mm			
	MT			
CAM24_MT.C1.001.027	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo con ogiva in PTFE per tubi in rame di diametro mm 22	0,30000 cad	€ 3,58536 0%	€ 1,07561
CAM24_MT.C1.001.028	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo a tee attacco centrale filettato femmina da mm 22 x 3/4"	0,20000 cad	€ 5,69789 0%	€ 1,13958
CAM24_MT.C1.001.029	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo diritto maschio per tubi in rame di diametro mm 22 x 1"	0,30000 cad	€ 2,64811 0%	€ 0,79443
CAM24_MT.C1.001.030	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee intermedio per tubi in rame di diametro mm 22	0,20000 cad	€ 6,54588 0%	€ 1,30918
CAM24_MT.C1.001.080	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in rame preisolato da mm 22	1,00000 m	€ 4,32921 0%	€ 4,32921
	Totale MT			€ 8,64801
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,13440 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,09523
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,13440 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,45542
	Totale RU			€ 6,55065
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 15,19866 +2,97%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12919 = 5% * B)			€ 2,58377
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,77824
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			€ 19,56 +2,97%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 33,49%</i>			€ 6,55065



	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 0,12919
--	---	--	-----------

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.020.060.A	<p>CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 020 - TUBAZIONI IN RAME PER IMPIANTI 060 - Tubazione in rame preisolato con rivestimento tubolare con giunzioni a raccordi saldati all'interno dei locali A - Tubazione in rame preisolato con lega con titolo di purezza Cu 99,9, con rivestimento tubolare espanso a cellule chiuse di densità 30 kg/mc esente da residui ammoniacali, conduttività termica a 40°C < o = 0,040 W/m°C per una temperatura di esercizio - 30°C + 95°C ricoperto da pellicola in polietilene non espanso di spessore minimo 6,5 mm (9 mm per il diametro di 22 mm) reazione al fuoco classe 1, fornita in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi saldati per impianti realizzati all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro 10 mm, spessore 1,0 mm</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.C1.001.031 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee a saldare per tubi di diametro mm 10 0,20000 cad € 1,41332 0% € 0,28266</p> <p>CAM24_MT.C1.001.032 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo nipple per tubi rame di diametro mm 10 x 3/8" 0,30000 cad € 1,08602 0% € 0,32581</p> <p>CAM24_MT.C1.001.033 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Saldatura di tubi rame ø 10 1,00000 cad € 0,35705 0% € 0,35705</p> <p>CAM24_MT.C1.001.034 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Manicotto a saldare per tubi di diametro mm 10 0,30000 cad € 0,35705 0% € 0,10712</p> <p>CAM24_MT.C1.001.035 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee in rame ridotto di dimensioni mm 10x12x10 0,20000 cad € 3,83827 0% € 0,76765</p> <p>CAM24_MT.C1.001.075 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in rame preisolato da mm 10 1,00000 m € 1,80012 0% € 1,80012</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p style="text-align: right;">€ 3,64041</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2 0,07440 h € 23,03000 +7,17% € 1,71343</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3 0,07440 h € 25,71000 +7,17% € 1,91282</p> <p style="text-align: right;">Totale RU</p> <p style="text-align: right;">€ 3,62625</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro (A)</p> <p style="text-align: right;">Scostamento % su anno 2023</p> <p style="text-align: right;">€ 7,26666</p> <p style="text-align: right;">+3,45%</p> <p style="text-align: right;">Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06177 = 5% * B)</p> <p style="text-align: right;">€ 1,23533</p> <p style="text-align: right;">Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p style="text-align: right;">€ 0,85020</p> <p style="text-align: right;">TOTALE (A + B + C) euro / m</p> <p style="text-align: right;">Scostamento % su anno 2023</p> <p style="text-align: right;">€ 9,35</p> <p style="text-align: right;">+3,45%</p> <p style="text-align: right;">Incidenza Manodopera sul totale 38,77%</p> <p style="text-align: right;">€ 3,62625</p> <p style="text-align: right;">Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</p> <p style="text-align: right;">€ 0,06177</p>			

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.020.060.B	<p>CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 020 - TUBAZIONI IN RAME PER IMPIANTI 060 - Tubazione in rame preisolato con rivestimento tubolare con giunzioni a raccordi saldati all'interno dei locali B - Tubazione in rame preisolato con lega con titolo di purezza Cu 99,9, con rivestimento tubolare espanso a cellule chiuse di densità 30 kg/mc esente da residui ammoniacali, conduttività termica a 40°C < o = 0,040 W/m°C per una temperatura di esercizio - 30°C + 95°C ricoperto da pellicola in polietilene non espanso di spessore minimo 6,5 mm (9 mm per il diametro di 22 mm) reazione al fuoco classe 1, fornita in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi saldati per impianti realizzati all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro 12 mm, spessore 1,0 mm</p> <p>MT</p>			



CAM24_MT.C1.001.036	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Manicotto a saldare per tubi di diametro mm 12	0,30000 cad	€ 0,17852 0%	€ 0,05356
CAM24_MT.C1.001.037	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee a saldare per tubi di diametro mm 12	0,20000 cad	€ 0,62483 0%	€ 0,12497
CAM24_MT.C1.001.038	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo nipple per tubi rame di diametro mm 12 x 3/8"	0,30000 cad	€ 0,81200 0%	€ 0,24360
CAM24_MT.C1.001.039	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Saldatura di tubi rame ø 12	1,00000 cad	€ 0,35705 0%	€ 0,35705
CAM24_MT.C1.001.076	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in rame preisolato da mm 12	1,00000 m	€ 1,97864 0%	€ 1,97864
CAM24_MT.C1.001.081	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee in rame ridotto di dimensioni mm 12x10x12	0,20000 cad	€ 3,09442 0%	€ 0,61888
Totale MT				€ 3,37670
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07440 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,71343
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07440 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,91282
Totale RU				€ 3,62625
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 7,00295 +3,59%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05953 = 5% * B)				€ 1,19050
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 0,81935
TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023				€ 9,01 +3,59%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 40,23%</i>				€ 3,62625
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,05953

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.020.060.C	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 020 - TUBAZIONI IN RAME PER IMPIANTI 060 - Tubazione in rame preisolato con rivestimento tubolare con giunzioni a raccordi saldati all'interno dei locali C - Tubazione in rame preisolato con lega con titolo di purezza Cu 99,9, con rivestimento tubolare espanso a cellule chiuse di densità 30 kg/mc esente da residui ammoniacali, conduttività termica a 40°C < o = 0,040 W/m°C per una temperatura di esercizio - 30°C + 95°C ricoperto da pellicola in polietilene non espanso di spessore minimo 6,5 mm (9 mm per il diametro di 22 mm) reazione al fuoco classe 1, fornita in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi saldati per impianti realizzati all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro 14 mm, spessore 1,0 mm			
MT				
CAM24_MT.C1.001.040	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee in rame ridotto di dimensioni mm 14x12x14	0,20000 cad	€ 1,59184 0%	€ 0,31837
CAM24_MT.C1.001.041	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Manicotto a saldare per tubi di diametro mm 14	0,30000 cad	€ 0,17852 0%	€ 0,05356
CAM24_MT.C1.001.042	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo nipple per tubi rame di diametro mm 14 x 3/8"	0,30000 cad	€ 0,90750 0%	€ 0,27225
CAM24_MT.C1.001.043	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Saldatura di tubi rame ø 14	1,00000 cad	€ 0,35705 0%	€ 0,35705
CAM24_MT.C1.001.044	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee a saldare per tubi di diametro mm 14	0,20000 cad	€ 0,62483 0%	€ 0,12497
CAM24_MT.C1.001.077	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in rame preisolato da mm 14	1,00000 m	€ 2,32081 0%	€ 2,32081
Totale MT				€ 3,44701
RU				



CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,09840 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,26615
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,09840 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,52986
Totale RU				€ 4,79601
Sommario euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 8,24302 +4,05%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07007 = 5% * B)				€ 1,40131
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 0,96443
TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023				€ 10,61 +4,05%
Incidenza Manodopera sul totale 45,21%				€ 4,79601
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,07007

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.020.060.D	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 020 - TUBAZIONI IN RAME PER IMPIANTI 060 - Tubazione in rame preisolato con rivestimento tubolare con giunzioni a raccordi saldati all'interno dei locali D - Tubazione in rame preisolato con lega con titolo di purezza Cu 99,9, con rivestimento tubolare espanso a cellule chiuse di densità 30 kg/mc esente da residui ammoniacali, conduttività termica a 40°C < o = 0,040 W/m°C per una temperatura di esercizio - 30°C + 95°C ricoperto da pellicola in polietilene non espanso di spessore minimo 6,5 mm (9 mm per il diametro di 22 mm) reazione al fuoco classe 1, fornita in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi saldati per impianti realizzati all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro 16 mm, spessore 1,0 mm			
	MT			
CAM24_MT.C1.001.045	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Manicotto a saldare per tubi di diametro mm 16	0,30000 cad	€ 0,19340 0%	€ 0,05802
CAM24_MT.C1.001.046	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee a saldare per tubi di diametro mm 16	0,20000 cad	€ 0,71410 0%	€ 0,14282
CAM24_MT.C1.001.047	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee in rame ridotto di dimensioni mm 16x18x16	0,20000 cad	€ 1,24967 0%	€ 0,24993
CAM24_MT.C1.001.048	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo nipple per tubi rame di diametro mm 16 x 1/2"	0,30000 cad	€ 0,95213 0%	€ 0,28564
CAM24_MT.C1.001.049	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Saldatura di tubi rame ø 16	1,00000 cad	€ 0,35705 0%	€ 0,35705
CAM24_MT.C1.001.078	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in rame preisolato da mm 16	1,00000 m	€ 2,93077 0%	€ 2,93077
Totale MT				€ 4,02423
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,09840 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,26615
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,09840 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,52986
Totale RU				€ 4,79601
Sommario euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 8,82024 +3,77%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07497 = 5% * B)				€ 1,49944
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 1,03197
TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023				€ 11,35 +3,77%
Incidenza Manodopera sul totale 42,25%				€ 4,79601
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,07497
Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo



				TOTALE
CAM24_C01.020.060.E	<p>CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA</p> <p>020 - TUBAZIONI IN RAME PER IMPIANTI</p> <p>060 - Tubazione in rame preisolato con rivestimento tubolare con giunzioni a raccordi saldati all'interno dei locali</p> <p>E - Tubazione in rame preisolato con lega con titolo di purezza Cu 99,9, con rivestimento tubolare espanso a cellule chiuse di densità 30 kg/mc esente da residui ammoniacali, conduttività termica a 40°C <math>\alpha = 0,040 \text{ W/m}^{\circ}\text{C}</math> per una temperatura di esercizio - 30°C + 95°C ricoperto da pellicola in polietilene non espanso di spessore minimo 6,5 mm (9 mm per il diametro di 22 mm) reazione al fuoco classe 1, fornita in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi saldati per impianti realizzati all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro 18 mm, spessore 1,0 mm</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.C1.001.051 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Manicotto a saldare per tubi di diametro mm 18 0,30000 cad € 0,26779 0% € 0,08034</p> <p>CAM24_MT.C1.001.052 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee a saldare per tubi di diametro mm 18 0,20000 cad € 1,11578 0% € 0,22316</p> <p>CAM24_MT.C1.001.053 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee in rame ridotto di dimensioni mm 18x28x18 0,20000 cad € 2,49934 0% € 0,49987</p> <p>CAM24_MT.C1.001.054 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo nipple per tubi rame di diametro mm 18 x 1/2" 0,30000 cad € 1,23479 0% € 0,37044</p> <p>CAM24_MT.C1.001.055 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Saldatura di tubi rame ø 18 1,00000 cad € 0,35705 0% € 0,35705</p> <p>CAM24_MT.C1.001.079 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in rame preisolato da mm 18 1,00000 m € 3,33245 0% € 3,33245</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p style="text-align: right;">€ 4,86331</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2 0,13200 h € 23,03000 +7,17% € 3,03996</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3 0,13200 h € 25,71000 +7,17% € 3,39372</p> <p style="text-align: right;">Totale RU</p> <p style="text-align: right;">€ 6,43368</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro (A)</p> <p style="text-align: right;">Scostamento % su anno 2023</p> <p style="text-align: right;">€ 11,29699</p> <p style="text-align: right;">+3,96%</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09602 = 5% * B) € 1,92049</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,32175</p> <p style="text-align: right;">TOTALE (A + B + C) euro / m</p> <p style="text-align: right;">Scostamento % su anno 2023</p> <p style="text-align: right;">€ 14,54</p> <p style="text-align: right;">+3,96%</p> <p style="text-align: right;">Incidenza Manodopera sul totale 44,25% € 6,43368</p> <p style="text-align: right;">Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 0,09602</p>			

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.020.060.F	<p>CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA</p> <p>020 - TUBAZIONI IN RAME PER IMPIANTI</p> <p>060 - Tubazione in rame preisolato con rivestimento tubolare con giunzioni a raccordi saldati all'interno dei locali</p> <p>F - Tubazione in rame preisolato con lega con titolo di purezza Cu 99,9, con rivestimento tubolare espanso a cellule chiuse di densità 30 kg/mc esente da residui ammoniacali, conduttività termica a 40°C <math>\alpha = 0,040 \text{ W/m}^{\circ}\text{C}</math> per una temperatura di esercizio - 30°C + 95°C ricoperto da pellicola in polietilene non espanso di spessore minimo 6,5 mm (9 mm per il diametro di 22 mm) reazione al fuoco classe 1, fornita in rotoli allo stato fisico ricotto con giunzioni a raccordi saldati per impianti realizzati all'interno di locali sanitari. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro 22 mm, spessore 1,0 mm</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.C1.001.056 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Manicotto a saldare per tubi di diametro mm 22 0,30000 cad € 0,38680 0% € 0,11604</p> <p>CAM24_MT.C1.001.057 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee in rame ridotto di 0,20000 cad € 2,87126 0% € 0,57425</p>			



	dimensioni mm 22x28x22			
CAM24_MT.C1.001.058	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo nipple per tubi rame di diametro mm 22 x 1/2"	0,30000 cad	€ 2,33569 0%	€ 0,70071
CAM24_MT.C1.001.059	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Saldatura di tubi rame ø 22	1,00000 cad	€ 0,35705 0%	€ 0,35705
CAM24_MT.C1.001.060	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee a saldare per tubi di diametro mm 22	0,20000 cad	€ 1,50258 0%	€ 0,30052
CAM24_MT.C1.001.080	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in rame preisolato da mm 22	1,00000 m	€ 4,32921 0%	€ 4,32921
Totale MT				€ 6,37778
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,16800 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,86904
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,16800 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,31928
Totale RU				€ 8,18832
Sommano euro (A)				€ 14,56610
Scostamento % su anno 2023				+3,91%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12381 = 5% * B)				€ 2,47624
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 1,70423
TOTALE (A + B + C) euro / m				€ 18,75
Scostamento % su anno 2023				+3,91%
Incidenza Manodopera sul totale 43,68%				€ 8,18832
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,12381

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.020.065.A	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 020 - TUBAZIONI IN RAME PER IMPIANTI 065 - Tubazione in rame preisolato per impianti di condizionamento A - Tubo in rame prodotto secondo normativa norma UNI EN 12735-1 (e ASTMB68/m), preisolato con polietilene espanso a cellule chiuse di dimensioni regolari e distribuite uniformemente (UNI EN 14114). La guaina isolante è prodotta nel pieno rispetto del Regolamento europeo cee/ue 2037/2000.Valore medio del fattore di resistenza alla diffusione del vapore acqueo "μ" 14000. Densità media del rivestimento: 33 kg/m3. Esente da residui ammoniacali e resistente agli agenti chimici esterni. Non infiammabile classe 1 (D.M. 26/06/84).Esente da CFC e HCFC (Reg. CEE/UE 2037/2000).Idoneo per il trasporto di fluidi refrigeranti. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati. .Diam. 6,4x1 mm.			
MT				
CAM24_MT.C1.001.118	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in rame preisolato a norma UNI-EN 12735-1 diametro 6,4x1 mm	1,00000 m	€ 2,68250 0%	€ 2,68250
CAM24_MT.C1.001.119	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee a saldare per tubi di diametro mm 6,4	0,20000 cad	€ 1,40650 0%	€ 0,28130
CAM24_MT.C1.001.120	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo nipple per tubi rame di diametro mm 6,4	0,30000 cad	€ 1,08750 0%	€ 0,32625
CAM24_MT.C1.001.121	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Saldatura di tubi rame ø 6,4	1,00000 cad	€ 0,36250 0%	€ 0,36250
CAM24_MT.C1.001.122	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Manicotto a saldare per tubi di diametro mm 6,4	0,30000 cad	€ 0,36250 0%	€ 0,10875
CAM24_MT.C1.001.123	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee in rame ridotto di dimensioni mm 6,4	0,20000 cad	€ 3,84250 0%	€ 0,76850
Totale MT				€ 4,52980
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07440 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,71343
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07440 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,91282



	Totale RU	€ 3,62625
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 8,15605 +3,06%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06933 = 5% * B)	€ 1,38653
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 0,95426
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023	€ 10,50 +3,06%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 34,55%</i>	€ 3,62625
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,06933

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.020.065.B	<p>CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 020 - TUBAZIONI IN RAME PER IMPIANTI 065 - Tubazione in rame preisolato per impianti di condizionamento B - Tubo in rame prodotto secondo normativa norma UNI EN 12735-1 (e ASTMB68/m), preisolato con polietilene espanso a cellule chiuse di dimensioni regolari e distribuite uniformemente (UNI EN 14114). La guaina isolante è prodotta nel pieno rispetto del Regolamento europeo cee/ue 2037/2000.Valore medio del fattore di resistenza alla diffusione del vapore acqueo "μ" 14000. Densità media del rivestimento: 33 kg/m3. Esente da residui ammoniacali e resistente agli agenti chimici esterni. Non infiammabile classe 1 (D.M. 26/06/84).Esente da CFC e HCFC (Reg. CEE/UE 2037/2000).Idoneo per il trasporto di fluidi refrigeranti. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati.Diam. 9,5x1 mm</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.C1.001.125 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in rame preisolato a norma UNI-EN 12735-1 diametro 9,5x1 mm</p> <p>CAM24_MT.C1.001.126 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Manicotto a saldare per tubi di diametro mm 9,5</p> <p>CAM24_MT.C1.001.127 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee a saldare per tubi di diametro mm 9,5</p> <p>CAM24_MT.C1.001.128 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee in rame ridotto di dimensioni mm 9,5</p> <p>CAM24_MT.C1.001.129 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo nipple per tubi rame di diametro mm 9,5</p> <p>CAM24_MT.C1.001.130 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Saldatura di tubi rame ø 9,5</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3</p> <p style="text-align: right;">Totale RU</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08192 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p style="text-align: right;">TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023</p> <p style="text-align: right;"><i>Incidenza Manodopera sul totale 29,23%</i></p> <p style="text-align: right;"><i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>			
				€ 6,01170
				€ 3,62625
				€ 9,63795 +2,58%
				€ 1,63845
				€ 1,12764
				€ 12,40 +2,58%
				€ 3,62625
				€ 0,08192

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE



CAM24_C01.020.065.C	<p>CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 020 - TUBAZIONI IN RAME PER IMPIANTI 065 - Tubazione in rame preisolato per impianti di condizionamento C - Tubo in rame prodotto secondo normativa norma UNI EN 12735-1 (e ASTM B68/m), preisolato con polietilene espanso a cellule chiuse di dimensioni regolari e distribuite uniformemente (UNI EN 14114). La guaina isolante è prodotta nel pieno rispetto del Regolamento europeo cee/ue 2037/2000. Valore medio del fattore di resistenza alla diffusione del vapore acqueo "μ" 14000. Densità media del rivestimento: 33 kg/m3. Esente da residui ammoniacali e resistente agli agenti chimici esterni. Non infiammabile classe 1 (D.M. 26/06/84). Esente da CFC e HCFC (Reg. CEE/UE 2037/2000). Idoneo per il trasporto di fluidi refrigeranti. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati. Diam. 12,7x1 mm</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.C1.001.131 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in rame preisolato a norma UNI-EN 12735-1 diametro 12,7x1 mm 1,00000 m € 5,66950 0% € 5,66950</p> <p>CAM24_MT.C1.001.132 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Manicotto a saldare per tubi di diametro mm 12,7 0,30000 cad € 0,17400 0% € 0,05220</p> <p>CAM24_MT.C1.001.133 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee in rame ridotto di dimensioni mm 12,7 0,20000 cad € 3,08850 0% € 0,61770</p> <p>CAM24_MT.C1.001.134 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee a saldare per tubi di diametro mm 12,7 0,20000 cad € 0,62350 0% € 0,12470</p> <p>CAM24_MT.C1.001.135 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo nipple per tubi rame di diametro mm 12,7 0,30000 cad € 0,81200 0% € 0,24360</p> <p>CAM24_MT.C1.001.136 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Saldatura di tubi rame ø 12,7 1,00000 cad € 0,36250 0% € 0,36250</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p style="text-align: right;">€ 7,07020</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2 0,09840 h € 23,03000 +7,17% € 2,26615</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3 0,09840 h € 25,71000 +7,17% € 2,52986</p> <p style="text-align: right;">Totale RU</p> <p style="text-align: right;">€ 4,79601</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro (A)</p> <p style="text-align: right;">€ 11,86621 +2,78%</p> <p style="text-align: right;">Scostamento % su anno 2023</p> <p style="text-align: right;">Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10086 = 5% * B) € 2,01726</p> <p style="text-align: right;">Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,38835</p> <p style="text-align: right;">TOTALE (A + B + C) euro / m</p> <p style="text-align: right;">€ 15,27 +2,78%</p> <p style="text-align: right;">Scostamento % su anno 2023</p> <p style="text-align: right;">Incidenza Manodopera sul totale 31,4% € 4,79601</p> <p style="text-align: right;">Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 0,10086</p>			
---------------------	---	--	--	--

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.020.065.D	<p>CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 020 - TUBAZIONI IN RAME PER IMPIANTI 065 - Tubazione in rame preisolato per impianti di condizionamento D - Tubo in rame prodotto secondo normativa norma UNI EN 12735-1 (e ASTM B68/m), preisolato con polietilene espanso a cellule chiuse di dimensioni regolari e distribuite uniformemente (UNI EN 14114). La guaina isolante è prodotta nel pieno rispetto del Regolamento europeo cee/ue 2037/2000. Valore medio del fattore di resistenza alla diffusione del vapore acqueo "μ" 14000. Densità media del rivestimento: 33 kg/m3. Esente da residui ammoniacali e resistente agli agenti chimici esterni. Non infiammabile classe 1 (D.M. 26/06/84). Esente da CFC e HCFC (Reg. CEE/UE 2037/2000). Idoneo per il trasporto di fluidi refrigeranti. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati. Diam. 15,9x1 mm</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.C1.001.049 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Saldatura di tubi rame ø 16 1,00000 cad € 0,35705 0% € 0,35705</p> <p>CAM24_MT.C1.001.137 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in rame preisolato a norma 1,00000 m € 7,16300 0% € 7,16300</p>			



	UNI-EN 12735-1 diametro 15,9x1 mm			
CAM24_MT.C1.001.138	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo nipple per tubi rame di diametro mm 15,9	0,30000 cad	€ 0,95700 0%	€ 0,28710
CAM24_MT.C1.001.139	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee a saldare per tubi di diametro mm 15,9	0,20000 cad	€ 0,71050 0%	€ 0,14210
CAM24_MT.C1.001.140	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee in rame ridotto di dimensioni mm 15,9	0,20000 cad	€ 1,24700 0%	€ 0,24940
CAM24_MT.C1.001.141	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Manicotto a saldare per tubi di diametro mm 15,9	0,30000 cad	€ 0,18850 0%	€ 0,05655
Totale MT				€ 8,25520
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,09840 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,26615
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,09840 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,52986
Totale RU				€ 4,79601
Sommano euro (A)				€ 13,05121
Scostamento % su anno 2023				+2,52%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11094 = 5% * B)				€ 2,21871
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 1,52699
TOTALE (A + B + C) euro / m				€ 16,80
Scostamento % su anno 2023				+2,52%
Incidenza Manodopera sul totale 28,55%				€ 4,79601
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,11094

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.020.065.E	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 020 - TUBAZIONI IN RAME PER IMPIANTI 065 - Tubazione in rame preisolato per impianti di condizionamento E - Tubo in rame prodotto secondo normativa norma UNI EN 12735-1 (e ASTMB68/m), preisolato con polietilene espanso a cellule chiuse di dimensioni regolari e distribuite uniformemente (UNI EN 14114). La guaina isolante è prodotta nel pieno rispetto del Regolamento europeo cee/ue 2037/2000.Valore medio del fattore di resistenza alla diffusione del vapore acqueo "μ" 14000. Densità media del rivestimento: 33 kg/m3. Esente da residui ammoniacali e resistente agli agenti chimici esterni. Non infiammabile classe 1 (D.M. 26/06/84).Esente da CFC e HCFC (Reg. CEE/UE 2037/2000).Idoneo per il trasporto di fluidi refrigeranti. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati.Diam. 19,1x1 mm			
	MT			
CAM24_MT.C1.001.143	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in rame preisolato a norma UNI-EN 12735-1 diametro 19,1x1 mm	1,00000 m	€ 8,61300 0%	€ 8,61300
CAM24_MT.C1.001.144	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Manicotto a saldare per tubi di diametro mm 19,1	0,30000 cad	€ 0,39150 0%	€ 0,11745
CAM24_MT.C1.001.145	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee a saldare per tubi di diametro mm 19,1	0,20000 cad	€ 1,50800 0%	€ 0,30160
CAM24_MT.C1.001.146	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee in rame ridotto di dimensioni mm 19,1	0,20000 cad	€ 2,87100 0%	€ 0,57420
CAM24_MT.C1.001.147	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo nipple per tubi rame di diametro mm 19,1	0,30000 cad	€ 2,33450 0%	€ 0,70035
CAM24_MT.C1.001.148	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Saldatura di tubi rame ø 19,1	1,00000 cad	€ 0,36250 0%	€ 0,36250
Totale MT				€ 10,66910
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,13200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,03996
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico -	0,13200	€ 25,71000	€ 3,39372



	Operaio 5^ categoria - C3	h	+7,17%	
	Totale RU			€ 6,43368
	Sommano euro (A)			€ 17,10278
	Scostamento % su anno 2023			+2,58%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14537 = 5% * B)			€ 2,90747
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,00103
	TOTALE (A + B + C) euro / m			€ 22,01
	Scostamento % su anno 2023			+2,58%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 29,23%</i>			€ 6,43368
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,14537

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.020.065.F	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 020 - TUBAZIONI IN RAME PER IMPIANTI 065 - Tubazione in rame preisolato per impianti di condizionamento F - Tubo in rame prodotto secondo normativa norma UNI EN 12735-1 (e ASTMB68/m), preisolato con polietilene espanso a cellule chiuse di dimensioni regolari e distribuite uniformemente (UNI EN 14114). La guaina isolante è prodotta nel pieno rispetto del Regolamento europeo cee/ue 2037/2000.Valore medio del fattore di resistenza alla diffusione del vapore acqueo "μ" 14000. Densità media del rivestimento: 33 kg/m3. Esente da residui ammoniacali e resistente agli agenti chimici esterni. Non infiammabile classe 1 (D.M. 26/06/84).Esente da CFC e HCFC (Reg. CEE/UE 2037/2000).Idoneo per il trasporto di fluidi refrigeranti. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati.Diam. 22,2x1 mm			
	MT			
	CAM24_MT.C1.001.149 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in rame preisolato a norma UNI-EN 12735-1 diametro 22,2x1 mm	1,00000 m	€ 9,84550 0%	€ 9,84550
	CAM24_MT.C1.001.150 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Manicotto a saldare per tubi di diametro mm 22,2	0,30000 cad	€ 0,39150 0%	€ 0,11745
	CAM24_MT.C1.001.151 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee in rame ridotto di dimensioni mm 22,2	0,20000 cad	€ 2,87100 0%	€ 0,57420
	CAM24_MT.C1.001.152 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo nipple per tubi rame di diametro mm 22,2	0,30000 cad	€ 2,33450 0%	€ 0,70035
	CAM24_MT.C1.001.153 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Saldatura di tubi rame ø 22,2	1,00000 cad	€ 0,36250 0%	€ 0,36250
	CAM24_MT.C1.001.154 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tee a saldare per tubi di diametro mm 22,2	0,20000 cad	€ 1,50800 0%	€ 0,30160
	Totale MT			€ 11,90160
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,16800 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,86904
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,16800 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,31928
	Totale RU			€ 8,18832
	Sommano euro (A)			€ 20,08992
	Scostamento % su anno 2023			+2,8%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17076 = 5% * B)			€ 3,41529
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,35052
	TOTALE (A + B + C) euro / m			€ 25,86
	Scostamento % su anno 2023			+2,8%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 31,67%</i>			€ 8,18832
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,17076

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
--------	------------------------------	----------	------------------	----------------



CAM24_C01.030.010.A (CAM)	<p>CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 030 - TUBAZIONI IN POLIPROPILENE PER LINEE 010 - Tubazione in polipropilene per linee A - Tubazione in polipropilene per linee, escluse quelle all'interno di locali tecnici e bagni, idonea per distribuzione acqua sanitaria calda e fredda, conforme alle norme vigenti in materia, posata sottotraccia con giunzioni saldate. Sono escluse le opere murarie. Sono compresi i pezzi speciali, il materiale per le saldature. Diametro 20 mm, spessore 3,4 mm</p>			
	AT			
CAM24_AT.S.001.001	- Attrezzature per saldature - Saldatura per polifusione, diametro mm 20	0,33000 cad	€ 3,98396 0%	€ 1,31471
	Totale AT			€ 1,31471
	MT			
CAM24_MT.C1.001.155	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo a TEE 90° liscio in polipropilene per tubo da mm 20	0,05000 cad	€ 0,69600 0%	€ 0,03480
CAM24_MT.C1.001.156	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Manicotto liscio in polipropilene per tubo da mm 20	0,10000 cad	€ 0,50750 0%	€ 0,05075
CAM24_MT.C1.001.157	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in polipropilene di dimensioni mm 20x3,4	1,05000 m	€ 1,43550 0%	€ 1,50728
CAM24_MT.C1.001.158	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Calotta liscia in polipropilene da 20 mm	0,10000 cad	€ 0,34800 0%	€ 0,03480
CAM24_MT.C1.001.159	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo a TEE 90° ridotto liscio in polipropilene per tubo da mm 25	0,05000 cad	€ 1,24700 0%	€ 0,06235
	Totale MT			€ 1,68998
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07800 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,79634
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07800 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,00538
	Totale RU			€ 3,80172
	Sommano euro (A)			€ 6,80641
	Scostamento % su anno 2023			+3,88%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05785 = 5% * B)			€ 1,15709
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,79635
	TOTALE (A + B + C) euro / m			€ 8,76
	Scostamento % su anno 2023			+3,88%
	Incidenza Manodopera sul totale 43,4%			€ 3,80172
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,05785

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.030.010.B (CAM)	<p>CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 030 - TUBAZIONI IN POLIPROPILENE PER LINEE 010 - Tubazione in polipropilene per linee B - Tubazione in polipropilene per linee, escluse quelle all'interno di locali tecnici e bagni, idonea per distribuzione acqua sanitaria calda e fredda, conforme alle norme vigenti in materia, posata sottotraccia con giunzioni saldate. Sono escluse le opere murarie. Sono compresi i pezzi speciali, il materiale per le saldature. Diametro 25mm, spessore 4,2mm</p>			
	AT			
CAM24_AT.S.001.003	- Attrezzature per saldature - Saldatura per polifusione, diametro mm 25	0,33000 cad	€ 4,94327 0%	€ 1,63128
	Totale AT			€ 1,63128
	MT			
CAM24_MT.C1.001.160	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in polipropilene di dimensioni mm 25x4,2	1,05000 m	€ 2,90000 0%	€ 3,04500
CAM24_MT.C1.001.161	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Manicotto liscio in polipropilene per tubo da mm 25	0,10000 cad	€ 0,59450 0%	€ 0,05945



CAM24_MT.C1.001.162	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Calotta liscia in polipropilene da 25 mm	0,10000 cad	€ 0,44950 0%	€ 0,04495
CAM24_MT.C1.001.163	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo a TEE 90° liscio in polipropilene per tubo da mm 25	0,05000 cad	€ 0,94250 0%	€ 0,04713
Totale MT				€ 3,19653
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08640 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,98979
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08640 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,22134
Totale RU				€ 4,21113
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 9,03894 +3,22%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07683 = 5% * B)				€ 1,53662
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 1,05756
TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023				€ 11,63 +3,22%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 36,2%</i>				€ 4,21113
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,07683

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.030.010.C (CAM)	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 030 - TUBAZIONI IN POLIPROPILENE PER LINEE 010 - Tubazione in polipropilene per linee C - Tubazione in polipropilene per linee, escluse quelle all'interno di locali tecnici e bagni, idonea per distribuzione acqua sanitaria calda e fredda, conforme alle norme vigenti in materia, posata sottotraccia con giunzioni saldate. Sono escluse le opere murarie. Sono compresi i pezzi speciali, il materiale per le saldature. Diametro 32mm, spessore 4,4 mm			
AT				
CAM24_AT.S.001.004	- Attrezzature per saldature - Saldatura per polifusione, diametro mm 32	0,33000 cad	€ 5,42857 0%	€ 1,79143
Totale AT				€ 1,79143
MT				
CAM24_MT.C1.001.164	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in polipropilene di dimensioni mm 32x4,4	1,05000 m	€ 3,98750 0%	€ 4,18688
CAM24_MT.C1.001.165	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Manicotto liscio in polipropilene per tubo da mm 32	0,10000 cad	€ 0,87000 0%	€ 0,08700
CAM24_MT.C1.001.166	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo a TEE 90° liscio in polipropilene per tubo da mm 32	0,05000 cad	€ 1,39200 0%	€ 0,06960
CAM24_MT.C1.001.167	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo a TEE 90° ridotto liscio in polipropilene per tubo da mm 32	0,05000 cad	€ 1,85600 0%	€ 0,09280
CAM24_MT.C1.001.168	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Calotta liscia in polipropilene da 32 mm	0,10000 cad	€ 0,56550 0%	€ 0,05655
Totale MT				€ 4,49283
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10800 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,48724
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10800 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,77668
Totale RU				€ 5,26392
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 11,54818 +3,14%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09816 = 5% * B)				€ 1,96319



	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 1,35114
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023		€ 14,86 +3,14%
	Incidenza Manodopera sul totale 35,42%		€ 5,26392
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 0,09816

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.030.010.D (CAM)	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 030 - TUBAZIONI IN POLIPROPILENE PER LINEE 010 - Tubazione in polipropilene per linee D - Tubazione in polipropilene per linee, escluse quelle all'interno di locali tecnici e bagni, idonea per distribuzione acqua sanitaria calda e fredda, conforme alle norme vigenti in materia, posata sottotraccia con giunzioni saldate. Sono escluse le opere murarie. Sono compresi i pezzi speciali, il materiale per le saldature. Diametro 40mm, spessore 5,5 mm			
	AT			
	CAM24_AT.S.001.005 - Attrezzature per saldature - Saldatura per polifusione, diametro mm 40	0,33000 cad	€ 6,37659 0%	€ 2,10427
	Totale AT			€ 2,10427
	MT			
	CAM24_MT.C1.001.170 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in polipropilene di dimensioni mm 40x5,5	1,05000 m	€ 5,55350 0%	€ 5,83118
	CAM24_MT.C1.001.171 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo a TEE 90° liscio in polipropilene per tubo da mm 40	0,05000 cad	€ 2,39250 0%	€ 0,11963
	CAM24_MT.C1.001.172 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo a TEE 90° ridotto liscio in polipropilene per tubo da mm 40	0,05000 cad	€ 2,39250 0%	€ 0,11963
	CAM24_MT.C1.001.173 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Calotta liscia in polipropilene da 40 mm	0,10000 cad	€ 1,26150 0%	€ 0,12615
	CAM24_MT.C1.001.174 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Manicotto liscio in polipropilene per tubo da mm 40	0,10000 cad	€ 2,32000 0%	€ 0,23200
	Totale MT			€ 6,42859
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,13440 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,09523
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,13440 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,45542
	Totale RU			€ 6,55065
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 15,08351 +2,99%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12821 = 5% * B)			€ 2,56420
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,76477
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			€ 19,41 +2,99%
	Incidenza Manodopera sul totale 33,74%			€ 6,55065
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,12821

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.030.010.E (CAM)	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 030 - TUBAZIONI IN POLIPROPILENE PER LINEE 010 - Tubazione in polipropilene per linee E - Tubazione in polipropilene per linee, escluse quelle all'interno di locali tecnici e bagni, idonea per distribuzione acqua sanitaria calda e fredda, conforme alle norme vigenti in materia, posata sottotraccia con giunzioni saldate. Sono escluse le opere murarie. Sono compresi i pezzi speciali, il materiale per le saldature. Diametro 50 mm, spessore 6,9 mm			
	AT			



CAM24_AT.S.001.006	- Attrezzature per saldature - Saldatura per polifusione, diametro mm 50	0,33000 cad	€ 7,33590 0%	€ 2,42085
Totale AT				€ 2,42085
MT				
CAM24_MT.C1.001.175	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Calotta liscia in polipropilene da 50 mm	0,10000 cad	€ 1,26150 0%	€ 0,12615
CAM24_MT.C1.001.176	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in polipropilene di dimensioni mm 50x6,9	1,05000 m	€ 9,39600 0%	€ 9,86580
CAM24_MT.C1.001.177	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Manicotto liscio in polipropilene per tubo da mm 50	0,10000 cad	€ 2,27650 0%	€ 0,22765
CAM24_MT.C1.001.178	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo a TEE 90° liscio in polipropilene per tubo da mm 50	0,05000 cad	€ 5,13300 0%	€ 0,25665
CAM24_MT.C1.001.179	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo a TEE 90° ridotto liscio in polipropilene per tubo da mm 50	0,05000 cad	€ 5,49550 0%	€ 0,27478
Totale MT				€ 10,75103
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,16080 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,70322
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,16080 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,13417
Totale RU				€ 7,83739
Sommano euro (A)				€ 21,00927
Scostamento % su anno 2023				+2,56%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17858 = 5% * B)				€ 3,57158
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 2,45809
TOTALE (A + B + C) euro / m				€ 27,04
Scostamento % su anno 2023				+2,56%
Incidenza Manodopera sul totale 28,99%				€ 7,83739
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,17858

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.030.010.F (CAM)	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 030 - TUBAZIONI IN POLIPROPILENE PER LINEE 010 - Tubazione in polipropilene per linee F - Tubazione in polipropilene per linee, escluse quelle all'interno di locali tecnici e bagni, idonea per distribuzione acqua sanitaria calda e fredda, conforme alle norme vigenti in materia, posata sottotraccia con giunzioni saldate. Sono escluse le opere murarie. Sono compresi i pezzi speciali, il materiale per le saldature. Diametro 63 mm, spessore 8,6 mm			
AT				
CAM24_AT.S.001.007	- Attrezzature per saldature - Saldatura per polifusione, diametro mm 63	0,33000 cad	€ 8,84822 0%	€ 2,91991
Totale AT				€ 2,91991
MT				
CAM24_MT.C1.001.180	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in polipropilene di dimensioni mm 63x8,6	1,05000 m	€ 11,62900 0%	€ 12,21045
CAM24_MT.C1.001.181	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Manicotto liscio in polipropilene per tubo da mm 63	0,10000 cad	€ 3,71200 0%	€ 0,37120
CAM24_MT.C1.001.182	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo a TEE 90° liscio in polipropilene per tubo da mm 63x40	0,05000 cad	€ --- 0%	€ ---
CAM24_MT.C1.001.183	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Riduzione liscia maschio femmina in polipropilene da mm 63x40	0,05000 cad	€ 2,95800 0%	€ 0,14790
CAM24_MT.C1.001.184	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Calotta liscia in polipropilene da 63 mm	0,10000 cad	€ 1,26150 0%	€ 0,12615
Totale MT				



					€ 12,85570
	RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,19800 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,55994	
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,19800 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,09058	
	Totale RU				€ 9,65052
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 25,42613 +2,6%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21612 = 5% * B)			€ 4,32244	
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,97486	
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023				€ 32,72 +2,6%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 29,49%</i>			€ 9,65052	
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,21612	

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.040.010.A (CAM)	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 040 - TUBAZIONI IN POLIPROPILENE PER IMPIANTI 010 - Tubazione in polipropilene per impianti all'interno di locali tecnici e bagni A - Tubazione in polipropilene per impianti all'interno di locali tecnici e bagni, idonea per distribuzione acqua sanitaria calda e fredda, conforme alle norme vigenti in materia, posata sottotraccia con giunzioni saldate. Sono escluse le opere murarie. Sono compresi i pezzi speciali, il materiale per le saldature. Diametro 20 mm, spessore 3,4 mm			
	AT			
CAM24_AT.S.001.001	- Attrezzature per saldature - Saldatura per polifusione, diametro mm 20	1,00000 cad	€ 3,98396 0%	€ 3,98396
	Totale AT			€ 3,98396
	MT			
CAM24_MT.C1.001.155	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo a TEE 90° liscio in polipropilene per tubo da mm 20	0,20000 cad	€ 0,69600 0%	€ 0,13920
CAM24_MT.C1.001.156	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Manicotto liscio in polipropilene per tubo da mm 20	0,30000 cad	€ 0,50750 0%	€ 0,15225
CAM24_MT.C1.001.157	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in polipropilene di dimensioni mm 20x3,4	1,00000 m	€ 1,43550 0%	€ 1,43550
CAM24_MT.C1.001.158	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Calotta liscia in polipropilene da 20 mm	0,30000 cad	€ 0,34800 0%	€ 0,10440
CAM24_MT.C1.001.159	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo a TEE 90° ridotto liscio in polipropilene per tubo da mm 25	0,20000 cad	€ 1,24700 0%	€ 0,24940
	Totale MT			€ 2,08075
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08640 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,98979
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08640 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,22134
	Totale RU			€ 4,21113
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 10,27584 +2,82%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08734 = 5% * B)			€ 1,74689
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,20227
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			€ 13,23 +2,82%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 31,84%</i>			€ 4,21113



	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 0,08734
--	---	--	-----------

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.040.010.B (CAM)	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 040 - TUBAZIONI IN POLIPROPILENE PER IMPIANTI 010 - Tubazione in polipropilene per impianti all'interno di locali tecnici e bagni B - Tubazione in polipropilene per impianti all'interno di locali tecnici e bagni, idonea per distribuzione acqua sanitaria calda e fredda, conforme alle norme vigenti in materia, posata sottotraccia con giunzioni saldate. Sono escluse le opere murarie. Sono compresi i pezzi speciali, il materiale per le saldature. Diametro 25 mm, spessore 4,2 mm			
	AT			
	CAM24_AT.S.001.003 - Attrezzature per saldature - Saldatura per polifusione, diametro mm 25	1,00000 cad	€ 4,94327 0%	€ 4,94327
	Totale AT			€ 4,94327
	MT			
	CAM24_MT.C1.001.160 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in polipropilene di dimensioni mm 25x4,2	1,00000 m	€ 2,90000 0%	€ 2,90000
	CAM24_MT.C1.001.161 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Manicotto liscio in polipropilene per tubo da mm 25	0,30000 cad	€ 0,59450 0%	€ 0,17835
	CAM24_MT.C1.001.162 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Calotta liscia in polipropilene da 25 mm	0,30000 cad	€ 0,44950 0%	€ 0,13485
	CAM24_MT.C1.001.163 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo a TEE 90° liscio in polipropilene per tubo da mm 25	0,20000 cad	€ 0,94250 0%	€ 0,18850
	Totale MT			€ 3,40170
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,11040 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,54251
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,11040 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,83838
	Totale RU			€ 5,38089
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 13,72586 +2,69%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11667 = 5% * B)			€ 2,33340
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,60593
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			€ 17,67 +2,69%
	Incidenza Manodopera sul totale 30,46%			€ 5,38089
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,11667

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.040.010.C (CAM)	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 040 - TUBAZIONI IN POLIPROPILENE PER IMPIANTI 010 - Tubazione in polipropilene per impianti all'interno di locali tecnici e bagni C - Tubazione in polipropilene per impianti all'interno di locali tecnici e bagni, idonea per distribuzione acqua sanitaria calda e fredda, conforme alle norme vigenti in materia, posata sottotraccia con giunzioni saldate. Sono escluse le opere murarie. Sono compresi i pezzi speciali, il materiale per le saldature. Diametro 32 mm, spessore 4,4 mm			
	AT			
	CAM24_AT.S.001.004 - Attrezzature per saldature - Saldatura per polifusione, diametro mm 32	1,00000 cad	€ 5,42857 0%	€ 5,42857
	Totale AT			€ 5,42857
	MT			
	CAM24_MT.C1.001.165 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Manicotto liscio in polipropilene	0,30000 cad	€ 0,87000 0%	€ 0,26100



	per tubo da mm 32			
CAM24_MT.C1.001.166	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo a TEE 90° liscio in polipropilene per tubo da mm 32	0,20000 cad	€ 1,39200 0%	€ 0,27840
CAM24_MT.C1.001.168	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Calotta liscia in polipropilene da 32 mm	0,30000 cad	€ 0,56550 0%	€ 0,16965
CAM24_MT.C1.001.169	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in polipropilene di dimensioni mm 32x5,4	1,00000 m	€ 3,98750 0%	€ 3,98750
Totale MT				€ 4,69655
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,12960 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,98469
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,12960 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,33202
Totale RU				€ 6,31671
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 16,44183 +2,64%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13976 = 5% * B)				€ 2,79511
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 1,92369
TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023				€ 21,16 +2,64%
Incidenza Manodopera sul totale 29,85%				€ 6,31671
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,13976

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.040.010.D (CAM)	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 040 - TUBAZIONI IN POLIPROPILENE PER IMPIANTI 010 - Tubazione in polipropilene per impianti all'interno di locali tecnici e bagni D - Tubazione in polipropilene per impianti all'interno di locali tecnici e bagni, idonea per distribuzione acqua sanitaria calda e fredda, conforme alle norme vigenti in materia, posata sottotraccia con giunzioni saldate. Sono escluse le opere murarie. Sono compresi i pezzi speciali, il materiale per le saldature. Diametro 40 mm, spessore 5,5 mm			
AT				
CAM24_AT.S.001.005	- Attrezzature per saldature - Saldatura per polifusione, diametro mm 40	1,00000 cad	€ 6,37659 0%	€ 6,37659
Totale AT				€ 6,37659
MT				
CAM24_MT.C1.001.170	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in polipropilene di dimensioni mm 40x5,5	1,00000 m	€ 5,55350 0%	€ 5,55350
CAM24_MT.C1.001.171	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo a TEE 90° liscio in polipropilene per tubo da mm 40	0,20000 cad	€ 2,39250 0%	€ 0,47850
CAM24_MT.C1.001.173	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Calotta liscia in polipropilene da 40 mm	0,30000 cad	€ 1,26150 0%	€ 0,37845
CAM24_MT.C1.001.174	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Manicotto liscio in polipropilene per tubo da mm 40	0,30000 cad	€ 2,32000 0%	€ 0,69600
Totale MT				€ 7,10645
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,16200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,73086
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,16200 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,16502
Totale RU				€ 7,89588
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 21,37892 +2,53%



	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18172 = 5% * B)		€ 3,63442
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 2,50133
	TOTALE (A + B + C) euro / m		€ 27,51
	Scostamento % su anno 2023		+2,53%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 28,7%</i>		€ 7,89588
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 0,18172

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.040.010.E (CAM)	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 040 - TUBAZIONI IN POLIPROPILENE PER IMPIANTI 010 - Tubazione in polipropilene per impianti all'interno di locali tecnici e bagni E - Tubazione in polipropilene per impianti all'interno di locali tecnici e bagni, idonea per distribuzione acqua sanitaria calda e fredda, conforme alle norme vigenti in materia, posata sottotraccia con giunzioni saldate. Sono escluse le opere murarie. Sono compresi i pezzi speciali, il materiale per le saldature. Diametro 50 mm, spessore 6,9 mm			
	AT			
	CAM24_AT.S.001.006 - Attrezzature per saldature - Saldatura per polifusione, diametro mm 50	1,00000 cad	€ 7,33590 0%	€ 7,33590
	Totale AT			€ 7,33590
	MT			
	CAM24_MT.C1.001.175 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Calotta liscia in polipropilene da 50 mm	0,30000 cad	€ 1,26150 0%	€ 0,37845
	CAM24_MT.C1.001.176 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in polipropilene di dimensioni mm 50x6,9	1,00000 m	€ 9,39600 0%	€ 9,39600
	CAM24_MT.C1.001.177 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Manicotto liscio in polipropilene per tubo da mm 50	0,30000 cad	€ 2,27650 0%	€ 0,68295
	CAM24_MT.C1.001.178 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo a TEE 90° liscio in polipropilene per tubo da mm 50	0,20000 cad	€ 5,13300 0%	€ 1,02660
	CAM24_MT.C1.001.179 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo a TEE 90° ridotto liscio in polipropilene per tubo da mm 50	0,20000 cad	€ 5,49550 0%	€ 1,09910
	Totale MT			€ 12,58310
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,19680 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,53230
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,19680 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,05973
	Totale RU			€ 9,59203
	Sommano euro (A)			€ 29,51103
	Scostamento % su anno 2023			+2,22%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25084 = 5% * B)			€ 5,01688
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,45279
	TOTALE (A + B + C) euro / m			€ 37,98
	Scostamento % su anno 2023			+2,22%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 25,26%</i>			€ 9,59203
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,25084

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.040.010.F (CAM)	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 040 - TUBAZIONI IN POLIPROPILENE PER IMPIANTI 010 - Tubazione in polipropilene per impianti all'interno di locali tecnici e bagni F - Tubazione in polipropilene per impianti all'interno di locali tecnici e bagni, idonea per distribuzione acqua sanitaria calda e fredda, conforme alle norme vigenti in materia, posata sottotraccia con giunzioni saldate. Sono escluse le opere murarie. Sono compresi i pezzi speciali, il materiale per le			



saldature.Diametro 63 mm, spessore 10,5 mm				
AT				
CAM24_AT.S.001.007	- Attrezzature per saldature - Saldatura per polifusione, diametro mm 63	1,00000 cad	€ 8,84822 0%	€ 8,84822
Totale AT				€ 8,84822
MT				
CAM24_MT.C1.001.180	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in polipropilene di dimensioni mm 63x8,6	1,00000 m	€ 11,62900 0%	€ 11,62900
CAM24_MT.C1.001.181	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Manicotto liscio in polipropilene per tubo da mm 63	0,30000 cad	€ 3,71200 0%	€ 1,11360
CAM24_MT.C1.001.182	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo a TEE 90° liscio in polipropilene per tubo da mm 63x40	0,20000 cad	€ --- 0%	€ ---
CAM24_MT.C1.001.184	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Calotta liscia in polipropilene da 63 mm	0,30000 cad	€ 1,26150 0%	€ 0,37845
Totale MT				€ 13,12105
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,24000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,52720
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,24000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,17040
Totale RU				€ 11,69760
Sommano euro (A)				€ 33,66687
Scostamento % su anno 2023				+2,38%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,28617 = 5% * B)				€ 5,72337
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 3,93902
TOTALE (A + B + C) euro / m				€ 43,33
Scostamento % su anno 2023				+2,38%
Incidenza Manodopera sul totale 27%				€ 11,69760
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,28617

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.050.010.A (CAM)	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 050 - TUBAZIONI IN POLIETILENE RETICOLATO PER LINEE 010 - Tubazione in polietilene reticolato ad alta densità per linee A - Tubazione in polietilene reticolato ad alta densità per linee di impianti sanitari e di riscaldamento, escluse quelle all'interno di locali tecnici e bagni, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà riportare la denominazione, il diametro, il dimensionamento, la classe, l'appartenenza, la data di produzione. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati.Diametro 12 mm, spessore 2,0 mm			
MT				
CAM24_MT.C1.001.185	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in polietilene reticolato ad alta densità diametro mm 12x2,0	1,00000 m	€ 1,21800 0%	€ 1,21800
CAM24_MT.C1.001.186	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo diritto maschio per tubi in polietilene reticolato da mm 12x2,0	0,10000 cad	€ 1,16000 0%	€ 0,11600
CAM24_MT.C1.001.187	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo a TEE intermedio per tubazioni in polietilene reticolato da mm 12x2,0	0,05000 cad	€ 3,08850 0%	€ 0,15443
CAM24_MT.C1.001.188	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo a TEE femmina per tubazioni in polietilene reticolato da mm 12x2,0	0,05000 cad	€ 3,01600 0%	€ 0,15080
CAM24_MT.C1.001.189	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo a gomito maschio per tubazioni in polietilene reticolato da mm 12x2,0	0,10000 cad	€ 1,71100 0%	€ 0,17110
Totale MT				€ 1,81033



RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,04800 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,10544
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,04800 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,23408
Totale RU				€ 2,33952
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 4,14985 +3,92%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03527 = 5% * B)				€ 0,70547
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 0,48553
TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023				€ 5,34 +3,92%
Incidenza Manodopera sul totale 43,8%				€ 2,33952
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,03527

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.050.010.B (CAM)	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 050 - TUBAZIONI IN POLIETILENE RETICOLATO PER LINEE 010 - Tubazione in polietilene reticolato ad alta densità per linee B - Tubazione in polietilene reticolato ad alta densità per linee di impianti sanitari e di riscaldamento, escluse quelle all'interno di locali tecnici e bagni, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà riportare la denominazione, il diametro, il dimensionamento, la classe, l'appartenenza, la data di produzione. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro 15 mm, spessore 2,5 mm			
	MT			
	CAM24_MT.C1.001.190 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in polietilene reticolato ad alta densità diametro mm 15x2,5	1,00000 m	€ 1,33400 0%	€ 1,33400
	CAM24_MT.C1.001.191 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo a TEE intermedio per tubazioni in polietilene reticolato da mm 15x2,5	0,05000 cad	€ 3,33500 0%	€ 0,16675
	CAM24_MT.C1.001.192 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo a TEE femmina per tubazioni in polietilene reticolato da mm 15x2,5	0,05000 cad	€ 2,98700 0%	€ 0,14935
	CAM24_MT.C1.001.193 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo a gomito maschio per tubi in polietilene reticolato da mm 15x2,5	0,10000 cad	€ 1,91400 0%	€ 0,19140
	CAM24_MT.C1.001.194 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo diritto maschio per tubi in polietilene reticolato da mm 15x2,5	0,10000 cad	€ 1,18900 0%	€ 0,11890
	Totale MT			€ 1,96040
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06240 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,43707
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,06240 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,60430
	Totale RU			€ 3,04137
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 5,00177 +4,24%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04252 = 5% * B)			€ 0,85030
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,58521
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			€ 6,44 +4,24%
	Incidenza Manodopera sul totale 47,25%			€ 3,04137
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,04252

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo
--------	------------------------------	----------	------------------	---------



				TOTALE
CAM24_C01.050.010.C (CAM)	<p>CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA</p> <p>050 - TUBAZIONI IN POLIETILENE RETICOLATO PER LINEE</p> <p>010 - Tubazione in polietilene reticolato ad alta densità per linee</p> <p>C - Tubazione in polietilene reticolato ad alta densità per linee di impianti sanitari e di riscaldamento, escluse quelle all'interno di locali tecnici e bagni, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà riportare la denominazione, il diametro, il dimensionamento, la classe, l'appartenenza, la data di produzione. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro 16 mm, spessore 2,0 mm</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.C1.001.195 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in polietilene reticolato ad alta densità diametro mm 16x2 1,00000 m € 1,14550 0% € 1,14550</p> <p>CAM24_MT.C1.001.196 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo diritto maschio per tubi in polietilene reticolato da 16x2,2 mm 0,10000 cad € 1,23250 0% € 0,12325</p> <p>CAM24_MT.C1.001.197 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo a TEE intermedio per tubazioni in polietilene reticolato da mm 16x2,2 0,05000 cad € 3,33500 0% € 0,16675</p> <p>CAM24_MT.C1.001.198 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo a TEE femmina per tubazioni in polietilene reticolato da mm 16x2,2 0,05000 cad € 3,01600 0% € 0,15080</p> <p>CAM24_MT.C1.001.199 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo a gomito maschio per tubazioni in polietilene reticolato da mm 16x2,2 0,10000 cad € 1,78350 0% € 0,17835</p> <p>Totale MT € 1,76465</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2 0,06240 h € 23,03000 +7,17% € 1,43707</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3 0,06240 h € 25,71000 +7,17% € 1,60430</p> <p>Totale RU € 3,04137</p> <p>Sommano euro (A) € 4,80602 Scostamento % su anno 2023 +4,42%</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04085 = 5% * B) € 0,81702</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,56230</p> <p>TOTALE (A + B + C) euro / m € 6,19 Scostamento % su anno 2023 +4,42%</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 49,17%</i> € 3,04137</p> <p><i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i> € 0,04085</p>			

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.050.010.D (CAM)	<p>CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA</p> <p>050 - TUBAZIONI IN POLIETILENE RETICOLATO PER LINEE</p> <p>010 - Tubazione in polietilene reticolato ad alta densità per linee</p> <p>D - Tubazione in polietilene reticolato ad alta densità per linee di impianti sanitari e di riscaldamento, escluse quelle all'interno di locali tecnici e bagni, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà riportare la denominazione, il diametro, il dimensionamento, la classe, l'appartenenza, la data di produzione. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro 18 mm, spessore 2,5 mm</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.C1.001.200 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in polietilene reticolato ad alta densità diametro mm 18x2,5 1,00000 m € 1,59500 0% € 1,59500</p> <p>CAM24_MT.C1.001.201 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo a TEE intermedio per tubazioni in polietilene reticolato da mm 18x2,5 0,05000 cad € 4,17600 0% € 0,20880</p> <p>CAM24_MT.C1.001.202 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo a TEE femmina per tubazioni in polietilene reticolato da mm 18x2,5 0,05000 cad € 3,53800 0% € 0,17690</p>			



	18x2,5			
CAM24_MT.C1.001.203	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo a gomito maschio per tubazioni in polietilene reticolato da mm 18x2,5	0,10000 cad	€ 2,26200 0%	€ 0,22620
CAM24_MT.C1.001.204	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo diritto maschio per tubi in polietilene reticolato da mm 18x2,5	0,10000 cad	€ 1,46450 0%	€ 0,14645
Totale MT				€ 2,35335
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08640 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,98979
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08640 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,22134
Totale RU				€ 4,21113
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 6,56448 +4,48%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05580 = 5% * B)				€ 1,11596
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 0,76804
TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023				€ 8,45 +4,48%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 49,84%</i>				€ 4,21113
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,05580

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.050.010.E (CAM)	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 050 - TUBAZIONI IN POLIETILENE RETICOLATO PER LINEE 010 - Tubazione in polietilene reticolato ad alta densità per linee E - Tubazione in polietilene reticolato ad alta densità per linee di impianti sanitari e di riscaldamento, escluse quelle all'interno di locali tecnici e bagni, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà riportare la denominazione, il diametro, il dimensionamento, la classe, l'appartenenza, la data di produzione. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro 20 mm, spessore 2,0 mm			
MT				
CAM24_MT.C1.001.205	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in polietilene reticolato ad alta densità diametro mm 20x2,0	1,00000 m	€ 1,59500 0%	€ 1,59500
CAM24_MT.C1.001.206	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo diritto maschio per tubi in polietilene reticolato da mm 20x2,0	0,10000 cad	€ 1,91400 0%	€ 0,19140
CAM24_MT.C1.001.207	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo a TEE intermedio per tubazioni in polietilene reticolato da mm 20x2,0	0,05000 cad	€ 5,95950 0%	€ 0,29798
CAM24_MT.C1.001.208	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo a TEE femmina per tubazioni in polietilene reticolato da mm 20x2,0	0,05000 cad	€ 5,20550 0%	€ 0,26028
CAM24_MT.C1.001.209	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo a gomito maschio per tubi in polietilene reticolato da mm 20x2,0	0,10000 cad	€ 2,87100 0%	€ 0,28710
Totale MT				€ 2,63176
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10080 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,32142
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10080 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,59157
Totale RU				€ 4,91299
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 7,54475 +4,55%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06413 = 5% * B)				€ 1,28261



	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 0,88274
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023		€ 9,71 +4,55%
	Incidenza Manodopera sul totale 50,6%		€ 4,91299
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 0,06413

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.050.010.F (CAM)	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 050 - TUBAZIONI IN POLIETILENE RETICOLATO PER LINEE 010 - Tubazione in polietilene reticolato ad alta densità per linee F - Tubazione in polietilene reticolato ad alta densità per linee di impianti sanitari e di riscaldamento, escluse quelle all'interno di locali tecnici e bagni, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà riportare la denominazione, il diametro, il dimensionamento, la classe, l'appartenenza, la data di produzione. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro 20 mm, spessore 2,8 mm			
	MT			
	CAM24_MT.C1.001.210 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in polietilene reticolato ad alta densità diametro mm 20x2,8	1,00000 m	€ 1,89950 0%	€ 1,89950
	CAM24_MT.C1.001.211 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo diritto maschio per tubi in polietilene reticolato da mm 20x2,8	0,10000 cad	€ 1,97200 0%	€ 0,19720
	CAM24_MT.C1.001.212 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo a TEE femmina per tubazioni in polietilene reticolato da mm 20x2,8	0,05000 cad	€ 5,48100 0%	€ 0,27405
	CAM24_MT.C1.001.213 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo a gomito maschio per tubazioni in polietilene reticolato da mm 20x2,8	0,10000 cad	€ 2,87100 0%	€ 0,28710
	CAM24_MT.C1.001.214 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo a TEE intermedio per tubazioni in polietilene reticolato da mm 20x2,8	0,05000 cad	€ 5,95950 0%	€ 0,29798
	Totale MT			€ 2,95583
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,11040 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,54251
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,11040 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,83838
	Totale RU			€ 5,38089
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 8,33672 +4,51%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07086 = 5% * B)			€ 1,41724
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,97540
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			€ 10,73 +4,51%
	Incidenza Manodopera sul totale 50,15%			€ 5,38089
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,07086

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.050.010.G (CAM)	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 050 - TUBAZIONI IN POLIETILENE RETICOLATO PER LINEE 010 - Tubazione in polietilene reticolato ad alta densità per linee G - Tubazione in polietilene reticolato ad alta densità per linee di impianti sanitari e di riscaldamento, escluse quelle all'interno di locali tecnici e bagni, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà riportare la denominazione, il diametro, il dimensionamento, la classe, l'appartenenza, la data di produzione. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro 22 mm, spessore 3,0 mm			



MT				
CAM24_MT.C1.001.215	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in polietilene reticolato ad alta densità diametro mm 22x3	1,00000 m	€ 2,26200 0%	€ 2,26200
CAM24_MT.C1.001.216	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo diritto maschio per tubi in polietilene reticolato da mm 22x3,0	0,10000 cad	€ 1,95750 0%	€ 0,19575
CAM24_MT.C1.001.217	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo a TEE intermedio per tubazioni in polietilene reticolato da mm 22x3,0	0,05000 cad	€ 6,06100 0%	€ 0,30305
CAM24_MT.C1.001.218	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo a TEE femmina per tubazioni in polietilene reticolato da mm 22x3,0	0,05000 cad	€ 5,42300 0%	€ 0,27115
CAM24_MT.C1.001.219	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - RACCORDO GOMITO MASCHIO PER TUBI IN POLIETILENE RETICOLATO da mm 22x3,0	0,10000 cad	€ 2,91450 0%	€ 0,29145
Totale MT				€ 3,32340
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,12960 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,98469
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,12960 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,33202
Totale RU				€ 6,31671
Sommano euro (A)				€ 9,64011
Scostamento % su anno 2023				+4,58%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08194 = 5% * B)				€ 1,63882
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 1,12789
TOTALE (A + B + C) euro / m				€ 12,41
Scostamento % su anno 2023				+4,58%
Incidenza Manodopera sul totale 50,91%				€ 6,31671
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,08194

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.050.010.H (CAM)	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 050 - TUBAZIONI IN POLIETILENE RETICOLATO PER LINEE 010 - Tubazione in polietilene reticolato ad alta densità per linee H - Tubazione in polietilene reticolato ad alta densità per linee di impianti sanitari e di riscaldamento, escluse quelle all'interno di locali tecnici e bagni, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà riportare la denominazione, il diametro, il dimensionamento, la classe, l'appartenenza, la data di produzione. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro 25 mm, spessore 2,3 mm			
MT				
CAM24_MT.C1.001.220	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in polietilene reticolato ad alta densità diametro mm 25x2,3	1,00000 m	€ 2,84200 0%	€ 2,84200
CAM24_MT.C1.001.221	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo a TEE intermedio per tubazioni in polietilene reticolato da mm 25x2,3	0,05000 cad	€ 11,93350 0%	€ 0,59668
CAM24_MT.C1.001.222	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo a TEE femmina per tubazioni in polietilene reticolato da mm 25x2,3	0,05000 cad	€ 9,03350 0%	€ 0,45168
CAM24_MT.C1.001.223	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo a gomito maschio per tubazioni in polietilene reticolato da mm 25x2,3	0,10000 cad	€ 5,48100 0%	€ 0,54810
CAM24_MT.C1.001.224	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo diritto maschio per tubi in polietilene reticolato da mm 25x2,3	0,10000 cad	€ 4,42250 0%	€ 0,44225
Totale MT				€ 4,88071
RU				



CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,14400 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,31632
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,14400 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,70224
Totale RU				€ 7,01856
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 11,89927 +4,11%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10114 = 5% * B)				€ 2,02288
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 1,39222
TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023				€ 15,31 +4,11%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 45,83%</i>				€ 7,01856
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,10114

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.050.010.I (CAM)	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 050 - TUBAZIONI IN POLIETILENE RETICOLATO PER LINEE 010 - Tubazione in polietilene reticolato ad alta densità per linee I - Tubazione in polietilene reticolato ad alta densità per linee di impianti sanitari e di riscaldamento, escluse quelle all'interno di locali tecnici e bagni, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà riportare la denominazione, il diametro, il dimensionamento, la classe, l'appartenenza, la data di produzione. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro 28 mm, spessore 3,0 mm			
	MT			
	CAM24_MT.C1.001.228 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in polietilene reticolato ad alta densità diametro mm 28x3	1,00000 m	€ 3,75550 0%	€ 3,75550
	CAM24_MT.C1.001.229 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo diritto maschio per tubi in polietilene reticolato da mm 28x3,0	0,10000 cad	€ 4,50950 0%	€ 0,45095
	CAM24_MT.C1.001.230 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo a TEE intermedio per tubazioni in polietilene reticolato da mm 28x3,0	0,05000 cad	€ 11,93350 0%	€ 0,59668
	CAM24_MT.C1.001.231 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo a TEE femmina per tubazioni in polietilene reticolato da mm 28x3,0	0,05000 cad	€ 9,03350 0%	€ 0,45168
	CAM24_MT.C1.001.232 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo a gomito maschio per tubazioni in polietilene reticolato da mm 28x3,0	0,10000 cad	€ 5,65500 0%	€ 0,56550
	Totale MT			€ 5,82031
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,17280 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,97958
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,17280 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,44269
	Totale RU			€ 8,42227
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 14,24258 +4,12%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12106 = 5% * B)			€ 2,42124
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,66638
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			€ 18,33 +4,12%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 45,95%</i>			€ 8,42227
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,12106

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
--------	------------------------------	----------	------------------	----------------



CAM24_C01.050.010.J (CAM)	<p>CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 050 - TUBAZIONI IN POLIETILENE RETICOLATO PER LINEE 010 - Tubazione in polietilene reticolato ad alta densità per linee J - Tubazione in polietilene reticolato ad alta densità per linee di impianti sanitari e di riscaldamento, escluse quelle all'interno di locali tecnici e bagni, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà riportare la denominazione, il diametro, il dimensionamento, la classe, l'appartenenza, la data di produzione. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro 32 mm, spessore 3.0 mm</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.C1.001.234 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in polietilene reticolato ad alta densità diametro mm 32x2,9 1,00000 m € 4,84300 0% € 4,84300</p> <p>CAM24_MT.C1.001.235 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo a TEE intermedio per tubazioni in polietilene reticolato da mm 32x2,9 0,05000 cad € 13,52850 0% € 0,67643</p> <p>CAM24_MT.C1.001.236 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo a TEE femmina per tubazioni in polietilene reticolato da mm 32x2,9 0,05000 cad € 13,12250 0% € 0,65613</p> <p>CAM24_MT.C1.001.237 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo a gomito maschio per tubazioni in polietilene reticolato da mm 32x2,9 0,10000 cad € 6,68450 0% € 0,66845</p> <p>CAM24_MT.C1.001.238 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo diritto maschio per tubi in polietilene reticolato da mm 32x2,9 0,10000 cad € 5,88700 0% € 0,58870</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p>€ 7,43271</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2 0,20400 h € 23,03000 +7,17% € 4,69812</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3 0,20400 h € 25,71000 +7,17% € 5,24484</p> <p style="text-align: right;">Totale RU</p> <p>€ 9,94296</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro (A)</p> <p style="text-align: right;">€ 17,37567 +3,98%</p> <p>Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14769 = 5% * B) € 2,95386</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,03295</p> <p style="text-align: right;">TOTALE (A + B + C) euro / m</p> <p style="text-align: right;">€ 22,36 +3,98%</p> <p>Scostamento % su anno 2023</p> <p style="text-align: right;">Incidenza Manodopera sul totale 44,46% € 9,94296</p> <p style="text-align: right;">Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 0,14769</p>				
---------------------------	---	--	--	--	--

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.060.010.A (CAM)	<p>CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 060 - TUBAZIONI IN POLIETILENE RETICOLATO PER IMPIANTI 010 - Tubazione in polietilene reticolato ad alta densità per impianti all'interno di locali tecnici e bagni A - Tubazione in polietilene reticolato ad alta densità per linee di impianti sanitari e di riscaldamento, eseguita all'interno di locali tecnici e bagni, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà riportare la denominazione, il diametro, il dimensionamento, la classe, l'appartenenza, la data di produzione. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro 12 mm, spessore 2,0 mm</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.C1.001.185 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in polietilene reticolato ad alta densità diametro mm 12x2,0 1,00000 m € 1,21800 0% € 1,21800</p> <p>CAM24_MT.C1.001.186 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo diritto maschio per tubi in polietilene reticolato da mm 12x2,0 0,30000 cad € 1,16000 0% € 0,34800</p> <p>CAM24_MT.C1.001.187 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo a TEE intermedio per tubazioni in polietilene reticolato da mm 12x2,0 0,20000 cad € 3,08850 0% € 0,61770</p>			



CAM24_MT.C1.001.188	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo a TEE femmina per tubazioni in polietilene reticolato da mm 12x2,0	0,20000 cad	€ 3,01600 0%	€ 0,60320
CAM24_MT.C1.001.189	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo a gomito maschio per tubazioni in polietilene reticolato da mm 12x2,0	0,30000 cad	€ 1,71100 0%	€ 0,51330
Totale MT				€ 3,30020
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,06720 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,54762
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,06720 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,72771
Totale RU				€ 3,27533
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 6,57553 +3,45%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05589 = 5% * B)				€ 1,11784
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 0,76934
TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023				€ 8,46 +3,45%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 38,7%</i>				€ 3,27533
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,05589

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.060.010.B (CAM)	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 060 - TUBAZIONI IN POLIETILENE RETICOLATO PER IMPIANTI 010 - Tubazione in polietilene reticolato ad alta densità per impianti all'interno di locali tecnici e bagni B - Tubazione in polietilene reticolato ad alta densità per linee di impianti sanitari e di riscaldamento, eseguita all'interno di locali tecnici e bagni, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà riportare la denominazione, il diametro, il dimensionamento, la classe, l'appartenenza, la data di produzione. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro 15 mm, spessore 2,5 mm			
MT				
CAM24_MT.C1.001.190	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in polietilene reticolato ad alta densità diametro mm 15x2,5	1,00000 m	€ 1,33400 0%	€ 1,33400
CAM24_MT.C1.001.191	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo a TEE intermedio per tubazioni in polietilene reticolato da mm 15x2,5	0,20000 cad	€ 3,33500 0%	€ 0,66700
CAM24_MT.C1.001.192	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo a TEE femmina per tubazioni in polietilene reticolato da mm 15x2,5	0,20000 cad	€ 2,98700 0%	€ 0,59740
CAM24_MT.C1.001.193	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo a gomito maschio per tubi in polietilene reticolato da mm 15x2,5	0,30000 cad	€ 1,91400 0%	€ 0,57420
CAM24_MT.C1.001.194	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo diritto maschio per tubi in polietilene reticolato da mm 15x2,5	0,30000 cad	€ 1,18900 0%	€ 0,35670
Totale MT				€ 3,52930
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08640 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,98979
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08640 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,22134
Totale RU				€ 4,21113
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 7,74043 +3,78%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06579 = 5% * B)				€ 1,31587



	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 0,90563
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023	€ 9,96 +3,78%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 42,27%</i>	€ 4,21113
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,06579

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.060.010.C (CAM)	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 060 - TUBAZIONI IN POLIETILENE RETICOLATO PER IMPIANTI 010 - Tubazione in polietilene reticolato ad alta densità per impianti all'interno di locali tecnici e bagni C - Tubazione in polietilene reticolato ad alta densità per linee di impianti sanitari e di riscaldamento, eseguita all'interno di locali tecnici e bagni, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà riportare la denominazione, il diametro, il dimensionamento, la classe, l'appartenenza, la data di produzione. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro 16 mm, spessore 2,0 mm			
	MT			
	CAM24_MT.C1.001.195 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in polietilene reticolato ad alta densità diametro mm 16x2	1,00000 m	€ 1,14550 0%	€ 1,14550
	CAM24_MT.C1.001.196 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo diritto maschio per tubi in polietilene reticolato da 16x2,2 mm	0,30000 cad	€ 1,23250 0%	€ 0,36975
	CAM24_MT.C1.001.197 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo a TEE intermedio per tubazioni in polietilene reticolato da mm 16x2,2	0,20000 cad	€ 3,33500 0%	€ 0,66700
	CAM24_MT.C1.001.198 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo a TEE femmina per tubazioni in polietilene reticolato da mm 16x2,2	0,20000 cad	€ 3,01600 0%	€ 0,60320
	CAM24_MT.C1.001.199 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo a gomito maschio per tubazioni in polietilene reticolato da mm 16x2,2	0,30000 cad	€ 1,78350 0%	€ 0,53505
	Totale MT			€ 3,32050
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08640 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,98979
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08640 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,22134
	Totale RU			€ 4,21113
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 7,53163 +3,88%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06402 = 5% * B)			€ 1,28038
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,88120
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			€ 9,69 +3,88%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 43,44%</i>			€ 4,21113
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,06402

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.060.010.D (CAM)	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 060 - TUBAZIONI IN POLIETILENE RETICOLATO PER IMPIANTI 010 - Tubazione in polietilene reticolato ad alta densità per impianti all'interno di locali tecnici e bagni D - Tubazione in polietilene reticolato ad alta densità per linee di impianti sanitari e di riscaldamento, eseguita all'interno di locali tecnici e bagni, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà riportare la denominazione, il diametro, il dimensionamento, la classe, l'appartenenza, la data di produzione. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro 18 mm, spessore			



2,5 mm				
MT				
CAM24_MT.C1.001.200	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in polietilene reticolato ad alta densità diametro mm 18x2,5	1,00000 m	€ 1,59500 0%	€ 1,59500
CAM24_MT.C1.001.201	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo a TEE intermedio per tubazioni in polietilene reticolato da mm 18x2,5	0,20000 cad	€ 4,17600 0%	€ 0,83520
CAM24_MT.C1.001.202	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo a TEE femmina per tubazioni in polietilene reticolato da mm 18x2,5	0,20000 cad	€ 3,53800 0%	€ 0,70760
CAM24_MT.C1.001.203	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo a gomito maschio per tubazioni in polietilene reticolato da mm 18x2,5	0,30000 cad	€ 2,26200 0%	€ 0,67860
CAM24_MT.C1.001.204	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo diritto maschio per tubi in polietilene reticolato da mm 18x2,5	0,30000 cad	€ 1,46450 0%	€ 0,43935
Totale MT				€ 4,25575
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,12960 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,98469
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,12960 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,33202
Totale RU				€ 6,31671
Sommano euro (A)				€ 10,57246
Scostamento % su anno 2023				+4,16%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08987 = 5% * B)				€ 1,79732
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 1,23698
TOTALE (A + B + C) euro / m				€ 13,61
Scostamento % su anno 2023				+4,16%
Incidenza Manodopera sul totale 46,42%				€ 6,31671
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,08987

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.060.010.E (CAM)	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 060 - TUBAZIONI IN POLIETILENE RETICOLATO PER IMPIANTI 010 - Tubazione in polietilene reticolato ad alta densità per impianti all'interno di locali tecnici e bagni E - Tubazione in polietilene reticolato ad alta densità per linee di impianti sanitari e di riscaldamento, eseguita all'interno di locali tecnici e bagni, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà riportare la denominazione, il diametro, il dimensionamento, la classe, l'appartenenza, la data di produzione. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro 20 mm, spessore 2,0 mm			
MT				
CAM24_MT.C1.001.205	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in polietilene reticolato ad alta densità diametro mm 20x2,0	1,00000 m	€ 1,59500 0%	€ 1,59500
CAM24_MT.C1.001.206	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo diritto maschio per tubi in polietilene reticolato da mm 20x2,0	0,30000 cad	€ 1,91400 0%	€ 0,57420
CAM24_MT.C1.001.207	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo a TEE intermedio per tubazioni in polietilene reticolato da mm 20x2,0	0,20000 cad	€ 5,95950 0%	€ 1,19190
CAM24_MT.C1.001.208	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo a TEE femmina per tubazioni in polietilene reticolato da mm 20x2,0	0,20000 cad	€ 5,20550 0%	€ 1,04110
CAM24_MT.C1.001.209	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo a gomito maschio per tubi in polietilene reticolato da mm 20x2,0	0,30000 cad	€ 2,87100 0%	€ 0,86130
Totale MT				€ 5,26350



RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,14160 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,26105
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,14160 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,64054
Totale RU				€ 6,90159
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 12,16509 +3,94%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10340 = 5% * B)				€ 2,06807
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 1,42332
TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023				€ 15,66 +3,94%
Incidenza Manodopera sul totale 44,08%				€ 6,90159
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,10340

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.060.010.F (CAM)	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 060 - TUBAZIONI IN POLIETILENE RETICOLATO PER IMPIANTI 010 - Tubazione in polietilene reticolato ad alta densità per impianti all'interno di locali tecnici e bagni F - Tubazione in polietilene reticolato ad alta densità per linee di impianti sanitari e di riscaldamento, eseguita all'interno di locali tecnici e bagni, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà riportare la denominazione, il diametro, il dimensionamento, la classe, l'appartenenza, la data di produzione. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro 20 mm, spessore 2,8 mm			
MT				
CAM24_MT.C1.001.207	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo a TEE intermedio per tubazioni in polietilene reticolato da mm 20x2,0	0,20000 cad	€ 5,95950 0%	€ 1,19190
CAM24_MT.C1.001.210	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in polietilene reticolato ad alta densità diametro mm 20x2,8	1,00000 m	€ 1,89950 0%	€ 1,89950
CAM24_MT.C1.001.211	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo diritto maschio per tubi in polietilene reticolato da mm 20x2,8	0,30000 cad	€ 1,97200 0%	€ 0,59160
CAM24_MT.C1.001.212	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo a TEE femmina per tubazioni in polietilene reticolato da mm 20x2,8	0,20000 cad	€ 5,48100 0%	€ 1,09620
CAM24_MT.C1.001.213	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo a gomito maschio per tubazioni in polietilene reticolato da mm 20x2,8	0,30000 cad	€ 2,87100 0%	€ 0,86130
Totale MT				€ 5,64050
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,15360 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,53741
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,15360 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,94906
Totale RU				€ 7,48647
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 13,12697 +3,97%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11158 = 5% * B)				€ 2,23158
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 1,53586
TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023				€ 16,89 +3,97%
Incidenza Manodopera sul totale 44,31%				€ 7,48647
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,11158
Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo



				TOTALE
CAM24_C01.060.010.G (CAM)	<p>CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 060 - TUBAZIONI IN POLIETILENE RETICOLATO PER IMPIANTI 010 - Tubazione in polietilene reticolato ad alta densità per impianti all'interno di locali tecnici e bagni G - Tubazione in polietilene reticolato ad alta densità per linee di impianti sanitari e di riscaldamento, eseguita all'interno di locali tecnici e bagni, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà riportare la denominazione, il diametro, il dimensionamento, la classe, l'appartenenza, la data di produzione. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro 22 mm, spessore 3,0 mm</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.C1.001.215 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in polietilene reticolato ad alta densità diametro mm 22x3</p> <p>CAM24_MT.C1.001.216 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo diritto maschio per tubi in polietilene reticolato da mm 22x3,0</p> <p>CAM24_MT.C1.001.217 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo a TEE intermedio per tubazioni in polietilene reticolato da mm 22x3,0</p> <p>CAM24_MT.C1.001.218 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo a TEE femmina per tubazioni in polietilene reticolato da mm 22x3,0</p> <p>CAM24_MT.C1.001.219 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - RACCORDO GOMITO MASCHIO PER TUBI IN POLIETILENE RETICOLATO da mm 22x3,0</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3[^] categoria - D2</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5[^] categoria - C3</p> <p style="text-align: right;">Totale RU</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12575 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p style="text-align: right;">TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023</p> <p style="text-align: right;"><i>Incidenza Manodopera sul totale 46,08%</i></p> <p style="text-align: right;"><i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>			
				€ 2,26200
				€ 0,58725
				€ 1,21220
				€ 1,08460
				€ 0,87435
				€ 6,02040
				€ 4,14540
				€ 4,62780
				€ 8,77320
				€ 14,79360 <i>+4,13%</i>
				€ 2,51491
				€ 1,73085
				€ 19,04 <i>+4,13%</i>
				€ 8,77320
				€ 0,12575

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.060.010.H (CAM)	<p>CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 060 - TUBAZIONI IN POLIETILENE RETICOLATO PER IMPIANTI 010 - Tubazione in polietilene reticolato ad alta densità per impianti all'interno di locali tecnici e bagni H - Tubazione in polietilene reticolato ad alta densità per linee di impianti sanitari e di riscaldamento, eseguita all'interno di locali tecnici e bagni, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà riportare la denominazione, il diametro, il dimensionamento, la classe, l'appartenenza, la data di produzione. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro 25 mm, spessore 2,3 mm</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.C1.001.220 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in polietilene reticolato ad alta densità diametro mm 25x2,3</p> <p>CAM24_MT.C1.001.221 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo a TEE intermedio per tubazioni in polietilene reticolato da mm 25x2,3</p> <p>CAM24_MT.C1.001.222 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli</p>			
				€ 2,84200
				€ 2,38670
				€ 1,80670



	C1 e C2) - Raccordo a TEE femmina per tubazioni in polietilene reticolato da mm 25x2,3	cad	0%	
CAM24_MT.C1.001.223	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo a gomito maschio per tubazioni in polietilene reticolato da mm 25x2,3	0,30000 cad	€ 5,48100 0%	€ 1,64430
CAM24_MT.C1.001.224	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo diritto maschio per tubi in polietilene reticolato da mm 25x2,3	0,30000 cad	€ 4,42250 0%	€ 1,32675
Totale MT				€ 10,00645
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20160 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,64285
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,20160 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,18314
Totale RU				€ 9,82599
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 19,83244 +3,43%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16858 = 5% * B)				€ 3,37151
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 2,32040
TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023				€ 25,52 +3,43%
Incidenza Manodopera sul totale 38,5%				€ 9,82599
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,16858

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.060.010.I (CAM)	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 060 - TUBAZIONI IN POLIETILENE RETICOLATO PER IMPIANTI 010 - Tubazione in polietilene reticolato ad alta densità per impianti all'interno di locali tecnici e bagni I - Tubazione in polietilene reticolato ad alta densità per linee di impianti sanitari e di riscaldamento, eseguita all'interno di locali tecnici e bagni, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà riportare la denominazione, il diametro, il dimensionamento, la classe, l'appartenenza, la data di produzione. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro 25 mm, spessore 3,5 mm			
MT				
CAM24_MT.C1.001.225	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in polietilene reticolato ad alta densità diametro mm 25x3,5	1,00000 m	€ 3,05950 0%	€ 3,05950
CAM24_MT.C1.001.226	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo a TEE femmina per tubazioni in polietilene reticolato da mm 25x3,5	0,20000 cad	€ 9,03350 0%	€ 1,80670
CAM24_MT.C1.001.227	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo a gomito maschio per tubazioni in polietilene reticolato da mm 25x3,5	0,30000 cad	€ 5,48100 0%	€ 1,64430
CAM24_MT.C1.001.233	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo a TEE intermedio per tubazioni in polietilene reticolato da mm 25x2,5	0,20000 cad	€ 11,93350 0%	€ 2,38670
CAM24_MT.C1.001.239	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo diritto maschio per tubi in polietilene reticolato da mm 25x2,5	0,30000 cad	€ 4,42250 0%	€ 1,32675
Totale MT				€ 10,22395
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,21600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,97448
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,21600 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,55336
Totale RU				€ 10,52784
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				



				€ 20,75179 +3,51%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17639 = 5% * B)			€ 3,52780
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,42796
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			€ 26,71 +3,51%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 39,42%</i>			€ 10,52784
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,17639

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.060.010.J (CAM)	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 060 - TUBAZIONI IN POLIETILENE RETICOLATO PER IMPIANTI 010 - Tubazione in polietilene reticolato ad alta densità per impianti all'interno di locali tecnici e bagni J - Tubazione in polietilene reticolato ad alta densità per linee di impianti sanitari e di riscaldamento, eseguita all'interno di locali tecnici e bagni, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà riportare la denominazione, il diametro, il dimensionamento, la classe, l'appartenenza, la data di produzione. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro 28 mm, spessore 3,0 mm			
	MT			
	CAM24_MT.C1.001.228 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in polietilene reticolato ad alta densità diametro mm 28x3	1,00000 m	€ 3,75550 0%	€ 3,75550
	CAM24_MT.C1.001.229 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo diritto maschio per tubi in polietilene reticolato da mm 28x3,0	0,30000 cad	€ 4,50950 0%	€ 1,35285
	CAM24_MT.C1.001.230 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo a TEE intermedio per tubazioni in polietilene reticolato da mm 28x3,0	0,20000 cad	€ 11,93350 0%	€ 2,38670
	CAM24_MT.C1.001.231 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo a TEE femmina per tubazioni in polietilene reticolato da mm 28x3,0	0,20000 cad	€ 9,03350 0%	€ 1,80670
	CAM24_MT.C1.001.232 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo a gomito maschio per tubazioni in polietilene reticolato da mm 28x3,0	0,30000 cad	€ 5,65500 0%	€ 1,69650
	Totale MT			€ 10,99825
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,24000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,52720
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,24000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,17040
	Totale RU			€ 11,69760
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 22,69585 +3,57%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19291 = 5% * B)			€ 3,85829
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,65541
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			€ 29,21 +3,57%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 40,05%</i>			€ 11,69760
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,19291

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.060.010.K (CAM)	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 060 - TUBAZIONI IN POLIETILENE RETICOLATO PER IMPIANTI 010 - Tubazione in polietilene reticolato ad alta densità per impianti all'interno di locali tecnici e bagni K - Tubazione in polietilene reticolato ad alta densità per linee di impianti			



<p>sanitari e di riscaldamento, eseguita all'interno di locali tecnici e bagni, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà riportare la denominazione, il diametro, il dimensionamento, la classe, l'appartenenza, la data di produzione. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro 32 mm, spessore 3,0 mm</p>				
MT				
CAM24_MT.C1.001.234	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubo in polietilene reticolato ad alta densità diametro mm 32x2,9	1,00000 m	€ 4,84300 0%	€ 4,84300
CAM24_MT.C1.001.235	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo a TEE intermedio per tubazioni in polietilene reticolato da mm 32x2,9	0,20000 cad	€ 13,52850 0%	€ 2,70570
CAM24_MT.C1.001.236	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo a TEE femmina per tubazioni in polietilene reticolato da mm 32x2,9	0,20000 cad	€ 13,12250 0%	€ 2,62450
CAM24_MT.C1.001.237	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo a gomito maschio per tubazioni in polietilene reticolato da mm 32x2,9	0,30000 cad	€ 6,68450 0%	€ 2,00535
CAM24_MT.C1.001.238	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Raccordo diritto maschio per tubi in polietilene reticolato da mm 32x2,9	0,30000 cad	€ 5,88700 0%	€ 1,76610
Totale MT				€ 13,94465
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,28560 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 6,57737
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,28560 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 7,34278
Totale RU				€ 13,92015
Sommano euro (A)				€ 27,86480
Scostamento % su anno 2023				+3,46%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23685 = 5% * B)				€ 4,73702
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 3,26018
TOTALE (A + B + C) euro / m				€ 35,86
Scostamento % su anno 2023				+3,46%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 38,82%</i>				€ 13,92015
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,23685

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.070.010.A (CAM)	<p>CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA</p> <p>070 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER LINEE</p> <p>010 - Tubazione in polietilene PE 80 per linee di impianti PFA 8</p> <p>A - Tubazione in polietilene PE 80 per linee di impianti con valori minimi di MRS (Minimum Required Strength) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 8 Diametro esterno 50 mm, spessore 3,0 mm</p>			
AT				
CAM24_AT.E.00.003A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,00700 h	€ 49,70354 0%	€ 0,34792
CAM24_AT.S.001.005	- Attrezzature per saldature - Saldatura per polifusione, diametro mm 40	0,08300 cad	€ 6,37659 0%	€ 0,52926
Totale AT				€ 0,87718
MT				
CAM24_MT.C1.001.240	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione in polietilene PE 80 PFA 8 diametro esterno 50 mm spessore 3,0 mm	1,00000 m	€ 1,53233 0%	€ 1,53233
Totale MT				



				€ 1,53233
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07680 h	€ 23,03000 +7,17%
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07680 h	€ 25,71000 +7,17%
		Totale RU		€ 3,74323
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023		€ 6,15274 +4,24%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05230 = 5% * B)		€ 1,04597
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 0,71987
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023		€ 7,92 +4,24%
		<i>Incidenza Manodopera sul totale 47,27%</i>		€ 3,74323
		<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 0,05230

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.070.010.B (CAM)	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 070 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER LINEE 010 - Tubazione in polietilene PE 80 per linee di impianti PFA 8 B - Tubazione in polietilene PE 80 per linee di impianti con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà essere conforme alle attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 8 Diametro esterno 63 mm, spessore 3,8 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.003A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,00700 h	€ 49,70354 0%
	CAM24_AT.S.001.007	- Attrezzature per saldature - Saldatura per polifusione, diametro mm 63	0,08300 cad	€ 8,84822 0%
		Totale AT		€ 1,08232
	MT			
	CAM24_MT.C1.001.241	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione in polietilene PE 80 PFA 8 diametro esterno 68 mm spessore 3,0 mm	1,00000 m	€ 1,99352 0%
		Totale MT		€ 1,99352
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07920 h	€ 23,03000 +7,17%
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07920 h	€ 25,71000 +7,17%
		Totale RU		€ 3,86021
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023		€ 6,93605 +3,87%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05896 = 5% * B)		€ 1,17913
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 0,81152
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023		€ 8,93 +3,87%
		<i>Incidenza Manodopera sul totale 43,24%</i>		€ 3,86021
		<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 0,05896

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
--------	------------------------------	----------	------------------	----------------



CAM24_C01.070.010.C (CAM)	<p>CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 070 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER LINEE 010 - Tubazione in polietilene PE 80 per linee di impianti PFA 8 C - Tubazione in polietilene PE 80 per linee di impianti con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà essere conforme alle attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 8 Diametro esterno 75 mm, spessore 4,5 mm</p> <p>AT</p> <p>CAM24_AT.E.00.003A - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta 0,00800 h € 49,70354 0% € 0,39763</p> <p>CAM24_AT.S.001.008 - Attrezzature per saldature - Saldatura per polifusione, diametro mm 75 0,08300 cad € 9,33352 0% € 0,77468</p> <p style="text-align: right;">Totale AT</p> <p style="text-align: right;">€ 1,17231</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.C1.001.242 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione in polietilene PE 80 PFA 8 diametro esterno 75 mm spessore 4,5 mm 1,00000 m € 2,64811 0% € 2,64811</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p style="text-align: right;">€ 2,64811</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2 0,08280 h € 23,03000 +7,17% € 1,90688</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3 0,08280 h € 25,71000 +7,17% € 2,12879</p> <p style="text-align: right;">Totale RU</p> <p style="text-align: right;">€ 4,03567</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro (A)</p> <p style="text-align: right;">Scostamento % su anno 2023</p> <p style="text-align: right;">€ 7,85609</p> <p style="text-align: right;">+3,56%</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06678 = 5% * B) € 1,33554</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,91916</p> <p style="text-align: right;">TOTALE (A + B + C) euro / m</p> <p style="text-align: right;">Scostamento % su anno 2023</p> <p style="text-align: right;">€ 10,11</p> <p style="text-align: right;">+3,56%</p> <p style="text-align: right;">Incidenza Manodopera sul totale 39,91%</p> <p style="text-align: right;">€ 4,03567</p> <p style="text-align: right;">Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</p> <p style="text-align: right;">€ 0,06678</p>				
---------------------------	--	--	--	--	--

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.070.010.D (CAM)	<p>CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 070 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER LINEE 010 - Tubazione in polietilene PE 80 per linee di impianti PFA 8 D - Tubazione in polietilene PE 80 per linee di impianti con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà essere conforme alle attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 8 Diametro esterno 90 mm, spessore 5,4 mm</p> <p>AT</p> <p>CAM24_AT.E.00.003A - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta 0,00800 h € 49,70354 0% € 0,39763</p> <p>CAM24_AT.S.001.008 - Attrezzature per saldature - Saldatura per polifusione, diametro mm 75 0,08300 cad € 9,33352 0% € 0,77468</p> <p style="text-align: right;">Totale AT</p> <p style="text-align: right;">€ 1,17231</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.C1.001.243 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione in polietilene PE 80 PFA 8 diametro esterno 90 mm spessore 5,4 mm 1,00000 m € 3,79364 0% € 3,79364</p>			



		Totale MT		€ 3,79364
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08760 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,01743
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08760 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,25220
	Totale RU			€ 4,26963
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 9,23558 +3,19%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07850 = 5% * B)			€ 1,57005
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,08056
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			€ 11,89 +3,19%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 35,92%</i>			€ 4,26963
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,07850

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.070.010.E (CAM)	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 070 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER LINEE 010 - Tubazione in polietilene PE 80 per linee di impianti PFA 8 E - Tubazione in polietilene PE 80 per linee di impianti con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 8 Diametro esterno 110 mm, spessore 6,6 mm			
	AT			
CAM24_AT.E.00.003A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,00900 h	€ 49,70354 0%	€ 0,44733
CAM24_AT.S.001.044	- Attrezzature per saldature - Saldatura per spessore fino a 6,8 mm e diametro fino a 110 mm	0,08300 cad	€ 12,01959 0%	€ 0,99763
	Totale AT			€ 1,44496
	MT			
CAM24_MT.C1.001.244	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione in polietilene PE 80 PFA 8 diametro esterno 110 mm spessore 6,6 mm	1,00000 m	€ 5,74252 0%	€ 5,74252
	Totale MT			€ 5,74252
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,09240 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,12797
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,09240 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,37560
	Totale RU			€ 4,50357
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 11,69105 +2,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09937 = 5% * B)			€ 1,98748
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,36785
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			€ 15,05 +2,64%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 29,93%</i>			€ 4,50357
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,09937

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo
--------	------------------------------	----------	------------------	---------



				TOTALE
CAM24_C01.070.010.F (CAM)	<p>CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA</p> <p>070 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER LINEE</p> <p>010 - Tubazione in polietilene PE 80 per linee di impianti PFA 8</p> <p>F - Tubazione in polietilene PE 80 per linee di impianti con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 8 Diametro esterno 125 mm, spessore 7,4 mm</p> <p>AT</p> <p>CAM24_AT.E.00.003A - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta</p> <p>CAM24_AT.S.001.045 - Attrezzature per saldature - Saldatura per spessore fino a 9,50 mm e diametro da 110 a 160 mm</p> <p style="text-align: right;">Totale AT</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.C1.001.245 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione in polietilene PE 80 PFA 8 diametro esterno 125 mm spessore 7,4 mm</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3</p> <p style="text-align: right;">Totale RU</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro (A)</p> <p style="text-align: right;">Scostamento % su anno 2023</p> <p style="text-align: right;">Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11790 = 5% * B)</p> <p style="text-align: right;">Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p style="text-align: right;">TOTALE (A + B + C) euro / m</p> <p style="text-align: right;">Scostamento % su anno 2023</p> <p style="text-align: right;"><i>Incidenza Manodopera sul totale 26,21%</i></p> <p style="text-align: right;"><i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	<p>0,00900 h</p> <p>0,08300 cad</p> <p>1,00000 m</p> <p>0,09600 h</p> <p>0,09600 h</p>	<p>€ 49,70354 0%</p> <p>€ 17,34658 0%</p> <p>€ 7,30461 0%</p> <p>€ 23,03000 +7,17%</p> <p>€ 25,71000 +7,17%</p> <p>€ 13,87075 +2,31%</p> <p>€ 2,35803</p> <p>€ 1,62288</p> <p>€ 17,85 +2,31%</p> <p>€ 4,67904</p> <p>€ 0,11790</p>	<p>€ 0,44733</p> <p>€ 1,43977</p> <p>€ 1,88710</p> <p>€ 7,30461</p> <p>€ 7,30461</p> <p>€ 2,21088</p> <p>€ 2,46816</p> <p>€ 4,67904</p> <p>€ 13,87075 +2,31%</p> <p>€ 2,35803</p> <p>€ 1,62288</p> <p>€ 17,85 +2,31%</p> <p>€ 4,67904</p> <p>€ 0,11790</p>

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.070.010.G (CAM)	<p>CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA</p> <p>070 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER LINEE</p> <p>010 - Tubazione in polietilene PE 80 per linee di impianti PFA 8</p> <p>G - Tubazione in polietilene PE 80 per linee di impianti con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 8 Diametro esterno 140 mm, spessore 8,3 mm</p> <p>AT</p> <p>CAM24_AT.E.00.003A - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta</p> <p>CAM24_AT.S.001.045 - Attrezzature per saldature - Saldatura per spessore fino a 9,50 mm e diametro da 110 a 160 mm</p> <p style="text-align: right;">Totale AT</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.C1.001.246 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione in polietilene PE 80</p>	<p>0,00900 h</p> <p>0,08300 cad</p> <p>1,00000 m</p>	<p>€ 49,70354 0%</p> <p>€ 17,34658 0%</p> <p>€ 9,16423 0%</p>	<p>€ 0,44733</p> <p>€ 1,43977</p> <p>€ 1,88710</p> <p>€ 9,16423</p>



	PFA 8 diametro esterno 140 mm spessore 7,4 mm			
	Totale MT			€ 9,16423
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,09720 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,23852
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,09720 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,49901
	Totale RU			€ 4,73753
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 15,78886 +2,05%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13421 = 5% * B)			€ 2,68411
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,84730
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			€ 20,32 +2,05%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 23,31%</i>			€ 4,73753
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,13421

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.070.010.H (CAM)	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 070 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER LINEE 010 - Tubazione in polietilene PE 80 per linee di impianti PFA 8 H - Tubazione in polietilene PE 80 per linee di impianti con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 8 Diametro esterno 160 mm, spessore 9,5 mm			
	AT			
CAM24_AT.E.00.003A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,00900 h	€ 49,70354 0%	€ 0,44733
CAM24_AT.S.001.045	- Attrezzature per saldature - Saldatura per spessore fino a 9,50 mm e diametro da 110 a 160 mm	0,08300 cad	€ 17,34658 0%	€ 1,43977
	Totale AT			€ 1,88710
	MT			
CAM24_MT.C1.001.247	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione in polietilene PE 80 PFA 8 diametro esterno 160 mm spessore 9,5 m	1,00000 m	€ 14,44557 0%	€ 14,44557
	Totale MT			€ 14,44557
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,09960 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,29379
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,09960 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,56072
	Totale RU			€ 4,85451
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 21,18718 +1,56%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18009 = 5% * B)			€ 3,60182
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,47890
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			€ 27,27 +1,56%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 17,8%</i>			€ 4,85451
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,18009



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.070.010.I (CAM)	<p>CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA</p> <p>070 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER LINEE</p> <p>010 - Tubazione in polietilene PE 80 per linee di impianti PFA 8</p> <p>I - Tubazione in polietilene PE 80 per linee di impianti con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 8 Diametro esterno 180 mm, spessore 10,7 mm</p>			
	AT			
CAM24_AT.E.00.003A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,01000 h	€ 49,70354 0%	€ 0,49704
CAM24_AT.S.001.046	- Attrezzature per saldature - Saldatura per spessore fino a 14,80 mm e diametro da 180 a 250 mm	0,08300 cad	€ 25,48379 0%	€ 2,11515
	Totale AT			€ 2,61219
	MT			
CAM24_MT.C1.001.249	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione in polietilene PE 80 PFA 8 diametro esterno 180 mm spessore 10,7 mm	1,00000 m	€ 15,12991 0%	€ 15,12991
	Totale MT			€ 15,12991
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10320 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,37670
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10320 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,65327
	Totale RU			€ 5,02997
	Sommano euro (A)			€ 22,77207
	Scostamento % su anno 2023			+1,5%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19356 = 5% * B)			€ 3,87125
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,66433
	TOTALE (A + B + C) euro / m			€ 29,31
	Scostamento % su anno 2023			+1,5%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 17,16%</i>			€ 5,02997
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,19356

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.070.010.J (CAM)	<p>CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA</p> <p>070 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER LINEE</p> <p>010 - Tubazione in polietilene PE 80 per linee di impianti PFA 8</p> <p>J - Tubazione in polietilene PE 80 per linee di impianti con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione. La tubazione deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 8 Diametro esterno 200 mm, spessore 11,9 mm</p>			
	AT			
CAM24_AT.E.00.003A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,01000 h	€ 49,70354 0%	€ 0,49704
CAM24_AT.S.001.046	- Attrezzature per saldature - Saldatura per spessore fino a 14,80 mm e diametro da 180 a 250 mm	0,08300 cad	€ 25,48379 0%	€ 2,11515
	Totale AT			€ 2,61219
	MT			



CAM24_MT.C1.001.248	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione in polietilene PE 80 PFA 8 diametro esterno 200 mm spessore 11,9 mm	1,00000 m	€ 18,68551 0%	€ 18,68551
Totale MT				€ 18,68551
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,11520 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,65306
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,11520 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,96179
Totale RU				€ 5,61485
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 26,91255 +1,42%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22876 = 5% * B)				€ 4,57513
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 3,14877
TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023				€ 34,64 +1,42%
Incidenza Manodopera sul totale 16,21%				€ 5,61485
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,22876

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.070.020.A (CAM)	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 070 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER LINEE 020 - Tubazione in polietilene PE 80 per linee di impianti PFA 12,5 A - Tubazione in polietilene PE 80 per linee di impianti con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà essere conforme alle attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 12,5 Diametro esterno 20 mm, spessore 2,0 mm			
AT				
CAM24_AT.E.00.003A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,00700 h	€ 49,70354 0%	€ 0,34792
CAM24_AT.S.001.001	- Attrezzature per saldature - Saldatura per polifusione, diametro mm 20	0,08300 cad	€ 3,98396 0%	€ 0,33067
Totale AT				€ 0,67859
MT				
CAM24_MT.C1.001.250	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione in polietilene PE 80 PFA 12,5 diametro esterno 20 mm spessore 2,0 mm	1,00000 m	€ 0,35705 0%	€ 0,35705
Totale MT				€ 0,35705
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07080 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,63052
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07080 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,82027
Totale RU				€ 3,45079
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 4,48643 +5,42%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03813 = 5% * B)				€ 0,76269
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 0,52491
TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023				€ 5,77 +5,42%
Incidenza Manodopera sul totale 59,76%				€ 3,45079
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,03813



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.070.020.B (CAM)	<p>CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA</p> <p>070 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER LINEE</p> <p>020 - Tubazione in polietilene PE 80 per linee di impianti PFA 12,5</p> <p>B - Tubazione in polietilene PE 80 per linee di impianti con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà essere conforme alle attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 12,5 Diametro esterno 25 mm, spessore 2,3 mm</p> <p>AT</p> <p>CAM24_AT.E.00.003A - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta</p> <p>CAM24_AT.S.001.003 - Attrezzature per saldature - Saldatura per polifusione, diametro mm 25</p> <p>Totale AT</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.C1.001.251 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione in polietilene PE 80 PFA 12,5 diametro esterno 25 mm spessore 2,3 mm</p> <p>Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3</p> <p>Totale RU</p> <p>Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04094 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p>TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 57,55%</i></p> <p><i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	<p>0,00700 h</p> <p>0,08300 cad</p> <p>1,00000 m</p> <p>0,07320 h</p> <p>0,07320 h</p>	<p>€ 49,70354 0%</p> <p>€ 4,94327 0%</p> <p>€ 0,49094 0%</p> <p>€ 23,03000 +7,17%</p> <p>€ 25,71000 +7,17%</p>	<p>€ 0,34792</p> <p>€ 0,41029</p> <p>€ 0,75821</p> <p>€ 0,49094</p> <p>€ 3,56777</p> <p>€ 4,81692 +5,21%</p> <p>€ 0,81888</p> <p>€ 0,56358</p> <p>€ 6,20 +5,21%</p> <p>€ 3,56777</p> <p>€ 0,04094</p>

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.070.020.C (CAM)	<p>CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA</p> <p>070 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER LINEE</p> <p>020 - Tubazione in polietilene PE 80 per linee di impianti PFA 12,5</p> <p>C - Tubazione in polietilene PE 80 per linee di impianti con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà essere conforme alle attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 12,5 Diametro esterno 32 mm, spessore 3,0 mm</p> <p>AT</p> <p>CAM24_AT.E.00.003A - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta</p> <p>CAM24_AT.S.001.004 - Attrezzature per saldature - Saldatura per polifusione, diametro mm 32</p> <p>Totale AT</p> <p>MT</p>	<p>0,00700 h</p> <p>0,08300 cad</p>	<p>€ 49,70354 0%</p> <p>€ 5,42857 0%</p>	<p>€ 0,34792</p> <p>€ 0,45057</p> <p>€ 0,79849</p>



CAM24_MT.C1.001.252	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione in polietilene PE 80 PFA 12,5 diametro esterno 32 mm spessore 3,0 mm	1,00000 m	€ 0,80336 0%	€ 0,80336
Totale MT				€ 0,80336
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07440 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,71343
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07440 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,91282
Totale RU				€ 3,62625
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 5,22810 +4,86%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04444 = 5% * B)				€ 0,88878
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 0,61169
TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023				€ 6,73 +4,86%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 53,89%</i>				€ 3,62625
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,04444

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.070.020.D (CAM)	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 070 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER LINEE 020 - Tubazione in polietilene PE 80 per linee di impianti PFA 12,5 D - Tubazione in polietilene PE 80 per linee di impianti con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà essere conforme alle attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 12,5 Diametro esterno 40 mm, spessore 3,7 mm			
AT				
CAM24_AT.E.00.003A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,00700 h	€ 49,70354 0%	€ 0,34792
CAM24_AT.S.001.005	- Attrezzature per saldature - Saldatura per polifusione, diametro mm 40	0,08300 cad	€ 6,37659 0%	€ 0,52926
Totale AT				€ 0,87718
MT				
CAM24_MT.C1.001.253	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione in polietilene PE 80 PFA 12,5 diametro esterno 40 mm spessore 3,7 mm	1,00000 m	€ 1,19016 0%	€ 1,19016
Totale MT				€ 1,19016
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07560 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,74107
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07560 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,94368
Totale RU				€ 3,68475
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 5,75209 +4,48%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04889 = 5% * B)				€ 0,97786
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 0,67300
TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023				€ 7,40 +4,48%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 49,77%</i>				€ 3,68475
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,04889



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.070.020.E (CAM)	<p>CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA</p> <p>070 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER LINEE</p> <p>020 - Tubazione in polietilene PE 80 per linee di impianti PFA 12,5</p> <p>E - Tubazione in polietilene PE 80 per linee di impianti con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà essere conforme alle attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 12,5 Diametro esterno 50 mm, spessore 4,6 mm</p> <p>AT</p> <p>CAM24_AT.E.00.003A - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta</p> <p>CAM24_AT.S.001.005 - Attrezzature per saldature - Saldatura per polifusione, diametro mm 40</p> <p style="text-align: right;">Totale AT</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.C1.001.254 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione in polietilene PE 80 PFA 12,5 diametro esterno 50 mm spessore 4,6 mm</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3</p> <p style="text-align: right;">Totale RU</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05495 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p style="text-align: right;">TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023</p> <p style="text-align: right;"><i>Incidenza Manodopera sul totale 44,99%</i></p> <p style="text-align: right;"><i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	<p>0,00700 h</p> <p>0,08300 cad</p> <p>1,00000 m</p> <p>0,07680 h</p> <p>0,07680 h</p>	<p>€ 49,70354 0%</p> <p>€ 6,37659 0%</p> <p>€ 1,84475 0%</p> <p>€ 23,03000 +7,17%</p> <p>€ 25,71000 +7,17%</p> <p>€ 6,46516 +4,03%</p> <p>€ 1,09908</p> <p>€ 0,75642</p> <p>€ 8,32 +4,03%</p> <p>€ 3,74323</p> <p>€ 0,05495</p>	<p>€ 0,34792</p> <p>€ 0,52926</p> <p>€ 0,87718</p> <p>€ 1,84475</p> <p>€ 3,74323</p> <p>€ 6,46516 +4,03%</p> <p>€ 1,09908</p> <p>€ 0,75642</p> <p>€ 8,32 +4,03%</p> <p>€ 3,74323</p> <p>€ 0,05495</p>

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.070.020.F (CAM)	<p>CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA</p> <p>070 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER LINEE</p> <p>020 - Tubazione in polietilene PE 80 per linee di impianti PFA 12,5</p> <p>F - Tubazione in polietilene PE 80 per linee di impianti con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà essere conforme alle attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 12,5 Diametro esterno 63 mm, spessore 5,8 mm</p> <p>AT</p> <p>CAM24_AT.E.00.003A - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta</p> <p>CAM24_AT.S.001.007 - Attrezzature per saldature - Saldatura per polifusione, diametro mm 63</p> <p style="text-align: right;">Totale AT</p> <p>MT</p>	<p>0,00700 h</p> <p>0,08300 cad</p>	<p>€ 49,70354 0%</p> <p>€ 8,84822 0%</p> <p>€ 1,08232</p>	<p>€ 0,34792</p> <p>€ 0,73440</p> <p>€ 1,08232</p>



CAM24_MT.C1.001.255	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione in polietilene PE 80 PFA 12,5 diametro esterno 63 mm spessore 5,8 mm	1,00000 m	€ 2,93077 0%	€ 2,93077
Totale MT				€ 2,93077
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07920 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,82398
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07920 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,03623
Totale RU				€ 3,86021
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 7,87330 +3,39%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06692 = 5% * B)				€ 1,33846
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 0,92118
TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023				€ 10,13 +3,39%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 38,1%</i>				€ 3,86021
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,06692

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.070.020.G (CAM)	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 070 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER LINEE 020 - Tubazione in polietilene PE 80 per linee di impianti PFA 12,5 G - Tubazione in polietilene PE 80 per linee di impianti con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà essere conforme alle attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 12,5 Diametro esterno 75 mm, spessore 6,8 mm			
AT				
CAM24_AT.E.00.003A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,00800 h	€ 49,70354 0%	€ 0,39763
CAM24_AT.S.001.008	- Attrezzature per saldature - Saldatura per polifusione, diametro mm 75	0,08300 cad	€ 9,33352 0%	€ 0,77468
Totale AT				€ 1,17231
MT				
CAM24_MT.C1.001.256	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione in polietilene PE 80 PFA 12,5 diametro esterno 75 mm spessore 6,8 mm	1,00000 m	€ 4,06142 0%	€ 4,06142
Totale MT				€ 4,06142
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07920 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,82398
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07920 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,03623
Totale RU				€ 3,86021
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 9,09394 +2,92%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07730 = 5% * B)				€ 1,54597
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 1,06399
TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023				€ 11,70 +2,92%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 32,98%</i>				€ 3,86021
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,07730



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.070.020.H (CAM)	<p>CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA</p> <p>070 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER LINEE</p> <p>020 - Tubazione in polietilene PE 80 per linee di impianti PFA 12,5</p> <p>H - Tubazione in polietilene PE 80 per linee di impianti con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà essere conforme alle attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 12,5 Diametro esterno 90 mm, spessore 8,2 mm</p> <p>AT</p> <p>CAM24_AT.E.00.003A - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta</p> <p>CAM24_AT.S.001.009 - Attrezzature per saldature - Saldatura per polifusione, diametro mm 90</p> <p>Totale AT</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.C1.001.257 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione in polietilene PE 80 PFA 12,5 diametro esterno 90 mm spessore 8,2 mm</p> <p>Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3</p> <p>Totale RU</p> <p>Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09688 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p>TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 29,11%</i></p> <p><i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	<p>0,00800 h</p> <p>0,08300 cad</p> <p>1,00000 m</p> <p>0,08760 h</p> <p>0,08760 h</p>	<p>€ 49,70354 0%</p> <p>€ 10,28155 0%</p> <p>€ 5,87642 0%</p> <p>€ 23,03000 +7,17%</p> <p>€ 25,71000 +7,17%</p>	<p>€ 0,39763</p> <p>€ 0,85337</p> <p>€ 1,25100</p> <p>€ 5,87642</p> <p>€ 2,01743</p> <p>€ 2,25220</p> <p>€ 4,26963</p> <p>€ 11,39705 +2,57%</p> <p>€ 1,93750</p> <p>€ 1,33346</p> <p>€ 14,67 +2,57%</p> <p>€ 4,26963</p> <p>€ 0,09688</p>

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.070.020.I (CAM)	<p>CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA</p> <p>070 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER LINEE</p> <p>020 - Tubazione in polietilene PE 80 per linee di impianti PFA 12,5</p> <p>I - Tubazione in polietilene PE 80 per linee di impianti con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà essere conforme alle attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 12,5 Diametro esterno 110 mm, spessore 10,0 mm</p> <p>AT</p> <p>CAM24_AT.E.00.003A - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta</p> <p>CAM24_AT.S.001.044 - Attrezzature per saldature - Saldatura per spessore fino a 6,8 mm e diametro fino a 110 mm</p> <p>Totale AT</p>	<p>0,00900 h</p> <p>0,08300 cad</p>	<p>€ 49,70354 0%</p> <p>€ 12,01959 0%</p>	<p>€ 0,44733</p> <p>€ 0,99763</p> <p>€ 1,44496</p>



MT				
CAM24_MT.C1.001.258	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione in polietilene PE 80 PFA 12,5 diametro esterno 110 mm spessore 10,0 mm	1,00000 m	€ 8,73280 0%	€ 8,73280
Totale MT				€ 8,73280
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,09240 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,12797
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,09240 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,37560
Totale RU				€ 4,50357
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 14,68133 +2,09%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12479 = 5% * B)				€ 2,49583
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 1,71772
TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023				€ 18,89 +2,09%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 23,83%</i>				€ 4,50357
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,12479

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.070.020.J (CAM)	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 070 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER LINEE 020 - Tubazione in polietilene PE 80 per linee di impianti PFA 12,5 J - Tubazione in polietilene PE 80 per linee di impianti con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà essere conforme alle attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 12,5 Diametro esterno 125 mm, spessore 11,4 mm			
AT				
CAM24_AT.E.00.003A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,00900 h	€ 49,70354 0%	€ 0,44733
CAM24_AT.S.001.026	- Attrezzature per saldature - Saldatura per diametro da 110 mm fino a 160 mm diametro fino a 21,90 mm	0,08300 cad	€ 25,48379 0%	€ 2,11515
Totale AT				€ 2,56248
MT				
CAM24_MT.C1.001.259	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione in polietilene PE 80 PFA 12,5 diametro esterno 125 mm spessore 11,4 mm	1,00000 m	€ 10,81558 0%	€ 10,81558
Totale MT				€ 10,81558
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,09600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,21088
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,09600 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,46816
Totale RU				€ 4,67904
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 18,05710 +1,76%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15349 = 5% * B)				€ 3,06971
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 2,11268
TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023				€ 23,24 +1,76%



	Incidenza Manodopera sul totale 20,13%		€ 4,67904
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 0,15349

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.070.020.K (CAM)	<p>CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 070 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER LINEE 020 - Tubazione in polietilene PE 80 per linee di impianti PFA 12,5 K - Tubazione in polietilene PE 80 per linee di impianti con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà essere conforme alle attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 12,5 Diametro esterno 140 mm, spessore 12,7 mm</p> <p>AT</p> <p>CAM24_AT.E.00.003A - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta</p> <p>CAM24_AT.S.001.026 - Attrezzature per saldature - Saldatura per diametro da 110 mm fino a 160 mm diametro fino a 21,90 mm</p> <p style="text-align: right;">Totale AT</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.C1.001.260 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione in polietilene PE 80 PFA 12,5 diametro esterno 140 mm spessore 12,7 mm</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3</p> <p style="text-align: right;">Totale RU</p> <p style="text-align: center;">Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17599 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p style="text-align: center;">TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023</p> <p style="text-align: center;">Incidenza Manodopera sul totale 17,56%</p> <p style="text-align: center;">Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</p>			
		0,00900 h	€ 49,70354 0%	€ 0,44733
		0,08300 cad	€ 25,48379 0%	€ 2,11515
				€ 2,56248
		1,00000 m	€ 13,46369 0%	€ 13,46369
				€ 13,46369
		0,09600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,21088
		0,09600 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,46816
				€ 4,67904
				€ 20,70521 +1,53%
				€ 3,51989
				€ 2,42251
				€ 26,65 +1,53%
				€ 4,67904
				€ 0,17599

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.070.020.L (CAM)	<p>CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 070 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER LINEE 020 - Tubazione in polietilene PE 80 per linee di impianti PFA 12,5 L - Tubazione in polietilene PE 80 per linee di impianti con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà essere conforme alle attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 12,5 Diametro esterno 160 mm, spessore 14,6 mm</p> <p>AT</p> <p>CAM24_AT.E.00.003A - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta</p> <p>CAM24_AT.S.001.026 - Attrezzature per saldature - Saldatura per diametro da 110 mm fino a 160 mm diametro fino a 21,90 mm</p>			
		0,00900 h	€ 49,70354 0%	€ 0,44733
		0,08300 cad	€ 25,48379 0%	€ 2,11515



			Totale AT	€ 2,56248
MT				
CAM24_MT.C1.001.261	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione in polietilene PE 80 PFA 12,5 diametro esterno 160 mm spessore 14,6 mm	1,00000 m	€ 17,68875 0%	€ 17,68875
			Totale MT	€ 17,68875
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,09960 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,29379
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,09960 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,56072
			Totale RU	€ 4,85451
			Sommano euro (A)	€ 25,10574
			Scostamento % su anno 2023	+1,31%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21340 = 5% * B)				€ 4,26798
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 2,93737
TOTALE (A + B + C) euro / m				€ 32,31
Scostamento % su anno 2023				+1,31%
Incidenza Manodopera sul totale 15,02%				€ 4,85451
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,21340

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.070.020.M (CAM)	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 070 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER LINEE 020 - Tubazione in polietilene PE 80 per linee di impianti PFA 12,5 M - Tubazione in polietilene PE 80 per linee di impianti con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà essere conforme alle attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 12,5 Diametro esterno 180 mm, spessore 16,4 mm			
AT				
CAM24_AT.E.00.003A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,01000 h	€ 49,70354 0%	€ 0,49704
CAM24_AT.S.001.029	- Attrezzature per saldature - Saldatura per diametro da 180 mm fino a 250 mm diametro fino a 22,70 mm	0,08300 cad	€ 31,01393 0%	€ 2,57416
			Totale AT	€ 3,07120
MT				
CAM24_MT.C1.001.262	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione in polietilene PE 80 PFA 12,5 diametro esterno 180 mm spessore 16,4 mm	1,00000 m	€ 22,34525 0%	€ 22,34525
			Totale MT	€ 22,34525
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10320 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,37670
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10320 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,65327
			Totale RU	€ 5,02997
			Sommano euro (A)	€ 30,44642
			Scostamento % su anno 2023	+1,12%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25879 = 5% * B)				€ 5,17589
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 3,56223



	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023	€ 39,18 +1,12%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 12,84%</i>	€ 5,02997
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,25879

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.070.020.N (CAM)	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 070 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER LINEE 020 - Tubazione in polietilene PE 80 per linee di impianti PFA 12,5 N - Tubazione in polietilene PE 80 per linee di impianti con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 12,5 Diametro esterno 200 mm, spessore 18,2 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.003A - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,01100 h	€ 49,70354 0%	€ 0,54674
	CAM24_AT.S.001.029 - Attrezzature per saldature - Saldatura per diametro da 180 mm fino a 250 mm diametro fino a 22,70 mm	0,08300 cad	€ 31,01393 0%	€ 2,57416
	Totale AT			€ 3,12090
	MT			
	CAM24_MT.C1.001.263 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione in polietilene PE 80 PFA 12,5 diametro esterno 200 mm spessore 18,2 mm	1,00000 m	€ 28,25330 0%	€ 28,25330
	Totale MT			€ 28,25330
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,11520 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,65306
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,11520 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,96179
	Totale RU			€ 5,61485
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 36,98905 +1,03%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,31441 = 5% * B)			€ 6,28814
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,32772
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			€ 47,60 +1,03%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 11,79%</i>			€ 5,61485
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,31441

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.070.030.A (CAM)	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 070 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER LINEE 030 - Tubazione in polietilene PE 100 per linee di impianti PFA 6 A - Tubazione in polietilene PE 100 per linee di impianti con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 6 Diametro esterno 160 mm, spessore 6,2 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.003A - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,00900 h	€ 49,70354 0%	€ 0,44733



CAM24_AT.S.001.053	- Attrezzature per saldature - Saldatura per spessore fino a 6,20 mm e diametro da 110 a 160 mm	0,08300 cad	€ 15,42796 0%	€ 1,28052
Totale AT				€ 1,72785
MT				
CAM24_MT.C1.001.264	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione in polietilene PE 100 PFA 6 diametro esterno 160 mm spessore 6,2 mm	1,00000 m	€ 8,59891 0%	€ 8,59891
Totale MT				€ 8,59891
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,09960 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,29379
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,09960 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,56072
Totale RU				€ 4,85451
Sommano euro (A)				€ 15,18127
Scostamento % su anno 2023				+2,19%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12904 = 5% * B)				€ 2,58082
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 1,77621
TOTALE (A + B + C) euro / m				€ 19,54
Scostamento % su anno 2023				+2,19%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 24,85%</i>				€ 4,85451
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,12904

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.070.030.B (CAM)	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 070 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER LINEE 030 - Tubazione in polietilene PE 100 per linee di impianti PFA 6 B - Tubazione in polietilene PE 100 per linee di impianti con valori minimi di MRS (Minimum Required Strength) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà essere conforme alle attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 6 Diametro esterno 180 mm, spessore 6,9 mm			
AT				
CAM24_AT.E.00.003A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,01000 h	€ 49,70354 0%	€ 0,49704
CAM24_AT.S.001.054	- Attrezzature per saldature - Saldatura per spessore fino a 9,60 mm e diametro da 180 a 250 mm	0,08300 cad	€ 20,69852 0%	€ 1,71798
Totale AT				€ 2,21502
MT				
CAM24_MT.C1.001.265	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione in polietilene PE 100 PFA 6 diametro esterno 180 mm spessore 6,9 mm	1,00000 m	€ 10,71144 0%	€ 10,71144
Totale MT				€ 10,71144
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10320 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,37670
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10320 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,65327
Totale RU				€ 5,02997
Sommano euro (A)				€ 17,95643
Scostamento % su anno 2023				+1,91%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15263 = 5% * B)				€ 3,05259



	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 2,10090
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023		€ 23,11 +1,91%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 21,77%</i>		€ 5,02997
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 0,15263

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.070.030.C (CAM)	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 070 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER LINEE 030 - Tubazione in polietilene PE 100 per linee di impianti PFA 6 C - Tubazione in polietilene PE 100 per linee di impianti con valori minimi di MRS (Minimum Required Strength) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 6 Diametro esterno 200 mm, spessore 7,7 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.003A - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,01100 h	€ 49,70354 0%	€ 0,54674
	CAM24_AT.S.001.054 - Attrezzature per saldature - Saldatura per spessore fino a 9,60 mm e diametro da 180 a 250 mm	0,08300 cad	€ 20,69852 0%	€ 1,71798
	Totale AT			€ 2,26472
	MT			
	CAM24_MT.C1.001.266 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione in polietilene PE 100 PFA 6 diametro esterno 200 mm spessore 7,7 mm	1,00000 m	€ 13,28516 0%	€ 13,28516
	Totale MT			€ 13,28516
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,11520 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,65306
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,11520 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,96179
	Totale RU			€ 5,61485
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 21,16473 +1,81%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17990 = 5% * B)			€ 3,59800
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,47627
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			€ 27,24 +1,81%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 20,61%</i>			€ 5,61485
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,17990

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.070.040.A (CAM)	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 070 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER LINEE 040 - Tubazione in polietilene PE 100 per linee di impianti PFA 10 A - Tubazione in polietilene PE 100 per linee di impianti con valori minimi di MRS (Minimum Required Strength) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10 Diametro esterno 50 mm, spessore 3,0 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.003A - Attrezzature generiche e per rilevazione	0,00700	€ 49,70354	€ 0,34792



	ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	h		0%	
CAM24_AT.S.001.005	- Attrezzature per saldature - Saldatura per polifusione, diametro mm 40	0,08300 cad	€ 6,37659	0%	€ 0,52926
Totale AT					€ 0,87718
MT					
CAM24_MT.C1.001.267	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione in polietilene PE 100 PFA 10 diametro esterno 50 mm spessore 3,0 mm	1,00000 m	€ 1,19000	0%	€ 1,19000
Totale MT					€ 1,19000
RU					
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07680 h	€ 23,03000	+7,17%	€ 1,76870
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07680 h	€ 25,71000	+7,17%	€ 1,97453
Totale RU					€ 3,74323
Sommano euro (A)					€ 5,81041
Scostamento % su anno 2023					+4,5%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04939 = 5% * B)					€ 0,98777
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)					€ 0,67982
TOTALE (A + B + C) euro / m					€ 7,48
Scostamento % su anno 2023					+4,5%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 50,06%</i>					€ 3,74323
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>					€ 0,04939

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM24_C01.070.040.B (CAM)	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 070 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER LINEE 040 - Tubazione in polietilene PE 100 per linee di impianti PFA 10 B - Tubazione in polietilene PE 100 per linee di impianti con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà essere conforme alle attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10 Diametro esterno 63 mm, spessore 3,8 mm				
AT					
CAM24_AT.E.00.003A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,00700 h	€ 49,70354	€ 0,34792	
CAM24_AT.S.001.007	- Attrezzature per saldature - Saldatura per polifusione, diametro mm 63	0,08300 cad	€ 8,84822	€ 0,73440	
Totale AT					€ 1,08232
MT					
CAM24_MT.C1.001.268	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione in polietilene PE 100 PFA 10 diametro esterno 63 mm spessore 3,8 mm	1,00000 m	€ 1,68000	€ 1,68000	
Totale MT					€ 1,68000
RU					
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07920 h	€ 23,03000	€ 1,82398	
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07920 h	€ 25,71000	€ 2,03623	
Totale RU					€ 3,86021
Sommano euro (A)					€ 6,62253
Scostamento % su anno 2023					+4,06%



	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05629 = 5% * B)		€ 1,12583
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 0,77484
	TOTALE (A + B + C) euro / m		€ 8,52
	Scostamento % su anno 2023		+4,06%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 45,29%</i>		€ 3,86021
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 0,05629

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.070.040.C (CAM)	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 070 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER LINEE 040 - Tubazione in polietilene PE 100 per linee di impianti PFA 10 C - Tubazione in polietilene PE 100 per linee di impianti con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà essere conforme alle attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10 Diametro esterno 75 mm, spessore 4,5 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.003A - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,00800 h	€ 49,70354 0%	€ 0,39763
	CAM24_AT.S.001.008 - Attrezzature per saldature - Saldatura per polifusione, diametro mm 75	0,08300 cad	€ 9,33352 0%	€ 0,77468
	Totale AT			€ 1,17231
	MT			
	CAM24_MT.C1.001.269 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione in polietilene PE 100 PFA 10 diametro esterno 75 mm spessore 4,5 mm	1,00000 m	€ 2,60000 0%	€ 2,60000
	Totale MT			€ 2,60000
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08280 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,90688
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08280 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,12879
	Totale RU			€ 4,03567
	Sommano euro (A)			€ 7,80798
	Scostamento % su anno 2023			+3,58%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06637 = 5% * B)			€ 1,32736
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,91353
	TOTALE (A + B + C) euro / m			€ 10,05
	Scostamento % su anno 2023			+3,58%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 40,16%</i>			€ 4,03567
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,06637

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.070.040.D (CAM)	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 070 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER LINEE 040 - Tubazione in polietilene PE 100 per linee di impianti PFA 10 D - Tubazione in polietilene PE 100 per linee di impianti con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà essere conforme alle attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10 Diametro esterno 90 mm, spessore 5,4 mm			
	AT			



CAM24_AT.E.00.003A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,00800 h	€ 49,70354 0%	€ 0,39763
CAM24_AT.S.001.009	- Attrezzature per saldature - Saldatura per polifusione, diametro mm 90	0,08300 cad	€ 10,28155 0%	€ 0,85337
Totale AT				€ 1,25100
MT				
CAM24_MT.C1.001.270	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione in polietilene PE 100 PFA 10 diametro esterno 90 mm spessore 5,4 mm	1,00000 m	€ 3,70000 0%	€ 3,70000
Totale MT				€ 3,70000
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08760 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,01743
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08760 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,25220
Totale RU				€ 4,26963
Sommano euro (A)				€ 9,22063
Scostamento % su anno 2023				+3,2%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07838 = 5% * B)				€ 1,56751
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 1,07881
TOTALE (A + B + C) euro / m				€ 11,87
Scostamento % su anno 2023				+3,2%
Incidenza Manodopera sul totale 35,98%				€ 4,26963
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,07838

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.070.040.E (CAM)	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 070 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER LINEE 040 - Tubazione in polietilene PE 100 per linee di impianti PFA 10 E - Tubazione in polietilene PE 100 per linee di impianti con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10 Diametro esterno 110 mm, spessore 6,6 mm			
AT				
CAM24_AT.E.00.003A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,00900 h	€ 49,70354 0%	€ 0,44733
CAM24_AT.S.001.044	- Attrezzature per saldature - Saldatura per spessore fino a 6,8 mm e diametro fino a 110 mm	0,08300 cad	€ 12,01959 0%	€ 0,99763
Totale AT				€ 1,44496
MT				
CAM24_MT.C1.001.271	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione in polietilene PE 100 PFA 10 diametro esterno 110 mm spessore 6,6 mm	1,00000 m	€ 4,90000 0%	€ 4,90000
Totale MT				€ 4,90000
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,09240 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,12797
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,09240 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,37560
Totale RU				€ 4,50357
Sommano euro (A)				€ 10,84853
Scostamento % su anno 2023				+2,86%



	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09221 = 5% * B)		€ 1,84425
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 1,26928
	TOTALE (A + B + C) euro / m		€ 13,96
	Scostamento % su anno 2023		+2,86%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 32,26%</i>		€ 4,50357
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 0,09221

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.070.040.F (CAM)	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 070 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER LINEE 040 - Tubazione in polietilene PE 100 per linee di impianti PFA 10 F - Tubazione in polietilene PE 100 per linee di impianti con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà essere conforme alle attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10 Diametro esterno 125 mm, spessore 7,4 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.003A - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,00900 h	€ 49,70354 0%	€ 0,44733
	CAM24_AT.S.001.045 - Attrezzature per saldature - Saldatura per spessore fino a 9,50 mm e diametro da 110 a 160 mm	0,08300 cad	€ 17,34658 0%	€ 1,43977
	Totale AT			€ 1,88710
	MT			
	CAM24_MT.C1.001.272 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione in polietilene PE 100 PFA 10 diametro esterno 125 mm spessore 7,4 mm	1,00000 m	€ 6,56000 0%	€ 6,56000
	Totale MT			€ 6,56000
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,09600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,21088
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,09600 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,46816
	Totale RU			€ 4,67904
	Sommano euro (A)			€ 13,12614
	Scostamento % su anno 2023			+2,44%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11157 = 5% * B)			€ 2,23144
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,53576
	TOTALE (A + B + C) euro / m			€ 16,89
	Scostamento % su anno 2023			+2,44%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 27,7%</i>			€ 4,67904
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,11157

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.070.040.G (CAM)	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 070 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER LINEE 040 - Tubazione in polietilene PE 100 per linee di impianti PFA 10 G - Tubazione in polietilene PE 100 per linee di impianti con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà essere conforme alle attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10 Diametro esterno 140 mm, spessore 8,3 mm			



AT				
CAM24_AT.E.00.003A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,00900 h	€ 49,70354 0%	€ 0,44733
CAM24_AT.S.001.045	- Attrezzature per saldature - Saldatura per spessore fino a 9,50 mm e diametro da 110 a 160 mm	0,08300 cad	€ 17,34658 0%	€ 1,43977
Totale AT				€ 1,88710
MT				
CAM24_MT.C1.001.273	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione in polietilene PE 100 PFA 10 diametro esterno 140 mm spessore 8,3 mm	1,00000 m	€ 8,23000 0%	€ 8,23000
Totale MT				€ 8,23000
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,09720 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,23852
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,09720 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,49901
Totale RU				€ 4,73753
Sommano euro (A)				€ 14,85463
Scostamento % su anno 2023				+2,18%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12626 = 5% * B)				€ 2,52529
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 1,73799
TOTALE (A + B + C) euro / m				€ 19,12
Scostamento % su anno 2023				+2,18%
Incidenza Manodopera sul totale 24,78%				€ 4,73753
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,12626

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.070.040.H (CAM)	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 070 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER LINEE 040 - Tubazione in polietilene PE 100 per linee di impianti PFA 10 H - Tubazione in polietilene PE 100 per linee di impianti con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10 Diametro esterno 160 mm, spessore 9,5 mm			
AT				
CAM24_AT.E.00.003A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,00900 h	€ 49,70354 0%	€ 0,44733
CAM24_AT.S.001.045	- Attrezzature per saldature - Saldatura per spessore fino a 9,50 mm e diametro da 110 a 160 mm	0,08300 cad	€ 17,34658 0%	€ 1,43977
Totale AT				€ 1,88710
MT				
CAM24_MT.C1.001.274	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione in polietilene PE 100 PFA 10 diametro esterno 160 mm spessore 9,5 mm	1,00000 m	€ 9,00000 0%	€ 9,00000
Totale MT				€ 9,00000
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,09960 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,29379
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,09960 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,56072
Totale RU				€ 4,85451



	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 15,74161 +2,11%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13380 = 5% * B)	€ 2,67607
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 1,84177
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023	€ 20,26 +2,11%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 23,96%</i>	€ 4,85451
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,13380

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.070.040.I (CAM)	<p>CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA</p> <p>070 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER LINEE</p> <p>040 - Tubazione in polietilene PE 100 per linee di impianti PFA 10</p> <p>I - Tubazione in polietilene PE 100 per linee di impianti con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10 Diametro esterno 180 mm, spessore 10,7 mm</p> <p>AT</p> <p>CAM24_AT.E.00.003A - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta</p> <p>CAM24_AT.S.001.046 - Attrezzature per saldature - Saldatura per spessore fino a 14,80 mm e diametro da 180 a 250 mm</p> <p style="text-align: right;">Totale AT</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.C1.001.275 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione in polietilene PE 100 PFA 10 diametro esterno 180 mm spessore 10,7 mm</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3</p> <p style="text-align: right;">Totale RU</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16696 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p style="text-align: right;">TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023</p> <p style="text-align: right;"><i>Incidenza Manodopera sul totale 19,9%</i></p> <p style="text-align: right;"><i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>			
		0,01000 h	€ 49,70354 0%	€ 0,49704
		0,08300 cad	€ 25,48379 0%	€ 2,11515
				€ 2,61219
		1,00000 m	€ 12,00000 0%	€ 12,00000
				€ 12,00000
		0,10320 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,37670
		0,10320 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,65327
				€ 5,02997
				€ 19,64216 +1,74%
				€ 3,33917
				€ 2,29813
				€ 25,28 +1,74%
				€ 5,02997
				€ 0,16696

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.070.040.J (CAM)	<p>CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA</p> <p>070 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER LINEE</p> <p>040 - Tubazione in polietilene PE 100 per linee di impianti PFA 10</p> <p>J - Tubazione in polietilene PE 100 per linee di impianti con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la</p>			



tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10 Diametro esterno 200 mm, spessore 11,9 mm				
AT				
CAM24_AT.E.00.003A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,01000 h	€ 49,70354 0%	€ 0,49704
CAM24_AT.S.001.046	- Attrezzature per saldature - Saldatura per spessore fino a 14,80 mm e diametro da 180 a 250 mm	0,08300 cad	€ 25,48379 0%	€ 2,11515
Totale AT				€ 2,61219
MT				
CAM24_MT.C1.001.276	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione in polietilene PE 100 PFA 10 diametro esterno 200 mm spessore 11,9 mm	1,00000 m	€ 13,95000 0%	€ 13,95000
Totale MT				€ 13,95000
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,11520 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,65306
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,11520 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,96179
Totale RU				€ 5,61485
Sommano euro (A)				€ 22,17704
Scostamento % su anno 2023				+1,72%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18851 = 5% * B)				€ 3,77010
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 2,59471
TOTALE (A + B + C) euro / m				€ 28,54
Scostamento % su anno 2023				+1,72%
Incidenza Manodopera sul totale 19,67%				€ 5,61485
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,18851

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.070.050.A (CAM)	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 070 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER LINEE 050 - Tubazione in polietilene PE 100 per linee di impianti PFA 16 A - Tubazione in polietilene PE 100 per linee di impianti con valore minimi di MRS (Minimum Required Strength) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà essere contrassegnate dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Diametro esterno 20 mm, spessore 2,0 mm			
AT				
CAM24_AT.E.00.003A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,00700 h	€ 49,70354 0%	€ 0,34792
CAM24_AT.S.001.001	- Attrezzature per saldature - Saldatura per polifusione, diametro mm 20	0,08300 cad	€ 3,98396 0%	€ 0,33067
Totale AT				€ 0,67859
MT				
CAM24_MT.C1.001.277	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione in polietilene PE 100 PFA 16 diametro esterno 20 mm spessore 2,0 mm	1,00000 m	€ 0,34800 0%	€ 0,34800
Totale MT				€ 0,34800
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07080 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,63052
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07080 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,82027
Totale RU				



				€ 3,45079
				€ 4,47738 +5,44%
				€ 0,76115
				€ 0,52385
				€ 5,76 +5,43%
				€ 3,45079
				€ 0,03806

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.070.050.B (CAM)	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 070 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER LINEE 050 - Tubazione in polietilene PE 100 per linee di impianti PFA 16 B - Tubazione in polietilene PE 100 per linee di impianti con valore minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà essere contrassegnate dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Diametro esterno 25 mm, spessore 2,3 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.003A - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,00700 h	€ 49,70354 0%	€ 0,34792
	CAM24_AT.S.001.003 - Attrezzature per saldature - Saldatura per polifusione, diametro mm 25	0,08300 cad	€ 4,94327 0%	€ 0,41029
	Totale AT			€ 0,75821
	MT			
	CAM24_MT.C1.001.278 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione in polietilene PE 100 PFA 16 diametro esterno 25 mm spessore 2,3 mm	1,00000 m	€ 0,53650 0%	€ 0,53650
	Totale MT			€ 0,53650
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07320 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,68580
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07320 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,88197
	Totale RU			€ 3,56777
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 4,86248 +5,16%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04133 = 5% * B)			€ 0,82662
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,56891
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			€ 6,26 +5,16%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 57,01%</i>			€ 3,56777
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,04133

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.070.050.C (CAM)	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 070 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER LINEE 050 - Tubazione in polietilene PE 100 per linee di impianti PFA 16 C - Tubazione in polietilene PE 100 per linee di impianti con valore minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà essere contrassegnate dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia			



in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Diametro esterno 32 mm, spessore 3,0 mm				
AT				
CAM24_AT.E.00.003A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,00700 h	€ 49,70354 0%	€ 0,34792
CAM24_AT.S.001.004	- Attrezzature per saldature - Saldatura per polifusione, diametro mm 32	0,08300 cad	€ 5,42857 0%	€ 0,45057
Totale AT				€ 0,79849
MT				
CAM24_MT.C1.001.279	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione in polietilene PE 100 PFA 16 diametro esterno 32 mm spessore 3,0 mm	1,00000 m	€ 0,89900 0%	€ 0,89900
Totale MT				€ 0,89900
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07440 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,71343
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07440 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,91282
Totale RU				€ 3,62625
Sommano euro (A)				€ 5,32374
Scostamento % su anno 2023				+4,77%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04525 = 5% * B)				€ 0,90504
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 0,62288
TOTALE (A + B + C) euro / m				€ 6,85
Scostamento % su anno 2023				+4,77%
Incidenza Manodopera sul totale 52,93%				€ 3,62625
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,04525

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.070.050.D (CAM)	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 070 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER LINEE 050 - Tubazione in polietilene PE 100 per linee di impianti PFA 16 D - Tubazione in polietilene PE 100 per linee di impianti con valore minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà essere contrassegnate dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Diametro esterno 40 mm, spessore 3,7 mm			
AT				
CAM24_AT.E.00.003A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,00700 h	€ 49,70354 0%	€ 0,34792
CAM24_AT.S.001.005	- Attrezzature per saldature - Saldatura per polifusione, diametro mm 40	0,08300 cad	€ 6,37659 0%	€ 0,52926
Totale AT				€ 0,87718
MT				
CAM24_MT.C1.001.280	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione in polietilene PE 100 PFA 16 diametro esterno 40 mm spessore 3,7 mm	1,00000 m	€ 1,40650 0%	€ 1,40650
Totale MT				€ 1,40650
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07560 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,74107
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07560 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,94368



	Totale RU	€ 3,68475
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 5,96843 +4,31%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05073 = 5% * B)	€ 1,01463
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 0,69831
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023	€ 7,68 +4,31%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 47,97%</i>	€ 3,68475
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,05073

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.070.050.E (CAM)	<p>CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 070 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER LINEE 050 - Tubazione in polietilene PE 100 per linee di impianti PFA 16 E - Tubazione in polietilene PE 100 per linee di impianti con valore minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà essere contrassegnate dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Diametro esterno 50 mm, spessore 4,6 mm</p> <p>AT</p> <p>CAM24_AT.E.00.003A - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta</p> <p>CAM24_AT.S.001.005 - Attrezzature per saldature - Saldatura per polifusione, diametro mm 40</p> <p style="text-align: right;">Totale AT</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.C1.001.281 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione in polietilene PE 100 PFA 16 diametro esterno 50 mm spessore 4,6 mm</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3</p> <p style="text-align: right;">Totale RU</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023</p> <p style="text-align: right;">Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05653 = 5% * B)</p> <p style="text-align: right;">Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p style="text-align: right;">TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023</p> <p style="text-align: right;"><i>Incidenza Manodopera sul totale 43,73%</i></p> <p style="text-align: right;"><i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	<p>0,00700 h</p> <p>0,08300 cad</p> <p>1,00000 m</p> <p>0,07680 h</p> <p>0,07680 h</p>	<p>€ 49,70354 0%</p> <p>€ 6,37659 0%</p> <p>€ 2,03000 0%</p> <p>€ 23,03000 +7,17%</p> <p>€ 25,71000 +7,17%</p>	<p>€ 0,34792</p> <p>€ 0,52926</p> <p style="text-align: right;">€ 0,87718</p> <p style="text-align: right;">€ 2,03000</p> <p style="text-align: right;">€ 1,76870</p> <p style="text-align: right;">€ 1,97453</p> <p style="text-align: right;">€ 3,74323</p> <p style="text-align: right;">€ 6,65041 +3,91%</p> <p style="text-align: right;">€ 1,13057</p> <p style="text-align: right;">€ 0,77810</p> <p style="text-align: right;">€ 8,56 +3,91%</p> <p style="text-align: right;">€ 3,74323</p> <p style="text-align: right;">€ 0,05653</p>

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.070.050.F (CAM)	<p>CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 070 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER LINEE 050 - Tubazione in polietilene PE 100 per linee di impianti PFA 16 F - Tubazione in polietilene PE 100 per linee di impianti con valore minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà essere contrassegnate dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia</p>			



<p>in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Diametro esterno 63 mm, spessore 5,8 mm</p>				
AT				
CAM24_AT.E.00.003A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,00700 h	€ 49,70354 0%	€ 0,34792
CAM24_AT.S.001.007	- Attrezzature per saldature - Saldatura per polifusione, diametro mm 63	0,08300 cad	€ 8,84822 0%	€ 0,73440
Totale AT				€ 1,08232
MT				
CAM24_MT.C1.001.282	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione in polietilene PE 100 PFA 16 diametro esterno 63 mm spessore 5,8 mm	1,00000 m	€ 3,52350 0%	€ 3,52350
Totale MT				€ 3,52350
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07920 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,82398
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07920 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,03623
Totale RU				€ 3,86021
Sommano euro (A)				€ 8,46603
Scostamento % su anno 2023				+3,15%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07196 = 5% * B)				€ 1,43923
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 0,99053
TOTALE (A + B + C) euro / m				€ 10,90
Scostamento % su anno 2023				+3,15%
Incidenza Manodopera sul totale 35,43%				€ 3,86021
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,07196

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.070.050.G (CAM)	<p>CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA</p> <p>070 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER LINEE</p> <p>050 - Tubazione in polietilene PE 100 per linee di impianti PFA 16</p> <p>G - Tubazione in polietilene PE 100 per linee di impianti con valore minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà essere contrassegnate dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Diametro esterno 75 mm, spessore 6,8 mm</p>			
AT				
CAM24_AT.E.00.003A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,00800 h	€ 49,70354 0%	€ 0,39763
CAM24_AT.S.001.008	- Attrezzature per saldature - Saldatura per polifusione, diametro mm 75	0,08300 cad	€ 9,33352 0%	€ 0,77468
Totale AT				€ 1,17231
MT				
CAM24_MT.C1.001.283	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione in polietilene PE 100 PFA 16 diametro esterno 75 mm spessore 6,8 mm	1,00000 m	€ 4,50950 0%	€ 4,50950
Totale MT				€ 4,50950
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08280 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,90688
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08280 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,12879



	Totale RU	€ 4,03567
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 9,71748 +2,86%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08260 = 5% * B)	€ 1,65197
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 1,13695
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023	€ 12,51 +2,86%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 32,27%</i>	€ 4,03567
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,08260

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.070.050.H (CAM)	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 070 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER LINEE 050 - Tubazione in polietilene PE 100 per linee di impianti PFA 16 H - Tubazione in polietilene PE 100 per linee di impianti con valore minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà essere contrassegnate dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Diametro esterno 90 mm, spessore 8,2 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.003A - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,00800 h	€ 49,70354 0%	€ 0,39763
	CAM24_AT.S.001.009 - Attrezzature per saldature - Saldatura per polifusione, diametro mm 90	0,08300 cad	€ 10,28155 0%	€ 0,85337
	Totale AT			€ 1,25100
	MT			
	CAM24_MT.C1.001.284 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione in polietilene PE 100 PFA 16 diametro esterno 90 mm spessore 8,2 mm	1,00000 m	€ 6,55400 0%	€ 6,55400
	Totale MT			€ 6,55400
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08760 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,01743
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08760 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,25220
	Totale RU			€ 4,26963
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 12,07463 +2,42%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10263 = 5% * B)			€ 2,05269
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,41273
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			€ 15,54 +2,42%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 27,48%</i>			€ 4,26963
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,10263

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.070.050.I (CAM)	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 070 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER LINEE 050 - Tubazione in polietilene PE 100 per linee di impianti PFA 16 I - Tubazione in polietilene PE 100 per linee di impianti con valore minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà essere contrassegnate dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia			



in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Diametro esterno 110 mm, spessore 10,0 mm				
AT				
CAM24_AT.E.00.003A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,00900 h	€ 49,70354 0%	€ 0,44733
CAM24_AT.S.001.055	- Attrezzature per saldature - Saldatura per spessore fino a 11,4 mm e diametro fino a 110 mm	0,08300 cad	€ 14,41222 0%	€ 1,19621
Totale AT				€ 1,64354
MT				
CAM24_MT.C1.001.285	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione in polietilene PE 100 PFA 16 diametro esterno 110 mm spessore 10,0 mm	1,00000 m	€ 9,42500 0%	€ 9,42500
Totale MT				€ 9,42500
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,09240 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,12797
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,09240 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,37560
Totale RU				€ 4,50357
Sommano euro (A)				€ 15,57211
Scostamento % su anno 2023				+1,97%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13236 = 5% * B)				€ 2,64726
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 1,82194
TOTALE (A + B + C) euro / m				€ 20,04
Scostamento % su anno 2023				+1,97%
Incidenza Manodopera sul totale 22,47%				€ 4,50357
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,13236

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.070.050.J (CAM)	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 070 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER LINEE 050 - Tubazione in polietilene PE 100 per linee di impianti PFA 16 J - Tubazione in polietilene PE 100 per linee di impianti con valore minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà essere contrassegnate dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Diametro esterno 125 mm, spessore 11,4 mm			
AT				
CAM24_AT.E.00.003A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,00900 h	€ 49,70354 0%	€ 0,44733
CAM24_AT.S.001.026	- Attrezzature per saldature - Saldatura per diametro da 110 mm fino a 160 mm diametro fino a 21,90 mm	0,08300 cad	€ 25,48379 0%	€ 2,11515
Totale AT				€ 2,56248
MT				
CAM24_MT.C1.001.286	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione in polietilene PE 100 PFA 16 diametro esterno 125 mm spessore 11,4 mm	1,00000 m	€ 11,70150 0%	€ 11,70150
Totale MT				€ 11,70150
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,09600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,21088
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico -	0,09600	€ 25,71000	€ 2,46816



	Operaio 5^ categoria - C3	h	+7,17%	
	Totale RU			€ 4,67904
	Sommano euro (A)			€ 18,94302
	Scostamento % su anno 2023			+1,68%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16102 = 5% * B)			€ 3,22031
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,21633
	TOTALE (A + B + C) euro / m			€ 24,38
	Scostamento % su anno 2023			+1,68%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 19,19%</i>			€ 4,67904
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,16102

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.070.050.K (CAM)	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 070 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER LINEE 050 - Tubazione in polietilene PE 100 per linee di impianti PFA 16 K - Tubazione in polietilene PE 100 per linee di impianti con valore minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà essere contrassegnate dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Diametro esterno 140 mm, spessore 12,7 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.003A - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,00900 h	€ 49,70354 0%	€ 0,44733
	CAM24_AT.S.001.026 - Attrezzature per saldature - Saldatura per diametro da 110 mm fino a 160 mm diametro fino a 21,90 mm	0,08300 cad	€ 25,48379 0%	€ 2,11515
	Totale AT			€ 2,56248
	MT			
	CAM24_MT.C1.001.287 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione in polietilene PE 100 PFA 16 diametro esterno 140 mm spessore 12,7 mm	1,00000 m	€ 14,60150 0%	€ 14,60150
	Totale MT			€ 14,60150
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,09720 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,23852
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,09720 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,49901
	Totale RU			€ 4,73753
	Sommano euro (A)			€ 21,90151
	Scostamento % su anno 2023			+1,47%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18616 = 5% * B)			€ 3,72326
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,56248
	TOTALE (A + B + C) euro / m			€ 28,19
	Scostamento % su anno 2023			+1,47%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 16,81%</i>			€ 4,73753
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,18616

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.070.050.L (CAM)	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 070 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER LINEE 050 - Tubazione in polietilene PE 100 per linee di impianti PFA 16 L - Tubazione in polietilene PE 100 per linee di impianti con valore minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione			



<p>dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà essere contrassegnate dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Diametro esterno 160 mm, spessore 14,6 mm</p>				
AT				
CAM24_AT.E.00.003A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,00900 h	€ 49,70354 0%	€ 0,44733
CAM24_AT.S.001.026	- Attrezzature per saldature - Saldatura per diametro da 110 mm fino a 160 mm diametro fino a 21,90 mm	0,08300 cad	€ 25,48379 0%	€ 2,11515
Totale AT				€ 2,56248
MT				
CAM24_MT.C1.001.288	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione in polietilene PE 100 PFA 16 diametro esterno 160 mm spessore 14,6 mm	1,00000 m	€ 19,14000 0%	€ 19,14000
Totale MT				€ 19,14000
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,09960 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,29379
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,09960 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,56072
Totale RU				€ 4,85451
Sommano euro (A)				€ 26,55699
Scostamento % su anno 2023				+1,24%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22573 = 5% * B)				€ 4,51469
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 3,10717
TOTALE (A + B + C) euro / m				€ 34,18
Scostamento % su anno 2023				+1,24%
Incidenza Manodopera sul totale 14,2%				€ 4,85451
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,22573

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.070.050.M (CAM)	<p>CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 070 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER LINEE 050 - Tubazione in polietilene PE 100 per linee di impianti PFA 16 M - Tubazione in polietilene PE 100 per linee di impianti con valore minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà essere contrassegnate dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Diametro esterno 180 mm, spessore 16,4 mm</p>			
AT				
CAM24_AT.E.00.003A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,01000 h	€ 49,70354 0%	€ 0,49704
CAM24_AT.S.001.029	- Attrezzature per saldature - Saldatura per diametro da 180 mm fino a 250 mm diametro fino a 22,70 mm	0,08300 cad	€ 31,01393 0%	€ 2,57416
Totale AT				€ 3,07120
MT				
CAM24_MT.C1.001.289	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione in polietilene PE 100 PFA 16 diametro esterno 180 mm spessore 16,4 mm	1,00000 m	€ 25,28800 0%	€ 25,28800
Totale MT				€ 25,28800
RU				



CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10320 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,37670
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10320 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,65327
Totale RU				€ 5,02997
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 33,38917 +1,02%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,28381 = 5% * B)				€ 5,67616
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 3,90653
TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023				€ 42,97 +1,02%
Incidenza Manodopera sul totale 11,71%				€ 5,02997
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,28381

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.070.050.N (CAM)	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 070 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER LINEE 050 - Tubazione in polietilene PE 100 per linee di impianti PFA 16 N - Tubazione in polietilene PE 100 per linee di impianti con valore minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà essere contrassegnate dal marchio IIP dell'Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Diametro esterno 200 mm, spessore 18,2 mm			
AT				
CAM24_AT.E.00.003A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,01000 h	€ 49,70354 0%	€ 0,49704
CAM24_AT.S.001.029	- Attrezzature per saldature - Saldatura per diametro da 180 mm fino a 250 mm diametro fino a 22,70 mm	0,08300 cad	€ 31,01393 0%	€ 2,57416
Totale AT				€ 3,07120
MT				
CAM24_MT.C1.001.290	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione in polietilene PE 100 PFA 16 diametro esterno 200 mm spessore 18,2 mm	1,00000 m	€ 28,15900 0%	€ 28,15900
Totale MT				€ 28,15900
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,11520 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,65306
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,11520 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,96179
Totale RU				€ 5,61485
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 36,84505 +1,03%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,31318 = 5% * B)				€ 6,26366
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 4,31087
TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023				€ 47,42 +1,03%
Incidenza Manodopera sul totale 11,84%				€ 5,61485
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,31318

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.070.060.A (CAM)	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 070 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER LINEE			



060 - Tubazione in polietilene PE 100 per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici PFA 25				
A - Tubazione in polietilene PE 100 per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 25 Diametro esterno 20 mm, spessore 3,0 mm				
AT				
CAM24_AT.E.00.003A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,00800 h	€ 49,70354 0%	€ 0,39763
CAM24_AT.S.001.001	- Attrezzature per saldature - Saldatura per polifusione, diametro mm 20	0,08300 cad	€ 3,98396 0%	€ 0,33067
Totale AT				€ 0,72830
MT				
CAM24_MT.C1.001.291	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione del diametro esterno 20 mm spessore 3,0 mm	1,00000 m	€ 0,50750 0%	€ 0,50750
Totale MT				€ 0,50750
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08520 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,96216
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08520 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,19049
Totale RU				€ 4,15265
Sommano euro (A)				€ 5,38845
Scostamento % su anno 2023				+5,43%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04580 = 5% * B)				€ 0,91604
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 0,63045
TOTALE (A + B + C) euro / m				€ 6,93
Scostamento % su anno 2023				+5,43%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 59,88%</i>				€ 4,15265
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,04580

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.070.060.B (CAM)	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 070 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER LINEE 060 - Tubazione in polietilene PE 100 per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici PFA 25 B - Tubazione in polietilene PE 100 per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 25 Diametro esterno 25 mm, spessore 3,5 mm			
AT				
CAM24_AT.E.00.003A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,00800 h	€ 49,70354 0%	€ 0,39763
CAM24_AT.S.001.003	- Attrezzature per saldature - Saldatura per polifusione, diametro mm 25	0,08300 cad	€ 4,94327 0%	€ 0,41029
Totale AT				€ 0,80792
MT				
CAM24_MT.C1.001.292	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione del diametro esterno 25 mm spessore 3,5 mm	1,00000 m	€ 0,79750 0%	€ 0,79750
Totale MT				



				€ 0,79750
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08760 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,01743
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08760 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,25220
	Totale RU			€ 4,26963
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 5,87505 +5,11%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04994 = 5% * B)			€ 0,99876
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,68738
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			€ 7,56 +5,11%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 56,47%</i>			€ 4,26963
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,04994

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.070.060.C (CAM)	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 070 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER LINEE 060 - Tubazione in polietilene PE 100 per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici PFA 25 C - Tubazione in polietilene PE 100 per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 25 Diametro esterno 32 mm, spessore 4,4 mm			
	AT			
CAM24_AT.E.00.003A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,00800 h	€ 49,70354 0%	€ 0,39763
CAM24_AT.S.001.004	- Attrezzature per saldature - Saldatura per polifusione, diametro mm 32	0,08300 cad	€ 5,42857 0%	€ 0,45057
	Totale AT			€ 0,84820
	MT			
CAM24_MT.C1.001.293	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione del diametro esterno 32 mm spessore 4,4 mm	1,00000 m	€ 1,24700 0%	€ 1,24700
	Totale MT			€ 1,24700
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08880 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,04506
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08880 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,28305
	Totale RU			€ 4,32811
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 6,42331 +4,72%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05460 = 5% * B)			€ 1,09196
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,75153
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			€ 8,27 +4,72%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 52,36%</i>			€ 4,32811
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,05460

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo
--------	------------------------------	----------	------------------	---------



				TOTALE
CAM24_C01.070.060.D (CAM)	<p>CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 070 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER LINEE 060 - Tubazione in polietilene PE 100 per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici PFA 25 D - Tubazione in polietilene PE 100 per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà essere conforme alle attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 25 Diametro esterno 40 mm, spessore 5,5 mm</p> <p>AT</p> <p>CAM24_AT.E.00.003A - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta 0,00800 h € 49,70354 0% € 0,39763</p> <p>CAM24_AT.S.001.005 - Attrezzature per saldature - Saldatura per polifusione, diametro mm 40 0,08300 cad € 6,37659 0% € 0,52926</p> <p style="text-align: right;">Totale AT</p> <p>€ 0,92689</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.C1.001.294 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione del diametro esterno 40 mm spessore 5,5 mm 1,00000 m € 1,94300 0% € 1,94300</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p>€ 1,94300</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2 0,09120 h € 23,03000 +7,17% € 2,10034</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3 0,09120 h € 25,71000 +7,17% € 2,34475</p> <p style="text-align: right;">Totale RU</p> <p>€ 4,44509</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro (A)</p> <p style="text-align: right;">Scostamento % su anno 2023</p> <p style="text-align: right;">€ 7,31498</p> <p style="text-align: right;">+4,24%</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06218 = 5% * B) € 1,24355</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,85585</p> <p style="text-align: right;">TOTALE (A + B + C) euro / m</p> <p style="text-align: right;">Scostamento % su anno 2023</p> <p style="text-align: right;">€ 9,41</p> <p style="text-align: right;">+4,24%</p> <p style="text-align: right;">Incidenza Manodopera sul totale 47,22% € 4,44509</p> <p style="text-align: right;">Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 0,06218</p>			

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.070.060.E (CAM)	<p>CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 070 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER LINEE 060 - Tubazione in polietilene PE 100 per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici PFA 25 E - Tubazione in polietilene PE 100 per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà essere conforme alle attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 25 Diametro esterno 50 mm, spessore 6,9 mm</p> <p>AT</p> <p>CAM24_AT.E.00.003A - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta 0,00900 h € 49,70354 0% € 0,44733</p> <p>CAM24_AT.S.001.005 - Attrezzature per saldature - Saldatura per polifusione, diametro mm 40 0,08300 cad € 6,37659 0% € 0,52926</p> <p style="text-align: right;">Totale AT</p> <p>€ 0,97659</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.C1.001.295 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli</p>			



	C1 e C2) - Tubazione del diametro esterno 50 mm spessore 6,9 mm	m	0%	
	Totale MT			€ 3,03050
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,09240 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,12797
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,09240 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,37560
	Totale RU			€ 4,50357
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 8,51066 +3,67%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07234 = 5% * B)			€ 1,44681
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,99575
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			€ 10,95 +3,67%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 41,12%</i>			€ 4,50357
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,07234

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.070.060.F (CAM)	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 070 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER LINEE 060 - Tubazione in polietilene PE 100 per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici PFA 25 F - Tubazione in polietilene PE 100 per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 25 Diametro esterno 63 mm, spessore 8,6 mm			
	AT			
CAM24_AT.E.00.003A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,00900 h	€ 49,70354 0%	€ 0,44733
CAM24_AT.S.001.007	- Attrezzature per saldature - Saldatura per polifusione, diametro mm 63	0,08300 cad	€ 8,84822 0%	€ 0,73440
	Totale AT			€ 1,18173
	MT			
CAM24_MT.C1.001.296	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione del diametro esterno 63 mm spessore 8,6 mm	1,00000 m	€ 5,07500 0%	€ 5,07500
	Totale MT			€ 5,07500
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,09480 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,18324
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,09480 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,43731
	Totale RU			€ 4,62055
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 10,87728 +2,92%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09246 = 5% * B)			€ 1,84914
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,27264
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			€ 14,00 +2,92%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 33,01%</i>			€ 4,62055
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,09246



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.070.060.G (CAM)	<p>CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 070 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER LINEE 060 - Tubazione in polietilene PE 100 per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici PFA 25 G - Tubazione in polietilene PE 100 per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà essere conforme alle attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 25 Diametro esterno 75 mm, spessore 10,3 mm</p> <p>AT</p> <p>CAM24_AT.E.00.003A - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta</p> <p>CAM24_AT.S.001.008 - Attrezzature per saldature - Saldatura per polifusione, diametro mm 75</p> <p style="text-align: right;">Totale AT</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.C1.001.297 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione del diametro esterno 75 mm spessore 10,3 mm</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3</p> <p style="text-align: right;">Totale RU</p> <p style="text-align: center;">Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10957 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p style="text-align: center;">TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023</p> <p style="text-align: center;"><i>Incidenza Manodopera sul totale 28,91%</i></p> <p style="text-align: center;"><i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	0,00900 h	€ 49,70354 0%	€ 0,44733
		0,08300 cad	€ 9,33352 0%	€ 0,77468
				€ 1,22201
				€ 6,87300
				€ 2,26615
				€ 2,52986
				€ 4,79601
				€ 12,89102 +2,55%
				€ 2,19147
				€ 1,50825
				€ 16,59 +2,55%
				€ 4,79601
				€ 0,10957

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.070.060.H (CAM)	<p>CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 070 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER LINEE 060 - Tubazione in polietilene PE 100 per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici PFA 25 H - Tubazione in polietilene PE 100 per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà essere conforme alle attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 25 Diametro esterno 90 mm, spessore 12,3 mm</p> <p>AT</p> <p>CAM24_AT.E.00.003A - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta</p> <p>CAM24_AT.S.001.009 - Attrezzature per saldature - Saldatura per polifusione, diametro mm 90</p> <p style="text-align: right;">Totale AT</p> <p>MT</p>	0,01000 h	€ 49,70354 0%	€ 0,49704
		0,08300 cad	€ 10,28155 0%	€ 0,85337
				€ 1,35041



CAM24_MT.C1.001.298	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione del diametro esterno 90 mm spessore 12,3 mm	1,00000 m	€ 9,84550 0%	€ 9,84550
Totale MT				€ 9,84550
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10560 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,43197
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10560 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,71498
Totale RU				€ 5,14695
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 16,34286 +2,15%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13891 = 5% * B)				€ 2,77829
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 1,91212
TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023				€ 21,03 +2,15%
Incidenza Manodopera sul totale 24,47%				€ 5,14695
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,13891

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.070.060.I (CAM)	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 070 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER LINEE 060 - Tubazione in polietilene PE 100 per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici PFA 25 I - Tubazione in polietilene PE 100 per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà essere conforme alle attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 25 Diametro esterno 110 mm, spessore 15,1 mm			
AT				
CAM24_AT.E.00.003A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,01000 h	€ 49,70354 0%	€ 0,49704
CAM24_AT.S.001.009	- Attrezzature per saldature - Saldatura per polifusione, diametro mm 90	0,08300 cad	€ 10,28155 0%	€ 0,85337
Totale AT				€ 1,35041
MT				
CAM24_MT.C1.001.299	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione del diametro esterno 110 mm spessore 15,1 mm	1,00000 m	€ 14,73200 0%	€ 14,73200
Totale MT				€ 14,73200
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,11160 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,57015
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,11160 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,86924
Totale RU				€ 5,43939
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 21,52180 +1,72%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18294 = 5% * B)				€ 3,65871
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 2,51805
TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023				€ 27,70 +1,72%
Incidenza Manodopera sul totale 19,64%				€ 5,43939
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,18294



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.070.060.J (CAM)	<p>CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 070 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER LINEE 060 - Tubazione in polietilene PE 100 per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici PFA 25 J - Tubazione in polietilene PE 100 per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 25 Diametro esterno 125 mm, spessore 17,1 mm</p> <p>AT</p> <p>CAM24_AT.E.00.003A - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta 0,01000 h € 49,70354 0% € 0,49704</p> <p>CAM24_AT.S.001.026 - Attrezzature per saldature - Saldatura per diametro da 110 mm fino a 160 mm diametro fino a 21,90 mm 0,08300 cad € 25,48379 0% € 2,11515</p> <p style="text-align: right;">Totale AT</p> <p style="text-align: right;">€ 2,61219</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.C1.001.300 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione del diametro esterno 125 mm spessore 17,1 mm 1,00000 m € 16,31250 0% € 16,31250</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p style="text-align: right;">€ 16,31250</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2 0,11520 h € 23,03000 +7,17% € 2,65306</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3 0,11520 h € 25,71000 +7,17% € 2,96179</p> <p style="text-align: right;">Totale RU</p> <p style="text-align: right;">€ 5,61485</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro (A)</p> <p style="text-align: right;">€ 24,53954</p> <p style="text-align: right;">Scostamento % su anno 2023</p> <p style="text-align: right;">+1,55%</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20859 = 5% * B) € 4,17172</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,87113</p> <p style="text-align: right;">TOTALE (A + B + C) euro / m</p> <p style="text-align: right;">€ 31,58</p> <p style="text-align: right;">Scostamento % su anno 2023</p> <p style="text-align: right;">+1,55%</p> <p style="text-align: right;">Incidenza Manodopera sul totale 17,78% € 5,61485</p> <p style="text-align: right;">Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 0,20859</p>			

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.070.060.K (CAM)	<p>CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 070 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER LINEE 060 - Tubazione in polietilene PE 100 per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici PFA 25 K - Tubazione in polietilene PE 100 per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 25 Diametro esterno 140 mm, spessore 19,2 mm</p> <p>AT</p> <p>CAM24_AT.E.00.003A - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta 0,01100 h € 49,70354 0% € 0,54674</p> <p>CAM24_AT.S.001.026 - Attrezzature per saldature - Saldatura per diametro da 110 mm fino a 160 mm diametro fino a 21,90 mm 0,08300 cad € 25,48379 0% € 2,11515</p>			



				Totale AT	€ 2,66189
MT					
CAM24_MT.C1.001.301	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione per diametro da 140 mm spessore da 19,2 mm	1,00000 m	€ 20,67700 0%	€ 20,67700	
				Totale MT	€ 20,67700
RU					
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,11640 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,68069	
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,11640 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,99264	
				Totale RU	€ 5,67333
				Sommano euro (A)	€ 29,01222
				Scostamento % su anno 2023	+1,33%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24660 = 5% * B)					€ 4,93208
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)					€ 3,39443
				TOTALE (A + B + C) euro / m	€ 37,34
				Scostamento % su anno 2023	+1,33%
Incidenza Manodopera sul totale 15,19%					€ 5,67333
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%					€ 0,24660

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM24_C01.070.060.L (CAM)	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 070 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER LINEE 060 - Tubazione in polietilene PE 100 per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici PFA 25 L - Tubazione in polietilene PE 100 per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà essere conforme alle attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 25 Diametro esterno 160 mm, spessore 21,9 mm				
AT					
CAM24_AT.E.00.003A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,01100 h	€ 49,70354 0%	€ 0,54674	
CAM24_AT.S.001.026	- Attrezzature per saldature - Saldatura per diametro da 110 mm fino a 160 mm diametro fino a 21,90 mm	0,08300 cad	€ 25,48379 0%	€ 2,11515	
				Totale AT	€ 2,66189
MT					
CAM24_MT.C1.001.302	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione del diametro esterno 160 mm spessore 21,9 mm	1,00000 m	€ 26,89750 0%	€ 26,89750	
				Totale MT	€ 26,89750
RU					
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,12000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,76360	
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,12000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,08520	
				Totale RU	€ 5,84880
				Sommano euro (A)	€ 35,40819
				Scostamento % su anno 2023	+1,12%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,30097 = 5% * B)					€ 6,01939
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)					€ 4,14276



	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023	€ 45,57 +1,12%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 12,83%</i>	€ 5,84880
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,30097

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.070.060.M (CAM)	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 070 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER LINEE 060 - Tubazione in polietilene PE 100 per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici PFA 25 M - Tubazione in polietilene PE 100 per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà essere conforme alle attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 25 Diametro esterno 180 mm, spessore 24,6 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.003A - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,01100 h	€ 49,70354 0%	€ 0,54674
	CAM24_AT.S.001.030 - Attrezzature per saldature - Saldatura per diametro da mm 180 fino a 250 mm diametro fino a 34,20 mm	0,08300 cad	€ 36,95036 0%	€ 3,06688
	Totale AT			€ 3,61362
	MT			
	CAM24_MT.C1.001.303 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione del diametro esterno 180 mm spessore 24,6 mm	1,00000 m	€ 34,82900 0%	€ 34,82900
	Totale MT			€ 34,82900
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,12360 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,84651
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,12360 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,17776
	Totale RU			€ 6,02427
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 44,46689 +0,91%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37797 = 5% * B)			€ 7,55937
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,20263
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			€ 57,23 +0,91%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 10,53%</i>			€ 6,02427
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,37797

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.070.060.N (CAM)	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 070 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER LINEE 060 - Tubazione in polietilene PE 100 per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici PFA 25 N - Tubazione in polietilene PE 100 per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà essere conforme alle attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 25 Diametro esterno 200 mm, spessore 27,4 mm			
	AT			



CAM24_AT.E.00.003A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,01300 h	€ 49,70354 0%	€ 0,64615
CAM24_AT.S.001.030	- Attrezzature per saldature - Saldatura per diametro da mm 180 fino a 250 mm diametro fino a 34,20 mm	0,08300 cad	€ 36,95036 0%	€ 3,06688
Totale AT				€ 3,71303
MT				
CAM24_MT.C1.001.304	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione del diametro esterno 200 mm spessore 27,4 mm	1,00000 m	€ 42,06450 0%	€ 42,06450
Totale MT				€ 42,06450
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,13920 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,20578
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,13920 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,57883
Totale RU				€ 6,78461
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 52,56214 +0,87%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,44678 = 5% * B)				€ 8,93556
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 6,14977
TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023				€ 67,65 +0,87%
Incidenza Manodopera sul totale 10,03%				€ 6,78461
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,44678

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.070.070.A (CAM)	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 070 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER LINEE 070 - Tubazione multistrato corazzato per condotte in pressione per linee A - Tubazione multistrato corazzato per condotte in pressione, per linee costituita da tubo interno in Polietilene PE 100 rivestito da un doppio nastro di alluminio e da un mantello esterno antiabrasione in Polietilene PE 100. La tubazione dovrà riportare ogni metro la sigla del produttore, il marchio e numero distintivo IIP, la data di produzione, il diametro del tubo. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici,. PFA 16 Diametro esterno 20 mm, spessore 2,0 mm			
AT				
CAM24_AT.E.00.003A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,00800 h	€ 49,70354 0%	€ 0,39763
CAM24_AT.S.001.001	- Attrezzature per saldature - Saldatura per polifusione, diametro mm 20	0,08300 cad	€ 3,98396 0%	€ 0,33067
Totale AT				€ 0,72830
MT				
CAM24_MT.C1.001.305	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione del diametro esterno 20 mm spessore 2,0 mm	1,00000 m	€ 0,43500 0%	€ 0,43500
Totale MT				€ 0,43500
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08520 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,96216
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08520 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,19049
Totale RU				€ 4,15265
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 5,31595 +5,51%



	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04519 = 5% * B)		€ 0,90371
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 0,62197
	TOTALE (A + B + C) euro / m		€ 6,84
	Scostamento % su anno 2023		+5,51%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 60,7%</i>		€ 4,15265
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 0,04519

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.070.070.B (CAM)	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 070 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER LINEE 070 - Tubazione multistrato corazzato per condotte in pressione per linee B - Tubazione multistrato corazzato per condotte in pressione, per linee costituita da tubo interno in Polietilene PE 100 rivestito da un doppio nastro di alluminio e da un mantello esterno antiabrasione in Polietilene PE 100. La tubazione dovrà riportare ogni metro la sigla del produttore, il marchio e numero distintivo IIP, la data di produzione, il diametro del tubo. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici, PFA 16 Diametro esterno 25 mm spessore 2,3 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.003A - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,00800 h	€ 49,70354 0%	€ 0,39763
	CAM24_AT.S.001.003 - Attrezzature per saldature - Saldatura per polifusione, diametro mm 25	0,08300 cad	€ 4,94327 0%	€ 0,41029
	Totale AT			€ 0,80792
	MT			
	CAM24_MT.C1.001.306 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione del diametro esterno 25 mm spessore 2,3 mm	1,00000 m	€ 0,56550 0%	€ 0,56550
	Totale MT			€ 0,56550
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08760 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,01743
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08760 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,25220
	Totale RU			€ 4,26963
	Sommano euro (A)			€ 5,64305
	Scostamento % su anno 2023			+5,33%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04797 = 5% * B)			€ 0,95932
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,66024
	TOTALE (A + B + C) euro / m			€ 7,26
	Scostamento % su anno 2023			+5,33%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 58,79%</i>			€ 4,26963
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,04797

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.070.070.C (CAM)	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 070 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER LINEE 070 - Tubazione multistrato corazzato per condotte in pressione per linee C - Tubazione multistrato corazzato per condotte in pressione, per linee costituita da tubo interno in Polietilene PE 100 rivestito da un doppio nastro di alluminio e da un mantello esterno antiabrasione in Polietilene PE 100. La tubazione dovrà riportare ogni metro la sigla del produttore, il marchio e numero distintivo IIP, la data di produzione, il diametro del tubo. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici, PFA 16 Diametro esterno 25 mm spessore 2,3 mm			
	AT			



CAM24_AT.E.00.003A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,00800 h	€ 49,70354 0%	€ 0,39763
CAM24_AT.S.001.004	- Attrezzature per saldature - Saldatura per polifusione, diametro mm 32	0,08300 cad	€ 5,42857 0%	€ 0,45057
Totale AT				€ 0,84820
MT				
CAM24_MT.C1.001.307	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione del diametro esterno 32 mm spessore 3,0 mm	1,00000 m	€ 0,85550 0%	€ 0,85550
Totale MT				€ 0,85550
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08880 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,04506
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08880 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,28305
Totale RU				€ 4,32811
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 6,03181 +5,04%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05127 = 5% * B)				€ 1,02541
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 0,70572
TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023				€ 7,76 +5,04%
Incidenza Manodopera sul totale 55,75%				€ 4,32811
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,05127

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.070.070.D (CAM)	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 070 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER LINEE 070 - Tubazione multistrato corazzato per condotte in pressione per linee D - Tubazione multistrato corazzato per condotte in pressione, per linee costituita da tubo interno in Polietilene PE 100 rivestito da un doppio nastro di alluminio e da un mantello esterno antiabrasione in Polietilene PE 100. La tubazione dovrà riportare ogni metro la sigla del produttore, il marchio e numero distintivo IIP, la data di produzione, il diametro del tubo. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici,. PFA 16 Diametro esterno 40 mm, spessore 3,7 mm			
AT				
CAM24_AT.E.00.003A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,00800 h	€ 49,70354 0%	€ 0,39763
CAM24_AT.S.001.005	- Attrezzature per saldature - Saldatura per polifusione, diametro mm 40	0,08300 cad	€ 6,37659 0%	€ 0,52926
Totale AT				€ 0,92689
MT				
CAM24_MT.C1.001.308	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione del diametro esterno 40 mm spessore 3,7 mm	1,00000 m	€ 1,23250 0%	€ 1,23250
Totale MT				€ 1,23250
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,09120 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,10034
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,09120 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,34475
Totale RU				€ 4,44509
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 6,60448 +4,71%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05614 = 5% * B)				€ 1,12276



	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 0,77272
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023		€ 8,50 +4,71%
	Incidenza Manodopera sul totale 52,3%		€ 4,44509
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 0,05614

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.070.070.E (CAM)	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 070 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER LINEE 070 - Tubazione multistrato corazzato per condotte in pressione per linee E - Tubazione multistrato corazzato per condotte in pressione, per linee costituita da tubo interno in Polietilene PE 100 rivestito da un doppio nastro di alluminio e da un mantello esterno antiabrasione in Polietilene PE 100. La tubazione dovrà riportare ogni metro la sigla del produttore, il marchio e numero distintivo IIP, la data di produzione, il diametro del tubo. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici.. PFA 16 Diametro esterno 50 mm, spessore 4,6 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.003A - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,00900 h	€ 49,70354 0%	€ 0,44733
	CAM24_AT.S.001.006 - Attrezzature per saldature - Saldatura per polifusione, diametro mm 50	0,08300 cad	€ 7,33590 0%	€ 0,60888
	Totale AT			€ 1,05621
	MT			
	CAM24_MT.C1.001.309 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione del diametro esterno 50 mm spessore 4,6 mm	1,00000 m	€ 1,95750 0%	€ 1,95750
	Totale MT			€ 1,95750
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,09240 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,12797
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,09240 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,37560
	Totale RU			€ 4,50357
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 7,51728 +4,17%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06390 = 5% * B)			€ 1,27794
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,87952
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			€ 9,67 +4,17%
	Incidenza Manodopera sul totale 46,55%			€ 4,50357
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,06390

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.070.070.F (CAM)	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 070 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER LINEE 070 - Tubazione multistrato corazzato per condotte in pressione per linee F - Tubazione multistrato corazzato per condotte in pressione, per linee costituita da tubo interno in Polietilene PE 100 rivestito da un doppio nastro di alluminio e da un mantello esterno antiabrasione in Polietilene PE 100. La tubazione dovrà riportare ogni metro la sigla del produttore, il marchio e numero distintivo IIP, la data di produzione, il diametro del tubo. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici.. PFA 16 Diametro esterno 63 mm, spessore 5,8 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.003A - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,00900 h	€ 49,70354 0%	€ 0,44733



CAM24_AT.S.001.007	- Attrezzature per saldature - Saldatura per polifusione, diametro mm 63	0,08300 cad	€ 8,84822 0%	€ 0,73440
Totale AT				€ 1,18173
MT				
CAM24_MT.C1.001.310	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione del diametro esterno 63 mm spessore 5,8 mm	1,00000 m	€ 3,07400 0%	€ 3,07400
Totale MT				€ 3,07400
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,09480 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,18324
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,09480 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,43731
Totale RU				€ 4,62055
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 8,87628 +3,61%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07545 = 5% * B)				€ 1,50897
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 1,03853
TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023				€ 11,42 +3,61%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 40,45%</i>				€ 4,62055
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,07545

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.070.070.G (CAM)	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 070 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER LINEE 070 - Tubazione multistrato corazzato per condotte in pressione per linee G - Tubazione multistrato corazzato per condotte in pressione, per linee costituita da tubo interno in Polietilene PE 100 rivestito da un doppio nastro di alluminio e da un mantello esterno antiabrasione in Polietilene PE 100. La tubazione dovrà riportare ogni metro la sigla del produttore, il marchio e numero distintivo IIP, la data di produzione, il diametro del tubo. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici,. PFA 16 Diametro esterno 75 mm, spessore 6,9 mm			
AT				
CAM24_AT.E.00.003A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,00900 h	€ 49,70354 0%	€ 0,44733
CAM24_AT.S.001.008	- Attrezzature per saldature - Saldatura per polifusione, diametro mm 75	0,08300 cad	€ 9,33352 0%	€ 0,77468
Totale AT				€ 1,22201
MT				
CAM24_MT.C1.001.311	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione del diametro esterno 75 mm spessore 6,9 mm	1,00000 m	€ 3,95850 0%	€ 3,95850
Totale MT				€ 3,95850
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,09840 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,26615
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,09840 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,52986
Totale RU				€ 4,79601
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 9,97652 +3,32%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08480 = 5% * B)				€ 1,69601
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 1,16725



	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023	€ 12,84 +3,32%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 37,35%</i>	€ 4,79601
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,08480

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.070.070.H (CAM)	<p>CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 070 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER LINEE 070 - Tubazione multistrato corazzato per condotte in pressione per linee H - Tubazione multistrato corazzato per condotte in pressione, per linee costituita da tubo interno in Polietilene PE 100 rivestito da un doppio nastro di alluminio e da un mantello esterno antiabrasione in Polietilene PE 100. La tubazione dovrà riportare ogni metro la sigla del produttore, il marchio e numero distintivo IIP, la data di produzione, il diametro del tubo. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici,. PFA 16 Diametro esterno 90 mm, spessore 8,2 mm</p> <p>AT</p> <p>CAM24_AT.E.00.003A - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta</p> <p>CAM24_AT.S.001.009 - Attrezzature per saldature - Saldatura per polifusione, diametro mm 90</p> <p style="text-align: right;">Totale AT</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.C1.001.312 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione del diametro esterno 90 mm spessore 8,2 mm</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3</p> <p style="text-align: right;">Totale RU</p> <p style="text-align: center;">Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10933 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p style="text-align: center;">TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023</p> <p style="text-align: center;"><i>Incidenza Manodopera sul totale 31,09%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	0,01000 h	€ 49,70354 0%	€ 0,49704
		0,08300 cad	€ 10,28155 0%	€ 0,85337
				€ 1,35041
		1,00000 m	€ 6,36550 0%	€ 6,36550
				€ 6,36550
		0,10560 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,43197
		0,10560 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,71498
				€ 5,14695
				€ 12,86286 +2,75%
				€ 2,18669
				€ 1,50496
				€ 16,55 +2,75%
				€ 5,14695
				€ 0,10933

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.070.070.I (CAM)	<p>CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 070 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER LINEE 070 - Tubazione multistrato corazzato per condotte in pressione per linee I - Tubazione multistrato corazzato per condotte in pressione, per linee costituita da tubo interno in Polietilene PE 100 rivestito da un doppio nastro di alluminio e da un mantello esterno antiabrasione in Polietilene PE 100. La tubazione dovrà riportare ogni metro la sigla del produttore, il marchio e numero distintivo IIP, la data di produzione, il diametro del tubo. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici,. PFA 16 Diametro esterno 110 mm, spessore 10,0 mm</p> <p>AT</p> <p>CAM24_AT.E.00.003A - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta</p> <p>CAM24_AT.S.001.025 - Attrezzature per saldature - Saldatura per</p>	0,01000 h	€ 49,70354 0%	€ 0,49704
		0,08300	€ 19,62635	€ 1,62899



	diámetro da mm 110 fino a 160 mm diámetro fino a 14,60 mm	cad	0%	
	Totale AT			€ 2,12603
MT				
CAM24_MT.C1.001.313	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione del diametro esterno 110 mm spessore 10,0 mm	1,00000 m	€ 9,41050 0%	€ 9,41050
	Totale MT			€ 9,41050
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,11160 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,57015
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,11160 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,86924
	Totale RU			€ 5,43939
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 16,97592 +2,19%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14430 = 5% * B)			€ 2,88591
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,98618
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			€ 21,85 +2,19%
	Incidenza Manodopera sul totale 24,9%			€ 5,43939
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,14430

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.070.070.J (CAM)	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 070 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER LINEE 070 - Tubazione multistrato corazzato per condotte in pressione per linee J - Tubazione multistrato corazzato per condotte in pressione, per linee costituita da tubo interno in Polietilene PE 100 rivestito da un doppio nastro di alluminio e da un mantello esterno antiabrasione in Polietilene PE 100. La tubazione dovrà riportare ogni metro la sigla del produttore, il marchio e numero distintivo IIP, la data di produzione, il diametro del tubo. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici, PFA 16 Diametro esterno 125 mm, spessore 11,4 mm			
	AT			
CAM24_AT.E.00.003A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,01000 h	€ 49,70354 0%	€ 0,49704
CAM24_AT.S.001.046	- Attrezzature per saldature - Saldatura per spessore fino a 14,80 mm e diametro da 180 a 250 mm	0,08300 cad	€ 25,48379 0%	€ 2,11515
	Totale AT			€ 2,61219
	MT			
CAM24_MT.C1.001.314	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione del diametro esterno 125 mm spessore 11,4 mm	1,00000 m	€ 12,93400 0%	€ 12,93400
	Totale MT			€ 12,93400
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,11520 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,65306
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,11520 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,96179
	Totale RU			€ 5,61485
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 21,16104 +1,81%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17987 = 5% * B)			€ 3,59738
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,47584



	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023	€ 27,23 +1,81%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 20,62%</i>	€ 5,61485
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,17987

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.070.075.A (CAM)	<p>CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA</p> <p>070 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER LINEE</p> <p>075 - Tubazione multistrato preisolato per impianti con isolante da 6 mm</p> <p>A - Tubo in multistrato preisolato ,adatto alla realizzazione di reti di distribuzione di acqua calda e fredda, di circuiti di riscaldamento, raffrescamento e condizionamento, di impianti di trasporto d'aria compressa e di impianti industriali in generale, costituito da PE-Xb privo di alogeni nello strato interno ed esterno reticolato mediante processo Silanico e da uno strato intermedio di alluminio saldato longitudinalmente mediante sistema di saldatura testa-testa. Realizzato e certificato in accordo alla EN ISO 21003, secondo le classi di utilizzo 1, 2, 4 e 5 per il trasporto di fluidi ad una pressione massima di 10 bar e temperature di picco di 95°C e certificato per il trasporto di acqua potabile. Conducibilità termica compresa fra 0,42 e 0,52 W/m-K, coefficiente di dilatazione lineare 0,026 mm/m-°C, classe di reazione al fuoco Euroclasse C-s2,d0 secondo EN 13501-1.Rivestimento con guaina isolante di spessore 6 mm nei colori grigio, blu e rosso realizzata in HDPE a cellule chiuse e rivestita da uno strato protettivo in LDPE. Isolante caratterizzato da densità di 33 kg/m3, conducibilità termica di 0,0397 W/m-K, permeabilità al vapore <0,15 mg/Pa-s-m e classe di reazione al fuoco Euroclasse BL-s1,d0 secondo la EN 13501-1. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro esterno 14 mm, spessore 2,0 mm</p> <p>AT</p> <p>CAM24_AT.E.00.003A - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta</p> <p>CAM24_AT.S.001.005 - Attrezzature per saldature - Saldatura per polifusione, diametro mm 40</p> <p style="text-align: right;">Totale AT</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.C1.001.543 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione multistrato preisolato 14x2 mm</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3</p> <p style="text-align: right;">Totale RU</p> <p style="text-align: center;">Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023</p> <p style="text-align: center;">Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05898 = 5% * B)</p> <p style="text-align: center;">Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p style="text-align: center;">TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023</p> <p style="text-align: center;"><i>Incidenza Manodopera sul totale 39,3%</i></p> <p style="text-align: center;"><i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>			<p>€ 49,70354 0%</p> <p>€ 6,37659 0%</p> <p>€ 0,87718</p> <p>€ 2,55200 0%</p> <p>€ 2,55200</p> <p>€ 23,03000 +7,17%</p> <p>€ 25,71000 +7,17%</p> <p>€ 3,50928</p> <p>€ 6,93846 +3,5%</p> <p>€ 1,17954</p> <p>€ 0,81180</p> <p>€ 8,93 +3,5%</p> <p>€ 3,50928</p> <p>€ 0,05898</p>

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.070.075.B (CAM)	<p>CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA</p> <p>070 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER LINEE</p> <p>075 - Tubazione multistrato preisolato per impianti con isolante da 6 mm</p> <p>B - Tubo in multistrato preisolato ,adatto alla realizzazione di reti di distribuzione di acqua calda e fredda, di circuiti di riscaldamento, raffrescamento e condizionamento, di impianti di trasporto d'aria compressa e di impianti industriali in generale, costituito da PE-Xb privo di alogeni nello strato interno ed esterno reticolato mediante processo Silanico e da uno strato intermedio di alluminio saldato longitudinalmente mediante sistema di</p>			



<p>saldatura testa-testa. Realizzato e certificato in accordo alla EN ISO 21003, secondo le classi di utilizzo 1, 2, 4 e 5 per il trasporto di fluidi ad una pressione massima di 10 bar e temperature di picco di 95°C e certificato per il trasporto di acqua potabile. Conducibilità termica compresa fra 0,42 e 0,52 W/m·K, coefficiente di dilatazione lineare 0,026 mm/m·°C, classe di reazione al fuoco Euroclasse C-s2,d0 secondo EN 13501-1. Rivestimento con guaina isolante di spessore 6 mm nei colori grigio, blu e rosso realizzata in HDPE a cellule chiuse e rivestita da uno strato protettivo in LDPE. Isolante caratterizzato da densità di 33 kg/m3, conducibilità termica di 0,0397 W/m·K, permeabilità al vapore <0,15 mg/Pa·s·m e classe di reazione al fuoco Euroclasse BL-s1,d0 secondo la EN 13501-1. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro esterno 16 mm, spessore 2,0 mm</p>				
AT				
CAM24_AT.E.00.003A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,00700 h	€ 49,70354 0%	€ 0,34792
CAM24_AT.S.001.007	- Attrezzature per saldature - Saldatura per polifusione, diametro mm 63	0,08300 cad	€ 8,84822 0%	€ 0,73440
Totale AT				€ 1,08232
MT				
CAM24_MT.C1.001.544	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione multistrato preisolato 16x2 mm	1,00000 m	€ 2,87100 0%	€ 2,87100
Totale MT				€ 2,87100
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08400 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,93452
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08400 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,15964
Totale RU				€ 4,09416
Sommano euro (A)				€ 8,04748
Scostamento % su anno 2023				+3,52%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06840 = 5% * B)				€ 1,36807
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 0,94156
TOTALE (A + B + C) euro / m				€ 10,36
Scostamento % su anno 2023				+3,52%
Incidenza Manodopera sul totale 39,53%				€ 4,09416
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,06840

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.070.075.C (CAM)	<p>CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA</p> <p>070 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER LINEE</p> <p>075 - Tubazione multistrato preisolato per impianti con isolante da 6 mm</p> <p>C - Tubo in multistrato preisolato ,adatto alla realizzazione di reti di distribuzione di acqua calda e fredda, di circuiti di riscaldamento, raffrescamento e condizionamento, di impianti di trasporto d'aria compressa e di impianti industriali in generale, costituito da PE-Xb privo di alogeni nello strato interno ed esterno reticolato mediante processo Silanico e da uno strato intermedio di alluminio saldato longitudinalmente mediante sistema di saldatura testa-testa. Realizzato e certificato in accordo alla EN ISO 21003, secondo le classi di utilizzo 1, 2, 4 e 5 per il trasporto di fluidi ad una pressione massima di 10 bar e temperature di picco di 95°C e certificato per il trasporto di acqua potabile. Conducibilità termica compresa fra 0,42 e 0,52 W/m·K, coefficiente di dilatazione lineare 0,026 mm/m·°C, classe di reazione al fuoco Euroclasse C-s2,d0 secondo EN 13501-1. Rivestimento con guaina isolante di spessore 6 mm nei colori grigio, blu e rosso realizzata in HDPE a cellule chiuse e rivestita da uno strato protettivo in LDPE. Isolante caratterizzato da densità di 33 kg/m3, conducibilità termica di 0,0397 W/m·K, permeabilità al vapore <0,15 mg/Pa·s·m e classe di reazione al fuoco Euroclasse BL-s1,d0 secondo la EN 13501-1. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro esterno 16 mm, spessore 2,25 mm</p>			
AT				
CAM24_AT.E.00.003A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,00800 h	€ 49,70354 0%	€ 0,39763
CAM24_AT.S.001.008	- Attrezzature per saldature - Saldatura per	0,08300	€ 9,33352	€ 0,77468



	polifusione, diametro mm 75	cad	0%	
	Totale AT			€ 1,17231
MT				
CAM24_MT.C1.001.545	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione multistrato preisolato 16x2,25 mm	1,00000 m	€ 3,59600 0%	€ 3,59600
	Totale MT			€ 3,59600
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08400 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,93452
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08400 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,15964
	Totale RU			€ 4,09416
	Sommano euro (A)			€ 8,86247
	Scostamento % su anno 2023			+3,19%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07533 = 5% * B)			€ 1,50662
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,03691
	TOTALE (A + B + C) euro / m			€ 11,41
	Scostamento % su anno 2023			+3,19%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 35,89%</i>			€ 4,09416
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,07533

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.070.075.D (CAM)	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 070 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER LINEE 075 - Tubazione multistrato preisolato per impianti con isolante da 6 mm D - Tubo in multistrato preisolato ,adatto alla realizzazione di reti di distribuzione di acqua calda e fredda, di circuiti di riscaldamento, raffrescamento e condizionamento, di impianti di trasporto d'aria compressa e di impianti industriali in generale, costituito da PE-Xb privo di alogeni nello strato interno ed esterno reticolato mediante processo Silanico e da uno strato intermedio di alluminio saldato longitudinalmente mediante sistema di saldatura testa-testa. Realizzato e certificato in accordo alla EN ISO 21003, secondo le classi di utilizzo 1, 2, 4 e 5 per il trasporto di fluidi ad una pressione massima di 10 bar e temperature di picco di 95°C e certificato per il trasporto di acqua potabile. Conducibilità termica compresa fra 0,42 e 0,52 W/m·K, coefficiente di dilatazione lineare 0,026 mm/m·°C, classe di reazione al fuoco Euroclasse C-s2,d0 secondo EN 13501-1.Rivestimento con guaina isolante di spessore 6 mm nei colori grigio, blu e rosso realizzata in HDPE a cellule chiuse e rivestita da uno strato protettivo in LDPE. Isolante caratterizzato da densità di 33 kg/m3, conducibilità termica di 0,0397 W/m·K, permeabilità al vapore <0,15 mg/Pa·s·m e classe di reazione al fuoco Euroclasse BL-s1,d0 secondo la EN 13501-1. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro esterno 18 mm, spessore 2,0 mm			
	AT			
CAM24_AT.E.00.003A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,00800 h	€ 49,70354 0%	€ 0,39763
CAM24_AT.S.001.008	- Attrezzature per saldature - Saldatura per polifusione, diametro mm 75	0,08300 cad	€ 9,33352 0%	€ 0,77468
	Totale AT			€ 1,17231
MT				
CAM24_MT.C1.001.546	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione multistrato preisolato 18x2 mm	1,00000 m	€ 3,37850 0%	€ 3,37850
	Totale MT			€ 3,37850
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08400 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,93452
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08400 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,15964
	Totale RU			€ 4,09416



	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 8,64497 +3,27%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07348 = 5% * B)	€ 1,46964
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 1,01146
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023	€ 11,13 +3,27%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 36,8%</i>	€ 4,09416
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,07348

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.070.075.E (CAM)	<p>CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA</p> <p>070 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER LINEE</p> <p>075 - Tubazione multistrato preisolato per impianti con isolante da 6 mm</p> <p>E - Tubo in multistrato preisolato ,adatto alla realizzazione di reti di distribuzione di acqua calda e fredda, di circuiti di riscaldamento, raffreddamento e condizionamento, di impianti di trasporto d'aria compressa e di impianti industriali in generale, costituito da PE-Xb privo di alogeni nello strato interno ed esterno reticolato mediante processo Silanico e da uno strato intermedio di alluminio saldato longitudinalmente mediante sistema di saldatura testa-testa. Realizzato e certificato in accordo alla EN ISO 21003, secondo le classi di utilizzo 1, 2, 4 e 5 per il trasporto di fluidi ad una pressione massima di 10 bar e temperature di picco di 95°C e certificato per il trasporto di acqua potabile. Conducibilità termica compresa fra 0,42 e 0,52 W/m·K, coefficiente di dilatazione lineare 0,026 mm/m·°C, classe di reazione al fuoco Euroclasse C-s2,d0 secondo EN 13501-1.Rivestimento con guaina isolante di spessore 6 mm nei colori grigio, blu e rosso realizzata in HDPE a cellule chiuse e rivestita da uno strato protettivo in LDPE. Isolante caratterizzato da densità di 33 kg/m3, conducibilità termica di 0,0397 W/m·K, permeabilità al vapore <0,15 mg/Pa·s·m e classe di reazione al fuoco Euroclasse BL-s1,d0 secondo la EN 13501-1. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro esterno 20 mm, spessore 2,0 mm</p> <p>AT</p> <p>CAM24_AT.E.00.003A - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta</p> <p>CAM24_AT.S.001.044 - Attrezzature per saldature - Saldatura per spessore fino a 6,8 mm e diametro fino a 110 mm</p> <p style="text-align: right;">Totale AT</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.C1.001.547 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione multistrato preisolato 20x2 mm</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3</p> <p style="text-align: right;">Totale RU</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08274 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p style="text-align: right;">TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023</p> <p style="text-align: right;"><i>Incidenza Manodopera sul totale 37,35%</i></p> <p style="text-align: right;"><i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>			
		0,00900 h	€ 49,70354 0%	€ 0,44733
		0,08300 cad	€ 12,01959 0%	€ 0,99763
				€ 1,44496
		1,00000 m	€ 3,61050 0%	€ 3,61050
				€ 3,61050
		0,09600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,21088
		0,09600 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,46816
				€ 4,67904
				€ 9,73450 +3,32%
				€ 1,65487
				€ 1,13894
				€ 12,53 +3,32%
				€ 4,67904
				€ 0,08274

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.070.075.F (CAM)	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER			



<p>DISTRIBUZIONE ACQUA 070 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER LINEE 075 - Tubazione multistrato preisolato per impianti con isolante da 6 mm F - Tubo in multistrato preisolato ,adatto alla realizzazione di reti di distribuzione di acqua calda e fredda, di circuiti di riscaldamento, raffrescamento e condizionamento, di impianti di trasporto d'aria compressa e di impianti industriali in generale, costituito da PE-Xb privo di alogeni nello strato interno ed esterno reticolato mediante processo Silanico e da uno strato intermedio di alluminio saldato longitudinalmente mediante sistema di saldatura testa-testa. Realizzato e certificato in accordo alla EN ISO 21003, secondo le classi di utilizzo 1, 2, 4 e 5 per il trasporto di fluidi ad una pressione massima di 10 bar e temperature di picco di 95°C e certificato per il trasporto di acqua potabile. Conducibilità termica compresa fra 0,42 e 0,52 W/m·K, coefficiente di dilatazione lineare 0,026 mm/m·°C, classe di reazione al fuoco Euroclasse C-s2,d0 secondo EN 13501-1.Rivestimento con guaina isolante di spessore 6 mm nei colori grigio, blu e rosso realizzata in HDPE a cellule chiuse e rivestita da uno strato protettivo in LDPE. Isolante caratterizzato da densità di 33 kg/m3, conducibilità termica di 0,0397 W/m·K, permeabilità al vapore <0,15 mg/Pa·s·m e classe di reazione al fuoco Euroclasse BL-s1,d0 secondo la EN 13501-1. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro esterno 20 mm, spessore 2,25 mm</p>				
AT				
CAM24_AT.E.00.003A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,00900 h	€ 49,70354 0%	€ 0,44733
CAM24_AT.S.001.045	- Attrezzature per saldature - Saldatura per spessore fino a 9,50 mm e diametro da 110 a 160 mm	0,08300 cad	€ 17,34658 0%	€ 1,43977
Totale AT				€ 1,88710
MT				
CAM24_MT.C1.001.548	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione multistrato preisolato 20x2,25 mm	1,00000 m	€ 4,59650 0%	€ 4,59650
Totale MT				€ 4,59650
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,09600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,21088
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,09600 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,46816
Totale RU				€ 4,67904
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 11,16264 +2,88%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09488 = 5% * B)				€ 1,89765
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 1,30603
TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023				€ 14,37 +2,88%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 32,57%</i>				€ 4,67904
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,09488

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.070.075.G (CAM)	<p>CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 070 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER LINEE 075 - Tubazione multistrato preisolato per impianti con isolante da 6 mm G - Tubo in multistrato preisolato ,adatto alla realizzazione di reti di distribuzione di acqua calda e fredda, di circuiti di riscaldamento, raffrescamento e condizionamento, di impianti di trasporto d'aria compressa e di impianti industriali in generale, costituito da PE-Xb privo di alogeni nello strato interno ed esterno reticolato mediante processo Silanico e da uno strato intermedio di alluminio saldato longitudinalmente mediante sistema di saldatura testa-testa. Realizzato e certificato in accordo alla EN ISO 21003, secondo le classi di utilizzo 1, 2, 4 e 5 per il trasporto di fluidi ad una pressione massima di 10 bar e temperature di picco di 95°C e certificato per il trasporto di acqua potabile. Conducibilità termica compresa fra 0,42 e 0,52 W/m·K, coefficiente di dilatazione lineare 0,026 mm/m·°C, classe di reazione al fuoco Euroclasse C-s2,d0 secondo EN 13501-1.Rivestimento con guaina isolante di spessore 6 mm nei colori grigio, blu e rosso realizzata in HDPE a cellule chiuse e rivestita da uno strato protettivo in LDPE. Isolante caratterizzato da densità di 33 kg/m3, conducibilità termica di 0,0397 W/m·K, permeabilità al vapore <0,15 mg/Pa·s·m e classe di reazione al fuoco Euroclasse BL-s1,d0 secondo la EN 13501-1. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il</p>			



rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro esterno 26 mm, spessore 3,0 mm				
AT				
CAM24_AT.E.00.003A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,00900 h	€ 49,70354 0%	€ 0,44733
CAM24_AT.S.001.045	- Attrezzature per saldature - Saldatura per spessore fino a 9,50 mm e diametro da 110 a 160 mm	0,08300 cad	€ 17,34658 0%	€ 1,43977
Totale AT				€ 1,88710
MT				
CAM24_MT.C1.001.549	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione multistrato preisolato 26x3 mm	1,00000 m	€ 7,59800 0%	€ 7,59800
Totale MT				€ 7,59800
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,09600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,21088
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,09600 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,46816
Totale RU				€ 4,67904
Sommano euro (A)				€ 14,16414
Scostamento % su anno 2023				+2,26%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12040 = 5% * B)				€ 2,40790
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 1,65720
TOTALE (A + B + C) euro / m				€ 18,23
Scostamento % su anno 2023				+2,26%
Incidenza Manodopera sul totale 25,67%				€ 4,67904
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,12040

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.070.080.A (CAM)	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 070 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER LINEE 080 - Tubazione multistrato preisolato per impianti con isolante da 10 mm A - Tubo in multistrato preisolato ,adatto alla realizzazione di reti di distribuzione di acqua calda e fredda, di circuiti di riscaldamento, raffrescamento e condizionamento, di impianti di trasporto d'aria compressa e di impianti industriali in generale, costituito da PE-Xb privo di alogeni nello strato interno ed esterno reticolato mediante processo Silanico e da uno strato intermedio di alluminio saldato longitudinalmente mediante sistema di saldatura testa-testa. Realizzato e certificato in accordo alla EN ISO 21003, secondo le classi di utilizzo 1, 2, 4 e 5 per il trasporto di fluidi ad una pressione massima di 10 bar e temperature di picco di 95°C e certificato per il trasporto di acqua potabile. Conducibilità termica compresa fra 0,42 e 0,52 W/m·K, coefficiente di dilatazione lineare 0,026 mm/m·°C, classe di reazione al fuoco Euroclasse C-s2,d0 secondo EN 13501-1.Rivestimento con guaina isolante di spessore 10 mm nei colori grigio, blu e rosso realizzata in HDPE a cellule chiuse e rivestita da uno strato protettivo in LDPE. Isolante caratterizzato da densità di 33 kg/m3, conducibilità termica di 0,0397 W/m·K, permeabilità al vapore <0,15 mg/Pa·s·m e classe di reazione al fuoco Euroclasse BL-s1,d0 secondo la EN 13501-1. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro esterno 16 mm, spessore 2,0 mm			
AT				
CAM24_AT.E.00.003A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,00700 h	€ 49,70354 0%	€ 0,34792
CAM24_AT.S.001.005	- Attrezzature per saldature - Saldatura per polifusione, diametro mm 40	0,08300 cad	€ 6,37659 0%	€ 0,52926
Totale AT				€ 0,87718
MT				
CAM24_MT.C1.001.550	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione multistrato preisolato 16x2 mm con isolante da 10mm	1,00000 m	€ 3,50900 0%	€ 3,50900
Totale MT				



					€ 3,50900
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07680 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,76870
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07680 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,97453
		Totale RU			€ 3,74323
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 8,12941 +3,18%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06910 = 5% * B)			€ 1,38200
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,95114
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			€ 10,46 +3,18%
		<i>Incidenza Manodopera sul totale 35,78%</i>			€ 3,74323
		<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,06910

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM24_C01.070.080.B (CAM)	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 070 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER LINEE 080 - Tubazione multistrato preisolato per impianti con isolante da 10 mm B - Tubo in multistrato preisolato ,adatto alla realizzazione di reti di distribuzione di acqua calda e fredda, di circuiti di riscaldamento, raffrescamento e condizionamento, di impianti di trasporto d'aria compressa e di impianti industriali in generale, costituito da PE-Xb privo di alogeni nello strato interno ed esterno reticolato mediante processo Silanico e da uno strato intermedio di alluminio saldato longitudinalmente mediante sistema di saldatura testa-testa. Realizzato e certificato in accordo alla EN ISO 21003, secondo le classi di utilizzo 1, 2, 4 e 5 per il trasporto di fluidi ad una pressione massima di 10 bar e temperature di picco di 95°C e certificato per il trasporto di acqua potabile. Conducibilità termica compresa fra 0,42 e 0,52 W/m·K, coefficiente di dilatazione lineare 0,026 mm/m·°C, classe di reazione al fuoco Euroclasse C-s2,d0 secondo EN 13501-1.Rivestimento con guaina isolante di spessore 10 mm nei colori grigio, blu e rosso realizzata in HDPE a cellule chiuse e rivestita da uno strato protettivo in LDPE. Isolante caratterizzato da densità di 33 kg/m3, conducibilità termica di 0,0397 W/m·K, permeabilità al vapore <0,15 mg/Pa·s·m e classe di reazione al fuoco Euroclasse BL-s1,d0 secondo la EN 13501-1. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro esterno 16 mm, spessore 2,25 mm				
	AT				
	CAM24_AT.E.00.003A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,00700 h	€ 49,70354 0%	€ 0,34792
	CAM24_AT.S.001.007	- Attrezzature per saldature - Saldatura per polifusione, diametro mm 63	0,08300 cad	€ 8,84822 0%	€ 0,73440
		Totale AT			€ 1,08232
	MT				
	CAM24_MT.C1.001.551	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione multistrato preisolato 16x2,25 mm con isolante da 10mm	1,00000 m	€ 4,23400 0%	€ 4,23400
		Totale MT			€ 4,23400
	RU				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07920 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,82398
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07920 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,03623
		Totale RU			€ 3,86021
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 9,17653 +2,9%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07800 = 5% * B)			€ 1,56001
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,07365



	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023	€ 11,81 +2,89%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 32,69%</i>	€ 3,86021
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,07800

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.070.080.C (CAM)	<p>CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA</p> <p>070 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER LINEE</p> <p>080 - Tubazione multistrato preisolato per impianti con isolante da 10 mm</p> <p>C - Tubo in multistrato preisolato ,adatto alla realizzazione di reti di distribuzione di acqua calda e fredda, di circuiti di riscaldamento, raffrescamento e condizionamento, di impianti di trasporto d'aria compressa e di impianti industriali in generale, costituito da PE-Xb privo di alogeni nello strato interno ed esterno reticolato mediante processo Silanico e da uno strato intermedio di alluminio saldato longitudinalmente mediante sistema di saldatura testa-testa. Realizzato e certificato in accordo alla EN ISO 21003, secondo le classi di utilizzo 1, 2, 4 e 5 per il trasporto di fluidi ad una pressione massima di 10 bar e temperature di picco di 95°C e certificato per il trasporto di acqua potabile. Conducibilità termica compresa fra 0,42 e 0,52 W/m-K, coefficiente di dilatazione lineare 0,026 mm/m-°C, classe di reazione al fuoco Euroclasse C-s2,d0 secondo EN 13501-1. Rivestimento con guaina isolante di spessore 10 mm nei colori grigio, blu e rosso realizzata in HDPE a cellule chiuse e rivestita da uno strato protettivo in LDPE. Isolante caratterizzato da densità di 33 kg/m3, conducibilità termica di 0,0397 W/m-K, permeabilità al vapore <0,15 mg/Pa-s-m e classe di reazione al fuoco Euroclasse BL-s1,d0 secondo la EN 13501-1. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro esterno 20 mm, spessore 2,0 mm</p> <p>AT</p> <p>CAM24_AT.E.00.003A - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta</p> <p>CAM24_AT.S.001.008 - Attrezzature per saldature - Saldatura per polifusione, diametro mm 75</p> <p style="text-align: right;">Totale AT</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.C1.001.552 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione multistrato preisolato 20x2 mm con isolante da 10mm</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3</p> <p style="text-align: right;">Totale RU</p> <p style="text-align: center;">Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023</p> <p style="text-align: center;">Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08174 = 5% * B)</p> <p style="text-align: center;">Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p style="text-align: center;">TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023</p> <p style="text-align: center;"><i>Incidenza Manodopera sul totale 32,61%</i></p> <p style="text-align: center;"><i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>			<p>€ 0,39763</p> <p>€ 0,77468</p> <p style="text-align: right;">€ 1,17231</p> <p>€ 4,40800</p> <p style="text-align: right;">€ 4,40800</p> <p>€ 1,90688</p> <p>€ 2,12879</p> <p style="text-align: right;">€ 4,03567</p> <p style="text-align: right;">€ 9,61598 +2,89%</p> <p>€ 1,63472</p> <p>€ 1,12507</p> <p style="text-align: right;">€ 12,38 +2,89%</p> <p>€ 4,03567</p> <p>€ 0,08174</p>

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.070.080.D (CAM)	<p>CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA</p> <p>070 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER LINEE</p> <p>080 - Tubazione multistrato preisolato per impianti con isolante da 10 mm</p> <p>D - Tubo in multistrato preisolato ,adatto alla realizzazione di reti di distribuzione di acqua calda e fredda, di circuiti di riscaldamento, raffrescamento e condizionamento, di impianti di trasporto d'aria compressa e di impianti industriali in generale, costituito da PE-Xb privo di alogeni nello strato interno ed esterno reticolato mediante processo Silanico e da uno strato intermedio di alluminio saldato longitudinalmente mediante sistema di</p>			



<p>saldatura testa-testa. Realizzato e certificato in accordo alla EN ISO 21003, secondo le classi di utilizzo 1, 2, 4 e 5 per il trasporto di fluidi ad una pressione massima di 10 bar e temperature di picco di 95°C e certificato per il trasporto di acqua potabile. Conducibilità termica compresa fra 0,42 e 0,52 W/m·K, coefficiente di dilatazione lineare 0,026 mm/m·°C, classe di reazione al fuoco Euroclasse C-s2,d0 secondo EN 13501-1. Rivestimento con guaina isolante di spessore 10 mm nei colori grigio, blu e rosso realizzata in HDPE a cellule chiuse e rivestita da uno strato protettivo in LDPE. Isolante caratterizzato da densità di 33 kg/m3, conducibilità termica di 0,0397 W/m·K, permeabilità al vapore <0,15 mg/Pa·s·m e classe di reazione al fuoco Euroclasse BL-s1,d0 secondo la EN 13501-1. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro esterno 20 mm, spessore 2,25 mm</p>				
AT				
CAM24_AT.E.00.003A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,00800 h	€ 49,70354 0%	€ 0,39763
CAM24_AT.S.001.008	- Attrezzature per saldature - Saldatura per polifusione, diametro mm 75	0,08300 cad	€ 9,33352 0%	€ 0,77468
Totale AT				€ 1,17231
MT				
CAM24_MT.C1.001.553	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione multistrato preisolato 20x2,25 mm con isolante da 10mm	1,00000 m	€ 5,40850 0%	€ 5,40850
Totale MT				€ 5,40850
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08760 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,01743
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08760 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,25220
Totale RU				€ 4,26963
Sommano euro (A)				€ 10,85044
Scostamento % su anno 2023				+2,7%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09223 = 5% * B)				€ 1,84457
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 1,26950
TOTALE (A + B + C) euro / m				€ 13,96
Scostamento % su anno 2023				+2,7%
Incidenza Manodopera sul totale 30,57%				€ 4,26963
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,09223

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.070.080.E (CAM)	<p>CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA</p> <p>070 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER LINEE</p> <p>080 - Tubazione multistrato preisolato per impianti con isolante da 10 mm</p> <p>E - Tubo in multistrato preisolato ,adatto alla realizzazione di reti di distribuzione di acqua calda e fredda, di circuiti di riscaldamento, raffrescamento e condizionamento, di impianti di trasporto d'aria compressa e di impianti industriali in generale, costituito da PE-Xb privo di alogeni nello strato interno ed esterno reticolato mediante processo Silanico e da uno strato intermedio di alluminio saldato longitudinalmente mediante sistema di saldatura testa-testa. Realizzato e certificato in accordo alla EN ISO 21003, secondo le classi di utilizzo 1, 2, 4 e 5 per il trasporto di fluidi ad una pressione massima di 10 bar e temperature di picco di 95°C e certificato per il trasporto di acqua potabile. Conducibilità termica compresa fra 0,42 e 0,52 W/m·K, coefficiente di dilatazione lineare 0,026 mm/m·°C, classe di reazione al fuoco Euroclasse C-s2,d0 secondo EN 13501-1. Rivestimento con guaina isolante di spessore 10 mm nei colori grigio, blu e rosso realizzata in HDPE a cellule chiuse e rivestita da uno strato protettivo in LDPE. Isolante caratterizzato da densità di 33 kg/m3, conducibilità termica di 0,0397 W/m·K, permeabilità al vapore <0,15 mg/Pa·s·m e classe di reazione al fuoco Euroclasse BL-s1,d0 secondo la EN 13501-1. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro esterno 26 mm, spessore 3,0 mm</p>			
AT				
CAM24_AT.E.00.003A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,00900 h	€ 49,70354 0%	€ 0,44733
CAM24_AT.S.001.044	- Attrezzature per saldature - Saldatura per	0,08300	€ 12,01959	€ 0,99763



	spessore fino a 6,8 mm e diametro fino a 110 mm	cad	0%	
	Totale AT			€ 1,44496
MT				
CAM24_MT.C1.001.554	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione multistrato preisolato 26x3 mm con isolante da 10mm	1,00000 m	€ 8,97550 0%	€ 8,97550
	Totale MT			€ 8,97550
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,09240 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,12797
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,09240 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,37560
	Totale RU			€ 4,50357
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 14,92403 +2,06%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12685 = 5% * B)			€ 2,53709
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,74611
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			€ 19,21 +2,06%
	Incidenza Manodopera sul totale 23,45%			€ 4,50357
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,12685

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.070.080.F (CAM)	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 070 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER LINEE 080 - Tubazione multistrato preisolato per impianti con isolante da 10 mm F - Tubo in multistrato preisolato ,adatto alla realizzazione di reti di distribuzione di acqua calda e fredda, di circuiti di riscaldamento, raffrescamento e condizionamento, di impianti di trasporto d'aria compressa e di impianti industriali in generale, costituito da PE-Xb privo di alogeni nello strato interno ed esterno reticolato mediante processo Silanico e da uno strato intermedio di alluminio saldato longitudinalmente mediante sistema di saldatura testa-testa. Realizzato e certificato in accordo alla EN ISO 21003, secondo le classi di utilizzo 1, 2, 4 e 5 per il trasporto di fluidi ad una pressione massima di 10 bar e temperature di picco di 95°C e certificato per il trasporto di acqua potabile. Conducibilità termica compresa fra 0,42 e 0,52 W/m·K, coefficiente di dilatazione lineare 0,026 mm/m·°C, classe di reazione al fuoco Euroclasse C-s2,d0 secondo EN 13501-1.Rivestimento con guaina isolante di spessore 10 mm nei colori grigio, blu e rosso realizzata in HDPE a cellule chiuse e rivestita da uno strato protettivo in LDPE. Isolante caratterizzato da densità di 33 kg/m3, conducibilità termica di 0,0397 W/m·K, permeabilità al vapore <0,15 mg/Pa·s·m e classe di reazione al fuoco Euroclasse BL-s1,d0 secondo la EN 13501-1. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati. Diametro esterno 32 mm, spessore 3,0 mm			
	AT			
CAM24_AT.E.00.003A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,00900 h	€ 49,70354 0%	€ 0,44733
CAM24_AT.S.001.045	- Attrezzature per saldature - Saldatura per spessore fino a 9,50 mm e diametro da 110 a 160 mm	0,08300 cad	€ 17,34658 0%	€ 1,43977
	Totale AT			€ 1,88710
	MT			
CAM24_MT.C1.001.555	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione multistrato preisolato 32x3 mm con isolante da 10mm	1,00000 m	€ 11,54200 0%	€ 11,54200
	Totale MT			€ 11,54200
	RU			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,09600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,21088
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,09600 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,46816



	Totale RU	€ 4,67904
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 18,10814 +1,76%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15392 = 5% * B)	€ 3,07838
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 2,11865
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023	€ 23,31 +1,76%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 20,08%</i>	€ 4,67904
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,15392

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.080.010.A (CAM)	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 080 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER IMPIANTI 010 - Tubazione in polietilene PE 80 per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici e bagni A - Tubazione in polietilene PE 80 per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici e bagni con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. Diametro esterno 20 mm, spessore 2,0 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.003A - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,00800 h	€ 49,70354 0%	€ 0,39763
	CAM24_AT.S.001.001 - Attrezzature per saldature - Saldatura per polifusione, diametro mm 20	0,08300 cad	€ 3,98396 0%	€ 0,33067
	Totale AT			€ 0,72830
	MT			
	CAM24_MT.C1.001.305 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione del diametro esterno 20 mm spessore 2,0 mm	1,00000 m	€ 0,43500 0%	€ 0,43500
	Totale MT			€ 0,43500
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08520 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,96216
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08520 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,19049
	Totale RU			€ 4,15265
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 5,31595 +5,51%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04519 = 5% * B)			€ 0,90371
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,62197
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			€ 6,84 +5,51%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 60,7%</i>			€ 4,15265
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,04519

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.080.010.B (CAM)	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 080 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER IMPIANTI 010 - Tubazione in polietilene PE 80 per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici e bagni B - Tubazione in polietilene PE 80 per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici e bagni con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore,			



<p>marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. Diametro esterno 25 mm, spessore 2,3 mm</p>				
AT				
CAM24_AT.E.00.003A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,00800 h	€ 49,70354 0%	€ 0,39763
CAM24_AT.S.001.003	- Attrezzature per saldature - Saldatura per polifusione, diametro mm 25	0,08300 cad	€ 4,94327 0%	€ 0,41029
Totale AT				€ 0,80792
MT				
CAM24_MT.C1.001.306	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione del diametro esterno 25 mm spessore 2,3 mm	1,00000 m	€ 0,56550 0%	€ 0,56550
Totale MT				€ 0,56550
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08760 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,01743
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08760 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,25220
Totale RU				€ 4,26963
Sommano euro (A)				€ 5,64305
Scostamento % su anno 2023				+5,33%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04797 = 5% * B)				€ 0,95932
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 0,66024
TOTALE (A + B + C) euro / m				€ 7,26
Scostamento % su anno 2023				+5,33%
Incidenza Manodopera sul totale 58,79%				€ 4,26963
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,04797

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.080.010.C (CAM)	<p>CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA</p> <p>080 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER IMPIANTI</p> <p>010 - Tubazione in polietilene PE 80 per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici e bagni</p> <p>C - Tubazione in polietilene PE 80 per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici e bagni con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. Diametro esterno 32 mm, spessore 3,0 mm</p>			
AT				
CAM24_AT.E.00.003A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,00800 h	€ 49,70354 0%	€ 0,39763
CAM24_AT.S.001.004	- Attrezzature per saldature - Saldatura per polifusione, diametro mm 32	0,08300 cad	€ 5,42857 0%	€ 0,45057
Totale AT				€ 0,84820
MT				
CAM24_MT.C1.001.307	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione del diametro esterno 32 mm spessore 3,0 mm	1,00000 m	€ 0,85550 0%	€ 0,85550
Totale MT				€ 0,85550
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08880 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,04506
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08880 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,28305



	Totale RU	€ 4,32811
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 6,03181 +5,04%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05127 = 5% * B)	€ 1,02541
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 0,70572
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023	€ 7,76 +5,04%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 55,75%</i>	€ 4,32811
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,05127

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.080.010.D (CAM)	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 080 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER IMPIANTI 010 - Tubazione in polietilene PE 80 per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici e bagni D - Tubazione in polietilene PE 80 per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici e bagni con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. Diametro esterno 40 mm, spessore 3,7 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.003A - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,00800 h	€ 49,70354 0%	€ 0,39763
	CAM24_AT.S.001.005 - Attrezzature per saldature - Saldatura per polifusione, diametro mm 40	0,08300 cad	€ 6,37659 0%	€ 0,52926
	Totale AT			€ 0,92689
	MT			
	CAM24_MT.C1.001.308 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione del diametro esterno 40 mm spessore 3,7 mm	1,00000 m	€ 1,23250 0%	€ 1,23250
	Totale MT			€ 1,23250
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,09120 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,10034
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,09120 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,34475
	Totale RU			€ 4,44509
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 6,60448 +4,71%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05614 = 5% * B)			€ 1,12276
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,77272
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			€ 8,50 +4,71%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 52,3%</i>			€ 4,44509
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,05614

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.080.010.E (CAM)	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 080 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER IMPIANTI 010 - Tubazione in polietilene PE 80 per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici e bagni E - Tubazione in polietilene PE 80 per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici e bagni con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore,			



<p>marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. Diametro esterno 50 mm, spessore 4,6 mm</p>				
AT				
CAM24_AT.E.00.003A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,00900 h	€ 49,70354 0%	€ 0,44733
CAM24_AT.S.001.006	- Attrezzature per saldature - Saldatura per polifusione, diametro mm 50	0,08300 cad	€ 7,33590 0%	€ 0,60888
Totale AT				€ 1,05621
MT				
CAM24_MT.C1.001.309	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione del diametro esterno 50 mm spessore 4,6 mm	1,00000 m	€ 1,95750 0%	€ 1,95750
Totale MT				€ 1,95750
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,09240 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,12797
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,09240 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,37560
Totale RU				€ 4,50357
Sommano euro (A)				€ 7,51728
Scostamento % su anno 2023				+4,17%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06390 = 5% * B)				€ 1,27794
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 0,87952
TOTALE (A + B + C) euro / m				€ 9,67
Scostamento % su anno 2023				+4,17%
Incidenza Manodopera sul totale 46,55%				€ 4,50357
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,06390

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.080.010.F (CAM)	<p>CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA</p> <p>080 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER IMPIANTI</p> <p>010 - Tubazione in polietilene PE 80 per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici e bagni</p> <p>F - Tubazione in polietilene PE 80 per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici e bagni con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. Diametro esterno 63 mm, spessore 5,8 mm</p>			
AT				
CAM24_AT.E.00.003A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,00900 h	€ 49,70354 0%	€ 0,44733
CAM24_AT.S.001.007	- Attrezzature per saldature - Saldatura per polifusione, diametro mm 63	0,08300 cad	€ 8,84822 0%	€ 0,73440
Totale AT				€ 1,18173
MT				
CAM24_MT.C1.001.310	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione del diametro esterno 63 mm spessore 5,8 mm	1,00000 m	€ 3,07400 0%	€ 3,07400
Totale MT				€ 3,07400
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,09480 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,18324
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,09480 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,43731



	Totale RU	€ 4,62055
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 8,87628 +3,61%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07545 = 5% * B)	€ 1,50897
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 1,03853
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023	€ 11,42 +3,61%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 40,45%</i>	€ 4,62055
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,07545

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.080.010.G (CAM)	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 080 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER IMPIANTI 010 - Tubazione in polietilene PE 80 per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici e bagni G - Tubazione in polietilene PE 80 per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici e bagni con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. Diametro esterno 75 mm, spessore 6,8 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.003A - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,00900 h	€ 49,70354 0%	€ 0,44733
	CAM24_AT.S.001.008 - Attrezzature per saldature - Saldatura per polifusione, diametro mm 75	0,08300 cad	€ 9,33352 0%	€ 0,77468
	Totale AT			€ 1,22201
	MT			
	CAM24_MT.C1.001.315 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione del diametro esterno 75 mm spessore 6,8 mm	1,00000 m	€ 4,40800 0%	€ 4,40800
	Totale MT			€ 4,40800
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,09840 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,26615
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,09840 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,52986
	Totale RU			€ 4,79601
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 10,42602 +3,17%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08862 = 5% * B)			€ 1,77242
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,21984
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			€ 13,42 +3,17%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 35,74%</i>			€ 4,79601
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,08862

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.080.010.H (CAM)	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 080 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER IMPIANTI 010 - Tubazione in polietilene PE 80 per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici e bagni H - Tubazione in polietilene PE 80 per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici e bagni con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore,			



<p>marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. Diametro esterno 90 mm, spessore 8,2 mm</p>				
AT				
CAM24_AT.E.00.003A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,01000 h	€ 49,70354 0%	€ 0,49704
CAM24_AT.S.001.009	- Attrezzature per saldature - Saldatura per polifusione, diametro mm 90	0,08300 cad	€ 10,28155 0%	€ 0,85337
Totale AT				€ 1,35041
MT				
CAM24_MT.C1.001.312	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione del diametro esterno 90 mm spessore 8,2 mm	1,00000 m	€ 6,36550 0%	€ 6,36550
Totale MT				€ 6,36550
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10560 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,43197
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10560 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,71498
Totale RU				€ 5,14695
Sommano euro (A)				€ 12,86286
Scostamento % su anno 2023				+2,75%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10933 = 5% * B)				€ 2,18669
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 1,50496
TOTALE (A + B + C) euro / m				€ 16,55
Scostamento % su anno 2023				+2,75%
Incidenza Manodopera sul totale 31,09%				€ 5,14695
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,10933

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.080.010.I (CAM)	<p>CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA</p> <p>080 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER IMPIANTI</p> <p>010 - Tubazione in polietilene PE 80 per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici e bagni</p> <p>I - Tubazione in polietilene PE 80 per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici e bagni con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. Diametro esterno 110 mm, spessore 10,0 mm</p>			
AT				
CAM24_AT.E.00.003A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,01000 h	€ 49,70354 0%	€ 0,49704
CAM24_AT.S.001.025	- Attrezzature per saldature - Saldatura per diametro da mm 110 fino a 160 mm diametro fino a 14,60 mm	0,08300 cad	€ 19,62635 0%	€ 1,62899
Totale AT				€ 2,12603
MT				
CAM24_MT.C1.001.313	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione del diametro esterno 110 mm spessore 10,0 mm	1,00000 m	€ 9,41050 0%	€ 9,41050
Totale MT				€ 9,41050
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,11160 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,57015
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico -	0,11160	€ 25,71000	€ 2,86924



	Operaio 5^ categoria - C3	h	+7,17%	
	Totale RU			€ 5,43939
	Sommano euro (A)			€ 16,97592
	Scostamento % su anno 2023		+2,19%	
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14430 = 5% * B)			€ 2,88591
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,98618
	TOTALE (A + B + C) euro / m			€ 21,85
	Scostamento % su anno 2023		+2,19%	
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 24,9%</i>			€ 5,43939
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,14430

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.080.010.J (CAM)	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 080 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER IMPIANTI 010 - Tubazione in polietilene PE 80 per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici e bagni J - Tubazione in polietilene PE 80 per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici e bagni con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. Diametro esterno 125 mm, spessore 11,4 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.003A - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,01100 h	€ 49,70354 0%	€ 0,54674
	CAM24_AT.S.001.025 - Attrezzature per saldature - Saldatura per diametro da mm 110 fino a 160 mm diametro fino a 14,60 mm	0,08300 cad	€ 19,62635 0%	€ 1,62899
	Totale AT			€ 2,17573
	MT			
	CAM24_MT.C1.001.314 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione del diametro esterno 125 mm spessore 11,4 mm	1,00000 m	€ 12,93400 0%	€ 12,93400
	Totale MT			€ 12,93400
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,11520 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,65306
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,11520 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,96179
	Totale RU			€ 5,61485
	Sommano euro (A)			€ 20,72458
	Scostamento % su anno 2023			+1,85%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17616 = 5% * B)			€ 3,52318
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,42478
	TOTALE (A + B + C) euro / m			€ 26,67
	Scostamento % su anno 2023			+1,85%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 21,05%</i>			€ 5,61485
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,17616

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.080.010.K (CAM)	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 080 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER IMPIANTI 010 - Tubazione in polietilene PE 80 per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici e bagni			



<p>K - Tubazione in polietilene PE 80 per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici e bagni con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. Diametro esterno 140 mm, spessore 12,7 mm</p>				
AT				
CAM24_AT.E.00.003A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,01100 h	€ 49,70354 0%	€ 0,54674
CAM24_AT.S.001.025	- Attrezzature per saldature - Saldatura per diametro da mm 110 fino a 160 mm diametro fino a 14,60 mm	0,08300 cad	€ 19,62635 0%	€ 1,62899
Totale AT				€ 2,17573
MT				
CAM24_MT.C1.001.316	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione del diametro esterno 140 mm spessore 12,7 mm	1,00000 m	€ 15,19600 0%	€ 15,19600
Totale MT				€ 15,19600
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,11640 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,68069
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,11640 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,99264
Totale RU				€ 5,67333
Sommano euro (A)				€ 23,04506
Scostamento % su anno 2023				+1,67%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19588 = 5% * B)				€ 3,91766
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 2,69627
TOTALE (A + B + C) euro / m				€ 29,66
Scostamento % su anno 2023				+1,67%
Incidenza Manodopera sul totale 19,13%				€ 5,67333
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,19588

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.080.010.L (CAM)	<p>CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA</p> <p>080 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER IMPIANTI</p> <p>010 - Tubazione in polietilene PE 80 per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici e bagni</p> <p>L - Tubazione in polietilene PE 80 per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici e bagni con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. Diametro esterno 160 mm, spessore 14,6 mm</p>			
AT				
CAM24_AT.E.00.003A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,01100 h	€ 49,70354 0%	€ 0,54674
CAM24_AT.S.001.025	- Attrezzature per saldature - Saldatura per diametro da mm 110 fino a 160 mm diametro fino a 14,60 mm	0,08300 cad	€ 19,62635 0%	€ 1,62899
Totale AT				€ 2,17573
MT				
CAM24_MT.C1.001.317	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione del diametro esterno 160 mm spessore 14,6 mm	1,00000 m	€ 19,34300 0%	€ 19,34300
Totale MT				



				€ 19,34300
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,01200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,27636
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,01200 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 0,30852
Totale RU				€ 0,58488
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 22,10361 +0,18%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18788 = 5% * B)				€ 3,75761
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 2,58612
TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023				€ 28,45 +0,18%
Incidenza Manodopera sul totale 2,06%				€ 0,58488
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,18788

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.080.010.M (CAM)	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 080 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER IMPIANTI 010 - Tubazione in polietilene PE 80 per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici e bagni M - Tubazione in polietilene PE 80 per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici e bagni con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. Diametro esterno 180 mm, spessore 16,4 mm			
AT				
CAM24_AT.E.00.003A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,01300 h	€ 49,70354 0%	€ 0,64615
CAM24_AT.S.001.029	- Attrezzature per saldature - Saldatura per diametro da 180 mm fino a 250 mm diametro fino a 22,70 mm	0,08300 cad	€ 31,01393 0%	€ 2,57416
Totale AT				€ 3,22031
MT				
CAM24_MT.C1.001.318	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione del diametro esterno 180 mm spessore 16,4 mm	1,00000 m	€ 22,05450 0%	€ 22,05450
Totale MT				€ 22,05450
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,12360 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,84651
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,12360 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,17776
Totale RU				€ 6,02427
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 31,29908 +1,3%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26604 = 5% * B)				€ 5,32084
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 3,66199
TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023				€ 40,28 +1,3%
Incidenza Manodopera sul totale 14,96%				€ 6,02427
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,26604



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.080.010.N (CAM)	<p>CAM24 C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA</p> <p>080 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER IMPIANTI</p> <p>010 - Tubazione in polietilene PE 80 per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici e bagni</p> <p>N - Tubazione in polietilene PE 80 per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici e bagni con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. Diametro esterno 200 mm, spessore 18,2 mm</p>			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.003A - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,01300 h	€ 49,70354 0%	€ 0,64615
	CAM24_AT.S.001.029 - Attrezzature per saldature - Saldatura per diametro da 180 mm fino a 250 mm diametro fino a 22,70 mm	0,08300 cad	€ 31,01393 0%	€ 2,57416
	Totale AT			€ 3,22031
	MT			
	CAM24_MT.C1.001.319 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione del diametro esterno 200 mm spessore 18,2 mm	1,00000 m	€ 28,63750 0%	€ 28,63750
	Totale MT			€ 28,63750
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,13920 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,20578
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,13920 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,57883
	Totale RU			€ 6,78461
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 38,64242 +1,19%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,32846 = 5% * B)			€ 6,56921
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,52116
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			€ 49,73 +1,19%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 13,64%</i>			€ 6,78461
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,32846

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.080.020.A (CAM)	<p>CAM24 C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA</p> <p>080 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER IMPIANTI</p> <p>020 - Tubazione in polietilene PE 100 per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici e bagni PFA 16</p> <p>A - Tubazione in polietilene PE 100 per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici e bagni con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Diametro esterno 20 mm, spessore 2,0 mm</p>			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.003A - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,00800 h	€ 49,70354 0%	€ 0,39763
	CAM24_AT.S.001.001 - Attrezzature per saldature - Saldatura per polifusione, diametro mm 20	0,08300 cad	€ 3,98396 0%	€ 0,33067
	Totale AT			€ 0,72830



MT				
CAM24_MT.C1.001.556	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione (PE100) del diametro esterno 20 mm spessore 2,0 mm	1,00000 m	€ 0,36250 0%	€ 0,36250
Totale MT				€ 0,36250
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08520 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,96216
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08520 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,19049
Totale RU				€ 4,15265
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 5,24345 +5,59%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04457 = 5% * B)				€ 0,89139
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 0,61348
TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023				€ 6,75 +5,59%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 61,54%</i>				€ 4,15265
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,04457

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.080.020.B (CAM)	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 080 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER IMPIANTI 020 - Tubazione in polietilene PE 100 per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici e bagni PFA 16 B - Tubazione in polietilene PE 100 per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici e bagni con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Diametro esterno 25 mm, spessore 2,3 mm			
AT				
CAM24_AT.E.00.003A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,00800 h	€ 49,70354 0%	€ 0,39763
CAM24_AT.S.001.003	- Attrezzature per saldature - Saldatura per polifusione, diametro mm 25	0,08300 cad	€ 4,94327 0%	€ 0,41029
Totale AT				€ 0,80792
MT				
CAM24_MT.C1.001.561	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione (PE100) del diametro esterno 25 mm spessore 2,3 mm	1,00000 m	€ 0,56550 0%	€ 0,56550
Totale MT				€ 0,56550
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08760 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,01743
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08760 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,25220
Totale RU				€ 4,26963
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 5,64305 +5,33%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04797 = 5% * B)				€ 0,95932
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 0,66024
TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023				€ 7,26 +5,33%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 58,79%</i>				€ 4,26963



	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 0,04797
--	---	--	-----------

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.080.020.C (CAM)	<p>CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 080 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER IMPIANTI 020 - Tubazione in polietilene PE 100 per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici e bagni PFA 16 C - Tubazione in polietilene PE 100 per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici e bagni con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Diametro esterno 32 mm, spessore 3,0 mm</p> <p>AT</p> <p>CAM24_AT.E.00.003A - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta</p> <p>CAM24_AT.S.001.004 - Attrezzature per saldature - Saldatura per polifusione, diametro mm 32</p> <p style="text-align: right;">Totale AT</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.C1.001.557 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione (PE100) del diametro esterno 32 mm spessore 3,0 mm</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3</p> <p style="text-align: right;">Totale RU</p> <p style="text-align: center;">Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05201 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p style="text-align: right;">TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023</p> <p style="text-align: center;">Incidenza Manodopera sul totale 54,96%</p> <p style="text-align: center;">Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</p>	<p>0,00800 h</p> <p>0,08300 cad</p> <p>1,00000 m</p> <p>0,08880 h</p> <p>0,08880 h</p>	<p>€ 49,70354 0%</p> <p>€ 5,42857 0%</p> <p>€ 0,94250 0%</p> <p>€ 23,03000 +7,17%</p> <p>€ 25,71000 +7,17%</p>	<p>€ 0,39763</p> <p>€ 0,45057</p> <p>€ 0,84820</p> <p>€ 0,94250</p> <p>€ 0,94250</p> <p>€ 2,04506</p> <p>€ 2,28305</p> <p>€ 4,32811</p> <p>€ 6,11881 +4,97%</p> <p>€ 1,04020</p> <p>€ 0,71590</p> <p>€ 7,87 +4,97%</p> <p>€ 4,32811</p> <p>€ 0,05201</p>

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.080.020.D (CAM)	<p>CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 080 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER IMPIANTI 020 - Tubazione in polietilene PE 100 per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici e bagni PFA 16 D - Tubazione in polietilene PE 100 per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici e bagni con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Diametro esterno 40 mm, spessore 3,7 mm</p> <p>AT</p> <p>CAM24_AT.E.00.003A - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta</p> <p>CAM24_AT.S.001.005 - Attrezzature per saldature - Saldatura per polifusione, diametro mm 40</p>	<p>0,00800 h</p> <p>0,08300 cad</p>	<p>€ 49,70354 0%</p> <p>€ 6,37659 0%</p>	<p>€ 0,39763</p> <p>€ 0,52926</p>



				Totale AT	€ 0,92689
MT					
CAM24_MT.C1.001.559	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione (PE100) del diametro esterno 50 mm spessore 4,6 mm	1,00000 m	€ 2,61000 0%	€ 2,61000	
				Totale MT	€ 2,61000
RU					
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,09120 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,10034	
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,09120 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,34475	
				Totale RU	€ 4,44509
				Sommario euro (A)	€ 7,98198
				Scostamento % su anno 2023	+3,87%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06785 = 5% * B)					€ 1,35694
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)					€ 0,93389
				TOTALE (A + B + C) euro / m	€ 10,27
				Scostamento % su anno 2023	+3,87%
				Incidenza Manodopera sul totale 43,27%	€ 4,44509
				Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%	€ 0,06785

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM24_C01.080.020.E (CAM)	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 080 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER IMPIANTI 020 - Tubazione in polietilene PE 100 per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici e bagni PFA 16 E - Tubazione in polietilene PE 100 per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici e bagni con valori minimi di MRS (Minimum Required Strength) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà essere conforme alle attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Diametro esterno 50 mm, spessore 4,6 mm				
AT					
CAM24_AT.E.00.003A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,00900 h	€ 49,70354 0%	€ 0,44733	
CAM24_AT.S.001.006	- Attrezzature per saldature - Saldatura per polifusione, diametro mm 50	0,08300 cad	€ 7,33590 0%	€ 0,60888	
				Totale AT	€ 1,05621
MT					
CAM24_MT.C1.001.560	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione (PE100) del diametro esterno 63 mm spessore 5,8 mm	1,00000 m	€ 4,04550 0%	€ 4,04550	
				Totale MT	€ 4,04550
RU					
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,09240 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,12797	
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,09240 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,37560	
				Totale RU	€ 4,50357
				Sommario euro (A)	€ 9,60528
				Scostamento % su anno 2023	+3,24%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08165 = 5% * B)					€ 1,63290
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)					€ 1,12382
				TOTALE (A + B + C) euro / m	
				Scostamento % su anno 2023	



				€ 12,36 +3,24%
		<i>Incidenza Manodopera sul totale 36,43%</i>		€ 4,50357
		<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 0,08165

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.080.020.F (CAM)	<p>CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA</p> <p>080 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER IMPIANTI</p> <p>020 - Tubazione in polietilene PE 100 per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici e bagni PFA 16</p> <p>F - Tubazione in polietilene PE 100 per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici e bagni con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Diametro esterno 63 mm, spessore 5,8 mm</p> <p>AT</p> <p>CAM24_AT.E.00.003A - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta</p> <p>CAM24_AT.S.001.007 - Attrezzature per saldature - Saldatura per polifusione, diametro mm 63</p> <p style="text-align: right;">Totale AT</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.C1.001.560 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione (PE100) del diametro esterno 63 mm spessore 5,8 mm</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3</p> <p style="text-align: right;">Totale RU</p> <p style="text-align: center;">Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023</p> <p style="text-align: center;">Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08371 = 5% * B)</p> <p style="text-align: center;">Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p style="text-align: center;">TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023</p> <p style="text-align: center;"><i>Incidenza Manodopera sul totale 36,46%</i></p> <p style="text-align: center;"><i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	<p>0,00900 h</p> <p>0,08300 cad</p> <p>1,00000 m</p> <p>0,09480 h</p> <p>0,09480 h</p>	<p>€ 49,70354 0%</p> <p>€ 8,84822 0%</p> <p>€ 4,04550 0%</p> <p>€ 23,03000 +7,17%</p> <p>€ 25,71000 +7,17%</p>	<p>€ 0,44733</p> <p>€ 0,73440</p> <p>€ 1,18173</p> <p>€ 4,04550</p> <p>€ 2,18324</p> <p>€ 2,43731</p> <p>€ 4,62055</p> <p>€ 9,84778 +3,24%</p> <p>€ 1,67412</p> <p>€ 1,15219</p> <p>€ 12,67 +3,24%</p> <p>€ 4,62055</p> <p>€ 0,08371</p>

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.080.020.G (CAM)	<p>CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA</p> <p>080 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER IMPIANTI</p> <p>020 - Tubazione in polietilene PE 100 per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici e bagni PFA 16</p> <p>G - Tubazione in polietilene PE 100 per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici e bagni con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Diametro esterno 75 mm, spessore 6,8 mm</p> <p>AT</p> <p>CAM24_AT.E.00.003A - Attrezzature generiche e per rilevazione</p>	<p>0,00900</p>	<p>€ 49,70354</p>	<p>€ 0,44733</p>



	ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	h		0%	
CAM24_AT.S.001.008	- Attrezzature per saldature - Saldatura per polifusione, diametro mm 75	0,08300 cad		€ 9,33352 0%	€ 0,77468
Totale AT					€ 1,22201
MT					
CAM24_MT.C1.001.562	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione (PE100) del diametro esterno 75 mm spessore 6,8 mm	1,00000 m		€ 5,30700 0%	€ 5,30700
Totale MT					€ 5,30700
RU					
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,09840 h		€ 23,03000 +7,17%	€ 2,26615
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,09840 h		€ 25,71000 +7,17%	€ 2,52986
Totale RU					€ 4,79601
Sommano euro (A)					€ 11,32502
Scostamento % su anno 2023					+2,91%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09626 = 5% * B)					€ 1,92525
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)					€ 1,32503
TOTALE (A + B + C) euro / m					€ 14,58
Scostamento % su anno 2023					+2,91%
Incidenza Manodopera sul totale 32,91%					€ 4,79601
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%					€ 0,09626

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM24_C01.080.020.H (CAM)	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 080 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER IMPIANTI 020 - Tubazione in polietilene PE 100 per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici e bagni PFA 16 H - Tubazione in polietilene PE 100 per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici e bagni con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Diametro esterno 90 mm, spessore 8,2 mm				
AT					
CAM24_AT.E.00.003A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,01000 h	€ 49,70354 0%	€ 0,49704	
CAM24_AT.S.001.009	- Attrezzature per saldature - Saldatura per polifusione, diametro mm 90	0,08300 cad	€ 10,28155 0%	€ 0,85337	
Totale AT					€ 1,35041
MT					
CAM24_MT.C1.001.563	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione (PE100) del diametro esterno 90 mm spessore 8,2 mm	1,00000 m	€ 7,71400 0%	€ 7,71400	
Totale MT					€ 7,71400
RU					
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10560 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,43197	
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,10560 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,71498	
Totale RU					€ 5,14695
Sommano euro (A)					€ 14,21136
Scostamento % su anno 2023					+2,48%



	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12080 = 5% * B)		€ 2,41593
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 1,66273
	TOTALE (A + B + C) euro / m		€ 18,29
	Scostamento % su anno 2023		+2,48%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 28,14%</i>		€ 5,14695
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 0,12080

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.080.020.I (CAM)	CAM24 C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 080 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER IMPIANTI 020 - Tubazione in polietilene PE 100 per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici e bagni PFA 16 I - Tubazione in polietilene PE 100 per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici e bagni con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Diametro esterno 110 mm, spessore 10,0 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.003A - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,01000 h	€ 49,70354 0%	€ 0,49704
	CAM24_AT.S.001.055 - Attrezzature per saldature - Saldatura per spessore fino a 11,4 mm e diametro fino a 110 mm	0,08300 cad	€ 14,41222 0%	€ 1,19621
	Totale AT			€ 1,69325
	MT			
	CAM24_MT.C1.001.564 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione (PE100) del diametro esterno 110 mm spessore 10 mm	1,00000 m	€ 11,41150 0%	€ 11,41150
	Totale MT			€ 11,41150
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,11160 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,57015
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,11160 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,86924
	Totale RU			€ 5,43939
	Sommano euro (A)			€ 18,54414
	Scostamento % su anno 2023			+2%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15763 = 5% * B)			€ 3,15250
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,16966
	TOTALE (A + B + C) euro / m			€ 23,87
	Scostamento % su anno 2023			+2%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 22,79%</i>			€ 5,43939
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,15763

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.080.020.J (CAM)	CAM24 C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 080 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER IMPIANTI 020 - Tubazione in polietilene PE 100 per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici e bagni PFA 16 J - Tubazione in polietilene PE 100 per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici e bagni con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi			



in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Diametro esterno 125 mm, spessore 11,4 mm				
AT				
CAM24_AT.E.00.003A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,01100 h	€ 49,70354 0%	€ 0,54674
CAM24_AT.S.001.025	- Attrezzature per saldature - Saldatura per diametro da mm 110 fino a 160 mm diametro fino a 14,60 mm	0,08300 cad	€ 19,62635 0%	€ 1,62899
Totale AT				€ 2,17573
MT				
CAM24_MT.C1.001.565	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione (PE100) del diametro esterno 125 mm spessore 11,4 mm	1,00000 m	€ 15,25400 0%	€ 15,25400
Totale MT				€ 15,25400
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,11520 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,65306
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,11520 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,96179
Totale RU				€ 5,61485
Sommano euro (A)				€ 23,04458
Scostamento % su anno 2023				+1,66%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19588 = 5% * B)				€ 3,91758
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 2,69622
TOTALE (A + B + C) euro / m				€ 29,66
Scostamento % su anno 2023				+1,66%
Incidenza Manodopera sul totale 18,93%				€ 5,61485
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,19588

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.080.020.K (CAM)	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 080 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER IMPIANTI 020 - Tubazione in polietilene PE 100 per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici e bagni PFA 16 K - Tubazione in polietilene PE 100 per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici e bagni con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Diametro esterno 140 mm, spessore 12,7 mm			
AT				
CAM24_AT.E.00.003A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,01100 h	€ 49,70354 0%	€ 0,54674
CAM24_AT.S.001.025	- Attrezzature per saldature - Saldatura per diametro da mm 110 fino a 160 mm diametro fino a 14,60 mm	0,08300 cad	€ 19,62635 0%	€ 1,62899
Totale AT				€ 2,17573
MT				
CAM24_MT.C1.001.566	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione (PE100) del diametro esterno 140 mm spessore 12,7 mm	1,00000 m	€ 16,53000 0%	€ 16,53000
Totale MT				€ 16,53000
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,11640 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,68069
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,11640 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,99264



	Totale RU	€ 5,67333
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 24,37906 +1,58%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20722 = 5% * B)	€ 4,14444
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 2,85235
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023	€ 31,38 +1,58%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 18,08%</i>	€ 5,67333
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,20722

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.080.020.L (CAM)	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 080 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER IMPIANTI 020 - Tubazione in polietilene PE 100 per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici e bagni PFA 16 L - Tubazione in polietilene PE 100 per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici e bagni con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Diametro esterno 160 mm, spessore 14,6 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.003A - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,01100 h	€ 49,70354 0%	€ 0,54674
	CAM24_AT.S.001.025 - Attrezzature per saldature - Saldatura per diametro da mm 110 fino a 160 mm diametro fino a 14,60 mm	0,08300 cad	€ 19,62635 0%	€ 1,62899
	Totale AT			€ 2,17573
	MT			
	CAM24_MT.C1.001.567 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione (PE100) del diametro esterno 160 mm spessore 14,6 mm	1,00000 m	€ 20,30000 0%	€ 20,30000
	Totale MT			€ 20,30000
	RU			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,12000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,76360
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,12000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,08520
	Totale RU			€ 5,84880
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 28,32453 +1,4%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24076 = 5% * B)			€ 4,81517
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,31397
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			€ 36,45 +1,4%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 16,04%</i>			€ 5,84880
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,24076

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.080.020.M (CAM)	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 080 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER IMPIANTI 020 - Tubazione in polietilene PE 100 per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici e bagni PFA 16 M - Tubazione in polietilene PE 100 per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici e bagni con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8			



Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Diametro esterno 180 mm, spessore 16,4 mm				
AT				
CAM24_AT.E.00.003A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,01100 h	€ 49,70354 0%	€ 0,54674
CAM24_AT.S.001.029	- Attrezzature per saldature - Saldatura per diametro da 180 mm fino a 250 mm diametro fino a 22,70 mm	0,08300 cad	€ 31,01393 0%	€ 2,57416
Totale AT				€ 3,12090
MT				
CAM24_MT.C1.001.568	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione (PE100) del diametro esterno 180 mm spessore 16,4 mm	1,00000 m	€ 26,24500 0%	€ 26,24500
Totale MT				€ 26,24500
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,12360 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,84651
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,12360 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,17776
Totale RU				€ 6,02427
Sommano euro (A)				€ 35,39017
Scostamento % su anno 2023				+1,15%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,30082 = 5% * B)				€ 6,01633
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 4,14065
TOTALE (A + B + C) euro / m				€ 45,55
Scostamento % su anno 2023				+1,15%
Incidenza Manodopera sul totale 13,23%				€ 6,02427
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,30082

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.080.020.N (CAM)	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 080 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER IMPIANTI 020 - Tubazione in polietilene PE 100 per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici e bagni PFA 16 N - Tubazione in polietilene PE 100 per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici e bagni con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. La tubazione dovrà essere conforme alla attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 16 Diametro esterno 200 mm, spessore 18,2 mm			
AT				
CAM24_AT.E.00.003A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,01300 h	€ 49,70354 0%	€ 0,64615
CAM24_AT.S.001.029	- Attrezzature per saldature - Saldatura per diametro da 180 mm fino a 250 mm diametro fino a 22,70 mm	0,08300 cad	€ 31,01393 0%	€ 2,57416
Totale AT				€ 3,22031
MT				
CAM24_MT.C1.001.569	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione (PE100) del diametro esterno 200 mm spessore 18,2 mm	1,00000 m	€ 30,89950 0%	€ 30,89950
Totale MT				€ 30,89950
RU				



CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,13920 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,20578
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,13920 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,57883
Totale RU				€ 6,78461
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 40,90442 +1,12%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,34769 = 5% * B)				€ 6,95375
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 4,78582
TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023				€ 52,64 +1,12%
Incidenza Manodopera sul totale 12,89%				€ 6,78461
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,34769

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.080.030.A (CAM)	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 080 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER IMPIANTI 030 - Tubazione in polietilene PE 100 per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici e bagni PFA 25 A - Tubazione in polietilene PE 100 per linee di impianti con valori minimi di MRS (Minimum Required Strength) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. Le tubazioni dovranno essere conformi alle attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 25 Diametro esterno 20 mm, spessore 3,0 mm			
AT				
CAM24_AT.E.00.003A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,00700 h	€ 49,70354 0%	€ 0,34792
CAM24_AT.S.001.001	- Attrezzature per saldature - Saldatura per polifusione, diametro mm 20	0,08300 cad	€ 3,98396 0%	€ 0,33067
Totale AT				€ 0,67859
MT				
CAM24_MT.C1.001.570	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione (PE100-PFA25) del diametro esterno 20 mm spessore 3,0 mm	1,00000 m	€ 0,65250 0%	€ 0,65250
Totale MT				€ 0,65250
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07080 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,63052
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07080 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,82027
Totale RU				€ 3,45079
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 4,78188 +5,07%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04065 = 5% * B)				€ 0,81292
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 0,55948
TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023				€ 6,15 +5,07%
Incidenza Manodopera sul totale 56,07%				€ 3,45079
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,04065

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.080.030.B (CAM)	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 080 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER IMPIANTI 030 - Tubazione in polietilene PE 100 per impianti eseguiti all'interno di locali			



<p>tecnici e bagni PFA 25 B - Tubazione in polietilene PE 100 per linee di impianti con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. Le tubazione dovrà essere conforme alle attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 25 Diametro esterno 25 mm, spessore 3,5 mm</p>				
AT				
CAM24_AT.E.00.003A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,00700 h	€ 49,70354 0%	€ 0,34792
CAM24_AT.S.001.003	- Attrezzature per saldature - Saldatura per polifusione, diametro mm 25	0,08300 cad	€ 4,94327 0%	€ 0,41029
Totale AT				€ 0,75821
MT				
CAM24_MT.C1.001.571	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione (PE100-PFA25) del diametro esterno 25 mm spessore 3,5 mm	1,00000 m	€ 0,95700 0%	€ 0,95700
Totale MT				€ 0,95700
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07320 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,68580
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07320 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,88197
Totale RU				€ 3,56777
Sommano euro (A)				€ 5,28298
Scostamento % su anno 2023				+4,73%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04491 = 5% * B)				€ 0,89811
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 0,61811
TOTALE (A + B + C) euro / m				€ 6,80
Scostamento % su anno 2023				+4,73%
Incidenza Manodopera sul totale 52,47%				€ 3,56777
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,04491

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.080.030.C (CAM)	<p>CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 080 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER IMPIANTI 030 - Tubazione in polietilene PE 100 per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici e bagni PFA 25 C - Tubazione in polietilene PE 100 per linee di impianti con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. Le tubazione dovrà essere conforme alle attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 25 Diametro esterno 32 mm, spessore 4,4 mm</p>			
AT				
CAM24_AT.E.00.003A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,00700 h	€ 49,70354 0%	€ 0,34792
CAM24_AT.S.001.004	- Attrezzature per saldature - Saldatura per polifusione, diametro mm 32	0,08300 cad	€ 5,42857 0%	€ 0,45057
Totale AT				€ 0,79849
MT				
CAM24_MT.C1.001.572	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione (PE100-PFA25) del diametro esterno 32 mm spessore 4,4 mm	1,00000 m	€ 1,49350 0%	€ 1,49350
Totale MT				€ 1,49350
RU				



CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07440 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,71343
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07440 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,91282
Totale RU				€ 3,62625
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 5,91824 +4,27%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05031 = 5% * B)				€ 1,00610
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 0,69243
TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023				€ 7,62 +4,27%
Incidenza Manodopera sul totale 47,61%				€ 3,62625
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,05031

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.080.030.D (CAM)	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 080 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER IMPIANTI 030 - Tubazione in polietilene PE 100 per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici e bagni PFA 25 D - Tubazione in polietilene PE 100 per linee di impianti con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. Le tubazione dovrà essere conforme alle attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 25 Diametro esterno 40 mm, spessore 5,5 mm			
AT				
CAM24_AT.E.00.003A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,00700 h	€ 49,70354 0%	€ 0,34792
CAM24_AT.S.001.005	- Attrezzature per saldature - Saldatura per polifusione, diametro mm 40	0,08300 cad	€ 6,37659 0%	€ 0,52926
Totale AT				€ 0,87718
MT				
CAM24_MT.C1.001.573	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione (PE100-PFA25) del diametro esterno 40 mm spessore 5,5 mm	1,00000 m	€ 1,98650 0%	€ 1,98650
Totale MT				€ 1,98650
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07560 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,74107
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07560 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,94368
Totale RU				€ 3,68475
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 6,54843 +3,91%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05566 = 5% * B)				€ 1,11323
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 0,76617
TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023				€ 8,43 +3,91%
Incidenza Manodopera sul totale 43,72%				€ 3,68475
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,05566

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.080.030.E (CAM)	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 080 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER IMPIANTI 030 - Tubazione in polietilene PE 100 per impianti eseguiti all'interno di locali			



<p>tecnici e bagni PFA 25 E - Tubazione in polietilene PE 100 per linee di impianti con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. Le tubazione dovrà essere conforme alle attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 25 Diametro esterno 50 mm, spessore 6,9 mm</p>				
AT				
CAM24_AT.E.00.003A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,00700 h	€ 49,70354 0%	€ 0,34792
CAM24_AT.S.001.006	- Attrezzature per saldature - Saldatura per polifusione, diametro mm 50	0,08300 cad	€ 7,33590 0%	€ 0,60888
Totale AT				€ 0,95680
MT				
CAM24_MT.C1.001.574	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione (PE100-PFA25) del diametro esterno 50 mm spessore 6,9 mm	1,00000 m	€ 3,10300 0%	€ 3,10300
Totale MT				€ 3,10300
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07680 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,76870
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07680 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,97453
Totale RU				€ 3,74323
Sommano euro (A)				€ 7,80303
Scostamento % su anno 2023				+3,31%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06633 = 5% * B)				€ 1,32652
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 0,91296
TOTALE (A + B + C) euro / m				€ 10,04
Scostamento % su anno 2023				+3,32%
Incidenza Manodopera sul totale 37,27%				€ 3,74323
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,06633

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.080.030.F (CAM)	<p>CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 080 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER IMPIANTI 030 - Tubazione in polietilene PE 100 per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici e bagni PFA 25 F - Tubazione in polietilene PE 100 per linee di impianti con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. Le tubazione dovrà essere conforme alle attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 25 Diametro esterno 63 mm, spessore 8,6 mm</p>			
AT				
CAM24_AT.E.00.003A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,00700 h	€ 49,70354 0%	€ 0,34792
CAM24_AT.S.001.007	- Attrezzature per saldature - Saldatura per polifusione, diametro mm 63	0,08300 cad	€ 8,84822 0%	€ 0,73440
Totale AT				€ 1,08232
MT				
CAM24_MT.C1.001.575	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione (PE100-PFA25) del diametro esterno 63 mm spessore 8,6 mm	1,00000 m	€ 4,53850 0%	€ 4,53850
Totale MT				€ 4,53850
RU				



CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,07920 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,82398
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,07920 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,03623
Totale RU				€ 3,86021
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 9,48103 +2,8%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08059 = 5% * B)				€ 1,61178
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 1,10928
TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023				€ 12,20 +2,8%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 31,64%</i>				€ 3,86021
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,08059

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.080.030.G (CAM)	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 080 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER IMPIANTI 030 - Tubazione in polietilene PE 100 per impianti eseguiti all'interno di locali tecnici e bagni PFA 25 G - Tubazione in polietilene PE 100 per linee di impianti con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell'acqua, conforme alle norme vigenti in materia. Le tubazione dovrà essere conforme alle attuali normative di settore, marchio del produttore e data di produzione, deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Compresi i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura e chiusura tracce, il rifacimento dell'intonaco, la tinteggiatura e l'esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 25 Diametro esterno 75 mm, spessore 10,3 mm			
AT				
CAM24_AT.E.00.003A	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autocarro a cassone fisso con gruetta	0,00800 h	€ 49,70354 0%	€ 0,39763
CAM24_AT.S.001.008	- Attrezzature per saldature - Saldatura per polifusione, diametro mm 75	0,08300 cad	€ 9,33352 0%	€ 0,77468
Totale AT				€ 1,17231
MT				
CAM24_MT.C1.001.576	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Tubazione (PE100-PFA25) del diametro esterno 75 mm spessore 10,3 mm	1,00000 m	€ 6,45250 0%	€ 6,45250
Totale MT				€ 6,45250
RU				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08280 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,90688
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08280 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,12879
Totale RU				€ 4,03567
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 11,66048 +2,37%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09911 = 5% * B)				€ 1,98228
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 1,36428
TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023				€ 15,01 +2,37%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 26,89%</i>				€ 4,03567
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,09911

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C01.080.030.H (CAM)	CAM24_C01 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - TUBAZIONI PER DISTRIBUZIONE ACQUA 080 - TUBAZIONI IN POLIETILENE PER IMPIANTI			