



<p>AU - Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120' marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione. Dimensioni 1400 x 400 mm Dimensioni 900 x 700 mm</p>				
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,05600 h	€ 80,90933 0%	€ 4,53092
<b>Totale AT</b>				<b>€ 4,53092</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.C6.001.378	- Distribuzione aerea - Serranda tagliafuoco in acciaio zincato REI 120 da mm 900x700	1,00000 cad	€ 292,58845 0%	€ 292,58845
<b>Totale MT</b>				<b>€ 292,58845</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,67600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 15,56828
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,67600 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 17,37996
<b>Totale RU</b>				<b>€ 32,94824</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 330,06761</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,67%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,80557 = 5% * B)				€ 56,11149
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 38,61791
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>				<b>€ 424,80</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,67%
Incidenza Manodopera sul totale 7,76%				€ 32,94824
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 2,80557

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.058.AV	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAUICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 058 - Serranda tagliafuoco rettangolare REI 120 AV - Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120' marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione. Dimensioni 1400 x 400 mm Dimensioni 1500 x 400 mm			
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,04200 h	€ 80,90933 0%	€ 3,39819
<b>Totale AT</b>				<b>€ 3,39819</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.C6.001.379	- Distribuzione aerea - Serranda tagliafuoco in acciaio zincato REI 120 da mm 1500x400	1,00000 cad	€ 307,20802 0%	€ 307,20802
<b>Totale MT</b>				<b>€ 307,20802</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,59800 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 13,77194
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,59800 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 15,37458
<b>Totale RU</b>				<b>€ 29,14652</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 339,75273</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,58%



	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,88790 = 5% * B)		€ 57,75796
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 39,75107
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023		<b>€ 437,26</b> +0,58%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 6,67%</i>		€ 29,14652
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 2,88790

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.058.AW	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAUICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 058 - Serranda tagliafuoco rettangolare REI 120 AW - Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120' marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione. Dimensioni 1400 x 400 mm. Dimensioni 1500 x 500 mm			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,04200 h	€ 80,90933 0%	€ 3,39819
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 3,39819</b>
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.C6.001.380 - Distribuzione aeraulica - Serranda tagliafuoco in acciaio zincato REI 120 da mm 1500x500	1,00000 cad	€ 337,18915 0%	€ 337,18915
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 337,18915</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,59800 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 13,77194
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,59800 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 15,37458
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 29,14652</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 369,73386</b> +0,53%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,14274 = 5% * B)			€ 62,85476
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 43,25886
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 475,85</b> +0,53%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 6,13%</i>			€ 29,14652
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 3,14274

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.058.AX	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAUICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 058 - Serranda tagliafuoco rettangolare REI 120 AX - Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120' marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione. Dimensioni 1400 x 400 mm. Dimensioni 1500 x 600 mm			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,05600 h	€ 80,90933 0%	€ 4,53092
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 4,53092</b>
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.C6.001.381 - Distribuzione aeraulica - Serranda	1,00000	€ 367,08912	€ 367,08912



	tagliafuoco in acciaio zincato REI 120 da mm 1500x600	cad	0%	
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 367,08912</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,67600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 15,56828
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,67600 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 17,37996
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 32,94824</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 404,56828</b> +0,55%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,43883 = 5% * B)			€ 68,77661
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 47,33449
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 520,68</b> +0,55%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,33%			€ 32,94824
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 3,43883

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.058.AY	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAUICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 058 - Serranda tagliafuoco rettangolare REI 120 AY - Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120' marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione. Dimensioni 1400 x 400 mm. Dimensioni 1500 x 700 mm			
	<b>AT</b>			
CAM24_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,06000 h	€ 80,90933 0%	€ 4,85456
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 4,85456</b>
	<b>MT</b>			
CAM24_MT.C6.001.382	- Distribuzione aeraulica - Serranda tagliafuoco in acciaio zincato REI 120 da mm 1500x700	1,00000 cad	€ 401,58017 0%	€ 401,58017
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 401,58017</b>
	<b>RU</b>			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,70200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 16,16706
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,70200 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 18,04842
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 34,21548</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 440,65021</b> +0,52%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,74553 = 5% * B)			€ 74,91054
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 51,55608
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 567,12</b> +0,52%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,03%			€ 34,21548
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 3,74553

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.058.AZ	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAUICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 058 - Serranda tagliafuoco rettangolare REI 120			



<p>AZ - Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120' marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione. Dimensioni 1400 x 400 mm. Dimensioni 1500 x 800 mm</p>				
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,06400 h	€ 80,90933 0%	€ 5,17820
<b>Totale AT</b>				<b>€ 5,17820</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.C6.001.383	- Distribuzione aerea - Serranda tagliafuoco in acciaio zincato REI 120 da mm 1500x800	1,00000 cad	€ 435,97847 0%	€ 435,97847
<b>Totale MT</b>				<b>€ 435,97847</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,75400 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 17,36462
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,75400 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 19,38534
<b>Totale RU</b>				<b>€ 36,74996</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 477,90663</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,52%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,06221 = 5% * B)				€ 81,24413
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 55,91508
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>				<b>€ 615,07</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,52%
Incidenza Manodopera sul totale 5,97%				€ 36,74996
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 4,06221

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.058.B	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAUICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 058 - Serranda tagliafuoco rettangolare REI 120 B - Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120' marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione. Dimensioni 300 x 200 mm			
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,03200 h	€ 80,90933 0%	€ 2,58910
<b>Totale AT</b>				<b>€ 2,58910</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.C6.001.333	- Distribuzione aerea - Serranda tagliafuoco in acciaio zincato REI 120 da mm 300x200	1,00000 cad	€ 160,87322 0%	€ 160,87322
<b>Totale MT</b>				<b>€ 160,87322</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,46800 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 10,77804
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,46800 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 12,03228
<b>Totale RU</b>				<b>€ 22,81032</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 186,27264</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,83%



	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,58332 = 5% * B)		€ 31,66635
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 21,79390
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023		<b>€ 239,73</b> +0,83%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 9,51%</i>		€ 22,81032
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 1,58332

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.058.BA	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAUCAICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 058 - Serranda tagliafuoco rettangolare REI 120 BA - Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120' marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione. Dimensioni 1400 x 400 mm. Dimensioni 900 x 800 mm			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,06000 h	€ 80,90933 0%	€ 4,85456
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 4,85456</b>
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.C6.001.384 - Distribuzione aeraulica - Serranda tagliafuoco in acciaio zincato REI 120 da mm 900x800	1,00000 cad	€ 314,38448 0%	€ 314,38448
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 314,38448</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,70200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 16,16706
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,70200 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 18,04842
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 34,21548</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 353,45452</b> +0,65%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,00436 = 5% * B)			€ 60,08727
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 41,35418
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 454,90</b> +0,65%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 7,52%</i>			€ 34,21548
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 3,00436

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.058.BB	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAUCAICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 058 - Serranda tagliafuoco rettangolare REI 120 BB - Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120' marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione. Dimensioni 1400 x 400 mm. Dimensioni 1000 x 400 mm			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,03800 h	€ 80,90933 0%	€ 3,07455
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 3,07455</b>
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.C6.001.385 - Distribuzione aeraulica - Serranda	1,00000	€ 243,18799	€ 243,18799



	tagliafuoco in acciaio zincato REI 120 da mm 1000x400	cad	0%	
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 243,18799</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,54600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 12,57438
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,54600 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 14,03766
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 26,61204</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 272,87458</b> +0,66%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,31943 = 5% * B)			€ 46,38868
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 31,92633
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 351,19</b> +0,66%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 7,58%</i>			€ 26,61204
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 2,31943

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.058.BC	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAUICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 058 - Serranda tagliafuoco rettangolare REI 120 BC - Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120' marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione. Dimensioni 1400 x 400 mm. Dimensioni 1000 x 500 mm			
	<b>AT</b>			
CAM24_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,04200 h	€ 80,90933 0%	€ 3,39819
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 3,39819</b>
	<b>MT</b>			
CAM24_MT.C6.001.386	- Distribuzione aeraulica - Serranda tagliafuoco in acciaio zincato REI 120 da mm 1000x500	1,00000 cad	€ 263,69712 0%	€ 263,69712
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 263,69712</b>
	<b>RU</b>			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,59800 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 13,77194
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,59800 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 15,37458
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 29,14652</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 296,24183</b> +0,66%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,51806 = 5% * B)			€ 50,36111
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 34,66029
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 381,26</b> +0,66%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 7,64%</i>			€ 29,14652
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 2,51806

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.058.BD	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAUICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 058 - Serranda tagliafuoco rettangolare REI 120			



BD - Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120' marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione. Dimensioni 1400 x 400 mm. Dimensioni 1000 x 600 mm				
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,04200 h	€ 80,90933 0%	€ 3,39819
<b>Totale AT</b>				<b>€ 3,39819</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.C6.001.387	- Distribuzione aerea - Serranda tagliafuoco in acciaio zincato REI 120 da mm 1000x600	1,00000 cad	€ 284,31060 0%	€ 284,31060
<b>Totale MT</b>				<b>€ 284,31060</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,59800 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 13,77194
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,59800 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 15,37458
<b>Totale RU</b>				<b>€ 29,14652</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 316,85531</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,62%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,69327 = 5% * B)				€ 53,86540
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 37,07207
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>				<b>€ 407,79</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,62%
Incidenza Manodopera sul totale 7,15%				€ 29,14652
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 2,69327

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.058.BE	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AEREA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 058 - Serranda tagliafuoco rettangolare REI 120 BE - Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120' marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione. Dimensioni 1400 x 400 mm. Dimensioni 1000 x 700 mm			
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,05600 h	€ 80,90933 0%	€ 4,53092
<b>Totale AT</b>				<b>€ 4,53092</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.C6.001.388	- Distribuzione aerea - Serranda tagliafuoco in acciaio zincato REI 120 da mm 1000x700	1,00000 cad	€ 307,85726 0%	€ 307,85726
<b>Totale MT</b>				<b>€ 307,85726</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,67600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 15,56828
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,67600 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 17,37996
<b>Totale RU</b>				<b>€ 32,94824</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 345,33642</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,64%



	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,93536 = 5% * B)		€ 58,70719
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 40,40436
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023		<b>€ 444,45</b> +0,64%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 7,41%</i>		€ 32,94824
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 2,93536

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.058.BF	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAUICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 058 - Serranda tagliafuoco rettangolare REI 120 BF - Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120' marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione. Dimensioni 1400 x 400 mm. Dimensioni 1000 x 800 mm			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,06000 h	€ 80,90933 0%	€ 4,85456
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 4,85456</b>
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.C6.001.389 - Distribuzione aeraulica - Serranda tagliafuoco in acciaio zincato REI 120 da mm 1000x800	1,00000 cad	€ 331,48508 0%	€ 331,48508
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 331,48508</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,70200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 16,16706
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,70200 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 18,04842
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 34,21548</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 370,55512</b> +0,62%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,14972 = 5% * B)			€ 62,99437
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 43,35495
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 476,90</b> +0,62%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 7,17%</i>			€ 34,21548
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 3,14972

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.058.C	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAUICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 058 - Serranda tagliafuoco rettangolare REI 120 C - Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120' marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione. Dimensioni 300 x 300 mm			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,03800 h	€ 80,90933 0%	€ 3,07455
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 3,07455</b>
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.C6.001.334 - Distribuzione aeraulica - Serranda tagliafuoco in acciaio zincato REI 120 da	1,00000 cad	€ 168,32792 0%	€ 168,32792





		mm 300x300			
		<b>Totale MT</b>			<b>€ 168,32792</b>
<b>RU</b>					
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,54600 h	€ 23,03000 +7,17%		€ 12,57438
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,54600 h	€ 25,71000 +7,17%		€ 14,03766
		<b>Totale RU</b>			<b>€ 26,61204</b>
		<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 198,01451</b>
		Scostamento % su anno 2023			+0,91%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,68312 = 5% * B)			€ 33,66247
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 23,16770
		<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>			<b>€ 254,84</b>
		Scostamento % su anno 2023			+0,91%
		<i>Incidenza Manodopera sul totale 10,44%</i>			€ 26,61204
		<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,68312

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM24_C06.020.058.D	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAUICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 058 - Serranda tagliafuoco rettangolare REI 120 D - Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120' marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione. Dimensioni 400 x 200 mm				
<b>AT</b>					
CAM24_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,03200 h	€ 80,90933 0%	€ 2,58910	
		<b>Totale AT</b>		<b>€ 2,58910</b>	
<b>MT</b>					
CAM24_MT.C6.001.335	- Distribuzione aeraulica - Serranda tagliafuoco in acciaio zincato REI 120 da mm 400x200	1,00000 cad	€ 168,78007 0%	€ 168,78007	
		<b>Totale MT</b>		<b>€ 168,78007</b>	
<b>RU</b>					
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,46800 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 10,77804	
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,46800 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 12,03228	
		<b>Totale RU</b>		<b>€ 22,81032</b>	
		<b>Sommano euro (A)</b>		<b>€ 194,17949</b>	
		Scostamento % su anno 2023		+0,79%	
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,65053 = 5% * B)			€ 33,01051
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 22,71900
		<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>		<b>€ 249,91</b>	
		Scostamento % su anno 2023		+0,79%	
		<i>Incidenza Manodopera sul totale 9,13%</i>			€ 22,81032
		<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,65053

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.058.E	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAUICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 058 - Serranda tagliafuoco rettangolare REI 120 E - Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120' marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore			



15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione. Dimensioni 400 x 300 mm				
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,03800 h	€ 80,90933 0%	€ 3,07455
<b>Totale AT</b>				<b>€ 3,07455</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.C6.001.336	- Distribuzione aeraulica - Serranda tagliafuoco in acciaio zincato REI 120 da mm 400x300	1,00000 cad	€ 177,70717 0%	€ 177,70717
<b>Totale MT</b>				<b>€ 177,70717</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,54600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 12,57438
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,54600 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 14,03766
<b>Totale RU</b>				<b>€ 26,61204</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 207,39376</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,87%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,76285 = 5% * B)				€ 35,25694
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 24,26507
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>				<b>€ 266,92</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,87%
Incidenza Manodopera sul totale 9,97%				€ 26,61204
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,76285

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.058.F	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAUICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 058 - Serranda tagliafuoco rettangolare REI 120 F - Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120' marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione. Dimensioni 400 x 400 mm			
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,03800 h	€ 80,90933 0%	€ 3,07455
<b>Totale AT</b>				<b>€ 3,07455</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.C6.001.337	- Distribuzione aeraulica - Serranda tagliafuoco in acciaio zincato REI 120 da mm 400x400	1,00000 cad	€ 185,44012 0%	€ 185,44012
<b>Totale MT</b>				<b>€ 185,44012</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,54600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 12,57438
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,54600 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 14,03766
<b>Totale RU</b>				<b>€ 26,61204</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 215,12671</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,83%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,82858 = 5% * B)				€ 36,57154
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 25,16983



	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 276,87</b> +0,83%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 9,61%</i>	€ 26,61204
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 1,82858

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.058.G	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAUCA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 058 - Serranda tagliafuoco rettangolare REI 120 G - Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120' marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione. Dimensioni 500 x 200 mm			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,03200 h	€ 80,90933 0%	€ 2,58910
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 2,58910</b>
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.C6.001.338 - Distribuzione aeraulica - Serranda tagliafuoco in acciaio zincato REI 120 da mm 500x200	1,00000 cad	€ 178,62306 0%	€ 178,62306
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 178,62306</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,46800 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 10,77804
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,46800 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 12,03228
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 22,81032</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 204,02248</b> +0,75%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,73419 = 5% * B)			€ 34,68382
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 23,87063
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 262,58</b> +0,75%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 8,69%</i>			€ 22,81032
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,73419

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.058.H	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAUCA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 058 - Serranda tagliafuoco rettangolare REI 120 H - Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120' marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione. Dimensioni 500 x 300 mm			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,03800 h	€ 80,90933 0%	€ 3,07455
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 3,07455</b>
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.C6.001.339 - Distribuzione aeraulica - Serranda tagliafuoco in acciaio zincato REI 120 da mm 500x300	1,00000 cad	€ 188,63996 0%	€ 188,63996
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 188,63996</b>
	<b>RU</b>			



CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,54600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 12,57438
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,54600 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 14,03766
<b>Totale RU</b>				<b>€ 26,61204</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 218,32655</b> +0,82%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,85578 = 5% * B)				€ 37,11551
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 25,54421
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 280,99</b> +0,82%
Incidenza Manodopera sul totale 9,47%				€ 26,61204
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,85578

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.058.I	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAUICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 058 - Serranda tagliafuoco rettangolare REI 120 I - Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120' marchiata CE, certificata UNI EN 15650. Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione. Dimensioni 500 x 400 mm			
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,03800 h	€ 80,90933 0%	€ 3,07455
<b>Totale AT</b>				<b>€ 3,07455</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.C6.001.340	- Distribuzione aeraulica - Serranda tagliafuoco in acciaio zincato REI 120 da mm 500x400	1,00000 cad	€ 197,57865 0%	€ 197,57865
<b>Totale MT</b>				<b>€ 197,57865</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,54600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 12,57438
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,54600 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 14,03766
<b>Totale RU</b>				<b>€ 26,61204</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 227,26524</b> +0,79%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,93175 = 5% * B)				€ 38,63509
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 26,59003
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 292,49</b> +0,79%
Incidenza Manodopera sul totale 9,1%				€ 26,61204
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,93175

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.058.J	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAUICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 058 - Serranda tagliafuoco rettangolare REI 120 J - Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120' marchiata CE, certificata UNI EN 15650. Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione. Dimensioni 500 x 500 mm			
<b>AT</b>				



CAM24_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,04200 h	€ 80,90933 0%	€ 3,39819
<b>Totale AT</b>				<b>€ 3,39819</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.C6.001.341	- Distribuzione aerea - Serranda tagliafuoco in acciaio zincato REI 120 da mm 500x500	1,00000 cad	€ 206,57531 0%	€ 206,57531
<b>Totale MT</b>				<b>€ 206,57531</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,59800 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 13,77194
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,59800 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 15,37458
<b>Totale RU</b>				<b>€ 29,14652</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 239,12002</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,82%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,03252 = 5% * B)				€ 40,65040
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 27,97704
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>				<b>€ 307,75</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,82%
Incidenza Manodopera sul totale 9,47%				€ 29,14652
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 2,03252

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.058.K	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAUCA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 058 - Serranda tagliafuoco rettangolare REI 120 K - Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120' marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione. Dimensioni 600 x 300 mm			
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,03800 h	€ 80,90933 0%	€ 3,07455
<b>Totale AT</b>				<b>€ 3,07455</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.C6.001.342	- Distribuzione aerea - Serranda tagliafuoco in acciaio zincato REI 120 da mm 600x300	1,00000 cad	€ 199,68869 0%	€ 199,68869
<b>Totale MT</b>				<b>€ 199,68869</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,54600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 12,57438
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,54600 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 14,03766
<b>Totale RU</b>				<b>€ 26,61204</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 229,37528</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,78%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,94969 = 5% * B)				€ 38,99380
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 26,83691
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>				<b>€ 295,21</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,78%
Incidenza Manodopera sul totale 9,01%				€ 26,61204
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,94969



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.058.L	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAUICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 058 - Serranda tagliafuoco rettangolare REI 120 L - Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120' marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione. Dimensioni 600 x 400 mm			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,03800 h	€ 80,90933 0%	€ 3,07455
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 3,07455</b>
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.C6.001.343 - Distribuzione aeraulica - Serranda tagliafuoco in acciaio zincato REI 120 da mm 600x400	1,00000 cad	€ 209,61284 0%	€ 209,61284
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 209,61284</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,54600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 12,57438
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,54600 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 14,03766
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 26,61204</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 239,29943</b> +0,75%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,03405 = 5% * B)			€ 40,68090
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 27,99803
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 307,98</b> +0,75%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,64%			€ 26,61204
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 2,03405

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.058.M	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAUICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 058 - Serranda tagliafuoco rettangolare REI 120 M - Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120' marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione. Dimensioni 600 x 500 mm			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,04200 h	€ 80,90933 0%	€ 3,39819
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 3,39819</b>
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.C6.001.344 - Distribuzione aeraulica - Serranda tagliafuoco in acciaio zincato REI 120 da mm 600x500	1,00000 cad	€ 219,73408 0%	€ 219,73408
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 219,73408</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,59800 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 13,77194
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,59800 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 15,37458
	<b>Totale RU</b>			



			<b>€ 29,14652</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023		<b>€ 252,27879</b> +0,78%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,14437 = 5% * B)		€ 42,88739
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 29,51662
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023		<b>€ 324,68</b> +0,78%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,98%		€ 29,14652
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 2,14437

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.058.N	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAUICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 058 - Serranda tagliafuoco rettangolare REI 120 N - Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120' marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione. Dimensioni 600 x 600 mm			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,05200 h	€ 80,90933 0%	€ 4,20729
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 4,20729</b>
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.C6.001.345 - Distribuzione aeraulica - Serranda tagliafuoco in acciaio zincato REI 120 da mm 600x600	1,00000 cad	€ 230,13356 0%	€ 230,13356
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 230,13356</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,65000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 14,96950
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,65000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 16,71150
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 31,68100</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 266,02185</b> +0,8%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,26119 = 5% * B)			€ 45,22371
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 31,12456
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 342,37</b> +0,8%
	Incidenza Manodopera sul totale 9,25%			€ 31,68100
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 2,26119

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.058.O	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAUICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 058 - Serranda tagliafuoco rettangolare REI 120 O - Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120' marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione. Dimensioni 700 x 300 mm			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,03800 h	€ 80,90933 0%	€ 3,07455



				<b>Totale AT</b>	<b>€ 3,07455</b>
<b>MT</b>					
CAM24_MT.C6.001.346	- Distribuzione aerea - Serranda tagliafuoco in acciaio zincato REI 120 da mm 700x300	1,00000 cad	€ 212,29097 0%	€ 212,29097	
				<b>Totale MT</b>	<b>€ 212,29097</b>
<b>RU</b>					
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,54600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 12,57438	
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,54600 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 14,03766	
				<b>Totale RU</b>	<b>€ 26,61204</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023					<b>€ 241,97756</b> +0,74%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,05681 = 5% * B)					€ 41,13619
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)					€ 28,31138
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023					<b>€ 311,43</b> +0,74%
Incidenza Manodopera sul totale 8,55%					€ 26,61204
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%					€ 2,05681

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM24_C06.020.058.P	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAUCA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 058 - Serranda tagliafuoco rettangolare REI 120 P - Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120' marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione. Dimensioni 700 x 400 mm				
<b>AT</b>					
CAM24_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,03800 h	€ 80,90933 0%	€ 3,07455	
				<b>Totale AT</b>	<b>€ 3,07455</b>
<b>MT</b>					
CAM24_MT.C6.001.347	- Distribuzione aerea - Serranda tagliafuoco in acciaio zincato REI 120 da mm 700x400	1,00000 cad	€ 223,59476 0%	€ 223,59476	
				<b>Totale MT</b>	<b>€ 223,59476</b>
<b>RU</b>					
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,54600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 12,57438	
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,54600 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 14,03766	
				<b>Totale RU</b>	<b>€ 26,61204</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023					<b>€ 253,28135</b> +0,71%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,15289 = 5% * B)					€ 43,05783
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)					€ 29,63392
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023					<b>€ 325,97</b> +0,71%
Incidenza Manodopera sul totale 8,16%					€ 26,61204
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%					€ 2,15289

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo
--------	------------------------------	----------	------------------	---------





				TOTALE
CAM24_C06.020.058.Q	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAUICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 058 - Serranda tagliafuoco rettangolare REI 120 Q - Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120' marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione. Dimensioni 700 x 500 mm			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,04200 h	€ 80,90933 0%	€ 3,39819
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 3,39819</b>
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.C6.001.348 - Distribuzione aeraulica - Serranda tagliafuoco in acciaio zincato REI 120 da mm 700x500	1,00000 cad	€ 235,00289 0%	€ 235,00289
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 235,00289</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,59800 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 13,77194
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,59800 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 15,37458
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 29,14652</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 267,54760</b> +0,73%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,27415 = 5% * B)			€ 45,48309
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 31,30307
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 344,33</b> +0,73%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 8,46%</i>			€ 29,14652
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 2,27415

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.058.R	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAUICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 058 - Serranda tagliafuoco rettangolare REI 120 R - Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120' marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione. Dimensioni 700 x 600 mm			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,05200 h	€ 80,90933 0%	€ 4,20729
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 4,20729</b>
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.C6.001.349 - Distribuzione aeraulica - Serranda tagliafuoco in acciaio zincato REI 120 da mm 700x600	1,00000 cad	€ 246,68927 0%	€ 246,68927
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 246,68927</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,65000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 14,96950
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,65000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 16,71150
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 31,68100</b>



	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 282,57756</b> +0,76%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,40191 = 5% * B)	€ 48,03819
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 33,06158
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 363,68</b> +0,76%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 8,71%</i>	€ 31,68100
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 2,40191

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.058.S	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAUICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 058 - Serranda tagliafuoco rettangolare REI 120 S - Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120' marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione. Dimensioni 700 x 700 mm			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,05600 h	€ 80,90933 0%	€ 4,53092
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 4,53092</b>
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.C6.001.350 - Distribuzione aeraulica - Serranda tagliafuoco in acciaio zincato REI 120 da mm 700x700	1,00000 cad	€ 261,95808 0%	€ 261,95808
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 261,95808</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,67600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 15,56828
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,67600 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 17,37996
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 32,94824</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 299,43724</b> +0,74%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,54522 = 5% * B)			€ 50,90433
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 35,03416
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 385,38</b> +0,74%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 8,55%</i>			€ 32,94824
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 2,54522

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.058.T	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAUICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 058 - Serranda tagliafuoco rettangolare REI 120 T - Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120' marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione. Dimensioni 800 x 300 mm			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,03800 h	€ 80,90933 0%	€ 3,07455
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 3,07455</b>
	<b>MT</b>			



CAM24_MT.C6.001.351	- Distribuzione aerea - Serranda tagliafuoco in acciaio zincato REI 120 da mm 800x300	1,00000 cad	€ 224,88165 0%	€ 224,88165
<b>Totale MT</b>				<b>€ 224,88165</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,54600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 12,57438
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,54600 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 14,03766
<b>Totale RU</b>				<b>€ 26,61204</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 254,56824</b> +0,7%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,16383 = 5% * B)				€ 43,27660
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 29,78448
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 327,63</b> +0,7%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 8,12%</i>				€ 26,61204
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 2,16383

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.058.U	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AEREA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 058 - Serranda tagliafuoco rettangolare REI 120 U - Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120' marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione. Dimensioni 800 x 400 mm			
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,03800 h	€ 80,90933 0%	€ 3,07455
<b>Totale AT</b>				<b>€ 3,07455</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.C6.001.352	- Distribuzione aerea - Serranda tagliafuoco in acciaio zincato REI 120 da mm 800x400	1,00000 cad	€ 237,58827 0%	€ 237,58827
<b>Totale MT</b>				<b>€ 237,58827</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,54600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 12,57438
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,54600 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 14,03766
<b>Totale RU</b>				<b>€ 26,61204</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 267,27486</b> +0,67%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,27184 = 5% * B)				€ 45,43673
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 31,27116
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 343,98</b> +0,67%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 7,74%</i>				€ 26,61204
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 2,27184

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.058.V	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AEREA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 058 - Serranda tagliafuoco rettangolare REI 120			



V - Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120' marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione. Dimensioni 800 x 500 mm				
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,04200 h	€ 80,90933 0%	€ 3,39819
<b>Totale AT</b>				<b>€ 3,39819</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.C6.001.353	- Distribuzione aeraulica - Serranda tagliafuoco in acciaio zincato REI 120 da mm 800x500	1,00000 cad	€ 250,27170 0%	€ 250,27170
<b>Totale MT</b>				<b>€ 250,27170</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,59800 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 13,77194
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,59800 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 15,37458
<b>Totale RU</b>				<b>€ 29,14652</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 282,81641</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,69%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,40394 = 5% * B)				€ 48,07879
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 33,08952
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>				<b>€ 363,98</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,69%
Incidenza Manodopera sul totale 8,01%				€ 29,14652
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 2,40394

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.058.W	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAUICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 058 - Serranda tagliafuoco rettangolare REI 120 W - Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120' marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione. Dimensioni 800 x 600 mm			
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,05200 h	€ 80,90933 0%	€ 4,20729
<b>Totale AT</b>				<b>€ 4,20729</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.C6.001.354	- Distribuzione aeraulica - Serranda tagliafuoco in acciaio zincato REI 120 da mm 800x600	1,00000 cad	€ 263,24497 0%	€ 263,24497
<b>Totale MT</b>				<b>€ 263,24497</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,65000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 14,96950
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,65000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 16,71150
<b>Totale RU</b>				<b>€ 31,68100</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 299,13326</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,71%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,54263 = 5% * B)				€ 50,85265



	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 34,99859
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 384,98</b> +0,71%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,23%	€ 31,68100
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%	€ 2,54263

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.058.X	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAUICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 058 - Serranda tagliafuoco rettangolare REI 120 X - Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120' marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione. Dimensioni 800 x 700 mm			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,05600 h	€ 80,90933 0%	€ 4,53092
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 4,53092</b>
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.C6.001.355 - Distribuzione aeraulica - Serranda tagliafuoco in acciaio zincato REI 120 da mm 800x700	1,00000 cad	€ 280,26442 0%	€ 280,26442
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 280,26442</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,67600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 15,56828
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,67600 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 17,37996
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 32,94824</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 317,74358</b> +0,7%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,70082 = 5% * B)			€ 54,01641
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 37,17600
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 408,94</b> +0,7%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,06%			€ 32,94824
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 2,70082

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.058.Y	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAUICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 058 - Serranda tagliafuoco rettangolare REI 120 Y - Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120' marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione. Dimensioni 800 x 800 mm			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,06000 h	€ 80,90933 0%	€ 4,85456
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 4,85456</b>
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.C6.001.356 - Distribuzione aeraulica - Serranda tagliafuoco in acciaio zincato REI 120 da mm 800x800	1,00000 cad	€ 297,36503 0%	€ 297,36503
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 297,36503</b>



<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,70200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 16,16706
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,70200 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 18,04842
<b>Totale RU</b>				<b>€ 34,21548</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 336,43507</b> +0,68%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,85970 = 5% * B)				€ 57,19396
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 39,36290
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 432,99</b> +0,68%
Incidenza Manodopera sul totale 7,9%				€ 34,21548
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 2,85970

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.058.Z	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAUICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 058 - Serranda tagliafuoco rettangolare REI 120 Z - Serranda tagliafuoco rettangolare EI 120' marchiata CE, certificata UNI EN 15650, Classificata UNI EN 13501-3, struttura in acciaio zincato di spessore 15/10 profondità 300 mm, otturatore in cartongesso di spessore 48 mm, con fusibile metallico tarato a 72° C, compreso microinterruttore elettrico di segnalamento chiusura, kit di installazione. Dimensioni 900 x 400 mm			
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,03800 h	€ 80,90933 0%	€ 3,07455
<b>Totale AT</b>				<b>€ 3,07455</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.C6.001.357	- Distribuzione aeraulica - Serranda tagliafuoco in acciaio zincato REI 120 da mm 900x400	1,00000 cad	€ 232,61460 0%	€ 232,61460
<b>Totale MT</b>				<b>€ 232,61460</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,54600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 12,57438
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,54600 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 14,03766
<b>Totale RU</b>				<b>€ 26,61204</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 262,30119</b> +0,68%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,22956 = 5% * B)				€ 44,59120
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 30,68924
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 337,58</b> +0,68%
Incidenza Manodopera sul totale 7,88%				€ 26,61204
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 2,22956

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.060.A	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAUICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 060 - Griglia di aspirazione in alluminio con passo di 30 mm A - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45° con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 200x100 mm			
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra,	0,02200	€ 80,90933	€ 1,78001



	demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	h	0%	
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 1,78001</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.C6.001.390	- Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 200x100	1,00000 cad	€ 17,11700 0%	€ 17,11700
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 17,11700</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,21600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,97448
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,21600 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,55336
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 10,52784</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 29,42485</b> +2,45%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25011 = 5% * B)			€ 5,00222
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,44271
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 37,87</b> +2,45%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 27,8%</i>			€ 10,52784
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,25011

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.060.AA	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAUICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 060 - Griglia di aspirazione in alluminio con passo di 30 mm AA - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45° con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 800x300 mm			
	<b>AT</b>			
CAM24_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02800 h	€ 80,90933 0%	€ 2,26546
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 2,26546</b>
	<b>MT</b>			
CAM24_MT.C6.001.416	- Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 800x300	1,00000 cad	€ 73,79698 0%	€ 73,79698
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 73,79698</b>
	<b>RU</b>			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 7,73808
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33600 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,63856
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 16,37664</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 92,43908</b> +1,2%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,78573 = 5% * B)			€ 15,71464
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,81537
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 118,97</b> +1,2%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 13,77%</i>			€ 16,37664
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,78573
Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo



				TOTALE
CAM24_C06.020.060.AB	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAUICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 060 - Griglia di aspirazione in alluminio con passo di 30 mm AB - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45° con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 200x500 mm			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,03800 h	€ 80,90933 0%	€ 3,07455
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 3,07455</b>
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.C6.001.417 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 200x500	1,00000 cad	€ 42,82223 0%	€ 42,82223
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 42,82223</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,50400 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 11,60712
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,50400 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 12,95784
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 24,56496</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 70,46174</b> +2,39%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,59893 = 5% * B)			€ 11,97850
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,24402
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 90,68</b> +2,39%
	Incidenza Manodopera sul totale 27,09%			€ 24,56496
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,59893

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.060.AC	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAUICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 060 - Griglia di aspirazione in alluminio con passo di 30 mm AC - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45° con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 300x500 mm			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,03800 h	€ 80,90933 0%	€ 3,07455
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 3,07455</b>
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.C6.001.418 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 300x500	1,00000 cad	€ 51,06551 0%	€ 51,06551
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 51,06551</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,50400 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 11,60712
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,50400 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 12,95784
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 24,56496</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 78,70502</b> +2,13%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,66899 = 5% * B)			€ 13,37985





	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 9,20849
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 101,29</b> +2,13%
	Incidenza Manodopera sul totale 24,25%	€ 24,56496
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%	€ 0,66899

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.060.AD	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAUICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 060 - Griglia di aspirazione in alluminio con passo di 30 mm AD - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45° con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 400x500 mm			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,03800 h	€ 80,90933 0%	€ 3,07455
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 3,07455</b>
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.C6.001.419 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 400x500	1,00000 cad	€ 60,29608 0%	€ 60,29608
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 60,29608</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,50400 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 11,60712
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,50400 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 12,95784
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 24,56496</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 87,93559</b> +1,9%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74745 = 5% * B)			€ 14,94905
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,28846
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 113,17</b> +1,9%
	Incidenza Manodopera sul totale 21,71%			€ 24,56496
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,74745

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.060.AE	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAUICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 060 - Griglia di aspirazione in alluminio con passo di 30 mm AE - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45° con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 500x500 mm			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,03800 h	€ 80,90933 0%	€ 3,07455
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 3,07455</b>
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.C6.001.420 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 500x500	1,00000 cad	€ 70,52584 0%	€ 70,52584
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 70,52584</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico -	0,50400	€ 23,03000	€ 11,60712



	Operaio 3^ categoria - D2	h	+7,17%	
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,50400 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 12,95784
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 24,56496</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 98,16535</b> +1,7%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,83441 = 5% * B)			€ 16,68811
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 11,48535
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 126,34</b> +1,7%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 19,44%</i>			€ 24,56496
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,83441

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.060.AF	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAUICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 060 - Griglia di aspirazione in alluminio con passo di 30 mm AF - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45° con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 600x500 mm			
	<b>AT</b>			
CAM24_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,03800 h	€ 80,90933 0%	€ 3,07455
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 3,07455</b>
	<b>MT</b>			
CAM24_MT.C6.001.421	- Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 600x500	1,00000 cad	€ 85,01403 0%	€ 85,01403
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 85,01403</b>
	<b>RU</b>			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,50400 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 11,60712
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,50400 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 12,95784
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 24,56496</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 112,65354</b> +1,48%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,95756 = 5% * B)			€ 19,15110
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 13,18046
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 144,99</b> +1,48%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 16,94%</i>			€ 24,56496
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,95756

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.060.AG	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAUICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 060 - Griglia di aspirazione in alluminio con passo di 30 mm AG - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45° con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 800x500 mm			
	<b>AT</b>			
CAM24_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,03800 h	€ 80,90933 0%	€ 3,07455
	<b>Totale AT</b>			



				<b>€ 3,07455</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.C6.001.422	- Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 800x500	1,00000 cad	€ 113,69303 0%	€ 113,69303
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 113,69303</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,50400 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 11,60712
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,50400 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 12,95784
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 24,56496</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 141,33254</b> +1,18%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,20133 = 5% * B)			€ 24,02653
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 16,53591
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 181,89</b> +1,18%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 13,51%</i>			€ 24,56496
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,20133

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.060.AH	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAUICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 060 - Griglia di aspirazione in alluminio con passo di 30 mm AH - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45° con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 1000x500 mm			
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,03800 h	€ 80,90933 0%	€ 3,07455
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 3,07455</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.C6.001.423	- Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 1000x500	1,00000 cad	€ 138,74404 0%	€ 138,74404
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 138,74404</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,50400 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 11,60712
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,50400 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 12,95784
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 24,56496</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 166,38355</b> +1%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,41426 = 5% * B)			€ 28,28520
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 19,46688
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 214,14</b> +1%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 11,47%</i>			€ 24,56496
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,41426

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
--------	------------------------------	----------	------------------	----------------



CAM24_C06.020.060.AI	<p>CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AEREAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 060 - Griglia di aspirazione in alluminio con passo di 30 mm AI - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45° con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 200x600 mm</p> <p><b>AT</b></p> <p>CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru</p> <p><b>Totale AT</b></p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM24_MT.C6.001.424 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 200x600</p> <p><b>Totale MT</b></p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3</p> <p><b>Totale RU</b></p> <p><b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,66928 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p><b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 27,7%</i></p> <p><i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	<p>0,04400 h</p> <p>1,00000 cad</p> <p>0,57600 h</p> <p>0,57600 h</p>	<p>€ 80,90933 0%</p> <p>€ 47,10446 0%</p> <p>€ 23,03000 +7,17%</p> <p>€ 25,71000 +7,17%</p>	<p>€ 3,56001</p> <p><b>€ 3,56001</b></p> <p>€ 47,10446</p> <p><b>€ 47,10446</b></p> <p>€ 13,26528</p> <p>€ 14,80896</p> <p><b>€ 28,07424</b></p> <p><b>€ 78,73871</b> +2,44%</p> <p>€ 13,38558</p> <p>€ 9,21243</p> <p><b>€ 101,34</b> +2,44%</p> <p>€ 28,07424</p> <p>€ 0,66928</p>
----------------------	--	---	---	--

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.060.AJ	<p>CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AEREAULICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 060 - Griglia di aspirazione in alluminio con passo di 30 mm AJ - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45° con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 300x600 mm</p> <p><b>AT</b></p> <p>CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru</p> <p><b>Totale AT</b></p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM24_MT.C6.001.425 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 300x600</p> <p><b>Totale MT</b></p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3</p> <p><b>Totale RU</b></p> <p><b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,72823 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p>	<p>0,04400 h</p> <p>1,00000 cad</p> <p>0,57600 h</p> <p>0,57600 h</p>	<p>€ 80,90933 0%</p> <p>€ 54,03928 0%</p> <p>€ 23,03000 +7,17%</p> <p>€ 25,71000 +7,17%</p>	<p>€ 3,56001</p> <p><b>€ 3,56001</b></p> <p>€ 54,03928</p> <p><b>€ 54,03928</b></p> <p>€ 13,26528</p> <p>€ 14,80896</p> <p><b>€ 28,07424</b></p> <p><b>€ 85,67353</b> +2,24%</p> <p>€ 14,56450</p> <p>€ 10,02380</p>



<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 110,26</b> +2,24%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 25,46%</i>	€ 28,07424
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,72823

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.060.AK	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAUICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 060 - Griglia di aspirazione in alluminio con passo di 30 mm AK - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45° con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 400x600 mm			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,04400 h	€ 80,90933 0%	€ 3,56001
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 3,56001</b>
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.C6.001.426 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 400x600	1,00000 cad	€ 64,93516 0%	€ 64,93516
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 64,93516</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,57600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 13,26528
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,57600 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 14,80896
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 28,07424</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 96,56941</b> +1,98%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,82084 = 5% * B)			€ 16,41680
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 11,29862
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 124,28</b> +1,98%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 22,59%</i>			€ 28,07424
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,82084

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.060.AL	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAUICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 060 - Griglia di aspirazione in alluminio con passo di 30 mm AL - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45° con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 1000x300 mm			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,04400 h	€ 80,90933 0%	€ 3,56001
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 3,56001</b>
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.C6.001.427 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 1000x300	1,00000 cad	€ 87,99969 0%	€ 87,99969
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 87,99969</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 7,73808



CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33600 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,63856
<b>Totale RU</b>				<b>€ 16,37664</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 107,93634</b> +1,03%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,91746 = 5% * B)				€ 18,34918
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 12,62855
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 138,91</b> +1,03%
Incidenza Manodopera sul totale 11,79%				€ 16,37664
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,91746

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.060.AM	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAUICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 060 - Griglia di aspirazione in alluminio con passo di 30 mm AM - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45° con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 500x600 mm			
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,04400 h	€ 80,90933 0%	€ 3,56001
<b>Totale AT</b>				<b>€ 3,56001</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.C6.001.428	- Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 500x600	1,00000 cad	€ 86,34628 0%	€ 86,34628
<b>Totale MT</b>				<b>€ 86,34628</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,57600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 13,26528
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,57600 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 14,80896
<b>Totale RU</b>				<b>€ 28,07424</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 117,98053</b> +1,62%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,00283 = 5% * B)				€ 20,05669
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 13,80372
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 151,84</b> +1,62%
Incidenza Manodopera sul totale 18,49%				€ 28,07424
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,00283

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.060.AN	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAUICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 060 - Griglia di aspirazione in alluminio con passo di 30 mm AN - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45° con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 600x600 mm			
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,04400 h	€ 80,90933 0%	€ 3,56001
<b>Totale AT</b>				<b>€ 3,56001</b>



<b>MT</b>				
CAM24_MT.C6.001.429	- Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 600x600	1,00000 cad	€ 94,23270 0%	€ 94,23270
<b>Totale MT</b>				<b>€ 94,23270</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,57600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 13,26528
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,57600 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 14,80896
<b>Totale RU</b>				<b>€ 28,07424</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 125,86695</b> +1,51%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,06987 = 5% * B)				€ 21,39738
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 14,72643
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 161,99</b> +1,51%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 17,33%</i>				€ 28,07424
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 1,06987

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.060.AO	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAUCA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 060 - Griglia di aspirazione in alluminio con passo di 30 mm AO - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45° con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 800x600 mm			
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,04400 h	€ 80,90933 0%	€ 3,56001
<b>Totale AT</b>				<b>€ 3,56001</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.C6.001.430	- Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 800x600	1,00000 cad	€ 133,14146 0%	€ 133,14146
<b>Totale MT</b>				<b>€ 133,14146</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,57600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 13,26528
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,57600 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 14,80896
<b>Totale RU</b>				<b>€ 28,07424</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 164,77571</b> +1,15%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,40059 = 5% * B)				€ 28,01187
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 19,27876
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 212,07</b> +1,15%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 13,24%</i>				€ 28,07424
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 1,40059

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.060.AP	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAUCA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 060 - Griglia di aspirazione in alluminio con passo di 30 mm			



AP - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45° con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 1000x600 mm				
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,04400 h	€ 80,90933 0%	€ 3,56001
<b>Totale AT</b>				<b>€ 3,56001</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.C6.001.431	- Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 1000x600	1,00000 cad	€ 160,16705 0%	€ 160,16705
<b>Totale MT</b>				<b>€ 160,16705</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,57600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 13,26528
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,57600 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 14,80896
<b>Totale RU</b>				<b>€ 28,07424</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 191,80130</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,99%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,63031 = 5% * B)				€ 32,60622
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 22,44075
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>				<b>€ 246,85</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,99%
Incidenza Manodopera sul totale 11,37%				€ 28,07424
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,63031

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.060.AQ	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAUICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 060 - Griglia di aspirazione in alluminio con passo di 30 mm AQ - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45° con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 200x800 mm			
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,05200 h	€ 80,90933 0%	€ 4,20729
<b>Totale AT</b>				<b>€ 4,20729</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.C6.001.432	- Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 200x800	1,00000 cad	€ 58,95194 0%	€ 58,95194
<b>Totale MT</b>				<b>€ 58,95194</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,60000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 13,81800
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,60000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 15,42600
<b>Totale RU</b>				<b>€ 29,24400</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 92,40323</b>
Scostamento % su anno 2023				+2,16%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,78543 = 5% * B)				€ 15,70855
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 10,81118
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>				
Scostamento % su anno 2023				





				<b>€ 118,92</b> +2,16%
			<i>Incidenza Manodopera sul totale 24,59%</i>	€ 29,24400
			<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,78543

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.060.AR	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAUICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 060 - Griglia di aspirazione in alluminio con passo di 30 mm AR - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45° con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 300x800 mm			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,05200 h	€ 80,90933 0%	€ 4,20729
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 4,20729</b>
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.C6.001.433 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 300x800	1,00000 cad	€ 69,52665 0%	€ 69,52665
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 69,52665</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,60000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 13,81800
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,60000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 15,42600
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 29,24400</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 102,97794</b> +1,94%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,87531 = 5% * B)			€ 17,50625
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 12,04842
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 132,53</b> +1,94%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 22,07%</i>			€ 29,24400
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,87531

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.060.AS	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAUICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 060 - Griglia di aspirazione in alluminio con passo di 30 mm AS - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45° con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 400x800 mm			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,05200 h	€ 80,90933 0%	€ 4,20729
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 4,20729</b>
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.C6.001.434 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 400x800	1,00000 cad	€ 85,98942 0%	€ 85,98942
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 85,98942</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,60000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 13,81800
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico -	0,60000	€ 25,71000	€ 15,42600



	Operaio 5^ categoria - C3	h	+7,17%	
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 29,24400</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 119,44071</b> +1,66%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,01525 = 5% * B)			€ 20,30492
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 13,97456
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 153,72</b> +1,66%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 19,02%</i>			€ 29,24400
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,01525

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.060.AT	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAUCA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 060 - Griglia di aspirazione in alluminio con passo di 30 mm AT - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45° con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 500x800 mm			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,05200 h	€ 80,90933 0%	€ 4,20729
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 4,20729</b>
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.C6.001.435 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 500x800	1,00000 cad	€ 101,16753 0%	€ 101,16753
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 101,16753</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,60000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 13,81800
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,60000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 15,42600
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 29,24400</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 134,61882</b> +1,47%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,14426 = 5% * B)			€ 22,88520
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 15,75040
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 173,25</b> +1,47%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 16,88%</i>			€ 29,24400
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,14426

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.060.AU	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAUCA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 060 - Griglia di aspirazione in alluminio con passo di 30 mm AU - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45° con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 600x800 mm			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,05200 h	€ 80,90933 0%	€ 4,20729
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 4,20729</b>
	<b>MT</b>			



CAM24_MT.C6.001.436	- Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 600x800	1,00000 cad	€ 117,64219 0%	€ 117,64219
<b>Totale MT</b>				<b>€ 117,64219</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,60000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 13,81800
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,60000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 15,42600
<b>Totale RU</b>				<b>€ 29,24400</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 151,09348</b> +1,31%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,28429 = 5% * B)				€ 25,68589
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 17,67794
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 194,46</b> +1,31%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 15,04%</i>				€ 29,24400
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 1,28429

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.060.AV	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAUICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 060 - Griglia di aspirazione in alluminio con passo di 30 mm AV - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45° con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 800x800 mm			
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,05200 h	€ 80,90933 0%	€ 4,20729
<b>Totale AT</b>				<b>€ 4,20729</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.C6.001.437	- Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 800x800	1,00000 cad	€ 163,10513 0%	€ 163,10513
<b>Totale MT</b>				<b>€ 163,10513</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,60000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 13,81800
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,60000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 15,42600
<b>Totale RU</b>				<b>€ 29,24400</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 196,55642</b> +1,01%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,67073 = 5% * B)				€ 33,41459
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 22,99710
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 252,97</b> +1,01%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 11,56%</i>				€ 29,24400
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 1,67073

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.060.AW	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAUICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 060 - Griglia di aspirazione in alluminio con passo di 30 mm AW - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45° con			



passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 200x400 mm				
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,03200 h	€ 80,90933 0%	€ 2,58910
<b>Totale AT</b>				<b>€ 2,58910</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.C6.001.438	- Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 200x400	1,00000 cad	€ 33,60356 0%	€ 33,60356
<b>Totale MT</b>				<b>€ 33,60356</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,43200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 9,94896
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,43200 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 11,10672
<b>Totale RU</b>				<b>€ 21,05568</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 57,24834</b>
Scostamento % su anno 2023				+2,52%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,48661 = 5% * B)				€ 9,73222
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 6,69806
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>				<b>€ 73,68</b>
Scostamento % su anno 2023				+2,52%
Incidenza Manodopera sul totale 28,58%				€ 21,05568
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,48661

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.060.AX	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAUICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 060 - Griglia di aspirazione in alluminio con passo di 30 mm AX - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45° con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 1000x800 mm			
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,06000 h	€ 80,90933 0%	€ 4,85456
<b>Totale AT</b>				<b>€ 4,85456</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.C6.001.439	- Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 1000x800	1,00000 cad	€ 199,04012 0%	€ 199,04012
<b>Totale MT</b>				<b>€ 199,04012</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,62400 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 14,37072
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,62400 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 16,04304
<b>Totale RU</b>				<b>€ 30,41376</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 234,30844</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,88%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,99162 = 5% * B)				€ 39,83243
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 27,41409
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>				<b>€ 271,55496</b>
Scostamento % su anno 2023				



				€ 301,55 +0,88%
			Incidenza Manodopera sul totale 10,09%	€ 30,41376
			Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%	€ 1,99162

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.060.AY	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAUICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 060 - Griglia di aspirazione in alluminio con passo di 30 mm AY - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45° con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 200x1000 mm			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02400 h	€ 80,90933 0%	€ 1,94182
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 1,94182</b>
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.C6.001.440 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 200x1000	1,00000 cad	€ 67,55207 0%	€ 67,55207
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 67,55207</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,26400 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 6,07992
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,26400 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,78744
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 12,86736</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 82,36125</b> +1,06%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,70007 = 5% * B)			€ 14,00141
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,63627
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 106,00</b> +1,06%
	Incidenza Manodopera sul totale 12,14%			€ 12,86736
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,70007

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.060.AZ	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAUICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 060 - Griglia di aspirazione in alluminio con passo di 30 mm AZ - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45° con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 300x1000 mm			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02800 h	€ 80,90933 0%	€ 2,26546
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 2,26546</b>
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.C6.001.441 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 300x1000	1,00000 cad	€ 82,70896 0%	€ 82,70896
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 82,70896</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 7,73808
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico -	0,33600	€ 25,71000	€ 8,63856



	Operaio 5^ categoria - C3	h	+7,17%	
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 16,37664</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 101,35106</b> +1,09%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,86148 = 5% * B)			€ 17,22968
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 11,85807
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 130,44</b> +1,09%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 12,56%</i>			€ 16,37664
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,86148

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.060.B	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAUCA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 060 - Griglia di aspirazione in alluminio con passo di 30 mm B - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45° con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 300x100 mm			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02200 h	€ 80,90933 0%	€ 1,78001
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 1,78001</b>
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.C6.001.391 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 300x100	1,00000 cad	€ 19,45411 0%	€ 19,45411
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 19,45411</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,21600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,97448
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,21600 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,55336
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 10,52784</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 31,76196</b> +2,27%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26998 = 5% * B)			€ 5,39953
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,71615
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 40,88</b> +2,27%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 25,75%</i>			€ 10,52784
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,26998

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.060.BA	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAUCA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 060 - Griglia di aspirazione in alluminio con passo di 30 mm BA - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45° con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 400x1000 mm			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,03200 h	€ 80,90933 0%	€ 2,58910
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 2,58910</b>
	<b>MT</b>			



CAM24_MT.C6.001.442	- Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 400x1000	1,00000 cad	€ 101,50059 0%	€ 101,50059
<b>Totale MT</b>				<b>€ 101,50059</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,43200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 9,94896
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,43200 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 11,10672
<b>Totale RU</b>				<b>€ 21,05568</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 125,14537</b> +1,14%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,06374 = 5% * B)				€ 21,27471
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 14,64201
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 161,06</b> +1,14%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 13,07%</i>				€ 21,05568
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 1,06374

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.060.BB	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAUICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 060 - Griglia di aspirazione in alluminio con passo di 30 mm BB - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45° con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 500x1000 mm			
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,03800 h	€ 80,90933 0%	€ 3,07455
<b>Totale AT</b>				<b>€ 3,07455</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.C6.001.443	- Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 500x1000	1,00000 cad	€ 124,57701 0%	€ 124,57701
<b>Totale MT</b>				<b>€ 124,57701</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,50400 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 11,60712
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,50400 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 12,95784
<b>Totale RU</b>				<b>€ 24,56496</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 152,21652</b> +1,09%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,29384 = 5% * B)				€ 25,87681
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 17,80933
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 195,90</b> +1,09%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 12,54%</i>				€ 24,56496
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 1,29384

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.060.BC	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAUICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 060 - Griglia di aspirazione in alluminio con passo di 30 mm BC - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45° con passo			



di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 600x1000 mm				
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,04400 h	€ 80,90933 0%	€ 3,56001
<b>Totale AT</b>				<b>€ 3,56001</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.C6.001.444	- Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 600x1000	1,00000 cad	€ 142,03897 0%	€ 142,03897
<b>Totale MT</b>				<b>€ 142,03897</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,57600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 13,26528
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,57600 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 14,80896
<b>Totale RU</b>				<b>€ 28,07424</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 173,67322</b>
Scostamento % su anno 2023				+1,09%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,47622 = 5% * B)				€ 29,52445
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 20,31977
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>				<b>€ 223,52</b>
Scostamento % su anno 2023				+1,09%
Incidenza Manodopera sul totale 12,56%				€ 28,07424
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,47622

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.060.BD	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAUICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 060 - Griglia di aspirazione in alluminio con passo di 30 mm BD - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45° con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 800x1000 mm			
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,05200 h	€ 80,90933 0%	€ 4,20729
<b>Totale AT</b>				<b>€ 4,20729</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.C6.001.445	- Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 800x1000	1,00000 cad	€ 199,04012 0%	€ 199,04012
<b>Totale MT</b>				<b>€ 199,04012</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,60000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 13,81800
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,60000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 15,42600
<b>Totale RU</b>				<b>€ 29,24400</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 232,49141</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,85%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,97618 = 5% * B)				€ 39,52354
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 27,20150
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>				<b>€ 299,22</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,85%





	Incidenza Manodopera sul totale 9,77%		€ 29,24400
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 1,97618

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.060.BE	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAUCA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 060 - Griglia di aspirazione in alluminio con passo di 30 mm BE - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45° con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 1000x1000 mm			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,06000 h	€ 80,90933 0%	€ 4,85456
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 4,85456</b>
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.C6.001.446 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 1000x1000	1,00000 cad	€ 253,06750 0%	€ 253,06750
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 253,06750</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,62400 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 14,37072
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,62400 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 16,04304
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 30,41376</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 288,33582</b> +0,71%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,45085 = 5% * B)			€ 49,01709
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 33,73529
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 371,09</b> +0,71%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,2%			€ 30,41376
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 2,45085

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.060.BF	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAUCA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 060 - Griglia di aspirazione in alluminio con passo di 30 mm BF - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45° con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 300x400 mm			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,03200 h	€ 80,90933 0%	€ 2,58910
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 2,58910</b>
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.C6.001.447 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 300x400	1,00000 cad	€ 41,52567 0%	€ 41,52567
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 41,52567</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,43200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 9,94896
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,43200 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 11,10672
	<b>Totale RU</b>			



				<b>€ 21,05568</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 65,17045</b> +2,21%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,55395 = 5% * B)			€ 11,07898
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,62494
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 83,87</b> +2,21%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 25,1%</i>			€ 21,05568
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,55395

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.060.BG	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAUICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 060 - Griglia di aspirazione in alluminio con passo di 30 mm BG - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45° con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 400x400 mm			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,03200 h	€ 80,90933 0%	€ 2,58910
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 2,58910</b>
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.C6.001.448 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 400x400	1,00000 cad	€ 46,45023 0%	€ 46,45023
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 46,45023</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,43200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 9,94896
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,43200 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 11,10672
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 21,05568</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 70,09501</b> +2,05%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,59581 = 5% * B)			€ 11,91615
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,20112
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 90,21</b> +2,05%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 23,34%</i>			€ 21,05568
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,59581

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.060.BH	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAUICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 060 - Griglia di aspirazione in alluminio con passo di 30 mm BH - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45° con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 500x400 mm			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,03200 h	€ 80,90933 0%	€ 2,58910
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 2,58910</b>
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.C6.001.449 - Distribuzione aeraulica - Griglia di	1,00000	€ 55,34774	€ 55,34774



	aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 500x400	cad	0%	
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 55,34774</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,43200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 9,94896
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,43200 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 11,10672
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 21,05568</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 78,99252</b> +1,82%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,67144 = 5% * B)			€ 13,42873
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,24213
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 101,66</b> +1,82%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 20,71%</i>			€ 21,05568
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,67144

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.060.BI	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAUCA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 060 - Griglia di aspirazione in alluminio con passo di 30 mm BI - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45° con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 600x400 mm			
	<b>AT</b>			
CAM24_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,03200 h	€ 80,90933 0%	€ 2,58910
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 2,58910</b>
	<b>MT</b>			
CAM24_MT.C6.001.450	- Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 600x400	1,00000 cad	€ 61,96139 0%	€ 61,96139
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 61,96139</b>
	<b>RU</b>			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,43200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 9,94896
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,43200 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 11,10672
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 21,05568</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 85,60617</b> +1,67%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,72765 = 5% * B)			€ 14,55305
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,01592
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 110,18</b> +1,67%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 19,11%</i>			€ 21,05568
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,72765

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.060.BJ	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAUCA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 060 - Griglia di aspirazione in alluminio con passo di 30 mm BJ - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45° con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 800x400 mm			



<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,03200 h	€ 80,90933 0%	€ 2,58910
<b>Totale AT</b>				<b>€ 2,58910</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.C6.001.451	- Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 800x400	1,00000 cad	€ 88,29707 0%	€ 88,29707
<b>Totale MT</b>				<b>€ 88,29707</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,43200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 9,94896
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,43200 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 11,10672
<b>Totale RU</b>				<b>€ 21,05568</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 111,94185</b>
Scostamento % su anno 2023				+1,27%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,95151 = 5% * B)				€ 19,03011
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 13,09720
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>				<b>€ 144,07</b>
Scostamento % su anno 2023				+1,27%
Incidenza Manodopera sul totale 14,61%				€ 21,05568
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,95151

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.060.BK	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAUICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 060 - Griglia di aspirazione in alluminio con passo di 30 mm BK - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45° con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 1000x400 mm			
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,03200 h	€ 80,90933 0%	€ 2,58910
<b>Totale AT</b>				<b>€ 2,58910</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.C6.001.452	- Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 1000x400	1,00000 cad	€ 112,02772 0%	€ 112,02772
<b>Totale MT</b>				<b>€ 112,02772</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,43200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 9,94896
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,43200 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 11,10672
<b>Totale RU</b>				<b>€ 21,05568</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 135,67250</b>
Scostamento % su anno 2023				+1,05%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,15322 = 5% * B)				€ 23,06433
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 15,87368
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>				<b>€ 174,61</b>
Scostamento % su anno 2023				+1,05%
Incidenza Manodopera sul totale 12,06%				€ 21,05568



	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 1,15322
--	---	--	-----------

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.060.C	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAUICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 060 - Griglia di aspirazione in alluminio con passo di 30 mm C - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45° con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 400x100 mm			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02200 h	€ 80,90933 0%	€ 1,78001
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 1,78001</b>
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.C6.001.392 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 400x100	1,00000 cad	€ 22,06535 0%	€ 22,06535
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 22,06535</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,21600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,97448
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,21600 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,55336
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 10,52784</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 34,37320</b> +2,09%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,29217 = 5% * B)			€ 5,84344
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,02166
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 44,24</b> +2,09%
	Incidenza Manodopera sul totale 23,8%			€ 10,52784
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,29217

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.060.D	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAUICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 060 - Griglia di aspirazione in alluminio con passo di 30 mm D - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45° con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 500x100 mm			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02200 h	€ 80,90933 0%	€ 1,78001
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 1,78001</b>
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.C6.001.393 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 500x100	1,00000 cad	€ 25,70523 0%	€ 25,70523
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 25,70523</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,21600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,97448
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,21600 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,55336
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 10,52784</b>



	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 38,01308</b> +1,89%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,32311 = 5% * B)	€ 6,46222
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 4,44753
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 48,92</b> +1,89%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 21,52%</i>	€ 10,52784
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,32311

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.060.E	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAUICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 060 - Griglia di aspirazione in alluminio con passo di 30 mm E - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45° con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 600x100 mm			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02200 h	€ 80,90933 0%	€ 1,78001
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 1,78001</b>
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.C6.001.394 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 600x100	1,00000 cad	€ 30,29673 0%	€ 30,29673
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 30,29673</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,21600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,97448
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,21600 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,55336
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 10,52784</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 42,60458</b> +1,68%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,36214 = 5% * B)			€ 7,24278
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,98474
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 54,83</b> +1,68%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 19,2%</i>			€ 10,52784
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,36214

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.060.F	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAUICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 060 - Griglia di aspirazione in alluminio con passo di 30 mm F - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45° con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 800x100 mm			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02200 h	€ 80,90933 0%	€ 1,78001
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 1,78001</b>
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.C6.001.395 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 800x100	1,00000 cad	€ 42,82223 0%	€ 42,82223



				<b>Totale MT</b>	<b>€ 42,82223</b>
<b>RU</b>					
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,21600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,97448	
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,21600 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,55336	
				<b>Totale RU</b>	<b>€ 10,52784</b>
				<b>Sommano euro (A)</b>	<b>€ 55,13008</b>
				Scostamento % su anno 2023	+1,29%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,46861 = 5% * B)					€ 9,37211
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)					€ 6,45022
				<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>	<b>€ 70,95</b>
				Scostamento % su anno 2023	+1,29%
Incidenza Manodopera sul totale 14,84%					€ 10,52784
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%					€ 0,46861

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM24_C06.020.060.G	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAUICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 060 - Griglia di aspirazione in alluminio con passo di 30 mm G - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45° con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 1000x100 mm				
<b>AT</b>					
CAM24_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02200 h	€ 80,90933 0%	€ 1,78001	
				<b>Totale AT</b>	<b>€ 1,78001</b>
<b>MT</b>					
CAM24_MT.C6.001.396	- Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 1000x100	1,00000 cad	€ 45,44703 0%	€ 45,44703	
				<b>Totale MT</b>	<b>€ 45,44703</b>
<b>RU</b>					
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,21600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,97448	
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,21600 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,55336	
				<b>Totale RU</b>	<b>€ 10,52784</b>
				<b>Sommano euro (A)</b>	<b>€ 57,75488</b>
				Scostamento % su anno 2023	+1,23%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,49092 = 5% * B)					€ 9,81833
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)					€ 6,75732
				<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>	<b>€ 74,33</b>
				Scostamento % su anno 2023	+1,23%
Incidenza Manodopera sul totale 14,16%					€ 10,52784
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%					€ 0,49092

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.060.H	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAUICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 060 - Griglia di aspirazione in alluminio con passo di 30 mm H - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45° con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 200x150 mm			
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra,	0,02200	€ 80,90933	€ 1,78001



	demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	h	0%	
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 1,78001</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.C6.001.397	- Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 200x150	1,00000 cad	€ 21,10041 0%	€ 21,10041
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 21,10041</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,21600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,97448
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,21600 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,55336
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 10,52784</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 33,40826</b> +2,15%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,28397 = 5% * B)			€ 5,67940
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,90877
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 43,00</b> +2,15%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 24,49%</i>			€ 10,52784
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,28397

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.060.I	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAUCA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 060 - Griglia di aspirazione in alluminio con passo di 30 mm I - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45° con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 300x150 mm			
	<b>AT</b>			
CAM24_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02200 h	€ 80,90933 0%	€ 1,78001
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 1,78001</b>
	<b>MT</b>			
CAM24_MT.C6.001.398	- Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 300x150	1,00000 cad	€ 22,73147 0%	€ 22,73147
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 22,73147</b>
	<b>RU</b>			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,21600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,97448
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,21600 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,55336
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 10,52784</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 35,03932</b> +2,05%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,29783 = 5% * B)			€ 5,95668
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,09960
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 45,10</b> +2,05%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 23,35%</i>			€ 10,52784
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,29783
Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo





				TOTALE
CAM24_C06.020.060.J	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAUICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 060 - Griglia di aspirazione in alluminio con passo di 30 mm J - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45° con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 400x150 mm			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02200 h	€ 80,90933 0%	€ 1,78001
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 1,78001</b>
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.C6.001.399 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 400x150	1,00000 cad	€ 27,35865 0%	€ 27,35865
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 27,35865</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,21600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,97448
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,21600 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,55336
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 10,52784</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 39,66650</b> +1,81%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,33717 = 5% * B)			€ 6,74331
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,64098
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 51,05</b> +1,81%
	Incidenza Manodopera sul totale 20,62%			€ 10,52784
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,33717

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.060.K	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAUICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 060 - Griglia di aspirazione in alluminio con passo di 30 mm K - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45° con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 500x150 mm			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02200 h	€ 80,90933 0%	€ 1,78001
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 1,78001</b>
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.C6.001.400 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 500x150	1,00000 cad	€ 32,29510 0%	€ 32,29510
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 32,29510</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,21600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,97448
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,21600 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,55336
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 10,52784</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 44,60295</b> +1,6%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37913 = 5% * B)			€ 7,58250



	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 5,21855
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 57,40</b> +1,6%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 18,34%</i>	€ 10,52784
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,37913

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.060.L	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAUICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 060 - Griglia di aspirazione in alluminio con passo di 30 mm L - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45° con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 600x150 mm			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02200 h	€ 80,90933 0%	€ 1,78001
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 1,78001</b>
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.C6.001.401 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 600x150	1,00000 cad	€ 37,23155 0%	€ 37,23155
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 37,23155</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,21600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,97448
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,21600 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,55336
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 10,52784</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 49,53940</b> +1,44%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,42109 = 5% * B)			€ 8,42170
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,79611
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 63,76</b> +1,44%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 16,51%</i>			€ 10,52784
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,42109

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.060.M	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAUICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 060 - Griglia di aspirazione in alluminio con passo di 30 mm M - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45° con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 800x150 mm			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02200 h	€ 80,90933 0%	€ 1,78001
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 1,78001</b>
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.C6.001.402 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 800x150	1,00000 cad	€ 48,76977 0%	€ 48,76977
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 48,76977</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico -	0,21600	€ 23,03000	€ 4,97448



	Operaio 3^ categoria - D2	h	+7,17%	
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,21600 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,55336
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 10,52784</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 61,07762</b> +1,17%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,51916 = 5% * B)			€ 10,38320
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,14608
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 78,61</b> +1,17%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 13,39%</i>			€ 10,52784
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,51916

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.060.N	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAUICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 060 - Griglia di aspirazione in alluminio con passo di 30 mm N - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45° con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 1000x150 mm			
	<b>AT</b>			
CAM24_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02200 h	€ 80,90933 0%	€ 1,78001
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 1,78001</b>
	<b>MT</b>			
CAM24_MT.C6.001.403	- Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 1000x150	1,00000 cad	€ 57,66727 0%	€ 57,66727
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 57,66727</b>
	<b>RU</b>			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,21600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,97448
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,21600 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,55336
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 10,52784</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 69,97512</b> +1,02%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,59479 = 5% * B)			€ 11,89577
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,18709
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 90,06</b> +1,02%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 11,69%</i>			€ 10,52784
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,59479

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.060.O	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAUICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 060 - Griglia di aspirazione in alluminio con passo di 30 mm O - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45° con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 200x200 mm			
	<b>AT</b>			
CAM24_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02400 h	€ 80,90933 0%	€ 1,94182
	<b>Totale AT</b>			



					<b>€ 1,94182</b>
<b>MT</b>					
CAM24_MT.C6.001.404	- Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 200x200	1,00000 cad	€ 21,42301 0%	€ 21,42301	
<b>Totale MT</b>					<b>€ 21,42301</b>
<b>RU</b>					
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,26400 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 6,07992	
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,26400 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,78744	
<b>Totale RU</b>					<b>€ 12,86736</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023					<b>€ 36,23219</b> +2,43%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,30797 = 5% * B)					€ 6,15947
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)					€ 4,23917
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023					<b>€ 46,63</b> +2,43%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 27,59%</i>					€ 12,86736
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>					€ 0,30797

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM24_C06.020.060.P	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAUICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 060 - Griglia di aspirazione in alluminio con passo di 30 mm P - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45° con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 300x200 mm				
<b>AT</b>					
CAM24_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02400 h	€ 80,90933 0%	€ 1,94182	
<b>Totale AT</b>					<b>€ 1,94182</b>
<b>MT</b>					
CAM24_MT.C6.001.405	- Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 300x200	1,00000 cad	€ 26,68063 0%	€ 26,68063	
<b>Totale MT</b>					<b>€ 26,68063</b>
<b>RU</b>					
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,26400 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 6,07992	
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,26400 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,78744	
<b>Totale RU</b>					<b>€ 12,86736</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023					<b>€ 41,48981</b> +2,12%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,35266 = 5% * B)					€ 7,05327
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)					€ 4,85431
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023					<b>€ 53,40</b> +2,12%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 24,1%</i>					€ 12,86736
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>					€ 0,35266

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
--------	------------------------------	----------	------------------	----------------



CAM24_C06.020.060.Q	<p>CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAUICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 060 - Griglia di aspirazione in alluminio con passo di 30 mm Q - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45° con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 400x200 mm</p> <p><b>AT</b></p> <p>CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru</p> <p><b>Totale AT</b></p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM24_MT.C6.001.406 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 400x200</p> <p><b>Totale MT</b></p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3</p> <p><b>Totale RU</b></p> <p><b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,39199 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p><b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 21,68%</i></p> <p><i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	<p>0,02400 h</p> <p>1,00000 cad</p> <p>0,26400 h</p> <p>0,26400 h</p>	<p>€ 80,90933 0%</p> <p>€ 31,30781 0%</p> <p>€ 23,03000 +7,17%</p> <p>€ 25,71000 +7,17%</p>	<p>€ 1,94182</p> <p><b>€ 1,94182</b></p> <p>€ 31,30781</p> <p><b>€ 31,30781</b></p> <p>€ 6,07992</p> <p>€ 6,78744</p> <p><b>€ 12,86736</b></p> <p><b>€ 46,11699</b> +1,9%</p> <p>€ 7,83989</p> <p>€ 5,39569</p> <p><b>€ 59,35</b> +1,9%</p> <p>€ 12,86736</p> <p>€ 0,39199</p>
---------------------	--	---	---	--

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.060.R	<p>CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAUICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 060 - Griglia di aspirazione in alluminio con passo di 30 mm R - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45° con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 500x200 mm</p> <p><b>AT</b></p> <p>CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru</p> <p><b>Totale AT</b></p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM24_MT.C6.001.407 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 500x20</p> <p><b>Totale MT</b></p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3</p> <p><b>Totale RU</b></p> <p><b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,42556 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p>	<p>0,02400 h</p> <p>1,00000 cad</p> <p>0,26400 h</p> <p>0,26400 h</p>	<p>€ 80,90933 0%</p> <p>€ 35,25697 0%</p> <p>€ 23,03000 +7,17%</p> <p>€ 25,71000 +7,17%</p>	<p>€ 1,94182</p> <p><b>€ 1,94182</b></p> <p>€ 35,25697</p> <p><b>€ 35,25697</b></p> <p>€ 6,07992</p> <p>€ 6,78744</p> <p><b>€ 12,86736</b></p> <p><b>€ 50,06615</b> +1,75%</p> <p>€ 8,51125</p> <p>€ 5,85774</p>



	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 64,44</b> +1,75%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 19,97%</i>	€ 12,86736
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,42556

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.060.S	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAUICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 060 - Griglia di aspirazione in alluminio con passo di 30 mm S - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45° con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 600x200 mm			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02400 h	€ 80,90933 0%	€ 1,94182
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 1,94182</b>
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.C6.001.408 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 600x200	1,00000 cad	€ 38,88497 0%	€ 38,88497
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 38,88497</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,26400 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 6,07992
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,26400 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,78744
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 12,86736</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 53,69415</b> +1,63%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,45640 = 5% * B)			€ 9,12801
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,28222
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 69,10</b> +1,63%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 18,62%</i>			€ 12,86736
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,45640

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.060.T	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAUICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 060 - Griglia di aspirazione in alluminio con passo di 30 mm T - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45° con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 800x200 mm			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02400 h	€ 80,90933 0%	€ 1,94182
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 1,94182</b>
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.C6.001.409 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 800x200	1,00000 cad	€ 54,36045 0%	€ 54,36045
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 54,36045</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,26400 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 6,07992



CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,26400 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,78744
<b>Totale RU</b>				<b>€ 12,86736</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 69,16963</b> +1,26%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,58794 = 5% * B)				€ 11,75884
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 8,09285
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 89,02</b> +1,26%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 14,45%</i>				€ 12,86736
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,58794

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.060.U	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAUICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 060 - Griglia di aspirazione in alluminio con passo di 30 mm U - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45° con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 1000x200 mm			
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02400 h	€ 80,90933 0%	€ 1,94182
<b>Totale AT</b>				<b>€ 1,94182</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.C6.001.410	- Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 1000x200	1,00000 cad	€ 68,20630 0%	€ 68,20630
<b>Totale MT</b>				<b>€ 68,20630</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,26400 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 6,07992
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,26400 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,78744
<b>Totale RU</b>				<b>€ 12,86736</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 83,01548</b> +1,05%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,70563 = 5% * B)				€ 14,11263
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 9,71281
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 106,84</b> +1,05%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 12,04%</i>				€ 12,86736
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,70563

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.060.V	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAUICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 060 - Griglia di aspirazione in alluminio con passo di 30 mm V - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45° con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 200x300 mm			
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02800 h	€ 80,90933 0%	€ 2,26546
<b>Totale AT</b>				<b>€ 2,26546</b>



<b>MT</b>				
CAM24_MT.C6.001.411	- Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 200x300	1,00000 cad	€ 29,66629 0%	€ 29,66629
<b>Totale MT</b>				<b>€ 29,66629</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 7,73808
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33600 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,63856
<b>Totale RU</b>				<b>€ 16,37664</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 48,30839</b> +2,32%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,41062 = 5% * B)				€ 8,21243
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 5,65208
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 62,17</b> +2,32%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 26,34%</i>				€ 16,37664
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,41062

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.060.W	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAUICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 060 - Griglia di aspirazione in alluminio con passo di 30 mm W - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45° con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 300x300 mm			
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02800 h	€ 80,90933 0%	€ 2,26546
<b>Totale AT</b>				<b>€ 2,26546</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.C6.001.412	- Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 300x300	1,00000 cad	€ 32,96122 0%	€ 32,96122
<b>Totale MT</b>				<b>€ 32,96122</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 7,73808
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33600 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,63856
<b>Totale RU</b>				<b>€ 16,37664</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 51,60332</b> +2,17%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,43863 = 5% * B)				€ 8,77256
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 6,03759
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 66,41</b> +2,17%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 24,66%</i>				€ 16,37664
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,43863

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.060.X	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAUICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 060 - Griglia di aspirazione in alluminio con passo di 30 mm			





X - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45° con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 400x300 mm				
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02800 h	€ 80,90933 0%	€ 2,26546
<b>Totale AT</b>				<b>€ 2,26546</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.C6.001.413	- Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 400x300	1,00000 cad	€ 39,87226 0%	€ 39,87226
<b>Totale MT</b>				<b>€ 39,87226</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 7,73808
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33600 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,63856
<b>Totale RU</b>				<b>€ 16,37664</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 58,51436</b>
Scostamento % su anno 2023				+1,91%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,49737 = 5% * B)				€ 9,94744
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 6,84618
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>				<b>€ 75,31</b>
Scostamento % su anno 2023				+1,91%
Incidenza Manodopera sul totale 21,75%				€ 16,37664
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,49737

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.060.Y	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAUICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 060 - Griglia di aspirazione in alluminio con passo di 30 mm Y - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45° con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 500x300 mm			
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02800 h	€ 80,90933 0%	€ 2,26546
<b>Totale AT</b>				<b>€ 2,26546</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.C6.001.414	- Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 500x300	1,00000 cad	€ 44,79681 0%	€ 44,79681
<b>Totale MT</b>				<b>€ 44,79681</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 7,73808
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33600 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,63856
<b>Totale RU</b>				<b>€ 16,37664</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 63,43891</b>
Scostamento % su anno 2023				+1,76%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,53923 = 5% * B)				€ 10,78461
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 7,42235
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>				
Scostamento % su anno 2023				



				<b>€ 81,65</b> +1,76%
			<i>Incidenza Manodopera sul totale 20,06%</i>	€ 16,37664
			<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,53923

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.060.Z	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAUICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 060 - Griglia di aspirazione in alluminio con passo di 30 mm Z - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate a 45° con passo di 30 mm, sistema di fissaggio con viti in vista. Dimensioni 600x300 mm			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02800 h	€ 80,90933 0%	€ 2,26546
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 2,26546</b>
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.C6.001.415 - Distribuzione aeraulica - Griglia di aspirazione in alluminio ad alette fisse inclinate di 45° con serranda da mm 600x300	1,00000 cad	€ 50,10201 0%	€ 50,10201
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 50,10201</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,33600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 7,73808
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,33600 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,63856
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 16,37664</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 68,74411</b> +1,62%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,58433 = 5% * B)			€ 11,68650
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,04306
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 88,47</b> +1,62%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 18,51%</i>			€ 16,37664
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,58433

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.062.A	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAUICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 062 - Serranda di regolazione rettangolare A - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 200 x 210 mm			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,03200 h	€ 80,90933 0%	€ 2,58910
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 2,58910</b>
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.C6.001.453 - Distribuzione aeraulica - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 200x210	1,00000 cad	€ 48,11554 0%	€ 48,11554
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 48,11554</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,46800 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 10,77804
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico -	0,46800	€ 25,71000	€ 12,03228



	Operaio 5^ categoria - C3	h	+7,17%	
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 22,81032</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 73,51496</b> +2,12%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,62488 = 5% * B)			€ 12,49754
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,60125
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 94,61</b> +2,12%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 24,11%</i>			€ 22,81032
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,62488

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.062.AA	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAUCA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 062 - Serranda di regolazione rettangolare AA - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 900 x 510 mm			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,04200 h	€ 80,90933 0%	€ 3,39819
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 3,39819</b>
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.C6.001.478 - Distribuzione aeraulica - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 900x510	1,00000 cad	€ 125,54051 0%	€ 125,54051
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 125,54051</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,59800 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 13,77194
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,59800 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 15,37458
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 29,14652</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 158,08522</b> +1,25%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,34372 = 5% * B)			€ 26,87449
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 18,49597
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 203,46</b> +1,25%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 14,33%</i>			€ 29,14652
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,34372

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.062.AB	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAUCA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 062 - Serranda di regolazione rettangolare AB - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 1000 x 710 mm			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,05600 h	€ 80,90933 0%	€ 4,53092
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 4,53092</b>



<b>MT</b>				
CAM24_MT.C6.001.479	- Distribuzione aeraulica - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 1000x710	1,00000 cad	€ 162,43900 0%	€ 162,43900
<b>Totale MT</b>				<b>€ 162,43900</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,67600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 15,56828
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,67600 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 17,37996
<b>Totale RU</b>				<b>€ 32,94824</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 199,91816</b> +1,11%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,69930 = 5% * B)				€ 33,98609
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 23,39043
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 257,29</b> +1,11%
Incidenza Manodopera sul totale 12,81%				€ 32,94824
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,69930

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.062.AC	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAUICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 062 - Serranda di regolazione rettangolare AC - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 1000 x 810 mm			
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,06000 h	€ 80,90933 0%	€ 4,85456
<b>Totale AT</b>				<b>€ 4,85456</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.C6.001.480	- Distribuzione aeraulica - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 1000x810	1,00000 cad	€ 177,60521 0%	€ 177,60521
<b>Totale MT</b>				<b>€ 177,60521</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,70200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 16,16706
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,70200 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 18,04842
<b>Totale RU</b>				<b>€ 34,21548</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 216,67525</b> +1,07%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,84174 = 5% * B)				€ 36,83479
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 25,35100
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 278,86</b> +1,07%
Incidenza Manodopera sul totale 12,27%				€ 34,21548
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,84174

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.062.AD	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAUICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 062 - Serranda di regolazione rettangolare AD - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo			



alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 1000 x 910 mm				
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,06000 h	€ 80,90933 0%	€ 4,85456
<b>Totale AT</b>				<b>€ 4,85456</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.C6.001.481	- Distribuzione aeraulica - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 1000x910	1,00000 cad	€ 192,77142 0%	€ 192,77142
<b>Totale MT</b>				<b>€ 192,77142</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,75400 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 17,36462
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,75400 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 19,38534
<b>Totale RU</b>				<b>€ 36,74996</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 234,37594</b>
Scostamento % su anno 2023				+1,06%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,99220 = 5% * B)				€ 39,84391
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 27,42199
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>				<b>€ 301,64</b>
Scostamento % su anno 2023				+1,06%
Incidenza Manodopera sul totale 12,18%				€ 36,74996
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,99220

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.062.AE	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAUICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 062 - Serranda di regolazione rettangolare AE - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 1000 x 1010 mm			
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,06400 h	€ 80,90933 0%	€ 5,17820
<b>Totale AT</b>				<b>€ 5,17820</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.C6.001.482	- Distribuzione aeraulica - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 1000x1010	1,00000 cad	€ 207,60457 0%	€ 207,60457
<b>Totale MT</b>				<b>€ 207,60457</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,78000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 17,96340
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,78000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 20,05380
<b>Totale RU</b>				<b>€ 38,01720</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 250,79997</b>
Scostamento % su anno 2023				+1,02%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,13180 = 5% * B)				€ 42,63599
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 29,34360
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>				<b>€ 322,78</b>
Scostamento % su anno 2023				+1,02%



	<i>Incidenza Manodopera sul totale 11,78%</i>		€ 38,01720
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 2,13180

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.062.AF	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAUICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 062 - Serranda di regolazione rettangolare AF - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 1100 x 410 mm			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,03800 h	€ 80,90933 0%	€ 3,07455
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 3,07455</b>
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.C6.001.483 - Distribuzione aeraulica - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 1100x410	1,00000 cad	€ 123,56593 0%	€ 123,56593
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 123,56593</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,54600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 12,57438
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,54600 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 14,03766
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 26,61204</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 153,25252</b> +1,18%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,30265 = 5% * B)			€ 26,05293
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 17,93055
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 197,24</b> +1,18%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 13,49%</i>			€ 26,61204
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,30265

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.062.AG	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAUICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 062 - Serranda di regolazione rettangolare AG - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 1100 x 510 mm			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,04200 h	€ 80,90933 0%	€ 3,39819
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 3,39819</b>
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.C6.001.484 - Distribuzione aeraulica - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 1100x510	1,00000 cad	€ 139,07710 0%	€ 139,07710
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 139,07710</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,59800 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 13,77194
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,59800 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 15,37458
	<b>Totale RU</b>			



			<b>€ 29,14652</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023		<b>€ 171,62181</b> +1,15%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,45879 = 5% * B)		€ 29,17571
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 20,07975
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023		<b>€ 220,88</b> +1,15%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 13,2%</i>		€ 29,14652
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 1,45879

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.062.AH	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAUICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 062 - Serranda di regolazione rettangolare AH - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 1100 x 610 mm			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,05200 h	€ 80,90933 0%	€ 4,20729
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 4,20729</b>
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.C6.001.485 - Distribuzione aeraulica - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 1100x610	1,00000 cad	€ 154,54068 0%	€ 154,54068
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 154,54068</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,65000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 14,96950
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,65000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 16,71150
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 31,68100</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 190,42897</b> +1,13%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,61865 = 5% * B)			€ 32,37292
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 22,28019
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 245,08</b> +1,13%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 12,93%</i>			€ 31,68100
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,61865

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.062.AI	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAUICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 062 - Serranda di regolazione rettangolare AI - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 1100 x 710 mm			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,05600 h	€ 80,90933 0%	€ 4,53092
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 4,53092</b>
	<b>MT</b>			



CAM24_MT.C6.001.486	- Distribuzione aeraulica - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 1100x710	1,00000 cad	€ 170,37301 0%	€ 170,37301
<b>Totale MT</b>				<b>€ 170,37301</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,67600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 15,56828
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,67600 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 17,37996
<b>Totale RU</b>				<b>€ 32,94824</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 207,85217</b> +1,07%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,76674 = 5% * B)				€ 35,33487
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 24,31870
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 267,51</b> +1,07%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 12,32%</i>				€ 32,94824
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 1,76674

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.062.AJ	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAUCA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 062 - Serranda di regolazione rettangolare AJ - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 1100 x 810 mm			
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,06000 h	€ 80,90933 0%	€ 4,85456
<b>Totale AT</b>				<b>€ 4,85456</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.C6.001.487	- Distribuzione aeraulica - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 1100x810	1,00000 cad	€ 185,53922 0%	€ 185,53922
<b>Totale MT</b>				<b>€ 185,53922</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,70200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 16,16706
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,70200 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 18,04842
<b>Totale RU</b>				<b>€ 34,21548</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 224,60926</b> +1,03%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,90918 = 5% * B)				€ 38,18357
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 26,27928
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 289,07</b> +1,03%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 11,84%</i>				€ 34,21548
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 1,90918

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.062.AK	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAUCA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 062 - Serranda di regolazione rettangolare AK - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in			





alluminio. Dimensioni 1100 x 910 mm				
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,06000 h	€ 80,90933 0%	€ 4,85456
<b>Totale AT</b>				<b>€ 4,85456</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.C6.001.488	- Distribuzione aeraulica - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 1100x910	1,00000 cad	€ 201,35966 0%	€ 201,35966
<b>Totale MT</b>				<b>€ 201,35966</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,75400 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 17,36462
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,75400 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 19,38534
<b>Totale RU</b>				<b>€ 36,74996</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 242,96418</b>
Scostamento % su anno 2023				+1,02%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,06520 = 5% * B)				€ 41,30391
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 28,42681
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>				<b>€ 312,69</b>
Scostamento % su anno 2023				+1,02%
Incidenza Manodopera sul totale 11,75%				€ 36,74996
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 2,06520

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.062.AL	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAUICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 062 - Serranda di regolazione rettangolare AL - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 1100 x 1010 mm			
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,06400 h	€ 80,90933 0%	€ 5,17820
<b>Totale AT</b>				<b>€ 5,17820</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.C6.001.489	- Distribuzione aeraulica - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 1100x1010	1,00000 cad	€ 216,84703 0%	€ 216,84703
<b>Totale MT</b>				<b>€ 216,84703</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,78000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 17,96340
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,78000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 20,05380
<b>Totale RU</b>				<b>€ 38,01720</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 260,04243</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,99%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,21036 = 5% * B)				€ 44,20721
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 30,42496
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>				<b>€ 334,67</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,99%



	Incidenza Manodopera sul totale 11,36%		€ 38,01720
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 2,21036

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.062.AM	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAUICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 062 - Serranda di regolazione rettangolare AM - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 1100 x 1110 mm			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,06800 h	€ 80,90933 0%	€ 5,50183
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 5,50183</b>
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.C6.001.490 - Distribuzione aeraulica - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 1100x1110	1,00000 cad	€ 235,27249 0%	€ 235,27249
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 235,27249</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,80600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 18,56218
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,80600 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 20,72226
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 39,28444</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 280,05876</b> +0,95%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,38050 = 5% * B)			€ 47,60999
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 32,76688
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 360,44</b> +0,95%
	Incidenza Manodopera sul totale 10,9%			€ 39,28444
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 2,38050

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.062.AN	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAUICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 062 - Serranda di regolazione rettangolare AN - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 1200 x 510 mm			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,04200 h	€ 80,90933 0%	€ 3,39819
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 3,39819</b>
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.C6.001.491 - Distribuzione aeraulica - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 1200x510	1,00000 cad	€ 146,32119 0%	€ 146,32119
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 146,32119</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,59800 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 13,77194
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,59800 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 15,37458
	<b>Totale RU</b>			



			<b>€ 29,14652</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023		<b>€ 178,86590</b> +1,1%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,52036 = 5% * B)		€ 30,40720
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 20,92731
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023		<b>€ 230,20</b> +1,1%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 12,66%</i>		€ 29,14652
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 1,52036

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.062.AO	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAUICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 062 - Serranda di regolazione rettangolare AO - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 1200 x 610 mm			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,05200 h	€ 80,90933 0%	€ 4,20729
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 4,20729</b>
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.C6.001.492 - Distribuzione aeraulica - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 1200x610	1,00000 cad	€ 162,43900 0%	€ 162,43900
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 162,43900</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,65000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 14,96950
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,65000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 16,71150
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 31,68100</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 198,32729</b> +1,08%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,68578 = 5% * B)			€ 33,71564
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 23,20429
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 255,25</b> +1,08%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 12,41%</i>			€ 31,68100
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,68578

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.062.AP	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAUICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 062 - Serranda di regolazione rettangolare AP - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 1200 x 710 mm			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,05600 h	€ 80,90933 0%	€ 4,53092
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 4,53092</b>
	<b>MT</b>			



CAM24_MT.C6.001.493	- Distribuzione aeraulica - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 1200x710	1,00000 cad	€ 178,62819 0%	€ 178,62819
<b>Totale MT</b>				<b>€ 178,62819</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,67600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 15,56828
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,67600 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 17,37996
<b>Totale RU</b>				<b>€ 32,94824</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 216,10735</b> +1,03%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,83691 = 5% * B)				€ 36,73825
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 25,28456
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 278,13</b> +1,03%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 11,85%</i>				€ 32,94824
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 1,83691

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.062.AQ	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAUCA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 062 - Serranda di regolazione rettangolare AQ - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 1200 x 810 mm			
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,06000 h	€ 80,90933 0%	€ 4,85456
<b>Totale AT</b>				<b>€ 4,85456</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.C6.001.494	- Distribuzione aeraulica - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 1200x810	1,00000 cad	€ 194,78169 0%	€ 194,78169
<b>Totale MT</b>				<b>€ 194,78169</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,70200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 16,16706
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,70200 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 18,04842
<b>Totale RU</b>				<b>€ 34,21548</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 233,85173</b> +0,99%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,98774 = 5% * B)				€ 39,75479
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 27,36065
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 300,97</b> +0,99%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 11,37%</i>				€ 34,21548
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 1,98774

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.062.AR	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAUCA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 062 - Serranda di regolazione rettangolare AR - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in			



alluminio. Dimensioni 1200 x 910 mm				
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,06000 h	€ 80,90933 0%	€ 4,85456
<b>Totale AT</b>				<b>€ 4,85456</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.C6.001.495	- Distribuzione aeraulica - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 1200x910	1,00000 cad	€ 211,24446 0%	€ 211,24446
<b>Totale MT</b>				<b>€ 211,24446</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,75400 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 17,36462
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,75400 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 19,38534
<b>Totale RU</b>				<b>€ 36,74996</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 252,84898</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,98%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,14922 = 5% * B)				€ 42,98433
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 29,58333
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>				<b>€ 325,42</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,98%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 11,29%</i>				€ 36,74996
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 2,14922

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.062.AS	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAUICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 062 - Serranda di regolazione rettangolare AS - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 1200 x 1010 mm			
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,06400 h	€ 80,90933 0%	€ 5,17820
<b>Totale AT</b>				<b>€ 5,17820</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.C6.001.496	- Distribuzione aeraulica - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 1200x1010	1,00000 cad	€ 230,35982 0%	€ 230,35982
<b>Totale MT</b>				<b>€ 230,35982</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,78000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 17,96340
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,78000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 20,05380
<b>Totale RU</b>				<b>€ 38,01720</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 273,55522</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,94%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,32522 = 5% * B)				€ 46,50439
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 32,00596
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>				<b>€ 352,07</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,94%



	Incidenza Manodopera sul totale 10,8%		€ 38,01720
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 2,32522

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.062.AT	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAUICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 062 - Serranda di regolazione rettangolare AT - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 1200 x 1110 mm			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,06800 h	€ 80,90933 0%	€ 5,50183
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 5,50183</b>
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.C6.001.497 - Distribuzione aeraulica - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 1200x1110	1,00000 cad	€ 246,50143 0%	€ 246,50143
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 246,50143</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,80600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 18,56218
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,80600 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 20,72226
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 39,28444</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 291,28770</b> +0,91%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,47595 = 5% * B)			€ 49,51891
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 34,08066
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 374,89</b> +0,91%
	Incidenza Manodopera sul totale 10,48%			€ 39,28444
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 2,47595

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.062.AU	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAUICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 062 - Serranda di regolazione rettangolare AU - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 900 x 710 mm			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,05600 h	€ 80,90933 0%	€ 4,53092
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 4,53092</b>
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.C6.001.498 - Distribuzione aeraulica - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 900x710	1,00000 cad	€ 154,20762 0%	€ 154,20762
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 154,20762</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,67600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 15,56828
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,67600 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 17,37996
	<b>Totale RU</b>			



			<b>€ 32,94824</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023		<b>€ 191,68678</b> +1,16%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,62934 = 5% * B)		€ 32,58675
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 22,42735
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023		<b>€ 246,70</b> +1,16%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 13,36%</i>		€ 32,94824
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 1,62934

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.062.AV	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAUICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 062 - Serranda di regolazione rettangolare AV - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 1200 x 1210 mm			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,06800 h	€ 80,90933 0%	€ 5,50183
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 5,50183</b>
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.C6.001.499 - Distribuzione aeraulica - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 1200x1210	1,00000 cad	€ 262,65493 0%	€ 262,65493
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 262,65493</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,80600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 18,56218
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,80600 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 20,72226
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 39,28444</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 307,44120</b> +0,86%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,61325 = 5% * B)			€ 52,26500
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 35,97062
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 395,68</b> +0,86%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 9,93%</i>			€ 39,28444
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 2,61325

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.062.AW	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAUICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 062 - Serranda di regolazione rettangolare AW - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 1300 x 410 mm			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,04200 h	€ 80,90933 0%	€ 3,39819
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 3,39819</b>
	<b>MT</b>			



CAM24_MT.C6.001.500	- Distribuzione aeraulica - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 1300x410	1,00000 cad	€ 136,43639 0%	€ 136,43639
<b>Totale MT</b>				<b>€ 136,43639</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,59800 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 13,77194
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,59800 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 15,37458
<b>Totale RU</b>				<b>€ 29,14652</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 168,98110</b> +1,17%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,43634 = 5% * B)				€ 28,72679
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 19,77079
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 217,48</b> +1,17%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 13,4%</i>				€ 29,14652
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 1,43634

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.062.AX	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAUCA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 062 - Serranda di regolazione rettangolare AX - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 1300 x 510 mm			
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,05200 h	€ 80,90933 0%	€ 4,20729
<b>Totale AT</b>				<b>€ 4,20729</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.C6.001.501	- Distribuzione aeraulica - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 1300x510	1,00000 cad	€ 153,23222 0%	€ 153,23222
<b>Totale MT</b>				<b>€ 153,23222</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,65000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 14,96950
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,65000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 16,71150
<b>Totale RU</b>				<b>€ 31,68100</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 189,12051</b> +1,13%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,60752 = 5% * B)				€ 32,15049
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 22,12710
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 243,40</b> +1,13%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 13,02%</i>				€ 31,68100
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 1,60752

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.062.AY	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAUCA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 062 - Serranda di regolazione rettangolare AY - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in			





alluminio. Dimensioni 1300 x 610 mm				
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,05600 h	€ 80,90933 0%	€ 4,53092
<b>Totale AT</b>				<b>€ 4,53092</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.C6.001.502	- Distribuzione aeraulica - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 1300x610	1,00000 cad	€ 170,37301 0%	€ 170,37301
<b>Totale MT</b>				<b>€ 170,37301</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,67600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 15,56828
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,67600 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 17,37996
<b>Totale RU</b>				<b>€ 32,94824</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 207,85217</b>
Scostamento % su anno 2023				+1,07%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,76674 = 5% * B)				€ 35,33487
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 24,31870
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>				<b>€ 267,51</b>
Scostamento % su anno 2023				+1,07%
Incidenza Manodopera sul totale 12,32%				€ 32,94824
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,76674

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.062.AZ	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAUICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 062 - Serranda di regolazione rettangolare AZ - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 1300 x 710 mm			
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,06000 h	€ 80,90933 0%	€ 4,85456
<b>Totale AT</b>				<b>€ 4,85456</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.C6.001.503	- Distribuzione aeraulica - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 1300x710	1,00000 cad	€ 187,16884 0%	€ 187,16884
<b>Totale MT</b>				<b>€ 187,16884</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,70200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 16,16706
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,70200 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 18,04842
<b>Totale RU</b>				<b>€ 34,21548</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 226,23888</b>
Scostamento % su anno 2023				+1,02%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,92303 = 5% * B)				€ 38,46061
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 26,46995
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>				<b>€ 291,17</b>
Scostamento % su anno 2023				+1,02%



	Incidenza Manodopera sul totale 11,75%		€ 34,21548
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 1,92303

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.062.B	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAUICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 062 - Serranda di regolazione rettangolare B - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 300 x 210 mm			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,03200 h	€ 80,90933 0%	€ 2,58910
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 2,58910</b>
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.C6.001.454 - Distribuzione aeraulica - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 300x210	1,00000 cad	€ 53,04009 0%	€ 53,04009
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 53,04009</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,46800 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 10,77804
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,46800 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 12,03228
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 22,81032</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 78,43951</b> +1,98%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,66674 = 5% * B)			€ 13,33472
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,17742
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 100,95</b> +1,98%
	Incidenza Manodopera sul totale 22,6%			€ 22,81032
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,66674

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.062.BA	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAUICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 062 - Serranda di regolazione rettangolare BA - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 1300 x 810 mm			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,06000 h	€ 80,90933 0%	€ 4,85456
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 4,85456</b>
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.C6.001.504 - Distribuzione aeraulica - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 1300x810	1,00000 cad	€ 203,96468 0%	€ 203,96468
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 203,96468</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,75400 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 17,36462
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,75400 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 19,38534
	<b>Totale RU</b>			



			<b>€ 36,74996</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023		<b>€ 245,56920</b> +1,01%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,08734 = 5% * B)		€ 41,74676
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 28,73160
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023		<b>€ 316,05</b> +1,01%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 11,63%</i>		€ 36,74996
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 2,08734

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.062.BB	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAUICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 062 - Serranda di regolazione rettangolare BB - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 1300 x 910 mm			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,06000 h	€ 80,90933 0%	€ 4,85456
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 4,85456</b>
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.C6.001.505 - Distribuzione aeraulica - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 1300x910	1,00000 cad	€ 220,79619 0%	€ 220,79619
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 220,79619</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,75400 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 17,36462
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,75400 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 19,38534
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 36,74996</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 262,40071</b> +0,95%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,23041 = 5% * B)			€ 44,60812
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 30,70088
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 337,71</b> +0,95%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 10,88%</i>			€ 36,74996
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 2,23041

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.062.BC	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAUICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 062 - Serranda di regolazione rettangolare BC - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 1300 x 1010 mm			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,06400 h	€ 80,90933 0%	€ 5,17820
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 5,17820</b>
	<b>MT</b>			



CAM24_MT.C6.001.506	- Distribuzione aeraulica - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 1300x1010	1,00000 cad	€ 240,88696 0%	€ 240,88696
<b>Totale MT</b>				<b>€ 240,88696</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,78000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 17,96340
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,78000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 20,05380
<b>Totale RU</b>				<b>€ 38,01720</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 284,08236</b> +0,9%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,41470 = 5% * B)				€ 48,29400
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 33,23764
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 365,61</b> +0,9%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 10,4%</i>				€ 38,01720
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 2,41470

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.062.BD	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAUCA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 062 - Serranda di regolazione rettangolare BD - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 1300 x 1110 mm			
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,06800 h	€ 80,90933 0%	€ 5,50183
<b>Totale AT</b>				<b>€ 5,50183</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.C6.001.507	- Distribuzione aeraulica - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 1300x1110	1,00000 cad	€ 257,69468 0%	€ 257,69468
<b>Totale MT</b>				<b>€ 257,69468</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,80600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 18,56218
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,80600 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 20,72226
<b>Totale RU</b>				<b>€ 39,28444</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 302,48095</b> +0,88%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,57109 = 5% * B)				€ 51,42176
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 35,39027
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 389,29</b> +0,88%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 10,09%</i>				€ 39,28444
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 2,57109

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.062.BE	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAUCA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 062 - Serranda di regolazione rettangolare BE - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in			



alluminio. Dimensioni 1300 x 1210 mm				
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,06800 h	€ 80,90933 0%	€ 5,50183
<b>Totale AT</b>				<b>€ 5,50183</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.C6.001.508	- Distribuzione aeraulica - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 1300x1210	1,00000 cad	€ 274,83547 0%	€ 274,83547
<b>Totale MT</b>				<b>€ 274,83547</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,80600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 18,56218
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,80600 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 20,72226
<b>Totale RU</b>				<b>€ 39,28444</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 319,62174</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,83%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,71679 = 5% * B)				€ 54,33570
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 37,39574
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>				<b>€ 411,35</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,83%
Incidenza Manodopera sul totale 9,55%				€ 39,28444
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 2,71679

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.062.BF	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAUICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 062 - Serranda di regolazione rettangolare BF - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 900 x 810 mm			
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,06000 h	€ 80,90933 0%	€ 4,85456
<b>Totale AT</b>				<b>€ 4,85456</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.C6.001.509	- Distribuzione aeraulica - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 900x810	1,00000 cad	€ 168,39843 0%	€ 168,39843
<b>Totale MT</b>				<b>€ 168,39843</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,70200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 16,16706
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,70200 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 18,04842
<b>Totale RU</b>				<b>€ 34,21548</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 207,46847</b>
Scostamento % su anno 2023				+1,12%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,76348 = 5% * B)				€ 35,26964
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 24,27381
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>				<b>€ 267,01</b>
Scostamento % su anno 2023				+1,12%



	Incidenza Manodopera sul totale 12,81%		€ 34,21548
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 1,76348

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.062.BG	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAUICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 062 - Serranda di regolazione rettangolare BG - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 1300 x 1310 mm			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,06800 h	€ 80,90933 0%	€ 5,50183
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 5,50183</b>
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.C6.001.510 - Distribuzione aeraulica - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 1300x1310	1,00000 cad	€ 291,65509 0%	€ 291,65509
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 291,65509</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,80600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 18,56218
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,80600 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 20,72226
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 39,28444</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 336,44136</b> +0,79%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,85975 = 5% * B)			€ 57,19503
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 39,36364
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 433,00</b> +0,79%
	Incidenza Manodopera sul totale 9,07%			€ 39,28444
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 2,85975

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.062.BH	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAUICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 062 - Serranda di regolazione rettangolare BH - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 1400 x 510 mm			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,05200 h	€ 80,90933 0%	€ 4,20729
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 4,20729</b>
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.C6.001.511 - Distribuzione aeraulica - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 1400x510	1,00000 cad	€ 159,84588 0%	€ 159,84588
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 159,84588</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,65000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 14,96950
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,65000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 16,71150
	<b>Totale RU</b>			



			<b>€ 31,68100</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023		<b>€ 195,73417</b> +1,09%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,66374 = 5% * B)		€ 33,27481
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 22,90090
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023		<b>€ 251,91</b> +1,09%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 12,58%</i>		€ 31,68100
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 1,66374

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.062.BI	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAUICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 062 - Serranda di regolazione rettangolare BI - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 1400 x 610 mm			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,05600 h	€ 80,90933 0%	€ 4,53092
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 4,53092</b>
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.C6.001.512 - Distribuzione aeraulica - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 1400x610	1,00000 cad	€ 177,29594 0%	€ 177,29594
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 177,29594</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,67600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 15,56828
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,67600 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 17,37996
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 32,94824</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 214,77510</b> +1,04%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,82559 = 5% * B)			€ 36,51177
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 25,12869
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 276,42</b> +1,04%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 11,92%</i>			€ 32,94824
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,82559

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.062.BJ	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAUICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 062 - Serranda di regolazione rettangolare BJ - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 1400 x 710 mm			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,06000 h	€ 80,90933 0%	€ 4,85456
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 4,85456</b>
	<b>MT</b>			



CAM24_MT.C6.001.513	- Distribuzione aeraulica - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 1400x710	1,00000 cad	€ 194,78169 0%	€ 194,78169
<b>Totale MT</b>				<b>€ 194,78169</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,70200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 16,16706
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,70200 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 18,04842
<b>Totale RU</b>				<b>€ 34,21548</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 233,85173</b> +0,99%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,98774 = 5% * B)				€ 39,75479
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 27,36065
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 300,97</b> +0,99%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 11,37%</i>				€ 34,21548
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 1,98774

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.062.BK	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAUICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 062 - Serranda di regolazione rettangolare BK - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 1400 x 810 mm			
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,06000 h	€ 80,90933 0%	€ 4,85456
<b>Totale AT</b>				<b>€ 4,85456</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.C6.001.514	- Distribuzione aeraulica - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 1400x810	1,00000 cad	€ 212,19606 0%	€ 212,19606
<b>Totale MT</b>				<b>€ 212,19606</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,75400 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 17,36462
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,75400 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 19,38534
<b>Totale RU</b>				<b>€ 36,74996</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 253,80058</b> +0,98%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,15731 = 5% * B)				€ 43,14610
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 29,69467
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 326,64</b> +0,98%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 11,25%</i>				€ 36,74996
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 2,15731

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.062.BL	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAUICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 062 - Serranda di regolazione rettangolare BL - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in			





alluminio. Dimensioni 1400 x 910 mm				
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,06000 h	€ 80,90933 0%	€ 4,85456
<b>Totale AT</b>				<b>€ 4,85456</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.C6.001.515	- Distribuzione aeraulica - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 1400x910	1,00000 cad	€ 232,63178 0%	€ 232,63178
<b>Totale MT</b>				<b>€ 232,63178</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,75400 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 17,36462
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,75400 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 19,38534
<b>Totale RU</b>				<b>€ 36,74996</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 274,23630</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,9%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,33101 = 5% * B)				€ 46,62017
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 32,08565
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>				<b>€ 352,94</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,9%
Incidenza Manodopera sul totale 10,41%				€ 36,74996
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 2,33101

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.062.BM	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAUICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 062 - Serranda di regolazione rettangolare BM - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 1400 x 1010 mm			
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,06400 h	€ 80,90933 0%	€ 5,17820
<b>Totale AT</b>				<b>€ 5,17820</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.C6.001.516	- Distribuzione aeraulica - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 1400x1010	1,00000 cad	€ 250,10563 0%	€ 250,10563
<b>Totale MT</b>				<b>€ 250,10563</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,78000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 17,96340
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,78000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 20,05380
<b>Totale RU</b>				<b>€ 38,01720</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 293,30103</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,87%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,49306 = 5% * B)				€ 49,86118
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 34,31622
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>				<b>€ 377,48</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,87%



	Incidenza Manodopera sul totale 10,07%		€ 38,01720
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 2,49306

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.062.BN	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAUICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 062 - Serranda di regolazione rettangolare BN - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 1400 x 1110 mm			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,06800 h	€ 80,90933 0%	€ 5,50183
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 5,50183</b>
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.C6.001.517 - Distribuzione aeraulica - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 1400x1110	1,00000 cad	€ 267,56759 0%	€ 267,56759
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 267,56759</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,80600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 18,56218
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,80600 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 20,72226
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 39,28444</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 312,35386</b> +0,85%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,65501 = 5% * B)			€ 53,10016
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 36,54540
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 402,00</b> +0,85%
	Incidenza Manodopera sul totale 9,77%			€ 39,28444
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 2,65501

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.062.BO	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAUICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 062 - Serranda di regolazione rettangolare BO - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 1400 x 1210 mm			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,03200 h	€ 80,90933 0%	€ 2,58910
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 2,58910</b>
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.C6.001.518 - Distribuzione aeraulica - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 1400x1210	1,00000 cad	€ 285,05333 0%	€ 285,05333
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 285,05333</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,80600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 18,56218
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,80600 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 20,72226
	<b>Totale RU</b>			



				<b>€ 39,28444</b>
			<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 326,92687</b> +0,81%
			Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,77888 = 5% * B)	€ 55,57757
			Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 38,25044
			<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 420,75</b> +0,81%
			<i>Incidenza Manodopera sul totale 9,34%</i>	€ 39,28444
			<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 2,77888

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.062.BP	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAUICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 062 - Serranda di regolazione rettangolare BP - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 1400 x 1310 mm			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,06800 h	€ 80,90933 0%	€ 5,50183
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 5,50183</b>
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.C6.001.519 - Distribuzione aeraulica - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 1400x1310	1,00000 cad	€ 302,49150 0%	€ 302,49150
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 302,49150</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,80600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 18,56218
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,80600 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 20,72226
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 39,28444</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 347,27777</b> +0,76%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,95186 = 5% * B)			€ 59,03722
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 40,63150
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 446,95</b> +0,76%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 8,79%</i>			€ 39,28444
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 2,95186

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.062.BQ	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAUICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 062 - Serranda di regolazione rettangolare BQ - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 900 x 910 mm			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,06000 h	€ 80,90933 0%	€ 4,85456
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 4,85456</b>
	<b>MT</b>			



CAM24_MT.C6.001.520	- Distribuzione aeraulica - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 900x910	1,00000 cad	€ 182,56545 0%	€ 182,56545
<b>Totale MT</b>				<b>€ 182,56545</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,75400 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 17,36462
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,75400 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 19,38534
<b>Totale RU</b>				<b>€ 36,74996</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 224,16997</b> +1,11%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,90544 = 5% * B)				€ 38,10889
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 26,22789
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 288,51</b> +1,11%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 12,74%</i>				€ 36,74996
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 1,90544

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.062.BR	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAUCA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 062 - Serranda di regolazione rettangolare BR - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 1400 x 1410 mm			
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,07400 h	€ 80,90933 0%	€ 5,98729
<b>Totale AT</b>				<b>€ 5,98729</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.C6.001.521	- Distribuzione aeraulica - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 1400x1410	1,00000 cad	€ 319,97724 0%	€ 319,97724
<b>Totale MT</b>				<b>€ 319,97724</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,85800 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 19,75974
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,85800 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 22,05918
<b>Totale RU</b>				<b>€ 41,81892</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 367,78345</b> +0,77%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,12616 = 5% * B)				€ 62,52319
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 43,03066
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 473,34</b> +0,77%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 8,83%</i>				€ 41,81892
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 3,12616

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.062.BS	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAUCA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 062 - Serranda di regolazione rettangolare BS - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in			



alluminio. Dimensioni 1500 x 510 mm				
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,05200 h	€ 80,90933 0%	€ 4,20729
<b>Totale AT</b>				<b>€ 4,20729</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.C6.001.522	- Distribuzione aeraulica - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 1500x510	1,00000 cad	€ 166,75691 0%	€ 166,75691
<b>Totale MT</b>				<b>€ 166,75691</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,65000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 14,96950
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,65000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 16,71150
<b>Totale RU</b>				<b>€ 31,68100</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 202,64520</b>
Scostamento % su anno 2023				+1,06%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,72248 = 5% * B)				€ 34,44968
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 23,70949
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>				<b>€ 260,80</b>
Scostamento % su anno 2023				+1,06%
Incidenza Manodopera sul totale 12,15%				€ 31,68100
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,72248

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.062.BT	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAUICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 062 - Serranda di regolazione rettangolare BT - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 1500 x 610 mm			
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,05600 h	€ 80,90933 0%	€ 4,53092
<b>Totale AT</b>				<b>€ 4,53092</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.C6.001.523	- Distribuzione aeraulica - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 1500x610	1,00000 cad	€ 184,87310 0%	€ 184,87310
<b>Totale MT</b>				<b>€ 184,87310</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,67600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 15,56828
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,67600 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 17,37996
<b>Totale RU</b>				<b>€ 32,94824</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 222,35226</b>
Scostamento % su anno 2023				+1%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,88999 = 5% * B)				€ 37,79988
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 26,01521
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>				<b>€ 286,17</b>
Scostamento % su anno 2023				+1%



	Incidenza Manodopera sul totale 11,51%		€ 32,94824
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 1,88999

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.062.BU	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAUICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 062 - Serranda di regolazione rettangolare BU - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 1500 x 710 mm			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,06000 h	€ 80,90933 0%	€ 4,85456
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 4,85456</b>
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.C6.001.524 - Distribuzione aeraulica - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 1500x710	1,00000 cad	€ 203,01307 0%	€ 203,01307
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 203,01307</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,70200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 16,16706
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,70200 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 18,04842
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 34,21548</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 242,08311</b> +0,95%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,05771 = 5% * B)			€ 41,15413
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 28,32372
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 311,56</b> +0,95%
	Incidenza Manodopera sul totale 10,98%			€ 34,21548
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 2,05771

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.062.BV	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAUICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 062 - Serranda di regolazione rettangolare BV - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 1500 x 810 mm			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,06000 h	€ 80,90933 0%	€ 4,85456
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 4,85456</b>
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.C6.001.525 - Distribuzione aeraulica - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 1500x810	1,00000 cad	€ 224,07923 0%	€ 224,07923
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 224,07923</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,75400 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 17,36462
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,75400 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 19,38534
	<b>Totale RU</b>			



			<b>€ 36,74996</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023		<b>€ 265,68375</b> +0,93%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,25831 = 5% * B)		€ 45,16624
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 31,08500
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023		<b>€ 341,93</b> +0,93%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 10,75%</i>		€ 36,74996
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 2,25831

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.062.BW	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAUICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 062 - Serranda di regolazione rettangolare BW - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 1500 x 910 mm			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,06000 h	€ 80,90933 0%	€ 4,85456
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 4,85456</b>
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.C6.001.526 - Distribuzione aeraulica - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 1500x910	1,00000 cad	€ 242,23110 0%	€ 242,23110
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 242,23110</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,75400 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 17,36462
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,75400 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 19,38534
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 36,74996</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 283,83562</b> +0,87%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,41260 = 5% * B)			€ 48,25206
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 33,20877
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 365,30</b> +0,87%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 10,06%</i>			€ 36,74996
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 2,41260

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.062.BX	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAUICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 062 - Serranda di regolazione rettangolare BX - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 1500 x 1010 mm			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,06400 h	€ 80,90933 0%	€ 5,17820
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 5,17820</b>
	<b>MT</b>			



CAM24_MT.C6.001.527	- Distribuzione aeraulica - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 1500x1010	1,00000 cad	€ 260,66845 0%	€ 260,66845
<b>Totale MT</b>				<b>€ 260,66845</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,78000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 17,96340
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,78000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 20,05380
<b>Totale RU</b>				<b>€ 38,01720</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 303,86385</b> +0,84%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,58284 = 5% * B)				€ 51,65685
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 35,55207
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 391,07</b> +0,84%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 9,72%</i>				€ 38,01720
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 2,58284

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.062.BY	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAUCA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 062 - Serranda di regolazione rettangolare BY - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 1500 x 1110 mm			
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,06800 h	€ 80,90933 0%	€ 5,50183
<b>Totale AT</b>				<b>€ 5,50183</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.C6.001.528	- Distribuzione aeraulica - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 1500x1110	1,00000 cad	€ 278,79653 0%	€ 278,79653
<b>Totale MT</b>				<b>€ 278,79653</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,80600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 18,56218
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,80600 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 20,72226
<b>Totale RU</b>				<b>€ 39,28444</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 323,58280</b> +0,82%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,75045 = 5% * B)				€ 55,00908
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 37,85919
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 416,45</b> +0,82%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 9,43%</i>				€ 39,28444
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 2,75045

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.062.BZ	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAUCA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 062 - Serranda di regolazione rettangolare BZ - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in			





alluminio. Dimensioni 1500 x 1210 mm				
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,06800 h	€ 80,90933 0%	€ 5,50183
<b>Totale AT</b>				<b>€ 5,50183</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.C6.001.529	- Distribuzione aeraulica - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 1500x1210	1,00000 cad	€ 296,91271 0%	€ 296,91271
<b>Totale MT</b>				<b>€ 296,91271</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,80600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 18,56218
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,80600 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 20,72226
<b>Totale RU</b>				<b>€ 39,28444</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 341,69898</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,77%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,90444 = 5% * B)				€ 58,08883
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 39,97878
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>				<b>€ 439,77</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,77%
Incidenza Manodopera sul totale 8,93%				€ 39,28444
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 2,90444

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.062.C	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAUICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 062 - Serranda di regolazione rettangolare C - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 300 x 310 mm			
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,03800 h	€ 80,90933 0%	€ 3,07455
<b>Totale AT</b>				<b>€ 3,07455</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.C6.001.455	- Distribuzione aeraulica - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 300x310	1,00000 cad	€ 63,59102 0%	€ 63,59102
<b>Totale MT</b>				<b>€ 63,59102</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,54600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 12,57438
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,54600 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 14,03766
<b>Totale RU</b>				<b>€ 26,61204</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 93,27761</b>
Scostamento % su anno 2023				+1,95%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,79286 = 5% * B)				€ 15,85719
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 10,91348
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>				<b>€ 120,05</b>
Scostamento % su anno 2023				+1,95%



	Incidenza Manodopera sul totale 22,17%		€ 26,61204
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 0,79286

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.062.CA	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAUICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 062 - Serranda di regolazione rettangolare CA - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 1500 x 1310 mm			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,06800 h	€ 80,90933 0%	€ 5,50183
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 5,50183</b>
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.C6.001.530 - Distribuzione aeraulica - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 1500x1310	1,00000 cad	€ 315,02890 0%	€ 315,02890
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 315,02890</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,80600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 18,56218
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,80600 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 20,72226
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 39,28444</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 359,81517</b> +0,74%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,05843 = 5% * B)			€ 61,16858
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 42,09838
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 463,08</b> +0,74%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,48%			€ 39,28444
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 3,05843

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.062.CB	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAUICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 062 - Serranda di regolazione rettangolare CB - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 1000 x 310 mm			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,03800 h	€ 80,90933 0%	€ 3,07455
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 3,07455</b>
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.C6.001.531 - Distribuzione aeraulica - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 1000x310	1,00000 cad	€ 102,46409 0%	€ 102,46409
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 102,46409</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,54600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 12,57438
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,54600 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 14,03766
	<b>Totale RU</b>			



			<b>€ 26,61204</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023		<b>€ 132,15068</b> +1,37%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,12328 = 5% * B)		€ 22,46562
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 15,46163
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023		<b>€ 170,08</b> +1,37%
	Incidenza Manodopera sul totale 15,65%		€ 26,61204
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 1,12328

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.062.CC	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAUICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 062 - Serranda di regolazione rettangolare CC - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 1500 x 1410 mm			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,07400 h	€ 80,90933 0%	€ 5,98729
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 5,98729</b>
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.C6.001.532 - Distribuzione aeraulica - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 1500x1410	1,00000 cad	€ 333,18076 0%	€ 333,18076
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 333,18076</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,85800 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 19,75974
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,85800 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 22,05918
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 41,81892</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 380,98697</b> +0,74%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,23839 = 5% * B)			€ 64,76778
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 44,57548
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 490,33</b> +0,74%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,53%			€ 41,81892
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 3,23839

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.062.CD	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAUICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 062 - Serranda di regolazione rettangolare CD - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 1500 x 1510 mm			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,07400 h	€ 80,90933 0%	€ 5,98729
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 5,98729</b>
	<b>MT</b>			



CAM24_MT.C6.001.533	- Distribuzione aeraulica - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 1500x1510	1,00000 cad	€ 351,29695 0%	€ 351,29695
<b>Totale MT</b>				<b>€ 351,29695</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,85800 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 19,75974
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,85800 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 22,05918
<b>Totale RU</b>				<b>€ 41,81892</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 399,10316</b> +0,71%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,39238 = 5% * B)				€ 67,84754
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 46,69507
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 513,65</b> +0,71%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 8,14%</i>				€ 41,81892
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 3,39238

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.062.CE	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAUCA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 062 - Serranda di regolazione rettangolare CE - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 1000 x 410 mm			
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,03800 h	€ 80,90933 0%	€ 3,07455
<b>Totale AT</b>				<b>€ 3,07455</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.C6.001.534	- Distribuzione aeraulica - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 1000x410	1,00000 cad	€ 117,64219 0%	€ 117,64219
<b>Totale MT</b>				<b>€ 117,64219</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,54600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 12,57438
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,54600 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 14,03766
<b>Totale RU</b>				<b>€ 26,61204</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 147,32878</b> +1,22%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,25229 = 5% * B)				€ 25,04589
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 17,23747
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 189,61</b> +1,22%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 14,03%</i>				€ 26,61204
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 1,25229

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.062.CF	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAUCA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 062 - Serranda di regolazione rettangolare CF - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in			



alluminio. Dimensioni 1000 x 510 mm				
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,04200 h	€ 80,90933 0%	€ 3,39819
<b>Totale AT</b>				<b>€ 3,39819</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.C6.001.535	- Distribuzione aeraulica - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 1000x510	1,00000 cad	€ 132,47534 0%	€ 132,47534
<b>Totale MT</b>				<b>€ 132,47534</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,59800 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 13,77194
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,59800 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 15,37458
<b>Totale RU</b>				<b>€ 29,14652</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 165,02005</b>
Scostamento % su anno 2023				+1,2%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,40267 = 5% * B)				€ 28,05341
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 19,30735
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>				<b>€ 212,38</b>
Scostamento % su anno 2023				+1,2%
Incidenza Manodopera sul totale 13,72%				€ 29,14652
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,40267

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.062.CG	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAUICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 062 - Serranda di regolazione rettangolare CG - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 1000 x 610 mm			
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,05200 h	€ 80,90933 0%	€ 4,20729
<b>Totale AT</b>				<b>€ 4,20729</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.C6.001.536	- Distribuzione aeraulica - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 1000x610	1,00000 cad	€ 147,61775 0%	€ 147,61775
<b>Totale MT</b>				<b>€ 147,61775</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,65000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 14,96950
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,65000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 16,71150
<b>Totale RU</b>				<b>€ 31,68100</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 183,50604</b>
Scostamento % su anno 2023				+1,17%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,55980 = 5% * B)				€ 31,19603
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 21,47021
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>				<b>€ 236,17</b>
Scostamento % su anno 2023				+1,17%



	Incidenza Manodopera sul totale 13,41%		€ 31,68100
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 1,55980

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.062.E	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAUICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 062 - Serranda di regolazione rettangolare E - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 400 x 310 mm			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,03800 h	€ 80,90933 0%	€ 3,07455
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 3,07455</b>
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.C6.001.456 - Distribuzione aeraulica - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 400x310	1,00000 cad	€ 69,16980 0%	€ 69,16980
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 69,16980</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,54600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 12,57438
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,54600 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 14,03766
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 26,61204</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 98,85639</b> +1,83%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,84028 = 5% * B)			€ 16,80559
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 11,56620
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 127,23</b> +1,83%
	Incidenza Manodopera sul totale 20,92%			€ 26,61204
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,84028

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.062.F	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAUICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 062 - Serranda di regolazione rettangolare F - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 400 x 410 mm			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,03800 h	€ 80,90933 0%	€ 3,07455
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 3,07455</b>
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.C6.001.457 - Distribuzione aeraulica - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 400x410	1,00000 cad	€ 80,06568 0%	€ 80,06568
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 80,06568</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,54600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 12,57438
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,54600 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 14,03766
	<b>Totale RU</b>			



			<b>€ 26,61204</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023		<b>€ 109,75227</b> +1,65%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,93289 = 5% * B)		€ 18,65789
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 12,84102
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023		<b>€ 141,25</b> +1,65%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 18,84%</i>		€ 26,61204
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 0,93289

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.062.G	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAUICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 062 - Serranda di regolazione rettangolare G - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 500 x 310 mm			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,03800 h	€ 80,90933 0%	€ 3,07455
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 3,07455</b>
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.C6.001.458 - Distribuzione aeraulica - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 500x310	1,00000 cad	€ 74,46311 0%	€ 74,46311
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 74,46311</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,54600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 12,57438
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,54600 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 14,03766
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 26,61204</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 104,14970</b> +1,74%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,88527 = 5% * B)			€ 17,70545
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 12,18552
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 134,04</b> +1,74%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 19,85%</i>			€ 26,61204
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,88527

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.062.H	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAUICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 062 - Serranda di regolazione rettangolare H - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 500 x 410 mm			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,03800 h	€ 80,90933 0%	€ 3,07455
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 3,07455</b>
	<b>MT</b>			



CAM24_MT.C6.001.459	- Distribuzione aeraulica - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 500x410	1,00000 cad	€ 85,98942 0%	€ 85,98942
<b>Totale MT</b>				<b>€ 85,98942</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,54600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 12,57438
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,54600 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 14,03766
<b>Totale RU</b>				<b>€ 26,61204</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 115,67601</b> +1,56%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,98325 = 5% * B)				€ 19,66492
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 13,53409
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 148,88</b> +1,56%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 17,88%</i>				€ 26,61204
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,98325

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.062.I	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAUCA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 062 - Serranda di regolazione rettangolare I - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 500 x 510 mm			
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,04200 h	€ 80,90933 0%	€ 3,39819
<b>Totale AT</b>				<b>€ 3,39819</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.C6.001.460	- Distribuzione aeraulica - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 500x510	1,00000 cad	€ 97,87259 0%	€ 97,87259
<b>Totale MT</b>				<b>€ 97,87259</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,59800 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 13,77194
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,59800 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 15,37458
<b>Totale RU</b>				<b>€ 29,14652</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 130,41730</b> +1,52%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,10855 = 5% * B)				€ 22,17094
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 15,25882
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 167,85</b> +1,52%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 17,36%</i>				€ 29,14652
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 1,10855

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.062.J	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAUCA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 062 - Serranda di regolazione rettangolare J - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in			





alluminio. Dimensioni 600 x 310 mm				
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,03800 h	€ 80,90933 0%	€ 3,07455
<b>Totale AT</b>				<b>€ 3,07455</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.C6.001.461	- Distribuzione aeraulica - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 600x310	1,00000 cad	€ 80,06568 0%	€ 80,06568
<b>Totale MT</b>				<b>€ 80,06568</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,54600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 12,57438
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,54600 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 14,03766
<b>Totale RU</b>				<b>€ 26,61204</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 109,75227</b>
Scostamento % su anno 2023				+1,65%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,93289 = 5% * B)				€ 18,65789
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 12,84102
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>				<b>€ 141,25</b>
Scostamento % su anno 2023				+1,65%
Incidenza Manodopera sul totale 18,84%				€ 26,61204
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,93289

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.062.K	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAUICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 062 - Serranda di regolazione rettangolare K - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 600 x 410 mm			
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,03800 h	€ 80,90933 0%	€ 3,07455
<b>Totale AT</b>				<b>€ 3,07455</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.C6.001.462	- Distribuzione aeraulica - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 600x410	1,00000 cad	€ 92,27002 0%	€ 92,27002
<b>Totale MT</b>				<b>€ 92,27002</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,54600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 12,57438
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,54600 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 14,03766
<b>Totale RU</b>				<b>€ 26,61204</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 121,95661</b>
Scostamento % su anno 2023				+1,48%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,03663 = 5% * B)				€ 20,73262
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 14,26892
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>				<b>€ 156,96</b>
Scostamento % su anno 2023				+1,48%



	Incidenza Manodopera sul totale 16,95%		€ 26,61204
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 1,03663

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.062.L	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAUICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 062 - Serranda di regolazione rettangolare L - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 600 x 510 mm			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,04200 h	€ 80,90933 0%	€ 3,39819
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 3,39819</b>
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.C6.001.463 - Distribuzione aeraulica - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 600x510	1,00000 cad	€ 104,78363 0%	€ 104,78363
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 104,78363</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,59800 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 13,77194
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,59800 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 15,37458
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 29,14652</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 137,32834</b> +1,44%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,16729 = 5% * B)			€ 23,34582
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 16,06742
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 176,74</b> +1,44%
	Incidenza Manodopera sul totale 16,49%			€ 29,14652
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 1,16729

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.062.M	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAUICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 062 - Serranda di regolazione rettangolare M - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 600 x 610 mm			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,05200 h	€ 80,90933 0%	€ 4,20729
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 4,20729</b>
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.C6.001.464 - Distribuzione aeraulica - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 600x610	1,00000 cad	€ 117,30913 0%	€ 117,30913
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 117,30913</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,65000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 14,96950
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,65000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 16,71150
	<b>Totale RU</b>			



				<b>€ 31,68100</b>
			<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 153,19742</b> +1,4%
			Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,30218 = 5% * B)	€ 26,04356
			Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 17,92410
			<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 197,17</b> +1,4%
			<i>Incidenza Manodopera sul totale 16,07%</i>	€ 31,68100
			<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 1,30218

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.062.N	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAUICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 062 - Serranda di regolazione rettangolare N - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 700 x 310 mm			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,03800 h	€ 80,90933 0%	€ 3,07455
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 3,07455</b>
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.C6.001.465 - Distribuzione aeraulica - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 700x310	1,00000 cad	€ 85,65636 0%	€ 85,65636
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 85,65636</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,54600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 12,57438
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,54600 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 14,03766
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 26,61204</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 115,34295</b> +1,57%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,98042 = 5% * B)			€ 19,60830
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 13,49513
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 148,45</b> +1,57%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 17,93%</i>			€ 26,61204
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,98042

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.062.O	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAUICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 062 - Serranda di regolazione rettangolare O - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 700 x 410 mm			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,03800 h	€ 80,90933 0%	€ 3,07455
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 3,07455</b>
	<b>MT</b>			



CAM24_MT.C6.001.466	- Distribuzione aeraulica - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 700x410	1,00000 cad	€ 98,84799 0%	€ 98,84799
<b>Totale MT</b>				<b>€ 98,84799</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,54600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 12,57438
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,54600 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 14,03766
<b>Totale RU</b>				<b>€ 26,61204</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 128,53458</b> +1,4%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,09254 = 5% * B)				€ 21,85088
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 15,03855
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 165,42</b> +1,4%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 16,09%</i>				€ 26,61204
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 1,09254

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.062.P	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAUCA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 062 - Serranda di regolazione rettangolare P - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 700 x 510 mm			
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,04200 h	€ 80,90933 0%	€ 3,39819
<b>Totale AT</b>				<b>€ 3,39819</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.C6.001.467	- Distribuzione aeraulica - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 700x510	1,00000 cad	€ 112,02772 0%	€ 112,02772
<b>Totale MT</b>				<b>€ 112,02772</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,59800 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 13,77194
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,59800 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 15,37458
<b>Totale RU</b>				<b>€ 29,14652</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 144,57243</b> +1,37%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,22887 = 5% * B)				€ 24,57731
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 16,91497
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 186,06</b> +1,37%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 15,66%</i>				€ 29,14652
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 1,22887

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.062.Q	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAUCA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 062 - Serranda di regolazione rettangolare Q - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in			



alluminio. Dimensioni 700 x 610 mm				
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,05200 h	€ 80,90933 0%	€ 4,20729
<b>Totale AT</b>				<b>€ 4,20729</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.C6.001.468	- Distribuzione aeraulica - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 700x610	1,00000 cad	€ 124,87439 0%	€ 124,87439
<b>Totale MT</b>				<b>€ 124,87439</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,65000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 14,96950
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,65000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 16,71150
<b>Totale RU</b>				<b>€ 31,68100</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 160,76268</b>
Scostamento % su anno 2023				+1,34%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,36648 = 5% * B)				€ 27,32966
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 18,80923
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>				<b>€ 206,90</b>
Scostamento % su anno 2023				+1,34%
Incidenza Manodopera sul totale 15,31%				€ 31,68100
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,36648

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.062.R	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAUICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 062 - Serranda di regolazione rettangolare R - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 700 x 710 mm			
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,05600 h	€ 80,90933 0%	€ 4,53092
<b>Totale AT</b>				<b>€ 4,53092</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.C6.001.469	- Distribuzione aeraulica - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 700x710	1,00000 cad	€ 138,07791 0%	€ 138,07791
<b>Totale MT</b>				<b>€ 138,07791</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,67600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 15,56828
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,67600 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 17,37996
<b>Totale RU</b>				<b>€ 32,94824</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 175,55707</b>
Scostamento % su anno 2023				+1,27%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,49224 = 5% * B)				€ 29,84470
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 20,54018
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>				<b>€ 225,94</b>
Scostamento % su anno 2023				+1,27%



	Incidenza Manodopera sul totale 14,58%		€ 32,94824
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 1,49224

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.062.S	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAUICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 062 - Serranda di regolazione rettangolare S - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 800 x 310 mm			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,03800 h	€ 80,90933 0%	€ 3,07455
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 3,07455</b>
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.C6.001.470 - Distribuzione aeraulica - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 800x310	1,00000 cad	€ 91,28273 0%	€ 91,28273
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 91,28273</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,54600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 12,57438
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,54600 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 14,03766
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 26,61204</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 120,96932</b> +1,49%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,02824 = 5% * B)			€ 20,56478
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 14,15341
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 155,69</b> +1,49%
	Incidenza Manodopera sul totale 17,09%			€ 26,61204
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 1,02824

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.062.T	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAUICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 062 - Serranda di regolazione rettangolare T - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 800 x 410 mm			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,03800 h	€ 80,90933 0%	€ 3,07455
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 3,07455</b>
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.C6.001.471 - Distribuzione aeraulica - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 800x410	1,00000 cad	€ 104,78363 0%	€ 104,78363
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 104,78363</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,54600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 12,57438
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,54600 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 14,03766
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 26,61204</b>



			<b>€ 26,61204</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023		<b>€ 134,47022</b> +1,34%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,14300 = 5% * B)		€ 22,85994
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 15,73302
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023		<b>€ 173,06</b> +1,34%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 15,38%</i>		€ 26,61204
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 1,14300

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.062.U	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAUICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 062 - Serranda di regolazione rettangolare U - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 800 x 510 mm			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,04200 h	€ 80,90933 0%	€ 3,39819
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 3,39819</b>
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.C6.001.472 - Distribuzione aeraulica - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 800x510	1,00000 cad	€ 118,32021 0%	€ 118,32021
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 118,32021</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,59800 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 13,77194
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,59800 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 15,37458
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 29,14652</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 150,86492</b> +1,31%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,28235 = 5% * B)			€ 25,64704
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 17,65120
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 194,16</b> +1,31%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 15,01%</i>			€ 29,14652
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,28235

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.062.V	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAUICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 062 - Serranda di regolazione rettangolare V - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 800 x 610 mm			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,05200 h	€ 80,90933 0%	€ 4,20729
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 4,20729</b>
	<b>MT</b>			



CAM24_MT.C6.001.473	- Distribuzione aeraulica - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 800x610	1,00000 cad	€ 132,15417 0%	€ 132,15417
<b>Totale MT</b>				<b>€ 132,15417</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,65000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 14,96950
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,65000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 16,71150
<b>Totale RU</b>				<b>€ 31,68100</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 168,04246</b> +1,28%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,42836 = 5% * B)				€ 28,56722
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 19,66097
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 216,27</b> +1,28%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 14,65%</i>				€ 31,68100
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 1,42836

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.062.W	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAUCA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 062 - Serranda di regolazione rettangolare W - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 800 x 710 mm			
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,05600 h	€ 80,90933 0%	€ 4,53092
<b>Totale AT</b>				<b>€ 4,53092</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.C6.001.474	- Distribuzione aeraulica - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 800x710	1,00000 cad	€ 145,66696 0%	€ 145,66696
<b>Totale MT</b>				<b>€ 145,66696</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,67600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 15,56828
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,67600 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 17,37996
<b>Totale RU</b>				<b>€ 32,94824</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 183,14612</b> +1,22%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,55674 = 5% * B)				€ 31,13484
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 21,42810
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 235,71</b> +1,22%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 13,98%</i>				€ 32,94824
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 1,55674

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.062.X	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAUCA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 062 - Serranda di regolazione rettangolare X - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in			





alluminio. Dimensioni 800 x 810 mm				
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,06000 h	€ 80,90933 0%	€ 4,85456
<b>Totale AT</b>				<b>€ 4,85456</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.C6.001.475	- Distribuzione aeraulica - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 800x810	1,00000 cad	€ 159,17976 0%	€ 159,17976
<b>Totale MT</b>				<b>€ 159,17976</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,70200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 16,16706
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,70200 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 18,04842
<b>Totale RU</b>				<b>€ 34,21548</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 198,24980</b>
Scostamento % su anno 2023				+1,17%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,68512 = 5% * B)				€ 33,70247
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 23,19523
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>				<b>€ 255,15</b>
Scostamento % su anno 2023				+1,17%
Incidenza Manodopera sul totale 13,41%				€ 34,21548
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,68512

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.062.Y	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAUICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 062 - Serranda di regolazione rettangolare Y - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 900 x 310 mm			
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,03800 h	€ 80,90933 0%	€ 3,07455
<b>Totale AT</b>				<b>€ 3,07455</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.C6.001.476	- Distribuzione aeraulica - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 900x310	1,00000 cad	€ 96,87341 0%	€ 96,87341
<b>Totale MT</b>				<b>€ 96,87341</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,54600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 12,57438
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,54600 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 14,03766
<b>Totale RU</b>				<b>€ 26,61204</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 126,56000</b>
Scostamento % su anno 2023				+1,43%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,07576 = 5% * B)				€ 21,51520
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 14,80752
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>				<b>€ 162,88</b>
Scostamento % su anno 2023				+1,43%



	Incidenza Manodopera sul totale 16,34%		€ 26,61204
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 1,07576

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.062.Z	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAUICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 062 - Serranda di regolazione rettangolare Z - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio con comando progressivo alette tamburate, passo 100 mm, boccole in nylon e tenuta laterale in alluminio. Dimensioni 900 x 410 mm			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,03800 h	€ 80,90933 0%	€ 3,07455
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 3,07455</b>
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.C6.001.477 - Distribuzione aeraulica - Serranda di regolazione rettangolare in acciaio zincato da mm 900x410	1,00000 cad	€ 111,37349 0%	€ 111,37349
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 111,37349</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,54600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 12,57438
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,54600 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 14,03766
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 26,61204</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 141,06008</b> +1,28%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,19901 = 5% * B)			€ 23,98021
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 16,50403
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 181,54</b> +1,28%
	Incidenza Manodopera sul totale 14,66%			€ 26,61204
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 1,19901

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.065.A	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAUICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 065 - Serranda di regolazione circolare A - Serranda di regolazione circolare in acciaio con comando progressivo manuale profondità 400 mm ed albero di diametro 18 mm, con flange. Diametro 700 mm			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,04200 h	€ 80,90933 0%	€ 3,39819
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 3,39819</b>
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.C6.001.537 - Distribuzione aeraulica - Serranda di regolazione circolare in acciaio con flange da mm 400 di ø mm700	1,00000 cad	€ 489,04180 0%	€ 489,04180
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 489,04180</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,62400 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 14,37072
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,62400 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 16,04304
	<b>Totale RU</b>			



			<b>€ 30,41376</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023		<b>€ 522,85375</b> +0,39%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,44426 = 5% * B)		€ 88,88514
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 61,17389
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023		<b>€ 672,91</b> +0,39%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 4,52%</i>		€ 30,41376
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 4,44426

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.065.B	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAUICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 065 - Serranda di regolazione circolare B - Serranda di regolazione circolare in acciaio con comando progressivo manuale profondità 400 mm ed albero di diametro 18 mm, con flange. Diametro 800 mm			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,05000 h	€ 80,90933 0%	€ 4,04547
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 4,04547</b>
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.C6.001.538 - Distribuzione aeraulica - Serranda di regolazione circolare in acciaio con flange da mm 400 di ø mm 800	1,00000 cad	€ 551,99048 0%	€ 551,99048
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 551,99048</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,67600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 15,56828
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,67600 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 17,37996
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 32,94824</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 588,98419</b> +0,38%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,00637 = 5% * B)			€ 100,12731
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 68,91115
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 758,02</b> +0,38%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 4,35%</i>			€ 32,94824
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 5,00637

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.065.C	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAUICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 065 - Serranda di regolazione circolare C - Serranda di regolazione circolare in acciaio con comando progressivo manuale profondità 400 mm ed albero di diametro 18 mm, con flange. Diametro 900 mm			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,05400 h	€ 80,90933 0%	€ 4,36910
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 4,36910</b>
	<b>MT</b>			



CAM24_MT.C6.001.539	- Distribuzione aeraulica - Serranda di regolazione circolare in acciaio con flange da mm 400 di ø mm 900	1,00000 cad	€ 619,53066 0%	€ 619,53066
<b>Totale MT</b>				<b>€ 619,53066</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,72800 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 16,76584
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,72800 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 18,71688
<b>Totale RU</b>				<b>€ 35,48272</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 659,38248</b> +0,36%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,60475 = 5% * B)				€ 112,09502
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 77,14775
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 848,63</b> +0,36%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 4,18%</i>				€ 35,48272
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 5,60475

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.065.D	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAUICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 065 - Serranda di regolazione circolare D - Serranda di regolazione circolare in acciaio con comando progressivo manuale profondità 400 mm ed albero di diametro 18 mm, con flange. Diametro 1000 mm			
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,06200 h	€ 80,90933 0%	€ 5,01638
<b>Totale AT</b>				<b>€ 5,01638</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.C6.001.540	- Distribuzione aeraulica - Serranda di regolazione circolare in acciaio con flange da mm 400 di ø mm 1000	1,00000 cad	€ 692,05487 0%	€ 692,05487
<b>Totale MT</b>				<b>€ 692,05487</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,80600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 18,56218
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,80600 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 20,72226
<b>Totale RU</b>				<b>€ 39,28444</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 736,35569</b> +0,36%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,25902 = 5% * B)				€ 125,18047
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 86,15362
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 947,69</b> +0,36%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 4,15%</i>				€ 39,28444
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 6,25902

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.065.E	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAUICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 065 - Serranda di regolazione circolare E - Serranda di regolazione circolare in acciaio con comando progressivo manuale profondità 400 mm ed albero di diametro 18 mm, con flange.			



Diametro 1100 mm				
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,06200 h	€ 80,90933 0%	€ 5,01638
<b>Totale AT</b>				<b>€ 5,01638</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.C6.001.541	- Distribuzione aeraulica - Serranda di regolazione circolare in acciaio con flange da mm 400 di ø mm 1100	1,00000 cad	€ 770,81209 0%	€ 770,81209
<b>Totale MT</b>				<b>€ 770,81209</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,80600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 18,56218
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,80600 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 20,72226
<b>Totale RU</b>				<b>€ 39,28444</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 815,11291</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,32%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,92846 = 5% * B)				€ 138,56919
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 95,36821
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>				<b>€ 1.049,05</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,32%
Incidenza Manodopera sul totale 3,74%				€ 39,28444
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 6,92846

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.065.F	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAUICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 065 - Serranda di regolazione circolare F - Serranda di regolazione circolare in acciaio con comando progressivo manuale profondità 400 mm ed albero di diametro 18 mm, con flange. Diametro 1200 mm			
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,07000 h	€ 80,90933 0%	€ 5,66365
<b>Totale AT</b>				<b>€ 5,66365</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.C6.001.542	- Distribuzione aeraulica - Serranda di regolazione circolare in acciaio con flange da mm 400 di ø mm 1200	1,00000 cad	€ 849,58121 0%	€ 849,58121
<b>Totale MT</b>				<b>€ 849,58121</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,85800 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 19,75974
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,85800 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 22,05918
<b>Totale RU</b>				<b>€ 41,81892</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 897,06378</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,31%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,62504 = 5% * B)				€ 152,50084
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 104,95646
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>				<b>€ 1.154,52</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,31%



	Incidenza Manodopera sul totale 3,62%		€ 41,81892
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 7,62504

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.065.G	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAUICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 065 - Serranda di regolazione circolare G - Serranda di regolazione circolare in acciaio con comando progressivo manuale profondità 400 mm ed albero di diametro 18 mm, con flange. Diametro 1300 mm			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,07400 h	€ 80,90933 0%	€ 5,98729
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 5,98729</b>
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.C6.001.543 - Distribuzione aeraulica - Serranda di regolazione circolare in acciaio con flange da mm 400 di ø mm 1300	1,00000 cad	€ 928,32654 0%	€ 928,32654
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 928,32654</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,93600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 21,55608
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,93600 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 24,06456
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 45,62064</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 979,93447</b> +0,31%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,32944 = 5% * B)			€ 166,58886
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 114,65233
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 1.261,18</b> +0,31%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,62%			€ 45,62064
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 8,32944

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.065.H	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAUICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 065 - Serranda di regolazione circolare H - Serranda di regolazione circolare in acciaio con comando progressivo manuale profondità 400 mm ed albero di diametro 18 mm, con flange. Diametro 1400 mm			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,07400 h	€ 80,90933 0%	€ 5,98729
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 5,98729</b>
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.C6.001.544 - Distribuzione aeraulica - Serranda di regolazione circolare in acciaio con flange da mm 400 di ø mm 1400	1,00000 cad	€ 1.007,08376 0%	€ 1.007,08376
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 1.007,08376</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,93600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 21,55608
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,93600 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 24,06456
	<b>Totale RU</b>			



				<b>€ 45,62064</b>
				<b>€ 1.058,69169</b> +0,29%
				€ 179,97759
				€ 123,86693
				<b>€ 1.362,54</b> +0,29%
				€ 45,62064
				€ 8,99888

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.065.I	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAUICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 065 - Serranda di regolazione circolare I - Serranda di regolazione circolare in acciaio con comando progressivo manuale profondità 400 mm ed albero di diametro 18 mm, con flange. Diametro 1500 mm			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,08000 h	€ 80,90933 0%	€ 6,47275
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 6,47275</b>
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.C6.001.545 - Distribuzione aeraulica - Serranda di regolazione circolare in acciaio con flange da mm 400 di ø mm 1500	1,00000 cad	€ 1.085,53172 0%	€ 1.085,53172
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 1.085,53172</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,01400 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 23,35242
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,01400 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 26,06994
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 49,42236</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 1.141,42683</b> +0,29%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 9,70213 = 5% * B)			€ 194,04256
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 133,54694
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 1.469,02</b> +0,29%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 3,36%</i>			€ 49,42236
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 9,70213

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.068.A	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAUICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 068 - Servocomando per l'azionamento di serrande per l'aria, comando ON-OFF reversibile A - Servocomando per l'azionamento di serrande per l'aria, comando ON-OFF reversibile, tensione 24 V o 220 V, possibilità di installare microinterruttori ausiliari. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Servocomando da 2 Nm (max 0,1 mq serranda)			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.C6.001.546 - Distribuzione aeraulica - Servocomando da 2 Nm (max 0,1 mq serranda)	1,00000 cad	€ 118,60569 0%	€ 118,60569
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 118,60569</b>
	<b>RU</b>			



CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,15000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,45450
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,15000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,85650
<b>Totale RU</b>				<b>€ 7,31100</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 125,91669</b> +0,39%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,07029 = 5% * B)				€ 21,40584
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 14,73225
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 162,05</b> +0,39%
Incidenza Manodopera sul totale 4,51%				€ 7,31100
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,07029

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.068.B	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAUICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 068 - Servocomando per l'azionamento di serrande per l'aria, comando ON-OFF reversibile B - Servocomando per l'azionamento di serrande per l'aria, comando ON-OFF reversibile, tensione 24 V o 220 V, possibilita' di installare microinterruttori ausiliari. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Servocomando da 15 Nm (max 3,0 mq serranda)			
<b>MT</b>				
CAM24_MT.C6.001.547	- Distribuzione aeraulica - Servocomando da 15 Nm (max 3.0 mq serranda)	1,00000 cad	€ 196,38752 0%	€ 196,38752
<b>Totale MT</b>				<b>€ 196,38752</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,18000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,14540
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,18000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,62780
<b>Totale RU</b>				<b>€ 8,77320</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 205,16072</b> +0,29%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,74387 = 5% * B)				€ 34,87732
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 24,00380
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 264,04</b> +0,29%
Incidenza Manodopera sul totale 3,32%				€ 8,77320
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,74387

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.068.C	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAUICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 068 - Servocomando per l'azionamento di serrande per l'aria, comando ON-OFF reversibile C - Servocomando per l'azionamento di serrande per l'aria, comando ON-OFF reversibile, tensione 24 V o 220 V, possibilita' di installare microinterruttori ausiliari. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Servocomando da 30 Nm (max 6,0 mq serranda)			
<b>MT</b>				
CAM24_MT.C6.001.548	- Distribuzione aeraulica - Servocomando da 30 Nm (max 6,0 mq serranda)	1,00000 cad	€ 274,14556 0%	€ 274,14556
<b>Totale MT</b>				<b>€ 274,14556</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,22000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,06660
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico -	0,22000	€ 25,71000	€ 5,65620





	Operaio 5^ categoria - C3	h	+7,17%	
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 10,72280</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 284,86836</b> +0,25%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,42138 = 5% * B)			€ 48,42762
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 33,32960
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 366,63</b> +0,25%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,92%			€ 10,72280
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 2,42138

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.072.A	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAUCA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 072 - Servocomando per l'azionamento di serrande per l'aria, comando ON-OFF con ritorno a molla A - Servocomando per l'azionamento di serrande per l'aria, comando ON-OFF con ritorno a molla, tensione 24 V o 220 V. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Servocomando da 10 Nm (max 2,0 mq serranda)			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.C6.001.549 - Distribuzione aeraulica - Servocomando da 10 Nm (max 2.0 mq serranda)	1,00000 cad	€ 290,12063 0%	€ 290,12063
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 290,12063</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,16000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,68480
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,16000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,11360
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 7,79840</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 297,91903</b> +0,18%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,53231 = 5% * B)			€ 50,64624
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 34,85653
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 383,42</b> +0,18%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,03%			€ 7,79840
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 2,53231

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.075.A	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAUCA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 075 - Servocomando per l'azionamento di serrande per l'aria, comando proporzionale reversibile A - Servocomando per l'azionamento di serrande per l'aria, comando proporzionale reversibile, tensione 24 V o 220 V, possibilita' di installare microinterruttori ausiliari e potenziometro di comando a distanza. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Servocomando da 2 Nm (max 0,1 mq serranda)			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.C6.001.546 - Distribuzione aeraulica - Servocomando da 2 Nm (max 0,1 mq serranda)	1,00000 cad	€ 118,60569 0%	€ 118,60569
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 118,60569</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,15000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,45450
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,15000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 3,85650
	<b>Totale RU</b>			



				<b>€ 7,31100</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 125,91669</b>
	Scostamento % su anno 2023			+0,39%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,07029 = 5% * B)			€ 21,40584
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 14,73225
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>			<b>€ 162,05</b>
	Scostamento % su anno 2023			+0,39%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,51%			€ 7,31100
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 1,07029

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.075.B	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAUCA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 075 - Servocomando per l'azionamento di serrande per l'aria, comando proporzionale reversibile B - Servocomando per l'azionamento di serrande per l'aria, comando proporzionale reversibile, tensione 24 V o 220 V, possibilita' di installare microinterruttori ausiliari e potenziometro di comando a distanza. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Servocomando da 15 Nm (max 3,0 mq serranda)			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.C6.001.547 - Distribuzione aeraulica - Servocomando da 15 Nm (max 3.0 mq serranda)	1,00000 cad	€ 196,38752 0%	€ 196,38752
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 196,38752</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,18000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,14540
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,18000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,62780
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 8,77320</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 205,16072</b>
	Scostamento % su anno 2023			+0,29%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,74387 = 5% * B)			€ 34,87732
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 24,00380
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>			<b>€ 264,04</b>
	Scostamento % su anno 2023			+0,29%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,32%			€ 8,77320
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 1,74387

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.075.C	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAUCA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 075 - Servocomando per l'azionamento di serrande per l'aria, comando proporzionale reversibile C - Servocomando per l'azionamento di serrande per l'aria, comando proporzionale reversibile, tensione 24 V o 220 V, possibilita' di installare microinterruttori ausiliari e potenziometro di comando a distanza. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Servocomando da 30 Nm (max 6,0 mq serranda)			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.C6.001.548 - Distribuzione aeraulica - Servocomando da 30 Nm (max 6,0 mq serranda)	1,00000 cad	€ 274,14556 0%	€ 274,14556
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 274,14556</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,22000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,06660
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,22000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,65620
	<b>Totale RU</b>			



				<b>€ 10,72280</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 284,86836</b> +0,25%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,42138 = 5% * B)			€ 48,42762
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 33,32960
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 366,63</b> +0,25%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 2,92%</i>			€ 10,72280
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 2,42138

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.078.A	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAUICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 078 - Servocomando per l'azionamento di serrande per l'aria, comando proporzionale con ritorno a molla A - Servocomando per l'azionamento di serrande per l'aria, comando proporzionale con ritorno a molla, tensione 24 V o 220 V, possibilita' di installare potenziometro di comando a distanza. Sono esclusi i collegamenti elettrici. Servocomando da 10 Nm (max 2,0 mq serranda)			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.C6.001.549 - Distribuzione aeraulica - Servocomando da 10 Nm (max 2.0 mq serranda)	1,00000 cad	€ 290,12063 0%	€ 290,12063
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 290,12063</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,16000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,68480
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,16000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,11360
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 7,79840</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 297,91903</b> +0,18%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,53231 = 5% * B)			€ 50,64624
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 34,85653
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 383,42</b> +0,18%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 2,03%</i>			€ 7,79840
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 2,53231

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.080.A	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAUICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 080 - Griglia di transito per porta in alluminio A - Griglia di transito per porta in alluminio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista. Dimensioni 300x100 mm			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02200 h	€ 80,90933 0%	€ 1,78001
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 1,78001</b>
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.C6.001.550 - Distribuzione aeraulica - Griglia di transito per porta in alluminio da mm 300x100	1,00000 cad	€ 23,44232 0%	€ 23,44232
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 23,44232</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,16000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,68480



CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,16000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,11360
<b>Totale RU</b>				<b>€ 7,79840</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 33,02073</b> +1,6%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,28068 = 5% * B)				€ 5,61352
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 3,86343
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 42,50</b> +1,6%
Incidenza Manodopera sul totale 18,35%				€ 7,79840
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,28068

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.080.B	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAUCA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 080 - Griglia di transito per porta in alluminio B - Griglia di transito per porta in alluminio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista.Dimensioni 400x100 mm			
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02200 h	€ 80,90933 0%	€ 1,78001
<b>Totale AT</b>				<b>€ 1,78001</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.C6.001.551	- Distribuzione aeraulica - Griglia di transito per porta in alluminio da mm 400x100	1,00000 cad	€ 25,67989 0%	€ 25,67989
<b>Totale MT</b>				<b>€ 25,67989</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,16000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,68480
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,16000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,11360
<b>Totale RU</b>				<b>€ 7,79840</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 35,25830</b> +1,5%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,29970 = 5% * B)				€ 5,99391
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 4,12522
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 45,38</b> +1,5%
Incidenza Manodopera sul totale 17,19%				€ 7,79840
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,29970

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.080.C	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAUCA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 080 - Griglia di transito per porta in alluminio C - Griglia di transito per porta in alluminio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista.Dimensioni 500x100 mm			
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02200 h	€ 80,90933 0%	€ 1,78001
<b>Totale AT</b>				<b>€ 1,78001</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.C6.001.552	- Distribuzione aeraulica - Griglia di transito	1,00000	€ 27,60443	€ 27,60443



	per porta in alluminio da mm 500x100	cad	0%	
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 27,60443</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,16000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,68480
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,16000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,11360
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 7,79840</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 37,18284</b> +1,42%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,31605 = 5% * B)			€ 6,32108
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,35039
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 47,85</b> +1,42%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 16,3%</i>			€ 7,79840
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,31605

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.080.D	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAUCA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 080 - Griglia di transito per porta in alluminio D - Griglia di transito per porta in alluminio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista. Dimensioni 300x160 mm			
	<b>AT</b>			
CAM24_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02200 h	€ 80,90933 0%	€ 1,78001
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 1,78001</b>
	<b>MT</b>			
CAM24_MT.C6.001.553	- Distribuzione aeraulica - Griglia di transito per porta in alluminio da mm 300x160	1,00000 cad	€ 26,66535 0%	€ 26,66535
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 26,66535</b>
	<b>RU</b>			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,16000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,68480
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,16000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,11360
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 7,79840</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 36,24376</b> +1,46%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,30807 = 5% * B)			€ 6,16144
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,24052
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 46,65</b> +1,46%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 16,72%</i>			€ 7,79840
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,30807

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.080.E	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAUCA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 080 - Griglia di transito per porta in alluminio E - Griglia di transito per porta in alluminio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista. Dimensioni 400x160 mm			
	<b>AT</b>			
CAM24_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra,	0,02200	€ 80,90933	€ 1,78001



	demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	h	0%	
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 1,78001</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.C6.001.554	- Distribuzione aeraulica - Griglia di transito per porta in alluminio da mm 400x160	1,00000 cad	€ 29,21595 0%	€ 29,21595
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 29,21595</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,16000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,68480
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,16000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,11360
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 7,79840</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 38,79436</b> +1,36%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,32975 = 5% * B)			€ 6,59504
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,53894
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 49,93</b> +1,36%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 15,62%</i>			€ 7,79840
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,32975

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.080.F	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAUICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 080 - Griglia di transito per porta in alluminio F - Griglia di transito per porta in alluminio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista.Dimensioni 500x160 mm			
	<b>AT</b>			
CAM24_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02200 h	€ 80,90933 0%	€ 1,78001
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 1,78001</b>
	<b>MT</b>			
CAM24_MT.C6.001.555	- Distribuzione aeraulica - Griglia di transito per porta in alluminio da mm 500x160	1,00000 cad	€ 49,63233 0%	€ 49,63233
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 49,63233</b>
	<b>RU</b>			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,16000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,68480
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,16000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,11360
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 7,79840</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 59,21074</b> +0,89%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,50329 = 5% * B)			€ 10,06583
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,92766
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 76,20</b> +0,89%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 10,23%</i>			€ 7,79840
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,50329

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE



CAM24_C06.020.080.G	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AEREAUICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 080 - Griglia di transito per porta in alluminio G - Griglia di transito per porta in alluminio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista. Dimensioni 600x160 mm			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02200 h	€ 80,90933 0%	€ 1,78001
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 1,78001</b>
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.C6.001.556 - Distribuzione aereaucica - Griglia di transito per porta in alluminio da mm 600x160	1,00000 cad	€ 37,56336 0%	€ 37,56336
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 37,56336</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,16000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,68480
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,16000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,11360
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 7,79840</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 47,14177</b> +1,12%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,40071 = 5% * B)			€ 8,01410
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,51559
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 60,67</b> +1,12%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 12,85%</i>			€ 7,79840
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,40071

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.080.H	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AEREAUICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 080 - Griglia di transito per porta in alluminio H - Griglia di transito per porta in alluminio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista. Dimensioni 300x200 mm			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02200 h	€ 80,90933 0%	€ 1,78001
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 1,78001</b>
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.C6.001.557 - Distribuzione aereaucica - Griglia di transito per porta in alluminio da mm 300x200	1,00000 cad	€ 31,47671 0%	€ 31,47671
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 31,47671</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,16000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,68480
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,16000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,11360
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 7,79840</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 41,05512</b> +1,29%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,34897 = 5% * B)			€ 6,97937
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,80345
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 52,84</b> +1,29%



	Incidenza Manodopera sul totale 14,76%		€ 7,79840
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 0,34897

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.080.I	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAUCA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 080 - Griglia di transito per porta in alluminio I - Griglia di transito per porta in alluminio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista. Dimensioni 400x200 mm			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02200 h	€ 80,90933 0%	€ 1,78001
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 1,78001</b>
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.C6.001.558 - Distribuzione aeraulica - Griglia di transito per porta in alluminio da mm 400x200	1,00000 cad	€ 35,63882 0%	€ 35,63882
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 35,63882</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,16000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 3,68480
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,16000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,11360
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 7,79840</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 45,21723</b> +1,17%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,38435 = 5% * B)			€ 7,68693
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,29042
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 58,19</b> +1,17%
	Incidenza Manodopera sul totale 13,4%			€ 7,79840
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,38435

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.080.J	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAUCA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 080 - Griglia di transito per porta in alluminio J - Griglia di transito per porta in alluminio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista. Dimensioni 500x200 mm			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02200 h	€ 80,90933 0%	€ 1,78001
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 1,78001</b>
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.C6.001.559 - Distribuzione aeraulica - Griglia di transito per porta in alluminio da mm 500x200	1,00000 cad	€ 38,86185 0%	€ 38,86185
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 38,86185</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,18000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,14540
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,18000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,62780
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 8,77320</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 49,41506</b> +1,2%





	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,42003 = 5% * B)		€ 8,40056
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 5,78156
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023		<b>€ 63,60</b> +1,2%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 13,79%</i>		€ 8,77320
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 0,42003

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.080.K	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAUCA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 080 - Griglia di transito per porta in alluminio K - Griglia di transito per porta in alluminio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista. Dimensioni 600x200 mm			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02200 h	€ 80,90933 0%	€ 1,78001
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 1,78001</b>
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.C6.001.560 - Distribuzione aeraulica - Griglia di transito per porta in alluminio da mm 600x200	1,00000 cad	€ 41,09942 0%	€ 41,09942
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 41,09942</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,60600
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,14200
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 9,74800</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 52,62743</b> +1,25%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,44733 = 5% * B)			€ 8,94666
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,15741
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 67,73</b> +1,25%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 14,39%</i>			€ 9,74800
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,44733

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.080.L	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAUCA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 080 - Griglia di transito per porta in alluminio L - Griglia di transito per porta in alluminio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista. Dimensioni 400x300 mm			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02200 h	€ 80,90933 0%	€ 1,78001
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 1,78001</b>
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.C6.001.561 - Distribuzione aeraulica - Griglia di transito per porta in alluminio da mm 400x300	1,00000 cad	€ 41,09942 0%	€ 41,09942
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 41,09942</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,60600



CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,14200
<b>Totale RU</b>				<b>€ 9,74800</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 52,62743</b> +1,25%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,44733 = 5% * B)				€ 8,94666
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 6,15741
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 67,73</b> +1,25%
Incidenza Manodopera sul totale 14,39%				€ 9,74800
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,44733

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.080.M	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAUICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 080 - Griglia di transito per porta in alluminio M - Griglia di transito per porta in alluminio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista.Dimensioni 500x300 mm			
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02200 h	€ 80,90933 0%	€ 1,78001
<b>Totale AT</b>				<b>€ 1,78001</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.C6.001.562	- Distribuzione aeraulica - Griglia di transito per porta in alluminio da mm 500x300	1,00000 cad	€ 49,44683 0%	€ 49,44683
<b>Totale MT</b>				<b>€ 49,44683</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,20000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,60600
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,20000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,14200
<b>Totale RU</b>				<b>€ 9,74800</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 60,97484</b> +1,08%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,51829 = 5% * B)				€ 10,36572
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 7,13406
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 78,47</b> +1,08%
Incidenza Manodopera sul totale 12,42%				€ 9,74800
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,51829

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.080.N	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAUICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 080 - Griglia di transito per porta in alluminio N - Griglia di transito per porta in alluminio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista.Dimensioni 600x300 mm			
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02400 h	€ 80,90933 0%	€ 1,94182
<b>Totale AT</b>				<b>€ 1,94182</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.C6.001.563	- Distribuzione aeraulica - Griglia di transito	1,00000	€ 55,23206	€ 55,23206



	per porta in alluminio da mm 600x300	cad	0%	
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 55,23206</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,22000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,06660
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,22000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,65620
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 10,72280</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 67,89668</b> +1,07%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,57712 = 5% * B)			€ 11,54244
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,94391
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 87,38</b> +1,07%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 12,27%</i>			€ 10,72280
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,57712

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.080.O	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAUICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 080 - Griglia di transito per porta in alluminio O - Griglia di transito per porta in alluminio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista.Dimensioni 600x600 mm			
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02400 h	€ 80,90933 0%	€ 1,94182
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 1,94182</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.C6.001.564	- Distribuzione aeraulica - Griglia di transito per porta in alluminio da mm 600x600	1,00000 cad	€ 100,52837 0%	€ 100,52837
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 100,52837</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,42000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 9,67260
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,42000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 10,79820
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 20,47080</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 122,94099</b> +1,13%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,04500 = 5% * B)			€ 20,89997
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 14,38410
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 158,23</b> +1,13%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 12,94%</i>			€ 20,47080
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,04500

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.090.A	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAUICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 090 - Griglia di transito per porta in acciaio A - Griglia di transito per porta in acciaio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista.Dimensioni 300x100 mm			
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra,	0,02200	€ 80,90933	€ 1,78001



	demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	h	0%	
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 1,78001</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.C6.001.565	- Distribuzione aeraulica - Griglia di transito per porta in acciaio da mm 300x100	1,00000 cad	€ 17,64551 0%	€ 17,64551
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 17,64551</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,19200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,42176
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,19200 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,93632
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 9,35808</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 28,78360</b> +2,22%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24466 = 5% * B)			€ 4,89321
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,36768
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 37,04</b> +2,22%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 25,26%</i>			€ 9,35808
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,24466

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.090.B	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAUICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 090 - Griglia di transito per porta in acciaio B - Griglia di transito per porta in acciaio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista.Dimensioni 400x100 mm			
	<b>AT</b>			
CAM24_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02200 h	€ 80,90933 0%	€ 1,78001
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 1,78001</b>
	<b>MT</b>			
CAM24_MT.C6.001.566	- Distribuzione aeraulica - Griglia di transito per porta in acciaio da mm 400x100	1,00000 cad	€ 20,23089 0%	€ 20,23089
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 20,23089</b>
	<b>RU</b>			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,19200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,42176
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,19200 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,93632
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 9,35808</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 31,36898</b> +2,04%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26664 = 5% * B)			€ 5,33273
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,67017
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 40,37</b> +2,04%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 23,18%</i>			€ 9,35808
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,26664

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE



CAM24_C06.020.090.C	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAUICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 090 - Griglia di transito per porta in acciaio C - Griglia di transito per porta in acciaio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista.Dimensioni 500x100 mm			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02200 h	€ 80,90933 0%	€ 1,78001
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 1,78001</b>
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.C6.001.567 - Distribuzione aeraulica - Griglia di transito per porta in acciaio da mm 500x100	1,00000 cad	€ 23,44232 0%	€ 23,44232
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 23,44232</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,19200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,42176
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,19200 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,93632
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 9,35808</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 34,58041</b> +1,84%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,29393 = 5% * B)			€ 5,87867
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,04591
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 44,50</b> +1,84%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 21,03%</i>			€ 9,35808
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,29393

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.090.D	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAUICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 090 - Griglia di transito per porta in acciaio D - Griglia di transito per porta in acciaio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista.Dimensioni 300x160 mm			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02200 h	€ 80,90933 0%	€ 1,78001
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 1,78001</b>
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.C6.001.568 - Distribuzione aeraulica - Griglia di transito per porta in acciaio da mm 300x160	1,00000 cad	€ 22,15543 0%	€ 22,15543
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 22,15543</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,19200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,42176
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,19200 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,93632
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 9,35808</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 33,29352</b> +1,92%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,28300 = 5% * B)			€ 5,65990
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,89534
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 42,85</b> +1,92%



	Incidenza Manodopera sul totale 21,84%		€ 9,35808
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 0,28300

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.090.E	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAUICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 090 - Griglia di transito per porta in acciaio E - Griglia di transito per porta in acciaio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista. Dimensioni 400x160 mm			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02200 h	€ 80,90933 0%	€ 1,78001
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 1,78001</b>
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.C6.001.569 - Distribuzione aeraulica - Griglia di transito per porta in acciaio da mm 400x160	1,00000 cad	€ 23,44232 0%	€ 23,44232
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 23,44232</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,19200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,42176
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,19200 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,93632
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 9,35808</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 34,58041</b> +1,84%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,29393 = 5% * B)			€ 5,87867
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,04591
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 44,50</b> +1,84%
	Incidenza Manodopera sul totale 21,03%			€ 9,35808
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,29393

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.090.F	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAUICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 090 - Griglia di transito per porta in acciaio F - Griglia di transito per porta in acciaio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista. Dimensioni 500x160 mm			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02200 h	€ 80,90933 0%	€ 1,78001
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 1,78001</b>
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.C6.001.570 - Distribuzione aeraulica - Griglia di transito per porta in acciaio da mm 500x160	1,00000 cad	€ 25,67989 0%	€ 25,67989
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 25,67989</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,19200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,42176
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,19200 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,93632
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 9,35808</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 36,81798</b> +1,73%



	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,31295 = 5% * B)		€ 6,25906
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 4,30770
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023		<b>€ 47,38</b> +1,73%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 19,75%</i>		€ 9,35808
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 0,31295

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.090.G	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAUICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 090 - Griglia di transito per porta in acciaio G - Griglia di transito per porta in acciaio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista. Dimensioni 600x160 mm			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02200 h	€ 80,90933 0%	€ 1,78001
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 1,78001</b>
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.C6.001.571 - Distribuzione aeraulica - Griglia di transito per porta in acciaio da mm 600x160	1,00000 cad	€ 27,92906 0%	€ 27,92906
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 27,92906</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,19200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,42176
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,19200 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,93632
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 9,35808</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 39,06715</b> +1,63%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,33207 = 5% * B)			€ 6,64142
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,57086
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 50,28</b> +1,63%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 18,61%</i>			€ 9,35808
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,33207

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.090.H	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAUICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 090 - Griglia di transito per porta in acciaio H - Griglia di transito per porta in acciaio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista. Dimensioni 300x200 mm			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02200 h	€ 80,90933 0%	€ 1,78001
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 1,78001</b>
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.C6.001.572 - Distribuzione aeraulica - Griglia di transito per porta in acciaio da mm 300x200	1,00000 cad	€ 21,18156 0%	€ 21,18156
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 21,18156</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,19200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,42176



CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,19200 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,93632
<b>Totale RU</b>				<b>€ 9,35808</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 32,31965</b> +1,97%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,27472 = 5% * B)				€ 5,49434
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 3,78140
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 41,60</b> +1,97%
Incidenza Manodopera sul totale 22,5%				€ 9,35808
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,27472

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.090.I	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAUICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 090 - Griglia di transito per porta in acciaio I - Griglia di transito per porta in acciaio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista.Dimensioni 400x200 mm			
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02200 h	€ 80,90933 0%	€ 1,78001
<b>Totale AT</b>				<b>€ 1,78001</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.C6.001.573	- Distribuzione aeraulica - Griglia di transito per porta in acciaio da mm 400x200	1,00000 cad	€ 25,67989 0%	€ 25,67989
<b>Totale MT</b>				<b>€ 25,67989</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,19200 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,42176
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,19200 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 4,93632
<b>Totale RU</b>				<b>€ 9,35808</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 36,81798</b> +1,73%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,31295 = 5% * B)				€ 6,25906
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 4,30770
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 47,38</b> +1,73%
Incidenza Manodopera sul totale 19,75%				€ 9,35808
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,31295

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.090.J	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAUICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 090 - Griglia di transito per porta in acciaio J - Griglia di transito per porta in acciaio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista.Dimensioni 500x200 mm			
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02200 h	€ 80,90933 0%	€ 1,78001
<b>Totale AT</b>				<b>€ 1,78001</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.C6.001.574	- Distribuzione aeraulica - Griglia di transito	1,00000	€ 31,47671	€ 31,47671





	per porta in acciaio da mm 500x200	cad	0%	
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 31,47671</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,21600 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 4,97448
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,21600 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 5,55336
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 10,52784</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 43,78456</b> +1,63%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37217 = 5% * B)			€ 7,44338
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,12279
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 56,35</b> +1,63%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 18,68%</i>			€ 10,52784
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,37217

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.090.K	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAUICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 090 - Griglia di transito per porta in acciaio K - Griglia di transito per porta in acciaio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista.Dimensioni 600x200 mm			
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02200 h	€ 80,90933 0%	€ 1,78001
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 1,78001</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.C6.001.575	- Distribuzione aeraulica - Griglia di transito per porta in acciaio da mm 600x200	1,00000 cad	€ 36,28806 0%	€ 36,28806
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 36,28806</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,24000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,52720
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,24000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,17040
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 11,69760</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 49,76567</b> +1,6%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,42301 = 5% * B)			€ 8,46016
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,82258
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 64,05</b> +1,6%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 18,26%</i>			€ 11,69760
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,42301

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.090.L	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAUICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 090 - Griglia di transito per porta in acciaio L - Griglia di transito per porta in acciaio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista.Dimensioni 400x300 mm			
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra,	0,02200	€ 80,90933	€ 1,78001



	demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	h	0%	
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 1,78001</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.C6.001.576	- Distribuzione aeraulica - Griglia di transito per porta in acciaio da mm 400x300	1,00000 cad	€ 33,06503 0%	€ 33,06503
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 33,06503</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,24000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,52720
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,24000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,17040
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 11,69760</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 46,54264</b> +1,71%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,39561 = 5% * B)			€ 7,91225
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,44549
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 59,90</b> +1,71%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 19,53%</i>			€ 11,69760
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,39561

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.090.M	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAUICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 090 - Griglia di transito per porta in acciaio M - Griglia di transito per porta in acciaio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista.Dimensioni 500x300 mm			
	<b>AT</b>			
CAM24_AT.E.01.003D	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02200 h	€ 80,90933 0%	€ 1,78001
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 1,78001</b>
	<b>MT</b>			
CAM24_MT.C6.001.577	- Distribuzione aeraulica - Griglia di transito per porta in acciaio da mm 500x300	1,00000 cad	€ 38,54882 0%	€ 38,54882
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 38,54882</b>
	<b>RU</b>			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,24000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 5,52720
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,24000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,17040
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 11,69760</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 52,02643</b> +1,53%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,44222 = 5% * B)			€ 8,84449
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,08709
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 66,96</b> +1,53%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 17,47%</i>			€ 11,69760
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,44222

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE



CAM24_C06.020.090.N	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAUICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 090 - Griglia di transito per porta in acciaio N - Griglia di transito per porta in acciaio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista. Dimensioni 600x300 mm			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02400 h	€ 80,90933 0%	€ 1,94182
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 1,94182</b>
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.C6.001.578 - Distribuzione aeraulica - Griglia di transito per porta in acciaio da mm 600x300	1,00000 cad	€ 44,94851 0%	€ 44,94851
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 44,94851</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,26400 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 6,07992
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,26400 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 6,78744
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 12,86736</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 59,75769</b> +1,46%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,50794 = 5% * B)			€ 10,15881
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,99165
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 76,91</b> +1,46%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 16,73%</i>			€ 12,86736
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,50794

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.020.090.O	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAUICA 020 - COMPONENTI PER LA DIFFUSIONE DELL'ARIA 090 - Griglia di transito per porta in acciaio O - Griglia di transito per porta in acciaio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista. Dimensioni 600x600 mm			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.01.003D - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 120 a 180 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02400 h	€ 80,90933 0%	€ 1,94182
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 1,94182</b>
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.C6.001.579 - Distribuzione aeraulica - Griglia di transito per porta in acciaio da mm 600x600	1,00000 cad	€ 76,43681 0%	€ 76,43681
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 76,43681</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,50400 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 11,60712
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,50400 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 12,95784
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 24,56496</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 102,94359</b> +1,62%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,87502 = 5% * B)			€ 17,50041
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 12,04440
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 132,49</b> +1,62%



	<i>Incidenza Manodopera sul totale 18,54%</i>		€ 24,56496
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 0,87502

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.030.010.A	<p>CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAUICA 030 - TORRINI ED ESTRATTORI 010 - Torrino estrattore A - Torrino estrattore a scarico radiale con girante elicoidale e motore direttamente accoppiato, idoneo per impianti ad estrazione in cui sia richiesta una bassa pressione statica con un basso livello di rumorosità, costituito da ventilatore con pale in acciaio, base e cappello in poliestere, rete di protezione anti - volatili, motore monofase o trifase con isolamento classe F e protezione IP 54, completo di regolatore di velocità e/o interruttore di sicurezza. Torrino mm/num poli 315/6 Port. 0.1/0.3 mc/s; Prev. 0.3/0.0 mbar;100 W</p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM24_MT.C6.001.580 - Distribuzione aeraulica - Torrino estrattore poli 315/6 portata= 0.1/0.3 mc/s 100 w</p> <p style="text-align: right;"><b>Totale MT</b></p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM24_RU.M.001.002 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 2^ categoria - D1</p> <p>CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2</p> <p style="text-align: right;"><b>Totale RU</b></p> <p style="text-align: right;"><b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,77959 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p style="text-align: right;"><b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023</p> <p style="text-align: right;"><i>Incidenza Manodopera sul totale 4,26%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	<p>1,00000 cad</p> <p>1,12000 h</p> <p>1,12000 h</p>	<p>€ 865,04714 0%</p> <p>€ 20,80000 +7,22%</p> <p>€ 24,02000 +7,18%</p> <p>€ 915,24554 +0,37%</p> <p>€ 155,59174</p> <p>€ 107,08373</p> <p>€ 1.177,92 +0,37%</p> <p>€ 50,19840</p> <p>€ 7,77959</p>	<p>€ 865,04714</p> <p><b>€ 865,04714</b></p> <p>€ 23,29600</p> <p>€ 26,90240</p> <p><b>€ 50,19840</b></p> <p><b>€ 915,24554</b> +0,37%</p> <p>€ 155,59174</p> <p>€ 107,08373</p> <p><b>€ 1.177,92</b> +0,37%</p> <p>€ 50,19840</p> <p>€ 7,77959</p>

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.030.010.B	<p>CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAUICA 030 - TORRINI ED ESTRATTORI 010 - Torrino estrattore B - Torrino estrattore a scarico radiale con girante elicoidale e motore direttamente accoppiato, idoneo per impianti ad estrazione in cui sia richiesta una bassa pressione statica con un basso livello di rumorosità, costituito da ventilatore con pale in acciaio, base e cappello in poliestere, rete di protezione anti - volatili, motore monofase o trifase con isolamento classe F e protezione IP 54, completo di regolatore di velocità e/o interruttore di sicurezza. Torrino mm/num poli 355/6 Port. 0.2/0.4 mc/s; Prev. 0.2/0.0 mbar;100 W</p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM24_MT.C6.001.581 - Distribuzione aeraulica - Torrino estrattore poli 355/6 portata= 0.2/0.4 mc/s 100 w</p> <p style="text-align: right;"><b>Totale MT</b></p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM24_RU.M.001.002 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 2^ categoria - D1</p> <p>CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2</p> <p style="text-align: right;"><b>Totale RU</b></p> <p style="text-align: right;"><b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,95185 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p>	<p>1,00000 cad</p> <p>1,12000 h</p> <p>1,12000 h</p>	<p>€ 885,31280 0%</p> <p>€ 20,80000 +7,22%</p> <p>€ 24,02000 +7,18%</p> <p>€ 935,51120 +0,36%</p> <p>€ 159,03690</p> <p>€ 109,45481</p>	<p>€ 885,31280</p> <p><b>€ 885,31280</b></p> <p>€ 23,29600</p> <p>€ 26,90240</p> <p><b>€ 50,19840</b></p> <p><b>€ 935,51120</b> +0,36%</p> <p>€ 159,03690</p> <p>€ 109,45481</p>



	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 1.204,00</b> +0,36%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 4,17%</i>	€ 50,19840
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 7,95185

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.030.010.C	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAUCA 030 - TORRINI ED ESTRATTORI 010 - Torrino estrattore C - Torrino estrattore a scarico radiale con girante elicoidale e motore direttamente accoppiato, idoneo per impianti ad estrazione in cui sia richiesta una bassa pressione statica con un basso livello di rumorosità, costituito da ventilatore con pale in acciaio, base e cappello in poliestere, rete di protezione anti - volatili, motore monofase o trifase con isolamento classe F e protezione IP 54, completo di regolatore di velocità e/o interruttore di sicurezza. Torrino mm/num poli 400/6 Port. 0.3/0.6 mc/s; Prev. 0.4/0.0 mbar;100 W			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.C6.001.582 - Distribuzione aeraulica - Torrino estrattore poli 400/6 portata= 0.3/ 0.6 mc/s 100 w	1,00000 cad	€ 936,39434 0%	€ 936,39434
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 936,39434</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.002 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 2^ categoria - D1	1,12000 h	€ 20,80000 +7,22%	€ 23,29600
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	1,12000 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 26,90240
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 50,19840</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 986,59274</b> +0,34%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,38604 = 5% * B)			€ 167,72077
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 115,43135
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 1.269,74</b> +0,34%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 3,95%</i>			€ 50,19840
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 8,38604

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.030.010.D	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAUCA 030 - TORRINI ED ESTRATTORI 010 - Torrino estrattore D - Torrino estrattore a scarico radiale con girante elicoidale e motore direttamente accoppiato, idoneo per impianti ad estrazione in cui sia richiesta una bassa pressione statica con un basso livello di rumorosità, costituito da ventilatore con pale in acciaio, base e cappello in poliestere, rete di protezione anti - volatili, motore monofase o trifase con isolamento classe F e protezione IP 54, completo di regolatore di velocità e/o interruttore di sicurezza. Torrino mm/num poli 450/6 Port. 0.5/0.9 mc/s; Prev. 0.4/0.0 mbar;180 W			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.C6.001.583 - Distribuzione aeraulica - Torrino estrattore poli 450/6 portata= 0.5/ 0.9 mc/s 180 w	1,00000 cad	€ 1.055,55367 0%	€ 1.055,55367
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 1.055,55367</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.002 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 2^ categoria - D1	1,12000 h	€ 20,80000 +7,22%	€ 23,29600
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	1,12000 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 26,90240
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 50,19840</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 1.105,75207</b> +0,31%



	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 9,39889 = 5% * B)		€ 187,97785
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 129,37299
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>		<b>€ 1.423,10</b>
	Scostamento % su anno 2023		+0,31%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 3,53%</i>		€ 50,19840
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 9,39889

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.030.010.E	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAUICA 030 - TORRINI ED ESTRATTORI 010 - Torrino estrattore E - Torrino estrattore a scarico radiale con girante elicoidale e motore direttamente accoppiato, idoneo per impianti ad estrazione in cui sia richiesta una bassa pressione statica con un basso livello di rumorosità, costituito da ventilatore con pale in acciaio, base e cappello in poliestere, rete di protezione anti - volatili, motore monofase o trifase con isolamento classe F e protezione IP 54, completo di regolatore di velocità e/o interruttore di sicurezza. Torrino mm/num poli 500/6 Port. 0.6/1.1 mc/s; Prev. 0.6/0.0 mbar;220 W			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.C6.001.584 - Distribuzione aeraulica - Torrino estrattore poli 500/6 portata= 0.6/ 1.1 mc/s 220 w	1,00000 cad	€ 1.109,05828 0%	€ 1.109,05828
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 1.109,05828</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.002 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 2^ categoria - D1	1,26500 h	€ 20,80000 +7,22%	€ 26,31200
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	1,26500 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 30,38530
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 56,69730</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 1.165,75558</b>
	Scostamento % su anno 2023			+0,33%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 9,90892 = 5% * B)			€ 198,17845
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 136,39340
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>			<b>€ 1.500,33</b>
	Scostamento % su anno 2023			+0,33%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 3,78%</i>			€ 56,69730
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 9,90892

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.030.010.F	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAUICA 030 - TORRINI ED ESTRATTORI 010 - Torrino estrattore F - Torrino estrattore a scarico radiale con girante elicoidale e motore direttamente accoppiato, idoneo per impianti ad estrazione in cui sia richiesta una bassa pressione statica con un basso livello di rumorosità, costituito da ventilatore con pale in acciaio, base e cappello in poliestere, rete di protezione anti - volatili, motore monofase o trifase con isolamento classe F e protezione IP 54, completo di regolatore di velocità e/o interruttore di sicurezza. Torrino mm/num poli 630/8 Port. 0.9/1.7 mc/s; Prev. 0.6/0.0 mbar;350 W			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.C6.001.585 - Distribuzione aeraulica - Torrino estrattore poli 630/8 portata= 0.9/ 1.7 mc/s 350 w	1,00000 cad	€ 1.571,16879 0%	€ 1.571,16879
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 1.571,16879</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.002 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 2^ categoria - D1	1,26500 h	€ 20,80000 +7,22%	€ 26,31200
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	1,26500 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 30,38530
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 56,69730</b>



	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 1.627,86609</b> +0,23%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 13,83686 = 5% * B)	€ 276,73724
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 190,46033
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 2.095,06</b> +0,23%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 2,71%</i>	€ 56,69730
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 13,83686

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.030.010.G	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAUCA 030 - TORRINI ED ESTRATTORI 010 - Torrino estrattore G - Torrino estrattore a scarico radiale con girante elicoidale e motore direttamente accoppiato, idoneo per impianti ad estrazione in cui sia richiesta una bassa pressione statica con un basso livello di rumorosità, costituito da ventilatore con pale in acciaio, base e cappello in poliestere, rete di protezione anti - volatili, motore monofase o trifase con isolamento classe F e protezione IP 54, completo di regolatore di velocità e/o interruttore di sicurezza. Torrino mm/num poli 710/8 Port. 1.4/2.2 mc/s; Prev. 0.5/0.0 mbar;500 W			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.C6.001.586 - Distribuzione aeraulica - Torrino estrattore poli 710/8 portata= 1.4/ 2.2 mc/s 500 w	1,00000 cad	€ 1.804,43263 0%	€ 1.804,43263
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 1.804,43263</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.002 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 2^ categoria - D1	1,26500 h	€ 20,80000 +7,22%	€ 26,31200
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	1,26500 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 30,38530
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 56,69730</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 1.861,12993</b> +0,21%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 15,81960 = 5% * B)			€ 316,39209
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 217,75220
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 2.395,27</b> +0,21%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 2,37%</i>			€ 56,69730
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 15,81960

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.030.010.H	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAUCA 030 - TORRINI ED ESTRATTORI 010 - Torrino estrattore H - Torrino estrattore a scarico radiale con girante elicoidale e motore direttamente accoppiato, idoneo per impianti ad estrazione in cui sia richiesta una bassa pressione statica con un basso livello di rumorosità, costituito da ventilatore con pale in acciaio, base e cappello in poliestere, rete di protezione anti - volatili, motore monofase o trifase con isolamento classe F e protezione IP 54, completo di regolatore di velocità e/o interruttore di sicurezza. Torrino mm/num poli 800/8 Port. 2.2/3.6 mc/s; Prev. 0.8/0.0 mbar;920 W			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.C6.001.587 - Distribuzione aeraulica - Torrino estrattore poli 800/8 portata= 2.2/ 3.6 mc/s 920 w	1,00000 cad	€ 2.180,77347 0%	€ 2.180,77347
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 2.180,77347</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.002 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 2^ categoria - D1	1,36000 h	€ 20,80000 +7,22%	€ 28,28800
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	1,36000 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 32,66720



	<b>Totale RU</b>	<b>€ 60,95520</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 2.241,72867</b> +0,18%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 19,05469 = 5% * B)	€ 381,09387
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 262,28225
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 2.885,10</b> +0,18%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,11%	€ 60,95520
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%	€ 19,05469

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.030.020.A	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAUICA 030 - TORRINI ED ESTRATTORI 020 - Estrattore a cassonetto con ventilatore a doppia aspirazione A - Estrattore a cassonetto con ventilatore a doppia aspirazione, motore equipaggiato di supporti antivibranti, portelle di ispezione, motore predisposto a doppia alimentazione 380 V 50 Hz con grado di protezione IP 54 Estrattore a cassonetto fino a 600mc/h			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.C6.001.588 - Distribuzione aeraulica - Estrattore a cassonetto fino a 600 mc/h	1,00000 cad	€ 787,94950 0%	€ 787,94950
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 787,94950</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.002 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 2^ categoria - D1	1,12000 h	€ 20,80000 +7,22%	€ 23,29600
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	1,12000 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 26,90240
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 50,19840</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 838,14790</b> +0,4%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,12426 = 5% * B)			€ 142,48514
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 98,06330
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 1.078,70</b> +0,4%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,65%			€ 50,19840
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 7,12426

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.030.020.B	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAUICA 030 - TORRINI ED ESTRATTORI 020 - Estrattore a cassonetto con ventilatore a doppia aspirazione B - Estrattore a cassonetto con ventilatore a doppia aspirazione, motore equipaggiato di supporti antivibranti, portelle di ispezione, motore predisposto a doppia alimentazione 380 V 50 Hz con grado di protezione IP 54 Estrattore a cassonetto fino a 1000mc/h			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.C6.001.589 - Distribuzione aeraulica - Estrattore a cassonetto fino a 1000 mc/h	1,00000 cad	€ 859,56335 0%	€ 859,56335
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 859,56335</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.002 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 2^ categoria - D1	1,12000 h	€ 20,80000 +7,22%	€ 23,29600
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	1,12000 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 26,90240
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 50,19840</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			





				<b>€ 909,76175</b> +0,37%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,73298 = 5% * B)			€ 154,65950
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 106,44213
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 1.170,86</b> +0,37%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,29%			€ 50,19840
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 7,73298

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.030.020.D	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAUICA 030 - TORRINI ED ESTRATTORI 020 - Estrattore a cassonetto con ventilatore a doppia aspirazione D - Estrattore a cassonetto con ventilatore a doppia aspirazione, motore equipaggiato di supporti antivibranti, portelle di ispezione, motore predisposto a doppia alimentazione 380 V 50 Hz con grado di protezione IP 54 Estrattore a cassonetto fino a 2500mc/h			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.C6.001.590 - Distribuzione aeraulica - Estrattore a cassonetto fino a 2500 mc/h	1,00000 cad	€ 1.053,36248 0%	€ 1.053,36248
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 1.053,36248</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.002 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 2^ categoria - D1	1,40000 h	€ 20,80000 +7,22%	€ 29,12000
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	1,40000 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 33,62800
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 62,74800</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 1.116,11048</b> +0,38%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 9,48694 = 5% * B)			€ 189,73878
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 130,58493
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 1.436,43</b> +0,38%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,37%			€ 62,74800
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 9,48694

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.030.020.E	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAUICA 030 - TORRINI ED ESTRATTORI 020 - Estrattore a cassonetto con ventilatore a doppia aspirazione E - Estrattore a cassonetto con ventilatore a doppia aspirazione, motore equipaggiato di supporti antivibranti, portelle di ispezione, motore predisposto a doppia alimentazione 380 V 50 Hz con grado di protezione IP 54 Estrattore a cassonetto fino a 3000mc/h			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.C6.001.591 - Distribuzione aeraulica - Estrattore a cassonetto fino a 3000 mc/h	1,00000 cad	€ 1.188,25437 0%	€ 1.188,25437
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 1.188,25437</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.002 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 2^ categoria - D1	1,40000 h	€ 20,80000 +7,22%	€ 29,12000
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	1,40000 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 33,62800
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 62,74800</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 1.251,00237</b> +0,34%



	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 10,63352 = 5% * B)		€ 212,67040
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 146,36728
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023		<b>€ 1.610,04</b> +0,34%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 3,9%</i>		€ 62,74800
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 10,63352

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.030.020.F	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAUICA 030 - TORRINI ED ESTRATTORI 020 - Estrattore a cassonetto con ventilatore a doppia aspirazione F - Estrattore a cassonetto con ventilatore a doppia aspirazione, motore equipaggiato di supporti antivibranti, portelle di ispezione, motore predisposto a doppia alimentazione 380 V 50 Hz con grado di protezione IP 54 Estrattore a cassonetto fino a 4000mc/h			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.C6.001.592 - Distribuzione aeraulica - Estrattore a cassonetto fino a 4000 mc/h	1,00000 cad	€ 1.310,43964 0%	€ 1.310,43964
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 1.310,43964</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.002 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 2^ categoria - D1	1,70000 h	€ 20,80000 +7,22%	€ 35,36000
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	1,70000 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 40,83400
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 76,19400</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 1.386,63364</b> +0,37%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 11,78639 = 5% * B)			€ 235,72772
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 162,23614
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 1.784,60</b> +0,37%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 4,27%</i>			€ 76,19400
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 11,78639

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.030.030.A	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAUICA 030 - TORRINI ED ESTRATTORI 030 - Silenziatore cilindrico a semplice carcassa circolare A - Silenziatore cilindrico a semplice carcassa circolare, con materassino fonoassorbente, idoneo a ridurre il livello di rumore negli impianti di trasporto dell'aria, costituito da carcassa di lamiera zincata con flangia di collegamento, materassino fonoassorbente in lana minerale ignifuga. Diametro 150 mm			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.C6.001.593 - Distribuzione aeraulica - Silenziatore cilindrico a semplice carcassa diametro 150 mm	1,00000 cad	€ 138,96125 0%	€ 138,96125
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 138,96125</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.002 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 2^ categoria - D1	0,50400 h	€ 20,80000 +7,22%	€ 10,48320
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,50400 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 12,10608
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 22,58928</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 161,55053</b> +0,95%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,37318 = 5% * B)			€ 27,46359



	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 18,90141
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 207,92</b> +0,95%
	Incidenza Manodopera sul totale 10,86%	€ 22,58928
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%	€ 1,37318

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.030.030.B	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAUICA 030 - TORRINI ED ESTRATTORI 030 - Silenziatore cilindrico a semplice carcassa circolare B - Silenziatore cilindrico a semplice carcassa circolare, con materassino fonoassorbente, idoneo a ridurre il livello di rumore negli impianti di trasporto dell'aria, costituito da carcassa di lamiera zincata con flangia di collegamento, materassino fonoassorbente in lana minerale ignifuga. Diametro 200 mm			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.C6.001.594 - Distribuzione aeraulica - Silenziatore cilindrico a semplice carcassa diametro 200 mm	1,00000 cad	€ 189,40514 0%	€ 189,40514
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 189,40514</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.002 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 2^ categoria - D1	0,57600 h	€ 20,80000 +7,22%	€ 11,98080
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,57600 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 13,83552
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 25,81632</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 215,22146</b> +0,81%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,82938 = 5% * B)			€ 36,58765
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 25,18091
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 276,99</b> +0,81%
	Incidenza Manodopera sul totale 9,32%			€ 25,81632
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 1,82938

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.030.030.C	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAUICA 030 - TORRINI ED ESTRATTORI 030 - Silenziatore cilindrico a semplice carcassa circolare C - Silenziatore cilindrico a semplice carcassa circolare, con materassino fonoassorbente, idoneo a ridurre il livello di rumore negli impianti di trasporto dell'aria, costituito da carcassa di lamiera zincata con flangia di collegamento, materassino fonoassorbente in lana minerale ignifuga. Diametro 315 mm			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.C6.001.595 - Distribuzione aeraulica - Silenziatore cilindrico a semplice carcassa diametro 315 mm	1,00000 cad	€ 237,98245 0%	€ 237,98245
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 237,98245</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.002 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 2^ categoria - D1	0,67200 h	€ 20,80000 +7,22%	€ 13,97760
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,67200 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 16,14144
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 30,11904</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 268,10149</b> +0,76%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,27886 = 5% * B)			€ 45,57725
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 31,36787



<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 345,05</b> +0,76%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 8,73%</i>	€ 30,11904
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 2,27886

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.030.030.D	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AEREAULICA 030 - TORRINI ED ESTRATTORI 030 - Silenziatore cilindrico a semplice carcassa circolare D - Silenziatore cilindrico a semplice carcassa circolare, con materassino fonoassorbente, idoneo a ridurre il livello di rumore negli impianti di trasporto dell'aria, costituito da carcassa di lamiera zincata con flangia di collegamento, materassino fonoassorbente in lana minerale ignifuga. Diametro 355 mm			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.C6.001.596 - Distribuzione aeraulica - Silenziatore cilindrico a semplice carcassa diametro 355 mm	1,00000 cad	€ 301,14455 0%	€ 301,14455
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 301,14455</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.002 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 2^ categoria - D1	0,77400 h	€ 20,80000 +7,22%	€ 16,09920
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	0,77400 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 18,59148
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 34,69068</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 335,83523</b> +0,7%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,85460 = 5% * B)			€ 57,09199
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 39,29272
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 432,22</b> +0,7%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 8,03%</i>			€ 34,69068
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 2,85460

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.030.030.E	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AEREAULICA 030 - TORRINI ED ESTRATTORI 030 - Silenziatore cilindrico a semplice carcassa circolare E - Silenziatore cilindrico a semplice carcassa circolare, con materassino fonoassorbente, idoneo a ridurre il livello di rumore negli impianti di trasporto dell'aria, costituito da carcassa di lamiera zincata con flangia di collegamento, materassino fonoassorbente in lana minerale ignifuga. Diametro 400 mm			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.C6.001.597 - Distribuzione aeraulica - Silenziatore cilindrico a semplice carcassa diametro 400 mm	1,00000 cad	€ 377,14080 0%	€ 377,14080
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 377,14080</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.002 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 2^ categoria - D1	1,06560 h	€ 20,80000 +7,22%	€ 22,16448
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	1,06560 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 25,59571
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 47,76019</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 424,90099</b> +0,76%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,61166 = 5% * B)			€ 72,23317
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 49,71342



	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 546,85</b> +0,76%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 8,73%</i>	€ 47,76019
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 3,61166

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.030.030.F	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAUICA 030 - TORRINI ED ESTRATTORI 030 - Silenziatore cilindrico a semplice carcassa circolare F - Silenziatore cilindrico a semplice carcassa circolare, con materassino fonoassorbente, idoneo a ridurre il livello di rumore negli impianti di trasporto dell'aria, costituito da carcassa di lamiera zincata con flangia di collegamento, materassino fonoassorbente in lana minerale ignifuga. Diametro 500 mm			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.C6.001.598 - Distribuzione aeraulica - Silenziatore cilindrico a semplice carcassa diametro 500 mm	1,00000 cad	€ 518,10775 0%	€ 518,10775
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 518,10775</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.002 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 2^ categoria - D1	1,33440 h	€ 20,80000 +7,22%	€ 27,75552
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	1,33440 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 32,05229
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 59,80781</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 577,91556</b> +0,7%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,91228 = 5% * B)			€ 98,24565
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 67,61612
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 743,78</b> +0,7%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 8,04%</i>			€ 59,80781
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 4,91228

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.030.030.G	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAUICA 030 - TORRINI ED ESTRATTORI 030 - Silenziatore cilindrico a semplice carcassa circolare G - Silenziatore cilindrico a semplice carcassa circolare, con materassino fonoassorbente, idoneo a ridurre il livello di rumore negli impianti di trasporto dell'aria, costituito da carcassa di lamiera zincata con flangia di collegamento, materassino fonoassorbente in lana minerale ignifuga. Diametro 630 mm			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.C6.001.599 - Distribuzione aeraulica - Silenziatore cilindrico a semplice carcassa diametro 630 mm	1,00000 cad	€ 697,39165 0%	€ 697,39165
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 697,39165</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.002 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 2^ categoria - D1	1,49520 h	€ 20,80000 +7,22%	€ 31,10016
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	1,49520 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 35,91470
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 67,01486</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 764,40651</b> +0,59%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,49746 = 5% * B)			€ 129,94911
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 89,43556



	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 983,79</b> +0,59%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 6,81%</i>	€ 67,01486
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 6,49746

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.030.030.H	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAUICA 030 - TORRINI ED ESTRATTORI 030 - Silenziatore cilindrico a semplice carcassa circolare H - Silenziatore cilindrico a semplice carcassa circolare, con materassino fonoassorbente, idoneo a ridurre il livello di rumore negli impianti di trasporto dell'aria, costituito da carcassa di lamiera zincata con flangia di collegamento, materassino fonoassorbente in lana minerale ignifuga. Diametro 800 mm			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.C6.001.600 - Distribuzione aeraulica - Silenziatore cilindrico a semplice carcassa diametro 800 mm	1,00000 cad	€ 961,04240 0%	€ 961,04240
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 961,04240</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.002 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 2^ categoria - D1	1,85040 h	€ 20,80000 +7,22%	€ 38,48832
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	1,85040 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 44,44661
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 82,93493</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 1.043,97733</b> +0,54%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,87381 = 5% * B)			€ 177,47615
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 122,14535
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 1.343,60</b> +0,54%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 6,17%</i>			€ 82,93493
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 8,87381

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.030.030.I	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAUICA 030 - TORRINI ED ESTRATTORI 030 - Silenziatore cilindrico a semplice carcassa circolare I - Silenziatore cilindrico a semplice carcassa circolare, con materassino fonoassorbente, idoneo a ridurre il livello di rumore negli impianti di trasporto dell'aria, costituito da carcassa di lamiera zincata con flangia di collegamento, materassino fonoassorbente in lana minerale ignifuga. Diametro 1000 mm			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.C6.001.601 - Distribuzione aeraulica - Silenziatore cilindrico a semplice carcassa diametro 1000 mm	1,00000 cad	€ 1.324,78096 0%	€ 1.324,78096
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 1.324,78096</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.002 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 2^ categoria - D1	2,83200 h	€ 20,80000 +7,22%	€ 58,90560
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	2,83200 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 68,02464
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 126,93024</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 1.451,71120</b> +0,59%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 12,33955 = 5% * B)			€ 246,79090
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 169,85021



	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 1.868,35</b> +0,59%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 6,79%</i>	€ 126,93024
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 12,33955

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.030.030.J	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAUICA 030 - TORRINI ED ESTRATTORI 030 - Silenziatore cilindrico a semplice carcassa circolare J - Silenziatore cilindrico a semplice carcassa circolare, con materassino fonoassorbente, idoneo a ridurre il livello di rumore negli impianti di trasporto dell'aria, costituito da carcassa di lamiera zincata con flangia di collegamento, materassino fonoassorbente in lana minerale ignifuga. Diametro 1250 mm			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.C6.001.602 - Distribuzione aeraulica - Silenziatore cilindrico a semplice carcassa diametro 1250 mm	1,00000 cad	€ 2.055,43473 0%	€ 2.055,43473
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 2.055,43473</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.002 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 2^ categoria - D1	2,95200 h	€ 20,80000 +7,22%	€ 61,40160
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	2,95200 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 70,90704
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 132,30864</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 2.187,74337</b> +0,41%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 18,59582 = 5% * B)			€ 371,91637
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 255,96597
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 2.815,63</b> +0,41%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 4,7%</i>			€ 132,30864
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 18,59582

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.030.040.A	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAUICA 030 - TORRINI ED ESTRATTORI 040 - Silenziatore a setti fonoassorbenti A - Silenziatore a setti fonoassorbenti, idoneo per l'installazione con torrini di estrazione aria al fine di attenuare i rumori, costituito da carcassa in lamiera zincata con flangia per fissaggio diretto al torrino, setti fonoassorbenti in lana minerale ignifuga. Dimensione della girante del torrino D (mm); altezza del silenziatore h (mm) D = 200 x 250 mm, h = 750 mm			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.C6.001.603 - Distribuzione aeraulica - Silenziatore a setti fonoassorbenti D=200* 250 mm, h= 750 mm	1,00000 cad	€ 297,53893 0%	€ 297,53893
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 297,53893</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.002 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 2^ categoria - D1	1,44000 h	€ 20,80000 +7,22%	€ 29,95200
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	1,44000 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 34,58880
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 64,54080</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 362,07973</b> +1,21%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,07768 = 5% * B)			€ 61,55355
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 42,36333



	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 466,00</b> +1,21%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 13,85%</i>	€ 64,54080
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 3,07768

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.030.040.B	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAUICA 030 - TORRINI ED ESTRATTORI 040 - Silenziatore a setti fonoassorbenti B - Silenziatore a setti fonoassorbenti, idoneo per l'installazione con torrini di estrazione aria al fine di attenuare i rumori, costituito da carcassa in lamiera zincata con flangia per fissaggio diretto al torrino, setti fonoassorbenti in lana minerale ignifuga. Dimensione della girante del torrino D (mm); altezza del silenziatore h (mm) D = 315 x 335 mm, h = 750 mm  <b>MT</b> CAM24_MT.C6.001.604 - Distribuzione aeraulica - Silenziatore a setti fonoassorbenti D=315* 335 mm, h= 750 mm  <b>Totale MT</b>  <b>RU</b> CAM24_RU.M.001.002 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 2^ categoria - D1 CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2  <b>Totale RU</b>  <b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023  Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,41530 = 5% * B)  Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)  <b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023  <i>Incidenza Manodopera sul totale 12,48%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	1,00000 cad	€ 337,25871 0%	€ 337,25871
				<b>€ 337,25871</b>
				€ 29,95200
				€ 34,58880
				<b>€ 64,54080</b>
				<b>€ 401,79951</b> +1,09%
				€ 68,30592
				€ 47,01054
				<b>€ 517,12</b> +1,09%
				€ 64,54080
				€ 3,41530

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.030.040.C	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAUICA 030 - TORRINI ED ESTRATTORI 040 - Silenziatore a setti fonoassorbenti C - Silenziatore a setti fonoassorbenti, idoneo per l'installazione con torrini di estrazione aria al fine di attenuare i rumori, costituito da carcassa in lamiera zincata con flangia per fissaggio diretto al torrino, setti fonoassorbenti in lana minerale ignifuga. Dimensione della girante del torrino D (mm); altezza del silenziatore h (mm) D = 355 x 400 mm, h = 750 mm  <b>MT</b> CAM24_MT.C6.001.605 - Distribuzione aeraulica - Silenziatore a setti fonoassorbenti D=355* 400 mm, h= 750 mm  <b>Totale MT</b>  <b>RU</b> CAM24_RU.M.001.002 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 2^ categoria - D1 CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2  <b>Totale RU</b>  <b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023  Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,71842 = 5% * B)  Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	1,00000 cad	€ 372,92072 0%	€ 372,92072
				<b>€ 372,92072</b>
				€ 29,95200
				€ 34,58880
				<b>€ 64,54080</b>
				<b>€ 437,46152</b> +1%
				€ 74,36846
				€ 51,18300





	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 563,01</b> +1%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 11,46%</i>	€ 64,54080
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 3,71842

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.030.040.D	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAUICA 030 - TORRINI ED ESTRATTORI 040 - Silenziatore a setti fonoassorbenti D - Silenziatore a setti fonoassorbenti, idoneo per l'installazione con torrini di estrazione aria al fine di attenuare i rumori, costituito da carcassa in lamiera zincata con flangia per fissaggio diretto al torrino, setti fonoassorbenti in lana minerale ignifuga. Dimensione della girante del torrino D (mm); altezza del silenziatore h (mm) D = 450 x 500 mm, h =1000 mm  <b>MT</b> CAM24_MT.C6.001.606 - Distribuzione aeraulica - Silenziatore a setti fonoassorbenti D=450* 500 mm, h= 1000 mm  <b>Totale MT</b>  <b>RU</b> CAM24_RU.M.001.002 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 2^ categoria - D1 CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2  <b>Totale RU</b>  <b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023  Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,08783 = 5% * B) Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)  <b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023  <i>Incidenza Manodopera sul totale 12,34%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	1,00000 cad	€ 404,54814 0%	€ 404,54814  <b>€ 404,54814</b>  € 35,44320 +7,22% € 40,93008 +7,18% <b>€ 76,37328</b>  <b>€ 480,92142</b> +1,08% € 81,75664 € 56,26781 <b>€ 618,95</b> +1,08% € 76,37328 € 4,08783

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.030.040.E	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAUICA 030 - TORRINI ED ESTRATTORI 040 - Silenziatore a setti fonoassorbenti E - Silenziatore a setti fonoassorbenti, idoneo per l'installazione con torrini di estrazione aria al fine di attenuare i rumori, costituito da carcassa in lamiera zincata con flangia per fissaggio diretto al torrino, setti fonoassorbenti in lana minerale ignifuga. Dimensione della girante del torrino D (mm); altezza del silenziatore h (mm) D = 630 x 710 mm, h = 1000 mm  <b>MT</b> CAM24_MT.C6.001.607 - Distribuzione aeraulica - Silenziatore a setti fonoassorbenti D=630* 710 mm, h= 1000 mm  <b>Totale MT</b>  <b>RU</b> CAM24_RU.M.001.002 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 2^ categoria - D1 CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2  <b>Totale RU</b>  <b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023  Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,97587 = 5% * B) Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	1,00000 cad	€ 486,43395 0%	€ 486,43395  <b>€ 486,43395</b>  € 45,92640 +7,22% € 53,03616 +7,18% <b>€ 98,96256</b>  <b>€ 585,39651</b> +1,15% € 99,51741 € 68,49139



	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 753,41</b> +1,15%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 13,14%</i>	€ 98,96256
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 4,97587

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C06.030.040.F	CAM24_C06 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - DISTRIBUZIONE AERAUICA 030 - TORRINI ED ESTRATTORI 040 - Silenziatore a setti fonoassorbenti F - Silenziatore a setti fonoassorbenti, idoneo per l'installazione con torrini di estrazione aria al fine di attenuare i rumori, costituito da carcassa in lamiera zincata con flangia per fissaggio diretto al torrino, setti fonoassorbenti in lana minerale ignifuga. Dimensione della girante del torrino D (mm); altezza del silenziatore h (mm) D = 760 x 800 mm, h = 1000 mm			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.C6.001.608 - Distribuzione aeraulica - Silenziatore a setti fonoassorbenti D=760* 800 mm, h= 1000 mm	1,00000 cad	€ 543,98473 0%	€ 543,98473
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 543,98473</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.002 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 2^ categoria - D1	2,40000 h	€ 20,80000 +7,22%	€ 49,92000
	CAM24_RU.M.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 4^ categoria - C2	2,40000 h	€ 24,02000 +7,18%	€ 57,64800
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 107,56800</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 651,55273</b> +1,12%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,53820 = 5% * B)			€ 110,76396
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 76,23167
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 838,55</b> +1,12%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 12,83%</i>			€ 107,56800
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 5,53820

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C07.010.010.A	CAM24_C07 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO 010 - AUTOCLAVI 010 - Autoclave con alimentatore d'aria A - Autoclave per sollevamento liquidi, costituito da serbatoio verticale o orizzontale in acciaio zincato, completo di valvola di sicurezza, manometro, alimentatore d'aria, certificato di conformità e libretto matricolare. Pressione massima d'esercizio: PN (bar) Capacità 750 l PN = 6			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.C7.001.001 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,04000 kg	€ 3,68950 0%	€ 0,14758
	CAM24_MT.C7.001.002 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Valvola a sfera in acciaio diametro 3/4"	2,00000 cad	€ 7,17071 0%	€ 14,34142
	CAM24_MT.C7.001.003 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Capacità = 750 litri, PN = 6	1,00000 cad	€ 730,07390 0%	€ 730,07390
	CAM24_MT.C7.001.004 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01200 kg	€ 6,08469 0%	€ 0,07302
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 744,63592</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	3,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 69,09000
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	3,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 77,13000
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 146,22000</b>



	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 890,85592</b> +1,11%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,57228 = 5% * B)	€ 151,44551
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 104,23014
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 1.146,53</b> +1,11%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 12,75%</i>	€ 146,22000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 7,57228

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C07.010.010.B	CAM24_C07 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO 010 - AUTOCLAVI 010 - Autoclave con alimentatore d'aria B - Autoclave per sollevamento liquidi, costituito da serbatoio verticale o orizzontale in acciaio zincato, completo di valvola di sicurezza, manometro, alimentatore d'aria, certificato di conformità e libretto matricolare. Pressione massima d'esercizio: PN (bar) Capacità 1000 l PN = 6			
	<b>MT</b>			
CAM24_MT.C7.001.001	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,04000 kg	€ 3,68950 0%	€ 0,14758
CAM24_MT.C7.001.002	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Valvola a sfera in acciaio diametro 3/4"	2,00000 cad	€ 7,17071 0%	€ 14,34142
CAM24_MT.C7.001.004	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01200 kg	€ 6,08469 0%	€ 0,07302
CAM24_MT.C7.001.005	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Capacità = 1000 litri, PN = 6	1,00000 cad	€ 841,93406 0%	€ 841,93406
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 856,49608</b>
	<b>RU</b>			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	3,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 69,09000
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	3,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 77,13000
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 146,22000</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 1.002,71608</b> +0,98%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,52309 = 5% * B)			€ 170,46173
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 117,31778
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 1.290,50</b> +0,98%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 11,33%</i>			€ 146,22000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 8,52309

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C07.010.010.C	CAM24_C07 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO 010 - AUTOCLAVI 010 - Autoclave con alimentatore d'aria C - Autoclave per sollevamento liquidi, costituito da serbatoio verticale o orizzontale in acciaio zincato, completo di valvola di sicurezza, manometro, alimentatore d'aria, certificato di conformità e libretto matricolare. Pressione massima d'esercizio: PN (bar) Capacità 300 l PN = 8			
	<b>MT</b>			
CAM24_MT.C7.001.001	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,04000 kg	€ 3,68950 0%	€ 0,14758
CAM24_MT.C7.001.002	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Valvola a sfera in acciaio diametro 3/4"	2,00000 cad	€ 7,17071 0%	€ 14,34142
CAM24_MT.C7.001.004	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01200 kg	€ 6,08469 0%	€ 0,07302
CAM24_MT.C7.001.006	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento	1,00000	€ 442,18907	€ 442,18907



	- Capacità = 300 litri, PN = 8	cad	0%	
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 456,75109</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	3,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 69,09000
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	3,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 77,13000
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 146,22000</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 602,97109</b> +1,65%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,12525 = 5% * B)			€ 102,50509
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 70,54762
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 776,02</b> +1,65%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 18,84%</i>			€ 146,22000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 5,12525

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C07.010.010.D	CAM24_C07 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO 010 - AUTOCLAVI 010 - Autoclave con alimentatore d'aria D - Autoclave per sollevamento liquidi, costituito da serbatoio verticale o orizzontale in acciaio zincato, completo di valvola di sicurezza, manometro, alimentatore d'aria, certificato di conformità e libretto matricolare. Pressione massima d'esercizio: PN (bar) Capacità 500 l PN = 8			
	<b>MT</b>			
CAM24_MT.C7.001.001	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,04000 kg	€ 3,68950 0%	€ 0,14758
CAM24_MT.C7.001.002	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Valvola a sfera in acciaio diametro 3/4"	2,00000 cad	€ 7,17071 0%	€ 14,34142
CAM24_MT.C7.001.004	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01200 kg	€ 6,08469 0%	€ 0,07302
CAM24_MT.C7.001.007	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Capacità = 500 litri, PN = 8	1,00000 cad	€ 583,87762 0%	€ 583,87762
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 598,43964</b>
	<b>RU</b>			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	3,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 69,09000
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	3,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 77,13000
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 146,22000</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 744,65964</b> +1,33%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,32961 = 5% * B)			€ 126,59214
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 87,12518
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 958,38</b> +1,33%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 15,26%</i>			€ 146,22000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 6,32961

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C07.010.010.E	CAM24_C07 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO 010 - AUTOCLAVI 010 - Autoclave con alimentatore d'aria E - Autoclave per sollevamento liquidi, costituito da serbatoio verticale o orizzontale in acciaio zincato, completo di valvola di sicurezza, manometro, alimentatore d'aria, certificato di conformità e libretto matricolare. Pressione			



massima d'esercizio: PN (bar) Capacita' 750 l PN = 8				
<b>MT</b>				
CAM24_MT.C7.001.001	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,04000 kg	€ 3,68950 0%	€ 0,14758
CAM24_MT.C7.001.002	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Valvola a sfera in acciaio diametro 3/4"	2,00000 cad	€ 7,17071 0%	€ 14,34142
CAM24_MT.C7.001.004	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01200 kg	€ 6,08469 0%	€ 0,07302
CAM24_MT.C7.001.008	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Capacità = 750 litri, PN = 8	1,00000 cad	€ 845,87647 0%	€ 845,87647
<b>Totale MT</b>				<b>€ 860,43849</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	3,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 69,09000
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	3,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 77,13000
<b>Totale RU</b>				<b>€ 146,22000</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 1.006,65849</b> +0,98%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,55660 = 5% * B)				€ 171,13194
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 117,77904
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 1.295,57</b> +0,98%
Incidenza Manodopera sul totale 11,29%				€ 146,22000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 8,55660

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C07.010.010.F	CAM24_C07 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO 010 - AUTOCLAVI 010 - Autoclave con alimentatore d'aria F - Autoclave per sollevamento liquidi, costituito da serbatoio verticale o orizzontale in acciaio zincato, completo di valvola di sicurezza, manometro, alimentatore d'aria, certificato di conformità e libretto matricolare. Pressione massima d'esercizio: PN (bar) Capacita' 1000 l PN = 8			
<b>MT</b>				
CAM24_MT.C7.001.001	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,04000 kg	€ 3,68950 0%	€ 0,14758
CAM24_MT.C7.001.002	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Valvola a sfera in acciaio diametro 3/4"	2,00000 cad	€ 7,17071 0%	€ 14,34142
CAM24_MT.C7.001.004	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01200 kg	€ 6,08469 0%	€ 0,07302
CAM24_MT.C7.001.009	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Capacità = 1000 litri, PN = 8	1,00000 cad	€ 963,03284 0%	€ 963,03284
<b>Totale MT</b>				<b>€ 977,59486</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	3,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 69,09000
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	3,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 77,13000
<b>Totale RU</b>				<b>€ 146,22000</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 1.123,81486</b> +0,88%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 9,55243 = 5% * B)				€ 191,04853
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 131,48634
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 1.446,35</b> +0,88%
Incidenza Manodopera sul totale 10,11%				€ 146,22000



	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 9,55243
--	---	--	-----------

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C07.010.010.G	CAM24_C07 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO 010 - AUTOCLAVI 010 - Autoclave con alimentatore d'aria G - Autoclave per sollevamento liquidi, costituito da serbatoio verticale o orizzontale in acciaio zincato, completo di valvola di sicurezza, manometro, alimentatore d'aria, certificato di esclusione e libretto matricolare. Pressione massima d'esercizio: PN (bar) Capacità 500 l PN = 12			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.C7.001.001 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,04000 kg	€ 3,68950 0%	€ 0,14758
	CAM24_MT.C7.001.002 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Valvola a sfera in acciaio diametro 3/4"	2,00000 cad	€ 7,17071 0%	€ 14,34142
	CAM24_MT.C7.001.004 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01200 kg	€ 6,08469 0%	€ 0,07302
	CAM24_MT.C7.001.010 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Capacità = 500 litri, PN = 12	1,00000 cad	€ 723,82556 0%	€ 723,82556
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 738,38758</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	3,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 69,09000
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	3,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 77,13000
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 146,22000</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 884,60758</b> +1,12%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,51916 = 5% * B)			€ 150,38329
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 103,49909
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 1.138,49</b> +1,12%
	Incidenza Manodopera sul totale 12,84%			€ 146,22000
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 7,51916

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C07.010.020.A	CAM24_C07 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO 010 - AUTOCLAVI 020 - Autoclave con alimentatore d'aria automatico A - Autoclave per sollevamento liquidi, costituito da serbatoio verticale o orizzontale in acciaio zincato, completo di valvola di sicurezza, manometro, alimentatore d'aria automatico, indicatore di livello, certificato di conformità e libretto matricolare. Pressione massima d'esercizio: PN (bar) Capacità 2000 l PN = 6			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.C7.001.001 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,04000 kg	€ 3,68950 0%	€ 0,14758
	CAM24_MT.C7.001.004 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01200 kg	€ 6,08469 0%	€ 0,07302
	CAM24_MT.C7.001.011 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Valvola a sfera in acciaio diametro 1"	2,00000 cad	€ 10,20562 0%	€ 20,41124
	CAM24_MT.C7.001.012 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Capacità = 2000 litri, PN = 6	1,00000 cad	€ 1.704,57691 0%	€ 1.704,57691
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 1.725,20875</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	4,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 92,12000
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	4,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 102,84000
	<b>Totale RU</b>			



				<b>€ 194,96000</b>
			<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 1.920,16875</b> +0,68%
			Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 16,32143 = 5% * B)	€ 326,42869
			Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 224,65974
			<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 2.471,26</b> +0,68%
			Incidenza Manodopera sul totale 7,89%	€ 194,96000
			Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%	€ 16,32143

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C07.010.020.B	CAM24_C07 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO 010 - AUTOCLAVI 020 - Autoclave con alimentatore d'aria automatico B - Autoclave per sollevamento liquidi, costituito da serbatoio verticale o orizzontale in acciaio zincato, completo di valvola di sicurezza, manometro, alimentatore d'aria automatico, indicatore di livello, certificato di conformità e libretto matricolare. Pressione massima d'esercizio: PN (bar) Capacità 2500 l PN = 6			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.C7.001.001 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,04000 kg	€ 3,68950 0%	€ 0,14758
	CAM24_MT.C7.001.004 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01200 kg	€ 6,08469 0%	€ 0,07302
	CAM24_MT.C7.001.013 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Valvola a sfera in acciaio diametro 1 e 1/2"	2,00000 cad	€ 22,25599 0%	€ 44,51198
	CAM24_MT.C7.001.014 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Capacità = 2500 litri, PN = 6	1,00000 cad	€ 2.004,05092 0%	€ 2.004,05092
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 2.048,78350</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	4,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 92,12000
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	4,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 102,84000
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 194,96000</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 2.243,74350</b> +0,58%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 19,07182 = 5% * B)			€ 381,43640
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 262,51799
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 2.887,70</b> +0,58%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,75%			€ 194,96000
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 19,07182

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C07.010.020.C	CAM24_C07 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO 010 - AUTOCLAVI 020 - Autoclave con alimentatore d'aria automatico C - Autoclave per sollevamento liquidi, costituito da serbatoio verticale o orizzontale in acciaio zincato, completo di valvola di sicurezza, manometro, alimentatore d'aria automatico, indicatore di livello e libretto matricolare. Pressione massima d'esercizio: PN (bar) Capacità 3000 l PN = 6			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.C7.001.001 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,04000 kg	€ 3,68950 0%	€ 0,14758
	CAM24_MT.C7.001.004 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento	0,01200	€ 6,08469	€ 0,07302



	- Canapa pettinata per idraulica	kg	0%	
CAM24_MT.C7.001.013	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Valvola a sfera in acciaio diametro 1 e 1/2"	2,00000 cad	€ 22,25599 0%	€ 44,51198
CAM24_MT.C7.001.015	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Capacità = 3000 litri, PN = 6	1,00000 cad	€ 2.298,74941 0%	€ 2.298,74941
<b>Totale MT</b>				<b>€ 2.343,48199</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	4,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 92,12000
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	4,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 102,84000
<b>Totale RU</b>				<b>€ 194,96000</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 2.538,44199</b> +0,52%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 21,57676 = 5% * B)				€ 431,53514
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 296,99771
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 3.266,97</b> +0,52%
Incidenza Manodopera sul totale 5,97%				€ 194,96000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 21,57676

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C07.010.020.D	CAM24_C07 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO 010 - AUTOCLAVI 020 - Autoclave con alimentatore d'aria automatico D - Autoclave per sollevamento liquidi, costituito da serbatoio verticale o orizzontale in acciaio zincato, completo di valvola di sicurezza, manometro, alimentatore d'aria automatico, indicatore di livello, certificato di conformità e libretto matricolare.. Pressione massima d'esercizio: PN (bar) Capacita' 4000 l PN = 6			
<b>MT</b>				
CAM24_MT.C7.001.001	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,04000 kg	€ 3,68950 0%	€ 0,14758
CAM24_MT.C7.001.004	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01200 kg	€ 6,08469 0%	€ 0,07302
CAM24_MT.C7.001.013	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Valvola a sfera in acciaio diametro 1 e 1/2"	2,00000 cad	€ 22,25599 0%	€ 44,51198
CAM24_MT.C7.001.016	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Capacità = 4000 litri, PN = 6	1,00000 cad	€ 3.025,49086 0%	€ 3.025,49086
<b>Totale MT</b>				<b>€ 3.070,22344</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	4,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 92,12000
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	4,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 102,84000
<b>Totale RU</b>				<b>€ 194,96000</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 3.265,18344</b> +0,4%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 27,75406 = 5% * B)				€ 555,08118
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 382,02646
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 4.202,29</b> +0,4%
Incidenza Manodopera sul totale 4,64%				€ 194,96000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 27,75406

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo
--------	------------------------------	----------	------------------	---------





				TOTALE
CAM24_C07.010.020.E	CAM24_C07 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO 010 - AUTOCLAVI 020 - Autoclave con alimentatore d'aria automatico E - Autoclave per sollevamento liquidi, costituito da serbatoio verticale o orizzontale in acciaio zincato, completo di valvola di sicurezza, manometro, alimentatore d'aria automatico, indicatore di livello, certificato di conformità e libretto matricolare. Pressione massima d'esercizio: PN (bar) Capacita' 5000 l PN = 6			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.C7.001.001 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,04000 kg	€ 3,68950 0%	€ 0,14758
	CAM24_MT.C7.001.004 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01200 kg	€ 6,08469 0%	€ 0,07302
	CAM24_MT.C7.001.013 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Valvola a sfera in acciaio diametro 1 e 1/2"	2,00000 cad	€ 22,25599 0%	€ 44,51198
	CAM24_MT.C7.001.017 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Capacità = 5000 litri, PN = 6	1,00000 cad	€ 3.427,49715 0%	€ 3.427,49715
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 3.472,22973</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	4,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 92,12000
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	4,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 102,84000
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 194,96000</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 3.667,18973</b> +0,36%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 31,17111 = 5% * B)			€ 623,42225
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 429,06120
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 4.719,67</b> +0,36%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,13%			€ 194,96000
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 31,17111

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C07.010.020.F	CAM24_C07 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO 010 - AUTOCLAVI 020 - Autoclave con alimentatore d'aria automatico F - Autoclave per sollevamento liquidi, costituito da serbatoio verticale o orizzontale in acciaio zincato, completo di valvola di sicurezza, manometro, alimentatore d'aria automatico, indicatore di livello, certificato di conformità e libretto matricolare. Pressione massima d'esercizio: PN (bar) Capacita' 1500 l PN = 8			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.C7.001.001 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,04000 kg	€ 3,68950 0%	€ 0,14758
	CAM24_MT.C7.001.004 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01200 kg	€ 6,08469 0%	€ 0,07302
	CAM24_MT.C7.001.011 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Valvola a sfera in acciaio diametro 1"	2,00000 cad	€ 10,20562 0%	€ 20,41124
	CAM24_MT.C7.001.018 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Capacità = 1500 litri, PN = 8	1,00000 cad	€ 1.652,26937 0%	€ 1.652,26937
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 1.672,90121</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	4,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 92,12000
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	4,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 102,84000
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 194,96000</b>



	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 1.867,86121</b> +0,7%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 15,87682 = 5% * B)	€ 317,53641
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 218,53976
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 2.403,94</b> +0,7%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 8,11%</i>	€ 194,96000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 15,87682

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C07.010.020.G	CAM24_C07 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO 010 - AUTOCLAVI 020 - Autoclave con alimentatore d'aria automatico G - Autoclave per sollevamento liquidi, costituito da serbatoio verticale o orizzontale in acciaio zincato, completo di valvola di sicurezza, manometro, alimentatore d'aria automatico, indicatore di livello, certificato di conformità e libretto matricolare. Pressione massima d'esercizio: PN (bar) Capacita' 2000 l PN = 8			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.C7.001.001 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,04000 kg	€ 3,68950 0%	€ 0,14758
	CAM24_MT.C7.001.004 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01200 kg	€ 6,08469 0%	€ 0,07302
	CAM24_MT.C7.001.011 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Valvola a sfera in acciaio diametro 1"	2,00000 cad	€ 10,20562 0%	€ 20,41124
	CAM24_MT.C7.001.019 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Capacità = 2000 litri, PN = 8	1,00000 cad	€ 1.954,13858 0%	€ 1.954,13858
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 1.974,77042</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	4,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 92,12000
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	4,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 102,84000
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 194,96000</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 2.169,73042</b> +0,6%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 18,44271 = 5% * B)			€ 368,85417
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 253,85846
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 2.792,44</b> +0,6%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 6,98%</i>			€ 194,96000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 18,44271

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C07.010.020.H	CAM24_C07 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO 010 - AUTOCLAVI 020 - Autoclave con alimentatore d'aria automatico H - Autoclave per sollevamento liquidi, costituito da serbatoio verticale o orizzontale in acciaio zincato, completo di valvola di sicurezza, manometro, alimentatore d'aria automatico, indicatore di livello, certificato di conformità e libretto matricolare. Pressione massima d'esercizio: PN (bar) Capacita' 2500 l PN = 8			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.C7.001.001 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,04000 kg	€ 3,68950 0%	€ 0,14758
	CAM24_MT.C7.001.004 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01200 kg	€ 6,08469 0%	€ 0,07302
	CAM24_MT.C7.001.013 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Valvola a sfera in acciaio diametro 1 e	2,00000 cad	€ 22,25599 0%	€ 44,51198



	CAM24_MT.C7.001.020	1/2" - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Capacità = 2500 litri, PN = 8	1,00000 cad	€ 2.567,53217 0%	€ 2.567,53217
	<b>Totale MT</b>				<b>€ 2.612,26475</b>
	<b>RU</b>				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	4,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 92,12000
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	4,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 102,84000
	<b>Totale RU</b>				<b>€ 194,96000</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 2.807,22475</b> +0,47%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 23,86141 = 5% * B)				€ 477,22821
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 328,44530
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 3.612,90</b> +0,47%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,4%				€ 194,96000
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 23,86141

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM24_C07.010.020.I	CAM24_C07 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO 010 - AUTOCLAVI 020 - Autoclave con alimentatore d'aria automatico I - Autoclave per sollevamento liquidi, costituito da serbatoio verticale o orizzontale in acciaio zincato, completo di valvola di sicurezza, manometro, alimentatore d'aria automatico, indicatore di livello, certificato di conformità e libretto matricolare.. Pressione massima d'esercizio: PN (bar) Capacita' 3000 l PN = 8				
	<b>MT</b>				
	CAM24_MT.C7.001.001	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,04000 kg	€ 3,68950 0%	€ 0,14758
	CAM24_MT.C7.001.004	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01200 kg	€ 6,08469 0%	€ 0,07302
	CAM24_MT.C7.001.013	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Valvola a sfera in acciaio diametro 1 e 1/2"	2,00000 cad	€ 22,25599 0%	€ 44,51198
	CAM24_MT.C7.001.021	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Capacità = 3000 litri, PN = 8	1,00000 cad	€ 1.799,75995 0%	€ 1.799,75995
	<b>Totale MT</b>				<b>€ 1.844,49253</b>
	<b>RU</b>				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	4,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 92,12000
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	4,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 102,84000
	<b>Totale RU</b>				<b>€ 194,96000</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 2.039,45253</b> +0,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 17,33535 = 5% * B)				€ 346,70693
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 238,61595
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 2.624,78</b> +0,64%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,43%				€ 194,96000
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 17,33535

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C07.010.020.J	CAM24_C07 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO			



010 - AUTOCLAVI 020 - Autoclave con alimentatore d'aria automatico J - Autoclave per sollevamento liquidi, costituito da serbatoio verticale o orizzontale in acciaio zincato, completo di valvola di sicurezza, manometro, alimentatore d'aria automatico, indicatore di livello, certificato di conformità e libretto matricolare. Pressione massima d'esercizio: PN (bar) Capacità 4000 l PN = 8				
<b>MT</b>				
CAM24_MT.C7.001.001	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,04000 kg	€ 3,68950 0%	€ 0,14758
CAM24_MT.C7.001.004	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01200 kg	€ 6,08469 0%	€ 0,07302
CAM24_MT.C7.001.013	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Valvola a sfera in acciaio diametro 1 e 1/2"	2,00000 cad	€ 22,25599 0%	€ 44,51198
CAM24_MT.C7.001.022	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Capacità = 4000 litri, PN = 8	1,00000 cad	€ 3.447,09016 0%	€ 3.447,09016
<b>Totale MT</b>				<b>€ 3.491,82274</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	4,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 92,12000
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	4,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 102,84000
<b>Totale RU</b>				<b>€ 194,96000</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 3.686,78274</b> +0,35%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 31,33765 = 5% * B)				€ 626,75307
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 431,35358
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 4.744,89</b> +0,35%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 4,11%</i>				€ 194,96000
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 31,33765

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C07.010.020.K	CAM24_C07 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO 010 - AUTOCLAVI 020 - Autoclave con alimentatore d'aria automatico K - Autoclave per sollevamento liquidi, costituito da serbatoio verticale o orizzontale in acciaio zincato, completo di valvola di sicurezza, manometro, alimentatore d'aria automatico, indicatore di livello, certificato di conformità e libretto matricolare. Pressione massima d'esercizio: PN (bar) Capacità 5000 l PN = 8			
<b>MT</b>				
CAM24_MT.C7.001.001	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,04000 kg	€ 3,68950 0%	€ 0,14758
CAM24_MT.C7.001.004	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01200 kg	€ 6,08469 0%	€ 0,07302
CAM24_MT.C7.001.023	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Valvola a sfera in acciaio diametro 2"	2,00000 cad	€ 31,09293 0%	€ 62,18586
CAM24_MT.C7.001.024	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Capacità = 5000 litri, PN = 8	1,00000 cad	€ 3.864,52391 0%	€ 3.864,52391
<b>Totale MT</b>				<b>€ 3.926,93037</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	4,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 92,12000
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	4,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 102,84000
<b>Totale RU</b>				<b>€ 194,96000</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 4.121,89037</b> +0,32%



	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 35,03607 = 5% * B)		€ 700,72136
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 482,26117
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023		<b>€ 5.304,87</b> +0,32%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,68%		€ 194,96000
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 35,03607

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C07.010.020.L	CAM24_C07 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO 010 - AUTOCLAVI 020 - Autoclave con alimentatore d'aria automatico L - Autoclave per sollevamento liquidi, costituito da serbatoio verticale o orizzontale in acciaio zincato, completo di valvola di sicurezza, manometro, alimentatore d'aria automatico, indicatore di livello e libretto matricolare. Pressione massima d'esercizio: PN (bar) Capacità 750 l PN = 12			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.C7.001.001 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,04000 kg	€ 3,68950 0%	€ 0,14758
	CAM24_MT.C7.001.004 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01200 kg	€ 6,08469 0%	€ 0,07302
	CAM24_MT.C7.001.011 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Valvola a sfera in acciaio diametro 1"	2,00000 cad	€ 10,20562 0%	€ 20,41124
	CAM24_MT.C7.001.025 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Capacità = 750 litri, PN = 12	1,00000 cad	€ 1.197,00342 0%	€ 1.197,00342
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 1.217,63526</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	3,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 69,09000
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	3,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 77,13000
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 146,22000</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 1.363,85526</b> +0,72%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 11,59277 = 5% * B)			€ 231,85539
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 159,57107
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 1.755,28</b> +0,72%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,33%			€ 146,22000
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 11,59277

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C07.010.020.M	CAM24_C07 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO 010 - AUTOCLAVI 020 - Autoclave con alimentatore d'aria automatico M - Autoclave per sollevamento liquidi, costituito da serbatoio verticale o orizzontale in acciaio zincato, completo di valvola di sicurezza, manometro, alimentatore d'aria automatico, indicatore di livello e libretto matricolare. Pressione massima d'esercizio: PN (bar) Capacità 1000 l PN = 12			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.C7.001.001 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,04000 kg	€ 3,68950 0%	€ 0,14758
	CAM24_MT.C7.001.004 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01200 kg	€ 6,08469 0%	€ 0,07302
	CAM24_MT.C7.001.011 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Valvola a sfera in acciaio diametro 1"	2,00000 cad	€ 10,20562 0%	€ 20,41124
	CAM24_MT.C7.001.026 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Capacità = 1000 litri, PN = 12	1,00000 cad	€ 1.331,89318 0%	€ 1.331,89318
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 1.352,52502</b>



<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	3,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 69,09000
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	3,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 77,13000
<b>Totale RU</b>				<b>€ 146,22000</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 1.498,74502</b> +0,66%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 12,73933 = 5% * B)				€ 254,78665
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 175,35317
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 1.928,88</b> +0,66%
Incidenza Manodopera sul totale 7,58%				€ 146,22000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 12,73933

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C07.010.020.N	CAM24_C07 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO 010 - AUTOCLAVI 020 - Autoclave con alimentatore d'aria automatico N - Autoclave per sollevamento liquidi, costituito da serbatoio verticale o orizzontale in acciaio zincato, completo di valvola di sicurezza, manometro, alimentatore d'aria automatico, indicatore di livello, certificato di conformità e libretto matricolare. Pressione massima d'esercizio: PN (bar) Capacita' 1500 l PN = 12			
<b>MT</b>				
CAM24_MT.C7.001.001	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,04000 kg	€ 3,68950 0%	€ 0,14758
CAM24_MT.C7.001.004	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01200 kg	€ 6,08469 0%	€ 0,07302
CAM24_MT.C7.001.013	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Valvola a sfera in acciaio diametro 1 e 1/2"	2,00000 cad	€ 22,25599 0%	€ 44,51198
CAM24_MT.C7.001.027	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Capacità = 1500 litri, PN = 12	1,00000 cad	€ 1.793,31821 0%	€ 1.793,31821
<b>Totale MT</b>				<b>€ 1.838,05079</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	4,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 92,12000
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	4,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 102,84000
<b>Totale RU</b>				<b>€ 194,96000</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 2.033,01079</b> +0,65%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 17,28059 = 5% * B)				€ 345,61183
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 237,86226
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 2.616,48</b> +0,65%
Incidenza Manodopera sul totale 7,45%				€ 194,96000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 17,28059

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C07.010.020.O	CAM24_C07 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO 010 - AUTOCLAVI 020 - Autoclave con alimentatore d'aria automatico O - Autoclave per sollevamento liquidi, costituito da serbatoio verticale o orizzontale in acciaio zincato, completo di valvola di sicurezza, manometro, alimentatore d'aria automatico, indicatore di livello e libretto matricolare. Pressione massima d'esercizio: PN (bar) Capacita' 2000 l PN = 12			



<b>MT</b>				
CAM24_MT.C7.001.001	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,04000 kg	€ 3,68950 0%	€ 0,14758
CAM24_MT.C7.001.004	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01200 kg	€ 6,08469 0%	€ 0,07302
CAM24_MT.C7.001.013	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Valvola a sfera in acciaio diametro 1 e 1/2"	2,00000 cad	€ 22,25599 0%	€ 44,51198
CAM24_MT.C7.001.028	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Capacità = 2000 litri, PN = 12	1,00000 cad	€ 2.254,72837 0%	€ 2.254,72837
<b>Totale MT</b>				<b>€ 2.299,46095</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	4,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 92,12000
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	4,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 102,84000
<b>Totale RU</b>				<b>€ 194,96000</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 2.494,42095</b> +0,53%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 21,20258 = 5% * B)				€ 424,05156
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 291,84725
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 3.210,32</b> +0,53%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 6,07%</i>				€ 194,96000
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 21,20258

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C07.010.020.P	CAM24_C07 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO 010 - AUTOCLAVI 020 - Autoclave con alimentatore d'aria automatico P - Autoclave per sollevamento liquidi, costituito da serbatoio verticale o orizzontale in acciaio zincato, completo di valvola di sicurezza, manometro, alimentatore d'aria automatico, indicatore di livello, certificato di conformità e libretto matricolare. Pressione massima d'esercizio: PN (bar) Capacità 2500 l PN = 12			
<b>MT</b>				
CAM24_MT.C7.001.001	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,04000 kg	€ 3,68950 0%	€ 0,14758
CAM24_MT.C7.001.004	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01200 kg	€ 6,08469 0%	€ 0,07302
CAM24_MT.C7.001.013	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Valvola a sfera in acciaio diametro 1 e 1/2"	2,00000 cad	€ 22,25599 0%	€ 44,51198
CAM24_MT.C7.001.029	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Capacità = 2500 litri, PN = 12	1,00000 cad	€ 3.022,58984 0%	€ 3.022,58984
<b>Totale MT</b>				<b>€ 3.067,32242</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	4,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 92,12000
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	4,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 102,84000
<b>Totale RU</b>				<b>€ 194,96000</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 3.262,28242</b> +0,4%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 27,72940 = 5% * B)				€ 554,58801
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 381,68704
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 4.198,56</b> +0,4%



	Incidenza Manodopera sul totale 4,64%		€ 194,96000
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 27,72940

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C07.010.020.Q	CAM24_C07 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO 010 - AUTOCLAVI 020 - Autoclave con alimentatore d'aria automatico Q - Autoclave per sollevamento liquidi, costituito da serbatoio verticale o orizzontale in acciaio zincato, completo di valvola di sicurezza, manometro, alimentatore d'aria automatico, indicatore di livello, certificato di conformità e libretto matricolare. Pressione massima d'esercizio: PN (bar) Capacita' 3000 l PN = 12			
	<b>MT</b>			
CAM24_MT.C7.001.001	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,04000 kg	€ 3,68950 0%	€ 0,14758
CAM24_MT.C7.001.004	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01200 kg	€ 6,08469 0%	€ 0,07302
CAM24_MT.C7.001.013	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Valvola a sfera in acciaio diametro 1 e 1/2"	2,00000 cad	€ 22,25599 0%	€ 44,51198
CAM24_MT.C7.001.030	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Capacità = 3000 litri, PN =12	1,00000 cad	€ 3.214,23536 0%	€ 3.214,23536
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 3.258,96794</b>
	<b>RU</b>			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	4,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 92,12000
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	4,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 102,84000
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 194,96000</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 3.453,92794</b> +0,38%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 29,35839 = 5% * B)			€ 587,16775
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 404,10957
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 4.445,21</b> +0,38%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,39%			€ 194,96000
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 29,35839

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C07.010.020.R	CAM24_C07 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO 010 - AUTOCLAVI 020 - Autoclave con alimentatore d'aria automatico R - Autoclave per sollevamento liquidi, costituito da serbatoio verticale o orizzontale in acciaio zincato, completo di valvola di sicurezza, manometro, alimentatore d'aria automatico, indicatore di livello, certificato di conformità e libretto matricolare. Pressione massima d'esercizio: PN (bar) Capacita' 4000 l PN = 12			
	<b>MT</b>			
CAM24_MT.C7.001.001	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,04000 kg	€ 3,68950 0%	€ 0,14758
CAM24_MT.C7.001.004	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,05000 kg	€ 6,08469 0%	€ 0,30423
CAM24_MT.C7.001.013	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Valvola a sfera in acciaio diametro 1 e 1/2"	2,00000 cad	€ 22,25599 0%	€ 44,51198
CAM24_MT.C7.001.031	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Capacità = 4000 litri, PN =12	1,00000 cad	€ 4.968,11464 0%	€ 4.968,11464
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 5.013,07843</b>
	<b>RU</b>			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	4,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 92,12000





CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	4,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 102,84000
<b>Totale RU</b>				<b>€ 194,96000</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 5.208,03843</b> +0,25%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 44,26833 = 5% * B)				€ 885,36653
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 609,34050
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 6.702,75</b> +0,25%
Incidenza Manodopera sul totale 2,91%				€ 194,96000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 44,26833

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C07.010.020.S	CAM24_C07 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO 010 - AUTOCLAVI 020 - Autoclave con alimentatore d'aria automatico S - Autoclave per sollevamento liquidi, costituito da serbatoio verticale o orizzontale in acciaio zincato, completo di valvola di sicurezza, manometro, alimentatore d'aria automatico, indicatore di livello, certificato di conformità e libretto matricolare. Pressione massima d'esercizio: PN (bar) Capacita' 5000 l PN = 12			
<b>MT</b>				
CAM24_MT.C7.001.001	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,04000 kg	€ 3,68950 0%	€ 0,14758
CAM24_MT.C7.001.004	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01200 kg	€ 6,08469 0%	€ 0,07302
CAM24_MT.C7.001.023	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Valvola a sfera in acciaio diametro 2"	2,00000 cad	€ 31,09293 0%	€ 62,18586
CAM24_MT.C7.001.032	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Capacità = 5000 litri, PN = 12	1,00000 cad	€ 5.545,08933 0%	€ 5.545,08933
<b>Totale MT</b>				<b>€ 5.607,49579</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	4,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 92,12000
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	4,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 102,84000
<b>Totale RU</b>				<b>€ 194,96000</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 5.802,45579</b> +0,23%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 49,32087 = 5% * B)				€ 986,41748
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 678,88733
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 7.467,76</b> +0,23%
Incidenza Manodopera sul totale 2,61%				€ 194,96000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 49,32087

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C07.020.010.A	CAM24_C07 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO 020 - SERBATOI 010 - Serbatoio idrico in vetroresina A - Serbatoio idrico in vetroresina per la conservazione dell'acqua munito di coperchio a tenuta, collegato alle tubazioni di adduzione, di arrivo e di uscita o al tubo di troppo pieno, munito di galleggiante, del rubinetto di scarico di fondo, del tappo per l'aerazione o sfogo d'aria con dispositivo che impedisca l'introduzione della polvere con l'aria richiamata dal suo svuotamento. Sono escluse le sole opere di sostegno in muratura o in ferro. Capacita' 200 litri			
<b>MT</b>				
CAM24_MT.C7.001.001	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento	0,04000	€ 3,68950	€ 0,14758



	- Additivo per protezione filettatura in pasta verde	kg	0%	
CAM24_MT.C7.001.002	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Valvola a sfera in acciaio diametro 3/4"	2,00000 cad	€ 7,17071 0%	€ 14,34142
CAM24_MT.C7.001.004	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01200 kg	€ 6,08469 0%	€ 0,07302
CAM24_MT.C7.001.033	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Della capacità di 200 litri	1,00000 cad	€ 144,06887 0%	€ 144,06887
<b>Totale MT</b>				<b>€ 158,63089</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	2,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 46,06000
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	2,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 51,42000
<b>Totale RU</b>				<b>€ 97,48000</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 256,11089</b>
Scostamento % su anno 2023				+2,61%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,17694 = 5% * B)				€ 43,53885
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 29,96497
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>				<b>€ 329,61</b>
Scostamento % su anno 2023				+2,61%
Incidenza Manodopera sul totale 29,57%				€ 97,48000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 2,17694

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C07.020.010.B	CAM24_C07 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO 020 - SERBATOI 010 - Serbatoio idrico in vetroresina B - Serbatoio idrico in vetroresina per la conservazione dell'acqua munito di coperchio a tenuta, collegato alle tubazioni di adduzione, di arrivo e di uscita o al tubo di troppo pieno, munito di galleggiante, del rubinetto di scarico di fondo, del tappo per l'aerazione o sfogo d'aria con dispositivo che impedisca l'introduzione della polvere con l'aria richiamata dal suo svuotamento. Sono escluse le sole opere di sostegno in muratura o in ferro. Capacita' 300 litri			
<b>MT</b>				
CAM24_MT.C7.001.001	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,04000 kg	€ 3,68950 0%	€ 0,14758
CAM24_MT.C7.001.002	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Valvola a sfera in acciaio diametro 3/4"	2,00000 cad	€ 7,17071 0%	€ 14,34142
CAM24_MT.C7.001.004	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01200 kg	€ 6,08469 0%	€ 0,07302
CAM24_MT.C7.001.034	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Della capacità di 300 litri	1,00000 cad	€ 172,06738 0%	€ 172,06738
<b>Totale MT</b>				<b>€ 186,62940</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	2,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 46,06000
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	2,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 51,42000
<b>Totale RU</b>				<b>€ 97,48000</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 284,10940</b>
Scostamento % su anno 2023				+2,35%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,41493 = 5% * B)				€ 48,29860
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 33,24080
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>				<b>€ 365,65</b>
Scostamento % su anno 2023				+2,35%
Incidenza Manodopera sul totale 26,66%				€ 97,48000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 2,41493
Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo



				TOTALE
CAM24_C07.020.010.C	CAM24_C07 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO 020 - SERBATOI 010 - Serbatoio idrico in vetroresina C - Serbatoio idrico in vetroresina per la conservazione dell'acqua munito di coperchio a tenuta, collegato alle tubazioni di adduzione, di arrivo e di uscita o al tubo di troppo pieno, munito di galleggiante, del rubinetto di scarico di fondo, del tappo per l'aerazione o sfogo d'aria con dispositivo che impedisca l'introduzione della polvere con l'aria richiamata dal suo svuotamento. Sono escluse le sole opere di sostegno in muratura o in ferro. Capacita' 400 litri			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.C7.001.001 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,04000 kg	€ 3,68950 0%	€ 0,14758
	CAM24_MT.C7.001.002 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Valvola a sfera in acciaio diametro 3/4"	2,00000 cad	€ 7,17071 0%	€ 14,34142
	CAM24_MT.C7.001.004 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01200 kg	€ 6,08469 0%	€ 0,07302
	CAM24_MT.C7.001.035 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Della capacità di 400 litri	1,00000 cad	€ 204,26121 0%	€ 204,26121
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 218,82323</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	2,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 46,06000
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	2,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 51,42000
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 97,48000</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 316,30323</b> +2,1%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,68858 = 5% * B)			€ 53,77155
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 37,00748
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 407,08</b> +2,1%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 23,95%</i>			€ 97,48000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 2,68858

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C07.020.010.D	CAM24_C07 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO 020 - SERBATOI 010 - Serbatoio idrico in vetroresina D - Serbatoio idrico in vetroresina per la conservazione dell'acqua munito di coperchio a tenuta, collegato alle tubazioni di adduzione, di arrivo e di uscita o al tubo di troppo pieno, munito di galleggiante, del rubinetto di scarico di fondo, del tappo per l'aerazione o sfogo d'aria con dispositivo che impedisca l'introduzione della polvere con l'aria richiamata dal suo svuotamento. Sono escluse le sole opere di sostegno in muratura o in ferro. Capacita' 600 litri			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.C7.001.001 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,04000 kg	€ 3,68950 0%	€ 0,14758
	CAM24_MT.C7.001.002 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Valvola a sfera in acciaio diametro 3/4"	2,00000 cad	€ 7,17071 0%	€ 14,34142
	CAM24_MT.C7.001.004 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01200 kg	€ 6,08469 0%	€ 0,07302
	CAM24_MT.C7.001.036 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Della capacità di 600 litri	1,00000 cad	€ 271,80279 0%	€ 271,80279
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 286,36481</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	2,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 46,06000
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	2,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 51,42000
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 97,48000</b>



	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 383,84481</b> +1,73%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,26268 = 5% * B)	€ 65,25362
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 44,90984
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 494,01</b> +1,73%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 19,73%</i>	€ 97,48000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 3,26268

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C07.020.010.E	CAM24_C07 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO 020 - SERBATOI 010 - Serbatoio idrico in vetroresina E - Serbatoio idrico in vetroresina per la conservazione dell'acqua munito di coperchio a tenuta, collegato alle tubazioni di adduzione, di arrivo e di uscita o al tubo di troppo pieno, munito di galleggiante, del rubinetto di scarico di fondo, del tappo per l'aerazione o sfogo d'aria con dispositivo che impedisca l'introduzione della polvere con l'aria richiamata dal suo svuotamento. Sono escluse le sole opere di sostegno in muratura o in ferro. Capacita' 800 litri			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.C7.001.001 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,04000 kg	€ 3,68950 0%	€ 0,14758
	CAM24_MT.C7.001.004 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01200 kg	€ 6,08469 0%	€ 0,07302
	CAM24_MT.C7.001.011 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Valvola a sfera in acciaio diametro 1"	2,00000 cad	€ 10,20562 0%	€ 20,41124
	CAM24_MT.C7.001.037 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Della capacità di 800 litri	1,00000 cad	€ 360,78213 0%	€ 360,78213
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 381,41397</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	3,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 69,09000
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	3,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 77,13000
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 146,22000</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 527,63397</b> +1,89%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,48489 = 5% * B)			€ 89,69777
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 61,73317
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 679,06</b> +1,89%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 21,53%</i>			€ 146,22000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 4,48489

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C07.020.010.F	CAM24_C07 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO 020 - SERBATOI 010 - Serbatoio idrico in vetroresina F - Serbatoio idrico in vetroresina per la conservazione dell'acqua munito di coperchio a tenuta, collegato alle tubazioni di adduzione, di arrivo e di uscita o al tubo di troppo pieno, munito di galleggiante, del rubinetto di scarico di fondo, del tappo per l'aerazione o sfogo d'aria con dispositivo che impedisca l'introduzione della polvere con l'aria richiamata dal suo svuotamento. Sono escluse le sole opere di sostegno in muratura o in ferro. Capacita' 1000 litri			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.C7.001.001 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,04000 kg	€ 3,68950 0%	€ 0,14758
	CAM24_MT.C7.001.004 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01200 kg	€ 6,08469 0%	€ 0,07302



CAM24_MT.C7.001.038	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Della capacità di 1000 litri	1,00000 cad	€ 470,35123 0%	€ 470,35123
CAM24_MT.C7.001.048	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Valvola a sfera in acciaio diametro 1 e 1/4"	2,00000 cad	€ 15,23405 0%	€ 30,46810
<b>Totale MT</b>				<b>€ 501,03993</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	3,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 69,09000
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	3,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 77,13000
<b>Totale RU</b>				<b>€ 146,22000</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 647,25993</b> +1,53%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,50171 = 5% * B)				€ 110,03419
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 75,72941
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 833,02</b> +1,53%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 17,55%</i>				€ 146,22000
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 5,50171

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C07.020.010.G	CAM24_C07 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO 020 - SERBATOI 010 - Serbatoio idrico in vetroresina G - Serbatoio idrico in vetroresina per la conservazione dell'acqua munito di coperchio a tenuta, collegato alle tubazioni di adduzione, di arrivo e di uscita o al tubo di troppo pieno, munito di galleggiante, del rubinetto di scarico di fondo, del tappo per l'aerazione o sfogo d'aria con dispositivo che impedisca l'introduzione della polvere con l'aria richiamata dal suo svuotamento. Sono escluse le sole opere di sostegno in muratura o in ferro. Capacita' 1500 litri			
<b>MT</b>				
CAM24_MT.C7.001.001	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,04000 kg	€ 3,68950 0%	€ 0,14758
CAM24_MT.C7.001.004	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01200 kg	€ 6,08469 0%	€ 0,07302
CAM24_MT.C7.001.013	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Valvola a sfera in acciaio diametro 1 e 1/2"	2,00000 cad	€ 22,25599 0%	€ 44,51198
CAM24_MT.C7.001.039	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Della capacità di 1500 litri	1,00000 cad	€ 608,02299 0%	€ 608,02299
<b>Totale MT</b>				<b>€ 652,75557</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	4,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 92,12000
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	4,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 102,84000
<b>Totale RU</b>				<b>€ 194,96000</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 847,71557</b> +1,56%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,20558 = 5% * B)				€ 144,11165
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 99,18272
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 1.091,01</b> +1,56%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 17,87%</i>				€ 194,96000
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 7,20558

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo
--------	------------------------------	----------	------------------	---------



				TOTALE
CAM24_C07.020.010.H	CAM24_C07 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO 020 - SERBATOI 010 - Serbatoio idrico in vetroresina H - Serbatoio idrico in vetroresina per la conservazione dell'acqua munito di coperchio a tenuta, collegato alle tubazioni di adduzione, di arrivo e di uscita o al tubo di troppo pieno, munito di galleggiante, del rubinetto di scarico di fondo, del tappo per l'aerazione o sfogo d'aria con dispositivo che impedisca l'introduzione della polvere con l'aria richiamata dal suo svuotamento. Sono escluse le sole opere di sostegno in muratura o in ferro. Capacita' 2000 litri			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.C7.001.001 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,04000 kg	€ 3,68950 0%	€ 0,14758
	CAM24_MT.C7.001.004 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01200 kg	€ 6,08469 0%	€ 0,07302
	CAM24_MT.C7.001.013 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Valvola a sfera in acciaio diametro 1 e 1/2"	2,00000 cad	€ 22,25599 0%	€ 44,51198
	CAM24_MT.C7.001.040 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Della capacità di 2000 litri	1,00000 cad	€ 723,31974 0%	€ 723,31974
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 768,05232</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	4,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 92,12000
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	4,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 102,84000
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 194,96000</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 963,01232</b> +1,37%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,18560 = 5% * B)			€ 163,71209
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 112,67244
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 1.239,40</b> +1,37%
	Incidenza Manodopera sul totale 15,73%			€ 194,96000
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 8,18560

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C07.020.010.I	CAM24_C07 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO 020 - SERBATOI 010 - Serbatoio idrico in vetroresina I - Serbatoio idrico in vetroresina per la conservazione dell'acqua munito di coperchio a tenuta, collegato alle tubazioni di adduzione, di arrivo e di uscita o al tubo di troppo pieno, munito di galleggiante, del rubinetto di scarico di fondo, del tappo per l'aerazione o sfogo d'aria con dispositivo che impedisca l'introduzione della polvere con l'aria richiamata dal suo svuotamento. Sono escluse le sole opere di sostegno in muratura o in ferro. Capacita' 2500 litri			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.C7.001.001 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,04000 kg	€ 3,68950 0%	€ 0,14758
	CAM24_MT.C7.001.004 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01200 kg	€ 6,08469 0%	€ 0,07302
	CAM24_MT.C7.001.013 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Valvola a sfera in acciaio diametro 1 e 1/2"	2,00000 cad	€ 22,25599 0%	€ 44,51198
	CAM24_MT.C7.001.041 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Della capacità di 2500 litri	1,00000 cad	€ 834,04925 0%	€ 834,04925
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 878,78183</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	4,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 92,12000
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	4,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 102,84000
	<b>Totale RU</b>			



				<b>€ 194,96000</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 1.073,74183</b> +1,23%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 9,12681 = 5% * B)			€ 182,53611
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 125,62779
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 1.381,91</b> +1,23%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 14,11%</i>			€ 194,96000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 9,12681

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C07.020.010.J	CAM24_C07 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO 020 - SERBATOI 010 - Serbatoio idrico in vetroresina J - Serbatoio idrico in vetroresina per la conservazione dell'acqua munito di coperchio a tenuta, collegato alle tubazioni di adduzione, di arrivo e di uscita o al tubo di troppo pieno, munito di galleggiante, del rubinetto di scarico di fondo, del tappo per l'aerazione o sfogo d'aria con dispositivo che impedisca l'introduzione della polvere con l'aria richiamata dal suo svuotamento. Sono escluse le sole opere di sostegno in muratura o in ferro. Capacita' 3000 litri			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.C7.001.001 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,04000 kg	€ 3,68950 0%	€ 0,14758
	CAM24_MT.C7.001.004 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01200 kg	€ 6,08469 0%	€ 0,07302
	CAM24_MT.C7.001.013 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Valvola a sfera in acciaio diametro 1 e 1/2"	2,00000 cad	€ 22,25599 0%	€ 44,51198
	CAM24_MT.C7.001.042 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Della capacità di 3000 litri	1,00000 cad	€ 921,06482 0%	€ 921,06482
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 965,79740</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	4,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 92,12000
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	4,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 102,84000
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 194,96000</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 1.160,75740</b> +1,14%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 9,86644 = 5% * B)			€ 197,32876
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 135,80862
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 1.493,89</b> +1,14%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 13,05%</i>			€ 194,96000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 9,86644

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C07.020.010.K	CAM24_C07 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO 020 - SERBATOI 010 - Serbatoio idrico in vetroresina K - Serbatoio idrico in vetroresina per la conservazione dell'acqua munito di coperchio a tenuta, collegato alle tubazioni di adduzione, di arrivo e di uscita o al tubo di troppo pieno, munito di galleggiante, del rubinetto di scarico di fondo, del tappo per l'aerazione o sfogo d'aria con dispositivo che impedisca l'introduzione della polvere con l'aria richiamata dal suo svuotamento. Sono escluse le sole opere di sostegno in muratura o in ferro. Capacita' 4000 litri			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.C7.001.001 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in	0,04000 kg	€ 3,68950 0%	€ 0,14758



	pasta verde			
CAM24_MT.C7.001.004	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01200 kg	€ 6,08469 0%	€ 0,07302
CAM24_MT.C7.001.013	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Valvola a sfera in acciaio diametro 1 e 1/2"	2,00000 cad	€ 22,25599 0%	€ 44,51198
CAM24_MT.C7.001.043	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Della capacità di 4000 litri	1,00000 cad	€ 1.128,10803 0%	€ 1.128,10803
<b>Totale MT</b>				<b>€ 1.172,84061</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	4,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 92,12000
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	4,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 102,84000
<b>Totale RU</b>				<b>€ 194,96000</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 1.367,80061</b> +0,96%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 11,62631 = 5% * B)				€ 232,52610
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 160,03267
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 1.760,36</b> +0,96%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 11,08%</i>				€ 194,96000
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 11,62631

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C07.020.010.L	CAM24_C07 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO 020 - SERBATOI 010 - Serbatoio idrico in vetroresina L - Serbatoio idrico in vetroresina per la conservazione dell'acqua munito di coperchio a tenuta, collegato alle tubazioni di adduzione, di arrivo e di uscita o al tubo di troppo pieno, munito di galleggiante, del rubinetto di scarico di fondo, del tappo per l'aerazione o sfogo d'aria con dispositivo che impedisca l'introduzione della polvere con l'aria richiamata dal suo svuotamento. Sono escluse le sole opere di sostegno in muratura o in ferro. Capacita' 5000 litri			
<b>MT</b>				
CAM24_MT.C7.001.001	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,04000 kg	€ 3,68950 0%	€ 0,14758
CAM24_MT.C7.001.004	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01200 kg	€ 6,08469 0%	€ 0,07302
CAM24_MT.C7.001.023	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Valvola a sfera in acciaio diametro 2"	2,00000 cad	€ 31,09293 0%	€ 62,18586
CAM24_MT.C7.001.044	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Della capacità di 5000 litri	1,00000 cad	€ 1.438,45713 0%	€ 1.438,45713
<b>Totale MT</b>				<b>€ 1.500,86359</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	4,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 92,12000
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	4,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 102,84000
<b>Totale RU</b>				<b>€ 194,96000</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 1.695,82359</b> +0,77%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 14,41450 = 5% * B)				€ 288,29001
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 198,41136
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 2.182,52</b> +0,77%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 8,93%</i>				€ 194,96000
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 14,41450
Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo





				TOTALE
CAM24_C07.020.010.M	CAM24_C07 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO 020 - SERBATOI 010 - Serbatoio idrico in vetroresina M - Serbatoio idrico in vetroresina per la conservazione dell'acqua munito di coperchio a tenuta, collegato alle tubazioni di adduzione, di arrivo e di uscita o al tubo di troppo pieno, munito di galleggiante, del rubinetto di scarico di fondo, del tappo per l'aerazione o sfogo d'aria con dispositivo che impedisca l'introduzione della polvere con l'aria richiamata dal suo svuotamento. Sono escluse le sole opere di sostegno in muratura o in ferro. Capacita' 6000 litri			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.C7.001.001 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,04000 kg	€ 3,68950 0%	€ 0,14758
	CAM24_MT.C7.001.004 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01200 kg	€ 6,08469 0%	€ 0,07302
	CAM24_MT.C7.001.013 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Valvola a sfera in acciaio diametro 1 e 1/2"	2,00000 cad	€ 22,25599 0%	€ 44,51198
	CAM24_MT.C7.001.045 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Della capacità di 6000 litri	1,00000 cad	€ 1.870,39595 0%	€ 1.870,39595
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 1.915,12853</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	5,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 115,15000
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	5,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 128,55000
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 243,70000</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 2.158,82853</b> +0,76%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 18,35004 = 5% * B)			€ 367,00085
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 252,58294
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 2.778,41</b> +0,76%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 8,77%</i>			€ 243,70000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 18,35004

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C07.020.010.N	CAM24_C07 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO 020 - SERBATOI 010 - Serbatoio idrico in vetroresina N - Serbatoio idrico in vetroresina per la conservazione dell'acqua munito di coperchio a tenuta, collegato alle tubazioni di adduzione, di arrivo e di uscita o al tubo di troppo pieno, munito di galleggiante, del rubinetto di scarico di fondo, del tappo per l'aerazione o sfogo d'aria con dispositivo che impedisca l'introduzione della polvere con l'aria richiamata dal suo svuotamento. Sono escluse le sole opere di sostegno in muratura o in ferro. Capacita' 8000 litri			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.C7.001.001 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,04000 kg	€ 3,68950 0%	€ 0,14758
	CAM24_MT.C7.001.004 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01200 kg	€ 6,08469 0%	€ 0,07302
	CAM24_MT.C7.001.023 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Valvola a sfera in acciaio diametro 2"	2,00000 cad	€ 31,09293 0%	€ 62,18586
	CAM24_MT.C7.001.046 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Della capacità di 8000 litri	1,00000 cad	€ 2.166,87968 0%	€ 2.166,87968
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 2.229,28614</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	5,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 115,15000
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	5,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 128,55000
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 243,70000</b>



	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 2.472,98614</b> +0,66%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 21,02038 = 5% * B)	€ 420,40764
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 289,33938
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 3.182,73</b> +0,66%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 7,66%</i>	€ 243,70000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 21,02038

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C07.020.010.O	CAM24_C07 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO 020 - SERBATOI 010 - Serbatoio idrico in vetroresina O - Serbatoio idrico in vetroresina per la conservazione dell'acqua munito di coperchio a tenuta, collegato alle tubazioni di adduzione, di arrivo e di uscita o al tubo di troppo pieno, munito di galleggiante, del rubinetto di scarico di fondo, del tappo per l'aerazione o sfogo d'aria con dispositivo che impedisca l'introduzione della polvere con l'aria richiamata dal suo svuotamento. Sono escluse le sole opere di sostegno in muratura o in ferro. Capacità 10000 litri			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.C7.001.001 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,04000 kg	€ 3,68950 0%	€ 0,14758
	CAM24_MT.C7.001.004 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01200 kg	€ 6,08469 0%	€ 0,07302
	CAM24_MT.C7.001.047 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Della capacità di 10000 litri	1,00000 cad	€ 2.575,93767 0%	€ 2.575,93767
	CAM24_MT.C7.001.049 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Valvola a sfera in acciaio diametro 2"1/2	2,00000 cad	€ 88,30987 0%	€ 176,61974
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 2.752,77801</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	5,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 115,15000
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	5,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 128,55000
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 243,70000</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 2.996,47801</b> +0,55%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 25,47006 = 5% * B)			€ 509,40126
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 350,58793
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 3.856,47</b> +0,55%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 6,32%</i>			€ 243,70000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 25,47006

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C07.020.020.A	CAM24_C07 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO 020 - SERBATOI 020 - Serbatoio a pressione atmosferica in polietilene idoneo per alimenti A - Serbatoio a pressione atmosferica per acqua sanitaria e fluidi in genere, realizzato in polietilene idoneo per alimenti e rispondente alle norme vigenti in materia, completo di coperchio passamano o passauomo, raccordi in bronzo per scarico, troppo pieno, tubo di prelievo, tubo di adduzione. Capacità: C (l) Cilindro verticale C = 100 l			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.C7.001.001 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,04000 kg	€ 3,68950 0%	€ 0,14758
	CAM24_MT.C7.001.002 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Valvola a sfera in acciaio diametro 3/4"	2,00000 cad	€ 7,17071 0%	€ 14,34142



CAM24_MT.C7.001.004	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01200 kg	€ 6,08469 0%	€ 0,07302
CAM24_MT.C7.001.050	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Cilindro verticale C = 100	1,00000 cad	€ 116,00000 0%	€ 116,00000
<b>Totale MT</b>				<b>€ 130,56202</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	2,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 46,06000
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	2,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 51,42000
<b>Totale RU</b>				<b>€ 97,48000</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 228,04202</b> +2,94%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,93836 = 5% * B)				€ 38,76714
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 26,68092
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 293,49</b> +2,94%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 33,21%</i>				€ 97,48000
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 1,93836

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C07.020.020.B	CAM24_C07 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO 020 - SERBATOI 020 - Serbatoio a pressione atmosferica in polietilene idoneo per alimenti B - Serbatoio a pressione atmosferica per acqua sanitaria e fluidi in genere, realizzato in polietilene idoneo per alimenti e rispondente alle norme vigenti in materia, completo di coperchio passamano o passauomo, raccordi in bronzo per scarico, troppo pieno, tubo di prelievo, tubo di adduzione. Capacità: C (l) Cilindro verticale C = 200 l			
<b>MT</b>				
CAM24_MT.C7.001.001	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,04000 kg	€ 3,68950 0%	€ 0,14758
CAM24_MT.C7.001.002	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Valvola a sfera in acciaio diametro 3/4"	2,00000 cad	€ 7,17071 0%	€ 14,34142
CAM24_MT.C7.001.004	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01200 kg	€ 6,08469 0%	€ 0,07302
CAM24_MT.C7.001.051	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Cilindro verticale C = 200	1,00000 cad	€ 161,24000 0%	€ 161,24000
<b>Totale MT</b>				<b>€ 175,80202</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	2,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 46,06000
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	2,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 51,42000
<b>Totale RU</b>				<b>€ 97,48000</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 273,28202</b> +2,44%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,32290 = 5% * B)				€ 46,45794
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 31,97400
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 351,71</b> +2,44%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 27,72%</i>				€ 97,48000
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 2,32290

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C07.020.020.C	CAM24_C07 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO			



020 - SERBATOI 020 - Serbatoio a pressione atmosferica in polietilene idoneo per alimenti C - Serbatoio a pressione atmosferica per acqua sanitaria e fluidi in genere, realizzato in polietilene idoneo per alimenti e rispondente alle norme vigenti in materia, completo di coperchio passamano o passauomo, raccordi in bronzo per scarico, troppo pieno, tubo di prelievo, tubo di adduzione. Capacità: C (l) Cilindro verticale C = 400 l				
<b>MT</b>				
CAM24_MT.C7.001.001	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,04000 kg	€ 3,68950 0%	€ 0,14758
CAM24_MT.C7.001.002	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Valvola a sfera in acciaio diametro 3/4"	2,00000 cad	€ 7,17071 0%	€ 14,34142
CAM24_MT.C7.001.004	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01200 kg	€ 6,08469 0%	€ 0,07302
CAM24_MT.C7.001.052	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Cilindro verticale C = 400	1,00000 cad	€ 232,00000 0%	€ 232,00000
<b>Totale MT</b>				<b>€ 246,56202</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	2,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 46,06000
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	2,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 51,42000
<b>Totale RU</b>				<b>€ 97,48000</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 344,04202</b> +1,93%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,92436 = 5% * B)				€ 58,48714
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 40,25292
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 442,78</b> +1,93%
Incidenza Manodopera sul totale 22,02%				€ 97,48000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 2,92436

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C07.020.020.D	CAM24_C07 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO 020 - SERBATOI 020 - Serbatoio a pressione atmosferica in polietilene idoneo per alimenti D - Serbatoio a pressione atmosferica per acqua sanitaria e fluidi in genere, realizzato in polietilene idoneo per alimenti e rispondente alle norme vigenti in materia, completo di coperchio passamano o passauomo, raccordi in bronzo per scarico, troppo pieno, tubo di prelievo, tubo di adduzione. Capacità: C (l) Cilindro verticale C = 600 l			
<b>MT</b>				
CAM24_MT.C7.001.001	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,04000 kg	€ 3,68950 0%	€ 0,14758
CAM24_MT.C7.001.002	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Valvola a sfera in acciaio diametro 3/4"	2,00000 cad	€ 7,17071 0%	€ 14,34142
CAM24_MT.C7.001.004	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01200 kg	€ 6,08469 0%	€ 0,07302
CAM24_MT.C7.001.053	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Cilindro verticale C = 600	1,00000 cad	€ 334,95000 0%	€ 334,95000
<b>Totale MT</b>				<b>€ 349,51202</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	2,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 46,06000
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	2,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 51,42000
<b>Totale RU</b>				<b>€ 97,48000</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 446,99202</b> +1,48%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,79943 = 5% * B)				€ 75,98864



	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 52,29807
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 575,28</b> +1,48%
	Incidenza Manodopera sul totale 16,94%	€ 97,48000
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%	€ 3,79943

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C07.020.020.E	CAM24_C07 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO 020 - SERBATOI 020 - Serbatoio a pressione atmosferica in polietilene idoneo per alimenti E - Serbatoio a pressione atmosferica per acqua sanitaria e fluidi in genere, realizzato in polietilene idoneo per alimenti e rispondente alle norme vigenti in materia, completo di coperchio passamano o passauomo, raccordi in bronzo per scarico, troppo pieno, tubo di prelievo, tubo di adduzione. Capacità: C (l) Cilindro verticale C = 800 l			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.C7.001.001 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,04000 kg	€ 3,68950 0%	€ 0,14758
	CAM24_MT.C7.001.004 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01200 kg	€ 6,08469 0%	€ 0,07302
	CAM24_MT.C7.001.011 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Valvola a sfera in acciaio diametro 1"	2,00000 cad	€ 10,20562 0%	€ 20,41124
	CAM24_MT.C7.001.054 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Cilindro verticale C = 800	1,00000 cad	€ 353,80000 0%	€ 353,80000
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 374,43184</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	3,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 69,09000
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	3,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 77,13000
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 146,22000</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 520,65184</b> +1,91%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,42554 = 5% * B)			€ 88,51081
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 60,91627
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 670,08</b> +1,91%
	Incidenza Manodopera sul totale 21,82%			€ 146,22000
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 4,42554

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C07.020.020.F	CAM24_C07 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO 020 - SERBATOI 020 - Serbatoio a pressione atmosferica in polietilene idoneo per alimenti F - Serbatoio a pressione atmosferica per acqua sanitaria e fluidi in genere, realizzato in polietilene idoneo per alimenti e rispondente alle norme vigenti in materia, completo di coperchio passamano o passauomo, raccordi in bronzo per scarico, troppo pieno, tubo di prelievo, tubo di adduzione. Capacità: C (l) Cilindro verticale C = 1000 l			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.C7.001.001 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,04000 kg	€ 3,68950 0%	€ 0,14758
	CAM24_MT.C7.001.004 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01200 kg	€ 6,08469 0%	€ 0,07302
	CAM24_MT.C7.001.048 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Valvola a sfera in acciaio diametro 1 e 1/4"	2,00000 cad	€ 15,23405 0%	€ 30,46810
	CAM24_MT.C7.001.055 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Cilindro verticale C = 1000	1,00000 cad	€ 380,48000 0%	€ 380,48000
	<b>Totale MT</b>			



				<b>€ 411,16870</b>
	<b>RU</b>			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	3,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 69,09000
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	3,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 77,13000
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 146,22000</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 557,38870</b> +1,79%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,73780 = 5% * B)			€ 94,75608
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 65,21448
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 717,36</b> +1,79%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 20,38%</i>			€ 146,22000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 4,73780

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C07.020.020.G	CAM24_C07 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO 020 - SERBATOI 020 - Serbatoio a pressione atmosferica in polietilene idoneo per alimenti G - Serbatoio a pressione atmosferica per acqua sanitaria e fluidi in genere, realizzato in polietilene idoneo per alimenti e rispondente alle norme vigenti in materia, completo di coperchio passamano o passauomo, raccordi in bronzo per scarico, troppo pieno, tubo di prelievo, tubo di adduzione. Capacità: C (l) Cilindro verticale C = 1300 l			
	<b>MT</b>			
CAM24_MT.C7.001.001	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,04000 kg	€ 3,68950 0%	€ 0,14758
CAM24_MT.C7.001.004	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01200 kg	€ 6,08469 0%	€ 0,07302
CAM24_MT.C7.001.013	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Valvola a sfera in acciaio diametro 1 e 1/2"	2,00000 cad	€ 22,25599 0%	€ 44,51198
CAM24_MT.C7.001.056	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Cilindro verticale C = 1300	1,00000 cad	€ 504,60000 0%	€ 504,60000
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 549,33258</b>
	<b>RU</b>			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	4,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 92,12000
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	4,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 102,84000
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 194,96000</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 744,29258</b> +1,78%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,32649 = 5% * B)			€ 126,52974
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 87,08223
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 957,90</b> +1,78%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 20,35%</i>			€ 194,96000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 6,32649

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C07.020.020.H	CAM24_C07 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO 020 - SERBATOI 020 - Serbatoio a pressione atmosferica in polietilene idoneo per alimenti H - Serbatoio a pressione atmosferica per acqua sanitaria e fluidi in genere, realizzato in polietilene idoneo per alimenti e rispondente alle norme vigenti			



in materia, completo di coperchio passamano o passauomo, raccordi in bronzo per scarico, troppo pieno, tubo di prelievo, tubo di adduzione. Capacità: C (I) Cilindro verticale C = 2000 l				
<b>MT</b>				
CAM24_MT.C7.001.001	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,04000 kg	€ 3,68950 0%	€ 0,14758
CAM24_MT.C7.001.004	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01200 kg	€ 6,08469 0%	€ 0,07302
CAM24_MT.C7.001.013	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Valvola a sfera in acciaio diametro 1 e 1/2"	2,00000 cad	€ 22,25599 0%	€ 44,51198
CAM24_MT.C7.001.057	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Cilindro verticale C = 2000	1,00000 cad	€ 570,72000 0%	€ 570,72000
<b>Totale MT</b>				<b>€ 615,45258</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	4,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 92,12000
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	4,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 102,84000
<b>Totale RU</b>				<b>€ 194,96000</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 810,41258</b> +1,64%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,88851 = 5% * B)				€ 137,77014
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 94,81827
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 1.043,00</b> +1,64%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 18,69%</i>				€ 194,96000
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 6,88851

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C07.020.020.I	CAM24_C07 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO 020 - SERBATOI 020 - Serbatoio a pressione atmosferica in polietilene idoneo per alimenti I - Serbatoio a pressione atmosferica per acqua sanitaria e fluidi in genere, realizzato in polietilene idoneo per alimenti e rispondente alle norme vigenti in materia, completo di coperchio passamano o passauomo, raccordi in bronzo per scarico, troppo pieno, tubo di prelievo, tubo di adduzione. Capacità: C (I) Cilindro verticale C = 3000 l			
<b>MT</b>				
CAM24_MT.C7.001.001	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,04000 kg	€ 3,68950 0%	€ 0,14758
CAM24_MT.C7.001.004	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01200 kg	€ 6,08469 0%	€ 0,07302
CAM24_MT.C7.001.013	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Valvola a sfera in acciaio diametro 1 e 1/2"	2,00000 cad	€ 22,25599 0%	€ 44,51198
CAM24_MT.C7.001.058	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Cilindro verticale C = 3000	1,00000 cad	€ 810,84000 0%	€ 810,84000
<b>Totale MT</b>				<b>€ 855,57258</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	4,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 92,12000
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	4,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 102,84000
<b>Totale RU</b>				<b>€ 194,96000</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 1.050,53258</b> +1,26%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,92953 = 5% * B)				€ 178,59054
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 122,91231



	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 1.352,04</b> +1,26%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 14,42%</i>	€ 194,96000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 8,92953

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C07.020.020.J	CAM24_C07 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO 020 - SERBATOI 020 - Serbatoio a pressione atmosferica in polietilene idoneo per alimenti J - Serbatoio a pressione atmosferica per acqua sanitaria e fluidi in genere, realizzato in polietilene idoneo per alimenti e rispondente alle norme vigenti in materia, completo di coperchio passamano o passauomo, raccordi in bronzo per scarico, troppo pieno, tubo di prelievo, tubo di adduzione. Capacità: C (I) Cilindro orizzontale C = 300 l			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.C7.001.001 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,04000 kg	€ 3,68950 0%	€ 0,14758
	CAM24_MT.C7.001.002 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Valvola a sfera in acciaio diametro 3/4"	2,00000 cad	€ 7,17071 0%	€ 14,34142
	CAM24_MT.C7.001.004 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01200 kg	€ 6,08469 0%	€ 0,07302
	CAM24_MT.C7.001.060 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Cilindro orizzontale C = 300	1,00000 cad	€ 183,28000 0%	€ 183,28000
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 197,84202</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	2,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 46,06000
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	2,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 51,42000
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 97,48000</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 295,32202</b> +2,26%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,51024 = 5% * B)			€ 50,20474
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 34,55268
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 380,08</b> +2,26%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 25,65%</i>			€ 97,48000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 2,51024

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C07.020.020.K	CAM24_C07 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO 020 - SERBATOI 020 - Serbatoio a pressione atmosferica in polietilene idoneo per alimenti K - Serbatoio a pressione atmosferica per acqua sanitaria e fluidi in genere, realizzato in polietilene idoneo per alimenti e rispondente alle norme vigenti in materia, completo di coperchio passamano o passauomo, raccordi in bronzo per scarico, troppo pieno, tubo di prelievo, tubo di adduzione. Capacità: C (I) Cilindro orizzontale C = 500 l			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.C7.001.001 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,04000 kg	€ 3,68950 0%	€ 0,14758
	CAM24_MT.C7.001.002 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Valvola a sfera in acciaio diametro 3/4"	2,00000 cad	€ 7,17071 0%	€ 14,34142
	CAM24_MT.C7.001.004 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01200 kg	€ 6,08469 0%	€ 0,07302
	CAM24_MT.C7.001.061 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Cilindro orizzontale C = 500	1,00000 cad	€ 298,12000 0%	€ 298,12000
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 312,68202</b>
	<b>RU</b>			





CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	3,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 69,09000
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	3,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 77,13000
<b>Totale RU</b>				<b>€ 146,22000</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 458,90202</b> +2,18%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,90067 = 5% * B)				€ 78,01334
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 53,69154
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 590,61</b> +2,18%
Incidenza Manodopera sul totale 24,76%				€ 146,22000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 3,90067

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C07.020.020.L	CAM24_C07 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO 020 - SERBATOI 020 - Serbatoio a pressione atmosferica in polietilene idoneo per alimenti L - Serbatoio a pressione atmosferica per acqua sanitaria e fluidi in genere, realizzato in polietilene idoneo per alimenti e rispondente alle norme vigenti in materia, completo di coperchio passamano o passauomo, raccordi in bronzo per scarico, troppo pieno, tubo di prelievo, tubo di adduzione. Capacità: C (I) Cilindro orizzontale C = 1000 l			
<b>MT</b>				
CAM24_MT.C7.001.001	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,04000 kg	€ 3,68950 0%	€ 0,14758
CAM24_MT.C7.001.004	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01200 kg	€ 6,08469 0%	€ 0,07302
CAM24_MT.C7.001.048	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Valvola a sfera in acciaio diametro 1 e 1/4"	2,00000 cad	€ 15,23405 0%	€ 30,46810
CAM24_MT.C7.001.062	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Cilindro orizzontale C = 1000	1,00000 cad	€ 382,80000 0%	€ 382,80000
<b>Totale MT</b>				<b>€ 413,48870</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	3,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 69,09000
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	3,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 77,13000
<b>Totale RU</b>				<b>€ 146,22000</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 559,70870</b> +1,78%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,75752 = 5% * B)				€ 95,15048
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 65,48592
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 720,35</b> +1,78%
Incidenza Manodopera sul totale 20,3%				€ 146,22000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 4,75752

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C07.020.020.M	CAM24_C07 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO 020 - SERBATOI 020 - Serbatoio a pressione atmosferica in polietilene idoneo per alimenti M - Serbatoio a pressione atmosferica per acqua sanitaria e fluidi in genere, realizzato in polietilene idoneo per alimenti e rispondente alle norme vigenti in materia, completo di coperchio passamano o passauomo, raccordi in bronzo per scarico, troppo pieno, tubo di prelievo, tubo di adduzione. Capacità: C (I) Cilindro orizzontale C = 1500 l			



<b>MT</b>				
CAM24_MT.C7.001.001	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,04000 kg	€ 3,68950 0%	€ 0,14758
CAM24_MT.C7.001.004	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01200 kg	€ 6,08469 0%	€ 0,07302
CAM24_MT.C7.001.013	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Valvola a sfera in acciaio diametro 1 e 1/2"	2,00000 cad	€ 22,25599 0%	€ 44,51198
CAM24_MT.C7.001.063	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Cilindro orizzontale C = 1500	1,00000 cad	€ 570,72000 0%	€ 570,72000
<b>Totale MT</b>				<b>€ 615,45258</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	4,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 92,12000
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	4,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 102,84000
<b>Totale RU</b>				<b>€ 194,96000</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 810,41258</b> +1,64%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,88851 = 5% * B)				€ 137,77014
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 94,81827
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 1.043,00</b> +1,64%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 18,69%</i>				€ 194,96000
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 6,88851

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C07.020.020.N	CAM24_C07 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO 020 - SERBATOI 020 - Serbatoio a pressione atmosferica in polietilene idoneo per alimenti N - Serbatoio a pressione atmosferica per acqua sanitaria e fluidi in genere, realizzato in polietilene idoneo per alimenti e rispondente alle norme vigenti in materia, completo di coperchio passamano o passauomo, raccordi in bronzo per scarico, troppo pieno, tubo di prelievo, tubo di adduzione. Capacità: C (l) Cilindro orizzontale C = 2000 l			
<b>MT</b>				
CAM24_MT.C7.001.001	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,04000 kg	€ 3,68950 0%	€ 0,14758
CAM24_MT.C7.001.004	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01200 kg	€ 6,08469 0%	€ 0,07302
CAM24_MT.C7.001.013	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Valvola a sfera in acciaio diametro 1 e 1/2"	2,00000 cad	€ 22,25599 0%	€ 44,51198
CAM24_MT.C7.001.064	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Cilindro orizzontale C = 2000	1,00000 cad	€ 738,92000 0%	€ 738,92000
<b>Totale MT</b>				<b>€ 783,65258</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	4,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 92,12000
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	4,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 102,84000
<b>Totale RU</b>				<b>€ 194,96000</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 978,61258</b> +1,35%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,31821 = 5% * B)				€ 166,36414
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 114,49767
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 1.259,47</b> +1,35%



	<i>Incidenza Manodopera sul totale 15,48%</i>		€ 194,96000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 8,31821

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C07.020.020.O	CAM24_C07 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO 020 - SERBATOI 020 - Serbatoio a pressione atmosferica in polietilene idoneo per alimenti O - Serbatoio a pressione atmosferica per acqua sanitaria e fluidi in genere, realizzato in polietilene idoneo per alimenti e rispondente alle norme vigenti in materia, completo di coperchio passamano o passauomo, raccordi in bronzo per scarico, troppo pieno, tubo di prelievo, tubo di adduzione. Capacità: C (I) Cilindro oizzontale C = 3000 l			
	<b>MT</b>			
CAM24_MT.C7.001.001	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,04000 kg	€ 3,68950 0%	€ 0,14758
CAM24_MT.C7.001.004	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01200 kg	€ 6,08469 0%	€ 0,07302
CAM24_MT.C7.001.013	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Valvola a sfera in acciaio diametro 1 e 1/2"	2,00000 cad	€ 22,25599 0%	€ 44,51198
CAM24_MT.C7.001.065	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Cilindro orizzontale C = 3000	1,00000 cad	€ 1.107,80000 0%	€ 1.107,80000
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 1.152,53258</b>
	<b>RU</b>			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	4,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 92,12000
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	4,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 102,84000
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 194,96000</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 1.347,49258</b> +0,98%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 11,45369 = 5% * B)			€ 229,07374
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 157,65663
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 1.734,22</b> +0,98%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 11,24%</i>			€ 194,96000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 11,45369

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C07.020.020.P	CAM24_C07 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO 020 - SERBATOI 020 - Serbatoio a pressione atmosferica in polietilene idoneo per alimenti P - Serbatoio a pressione atmosferica per acqua sanitaria e fluidi in genere, realizzato in polietilene idoneo per alimenti e rispondente alle norme vigenti in materia, completo di coperchio passamano o passauomo, raccordi in bronzo per scarico, troppo pieno, tubo di prelievo, tubo di adduzione. Capacità: C (I) Cilindro orizzontale C = 5000 l			
	<b>MT</b>			
CAM24_MT.C7.001.001	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,04000 kg	€ 3,68950 0%	€ 0,14758
CAM24_MT.C7.001.004	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01200 kg	€ 6,08469 0%	€ 0,07302
CAM24_MT.C7.001.023	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Valvola a sfera in acciaio diametro 2"	2,00000 cad	€ 31,09293 0%	€ 62,18586
CAM24_MT.C7.001.066	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Cilindro orizzontale C = 5000	1,00000 cad	€ 1.716,80000 0%	€ 1.716,80000
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 1.779,20646</b>
	<b>RU</b>			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	4,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 92,12000



CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	4,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 102,84000
<b>Totale RU</b>				<b>€ 194,96000</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 1.974,16646</b> +0,66%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 16,78042 = 5% * B)				€ 335,60830
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 230,97748
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 2.540,75</b> +0,66%
Incidenza Manodopera sul totale 7,67%				€ 194,96000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 16,78042

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C07.020.020.Q	CAM24_C07 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO 020 - SERBATOI 020 - Serbatoio a pressione atmosferica in polietilene idoneo per alimenti Q - Serbatoio a pressione atmosferica per acqua sanitaria e fluidi in genere, realizzato in polietilene idoneo per alimenti e rispondente alle norme vigenti in materia, completo di coperchio passamano o passauomo, raccordi in bronzo per scarico, troppo pieno, tubo di prelievo, tubo di adduzione. Capacità: C (l) Base rettangolare C = 200 l			
<b>MT</b>				
CAM24_MT.C7.001.001	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,04000 kg	€ 3,68950 0%	€ 0,14758
CAM24_MT.C7.001.002	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Valvola a sfera in acciaio diametro 3/4"	2,00000 cad	€ 7,17071 0%	€ 14,34142
CAM24_MT.C7.001.004	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01200 kg	€ 6,08469 0%	€ 0,07302
CAM24_MT.C7.001.059	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Cilindro orizzontale C = 200	1,00000 cad	€ 161,24000 0%	€ 161,24000
<b>Totale MT</b>				<b>€ 175,80202</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	2,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 46,06000
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	2,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 51,42000
<b>Totale RU</b>				<b>€ 97,48000</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 273,28202</b> +2,44%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,32290 = 5% * B)				€ 46,45794
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 31,97400
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 351,71</b> +2,44%
Incidenza Manodopera sul totale 27,72%				€ 97,48000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 2,32290

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C07.020.020.R	CAM24_C07 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO 020 - SERBATOI 020 - Serbatoio a pressione atmosferica in polietilene idoneo per alimenti R - Serbatoio a pressione atmosferica per acqua sanitaria e fluidi in genere, realizzato in polietilene idoneo per alimenti e rispondente alle norme vigenti in materia, completo di coperchio passamano o passauomo, raccordi in bronzo per scarico, troppo pieno, tubo di prelievo, tubo di adduzione. Capacità: C (l) Base rettangolare C = 300 l			
<b>MT</b>				
CAM24_MT.C7.001.001	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in	0,04000 kg	€ 3,68950 0%	€ 0,14758



	pasta verde			
CAM24_MT.C7.001.002	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Valvola a sfera in acciaio diametro 3/4"	2,00000 cad	€ 7,17071 0%	€ 14,34142
CAM24_MT.C7.001.004	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01200 kg	€ 6,08469 0%	€ 0,07302
CAM24_MT.C7.001.067	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Cilindro orizzontale C = 300 con B rettangolare	1,00000 cad	€ 208,80000 0%	€ 208,80000
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 223,36202</b>
	<b>RU</b>			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	2,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 46,06000
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	2,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 51,42000
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 97,48000</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 320,84202</b> +2,07%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,72716 = 5% * B)			€ 54,54314
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 37,53852
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 412,92</b> +2,07%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 23,61%</i>			€ 97,48000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 2,72716

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C07.020.020.S	CAM24_C07 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO 020 - SERBATOI 020 - Serbatoio a pressione atmosferica in polietilene idoneo per alimenti S - Serbatoio a pressione atmosferica per acqua sanitaria e fluidi in genere, realizzato in polietilene idoneo per alimenti e rispondente alle norme vigenti in materia, completo di coperchio passamano o passauomo, raccordi in bronzo per scarico, troppo pieno, tubo di prelievo, tubo di adduzione. Capacità: C (I) Base rettangolare C = 500 l			
	<b>MT</b>			
CAM24_MT.C7.001.001	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	4,00000 kg	€ 3,68950 0%	€ 14,75800
CAM24_MT.C7.001.002	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Valvola a sfera in acciaio diametro 3/4"	2,00000 cad	€ 7,17071 0%	€ 14,34142
CAM24_MT.C7.001.004	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01200 kg	€ 6,08469 0%	€ 0,07302
CAM24_MT.C7.001.068	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Cilindro orizzontale C = 500 con B rettangolare	1,00000 cad	€ 259,84000 0%	€ 259,84000
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 289,01244</b>
	<b>RU</b>			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	3,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 69,09000
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	3,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 77,13000
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 146,22000</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 435,23244</b> +2,3%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,69948 = 5% * B)			€ 73,98951
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 50,92220
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 560,14</b> +2,3%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 26,1%</i>			€ 146,22000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 3,69948
Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo



				TOTALE
CAM24_C07.020.020.T	<p>CAM24_C07 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO</p> <p>020 - SERBATOI</p> <p>020 - Serbatoio a pressione atmosferica in polietilene idoneo per alimenti</p> <p>T - Serbatoio a pressione atmosferica per acqua sanitaria e fluidi in genere, realizzato in polietilene idoneo per alimenti e rispondente alle norme vigenti in materia, completo di coperchio passamano o passauomo, raccordi in bronzo per scarico, troppo pieno, tubo di prelievo, tubo di adduzione. Capacità: C (l) Base Rettangolare C = 1000 l</p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM24_MT.C7.001.001 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in pasta verde 0,04000 kg € 3,68950 0% € 0,14758</p> <p>CAM24_MT.C7.001.004 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica 0,01200 kg € 6,08469 0% € 0,07302</p> <p>CAM24_MT.C7.001.048 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Valvola a sfera in acciaio diametro 1 e 1/4" 2,00000 cad € 15,23405 0% € 30,46810</p> <p>CAM24_MT.C7.001.069 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Cilindro orizzontale C = 1000 con B rettangolare 1,00000 cad € 504,60000 0% € 504,60000</p> <p><b>Totale MT</b> € 535,28870</p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2 3,00000 h € 23,03000 +7,17% € 69,09000</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3 3,00000 h € 25,71000 +7,17% € 77,13000</p> <p><b>Totale RU</b> € 146,22000</p> <p><b>Sommano euro (A)</b> € 681,50870 +1,46%</p> <p>Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,79282 = 5% * B) € 115,85648</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 79,73652</p> <p><b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> € 877,10 +1,46%</p> <p>Scostamento % su anno 2023</p> <p>Incidenza Manodopera sul totale 16,67% € 146,22000</p> <p>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 5,79282</p>			

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C07.020.030.A	<p>CAM24_C07 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO</p> <p>020 - SERBATOI</p> <p>030 - Serbatoio a pressione atmosferica in lamiera di acciaio zincata</p> <p>A - Serbatoio a pressione atmosferica per liquidi alimentari e fluidi in genere, realizzato con contenitore cilindrico verticale o orizzontale in lamiera di acciaio zincata esternamente ed internamente, idoneo all'erogazione di acqua alimentare. Sono compresi l'apertura d'ispezione, gli attacchi per il riempimento, il troppo pieno, l'utilizzo, lo scarico. Capacità: C (l). Dimensioni: D (diametro) x H (altezza) (m x m) C = 300 D x H = 0,55 x 1,37</p> <p><b>AT</b></p> <p>CAM24_AT.E.01.004 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru 0,25000 h € 70,11992 0% € 17,52998</p> <p><b>Totale AT</b> € 17,52998</p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM24_MT.C7.001.001 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in pasta verde 0,04000 kg € 3,68950 0% € 0,14758</p> <p>CAM24_MT.C7.001.002 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Valvola a sfera in acciaio diametro 3/4" 2,00000 cad € 7,17071 0% € 14,34142</p> <p>CAM24_MT.C7.001.004 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica 0,01200 kg € 6,08469 0% € 0,07302</p> <p>CAM24_MT.C7.001.070 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - C= 300 D X H = 0,55 x 1,37 1,00000 cad € 262,45000 0% € 262,45000</p> <p><b>Totale MT</b> € 277,01202</p>			



<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	2,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 46,06000
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	2,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 51,42000
<b>Totale RU</b>				<b>€ 97,48000</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 392,02200</b> +1,69%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,33219 = 5% * B)				€ 66,64374
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 45,86657
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 504,53</b> +1,69%
Incidenza Manodopera sul totale 19,32%				€ 97,48000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 3,33219

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C07.020.030.B	CAM24_C07 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO 020 - SERBATOI 030 - Serbatoio a pressione atmosferica in lamiera di acciaio zincata B - Serbatoio a pressione atmosferica per liquidi alimentari e fluidi in genere, realizzato con contenitore cilindrico verticale o orizzontale in lamiera di acciaio zincata esternamente ed internamente, idoneo all'erogazione di acqua alimentare. Sono compresi l'apertura d'ispezione, gli attacchi per il riempimento, il troppo pieno, l'utilizzo, lo scarico. Capacità: C (l). Dimensioni: D (diametro) x H (altezza) (m x m) C = 500 D x H = 0,65 x 1,60			
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,25000 h	€ 70,11992 0%	€ 17,52998
<b>Totale AT</b>				<b>€ 17,52998</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.C7.001.001	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,04000 kg	€ 3,68950 0%	€ 0,14758
CAM24_MT.C7.001.002	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Valvola a sfera in acciaio diametro 3/4"	2,00000 cad	€ 7,17071 0%	€ 14,34142
CAM24_MT.C7.001.004	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01200 kg	€ 6,08469 0%	€ 0,07302
CAM24_MT.C7.001.071	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - C= 500 D X H = 0,65 x 1,60	1,00000 cad	€ 360,32500 0%	€ 360,32500
<b>Totale MT</b>				<b>€ 374,88702</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	3,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 69,09000
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	3,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 77,13000
<b>Totale RU</b>				<b>€ 146,22000</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 538,63700</b> +1,85%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,57841 = 5% * B)				€ 91,56829
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 63,02053
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 693,23</b> +1,85%
Incidenza Manodopera sul totale 21,09%				€ 146,22000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 4,57841

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
--------	------------------------------	----------	------------------	----------------



CAM24_C07.020.030.C	<p>CAM24_C07 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO</p> <p>020 - SERBATOI</p> <p>030 - Serbatoio a pressione atmosferica in lamiera di acciaio zincata</p> <p>C - Serbatoio a pressione atmosferica per liquidi alimentari e fluidi in genere, realizzato con contenitore cilindrico verticale o orizzontale in lamiera di acciaio zincata esternamente ed internamente, idoneo all'erogazione di acqua alimentare. Sono compresi l'apertura d'ispezione, gli attacchi per il riempimento, il troppo pieno, l'utilizzo, lo scarico. Capacità: C (l). Dimensioni: D (diametro) x H (altezza) (m x m) C = 750 D x H = 0,75 x 1,92</p> <p><b>AT</b></p> <p>CAM24_AT.E.01.004 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru</p> <p style="text-align: right;"><b>Totale AT</b></p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM24_MT.C7.001.001 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in pasta verde</p> <p>CAM24_MT.C7.001.002 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Valvola a sfera in acciaio diametro 3/4"</p> <p>CAM24_MT.C7.001.004 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica</p> <p>CAM24_MT.C7.001.072 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - C= 750 D X H = 0,75 x 1,92</p> <p style="text-align: right;"><b>Totale MT</b></p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3</p> <p style="text-align: right;"><b>Totale RU</b></p> <p style="text-align: right;"><b>Sommano euro (A)</b></p> <p style="text-align: right;">Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,68586 = 5% * B)</p> <p style="text-align: right;">Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p style="text-align: right;"><b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b></p> <p style="text-align: right;">Scostamento % su anno 2023</p> <p style="text-align: right;"><i>Incidenza Manodopera sul totale 16,98%</i></p> <p style="text-align: right;"><i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	<p>0,40000 h</p> <p>0,04000 kg</p> <p>2,00000 cad</p> <p>0,01200 kg</p> <p>1,00000 cad</p> <p>3,00000 h</p> <p>3,00000 h</p>	<p>€ 70,11992 0%</p> <p>€ 3,68950 0%</p> <p>€ 7,17071 0%</p> <p>€ 6,08469 0%</p> <p>€ 480,09500 0%</p> <p>€ 23,03000 +7,17%</p> <p>€ 25,71000 +7,17%</p>	<p>€ 28,04797</p> <p><b>€ 28,04797</b></p> <p>€ 0,14758</p> <p>€ 14,34142</p> <p>€ 0,07302</p> <p>€ 480,09500</p> <p><b>€ 494,65702</b></p> <p>€ 69,09000</p> <p>€ 77,13000</p> <p><b>€ 146,22000</b></p> <p><b>€ 668,92499</b> +1,48%</p> <p>€ 113,71725</p> <p>€ 78,26422</p> <p><b>€ 860,91</b> +1,48%</p> <p>€ 146,22000</p> <p>€ 5,68586</p>
---------------------	--	--	--	---

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C07.020.030.D	<p>CAM24_C07 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO</p> <p>020 - SERBATOI</p> <p>030 - Serbatoio a pressione atmosferica in lamiera di acciaio zincata</p> <p>D - Serbatoio a pressione atmosferica per liquidi alimentari e fluidi in genere, realizzato con contenitore cilindrico verticale o orizzontale in lamiera di acciaio zincata esternamente ed internamente, idoneo all'erogazione di acqua alimentare. Sono compresi l'apertura d'ispezione, gli attacchi per il riempimento, il troppo pieno, l'utilizzo, lo scarico. Capacità: C (l). Dimensioni: D (diametro) x H (altezza) (m x m) C = 1000 D x H = 0,85 x 1,92</p> <p><b>AT</b></p> <p>CAM24_AT.E.01.004 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru</p> <p style="text-align: right;"><b>Totale AT</b></p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM24_MT.C7.001.001 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in pasta verde</p> <p>CAM24_MT.C7.001.004 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica</p> <p>CAM24_MT.C7.001.048 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento</p>	<p>0,50000 h</p> <p>0,04000 kg</p> <p>0,01200 kg</p> <p>2,00000</p>	<p>€ 70,11992 0%</p> <p>€ 3,68950 0%</p> <p>€ 6,08469 0%</p> <p>€ 15,23405</p>	<p>€ 35,05996</p> <p><b>€ 35,05996</b></p> <p>€ 0,14758</p> <p>€ 0,07302</p> <p>€ 30,46810</p>





	- Valvola a sfera in acciaio diametro 1 e 1/4"	cad		0%	
CAM24_MT.C7.001.073	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - C= 1000 D X H = 0,85 x 1,92	1,00000 cad		€ 545,05500 0%	€ 545,05500
<b>Totale MT</b>					<b>€ 575,74370</b>
<b>RU</b>					
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	3,00000 h		€ 23,03000 +7,17%	€ 69,09000
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	3,00000 h		€ 25,71000 +7,17%	€ 77,13000
<b>Totale RU</b>					<b>€ 146,22000</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023					<b>€ 757,02366</b> +1,31%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,43470 = 5% * B)					€ 128,69402
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)					€ 88,57177
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023					<b>€ 974,29</b> +1,31%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 15,01%</i>					€ 146,22000
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>					€ 6,43470

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM24_C07.020.030.E	CAM24_C07 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO 020 - SERBATOI 030 - Serbatoio a pressione atmosferica in lamiera di acciaio zincata E - Serbatoio a pressione atmosferica per liquidi alimentari e fluidi in genere, realizzato con contenitore cilindrico verticale o orizzontale in lamiera di acciaio zincata esternamente ed internamente, idoneo all'erogazione di acqua alimentare. Sono compresi l'apertura d'ispezione, gli attacchi per il riempimento, il troppo pieno, l'utilizzo, lo scarico. Capacità: C (l). Dimensioni: D (diametro) x H (altezza) (m x m) C = 1500 D x H = 1,10 x 1,72				
<b>AT</b>					
CAM24_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,58000 h	€ 70,11992 0%	€ 40,66955	
<b>Totale AT</b>					<b>€ 40,66955</b>
<b>MT</b>					
CAM24_MT.C7.001.001	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,04000 kg	€ 3,68950 0%	€ 0,14758	
CAM24_MT.C7.001.004	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01200 kg	€ 6,08469 0%	€ 0,07302	
CAM24_MT.C7.001.013	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Valvola a sfera in acciaio diametro 1 e 1/2"	2,00000 cad	€ 22,25599 0%	€ 44,51198	
CAM24_MT.C7.001.074	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - C= 1500 D X H = 1,10 x 1,72	1,00000 cad	€ 924,66500 0%	€ 924,66500	
<b>Totale MT</b>					<b>€ 969,39758</b>
<b>RU</b>					
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	4,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 92,12000	
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	4,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 102,84000	
<b>Totale RU</b>					<b>€ 194,96000</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023					<b>€ 1.205,02713</b> +1,09%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 10,24273 = 5% * B)					€ 204,85461
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)					€ 140,98817
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023					<b>€ 1.550,87</b> +1,09%



	<i>Incidenza Manodopera sul totale 12,57%</i>		€ 194,96000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 10,24273

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C07.020.030.F	<p>CAM24_C07 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO</p> <p>020 - SERBATOI</p> <p>030 - Serbatoio a pressione atmosferica in lamiera di acciaio zincata</p> <p>F - Serbatoio a pressione atmosferica per liquidi alimentari e fluidi in genere, realizzato con contenitore cilindrico verticale o orizzontale in lamiera di acciaio zincata esternamente ed internamente, idoneo all'erogazione di acqua alimentare. Sono compresi l'apertura d'ispezione, gli attacchi per il riempimento, il troppo pieno, l'utilizzo, lo scarico. Capacità: C (l). Dimensioni: D (diametro) x H (altezza) (m x m) C = 2000 D x H = 1,20 x 1,93</p> <p><b>AT</b></p> <p>CAM24_AT.E.01.004 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru</p> <p style="text-align: right;"><b>Totale AT</b></p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM24_MT.C7.001.001 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in pasta verde</p> <p>CAM24_MT.C7.001.004 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica</p> <p>CAM24_MT.C7.001.013 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Valvola a sfera in acciaio diametro 1 e 1/2"</p> <p>CAM24_MT.C7.001.075 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - C= 2000 D X H = 1,20 x 1,93</p> <p style="text-align: right;"><b>Totale MT</b></p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3</p> <p style="text-align: right;"><b>Totale RU</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 11,84625 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p style="text-align: center;"><b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023</p> <p style="text-align: center;"><i>Incidenza Manodopera sul totale 10,87%</i></p> <p style="text-align: center;"><i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	<p>0,70000 h</p> <p>0,04000 kg</p> <p>0,01200 kg</p> <p>2,00000 cad</p> <p>1,00000 cad</p> <p>4,00000 h</p> <p>4,00000 h</p>	<p>€ 70,11992 0%</p> <p>€ 3,68950 0%</p> <p>€ 6,08469 0%</p> <p>€ 22,25599 0%</p> <p>€ 1.104,90000 0%</p> <p>€ 23,03000 +7,17%</p> <p>€ 25,71000 +7,17%</p>	<p>€ 49,08394</p> <p style="text-align: right;"><b>€ 49,08394</b></p> <p>€ 0,14758</p> <p>€ 0,07302</p> <p>€ 44,51198</p> <p>€ 1.104,90000</p> <p style="text-align: right;"><b>€ 1.149,63258</b></p> <p>€ 92,12000</p> <p>€ 102,84000</p> <p style="text-align: right;"><b>€ 194,96000</b></p> <p style="text-align: right;"><b>€ 1.393,67652</b> +0,94%</p> <p>€ 236,92501</p> <p>€ 163,06015</p> <p style="text-align: right;"><b>€ 1.793,66</b> +0,94%</p> <p>€ 194,96000</p> <p>€ 11,84625</p>

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C07.020.030.G	<p>CAM24_C07 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO</p> <p>020 - SERBATOI</p> <p>030 - Serbatoio a pressione atmosferica in lamiera di acciaio zincata</p> <p>G - Serbatoio a pressione atmosferica per liquidi alimentari e fluidi in genere, realizzato con contenitore cilindrico verticale o orizzontale in lamiera di acciaio zincata esternamente ed internamente, idoneo all'erogazione di acqua alimentare. Sono compresi l'apertura d'ispezione, gli attacchi per il riempimento, il troppo pieno, l'utilizzo, lo scarico. Capacità: C (l). Dimensioni: D (diametro) x H (altezza) (m x m) C = 3000 D x H = 1,25 x 2,45</p> <p><b>AT</b></p> <p>CAM24_AT.E.01.004 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru</p> <p style="text-align: right;"><b>Totale AT</b></p>	<p>0,90000 h</p>	<p>€ 70,11992 0%</p>	<p>€ 63,10793</p> <p style="text-align: right;"><b>€ 63,10793</b></p>



<b>MT</b>				
CAM24_MT.C7.001.001	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,04000 kg	€ 3,68950 0%	€ 0,14758
CAM24_MT.C7.001.004	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01200 kg	€ 6,08469 0%	€ 0,07302
CAM24_MT.C7.001.013	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Valvola a sfera in acciaio diametro 1 e 1/2"	2,00000 cad	€ 22,25599 0%	€ 44,51198
CAM24_MT.C7.001.076	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - C= 3000 D X H = 1,25 x 2,45	1,00000 cad	€ 1.681,85500 0%	€ 1.681,85500
<b>Totale MT</b>				<b>€ 1.726,58758</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	4,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 92,12000
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	4,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 102,84000
<b>Totale RU</b>				<b>€ 194,96000</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 1.984,65551</b> +0,66%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 16,86957 = 5% * B)				€ 337,39144
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 232,20470
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 2.554,25</b> +0,66%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 7,63%</i>				€ 194,96000
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 16,86957

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C07.020.030.H	CAM24_C07 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO 020 - SERBATOI 030 - Serbatoio a pressione atmosferica in lamiera di acciaio zincata H - Serbatoio a pressione atmosferica per liquidi alimentari e fluidi in genere, realizzato con contenitore cilindrico verticale o orizzontale in lamiera di acciaio zincata esternamente ed internamente, idoneo all'erogazione di acqua alimentare. Sono compresi l'apertura d'ispezione, gli attacchi per il riempimento, il troppo pieno, l'utilizzo, lo scarico. Capacità: C (l). Dimensioni: D (diametro) x H (altezza) (m x m) C = 5000 D x H = 1,70 x 2,61			
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	1,40000 h	€ 70,11992 0%	€ 98,16789
<b>Totale AT</b>				<b>€ 98,16789</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.C7.001.001	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,04000 kg	€ 3,68950 0%	€ 0,14758
CAM24_MT.C7.001.004	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01200 kg	€ 6,08469 0%	€ 0,07302
CAM24_MT.C7.001.013	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Valvola a sfera in acciaio diametro 1 e 1/2"	2,00000 cad	€ 22,25599 0%	€ 44,51198
CAM24_MT.C7.001.077	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - C= 5000 D X H = 1,70 x 2,61	1,00000 cad	€ 2.317,24500 0%	€ 2.317,24500
<b>Totale MT</b>				<b>€ 2.361,97758</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	4,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 92,12000
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	4,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 102,84000
<b>Totale RU</b>				<b>€ 194,96000</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				



				<b>€ 2.655,10547</b> +0,49%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 22,56840 = 5% * B)			€ 451,36793
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 310,64734
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 3.417,12</b> +0,49%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,71%			€ 194,96000
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 22,56840

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C07.020.030.I	CAM24_C07 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO 020 - SERBATOI 030 - Serbatoio a pressione atmosferica in lamiera di acciaio zincata I - Serbatoio a pressione atmosferica per liquidi alimentari e fluidi in genere, realizzato con contenitore cilindrico verticale o orizzontale in lamiera di acciaio zincata esternamente ed internamente, idoneo all'erogazione di acqua alimentare. Sono compresi l'apertura d'ispezione, gli attacchi per il riempimento, il troppo pieno, l'utilizzo, lo scarico. Capacità: C (l). Dimensioni: D (diametro) x H (altezza) (m x m) C = 7500 D x H = 1,70 x 3,73			
	<b>AT</b>			
CAM24_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	1,72000 h	€ 70,11992 0%	€ 120,60626
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 120,60626</b>
	<b>MT</b>			
CAM24_MT.C7.001.001	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,04000 kg	€ 3,68950 0%	€ 0,14758
CAM24_MT.C7.001.004	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01200 kg	€ 6,08469 0%	€ 0,07302
CAM24_MT.C7.001.023	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Valvola a sfera in acciaio diametro 2"	2,00000 cad	€ 31,09293 0%	€ 62,18586
CAM24_MT.C7.001.078	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - C= 7500 D X H = 1,70 x 3,73	1,00000 cad	€ 3.406,77500 0%	€ 3.406,77500
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 3.469,18146</b>
	<b>RU</b>			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	6,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 138,18000
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	6,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 154,26000
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 292,44000</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 3.882,22772</b> +0,51%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 32,99894 = 5% * B)			€ 659,97871
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 454,22064
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 4.996,43</b> +0,51%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,85%			€ 292,44000
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 32,99894

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C07.020.030.J	CAM24_C07 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO 020 - SERBATOI 030 - Serbatoio a pressione atmosferica in lamiera di acciaio zincata J - Serbatoio a pressione atmosferica per liquidi alimentari e fluidi in genere, realizzato con contenitore cilindrico verticale o orizzontale in lamiera di acciaio zincata esternamente ed internamente, idoneo all'erogazione di acqua alimentare. Sono compresi l'apertura d'ispezione, gli attacchi per il riempimento, il troppo pieno, l'utilizzo, lo scarico. Capacità: C (l). Dimensioni: D (diametro) x H (altezza) (m x m) C = 10000 D x H = 1,70 x 4,73			



<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	2,00000 h	€ 70,11992 0%	€ 140,23984
<b>Totale AT</b>				<b>€ 140,23984</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.C7.001.001	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,04000 kg	€ 3,68950 0%	€ 0,14758
CAM24_MT.C7.001.004	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01200 kg	€ 6,08469 0%	€ 0,07302
CAM24_MT.C7.001.049	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Valvola a sfera in acciaio diametro 2"1/2	2,00000 cad	€ 88,30987 0%	€ 176,61974
CAM24_MT.C7.001.079	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - C= 1000 D X H = 1,70 x 4,73	1,00000 cad	€ 3.812,77500 0%	€ 3.812,77500
<b>Totale MT</b>				<b>€ 3.989,61534</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	8,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 184,24000
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	8,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 205,68000
<b>Totale RU</b>				<b>€ 389,92000</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 4.519,77518</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,58%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 38,41809 = 5% * B)				€ 768,36178
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 528,81370
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>				<b>€ 5.816,95</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,58%
Incidenza Manodopera sul totale 6,7%				€ 389,92000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 38,41809

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C07.020.040.A	CAM24_C07 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO 020 - SERBATOI 040 - Serbatoio a pressione atmosferica in lamiera di acciaio zincata trattata A - Serbatoio a pressione atmosferica per liquidi alimentari e fluidi in genere, realizzato con contenitore cilindrico verticale o orizzontale in lamiera di acciaio zincata esternamente e trattata internamente con smaltatura altamente resistente alla corrosione, idoneo all'erogazione di acqua alimentare. Sono compresi l'apertura d'ispezione, gli attacchi per riempimento, il troppo pieno, l'utilizzo, lo scarico Capacità: C (l). Dimensioni: D (diametro) x H (altezza) (m x m) C = 300 D x H = 0,55 x 1,37			
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,50000 h	€ 70,11992 0%	€ 35,05996
<b>Totale AT</b>				<b>€ 35,05996</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.C7.001.001	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,04000 kg	€ 3,68950 0%	€ 0,14758
CAM24_MT.C7.001.002	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Valvola a sfera in acciaio diametro 3/4"	2,00000 cad	€ 7,17071 0%	€ 14,34142
CAM24_MT.C7.001.004	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01200 kg	€ 6,08469 0%	€ 0,07302
CAM24_MT.C7.001.070	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - C= 300 D X H = 0,55 x 1,37	1,00000 cad	€ 262,45000 0%	€ 262,45000
<b>Totale MT</b>				<b>€ 277,01202</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	2,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 46,06000



CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	2,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 51,42000
<b>Totale RU</b>				<b>€ 97,48000</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 409,55198</b> +1,62%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,48119 = 5% * B)				€ 69,62384
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 47,91758
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 527,09</b> +1,62%
Incidenza Manodopera sul totale 18,49%				€ 97,48000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 3,48119

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C07.020.040.B	CAM24_C07 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO 020 - SERBATOI 040 - Serbatoio a pressione atmosferica in lamiera di acciaio zincata trattata B - Serbatoio a pressione atmosferica per liquidi alimentari e fluidi in genere, realizzato con contenitore cilindrico verticale o orizzontale in lamiera di acciaio zincata esternamente e trattata internamente con smaltatura altamente resistente alla corrosione, idoneo all'erogazione di acqua alimentare. Sono compresi l'apertura d'ispezione, gli attacchi per riempimento, il troppo pieno, l'utilizzo, lo scarico Capacità: C (l). Dimensioni: D (diametro) x H (altezza) (m x m) C = 500 D x H = 0,65 x 1,60			
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,25000 h	€ 70,11992 0%	€ 17,52998
<b>Totale AT</b>				<b>€ 17,52998</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.C7.001.001	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,04000 kg	€ 3,68950 0%	€ 0,14758
CAM24_MT.C7.001.002	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Valvola a sfera in acciaio diametro 3/4"	2,00000 cad	€ 7,17071 0%	€ 14,34142
CAM24_MT.C7.001.004	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01200 kg	€ 6,08469 0%	€ 0,07302
CAM24_MT.C7.001.071	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - C= 500 D X H = 0,65 x 1,60	1,00000 cad	€ 360,32500 0%	€ 360,32500
<b>Totale MT</b>				<b>€ 374,88702</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	3,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 69,09000
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	3,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 77,13000
<b>Totale RU</b>				<b>€ 146,22000</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 538,63700</b> +1,85%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,57841 = 5% * B)				€ 91,56829
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 63,02053
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 693,23</b> +1,85%
Incidenza Manodopera sul totale 21,09%				€ 146,22000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 4,57841

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C07.020.040.C	CAM24_C07 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO 020 - SERBATOI			



<p>040 - Serbatoio a pressione atmosferica in lamiera di acciaio zincata trattata C - Serbatoio a pressione atmosferica per liquidi alimentari e fluidi in genere, realizzato con contenitore cilindrico verticale o orizzontale in lamiera di acciaio zincata esternamente e trattata internamente con smaltatura altamente resistente alla corrosione, idoneo all'erogazione di acqua alimentare. Sono compresi l'apertura d'ispezione, gli attacchi per riempimento, il troppo pieno, l'utilizzo, lo scarico Capacità: C (l). Dimensioni: D (diametro) x H (altezza) (m x m) C = 750 D x H = 0,75 x 1,92</p>				
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,40000 h	€ 70,11992 0%	€ 28,04797
<b>Totale AT</b>				<b>€ 28,04797</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.C7.001.001	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,04000 kg	€ 3,68950 0%	€ 0,14758
CAM24_MT.C7.001.002	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Valvola a sfera in acciaio diametro 3/4"	2,00000 cad	€ 7,17071 0%	€ 14,34142
CAM24_MT.C7.001.004	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01200 kg	€ 6,08469 0%	€ 0,07302
CAM24_MT.C7.001.072	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - C= 750 D X H = 0,75 x 1,92	1,00000 cad	€ 480,09500 0%	€ 480,09500
<b>Totale MT</b>				<b>€ 494,65702</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	3,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 69,09000
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	3,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 77,13000
<b>Totale RU</b>				<b>€ 146,22000</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 668,92499</b>
Scostamento % su anno 2023				+1,48%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,68586 = 5% * B)				€ 113,71725
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 78,26422
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>				<b>€ 860,91</b>
Scostamento % su anno 2023				+1,48%
Incidenza Manodopera sul totale 16,98%				€ 146,22000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 5,68586

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C07.020.040.D	<p>CAM24_C07 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO</p> <p>020 - SERBATOI</p> <p>040 - Serbatoio a pressione atmosferica in lamiera di acciaio zincata trattata D - Serbatoio a pressione atmosferica per liquidi alimentari e fluidi in genere, realizzato con contenitore cilindrico verticale o orizzontale in lamiera di acciaio zincata esternamente e trattata internamente con smaltatura altamente resistente alla corrosione, idoneo all'erogazione di acqua alimentare. Sono compresi l'apertura d'ispezione, gli attacchi per riempimento, il troppo pieno, l'utilizzo, lo scarico Capacità: C (l). Dimensioni: D (diametro) x H (altezza) (m x m) C = 1000 D x H = 0,85 x 1,92</p>			
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,50000 h	€ 70,11992 0%	€ 35,05996
<b>Totale AT</b>				<b>€ 35,05996</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.C7.001.001	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,04000 kg	€ 3,68950 0%	€ 0,14758
CAM24_MT.C7.001.004	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01200 kg	€ 6,08469 0%	€ 0,07302
CAM24_MT.C7.001.048	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Valvola a sfera in acciaio diametro 1 e 1/4"	2,00000 cad	€ 15,23405 0%	€ 30,46810



CAM24_MT.C7.001.073	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - C= 1000 D X H = 0,85 x 1,92	1,00000 cad	€ 545,05500 0%	€ 545,05500
<b>Totale MT</b>				<b>€ 575,74370</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	3,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 69,09000
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	3,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 77,13000
<b>Totale RU</b>				<b>€ 146,22000</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 757,02366</b> +1,31%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,43470 = 5% * B)				€ 128,69402
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 88,57177
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 974,29</b> +1,31%
Incidenza Manodopera sul totale 15,01%				€ 146,22000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 6,43470

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C07.020.040.E	CAM24_C07 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO 020 - SERBATOI 040 - Serbatoio a pressione atmosferica in lamiera di acciaio zincata trattata E - Serbatoio a pressione atmosferica per liquidi alimentari e fluidi in genere, realizzato con contenitore cilindrico verticale o orizzontale in lamiera di acciaio zincata esternamente e trattata internamente con smaltatura altamente resistente alla corrosione, idoneo all'erogazione di acqua alimentare. Sono compresi l'apertura d'ispezione, gli attacchi per riempimento, il troppo pieno, l'utilizzo, lo scarico Capacità: C (l). Dimensioni: D (diametro) x H (altezza) (m x m) C = 1500 D x H = 1,10 x 1,72			
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,58000 h	€ 70,11992 0%	€ 40,66955
<b>Totale AT</b>				<b>€ 40,66955</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.C7.001.001	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,04000 kg	€ 3,68950 0%	€ 0,14758
CAM24_MT.C7.001.004	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01200 kg	€ 6,08469 0%	€ 0,07302
CAM24_MT.C7.001.013	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Valvola a sfera in acciaio diametro 1 e 1/2"	2,00000 cad	€ 22,25599 0%	€ 44,51198
CAM24_MT.C7.001.074	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - C= 1500 D X H = 1,10 x 1,72	1,00000 cad	€ 924,66500 0%	€ 924,66500
<b>Totale MT</b>				<b>€ 969,39758</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	4,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 92,12000
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	4,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 102,84000
<b>Totale RU</b>				<b>€ 194,96000</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 1.205,02713</b> +1,09%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 10,24273 = 5% * B)				€ 204,85461
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 140,98817
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 1.550,87</b> +1,09%
Incidenza Manodopera sul totale 12,57%				€ 194,96000





	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 10,24273
--	---	--	------------

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C07.020.040.F	<p>CAM24_C07 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO</p> <p>020 - SERBATOI</p> <p>040 - Serbatoio a pressione atmosferica in lamiera di acciaio zincata trattata</p> <p>F - Serbatoio a pressione atmosferica per liquidi alimentari e fluidi in genere, realizzato con contenitore cilindrico verticale o orizzontale in lamiera di acciaio zincata esternamente e trattata internamente con smaltatura altamente resistente alla corrosione, idoneo all'erogazione di acqua alimentare. Sono compresi l'apertura d'ispezione, gli attacchi per riempimento, il troppo pieno, l'utilizzo, lo scarico Capacità: C (l). Dimensioni: D (diametro) x H (altezza) (m x m) C = 2000 D x H = 1,20 x 1,93</p>			
	<b>AT</b>			
CAM24_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,70000 h	€ 70,11992 0%	€ 49,08394
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 49,08394</b>
	<b>MT</b>			
CAM24_MT.C7.001.001	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,04000 kg	€ 3,68950 0%	€ 0,14758
CAM24_MT.C7.001.004	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01200 kg	€ 6,08469 0%	€ 0,07302
CAM24_MT.C7.001.013	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Valvola a sfera in acciaio diametro 1 e 1/2"	2,00000 cad	€ 22,25599 0%	€ 44,51198
CAM24_MT.C7.001.075	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - C= 2000 D X H = 1,20 x 1,93	1,00000 cad	€ 1.104,90000 0%	€ 1.104,90000
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 1.149,63258</b>
	<b>RU</b>			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	4,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 92,12000
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	4,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 102,84000
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 194,96000</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 1.393,67652</b>
	Scostamento % su anno 2023			+0,94%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 11,84625 = 5% * B)			€ 236,92501
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 163,06015
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>			<b>€ 1.793,66</b>
	Scostamento % su anno 2023			+0,94%
	Incidenza Manodopera sul totale 10,87%			€ 194,96000
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 11,84625

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C07.020.040.G	<p>CAM24_C07 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO</p> <p>020 - SERBATOI</p> <p>040 - Serbatoio a pressione atmosferica in lamiera di acciaio zincata trattata</p> <p>G - Serbatoio a pressione atmosferica per liquidi alimentari e fluidi in genere, realizzato con contenitore cilindrico verticale o orizzontale in lamiera di acciaio zincata esternamente e trattata internamente con smaltatura altamente resistente alla corrosione, idoneo all'erogazione di acqua alimentare. Sono compresi l'apertura d'ispezione, gli attacchi per riempimento, il troppo pieno, l'utilizzo, lo scarico Capacità: C (l). Dimensioni: D (diametro) x H (altezza) (m x m) C = 3000 D x H = 1,25 x 2,45</p>			
	<b>AT</b>			
CAM24_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,90000 h	€ 70,11992 0%	€ 63,10793
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 63,10793</b>



<b>MT</b>				
CAM24_MT.C7.001.001	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,04000 kg	€ 3,68950 0%	€ 0,14758
CAM24_MT.C7.001.004	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01200 kg	€ 6,08469 0%	€ 0,07302
CAM24_MT.C7.001.013	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Valvola a sfera in acciaio diametro 1 e 1/2"	2,00000 cad	€ 22,25599 0%	€ 44,51198
CAM24_MT.C7.001.076	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - C= 3000 D X H = 1,25 x 2,45	1,00000 cad	€ 1.681,85500 0%	€ 1.681,85500
<b>Totale MT</b>				<b>€ 1.726,58758</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	4,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 92,12000
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	4,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 102,84000
<b>Totale RU</b>				<b>€ 194,96000</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 1.984,65551</b> +0,66%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 16,86957 = 5% * B)				€ 337,39144
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 232,20470
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 2.554,25</b> +0,66%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 7,63%</i>				€ 194,96000
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 16,86957

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C07.020.040.H	CAM24_C07 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO 020 - SERBATOI 040 - Serbatoio a pressione atmosferica in lamiera di acciaio zincata trattata H - Serbatoio a pressione atmosferica per liquidi alimentari e fluidi in genere, realizzato con contenitore cilindrico verticale o orizzontale in lamiera di acciaio zincata esternamente e trattata internamente con smaltatura altamente resistente alla corrosione, idoneo all'erogazione di acqua alimentare. Sono compresi l'apertura d'ispezione, gli attacchi per riempimento, il troppo pieno, l'utilizzo, lo scarico Capacità: C (l). Dimensioni: D (diametro) x H (altezza) (m x m) C = 5000 D x H = 1,70 x 2,61			
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	1,40000 h	€ 70,11992 0%	€ 98,16789
<b>Totale AT</b>				<b>€ 98,16789</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.C7.001.001	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,04000 kg	€ 3,68950 0%	€ 0,14758
CAM24_MT.C7.001.004	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01200 kg	€ 6,08469 0%	€ 0,07302
CAM24_MT.C7.001.013	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Valvola a sfera in acciaio diametro 1 e 1/2"	2,00000 cad	€ 22,25599 0%	€ 44,51198
CAM24_MT.C7.001.077	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - C= 5000 D X H = 1,70 x 2,61	1,00000 cad	€ 2.317,24500 0%	€ 2.317,24500
<b>Totale MT</b>				<b>€ 2.361,97758</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	4,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 92,12000
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	4,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 102,84000
<b>Totale RU</b>				<b>€ 194,96000</b>



	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 2.655,10547</b> +0,49%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 22,56840 = 5% * B)	€ 451,36793
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 310,64734
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 3.417,12</b> +0,49%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 5,71%</i>	€ 194,96000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 22,56840

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C07.020.040.I	CAM24_C07 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO 020 - SERBATOI 040 - Serbatoio a pressione atmosferica in lamiera di acciaio zincata trattata I - Serbatoio a pressione atmosferica per liquidi alimentari e fluidi in genere, realizzato con contenitore cilindrico verticale o orizzontale in lamiera di acciaio zincata esternamente e trattata internamente con smaltatura altamente resistente alla corrosione, idoneo all'erogazione di acqua alimentare. Sono compresi l'apertura d'ispezione, gli attacchi per riempimento, il troppo pieno, l'utilizzo, lo scarico Capacità: C (l). Dimensioni: D (diametro) x H (altezza) (m x m) C = 7500 D x H = 1,70 x 3,73			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.01.004 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	1,72000 h	€ 70,11992 0%	€ 120,60626
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 120,60626</b>
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.C7.001.001 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,04000 kg	€ 3,68950 0%	€ 0,14758
	CAM24_MT.C7.001.004 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01200 kg	€ 6,08469 0%	€ 0,07302
	CAM24_MT.C7.001.023 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Valvola a sfera in acciaio diametro 2"	2,00000 cad	€ 31,09293 0%	€ 62,18586
	CAM24_MT.C7.001.078 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - C= 7500 D X H = 1,70 x 3,73	1,00000 cad	€ 3.406,77500 0%	€ 3.406,77500
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 3.469,18146</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	6,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 138,18000
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	6,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 154,26000
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 292,44000</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 3.882,22772</b> +0,51%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 32,99894 = 5% * B)			€ 659,97871
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 454,22064
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 4.996,43</b> +0,51%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 5,85%</i>			€ 292,44000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 32,99894

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C07.020.040.J	CAM24_C07 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO 020 - SERBATOI 040 - Serbatoio a pressione atmosferica in lamiera di acciaio zincata trattata J - Serbatoio a pressione atmosferica per liquidi alimentari e fluidi in genere, realizzato con contenitore cilindrico verticale o orizzontale in lamiera di acciaio zincata esternamente e trattata internamente con smaltatura altamente resistente alla corrosione, idoneo all'erogazione di acqua alimentare. Sono compresi l'apertura d'ispezione, gli attacchi per			



riempimento, il troppo pieno, l'utilizzo, lo scarico Capacità: C (l). Dimensioni: D (diametro) x H (altezza) (m x m) C = 10000 D x H = 1,70 x 4,73				
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	2,00000 h	€ 70,11992 0%	€ 140,23984
<b>Totale AT</b>				<b>€ 140,23984</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.C7.001.001	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,04000 kg	€ 3,68950 0%	€ 0,14758
CAM24_MT.C7.001.004	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01200 kg	€ 6,08469 0%	€ 0,07302
CAM24_MT.C7.001.049	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Valvola a sfera in acciaio diametro 2"1/2	2,00000 cad	€ 88,30987 0%	€ 176,61974
CAM24_MT.C7.001.079	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - C= 1000 D X H = 1,70 x 4,73	1,00000 cad	€ 3.812,77500 0%	€ 3.812,77500
<b>Totale MT</b>				<b>€ 3.989,61534</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	8,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 184,24000
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	8,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 205,68000
<b>Totale RU</b>				<b>€ 389,92000</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 4.519,77518</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,58%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 38,41809 = 5% * B)				€ 768,36178
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 528,81370
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>				<b>€ 5.816,95</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,58%
Incidenza Manodopera sul totale 6,7%				€ 389,92000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 38,41809

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C07.020.050.A	CAM24_C07 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO 020 - SERBATOI 050 - Serbatoio a pressione atmosferica in lamiera di acciaio inox A - Serbatoio a pressione atmosferica per liquidi alimentari e fluidi in genere, realizzato con contenitore cilindrico verticale o orizzontale in lamiera di acciaio inox AISI 304, idoneo all'erogazione di acqua alimentare. Sono compresi l'apertura di ispezione, gli attacchi vari per riempimento, il troppo pieno, l'utilizzo, lo scarico. Dimensioni D x H (m x m). Capacità: C (l) C = 300 D x H = 0,65 x 1,15			
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,50000 h	€ 70,11992 0%	€ 35,05996
<b>Totale AT</b>				<b>€ 35,05996</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.C7.001.001	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,04000 kg	€ 3,68950 0%	€ 0,14758
CAM24_MT.C7.001.002	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Valvola a sfera in acciaio diametro 3/4"	2,00000 cad	€ 7,17071 0%	€ 14,34142
CAM24_MT.C7.001.004	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01200 kg	€ 6,08469 0%	€ 0,07302
CAM24_MT.C7.001.080	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - C= 300 D X H = 0,65 x 1,15	1,00000 cad	€ 377,00000 0%	€ 377,00000
<b>Totale MT</b>				<b>€ 391,56202</b>
<b>RU</b>				



CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	2,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 46,06000
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	2,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 51,42000
<b>Totale RU</b>				<b>€ 97,48000</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 524,10198</b> +1,26%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,45487 = 5% * B)				€ 89,09734
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 61,31993
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 674,52</b> +1,26%
Incidenza Manodopera sul totale 14,45%				€ 97,48000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 4,45487

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C07.020.050.B	CAM24_C07 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO 020 - SERBATOI 050 - Serbatoio a pressione atmosferica in lamiera di acciaio inox B - Serbatoio a pressione atmosferica per liquidi alimentari e fluidi in genere, realizzato con contenitore cilindrico verticale o orizzontale in lamiera di acciaio inox AISI 304, idoneo all'erogazione di acqua alimentare. Sono compresi l'apertura di ispezione, gli attacchi vari per riempimento, il troppo pieno, l'utilizzo, lo scarico. Dimensioni D x H (m x m). Capacità: C (l) C = 500 D x H = 0,65 x 1,65			
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,25000 h	€ 70,11992 0%	€ 17,52998
<b>Totale AT</b>				<b>€ 17,52998</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.C7.001.001	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,04000 kg	€ 3,68950 0%	€ 0,14758
CAM24_MT.C7.001.002	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Valvola a sfera in acciaio diametro 3/4"	2,00000 cad	€ 7,17071 0%	€ 14,34142
CAM24_MT.C7.001.004	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01200 kg	€ 6,08469 0%	€ 0,07302
CAM24_MT.C7.001.081	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - C= 500 D X H = 0,65 x 1,65	1,00000 cad	€ 410,06000 0%	€ 410,06000
<b>Totale MT</b>				<b>€ 424,62202</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	3,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 69,09000
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	3,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 77,13000
<b>Totale RU</b>				<b>€ 146,22000</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 588,37200</b> +1,69%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,00116 = 5% * B)				€ 100,02324
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 68,83952
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 757,23</b> +1,69%
Incidenza Manodopera sul totale 19,31%				€ 146,22000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 5,00116

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C07.020.050.C	CAM24_C07 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI,			



GRUPPI DI SOLLEVAMENTO				
020 - SERBATOI				
050 - Serbatoio a pressione atmosferica in lamiera di acciaio inox				
C - Serbatoio a pressione atmosferica per liquidi alimentari e fluidi in genere, realizzato con contenitore cilindrico verticale o orizzontale in lamiera di acciaio inox AISI 304, idoneo all'erogazione di acqua alimentare. Sono compresi l'apertura di ispezione, gli attacchi vari per riempimento, il troppo pieno, l'utilizzo, lo scarico. Dimensioni D x H (m x m). Capacità: C (l) C = 750 D x H = 0,75 x 1,95				
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,40000 h	€ 70,11992 0%	€ 28,04797
<b>Totale AT</b>				<b>€ 28,04797</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.C7.001.001	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,04000 kg	€ 3,68950 0%	€ 0,14758
CAM24_MT.C7.001.002	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Valvola a sfera in acciaio diametro 3/4"	2,00000 cad	€ 7,17071 0%	€ 14,34142
CAM24_MT.C7.001.004	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01200 kg	€ 6,08469 0%	€ 0,07302
CAM24_MT.C7.001.082	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - C = 750 D X H = 0,75 x 1,95	1,00000 cad	€ 575,94000 0%	€ 575,94000
<b>Totale MT</b>				<b>€ 590,50202</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	3,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 69,09000
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	3,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 77,13000
<b>Totale RU</b>				<b>€ 146,22000</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 764,76999</b>
Scostamento % su anno 2023				+1,3%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,50055 = 5% * B)				€ 130,01090
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 89,47809
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>				<b>€ 984,26</b>
Scostamento % su anno 2023				+1,3%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 14,86%</i>				€ 146,22000
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 6,50055

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C07.020.050.D	CAM24_C07 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO 020 - SERBATOI 050 - Serbatoio a pressione atmosferica in lamiera di acciaio inox D - Serbatoio a pressione atmosferica per liquidi alimentari e fluidi in genere, realizzato con contenitore cilindrico verticale o orizzontale in lamiera di acciaio inox AISI 304, idoneo all'erogazione di acqua alimentare. Sono compresi l'apertura di ispezione, gli attacchi vari per riempimento, il troppo pieno, l'utilizzo, lo scarico. Dimensioni D x H (m x m). Capacità: C (l) C = 1000 D x H = 0,85 x 1,95			
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,50000 h	€ 70,11992 0%	€ 35,05996
<b>Totale AT</b>				<b>€ 35,05996</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.C7.001.001	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,04000 kg	€ 3,68950 0%	€ 0,14758
CAM24_MT.C7.001.004	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01200 kg	€ 6,08469 0%	€ 0,07302
CAM24_MT.C7.001.048	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Valvola a sfera in acciaio diametro 1 e 1/4"	2,00000 cad	€ 15,23405 0%	€ 30,46810



CAM24_MT.C7.001.083	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - C= 1000 D X H = 0,85 x 1,95	1,00000 cad	€ 633,36000 0%	€ 633,36000
<b>Totale MT</b>				<b>€ 664,04870</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	3,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 69,09000
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	3,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 77,13000
<b>Totale RU</b>				<b>€ 146,22000</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 845,32866</b> +1,17%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,18529 = 5% * B)				€ 143,70587
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 98,90345
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 1.087,94</b> +1,17%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 13,44%</i>				€ 146,22000
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 7,18529

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C07.020.050.E	CAM24_C07 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO 020 - SERBATOI 050 - Serbatoio a pressione atmosferica in lamiera di acciaio inox E - Serbatoio a pressione atmosferica per liquidi alimentari e fluidi in genere, realizzato con contenitore cilindrico verticale o orizzontale in lamiera di acciaio inox AISI 304, idoneo all'erogazione di acqua alimentare. Sono compresi l'apertura di ispezione, gli attacchi vari per riempimento, il troppo pieno, l'utilizzo, lo scarico. Dimensioni D x H (m x m). Capacità: C (l) C = 1500 D x H = 1,10 x 1,70			
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,58000 h	€ 70,11992 0%	€ 40,66955
<b>Totale AT</b>				<b>€ 40,66955</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.C7.001.001	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,04000 kg	€ 3,68950 0%	€ 0,14758
CAM24_MT.C7.001.004	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01200 kg	€ 6,08469 0%	€ 0,07302
CAM24_MT.C7.001.013	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Valvola a sfera in acciaio diametro 1 e 1/2"	2,00000 cad	€ 22,25599 0%	€ 44,51198
CAM24_MT.C7.001.084	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - C= 1500 D X H = 1,10 x 1,70	1,00000 cad	€ 993,54000 0%	€ 993,54000
<b>Totale MT</b>				<b>€ 1.038,27258</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	4,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 92,12000
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	4,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 102,84000
<b>Totale RU</b>				<b>€ 194,96000</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 1.273,90213</b> +1,03%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 10,82817 = 5% * B)				€ 216,56336
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 149,04655
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 1.639,51</b> +1,03%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 11,89%</i>				€ 194,96000



	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 10,82817
--	---	--	------------

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C07.020.050.F	<p>CAM24_C07 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO 020 - SERBATOI 050 - Serbatoio a pressione atmosferica in lamiera di acciaio inox F - Serbatoio a pressione atmosferica per liquidi alimentari e fluidi in genere, realizzato con contenitore cilindrico verticale o orizzontale in lamiera di acciaio inox AISI 304, idoneo all'erogazione di acqua alimentare. Sono compresi l'apertura di ispezione, gli attacchi vari per riempimento, il troppo pieno, l'utilizzo, lo scarico. Dimensioni D x H (m x m). Capacità: C (l) C = 2000 D x H = 1,10 x 2,45</p> <p><b>AT</b> CAM24_AT.E.01.004 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru</p> <p style="text-align: right;"><b>Totale AT</b></p> <p><b>MT</b> CAM24_MT.C7.001.001 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in pasta verde CAM24_MT.C7.001.004 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica CAM24_MT.C7.001.013 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Valvola a sfera in acciaio diametro 1 e 1/2" CAM24_MT.C7.001.085 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - C= 2000 D X H = 1,10 x 2,45</p> <p style="text-align: right;"><b>Totale MT</b></p> <p><b>RU</b> CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2 CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3</p> <p style="text-align: right;"><b>Totale RU</b></p> <p style="text-align: right;"><b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 12,51303 = 5% * B) Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p style="text-align: right;"><b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023</p> <p style="text-align: right;">Incidenza Manodopera sul totale 10,29% Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</p>	0,70000 h	€ 70,11992 0%	€ 49,08394
				<b>€ 49,08394</b>
				<b>€ 0,14758</b>
				<b>€ 0,07302</b>
				<b>€ 44,51198</b>
				<b>€ 1.183,34500</b>
				<b>€ 1.228,07758</b>
				<b>€ 92,12000</b>
				<b>€ 102,84000</b>
				<b>€ 194,96000</b>
				<b>€ 1.472,12152</b> +0,89%
				€ 250,26066
				€ 172,23822
				<b>€ 1.894,62</b> +0,89%
				€ 194,96000
				€ 12,51303

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C07.020.050.G	<p>CAM24_C07 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO 020 - SERBATOI 050 - Serbatoio a pressione atmosferica in lamiera di acciaio inox G - Serbatoio a pressione atmosferica per liquidi alimentari e fluidi in genere, realizzato con contenitore cilindrico verticale o orizzontale in lamiera di acciaio inox AISI 304, idoneo all'erogazione di acqua alimentare. Sono compresi l'apertura di ispezione, gli attacchi vari per riempimento, il troppo pieno, l'utilizzo, lo scarico. Dimensioni D x H (m x m). Capacità: C (l) C = 3000 D x H = 1,25 x 2,45</p> <p><b>AT</b> CAM24_AT.E.01.004 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru</p> <p style="text-align: right;"><b>Totale AT</b></p> <p><b>MT</b></p>	0,90000 h	€ 70,11992 0%	€ 63,10793
				<b>€ 63,10793</b>





CAM24_MT.C7.001.001	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,04000 kg	€ 3,68950 0%	€ 0,14758
CAM24_MT.C7.001.004	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01200 kg	€ 6,08469 0%	€ 0,07302
CAM24_MT.C7.001.013	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Valvola a sfera in acciaio diametro 1 e 1/2"	2,00000 cad	€ 22,25599 0%	€ 44,51198
CAM24_MT.C7.001.076	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - C= 3000 D X H = 1,25 x 2,45	1,00000 cad	€ 1.681,85500 0%	€ 1.681,85500
<b>Totale MT</b>				<b>€ 1.726,58758</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	4,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 92,12000
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	4,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 102,84000
<b>Totale RU</b>				<b>€ 194,96000</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 1.984,65551</b> +0,66%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 16,86957 = 5% * B)				€ 337,39144
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 232,20470
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 2.554,25</b> +0,66%
Incidenza Manodopera sul totale 7,63%				€ 194,96000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 16,86957

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C07.030.010.A	CAM24_C07 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO 030 - GRUPPI DI SOLLEVAMENTO 010 - Gruppo di sollevamento acqua con una elettropompa A - Gruppo di sollevamento acqua per impianti medi costituito da una elettropompa ad asse orizzontale con motore monofase, serbatoio pressurizzato a membrana idoneo per impieghi alimentari, manometro, impianto elettrico completo di telesalvatore, pressostati, cavo di collegamento alla elettropompa e morsetti. Portata min/med/max: Q (mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H (bar). Potenza nominale dei motori: P (kW) Q = 0/1,0/2,5 H = 4,0/2,9/1,5 P = 0,44			
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,20000 h	€ 70,11992 0%	€ 14,02398
<b>Totale AT</b>				<b>€ 14,02398</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.C7.001.001	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,04000 kg	€ 3,68950 0%	€ 0,14758
CAM24_MT.C7.001.002	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Valvola a sfera in acciaio diametro 3/4"	2,00000 cad	€ 7,17071 0%	€ 14,34142
CAM24_MT.C7.001.004	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01200 kg	€ 6,08469 0%	€ 0,07302
CAM24_MT.C7.001.086	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Q = 0/1,0/2,5 H=4,0/2,9/1,5 P=0,44	1,00000 cad	€ 233,44988 0%	€ 233,44988
<b>Totale MT</b>				<b>€ 248,01190</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 23,03000
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 25,71000
<b>Totale RU</b>				<b>€ 48,74000</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 310,77588</b> +1,06%



	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,64160 = 5% * B)		€ 52,83190
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 36,36078
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023		<b>€ 399,97</b> +1,06%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 12,19%</i>		€ 48,74000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 2,64160

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C07.030.010.B	CAM24_C07 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO 030 - GRUPPI DI SOLLEVAMENTO 010 - Gruppo di sollevamento acqua con una elettropompa B - Gruppo di sollevamento acqua per impianti medi costituito da una elettropompa ad asse orizzontale con motore monofase, serbatoio pressurizzato a membrana idoneo per impieghi alimentari, manometro, impianto elettrico completo di telesalvatore, pressostati, cavo di collegamento alla elettropompa e morsettiera. Portata min/med/max: Q (mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H (bar). Potenza nominale dei motori: P (kW) Q = 0/1,0/2,5 H = 5,0/3,8/2,3 P = 0,59			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.01.004 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,20000 h	€ 70,11992 0%	€ 14,02398
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 14,02398</b>
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.C7.001.001 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,04000 kg	€ 3,68950 0%	€ 0,14758
	CAM24_MT.C7.001.002 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Valvola a sfera in acciaio diametro 3/4"	2,00000 cad	€ 7,17071 0%	€ 14,34142
	CAM24_MT.C7.001.004 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01200 kg	€ 6,08469 0%	€ 0,07302
	CAM24_MT.C7.001.087 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Q = 0/1,0/2,5 H=5,0/3,8/2,3 P=0,59	1,00000 cad	€ 256,86628 0%	€ 256,86628
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 271,42830</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 23,03000
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 25,71000
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 48,74000</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 334,19228</b> +0,99%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,84063 = 5% * B)			€ 56,81269
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 39,10050
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 430,11</b> +0,99%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 11,33%</i>			€ 48,74000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 2,84063

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C07.030.010.C	CAM24_C07 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO 030 - GRUPPI DI SOLLEVAMENTO 010 - Gruppo di sollevamento acqua con una elettropompa C - Gruppo di sollevamento acqua per impianti medi costituito da una elettropompa ad asse orizzontale con motore monofase, serbatoio pressurizzato a membrana idoneo per impieghi alimentari, manometro, impianto elettrico completo di telesalvatore, pressostati, cavo di collegamento alla elettropompa e morsettiera. Portata min/med/max: Q (mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H (bar). Potenza nominale dei motori: P (kW) Q = 0/2,0/3,5 H = 5,2/3,5/2,3 P = 0,74			



<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,20000 h	€ 70,11992 0%	€ 14,02398
<b>Totale AT</b>				<b>€ 14,02398</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.C7.001.001	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,04000 kg	€ 3,68950 0%	€ 0,14758
CAM24_MT.C7.001.002	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Valvola a sfera in acciaio diametro 3/4"	2,00000 cad	€ 7,17071 0%	€ 14,34142
CAM24_MT.C7.001.004	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01200 kg	€ 6,08469 0%	€ 0,07302
CAM24_MT.C7.001.088	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Q = 0/2,0/3,5 H=5,2/3,5/2,3 P=0,79	1,00000 cad	€ 297,06394 0%	€ 297,06394
<b>Totale MT</b>				<b>€ 311,62596</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 23,03000
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 25,71000
<b>Totale RU</b>				<b>€ 48,74000</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 374,38994</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,88%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,18231 = 5% * B)				€ 63,64629
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 43,80362
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>				<b>€ 481,84</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,88%
Incidenza Manodopera sul totale 10,12%				€ 48,74000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 3,18231

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C07.030.020.A	CAM24_C07 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO 030 - GRUPPI DI SOLLEVAMENTO 020 - Gruppo di sollevamento acqua con due elettropompe A - Gruppo di sollevamento acqua per impianti medi tipo con comando a pressostato e due elettropompe ad asse orizzontale, con piedini antivibranti, collettori di aspirazione e mandata con giunti antivibranti, valvole di intercettazione e ritegno per ciascuna elettropompa, manometro con rubinetto e flangia di controllo, serbatoi pressurizzati a membrana idonei per impieghi alimentari, collegamenti elettrici, completo di quadro IP 55 con interruttori, telesalvamotori, commutatore per invertire l'ordine di avviamento, spie di funzionamento e blocco, pressostati, cavi di collegamento alle elettropompe e morsetteria. Portata min/med/max: Q (mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H (bar). Potenza nominale dei motori: P (kW) Q = 0/ 3/ 6 H =5,2/4,0/2,7 P = 2 x 0,74			
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,60000 h	€ 70,11992 0%	€ 42,07195
<b>Totale AT</b>				<b>€ 42,07195</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.C4.001.001	- Organi di manovre, Elettropompe - Bulloni per flange 16x60	32,00000 cad	€ 0,76894 0%	€ 24,60608
CAM24_MT.C4.001.046	- Organi di manovre, Elettropompe - Guarnizione per flange DN 25	6,00000 cad	€ 0,76894 0%	€ 4,61364
CAM24_MT.C4.001.165	- Organi di manovre, Elettropompe - Giunto elastico DN 32	2,00000 cad	€ 40,68057 0%	€ 81,36114
CAM24_MT.C4.001.177	- Organi di manovre, Elettropompe - Valvola di ritegno a flusso avviato DN25	2,00000 cad	€ 30,80746 0%	€ 61,61492
CAM24_MT.C7.001.089	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Q = 0/3/6 H=5,2/4,0/2,7 P=0,74	1,00000 cad	€ 842,85644 0%	€ 842,85644
CAM24_MT.C7.001.090	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento	2,00000	€ 86,56926	€ 173,13852



	- Valvola a flusso avviato DN 25	cad	0%	
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 1.188,19074</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	2,20000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 50,66600
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	2,20000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 56,56200
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 107,22800</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 1.337,49069</b> +0,54%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 11,36867 = 5% * B)			€ 227,37342
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 156,48641
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 1.721,35</b> +0,54%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,23%			€ 107,22800
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 11,36867

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C07.030.020.B	CAM24_C07 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO 030 - GRUPPI DI SOLLEVAMENTO 020 - Gruppo di sollevamento acqua con due elettropompe B - Gruppo di sollevamento acqua per impianti medi tipo con comando a pressostato e due elettropompe ad asse orizzontale, con piedini antivibranti, collettori di aspirazione e mandata con giunti antivibranti, valvole di intercettazione e ritegno per ciascuna elettropompa, manometro con rubinetto e flangia di controllo, serbatoi pressurizzati a membrana idonei per impieghi alimentari, collegamenti elettrici, completo di quadro IP 55 con interruttori, telesalvatori, commutatore per invertire l'ordine di avviamento, spie di funzionamento e blocco, pressostati, cavi di collegamento alle elettropompe e morsetteria. Portata min/med/max: Q (mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H (bar). Potenza nominale dei motori: P (kW) Q = 0/ 4/ 9 H = 6,2/5,3/3,8 P = 2 x 1,10			
	<b>AT</b>			
CAM24_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,60000 h	€ 70,11992 0%	€ 42,07195
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 42,07195</b>
	<b>MT</b>			
CAM24_MT.C4.001.001	- Organi di manovre, Elettropompe - Bulloni per flange 16x60	32,00000 cad	€ 0,76894 0%	€ 24,60608
CAM24_MT.C4.001.046	- Organi di manovre, Elettropompe - Guarnizione per flange DN 25	6,00000 cad	€ 0,76894 0%	€ 4,61364
CAM24_MT.C4.001.165	- Organi di manovre, Elettropompe - Giunto elastico DN 32	2,00000 cad	€ 40,68057 0%	€ 81,36114
CAM24_MT.C4.001.177	- Organi di manovre, Elettropompe - Valvola di ritegno a flusso avviato DN25	2,00000 cad	€ 30,80746 0%	€ 61,61492
CAM24_MT.C7.001.090	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Valvola a flusso avviato DN 25	2,00000 cad	€ 86,56926 0%	€ 173,13852
CAM24_MT.C7.001.091	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Q = 0/4/9 H=6,2/5,3/3,8 P=2x1,10	1,00000 cad	€ 1.019,47618 0%	€ 1.019,47618
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 1.364,81048</b>
	<b>RU</b>			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	2,20000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 50,66600
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	2,20000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 56,56200
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 107,22800</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 1.514,11043</b> +0,48%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 12,86994 = 5% * B)			€ 257,39877



	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 177,15092
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023		<b>€ 1.948,66</b> +0,48%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,5%		€ 107,22800
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 12,86994

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C07.030.020.C	CAM24_C07 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - AUTOCLAVI, SERBATOI, GRUPPI DI SOLLEVAMENTO 030 - GRUPPI DI SOLLEVAMENTO 020 - Gruppo di sollevamento acqua con due elettropompe C - Gruppo di sollevamento acqua per impianti medi tipo con comando a pressostato e due elettropompe ad asse orizzontale, con piedini antivibranti, collettori di aspirazione e mandata con giunti antivibranti, valvole di intercettazione e ritegno per ciascuna elettropompa, manometro con rubinetto e flangia di controllo, serbatoi pressurizzati a membrana idonei per impieghi alimentari, collegamenti elettrici, completo di quadro IP 55 con interruttori, telesalvatori, commutatore per invertire l'ordine di avviamento, spie di funzionamento e blocco, pressostati, cavi di collegamento alle elettropompe e morsetteria. Portata min/med/max: Q (mc/h). Prevalenza corrispondente non inferiore a: H (bar). Potenza nominale dei motori: P (kW) Q = 0/ 7/14 H = 6,3/5,2/3,4 P = 2 x 1,83			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.01.004 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,60000 h	€ 70,11992 0%	€ 42,07195
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 42,07195</b>
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.C4.001.001 - Organi di manovre, Elettropompe - Bulloni per flange 16x60	32,00000 cad	€ 0,76894 0%	€ 24,60608
	CAM24_MT.C4.001.005 - Organi di manovre, Elettropompe - Guarnizione per flange DN 32	6,00000 cad	€ 1,06798 0%	€ 6,40788
	CAM24_MT.C4.001.063 - Organi di manovre, Elettropompe - Valvola a flusso avviato DN 32	2,00000 cad	€ 73,22292 0%	€ 146,44584
	CAM24_MT.C4.001.165 - Organi di manovre, Elettropompe - Giunto elastico DN 32	2,00000 cad	€ 40,68057 0%	€ 81,36114
	CAM24_MT.C4.001.178 - Organi di manovre, Elettropompe - Valvola di ritegno a flusso avviato DN32	2,00000 cad	€ 37,38953 0%	€ 74,77906
	CAM24_MT.C7.001.092 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Q = 0/7/14 H=6,3/5,2/3,4 P =2x1,83	1,00000 cad	€ 1.119,12233 0%	€ 1.119,12233
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 1.452,72233</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	2,20000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 50,66600
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	2,20000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 56,56200
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 107,22800</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 1.602,02228</b> +0,45%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 13,61719 = 5% * B)			€ 272,34379
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 187,43661
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 2.061,80</b> +0,45%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,2%			€ 107,22800
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 13,61719

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C08.010.010.A	CAM24_C08 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - BOLLITORI, SCALDACQUA 010 - BOLLITORI, SCALDACQUA 010 - Produttore di acqua calda sanitaria in acciaio zincato A - Produttore di acqua calda sanitaria costituito da bollitore in acciaio zincato, pressione max d'esercizio 6,0 bar, con scambiatore a intercapedine idoneo per essere alimentato con acqua calda, corredato di anodo di magnesio, coibentazione in poliuretano rivestito in PVC, staffe di sostegno,			



comprendivo di opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione. Capacità: C (l). Superficie scambiatore non inferiore a: S (mq) C = 100 l, S = 0,75 mq				
<b>MT</b>				
CAM24_MT.C8.001.001	- Bollitori e scaldacqua - Bollitore in acciaio zincato C= 100 l S= 0,75 mq	1,00000 cad	€ 247,92477 0%	€ 247,92477
CAM24_MT.C8.001.002	- Bollitori e scaldacqua - Coppia di flessibili in gomma in guaina di acciaio m/f 1/2"	1,00000 cad	€ 1,86775 0%	€ 1,86775
CAM24_MT.C8.001.003	- Bollitori e scaldacqua - Coppia di tasselli ad espansione per produttori di acqua calda	1,00000 cad	€ 4,10257 0%	€ 4,10257
<b>Totale MT</b>				<b>€ 253,89509</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,70000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 16,12100
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,70000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 17,99700
<b>Totale RU</b>				<b>€ 34,11800</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 288,01309</b> +0,8%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,44811 = 5% * B)				€ 48,96223
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 33,69753
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 370,67</b> +0,8%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 9,2%</i>				€ 34,11800
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 2,44811

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C08.010.010.B	CAM24_C08 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - BOLLITORI, SCALDACQUA 010 - BOLLITORI, SCALDACQUA 010 - Produttore di acqua calda sanitaria in acciaio zincato B - Produttore di acqua calda sanitaria costituito da bollitore in acciaio zincato, pressione max d'esercizio 6,0 bar, con scambiatore a intercapedine idoneo per essere alimentato con acqua calda, corredato di anodo di magnesio, coibentazione in poliuretano rivestito in PVC, staffe di sostegno, comprendivo di opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione . Capacità: C (l). Superficie scambiatore non inferiore a: S (mq) C = 150 l, S = 0,85 mq			
<b>MT</b>				
CAM24_MT.C8.001.001	- Bollitori e scaldacqua - Bollitore in acciaio zincato C= 100 l S= 0,75 mq	1,00000 cad	€ 247,92477 0%	€ 247,92477
CAM24_MT.C8.001.002	- Bollitori e scaldacqua - Coppia di flessibili in gomma in guaina di acciaio m/f 1/2"	1,00000 cad	€ 1,86775 0%	€ 1,86775
CAM24_MT.C8.001.004	- Bollitori e scaldacqua - Staffe in ferro per produttori di acqua calda	1,00000 cad	€ 5,78678 0%	€ 5,78678
<b>Totale MT</b>				<b>€ 255,57930</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,72000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 16,58160
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,72000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 18,51120
<b>Totale RU</b>				<b>€ 35,09280</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 290,67210</b> +0,81%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,47071 = 5% * B)				€ 49,41426
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 34,00864
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 374,10</b> +0,81%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 9,38%</i>				€ 35,09280
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 2,47071
Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo



				TOTALE
CAM24_C08.010.010.C	<p>CAM24_C08 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - BOLLITORI, SCALDACQUA 010 - BOLLITORI, SCALDACQUA 010 - Produttore di acqua calda sanitaria in acciaio zincato</p> <p>C - Produttore di acqua calda sanitaria costituito da bollitore in acciaio zincato, pressione max d'esercizio 6,0 bar, con scambiatore a intercapedine idoneo per essere alimentato con acqua calda, corredato di anodo di magnesio, coibentazione in poliuretano rivestito in PVC, staffe di sostegno, comprensivo di opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione . Capacità: C (l). Superficie scambiatore non inferiore a: S (mq) C = 200 l, S = 1,00 mq</p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM24_MT.C8.001.002 - Bollitori e scaldacqua - Coppia di flessibili in gomma in guaina di acciaio m/f 1/2" 1,00000 cad € 1,86775 0% € 1,86775</p> <p>CAM24_MT.C8.001.004 - Bollitori e scaldacqua - Staffe in ferro per produttori di acqua calda 1,00000 cad € 5,78678 0% € 5,78678</p> <p>CAM24_MT.C8.001.005 - Bollitori e scaldacqua - Bollitore in acciaio zincato C= 200 l S= 1,00 mq 1,00000 cad € 338,09493 0% € 338,09493</p> <p><b>Totale MT</b> € 345,74946</p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2 1,00000 h € 23,03000 +7,17% € 23,03000</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3 1,00000 h € 25,71000 +7,17% € 25,71000</p> <p><b>Totale RU</b> € 48,74000</p> <p><b>Sommano euro (A)</b> € 394,48946 Scostamento % su anno 2023 +0,83%</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,35316 = 5% * B) € 67,06321</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 46,15527</p> <p><b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> € 507,71 Scostamento % su anno 2023 +0,83%</p> <p>Incidenza Manodopera sul totale 9,6% € 48,74000</p> <p>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 3,35316</p>			

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C08.010.010.D	<p>CAM24_C08 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - BOLLITORI, SCALDACQUA 010 - BOLLITORI, SCALDACQUA 010 - Produttore di acqua calda sanitaria in acciaio zincato</p> <p>D - Produttore di acqua calda sanitaria costituito da bollitore in acciaio zincato, pressione max d'esercizio 6,0 bar, con scambiatore a intercapedine idoneo per essere alimentato con acqua calda, corredato di anodo di magnesio, coibentazione in poliuretano rivestito in PVC, staffe di sostegno, comprensivo di opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione . Capacità: C (l). Superficie scambiatore non inferiore a: S (mq) C = 300 l, S = 1,35 mq</p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM24_MT.C8.001.002 - Bollitori e scaldacqua - Coppia di flessibili in gomma in guaina di acciaio m/f 1/2" 1,00000 cad € 1,86775 0% € 1,86775</p> <p>CAM24_MT.C8.001.004 - Bollitori e scaldacqua - Staffe in ferro per produttori di acqua calda 1,00000 cad € 5,78678 0% € 5,78678</p> <p>CAM24_MT.C8.001.006 - Bollitori e scaldacqua - Bollitore in acciaio zincato C= 300 l S= 1,35 mq 1,00000 cad € 454,05730 0% € 454,05730</p> <p><b>Totale MT</b> € 461,71183</p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2 1,24000 h € 23,03000 +7,17% € 28,55720</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3 1,24000 h € 25,71000 +7,17% € 31,88040</p> <p><b>Totale RU</b> € 60,43760</p> <p><b>Sommano euro (A)</b> € 522,14943 Scostamento % su anno 2023 +0,78%</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,43827 = 5% * B) € 88,76540</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 61,09148</p>			



<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 672,01</b> +0,78%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 8,99%</i>	€ 60,43760
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 4,43827

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C08.010.020.A	CAM24_C08 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - BOLLITORI, SCALDACQUA 010 - BOLLITORI, SCALDACQUA 020 - Bollitore in acciaio trattato scambiatore ad intercapedine A - Bollitore in acciaio trattato internamente con smaltatura idonea per usi igienico-alimentari e altamente resistente alla corrosione pressione massima d'esercizio 6,0 bar, con scambiatore ad intercapedine idoneo per essere alimentato con acqua calda, corredato di anodo di magnesio, coibentazione in poliuretano rivestito con lamierino verniciato per essere installato direttamente in ambienti arredati, staffe di fissaggio a parete, comprensivo di opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione . Capacità: C (l). Superficie scambiatore non inferiore a: S (mq) C = 80 l, S = 0,50 mq			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.C8.001.002 - Bollitori e scaldacqua - Coppia di flessibili in gomma in guaina di acciaio m/f 1/2"	1,00000 cad	€ 1,86775 0%	€ 1,86775
	CAM24_MT.C8.001.003 - Bollitori e scaldacqua - Coppia di tasselli ad espansione per produttori di acqua calda	1,00000 cad	€ 4,10257 0%	€ 4,10257
	CAM24_MT.C8.001.007 - Bollitori e scaldacqua - Bollitore in acciaio smaltato internamente C= 80 l S= 0,50 mq	1,00000 cad	€ 228,10288 0%	€ 228,10288
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 234,07320</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,70000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 16,12100
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,70000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 17,99700
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 34,11800</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 268,19120</b> +0,86%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,27963 = 5% * B)			€ 45,59250
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 31,37837
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 345,16</b> +0,86%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 9,88%</i>			€ 34,11800
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 2,27963

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C08.010.020.B	CAM24_C08 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - BOLLITORI, SCALDACQUA 010 - BOLLITORI, SCALDACQUA 020 - Bollitore in acciaio trattato scambiatore ad intercapedine B - Bollitore in acciaio trattato internamente con smaltatura idonea per usi igienico-alimentari e altamente resistente alla corrosione pressione massima d'esercizio 6,0 bar, con scambiatore ad intercapedine idoneo per essere alimentato con acqua calda, corredato di anodo di magnesio, coibentazione in poliuretano rivestito con lamierino verniciato per essere installato direttamente in ambienti arredati, staffe di fissaggio a parete, comprensivo di opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione . Capacità: C (l). Superficie scambiatore non inferiore a: S (mq) C = 100 l, S = 0,60 mq			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.C8.001.002 - Bollitori e scaldacqua - Coppia di flessibili in gomma in guaina di acciaio m/f 1/2"	1,00000 cad	€ 1,86775 0%	€ 1,86775
	CAM24_MT.C8.001.004 - Bollitori e scaldacqua - Staffe in ferro per produttori di acqua calda	1,00000 cad	€ 5,78678 0%	€ 5,78678
	CAM24_MT.C8.001.008 - Bollitori e scaldacqua - Bollitore in acciaio smaltato internamente C= 100 l S= 0,60 mq	1,00000 cad	€ 267,04490 0%	€ 267,04490
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 274,69943</b>
	<b>RU</b>			





CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,72000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 16,58160
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,72000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 18,51120
<b>Totale RU</b>				<b>€ 35,09280</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 309,79223</b> +0,76%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,63323 = 5% * B)				€ 52,66468
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 36,24569
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 398,70</b> +0,76%
Incidenza Manodopera sul totale 8,8%				€ 35,09280
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 2,63323

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C08.010.020.C	CAM24_C08 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - BOLLITORI, SCALDACQUA 010 - BOLLITORI, SCALDACQUA 020 - Bollitore in acciaio trattato scambiatore ad intercapedine C - Bollitore in acciaio trattato internamente con smaltatura idonea per usi igienico-alimentari e altamente resistente alla corrosione pressione massima d'esercizio 6,0 bar, con scambiatore ad intercapedine idoneo per essere alimentato con acqua calda, corredato di anodo di magnesio, coibentazione in poliuretano rivestito con lamierino verniciato per essere installato direttamente in ambienti arredati, staffe di fissaggio a parete, comprensivo di opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione . Capacità: C (l). Superficie scambiatore non inferiore a: S (mq) C = 150 l, S = 0,90 m			
	<b>MT</b>			
CAM24_MT.C8.001.002	- Bollitori e scaldacqua - Coppia di flessibili in gomma in guaina di acciaio m/f 1/2"	1,00000 cad	€ 1,86775 0%	€ 1,86775
CAM24_MT.C8.001.004	- Bollitori e scaldacqua - Staffe in ferro per produttori di acqua calda	1,00000 cad	€ 5,78678 0%	€ 5,78678
CAM24_MT.C8.001.009	- Bollitori e scaldacqua - Bollitore in acciaio smaltato internamente C= 150 l S= 0,90 mq	1,00000 cad	€ 362,00859 0%	€ 362,00859
<b>Totale MT</b>				<b>€ 369,66312</b>
	<b>RU</b>			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 23,03000
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 25,71000
<b>Totale RU</b>				<b>€ 48,74000</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 418,40312</b> +0,79%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,55643 = 5% * B)				€ 71,12853
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 48,95317
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 538,48</b> +0,79%
Incidenza Manodopera sul totale 9,05%				€ 48,74000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 3,55643

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C08.010.020.D	CAM24_C08 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - BOLLITORI, SCALDACQUA 010 - BOLLITORI, SCALDACQUA 020 - Bollitore in acciaio trattato scambiatore ad intercapedine D - Bollitore in acciaio trattato internamente con smaltatura idonea per usi igienico-alimentari e altamente resistente alla corrosione pressione massima d'esercizio 6,0 bar, con scambiatore ad intercapedine idoneo per essere alimentato con acqua calda, corredato di anodo di magnesio, coibentazione in poliuretano rivestito con lamierino verniciato per essere installato direttamente in ambienti arredati, staffe di fissaggio a parete, comprensivo di opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione . Capacità: C (l). Superficie scambiatore non inferiore a:			



S (mq) C = 200 l, S = 1,00 mq				
<b>MT</b>				
CAM24_MT.C8.001.002	- Bollitori e scaldacqua - Coppia di flessibili in gomma in guaina di acciaio m/f 1/2"	1,00000 cad	€ 1,86775 0%	€ 1,86775
CAM24_MT.C8.001.004	- Bollitori e scaldacqua - Staffe in ferro per produttori di acqua calda	1,00000 cad	€ 5,78678 0%	€ 5,78678
CAM24_MT.C8.001.010	- Bollitori e scaldacqua - Bollitore in acciaio smaltato internamente C= 200 l S= 1,00 mq	1,00000 cad	€ 453,74421 0%	€ 453,74421
<b>Totale MT</b>				<b>€ 461,39874</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,24000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 28,55720
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,24000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 31,88040
<b>Totale RU</b>				<b>€ 60,43760</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 521,83634</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,78%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,43561 = 5% * B)				€ 88,71218
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 61,05485
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>				<b>€ 671,60</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,78%
Incidenza Manodopera sul totale 9%				€ 60,43760
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 4,43561

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C08.010.020.E	CAM24_C08 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - BOLLITORI, SCALDACQUA 010 - BOLLITORI, SCALDACQUA 020 - Bollitore in acciaio trattato scambiatore ad intercapedine E - Bollitore in acciaio trattato internamente con smaltatura idonea per usi igienico-alimentari e altamente resistente alla corrosione pressione massima d'esercizio 6,0 bar, con scambiatore ad intercapedine idoneo per essere alimentato con acqua calda, corredato di anodo di magnesio, coibentazione in poliuretano rivestito con lamierino verniciato per essere installato direttamente in ambienti arredati, staffe di fissaggio a parete, comprensivo di opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione . Capacità: C (l). Superficie scambiatore non inferiore a: S (mq) C = 300 l, S = 1,35 mq			
<b>MT</b>				
CAM24_MT.C8.001.002	- Bollitori e scaldacqua - Coppia di flessibili in gomma in guaina di acciaio m/f 1/2"	1,00000 cad	€ 1,86775 0%	€ 1,86775
CAM24_MT.C8.001.004	- Bollitori e scaldacqua - Staffe in ferro per produttori di acqua calda	1,00000 cad	€ 5,78678 0%	€ 5,78678
CAM24_MT.C8.001.011	- Bollitori e scaldacqua - Bollitore in acciaio smaltato internamente C= 300 l S= 1,35 mq	1,00000 cad	€ 483,86571 0%	€ 483,86571
<b>Totale MT</b>				<b>€ 491,52024</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,50000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 34,54500
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,50000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 38,56500
<b>Totale RU</b>				<b>€ 73,11000</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 564,63024</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,87%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,79936 = 5% * B)				€ 95,98714
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 66,06174
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>				<b>€ 726,68</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,87%
Incidenza Manodopera sul totale 10,06%				€ 73,11000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 4,79936



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C08.010.030.A	<p>CAM24_C08 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - BOLLITORI, SCALDACQUA 010 - BOLLITORI, SCALDACQUA 030 - Produttore di acqua calda sanitaria in acciaio inox AISI 316 A - Produttore di acqua calda sanitaria costituito da bollitore verticale in acciaio inox AISI 316, produzione di acqua calda sanitaria in servizio continuo da 15° a 45 C° con primario da 85° a 75 C° pressione max di esercizio 6,0 bar, con scambiatore ad intercapedine idoneo per essere alimentato con acqua calda, corredato di termometro, di termostato di regolazione e di coibentazione in poliuretano rivestito di PVC e racchiuso in una pannellatura di lamierino verniciato, comprensivo di opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione . Capacità: C (l); PA: (l/h) C = 150 l, PA = 1550 l/h</p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM24_MT.C8.001.002 - Bollitori e scaldacqua - Coppia di flessibili in gomma in guaina di acciaio m/f 1/2" 1,00000 cad € 1,86775 0% € 1,86775</p> <p>CAM24_MT.C8.001.004 - Bollitori e scaldacqua - Staffe in ferro per produttori di acqua calda 1,00000 cad € 5,78678 0% € 5,78678</p> <p>CAM24_MT.C8.001.012 - Bollitori e scaldacqua - Bollitore verticale in acciaio inox AISI 316 C= 150 PA= 1550 1,00000 cad € 883,02415 0% € 883,02415</p> <p><b>Totale MT</b> € 890,67868</p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2 1,24000 h € 23,03000 +7,17% € 28,55720</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3 1,24000 h € 25,71000 +7,17% € 31,88040</p> <p><b>Totale RU</b> € 60,43760</p> <p><b>Sommano euro (A)</b> € 951,11628 Scostamento % su anno 2023 +0,43%</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 8,08449 = 5% * B) € 161,68977</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 111,28061</p> <p><b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> € 1.224,09 Scostamento % su anno 2023 +0,43%</p> <p>Incidenza Manodopera sul totale 4,94% € 60,43760 Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 8,08449</p>			

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C08.010.030.B	<p>CAM24_C08 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - BOLLITORI, SCALDACQUA 010 - BOLLITORI, SCALDACQUA 030 - Produttore di acqua calda sanitaria in acciaio inox AISI 316 B - Produttore di acqua calda sanitaria costituito da bollitore verticale in acciaio inox AISI 316, produzione di acqua calda sanitaria in servizio continuo da 15° a 45 C° con primario da 85° a 75 C° pressione max di esercizio 6,0 bar, con scambiatore ad intercapedine idoneo per essere alimentato con acqua calda, corredato di termometro, di termostato di regolazione e di coibentazione in poliuretano rivestito di PVC e racchiuso in una pannellatura di lamierino verniciato, comprensivo di opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione . Capacità: C (l); PA: (l/h) C = 200 l, PA = 2150 l/h</p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM24_MT.C8.001.002 - Bollitori e scaldacqua - Coppia di flessibili in gomma in guaina di acciaio m/f 1/2" 1,00000 cad € 1,86775 0% € 1,86775</p> <p>CAM24_MT.C8.001.004 - Bollitori e scaldacqua - Staffe in ferro per produttori di acqua calda 1,00000 cad € 5,78678 0% € 5,78678</p> <p>CAM24_MT.C8.001.013 - Bollitori e scaldacqua - Bollitore verticale in acciaio inox AISI 316 C= 200 PA= 2150 1,00000 cad € 997,58302 0% € 997,58302</p> <p><b>Totale MT</b> € 1.005,23755</p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2 1,42000 h € 23,03000 +7,17% € 32,70260</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3 1,42000 h € 25,71000 +7,17% € 36,50820</p> <p><b>Totale RU</b> € 69,21080</p>			



	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 1.074,44835</b> +0,43%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 9,13281 = 5% * B)	€ 182,65622
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 125,71046
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 1.382,82</b> +0,43%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 5,01%</i>	€ 69,21080
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 9,13281

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C08.010.030.C	CAM24_C08 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - BOLLITORI, SCALDACQUA 010 - BOLLITORI, SCALDACQUA 030 - Produttore di acqua calda sanitaria in acciaio inox AISI 316 C - Produttore di acqua calda sanitaria costituito da bollitore verticale in acciaio inox AISI 316, produzione di acqua calda sanitaria in servizio continuo da 15° a 45 C° con primario da 85° a 75 C° pressione max di esercizio 6,0 bar, con scambiatore ad intercapedine idoneo per essere alimentato con acqua calda, corredato di termometro, di termostato di regolazione e di coibentazione in poliuretano rivestito di PVC e racchiuso in una pannellatura di lamierino verniciato, comprensivo di opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione . Capacità: C (l); PA: (l/h) C = 300 l, PA = 3200 l/h			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.C8.001.002 - Bollitori e scaldacqua - Coppia di flessibili in gomma in guaina di acciaio m/f 1/2"	1,00000 cad	€ 1,86775 0%	€ 1,86775
	CAM24_MT.C8.001.004 - Bollitori e scaldacqua - Staffe in ferro per produttori di acqua calda	1,00000 cad	€ 5,78678 0%	€ 5,78678
	CAM24_MT.C8.001.014 - Bollitori e scaldacqua - Bollitore verticale in acciaio inox AISI 316 C= 300 PA= 320	1,00000 cad	€ 1.470,79284 0%	€ 1.470,79284
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 1.478,44737</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,64000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 37,76920
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,64000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 42,16440
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 79,93360</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 1.558,38097</b> +0,34%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 13,24624 = 5% * B)			€ 264,92476
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 182,33057
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 2.005,64</b> +0,34%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 3,99%</i>			€ 79,93360
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 13,24624

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C08.010.030.D	CAM24_C08 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - BOLLITORI, SCALDACQUA 010 - BOLLITORI, SCALDACQUA 030 - Produttore di acqua calda sanitaria in acciaio inox AISI 316 D - Produttore di acqua calda sanitaria costituito da bollitore verticale in acciaio inox AISI 316, produzione di acqua calda sanitaria in servizio continuo da 15° a 45 C° con primario da 85° a 75 C° pressione max di esercizio 6,0 bar, con scambiatore ad intercapedine idoneo per essere alimentato con acqua calda, corredato di termometro, di termostato di regolazione e di coibentazione in poliuretano rivestito di PVC e racchiuso in una pannellatura di lamierino verniciato, comprensivo di opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione . Capacità: C (l); PA: (l/h) C = 400 l, PA = 4300 l/h			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.C8.001.002 - Bollitori e scaldacqua - Coppia di flessibili in gomma in guaina di acciaio m/f 1/2"	1,00000 cad	€ 1,86775 0%	€ 1,86775
	CAM24_MT.C8.001.004 - Bollitori e scaldacqua - Staffe in ferro per produttori di acqua calda	1,00000 cad	€ 5,78678 0%	€ 5,78678



CAM24_MT.C8.001.015	- Bollitori e scaldacqua - Bollitore verticale in acciaio inox AISI 316 C= 400 PA= 4300	1,00000 cad	€ 1.887,54915 0%	€ 1.887,54915
<b>Totale MT</b>				<b>€ 1.895,20368</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	2,20000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 50,66600
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	2,20000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 56,56200
<b>Totale RU</b>				<b>€ 107,22800</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 2.002,43168</b> +0,36%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 17,02067 = 5% * B)				€ 340,41339
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 234,28451
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 2.577,13</b> +0,36%
Incidenza Manodopera sul totale 4,16%				€ 107,22800
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 17,02067

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C08.010.040.A	CAM24_C08 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - BOLLITORI, SCALDACQUA 010 - BOLLITORI, SCALDACQUA 040 - Bollitore in acciaio trattato scambiatore a serpentino A - Bollitore in acciaio trattato internamente con smaltatura idonea per usi igienico-alimentari ed altamente resistente alla corrosione pressione massima di esercizio 6,0 bar, con scambiatore fisso a serpentino in acciaio idoneo per essere alimentato con acqua calda, corredato di anodo di magnesio, coibentazione in poliuretano rivestito in PVC, comprensivo di opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione . Capacità 170 l			
<b>MT</b>				
CAM24_MT.C8.001.002	- Bollitori e scaldacqua - Coppia di flessibili in gomma in guaina di acciaio m/f 1/2"	1,00000 cad	€ 1,86775 0%	€ 1,86775
CAM24_MT.C8.001.004	- Bollitori e scaldacqua - Staffe in ferro per produttori di acqua calda	1,00000 cad	€ 5,78678 0%	€ 5,78678
CAM24_MT.C8.001.016	- Bollitori e scaldacqua - Bollitore in acciaio smaltato internamente rivestito in PVC C= 170 l S= 1,15 mq	1,00000 cad	€ 451,35824 0%	€ 451,35824
<b>Totale MT</b>				<b>€ 459,01277</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,30000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 29,93900
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,30000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 33,42300
<b>Totale RU</b>				<b>€ 63,36200</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 522,37477</b> +0,82%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,44019 = 5% * B)				€ 88,80371
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 61,11785
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 672,30</b> +0,82%
Incidenza Manodopera sul totale 9,42%				€ 63,36200
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 4,44019

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C08.010.040.B	CAM24_C08 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - BOLLITORI, SCALDACQUA 010 - BOLLITORI, SCALDACQUA 040 - Bollitore in acciaio trattato scambiatore a serpentino B - Bollitore in acciaio trattato internamente con smaltatura idonea per usi igienico-alimentari ed altamente resistente alla corrosione pressione massima di esercizio 6,0 bar, con scambiatore fisso a serpentino in acciaio idoneo per			



essere alimentato con acqua calda, correato di anodo di magnesio, coibentazione in poliuretano rivestito in PVC, comprensivo di opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione . Capacità 240 l				
<b>MT</b>				
CAM24_MT.C8.001.002	- Bollitori e scaldacqua - Coppia di flessibili in gomma in guaina di acciaio m/f 1/2"	1,00000 cad	€ 1,86775 0%	€ 1,86775
CAM24_MT.C8.001.004	- Bollitori e scaldacqua - Staffe in ferro per produttori di acqua calda	1,00000 cad	€ 5,78678 0%	€ 5,78678
CAM24_MT.C8.001.017	- Bollitori e scaldacqua - Bollitore in acciaio smaltato internamente rivestito in PVC C= 240 l S= 1,35 mq	1,00000 cad	€ 520,09788 0%	€ 520,09788
<b>Totale MT</b>				<b>€ 527,75241</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,50000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 34,54500
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,50000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 38,56500
<b>Totale RU</b>				<b>€ 73,11000</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 600,86241</b> +0,82%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,10733 = 5% * B)				€ 102,14661
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 70,30090
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 773,31</b> +0,82%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 9,45%</i>				€ 73,11000
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 5,10733

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C08.010.040.C	CAM24_C08 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - BOLLITORI, SCALDACQUA 010 - BOLLITORI, SCALDACQUA 040 - Bollitore in acciaio trattato scambiatore a serpentino C - Bollitore in acciaio trattato internamente con smaltatura idonea per usi igienico-alimentari ed altamente resistente alla corrosione pressione massima di esercizio 6,0 bar, con scambiatore fisso a serpentino in acciaio idoneo per essere alimentato con acqua calda, correato di anodo di magnesio, coibentazione in poliuretano rivestito in PVC, comprensivo di opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione . Capacità 350 l			
<b>MT</b>				
CAM24_MT.C8.001.002	- Bollitori e scaldacqua - Coppia di flessibili in gomma in guaina di acciaio m/f 1/2"	1,00000 cad	€ 1,86775 0%	€ 1,86775
CAM24_MT.C8.001.004	- Bollitori e scaldacqua - Staffe in ferro per produttori di acqua calda	1,00000 cad	€ 5,78678 0%	€ 5,78678
CAM24_MT.C8.001.018	- Bollitori e scaldacqua - Bollitore in acciaio smaltato internamente rivestito in PVC C= 350 l S= 1,75 mq	1,00000 cad	€ 645,33422 0%	€ 645,33422
<b>Totale MT</b>				<b>€ 652,98875</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	2,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 46,06000
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	2,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 51,42000
<b>Totale RU</b>				<b>€ 97,48000</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 750,46875</b> +0,88%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,37898 = 5% * B)				€ 127,57969
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 87,80484
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 965,85</b> +0,88%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 10,09%</i>				€ 97,48000



	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 6,37898
--	--	--	-----------

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C08.010.040.D	<p>CAM24_C08 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - BOLLITORI, SCALDACQUA 010 - BOLLITORI, SCALDACQUA</p> <p>040 - Bollitore in acciaio trattato scambiatore a serpentino</p> <p>D - Bollitore in acciaio trattato internamente con smaltatura idonea per usi igienico-alimentari ed altamente resistente alla corrosione pressione massima di esercizio 6,0 bar, con scambiatore fisso a serpentino in acciaio idoneo per essere alimentato con acqua calda, corredato di anodo di magnesio, coibentazione in poliuretano rivestito in PVC, comprensivo di opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione . Capacità 500 l</p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM24_MT.C8.001.002 - Bollitori e scaldacqua - Coppia di flessibili in gomma in guaina di acciaio m/f 1/2" 1,00000 cad € 1,86775 0% € 1,86775</p> <p>CAM24_MT.C8.001.004 - Bollitori e scaldacqua - Staffe in ferro per produttori di acqua calda 1,00000 cad € 5,78678 0% € 5,78678</p> <p>CAM24_MT.C8.001.019 - Bollitori e scaldacqua - Bollitore in acciaio smaltato internamente rivestito in PVC C= 500 l S= 2,30 mq 1,00000 cad € 787,62861 0% € 787,62861</p> <p style="text-align: right;"><b>Totale MT</b></p> <p style="text-align: right;"><b>€ 795,28314</b></p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2 2,40000 h € 23,03000 +7,17% € 55,27200</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3 2,40000 h € 25,71000 +7,17% € 61,70400</p> <p style="text-align: right;"><b>Totale RU</b></p> <p style="text-align: right;"><b>€ 116,97600</b></p> <p style="text-align: right;"><b>Sommano euro (A)</b></p> <p style="text-align: right;"><b>€ 912,25914</b></p> <p style="text-align: right;">Scostamento % su anno 2023 +0,87%</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 7,75420 = 5% * B) € 155,08405</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 106,73432</p> <p style="text-align: right;"><b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b></p> <p style="text-align: right;"><b>€ 1.174,08</b></p> <p style="text-align: right;">Scostamento % su anno 2023 +0,87%</p> <p style="text-align: right;"><i>Incidenza Manodopera sul totale 9,96%</i></p> <p style="text-align: right;">€ 116,97600</p> <p style="text-align: right;"><i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p> <p style="text-align: right;">€ 7,75420</p>			

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C08.010.050.A	<p>CAM24_C08 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - BOLLITORI, SCALDACQUA 010 - BOLLITORI, SCALDACQUA</p> <p>050 - Scaldacqua istantaneo a gas</p> <p>A - Scaldacqua istantaneo a gas funzionante a bassa pressione di alimentazione, tipo a tiraggio naturale per collegamento a canna fumaria potenza modulante ed accensione piezoelettrica o elettronica senza fiamma pilota, produzione di acqua calda sanitaria in servizio continuo da 15° a 40 °C completi di rubinetti di intercettazione gas ed acqua fredda e raccordo al camino, di opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione . Scaldacqua istantaneo da 5 l/min</p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM24_MT.C8.001.002 - Bollitori e scaldacqua - Coppia di flessibili in gomma in guaina di acciaio m/f 1/2" 1,00000 cad € 1,86775 0% € 1,86775</p> <p>CAM24_MT.C8.001.003 - Bollitori e scaldacqua - Coppia di tasselli ad espansione per produttori di acqua calda 1,00000 cad € 4,10257 0% € 4,10257</p> <p>CAM24_MT.C8.001.020 - Bollitori e scaldacqua - Scaldacqua istantaneo a gas da 5 l/min 1,00000 cad € 213,16089 0% € 213,16089</p> <p style="text-align: right;"><b>Totale MT</b></p> <p style="text-align: right;"><b>€ 219,13121</b></p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2 0,70000 h € 23,03000 +7,17% € 16,12100</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3 0,70000 h € 25,71000 +7,17% € 17,99700</p> <p style="text-align: right;"><b>Totale RU</b></p> <p style="text-align: right;"><b>€ 34,11800</b></p>			



	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 253,24921</b> +0,91%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,15262 = 5% * B)	€ 43,05237
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 29,63016
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 325,93</b> +0,91%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 10,47%</i>	€ 34,11800
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 2,15262

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C08.010.050.B	CAM24_C08 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - BOLLITORI, SCALDACQUA 010 - BOLLITORI, SCALDACQUA 050 - Scaldacqua istantaneo a gas B - Scaldacqua istantaneo a gas funzionante a bassa pressione di alimentazione, tipo a tiraggio naturale per collegamento a canna fumaria potenza modulante ed accensione piezoelettrica o elettronica senza fiamma pilota, produzione di acqua calda sanitaria in servizio continuo da 15° a 40 °C completi di rubinetti di intercettazione gas ed acqua fredda e raccordo al camino, di opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione . Scaldacqua istantaneo da 10 l/min			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.C8.001.002 - Bollitori e scaldacqua - Coppia di flessibili in gomma in guaina di acciaio m/f 1/2"	1,00000 cad	€ 1,86775 0%	€ 1,86775
	CAM24_MT.C8.001.003 - Bollitori e scaldacqua - Coppia di tasselli ad espansione per produttori di acqua calda	1,00000 cad	€ 4,10257 0%	€ 4,10257
	CAM24_MT.C8.001.021 - Bollitori e scaldacqua - Scaldacqua istantaneo a gas da 10 l/min	1,00000 cad	€ 275,49835 0%	€ 275,49835
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 281,46867</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,70000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 16,12100
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,70000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 17,99700
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 34,11800</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 315,58667</b> +0,73%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,68249 = 5% * B)			€ 53,64973
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 36,92364
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 406,16</b> +0,73%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 8,4%</i>			€ 34,11800
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 2,68249

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C08.010.050.C	CAM24_C08 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - BOLLITORI, SCALDACQUA 010 - BOLLITORI, SCALDACQUA 050 - Scaldacqua istantaneo a gas C - Scaldacqua istantaneo a gas funzionante a bassa pressione di alimentazione, tipo a tiraggio naturale per collegamento a canna fumaria potenza modulante ed accensione piezoelettrica o elettronica senza fiamma pilota, produzione di acqua calda sanitaria in servizio continuo da 15° a 40 °C completi di rubinetti di intercettazione gas ed acqua fredda e raccordo al camino, di opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione . Scaldacqua istantaneo da 13 l/min			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.C8.001.002 - Bollitori e scaldacqua - Coppia di flessibili in gomma in guaina di acciaio m/f 1/2"	1,00000 cad	€ 1,86775 0%	€ 1,86775
	CAM24_MT.C8.001.003 - Bollitori e scaldacqua - Coppia di tasselli ad espansione per produttori di acqua calda	1,00000 cad	€ 4,10257 0%	€ 4,10257
	CAM24_MT.C8.001.022 - Bollitori e scaldacqua - Scaldacqua istantaneo a gas da 13 l/min	1,00000 cad	€ 338,94783 0%	€ 338,94783
	<b>Totale MT</b>			





					<b>€ 344,91815</b>
	<b>RU</b>				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,70000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 16,12100
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,70000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 17,99700
		<b>Totale RU</b>			<b>€ 34,11800</b>
		<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 379,03615</b> +0,61%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,22181 = 5% * B)			€ 64,43615
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 44,34723
		<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 487,82</b> +0,61%
		<i>Incidenza Manodopera sul totale 6,99%</i>			€ 34,11800
		<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 3,22181

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM24_C08.010.050.D	CAM24_C08 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - BOLLITORI, SCALDACQUA 010 - BOLLITORI, SCALDACQUA 050 - Scaldacqua istantaneo a gas D - Scaldacqua istantaneo a gas funzionante a bassa pressione di alimentazione, tipo a tiraggio naturale per collegamento a canna fumaria potenza modulante ed accensione piezoelettrica o elettronica senza fiamma pilota, produzione di acqua calda sanitaria in servizio continuo da 15° a 40 °C completi di rubinetti di intercettazione gas ed acqua fredda e raccordo al camino, di opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione . Scaldacqua istantaneo da 16 l/min				
	<b>MT</b>				
	CAM24_MT.C8.001.002	- Bollitori e scaldacqua - Coppia di flessibili in gomma in guaina di acciaio m/f 1/2"	1,00000 cad	€ 1,86775 0%	€ 1,86775
	CAM24_MT.C8.001.003	- Bollitori e scaldacqua - Coppia di tasselli ad espansione per produttori di acqua calda	1,00000 cad	€ 4,10257 0%	€ 4,10257
	CAM24_MT.C8.001.023	- Bollitori e scaldacqua - Scaldacqua istantaneo a gas da 16 l/min	1,00000 cad	€ 418,32176 0%	€ 418,32176
		<b>Totale MT</b>			<b>€ 424,29208</b>
	<b>RU</b>				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,70000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 16,12100
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,70000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 17,99700
		<b>Totale RU</b>			<b>€ 34,11800</b>
		<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 458,41008</b> +0,5%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,89649 = 5% * B)			€ 77,92971
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 53,63398
		<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 589,97</b> +0,5%
		<i>Incidenza Manodopera sul totale 5,78%</i>			€ 34,11800
		<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 3,89649

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C08.010.060.A	CAM24_C08 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - BOLLITORI, SCALDACQUA 010 - BOLLITORI, SCALDACQUA 060 - Scaldacqua elettrico A - Scaldacqua elettrico o termoelettrico da installare a vista costituito da caldaia vetroporcellanata collaudata per resistere ad una pressione di 8,0 bar, resistenza elettrica con potenza max 1,40 kW, compreso termostato di regolazione, termometro, staffe di sostegno, valvola di sicurezza, flessibili di collegamento alla rete idrica, valvola di intercettazione a sfera sull'ingresso dell'acqua fredda, opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione. Scaldacqua verticale elettrico da			



10 I				
<b>MT</b>				
CAM24_MT.C8.001.002	- Bollitori e scaldacqua - Coppia di flessibili in gomma in guaina di acciaio m/f 1/2"	1,00000 cad	€ 1,86775 0%	€ 1,86775
CAM24_MT.C8.001.003	- Bollitori e scaldacqua - Coppia di tasselli ad espansione per produttori di acqua calda	1,00000 cad	€ 4,10257 0%	€ 4,10257
CAM24_MT.C8.001.024	- Bollitori e scaldacqua - Scaldacqua verticale elettrico da l 10	1,00000 cad	€ 104,43199 0%	€ 104,43199
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 110,40231</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,70000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 16,12100
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,70000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 17,99700
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 34,11800</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 144,52031</b> +1,6%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,22842 = 5% * B)			€ 24,56845
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 16,90888
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 186,00</b> +1,6%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 18,34%</i>			€ 34,11800
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,22842

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C08.010.060.B	CAM24_C08 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - BOLLITORI, SCALDACQUA 010 - BOLLITORI, SCALDACQUA 060 - Scaldacqua elettrico B - Scaldacqua elettrico o termoelettrico da installare a vista costituito da caldaia vetroporcellanata collaudata per resistere ad una pressione di 8,0 bar, resistenza elettrica con potenza max 1,40 kW, compreso termostato di regolazione, termometro, staffe di sostegno, valvola di sicurezza, flessibili di collegamento alla rete idrica, valvola di intercettazione a sfera sull'ingresso dell'acqua fredda, opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione. Scaldacqua verticale elettrico da 15 l			
<b>MT</b>				
CAM24_MT.C8.001.002	- Bollitori e scaldacqua - Coppia di flessibili in gomma in guaina di acciaio m/f 1/2"	1,00000 cad	€ 1,86775 0%	€ 1,86775
CAM24_MT.C8.001.003	- Bollitori e scaldacqua - Coppia di tasselli ad espansione per produttori di acqua calda	1,00000 cad	€ 4,10257 0%	€ 4,10257
CAM24_MT.C8.001.025	- Bollitori e scaldacqua - Scaldacqua verticale elettrico da l 15	1,00000 cad	€ 116,16750 0%	€ 116,16750
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 122,13782</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,70000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 16,12100
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,70000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 17,99700
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 34,11800</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 156,25582</b> +1,48%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,32817 = 5% * B)			€ 26,56349
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 18,28193
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 201,10</b> +1,48%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 16,97%</i>			€ 34,11800
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,32817



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C08.010.060.C	<p>CAM24_C08 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - BOLLITORI, SCALDACQUA 010 - BOLLITORI, SCALDACQUA 060 - Scaldacqua elettrico</p> <p>C - Scaldacqua elettrico o termoelettrico da installare a vista costituito da caldaia vetroporcellanata collaudata per resistere ad una pressione di 8,0 bar, resistenza elettrica con potenza max 1,40 kW, compreso termostato di regolazione, termometro, staffe di sostegno, valvola di sicurezza, flessibili di collegamento alla rete idrica, valvola di intercettazione a sfera sull'ingresso dell'acqua fredda, opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione. Scaldacqua verticale elettrico da 30 l</p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM24_MT.C8.001.002 - Bollitori e scaldacqua - Coppia di flessibili in gomma in guaina di acciaio m/f 1/2" 1,00000 cad € 1,86775 0% € 1,86775</p> <p>CAM24_MT.C8.001.003 - Bollitori e scaldacqua - Coppia di tasselli ad espansione per produttori di acqua calda 1,00000 cad € 4,10257 0% € 4,10257</p> <p>CAM24_MT.C8.001.026 - Bollitori e scaldacqua - Scaldacqua verticale elettrico da l 30 1,00000 cad € 139,60613 0% € 139,60613</p> <p><b>Totale MT</b> € <b>145,57645</b></p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2 0,70000 h € 23,03000 +7,17% € 16,12100</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3 0,70000 h € 25,71000 +7,17% € 17,99700</p> <p><b>Totale RU</b> € <b>34,11800</b></p> <p><b>Sommano euro (A)</b> € <b>179,69445</b> Scostamento % su anno 2023 +1,29%</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,52740 = 5% * B) € 30,54806</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 21,02425</p> <p><b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> € <b>231,27</b> Scostamento % su anno 2023 +1,29%</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 14,75%</i> € 34,11800</p> <p><i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i> € 1,52740</p>			

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C08.010.060.D	<p>CAM24_C08 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - BOLLITORI, SCALDACQUA 010 - BOLLITORI, SCALDACQUA 060 - Scaldacqua elettrico</p> <p>D - Scaldacqua elettrico o termoelettrico da installare a vista costituito da caldaia vetroporcellanata collaudata per resistere ad una pressione di 8,0 bar, resistenza elettrica con potenza max 1,40 kW, compreso termostato di regolazione, termometro, staffe di sostegno, valvola di sicurezza, flessibili di collegamento alla rete idrica, valvola di intercettazione a sfera sull'ingresso dell'acqua fredda, opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione. Scaldacqua verticale elettrico da 50 l</p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM24_MT.C8.001.002 - Bollitori e scaldacqua - Coppia di flessibili in gomma in guaina di acciaio m/f 1/2" 1,00000 cad € 1,86775 0% € 1,86775</p> <p>CAM24_MT.C8.001.003 - Bollitori e scaldacqua - Coppia di tasselli ad espansione per produttori di acqua calda 1,00000 cad € 4,10257 0% € 4,10257</p> <p>CAM24_MT.C8.001.027 - Bollitori e scaldacqua - Scaldacqua verticale elettrico da l 50 1,00000 cad € 155,05554 0% € 155,05554</p> <p><b>Totale MT</b> € <b>161,02586</b></p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2 0,70000 h € 23,03000 +7,17% € 16,12100</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3 0,70000 h € 25,71000 +7,17% € 17,99700</p> <p><b>Totale RU</b> € <b>34,11800</b></p> <p><b>Sommano euro (A)</b> € <b>195,14386</b> Scostamento % su anno 2023 +1,18%</p>			



	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,65872 = 5% * B)		€ 33,17446
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 22,83183
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023		<b>€ 251,15</b> +1,18%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 13,58%</i>		€ 34,11800
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 1,65872

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C08.010.060.E	CAM24_C08 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - BOLLITORI, SCALDACQUA 010 - BOLLITORI, SCALDACQUA 060 - Scaldacqua elettrico E - Scaldacqua elettrico o termoelettrico da installare a vista costituito da caldaia vetroporcellanata collaudata per resistere ad una pressione di 8,0 bar, resistenza elettrica con potenza max 1,40 kW, compreso termostato di regolazione, termometro, staffe di sostegno, valvola di sicurezza, flessibili di collegamento alla rete idrica, valvola di intercettazione a sfera sull'ingresso dell'acqua fredda, opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione. Scaldacqua verticale elettrico da 80 l			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.C8.001.002 - Bollitori e scaldacqua - Coppia di flessibili in gomma in guaina di acciaio m/f 1/2"	1,00000 cad	€ 1,86775 0%	€ 1,86775
	CAM24_MT.C8.001.003 - Bollitori e scaldacqua - Coppia di tasselli ad espansione per produttori di acqua calda	1,00000 cad	€ 4,10257 0%	€ 4,10257
	CAM24_MT.C8.001.028 - Bollitori e scaldacqua - Scaldacqua verticale elettrico da l 80	1,00000 cad	€ 158,79104 0%	€ 158,79104
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 164,76136</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,70000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 16,12100
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,70000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 17,99700
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 34,11800</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 198,87936</b> +1,16%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,69047 = 5% * B)			€ 33,80949
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 23,26889
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 255,96</b> +1,16%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 13,33%</i>			€ 34,11800
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,69047

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C08.010.060.F	CAM24_C08 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - BOLLITORI, SCALDACQUA 010 - BOLLITORI, SCALDACQUA 060 - Scaldacqua elettrico F - Scaldacqua elettrico o termoelettrico da installare a vista costituito da caldaia vetroporcellanata collaudata per resistere ad una pressione di 8,0 bar, resistenza elettrica con potenza max 1,40 kW, compreso termostato di regolazione, termometro, staffe di sostegno, valvola di sicurezza, flessibili di collegamento alla rete idrica, valvola di intercettazione a sfera sull'ingresso dell'acqua fredda, opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione. Scaldacqua verticale elettrico da 100 l			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.C8.001.002 - Bollitori e scaldacqua - Coppia di flessibili in gomma in guaina di acciaio m/f 1/2"	1,00000 cad	€ 1,86775 0%	€ 1,86775
	CAM24_MT.C8.001.003 - Bollitori e scaldacqua - Coppia di tasselli ad espansione per produttori di acqua calda	1,00000 cad	€ 4,10257 0%	€ 4,10257
	CAM24_MT.C8.001.029 - Bollitori e scaldacqua - Scaldacqua verticale elettrico da l 100	1,00000 cad	€ 191,82752 0%	€ 191,82752
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 197,79784</b>



<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,80000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 18,42400
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,80000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 20,56800
<b>Totale RU</b>				<b>€ 38,99200</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 236,78984</b> +1,11%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,01271 = 5% * B)				€ 40,25427
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 27,70441
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 304,75</b> +1,11%
Incidenza Manodopera sul totale 12,79%				€ 38,99200
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 2,01271

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C08.010.060.G	CAM24_C08 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - BOLLITORI, SCALDACQUA 010 - BOLLITORI, SCALDACQUA 060 - Scaldacqua elettrico G - Scaldacqua elettrico o termoelettrico da installare a vista costituito da caldaia vetroporcellanata collaudata per resistere ad una pressione di 8,0 bar, resistenza elettrica con potenza max 1,40 kW, compreso termostato di regolazione, termometro, staffe di sostegno, valvola di sicurezza, flessibili di collegamento alla rete idrica, valvola di intercettazione a sfera sull'ingresso dell'acqua fredda, opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione. Scaldacqua verticale elettrico da 120 l			
	<b>MT</b>			
CAM24_MT.C8.001.002	- Bollitori e scaldacqua - Coppia di flessibili in gomma in guaina di acciaio m/f 1/2"	1,00000 cad	€ 1,86775 0%	€ 1,86775
CAM24_MT.C8.001.003	- Bollitori e scaldacqua - Coppia di tasselli ad espansione per produttori di acqua calda	1,00000 cad	€ 4,10257 0%	€ 4,10257
CAM24_MT.C8.001.030	- Bollitori e scaldacqua - Scaldacqua verticale elettrico da l 120	1,00000 cad	€ 237,65755 0%	€ 237,65755
<b>Totale MT</b>				<b>€ 243,62787</b>
	<b>RU</b>			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,80000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 18,42400
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,80000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 20,56800
<b>Totale RU</b>				<b>€ 38,99200</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 282,61987</b> +0,93%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,40227 = 5% * B)				€ 48,04538
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 33,06653
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 363,73</b> +0,93%
Incidenza Manodopera sul totale 10,72%				€ 38,99200
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 2,40227

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C08.010.060.H	CAM24_C08 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - BOLLITORI, SCALDACQUA 010 - BOLLITORI, SCALDACQUA 060 - Scaldacqua elettrico H - Scaldacqua elettrico o termoelettrico da installare a vista costituito da caldaia vetroporcellanata collaudata per resistere ad una pressione di 8,0 bar, resistenza elettrica con potenza max 1,40 kW, compreso termostato di regolazione, termometro, staffe di sostegno, valvola di sicurezza, flessibili di collegamento alla rete idrica, valvola di intercettazione a sfera sull'ingresso dell'acqua fredda, opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione. Scaldacqua verticale termoelettrico da 50 l			



<b>MT</b>				
CAM24_MT.C8.001.002	- Bollitori e scaldacqua - Coppia di flessibili in gomma in guaina di acciaio m/f 1/2"	1,00000 cad	€ 1,86775 0%	€ 1,86775
CAM24_MT.C8.001.003	- Bollitori e scaldacqua - Coppia di tasselli ad espansione per produttori di acqua calda	1,00000 cad	€ 4,10257 0%	€ 4,10257
CAM24_MT.C8.001.031	- Bollitori e scaldacqua - Scaldacqua verticale termoelettrico da l 50	1,00000 cad	€ 193,45776 0%	€ 193,45776
<b>Totale MT</b>				<b>€ 199,42808</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,70000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 16,12100
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,70000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 17,99700
<b>Totale RU</b>				<b>€ 34,11800</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 233,54608</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,99%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,98514 = 5% * B)				€ 39,70283
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 27,32489
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>				<b>€ 300,57</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,99%
Incidenza Manodopera sul totale 11,35%				€ 34,11800
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,98514

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C08.010.060.I	CAM24_C08 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - BOLLITORI, SCALDACQUA 010 - BOLLITORI, SCALDACQUA 060 - Scaldacqua elettrico I - Scaldacqua elettrico o termoelettrico da installare a vista costituito da caldaia vetroporcellanata collaudata per resistere ad una pressione di 8,0 bar, resistenza elettrica con potenza max 1,40 kW, compreso termostato di regolazione, termometro, staffe di sostegno, valvola di sicurezza, flessibili di collegamento alla rete idrica, valvola di intercettazione a sfera sull'ingresso dell'acqua fredda, opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione. Scaldacqua verticale termoelettrico da 80 l			
<b>MT</b>				
CAM24_MT.C8.001.002	- Bollitori e scaldacqua - Coppia di flessibili in gomma in guaina di acciaio m/f 1/2"	1,00000 cad	€ 1,86775 0%	€ 1,86775
CAM24_MT.C8.001.003	- Bollitori e scaldacqua - Coppia di tasselli ad espansione per produttori di acqua calda	1,00000 cad	€ 4,10257 0%	€ 4,10257
CAM24_MT.C8.001.032	- Bollitori e scaldacqua - Scaldacqua verticale termoelettrico da l 80	1,00000 cad	€ 203,57383 0%	€ 203,57383
<b>Totale MT</b>				<b>€ 209,54415</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,70000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 16,12100
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,70000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 17,99700
<b>Totale RU</b>				<b>€ 34,11800</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 243,66215</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,95%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,07113 = 5% * B)				€ 41,42257
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 28,50847
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>				<b>€ 313,59</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,95%
Incidenza Manodopera sul totale 10,88%				€ 34,11800
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 2,07113

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
--------	------------------------------	----------	------------------	----------------



CAM24_C08.010.060.J	<p>CAM24_C08 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - BOLLITORI, SCALDACQUA 010 - BOLLITORI, SCALDACQUA 060 - Scaldacqua elettrico J - Scaldacqua elettrico o termoelettrico da installare a vista costituito da caldaia vetroporcellanata collaudata per resistere ad una pressione di 8,0 bar, resistenza elettrica con potenza max 1,40 kW, compreso termostato di regolazione, termometro, staffe di sostegno, valvola di sicurezza, flessibili di collegamento alla rete idrica, valvola di intercettazione a sfera sull'ingresso dell'acqua fredda, opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione. Scaldacqua verticale termoelettrico da 100 l</p>				
	<b>MT</b>				
	CAM24_MT.C8.001.002	- Bollitori e scaldacqua - Coppia di flessibili in gomma in guaina di acciaio m/f 1/2"	1,00000 cad	€ 1,86775 0%	€ 1,86775
	CAM24_MT.C8.001.003	- Bollitori e scaldacqua - Coppia di tasselli ad espansione per produttori di acqua calda	1,00000 cad	€ 4,10257 0%	€ 4,10257
	CAM24_MT.C8.001.033	- Bollitori e scaldacqua - Scaldacqua verticale termoelettrico da l 100	1,00000 cad	€ 229,66833 0%	€ 229,66833
	<b>Totale MT</b>				<b>€ 235,63865</b>
	<b>RU</b>				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,70000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 16,12100
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,70000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 17,99700
	<b>Totale RU</b>				<b>€ 34,11800</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 269,75665</b> +0,85%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,29293 = 5% * B)				€ 45,85863
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 31,56153
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 347,18</b> +0,85%
	Incidenza Manodopera sul totale 9,83%				€ 34,11800
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 2,29293

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM24_C08.010.060.K	<p>CAM24_C08 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - BOLLITORI, SCALDACQUA 010 - BOLLITORI, SCALDACQUA 060 - Scaldacqua elettrico K - Scaldacqua elettrico o termoelettrico da installare a vista costituito da caldaia vetroporcellanata collaudata per resistere ad una pressione di 8,0 bar, resistenza elettrica con potenza max 1,40 kW, compreso termostato di regolazione, termometro, staffe di sostegno, valvola di sicurezza, flessibili di collegamento alla rete idrica, valvola di intercettazione a sfera sull'ingresso dell'acqua fredda, opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione. Scaldacqua orizzontale termoelettrico da 80 l</p>				
	<b>MT</b>				
	CAM24_MT.C8.001.002	- Bollitori e scaldacqua - Coppia di flessibili in gomma in guaina di acciaio m/f 1/2"	1,00000 cad	€ 1,86775 0%	€ 1,86775
	CAM24_MT.C8.001.003	- Bollitori e scaldacqua - Coppia di tasselli ad espansione per produttori di acqua calda	1,00000 cad	€ 4,10257 0%	€ 4,10257
	CAM24_MT.C8.001.034	- Bollitori e scaldacqua - Scaldacqua orizzontale termoelettrico da l 80	1,00000 cad	€ 226,48344 0%	€ 226,48344
	<b>Totale MT</b>				<b>€ 232,45376</b>
	<b>RU</b>				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,80000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 18,42400
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,80000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 20,56800
	<b>Totale RU</b>				<b>€ 38,99200</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 271,44576</b> +0,97%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,30729 = 5% * B)				€ 46,14578



	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 31,75915
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023		<b>€ 349,35</b> +0,97%
	Incidenza Manodopera sul totale 11,16%		€ 38,99200
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 2,30729

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C08.010.060.L	CAM24_C08 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - BOLLITORI, SCALDACQUA 010 - BOLLITORI, SCALDACQUA 060 - Scaldacqua elettrico L - Scaldacqua elettrico o termoelettrico da installare a vista costituito da caldaia vetroporcellanata collaudata per resistere ad una pressione di 8,0 bar, resistenza elettrica con potenza max 1,40 kW, compreso termostato di regolazione, termometro, staffe di sostegno, valvola di sicurezza, flessibili di collegamento alla rete idrica, valvola di intercettazione a sfera sull'ingresso dell'acqua fredda, opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione. Scaldacqua orizzontale termoelettrico da 100 l			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.C8.001.002 - Bollitori e scaldacqua - Coppia di flessibili in gomma in guaina di acciaio m/f 1/2"	1,00000 cad	€ 1,86775 0%	€ 1,86775
	CAM24_MT.C8.001.003 - Bollitori e scaldacqua - Coppia di tasselli ad espansione per produttori di acqua calda	1,00000 cad	€ 4,10257 0%	€ 4,10257
	CAM24_MT.C8.001.035 - Bollitori e scaldacqua - Scaldacqua orizzontale termoelettrico da l 100	1,00000 cad	€ 257,39307 0%	€ 257,39307
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 263,36339</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,80000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 18,42400
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,80000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 20,56800
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 38,99200</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 302,35539</b> +0,87%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,57002 = 5% * B)			€ 51,40042
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 35,37558
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 389,13</b> +0,87%
	Incidenza Manodopera sul totale 10,02%			€ 38,99200
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 2,57002

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C09.010.010.A	CAM24_C09 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - IMPIANTI ANTINCENDIO 010 - IMPIANTI ANTINCENDIO MANUALI 010 - Gruppo attacco per motopompa VV.F A - Gruppo attacco per motopompa con valvola di intercettazione con attacco VV.F. completo di: a) valvola di intercettazione in ottone; b) valvola di non ritorno in ottone; c) valvola di sicurezza in ottone; d) valvola di intercettazione con attacco VV.F. . Attacco motopompa VV.F. con innesto di alimentazione da 4"			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.C8.001.003 - Bollitori e scaldacqua - Coppia di tasselli ad espansione per produttori di acqua calda	0,02000 cad	€ 4,10257 0%	€ 0,08205
	CAM24_MT.C8.001.036 - Bollitori e scaldacqua - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,08000 kg	€ 2,67747 0%	€ 0,21420
	CAM24_MT.C9.001.010 - Impianti antincendio - Attacco motopompa per vv.f. con innesto di alimentazione da 4"	1,00000 cad	€ 336,30912 0%	€ 336,30912
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 336,60537</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,88000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 20,26640
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico -	0,62000	€ 25,71000	€ 15,94020





	Operaio 5^ categoria - C3	h	+7,17%	
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 36,20660</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 372,81197</b> +0,65%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,16890 = 5% * B)			€ 63,37803
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 43,61900
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 479,81</b> +0,65%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,55%			€ 36,20660
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 3,16890

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C09.010.010.B	CAM24_C09 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - IMPIANTI ANTINCENDIO 010 - IMPIANTI ANTINCENDIO MANUALI 010 - Gruppo attacco per motopompa VV.F B - Gruppo attacco per motopompa con valvola di intercettazione con attacco VV.F. completo di: a) valvola di intercettazione in ottone; b) valvola di non ritorno in ottone; c) valvola di sicurezza in ottone; d) valvola di intercettazione con attacco VV.F. . Attacco motopompa VV.F. con innesto di alimentazione da 3"			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.C7.001.004 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01600 kg	€ 6,08469 0%	€ 0,09736
	CAM24_MT.C8.001.036 - Bollitori e scaldacqua - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,04400 kg	€ 2,67747 0%	€ 0,11781
	CAM24_MT.C9.001.011 - Impianti antincendio - Attacco motopompa per vv.f. con innesto di alimentazione da 3"	1,00000 cad	€ 223,49461 0%	€ 223,49461
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 223,70978</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,70000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 16,12100
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,55000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 14,14050
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 30,26150</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 253,97128</b> +0,8%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,15876 = 5% * B)			€ 43,17512
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 29,71464
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 326,86</b> +0,8%
	Incidenza Manodopera sul totale 9,26%			€ 30,26150
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 2,15876

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C09.010.010.C	CAM24_C09 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - IMPIANTI ANTINCENDIO 010 - IMPIANTI ANTINCENDIO MANUALI 010 - Gruppo attacco per motopompa VV.F C - Gruppo attacco per motopompa con valvola di intercettazione con attacco VV.F. completo di: a) valvola di intercettazione in ottone; b) valvola di non ritorno in ottone; c) valvola di sicurezza in ottone; d) valvola di intercettazione con attacco VV.F. . Attacco motopompa VV.F. con innesto di alimentazione da 2.1/2"			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.C7.001.004 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01000 kg	€ 6,08469 0%	€ 0,06085
	CAM24_MT.C8.001.036 - Bollitori e scaldacqua - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,03600 kg	€ 2,67747 0%	€ 0,09639
	CAM24_MT.C9.001.012 - Impianti antincendio - Attacco motopompa per vv.f. con innesto di alimentazione da 2"1/2	1,00000 cad	€ 134,86170 0%	€ 134,86170



				<b>Totale MT</b>	<b>€ 135,01894</b>
<b>RU</b>					
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,58000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 13,35740	
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,42000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 10,79820	
				<b>Totale RU</b>	<b>€ 24,15560</b>
				<b>Sommano euro (A)</b>	<b>€ 159,17454</b>
				Scostamento % su anno 2023	+1,03%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,35298 = 5% * B)					€ 27,05967
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)					€ 18,62342
				<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>	<b>€ 204,86</b>
				Scostamento % su anno 2023	+1,03%
Incidenza Manodopera sul totale 11,79%					€ 24,15560
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%					€ 1,35298

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM24_C09.010.010.D	CAM24_C09 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - IMPIANTI ANTINCENDIO 010 - IMPIANTI ANTINCENDIO MANUALI 010 - Gruppo attacco per motopompa VV.F D - Gruppo attacco per motopompa con valvola di intercettazione con attacco VV.F. completo di: a) valvola di intercettazione in ottone; b) valvola di non ritorno in ottone; c) valvola di sicurezza in ottone; d) valvola di intercettazione con attacco VV.F. . Attacco motopompa VV.F. con innesto di alimentazione da 2"				
<b>MT</b>					
CAM24_MT.C7.001.004	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,00800 kg	€ 6,08469 0%	€ 0,04868	
CAM24_MT.C8.001.036	- Bollitori e scaldacqua - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,03000 kg	€ 2,67747 0%	€ 0,08032	
CAM24_MT.C9.001.013	- Impianti antincendio - Attacco motopompa per vv.f. con innesto di alimentazione da 2"	1,00000 cad	€ 90,38485 0%	€ 90,38485	
				<b>Totale MT</b>	<b>€ 90,51385</b>
<b>RU</b>					
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,45000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 10,36350	
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,35000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 8,99850	
				<b>Totale RU</b>	<b>€ 19,36200</b>
				<b>Sommano euro (A)</b>	<b>€ 109,87585</b>
				Scostamento % su anno 2023	+1,19%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,93394 = 5% * B)					€ 18,67889
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)					€ 12,85547
				<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>	<b>€ 141,41</b>
				Scostamento % su anno 2023	+1,19%
Incidenza Manodopera sul totale 13,69%					€ 19,36200
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%					€ 0,93394

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C09.010.020.A	CAM24_C09 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - IMPIANTI ANTINCENDIO 010 - IMPIANTI ANTINCENDIO MANUALI 020 - Cassetta da esterno per idranti A - Cassetta da esterno per idranti, in lamiera verniciata di colore rosso RAL 3000 con tetto inclinato e feritoie d'aria laterale, con portello in lamiera verniciata vetro per interventi di emergenza e serratura, di dimensioni 630x370x180 mm per UNI 45 completa di: a) manichetta nylon gommatto, raccordi in ottone e legature a filo plastificato; b) rubinetto idrante in ottone; c) lancia in ottone e rame con ugello fisso. UNI 45 e manichetta da 15 m			



<b>MT</b>				
CAM24_MT.C7.001.004	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01000 kg	€ 6,08469 0%	€ 0,06085
CAM24_MT.C8.001.036	- Bollitori e scaldacqua - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,03600 kg	€ 2,67747 0%	€ 0,09639
CAM24_MT.C9.001.014	- Impianti antincendio - Cassetta esterna per idranti con rubinetto UNI 45 e manichetta da 15 m	1,00000 cad	€ 108,03987 0%	€ 108,03987
<b>Totale MT</b>				<b>€ 108,19711</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,50000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 11,51500
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,50000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 12,85500
<b>Totale RU</b>				<b>€ 24,37000</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 132,56711</b> +1,24%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,12682 = 5% * B)				€ 22,53641
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 15,51035
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 170,61</b> +1,24%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 14,28%</i>				€ 24,37000
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 1,12682

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C09.010.020.B	CAM24_C09 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - IMPIANTI ANTINCENDIO 010 - IMPIANTI ANTINCENDIO MANUALI 020 - Cassetta da esterno per idranti B - Cassetta da esterno per idranti, in lamiera verniciata di colore rosso RAL 3000 con tetto inclinato e feritoie d'aria laterale, con portello in lamiera verniciata vetro per interventi di emergenza e serratura, di dimensioni 630x370x180 mm per UNI 45 completa di: a) manichetta nylon gommato, raccordi in ottone e legature a filo plastificato; b) rubinetto idrante in ottone; c) lancia in ottone e rame con ugello fisso ..UNI 45 e manichetta da 20 m			
<b>MT</b>				
CAM24_MT.C7.001.004	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01000 kg	€ 6,08469 0%	€ 0,06085
CAM24_MT.C8.001.036	- Bollitori e scaldacqua - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,03600 kg	€ 2,67747 0%	€ 0,09639
CAM24_MT.C9.001.015	- Impianti antincendio - Cassetta esterna per idranti con rubinetto UNI 45 e manichetta da 20 m	1,00000 cad	€ 123,06700 0%	€ 123,06700
<b>Totale MT</b>				<b>€ 123,22424</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,50000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 11,51500
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,50000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 12,85500
<b>Totale RU</b>				<b>€ 24,37000</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 147,59424</b> +1,12%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,25455 = 5% * B)				€ 25,09102
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 17,26853
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 189,95</b> +1,12%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 12,83%</i>				€ 24,37000
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 1,25455

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
--------	------------------------------	----------	------------------	----------------



CAM24_C09.010.020.C	<p>CAM24_C09 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - IMPIANTI ANTINCENDIO 010 - IMPIANTI ANTINCENDIO MANUALI 020 - Cassetta da esterno per idranti C - Cassetta da esterno per idranti, in lamiera verniciata di colore rosso RAL 3000 con tetto inclinato e feritoie d'aria laterale, con portello in lamiera verniciata vetro per interventi di emergenza e serratura, di dimensioni 630x370x180 mm per UNI 45 completa di: a) manichetta nylon gommato, raccordi in ottone e legature a filo plastificato; b) rubinetto idrante in ottone; c) lancia in ottone e rame con ugello fisso. UNI 45 e manichetta da 25 m</p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM24_MT.C7.001.004 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica 0,01000 kg € 6,08469 0% € 0,06085</p> <p>CAM24_MT.C8.001.036 - Bollitori e scaldacqua - Additivo per protezione filettatura in pasta verde 0,03600 kg € 2,67747 0% € 0,09639</p> <p>CAM24_MT.C9.001.016 - Impianti antincendio - Cassetta esterna per idranti con rubinetto UNI 45 e manichetta da 25 m 1,00000 cad € 144,04083 0% € 144,04083</p> <p style="text-align: right;"><b>Totale MT</b></p> <p><b>€ 144,19807</b></p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2 0,50000 h € 23,03000 +7,17% € 11,51500</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3 0,50000 h € 25,71000 +7,17% € 12,85500</p> <p style="text-align: right;"><b>Totale RU</b></p> <p><b>€ 24,37000</b></p> <p style="text-align: right;"><b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023</p> <p style="text-align: right;"><b>€ 168,56807</b> +0,98%</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,43283 = 5% * B) € 28,65657</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 19,72246</p> <p style="text-align: right;"><b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023</p> <p style="text-align: right;"><b>€ 216,95</b> +0,98%</p> <p style="text-align: right;">Incidenza Manodopera sul totale 11,23% Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</p> <p style="text-align: right;">€ 24,37000 € 1,43283</p>			
---------------------	---	--	--	--

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C09.010.020.D	<p>CAM24_C09 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - IMPIANTI ANTINCENDIO 010 - IMPIANTI ANTINCENDIO MANUALI 020 - Cassetta da esterno per idranti D - Cassetta da esterno per idranti, in lamiera verniciata di colore rosso RAL 3000 con tetto inclinato e feritoie d'aria laterale, con portello in lamiera verniciata vetro per interventi di emergenza e serratura, di dimensioni 630x370x180 mm per UNI 45 completa di: a) manichetta nylon gommato, raccordi in ottone e legature a filo plastificato; b) rubinetto idrante in ottone; c) lancia in ottone e rame con ugello fisso. UNI 45 e manichetta da 30 m</p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM24_MT.C7.001.004 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica 0,00800 kg € 6,08469 0% € 0,04868</p> <p>CAM24_MT.C8.001.036 - Bollitori e scaldacqua - Additivo per protezione filettatura in pasta verde 0,03600 kg € 2,67747 0% € 0,09639</p> <p>CAM24_MT.C9.001.017 - Impianti antincendio - Cassetta esterna per idranti con rubinetto UNI 45 e manichetta da 30 m 1,00000 cad € 161,62183 0% € 161,62183</p> <p style="text-align: right;"><b>Totale MT</b></p> <p><b>€ 161,76690</b></p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2 0,50000 h € 23,03000 +7,17% € 11,51500</p> <p>CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3 0,50000 h € 25,71000 +7,17% € 12,85500</p> <p style="text-align: right;"><b>Totale RU</b></p> <p><b>€ 24,37000</b></p> <p style="text-align: right;"><b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023</p> <p style="text-align: right;"><b>€ 186,13690</b> +0,88%</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,58216 = 5% * B) € 31,64327</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 21,77802</p>			



	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 239,56</b> +0,88%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 10,17%</i>	€ 24,37000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 1,58216

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C09.010.020.E	CAM24_C09 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - IMPIANTI ANTINCENDIO 010 - IMPIANTI ANTINCENDIO MANUALI 020 - Cassetta da esterno per idranti E - Cassetta da esterno per idranti, in lamiera verniciata di colore rosso RAL 3000 con tetto inclinato e feritoie d'aria laterale, con portello in lamiera verniciata vetro per interventi di emergenza e serratura, di dimensioni 695x450x230 mm per UNI 70, completa di: a) manichetta nylon gommato, raccordi in ottone e legature a filo plastificato; b) rubinetto idrante in ottone; c) lancia in ottone e rame con ugello fisso. UNI 70 e manichetta da 20 m			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.C7.001.004 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01000 kg	€ 6,08469 0%	€ 0,06085
	CAM24_MT.C8.001.036 - Bollitori e scaldacqua - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,03600 kg	€ 2,67747 0%	€ 0,09639
	CAM24_MT.C9.001.018 - Impianti antincendio - Cassetta esterna per idranti con rubinetto UNI 70 e manichetta da 20 m	1,00000 cad	€ 194,11892 0%	€ 194,11892
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 194,27616</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,50000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 11,51500
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,50000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 12,85500
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 24,37000</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 218,64616</b> +0,75%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,85849 = 5% * B)			€ 37,16985
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 25,58160
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 281,40</b> +0,75%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 8,66%</i>			€ 24,37000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,85849

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C09.010.020.F	CAM24_C09 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - IMPIANTI ANTINCENDIO 010 - IMPIANTI ANTINCENDIO MANUALI 020 - Cassetta da esterno per idranti F - Cassetta da esterno per idranti, in lamiera verniciata di colore rosso RAL 3000 con tetto inclinato e feritoie d'aria laterale, con portello in lamiera verniciata vetro per interventi di emergenza e serratura, di dimensioni 695x450x230 mm per UNI 70, completa di: a) manichetta nylon gommato, raccordi in ottone e legature a filo plastificato; b) rubinetto idrante in ottone; c) lancia in ottone e rame con ugello fisso. UNI 70 e manichetta da 25 m			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.C7.001.004 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01000 kg	€ 6,08469 0%	€ 0,06085
	CAM24_MT.C8.001.036 - Bollitori e scaldacqua - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,03600 kg	€ 2,67747 0%	€ 0,09639
	CAM24_MT.C9.001.019 - Impianti antincendio - Cassetta esterna per idranti con rubinetto UNI 70 e manichetta da 25 m	1,00000 cad	€ 239,28667 0%	€ 239,28667
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 239,44391</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,50000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 11,51500
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,50000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 12,85500



	<b>Totale RU</b>	<b>€ 24,37000</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 263,81391</b> +0,62%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,24242 = 5% * B)	€ 44,84836
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 30,86623
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 339,53</b> +0,62%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,18%	€ 24,37000
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%	€ 2,24242

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C09.010.020.G	CAM24_C09 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - IMPIANTI ANTINCENDIO 010 - IMPIANTI ANTINCENDIO MANUALI 020 - Cassetta da esterno per idranti G - Cassetta da esterno per idranti, in lamiera verniciata di colore rosso RAL 3000 con tetto inclinato e feritoie d'aria laterale, con portello in lamiera verniciata vetro per interventi di emergenza e serratura, di dimensioni 695x450x230 mm per UNI 70, completa di: a) manichetta nylon gommato, raccordi in ottone e legature a filo plastificato; b) rubinetto idrante in ottone; c) lancia in ottone e rame con ugello fisso. UNI 70 e manichetta da 30 m			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.C7.001.004 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01000 kg	€ 6,08469 0%	€ 0,06085
	CAM24_MT.C8.001.036 - Bollitori e scaldacqua - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,03600 kg	€ 2,67747 0%	€ 0,09639
	CAM24_MT.C9.001.020 - Impianti antincendio - Cassetta esterna per idranti con rubinetto UNI 70 e manichetta da 30 m	1,00000 cad	€ 260,07543 0%	€ 260,07543
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 260,23267</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,50000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 11,51500
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,50000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 12,85500
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 24,37000</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 284,60267</b> +0,58%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,41912 = 5% * B)			€ 48,38245
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 33,29851
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 366,28</b> +0,58%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,65%			€ 24,37000
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 2,41912

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C09.010.030.A	CAM24_C09 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - IMPIANTI ANTINCENDIO 010 - IMPIANTI ANTINCENDIO MANUALI 030 - Cassetta da incasso per idranti A - Cassetta da incasso per idranti, in lamiera trattata con antiruggine di colore grigio, con portello in alluminio, vetro per interventi di emergenza e serratura, di dimensioni 565x360x150 mm per UNI 45, completa di : a) manichetta nylon gommato, raccordi in ottone e legature a filo plastificato; b) rubinetto idrante in ottone; c) lancia in ottone e rame con ugello fisso. Compresa le opere murarie. UNI 45 e manichetta da m 15			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.C7.001.004 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01000 kg	€ 6,08469 0%	€ 0,06085
	CAM24_MT.C8.001.036 - Bollitori e scaldacqua - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,03600 kg	€ 2,67747 0%	€ 0,09639
	CAM24_MT.C9.001.021 - Impianti antincendio - Cassetta da incasso per idranti UNI 45 e manichetta da 15 m	1,00000 cad	€ 104,25225 0%	€ 104,25225



				<b>Totale MT</b>	<b>€ 104,40949</b>
<b>RU</b>					
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,70000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 16,12100	
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,70000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 17,99700	
				<b>Totale RU</b>	<b>€ 34,11800</b>
				<b>Sommano euro (A)</b>	<b>€ 138,52749</b>
				Scostamento % su anno 2023	+1,67%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,17748 = 5% * B)					€ 23,54967
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)					€ 16,20772
				<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>	<b>€ 178,28</b>
				Scostamento % su anno 2023	+1,67%
Incidenza Manodopera sul totale 19,14%					€ 34,11800
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%					€ 1,17748

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM24_C09.010.030.B	CAM24_C09 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - IMPIANTI ANTINCENDIO 010 - IMPIANTI ANTINCENDIO MANUALI 030 - Cassetta da incasso per idrant B - Cassetta da incasso per idranti, in lamiera trattata con antiruggine di colore grigio, con portello in alluminio, vetro per interventi di emergenza e serratura, di dimensioni 565x360x150 mm per UNI 45, completa di : a) manichetta nylon gommato, raccordi in ottone e legature a filo plastificato; b) rubinetto idrante in ottone; c) lancia in ottone e rame con ugello fisso. Comprese le opere murarie. UNI 45 e manichetta da m 20				
<b>MT</b>					
CAM24_MT.C7.001.004	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01000 kg	€ 6,08469 0%	€ 0,06085	
CAM24_MT.C8.001.036	- Bollitori e scaldacqua - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,03600 kg	€ 2,67747 0%	€ 0,09639	
CAM24_MT.C9.001.022	- Impianti antincendio - Cassetta da incasso per idranti UNI 45 e manichetta da 20 m	1,00000 cad	€ 118,78588 0%	€ 118,78588	
				<b>Totale MT</b>	<b>€ 118,94312</b>
<b>RU</b>					
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,70000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 16,12100	
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,70000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 17,99700	
				<b>Totale RU</b>	<b>€ 34,11800</b>
				<b>Sommano euro (A)</b>	<b>€ 153,06112</b>
				Scostamento % su anno 2023	+1,51%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,30102 = 5% * B)					€ 26,02039
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)					€ 17,90815
				<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>	<b>€ 196,99</b>
				Scostamento % su anno 2023	+1,51%
Incidenza Manodopera sul totale 17,32%					€ 34,11800
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%					€ 1,30102

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C09.010.030.C	CAM24_C09 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - IMPIANTI ANTINCENDIO 010 - IMPIANTI ANTINCENDIO MANUALI 030 - Cassetta da incasso per idrant C - Cassetta da incasso per idranti, in lamiera trattata con antiruggine di colore grigio, con portello in alluminio, vetro per interventi di emergenza e serratura, di dimensioni 565x360x150 mm per UNI 45, completa di : a) manichetta nylon gommato, raccordi in ottone e legature a filo plastificato; b) rubinetto idrante in ottone; c) lancia in ottone e rame con ugello fisso. Comprese le opere murarie. UNI 45 e manichetta da m 25			



<b>MT</b>				
CAM24_MT.C7.001.004	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01000 kg	€ 6,08469 0%	€ 0,06085
CAM24_MT.C8.001.036	- Bollitori e scaldacqua - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,03600 kg	€ 2,67747 0%	€ 0,09639
CAM24_MT.C9.001.023	- Impianti antincendio - Cassetta da incasso per idranti UNI 45 e manichetta da 25 m	1,00000 cad	€ 138,89607 0%	€ 138,89607
<b>Totale MT</b>				<b>€ 139,05331</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,70000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 16,12100
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,70000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 17,99700
<b>Totale RU</b>				<b>€ 34,11800</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 173,17131</b>
Scostamento % su anno 2023				+1,34%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,47196 = 5% * B)				€ 29,43912
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 20,26104
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>				<b>€ 222,87</b>
Scostamento % su anno 2023				+1,34%
Incidenza Manodopera sul totale 15,31%				€ 34,11800
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,47196

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C09.010.030.D	CAM24_C09 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - IMPIANTI ANTINCENDIO 010 - IMPIANTI ANTINCENDIO MANUALI 030 - Cassetta da incasso per idranti D - Cassetta da incasso per idranti, in lamiera trattata con antiruggine di colore grigio, con portello in alluminio, vetro per interventi di emergenza e serratura, di dimensioni 565x360x150 mm per UNI 45, completa di : a) manichetta nylon gommato, raccordi in ottone e legature a filo plastificato; b) rubinetto idrante in ottone; c) lancia in ottone e rame con ugello fisso. Comprese le opere murarie. UNI 45 e manichetta da m 30			
<b>MT</b>				
CAM24_MT.C7.001.004	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,00800 kg	€ 6,08469 0%	€ 0,04868
CAM24_MT.C8.001.036	- Bollitori e scaldacqua - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,03600 kg	€ 2,67747 0%	€ 0,09639
CAM24_MT.C9.001.024	- Impianti antincendio - Cassetta da incasso per idranti UNI 45 e manichetta da 30 m	1,00000 cad	€ 156,39071 0%	€ 156,39071
<b>Totale MT</b>				<b>€ 156,53578</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,70000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 16,12100
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,70000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 17,99700
<b>Totale RU</b>				<b>€ 34,11800</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 190,65378</b>
Scostamento % su anno 2023				+1,21%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,62056 = 5% * B)				€ 32,41114
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 22,30649
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>				<b>€ 245,37</b>
Scostamento % su anno 2023				+1,21%
Incidenza Manodopera sul totale 13,9%				€ 34,11800
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,62056

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C09.010.030.E	CAM24_C09 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - IMPIANTI ANTINCENDIO			





010 - IMPIANTI ANTINCENDIO MANUALI				
030 - Cassetta da incasso per idrant				
E - Cassetta da incasso per idranti, in lamiera trattata con antiruggine di colore grigio, con portello in alluminio, vetro per interventi di emergenza e serratura, di dimensioni 565 x 360x150 mm per UNI 70, completa di : a) manichetta nylon gommato, raccordi in ottone e legature a filo plastificato; b) rubinetto idrante in ottone; c) lancia in ottone e rame con ugello fisso. Comprese le opere murarie. UNI 70 e manichetta da m 20				
<b>MT</b>				
CAM24_MT.C7.001.004	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01000 kg	€ 6,08469 0%	€ 0,06085
CAM24_MT.C8.001.036	- Bollitori e scaldacqua - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,03600 kg	€ 2,67747 0%	€ 0,09639
CAM24_MT.C9.001.025	- Impianti antincendio - Cassetta da incasso per idranti UNI 70 e manichetta da 20 m	1,00000 cad	€ 188,53001 0%	€ 188,53001
<b>Totale MT</b>				<b>€ 188,68725</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,70000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 16,12100
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,70000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 17,99700
<b>Totale RU</b>				<b>€ 34,11800</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 222,80525</b>
Scostamento % su anno 2023				+1,03%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,89384 = 5% * B)				€ 37,87689
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 26,06821
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>				<b>€ 286,75</b>
Scostamento % su anno 2023				+1,03%
Incidenza Manodopera sul totale 11,9%				€ 34,11800
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,89384

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C09.010.030.F	CAM24_C09 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - IMPIANTI ANTINCENDIO 010 - IMPIANTI ANTINCENDIO MANUALI 030 - Cassetta da incasso per idrant F - Cassetta da incasso per idranti, in lamiera trattata con antiruggine di colore grigio, con portello in alluminio, vetro per interventi di emergenza e serratura, di dimensioni 565 x 360x150 mm per UNI 70, completa di : a) manichetta nylon gommato, raccordi in ottone e legature a filo plastificato; b) rubinetto idrante in ottone; c) lancia in ottone e rame con ugello fisso. Comprese le opere murarie. UNI 70 e manichetta da m 25			
<b>MT</b>				
CAM24_MT.C7.001.004	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01000 kg	€ 6,08469 0%	€ 0,06085
CAM24_MT.C8.001.036	- Bollitori e scaldacqua - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,03600 kg	€ 2,67747 0%	€ 0,09639
CAM24_MT.C9.001.026	- Impianti antincendio - Cassetta da incasso per idranti UNI 70 e manichetta da 25 m	1,00000 cad	€ 230,90948 0%	€ 230,90948
<b>Totale MT</b>				<b>€ 231,06672</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,70000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 16,12100
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,70000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 17,99700
<b>Totale RU</b>				<b>€ 34,11800</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 265,18472</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,87%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,25407 = 5% * B)				€ 45,08140
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 31,02661
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>				<b>€ 341,29</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,87%



	Incidenza Manodopera sul totale 10%		€ 34,11800
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 2,25407

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C09.010.030.G	CAM24_C09 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - IMPIANTI ANTINCENDIO 010 - IMPIANTI ANTINCENDIO MANUALI 030 - Cassetta da incasso per idranti G - Cassetta da incasso per idranti, in lamiera trattata con antiruggine di colore grigio, con portello in alluminio, vetro per interventi di emergenza e serratura, di dimensioni 565 x 360x150 mm per UNI 70, completa di : a) manichetta nylon gommato, raccordi in ottone e legature a filo plastificato; b) rubinetto idrante in ottone; c) lancia in ottone e rame con ugello fisso. Comprese le opere murarie. UNI 70 e manichetta da m 30			
	<b>MT</b>			
CAM24_MT.C7.001.004	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01000 kg	€ 6,08469 0%	€ 0,06085
CAM24_MT.C8.001.036	- Bollitori e scaldacqua - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,03600 kg	€ 2,67747 0%	€ 0,09639
CAM24_MT.C9.001.027	- Impianti antincendio - Cassetta da incasso per idranti UNI 70 e manichetta da 30 m	1,00000 cad	€ 250,95799 0%	€ 250,95799
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 251,11523</b>
	<b>RU</b>			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,70000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 16,12100
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,70000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 17,99700
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 34,11800</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 285,23323</b> +0,81%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,42448 = 5% * B)			€ 48,48965
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 33,37229
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 367,10</b> +0,81%
	Incidenza Manodopera sul totale 9,29%			€ 34,11800
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 2,42448

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C09.010.040.A	CAM24_C09 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - IMPIANTI ANTINCENDIO 010 - IMPIANTI ANTINCENDIO MANUALI 040 - Cassetta da interno per idranti A - Cassetta da interno per idranti, in lamiera verniciata di colore rosso RAL 3000 con tetto inclinato e feritoie d'aria laterale, con portello in alluminio vetro per interventi di emergenza e serratura, di dimensioni 565 x 360x150 mm per UNI 45 completa di : a) manichetta nylon gommato da 20 m, raccordi in ottone e legature a filo plastificato; b) rubinetto idrante in ottone; c) lancia in ottone e rame con ugello fisso.			
	<b>MT</b>			
CAM24_MT.C7.001.004	- Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01000 kg	€ 6,08469 0%	€ 0,06085
CAM24_MT.C8.001.036	- Bollitori e scaldacqua - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,03600 kg	€ 2,67747 0%	€ 0,09639
CAM24_MT.C9.001.047	- Impianti antincendio - Cassetta da interno da incasso per idranti di colore rosso RALL 3000 UNI 45	1,00000 cad	€ 107,31196 0%	€ 107,31196
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 107,46920</b>
	<b>RU</b>			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,50000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 11,51500
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,50000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 12,85500
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 24,37000</b>



	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 131,83920</b> +1,25%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,12063 = 5% * B)	€ 22,41266
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 15,42519
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 169,68</b> +1,25%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 14,36%</i>	€ 24,37000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 1,12063

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C09.010.040.B	CAM24_C09 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - IMPIANTI ANTINCENDIO 010 - IMPIANTI ANTINCENDIO MANUALI 040 - Cassetta da interno per idranti B - Cassetta da interno per idranti, in lamiera verniciata di colore rosso RAL 3000 con tetto inclinato e feritoie d'aria laterale, con portello in alluminio vetro per interventi di emergenza e serratura, di dimensioni 660x450x230 mm per UNI 70, completa di : a) manichetta nylon gommato da 20 m, raccordi in ottone e legature a filo plastificato; b) rubinetto idrante in ottone; c) lancia in ottone e rame con ugello fisso.			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.C7.001.004 - Autoclavi, serbatoi, gruppi di sollevamento - Canapa pettinata per idraulica	0,01000 kg	€ 6,08469 0%	€ 0,06085
	CAM24_MT.C8.001.036 - Bollitori e scaldacqua - Additivo per protezione filettatura in pasta verde	0,03600 kg	€ 2,67747 0%	€ 0,09639
	CAM24_MT.C9.001.055 - Impianti antincendio - Cassetta da interno da incasso per idranti di colore rosso RALL 3000 UNI 70	1,00000 cad	€ 116,17032 0%	€ 116,17032
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 116,32756</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,50000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 11,51500
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,50000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 12,85500
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 24,37000</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 140,69756</b> +1,17%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,19593 = 5% * B)			€ 23,91859
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 16,46162
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 181,08</b> +1,17%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 13,46%</i>			€ 24,37000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,19593

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C09.010.050.A	CAM24_C09 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - IMPIANTI ANTINCENDIO 010 - IMPIANTI ANTINCENDIO MANUALI 050 - Naspi DN25 A - Naspi antincendio DN 25 UNI EN 671/1 verniciati in rosso, composti da: lancia d'erogazione con valvola; tubo semi-rigido EN 694 con raccordi e bobina di avvolgimento; cassetta da incasso o da parete con portello in alluminio e vetro safe-crash: - con tubo standard da 20 m			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.C9.001.056 - Impianti antincendio - Naspo DN25 completo di accessori e lancia da 20 m	1,00000 cad	€ 170,75353 0%	€ 170,75353
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 170,75353</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,30000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 6,90900
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,30000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 7,71300



	<b>Totale RU</b>	<b>€ 14,62200</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 185,37553</b> +0,53%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,57569 = 5% * B)	€ 31,51384
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 21,68894
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 238,58</b> +0,53%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,13%	€ 14,62200
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%	€ 1,57569

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C09.010.050.B	CAM24_C09 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - IMPIANTI ANTINCENDIO 010 - IMPIANTI ANTINCENDIO MANUALI 050 - Naspi DN25 B - Naspi antincendio DN 25 UNI EN 671/1 verniciati in rosso, composti da: lancia d'erogazione con valvola; tubo semi-rigido EN 694 con raccordi e bobina di avvolgimento; cassetta da incasso o da parete con portello in alluminio e vetro safe-crash: - con tubo standard da 25 m			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.C9.001.057 - Impianti antincendio - Naspo DN25 completo di accessori e lancia da 25 m	1,00000 cad	€ 183,98092 0%	€ 183,98092
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 183,98092</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,30000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 6,90900
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,30000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 7,71300
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 14,62200</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 198,60292</b> +0,49%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,68813 = 5% * B)			€ 33,76250
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 23,23654
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 255,60</b> +0,49%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,72%			€ 14,62200
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 1,68813

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C09.010.050.C	CAM24_C09 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - IMPIANTI ANTINCENDIO 010 - IMPIANTI ANTINCENDIO MANUALI 050 - Naspi DN25 C - Naspi antincendio DN 25 UNI EN 671/1 verniciati in rosso, composti da: lancia d'erogazione con valvola; tubo semi-rigido EN 694 con raccordi e bobina di avvolgimento; cassetta da incasso o da parete con portello in alluminio e vetro safe-crash: - con tubo standard da 30 m			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.C9.001.058 - Impianti antincendio - Naspo DN25 completo di accessori e lancia da 30 m	1,00000 cad	€ 197,20831 0%	€ 197,20831
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 197,20831</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,30000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 6,90900
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,30000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 7,71300
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 14,62200</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			



				<b>€ 211,83031</b> +0,46%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,80056 = 5% * B)			€ 36,01115
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 24,78415
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 272,63</b> +0,46%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,36%			€ 14,62200
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 1,80056

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C09.010.070.A	CAM24_C09 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - IMPIANTI ANTINCENDIO 010 - IMPIANTI ANTINCENDIO MANUALI 070 - Idrante sottosuolo A - Idrante sottosuolo in ghisa con innesti UNI 45 o UNI 70, pressione di esercizio 16 bar composto da: a) corpo in ghisa sferoidale; b) organi di manovra interi ed uscita acqua in ottone; c) uscita acqua 2x UNI 45 o 2x UNI 70; d) guarnizioni di tenuta O-RING e serraggio in gomma telata; e) curva di raccordo; f) flange in AQ 42 UNI PN16; restano esclusi gli oneri relativi allo scavo, al rinterro e al materiale drenante. Idrante sottosuolo DN 50 1 UNI 45			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.01.009 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Escavatore Bobcat	0,12000 h	€ 44,46684 0%	€ 5,33602
	CAM24_AT.S.001.010A - Attrezzature per saldature - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	0,50000 h	€ 41,53248 0%	€ 20,76624
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 26,10226</b>
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.C1.001.392 - Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	12,00000 cad	€ 0,16365 0%	€ 1,96380
	CAM24_MT.C4.001.009 - Organi di manovre, Elettropompe - Guarnizione per flange DN 50	3,00000 cad	€ 1,83692 0%	€ 5,51076
	CAM24_MT.C4.001.011 - Organi di manovre, Elettropompe - Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN50	2,00000 cad	€ 5,87760 0%	€ 11,75520
	CAM24_MT.C4.001.013 - Organi di manovre, Elettropompe - Bulloni per flange 16x65	24,00000 cad	€ 0,76894 0%	€ 18,45456
	CAM24_MT.C9.001.048 - Impianti antincendio - Tessuto in fibre di vetro in rotoli altezza cm 40	0,07000 cad	€ 6,46487 0%	€ 0,45254
	CAM24_MT.C9.001.049 - Impianti antincendio - Bitume grezzo per protezione di tubazione	0,90000 kg	€ 9,29017 0%	€ 8,36115
	CAM24_MT.C9.001.050 - Impianti antincendio - Idrante sottosuolo DN 50 1 UNI 45	1,00000 cad	€ 203,17468 0%	€ 203,17468
	CAM24_MT.C9.001.052 - Impianti antincendio - Curva a saldare a 90° ø 60,3 mm spessore 2,90 mm	1,00000 cad	€ 2,36881 0%	€ 2,36881
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 252,04150</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 23,03000
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 25,71000
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 48,74000</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 326,88376</b> +1,01%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,77851 = 5% * B)			€ 55,57024
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 38,24540
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 420,70</b> +1,01%
	Incidenza Manodopera sul totale 11,59%			€ 48,74000
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 2,77851

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
--------	------------------------------	----------	------------------	----------------



CAM24_C09.010.070.B	<p>CAM24_C09 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - IMPIANTI ANTINCENDIO 010 - IMPIANTI ANTINCENDIO MANUALI 070 - Idrante sottosuolo B - Idrante sottosuolo in ghisa con innesti UNI 45 o UNI 70, pressione di esercizio 16 bar composto da: a) corpo in ghisa sferoidale; b) organi di manovra interi ed uscita acqua in ottone; c) uscita acqua 2x UNI 45 o 2x UNI 70; d) guarnizioni di tenuta O-RING e serraggio in gomma telata; e) curva di raccordo; f) flange in AQ 42 UNI PN16; restano esclusi gli oneri relativi allo scavo, al rinterro e al materiale drenante. Compresi tutti gli oneri per il montaggio. Idrante sottosuolo DN 70 1 UNI 70</p>				
	<b>AT</b>				
	CAM24_AT.E.01.009	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Escavatore Bobcat	0,12000 h	€ 44,46684 0%	€ 5,33602
	CAM24_AT.S.001.010A	- Attrezzature per saldature - Saldatrice elettrica con motore elettrico accoppiato	0,50000 h	€ 41,53248 0%	€ 20,76624
		<b>Totale AT</b>			<b>€ 26,10226</b>
	<b>MT</b>				
	CAM24_MT.C1.001.392	- Tubazioni Rame e Pezzi speciali (capitoli C1 e C2) - Elettrodi tipo citoflex di diametro 3,25	16,00000 cad	€ 0,16365 0%	€ 2,61840
	CAM24_MT.C4.001.012	- Organi di manovre, Elettropompe - Guarnizione per flange DN 65	3,00000 cad	€ 1,96508 0%	€ 5,89524
	CAM24_MT.C4.001.013	- Organi di manovre, Elettropompe - Bulloni per flange 16x65	24,00000 cad	€ 0,76894 0%	€ 18,45456
	CAM24_MT.C4.001.014	- Organi di manovre, Elettropompe - Flangia piana in acciaio AQ 42, UNI PN10-16 DN65	2,00000 cad	€ 7,80175 0%	€ 15,60350
	CAM24_MT.C9.001.048	- Impianti antincendio - Tessuto in fibre di vetro in rotoli altezza cm 40	0,07000 cad	€ 6,46487 0%	€ 0,45254
	CAM24_MT.C9.001.049	- Impianti antincendio - Bitume grezzo per protezione di tubazione	0,90000 kg	€ 9,29017 0%	€ 8,36115
	CAM24_MT.C9.001.052	- Impianti antincendio - Curva a saldare a 90° ø 60,3 mm spessore 2,90 mm	1,00000 cad	€ 2,36881 0%	€ 2,36881
	CAM24_MT.C9.001.054	- Impianti antincendio - Idrante sottosuolo DN 70 1 UNI 70	1,00000 cad	€ 262,90073 0%	€ 262,90073
		<b>Totale MT</b>			<b>€ 316,65493</b>
	<b>RU</b>				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	1,44000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 33,16320
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	1,44000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 37,02240
		<b>Totale RU</b>			<b>€ 70,18560</b>
		<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 412,94279</b>
		Scostamento % su anno 2023			+1,15%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,51001 = 5% * B)			€ 70,20027
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 48,31431
		<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>			<b>€ 531,46</b>
		Scostamento % su anno 2023			+1,15%
		<i>Incidenza Manodopera sul totale 13,21%</i>			€ 70,18560
		<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 3,51001

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM24_C09.010.080.A	<p>CAM24_C09 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - IMPIANTI ANTINCENDIO 010 - IMPIANTI ANTINCENDIO MANUALI 080 - Estintore a polvere A - Estintore a polvere con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno. Da 1 kg, classe 21BC</p>				
	<b>MT</b>				
	CAM24_MT.C9.001.030	- Impianti antincendio - Estintore a polvere da 1 kg classe 21BC	1,00000 cad	€ 28,75882 0%	€ 28,75882
		<b>Totale MT</b>		<b>€ 28,75882</b>	
	<b>RU</b>				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,01000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,23030



	<b>Totale RU</b>	<b>€ 0,23030</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 28,98912</b> +0,05%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24641 = 5% * B)	€ 4,92815
	Utilli di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 3,39173
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 37,31</b> +0,05%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 0,62%</i>	€ 0,23030
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,24641

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C09.010.080.B	CAM24_C09 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - IMPIANTI ANTINCENDIO 010 - IMPIANTI ANTINCENDIO MANUALI 080 - Estintore a polvere B - Estintore a polvere con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno. Da 1 kg, classe 3A 13BC			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.C9.001.031 - Impianti antincendio - Estintore a polvere da 1 kg classe 3A 13BC	1,00000 cad	€ 28,91920 0%	€ 28,91920
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 28,91920</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,01000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,23030
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 0,23030</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 29,14950</b> +0,05%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24777 = 5% * B)			€ 4,95542
	Utilli di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,41049
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 37,52</b> +0,05%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 0,61%</i>			€ 0,23030
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,24777

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C09.010.080.C	CAM24_C09 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - IMPIANTI ANTINCENDIO 010 - IMPIANTI ANTINCENDIO MANUALI 080 - Estintore a polvere C - Estintore a polvere con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno. Da 2 kg, classe 21BC			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.C9.001.032 - Impianti antincendio - Estintore a polvere da 2 kg classe 21BC	1,00000 cad	€ 36,37108 0%	€ 36,37108
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 36,37108</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,01000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,23030
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 0,23030</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 36,60138</b> +0,04%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,31111 = 5% * B)			€ 6,22223
	Utilli di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,28236



	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 47,11</b> +0,04%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 0,49%</i>	€ 0,23030
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,31111

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C09.010.080.D	CAM24_C09 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - IMPIANTI ANTINCENDIO 010 - IMPIANTI ANTINCENDIO MANUALI 080 - Estintore a polvere D - Estintore a polvere con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno. Da 2 kg, classe 5A 21BC			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.C9.001.033 - Impianti antincendio - Estintore a polvere da 2 kg classe 5A 21BC	1,00000 cad	€ 36,80289 0%	€ 36,80289
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 36,80289</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,01000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,23030
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 0,23030</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 37,03319</b> +0,04%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,31478 = 5% * B)			€ 6,29564
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,33288
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 47,66</b> +0,04%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 0,48%</i>			€ 0,23030
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,31478

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C09.010.080.F	CAM24_C09 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - IMPIANTI ANTINCENDIO 010 - IMPIANTI ANTINCENDIO MANUALI 080 - Estintore a polvere F - Estintore a polvere con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno. Da 4 kg, classe 8A 55BC			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.C9.001.034 - Impianti antincendio - Estintore a polvere da 4 kg classe 8A 55BC	1,00000 cad	€ 50,15212 0%	€ 50,15212
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 50,15212</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,01000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,23030
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 0,23030</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 50,38242</b> +0,03%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,42825 = 5% * B)			€ 8,56501
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,89474
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 64,84</b> +0,03%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 0,36%</i>			€ 0,23030
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,42825

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE





CAM24_C09.010.080.G	<p>CAM24_C09 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - IMPIANTI ANTINCENDIO 010 - IMPIANTI ANTINCENDIO MANUALI 080 - Estintore a polvere G - Estintore a polvere con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno. Da 6 kg, classe 113BC</p> <p><b>MT</b> CAM24_MT.C9.001.035 - Impianti antincendio - Estintore a polvere da 6 kg classe 113BC</p> <p><b>Totale MT</b></p> <p><b>RU</b> CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2</p> <p><b>Totale RU</b></p> <p><b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,45898 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p><b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 0,33%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	1,00000 cad	€ 53,76702 0%	€ 53,76702
				<b>€ 53,76702</b>
				€ 0,23030
				<b>€ 0,23030</b>
				<b>€ 53,99732</b> +0,03%
				€ 9,17954
				€ 6,31769
				<b>€ 69,49</b> +0,03%
				€ 0,23030
				€ 0,45898

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C09.010.080.H	<p>CAM24_C09 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - IMPIANTI ANTINCENDIO 010 - IMPIANTI ANTINCENDIO MANUALI 080 - Estintore a polvere H - Estintore a polvere con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno. Da 6 kg, classe 89BC</p> <p><b>MT</b> CAM24_MT.C9.001.036 - Impianti antincendio - Estintore a polvere da 6 kg classe 89BC</p> <p><b>Totale MT</b></p> <p><b>RU</b> CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2</p> <p><b>Totale RU</b></p> <p><b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,42699 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p><b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 0,36%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	1,00000 cad	€ 50,00407 0%	€ 50,00407
				<b>€ 50,00407</b>
				€ 0,23030
				<b>€ 0,23030</b>
				<b>€ 50,23437</b> +0,03%
				€ 8,53984
				€ 5,87742
				<b>€ 64,65</b> +0,03%
				€ 0,23030
				€ 0,42699

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C09.010.080.I	<p>CAM24_C09 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - IMPIANTI ANTINCENDIO 010 - IMPIANTI ANTINCENDIO MANUALI 080 - Estintore a polvere I - Estintore a polvere con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno. Da 6 kg, classe 21A 113BC</p> <p><b>MT</b> CAM24_MT.C9.001.037 - Impianti antincendio - Estintore a polvere da 6 kg classe 21A 113BC</p>	1,00000 cad	€ 56,08648 0%	€ 56,08648



		<b>Totale MT</b>		<b>€ 56,08648</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,01000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,23030
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 0,23030</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 56,31678</b> +0,03%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,47869 = 5% * B)			€ 9,57385
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,58906
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 72,48</b> +0,03%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,32%			€ 0,23030
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,47869

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C09.010.080.J	CAM24_C09 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - IMPIANTI ANTINCENDIO 010 - IMPIANTI ANTINCENDIO MANUALI 080 - Estintore a polvere J - Estintore a polvere con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno. Da 6 kg, classe 13A 89BC			
	<b>MT</b>			
CAM24_MT.C9.001.038	- Impianti antincendio - Estintore a polvere da 6 kg classe 13A 89BC	1,00000 cad	€ 49,67095 0%	€ 49,67095
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 49,67095</b>
	<b>RU</b>			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,01000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,23030
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 0,23030</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 49,90125</b> +0,03%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,42416 = 5% * B)			€ 8,48321
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,83845
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 64,22</b> +0,03%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,36%			€ 0,23030
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,42416

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C09.010.080.K	CAM24_C09 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - IMPIANTI ANTINCENDIO 010 - IMPIANTI ANTINCENDIO MANUALI 080 - Estintore a polvere K - Estintore a polvere con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno. Da 6 kg, classe 34A 233BC			
	<b>MT</b>			
CAM24_MT.C9.001.039	- Impianti antincendio - Estintore a polvere da 6 kg classe 34A 233BC	1,00000 cad	€ 51,80535 0%	€ 51,80535
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 51,80535</b>
	<b>RU</b>			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,01000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,23030
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 0,23030</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			



				€ 52,03565 +0,03%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,44230 = 5% * B)			€ 8,84606
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,08817
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			€ 66,97 +0,03%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 0,34%</i>			€ 0,23030
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,44230

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C09.010.080.L	CAM24_C09 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - IMPIANTI ANTINCENDIO 010 - IMPIANTI ANTINCENDIO MANUALI 080 - Estintore a polvere L - Estintore a polvere con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno. Da 9 kg, classe 144BC			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.C9.001.040 - Impianti antincendio - Estintore a polvere da 9 kg classe 144BC	1,00000 cad	€ 64,50068 0%	€ 64,50068
	<b>Totale MT</b>			€ 64,50068
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,01000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,23030
	<b>Totale RU</b>			€ 0,23030
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			€ 64,73098 +0,02%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,55021 = 5% * B)			€ 11,00427
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,57353
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			€ 83,31 +0,02%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 0,28%</i>			€ 0,23030
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,55021

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C09.010.080.M	CAM24_C09 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - IMPIANTI ANTINCENDIO 010 - IMPIANTI ANTINCENDIO MANUALI 080 - Estintore a polvere M - Estintore a polvere con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno. Da 9 kg, classe 34 A 144BC			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.C9.001.041 - Impianti antincendio - Estintore a polvere da 9 kg classe 34A 144BC	1,00000 cad	€ 67,46169 0%	€ 67,46169
	<b>Totale MT</b>			€ 67,46169
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,01000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,23030
	<b>Totale RU</b>			€ 0,23030
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			€ 67,69199 +0,02%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,57538 = 5% * B)			€ 11,50764
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,91996
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			€ 87,12 +0,02%



	<i>Incidenza Manodopera sul totale 0,26%</i>		€ 0,23030
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 0,57538

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C09.010.080.N	CAM24_C09 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - IMPIANTI ANTINCENDIO 010 - IMPIANTI ANTINCENDIO MANUALI 080 - Estintore a polvere N - Estintore a polvere con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno. Da 9 kg, classe 34 A 233BC			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.C9.001.042 - Impianti antincendio - Estintore a polvere da 9 kg classe 34A 233BC	1,00000 cad	€ 65,31496 0%	€ 65,31496
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 65,31496</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,01000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,23030
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 0,23030</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 65,54526</b> +0,02%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,55713 = 5% * B)			€ 11,14269
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,66880
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 84,36</b> +0,02%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 0,27%</i>			€ 0,23030
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,55713

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C09.010.080.O	CAM24_C09 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - IMPIANTI ANTINCENDIO 010 - IMPIANTI ANTINCENDIO MANUALI 080 - Estintore a polvere O - Estintore a polvere con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno. Da 9 kg, classe 55 A 233BC			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.C9.001.043 - Impianti antincendio - Estintore a polvere da 9 kg classe 55A 233BC	1,00000 cad	€ 71,87281 0%	€ 71,87281
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 71,87281</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,01000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,23030
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 0,23030</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 72,10311</b> +0,02%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,61288 = 5% * B)			€ 12,25753
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,43606
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 92,80</b> +0,02%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 0,25%</i>			€ 0,23030
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,61288

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C09.010.080.P	CAM24_C09 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - IMPIANTI ANTINCENDIO 010 - IMPIANTI ANTINCENDIO MANUALI 080 - Estintore a polvere P - Estintore a polvere con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e			



manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno. Da 12 kg, classe 183BC				
<b>MT</b>				
CAM24_MT.C9.001.044	- Impianti antincendio - Estintore a polvere da 12 kg classe 183BC	1,00000 cad	€ 71,63178 0%	€ 71,63178
<b>Totale MT</b>				<b>€ 71,63178</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,01000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,23030
<b>Totale RU</b>				<b>€ 0,23030</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 71,86208</b> +0,02%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,61083 = 5% * B)				€ 12,21655
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 8,40786
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 92,49</b> +0,02%
Incidenza Manodopera sul totale 0,25%				€ 0,23030
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,61083

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C09.010.080.Q	CAM24_C09 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - IMPIANTI ANTINCENDIO 010 - IMPIANTI ANTINCENDIO MANUALI 080 - Estintore a polvere Q - Estintore a polvere con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno. Da 12 kg, classe 43 A 183BC			
<b>MT</b>				
CAM24_MT.C9.001.045	- Impianti antincendio - Estintore a polvere da 12 kg classe 43 A 183BC	1,00000 cad	€ 74,40773 0%	€ 74,40773
<b>Totale MT</b>				<b>€ 74,40773</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,01000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,23030
<b>Totale RU</b>				<b>€ 0,23030</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 74,63803</b> +0,02%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,63442 = 5% * B)				€ 12,68847
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 8,73265
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 96,06</b> +0,02%
Incidenza Manodopera sul totale 0,24%				€ 0,23030
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,63442

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C09.010.090.A	CAM24_C09 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - IMPIANTI ANTINCENDIO 010 - IMPIANTI ANTINCENDIO MANUALI 090 - Estintore a schiuma A - Estintore a schiuma omologato secondo le norme vigenti, completo di valvola a pulsante e dispositivo di sicurezza. Da 9 kg, classe 8A 89B			
<b>MT</b>				
CAM24_MT.C9.001.046	- Impianti antincendio - Estintore a schiuma da 9 kg classe 8A 89B	1,00000 cad	€ 82,62453 0%	€ 82,62453
<b>Totale MT</b>				<b>€ 82,62453</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico -	0,01000	€ 23,03000	€ 0,23030



	Operaio 3^ categoria - D2	h	+7,17%	
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 0,23030</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 82,85483</b> +0,02%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,70427 = 5% * B)			€ 14,08532
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,69402
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 106,63</b> +0,02%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 0,22%</i>			€ 0,23030
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,70427

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C09.010.095.A	CAM24_C09 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - IMPIANTI ANTINCENDIO 010 - IMPIANTI ANTINCENDIO MANUALI 095 - Estintore carrellato a polvere A - Estintore carrellato a polvere omologato secondo le norme vigenti, ricaricabile, completo di valvola a leva, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, pistola e cono di diffusione Da Estintore carrellato a polvere omologato secondo le norme vigenti, ricaricabile, completo di valvola a leva, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, pistola e cono di diffusione Da 30 kg, classe AB1C			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.C9.001.009 - Impianti antincendio - Estintore carrellato a polvere da 30 kg classe AB1 C	1,00000 cad	€ 294,22575 0%	€ 294,22575
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 294,22575</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,01000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,23030
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 0,23030</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 294,45605</b> +0,01%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,50288 = 5% * B)			€ 50,05753
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 34,45136
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 378,96</b> +0,01%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 0,06%</i>			€ 0,23030
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 2,50288

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C09.010.095.B	CAM24_C09 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - IMPIANTI ANTINCENDIO 010 - IMPIANTI ANTINCENDIO MANUALI 095 - Estintore carrellato a polvere B - Estintore carrellato a polvere omologato secondo le norme vigenti, ricaricabile, completo di valvola a leva, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, pistola e cono di diffusione Da 50 kg, classe AB1C			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.C9.001.001 - Impianti antincendio - Estintore carrellato a polvere da 50 kg classe AB1 C	1,00000 cad	€ 391,74170 0%	€ 391,74170
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 391,74170</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,01000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,23030
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 0,23030</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 391,97200</b> 0%



	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 3,33176 = 5% * B)		€ 66,63524
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 45,86072
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023		<b>€ 504,47</b> 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 0,05%</i>		€ 0,23030
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 3,33176

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C09.010.095.C	CAM24_C09 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - IMPIANTI ANTINCENDIO 010 - IMPIANTI ANTINCENDIO MANUALI 095 - Estintore carrellato a polvere C - Estintore carrellato a polvere omologato secondo le norme vigenti, ricaricabile, completo di valvola a leva, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, pistola e cono di diffusione Da 100 kg, classe AB1C			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.C9.001.002 - Impianti antincendio - Estintore carrellato a polvere da 100 kg classe AB1 C	1,00000 cad	€ 617,91356 0%	€ 617,91356
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 617,91356</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,01000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 0,23030
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 0,23030</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 618,14386</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,25422 = 5% * B)			€ 105,08446
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 72,32283
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 795,55</b> 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 0,03%</i>			€ 0,23030
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 5,25422

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C09.010.097.A	CAM24_C09 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - IMPIANTI ANTINCENDIO 010 - IMPIANTI ANTINCENDIO MANUALI 097 - Estintore carrellato ad anidride carbonica CO2 A - Estintore carrellato ad anidride carbonica CO2 omologato secondo le norme vigenti, ricaricabile con manichetta, completo di valvola a volantino e dispositivo di sicurezza, bombola con corpo in acciaio, carrello e supporto. Da 18 kg, classe B10C			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.C9.001.003 - Impianti antincendio - Estintore carrellato ad anidride carbonica da 18 kg classe B10C	1,00000 cad	€ 695,73879 0%	€ 695,73879
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 695,73879</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,30300
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 2,30300</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 698,04179</b> +0,02%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 5,93336 = 5% * B)			€ 118,66710
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 81,67089
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 898,38</b> +0,02%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 0,26%</i>			€ 2,30300



	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 5,93336
--	---	--	-----------

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C09.010.097.B	CAM24_C09 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - IMPIANTI ANTINCENDIO 010 - IMPIANTI ANTINCENDIO MANUALI 097 - Estintore carrellato ad anidride carbonica CO2 B - Estintore carrellato ad anidride carbonica CO2 omologato secondo le norme vigenti, ricaricabile con manichetta, completo di valvola a volantino e dispositivo di sicurezza, bombola con corpo in acciaio, carrello e supporto. Da 27 kg, classe B8C			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.C9.001.004 - Impianti antincendio - Estintore carrellato ad anidride carbonica da 27 kg classe B8 C	1,00000 cad	€ 806,43124 0%	€ 806,43124
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 806,43124</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,30300
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 2,30300</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 808,73424</b> +0,02%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,87424 = 5% * B)			€ 137,48482
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 94,62191
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 1.040,84</b> +0,02%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,22%			€ 2,30300
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 6,87424

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C09.010.097.C	CAM24_C09 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - IMPIANTI ANTINCENDIO 010 - IMPIANTI ANTINCENDIO MANUALI 097 - Estintore carrellato ad anidride carbonica CO2 C - Estintore carrellato ad anidride carbonica CO2 omologato secondo le norme vigenti, ricaricabile con manichetta, completo di valvola a volantino e dispositivo di sicurezza, bombola con corpo in acciaio, carrello e supporto. Da 54 kg, classe B6C			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.C9.001.005 - Impianti antincendio - Estintore carrellato ad anidride carbonica da 54 kg classe B6 C	1,00000 cad	€ 1.475,17548 0%	€ 1.475,17548
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 1.475,17548</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,10000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 2,30300
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 2,30300</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 1.477,47848</b> +0,01%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 12,55857 = 5% * B)			€ 251,17134
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 172,86498
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 1.901,51</b> +0,01%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,12%			€ 2,30300
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 12,55857

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C09.010.098.A	CAM24_C09 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - IMPIANTI ANTINCENDIO 010 - IMPIANTI ANTINCENDIO MANUALI 098 - Cassetta per estintore			





A - Cassetta per estintore, fornita e posta in opera, compresi gli oneri per il cartello di segnalazione, il supporto e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Cassetta per estintore da 6,0 kg				
<b>MT</b>				
CAM24_MT.C9.001.006	- Impianti antincendio - Tassello ad espansione in acciaio	4,00000 cad	€ 0,41948 0%	€ 1,67792
CAM24_MT.C9.001.007	- Impianti antincendio - Cassetta per estintore da 6,0 Kg	1,00000 cad	€ 22,57200 0%	€ 22,57200
<b>Totale MT</b>				<b>€ 24,24992</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,50000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 11,51500
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,50000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 12,85500
<b>Totale RU</b>				<b>€ 24,37000</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 48,61992</b>
Scostamento % su anno 2023				+3,47%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,41327 = 5% * B)				€ 8,26539
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 5,68853
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>				<b>€ 62,57</b>
Scostamento % su anno 2023				+3,47%
Incidenza Manodopera sul totale 38,95%				€ 24,37000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,41327

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C09.010.098.B	CAM24_C09 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - IMPIANTI ANTINCENDIO 010 - IMPIANTI ANTINCENDIO MANUALI 098 - Cassetta per estintore B - Cassetta per estintore, fornita e posta in opera, compresi gli oneri per il cartello di segnalazione, il supporto e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Cassetta per estintore da 12,0 kg			
<b>MT</b>				
CAM24_MT.C9.001.006	- Impianti antincendio - Tassello ad espansione in acciaio	1,00000 cad	€ 0,41948 0%	€ 0,41948
CAM24_MT.C9.001.008	- Impianti antincendio - Cassetta per estintore da 12,0 Kg	1,00000 cad	€ 33,27436 0%	€ 33,27436
<b>Totale MT</b>				<b>€ 33,69384</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,50000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 11,51500
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,50000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 12,85500
<b>Totale RU</b>				<b>€ 24,37000</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 58,06384</b>
Scostamento % su anno 2023				+2,89%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,49354 = 5% * B)				€ 9,87085
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 6,79347
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>				<b>€ 74,73</b>
Scostamento % su anno 2023				+2,89%
Incidenza Manodopera sul totale 32,61%				€ 24,37000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,49354

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C09.020.010.A	CAM24_C09 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - IMPIANTI ANTINCENDIO 020 - IMPIANTI ANTINCENDIO AUTOMATICI 010 - Stazioni di controllo per impianti sprinkler a umido sistema a pressione costante A - Stazioni di controllo per impianti sprinkler a umido secondo UNI EN 12845			



e UL/FM, composti da saracinesca PN 16 con disco gommato, valvola a secco con trim, flussostato, pressostato, campana elettrica e campana idraulica con filtro: - sistema a pressione costante DN100				
<b>MT</b>				
CAM24_MT.C9.001.059	- Impianti antincendio - Stazione di controllo a pressione costante DN100	1,00000 cad	€ 2.310,22318 0%	€ 2.310,22318
<b>Totale MT</b>				<b>€ 2.310,22318</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	2,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 46,06000
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	2,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 51,42000
<b>Totale RU</b>				<b>€ 97,48000</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 2.407,70318</b> +0,27%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 20,46548 = 5% * B)				€ 409,30954
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 281,70127
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 3.098,71</b> +0,27%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 3,15%</i>				€ 97,48000
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 20,46548

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C09.020.010.B	CAM24_C09 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - IMPIANTI ANTINCENDIO 020 - IMPIANTI ANTINCENDIO AUTOMATICI 010 - Stazioni di controllo per impianti sprinkler a umido sistema a pressione costante B - Stazioni di controllo per impianti sprinkler a umido secondo UNI EN 12845 e UL/FM, composti da saracinesca PN 16 con disco gommato, valvola a secco con trim, flussostato, pressostato, campana elettrica e campana idraulica con filtro: - sistema a pressione costante DN150			
<b>MT</b>				
CAM24_MT.C9.001.060	- Impianti antincendio - Stazione di controllo a pressione costante DN150	1,00000 cad	€ 2.782,08013 0%	€ 2.782,08013
<b>Totale MT</b>				<b>€ 2.782,08013</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	2,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 46,06000
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	2,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 51,42000
<b>Totale RU</b>				<b>€ 97,48000</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 2.879,56013</b> +0,23%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 24,47626 = 5% * B)				€ 489,52522
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 336,90854
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 3.705,99</b> +0,23%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 2,63%</i>				€ 97,48000
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 24,47626

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C09.020.010.C	CAM24_C09 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - IMPIANTI ANTINCENDIO 020 - IMPIANTI ANTINCENDIO AUTOMATICI 010 - Stazioni di controllo per impianti sprinkler a umido sistema a pressione costante C - Stazioni di controllo per impianti sprinkler a umido secondo UNI EN 12845 e UL/FM, composti da saracinesca PN 16 con disco gommato, valvola a secco con trim, flussostato, pressostato, campana elettrica e campana idraulica con filtro: - sistema a pressione costante DN200			



<b>MT</b>				
CAM24_MT.C9.001.061	- Impianti antincendio - Stazione di controllo a pressione costante DN200	1,00000 cad	€ 3.650,75868 0%	€ 3.650,75868
<b>Totale MT</b>				<b>€ 3.650,75868</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	2,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 46,06000
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	2,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 51,42000
<b>Totale RU</b>				<b>€ 97,48000</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 3.748,23868</b> +0,17%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 31,86003 = 5% * B)				€ 637,20058
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 438,54393
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 4.823,98</b> +0,17%
Incidenza Manodopera sul totale 2,02%				€ 97,48000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 31,86003

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C09.020.020.A	CAM24_C09 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - IMPIANTI ANTINCENDIO 020 - IMPIANTI ANTINCENDIO AUTOMATICI 020 - Stazioni di controllo per impianti sprinkler a umido sistema a pressione variabile A - Stazioni di controllo per impianti sprinkler a umido secondo UNI EN 12845 e UL/FM, composti da saracinesca PN 16 con disco gommato, valvola a secco con trim, flussostato, pressostato, campana elettrica e campana idraulica con filtro: - sistema a pressione variabile DN100			
<b>MT</b>				
CAM24_MT.C9.001.062	- Impianti antincendio - Stazione di controllo a pressione variabile DN100	1,00000 cad	€ 2.310,22318 0%	€ 2.310,22318
<b>Totale MT</b>				<b>€ 2.310,22318</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	2,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 46,06000
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	2,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 51,42000
<b>Totale RU</b>				<b>€ 97,48000</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 2.407,70318</b> +0,27%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 20,46548 = 5% * B)				€ 409,30954
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 281,70127
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 3.098,71</b> +0,27%
Incidenza Manodopera sul totale 3,15%				€ 97,48000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 20,46548

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C09.020.020.B	CAM24_C09 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - IMPIANTI ANTINCENDIO 020 - IMPIANTI ANTINCENDIO AUTOMATICI 020 - Stazioni di controllo per impianti sprinkler a umido sistema a pressione variabile B - Stazioni di controllo per impianti sprinkler a umido secondo UNI EN 12845 e UL/FM, composti da saracinesca PN 16 con disco gommato, valvola a secco con trim, flussostato, pressostato, campana elettrica e campana idraulica con filtro: - sistema a pressione variabile DN150			
<b>MT</b>				
CAM24_MT.C9.001.063	- Impianti antincendio - Stazione di controllo	1,00000	€ 2.782,08013	€ 2.782,08013



	a pressione variabile DN150	cad	0%	
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 2.782,08013</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	2,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 46,06000
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	2,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 51,42000
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 97,48000</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 2.879,56013</b> +0,23%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 24,47626 = 5% * B)			€ 489,52522
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 336,90854
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 3.705,99</b> +0,23%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 2,63%</i>			€ 97,48000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 24,47626

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C09.020.020.C	CAM24_C09 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - IMPIANTI ANTINCENDIO 020 - IMPIANTI ANTINCENDIO AUTOMATICI 020 - Stazioni di controllo per impianti sprinkler a umido sistema a pressione variabile C - Stazioni di controllo per impianti sprinkler a umido secondo UNI EN 12845 e UL/FM, composti da saracinesca PN 16 con disco gommato, valvola a secco con trim, flussostato, pressostato, campana elettrica e campana idraulica con filtro: - sistema a pressione variabile DN200			
	<b>MT</b>			
CAM24_MT.C9.001.064	- Impianti antincendio - Stazione di controllo a pressione variabile DN200	1,00000 cad	€ 3.650,75868 0%	€ 3.650,75868
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 3.650,75868</b>
	<b>RU</b>			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	2,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 46,06000
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	2,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 51,42000
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 97,48000</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 3.748,23868</b> +0,17%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 31,86003 = 5% * B)			€ 637,20058
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 438,54393
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 4.823,98</b> +0,17%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 2,02%</i>			€ 97,48000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 31,86003

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C09.020.030.A	CAM24_C09 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - IMPIANTI ANTINCENDIO 020 - IMPIANTI ANTINCENDIO AUTOMATICI 030 - Stazioni di controllo per impianti sprinkler a secco A - Stazioni di controllo per impianti sprinkler a secco secondo UNI EN 12845 e UL/FM, composti da saracinesca PN 16 con disco gommato, valvola ad umido con trim, pressostati per aria e acqua, gruppo acceleratore / anti-bagnamento con trim, dispositivo mantenimento aria con trim, campana elettrica, campana idraulica con filtro: - DN80			
	<b>MT</b>			
CAM24_MT.C9.001.065	- Impianti antincendio - Stazione di controllo per impianti a secco DN80	1,00000 cad	€ 3.773,41262 0%	€ 3.773,41262
	<b>Totale MT</b>			



					<b>€ 3.773,41262</b>
	<b>RU</b>				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	2,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 46,06000
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	2,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 51,42000
		<b>Totale RU</b>			<b>€ 97,48000</b>
		<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 3.870,89262</b> +0,17%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 32,90259 = 5% * B)			€ 658,05175
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 452,89444
		<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 4.981,84</b> +0,17%
		<i>Incidenza Manodopera sul totale 1,96%</i>			€ 97,48000
		<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 32,90259

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM24_C09.020.030.B	CAM24_C09 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - IMPIANTI ANTINCENDIO 020 - IMPIANTI ANTINCENDIO AUTOMATICI 030 - Stazioni di controllo per impianti sprinkler a secco B - Stazioni di controllo per impianti sprinkler a secco secondo UNI EN 12845 e UL/FM, composti da saracinesca PN 16 con disco gommato, valvola ad umido con trim, pressostati per aria e acqua, gruppo acceleratore / anti-bagnamento con trim, dispositivo mantenimento aria con trim, campana elettrica, campana idraulica con filtro: - DN100				
	<b>MT</b>				
	CAM24_MT.C9.001.066	- Impianti antincendio - Stazione di controllo per impianti a secco DN100	1,00000 cad	€ 4.549,73996 0%	€ 4.549,73996
		<b>Totale MT</b>		<b>€ 4.549,73996</b>	
	<b>RU</b>				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	2,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 46,06000
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	2,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 51,42000
		<b>Totale RU</b>		<b>€ 97,48000</b>	
		<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 4.647,21996</b> +0,14%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 39,50137 = 5% * B)			€ 790,02739
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 543,72474
		<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 5.980,97</b> +0,14%
		<i>Incidenza Manodopera sul totale 1,63%</i>			€ 97,48000
		<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 39,50137

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM24_C09.020.030.C	CAM24_C09 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - IMPIANTI ANTINCENDIO 020 - IMPIANTI ANTINCENDIO AUTOMATICI 030 - Stazioni di controllo per impianti sprinkler a secco C - Stazioni di controllo per impianti sprinkler a secco secondo UNI EN 12845 e UL/FM, composti da saracinesca PN 16 con disco gommato, valvola ad umido con trim, pressostati per aria e acqua, gruppo acceleratore / anti-bagnamento con trim, dispositivo mantenimento aria con trim, campana elettrica, campana idraulica con filtro: - DN150				
	<b>MT</b>				
	CAM24_MT.C9.001.067	- Impianti antincendio - Stazione di controllo per impianti a secco DN150	1,00000 cad	€ 6.809,45858 0%	€ 6.809,45858
		<b>Totale MT</b>		<b>€ 6.809,45858</b>	



<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	2,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 46,06000
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	2,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 51,42000
<b>Totale RU</b>				<b>€ 97,48000</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 6.906,93858</b> +0,09%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 58,70898 = 5% * B)				€ 1.174,17956
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 808,11181
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 8.889,23</b> +0,09%
Incidenza Manodopera sul totale 1,1%				€ 97,48000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 58,70898

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C09.020.040.A	CAM24_C09 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - IMPIANTI ANTINCENDIO 020 - IMPIANTI ANTINCENDIO AUTOMATICI 040 - Stazioni di controllo per impianti sprinkler a diluvio A - Stazioni di controllo per impianti sprinkler a diluvio con attuazione elettrica secondo UNI EN 12845 e UL/FM, composti da saracinesca PN 16 con disco gommato, valvola a diluvio con trim, rivelatori, pressostato, campana elettrica, campana idraulica con filtro: - DN40			
<b>MT</b>				
CAM24_MT.C9.001.068	- Impianti antincendio - Stazione di controllo per impianti a diluvio DN40	1,00000 cad	€ 2.846,29308 0%	€ 2.846,29308
<b>Totale MT</b>				<b>€ 2.846,29308</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	2,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 46,06000
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	2,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 51,42000
<b>Totale RU</b>				<b>€ 97,48000</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 2.943,77308</b> +0,22%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 25,02207 = 5% * B)				€ 500,44142
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 344,42145
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 3.788,64</b> +0,22%
Incidenza Manodopera sul totale 2,57%				€ 97,48000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 25,02207

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C09.020.040.B	CAM24_C09 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - IMPIANTI ANTINCENDIO 020 - IMPIANTI ANTINCENDIO AUTOMATICI 040 - Stazioni di controllo per impianti sprinkler a diluvio B - Stazioni di controllo per impianti sprinkler a diluvio con attuazione elettrica secondo UNI EN 12845 e UL/FM, composti da saracinesca PN 16 con disco gommato, valvola a diluvio con trim, rivelatori, pressostato, campana elettrica, campana idraulica con filtro: - DN50			
<b>MT</b>				
CAM24_MT.C9.001.069	- Impianti antincendio - Stazione di controllo per impianti a diluvio DN50	1,00000 cad	€ 2.893,19018 0%	€ 2.893,19018
<b>Totale MT</b>				<b>€ 2.893,19018</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	2,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 46,06000
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico -	2,00000	€ 25,71000	€ 51,42000



	Operaio 5^ categoria - C3	h	+7,17%	
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 97,48000</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 2.990,67018</b>
	Scostamento % su anno 2023		+0,22%	
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 25,42070 = 5% * B)			€ 508,41393
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 349,90841
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>			<b>€ 3.848,99</b>
	Scostamento % su anno 2023		+0,22%	
	Incidenza Manodopera sul totale 2,53%			€ 97,48000
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 25,42070

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C09.020.040.C	CAM24_C09 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - IMPIANTI ANTINCENDIO 020 - IMPIANTI ANTINCENDIO AUTOMATICI 040 - Stazioni di controllo per impianti sprinkler a diluvio C - Stazioni di controllo per impianti sprinkler a diluvio con attuazione elettrica secondo UNI EN 12845 e UL/FM, composti da saracinesca PN 16 con disco gommato, valvola a diluvio con trim, rivelatori, pressostato, campana elettrica, campana idraulica con filtro: - DN80			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.C9.001.070 - Impianti antincendio - Stazione di controllo per impianti a diluvio DN80	1,00000 cad	€ 3.174,57276 0%	€ 3.174,57276
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 3.174,57276</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	2,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 46,06000
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	2,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 51,42000
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 97,48000</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 3.272,05276</b>
	Scostamento % su anno 2023			+0,2%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 27,81245 = 5% * B)			€ 556,24897
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 382,83017
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>			<b>€ 4.211,13</b>
	Scostamento % su anno 2023			+0,2%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,31%			€ 97,48000
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 27,81245

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C09.020.040.D	CAM24_C09 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - IMPIANTI ANTINCENDIO 020 - IMPIANTI ANTINCENDIO AUTOMATICI 040 - Stazioni di controllo per impianti sprinkler a diluvio D - Stazioni di controllo per impianti sprinkler a diluvio con attuazione elettrica secondo UNI EN 12845 e UL/FM, composti da saracinesca PN 16 con disco gommato, valvola a diluvio con trim, rivelatori, pressostato, campana elettrica, campana idraulica con filtro: - DN100			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.C9.001.071 - Impianti antincendio - Stazione di controllo per impianti a diluvio DN100	1,00000 cad	€ 3.445,85443 0%	€ 3.445,85443
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 3.445,85443</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	2,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 46,06000
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	2,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 51,42000
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 97,48000</b>



	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 3.543,33443</b> +0,18%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 30,11834 = 5% * B)	€ 602,36685
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 414,57013
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 4.560,27</b> +0,18%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 2,14%</i>	€ 97,48000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 30,11834

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C09.020.040.E	CAM24_C09 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - IMPIANTI ANTINCENDIO 020 - IMPIANTI ANTINCENDIO AUTOMATICI 040 - Stazioni di controllo per impianti sprinkler a diluvio E - Stazioni di controllo per impianti sprinkler a diluvio con attuazione elettrica secondo UNI EN 12845 e UL/FM, composti da saracinesca PN 16 con disco gommato, valvola a diluvio con trim, rivelatori, pressostato, campana elettrica, campana idraulica con filtro: - DN150			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.C9.001.072 - Impianti antincendio - Stazione di controllo per impianti a diluvio DN150	1,00000 cad	€ 4.513,66527 0%	€ 4.513,66527
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 4.513,66527</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	2,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 46,06000
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	2,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 51,42000
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 97,48000</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 4.611,14527</b> +0,14%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 39,19474 = 5% * B)			€ 783,89470
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 539,50400
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 5.934,54</b> +0,14%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 1,64%</i>			€ 97,48000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 39,19474

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C09.020.040.G	CAM24_C09 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - IMPIANTI ANTINCENDIO 020 - IMPIANTI ANTINCENDIO AUTOMATICI 040 - Stazioni di controllo per impianti sprinkler a diluvio G - Stazioni di controllo per impianti sprinkler a diluvio con attuazione elettrica secondo UNI EN 12845 e UL/FM, composti da saracinesca PN 16 con disco gommato, valvola a diluvio con trim, rivelatori, pressostato, campana elettrica, campana idraulica con filtro: - accessorio: pannello di controllo			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.C9.001.073 - Impianti antincendio - Stazione di controllo per impianti a diluvio accessorio: pannello di controllo	1,00000 cad	€ 5.923,46418 0%	€ 5.923,46418
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 5.923,46418</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	2,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 46,06000
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	2,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 51,42000
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 97,48000</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 6.020,94418</b> +0,11%





	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 51,17803 = 5% * B)		€ 1.023,56051
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 704,45047
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>		<b>€ 7.748,96</b>
	Scostamento % su anno 2023		+0,11%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 1,26%</i>		€ 97,48000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 51,17803

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C09.020.050.A	CAM24_C09 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - IMPIANTI ANTINCENDIO 020 - IMPIANTI ANTINCENDIO AUTOMATICI 050 - Stazioni di controllo per impianti sprinkler a diluvio a pre-allarme A - Stazioni di controllo per impianti sprinkler a diluvio a pre-allarme con attuazione elettrica secondo UNI EN 12845 e UL/FM, composti da saracinesca PN 16 con disco gommato, valvola a diluvio con trim, valvola di ritegno con trim, rivelatori, pressostati, campana elettrica, campana idraulica con filtro: - DN80			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.C9.001.074 - Impianti antincendio - Stazione di controllo per impianti a diluvio a pre-allarme DN80	1,00000 cad	€ 3.098,81591 0%	€ 3.098,81591
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 3.098,81591</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	2,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 46,06000
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	2,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 51,42000
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 97,48000</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 3.196,29591</b>
	Scostamento % su anno 2023			+0,2%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 27,16852 = 5% * B)			€ 543,37030
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 373,96662
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>			<b>€ 4.113,63</b>
	Scostamento % su anno 2023			+0,2%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 2,37%</i>			€ 97,48000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 27,16852

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C09.020.050.B	CAM24_C09 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - IMPIANTI ANTINCENDIO 020 - IMPIANTI ANTINCENDIO AUTOMATICI 050 - Stazioni di controllo per impianti sprinkler a diluvio a pre-allarme B - Stazioni di controllo per impianti sprinkler a diluvio a pre-allarme con attuazione elettrica secondo UNI EN 12845 e UL/FM, composti da saracinesca PN 16 con disco gommato, valvola a diluvio con trim, valvola di ritegno con trim, rivelatori, pressostati, campana elettrica, campana idraulica con filtro: - DN100			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.C9.001.075 - Impianti antincendio - Stazione di controllo per impianti a diluvio a pre-allarme DN100	1,00000 cad	€ 3.445,85443 0%	€ 3.445,85443
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 3.445,85443</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	2,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 46,06000
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	2,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 51,42000
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 97,48000</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 3.543,33443</b>
	Scostamento % su anno 2023			+0,18%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 30,11834 = 5% * B)			€ 602,36685



	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 414,57013
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 4.560,27</b> +0,18%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,14%	€ 97,48000
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%	€ 30,11834

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C09.020.050.C	CAM24_C09 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - IMPIANTI ANTINCENDIO 020 - IMPIANTI ANTINCENDIO AUTOMATICI 050 - Stazioni di controllo per impianti sprinkler a diluvio a pre-allarme C - Stazioni di controllo per impianti sprinkler a diluvio a pre-allarme con attuazione elettrica secondo UNI EN 12845 e UL/FM, composti da saracinesca PN 16 con disco gommato, valvola a diluvio con trim, valvola di ritegno con trim, rivelatori, pressostati, campana elettrica, campana idraulica con filtro: - DN150			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.C9.001.076 - Impianti antincendio - Stazione di controllo per impianti a diluvio a pre-allarme DN150	1,00000 cad	€ 4.401,11224 0%	€ 4.401,11224
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 4.401,11224</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	2,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 46,06000
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	2,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 51,42000
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 97,48000</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 4.498,59224</b> +0,15%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 38,23803 = 5% * B)			€ 764,76068
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 526,33529
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 5.789,69</b> +0,15%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,68%			€ 97,48000
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 38,23803

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C09.020.050.D	CAM24_C09 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - IMPIANTI ANTINCENDIO 020 - IMPIANTI ANTINCENDIO AUTOMATICI 050 - Stazioni di controllo per impianti sprinkler a diluvio a pre-allarme D - Stazioni di controllo per impianti sprinkler a diluvio a pre-allarme con attuazione elettrica secondo UNI EN 12845 e UL/FM, composti da saracinesca PN 16 con disco gommato, valvola a diluvio con trim, valvola di ritegno con trim, rivelatori, pressostati, campana elettrica, campana idraulica con filtro: - DN200			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.C9.001.077 - Impianti antincendio - Stazione di controllo per impianti a diluvio a pre-allarme DN200	1,00000 cad	€ 5.822,45504 0%	€ 5.822,45504
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 5.822,45504</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	2,00000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 46,06000
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	2,00000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 51,42000
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 97,48000</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 5.919,93504</b> +0,11%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 50,31945 = 5% * B)			€ 1.006,38896
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 692,63240



	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 7.618,96</b> +0,11%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 1,28%</i>	€ 97,48000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 50,31945

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C09.020.060.A	CAM24_C09 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - IMPIANTI ANTINCENDIO 020 - IMPIANTI ANTINCENDIO AUTOMATICI 060 - Ugelli sprinkler A - Ugelli sprinkler con bulbo in vetro per temperatura d'intervento fino a 182 °C a risposta standard (RTI>80) o senza bulbo: - tipo in alto o in basso finitura ottone da 1/2" - K=80			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.C9.001.078 - Impianti antincendio - Ugelli sprinkler - tipo in alto o in basso finitura ottone da 1/2" - K=80	1,00000 cad	€ 4,17023 0%	€ 4,17023
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 4,17023</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,84240
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,05680
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 3,89920</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 8,06943</b> +3,34%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06859 = 5% * B)			€ 1,37180
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,94412
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 10,39</b> +3,34%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 37,55%</i>			€ 3,89920
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,06859

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C09.020.060.B	CAM24_C09 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - IMPIANTI ANTINCENDIO 020 - IMPIANTI ANTINCENDIO AUTOMATICI 060 - Ugelli sprinkler B - Ugelli sprinkler con bulbo in vetro per temperatura d'intervento fino a 182 °C a risposta standard (RTI>80) o senza bulbo: - tipo in alto o in basso finitura ottone da 3/4" - K=115			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.C9.001.079 - Impianti antincendio - Ugelli sprinkler - tipo in alto o in basso finitura ottone da 3/4" - K=115	1,00000 cad	€ 7,63340 0%	€ 7,63340
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 7,63340</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,84240
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,05680
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 3,89920</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 11,53260</b> +2,31%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09803 = 5% * B)			€ 1,96054
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,34931
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 14,84</b> +2,31%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 26,27%</i>			€ 3,89920



	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,09803
--	---	--	--	-----------

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C09.020.060.C	CAM24_C09 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - IMPIANTI ANTINCENDIO 020 - IMPIANTI ANTINCENDIO AUTOMATICI 060 - Ugelli sprinkler C - Ugelli sprinkler con bulbo in vetro per temperatura d'intervento fino a 182 °C a risposta standard (RTI>80) o senza bulbo: - tipo laterale finitura ottone da 1/2" - K=80			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.C9.001.080 - Impianti antincendio - Ugelli sprinkler - tipo laterale finitura ottone da 1/2" - K=80	1,00000 cad	€ 9,65359 0%	€ 9,65359
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 9,65359</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,84240
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,05680
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 3,89920</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 13,55279</b> +1,96%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11520 = 5% * B)			€ 2,30397
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,58568
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 17,44</b> +1,96%
	Incidenza Manodopera sul totale 22,35%			€ 3,89920
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,11520

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C09.020.060.D	CAM24_C09 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - IMPIANTI ANTINCENDIO 020 - IMPIANTI ANTINCENDIO AUTOMATICI 060 - Ugelli sprinkler D - Ugelli sprinkler con bulbo in vetro per temperatura d'intervento fino a 182 °C a risposta standard (RTI>80) o senza bulbo: - tipo laterale finitura ottone da 3/4" - K=115			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.C9.001.081 - Impianti antincendio - Ugelli sprinkler - tipo laterale finitura ottone da 3/4" - K=115	1,00000 cad	€ 13,43421 0%	€ 13,43421
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 13,43421</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,08000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,84240
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,08000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 2,05680
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 3,89920</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 17,33341</b> +1,53%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14733 = 5% * B)			€ 2,94668
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,02801
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 22,31</b> +1,53%
	Incidenza Manodopera sul totale 17,48%			€ 3,89920
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,14733

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE



CAM24_C09.020.070.A	CAM24_C09 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - IMPIANTI ANTINCENDIO 020 - IMPIANTI ANTINCENDIO AUTOMATICI 070 - Accessori e completamenti per impianti sprinkler A - Indicatore di flusso a ritardo regolabile per tubazioni fino a DN80				
	<b>MT</b>				
	CAM24_MT.C9.001.082	- Impianti antincendio - Indicatore di flusso a ritardo regolabile per tubazioni fino a DN80	1,00000 cad	€ 235,20698 0%	€ 235,20698
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 235,20698</b>	
	<b>RU</b>				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,15150
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,05000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,28550
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 2,43700</b>	
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 237,64398</b> +0,07%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,01997 = 5% * B) Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 40,39948 € 27,80435
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 305,85</b> +0,07%	
Incidenza Manodopera sul totale 0,8%				€ 2,43700	
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 2,01997	

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM24_C09.020.070.B	CAM24_C09 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - IMPIANTI ANTINCENDIO 020 - IMPIANTI ANTINCENDIO AUTOMATICI 070 - Accessori e completamenti per impianti sprinkler B - Indicatore di flusso a ritardo regolabile per tubazioni oltre DN80 fino a DN200				
	<b>MT</b>				
	CAM24_MT.C9.001.083	- Impianti antincendio - Indicatore di flusso a ritardo regolabile per tubazioni oltre DN80 fino a DN200	1,00000 cad	€ 235,20698 0%	€ 235,20698
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 235,20698</b>	
	<b>RU</b>				
	CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,15150
	CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,05000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,28550
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 2,43700</b>	
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 237,64398</b> +0,07%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,01997 = 5% * B) Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 40,39948 € 27,80435
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 305,85</b> +0,07%	
Incidenza Manodopera sul totale 0,8%				€ 2,43700	
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 2,01997	

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C09.020.070.C	CAM24_C09 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - IMPIANTI ANTINCENDIO 020 - IMPIANTI ANTINCENDIO AUTOMATICI 070 - Accessori e completamenti per impianti sprinkler C - Indicatore di flusso a ritardo regolabile per tubazioni oltre DN200			
	<b>MT</b>			
CAM24_MT.C9.001.084	- Impianti antincendio - Indicatore di flusso a ritardo regolabile per tubazioni oltre	1,00000 cad	€ 235,20698 0%	€ 235,20698



	DN200				
		<b>Totale MT</b>			<b>€ 235,20698</b>
	<b>RU</b>				
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05000 h	€ 23,03000 +7,17%		€ 1,15150
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,05000 h	€ 25,71000 +7,17%		€ 1,28550
	<b>Totale RU</b>				<b>€ 2,43700</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 237,64398</b> +0,07%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,01997 = 5% * B)				€ 40,39948
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 27,80435
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 305,85</b> +0,07%
	Incidenza Manodopera sul totale 0,8%				€ 2,43700
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 2,01997

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C09.020.070.D	CAM24_C09 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - IMPIANTI ANTINCENDIO 020 - IMPIANTI ANTINCENDIO AUTOMATICI 070 - Accessori e completamenti per impianti sprinkler D - Pressostato d'allarme regolabile a 1 contatto			
	<b>MT</b>			
CAM24_MT.C9.001.085	- Impianti antincendio - Pressostato d'allarme regolabile a 1 contatto	1,00000 kg	€ 137,80532 0%	€ 137,80532
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 137,80532</b>
	<b>RU</b>			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,15150
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,05000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,28550
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 2,43700</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 140,24232</b> +0,12%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,19206 = 5% * B)			€ 23,84119
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 16,40835
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 180,49</b> +0,12%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,35%			€ 2,43700
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 1,19206

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C09.020.070.E	CAM24_C09 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - IMPIANTI ANTINCENDIO 020 - IMPIANTI ANTINCENDIO AUTOMATICI 070 - Accessori e completamenti per impianti sprinkler E - Pressostato d'allarme regolabile a 2 contatti			
	<b>MT</b>			
CAM24_MT.C9.001.086	- Impianti antincendio - Pressostato d'allarme regolabile a 2 contatti	1,00000 cad	€ 164,50059 0%	€ 164,50059
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 164,50059</b>
	<b>RU</b>			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,15150
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,05000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,28550



	<b>Totale RU</b>	<b>€ 2,43700</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 166,93759</b> +0,1%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,41897 = 5% * B)	€ 28,37939
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 19,53170
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 214,85</b> +0,1%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 1,13%</i>	€ 2,43700
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 1,41897

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C09.020.070.F	CAM24_C09 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - IMPIANTI ANTINCENDIO 020 - IMPIANTI ANTINCENDIO AUTOMATICI 070 - Accessori e completamenti per impianti sprinkler F - Valvola di scarico automatico per sistema a secco da 3/4"			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.C9.001.087 - Impianti antincendio - Valvola di scarico automatico per sistema a secco da 3/4"	1,00000 cad	€ 50,50457 0%	€ 50,50457
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 50,50457</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,15150
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,05000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,28550
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 2,43700</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 52,94157</b> +0,31%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,45000 = 5% * B)			€ 9,00007
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,19416
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 68,14</b> +0,31%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 3,58%</i>			€ 2,43700
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,45000

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C09.020.070.G	CAM24_C09 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - IMPIANTI ANTINCENDIO 020 - IMPIANTI ANTINCENDIO AUTOMATICI 070 - Accessori e completamenti per impianti sprinkler G - Dispositivo di prova impianto da 1" con valvola di sicurezza			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.C9.001.088 - Impianti antincendio - Dispositivo di prova impianto da 1" con valvola di sicurezza	1,00000 cad	€ 202,01827 0%	€ 202,01827
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 202,01827</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,15150
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,05000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,28550
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 2,43700</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 204,45527</b> +0,08%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,73787 = 5% * B)			€ 34,75740
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 23,92127



	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 263,13</b> +0,08%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 0,93%</i>	€ 2,43700
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 1,73787

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C09.020.070.H	CAM24_C09 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - IMPIANTI ANTINCENDIO 020 - IMPIANTI ANTINCENDIO AUTOMATICI 070 - Accessori e completamenti per impianti sprinkler H - Micro-interruttore per saracinesche			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.C9.001.089 - Impianti antincendio - Micro-interruttore per saracinesche	1,00000 cad	€ 170,27254 0%	€ 170,27254
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 170,27254</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,15150
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,05000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,28550
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 2,43700</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 172,70954</b> +0,09%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,46803 = 5% * B)			€ 29,36062
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 20,20702
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 222,28</b> +0,09%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 1,1%</i>			€ 2,43700
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,46803

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C09.020.070.I	CAM24_C09 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - IMPIANTI ANTINCENDIO 020 - IMPIANTI ANTINCENDIO AUTOMATICI 070 - Accessori e completamenti per impianti sprinkler I - Indicatore di posizione per saracinesche			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.C9.001.090 - Impianti antincendio - Indicatore di posizione per saracinesche	1,00000 cad	€ 764,78344 0%	€ 764,78344
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 764,78344</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,15150
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,05000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,28550
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 2,43700</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 767,22044</b> +0,02%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 6,52137 = 5% * B)			€ 130,42747
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 89,76479
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 987,41</b> +0,02%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 0,25%</i>			€ 2,43700
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 6,52137

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo
--------	------------------------------	----------	------------------	---------





				TOTALE
CAM24_C09.020.070.J	CAM24_C09 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - IMPIANTI ANTINCENDIO 020 - IMPIANTI ANTINCENDIO AUTOMATICI 070 - Accessori e completamenti per impianti sprinkler J - Rosetta per ugello in acciaio verniciato diametro 70÷100 mm			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.C9.001.091 - Impianti antincendio - Rosetta per ugello in acciaio verniciato diametro 70÷100 mm	1,00000 cad	€ 2,52523 0%	€ 2,52523
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 2,52523</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,15150
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,05000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,28550
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 2,43700</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 4,96223</b> +3,4%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04218 = 5% * B)			€ 0,84358
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,58058
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 6,39</b> +3,4%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 38,16%</i>			€ 2,43700
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,04218

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C09.020.070.K	CAM24_C09 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - IMPIANTI ANTINCENDIO 020 - IMPIANTI ANTINCENDIO AUTOMATICI 070 - Accessori e completamenti per impianti sprinkler K - Rosetta per ugello in acciaio inox diametro 70÷100 mm			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.C9.001.092 - Impianti antincendio - Rosetta per ugello in acciaio inox diametro 70÷100 mm	1,00000 cad	€ 5,41120 0%	€ 5,41120
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 5,41120</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,15150
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,05000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,28550
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 2,43700</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 7,84820</b> +2,12%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06671 = 5% * B)			€ 1,33419
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,91824
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 10,10</b> +2,12%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 24,13%</i>			€ 2,43700
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,06671

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C09.020.070.L	CAM24_C09 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - IMPIANTI ANTINCENDIO 020 - IMPIANTI ANTINCENDIO AUTOMATICI 070 - Accessori e completamenti per impianti sprinkler L - Chiave per montaggio ugello			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.C9.001.093 - Impianti antincendio - Chiave per montaggio ugello	1,00000 cad	€ 24,53079 0%	€ 24,53079



		<b>Totale MT</b>		<b>€ 24,53079</b>
	<b>RU</b>			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,15150
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,05000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,28550
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 2,43700</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 26,96779</b> +0,61%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22923 = 5% * B)			€ 4,58452
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,15523
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 34,71</b> +0,61%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 7,02%</i>			€ 2,43700
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,22923

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C09.020.070.M	CAM24_C09 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - IMPIANTI ANTINCENDIO 020 - IMPIANTI ANTINCENDIO AUTOMATICI 070 - Accessori e completamenti per impianti sprinkler M - Cassetta vuota per 12 ugelli			
	<b>MT</b>			
CAM24_MT.C9.001.094	- Impianti antincendio - Cassetta vuota per 12 ugelli	1,00000 cad	€ 23,80930 0%	€ 23,80930
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 23,80930</b>
	<b>RU</b>			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,15150
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,05000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,28550
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 2,43700</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 26,24630</b> +0,62%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22309 = 5% * B)			€ 4,46187
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,07082
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 33,78</b> +0,62%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 7,21%</i>			€ 2,43700
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,22309

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C09.020.070.N	CAM24_C09 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - IMPIANTI ANTINCENDIO 020 - IMPIANTI ANTINCENDIO AUTOMATICI 070 - Accessori e completamenti per impianti sprinkler N - Cassetta vuota per 24 ugelli			
	<b>MT</b>			
CAM24_MT.C9.001.095	- Impianti antincendio - Cassetta vuota per 24 ugelli	1,00000 cad	€ 30,30274 0%	€ 30,30274
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 30,30274</b>
	<b>RU</b>			
CAM24_RU.M.001.003	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,15150
CAM24_RU.M.001.005	- Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,05000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,28550
	<b>Totale RU</b>			



				<b>€ 2,43700</b>
			<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 32,73974</b> +0,5%
			Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,27829 = 5% * B)	€ 5,56576
			Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 3,83055
			<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 42,14</b> +0,5%
			Incidenza Manodopera sul totale 5,78%	€ 2,43700
			Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%	€ 0,27829

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_C09.020.070.O	CAM24_C09 - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FLUIDI - IMPIANTI ANTINCENDIO 020 - IMPIANTI ANTINCENDIO AUTOMATICI 070 - Accessori e completamenti per impianti sprinkler O - Cassetta vuota per 36 ugelli			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.C9.001.096 - Impianti antincendio - Cassetta vuota per 36 ugelli	1,00000 cad	€ 46,89710 0%	€ 46,89710
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 46,89710</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.M.001.003 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 3^ categoria - D2	0,05000 h	€ 23,03000 +7,17%	€ 1,15150
	CAM24_RU.M.001.005 - Installatore/Operaio metalmeccanico - Operaio 5^ categoria - C3	0,05000 h	€ 25,71000 +7,17%	€ 1,28550
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 2,43700</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 49,33410</b> +0,33%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,41934 = 5% * B)			€ 8,38680
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,77209
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 63,49</b> +0,33%
	Incidenza Manodopera sul totale 3,84%			€ 2,43700
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,41934

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E00.010.010.A	CAM24_E00 - OPERE EDILI - BONIFICA DA ORDIGNI BELLICI 010 - PREPARAZIONE DELLE AREE 010 - Preparazione delle aree A - Taglio di arbusti e vegetazione in genere per opera di bonifica da ordigni bellici Per opera di bonifica da ordigni bellici			
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,00566 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,14535
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,00566 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 0,17438
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 0,31973</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 0,31973</b> +2,65%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00272 = 5% * B)			€ 0,05435
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,03741
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 0,41</b> +2,65%
	Incidenza Manodopera sul totale 77,7%			€ 0,31973
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,00272



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E00.020.010.A	<p>CAM24_E00 - OPERE EDILI - BONIFICA DA ORDIGNI BELLICI 020 - LOCALIZZAZIONE E BONIFICA 010 - Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca superficiale A - Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca superficiale di eventuali ordigni esplosivi, eseguita da tecnici specializzati fino a profondità di m 1,00, con idonea apparecchiatura cerca metalli munita di avvisatore acustico e con trasmissione dei segnali. Da eseguirsi mediante l'esplorazione su fasce di terreno della larghezza di m1,00 e per tutta la lunghezza dell'area. Compreso l'onere per il trasporto ed impianto delle attrezzature, la segnalazione di eventuali ritrovamenti alle autorità competenti, la sorveglianza, l'assistenza e quant'altro occorre per eseguire l'intervento in sicurezza e nel rispetto delle vigenti normative, soli esclusi gli oneri per la documentazione e le procedure presso il Genio Militare. Superfici fino a 1000 m².</p> <p><b>AT</b></p> <p>CAM24_AT.E.00.001 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Apparecchiatura per rilevazione superficiale di ordigni bellici</p> <p><b>Totale AT</b></p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune</p> <p>CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio</p> <p><b>Totale RU</b></p> <p><b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02487 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p><b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2023</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 63%</i></p> <p><i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	0,01350 h	€ 41,00000 <b>+166,92%</b>	€ 0,55350
				<b>€ 0,55350</b>
		0,04200 h	€ 25,68000 <b>+2,35%</b>	€ 1,07856
		0,04200 h	€ 30,81000 <b>+2,91%</b>	€ 1,29402
				<b>€ 2,37258</b>
				<b>€ 2,92608</b> <b>+16,18%</b>
				€ 0,49743
				€ 0,34235
				<b>€ 3,77</b> <b>+16,18%</b>
				€ 2,37258
				€ 0,02487

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E00.020.010.B	<p>CAM24_E00 - OPERE EDILI - BONIFICA DA ORDIGNI BELLICI 020 - LOCALIZZAZIONE E BONIFICA 010 - Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca superficiale B - Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca superficiale di eventuali ordigni esplosivi, eseguita da tecnici specializzati fino a profondità di m 1,00, con idonea apparecchiatura cerca metalli munita di avvisatore acustico e con trasmissione dei segnali. Da eseguirsi mediante l'esplorazione su fasce di terreno della larghezza di m1,00 e per tutta la lunghezza dell'area. Compreso l'onere per il trasporto ed impianto delle attrezzature, la segnalazione di eventuali ritrovamenti alle autorità competenti, la sorveglianza, l'assistenza e quant'altro occorre per eseguire l'intervento in sicurezza e nel rispetto delle vigenti normative, soli esclusi gli oneri per la documentazione e le procedure presso il Genio Militare. Superfici oltre 1000 mq.</p> <p><b>AT</b></p> <p>CAM24_AT.E.00.001 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Apparecchiatura per rilevazione superficiale di ordigni bellici</p> <p><b>Totale AT</b></p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune</p> <p>CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio</p> <p><b>Totale RU</b></p> <p><b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023</p>	0,01350 h	€ 41,00000 <b>+166,92%</b>	€ 0,55350
				<b>€ 0,55350</b>
		0,01350 h	€ 25,68000 <b>+2,35%</b>	€ 0,34668
		0,01350 h	€ 30,81000 <b>+2,91%</b>	€ 0,41594
				<b>€ 0,76262</b>
				<b>€ 1,31612</b> <b>+38,5%</b>



	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01119 = 5% * B)		€ 0,22374
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 0,15399
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>		<b>€ 1,69</b>
	Scostamento % su anno 2023		<b>+38,5%</b>
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 45,02%</i>		€ 0,76262
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 0,01119

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E00.020.020.A	CAM24_E00 - OPERE EDILI - BONIFICA DA ORDIGNI BELLICI 020 - LOCALIZZAZIONE E BONIFICA 020 - Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca profonda A - Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca profonda di eventuali ordigni esplosivi, eseguita da tecnici specializzati fino a profondità prescritta dal Reparto Infrastrutture dell' Esercito Italiano di competenza mediante trivellazione da eseguirsi al centro di quadrati di lato non superiore a m 2,80. Compreso l'onere per il trasporto ed impianto delle attrezzature, la segnalazione di eventuali ritrovamenti alle autorità competenti, la sorveglianza, l'assistenza e quant'altro occorre per eseguire l'intervento in sicurezza e nel rispetto delle vigenti normative Localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca profonda m 8,11 dal bordo dello scavo fino ad una distanza di m 50, l'assistenza e quant'altro occorre per eseguire l'intervento in sicurezza e nel rispetto delle vigenti normative, soli esclusi gli oneri per la documentazione e le procedure presso il Genio Militare.			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.00.002 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Apparecchiatura per rilevazione profonda di ordigni bellici	0,06000 h	€ 21,69169 0%	€ 1,30150
	CAM24_AT.E.01.001 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata 1500 kg	0,06000 h	€ 36,71336 0%	€ 2,20280
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 3,50430</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,06000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,54080
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,06000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,84860
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 3,38940</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 6,89370</b>
	Scostamento % su anno 2023			<b>+1,29%</b>
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05860 = 5% * B)			€ 1,17193
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,80656
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b>			<b>€ 8,87</b>
	Scostamento % su anno 2023			<b>+1,29%</b>
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 38,2%</i>			€ 3,38940
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,05860

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E00.030.010.A	CAM24_E00 - OPERE EDILI - BONIFICA DA ORDIGNI BELLICI 030 - OPERE PER LA RIMOZIONE DI ORDIGNI 010 - Scavo a mano per la rimozione di ordigni bellici A - Scavo a mano da eseguirsi con particolare cura per consentire l'avvicinamento e la rimozione di ordigni ritrovati. Sono esclusi dal prezzo eventuali strati rimossi con mezzi meccanici. Compresi gli oneri di protezione e segnalamento, l'allontanamento del materiale dal bordo dello scavo fino ad una distanza di m 50, l'assistenza e quant'altro occorre per eseguire l'intervento in sicurezza e nel rispetto delle vigenti normative Scavo di tipo stratigrafico da eseguirsi a mano con particolare cura			
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	3,00000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 77,04000
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	3,00000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 92,43000
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 169,47000</b>



	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 169,47000</b> +2,65%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,44050 = 5% * B)	€ 28,80990
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 19,82799
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mc</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 218,11</b> +2,65%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 77,7%</i>	€ 169,47000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 1,44050

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E00.030.020.A	CAM24_E00 - OPERE EDILI - BONIFICA DA ORDIGNI BELLICI 030 - OPERE PER LA RIMOZIONE DI ORDIGNI 020 - Scavo meccanico per la rimozione di ordigni bellici A - Scavo da eseguirsi a macchina assistito da personale tecnico specializzato per la bonifica bellica. Compresi gli oneri di protezione e segnalamento, l'eventuale spargimento o rigiro del materiale l'allontanamento del materiale dal bordo dello scavo fino ad una distanza di m 50, l'assistenza e quant'altro occorre per eseguire l'intervento in sicurezza e nel rispetto delle vigenti normative Scavo di tipo stratigrafico assistito a macchina			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.01.002 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro ribaltabile da 11 mc	0,10000 h	€ 63,89005 0%	€ 6,38901
	CAM24_AT.E.01.005 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Escavatore idraulico cingolato o gommato da 100 a 140 q.li	0,15000 h	€ 60,24467 0%	€ 9,03670
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 15,42571</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,15000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,85200
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,15000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,62150
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 8,47350</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 23,89921</b> +0,92%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20314 = 5% * B)			€ 4,06287
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,79621
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mc</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 30,76</b> +0,92%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 27,55%</i>			€ 8,47350
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,20314

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E01.000.010.A	CAM24_E01 - OPERE EDILI - SCAVI E RINTERRI 000 - SCOTICO 010 - Scavo di pulizia o scotico A - Scavo di pulizia generale eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e consistenza fino alla profondità di m 0.4, compresa l'estirpazione d'erbe, arbusti e radici, la demolizione e rimozione di recinzioni, delimitazioni e simili in legno con la sola esclusione di manufatti in muratura o conglomerato			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.01.003 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro ribaltabile da 15 mc	0,00400 h	€ 87,42136 0%	€ 0,34969
	CAM24_AT.E.01.010 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Pala caricatrice cingolata da 90HP, capacità benna 1,2mc	0,00400 h	€ 52,97000 0%	€ 0,21188
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 0,56157</b>
	<b>RU</b>			



CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,00700 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,17976
<b>Totale RU</b>				<b>€ 0,17976</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 0,74133</b> +0,56%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00630 = 5% * B)				€ 0,12603
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 0,08674
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 0,95</b> +0,56%
Incidenza Manodopera sul totale 18,84%				€ 0,17976
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,00630

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E01.010.010.A	CAM24_E01 - OPERE EDILI - SCAVI E RINTERRI 010 - SCAVI DI SBANCAMENTO 010 - Scavo a sezione aperta eseguito con mezzi meccanici A - Scavo a sezione aperta per sbancamento, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di trasporto o l'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere, compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)			
	<b>AT</b>			
CAM24_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,02000 h	€ 70,11992 0%	€ 1,40240
CAM24_AT.E.01.007	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Escavatore idraulico cingolato o gommato da 190 a 210 q.li	0,02000 h	€ 78,65213 0%	€ 1,57304
<b>Totale AT</b>				<b>€ 2,97544</b>
	<b>RU</b>			
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,02000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,51360
<b>Totale RU</b>				<b>€ 0,51360</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 3,48904</b> +0,34%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02966 = 5% * B)				€ 0,59314
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 0,40822
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mc</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 4,49</b> +0,34%
Incidenza Manodopera sul totale 11,44%				€ 0,51360
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,02966

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E01.010.010.B	CAM24_E01 - OPERE EDILI - SCAVI E RINTERRI 010 - SCAVI DI SBANCAMENTO 010 - Scavo a sezione aperta eseguito con mezzi meccanici B - Scavo a sezione aperta per sbancamento, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di trasporto o l'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere, compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce lapidee e tufo, scavabili con benna da roccia			
	<b>AT</b>			
CAM24_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di	0,03000 h	€ 70,11992 0%	€ 2,10360



	ribaltabile o gru			
CAM24_AT.E.01.007	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Escavatore idraulico cingolato o gommato da 190 a 210 q.li	0,03000 h	€ 78,65213 0%	€ 2,35956
CAM24_AT.E.01.012	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Dozer cingolato con ripper da 200 HP	0,03000 h	€ 93,54965 0%	€ 2,80649
<b>Totale AT</b>				<b>€ 7,26965</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,03000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,77040
<b>Totale RU</b>				<b>€ 0,77040</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 8,04005</b> +0,22%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06834 = 5% * B)				€ 1,36681
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 0,94069
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mc</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 10,35</b> +0,22%
Incidenza Manodopera sul totale 7,45%				€ 0,77040
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,06834

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E01.010.010.C	CAM24_E01 - OPERE EDILI - SCAVI E RINTERRI 010 - SCAVI DI SBANCAMENTO 010 - Scavo a sezione aperta eseguito con mezzi meccanici C - Scavo a sezione aperta per sbancamento, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di trasporto o l'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere, compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce lapidee, con uso di mine			
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.01.007	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Escavatore idraulico cingolato o gommato da 190 a 210 q.li	0,08000 h	€ 78,65213 0%	€ 6,29217
CAM24_AT.E.01.013	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Dozer cingolato con ripper da 400 HP	0,08000 h	€ 159,52761 0%	€ 12,76221
CAM24_AT.E.01.014	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Dumper da 4 mc, potenza motore 120HP	0,04000 h	€ 70,68422 0%	€ 2,82737
<b>Totale AT</b>				<b>€ 21,88175</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.E.01.003	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Esplosivo gelatinato	0,75000 kg	€ 6,17533 0%	€ 4,63150
<b>Totale MT</b>				<b>€ 4,63150</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,08000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,05440
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,04000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 1,14480
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,04000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,23240
<b>Totale RU</b>				<b>€ 4,43160</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 30,94485</b> +0,37%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26303 = 5% * B)				€ 5,26062
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 3,62055





	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mc</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 39,83</b> +0,37%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 11,13%</i>	€ 4,43160
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,26303

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E01.010.010.D	<p>CAM24_E01 - OPERE EDILI - SCAVI E RINTERRI 010 - SCAVI DI SBANCAMENTO 010 - Scavo a sezione aperta eseguito con mezzi meccanici D - Scavo a sezione aperta per sbancamento, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di trasporto o l'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere, compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce lapidee, con mezzi di demolizione meccanica</p> <p><b>AT</b></p> <p>CAM24_AT.E.01.007 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Escavatore idraulico cingolato o gommato da 190 a 210 q.li</p> <p>CAM24_AT.E.01.013 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Dozer cingolato con ripper da 400 HP</p> <p>CAM24_AT.E.01.014 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Dumper da 4 mc, potenza motore 120HP</p> <p style="text-align: right;"><b>Totale AT</b></p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune</p> <p style="text-align: right;"><b>Totale RU</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19642 = 5% * B) Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p style="text-align: center;"><b>TOTALE (A + B + C) euro / mc</b> Scostamento % su anno 2023</p> <p style="text-align: center;"><i>Incidenza Manodopera sul totale 4,32%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	0,05000 h	€ 78,65213 0%	€ 3,93261
		0,09000 h	€ 159,52761 0%	€ 14,35748
		0,05000 h	€ 70,68422 0%	€ 3,53421
				<b>€ 21,82430</b>
		0,05000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,28400
				<b>€ 1,28400</b>
				<b>€ 23,10830</b> +0,13%
				€ 3,92841
				€ 2,70367
				<b>€ 29,74</b> +0,13%
				€ 1,28400
				€ 0,19642

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E01.015.010.A	<p>CAM24_E01 - OPERE EDILI - SCAVI E RINTERRI 015 - SCAVI A SEZIONE OBBLIGATA 010 - Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici A - Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di trasporto o l'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)</p> <p><b>AT</b></p> <p>CAM24_AT.E.01.004 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru</p> <p>CAM24_AT.E.01.007 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Escavatore idraulico cingolato o gommato da 190 a 210 q.li</p> <p style="text-align: right;"><b>Totale AT</b></p> <p><b>RU</b></p>	0,02000 h	€ 70,11992 0%	€ 1,40240
		0,02000 h	€ 78,65213 0%	€ 1,57304
				<b>€ 2,97544</b>



CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,02000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,51360
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,02000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 0,57240
<b>Totale RU</b>				<b>€ 1,08600</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 4,06144</b> +0,68%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03452 = 5% * B)				€ 0,69044
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 0,47519
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mc</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 5,23</b> +0,68%
Incidenza Manodopera sul totale 20,78%				€ 1,08600
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,03452

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E01.015.010.B	CAM24_E01 - OPERE EDILI - SCAVI E RINTERRI 015 - SCAVI A SEZIONE OBBLIGATA 010 - Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici B - Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di trasporto o l'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce lapidee e tufo, scavabili con benna da roccia			
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,05000 h	€ 70,11992 0%	€ 3,50600
CAM24_AT.E.01.007	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Escavatore idraulico cingolato o gommato da 190 a 210 q.li	0,05000 h	€ 78,65213 0%	€ 3,93261
<b>Totale AT</b>				<b>€ 7,43861</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,28400
<b>Totale RU</b>				<b>€ 1,28400</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 8,72261</b> +0,34%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07414 = 5% * B)				€ 1,48284
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 1,02055
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mc</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 11,23</b> +0,34%
Incidenza Manodopera sul totale 11,44%				€ 1,28400
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,07414

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E01.015.010.C	CAM24_E01 - OPERE EDILI - SCAVI E RINTERRI 015 - SCAVI A SEZIONE OBBLIGATA 010 - Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici C - Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di trasporto o l'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce lapidee, con mezzi di demolizione meccanica			
<b>AT</b>				



CAM24_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,12000 h	€ 70,11992 0%	€ 8,41439
CAM24_AT.E.01.008	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Escavatore idraulico cingolato o gommato da 270 a 350 q.li con martello demolitore da 1500 kg	0,12000 h	€ 129,81157 0%	€ 15,57739
<b>Totale AT</b>				<b>€ 23,99178</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,56800
<b>Totale RU</b>				<b>€ 2,56800</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 26,55978</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,22%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22576 = 5% * B)				€ 4,51516
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 3,10749
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mc</b>				<b>€ 34,18</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,22%
Incidenza Manodopera sul totale 7,51%				€ 2,56800
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,22576

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E01.020.010.A	CAM24_E01 - OPERE EDILI - SCAVI E RINTERRI 020 - SCAVI ESEGUITI A MANO 010 - Scavo a sezione aperta eseguito a mano A - Scavo a sezione aperta per sbancamento, eseguito a mano, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di trasporto o l'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere, compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)			
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,70000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 17,97600
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,70000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 20,03400
<b>Totale RU</b>				<b>€ 38,01000</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 38,01000</b>
Scostamento % su anno 2023				+2,59%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,32309 = 5% * B)				€ 6,46170
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 4,44717
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mc</b>				<b>€ 48,92</b>
Scostamento % su anno 2023				+2,59%
Incidenza Manodopera sul totale 77,7%				€ 38,01000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,32309

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E01.020.010.B	CAM24_E01 - OPERE EDILI - SCAVI E RINTERRI 020 - SCAVI ESEGUITI A MANO 010 - Scavo a sezione aperta eseguito a mano B - Scavo a sezione aperta per sbancamento, eseguito a mano, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di trasporto o l'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere, compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce lapidee			
<b>RU</b>				



CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	1,50000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 38,52000
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	1,50000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 42,93000
<b>Totale RU</b>				<b>€ 81,45000</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 81,45000</b> +2,59%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,69233 = 5% * B)				€ 13,84650
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 9,52965
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mc</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 104,83</b> +2,59%
Incidenza Manodopera sul totale 77,7%				€ 81,45000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,69233

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E01.020.020.A	CAM24_E01 - OPERE EDILI - SCAVI E RINTERRI 020 - SCAVI ESEGUITI A MANO 020 - Scavo a sezione obbligato eseguito a mano A - Scavo a sezione obbligata, eseguito a mano, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di trasporto o l'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. (con trovanti fino a 0.3 mc)			
<b>MT</b>				
CAM24_MT.E.06.001	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Tavole in abete per sottomisure	0,00200 mc	€ 405,57257 0%	€ 0,81115
CAM24_MT.E.06.003A	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Abete tondo scorzato	0,00400 mc	€ 262,62962 0%	€ 1,05052
<b>Totale MT</b>				<b>€ 1,86167</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	1,80000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 46,22400
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	1,80000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 51,51600
<b>Totale RU</b>				<b>€ 97,74000</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 99,60167</b> +2,54%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,84661 = 5% * B)				€ 16,93228
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 11,65340
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mc</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 128,19</b> +2,54%
Incidenza Manodopera sul totale 76,25%				€ 97,74000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,84661

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E01.020.020.B	CAM24_E01 - OPERE EDILI - SCAVI E RINTERRI 020 - SCAVI ESEGUITI A MANO 020 - Scavo a sezione obbligato eseguito a mano B - Scavo a sezione obbligata, eseguito a mano, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di trasporto o l'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce lapidee			
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	2,40000	€ 25,68000	€ 61,63200



	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	h	+2,35%	
		2,40000	€ 28,62000	€ 68,68800
		h	+2,8%	
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 130,32000</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 130,32000</b>
	Scostamento % su anno 2023			+2,59%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,10772 = 5% * B)			€ 22,15440
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 15,24744
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mc</b>			<b>€ 167,72</b>
	Scostamento % su anno 2023			+2,59%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 77,7%</i>			€ 130,32000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,10772

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E01.030.010.A	CAM24_E01 - OPERE EDILI - SCAVI E RINTERRI 030 - PROTEZIONE DEGLI SCAVI 010 - Sbadacchiature di scavi A - Sbadacchiatura di scavi, compresi la fornitura di legname, chioderia, ferratura, sfrido, la lavorazione, il disarmo e recupero del materiale. Piccola sbadacchiatura			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.E.06.001 - Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Tavole in abete per sottomisure	0,00300 mc	€ 405,57257 0%	€ 1,21672
	CAM24_MT.E.06.002 - Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Travi in abete uso Trieste	0,00200 mc	€ 347,06876 0%	€ 0,69414
	CAM24_MT.E.06.012A - Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Chiodi per legno	0,10000 kg	€ 0,88031 0%	€ 0,08803
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 1,99889</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,15000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 4,29300
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,15000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,62150
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 8,91450</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 10,91339</b>
	Scostamento % su anno 2023			+2,32%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09276 = 5% * B)			€ 1,85528
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,27687
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mc</b>			<b>€ 14,05</b>
	Scostamento % su anno 2023			+2,32%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 63,47%</i>			€ 8,91450
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,09276

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E01.030.010.B	CAM24_E01 - OPERE EDILI - SCAVI E RINTERRI 030 - PROTEZIONE DEGLI SCAVI 010 - Sbadacchiature di scavi B - Sbadacchiatura di scavi, compresi la fornitura di legname, chioderia, ferratura, sfrido, la lavorazione, il disarmo e recupero del materiale. Sbadacchiatura a mezza cassa			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.E.06.001 - Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Tavole in abete per sottomisure	0,00400 mc	€ 405,57257 0%	€ 1,62229
	CAM24_MT.E.06.002 - Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Travi in abete uso Trieste	0,00300 mc	€ 347,06876 0%	€ 1,04121
	CAM24_MT.E.06.009A - Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Morali e correntini in abete	0,00300 mc	€ 476,09991 0%	€ 1,42830



CAM24_MT.E.06.012A	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Chiodi per legno	0,25000 kg	€ 0,88031 0%	€ 0,22008
<b>Totale MT</b>				<b>€ 4,31188</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,25000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 7,15500
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,25000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 7,70250
<b>Totale RU</b>				<b>€ 14,85750</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 19,16938</b> +2,2%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16294 = 5% * B)				€ 3,25879
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 2,24282
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mc</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 24,67</b> +2,2%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 60,22%</i>				€ 14,85750
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,16294

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E01.030.010.C	CAM24_E01 - OPERE EDILI - SCAVI E RINTERRI 030 - PROTEZIONE DEGLI SCAVI 010 - Sbadacchiature di scavi C - Sbadacchiatura di scavi, compresi la fornitura di legname, chioderia, ferratura, sfrido, la lavorazione, il disarmo e recupero del materiale. Sbadacchiatura a cassa intera			
<b>MT</b>				
CAM24_MT.E.06.001	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Tavole in abete per sottomisure	0,00300 mc	€ 405,57257 0%	€ 1,21672
CAM24_MT.E.06.002	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Travi in abete uso Trieste	0,00430 mc	€ 347,06876 0%	€ 1,49240
CAM24_MT.E.06.005	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Bordonali	0,00300 mc	€ 229,69267 0%	€ 0,68908
CAM24_MT.E.06.009A	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Morali e correntini in abete	0,00300 mc	€ 476,09991 0%	€ 1,42830
CAM24_MT.E.06.012A	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Chiodi per legno	0,25000 kg	€ 0,88031 0%	€ 0,22008
<b>Totale MT</b>				<b>€ 5,04658</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,35000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 10,01700
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,35000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 10,78350
<b>Totale RU</b>				<b>€ 20,80050</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 25,84708</b> +2,29%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21970 = 5% * B)				€ 4,39400
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 3,02411
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mc</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 33,27</b> +2,29%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,53%</i>				€ 20,80050
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,21970

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E01.030.015.A	CAM24_E01 - OPERE EDILI - SCAVI E RINTERRI 030 - PROTEZIONE DEGLI SCAVI 015 - Plancole A - Infissione o estrazione di palancole metalliche di lunghezza fino a 12 m e			



<p>peso compreso tra 75 kg/mq e 150 kg/mq, eseguita in terreni idonei, compreso ogni onere di trasporto, sollevamento e spostamento delle palancole, di trasporto, montaggio, smontaggio, piazzamento e spostamento delle macchine operatrici e del vibroinfissore nell'ambito del cantiere, allineamenti, tracciamenti. Le misure si intendono a mq della superficie della palancole infissa.</p>				
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.01.008C	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 46000 KG	0,10000 h	€ 47,45400 0%	€ 4,74540
CAM24_AT.E.01.010	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Pala caricatrice cingolata da 90HP, capacità benna 1,2mc	0,06000 h	€ 52,97000 0%	€ 3,17820
CAM24_AT.E.01.017B	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Vibroinfissori idraulici per palancole - ad alta frequenza per montaggio su escavatori idraulici	0,10000 h	€ 12,37500 0%	€ 1,23750
<b>Totale AT</b>				<b>€ 9,16110</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,56800
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,06000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 1,71720
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 6,16200
<b>Totale RU</b>				<b>€ 10,44720</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 19,60830</b>
Scostamento % su anno 2023				+1,45%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16667 = 5% * B)				€ 3,33341
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 2,29417
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>				<b>€ 25,24</b>
Scostamento % su anno 2023				+1,45%
Incidenza Manodopera sul totale 41,4%				€ 10,44720
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,16667

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E01.030.015.B	CAM24_E01 - OPERE EDILI - SCAVI E RINTERRI 030 - PROTEZIONE DEGLI SCAVI 015 - Plancole B - Sovrapprezzo all'infissione o estrazione di palancole metalliche. Maggiorazione per ogni ml di lunghezza delle palancole in più			
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.01.008C	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 46000 KG	0,00800 h	€ 47,45400 0%	€ 0,37963
CAM24_AT.E.01.010	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Pala caricatrice cingolata da 90HP, capacità benna 1,2mc	0,00500 h	€ 52,97000 0%	€ 0,26485
CAM24_AT.E.01.017B	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Vibroinfissori idraulici per palancole - ad alta frequenza per montaggio su escavatori idraulici	0,00800 h	€ 12,37500 0%	€ 0,09900
<b>Totale AT</b>				<b>€ 0,74348</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,00833 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,21391
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,00500 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 0,14310
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,01667 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 0,51360
<b>Totale RU</b>				<b>€ 0,87061</b>



	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 1,61409</b> +1,47%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01372 = 5% * B)	€ 0,27440
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 0,18885
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / ml</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 2,08</b> +1,47%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 41,91%</i>	€ 0,87061
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,01372

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E01.035.010.A	CAM24_E01 - OPERE EDILI - SCAVI E RINTERRI 035 - ESAURIMENTI 010 - Esaurimento di acqua negli scavi A - Esaurimento di acqua negli scavi a mezzo di motopompa o elettropompa, compreso quanto occorre per l'esercizio, la manutenzione e la guardiania della pompa, il posizionamento, il trasporto in cantiere e viceversa, la fornitura e il consumo dell'energia o combustibile, sola esclusa la trivellazione dei pozzi.			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.01.015 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Motopompa delle potenza utile di 15 kw	0,40000 h	€ 7,49390 0%	€ 2,99756
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 2,99756</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,40000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 11,44800
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 11,44800</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 14,44556</b> +2,21%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12279 = 5% * B)			€ 2,45575
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,69013
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mc</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 18,59</b> +2,21%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 61,58%</i>			€ 11,44800
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,12279

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E01.035.010.B	CAM24_E01 - OPERE EDILI - SCAVI E RINTERRI 035 - ESAURIMENTI 010 - Esaurimento di acqua negli scavi B - Sistema Wellpoint per abbassamento delle falde d'acqua, dato in opera completo di collettore di aspirazione, punte filtranti e tubazioni di scarico, elettropompa o motopompa di potenza adeguata, compreso gli oneri per l'infissione delle punte filtranti sino alla profondità richiesta per la nuova quota della falda, gli eventuali canali di scolo delle acque asportate, compreso inoltre motopompa di emergenza con quadro di intervento automatico e l'assistenza giornaliera per il controllo dell'impianto. A metro lineare di collettore per il giorno di esercizio			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.01.015 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Motopompa delle potenza utile di 15 kw	0,40000 h	€ 7,49390 0%	€ 2,99756
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 2,99756</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,20000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 5,72400
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 5,72400</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 8,72156</b> +1,82%





	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07413 = 5% * B)		€ 1,48267
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 1,02042
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mlxgg</b>		<b>€ 11,22</b>
	Scostamento % su anno 2023		+1,82%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 50,99%</i>		€ 5,72400
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 0,07413

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E01.040.010.A	CAM24_E01 - OPERE EDILI - SCAVI E RINTERRI 040 - RINTERRI 010 - Reinterro o riempimento eseguito con mezzi meccanici A - Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico e materiali selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze organiche, compresi gli spianamenti, costipazioni e pilonatura a strati, la bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei materiali. Con materiale proveniente dagli scavi			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.01.007 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Escavatore idraulico cingolato o gommato da 190 a 210 q.li	0,02000 h	€ 78,65213 0%	€ 1,57304
	CAM24_AT.E.01.016 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Rullo compatattore del peso 3150 kg	0,02000 h	€ 35,43804 0%	€ 0,70876
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 2,28180</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,02000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,51360
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 0,51360</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 2,79540</b>
	Scostamento % su anno 2023			+0,42%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02376 = 5% * B)			€ 0,47522
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,32706
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mc</b>			<b>€ 3,60</b>
	Scostamento % su anno 2023			+0,42%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 14,28%</i>			€ 0,51360
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,02376

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E01.040.010.B	CAM24_E01 - OPERE EDILI - SCAVI E RINTERRI 040 - RINTERRI 010 - Reinterro o riempimento eseguito con mezzi meccanici B - Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico e materiali selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze organiche, compresi gli spianamenti, costipazioni e pilonatura a strati, la bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei materiali. Con materiale proveniente dalla cave			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.01.005 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Escavatore idraulico cingolato o gommato da 100 a 140 q.li	0,02000 h	€ 60,24467 0%	€ 1,20489
	CAM24_AT.E.01.016 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Rullo compatattore del peso 3150 kg	0,02000 h	€ 35,43804 0%	€ 0,70876
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 1,91365</b>
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.E.01.001 - Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Misto calcareo	1,05000 mc	€ 20,40214 0%	€ 21,42225
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 21,42225</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,02000	€ 25,68000	€ 0,51360



		h	+2,35%	
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 0,51360</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 23,84950</b>
	Scostamento % su anno 2023			+0,05%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20272 = 5% * B)			€ 4,05442
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,79039
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mc</b>			<b>€ 30,69</b>
	Scostamento % su anno 2023			+0,05%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 1,67%</i>			€ 0,51360
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,20272

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E01.040.020.A	CAM24_E01 - OPERE EDILI - SCAVI E RINTERRI 040 - RINTERRI 020 - Reinterro o riempimento eseguito a mano A - Rinterro o riempimento di cavi eseguito a mano con materiali selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze organiche, compresi gli spianamenti, costipazioni e pilonatura a strati, la bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei materiali. Con materiale proveniente dagli scavi			
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 10,27200
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 10,27200</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 10,27200</b>
	Scostamento % su anno 2023			+2,35%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08731 = 5% * B)			€ 1,74624
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,20182
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mc</b>			<b>€ 13,22</b>
	Scostamento % su anno 2023			+2,35%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 77,7%</i>			€ 10,27200
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,08731

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E01.040.020.B	CAM24_E01 - OPERE EDILI - SCAVI E RINTERRI 040 - RINTERRI 020 - Reinterro o riempimento eseguito a mano B - Rinterro o riempimento di cavi eseguito a mano con materiali selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze organiche, compresi gli spianamenti, costipazioni e pilonatura a strati, la bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei materiali. Con materiale proveniente dalle cave			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.E.01.001 - Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Misto calcareo	1,05000 mc	€ 20,40214 0%	€ 21,42225
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 21,42225</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 10,27200
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 10,27200</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 31,69425</b>
	Scostamento % su anno 2023			+0,75%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26940 = 5% * B)			€ 5,38802
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,70823
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mc</b>			<b>€ 40,79</b>
	Scostamento % su anno 2023			+0,75%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 25,18%</i>			€ 10,27200



	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 0,26940
--	---	--	-----------

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E01.040.030.A	CAM24_E01 - OPERE EDILI - SCAVI E RINTERRI 040 - RINTERRI 030 - Rinfiacco A - Rinfiacco con terreno incoerente, privo di particelle grosse, di tubazioni, pozzi o pozzetti, costipato con attrezzi leggeri e per strati non superiori a 30 cm. Rinfiacco di tubazioni e pozzetti eseguito a macchina			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.01.002 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro ribaltabile da 11 mc	0,02000 h	€ 63,89005 0%	€ 1,27780
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 1,27780</b>
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.E.01.002 - Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata	1,00000 mc	€ 34,83224 0%	€ 34,83224
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 34,83224</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,02000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,51360
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,02000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 0,61620
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 1,12980</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 37,23984</b> +0,08%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,31654 = 5% * B)			€ 6,33077
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,35706
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mc</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 47,93</b> +0,08%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,36%			€ 1,12980
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,31654

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E01.040.030.B	CAM24_E01 - OPERE EDILI - SCAVI E RINTERRI 040 - RINTERRI 030 - Rinfiacco B - Rinfiacco con terreno incoerente, privo di particelle grosse, di tubazioni, pozzi o pozzetti, costipato con attrezzi leggeri e per strati non superiori a 30 cm. Rinfiacco di tubazioni e pozzetti eseguito a mano			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.01.002 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro ribaltabile da 11 mc	0,04000 h	€ 63,89005 0%	€ 2,55560
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 2,55560</b>
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.E.01.002 - Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di fiume vagliata e lavata	1,00000 mc	€ 34,83224 0%	€ 34,83224
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 34,83224</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 10,27200
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 6,16200
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 16,43400</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 53,82184</b> +0,77%



	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,45749 = 5% * B)		€ 9,14971
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 6,29716
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mc</b>		<b>€ 69,27</b>
	Scostamento % su anno 2023		+0,77%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 23,72%</i>		€ 16,43400
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 0,45749

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E02.010.010.A	CAM24_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE 010 - DIAFRAMMI 010 - Setti di diaframmi A - Setti di diaframmi in c.a. a parete continua a sezione rettangolare eseguiti entro terra con profondità fino a 30,00 m realizzati mediante scavo, anche a vuoto, con idonei macchinari senza l'impiego di fanghi bentonitici, posa in opera dell'armatura metallica (da pagarsi a parte) con saldatura delle giunzioni, getto del calcestruzzo con classe di resistenza non inferiore a C25/30 mediante tramoggia collegata a tubazioni di diametro adeguato in modo da immettere il calcestruzzo dal fondo dello scavo. Compresi l'asportazione della crosta superficiale di calcestruzzo eventualmente flocculato, la scalpellatura del getto per preparare il piano di attacco alle sovrastanti strutture, la formazione dei fori di drenaggio nel numero e nella posizione prescritta, la realizzazione dei cordoli guida per lo scavo, la preparazione del piano di lavoro; misurati per la superficie effettiva a partire dal piano di attacco delle sovrastanti strutture Spessore 50 cm			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.01.004 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,01000 h	€ 70,11992 0%	€ 0,70120
	CAM24_AT.E.01.005 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Escavatore idraulico cingolato o gommato da 100 a 140 q.li	0,65000 h	€ 60,24467 0%	€ 39,15904
	CAM24_AT.E.03.001 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pompa per calcestruzzo	0,10000 h	€ 56,90401 0%	€ 5,69040
	CAM24_AT.E.03.002 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Piazzamento pompa	1,05000 mc	€ 1,83962 0%	€ 1,93160
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 47,48224</b>
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.E.03.004 - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Calcestruzzo XC1-XC2, S4, 32mm, C25/30	0,55000 mc	€ 107,31719 0%	€ 59,02445
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 59,02445</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,56800
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,10000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 2,86200
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 6,16200
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 11,59200</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 118,09869</b>
	Scostamento % su anno 2023			+0,26%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,00384 = 5% * B)			€ 20,07678
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 13,81755
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>			<b>€ 151,99</b>
	Scostamento % su anno 2023			+0,26%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 7,63%</i>			€ 11,59200
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,00384

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E02.010.010.B	CAM24_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE 010 - DIAFRAMMI 010 - Setti di diaframmi			



<p>B - Setti di diaframmi in c.a. a parete continua a sezione rettangolare eseguiti entro terra con profondità fino a 30,00 m realizzati mediante scavo, anche a vuoto, con idonei macchinari senza l'impiego di fanghi bentonitici, posa in opera dell'armatura metallica (da pagarsi a parte) con saldatura delle giunzioni, getto del calcestruzzo con classe di resistenza non inferiore a C25/30 mediante tramoggia collegata a tubazioni di diametro adeguato in modo da immettere il calcestruzzo dal fondo dello scavo. Compresi l'asportazione della crosta superficiale di calcestruzzo eventualmente flocculato, la scalpellatura del getto per preparare il piano di attacco alle sovrastanti strutture, la formazione dei fori di drenaggio nel numero e nella posizione prescritta, la realizzazione dei cordoli guida per lo scavo, la preparazione del piano di lavoro; misurati per la superficie effettiva a partire dal piano di attacco delle sovrastanti strutture Spessore 60 cm</p>				
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,01200 h	€ 70,11992 0%	€ 0,84144
CAM24_AT.E.01.005	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Escavatore idraulico cingolato o gommato da 100 a 140 q.li	0,78000 h	€ 60,24467 0%	€ 46,99084
CAM24_AT.E.03.001	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pompa per calcestruzzo	0,10000 h	€ 56,90401 0%	€ 5,69040
CAM24_AT.E.03.002	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Piazzamento pompa	1,05000 mc	€ 1,83962 0%	€ 1,93160
<b>Totale AT</b>				<b>€ 55,45428</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.E.03.004	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Calcestruzzo XC1-XC2, S4, 32mm, C25/30	0,63000 mc	€ 107,31719 0%	€ 67,60983
<b>Totale MT</b>				<b>€ 67,60983</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,15000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,85200
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,15000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 4,29300
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 6,16200
<b>Totale RU</b>				<b>€ 14,30700</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 137,37111</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,28%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,16765 = 5% * B)				€ 23,35309
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 16,07242
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>				<b>€ 176,80</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,28%
Incidenza Manodopera sul totale 8,09%				€ 14,30700
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,16765

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E02.010.010.C	<p>CAM24_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE 010 - DIAFRAMMI 010 - Setti di diaframmi C - Setti di diaframmi in c.a. a parete continua a sezione rettangolare eseguiti entro terra con profondità fino a 30,00 m realizzati mediante scavo, anche a vuoto, con idonei macchinari senza l'impiego di fanghi bentonitici, posa in opera dell'armatura metallica (da pagarsi a parte) con saldatura delle giunzioni, getto del calcestruzzo con classe di resistenza non inferiore a C25/30 mediante tramoggia collegata a tubazioni di diametro adeguato in modo da immettere il calcestruzzo dal fondo dello scavo. Compresi l'asportazione della crosta superficiale di calcestruzzo eventualmente flocculato, la scalpellatura del getto per preparare il piano di attacco alle sovrastanti strutture, la formazione dei fori di drenaggio nel numero e nella posizione prescritta, la realizzazione dei cordoli guida per lo scavo, la preparazione del piano di lavoro; misurati per la superficie effettiva a partire dal piano di attacco delle sovrastanti strutture Spessore 80 cm</p> <p><b>AT</b> CAM24_AT.E.01.004 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di</p>	0,01400 h	€ 70,11992 0%	€ 0,98168



	ribaltabile o gru			
CAM24_AT.E.01.006	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Escavatore idraulico cingolato o gommato da 160 a 190 q.li	1,04000 h	€ 68,40445 0%	€ 71,14063
CAM24_AT.E.03.001	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pompa per calcestruzzo	0,10000 h	€ 56,90401 0%	€ 5,69040
CAM24_AT.E.03.002	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Piazzamento pompa	1,05000 mc	€ 1,83962 0%	€ 1,93160
<b>Totale AT</b>				<b>€ 79,74431</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.E.03.004	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Calcestruzzo XC1-XC2, S4, 32mm, C25/30	0,84000 mc	€ 107,31719 0%	€ 90,14644
<b>Totale MT</b>				<b>€ 90,14644</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,13600
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,20000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 5,72400
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,25000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 7,70250
<b>Totale RU</b>				<b>€ 18,56250</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 188,45325</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,26%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,60185 = 5% * B)				€ 32,03705
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 22,04903
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>				<b>€ 242,54</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,26%
Incidenza Manodopera sul totale 7,65%				€ 18,56250
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,60185

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E02.010.010.D	CAM24_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE 010 - DIAFRAMMI 010 - Setti di diaframmi D - Setti di diaframmi in c.a. a parete continua a sezione rettangolare eseguiti entro terra con profondità fino a 30,00 m realizzati mediante scavo, anche a vuoto, con idonei macchinari senza l'impiego di fanghi bentonitici, posa in opera dell'armatura metallica (da pagarsi a parte) con saldatura delle giunzioni, getto del calcestruzzo con classe di resistenza non inferiore a C25/30 mediante tramoggia collegata a tubazioni di diametro adeguato in modo da immettere il calcestruzzo dal fondo dello scavo. Compresi l'asportazione della crosta superficiale di calcestruzzo eventualmente flocculato, la scalpellatura del getto per preparare il piano di attacco alle sovrastanti strutture, la formazione dei fori di drenaggio nel numero e nella posizione prescritta, la realizzazione dei cordoli guida per lo scavo, la preparazione del piano di lavoro; misurati per la superficie effettiva a partire dal piano di attacco delle sovrastanti strutture Spessore 100 cm			
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,01600 h	€ 70,11992 0%	€ 1,12192
CAM24_AT.E.01.006	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Escavatore idraulico cingolato o gommato da 160 a 190 q.li	1,30000 h	€ 68,40445 0%	€ 88,92579
CAM24_AT.E.03.001	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pompa per calcestruzzo	0,10000 h	€ 56,90401 0%	€ 5,69040
CAM24_AT.E.03.002	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Piazzamento pompa	1,05000 mc	€ 1,83962 0%	€ 1,93160
<b>Totale AT</b>				<b>€ 97,66971</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.E.03.004	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Calcestruzzo XC1-XC2, S4, 32mm, C25/30	1,05000 mc	€ 107,31719 0%	€ 112,68305



			<b>Totale MT</b>	<b>€ 112,68305</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,25000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 6,42000
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,25000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 7,15500
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,30000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 9,24300
			<b>Totale RU</b>	<b>€ 22,81800</b>
			<b>Sommano euro (A)</b>	<b>€ 233,17076</b>
			Scostamento % su anno 2023	+0,26%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,98195 = 5% * B)				€ 39,63903
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 27,28098
			<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>	<b>€ 300,09</b>
			Scostamento % su anno 2023	+0,26%
Incidenza Manodopera sul totale 7,6%				€ 22,81800
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,98195

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E02.010.010.E	CAM24_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE 010 - DIAFRAMMI 010 - Setti di diaframmi E - Setti di diaframmi in c.a. a parete continua a sezione rettangolare eseguiti entro terra con profondità fino a 30,00 m realizzati mediante scavo, anche a vuoto, con idonei macchinari senza l'impiego di fanghi bentonitici, posa in opera dell'armatura metallica (da pagarsi a parte) con saldatura delle giunzioni, getto del calcestruzzo con classe di resistenza non inferiore a C25/30 mediante tramoggia collegata a tubazioni di diametro adeguato in modo da immettere il calcestruzzo dal fondo dello scavo. Compresi l'asportazione della crosta superficiale di calcestruzzo eventualmente flocculato, la scalpellatura del getto per preparare il piano di attacco alle sovrastanti strutture, la formazione dei fori di drenaggio nel numero e nella posizione prescritta, la realizzazione dei cordoli guida per lo scavo, la preparazione del piano di lavoro; misurati per la superficie effettiva a partire dal piano di attacco delle sovrastanti strutture Spessore 120 cm mq 285,89			
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,01800 h	€ 70,11992 0%	€ 1,26216
CAM24_AT.E.01.006	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Escavatore idraulico cingolato o gommato da 160 a 190 q.li	1,56000 h	€ 68,40445 0%	€ 106,71094
CAM24_AT.E.03.001	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pompa per calcestruzzo	0,10000 h	€ 56,90401 0%	€ 5,69040
CAM24_AT.E.03.002	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Piazzamento pompa	1,05000 mc	€ 1,83962 0%	€ 1,93160
			<b>Totale AT</b>	<b>€ 115,59510</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.E.03.004	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Calcestruzzo XC1-XC2, S4, 32mm, C25/30	1,26000 mc	€ 107,31719 0%	€ 135,21966
			<b>Totale MT</b>	<b>€ 135,21966</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,30000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 7,70400
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,30000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 8,58600
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,35000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 10,78350
			<b>Totale RU</b>	<b>€ 27,07350</b>
			<b>Sommano euro (A)</b>	<b>€ 277,88826</b>
			Scostamento % su anno 2023	+0,26%



	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,36205 = 5% * B)		€ 47,24100
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 32,51293
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mq</b>		<b>€ 357,64</b>
	Scostamento % su anno 2023		+0,26%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,57%		€ 27,07350
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 2,36205

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E02.010.010.F	CAM24_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE 010 - DIAFRAMMI 010 - Setti di diaframmi F - Setti di diaframmi in c.a. a parete continua a sezione rettangolare eseguiti entro terra con profondità fino a 30,00 m. Compenso per l'impiego di fanghi bentonitici per scavi in materiale spingente, compresa la confezione degli stessi, ma escluso il dissabbiamento. Per mc di scavo teorico della paratia.			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.02.001 - Attrezzature per fondazioni profonde - Impianto di pompaggio di fanghi bentonitici	0,03000 h	€ 105,26452 0%	€ 3,15794
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 3,15794</b>
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.E.95.005 - Materiali per sondaggi - Bentonite	0,30000 100 kg	€ 18,08092 0%	€ 5,42428
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 5,42428</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,04000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,02720
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,01000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 0,28620
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,01000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 0,30810
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 1,62150</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 10,20372</b>
	Scostamento % su anno 2023			+0,39%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08673 = 5% * B)			€ 1,73463
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,19384
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mc</b>			<b>€ 13,13</b>
	Scostamento % su anno 2023			+0,39%
	Incidenza Manodopera sul totale 12,35%			€ 1,62150
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,08673

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E02.010.010.G	CAM24_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE 010 - DIAFRAMMI 010 - Setti di diaframmi G - Setti di diaframmi in c.a. a parete continua a sezione rettangolare eseguiti entro terra con profondità fino a 30,00 m. Compenso per il dissabbiamento dei fanghi bentonitici, compreso il carico su autocarro del materiale di risulta. Per mc di fango dissabbiato			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.01.003 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro ribaltabile da 15 mc	0,02000 h	€ 87,42136 0%	€ 1,74843
	CAM24_AT.E.01.010 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Pala caricatrice cingolata da 90HP, capacità benna 1,2mc	0,02000 h	€ 52,97000 0%	€ 1,05940
	CAM24_AT.E.02.002 - Attrezzature per fondazioni profonde - Impianto di dissabbiamento	0,05200 h	€ 91,49560 0%	€ 4,75777
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 7,56560</b>
	<b>RU</b>			





CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,06000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,54080
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,02500 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 0,71550
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,01000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 0,30810
<b>Totale RU</b>				<b>€ 2,56440</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 10,13000</b> +0,63%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08611 = 5% * B)				€ 1,72210
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 1,18521
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mc</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 13,04</b> +0,63%
Incidenza Manodopera sul totale 19,67%				€ 2,56440
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,08611

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E02.010.010.H	CAM24_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE 010 - DIAFRAMMI 010 - Setti di diaframmi H - Setti di diaframmi in c.a. a parete continua a sezione rettangolare eseguiti entro terra con profondità fino a 30,00 m. Compenso per l'impiego di fanghi biodegradabili per scavi in materiale spingente, ad alta densità ottenuti da miscela di appositi polimeri e acqua, compreso il carico su autocarro del materiale di risulta. Per mc di scavo teorico della paratia			
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.01.003	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro ribaltabile da 15 mc	0,00500 h	€ 87,42136 0%	€ 0,43711
CAM24_AT.E.01.010	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Pala caricatrice cingolata da 90HP, capacità benna 1,2mc	0,00500 h	€ 52,97000 0%	€ 0,26485
<b>Totale AT</b>				<b>€ 0,70196</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.E.02.002	- Materiali per fondazioni profonde - Polimeri biodegradabili	1,50000 l	€ 11,05718 0%	€ 16,58577
<b>Totale MT</b>				<b>€ 16,58577</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,02000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,51360
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,02000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 0,57240
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,02000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 0,61620
<b>Totale RU</b>				<b>€ 1,70220</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 18,98993</b> +0,24%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16141 = 5% * B)				€ 3,22829
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 2,22182
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mc</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 24,44</b> +0,24%
Incidenza Manodopera sul totale 6,96%				€ 1,70220
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,16141

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E02.020.010.A	CAM24_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE 020 - GABBIA ARMATURA DIAFRAMMI 010 - Gabbia di armatura A - Gabbie di armatura a pannelli costituita da barre di acciaio ad alta kg duttilità in classe tecnica B450C, conforme alle Norme Tecniche per le			



Costruzioni del 17.01.2018 fornito in barre di tutti i diametri; tagliato a misura, sagomato, compreso ogni sfrido, legature, oneri per la saldatura, nonché, tutti gli oneri relativi ai controlli di legge				
<b>MT</b>				
CAM24_MT.E.04.001	- Acciaio per c.a. - Acciaio in barre per cemento armato B450C	1,05000 kg	€ 0,85164 0%	€ 0,89422
CAM24_MT.E.04.006	- Acciaio per c.a. - Acciaio in barre per cemento B450C - extra diametro per armatura pali	1,05000 kg	€ 0,52583 0%	€ 0,55212
<b>Totale MT</b>				<b>€ 1,44634</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,00400 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,10272
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,00400 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 0,11448
<b>Totale RU</b>				<b>€ 0,21720</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 1,66354</b> +0,33%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01414 = 5% * B)				€ 0,28280
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 0,19463
<b>TOTALE (A + B + C) euro / kg</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 2,14</b> +0,33%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 10,14%</i>				€ 0,21720
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,01414

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E02.030.010.A	CAM24_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE 030 - PALI TRIVELLATI 010 - Palo trivellato A - Palo trivellato con sonda a rotazione in terreno di qualsiasi natura e consistenza, compreso l'attraversamento di trovanti rocciosi o argilla compatta di spessore fino 30 cm; palo in c.a. di lunghezza fino a 25 m, gettato in opera con calcestruzzo di classe di resistenza non inferiore a C25/30, compresi il nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell'attrezzatura necessaria, l'onere per il getto del calcestruzzo dal fondo, in modo da evitare il dilavamento o la separazione degli elementi, il maggiore volume del fusto e del bulbo, la vibratura del getto comunque effettuata, la rettifica e la scalpellatura delle testate per la lunghezza occorrente, le prove di carico secondo le norme vigenti e con almeno due prove, la trivellazione e estrazione del materiale di scavo, la posa in opera della gabbia di armatura (da pagarsi a parte). La misura verrà effettuata sulla lunghezza effettiva dei pali a testata rettificata Diametro 400 mm			
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.01.003	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro ribaltabile da 15 mc	0,01000 h	€ 87,42136 0%	€ 0,87421
CAM24_AT.E.01.010	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Pala caricatrice cingolata da 90HP, capacità benna 1,2mc	0,01000 h	€ 52,97000 0%	€ 0,52970
CAM24_AT.E.01.019	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Martello demolitore ad aria compressa del peso di 27 kg	0,02500 h	€ 33,65485 0%	€ 0,84137
CAM24_AT.E.02.003	- Attrezzature per fondazioni profonde - Compressori d'aria potenza 5000 l/min	0,02500 h	€ 26,02552 0%	€ 0,65064
CAM24_AT.E.02.005	- Attrezzature per fondazioni profonde - Attrezzatura per palificazioni trivellate	0,20000 h	€ 94,08010 0%	€ 18,81602
CAM24_AT.E.03.001	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pompa per calcestruzzo	0,05000 h	€ 56,90401 0%	€ 2,84520
<b>Totale AT</b>				<b>€ 24,55714</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.E.03.004	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Calcestruzzo XC1-XC2, S4, 32mm, C25/30	0,16000 mc	€ 107,31719 0%	€ 17,17075
<b>Totale MT</b>				<b>€ 17,17075</b>
<b>RU</b>				



CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,13600
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 6,16200
<b>Totale RU</b>				<b>€ 11,29800</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 53,02589</b> +0,55%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,45072 = 5% * B)				€ 9,01440
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 6,20403
<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 68,24</b> +0,55%
Incidenza Manodopera sul totale 16,56%				€ 11,29800
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,45072

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E02.030.010.B	CAM24_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE 030 - PALI TRIVELLATI 010 - Palo trivellato B - Palo trivellato con sonda a rotazione in terreno di qualsiasi natura e consistenza, compreso l'attraversamento di trovanti rocciosi o argilla compatta di spessore fino 30 cm; palo in c.a. di lunghezza fino a 25 m, gettato in opera con calcestruzzo di classe di resistenza non inferiore a C25/30, compresi il nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell'attrezzatura necessaria, l'onere per il getto del calcestruzzo dal fondo, in modo da evitare il dilavamento o la separazione degli elementi, il maggiore volume del fusto e del bulbo, la vibratura del getto comunque effettuata, la rettifica e la scalpellatura delle testate per la lunghezza occorrente, le prove di carico secondo le norme vigenti e con almeno due prove, la trivellazione e estrazione del materiale di scavo, la posa in opera della gabbia di armatura (da pagarsi a parte). La misura verrà effettuata sulla lunghezza effettiva dei pali a testata rettificata Diametro 500 mm			
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.01.003	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro ribaltabile da 15 mc	0,01000 h	€ 87,42136 0%	€ 0,87421
CAM24_AT.E.01.010	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Pala caricatrice cingolata da 90HP, capacità benna 1,2mc	0,01000 h	€ 52,97000 0%	€ 0,52970
CAM24_AT.E.01.019	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Martello demolitore ad aria compressa del peso di 27 kg	0,03000 h	€ 33,65485 0%	€ 1,00965
CAM24_AT.E.02.003	- Attrezzature per fondazioni profonde - Compressori d'aria potenza 5000 l/min	0,03000 h	€ 26,02552 0%	€ 0,78077
CAM24_AT.E.02.005	- Attrezzature per fondazioni profonde - Attrezzatura per palificazioni trivellate	0,22000 h	€ 94,08010 0%	€ 20,69762
CAM24_AT.E.03.001	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pompa per calcestruzzo	0,05500 h	€ 56,90401 0%	€ 3,12972
<b>Totale AT</b>				<b>€ 27,02167</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.E.03.004	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Calcestruzzo XC1-XC2, S4, 32mm, C25/30	0,25000 mc	€ 107,31719 0%	€ 26,82930
<b>Totale MT</b>				<b>€ 26,82930</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,25000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 6,42000
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,25000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 7,70250
<b>Totale RU</b>				<b>€ 14,12250</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 67,97347</b> +0,54%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,57777 = 5% * B)				€ 11,55549
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 7,95290



	<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 87,48</b> +0,54%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 16,14%</i>	€ 14,12250
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,57777

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E02.030.010.C	<p>CAM24_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE 030 - PALI TRIVELLATI 010 - Palo trivellato C - Palo trivellato con sonda a rotazione in terreno di qualsiasi natura e consistenza, compreso l'attraversamento di trovanti rocciosi o argilla compatta di spessore fino 30 cm; palo in c.a. di lunghezza fino a 25 m, gettato in opera con calcestruzzo di classe di resistenza non inferiore a C25/30, compresi il nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell'attrezzatura necessaria, l'onere per il getto del calcestruzzo dal fondo, in modo da evitare il dilavamento o la separazione degli elementi, il maggiore volume del fusto e del bulbo, la vibratura del getto comunque effettuata, la rettifica e la scalpellatura delle testate per la lunghezza occorrente, le prove di carico secondo le norme vigenti e con almeno due prove, la trivellazione e estrazione del materiale di scavo, la posa in opera della gabbia di armatura (da pagarsi a parte). La misura verrà effettuata sulla lunghezza effettiva dei pali a testata rettificata Diametro 600 mm</p> <p><b>AT</b></p> <p>CAM24_AT.E.01.003 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro ribaltabile da 15 mc 0,01000 h € 87,42136 0% € 0,87421</p> <p>CAM24_AT.E.01.010 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Pala caricatrice cingolata da 90HP, capacità benna 1,2mc 0,01000 h € 52,97000 0% € 0,52970</p> <p>CAM24_AT.E.01.019 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Martello demolitore ad aria compressa del peso di 27 kg 0,03500 h € 33,65485 0% € 1,17792</p> <p>CAM24_AT.E.02.003 - Attrezzature per fondazioni profonde - Compressori d'aria potenza 5000 l/min 0,03500 h € 26,02552 0% € 0,91089</p> <p>CAM24_AT.E.02.005 - Attrezzature per fondazioni profonde - Attrezzatura per palificazioni trivellate 0,24000 h € 94,08010 0% € 22,57922</p> <p>CAM24_AT.E.03.001 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pompa per calcestruzzo 0,06000 h € 56,90401 0% € 3,41424</p> <p style="text-align: right;"><b>Totale AT</b> € <b>29,48618</b></p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM24_MT.E.03.004 - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Calcestruzzo XC1-XC2, S4, 32mm, C25/30 0,31000 mc € 107,31719 0% € 33,26833</p> <p style="text-align: right;"><b>Totale MT</b> € <b>33,26833</b></p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune 0,30000 h € 25,68000 +2,35% € 7,70400</p> <p>CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio 0,30000 h € 30,81000 +2,91% € 9,24300</p> <p style="text-align: right;"><b>Totale RU</b> € <b>16,94700</b></p> <p style="text-align: right;"><b>Sommano euro (A)</b> € <b>79,70151</b> +0,55%</p> <p style="text-align: right;">Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,67746 = 5% * B) € 13,54926</p> <p style="text-align: right;">Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,32508</p> <p style="text-align: center;"><b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2023</p> <p style="text-align: center;"><i>Incidenza Manodopera sul totale 16,52%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>			<b>€ 102,58</b> +0,55%
				€ 16,94700
				€ 0,67746

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E02.030.010.D	<p>CAM24_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE 030 - PALI TRIVELLATI 010 - Palo trivellato D - Palo trivellato con sonda a rotazione in terreno di qualsiasi natura e consistenza, compreso l'attraversamento di trovanti rocciosi o argilla</p>			



<p>compatta di spessore fino 30 cm; palo in c.a. di lunghezza fino a 25 m, gettato in opera con calcestruzzo di classe di resistenza non inferiore a C25/30, compresi il nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell'attrezzatura necessaria, l'onere per il getto del calcestruzzo dal fondo, in modo da evitare il dilavamento o la separazione degli elementi, il maggiore volume del fusto e del bulbo, la vibratura del getto comunque effettuata, la rettifica e la scalpellatura delle testate per la lunghezza occorrente, le prove di carico secondo le norme vigenti e con almeno due prove, la trivellazione e estrazione del materiale di scavo, la posa in opera della gabbia di armatura (da pagarsi a parte). La misura verrà effettuata sulla lunghezza effettiva dei pali a testata rettificata Diametro 800 mm</p>				
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.01.003	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro ribaltabile da 15 mc	0,01000 h	€ 87,42136 0%	€ 0,87421
CAM24_AT.E.01.010	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Pala caricatrice cingolata da 90HP, capacità benna 1,2mc	0,01000 h	€ 52,97000 0%	€ 0,52970
CAM24_AT.E.01.019	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Martello demolitore ad aria compressa del peso di 27 kg	0,04500 h	€ 33,65485 0%	€ 1,51447
CAM24_AT.E.02.003	- Attrezzature per fondazioni profonde - Compressori d'aria potenza 5000 l/min	0,04500 h	€ 26,02552 0%	€ 1,17115
CAM24_AT.E.02.007	- Attrezzature per fondazioni profonde - Perforatrice per pali di grande diametro con motore da 280 HP	0,20000 h	€ 159,71947 0%	€ 31,94389
CAM24_AT.E.03.001	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pompa per calcestruzzo	0,06500 h	€ 56,90401 0%	€ 3,69876
<b>Totale AT</b>				<b>€ 39,73218</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.E.03.004	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Calcestruzzo XC1-XC2, S4, 32mm, C25/30	0,55000 mc	€ 107,31719 0%	€ 59,02445
<b>Totale MT</b>				<b>€ 59,02445</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,32000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 8,21760
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,32000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 9,85920
<b>Totale RU</b>				<b>€ 18,07680</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 116,83343</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,4%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,99308 = 5% * B)				€ 19,86168
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 13,66951
<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b>				<b>€ 150,36</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,4%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 12,02%</i>				€ 18,07680
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,99308

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E02.030.010.E	<p>CAM24_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE 030 - PALI TRIVELLATI 010 - Palo trivellato E - Palo trivellato con sonda a rotazione in terreno di qualsiasi natura e consistenza, compreso l'attraversamento di trovanti rocciosi o argilla compatta di spessore fino 30 cm; palo in c.a. di lunghezza fino a 25 m, gettato in opera con calcestruzzo di classe di resistenza non inferiore a C25/30, compresi il nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell'attrezzatura necessaria, l'onere per il getto del calcestruzzo dal fondo, in modo da evitare il dilavamento o la separazione degli elementi, il maggiore volume del fusto e del bulbo, la vibratura del getto comunque effettuata, la rettifica e la scalpellatura delle testate per la lunghezza occorrente, le prove di carico secondo le norme vigenti e con almeno due prove, la trivellazione e estrazione del materiale di scavo, la posa in opera della gabbia di armatura (da pagarsi a parte). La misura verrà effettuata sulla lunghezza effettiva dei pali a testata rettificata Diametro 1.000 mm</p> <p><b>AT</b></p> <p>CAM24_AT.E.01.003 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro</p>	0,01000 h	€ 87,42136 0%	€ 0,87421



	ribaltabile da 15 mc			
CAM24_AT.E.01.010	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Pala caricatrice cingolata da 90HP, capacità benna 1,2mc	0,10000 h	€ 52,97000 0%	€ 5,29700
CAM24_AT.E.01.019	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Martello demolitore ad aria compressa del peso di 27 kg	0,05000 h	€ 33,65485 0%	€ 1,68274
CAM24_AT.E.02.003	- Attrezzature per fondazioni profonde - Compressori d'aria potenza 5000 l/min	0,05000 h	€ 26,02552 0%	€ 1,30128
CAM24_AT.E.02.007	- Attrezzature per fondazioni profonde - Perforatrice per pali di grande diametro con motore da 280 HP	0,22000 h	€ 159,71947 0%	€ 35,13828
CAM24_AT.E.03.001	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pompa per calcestruzzo	0,07000 h	€ 56,90401 0%	€ 3,98328
<b>Totale AT</b>				<b>€ 48,27679</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.E.03.004	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Calcestruzzo XC1-XC2, S4, 32mm, C25/30	0,86000 mc	€ 107,31719 0%	€ 92,29278
<b>Totale MT</b>				<b>€ 92,29278</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,34000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 8,73120
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,34000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 10,47540
<b>Totale RU</b>				<b>€ 19,20660</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 159,77617</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,31%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,35810 = 5% * B)				€ 27,16195
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 18,69381
<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b>				<b>€ 205,63</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,31%
Incidenza Manodopera sul totale 9,34%				€ 19,20660
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,35810

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E02.030.010.F	CAM24_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE 030 - PALI TRIVELLATI 010 - Palo trivellato F - Palo trivellato con sonda a rotazione in terreno di qualsiasi natura e consistenza, compreso l'attraversamento di trovanti rocciosi o argilla compatta di spessore fino 30 cm; palo in c.a. di lunghezza fino a 25 m, gettato in opera con calcestruzzo di classe di resistenza non inferiore a C25/30, compresi il nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell'attrezzatura necessaria, l'onere per il getto del calcestruzzo dal fondo, in modo da evitare il dilavamento o la separazione degli elementi, il maggiore volume del fusto e del bulbo, la vibratura del getto comunque effettuata, la rettifica e la scalpellatura delle testate per la lunghezza occorrente, le prove di carico secondo le norme vigenti e con almeno due prove, la trivellazione e estrazione del materiale di scavo, la posa in opera della gabbia di armatura (da pagarsi a parte). La misura verrà effettuata sulla lunghezza effettiva dei pali a testata rettificata Diametro 1.200 mm			
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.01.003	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro ribaltabile da 15 mc	0,02000 h	€ 87,42136 0%	€ 1,74843
CAM24_AT.E.01.010	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Pala caricatrice cingolata da 90HP, capacità benna 1,2mc	0,02000 h	€ 52,97000 0%	€ 1,05940
CAM24_AT.E.01.019	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Martello demolitore ad aria compressa del peso di 27 kg	0,05500 h	€ 33,65485 0%	€ 1,85102
CAM24_AT.E.02.003	- Attrezzature per fondazioni profonde - Compressori d'aria potenza 5000 l/min	0,05500 h	€ 26,02552 0%	€ 1,43140
CAM24_AT.E.02.007	- Attrezzature per fondazioni profonde - Perforatrice per pali di grande diametro con motore da 280 HP	0,24000 h	€ 159,71947 0%	€ 38,33267



CAM24_AT.E.03.001	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pompa per calcestruzzo	0,08000 h	€ 56,90401 0%	€ 4,55232
<b>Totale AT</b>				<b>€ 48,97524</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.E.03.004	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Calcestruzzo XC1-XC2, S4, 32mm, C25/30	1,24000 mc	€ 107,31719 0%	€ 133,07332
<b>Totale MT</b>				<b>€ 133,07332</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,36000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 9,24480
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,36000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 11,09160
<b>Totale RU</b>				<b>€ 20,33640</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 202,38496</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,26%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,72027 = 5% * B)				€ 34,40544
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 23,67904
<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b>				<b>€ 260,47</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,26%
Incidenza Manodopera sul totale 7,81%				€ 20,33640
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,72027

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E02.030.010.G	CAM24_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE 030 - PALI TRIVELLATI 010 - Palo trivellato G - Palo trivellato con sonda a rotazione in terreno di qualsiasi natura e consistenza, compreso l'attraversamento di trovanti rocciosi o argilla compatta di spessore fino 30 cm; palo in c.a. di lunghezza fino a 25 m, gettato in opera con calcestruzzo di classe di resistenza non inferiore a C25/30, compresi il nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell'attrezzatura necessaria, l'onere per il getto del calcestruzzo dal fondo, in modo da evitare il dilavamento o la separazione degli elementi, il maggiore volume del fusto e del bulbo, la vibratura del getto comunque effettuata, la rettificazione e la scalpellatura delle testate per la lunghezza occorrente, le prove di carico secondo le norme vigenti e con almeno due prove, la trivellazione e estrazione del materiale di scavo, la posa in opera della gabbia di armatura (da pagarsi a parte). La misura verrà effettuata sulla lunghezza effettiva dei pali a testata rettificata Diametro 1.300 mm			
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.01.003	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro ribaltabile da 15 mc	0,02000 h	€ 87,42136 0%	€ 1,74843
CAM24_AT.E.01.010	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Pala caricatrice cingolata da 90HP, capacità benna 1,2mc	0,02000 h	€ 52,97000 0%	€ 1,05940
CAM24_AT.E.01.019	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Martello demolitore ad aria compressa del peso di 27 kg	0,06000 h	€ 33,65485 0%	€ 2,01929
CAM24_AT.E.02.003	- Attrezzature per fondazioni profonde - Compressori d'aria potenza 5000 l/min	0,06000 h	€ 26,02552 0%	€ 1,56153
CAM24_AT.E.02.007	- Attrezzature per fondazioni profonde - Perforatrice per pali di grande diametro con motore da 280 HP	0,25000 h	€ 159,71947 0%	€ 39,92987
CAM24_AT.E.03.001	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pompa per calcestruzzo	0,09000 h	€ 56,90401 0%	€ 5,12136
<b>Totale AT</b>				<b>€ 51,43988</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.E.03.004	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Calcestruzzo XC1-XC2, S4, 32mm, C25/30	1,46000 mc	€ 107,31719 0%	€ 156,68310
<b>Totale MT</b>				<b>€ 156,68310</b>
<b>RU</b>				



CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 10,27200
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 12,32400
<b>Totale RU</b>				<b>€ 22,59600</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 230,71898</b> +0,25%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,96111 = 5% * B)				€ 39,22223
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 26,99412
<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 296,94</b> +0,25%
Incidenza Manodopera sul totale 7,61%				€ 22,59600
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,96111

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E02.030.010.H	CAM24_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE 030 - PALI TRIVELLATI 010 - Palo trivellato H - Palo trivellato con sonda a rotazione in terreno di qualsiasi natura e consistenza, compreso l'attraversamento di trovanti rocciosi o argilla compatta di spessore fino 30 cm; palo in c.a. di lunghezza fino a 25 m, gettato in opera con calcestruzzo di classe di resistenza non inferiore a C25/30, compresi il nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell'attrezzatura necessaria, l'onere per il getto del calcestruzzo dal fondo, in modo da evitare il dilavamento o la separazione degli elementi, il maggiore volume del fusto e del bulbo, la vibratura del getto comunque effettuata, la rettifica e la scalpellatura delle testate per la lunghezza occorrente, le prove di carico secondo le norme vigenti e con almeno due prove, la trivellazione e estrazione del materiale di scavo, la posa in opera della gabbia di armatura (da pagarsi a parte). La misura verrà effettuata sulla lunghezza effettiva dei pali a testata rettificata Diametro 1.500 mm			
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.01.003	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro ribaltabile da 15 mc	0,02000 h	€ 87,42136 0%	€ 1,74843
CAM24_AT.E.01.010	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Pala caricatrice cingolata da 90HP, capacità benna 1,2mc	0,02000 h	€ 52,97000 0%	€ 1,05940
CAM24_AT.E.01.019	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Martello demolitore ad aria compressa del peso di 27 kg	0,06500 h	€ 33,65485 0%	€ 2,18757
CAM24_AT.E.02.003	- Attrezzature per fondazioni profonde - Compressori d'aria potenza 5000 l/min	0,06500 h	€ 26,02552 0%	€ 1,69166
CAM24_AT.E.02.007	- Attrezzature per fondazioni profonde - Perforatrice per pali di grande diametro con motore da 280 HP	0,30000 h	€ 159,71947 0%	€ 47,91584
CAM24_AT.E.03.001	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pompa per calcestruzzo	0,10000 h	€ 56,90401 0%	€ 5,69040
<b>Totale AT</b>				<b>€ 60,29330</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.E.03.004	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Calcestruzzo XC1-XC2, S4, 32mm, C25/30	1,94000 mc	€ 107,31719 0%	€ 208,19535
<b>Totale MT</b>				<b>€ 208,19535</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,42000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 10,78560
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,42000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 12,94020
<b>Totale RU</b>				<b>€ 23,72580</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 292,21445</b> +0,21%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,48382 = 5% * B)				€ 49,67646
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 34,18909





	<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 376,08</b> +0,21%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 6,31%</i>	€ 23,72580
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 2,48382

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E02.030.010.I	CAM24_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE 030 - PALI TRIVELLATI 010 - Palo trivellato I - Palo trivellato con sonda a rotazione in terreno di qualsiasi natura e consistenza, compreso l'attraversamento di trovanti rocciosi o argilla compatta di spessore fino 30 cm; palo in c.a. di lunghezza fino a 25 m, gettato in opera con calcestruzzo di classe di resistenza non inferiore a C25/30, compresi il nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell'attrezzatura necessaria, l'onere per il getto del calcestruzzo dal fondo, in modo da evitare il dilavamento o la separazione degli elementi, il maggiore volume del fusto e del bulbo, la vibratura del getto comunque effettuata, la rettifica e la scalpellatura delle testate per la lunghezza occorrente, le prove di carico secondo le norme vigenti e con almeno due prove, la trivellazione e estrazione del materiale di scavo, la posa in opera della gabbia di armatura (da pagarsi a parte). La misura verrà effettuata sulla lunghezza effettiva dei pali a testata rettificata Diametro 2.000 mm			
	<b>AT</b>			
CAM24_AT.E.01.003	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro ribaltabile da 15 mc	0,03000 h	€ 87,42136 0%	€ 2,62264
CAM24_AT.E.01.010	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Pala caricatrice cingolata da 90HP, capacità benna 1,2mc	0,03000 h	€ 52,97000 0%	€ 1,58910
CAM24_AT.E.01.019	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Martello demolitore ad aria compressa del peso di 27 kg	0,07500 h	€ 33,65485 0%	€ 2,52411
CAM24_AT.E.02.003	- Attrezzature per fondazioni profonde - Compressori d'aria potenza 5000 l/min	0,07500 h	€ 26,02552 0%	€ 1,95191
CAM24_AT.E.02.007	- Attrezzature per fondazioni profonde - Perforatrice per pali di grande diametro con motore da 280 HP	0,40000 h	€ 159,71947 0%	€ 63,88779
CAM24_AT.E.03.001	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pompa per calcestruzzo	0,12000 h	€ 56,90401 0%	€ 6,82848
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 79,40403</b>
	<b>MT</b>			
CAM24_MT.E.03.004	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Calcestruzzo XC1-XC2, S4, 32mm, C25/30	3,45000 mc	€ 107,31719 0%	€ 370,24431
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 370,24431</b>
	<b>RU</b>			
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,42000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 10,78560
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,42000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 12,94020
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 23,72580</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 473,37414</b> +0,13%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 4,02368 = 5% * B)			€ 80,47360
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 55,38477
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 609,23</b> +0,13%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 3,89%</i>			€ 23,72580
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 4,02368

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E02.030.010.L	CAM24_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE 030 - PALI TRIVELLATI 010 - Palo trivellato			



<p>L - Palo trivellato con sonda a rotazione in terreno di qualsiasi natura e consistenza, compreso l'attraversamento di trovanti rocciosi o argilla compatta di spessore fino 30 cm; palo in c.a. di lunghezza fino a 25 m, gettato in opera con calcestruzzo di classe di resistenza non inferiore a C25/30, compresi il nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell'attrezzatura necessaria, l'onere per il getto del calcestruzzo dal fondo, in modo da evitare il dilavamento o la separazione degli elementi, il maggiore volume del fusto e del bulbo, la vibratura del getto comunque effettuata, la rettifica e la scalpellatura delle testate per la lunghezza occorrente, le prove di carico secondo le norme vigenti e con almeno due prove, la trivellazione e estrazione del materiale di scavo, la posa in opera della gabbia di armatura (da pagarsi a parte). La misura verrà effettuata sulla lunghezza effettiva dei pali a testata rettificata Compenso per l'impiego di fanghi bentonitici per scavi in materiale spingente, compresa la confezione degli stessi, ma escluso il dissabbiamento. Per m di scavo teorico del palo Compenso per l'impiego di fanghi bentonitici</p>				
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.02.001	- Attrezzature per fondazioni profonde - Impianto di pompaggio di fanghi bentonitici	0,03000 h	€ 105,26452 0%	€ 3,15794
<b>Totale AT</b>				<b>€ 3,15794</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.E.95.005	- Materiali per sondaggi - Bentonite	0,30000 100 kg	€ 18,08092 0%	€ 5,42428
<b>Totale MT</b>				<b>€ 5,42428</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,56800
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,08100
<b>Totale RU</b>				<b>€ 5,64900</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 14,23122</b>
Scostamento % su anno 2023				+1,04%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12097 = 5% * B)				€ 2,41931
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 1,66505
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mc</b>				<b>€ 18,32</b>
Scostamento % su anno 2023				+1,04%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 30,84%</i>				€ 5,64900
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,12097

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E02.030.010.M	<p>CAM24_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE 030 - PALI TRIVELLATI 010 - Palo trivellato M - Palo trivellato con sonda a rotazione in terreno di qualsiasi natura e consistenza di fango dissabbiato Dissabbiamento dei fanghi bentonitici Palo trivellato con sonda a rotazione in terreno di qualsiasi natura e consistenza, compreso l'attraversamento di trovanti rocciosi o argilla compatta di spessore fino 30 cm; palo in c.a. di lunghezza fino a 25 m, gettato in opera con calcestruzzo di classe di resistenza non inferiore a C25/30, compresi il nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell'attrezzatura necessaria, l'onere per il getto del calcestruzzo dal fondo, in modo da evitare il dilavamento o la separazione degli elementi, il maggiore volume del fusto e del bulbo, la vibratura del getto comunque effettuata, la rettifica e la scalpellatura delle testate per la lunghezza occorrente, le prove di carico secondo le norme vigenti e con almeno due prove, la trivellazione e estrazione del materiale di scavo, la posa in opera della gabbia di armatura (da pagarsi a parte). La misura verrà effettuata sulla lunghezza effettiva dei pali a testata rettificata Dissabbiamento dei fanghi bentonitici, provenienti da perforazioni per pali trivellati, eseguito in appositi impianti, compreso il carico su autocarro del materiale di risulta. Per m di fango dissabbiato Dissabbiamento dei fanghi bentonitici</p>			
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.01.002	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro ribaltabile da 11 mc	0,05000 h	€ 63,89005 0%	€ 3,19450
CAM24_AT.E.01.010	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Pala caricatrice cingolata da 90HP, capacità benna 1,2mc	0,05000 h	€ 52,97000 0%	€ 2,64850
CAM24_AT.E.02.002	- Attrezzature per fondazioni profonde - Impianto di dissabbiamento	0,01000 h	€ 91,49560 0%	€ 0,91496



			<b>Totale AT</b>	<b>€ 6,75796</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,56800
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,05000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,54050
			<b>Totale RU</b>	<b>€ 4,10850</b>
			<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 10,86646</b> +0,95%
			Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09237 = 5% * B)	€ 1,84730
			Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 1,27138
			<b>TOTALE (A + B + C) euro / mc</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 13,99</b> +0,95%
			<i>Incidenza Manodopera sul totale 29,38%</i>	€ 4,10850
			<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,09237

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E02.030.010.N	CAM24_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE 030 - PALI TRIVELLATI 010 - Palo trivellato N - Palo trivellato con sonda a rotazione in terreno di qualsiasi natura e consistenza, compreso l'attraversamento di trovanti rocciosi o argilla compatta di spessore fino 30 cm; palo in c.a. di lunghezza fino a 25 m, gettato in opera con calcestruzzo di classe di resistenza non inferiore a C25/30, compresi il nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell'attrezzatura necessaria, l'onere per il getto del calcestruzzo dal fondo, in modo da evitare il dilavamento o la separazione degli elementi, il maggiore volume del fusto e del bulbo, la vibratura del getto comunque effettuata, la rettifica e la scalpellatura delle testate per la lunghezza occorrente, le prove di carico secondo le norme vigenti e con almeno due prove, la trivellazione e estrazione del materiale di scavo, la posa in opera della gabbia di armatura (da pagarsi a parte). La misura verrà effettuata sulla lunghezza effettiva dei pali a testata rettificata Compenso per l'impiego di fanghi biodegradabili per scavi in materiale spingente, ad alta densità ottenuti da miscela di appositi polimeri e acqua, compreso il carico su autocarro del materiale di risulta. Per m di scavo teorico del palo Compenso per l'impiego di fanghi biodegradabili			
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.01.002	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro ribaltabile da 11 mc	0,02000 h	€ 63,89005 0%	€ 1,27780
CAM24_AT.E.01.010	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Pala caricatrice cingolata da 90HP, capacità benna 1,2mc	0,02000 h	€ 52,97000 0%	€ 1,05940
			<b>Totale AT</b>	<b>€ 2,33720</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.E.02.002	- Materiali per fondazioni profonde - Polimeri biodegradabili	1,30000 l	€ 11,05718 0%	€ 14,37433
			<b>Totale MT</b>	<b>€ 14,37433</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,02500 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,64200
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,02500 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 0,77025
			<b>Totale RU</b>	<b>€ 1,41225</b>
			<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 18,12378</b> +0,2%
			Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15405 = 5% * B)	€ 3,08104
			Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 2,12048
			<b>TOTALE (A + B + C) euro / mc</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 23,33</b> +0,2%
			<i>Incidenza Manodopera sul totale 6,05%</i>	€ 1,41225
			<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,15405



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E02.030.020.A	CAM24_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE 030 - PALI TRIVELLATI 020 - Sovraprezzo per palo trivellato A - Sovraprezzo per pali di profondità superiori a 25 metro, per ogni metro: per diametro pari a 400 mm			
	<b>AT</b>			
CAM24_AT.E.02.005	- Attrezzature per fondazioni profonde - Attrezzatura per palificazioni trivellate	0,02000 h	€ 94,08010 0%	€ 1,88160
CAM24_AT.E.02.010	- Attrezzature per fondazioni profonde - Rotary idraulica	0,03000 h	€ 93,33522 0%	€ 2,80006
CAM24_AT.E.03.001	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pompa per calcestruzzo	0,00500 h	€ 56,90401 0%	€ 0,28452
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 4,96618</b>
	<b>RU</b>			
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,02000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,51360
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,02000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 0,61620
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 1,12980</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 6,09598</b> +0,48%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05182 = 5% * B)			€ 1,03632
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,71323
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 7,85</b> +0,48%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 14,4%</i>			€ 1,12980
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,05182

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E02.030.020.B	CAM24_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE 030 - PALI TRIVELLATI 020 - Sovraprezzo per palo trivellato B - Sovraprezzo per pali di profondità superiori a 25 metro, per ogni metro: per diametro pari a 500 mm			
	<b>AT</b>			
CAM24_AT.E.02.005	- Attrezzature per fondazioni profonde - Attrezzatura per palificazioni trivellate	0,02200 h	€ 94,08010 0%	€ 2,06976
CAM24_AT.E.02.010	- Attrezzature per fondazioni profonde - Rotary idraulica	0,04000 h	€ 93,33522 0%	€ 3,73341
CAM24_AT.E.03.001	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pompa per calcestruzzo	0,00550 h	€ 56,90401 0%	€ 0,31297
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 6,11614</b>
	<b>RU</b>			
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,02500 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,64200
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,02500 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 0,77025
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 1,41225</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 7,52839</b> +0,49%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06399 = 5% * B)			€ 1,27983
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,88082
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 9,69</b> +0,49%



	Incidenza Manodopera sul totale 14,58%		€ 1,41225
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 0,06399

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E02.030.020.C	CAM24_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE 030 - PALI TRIVELLATI 020 - Sovraprezzo per palo trivellato C - Sovraprezzo per pali di profondità superiori a 25 metro, per ogni metro: per diametro pari a 600 mm			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.02.005 - Attrezzature per fondazioni profonde - Attrezzatura per palificazioni trivellate	0,02400 h	€ 94,08010 0%	€ 2,25792
	CAM24_AT.E.02.010 - Attrezzature per fondazioni profonde - Rotary idraulica	0,04500 h	€ 93,33522 0%	€ 4,20008
	CAM24_AT.E.03.001 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pompa per calcestruzzo	0,00600 h	€ 56,90401 0%	€ 0,34142
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 6,79942</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,03000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,77040
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,03000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 0,92430
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 1,69470</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 8,49412</b> +0,52%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07220 = 5% * B)			€ 1,44400
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,99381
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 10,93</b> +0,52%
	Incidenza Manodopera sul totale 15,5%			€ 1,69470
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,07220

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E02.030.020.D	CAM24_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE 030 - PALI TRIVELLATI 020 - Sovraprezzo per palo trivellato D - Sovraprezzo per pali di profondità superiori a 25 metro, per ogni metro: per diametro pari a 800 mm			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.02.007 - Attrezzature per fondazioni profonde - Perforatrice per pali di grande diametro con motore da 280 HP	0,02000 h	€ 159,71947 0%	€ 3,19439
	CAM24_AT.E.02.010 - Attrezzature per fondazioni profonde - Rotary idraulica	0,06400 h	€ 93,33522 0%	€ 5,97345
	CAM24_AT.E.03.001 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pompa per calcestruzzo	0,00500 h	€ 56,90401 0%	€ 0,28452
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 9,45236</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,03200 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,82176
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,03200 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 0,98592
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 1,80768</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 11,26004</b> +0,42%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09571 = 5% * B)			€ 1,91421
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,31743



	<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 14,49</b> +0,42%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 12,47%</i>	€ 1,80768
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,09571

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E02.030.020.E	CAM24_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE 030 - PALI TRIVELLATI 020 - Sovraprezzo per palo trivellato E - Sovraprezzo per pali di profondità superiori a 25 metro, per ogni metro: per diametro pari a 1000 mm			
	<b>AT</b>			
CAM24_AT.E.02.007	- Attrezzature per fondazioni profonde - Perforatrice per pali di grande diametro con motore da 280 HP	0,02200 h	€ 159,71947 0%	€ 3,51383
CAM24_AT.E.02.010	- Attrezzature per fondazioni profonde - Rotary idraulica	0,08000 h	€ 93,33522 0%	€ 7,46682
CAM24_AT.E.03.001	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pompa per calcestruzzo	0,00700 h	€ 56,90401 0%	€ 0,39833
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 11,37898</b>
	<b>RU</b>			
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,03400 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,87312
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,03400 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,04754
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 1,92066</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 13,29964</b> +0,37%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11305 = 5% * B)			€ 2,26094
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,55606
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 17,12</b> +0,37%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 11,22%</i>			€ 1,92066
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,11305

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E02.030.020.F	CAM24_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE 030 - PALI TRIVELLATI 020 - Sovraprezzo per palo trivellato F - Sovraprezzo per pali di profondità superiori a 25 metro, per ogni metro: per diametro pari a 1200 mm			
	<b>AT</b>			
CAM24_AT.E.02.007	- Attrezzature per fondazioni profonde - Perforatrice per pali di grande diametro con motore da 280 HP	0,02400 h	€ 159,71947 0%	€ 3,83327
CAM24_AT.E.02.010	- Attrezzature per fondazioni profonde - Rotary idraulica	0,10000 h	€ 93,33522 0%	€ 9,33352
CAM24_AT.E.03.001	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pompa per calcestruzzo	0,00800 h	€ 56,90401 0%	€ 0,45523
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 13,62202</b>
	<b>RU</b>			
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,03600 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,92448
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,03600 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,10916
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 2,03364</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			



				<b>€ 15,65566</b> +0,34%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13307 = 5% * B)			€ 2,66146
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,83171
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 20,15</b> +0,34%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 10,09%</i>			€ 2,03364
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,13307

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E02.030.020.G	CAM24_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE 030 - PALI TRIVELLATI 020 - Sovraprezzo per palo trivellato G - Sovraprezzo per pali di profondità superiori a 25 metro, per ogni metro: per diametro pari a 1300 mm			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.02.007 - Attrezzature per fondazioni profonde - Perforatrice per pali di grande diametro con motore da 280 HP	0,02500 h	€ 159,71947 0%	€ 3,99299
	CAM24_AT.E.02.010 - Attrezzature per fondazioni profonde - Rotary idraulica	0,10500 h	€ 93,33522 0%	€ 9,80020
	CAM24_AT.E.03.001 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pompa per calcestruzzo	0,00900 h	€ 56,90401 0%	€ 0,51214
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 14,30533</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,04000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,02720
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,04000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,23240
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 2,25960</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 16,56493</b> +0,35%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14080 = 5% * B)			€ 2,81604
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,93810
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 21,32</b> +0,35%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 10,6%</i>			€ 2,25960
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,14080

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E02.030.020.H	CAM24_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE 030 - PALI TRIVELLATI 020 - Sovraprezzo per palo trivellato H - Sovraprezzo per pali di profondità superiori a 25 metro, per ogni metro: per diametro pari a 1500 mm			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.02.007 - Attrezzature per fondazioni profonde - Perforatrice per pali di grande diametro con motore da 280 HP	0,03000 h	€ 159,71947 0%	€ 4,79158
	CAM24_AT.E.02.010 - Attrezzature per fondazioni profonde - Rotary idraulica	0,11000 h	€ 93,33522 0%	€ 10,26687
	CAM24_AT.E.03.001 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pompa per calcestruzzo	0,01000 h	€ 56,90401 0%	€ 0,56904
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 15,62749</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,04200 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,07856
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o	0,04200	€ 30,81000	€ 1,29402



	Tecnico di laboratorio	h	+2,91%	
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 2,37258</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 18,00007</b>
	Scostamento % su anno 2023			+0,34%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15300 = 5% * B)			€ 3,06001
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,10601
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b>			<b>€ 23,17</b>
	Scostamento % su anno 2023			+0,34%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 10,24%</i>			€ 2,37258
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,15300

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E02.030.020.I	CAM24_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE 030 - PALI TRIVELLATI 020 - Sovraprezzo per palo trivellato I - Sovraprezzo per pali di profondità superiori a 25 metro, per ogni metro: per diametro pari a 2000 mm			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.02.007 - Attrezzature per fondazioni profonde - Perforatrice per pali di grande diametro con motore da 280 HP	0,04000 h	€ 159,71947 0%	€ 6,38878
	CAM24_AT.E.02.010 - Attrezzature per fondazioni profonde - Rotary idraulica	0,12500 h	€ 93,33522 0%	€ 11,66690
	CAM24_AT.E.03.001 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pompa per calcestruzzo	0,01200 h	€ 56,90401 0%	€ 0,68285
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 18,73853</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,04500 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,15560
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,04500 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,38645
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 2,54205</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 21,28058</b>
	Scostamento % su anno 2023			+0,31%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18089 = 5% * B)			€ 3,61770
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,48983
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b>			<b>€ 27,39</b>
	Scostamento % su anno 2023			+0,31%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 9,28%</i>			€ 2,54205
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,18089

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E02.030.020.J	CAM24_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE 030 - PALI TRIVELLATI 020 - Sovraprezzo per palo trivellato J - Sovraprezzo ai pali trivellati per utilizzo di rivestimento provvisorio posto in opera, anche con vibratore			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.G.001.001 - Attrezzature per voci in percentuale - Quota attrezzature per voci in percentuale	10,50000 %	€ 1,00000 0%	€ 10,50000
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 10,50000</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.G.001.001 - Mano d'opera per voci in percentuale - Quota mano d'opera per voci in percentuale	1,15500 %	€ 1,00000 0%	€ 1,15500
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 1,15500</b>





	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 11,65500</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09907 = 5% * B)	€ 1,98135
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 1,36364
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / %</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 15,00</b> 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 7,7%</i>	€ 1,15500
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,09907

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E02.030.020.K	CAM24_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE 030 - PALI TRIVELLATI 020 - Sovraprezzo per palo trivellato K - Sovraprezzo ai pali trivellati per utilizzo di rivestimento provvisorio posto in opera, con utilizzo di giro colonna			
	<b>AT</b>			
CAM24_AT.G.001.001	- Attrezzature per voci in percentuale - Quota attrezzature per voci in percentuale	16,10000 %	€ 1,00000 0%	€ 16,10000
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 16,10000</b>
	<b>RU</b>			
CAM24_RU.G.001.001	- Mano d'opera per voci in percentuale - Quota mano d'opera per voci in percentuale	1,77000 %	€ 1,00000 0%	€ 1,77000
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 1,77000</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 17,87000</b> 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15190 = 5% * B)			€ 3,03790
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,09079
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / %</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 23,00</b> 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 7,7%</i>			€ 1,77000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,15190

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E02.030.030.A	CAM24_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE 030 - PALI TRIVELLATI 030 - Scavo a vuoto A - Scavo a vuoto per l'esecuzione del palo trivellato misurato dalla quota del piano effettivo di lavoro (piano di campagna) alla quota di sommità del palo effettivamente gettato: per diametro pari a 400 mm			
	<b>AT</b>			
CAM24_AT.E.01.003	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro ribaltabile da 15 mc	0,01000 h	€ 87,42136 0%	€ 0,87421
CAM24_AT.E.01.010	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Pala caricatrice cingolata da 90HP, capacità benna 1,2mc	0,01000 h	€ 52,97000 0%	€ 0,52970
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 1,40391</b>
	<b>RU</b>			
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,15000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,85200
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,15000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,62150
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 8,47350</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 9,87741</b> +2,27%



	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08396 = 5% * B)		€ 1,67916
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 1,15566
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b>		<b>€ 12,71</b>
	Scostamento % su anno 2023		+2,27%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 66,66%</i>		€ 8,47350
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 0,08396

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E02.030.030.B	CAM24_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE 030 - PALI TRIVELLATI 030 - Scavo a vuoto B - Scavo a vuoto per l'esecuzione del palo trivellato misurato dalla quota del piano effettivo di lavoro (piano di campagna) alla quota di sommità del palo effettivamente gettato: per diametro pari a 500 mm			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.01.003 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro ribaltabile da 15 mc	0,01000 h	€ 87,42136 0%	€ 0,87421
	CAM24_AT.E.01.010 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Pala caricatrice cingolata da 90HP, capacità benna 1,2mc	0,01000 h	€ 52,97000 0%	€ 0,52970
	CAM24_AT.E.02.005 - Attrezzature per fondazioni profonde - Attrezzatura per palificazioni trivellate	0,22000 h	€ 94,08010 0%	€ 20,69762
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 22,10153</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,18700 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 4,80216
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,18700 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 5,76147
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 10,56363</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 32,66516</b>
	Scostamento % su anno 2023			+0,84%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,27765 = 5% * B)			€ 5,55308
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,82182
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b>			<b>€ 42,04</b>
	Scostamento % su anno 2023			+0,84%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 25,13%</i>			€ 10,56363
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,27765

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E02.030.030.C	CAM24_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE 030 - PALI TRIVELLATI 030 - Scavo a vuoto C - Scavo a vuoto per l'esecuzione del palo trivellato misurato dalla quota del piano effettivo di lavoro (piano di campagna) alla quota di sommità del palo effettivamente gettato: per diametro pari a 600 mm			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.01.003 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro ribaltabile da 15 mc	0,01000 h	€ 87,42136 0%	€ 0,87421
	CAM24_AT.E.01.010 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Pala caricatrice cingolata da 90HP, capacità benna 1,2mc	0,01000 h	€ 52,97000 0%	€ 0,52970
	CAM24_AT.E.02.005 - Attrezzature per fondazioni profonde - Attrezzatura per palificazioni trivellate	0,24000 h	€ 94,08010 0%	€ 22,57922
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 23,98313</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,22500 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,77800
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,22500 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 6,93225



	<b>Totale RU</b>	<b>€ 12,71025</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 36,69338</b> +0,9%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,31189 = 5% * B)	€ 6,23787
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 4,29313
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 47,22</b> +0,9%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 26,91%</i>	€ 12,71025
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,31189

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E02.030.030.D	CAM24_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE 030 - PALI TRIVELLATI 030 - Scavo a vuoto D - Scavo a vuoto per l'esecuzione del palo trivellato misurato dalla quota del piano effettivo di lavoro (piano di campagna) alla quota di sommità del palo effettivamente gettato: per diametro pari a 800 mm			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.01.003 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro ribaltabile da 15 mc	0,01000 h	€ 87,42136 0%	€ 0,87421
	CAM24_AT.E.01.010 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Pala caricatrice cingolata da 90HP, capacità benna 1,2mc	0,01000 h	€ 52,97000 0%	€ 0,52970
	CAM24_AT.E.02.007 - Attrezzature per fondazioni profonde - Perforatrice per pali di grande diametro con motore da 280 HP	0,20000 h	€ 159,71947 0%	€ 31,94389
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 33,34780</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,24000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 6,16320
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,24000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 7,39440
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 13,55760</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 46,90540</b> +0,75%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,39870 = 5% * B)			€ 7,97392
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,48793
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 60,37</b> +0,75%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 22,46%</i>			€ 13,55760
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,39870

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E02.030.030.E	CAM24_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE 030 - PALI TRIVELLATI 030 - Scavo a vuoto E - Scavo a vuoto per l'esecuzione del palo trivellato misurato dalla quota del piano effettivo di lavoro (piano di campagna) alla quota di sommità del palo effettivamente gettato: per diametro pari a 1000 mm			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.01.003 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro ribaltabile da 15 mc	0,01000 h	€ 87,42136 0%	€ 0,87421
	CAM24_AT.E.01.010 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Pala caricatrice cingolata da 90HP, capacità benna 1,2mc	0,10000 h	€ 52,97000 0%	€ 5,29700
	CAM24_AT.E.02.007 - Attrezzature per fondazioni profonde - Perforatrice per pali di grande diametro con motore da 280 HP	0,22000 h	€ 159,71947 0%	€ 35,13828



			<b>Totale AT</b>	<b>€ 41,30949</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,25500 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 6,54840
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,25500 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 7,85655
			<b>Totale RU</b>	<b>€ 14,40495</b>
			<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 55,71444</b> +0,67%
			Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,47357 = 5% * B)	€ 9,47145
			Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 6,51859
			<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 71,70</b> +0,67%
			<i>Incidenza Manodopera sul totale 20,09%</i>	€ 14,40495
			<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,47357

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E02.030.030.F	CAM24_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE 030 - PALI TRIVELLATI 030 - Scavo a vuoto F - Scavo a vuoto per l'esecuzione del palo trivellato misurato dalla quota del piano effettivo di lavoro (piano di campagna) alla quota di sommità del palo effettivamente gettato: per diametro pari a 1200 mm			
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.01.003	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro ribaltabile da 15 mc	0,02000 h	€ 87,42136 0%	€ 1,74843
CAM24_AT.E.01.010	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Pala caricatrice cingolata da 90HP, capacità benna 1,2mc	0,02000 h	€ 52,97000 0%	€ 1,05940
CAM24_AT.E.02.007	- Attrezzature per fondazioni profonde - Perforatrice per pali di grande diametro con motore da 280 HP	0,24000 h	€ 159,71947 0%	€ 38,33267
			<b>Totale AT</b>	<b>€ 41,14050</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,27000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 6,93360
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,27000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 8,31870
			<b>Totale RU</b>	<b>€ 15,25230</b>
			<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 56,39280</b> +0,7%
			Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,47934 = 5% * B)	€ 9,58678
			Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 6,59796
			<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 72,58</b> +0,7%
			<i>Incidenza Manodopera sul totale 21,02%</i>	€ 15,25230
			<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,47934

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E02.030.030.G	CAM24_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE 030 - PALI TRIVELLATI 030 - Scavo a vuoto G - Scavo a vuoto per l'esecuzione del palo trivellato misurato dalla quota del piano effettivo di lavoro (piano di campagna) alla quota di sommità del palo effettivamente gettato: per diametro pari a 1300 mm			
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.01.003	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro	0,02000 h	€ 87,42136 0%	€ 1,74843



		ribaltabile da 15 mc			
CAM24_AT.E.01.010	-	Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Pala caricatrice cingolata da 90HP, capacità benna 1,2mc	0,02000 h	€ 52,97000 0%	€ 1,05940
CAM24_AT.E.02.007	-	Attrezzature per fondazioni profonde - Perforatrice per pali di grande diametro con motore da 280 HP	0,25000 h	€ 159,71947 0%	€ 39,92987
<b>Totale AT</b>					<b>€ 42,73770</b>
<b>RU</b>					
CAM24_RU.E.001.001	-	Operai edili - Operaio comune	0,30000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 7,70400
CAM24_RU.E.001.003	-	Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,30000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 9,24300
<b>Totale RU</b>					<b>€ 16,94700</b>
<b>Sommano euro (A)</b>					<b>€ 59,68470</b>
Scostamento % su anno 2023					+0,74%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,50732 = 5% * B)					€ 10,14640
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)					€ 6,98311
<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b>					<b>€ 76,81</b>
Scostamento % su anno 2023					+0,74%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 22,06%</i>					€ 16,94700
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>					€ 0,50732

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM24_E02.030.030.H	CAM24_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE 030 - PALI TRIVELLATI 030 - Scavo a vuoto H - Scavo a vuoto per l'esecuzione del palo trivellato misurato dalla quota del piano effettivo di lavoro (piano di campagna) alla quota di sommità del palo effettivamente gettato: per diametro pari a 1500 mm				
<b>AT</b>					
CAM24_AT.E.01.003	-	Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro ribaltabile da 15 mc	0,02000 h	€ 87,42136 0%	
CAM24_AT.E.01.010	-	Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Pala caricatrice cingolata da 90HP, capacità benna 1,2mc	0,02000 h	€ 52,97000 0%	
CAM24_AT.E.02.007	-	Attrezzature per fondazioni profonde - Perforatrice per pali di grande diametro con motore da 280 HP	0,30000 h	€ 159,71947 0%	
<b>Totale AT</b>					<b>€ 50,72367</b>
<b>RU</b>					
CAM24_RU.E.001.001	-	Operai edili - Operaio comune	0,31500 h	€ 25,68000 +2,35%	
CAM24_RU.E.001.003	-	Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,31500 h	€ 30,81000 +2,91%	
<b>Totale RU</b>					<b>€ 17,79435</b>
<b>Sommano euro (A)</b>					<b>€ 68,51802</b>
Scostamento % su anno 2023					+0,68%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,58240 = 5% * B)					€ 11,64806
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)					€ 8,01661
<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b>					<b>€ 88,18</b>
Scostamento % su anno 2023					+0,68%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 20,18%</i>					€ 17,79435
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>					€ 0,58240

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E02.030.030.I	CAM24_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE 030 - PALI TRIVELLATI			



030 - Scavo a vuoto I - Scavo a vuoto per l'esecuzione del palo trivellato misurato dalla quota del piano effettivo di lavoro (piano di campagna) alla quota di sommità del palo effettivamente gettato: per diametro pari a 2000 mm				
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.01.003	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro ribaltabile da 15 mc	0,03000 h	€ 87,42136 0%	€ 2,62264
CAM24_AT.E.01.010	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Pala caricatrice cingolata da 90HP, capacità benna 1,2mc	0,03000 h	€ 52,97000 0%	€ 1,58910
CAM24_AT.E.02.007	- Attrezzature per fondazioni profonde - Perforatrice per pali di grande diametro con motore da 280 HP	0,40000 h	€ 159,71947 0%	€ 63,88779
<b>Totale AT</b>				<b>€ 68,09953</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,33700 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 8,65416
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,33700 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 10,38297
<b>Totale RU</b>				<b>€ 19,03713</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 87,13666</b> +0,57%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74066 = 5% * B)				€ 14,81323
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 10,19499
<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 112,14</b> +0,57%
Incidenza Manodopera sul totale 16,98%				€ 19,03713
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,74066

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E02.040.010.A	CAM24_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE 040 - LAMIERINO IN FERRO ZINCATO 010 - Lamierino di ferro A - Lamierino di ferro, fornito e posto in opera, da impiegare nei tratti attraversanti cavità, falda d'acqua, fratture, ecc., con ogni accorgimento atto ed evitare deformazioni del palo			
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.01.004	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Autocarro di portata da 40 a 120 q.li completo di ribaltabile o gru	0,00700 h	€ 70,11992 0%	€ 0,49084
<b>Totale AT</b>				<b>€ 0,49084</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.E.02.007	- Materiali per fondazioni profonde - Lamierino in ferro zincato per controcamicia pali	1,05000 kg	€ 1,11475 0%	€ 1,17049
<b>Totale MT</b>				<b>€ 1,17049</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,00700 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,17976
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,00700 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 0,21567
<b>Totale RU</b>				<b>€ 0,39543</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 2,05676</b> +0,5%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01748 = 5% * B)				€ 0,34965
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 0,24064
<b>TOTALE (A + B + C) euro / kg</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 2,65</b> +0,5%



	<i>Incidenza Manodopera sul totale 14,94%</i>		€ 0,39543
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 0,01748

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E02.050.010.A	<p>CAM24_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE 050 - MICROPALI 010 - Micropalo verticale o inclinato entro i 20° A - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20 gradi dalla verticale, eseguito mediante perforazione a rotazione o rotoperussione e successiva iniezione a gravità a bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a 600 Kg di cemento per mc di impasto fino a due volte il volume teorico del palo, in presenza di armatura metallica (da pagarsi a parte), Diametro esterno 65 - 89 mm</p> <p><b>AT</b></p> <p>CAM24_AT.E.02.004 - Attrezzature per fondazioni profonde - Compressori d'aria di potenza 21000 l/min</p> <p>CAM24_AT.E.02.006 - Attrezzature per fondazioni profonde - Attrezzatura per trivellazione</p> <p>CAM24_AT.E.02.011 - Attrezzature per fondazioni profonde - Macchina per iniezione a pressione</p> <p style="text-align: right;"><b>Totale AT</b></p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM24_MT.E.02.008 - Materiali per fondazioni profonde - Boiaccia</p> <p style="text-align: right;"><b>Totale MT</b></p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune</p> <p>CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato</p> <p>CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio</p> <p style="text-align: right;"><b>Totale RU</b></p> <p style="text-align: right;"><b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,39486 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p style="text-align: right;"><b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2023</p> <p style="text-align: center;"><i>Incidenza Manodopera sul totale 22,78%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>			
		0,16000 h	€ 41,06975 0%	€ 6,57116
		0,16000 h	€ 89,49798 0%	€ 14,31968
		0,16000 h	€ 41,75820 0%	€ 6,68131
				<b>€ 27,57215</b>
		0,05000 mc	€ 105,28657 0%	€ 5,26433
				<b>€ 5,26433</b>
		0,16000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 4,10880
		0,16000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 4,57920
		0,16000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,92960
				<b>€ 13,61760</b>
				<b>€ 46,45408</b> +0,78%
				€ 7,89719
				€ 5,43513
				<b>€ 59,79</b> +0,78%
				€ 13,61760
				€ 0,39486

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E02.050.010.B	<p>CAM24_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE 050 - MICROPALI 010 - Micropalo verticale o inclinato entro i 20° B - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20 gradi dalla verticale, eseguito mediante perforazione a rotazione o rotoperussione e successiva iniezione a gravità a bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a 600 Kg di cemento per mc di impasto fino a due volte il volume teorico del palo, in presenza di armatura metallica (da pagarsi a parte), Diametro esterno 90 - 129 mm</p> <p><b>AT</b></p> <p>CAM24_AT.E.02.004 - Attrezzature per fondazioni profonde - Compressori d'aria di potenza 21000 l/min</p> <p>CAM24_AT.E.02.006 - Attrezzature per fondazioni profonde - Attrezzatura per trivellazione</p> <p>CAM24_AT.E.02.011 - Attrezzature per fondazioni profonde - Macchina per iniezione a pressione</p> <p style="text-align: right;"><b>Totale AT</b></p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM24_MT.E.02.008 - Materiali per fondazioni profonde - Boiaccia</p>			
		0,18000 h	€ 41,06975 0%	€ 7,39256
		0,18000 h	€ 89,49798 0%	€ 16,10964
		0,18000 h	€ 41,75820 0%	€ 7,51648
				<b>€ 31,01868</b>
		0,10500	€ 105,28657	€ 11,05509



		mc	0%	
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 11,05509</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,13600
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,20000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 5,72400
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 6,16200
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 17,02200</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 59,09577</b> +0,76%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,50231 = 5% * B)			€ 10,04628
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,91421
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 76,06</b> +0,76%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 22,38%</i>			€ 17,02200
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,50231

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E02.050.010.C	CAM24_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE 050 - MICROPALI 010 - Micropalo verticale o inclinato entro i 20° C - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20 gradi dalla verticale, eseguito mediante perforazione a rotazione o rotopercolazione e successiva iniezione a gravità a bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a 600 Kg di cemento per mc di impasto fino a due volte il volume teorico del palo, in presenza di armatura metallica (da pagarsi a parte), Diametro esterno 130 - 159 mm			
	<b>AT</b>			
CAM24_AT.E.02.004	- Attrezzature per fondazioni profonde - Compressori d'aria di potenza 21000 l/min	0,20000 h	€ 41,06975 0%	€ 8,21395
CAM24_AT.E.02.006	- Attrezzature per fondazioni profonde - Attrezzatura per trivellazione	0,20000 h	€ 89,49798 0%	€ 17,89960
CAM24_AT.E.02.011	- Attrezzature per fondazioni profonde - Macchina per iniezione a pressione	0,20000 h	€ 41,75820 0%	€ 8,35164
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 34,46519</b>
	<b>MT</b>			
CAM24_MT.E.02.008	- Materiali per fondazioni profonde - Boiaccia	0,15900 mc	€ 105,28657 0%	€ 16,74056
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 16,74056</b>
	<b>RU</b>			
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,24000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 6,16320
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,24000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 6,86880
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,24000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 7,39440
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 20,42640</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 71,63215</b> +0,76%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,60887 = 5% * B)			€ 12,17747
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,38096
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 92,19</b> +0,76%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 22,16%</i>			€ 20,42640
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,60887





Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E02.050.010.D	<p>CAM24_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE 050 - MICROPALI 010 - Micropalo verticale o inclinato entro i 20° D - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20 gradi dalla verticale, eseguito mediante perforazione a rotazione o rotoperussione e successiva iniezione a gravità a bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a 600 Kg di cemento per mc di impasto fino a due volte il volume teorico del palo, in presenza di armatura metallica (da pagarsi a parte), Diametro esterno 160 - 199 mm</p> <p><b>AT</b></p> <p>CAM24_AT.E.02.004 - Attrezzature per fondazioni profonde - Compressori d'aria di potenza 21000 l/min 0,22000 h € 41,06975 0% € 9,03535</p> <p>CAM24_AT.E.02.006 - Attrezzature per fondazioni profonde - Attrezzatura per trivellazione 0,22000 h € 89,49798 0% € 19,68956</p> <p>CAM24_AT.E.02.011 - Attrezzature per fondazioni profonde - Macchina per iniezione a pressione 0,22000 h € 41,75820 0% € 9,18680</p> <p><b>Totale AT</b> € 37,91171</p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM24_MT.E.02.008 - Materiali per fondazioni profonde - Boiaccia 0,24900 mc € 105,28657 0% € 26,21636</p> <p><b>Totale MT</b> € 26,21636</p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune 0,28000 h € 25,68000 +2,35% € 7,19040</p> <p>CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato 0,28000 h € 28,62000 +2,8% € 8,01360</p> <p>CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio 0,28000 h € 30,81000 +2,91% € 8,62680</p> <p><b>Totale RU</b> € 23,83080</p> <p><b>Sommano euro (A)</b> € 87,95887 Scostamento % su anno 2023 +0,72%</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74765 = 5% * B) € 14,95301</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,29119</p> <p><b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> € 113,20 Scostamento % su anno 2023 +0,72%</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 21,05%</i> € 23,83080 <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i> € 0,74765</p>			

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E02.050.010.E	<p>CAM24_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE 050 - MICROPALI 010 - Micropalo verticale o inclinato entro i 20° E - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20 gradi dalla verticale, eseguito mediante perforazione a rotazione o rotoperussione e successiva iniezione a gravità a bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a 600 Kg di cemento per mc di impasto fino a due volte il volume teorico del palo, in presenza di armatura metallica (da pagarsi a parte), Diametro esterno 200 - 219 mm</p> <p><b>AT</b></p> <p>CAM24_AT.E.02.004 - Attrezzature per fondazioni profonde - Compressori d'aria di potenza 21000 l/min 0,24000 h € 41,06975 0% € 9,85674</p> <p>CAM24_AT.E.02.006 - Attrezzature per fondazioni profonde - Attrezzatura per trivellazione 0,24000 h € 89,49798 0% € 21,47952</p> <p>CAM24_AT.E.02.011 - Attrezzature per fondazioni profonde - Macchina per iniezione a pressione 0,24000 h € 41,75820 0% € 10,02197</p> <p><b>Totale AT</b> € 41,35823</p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM24_MT.E.02.008 - Materiali per fondazioni profonde - Boiaccia 0,30100 mc € 105,28657 0% € 31,69126</p> <p><b>Totale MT</b> € 31,69126</p> <p><b>RU</b></p>			



CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,32000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 8,21760
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,32000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 9,15840
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,32000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 9,85920
<b>Totale RU</b>				<b>€ 27,23520</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 100,28469</b> +0,72%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,85242 = 5% * B)				€ 17,04840
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 11,73331
<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 129,07</b> +0,72%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 21,1%</i>				€ 27,23520
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,85242

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E02.050.010.F	CAM24_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE 050 - MICROPALI 010 - Micropalo verticale o inclinato entro i 20° F - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20 gradi dalla verticale, eseguito mediante perforazione a rotazione o rotopercolazione e successiva iniezione a gravità a bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a 600 Kg di cemento per mc di impasto fino a due volte il volume teorico del palo, in presenza di armatura metallica (da pagarsi a parte), Diametro esterno 220 - 259 mm			
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.02.004	- Attrezzature per fondazioni profonde - Compressori d'aria di potenza 21000 l/min	0,26000 h	€ 41,06975 0%	€ 10,67814
CAM24_AT.E.02.006	- Attrezzature per fondazioni profonde - Attrezzatura per trivellazione	0,26000 h	€ 89,49798 0%	€ 23,26947
CAM24_AT.E.02.011	- Attrezzature per fondazioni profonde - Macchina per iniezione a pressione	0,26000 h	€ 41,75820 0%	€ 10,85713
<b>Totale AT</b>				<b>€ 44,80474</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.E.02.008	- Materiali per fondazioni profonde - Boiaccia	0,42100 mc	€ 105,28657 0%	€ 44,32565
<b>Totale MT</b>				<b>€ 44,32565</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,36000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 9,24480
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,36000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 10,30320
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,36000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 11,09160
<b>Totale RU</b>				<b>€ 30,63960</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 119,76999</b> +0,68%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,01805 = 5% * B)				€ 20,36090
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 14,01309
<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 154,14</b> +0,68%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 19,88%</i>				€ 30,63960
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 1,01805

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E02.050.010.G	CAM24_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE 050 - MICROPALI 010 - Micropalo verticale o inclinato entro i 20°			



G - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20 gradi dalla verticale, eseguito mediante perforazione a rotazione o rotopercolazione e successiva iniezione a gravità a bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a 600 Kg di cemento per mc di impasto fino a due volte il volume teorico del palo, in presenza di armatura metallica (da pagarsi a parte), Diametro esterno 260 - 300 mm				
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.02.004	- Attrezzature per fondazioni profonde - Compressori d'aria di potenza 21000 l/min	0,28000 h	€ 41,06975 0%	€ 11,49953
CAM24_AT.E.02.006	- Attrezzature per fondazioni profonde - Attrezzatura per trivellazione	0,28000 h	€ 89,49798 0%	€ 25,05943
CAM24_AT.E.02.011	- Attrezzature per fondazioni profonde - Macchina per iniezione a pressione	0,28000 h	€ 41,75820 0%	€ 11,69230
<b>Totale AT</b>				<b>€ 48,25126</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.E.02.008	- Materiali per fondazioni profonde - Boiaccia	0,56500 mc	€ 105,28657 0%	€ 59,48691
<b>Totale MT</b>				<b>€ 59,48691</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 10,27200
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,40000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 11,44800
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 12,32400
<b>Totale RU</b>				<b>€ 34,04400</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 141,78217</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,64%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,20515 = 5% * B)				€ 24,10297
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 16,58851
<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b>				<b>€ 182,47</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,64%
Incidenza Manodopera sul totale 18,66%				€ 34,04400
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,20515

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E02.050.020.A	CAM24_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE 050 - MICROPALI 020 - Micropalo verticale o inclinato entro i 20° compreso rivestimento provvisorio A - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20 gradi dalla verticale compreso rivestimento provvisorio, eseguito mediante perforazione a rotazione o rotopercolazione e successiva iniezione a gravità a bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a 600 Kg di cemento per mc di impasto fino a due volte il volume teorico del palo, in presenza di armatura metallica (da pagarsi a parte), Diametro esterno 65 - 89 mm			
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.02.004	- Attrezzature per fondazioni profonde - Compressori d'aria di potenza 21000 l/min	0,18000 h	€ 41,06975 0%	€ 7,39256
CAM24_AT.E.02.006	- Attrezzature per fondazioni profonde - Attrezzatura per trivellazione	0,18000 h	€ 89,49798 0%	€ 16,10964
CAM24_AT.E.02.011	- Attrezzature per fondazioni profonde - Macchina per iniezione a pressione	0,18000 h	€ 41,75820 0%	€ 7,51648
<b>Totale AT</b>				<b>€ 31,01868</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.E.02.008	- Materiali per fondazioni profonde - Boiaccia	0,05000 mc	€ 105,28657 0%	€ 5,26433
<b>Totale MT</b>				<b>€ 5,26433</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,18000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 4,62240
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,18000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 5,15160



CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,18000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 5,54580
<b>Totale RU</b>				<b>€ 15,31980</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 51,60281</b> +0,79%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,43862 = 5% * B)				€ 8,77248
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 6,03753
<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 66,41</b> +0,79%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 23,07%</i>				€ 15,31980
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,43862

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E02.050.020.B	CAM24_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE 050 - MICROPALI 020 - Micropalo verticale o inclinato entro i 20° compreso rivestimento provvisorio B - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20 gradi dalla verticale compreso rivestimento provvisorio, eseguito mediante perforazione a rotazione o rotoperussione e successiva iniezione a gravità a bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a 600 Kg di cemento per mc di impasto fino a due volte il volume teorico del palo, in presenza di armatura metallica (da pagarsi a parte), Diametro esterno da 90 a 129 mm			
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.02.004	- Attrezzature per fondazioni profonde - Compressori d'aria di potenza 21000 l/min	0,22000 h	€ 41,06975 0%	€ 9,03535
CAM24_AT.E.02.006	- Attrezzature per fondazioni profonde - Attrezzatura per trivellazione	0,22000 h	€ 89,49798 0%	€ 19,68956
CAM24_AT.E.02.011	- Attrezzature per fondazioni profonde - Macchina per iniezione a pressione	0,22000 h	€ 41,75820 0%	€ 9,18680
<b>Totale AT</b>				<b>€ 37,91171</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.E.02.008	- Materiali per fondazioni profonde - Boiaccia	0,10500 mc	€ 105,28657 0%	€ 11,05509
<b>Totale MT</b>				<b>€ 11,05509</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,22000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,64960
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,22000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 6,29640
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,22000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 6,77820
<b>Totale RU</b>				<b>€ 18,72420</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 67,69100</b> +0,73%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,57537 = 5% * B)				€ 11,50747
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 7,91985
<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 87,12</b> +0,73%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 21,49%</i>				€ 18,72420
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,57537

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E02.050.020.C	CAM24_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE 050 - MICROPALI 020 - Micropalo verticale o inclinato entro i 20° compreso rivestimento provvisorio C - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20 gradi dalla verticale compreso rivestimento provvisorio, eseguito mediante perforazione a rotazione o rotoperussione e successiva iniezione a gravità a bassa			



pressione di miscela o malta cementizia dosata a 600 Kg di cemento per mc di impasto fino a due volte il volume teorico del palo, in presenza di armatura metallica (da pagarsi a parte), Diametro esterno da 130 a 159 mm				
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.02.004	- Attrezzature per fondazioni profonde - Compressori d'aria di potenza 21000 l/min	0,25000 h	€ 41,06975 0%	€ 10,26744
CAM24_AT.E.02.006	- Attrezzature per fondazioni profonde - Attrezzatura per trivellazione	0,25000 h	€ 89,49798 0%	€ 22,37450
CAM24_AT.E.02.011	- Attrezzature per fondazioni profonde - Macchina per iniezione a pressione	0,25000 h	€ 41,75820 0%	€ 10,43955
<b>Totale AT</b>				<b>€ 43,08149</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.E.02.008	- Materiali per fondazioni profonde - Boiaccia	0,15900 mc	€ 105,28657 0%	€ 16,74056
<b>Totale MT</b>				<b>€ 16,74056</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,25000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 6,42000
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,25000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 7,15500
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,25000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 7,70250
<b>Totale RU</b>				<b>€ 21,27750</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 81,09955</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,7%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,68935 = 5% * B)				€ 13,78692
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 9,48865
<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b>				<b>€ 104,38</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,7%
Incidenza Manodopera sul totale 20,39%				€ 21,27750
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,68935

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E02.050.020.D	CAM24_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE 050 - MICROPALI 020 - Micropalo verticale o inclinato entro i 20° compreso rivestimento provvisorio D - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20 gradi dalla verticale compreso rivestimento provvisorio, eseguito mediante perforazione a rotazione o rotopercussione e successiva iniezione a gravità a bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a 600 Kg di cemento per mc di impasto fino a due volte il volume teorico del palo, in presenza di armatura metallica (da pagarsi a parte), Diametro esterno da 160 a 199 mm			
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.02.004	- Attrezzature per fondazioni profonde - Compressori d'aria di potenza 21000 l/min	0,30000 h	€ 41,06975 0%	€ 12,32093
CAM24_AT.E.02.006	- Attrezzature per fondazioni profonde - Attrezzatura per trivellazione	0,30000 h	€ 89,49798 0%	€ 26,84939
CAM24_AT.E.02.011	- Attrezzature per fondazioni profonde - Macchina per iniezione a pressione	0,30000 h	€ 41,75820 0%	€ 12,52746
<b>Totale AT</b>				<b>€ 51,69778</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.E.02.008	- Materiali per fondazioni profonde - Boiaccia	0,24900 mc	€ 105,28657 0%	€ 26,21636
<b>Totale MT</b>				<b>€ 26,21636</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,30000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 7,70400
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,30000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 8,58600
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,30000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 9,24300



	<b>Totale RU</b>	<b>€ 25,53300</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 103,44714</b> +0,65%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,87930 = 5% * B)	€ 17,58601
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 12,10332
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 133,14</b> +0,65%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 19,18%</i>	€ 25,53300
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,87930

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E02.050.020.E	CAM24_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE 050 - MICROPALI 020 - Micropalo verticale o inclinato entro i 20° compreso rivestimento provvisorio E - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20 gradi dalla verticale compreso rivestimento provvisorio, eseguito mediante perforazione a rotazione o rotopercussione e successiva iniezione a gravità a bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a 600 Kg di cemento per mc di impasto fino a due volte il volume teorico del palo, in presenza di armatura metallica (da pagarsi a parte), Diametro esterno da 200 a 219 mm			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.02.004 - Attrezzature per fondazioni profonde - Compressori d'aria di potenza 21000 l/min	0,32000 h	€ 41,06975 0%	€ 13,14232
	CAM24_AT.E.02.006 - Attrezzature per fondazioni profonde - Attrezzatura per trivellazione	0,32000 h	€ 89,49798 0%	€ 28,63935
	CAM24_AT.E.02.011 - Attrezzature per fondazioni profonde - Macchina per iniezione a pressione	0,32000 h	€ 41,75820 0%	€ 13,36262
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 55,14429</b>
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.E.02.008 - Materiali per fondazioni profonde - Boiaccia	0,30100 mc	€ 105,28657 0%	€ 31,69126
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 31,69126</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,32000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 8,21760
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,32000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 9,15840
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,32000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 9,85920
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 27,23520</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 114,07075</b> +0,63%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,96960 = 5% * B)			€ 19,39203
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 13,34628
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 146,81</b> +0,63%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 18,55%</i>			€ 27,23520
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,96960

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E02.050.020.F	CAM24_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE 050 - MICROPALI 020 - Micropalo verticale o inclinato entro i 20° compreso rivestimento provvisorio F - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20 gradi dalla verticale compreso rivestimento provvisorio, eseguito mediante perforazione a rotazione o rotopercussione e successiva iniezione a gravità a bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a 600 Kg di cemento per mc di impasto fino a due volte il volume teorico del palo, in presenza di armatura metallica (da pagarsi a parte), Diametro esterno da 220 a 259 mm			



<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.02.004	- Attrezzature per fondazioni profonde - Compressori d'aria di potenza 21000 l/min	0,36000 h	€ 41,06975 0%	€ 14,78511
CAM24_AT.E.02.006	- Attrezzature per fondazioni profonde - Attrezzatura per trivellazione	0,36000 h	€ 89,49798 0%	€ 32,21927
CAM24_AT.E.02.011	- Attrezzature per fondazioni profonde - Macchina per iniezione a pressione	0,36000 h	€ 41,75820 0%	€ 15,03295
<b>Totale AT</b>				<b>€ 62,03733</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.E.02.008	- Materiali per fondazioni profonde - Boiaccia	0,42100 mc	€ 105,28657 0%	€ 44,32565
<b>Totale MT</b>				<b>€ 44,32565</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,36000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 9,24480
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,36000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 10,30320
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,36000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 11,09160
<b>Totale RU</b>				<b>€ 30,63960</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 137,00258</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,59%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,16452 = 5% * B)				€ 23,29044
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 16,02930
<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b>				<b>€ 176,32</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,59%
Incidenza Manodopera sul totale 17,38%				€ 30,63960
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,16452

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E02.050.020.G	CAM24_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE 050 - MICROPALI 020 - Micropalo verticale o inclinato entro i 20° compreso rivestimento provvisorio G - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20 gradi dalla verticale compreso rivestimento provvisorio, eseguito mediante perforazione a rotazione o rotopercolazione e successiva iniezione a gravità a bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a 600 Kg di cemento per mc di impasto fino a due volte il volume teorico del palo, in presenza di armatura metallica (da pagarsi a parte), Diametro esterno pari a 260 - 300 mm			
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.02.004	- Attrezzature per fondazioni profonde - Compressori d'aria di potenza 21000 l/min	0,40000 h	€ 41,06975 0%	€ 16,42790
CAM24_AT.E.02.006	- Attrezzature per fondazioni profonde - Attrezzatura per trivellazione	0,40000 h	€ 89,49798 0%	€ 35,79919
CAM24_AT.E.02.011	- Attrezzature per fondazioni profonde - Macchina per iniezione a pressione	0,40000 h	€ 41,75820 0%	€ 16,70328
<b>Totale AT</b>				<b>€ 68,93037</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.E.02.008	- Materiali per fondazioni profonde - Boiaccia	0,56500 mc	€ 105,28657 0%	€ 59,48691
<b>Totale MT</b>				<b>€ 59,48691</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 10,27200
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,40000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 11,44800
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 12,32400
<b>Totale RU</b>				<b>€ 34,04400</b>



	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 162,46128</b> +0,55%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,38092 = 5% * B)	€ 27,61842
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 19,00797
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 209,09</b> +0,55%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 16,28%</i>	€ 34,04400
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 1,38092

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E02.050.060.A	CAM24_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE 050 - MICROPALI 060 - Micropalo verticale o inclinato oltre i 20° A - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20 gradi dalla verticale, eseguito mediante perforazione a rotazione o rotopercolazione e successiva iniezione a gravità a bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a 600 Kg di cemento per mc di impasto fino a due volte il volume teorico del palo, in presenza di armatura metallica (da pagarsi a parte), Diametro esterno 65 - 89 mm			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.02.004 - Attrezzature per fondazioni profonde - Compressori d'aria di potenza 21000 l/min	0,18000 h	€ 41,06975 0%	€ 7,39256
	CAM24_AT.E.02.006 - Attrezzature per fondazioni profonde - Attrezzatura per trivellazione	0,18000 h	€ 89,49798 0%	€ 16,10964
	CAM24_AT.E.02.011 - Attrezzature per fondazioni profonde - Macchina per iniezione a pressione	0,18000 h	€ 41,75820 0%	€ 7,51648
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 31,01868</b>
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.E.02.008 - Materiali per fondazioni profonde - Boiaccia	0,05000 mc	€ 105,28657 0%	€ 5,26433
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 5,26433</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,18000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 4,62240
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,18000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 5,15160
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,18000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 5,54580
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 15,31980</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 51,60281</b> +0,79%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,43862 = 5% * B)			€ 8,77248
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,03753
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 66,41</b> +0,79%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 23,07%</i>			€ 15,31980
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,43862

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E02.050.060.B	CAM24_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE 050 - MICROPALI 060 - Micropalo verticale o inclinato oltre i 20° B - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20 gradi dalla verticale, eseguito mediante perforazione a rotazione o rotopercolazione e successiva iniezione a gravità a bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a 600 Kg di cemento per mc di impasto fino a due volte il volume teorico del palo, in presenza di armatura metallica (da pagarsi a parte), Diametro esterno 90 - 129 mm			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.02.004 - Attrezzature per fondazioni profonde - Compressori d'aria di potenza 21000 l/min	0,22000 h	€ 41,06975 0%	€ 9,03535





CAM24_AT.E.02.006	- Attrezzature per fondazioni profonde - Attrezzatura per trivellazione	0,22000 h	€ 89,49798 0%	€ 19,68956
CAM24_AT.E.02.011	- Attrezzature per fondazioni profonde - Macchina per iniezione a pressione	0,22000 h	€ 41,75820 0%	€ 9,18680
<b>Totale AT</b>				<b>€ 37,91171</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.E.02.008	- Materiali per fondazioni profonde - Boiaccia	0,10500 mc	€ 105,28657 0%	€ 11,05509
<b>Totale MT</b>				<b>€ 11,05509</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,22000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,64960
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,22000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 6,29640
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,22000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 6,77820
<b>Totale RU</b>				<b>€ 18,72420</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 67,69100</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,73%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,57537 = 5% * B)				€ 11,50747
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 7,91985
<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b>				<b>€ 87,12</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,73%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 21,49%</i>				€ 18,72420
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,57537

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E02.050.060.C	CAM24_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE 050 - MICROPALI 060 - Micropalo verticale o inclinato oltre i 20° C - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20 gradi dalla verticale, eseguito mediante perforazione a rotazione o rotopercolazione e successiva iniezione a gravità a bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a 600 Kg di cemento per mc di impasto fino a due volte il volume teorico del palo, in presenza di armatura metallica (da pagarsi a parte), Diametro esterno pari a 130 - 159 mm			
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.02.004	- Attrezzature per fondazioni profonde - Compressori d'aria di potenza 21000 l/min	0,26000 h	€ 41,06975 0%	€ 10,67814
CAM24_AT.E.02.006	- Attrezzature per fondazioni profonde - Attrezzatura per trivellazione	0,26000 h	€ 89,49798 0%	€ 23,26947
CAM24_AT.E.02.011	- Attrezzature per fondazioni profonde - Macchina per iniezione a pressione	0,26000 h	€ 41,75820 0%	€ 10,85713
<b>Totale AT</b>				<b>€ 44,80474</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.E.02.008	- Materiali per fondazioni profonde - Boiaccia	0,15900 mc	€ 105,28657 0%	€ 16,74056
<b>Totale MT</b>				<b>€ 16,74056</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,26000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 6,67680
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,26000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 7,44120
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,26000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 8,01060
<b>Totale RU</b>				<b>€ 22,12860</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 83,67390</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,7%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,71123 = 5% * B)				€ 14,22456



	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 9,78985
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2023		<b>€ 107,69</b> +0,7%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 20,55%</i>		€ 22,12860
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 0,71123

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E02.050.060.D	CAM24_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE 050 - MICROPALI 060 - Micropalo verticale o inclinato oltre i 20° D - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20 gradi dalla verticale, eseguito mediante perforazione a rotazione o rotopercolazione e successiva iniezione a gravità a bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a 600 Kg di cemento per mc di impasto fino a due volte il volume teorico del palo, in presenza di armatura metallica (da pagarsi a parte), Diametro esterno 160 - 199 mm			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.02.004 - Attrezzature per fondazioni profonde - Compressori d'aria di potenza 21000 l/min	0,30000 h	€ 41,06975 0%	€ 12,32093
	CAM24_AT.E.02.006 - Attrezzature per fondazioni profonde - Attrezzatura per trivellazione	0,30000 h	€ 89,49798 0%	€ 26,84939
	CAM24_AT.E.02.011 - Attrezzature per fondazioni profonde - Macchina per iniezione a pressione	0,30000 h	€ 41,75820 0%	€ 12,52746
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 51,69778</b>
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.E.02.008 - Materiali per fondazioni profonde - Boiaccia	0,24900 mc	€ 105,28657 0%	€ 26,21636
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 26,21636</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,30000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 7,70400
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,30000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 8,58600
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,30000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 9,24300
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 25,53300</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 103,44714</b> +0,65%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,87930 = 5% * B)			€ 17,58601
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 12,10332
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 133,14</b> +0,65%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 19,18%</i>			€ 25,53300
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,87930

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E02.050.060.E	CAM24_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE 050 - MICROPALI 060 - Micropalo verticale o inclinato oltre i 20° E - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20 gradi dalla verticale, eseguito mediante perforazione a rotazione o rotopercolazione e successiva iniezione a gravità a bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a 600 Kg di cemento per mc di impasto fino a due volte il volume teorico del palo, in presenza di armatura metallica (da pagarsi a parte), Diametro esterno 200 - 219 mm			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.02.004 - Attrezzature per fondazioni profonde - Compressori d'aria di potenza 21000 l/min	0,34000 h	€ 41,06975 0%	€ 13,96372
	CAM24_AT.E.02.006 - Attrezzature per fondazioni profonde - Attrezzatura per trivellazione	0,34000 h	€ 89,49798 0%	€ 30,42931
	CAM24_AT.E.02.011 - Attrezzature per fondazioni profonde - Macchina per iniezione a pressione	0,34000 h	€ 41,75820 0%	€ 14,19779



				<b>Totale AT</b>	<b>€ 58,59082</b>
	<b>MT</b>				
	CAM24_MT.E.02.008	- Materiali per fondazioni profonde - Boiaccia	0,30100 mc	€ 105,28657 0%	€ 31,69126
				<b>Totale MT</b>	<b>€ 31,69126</b>
	<b>RU</b>				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,34000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 8,73120
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,34000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 9,73080
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,34000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 10,47540
				<b>Totale RU</b>	<b>€ 28,93740</b>
				<b>Sommano euro (A)</b>	<b>€ 119,21948</b>
				Scostamento % su anno 2023	+0,64%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,01337 = 5% * B)			€ 20,26731
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 13,94868
		<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b>			<b>€ 153,44</b>
		Scostamento % su anno 2023			+0,64%
		<i>Incidenza Manodopera sul totale 18,86%</i>			€ 28,93740
		<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,01337

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM24_E02.050.060.F	CAM24_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE 050 - MICROPALI 060 - Micropalo verticale o inclinato oltre i 20° F - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20 gradi della verticale, eseguito mediante perforazione a rotazione o rotopercolazione e successiva iniezione a gravità a bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a 600 Kg di cemento per mc di impasto fino a due volte il volume teorico del palo, in presenza di armatura metallica (da pagarsi a parte), Diametro esterno 220 - 259 mm				
	<b>AT</b>				
	CAM24_AT.E.02.004	- Attrezzature per fondazioni profonde - Compressori d'aria di potenza 21000 l/min	0,38000 h	€ 41,06975 0%	€ 15,60651
	CAM24_AT.E.02.006	- Attrezzature per fondazioni profonde - Attrezzatura per trivellazione	0,38000 h	€ 89,49798 0%	€ 34,00923
	CAM24_AT.E.02.011	- Attrezzature per fondazioni profonde - Macchina per iniezione a pressione	0,38000 h	€ 41,75820 0%	€ 15,86812
				<b>Totale AT</b>	<b>€ 65,48386</b>
	<b>MT</b>				
	CAM24_MT.E.02.008	- Materiali per fondazioni profonde - Boiaccia	0,42100 mc	€ 105,28657 0%	€ 44,32565
				<b>Totale MT</b>	<b>€ 44,32565</b>
	<b>RU</b>				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,38000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 9,75840
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,38000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 10,87560
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,38000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 11,70780
				<b>Totale RU</b>	<b>€ 32,34180</b>
				<b>Sommano euro (A)</b>	<b>€ 142,15131</b>
				Scostamento % su anno 2023	+0,6%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,20829 = 5% * B)			€ 24,16572
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 16,63170
		<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b>			<b>€ 182,95</b>
		Scostamento % su anno 2023			+0,6%



	Incidenza Manodopera sul totale 17,68%		€ 32,34180
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 1,20829

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E02.050.060.G	<p>CAM24_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE 050 - MICROPALI 060 - Micropalo verticale o inclinato oltre i 20° G - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20 gradi dalla verticale, eseguito mediante perforazione a rotazione o rotopercolazione e successiva iniezione a gravità a bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a 600 Kg di cemento per mc di impasto fino a due volte il volume teorico del palo, in presenza di armatura metallica (da pagarsi a parte), Diametro esterno 260 - 300 mm</p> <p><b>AT</b></p> <p>CAM24_AT.E.02.004 - Attrezzature per fondazioni profonde - Compressori d'aria di potenza 21000 l/min 0,42000 h € 41,06975 0% € 17,24930</p> <p>CAM24_AT.E.02.006 - Attrezzature per fondazioni profonde - Attrezzatura per trivellazione 0,42000 h € 89,49798 0% € 37,58915</p> <p>CAM24_AT.E.02.011 - Attrezzature per fondazioni profonde - Macchina per iniezione a pressione 0,42000 h € 41,75820 0% € 17,53844</p> <p style="text-align: right;"><b>Totale AT</b></p> <p style="text-align: right;"><b>€ 72,37689</b></p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM24_MT.E.02.008 - Materiali per fondazioni profonde - Boiaccia 0,56500 mc € 105,28657 0% € 59,48691</p> <p style="text-align: right;"><b>Totale MT</b></p> <p style="text-align: right;"><b>€ 59,48691</b></p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune 0,42000 h € 25,68000 +2,35% € 10,78560</p> <p>CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato 0,42000 h € 28,62000 +2,8% € 12,02040</p> <p>CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio 0,42000 h € 30,81000 +2,91% € 12,94020</p> <p style="text-align: right;"><b>Totale RU</b></p> <p style="text-align: right;"><b>€ 35,74620</b></p> <p style="text-align: right;"><b>Sommano euro (A)</b></p> <p style="text-align: right;">Scostamento % su anno 2023</p> <p style="text-align: right;"><b>€ 167,61000</b></p> <p style="text-align: right;">+0,56%</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,42469 = 5% * B)</p> <p style="text-align: right;">€ 28,49370</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p style="text-align: right;">€ 19,61037</p> <p style="text-align: right;"><b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b></p> <p style="text-align: right;">Scostamento % su anno 2023</p> <p style="text-align: right;"><b>€ 215,71</b></p> <p style="text-align: right;">+0,56%</p> <p style="text-align: right;">Incidenza Manodopera sul totale 16,57%</p> <p style="text-align: right;">Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</p> <p style="text-align: right;">€ 35,74620</p> <p style="text-align: right;">€ 1,42469</p>			

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E02.050.070.A	<p>CAM24_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE 050 - MICROPALI 070 - Micropalo verticale o inclinato oltre i 20° compreso rivestimento provvisorio A - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20 gradi dalla verticale compreso rivestimento provvisorio, eseguito mediante perforazione a rotazione o rotopercolazione e successiva iniezione a gravità a bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a 600 Kg di cemento per mc di impasto fino a due volte il volume teorico del palo, in presenza di armatura metallica (da pagarsi a parte), Diametro esterno 65 - 89 mm</p> <p><b>AT</b></p> <p>CAM24_AT.E.02.004 - Attrezzature per fondazioni profonde - Compressori d'aria di potenza 21000 l/min 0,20000 h € 41,06975 0% € 8,21395</p> <p>CAM24_AT.E.02.006 - Attrezzature per fondazioni profonde - Attrezzatura per trivellazione 0,20000 h € 89,49798 0% € 17,89960</p> <p>CAM24_AT.E.02.011 - Attrezzature per fondazioni profonde - Macchina per iniezione a pressione 0,20000 h € 41,75820 0% € 8,35164</p> <p style="text-align: right;"><b>Totale AT</b></p> <p style="text-align: right;"><b>€ 34,46519</b></p> <p><b>MT</b></p>			



CAM24_MT.E.02.008	- Materiali per fondazioni profonde - Boiaccia	0,10500 mc	€ 105,28657 0%	€ 11,05509
<b>Totale MT</b>				<b>€ 11,05509</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,13600
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,20000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 5,72400
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 6,16200
<b>Totale RU</b>				<b>€ 17,02200</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 62,54228</b> +0,72%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,53161 = 5% * B)				€ 10,63219
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 7,31745
<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 80,49</b> +0,72%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 21,15%</i>				€ 17,02200
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,53161

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E02.050.070.B	CAM24_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE 050 - MICROPALI 070 - Micropalo verticale o inclinato oltre i 20° compreso rivestimento provvisorio B - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20 gradi dalla verticale compreso rivestimento provvisorio, eseguito mediante perforazione a rotazione o rotoperussione e successiva iniezione a gravità a bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a 600 Kg di cemento per mc di impasto fino a due volte il volume teorico del palo, in presenza di armatura metallica (da pagarsi a parte), Diametro esterno 90 - 129 mm			
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.02.004	- Attrezzature per fondazioni profonde - Compressori d'aria di potenza 21000 l/min	0,24000 h	€ 41,06975 0%	€ 9,85674
CAM24_AT.E.02.006	- Attrezzature per fondazioni profonde - Attrezzatura per trivellazione	0,24000 h	€ 89,49798 0%	€ 21,47952
CAM24_AT.E.02.011	- Attrezzature per fondazioni profonde - Macchina per iniezione a pressione	0,24000 h	€ 41,75820 0%	€ 10,02197
<b>Totale AT</b>				<b>€ 41,35823</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.E.02.008	- Materiali per fondazioni profonde - Boiaccia	0,10500 mc	€ 105,28657 0%	€ 11,05509
<b>Totale MT</b>				<b>€ 11,05509</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,24000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 6,16320
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,24000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 6,86880
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,24000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 7,39440
<b>Totale RU</b>				<b>€ 20,42640</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 72,83972</b> +0,74%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,61914 = 5% * B)				€ 12,38275
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 8,52225
<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 93,74</b> +0,74%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 21,79%</i>				€ 20,42640
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,61914



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E02.050.070.C	<p>CAM24_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE 050 - MICROPALI 070 - Micropalo verticale o inclinato oltre i 20° compreso rivestimento provvisorio C - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20 gradi dalla verticale compreso rivestimento provvisorio, eseguito mediante perforazione a rotazione o rotopercussione e successiva iniezione a gravità a bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a 600 Kg di cemento per mc di impasto fino a due volte il volume teorico del palo, in presenza di armatura metallica (da pagarsi a parte), Diametro esterno 130 - 159 mm</p> <p><b>AT</b></p> <p>CAM24_AT.E.02.004 - Attrezzature per fondazioni profonde - Compressori d'aria di potenza 21000 l/min 0,28000 h € 41,06975 0% € 11,49953</p> <p>CAM24_AT.E.02.006 - Attrezzature per fondazioni profonde - Attrezzatura per trivellazione 0,28000 h € 89,49798 0% € 25,05943</p> <p>CAM24_AT.E.02.011 - Attrezzature per fondazioni profonde - Macchina per iniezione a pressione 0,28000 h € 41,75820 0% € 11,69230</p> <p style="text-align: right;"><b>Totale AT</b></p> <p style="text-align: right;"><b>€ 48,25126</b></p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM24_MT.E.02.008 - Materiali per fondazioni profonde - Boiaccia 0,15900 mc € 105,28657 0% € 16,74056</p> <p style="text-align: right;"><b>Totale MT</b></p> <p style="text-align: right;"><b>€ 16,74056</b></p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune 0,28000 h € 25,68000 +2,35% € 7,19040</p> <p>CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato 0,28000 h € 28,62000 +2,8% € 8,01360</p> <p>CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio 0,28000 h € 30,81000 +2,91% € 8,62680</p> <p style="text-align: right;"><b>Totale RU</b></p> <p style="text-align: right;"><b>€ 23,83080</b></p> <p style="text-align: right;"><b>Sommano euro (A)</b></p> <p style="text-align: right;"><b>€ 88,82262</b> +0,71%</p> <p>Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,75499 = 5% * B) € 15,09985</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,39225</p> <p style="text-align: right;"><b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b></p> <p style="text-align: right;"><b>€ 114,31</b> +0,71%</p> <p>Scostamento % su anno 2023</p> <p style="text-align: right;">Incidenza Manodopera sul totale 20,85%</p> <p style="text-align: right;">€ 23,83080</p> <p style="text-align: right;">Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</p> <p style="text-align: right;">€ 0,75499</p>			

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E02.050.070.D	<p>CAM24_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE 050 - MICROPALI 070 - Micropalo verticale o inclinato oltre i 20° compreso rivestimento provvisorio D - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20 gradi dalla verticale compreso rivestimento provvisorio, eseguito mediante perforazione a rotazione o rotopercussione e successiva iniezione a gravità a bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a 600 Kg di cemento per mc di impasto fino a due volte il volume teorico del palo, in presenza di armatura metallica (da pagarsi a parte), Diametro esterno 160 - 199 mm</p> <p><b>AT</b></p> <p>CAM24_AT.E.02.004 - Attrezzature per fondazioni profonde - Compressori d'aria di potenza 21000 l/min 0,32000 h € 41,06975 0% € 13,14232</p> <p>CAM24_AT.E.02.006 - Attrezzature per fondazioni profonde - Attrezzatura per trivellazione 0,32000 h € 89,49798 0% € 28,63935</p> <p>CAM24_AT.E.02.011 - Attrezzature per fondazioni profonde - Macchina per iniezione a pressione 0,32000 h € 41,75820 0% € 13,36262</p> <p style="text-align: right;"><b>Totale AT</b></p> <p style="text-align: right;"><b>€ 55,14429</b></p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM24_MT.E.02.008 - Materiali per fondazioni profonde - Boiaccia 0,24900 mc € 105,28657 0% € 26,21636</p> <p style="text-align: right;"><b>Totale MT</b></p> <p style="text-align: right;"><b>€ 26,21636</b></p>			



<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,32000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 8,21760
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,32000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 9,15840
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,32000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 9,85920
<b>Totale RU</b>				<b>€ 27,23520</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 108,59585</b> +0,66%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,92306 = 5% * B)				€ 18,46129
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 12,70571
<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 139,76</b> +0,66%
Incidenza Manodopera sul totale 19,49%				€ 27,23520
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,92306

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E02.050.070.E	CAM24_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE 050 - MICROPALI 070 - Micropalo verticale o inclinato oltre i 20° compreso rivestimento provvisorio E - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20 gradi dalla verticale compreso rivestimento provvisorio, eseguito mediante perforazione a rotazione o rotopercolazione e successiva iniezione a gravità a bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a 600 Kg di cemento per mc di impasto fino a due volte il volume teorico del palo, in presenza di armatura metallica (da pagarsi a parte), Diametro esterno 200 - 219 mm			
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.02.004	- Attrezzature per fondazioni profonde - Compressori d'aria di potenza 21000 l/min	0,36000 h	€ 41,06975 0%	€ 14,78511
CAM24_AT.E.02.006	- Attrezzature per fondazioni profonde - Attrezzatura per trivellazione	0,36000 h	€ 89,49798 0%	€ 32,21927
CAM24_AT.E.02.011	- Attrezzature per fondazioni profonde - Macchina per iniezione a pressione	0,36000 h	€ 41,75820 0%	€ 15,03295
<b>Totale AT</b>				<b>€ 62,03733</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.E.02.008	- Materiali per fondazioni profonde - Boiaccia	0,30100 mc	€ 105,28657 0%	€ 31,69126
<b>Totale MT</b>				<b>€ 31,69126</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,36000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 9,24480
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,36000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 10,30320
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,36000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 11,09160
<b>Totale RU</b>				<b>€ 30,63960</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 124,36819</b> +0,65%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,05713 = 5% * B)				€ 21,14259
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 14,55108
<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 160,06</b> +0,65%
Incidenza Manodopera sul totale 19,14%				€ 30,63960
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,05713

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE



CAM24_E02.050.070.F	CAM24_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE 050 - MICROPALI 070 - Micropalo verticale o inclinato oltre i 20° compreso rivestimento provvisorio F - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20 gradi dalla verticale compreso rivestimento provvisorio, eseguito mediante perforazione a rotazione o rotopercolazione e successiva iniezione a gravità a bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a 600 Kg di cemento per mc di impasto fino a due volte il volume teorico del palo, in presenza di armatura metallica (da pagarsi a parte), Diametro esterno 220 - 259				
	<b>AT</b>				
	CAM24_AT.E.02.004	- Attrezzature per fondazioni profonde - Compressori d'aria di potenza 21000 l/min	0,40000 h	€ 41,06975 0%	€ 16,42790
	CAM24_AT.E.02.006	- Attrezzature per fondazioni profonde - Attrezzatura per trivellazione	0,40000 h	€ 89,49798 0%	€ 35,79919
	CAM24_AT.E.02.011	- Attrezzature per fondazioni profonde - Macchina per iniezione a pressione	0,40000 h	€ 41,75820 0%	€ 16,70328
		<b>Totale AT</b>			<b>€ 68,93037</b>
	<b>MT</b>				
	CAM24_MT.E.02.008	- Materiali per fondazioni profonde - Boiaccia	0,42100 mc	€ 105,28657 0%	€ 44,32565
		<b>Totale MT</b>			<b>€ 44,32565</b>
	<b>RU</b>				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 10,27200
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,40000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 11,44800
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 12,32400
		<b>Totale RU</b>			<b>€ 34,04400</b>
		<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 147,30002</b>
		Scostamento % su anno 2023			+0,61%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,25205 = 5% * B)			€ 25,04100
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 17,23410
		<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b>			<b>€ 189,58</b>
		Scostamento % su anno 2023			+0,61%
		Incidenza Manodopera sul totale 17,96%			€ 34,04400
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 1,25205

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM24_E02.050.070.G	CAM24_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE 050 - MICROPALI 070 - Micropalo verticale o inclinato oltre i 20° compreso rivestimento provvisorio G - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20 gradi dalla verticale compreso rivestimento provvisorio, eseguito mediante perforazione a rotazione o rotopercolazione e successiva iniezione a gravità a bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a 600 Kg di cemento per mc di impasto fino a due volte il volume teorico del palo, in presenza di armatura metallica (da pagarsi a parte), Diametro esterno 260 - 300 mm				
	<b>AT</b>				
	CAM24_AT.E.02.004	- Attrezzature per fondazioni profonde - Compressori d'aria di potenza 21000 l/min	0,44000 h	€ 41,06975 0%	€ 18,07069
	CAM24_AT.E.02.006	- Attrezzature per fondazioni profonde - Attrezzatura per trivellazione	0,44000 h	€ 89,49798 0%	€ 39,37911
	CAM24_AT.E.02.011	- Attrezzature per fondazioni profonde - Macchina per iniezione a pressione	0,44000 h	€ 41,75820 0%	€ 18,37361
		<b>Totale AT</b>		<b>€ 75,82341</b>	
	<b>MT</b>				
	CAM24_MT.E.02.008	- Materiali per fondazioni profonde - Boiaccia	0,56500 mc	€ 105,28657 0%	€ 59,48691
		<b>Totale MT</b>		<b>€ 59,48691</b>	
	<b>RU</b>				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,44000	€ 25,68000	€ 11,29920





	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,44000 h	+2,35%	€ 28,62000	€ 12,59280
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,44000 h	+2,8%	€ 30,81000	€ 13,55640
	<b>Totale RU</b>					<b>€ 37,44840</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>					<b>€ 172,75872</b>
	Scostamento % su anno 2023				+0,57%	
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,46845 = 5% * B)					€ 29,36898
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)					€ 20,21277
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b>					<b>€ 222,34</b>
	Scostamento % su anno 2023				+0,57%	
	Incidenza Manodopera sul totale 16,84%					€ 37,44840
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%					€ 1,46845

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E02.050.080.A	CAM24_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE 050 - MICROPALI 080 - Armatura metallica A - Armatura metallica per micropali In tubi di acciaio congiunti tra loro a mezzo saldatura o manicotto filettato			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.E.02.003 - Materiali per fondazioni profonde - Tubi in acciaio per micropali	1,10000 kg	€ 2,31363 0%	€ 2,54499
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 2,54499</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,00600 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,15408
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,00600 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 0,17172
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 0,32580</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 2,87079</b>
	Scostamento % su anno 2023			+0,29%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02440 = 5% * B)			€ 0,48803
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,33588
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / kg</b>			<b>€ 3,69</b>
	Scostamento % su anno 2023			+0,29%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,82%			€ 0,32580
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,02440

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E02.050.080.B	CAM24_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE 050 - MICROPALI 080 - Armatura metallica B - Armatura metallica per micropali In tubi di acciaio congiunti tra loro a mezzo saldatura o manicotto filettato, muniti di finestrate costituite da due coppie di fori di diametro non inferiore a 12 mm, a due a due diametralmente opposti. I fori formanti ogni coppia saranno distanziati tra di loro di circa 60 mm, lungo l'asse del tubo, mentre ogni coppia di fori sarà distanziata dalla successiva di circa 1,0 m lungo l'asse del tubo e rivestita da un manicotto in gomma non inferiore a 3,5 mm, aderente al tubo, posto a cavallo dei fori stessi e mantenuto in sede da anelli in filo di acciaio			
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.E.02.004 - Materiali per fondazioni profonde - Tubi finestrati per armatura micropali	1,10000 kg	€ 3,15495 0%	€ 3,47045
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 3,47045</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,00800 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,20544



CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,00800 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 0,22896
<b>Totale RU</b>				<b>€ 0,43440</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 3,90485</b> +0,28%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03319 = 5% * B)				€ 0,66382
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 0,45687
<b>TOTALE (A + B + C) euro / kg</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 5,03</b> +0,28%
Incidenza Manodopera sul totale 8,64%				€ 0,43440
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,03319

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E02.050.080.C	CAM24_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE 050 - MICROPALI 080 - Armatura metallica C - Armatura metallica per micropali Profilati in acciaio di qualsiasi tipo a profilo aperto congiunti tra di loro a mezzo saldatura			
<b>MT</b>				
CAM24_MT.E.02.005	- Materiali per fondazioni profonde - Profilati in acciaio S235: HE, IPE	1,10000 kg	€ 1,64057 0%	€ 1,80463
<b>Totale MT</b>				<b>€ 1,80463</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,00500 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,12840
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,00500 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 0,14310
<b>Totale RU</b>				<b>€ 0,27150</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 2,07613</b> +0,33%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01765 = 5% * B)				€ 0,35294
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 0,24291
<b>TOTALE (A + B + C) euro / kg</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 2,67</b> +0,33%
Incidenza Manodopera sul totale 10,16%				€ 0,27150
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,01765

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E02.050.080.D	CAM24_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE 050 - MICROPALI 080 - Armatura metallica D - Armatura metallica per micropali. Compenso per ogni valvola praticata nell'armatura dei micropali per iniezione ad alta pressione			
<b>MT</b>				
CAM24_MT.E.02.006	- Materiali per fondazioni profonde - Valvola per iniezioni micropali	1,00000 cad	€ 21,03300 0%	€ 21,03300
<b>Totale MT</b>				<b>€ 21,03300</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,01000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,25680
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,01000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 0,28620
<b>Totale RU</b>				<b>€ 0,54300</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 21,57600</b> +0,06%



	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18340 = 5% * B)		€ 3,66792
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 2,52439
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b>		<b>€ 27,77</b>
	Scostamento % su anno 2023		+0,06%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 1,96%</i>		€ 0,54300
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 0,18340

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E02.060.010.A	CAM24_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE 060 - TIRANTI 010 - Perfori in rocce tenere eseguito su ponteggi A - Perfori in rocce tenere ed in terreni di qualsiasi natura e consistenza, per la realizzazione di chiodature, tiranti di ancoraggio, dreni in terreni o rocce, ottenuti mediante trivellazione, a rotazione o rotopercolazione, con circolazione di aria o se necessario anche di acqua, con asse di perforazione avente qualunque direzione ed inclinazione, eseguita su ponteggi, da pagarsi a parte, misurata al metro lineare dal piano di attacco della perforazione stessa fino alla quota di fondo raggiunta dall'utensile di perforazione. Diametro medio reso di 60-79 mm			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.01.038 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Perforatrice a rotopercolazione fino a 150 mm di diametro	0,28000 h	€ 62,44544 0%	€ 17,48472
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 17,48472</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,28000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 7,19040
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,28000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 8,62680
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 15,81720</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 33,30192</b>
	Scostamento % su anno 2023			+1,24%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,28307 = 5% * B)			€ 5,66133
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,89633
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b>			<b>€ 42,86</b>
	Scostamento % su anno 2023			+1,24%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 36,9%</i>			€ 15,81720
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,28307

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E02.060.010.B	CAM24_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE 060 - TIRANTI 010 - Perfori in rocce tenere eseguito su ponteggi B - Perfori in rocce tenere ed in terreni di qualsiasi natura e consistenza, per la realizzazione di chiodature, tiranti di ancoraggio, dreni in terreni o rocce, ottenuti mediante trivellazione, a rotazione o rotopercolazione, con circolazione di aria o se necessario anche di acqua, con asse di perforazione avente qualunque direzione ed inclinazione, eseguita su ponteggi, da pagarsi a parte, misurata al metro lineare dal piano di attacco della perforazione stessa fino alla quota di fondo raggiunta dall'utensile di perforazione. Diametro medio reso di 80-89 mm			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.01.038 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Perforatrice a rotopercolazione fino a 150 mm di diametro	0,32000 h	€ 62,44544 0%	€ 19,98254
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 19,98254</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,32000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 8,21760
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,32000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 9,85920
	<b>Totale RU</b>			



				<b>€ 18,07680</b>
				<b>€ 38,05934</b> +1,24%
				€ 6,47009
				€ 4,45294
				<b>€ 48,98</b> +1,24%
				€ 18,07680
				€ 0,32350

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E02.060.010.C	CAM24_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE 060 - TIRANTI 010 - Perfori in rocce tenere eseguito su ponteggi C - Perfori in rocce tenere ed in terreni di qualsiasi natura e consistenza, per la realizzazione di chiodature, tiranti di ancoraggio, dreni in terreni o rocce, ottenuti mediante trivellazione, a rotazione o rotopercoluzione, con circolazione di aria o se necessario anche di acqua, con asse di perforazione avente qualunque direzione ed inclinazione, eseguita su ponteggi, da pagarsi a parte, misurata al metro lineare dal piano di attacco della perforazione stessa fino alla quota di fondo raggiunta dall'utensile di perforazione. Diametro medio reso di 90-109 mm			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.01.038 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Perforatrice a rotopercoluzione fino a 150 mm di diametro	0,37000 h	€ 62,44544 0%	€ 23,10481
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 23,10481</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,37000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 9,50160
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,37000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 11,39970
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 20,90130</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 44,00611</b> +1,24%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37405 = 5% * B)			€ 7,48104
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,14872
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 56,64</b> +1,24%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 36,9%</i>			€ 20,90130
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,37405

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E02.060.010.D	CAM24_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE 060 - TIRANTI 010 - Perfori in rocce tenere eseguito su ponteggi D - Perfori in rocce tenere ed in terreni di qualsiasi natura e consistenza, per la realizzazione di chiodature, tiranti di ancoraggio, dreni in terreni o rocce, ottenuti mediante trivellazione, a rotazione o rotopercoluzione, con circolazione di aria o se necessario anche di acqua, con asse di perforazione avente qualunque direzione ed inclinazione, eseguita su ponteggi, da pagarsi a parte, misurata al metro lineare dal piano di attacco della perforazione stessa fino alla quota di fondo raggiunta dall'utensile di perforazione. Diametro medio reso di 110-149 mm			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.02.009 - Attrezzature per fondazioni profonde - Perforatrice a rotopercoluzione da 151 a 236 mm di diametro	0,40000 h	€ 66,45197 0%	€ 26,58079
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 26,58079</b>
	<b>RU</b>			



CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 10,27200
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 12,32400
<b>Totale RU</b>				<b>€ 22,59600</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 49,17679</b> +1,2%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,41800 = 5% * B)				€ 8,36005
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 5,75368
<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 63,29</b> +1,2%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 35,7%</i>				€ 22,59600
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,41800

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E02.060.010.E	CAM24_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE 060 - TIRANTI 010 - Perfori in rocce tenere eseguito su ponteggi E - Perfori in rocce tenere ed in terreni di qualsiasi natura e consistenza, per la realizzazione di chiodature, tiranti di ancoraggio, dreni in terreni o rocce, ottenuti mediante trivellazione, a rotazione o rotopercussione, con circolazione di aria o se necessario anche di acqua, con asse di perforazione avente qualunque direzione ed inclinazione, eseguita su ponteggi, da pagarsi a parte, misurata al metro lineare dal piano di attacco della perforazione stessa fino alla quota di fondo raggiunta dall'utensile di perforazione. Diametro medio reso di 150-180 mm			
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.02.009	- Attrezzature per fondazioni profonde - Perforatrice a rotopercussione da 151 a 236 mm di diametro	0,50000 h	€ 66,45197 0%	€ 33,22599
<b>Totale AT</b>				<b>€ 33,22599</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,50000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 12,84000
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,50000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 15,40500
<b>Totale RU</b>				<b>€ 28,24500</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 61,47099</b> +1,2%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,52250 = 5% * B)				€ 10,45007
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 7,19211
<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 79,11</b> +1,2%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 35,7%</i>				€ 28,24500
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,52250

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E02.060.020.A	CAM24_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE 060 - TIRANTI 020 - Perfori in rocce calcaree eseguito su ponteggi A - Perfori in rocce calcaree o similari in qualsiasi reciproca proporzione, per la realizzazione di chiodature, tiranti di ancoraggio, dreni in terreni o rocce, ottenuti mediante trivellazione, a rotazione o rotopercussione, con circolazione di aria o se necessario anche di acqua, con asse di perforazione avente qualunque direzione ed inclinazione, eseguita su ponteggi, da pagarsi a parte. Misurati al metro lineare dal piano di attacco della perforazione stessa fino alla quota di fondo raggiunta dall'utensile di perforazione. Diametro medio reso di 60-79 mm			
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.01.038	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Perforatrice a rotopercussione fino a 150 mm di diametro	0,29000 h	€ 62,44544 0%	€ 18,10918



			<b>Totale AT</b>	<b>€ 18,10918</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,29000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 7,44720
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,29000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 8,93490
			<b>Totale RU</b>	<b>€ 16,38210</b>
			<b>Sommano euro (A)</b>	<b>€ 34,49128</b>
			Scostamento % su anno 2023	+1,24%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,29318 = 5% * B)				€ 5,86352
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 4,03548
			<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b>	<b>€ 44,39</b>
			Scostamento % su anno 2023	+1,24%
			<i>Incidenza Manodopera sul totale 36,9%</i>	€ 16,38210
			<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,29318

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E02.060.020.B	CAM24_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE 060 - TIRANTI 020 - Perfori in rocce calcaree eseguito su ponteggi B - Perfori in rocce calcaree o similari in qualsiasi reciproca proporzione, per la realizzazione di chiodature, tiranti di ancoraggio, dreni in terreni o rocce, ottenuti mediante trivellazione, a rotazione o rotopercolazione, con circolazione di aria o se necessario anche di acqua, con asse di perforazione avente qualunque direzione ed inclinazione, eseguita su ponteggi, da pagarsi a parte. Misurati al metro lineare dal piano di attacco della perforazione stessa fino alla quota di fondo raggiunta dall'utensile di perforazione. Diametro medio reso di 80-89 mm			
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.01.038	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Perforatrice a rotopercolazione fino a 150 mm di diametro	0,34000 h	€ 62,44544 0%	€ 21,23145
				<b>€ 21,23145</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,34000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 8,73120
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,34000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 10,47540
				<b>€ 19,20660</b>
				<b>€ 40,43805</b>
				+1,24%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,34372 = 5% * B)				€ 6,87447
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 4,73125
				<b>€ 52,04</b>
				+1,24%
				€ 19,20660
				€ 0,34372

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E02.060.020.C	CAM24_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE 060 - TIRANTI 020 - Perfori in rocce calcaree eseguito su ponteggi C - Perfori in rocce calcaree o similari in qualsiasi reciproca proporzione, per la realizzazione di chiodature, tiranti di ancoraggio, dreni in terreni o rocce, ottenuti mediante trivellazione, a rotazione o rotopercolazione, con circolazione di aria o se necessario anche di acqua, con asse di perforazione avente qualunque direzione ed inclinazione, eseguita su ponteggi, da pagarsi a parte. Misurati al metro lineare dal piano di attacco della perforazione stessa fino alla quota di fondo raggiunta dall'utensile di perforazione. Diametro medio reso di 90-109 mm			



<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.01.038	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Perforatrice a rotopercolazione fino a 150 mm di diametro	0,38000 h	€ 62,44544 0%	€ 23,72927
<b>Totale AT</b>				<b>€ 23,72927</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,38000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 9,75840
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,38000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 11,70780
<b>Totale RU</b>				<b>€ 21,46620</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 45,19547</b>
Scostamento % su anno 2023				+1,24%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,38416 = 5% * B)				€ 7,68323
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 5,28787
<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b>				<b>€ 58,17</b>
Scostamento % su anno 2023				+1,24%
Incidenza Manodopera sul totale 36,9%				€ 21,46620
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,38416

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E02.060.020.D	CAM24_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE 060 - TIRANTI 020 - Perfori in rocce calcaree eseguito su ponteggi D - Perfori in rocce calcaree o similari in qualsiasi reciproca proporzione, per la realizzazione di chiodature, tiranti di ancoraggio, dreni in terreni o rocce, ottenuti mediante trivellazione, a rotazione o rotopercolazione, con circolazione di aria o se necessario anche di acqua, con asse di perforazione avente qualunque direzione ed inclinazione, eseguita su ponteggi, da pagarsi a parte. Misurati al metro lineare dal piano di attacco della perforazione stessa fino alla quota di fondo raggiunta dall'utensile di perforazione. Diametro medio reso di 110-149 mm			
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.01.038	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Perforatrice a rotopercolazione fino a 150 mm di diametro	0,43000 h	€ 62,44544 0%	€ 26,85154
<b>Totale AT</b>				<b>€ 26,85154</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,43000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 11,04240
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,43000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 13,24830
<b>Totale RU</b>				<b>€ 24,29070</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 51,14224</b>
Scostamento % su anno 2023				+1,24%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,43471 = 5% * B)				€ 8,69418
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 5,98364
<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b>				<b>€ 65,82</b>
Scostamento % su anno 2023				+1,24%
Incidenza Manodopera sul totale 36,9%				€ 24,29070
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,43471

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E02.060.020.E	CAM24_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE 060 - TIRANTI 020 - Perfori in rocce calcaree eseguito su ponteggi E - Perfori in rocce calcaree o similari in qualsiasi reciproca proporzione, per la realizzazione di chiodature, tiranti di ancoraggio, dreni in terreni o rocce, ottenuti mediante trivellazione, a rotazione o rotopercolazione, con circolazione di aria o se necessario anche di acqua, con asse di perforazione avente qualunque direzione ed inclinazione, eseguita su ponteggi, da pagarsi			



a parte. Misurati al metro lineare dal piano di attacco della perforazione stessa fino alla quota di fondo raggiunta dall'utensile di perforazione. Diametro medio reso di 150-180 mm				
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.01.038	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Perforatrice a rotopercussione fino a 150 mm di diametro	0,53000 h	€ 62,44544 0%	€ 33,09608
<b>Totale AT</b>				<b>€ 33,09608</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,53000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 13,61040
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,53000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 16,32930
<b>Totale RU</b>				<b>€ 29,93970</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 63,03578</b>
Scostamento % su anno 2023				+1,24%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,53580 = 5% * B)				€ 10,71608
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 7,37519
<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b>				<b>€ 81,13</b>
Scostamento % su anno 2023				+1,24%
Incidenza Manodopera sul totale 36,9%				€ 29,93970
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,53580

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E02.060.030.A	CAM24_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE 060 - TIRANTI 030 - Riperforazione di foro eseguito su ponteggi A - Riperforazione di foro precedentemente iniettato e cementato per franamento od occlusione del perforo, eseguita con pari direzione ed inclinazione del foro guida, su ponteggi, da pagarsi a parte. Misurata al metro lineare per l'effettivo tratto cementato. Diametro medio reso di 60-79 mm			
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.01.038	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Perforatrice a rotopercussione fino a 150 mm di diametro	0,13000 h	€ 62,44544 0%	€ 8,11791
<b>Totale AT</b>				<b>€ 8,11791</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,13000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,33840
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,13000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,00530
<b>Totale RU</b>				<b>€ 7,34370</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 15,46161</b>
Scostamento % su anno 2023				+1,24%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13142 = 5% * B)				€ 2,62847
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 1,80901
<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b>				<b>€ 19,90</b>
Scostamento % su anno 2023				+1,24%
Incidenza Manodopera sul totale 36,9%				€ 7,34370
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,13142

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E02.060.030.B	CAM24_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE 060 - TIRANTI 030 - Riperforazione di foro eseguito su ponteggi B - Riperforazione di foro precedentemente iniettato e cementato per franamento od occlusione del perforo, eseguita con pari direzione ed inclinazione del foro guida, su ponteggi, da pagarsi a parte. Misurata al metro lineare per l'effettivo tratto cementato. Diametro medio reso di 80-89 mm			





<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.01.038	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Perforatrice a rotopercolazione fino a 150 mm di diametro	0,15000 h	€ 62,44544 0%	€ 9,36682
<b>Totale AT</b>				<b>€ 9,36682</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,15000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,85200
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,15000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,62150
<b>Totale RU</b>				<b>€ 8,47350</b>
<b>Sommario euro (A)</b>				<b>€ 17,84032</b>
Scostamento % su anno 2023				+1,24%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15164 = 5% * B)				€ 3,03285
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 2,08732
<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b>				<b>€ 22,96</b>
Scostamento % su anno 2023				+1,24%
Incidenza Manodopera sul totale 36,9%				€ 8,47350
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,15164

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E02.060.030.C	CAM24_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE 060 - TIRANTI 030 - Riperforazione di foro eseguito su ponteggi C - Riperforazione di foro precedentemente iniettato e cementato per franamento od occlusione del perforo, eseguita con pari direzione ed inclinazione del foro guida, su ponteggi, da pagarsi a parte. Misurata al metro lineare per l'effettivo tratto cementato. Diametro medio reso di 90-109 mm			
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.01.038	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Perforatrice a rotopercolazione fino a 150 mm di diametro	0,17000 h	€ 62,44544 0%	€ 10,61572
<b>Totale AT</b>				<b>€ 10,61572</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,17000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 4,36560
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,17000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 5,23770
<b>Totale RU</b>				<b>€ 9,60330</b>
<b>Sommario euro (A)</b>				<b>€ 20,21902</b>
Scostamento % su anno 2023				+1,24%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17186 = 5% * B)				€ 3,43723
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 2,36563
<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b>				<b>€ 26,02</b>
Scostamento % su anno 2023				+1,24%
Incidenza Manodopera sul totale 36,9%				€ 9,60330
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,17186

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E02.060.030.D	CAM24_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE 060 - TIRANTI 030 - Riperforazione di foro eseguito su ponteggi D - Riperforazione di foro precedentemente iniettato e cementato per franamento od occlusione del perforo, eseguita con pari direzione ed inclinazione del foro guida, su ponteggi, da pagarsi a parte. Misurata al metro lineare per l'effettivo tratto cementato. Diametro medio reso di 110-149 mm			
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.02.009	- Attrezzature per fondazioni profonde -	0,19000	€ 66,45197	€ 12,62587



	Perforatrice a rotopercuSSIONe da 151 a 236 mm di diametro	h	0%	
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 12,62587</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,19000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 4,87920
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,19000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 5,85390
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 10,73310</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 23,35897</b> +1,2%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19855 = 5% * B)			€ 3,97102
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,73300
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 30,06</b> +1,2%
	Incidenza Manodopera sul totale 35,7%			€ 10,73310
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,19855

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E02.060.030.E	CAM24_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE 060 - TIRANTI 030 - Riperforazione di foro eseguito su ponteggi E - Riperforazione di foro precedentemente iniettato e cementato per franamento od occlusione del perforo, eseguita con pari direzione ed inclinazione del foro guida, su ponteggi, da pagarsi a parte. Misurata al metro lineare per l'effettivo tratto cementato. Diametro medio reso di 150-180 mm			
	<b>AT</b>			
CAM24_AT.E.02.009	- Attrezzature per fondazioni profonde - Perforatrice a rotopercuSSIONe da 151 a 236 mm di diametro	0,23000 h	€ 66,45197 0%	€ 15,28395
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 15,28395</b>
	<b>RU</b>			
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,23000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,90640
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,23000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 7,08630
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 12,99270</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 28,27665</b> +1,2%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24035 = 5% * B)			€ 4,80703
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,30837
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 36,39</b> +1,2%
	Incidenza Manodopera sul totale 35,7%			€ 12,99270
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,24035

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E02.060.040.A	CAM24_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE 060 - TIRANTI 040 - Perfori in rocce tenere A - Perfori in rocce tenere ed in terreni di qualsiasi natura e consistenza, per la realizzazione di chiodature, tiranti di ancoraggio, dreni in terreni o rocce, realizzati mediante trivellazione, a rotazione o rotopercuSSIONe, con circolazione di aria o se necessario anche di acqua, con asse di perforazione avente qualunque direzione ed inclinazione. Misurati al metro lineare dal piano di attacco della perforazione stessa fino alla quota di fondo raggiunta dall'utensile di perforazione. Diametro medio reso di 60-79 mm			
	<b>AT</b>			
CAM24_AT.E.01.038	- Attrezzature per movimenti di terra,	0,26000	€ 62,44544	€ 16,23581



	demolizioni e trasporti - Perforatrice a rotopercolazione fino a 150 mm di diametro	h	0%	
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 16,23581</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,26000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 6,67680
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,26000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 8,01060
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 14,68740</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 30,92321</b> +1,24%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26285 = 5% * B)			€ 5,25695
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,61802
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 39,80</b> +1,24%
	Incidenza Manodopera sul totale 36,9%			€ 14,68740
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,26285

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E02.060.040.B	CAM24_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE 060 - TIRANTI 040 - Perfori in rocce tenere B - Perfori in rocce tenere ed in terreni di qualsiasi natura e consistenza, per la realizzazione di chiodature, tiranti di ancoraggio, dreni in terreni o rocce, realizzati mediante trivellazione, a rotazione o rotopercolazione, con circolazione di aria o se necessario anche di acqua, con asse di perforazione avente qualunque direzione ed inclinazione. Misurati al metro lineare dal piano di attacco della perforazione stessa fino alla quota di fondo raggiunta dall'utensile di perforazione. Diametro medio reso di 80-89 mm			
	<b>AT</b>			
CAM24_AT.E.01.038	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Perforatrice a rotopercolazione fino a 150 mm di diametro	0,29000 h	€ 62,44544 0%	€ 18,10918
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 18,10918</b>
	<b>RU</b>			
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,29000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 7,44720
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,29000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 8,93490
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 16,38210</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 34,49128</b> +1,24%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,29318 = 5% * B)			€ 5,86352
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,03548
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 44,39</b> +1,24%
	Incidenza Manodopera sul totale 36,9%			€ 16,38210
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,29318

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E02.060.040.C	CAM24_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE 060 - TIRANTI 040 - Perfori in rocce tenere C - Perfori in rocce tenere ed in terreni di qualsiasi natura e consistenza, per la realizzazione di chiodature, tiranti di ancoraggio, dreni in terreni o rocce, realizzati mediante trivellazione, a rotazione o rotopercolazione, con circolazione di aria o se necessario anche di acqua, con asse di perforazione avente qualunque direzione ed inclinazione. Misurati al metro lineare dal piano di attacco della perforazione stessa fino alla quota di fondo raggiunta dall'utensile di perforazione. Diametro medio reso di 90-109 mm			



<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.01.038	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Perforatrice a rotoperussione fino a 150 mm di diametro	0,33000 h	€ 62,44544 0%	€ 20,60700
<b>Totale AT</b>				<b>€ 20,60700</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,33000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 8,47440
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,33000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 10,16730
<b>Totale RU</b>				<b>€ 18,64170</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 39,24870</b>
Scostamento % su anno 2023				+1,24%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,33361 = 5% * B)				€ 6,67228
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 4,59210
<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b>				<b>€ 50,51</b>
Scostamento % su anno 2023				+1,24%
Incidenza Manodopera sul totale 36,9%				€ 18,64170
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,33361

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E02.060.040.D	CAM24_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE 060 - TIRANTI 040 - Perfori in rocce tenere D - Perfori in rocce tenere ed in terreni di qualsiasi natura e consistenza, per la realizzazione di chiodature, tiranti di ancoraggio, dreni in terreni o rocce, realizzati mediante trivellazione, a rotazione o rotoperussione, con circolazione di aria o se necessario anche di acqua, con asse di perforazione avente qualunque direzione ed inclinazione. Misurati al metro lineare dal piano di attacco della perforazione stessa fino alla quota di fondo raggiunta dall'utensile di perforazione. Diametro medio reso di 110-149 mm			
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.02.009	- Attrezzature per fondazioni profonde - Perforatrice a rotoperussione da 151 a 236 mm di diametro	0,38000 h	€ 66,45197 0%	€ 25,25175
<b>Totale AT</b>				<b>€ 25,25175</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,38000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 9,75840
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,38000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 11,70780
<b>Totale RU</b>				<b>€ 21,46620</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 46,71795</b>
Scostamento % su anno 2023				+1,2%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,39710 = 5% * B)				€ 7,94205
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 5,46600
<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b>				<b>€ 60,13</b>
Scostamento % su anno 2023				+1,2%
Incidenza Manodopera sul totale 35,7%				€ 21,46620
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,39710

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E02.060.040.E	CAM24_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE 060 - TIRANTI 040 - Perfori in rocce tenere E - Perfori in rocce tenere ed in terreni di qualsiasi natura e consistenza, per la realizzazione di chiodature, tiranti di ancoraggio, dreni in terreni o rocce, realizzati mediante trivellazione, a rotazione o rotoperussione, con circolazione di aria o se necessario anche di acqua, con asse di perforazione avente qualunque direzione ed inclinazione. Misurati al metro lineare dal piano di attacco della perforazione stessa fino alla quota di fondo raggiunta			



dall'utensile di perforazione. Diametro medio reso di 150-180 mm				
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.02.009	- Attrezzature per fondazioni profonde - Perforatrice a rotopercolazione da 151 a 236 mm di diametro	0,45000 h	€ 66,45197 0%	€ 29,90339
<b>Totale AT</b>				<b>€ 29,90339</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,45000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 11,55600
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,45000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 13,86450
<b>Totale RU</b>				<b>€ 25,42050</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 55,32389</b> +1,2%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,47025 = 5% * B)				€ 9,40506
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 6,47290
<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 71,20</b> +1,2%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 35,7%</i>				€ 25,42050
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,47025

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E02.060.050.A	CAM24_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE 060 - TIRANTI 050 - Perfori in rocce calcaree A - Perfori in rocce calcaree o similari in qualsiasi reciproca proporzione, per la realizzazione di chiodature, tiranti di ancoraggio, dreni in terreni o rocce, realizzati mediante trivellazione, a rotazione o rotopercolazione, con circolazione di aria o se necessario anche di acqua, con asse di perforazione avente qualunque direzione ed inclinazione. Misurati al metro lineare dal piano di attacco della perforazione stessa fino alla quota di fondo raggiunta dall'utensile di perforazione. Diametro medio reso di 60-79 mm			
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.01.038	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Perforatrice a rotopercolazione fino a 150 mm di diametro	0,27000 h	€ 62,44544 0%	€ 16,86027
<b>Totale AT</b>				<b>€ 16,86027</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,27000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 6,93360
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,27000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 8,31870
<b>Totale RU</b>				<b>€ 15,25230</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 32,11257</b> +1,24%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,27296 = 5% * B)				€ 5,45914
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 3,75717
<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 41,33</b> +1,24%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 36,9%</i>				€ 15,25230
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,27296

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E02.060.050.B	CAM24_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE 060 - TIRANTI 050 - Perfori in rocce calcaree B - Perfori in rocce calcaree o similari in qualsiasi reciproca proporzione, per la realizzazione di chiodature, tiranti di ancoraggio, dreni in terreni o rocce, realizzati mediante trivellazione, a rotazione o rotopercolazione, con			



circolazione di aria o se necessario anche di acqua, con asse di perforazione avente qualunque direzione ed inclinazione. Misurati al metro lineare dal piano di attacco della perforazione stessa fino alla quota di fondo raggiunta dall'utensile di perforazione. Diametro medio reso di 80-89 mm				
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.01.038	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Perforatrice a rotopercolazione fino a 150 mm di diametro	0,30000 h	€ 62,44544 0%	€ 18,73363
<b>Totale AT</b>				<b>€ 18,73363</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,30000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 7,70400
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,30000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 9,24300
<b>Totale RU</b>				<b>€ 16,94700</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 35,68063</b> +1,24%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,30329 = 5% * B)				€ 6,06571
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 4,17463
<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 45,92</b> +1,24%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 36,9%</i>				€ 16,94700
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,30329

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E02.060.050.C	CAM24_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE 060 - TIRANTI 050 - Perfori in rocce calcaree C - Perfori in rocce calcaree o similari in qualsiasi reciproca proporzione, per la realizzazione di chiodature, tiranti di ancoraggio, dreni in terreni o rocce, realizzati mediante trivellazione, a rotazione o rotopercolazione, con circolazione di aria o se necessario anche di acqua, con asse di perforazione avente qualunque direzione ed inclinazione. Misurati al metro lineare dal piano di attacco della perforazione stessa fino alla quota di fondo raggiunta dall'utensile di perforazione. Diametro medio reso di 90-109 mm			
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.01.038	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Perforatrice a rotopercolazione fino a 150 mm di diametro	0,35000 h	€ 62,44544 0%	€ 21,85590
<b>Totale AT</b>				<b>€ 21,85590</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,35000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 8,98800
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,35000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 10,78350
<b>Totale RU</b>				<b>€ 19,77150</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 41,62740</b> +1,24%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,35383 = 5% * B)				€ 7,07666
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 4,87041
<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 53,57</b> +1,24%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 36,9%</i>				€ 19,77150
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,35383

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E02.060.050.D	CAM24_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE 060 - TIRANTI 050 - Perfori in rocce calcaree			



D - Perfori in rocce calcaree o similari in qualsiasi reciproca proporzione, per la realizzazione di chiodature, tiranti di ancoraggio, dreni in terreni o rocce, realizzati mediante trivellazione, a rotazione o rotoperussione, con circolazione di aria o se necessario anche di acqua, con asse di perforazione avente qualunque direzione ed inclinazione. Misurati al metro lineare dal piano di attacco della perforazione stessa fino alla quota di fondo raggiunta dall'utensile di perforazione. Diametro medio reso di 110-149 mm				
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.02.009	- Attrezzature per fondazioni profonde - Perforatrice a rotoperussione da 151 a 236 mm di diametro	0,40000 h	€ 66,45197 0%	€ 26,58079
<b>Totale AT</b>				<b>€ 26,58079</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 10,27200
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 12,32400
<b>Totale RU</b>				<b>€ 22,59600</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 49,17679</b>
Scostamento % su anno 2023				+1,2%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,41800 = 5% * B)				€ 8,36005
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 5,75368
<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b>				<b>€ 63,29</b>
Scostamento % su anno 2023				+1,2%
Incidenza Manodopera sul totale 35,7%				€ 22,59600
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,41800

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E02.060.050.E	CAM24_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE 060 - TIRANTI 050 - Perfori in rocce calcaree E - Perfori in rocce calcaree o similari in qualsiasi reciproca proporzione, per la realizzazione di chiodature, tiranti di ancoraggio, dreni in terreni o rocce, realizzati mediante trivellazione, a rotazione o rotoperussione, con circolazione di aria o se necessario anche di acqua, con asse di perforazione avente qualunque direzione ed inclinazione. Misurati al metro lineare dal piano di attacco della perforazione stessa fino alla quota di fondo raggiunta dall'utensile di perforazione. Diametro medio reso di 150-180 mm			
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.02.009	- Attrezzature per fondazioni profonde - Perforatrice a rotoperussione da 151 a 236 mm di diametro	0,48000 h	€ 66,45197 0%	€ 31,89695
<b>Totale AT</b>				<b>€ 31,89695</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,48000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 12,32640
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,48000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 14,78880
<b>Totale RU</b>				<b>€ 27,11520</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 59,01215</b>
Scostamento % su anno 2023				+1,2%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,50160 = 5% * B)				€ 10,03207
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 6,90442
<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b>				<b>€ 75,95</b>
Scostamento % su anno 2023				+1,2%
Incidenza Manodopera sul totale 35,7%				€ 27,11520
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,50160

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE



CAM24_E02.060.060.A	<p>CAM24_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE 060 - TIRANTI 060 - Riperforazione di foro A - Riperforazione di foro precedentemente iniettato e cementato per franamento od occlusione del perforo, eseguita con pari direzione ed inclinazione del foro guida. Misurata al metro lineare per l'effettivo tratto cementato Diametro medio reso di 60-79 mm</p> <p><b>AT</b></p> <p>CAM24_AT.E.01.038 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Perforatrice a rotopercolazione fino a 150 mm di diametro</p> <p><b>Totale AT</b></p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune</p> <p>CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio</p> <p><b>Totale RU</b></p> <p><b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06066 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p><b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2023</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 36,9%</i></p> <p><i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	0,06000 h	€ 62,44544 0%	€ 3,74673
				<b>€ 3,74673</b>
				<b>€ 3,38940</b>
				<b>€ 7,13613</b> +1,24%
				€ 1,21314
				€ 0,83493
				<b>€ 9,18</b> +1,24%
				€ 3,38940
				€ 0,06066

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E02.060.060.B	<p>CAM24_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE 060 - TIRANTI 060 - Riperforazione di foro B - Riperforazione di foro precedentemente iniettato e cementato per franamento od occlusione del perforo, eseguita con pari direzione ed inclinazione del foro guida. Misurata al metro lineare per l'effettivo tratto cementato Diametro medio reso di 80-89 mm</p> <p><b>AT</b></p> <p>CAM24_AT.E.01.038 - Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Perforatrice a rotopercolazione fino a 150 mm di diametro</p> <p><b>Totale AT</b></p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune</p> <p>CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio</p> <p><b>Totale RU</b></p> <p><b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08088 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p><b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2023</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 36,9%</i></p> <p><i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	0,08000 h	€ 62,44544 0%	€ 4,99564
				<b>€ 4,99564</b>
				<b>€ 4,51920</b>
				<b>€ 9,51484</b> +1,24%
				€ 1,61752
				€ 1,11324
				<b>€ 12,25</b> +1,24%
				€ 4,51920
				€ 0,08088

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E02.060.060.C	<p>CAM24_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE 060 - TIRANTI 060 - Riperforazione di foro</p>			





C - Riperforazione di foro precedentemente iniettato e cementato per franamento od occlusione del perforo, eseguita con pari direzione ed inclinazione del foro guida. Misurata al metro lineare per l'effettivo tratto cementato Diametro medio reso di 90-109 mm				
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.01.038	- Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti - Perforatrice a rotopercolazione fino a 150 mm di diametro	0,10000 h	€ 62,44544 0%	€ 6,24454
<b>Totale AT</b>				<b>€ 6,24454</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,56800
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,08100
<b>Totale RU</b>				<b>€ 5,64900</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 11,89354</b> +1,24%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10110 = 5% * B)				€ 2,02190
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 1,39154
<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 15,31</b> +1,24%
Incidenza Manodopera sul totale 36,9%				€ 5,64900
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,10110

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E02.060.060.D	CAM24_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE 060 - TIRANTI 060 - Riperforazione di foro D - Riperforazione di foro precedentemente iniettato e cementato per franamento od occlusione del perforo, eseguita con pari direzione ed inclinazione del foro guida. Misurata al metro lineare per l'effettivo tratto cementato Diametro medio reso di 110-149 mm			
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.02.009	- Attrezzature per fondazioni profonde - Perforatrice a rotopercolazione da 151 a 236 mm di diametro	0,11000 h	€ 66,45197 0%	€ 7,30972
<b>Totale AT</b>				<b>€ 7,30972</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,11000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,82480
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,11000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,38910
<b>Totale RU</b>				<b>€ 6,21390</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 13,52362</b> +1,2%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11495 = 5% * B)				€ 2,29902
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 1,58226
<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 17,40</b> +1,2%
Incidenza Manodopera sul totale 35,7%				€ 6,21390
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,11495

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E02.060.060.E	CAM24_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE 060 - TIRANTI 060 - Riperforazione di foro E - Riperforazione di foro precedentemente iniettato e cementato per franamento od occlusione del perforo, eseguita con pari direzione ed inclinazione del foro guida. Misurata al metro lineare per l'effettivo tratto			



cementato Diametro medio reso di 150-180 mm				
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.02.009	- Attrezzature per fondazioni profonde - Perforatrice a rotopercolazione da 151 a 236 mm di diametro	0,13000 h	€ 66,45197 0%	€ 8,63876
<b>Totale AT</b>				<b>€ 8,63876</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,13000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,33840
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,13000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,00530
<b>Totale RU</b>				<b>€ 7,34370</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 15,98246</b>
Scostamento % su anno 2023				+1,2%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13585 = 5% * B)				€ 2,71702
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 1,86995
<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b>				<b>€ 20,57</b>
Scostamento % su anno 2023				+1,2%
Incidenza Manodopera sul totale 35,7%				€ 7,34370
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,13585

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E02.060.070.A	CAM24_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE 060 - TIRANTI 070 - Iniezioni di miscele cementizie A - Iniezione di miscele cementizie, composte da acqua, cemento tipo 325 ed additivo antiritiro, in proporzione massima fino al 5%, per la realizzazione di chiodature e di tiranti o per la bonifica ed il consolidamento di masse rocciose, ai dosaggi ed alle pressioni anche variabili necessarie alla buona riuscita dell'opera. Sono compresi la fornitura dei materiali di iniezione; la preparazione e la miscelazione dei componenti; gli oneri derivanti da lavorazioni su ponteggi. Misurata ogni 100 kg di miscela secca iniettata - Per bonifica			
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.02.012	- Attrezzature per fondazioni profonde - Pompa rimorchiabile per iniezioni di cemento	0,03000 h	€ 28,81316 0%	€ 0,86439
CAM24_AT.E.03.011B	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Mescolatrice per malte	0,03000 h	€ 3,28423 0%	€ 0,09853
<b>Totale AT</b>				<b>€ 0,96292</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.E.03.000	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento tipo 325 normale (merce nuda)	1,00000 ql	€ 12,50365 0%	€ 12,50365
<b>Totale MT</b>				<b>€ 12,50365</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,03000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,77040
<b>Totale RU</b>				<b>€ 0,77040</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 14,23697</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,12%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12101 = 5% * B)				€ 2,42028
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 1,66573
<b>TOTALE (A + B + C) euro / 100 kg</b>				<b>€ 18,32</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,12%
Incidenza Manodopera sul totale 4,2%				€ 0,77040
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,12101



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E02.060.070.B	<p>CAM24_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE 060 - TIRANTI 070 - Iniezioni di miscele cementizie B - Iniezione di miscele cementizie, composte da acqua, cemento tipo 325 ed additivo antiritiro, in proporzione massima fino al 5%, per la realizzazione di chiodature e di tiranti o per la bonifica ed il consolidamento di masse rocciose, ai dosaggi ed alle pressioni anche variabili necessarie alla buona riuscita dell'opera. Sono compresi la fornitura dei materiali di iniezione; la preparazione e la miscelazione dei componenti; gli oneri derivanti da lavorazioni su ponteggi. Misurata ogni 100 kg di miscela secca iniettata - Per chiodature</p> <p><b>AT</b></p> <p>CAM24_AT.E.02.012 - Attrezzature per fondazioni profonde - Pompa rimorchiabile per iniezioni di cemento 0,05000 h € 28,81316 0% € 1,44066</p> <p>CAM24_AT.E.03.011B - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Mescolatrice per malte 0,05000 h € 3,28423 0% € 0,16421</p> <p><b>Totale AT</b> € 1,60487</p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM24_MT.E.03.000 - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento tipo 325 normale (merce nuda) 1,00000 ql € 12,50365 0% € 12,50365</p> <p><b>Totale MT</b> € 12,50365</p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune 0,05000 h € 25,68000 +2,35% € 1,28400</p> <p><b>Totale RU</b> € 1,28400</p> <p><b>Sommano euro (A)</b> € 15,39252 Scostamento % su anno 2023 +0,19%</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13084 = 5% * B) € 2,61673</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,80093</p> <p><b>TOTALE (A + B + C) euro / 100 kg</b> € 19,81 Scostamento % su anno 2023 +0,19%</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 6,48%</i> € 1,28400 <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i> € 0,13084</p>			

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E02.060.070.C	<p>CAM24_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE 060 - TIRANTI 070 - Iniezioni di miscele cementizie C - Iniezione di miscele cementizie, composte da acqua, cemento tipo 325 ed additivo antiritiro, in proporzione massima fino al 5%, per la realizzazione di chiodature e di tiranti o per la bonifica ed il consolidamento di masse rocciose, ai dosaggi ed alle pressioni anche variabili necessarie alla buona riuscita dell'opera. Sono compresi la fornitura dei materiali di iniezione; la preparazione e la miscelazione dei componenti; gli oneri derivanti da lavorazioni su ponteggi. Misurata ogni 100 kg di miscela secca iniettata - Per tiranti</p> <p><b>AT</b></p> <p>CAM24_AT.E.02.012 - Attrezzature per fondazioni profonde - Pompa rimorchiabile per iniezioni di cemento 0,07000 h € 28,81316 0% € 2,01692</p> <p>CAM24_AT.E.03.011B - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Mescolatrice per malte 0,07000 h € 3,28423 0% € 0,22990</p> <p><b>Totale AT</b> € 2,24682</p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM24_MT.E.03.000 - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento tipo 325 normale (merce nuda) 1,00000 ql € 12,50365 0% € 12,50365</p> <p><b>Totale MT</b> € 12,50365</p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune 0,07000 h € 25,68000 +2,35% € 1,79760</p>			



	<b>Totale RU</b>	<b>€ 1,79760</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 16,54807</b> +0,25%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14066 = 5% * B)	€ 2,81317
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 1,93612
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / 100 kg</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 21,30</b> +0,25%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 8,44%</i>	€ 1,79760
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,14066

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E02.060.080.A	CAM24_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE 060 - TIRANTI 080 - Tiranti di ancoraggio del tipo definitivo A - Tiranti di ancoraggio del tipo definitivo, forniti e posti in opera, costituiti da trefoli di acciaio armonico da 0,6" precedentemente assemblati, con tubi PVC per iniezioni di boiaccia, sacco otturatore per la realizzazione del bulbo di ancoraggio, distanziatori dai trefoli per far assumere al tirante la caratteristica forma sinusoidale, le predisposizioni anticorrosive mediante ingrassaggio e inguainatura dei trefoli su tutto il tratto libero, la piastra di ripartizione e i blocchi di ancoraggio. Per tiranti da 1 trefolo			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.R.01.009 - Attrezzature per ripristini e consolidamento statico - Tesatrice idraulica per trefoli	0,14000 h	€ 13,83664 0%	€ 1,93713
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 1,93713</b>
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.E.02.010 - Materiali per fondazioni profonde - Trefolo in acciaio rivestito per precompressione da 0,5"	1,03000 m	€ 5,23722 0%	€ 5,39434
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 5,39434</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,17000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 4,36560
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,17000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 5,23770
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 9,60330</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 16,93477</b> +1,49%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14395 = 5% * B)			€ 2,87891
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,98137
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 21,80</b> +1,49%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 44,06%</i>			€ 9,60330
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,14395

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E02.060.080.B	CAM24_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE 060 - TIRANTI 080 - Tiranti di ancoraggio del tipo definitivo B - Tiranti di ancoraggio del tipo definitivo, forniti e posti in opera, costituiti da trefoli di acciaio armonico da 0,6" precedentemente assemblati, con tubi PVC per iniezioni di boiaccia, sacco otturatore per la realizzazione del bulbo di ancoraggio, distanziatori dai trefoli per far assumere al tirante la caratteristica forma sinusoidale, le predisposizioni anticorrosive mediante ingrassaggio e inguainatura dei trefoli su tutto il tratto libero, la piastra di ripartizione e i blocchi di ancoraggio. Per tiranti da 2 trefoli			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.R.01.009 - Attrezzature per ripristini e consolidamento statico - Tesatrice idraulica per trefoli	0,15000 h	€ 13,83664 0%	€ 2,07550



				<b>Totale AT</b>	<b>€ 2,07550</b>
	<b>MT</b>				
CAM24_MT.E.02.010	- Materiali per fondazioni profonde - Trefolo in acciaio rivestito per precompressione da 0,5"	2,06000 m	€ 5,23722 0%	€ 10,78867	
				<b>Totale MT</b>	<b>€ 10,78867</b>
	<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,18000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 4,62240	
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,18000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 5,54580	
				<b>Totale RU</b>	<b>€ 10,16820</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 23,03237</b>
	Scostamento % su anno 2023				+1,15%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19578 = 5% * B)			€ 3,91550	
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,69479	
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b>				<b>€ 29,64</b>
	Scostamento % su anno 2023				+1,15%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 34,3%</i>			€ 10,16820	
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,19578	

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E02.060.080.C	CAM24_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE 060 - TIRANTI 080 - Tiranti di ancoraggio del tipo definitivo C - Tiranti di ancoraggio del tipo definitivo, forniti e posti in opera, costituiti da trefoli di acciaio armonico da 0,6" precedentemente assemblati, con tubi PVC per iniezioni di boiaccia, sacco otturatore per la realizzazione del bulbo di ancoraggio, distanziatori dai trefoli per far assumere al tirante la caratteristica forma sinusoidale, le predisposizioni anticorrosive mediante ingrassaggio e inguainatura dei trefoli su tutto il tratto libero, la piastra di ripartizione e i blocchi di ancoraggio. Per tiranti da 3 trefoli			
	<b>AT</b>			
CAM24_AT.R.01.009	- Attrezzature per ripristini e consolidamento statico - Tesatrice idraulica per trefoli	0,17000 h	€ 13,83664 0%	€ 2,35223
				<b>Totale AT</b>
				<b>€ 2,35223</b>
	<b>MT</b>			
CAM24_MT.E.02.010	- Materiali per fondazioni profonde - Trefolo in acciaio rivestito per precompressione da 0,5"	3,09000 m	€ 5,23722 0%	€ 16,18301
				<b>Totale MT</b>
				<b>€ 16,18301</b>
	<b>RU</b>			
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,13600
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 6,16200
				<b>Totale RU</b>
				<b>€ 11,29800</b>
	<b>Sommano euro (A)</b>			<b>€ 29,83324</b>
	Scostamento % su anno 2023			+0,99%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25358 = 5% * B)			€ 5,07165
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,49049
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b>			<b>€ 38,40</b>
	Scostamento % su anno 2023			+0,99%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 29,43%</i>			€ 11,29800
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,25358

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo
--------	------------------------------	----------	------------------	---------



				TOTALE
CAM24_E02.060.080.D	<p>CAM24_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE 060 - TIRANTI 080 - Tiranti di ancoraggio del tipo definitivo D - Tiranti di ancoraggio del tipo definitivo, forniti e posti in opera, costituiti da trefoli di acciaio armonico da 0,6" precedentemente assemblati, con tubi PVC per iniezioni di boiaccia, sacco otturatore per la realizzazione del bulbo di ancoraggio, distanziatori dai trefoli per far assumere al tirante la caratteristica forma sinusoidale, le predisposizioni anticorrosive mediante ingrassaggio e inguainatura dei trefoli su tutto il tratto libero, la piastra di ripartizione e i blocchi di ancoraggio. Per tiranti da 4 trefoli</p> <p><b>AT</b></p> <p>CAM24_AT.R.01.009 - Attrezzature per ripristini e consolidamento statico - Tesatrice idraulica per trefoli 0,18000 h € 13,83664 +2,35% 0%</p> <p><b>Totale AT</b> € 2,49060</p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM24_MT.E.02.010 - Materiali per fondazioni profonde - Trefolo in acciaio rivestito per precompressione da 0,5" 4,12000 m € 5,23722 0%</p> <p><b>Totale MT</b> € 21,57735</p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune 0,22000 h € 25,68000 +2,35%</p> <p>CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio 0,22000 h € 30,81000 +2,91%</p> <p><b>Totale RU</b> € 12,42780</p> <p><b>Sommano euro (A)</b> € 36,49575 Scostamento % su anno 2023 +0,89%</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,31021 = 5% * B) € 6,20428</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,27000</p> <p><b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> € 46,97 Scostamento % su anno 2023 +0,89%</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 26,46%</i> € 12,42780 <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i> € 0,31021</p>			

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E02.060.080.E	<p>CAM24_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE 060 - TIRANTI 080 - Tiranti di ancoraggio del tipo definitivo E - Tiranti di ancoraggio del tipo definitivo, forniti e posti in opera, costituiti da trefoli di acciaio armonico da 0,6" precedentemente assemblati, con tubi PVC per iniezioni di boiaccia, sacco otturatore per la realizzazione del bulbo di ancoraggio, distanziatori dai trefoli per far assumere al tirante la caratteristica forma sinusoidale, le predisposizioni anticorrosive mediante ingrassaggio e inguainatura dei trefoli su tutto il tratto libero, la piastra di ripartizione e i blocchi di ancoraggio. Per tiranti da 5 trefoli</p> <p><b>AT</b></p> <p>CAM24_AT.R.01.009 - Attrezzature per ripristini e consolidamento statico - Tesatrice idraulica per trefoli 0,18000 h € 13,83664 +2,35% 0%</p> <p><b>Totale AT</b> € 2,49060</p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM24_MT.E.02.010 - Materiali per fondazioni profonde - Trefolo in acciaio rivestito per precompressione da 0,5" 5,15000 m € 5,23722 0%</p> <p><b>Totale MT</b> € 26,97168</p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune 0,26000 h € 25,68000 +2,35%</p> <p>CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio 0,26000 h € 30,81000 +2,91%</p> <p><b>Totale RU</b> € 14,68740</p>			



	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 44,14968</b> +0,87%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37527 = 5% * B)	€ 7,50545
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 5,16551
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 56,82</b> +0,87%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 25,85%</i>	€ 14,68740
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,37527

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E02.060.080.F	CAM24_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE 060 - TIRANTI 080 - Tiranti di ancoraggio del tipo definitivo F - Tiranti di ancoraggio del tipo definitivo, forniti e posti in opera, costituiti da trefoli di acciaio armonico da 0,6" precedentemente assemblati, con tubi PVC per iniezioni di boiaccia, sacco otturatore per la realizzazione del bulbo di ancoraggio, distanziatori dai trefoli per far assumere al tirante la caratteristica forma sinusoidale, le predisposizioni anticorrosive mediante ingrassaggio e inguainatura dei trefoli su tutto il tratto libero, la piastra di ripartizione e i blocchi di ancoraggio. Per tiranti da 6 trefoli			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.R.01.009 - Attrezzature per ripristini e consolidamento statico - Tesatrice idraulica per trefoli	0,18000 h	€ 13,83664 0%	€ 2,49060
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 2,49060</b>
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.E.02.010 - Materiali per fondazioni profonde - Trefolo in acciaio rivestito per precompressione da 0,5"	6,15000 m	€ 5,23722 0%	€ 32,20890
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 32,20890</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,30000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 7,70400
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,30000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 9,24300
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 16,94700</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 51,64650</b> +0,86%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,43900 = 5% * B)			€ 8,77991
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,04264
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 66,47</b> +0,86%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 25,5%</i>			€ 16,94700
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,43900

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E02.060.080.G	CAM24_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE 060 - TIRANTI 080 - Tiranti di ancoraggio del tipo definitivo G - Tiranti di ancoraggio del tipo definitivo, forniti e posti in opera, costituiti da trefoli di acciaio armonico da 0,6" precedentemente assemblati, con tubi PVC per iniezioni di boiaccia, sacco otturatore per la realizzazione del bulbo di ancoraggio, distanziatori dai trefoli per far assumere al tirante la caratteristica forma sinusoidale, le predisposizioni anticorrosive mediante ingrassaggio e inguainatura dei trefoli su tutto il tratto libero, la piastra di ripartizione e i blocchi di ancoraggio. Per tiranti da 7 trefoli			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.R.01.009 - Attrezzature per ripristini e consolidamento statico - Tesatrice idraulica per trefoli	0,18000 h	€ 13,83664 0%	€ 2,49060
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 2,49060</b>
	<b>MT</b>			



CAM24_MT.E.02.010	- Materiali per fondazioni profonde - Trefolo in acciaio rivestito per precompressione da 0,5"	7,18000 m	€ 5,23722 0%	€ 37,60324
<b>Totale MT</b>				<b>€ 37,60324</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,35000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 8,98800
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,35000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 10,78350
<b>Totale RU</b>				<b>€ 19,77150</b>
<b>Sommario euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 59,86534</b> +0,86%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,50886 = 5% * B)				€ 10,17711
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 7,00425
<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 77,05</b> +0,86%
Incidenza Manodopera sul totale 25,66%				€ 19,77150
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,50886

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E02.060.080.H	CAM24_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE 060 - TIRANTI 080 - Tiranti di ancoraggio del tipo definitivo H - Tiranti di ancoraggio del tipo definitivo, forniti e posti in opera, costituiti da trefoli di acciaio armonico da 0,6" precedentemente assemblati, con tubi PVC per iniezioni di boiaccia, sacco otturatore per la realizzazione del bulbo di ancoraggio, distanziatori dai trefoli per far assumere al tirante la caratteristica forma sinusoidale, le predisposizioni anticorrosive mediante ingrassaggio e inguainatura dei trefoli su tutto il tratto libero, la piastra di ripartizione e i blocchi di ancoraggio. Per tiranti da 8 trefoli			
<b>AT</b>				
CAM24_AT.R.01.009	- Attrezzature per ripristini e consolidamento statico - Tesatrice idraulica per trefoli	0,18000 h	€ 13,83664 0%	€ 2,49060
<b>Totale AT</b>				<b>€ 2,49060</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.E.02.010	- Materiali per fondazioni profonde - Trefolo in acciaio rivestito per precompressione da 0,5"	8,20000 m	€ 5,23722 0%	€ 42,94520
<b>Totale MT</b>				<b>€ 42,94520</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 10,27200
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 12,32400
<b>Totale RU</b>				<b>€ 22,59600</b>
<b>Sommario euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 68,03180</b> +0,87%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,57827 = 5% * B)				€ 11,56541
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 7,95972
<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 87,56</b> +0,87%
Incidenza Manodopera sul totale 25,81%				€ 22,59600
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,57827

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E02.060.090.A	CAM24_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE 060 - TIRANTI 090 - Tiranti in barre di acciaio			





A - Tiranti in barre di acciaio forniti e posti in opera. Sono compresi la giunzione; la piastra; il dado; il bloccaggio; il tubo di iniezione.				
<b>MT</b>				
CAM24_MT.E.02.011	- Materiali per fondazioni profonde - Profilati o laminati a caldo in barre tonde, quadre, piatte	1,02000 kg	€ 1,45128 0%	€ 1,48031
<b>Totale MT</b>				<b>€ 1,48031</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,06000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,54080
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,06000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,84860
<b>Totale RU</b>				<b>€ 3,38940</b>
<b>Sommario euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 4,86971</b> +1,83%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04139 = 5% * B)				€ 0,82785
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 0,56976
<b>TOTALE (A + B + C) euro / kg</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 6,27</b> +1,83%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 54,08%</i>				€ 3,38940
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,04139

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E02.060.095.A	CAM24_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE 060 - TIRANTI 095 - Tesatura tiranti in un'unica fase A - Tesatura di tiranti in unica fase, compreso l'onere della fornitura l'alloggiamento delle piastre di ancoraggio, rispettando i valori prescritti dal committente o dalla D.L., mediante martinetti oleodinamici idonei ed adeguati. Sono compresi il trasporto e l'alloggiamento in cantiere di tutta l'attrezzatura necessaria. Tiranti da tendere da 1 a 10			
<b>AT</b>				
CAM24_AT.R.01.009	- Attrezzature per ripristini e consolidamento statico - Tesatrice idraulica per trefoli	1,30000 h	€ 13,83664 0%	€ 17,98763
<b>Totale AT</b>				<b>€ 17,98763</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	1,30000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 33,38400
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	1,30000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 40,05300
<b>Totale RU</b>				<b>€ 73,43700</b>
<b>Sommario euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 91,42463</b> +2,12%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,77711 = 5% * B)				€ 15,54219
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 10,69668
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 117,66</b> +2,12%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,41%</i>				€ 73,43700
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,77711

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E02.060.095.B	CAM24_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE 060 - TIRANTI 095 - Tesatura tiranti in un'unica fase B - Tesatura di tiranti in unica fase, compreso l'onere della fornitura l'alloggiamento delle piastre di ancoraggio, rispettando i valori prescritti dal committente o dalla D.L., mediante martinetti oleodinamici idonei ed adeguati. Sono compresi il trasporto e l'alloggiamento in cantiere di tutta l'attrezzatura necessaria. Tiranti da tendere da 11 a 20			



<b>AT</b>				
CAM24_AT.R.01.009	- Attrezzature per ripristini e consolidamento statico - Tesatrice idraulica per trefoli	0,88000 h	€ 13,83664 0%	€ 12,17624
<b>Totale AT</b>				<b>€ 12,17624</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,88000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 22,59840
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,88000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 27,11280
<b>Totale RU</b>				<b>€ 49,71120</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 61,88744</b> +2,12%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,52604 = 5% * B)				€ 10,52086
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 7,24083
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 79,65</b> +2,12%
Incidenza Manodopera sul totale 62,41%				€ 49,71120
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,52604

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E02.060.095.C	CAM24_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE 060 - TIRANTI 095 - Tesatura tiranti in un'unica fase C - Tesatura di tiranti in unica fase, compreso l'onere della fornitura l'alloggiamento delle piastre di ancoraggio, rispettando i valori prescritti dal committente o dalla D.L., mediante martinetti oleodinamici idonei ed adeguati. Sono compresi il trasporto e l'alloggiamento in cantiere di tutta l'attrezzatura necessaria. Tiranti da tendere da 21 a 30			
<b>AT</b>				
CAM24_AT.R.01.009	- Attrezzature per ripristini e consolidamento statico - Tesatrice idraulica per trefoli	0,70000 h	€ 13,83664 0%	€ 9,68565
<b>Totale AT</b>				<b>€ 9,68565</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,70000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 17,97600
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,70000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 21,56700
<b>Totale RU</b>				<b>€ 39,54300</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 49,22865</b> +2,12%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,41844 = 5% * B)				€ 8,36887
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 5,75975
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 63,36</b> +2,12%
Incidenza Manodopera sul totale 62,41%				€ 39,54300
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,41844

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E02.060.095.D	CAM24_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE 060 - TIRANTI 095 - Tesatura tiranti in un'unica fase D - Tesatura di tiranti in unica fase, compreso l'onere della fornitura l'alloggiamento delle piastre di ancoraggio, rispettando i valori prescritti dal committente o dalla D.L., mediante martinetti oleodinamici idonei ed adeguati. Sono compresi il trasporto e l'alloggiamento in cantiere di tutta l'attrezzatura necessaria. Tiranti da tendere oltre 30			
<b>AT</b>				
CAM24_AT.R.01.009	- Attrezzature per ripristini e consolidamento	0,60000	€ 13,83664	€ 8,30198



	statico - Tesatrice idraulica per trefoli	h	0%	
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 8,30198</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,60000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 15,40800
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,60000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 18,48600
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 33,89400</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 42,19598</b> +2,12%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,35867 = 5% * B)			€ 7,17332
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,93693
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 54,31</b> +2,12%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,41%</i>			€ 33,89400
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,35867

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E02.060.097.A	CAM24_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE 060 - TIRANTI 097 - Ritesatura di tiranti in unica fase A - Ritesatura di tiranti in unica fase, rispettando i valori prescritti dal committente o dalla D.L. mediante martinetti oleodinamici idonei ed adeguati. Sono compresi il trasporto e l'alloggiamento in cantiere di tutta l'attrezzatura necessaria. Tiranti da tendere da 1 a 10			
	<b>AT</b>			
CAM24_AT.R.01.009	- Attrezzature per ripristini e consolidamento statico - Tesatrice idraulica per trefoli	0,90000 h	€ 13,83664 0%	€ 12,45298
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 12,45298</b>
	<b>RU</b>			
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,90000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 23,11200
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,90000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 27,72900
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 50,84100</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 63,29398</b> +2,12%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,53800 = 5% * B)			€ 10,75998
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,40540
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 81,46</b> +2,12%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,41%</i>			€ 50,84100
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,53800

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E02.060.097.B	CAM24_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE 060 - TIRANTI 097 - Ritesatura di tiranti in unica fase B - Ritesatura di tiranti in unica fase, rispettando i valori prescritti dal committente o dalla D.L. mediante martinetti oleodinamici idonei ed adeguati. Sono compresi il trasporto e l'alloggiamento in cantiere di tutta l'attrezzatura necessaria. Tiranti da tendere da 11 a 20			
	<b>AT</b>			
CAM24_AT.R.01.009	- Attrezzature per ripristini e consolidamento statico - Tesatrice idraulica per trefoli	0,58000 h	€ 13,83664 0%	€ 8,02525
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 8,02525</b>
	<b>RU</b>			



CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,58000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 14,89440
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,58000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 17,86980
<b>Totale RU</b>				<b>€ 32,76420</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 40,78945</b> +2,12%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,34671 = 5% * B)				€ 6,93421
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 4,77237
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 52,50</b> +2,12%
Incidenza Manodopera sul totale 62,41%				€ 32,76420
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,34671

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E02.060.097.C	CAM24_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE 060 - TIRANTI 097 - Ritesatura di tiranti in unica fase C - Ritesatura di tiranti in unica fase, rispettando i valori prescritti dal committente o dalla D.L. mediante martinetti oleodinamici idonei ed adeguati. Sono compresi il trasporto e l'alloggiamento in cantiere di tutta l'attrezzatura necessaria. Tiranti da tendere da 21 a 30			
<b>AT</b>				
CAM24_AT.R.01.009	- Attrezzature per ripristini e consolidamento statico - Tesatrice idraulica per trefoli	0,52000 h	€ 13,83664 0%	€ 7,19505
<b>Totale AT</b>				<b>€ 7,19505</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,52000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 13,35360
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,52000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 16,02120
<b>Totale RU</b>				<b>€ 29,37480</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 36,56985</b> +2,12%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,31084 = 5% * B)				€ 6,21687
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 4,27867
<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 47,07</b> +2,12%
Incidenza Manodopera sul totale 62,41%				€ 29,37480
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,31084

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E02.060.097.D	CAM24_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE 060 - TIRANTI 097 - Ritesatura di tiranti in unica fase D - Ritesatura di tiranti in unica fase, rispettando i valori prescritti dal committente o dalla D.L. mediante martinetti oleodinamici idonei ed adeguati. Sono compresi il trasporto e l'alloggiamento in cantiere di tutta l'attrezzatura necessaria. Tiranti da tendere oltre 30			
<b>AT</b>				
CAM24_AT.R.01.009	- Attrezzature per ripristini e consolidamento statico - Tesatrice idraulica per trefoli	0,45000 h	€ 13,83664 0%	€ 6,22649
<b>Totale AT</b>				<b>€ 6,22649</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,45000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 11,55600
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,45000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 13,86450



	<b>Totale RU</b>	<b>€ 25,42050</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 31,64699</b> +2,12%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26900 = 5% * B)	€ 5,37999
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 3,70270
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / cad</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 40,73</b> +2,12%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 62,41%</i>	€ 25,42050
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,26900

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E02.070.010.A	<p>CAM24_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE 070 - TRATTAMENTI COLONNARI 010 - Colonna di terreno consolidato (jet grouting) A - Formazione di colonna di terreno consolidato (jet grouting), fino alla profondità di 20 m, senza asportazione di materiale interessato ed alterazione della zona circostante, mediante introduzione a rotazione di aste di diametro opportuno, che vengono ritirate e ruotate a velocità prefissata iniettando ad alta pressione, attraverso apposite valvole, una miscela di acqua e cemento in quantità non superiore a 600 kg per mc di terreno consolidato onde ottenere, lungo tutta la colonna, una resistenza a compressione del terreno consolidato non inferiore a 100 kg/cmq, compresi l'attrezzatura necessaria l'onere della perforazione a vuoto e l'attraversamento di trovanti: per esecuzione di colonne del diametro medio compreso fra 200 e 350 mm in terreni sciolti o incoerenti</p> <p><b>AT</b></p> <p>CAM24_AT.E.02.015 - Attrezzature per fondazioni profonde - Attrezzature per jet grouting da mm 200-350 terreni sciolti</p> <p style="text-align: right;"><b>Totale AT</b></p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM24_MT.E.02.012 - Materiali per fondazioni profonde - Materiali per jet grouting da mm 200-350</p> <p style="text-align: right;"><b>Totale MT</b></p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune</p> <p>CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio</p> <p style="text-align: right;"><b>Totale RU</b></p> <p style="text-align: right;"><b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,51167 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p style="text-align: right;"><b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2023</p> <p style="text-align: right;"><i>Incidenza Manodopera sul totale 29,17%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	<p>1,00000 ml</p> <p>1,00000 ml</p> <p>0,40000 h</p> <p>0,40000 h</p>	<p>€ 13,20000 0%</p> <p>€ 24,40070 0%</p> <p>€ 25,68000 +2,35%</p> <p>€ 30,81000 +2,91%</p>	<p>€ 13,20000</p> <p style="text-align: right;"><b>€ 13,20000</b></p> <p>€ 24,40070</p> <p style="text-align: right;"><b>€ 24,40070</b></p> <p>€ 10,27200</p> <p>€ 12,32400</p> <p style="text-align: right;"><b>€ 22,59600</b></p> <p style="text-align: right;"><b>€ 60,19670</b> +0,98%</p> <p>€ 10,23344</p> <p>€ 7,04301</p> <p style="text-align: right;"><b>€ 77,47</b> +0,98%</p> <p>€ 22,59600</p> <p>€ 0,51167</p>

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E02.070.010.B	<p>CAM24_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE 070 - TRATTAMENTI COLONNARI 010 - Colonna di terreno consolidato (jet grouting) B - Formazione di colonna di terreno consolidato (jet grouting), fino alla profondità di 20 m, senza asportazione di materiale interessato ed alterazione della zona circostante, mediante introduzione a rotazione di aste di diametro opportuno, che vengono ritirate e ruotate a velocità prefissata iniettando ad alta pressione, attraverso apposite valvole, una miscela di acqua e cemento in quantità non superiore a 600 kg per mc di terreno consolidato onde ottenere, lungo tutta la colonna, una resistenza a compressione del terreno consolidato non inferiore a 100 kg/cmq, compresi l'attrezzatura necessaria l'onere della perforazione a vuoto e</p>			



l'attraversamento di trovanti: per esecuzione di colonne del diametro medio compreso fra 200 e 350 mm in terreni ghiaiosi o poco litoidi				
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.02.017	- Attrezzature per fondazioni profonde - Attrezzature per jet grouting da mm 200-350 terreni ghiaiosi	1,00000 ml	€ 17,60000 0%	€ 17,60000
<b>Totale AT</b>				<b>€ 17,60000</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.E.02.012	- Materiali per fondazioni profonde - Materiali per jet grouting da mm 200-350	1,00000 ml	€ 24,40070 0%	€ 24,40070
<b>Totale MT</b>				<b>€ 24,40070</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,45000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 11,55600
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,45000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 13,86450
<b>Totale RU</b>				<b>€ 25,42050</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 67,42120</b> +0,98%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,57308 = 5% * B)				€ 11,46160
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 7,88828
<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 86,77</b> +0,98%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 29,3%</i>				€ 25,42050
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,57308

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E02.070.010.C	CAM24_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE 070 - TRATTAMENTI COLONNARI 010 - Colonna di terreno consolidato (jet grouting) C - Formazione di colonna di terreno consolidato (jet grouting), fino alla profondità di 20 m, senza asportazione di materiale interessato ed alterazione della zona circostante, mediante introduzione a rotazione di aste di diametro opportuno, che vengono ritirate e ruotate a velocità prefissata iniettando ad alta pressione, attraverso apposite valvole, una miscela di acqua e cemento in quantità non superiore a 600 kg per mc di terreno consolidato onde ottenere, lungo tutta la colonna, una resistenza a compressione del terreno consolidato non inferiore a 100 kg/cm <sup>2</sup> , compresi l'attrezzatura necessaria l'onere della perforazione a vuoto e l'attraversamento di trovanti: per esecuzione di colonne del diametro medio compreso fra 800 e 800 mm in terreni sciolti o incoerenti			
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.02.016	- Attrezzature per fondazioni profonde - Attrezzature per jet grouting da mm 500-800 terreni sciolti	1,00000 ml	€ 14,30000 0%	€ 14,30000
<b>Totale AT</b>				<b>€ 14,30000</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.E.02.013	- Materiali per fondazioni profonde - Materiali per jet grouting da mm 500-800	1,00000 ml	€ 101,66957 0%	€ 101,66957
<b>Totale MT</b>				<b>€ 101,66957</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 10,27200
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 12,32400
<b>Totale RU</b>				<b>€ 22,59600</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 138,56557</b> +0,42%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,17781 = 5% * B)				€ 23,55615
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 16,21217



<b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 178,33</b> +0,42%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 12,67%</i>	€ 22,59600
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 1,17781

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E02.070.010.D	<p>CAM24_E02 - OPERE EDILI - FONDAZIONI PROFONDE 070 - TRATTAMENTI COLONNARI 010 - Colonna di terreno consolidato (jet grouting) D - Formazione di colonna di terreno consolidato (jet grouting), fino alla profondità di 20 m, senza asportazione di materiale interessato ed alterazione della zona circostante, mediante introduzione a rotazione di aste di diametro opportuno, che vengono ritirate e ruotate a velocità prefissata iniettando ad alta pressione, attraverso apposite valvole, una miscela di acqua e cemento in quantità non superiore a 600 kg per mc di terreno consolidato onde ottenere, lungo tutta la colonna, una resistenza a compressione del terreno consolidato non inferiore a 100 kg/cmq, compresi l'attrezzatura necessaria l'onere della perforazione a vuoto e l'attraversamento di trovanti: per esecuzione di colonne del diametro medio compreso fra 500 e 800 mm in terreni ghiaiosi o poco litoidi</p> <p><b>AT</b></p> <p>CAM24_AT.E.02.018 - Attrezzature per fondazioni profonde - Attrezzatureper jet grouting da mm 500-800 terreni ghiaiosi</p> <p style="text-align: right;"><b>Totale AT</b></p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM24_MT.E.02.013 - Materiali per fondazioni profonde - Materiali per jet grouting da mm 500-800</p> <p style="text-align: right;"><b>Totale MT</b></p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune</p> <p>CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio</p> <p style="text-align: right;"><b>Totale RU</b></p> <p style="text-align: right;"><b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,28597 = 5% * B) Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p style="text-align: right;"><b>TOTALE (A + B + C) euro / m</b> Scostamento % su anno 2023</p> <p style="text-align: right;"><i>Incidenza Manodopera sul totale 13,06%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	<p>1,00000 ml</p> <p>1,00000 ml</p> <p>0,45000 h</p> <p>0,45000 h</p>	<p>€ 24,20000 0%</p> <p>€ 101,66957 0%</p> <p>€ 25,68000 +2,35%</p> <p>€ 30,81000 +2,91%</p>	<p>€ 24,20000</p> <p style="text-align: right;"><b>€ 24,20000</b></p> <p>€ 101,66957</p> <p style="text-align: right;"><b>€ 101,66957</b></p> <p>€ 11,55600</p> <p>€ 13,86450</p> <p style="text-align: right;"><b>€ 25,42050</b></p> <p style="text-align: right;"><b>€ 151,29007</b> +0,44%</p> <p>€ 25,71931</p> <p>€ 17,70094</p> <p style="text-align: right;"><b>€ 194,71</b> +0,44%</p> <p>€ 25,42050</p> <p>€ 1,28597</p>

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E03.010.010.A (CAM)	<p>CAM24_E03 - OPERE EDILI - CALCESTRUZZI, CASSEFORME ED ACCIAIO PER C.A. 010 - CALCESTRUZZI 010 - Calcestruzzi non strutturali A - Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in conformità alle norme tecniche vigenti. D max nominale dell'aggregato 30 mm, Classe di consistenza S4. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono escluse le casseforme. Classe di resistenza C12/15</p> <p><b>AT</b></p> <p>CAM24_AT.E.03.001 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pompa per calcestruzzo</p> <p>CAM24_AT.E.03.002 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Piazzamento pompa</p> <p>CAM24_AT.E.03.003 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Vibratore ad immersione per calcestruzzo</p> <p style="text-align: right;"><b>Totale AT</b></p>	<p>0,10000 h</p> <p>1,05000 mc</p> <p>0,10000 h</p>	<p>€ 56,90401 0%</p> <p>€ 1,83962 0%</p> <p>€ 3,61152 0%</p>	<p>€ 5,69040</p> <p>€ 1,93160</p> <p>€ 0,36115</p> <p style="text-align: right;"><b>€ 7,98315</b></p>



					<b>€ 7,98315</b>
	<b>MT</b>				
	CAM24_MT.E.03.001	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Calcestruzzo C12/15, S4, 30 mm	1,05000 mc	€ 87,48382 0%	€ 91,85801
		<b>Totale MT</b>			<b>€ 91,85801</b>
	<b>RU</b>				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,13600
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,10000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 2,86200
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,08100
		<b>Totale RU</b>			<b>€ 11,07900</b>
		<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 110,92016</b> +0,26%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,94282 = 5% * B)			€ 18,85643
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 12,97766
		<b>TOTALE (A + B + C) euro / mc</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 142,75</b> +0,26%
		Incidenza Manodopera sul totale 7,76%			€ 11,07900
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,94282

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM24_E03.010.010.B (CAM)	CAM24_E03 - OPERE EDILI - CALCESTRUZZI, CASSEFORME ED ACCIAIO PER C.A. 010 - CALCESTRUZZI 010 - Calcestruzzi non strutturali B - Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in conformità alle norme tecniche vigenti. D max nominale dell'aggregato 30 mm, Classe di consistenza S4. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono escluse le casseforme. Classe di resistenza C16/20				
	<b>AT</b>				
	CAM24_AT.E.03.001	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pompa per calcestruzzo	0,10000 h	€ 56,90401 0%	€ 5,69040
	CAM24_AT.E.03.002	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Piazzamento pompa	1,05000 mc	€ 1,83962 0%	€ 1,93160
	CAM24_AT.E.03.003	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Vibratore ad immersione per calcestruzzo	0,10000 h	€ 3,61152 0%	€ 0,36115
		<b>Totale AT</b>		<b>€ 7,98315</b>	
	<b>MT</b>				
	CAM24_MT.E.03.002	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Calcestruzzo C16/20, S4, 30 mm	1,05000 mc	€ 89,43099 0%	€ 93,90254
		<b>Totale MT</b>		<b>€ 93,90254</b>	
	<b>RU</b>				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,13600
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,10000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 2,86200
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,08100
		<b>Totale RU</b>		<b>€ 11,07900</b>	
		<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023		<b>€ 112,96469</b> +0,25%	
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,96020 = 5% * B)		€ 19,20400	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 13,21687	





	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mc</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 145,39</b> +0,25%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 7,62%</i>	€ 11,07900
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,96020

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E03.010.010.C (CAM)	CAM24_E03 - OPERE EDILI - CALCESTRUZZI, CASSEFORME ED ACCIAIO PER C.A. 010 - CALCESTRUZZI 010 - Calcestruzzi non strutturali C - Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in conformità alle norme tecniche vigenti. D max nominale dell'aggregato 30 mm, Classe di consistenza S4. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono escluse le casseforme. Classe di resistenza C20/25			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.03.001 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pompa per calcestruzzo	0,10000 h	€ 56,90401 0%	€ 5,69040
	CAM24_AT.E.03.002 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Piazzamento pompa	1,05000 mc	€ 1,83962 0%	€ 1,93160
	CAM24_AT.E.03.003 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Vibratore ad immersione per calcestruzzo	0,10000 h	€ 3,61152 0%	€ 0,36115
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 7,98315</b>
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.E.03.003 - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Calcestruzzo C20/25, S4, 30 mm	1,05000 mc	€ 97,49787 0%	€ 102,37276
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 102,37276</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,13600
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,10000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 2,86200
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,08100
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 11,07900</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 121,43491</b> +0,23%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,03220 = 5% * B)			€ 20,64393
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 14,20788
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mc</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 156,29</b> +0,23%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 7,09%</i>			€ 11,07900
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,03220

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E03.010.020.A (CAM)	CAM24_E03 - OPERE EDILI - CALCESTRUZZI, CASSEFORME ED ACCIAIO PER C.A. 010 - CALCESTRUZZI 020 - Calcestruzzi per strutture di fondazione ed interrate A - Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture di fondazione e interrate Classe di esposizione XC1-XC2, Classe di resistenza C25/30			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.03.001 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pompa per calcestruzzo	0,10000 h	€ 56,90401 0%	€ 5,69040
	CAM24_AT.E.03.002 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Piazzamento pompa	1,05000 mc	€ 1,83962 0%	€ 1,93160
	CAM24_AT.E.03.003 - Attrezzature per malte, calcestruzzi,	0,10000	€ 3,61152	€ 0,36115



	casseforme, acciaio - Vibratore ad immersione per calcestruzzo	h	0%	
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 7,98315</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.E.03.004	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Calcestruzzo XC1-XC2, S4, 32mm, C25/30	1,05000 mc	€ 107,31719 0%	€ 112,68305
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 112,68305</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,13600
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,10000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 2,86200
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,08100
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 11,07900</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 131,74520</b> +0,22%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,11983 = 5% * B)			€ 22,39668
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 15,41419
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mc</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 169,56</b> +0,22%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,53%			€ 11,07900
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 1,11983

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E03.010.020.B (CAM)	CAM24_E03 - OPERE EDILI - CALCESTRUZZI, CASSEFORME ED ACCIAIO PER C.A. 010 - CALCESTRUZZI 020 - Calcestruzzi per strutture di fondazione ed interrato B - Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture di fondazione e interrato Classe di esposizione XC1-XC2 Classe di resistenza C28/35			
	<b>AT</b>			
CAM24_AT.E.03.001	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pompa per calcestruzzo	0,10000 h	€ 56,90401 0%	€ 5,69040
CAM24_AT.E.03.002	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Piazzamento pompa	1,05000 mc	€ 1,83962 0%	€ 1,93160
CAM24_AT.E.03.003	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Vibratore ad immersione per calcestruzzo	0,10000 h	€ 3,61152 0%	€ 0,36115
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 7,98315</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.E.03.005	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Calcestruzzo XC1-XC2, S4, 32mm, C28/35	1,05000 mc	€ 113,13090 0%	€ 118,78745
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 118,78745</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,13600
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,10000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 2,86200
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,08100
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 11,07900</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 137,84960</b> +0,21%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,17172 = 5% * B)			€ 23,43443



	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 16,12840
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mc</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 177,41</b> +0,21%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,24%	€ 11,07900
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%	€ 1,17172

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E03.010.020.C (CAM)	CAM24_E03 - OPERE EDILI - CALCESTRUZZI, CASSEFORME ED ACCIAIO PER C.A. 010 - CALCESTRUZZI 020 - Calcestruzzi per strutture di fondazione ed interrato C - Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture di fondazione e interrato Classe di esposizione XC1-XC2 Classe di resistenza C32/40			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.03.001 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pompa per calcestruzzo	0,10000 h	€ 56,90401 0%	€ 5,69040
	CAM24_AT.E.03.002 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Piazzamento pompa	1,05000 mc	€ 1,83962 0%	€ 1,93160
	CAM24_AT.E.03.003 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Vibratore ad immersione per calcestruzzo	0,10000 h	€ 3,61152 0%	€ 0,36115
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 7,98315</b>
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.E.03.006 - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Calcestruzzo XC1-XC2, S4, 32mm, C32/40	1,05000 mc	€ 116,91399 0%	€ 122,75969
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 122,75969</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,13600
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,10000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 2,86200
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,08100
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 11,07900</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 141,82184</b> +0,2%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,20549 = 5% * B)			€ 24,10971
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 16,59316
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mc</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 182,52</b> +0,2%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,07%			€ 11,07900
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 1,20549

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E03.010.020.D (CAM)	CAM24_E03 - OPERE EDILI - CALCESTRUZZI, CASSEFORME ED ACCIAIO PER C.A. 010 - CALCESTRUZZI 020 - Calcestruzzi per strutture di fondazione ed interrato D - Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture di fondazione e interrato Classe di esposizione XC1-XC2 Classe di resistenza C35/45			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.03.001 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pompa per calcestruzzo	0,10000 h	€ 56,90401 0%	€ 5,69040



CAM24_AT.E.03.002	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Piazzamento pompa	1,05000 mc	€ 1,83962 0%	€ 1,93160
CAM24_AT.E.03.003	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Vibratore ad immersione per calcestruzzo	0,10000 h	€ 3,61152 0%	€ 0,36115
<b>Totale AT</b>				<b>€ 7,98315</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.E.03.007	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Calcestruzzo XC1-XC2, S4, 32mm, C35/45	1,05000 mc	€ 119,75130 0%	€ 125,73887
<b>Totale MT</b>				<b>€ 125,73887</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,13600
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,10000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 2,86200
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,08100
<b>Totale RU</b>				<b>€ 11,07900</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 144,80102</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,2%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,23081 = 5% * B)				€ 24,61617
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 16,94172
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mc</b>				<b>€ 186,36</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,2%
Incidenza Manodopera sul totale 5,94%				€ 11,07900
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,23081

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E03.010.020.E (CAM)	CAM24_E03 - OPERE EDILI - CALCESTRUZZI, CASSEFORME ED ACCIAIO PER C.A. 010 - CALCESTRUZZI 020 - Calcestruzzi per strutture di fondazione ed interrato E - Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture di fondazione e interrato Classe di esposizione XA1 Classe di resistenza C32/40			
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.03.001	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pompa per calcestruzzo	0,10000 h	€ 56,90401 0%	€ 5,69040
CAM24_AT.E.03.002	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Piazzamento pompa	1,05000 mc	€ 1,83962 0%	€ 1,93160
CAM24_AT.E.03.003	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Vibratore ad immersione per calcestruzzo	0,10000 h	€ 3,61152 0%	€ 0,36115
<b>Totale AT</b>				<b>€ 7,98315</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.E.03.008	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Calcestruzzo XA1, S4, 32mm, C32/40	1,05000 mc	€ 128,37451 0%	€ 134,79324
<b>Totale MT</b>				<b>€ 134,79324</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,13600
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,10000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 2,86200
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,08100
<b>Totale RU</b>				<b>€ 11,07900</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				
Scostamento % su anno 2023				



				<b>€ 153,85539</b> +0,18%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,30777 = 5% * B)			€ 26,15542
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 18,00108
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mc</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 198,01</b> +0,18%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,6%			€ 11,07900
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 1,30777

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E03.010.020.F (CAM)	CAM24_E03 - OPERE EDILI - CALCESTRUZZI, CASSEFORME ED ACCIAIO PER C.A. 010 - CALCESTRUZZI 020 - Calcestruzzi per strutture di fondazione ed interrato F - Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture di fondazione e interrato Classe di esposizione XA3, Classe di resistenza C35/45, cemento tipo ARS (UNI 9156)			
	<b>AT</b>			
CAM24_AT.E.03.001	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pompa per calcestruzzo	0,10000 h	€ 56,90401 0%	€ 5,69040
CAM24_AT.E.03.002	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Piazzamento pompa	1,05000 mc	€ 1,83962 0%	€ 1,93160
CAM24_AT.E.03.003	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Vibratore ad immersione per calcestruzzo	0,10000 h	€ 3,61152 0%	€ 0,36115
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 7,98315</b>
	<b>MT</b>			
CAM24_MT.E.03.009	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Calcestruzzo XA1, S4, 32mm, C35/45	1,05000 mc	€ 134,35512 0%	€ 141,07288
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 141,07288</b>
	<b>RU</b>			
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,13600
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,10000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 2,86200
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,08100
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 11,07900</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 160,13503</b> +0,18%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,36115 = 5% * B)			€ 27,22296
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 18,73580
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mc</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 206,09</b> +0,18%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,38%			€ 11,07900
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 1,36115

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E03.010.020.G (CAM)	CAM24_E03 - OPERE EDILI - CALCESTRUZZI, CASSEFORME ED ACCIAIO PER C.A. 010 - CALCESTRUZZI 020 - Calcestruzzi per strutture di fondazione ed interrato G - Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture di fondazione e interrato Classe di esposizione XA2, Classe di resistenza C32/40, cemento			



tipo ARS (UNI 9156)				
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.03.001	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pompa per calcestruzzo	0,10000 h	€ 56,90401 0%	€ 5,69040
CAM24_AT.E.03.002	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Piazzamento pompa	1,05000 mc	€ 1,83962 0%	€ 1,93160
CAM24_AT.E.03.003	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Vibratore ad immersione per calcestruzzo	0,10000 h	€ 3,61152 0%	€ 0,36115
<b>Totale AT</b>				<b>€ 7,98315</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.E.03.010	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Calcestruzzo XA2, S4, 32mm, C32/40	1,05000 mc	€ 131,53171 0%	€ 138,10830
<b>Totale MT</b>				<b>€ 138,10830</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,13600
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,10000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 2,86200
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,08100
<b>Totale RU</b>				<b>€ 11,07900</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 157,17045</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,18%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,33595 = 5% * B)				€ 26,71898
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 18,38894
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mc</b>				<b>€ 202,28</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,18%
Incidenza Manodopera sul totale 5,48%				€ 11,07900
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,33595

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E03.010.020.H (CAM)	CAM24_E03 - OPERE EDILI - CALCESTRUZZI, CASSEFORME ED ACCIAIO PER C.A. 010 - CALCESTRUZZI 020 - Calcestruzzi per strutture di fondazione ed interrato H - Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture di fondazione e interrato Classe di esposizione XA2, Classe di resistenza C35/45, cemento tipo ARS (UNI 9156)			
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.03.001	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pompa per calcestruzzo	0,10000 h	€ 56,90401 0%	€ 5,69040
CAM24_AT.E.03.002	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Piazzamento pompa	1,05000 mc	€ 1,83962 0%	€ 1,93160
CAM24_AT.E.03.003	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Vibratore ad immersione per calcestruzzo	0,10000 h	€ 3,61152 0%	€ 0,36115
<b>Totale AT</b>				<b>€ 7,98315</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.E.03.011	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Calcestruzzo XA2, S4, 32mm, C35/45	1,05000 mc	€ 137,69313 0%	€ 144,57779
<b>Totale MT</b>				<b>€ 144,57779</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,13600
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,10000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 2,86200



CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,08100
<b>Totale RU</b>				<b>€ 11,07900</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 163,63994</b> +0,17%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,39094 = 5% * B)				€ 27,81879
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 19,14587
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mc</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 210,60</b> +0,17%
Incidenza Manodopera sul totale 5,26%				€ 11,07900
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,39094

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E03.010.020.I (CAM)	CAM24_E03 - OPERE EDILI - CALCESTRUZZI, CASSEFORME ED ACCIAIO PER C.A. 010 - CALCESTRUZZI 020 - Calcestruzzi per strutture di fondazione ed interrate I - Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture di fondazione e interrate Classe di esposizione XC3, Classe di resistenza C35/45, cemento tipo ARS (UNI 9156)			
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.03.001	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pompa per calcestruzzo	0,10000 h	€ 56,90401 0%	€ 5,69040
CAM24_AT.E.03.002	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Piazzamento pompa	1,05000 mc	€ 1,83962 0%	€ 1,93160
CAM24_AT.E.03.003	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Vibratore ad immersione per calcestruzzo	0,10000 h	€ 3,61152 0%	€ 0,36115
<b>Totale AT</b>				<b>€ 7,98315</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.E.03.012	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Calcestruzzo XA3, S4, 32mm, C35/45	1,05000 mc	€ 141,82393 0%	€ 148,91513
<b>Totale MT</b>				<b>€ 148,91513</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,13600
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,10000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 2,86200
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,08100
<b>Totale RU</b>				<b>€ 11,07900</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 167,97728</b> +0,17%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,42781 = 5% * B)				€ 28,55614
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 19,65334
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mc</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 216,19</b> +0,17%
Incidenza Manodopera sul totale 5,12%				€ 11,07900
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,42781

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E03.010.030.A (CAM)	CAM24_E03 - OPERE EDILI - CALCESTRUZZI, CASSEFORME ED ACCIAIO PER C.A. 010 - CALCESTRUZZI 030 - Calcestruzzi per strutture di elevazione A - Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza			



S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in elevazione Classe di esposizione XC1 - XC2 Classe di resistenza C25/30				
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.03.001	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pompa per calcestruzzo	0,10000 h	€ 56,90401 0%	€ 5,69040
CAM24_AT.E.03.002	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Piazzamento pompa	1,05000 mc	€ 1,83962 0%	€ 1,93160
CAM24_AT.E.03.003	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Vibratore ad immersione per calcestruzzo	0,10000 h	€ 3,61152 0%	€ 0,36115
<b>Totale AT</b>				<b>€ 7,98315</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.E.03.004	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Calcestruzzo XC1-XC2, S4, 32mm, C25/30	1,05000 mc	€ 107,31719 0%	€ 112,68305
<b>Totale MT</b>				<b>€ 112,68305</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,28000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 7,19040
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,14000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 4,00680
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,14000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,31340
<b>Totale RU</b>				<b>€ 15,51060</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 136,17680</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,29%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,15750 = 5% * B)				€ 23,15006
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 15,93269
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mc</b>				<b>€ 175,26</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,29%
Incidenza Manodopera sul totale 8,85%				€ 15,51060
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,15750

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E03.010.030.B (CAM)	CAM24_E03 - OPERE EDILI - CALCESTRUZZI, CASSEFORME ED ACCIAIO PER C.A. 010 - CALCESTRUZZI 030 - Calcestruzzi per strutture di elevazione B - Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in elevazione Classe di esposizione XC1 - XC2 Classe di resistenza C28/35			
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.03.001	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pompa per calcestruzzo	0,10000 h	€ 56,90401 0%	€ 5,69040
CAM24_AT.E.03.002	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Piazzamento pompa	1,05000 mc	€ 1,83962 0%	€ 1,93160
CAM24_AT.E.03.003	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Vibratore ad immersione per calcestruzzo	0,10000 h	€ 3,61152 0%	€ 0,36115
<b>Totale AT</b>				<b>€ 7,98315</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.E.03.005	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Calcestruzzo XC1-XC2, S4, 32mm, C28/35	1,05000 mc	€ 113,13090 0%	€ 118,78745
<b>Totale MT</b>				<b>€ 118,78745</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,28000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 7,19040





CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,14000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 4,00680
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,14000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,31340
<b>Totale RU</b>				<b>€ 15,51060</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 142,28120</b> +0,28%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,20939 = 5% * B)				€ 24,18780
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 16,64690
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mc</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 183,12</b> +0,28%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 8,47%</i>				€ 15,51060
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 1,20939

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E03.010.030.C (CAM)	CAM24_E03 - OPERE EDILI - CALCESTRUZZI, CASSEFORME ED ACCIAIO PER C.A. 010 - CALCESTRUZZI 030 - Calcestruzzi per strutture di elevazione C - Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in elevazione Classe di esposizione XC1 - XC2 Classe di resistenza C32/40			
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.03.001	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pompa per calcestruzzo	0,10000 h	€ 56,90401 0%	€ 5,69040
CAM24_AT.E.03.002	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Piazzamento pompa	1,05000 mc	€ 1,83962 0%	€ 1,93160
CAM24_AT.E.03.003	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Vibratore ad immersione per calcestruzzo	0,10000 h	€ 3,61152 0%	€ 0,36115
<b>Totale AT</b>				<b>€ 7,98315</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.E.03.006	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Calcestruzzo XC1-XC2, S4, 32mm, C32/40	1,05000 mc	€ 116,91399 0%	€ 122,75969
<b>Totale MT</b>				<b>€ 122,75969</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,28000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 7,19040
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,14000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 4,00680
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,14000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,31340
<b>Totale RU</b>				<b>€ 15,51060</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 146,25344</b> +0,27%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,24315 = 5% * B)				€ 24,86308
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 17,11165
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mc</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 188,23</b> +0,27%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 8,24%</i>				€ 15,51060
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 1,24315

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E03.010.030.D (CAM)	CAM24_E03 - OPERE EDILI - CALCESTRUZZI, CASSEFORME ED ACCIAIO PER C.A.			



010 - CALCESTRUZZI				
030 - Calcestruzzi per strutture di elevazione				
D - Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in elevazione Classe di esposizione XC1 - XC2 Classe di resistenza C35/45				
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.03.001	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pompa per calcestruzzo	0,10000 h	€ 56,90401 0%	€ 5,69040
CAM24_AT.E.03.002	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Piazzamento pompa	1,05000 mc	€ 1,83962 0%	€ 1,93160
CAM24_AT.E.03.003	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Vibratore ad immersione per calcestruzzo	0,10000 h	€ 3,61152 0%	€ 0,36115
<b>Totale AT</b>				<b>€ 7,98315</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.E.03.007	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Calcestruzzo XC1-XC2, S4, 32mm, C35/45	1,05000 mc	€ 119,75130 0%	€ 125,73887
<b>Totale MT</b>				<b>€ 125,73887</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,28000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 7,19040
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,14000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 4,00680
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,14000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,31340
<b>Totale RU</b>				<b>€ 15,51060</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 149,23262</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,27%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,26848 = 5% * B)				€ 25,36955
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 17,46022
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mc</b>				<b>€ 192,06</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,27%
Incidenza Manodopera sul totale 8,08%				€ 15,51060
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,26848

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E03.010.030.E (CAM)	CAM24_E03 - OPERE EDILI - CALCESTRUZZI, CASSEFORME ED ACCIAIO PER C.A. 010 - CALCESTRUZZI 030 - Calcestruzzi per strutture di elevazione E - Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in elevazione Classe di esposizione XC3 Classe di resistenza C28/35			
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.03.001	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pompa per calcestruzzo	0,10000 h	€ 56,90401 0%	€ 5,69040
CAM24_AT.E.03.002	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Piazzamento pompa	1,05000 mc	€ 1,83962 0%	€ 1,93160
CAM24_AT.E.03.003	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Vibratore ad immersione per calcestruzzo	0,10000 h	€ 3,61152 0%	€ 0,36115
<b>Totale AT</b>				<b>€ 7,98315</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.E.03.013	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Calcestruzzo XC3, S4, 32mm, C28/35	1,05000 mc	€ 115,20326 0%	€ 120,96342
<b>Totale MT</b>				<b>€ 120,96342</b>



<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,28000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 7,19040
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,14000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 4,00680
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,14000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,31340
<b>Totale RU</b>				<b>€ 15,51060</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 144,45717</b> +0,28%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,22789 = 5% * B)				€ 24,55772
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 16,90149
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mc</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 185,92</b> +0,28%
Incidenza Manodopera sul totale 8,34%				€ 15,51060
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,22789

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E03.010.030.F (CAM)	CAM24_E03 - OPERE EDILI - CALCESTRUZZI, CASSEFORME ED ACCIAIO PER C.A. 010 - CALCESTRUZZI 030 - Calcestruzzi per strutture di elevazione F - Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in elevazione Classe di esposizione XC3 Classe di resistenza C32/40			
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.03.001	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pompa per calcestruzzo	0,10000 h	€ 56,90401 0%	€ 5,69040
CAM24_AT.E.03.002	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Piazzamento pompa	1,05000 mc	€ 1,83962 0%	€ 1,93160
CAM24_AT.E.03.003	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Vibratore ad immersione per calcestruzzo	0,10000 h	€ 3,61152 0%	€ 0,36115
<b>Totale AT</b>				<b>€ 7,98315</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.E.03.014	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Calcestruzzo XC3, S4, 32mm, C32/40	1,05000 mc	€ 119,16715 0%	€ 125,12551
<b>Totale MT</b>				<b>€ 125,12551</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,28000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 7,19040
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,14000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 4,00680
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,14000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,31340
<b>Totale RU</b>				<b>€ 15,51060</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 148,61926</b> +0,27%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,26326 = 5% * B)				€ 25,26527
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 17,38845
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mc</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 191,27</b> +0,27%
Incidenza Manodopera sul totale 8,11%				€ 15,51060
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,26326

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo
--------	------------------------------	----------	------------------	---------



				TOTALE
CAM24_E03.010.030.G (CAM)	CAM24_E03 - OPERE EDILI - CALCESTRUZZI, CASSEFORME ED ACCIAIO PER C.A. 010 - CALCESTRUZZI 030 - Calcestruzzi per strutture di elevazione G - Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in elevazione Classe di esposizione XC3 Classe di resistenza C35/45			
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.03.001	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pompa per calcestruzzo	0,10000 h	€ 56,90401 0%	€ 5,69040
CAM24_AT.E.03.002	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Piazzamento pompa	1,05000 mc	€ 1,83962 0%	€ 1,93160
CAM24_AT.E.03.003	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Vibratore ad immersione per calcestruzzo	0,10000 h	€ 3,61152 0%	€ 0,36115
<b>Totale AT</b>				<b>€ 7,98315</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.E.03.015	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Calcestruzzo XC3, S4, 32mm, C35/45	1,05000 mc	€ 121,92101 0%	€ 128,01706
<b>Totale MT</b>				<b>€ 128,01706</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,28000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 7,19040
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,14000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 4,00680
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,14000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,31340
<b>Totale RU</b>				<b>€ 15,51060</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 151,51081</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,26%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,28784 = 5% * B)				€ 25,75684
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 17,72677
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mc</b>				<b>€ 194,99</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,26%
Incidenza Manodopera sul totale 7,95%				€ 15,51060
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,28784

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E03.010.030.H (CAM)	CAM24_E03 - OPERE EDILI - CALCESTRUZZI, CASSEFORME ED ACCIAIO PER C.A. 010 - CALCESTRUZZI 030 - Calcestruzzi per strutture di elevazione H - Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in elevazione Classe di esposizione XC4 Classe di resistenza C32/40			
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.03.001	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pompa per calcestruzzo	0,10000 h	€ 56,90401 0%	€ 5,69040
CAM24_AT.E.03.002	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Piazzamento pompa	1,05000 mc	€ 1,83962 0%	€ 1,93160
CAM24_AT.E.03.003	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Vibratore ad immersione per calcestruzzo	0,10000 h	€ 3,61152 0%	€ 0,36115
<b>Totale AT</b>				<b>€ 7,98315</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.E.03.016	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Calcestruzzo XC4, S4, 32mm, C32/40	1,05000 mc	€ 124,10463 0%	€ 130,30986



			<b>Totale MT</b>	<b>€ 130,30986</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,28000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 7,19040
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,14000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 4,00680
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,14000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,31340
			<b>Totale RU</b>	<b>€ 15,51060</b>
			<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 153,80361</b> +0,26%
			Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,30733 = 5% * B)	€ 26,14661
			Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 17,99502
			<b>TOTALE (A + B + C) euro / mc</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 197,95</b> +0,26%
			<i>Incidenza Manodopera sul totale 7,84%</i>	€ 15,51060
			<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 1,30733

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E03.010.030.1 (CAM)	CAM24_E03 - OPERE EDILI - CALCESTRUZZI, CASSEFORME ED ACCIAIO PER C.A. 010 - CALCESTRUZZI 030 - Calcestruzzi per strutture di elevazione I - Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in elevazione Classe di esposizione XC4 Classe di resistenza C35/45			
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.03.001	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pompa per calcestruzzo	0,10000 h	€ 56,90401 0%	€ 5,69040
CAM24_AT.E.03.002	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Piazzamento pompa	1,05000 mc	€ 1,83962 0%	€ 1,93160
CAM24_AT.E.03.003	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Vibratore ad immersione per calcestruzzo	0,10000 h	€ 3,61152 0%	€ 0,36115
			<b>Totale AT</b>	<b>€ 7,98315</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.E.03.017	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Calcestruzzo XC4, S4, 32mm, C35/45	1,05000 mc	€ 130,30986 0%	€ 136,82535
			<b>Totale MT</b>	<b>€ 136,82535</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,28000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 7,19040
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,14000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 4,00680
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,14000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,31340
			<b>Totale RU</b>	<b>€ 15,51060</b>
			<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 160,31910</b> +0,25%
			Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,36271 = 5% * B)	€ 27,25425
			Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 18,75734
			<b>TOTALE (A + B + C) euro / mc</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 206,33</b> +0,25%
			<i>Incidenza Manodopera sul totale 7,52%</i>	€ 15,51060
			<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 1,36271



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E03.010.040.A (CAM)	<p>CAM24_E03 - OPERE EDILI - CALCESTRUZZI, CASSEFORME ED ACCIAIO PER C.A. 010 - CALCESTRUZZI 040 - Calcestruzzi per strutture di elevazione in zone a clima rigido A - Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in elevazione in zone a clima rigido. Classe di resistenza C32/40 Classe di esposizione XF1, con aggregati non gelivi (UNI 12620)</p> <p><b>AT</b></p> <p>CAM24_AT.E.03.001 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pompa per calcestruzzo 0,10000 h € 56,90401 0% € 5,69040</p> <p>CAM24_AT.E.03.002 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Piazzamento pompa 1,05000 mc € 1,83962 0% € 1,93160</p> <p>CAM24_AT.E.03.003 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Vibratore ad immersione per calcestruzzo 0,10000 h € 3,61152 0% € 0,36115</p> <p style="text-align: right;"><b>Totale AT</b></p> <p style="text-align: right;"><b>€ 7,98315</b></p> <p><b>MT</b></p> <p>CAM24_MT.E.03.018 - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Calcestruzzo XF1, S4, 32mm, C32/40 1,05000 mc € 133,35371 0% € 140,02140</p> <p style="text-align: right;"><b>Totale MT</b></p> <p style="text-align: right;"><b>€ 140,02140</b></p> <p><b>RU</b></p> <p>CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune 0,28000 h € 25,68000 +2,35% € 7,19040</p> <p>CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato 0,14000 h € 28,62000 +2,8% € 4,00680</p> <p>CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio 0,14000 h € 30,81000 +2,91% € 4,31340</p> <p style="text-align: right;"><b>Totale RU</b></p> <p style="text-align: right;"><b>€ 15,51060</b></p> <p style="text-align: right;"><b>Sommano euro (A)</b></p> <p style="text-align: right;"><b>€ 163,51515</b> Scostamento % su anno 2023 +0,24%</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,38988 = 5% * B) € 27,79758</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 19,13127</p> <p style="text-align: right;"><b>TOTALE (A + B + C) euro / mc</b></p> <p style="text-align: right;"><b>€ 210,44</b> Scostamento % su anno 2023 +0,24%</p> <p style="text-align: right;">Incidenza Manodopera sul totale 7,37% € 15,51060</p> <p style="text-align: right;">Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 1,38988</p>			

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E03.010.040.B (CAM)	<p>CAM24_E03 - OPERE EDILI - CALCESTRUZZI, CASSEFORME ED ACCIAIO PER C.A. 010 - CALCESTRUZZI 040 - Calcestruzzi per strutture di elevazione in zone a clima rigido B - Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in elevazione in zone a clima rigido. Classe di resistenza C35/45 Classe di esposizione XF1, con aggregati non gelivi (UNI 12620)</p> <p><b>AT</b></p> <p>CAM24_AT.E.03.001 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pompa per calcestruzzo 0,10000 h € 56,90401 0% € 5,69040</p> <p>CAM24_AT.E.03.002 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Piazzamento pompa 1,05000 mc € 1,83962 0% € 1,93160</p> <p>CAM24_AT.E.03.003 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Vibratore ad immersione per calcestruzzo 0,10000 h € 3,61152 0% € 0,36115</p> <p style="text-align: right;"><b>Totale AT</b></p> <p style="text-align: right;"><b>€ 7,98315</b></p>			



<b>MT</b>				
CAM24_MT.E.03.019	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Calcestruzzo XF1, S4, 32mm, C35/45	1,05000 mc	€ 141,22587 0%	€ 148,28716
<b>Totale MT</b>				<b>€ 148,28716</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,28000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 7,19040
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,14000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 4,00680
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,14000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,31340
<b>Totale RU</b>				<b>€ 15,51060</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 171,78091</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,23%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,46014 = 5% * B)				€ 29,20275
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 20,09837
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mc</b>				<b>€ 221,08</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,23%
Incidenza Manodopera sul totale 7,02%				€ 15,51060
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,46014

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E03.010.040.C (CAM)	CAM24_E03 - OPERE EDILI - CALCESTRUZZI, CASSEFORME ED ACCIAIO PER C.A. 010 - CALCESTRUZZI 040 - Calcestruzzi per strutture di elevazione in zone a clima rigido C - Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in elevazione in zone a clima rigido. Classe di resistenza C25/30 Classe di esposizione XF2-XF3, con aggregati non gelivi (UNI 12620) e 5% aria inglobata (UNI 11104)			
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.03.001	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pompa per calcestruzzo	0,10000 h	€ 56,90401 0%	€ 5,69040
CAM24_AT.E.03.002	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Piazzamento pompa	1,05000 mc	€ 1,83962 0%	€ 1,93160
CAM24_AT.E.03.003	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Vibratore ad immersione per calcestruzzo	0,10000 h	€ 3,61152 0%	€ 0,36115
<b>Totale AT</b>				<b>€ 7,98315</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.E.03.020	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Calcestruzzo XF2-XF3, S4, 32mm, C25/30	1,05000 mc	€ 123,32576 0%	€ 129,49205
<b>Totale MT</b>				<b>€ 129,49205</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,28000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 7,19040
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,14000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 4,00680
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,14000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,31340
<b>Totale RU</b>				<b>€ 15,51060</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 152,98580</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,26%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,30038 = 5% * B)				€ 26,00759
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 17,89934
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mc</b>				
Scostamento % su anno 2023				



				<b>€ 196,89</b> +0,26%
			<i>Incidenza Manodopera sul totale 7,88%</i>	€ 15,51060
			<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 1,30038

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E03.010.040.D (CAM)	CAM24_E03 - OPERE EDILI - CALCESTRUZZI, CASSEFORME ED ACCIAIO PER C.A. 010 - CALCESTRUZZI 040 - Calcestruzzi per strutture di elevazione in zone a clima rigido D - Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in elevazione in zone a clima rigido. Classe di resistenza C28/35 Classe di esposizione XF2-XF3, con aggregati non gelivi (UNI 12620) e 5% aria inglobata (UNI 11104)			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.03.001 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pompa per calcestruzzo	0,10000 h	€ 56,90401 0%	€ 5,69040
	CAM24_AT.E.03.002 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Piazzamento pompa	1,05000 mc	€ 1,83962 0%	€ 1,93160
	CAM24_AT.E.03.003 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Vibratore ad immersione per calcestruzzo	0,10000 h	€ 3,61152 0%	€ 0,36115
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 7,98315</b>
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.E.03.021 - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Calcestruzzo XF2-XF3, S4, 32mm, C28/35	1,05000 mc	€ 127,42874 0%	€ 133,80018
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 133,80018</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,28000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 7,19040
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,14000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 4,00680
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,14000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,31340
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 15,51060</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 157,29393</b> +0,25%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,33700 = 5% * B)			€ 26,73997
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 18,40339
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mc</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 202,44</b> +0,25%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 7,66%</i>			€ 15,51060
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,33700

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E03.010.040.E (CAM)	CAM24_E03 - OPERE EDILI - CALCESTRUZZI, CASSEFORME ED ACCIAIO PER C.A. 010 - CALCESTRUZZI 040 - Calcestruzzi per strutture di elevazione in zone a clima rigido E - Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in elevazione in zone a clima rigido. Classe di resistenza C32/40 Classe di esposizione XF2-XF3, con aggregati non gelivi (UNI 12620) e 5% aria inglobata (UNI 11104)			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.03.001 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pompa per calcestruzzo	0,10000 h	€ 56,90401 0%	€ 5,69040





CAM24_AT.E.03.002	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Piazzamento pompa	1,05000 mc	€ 1,83962 0%	€ 1,93160
CAM24_AT.E.03.003	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Vibratore ad immersione per calcestruzzo	0,10000 h	€ 3,61152 0%	€ 0,36115
<b>Totale AT</b>				<b>€ 7,98315</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.E.03.022	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Calcestruzzo XF2-XF3, S4, 32mm, C32/40	1,05000 mc	€ 135,85723 0%	€ 142,65009
<b>Totale MT</b>				<b>€ 142,65009</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,28000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 7,19040
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,14000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 4,00680
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,14000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,31340
<b>Totale RU</b>				<b>€ 15,51060</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 166,14384</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,24%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,41222 = 5% * B)				€ 28,24445
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 19,43883
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mc</b>				<b>€ 213,83</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,24%
Incidenza Manodopera sul totale 7,25%				€ 15,51060
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,41222

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E03.010.040.F (CAM)	CAM24_E03 - OPERE EDILI - CALCESTRUZZI, CASSEFORME ED ACCIAIO PER C.A. 010 - CALCESTRUZZI 040 - Calcestruzzi per strutture di elevazione in zone a clima rigido F - Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in elevazione in zone a clima rigido. Classe di resistenza C28/35 Classe di esposizione XF4, con aggregati non gelivi (UNI 12620) e 5% aria inglobata (UNI 11104)			
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.03.001	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pompa per calcestruzzo	0,10000 h	€ 56,90401 0%	€ 5,69040
CAM24_AT.E.03.002	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Piazzamento pompa	1,05000 mc	€ 1,83962 0%	€ 1,93160
CAM24_AT.E.03.003	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Vibratore ad immersione per calcestruzzo	0,10000 h	€ 3,61152 0%	€ 0,36115
<b>Totale AT</b>				<b>€ 7,98315</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.E.03.023	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Calcestruzzo XF4, S4, 32mm, C28/35	1,05000 mc	€ 132,64439 0%	€ 139,27661
<b>Totale MT</b>				<b>€ 139,27661</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,28000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 7,19040
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,14000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 4,00680
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,14000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,31340
<b>Totale RU</b>				<b>€ 15,51060</b>



	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 162,77036</b> +0,24%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,38355 = 5% * B)	€ 27,67096
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 19,04413
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mc</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 209,49</b> +0,24%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 7,4%</i>	€ 15,51060
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 1,38355

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E03.010.040.G (CAM)	CAM24_E03 - OPERE EDILI - CALCESTRUZZI, CASSEFORME ED ACCIAIO PER C.A. 010 - CALCESTRUZZI 040 - Calcestruzzi per strutture di elevazione in zone a clima rigido G - Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in elevazione in zone a clima rigido. Classe di resistenza C32/40 Classe di esposizione XF4, con aggregati non gelivi (UNI 12620) e 5% aria inglobata (UNI 11104)			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.03.001 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pompa per calcestruzzo	0,10000 h	€ 56,90401 0%	€ 5,69040
	CAM24_AT.E.03.002 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Piazzamento pompa	1,05000 mc	€ 1,83962 0%	€ 1,93160
	CAM24_AT.E.03.003 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Vibratore ad immersione per calcestruzzo	0,10000 h	€ 3,61152 0%	€ 0,36115
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 7,98315</b>
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.E.03.024 - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Calcestruzzo XF4, S4, 32mm, C32/40	1,05000 mc	€ 140,15492 0%	€ 147,16267
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 147,16267</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,28000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 7,19040
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,14000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 4,00680
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,14000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,31340
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 15,51060</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 170,65642</b> +0,23%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,45058 = 5% * B)			€ 29,01159
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 19,96680
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mc</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 219,63</b> +0,23%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 7,06%</i>			€ 15,51060
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,45058

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E03.010.040.H (CAM)	CAM24_E03 - OPERE EDILI - CALCESTRUZZI, CASSEFORME ED ACCIAIO PER C.A. 010 - CALCESTRUZZI 040 - Calcestruzzi per strutture di elevazione in zone a clima rigido H - Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in elevazione in zone a clima rigido. Classe di resistenza C28/35 Classe di esposizione XD1			



<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.03.001	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pompa per calcestruzzo	0,10000 h	€ 56,90401 0%	€ 5,69040
CAM24_AT.E.03.002	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Piazzamento pompa	1,05000 mc	€ 1,83962 0%	€ 1,93160
CAM24_AT.E.03.003	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Vibratore ad immersione per calcestruzzo	0,10000 h	€ 3,61152 0%	€ 0,36115
<b>Totale AT</b>				<b>€ 7,98315</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.E.03.025	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Calcestruzzo XD1, S4, 32mm, C28/35	1,05000 mc	€ 117,83194 0%	€ 123,72354
<b>Totale MT</b>				<b>€ 123,72354</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,28000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 7,19040
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,14000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 4,00680
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,14000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,31340
<b>Totale RU</b>				<b>€ 15,51060</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 147,21729</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,27%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,25135 = 5% * B)				€ 25,02694
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 17,22442
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mc</b>				<b>€ 189,47</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,27%
Incidenza Manodopera sul totale 8,19%				€ 15,51060
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,25135

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E03.010.040.I (CAM)	CAM24_E03 - OPERE EDILI - CALCESTRUZZI, CASSEFORME ED ACCIAIO PER C.A. 010 - CALCESTRUZZI 040 - Calcestruzzi per strutture di elevazione in zone a clima rigido I - Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in elevazione in zone a clima rigido. Classe di resistenza C32/40 Classe di esposizione XD1			
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.03.001	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pompa per calcestruzzo	0,10000 h	€ 56,90401 0%	€ 5,69040
CAM24_AT.E.03.002	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Piazzamento pompa	1,05000 mc	€ 1,83962 0%	€ 1,93160
CAM24_AT.E.03.003	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Vibratore ad immersione per calcestruzzo	0,10000 h	€ 3,61152 0%	€ 0,36115
<b>Totale AT</b>				<b>€ 7,98315</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.E.03.026	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Calcestruzzo XD1, S4, 32mm, C32/40	1,05000 mc	€ 124,57752 0%	€ 130,80640
<b>Totale MT</b>				<b>€ 130,80640</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,28000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 7,19040
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,14000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 4,00680
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,14000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,31340



	<b>Totale RU</b>	<b>€ 15,51060</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 154,30015</b> +0,26%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,31155 = 5% * B)	€ 26,23103
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 18,05312
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mc</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 198,58</b> +0,26%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 7,81%</i>	€ 15,51060
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 1,31155

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E03.010.040.J (CAM)	CAM24_E03 - OPERE EDILI - CALCESTRUZZI, CASSEFORME ED ACCIAIO PER C.A. 010 - CALCESTRUZZI 040 - Calcestruzzi per strutture di elevazione in zone a clima rigido J - Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in elevazione in zone a clima rigido. Classe di resistenza C35/45 Classe di esposizione XD1			
	<b>AT</b>			
CAM24_AT.E.03.001	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pompa per calcestruzzo	0,10000 h	€ 56,90401 0%	€ 5,69040
CAM24_AT.E.03.002	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Piazzamento pompa	1,05000 mc	€ 1,83962 0%	€ 1,93160
CAM24_AT.E.03.003	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Vibratore ad immersione per calcestruzzo	0,10000 h	€ 3,61152 0%	€ 0,36115
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 7,98315</b>
	<b>MT</b>			
CAM24_MT.E.03.027	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Calcestruzzo XD1, S4, 32mm, C35/45	1,05000 mc	€ 130,87802 0%	€ 137,42192
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 137,42192</b>
	<b>RU</b>			
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,28000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 7,19040
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,14000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 4,00680
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,14000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,31340
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 15,51060</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 160,91567</b> +0,25%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,36778 = 5% * B)			€ 27,35566
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 18,82713
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mc</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 207,10</b> +0,25%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 7,49%</i>			€ 15,51060
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,36778

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E03.010.040.K (CAM)	CAM24_E03 - OPERE EDILI - CALCESTRUZZI, CASSEFORME ED ACCIAIO PER C.A. 010 - CALCESTRUZZI 040 - Calcestruzzi per strutture di elevazione in zone a clima rigido K - Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono			



esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in elevazione in zona a clima rigido. Classe di resistenza C32/40 Classe di esposizione XD2				
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.03.001	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pompa per calcestruzzo	0,10000 h	€ 56,90401 0%	€ 5,69040
CAM24_AT.E.03.002	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Piazzamento pompa	1,05000 mc	€ 1,83962 0%	€ 1,93160
CAM24_AT.E.03.003	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Vibratore ad immersione per calcestruzzo	0,10000 h	€ 3,61152 0%	€ 0,36115
<b>Totale AT</b>				<b>€ 7,98315</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.E.03.028	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Calcestruzzo XD2, S4, 32mm, C32/40	1,05000 mc	€ 127,84599 0%	€ 134,23829
<b>Totale MT</b>				<b>€ 134,23829</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,28000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 7,19040
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,14000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 4,00680
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,14000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,31340
<b>Totale RU</b>				<b>€ 15,51060</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 157,73204</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,25%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,34072 = 5% * B)				€ 26,81445
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 18,45465
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mc</b>				<b>€ 203,00</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,25%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 7,64%</i>				€ 15,51060
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 1,34072

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E03.010.040.L (CAM)	CAM24_E03 - OPERE EDILI - CALCESTRUZZI, CASSEFORME ED ACCIAIO PER C.A. 010 - CALCESTRUZZI 040 - Calcestruzzi per strutture di elevazione in zona a clima rigido L - Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in elevazione in zona a clima rigido. Classe di resistenza C32/40 Classe di esposizione XD2			
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.03.001	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pompa per calcestruzzo	0,10000 h	€ 56,90401 0%	€ 5,69040
CAM24_AT.E.03.002	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Piazzamento pompa	1,05000 mc	€ 1,83962 0%	€ 1,93160
CAM24_AT.E.03.003	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Vibratore ad immersione per calcestruzzo	0,10000 h	€ 3,61152 0%	€ 0,36115
<b>Totale AT</b>				<b>€ 7,98315</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.E.03.029	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Calcestruzzo XD2, S4, 32mm, C35/45	1,05000 mc	€ 134,18822 0%	€ 140,89763
<b>Totale MT</b>				<b>€ 140,89763</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,28000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 7,19040
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,14000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 4,00680



	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,14000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,31340
	<b>Totale RU</b>				<b>€ 15,51060</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 164,39138</b> +0,24%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,39733 = 5% * B)				€ 27,94653
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 19,23379
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mc</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 211,57</b> +0,24%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,33%				€ 15,51060
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,39733

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM24_E03.010.040.M (CAM)	CAM24_E03 - OPERE EDILI - CALCESTRUZZI, CASSEFORME ED ACCIAIO PER C.A. 010 - CALCESTRUZZI 040 - Calcestruzzi per strutture di elevazione in zone a clima rigido M - Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in elevazione in zone a clima rigido. Classe di resistenza C32/40 Classe di esposizione XD2				
	<b>AT</b>				
	CAM24_AT.E.03.001	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pompa per calcestruzzo	0,10000 h	€ 56,90401 0%	€ 5,69040
	CAM24_AT.E.03.002	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Piazzamento pompa	1,05000 mc	€ 1,83962 0%	€ 1,93160
	CAM24_AT.E.03.003	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Vibratore ad immersione per calcestruzzo	0,10000 h	€ 3,61152 0%	€ 0,36115
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 7,98315</b>	
	<b>MT</b>				
	CAM24_MT.E.03.030	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Calcestruzzo XD3, S4, 32mm, C35/45	1,05000 mc	€ 136,76127 0%	€ 143,59933
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 143,59933</b>	
	<b>RU</b>				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,28000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 7,19040
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,14000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 4,00680
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,14000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,31340
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 15,51060</b>	
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 167,09308</b> +0,24%	
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,42029 = 5% * B)			€ 28,40582	
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 19,54989	
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mc</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 215,05</b> +0,24%	
	Incidenza Manodopera sul totale 7,21%			€ 15,51060	
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 1,42029	

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E03.010.050.A (CAM)	CAM24_E03 - OPERE EDILI - CALCESTRUZZI, CASSEFORME ED ACCIAIO PER C.A. 010 - CALCESTRUZZI 050 - Calcestruzzi per strutture in ambiente marino A - Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza			



S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in ambiente marino. Classe di esposizione XS1 Classe di resistenza C32/40				
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.03.001	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pompa per calcestruzzo	0,10000 h	€ 56,90401 0%	€ 5,69040
CAM24_AT.E.03.002	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Piazzamento pompa	1,05000 mc	€ 1,83962 0%	€ 1,93160
CAM24_AT.E.03.003	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Vibratore ad immersione per calcestruzzo	0,10000 h	€ 3,61152 0%	€ 0,36115
<b>Totale AT</b>				<b>€ 7,98315</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.E.03.031	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Calcestruzzo XS1, S4, 32mm, C32/40	1,05000 mc	€ 129,83489 0%	€ 136,32663
<b>Totale MT</b>				<b>€ 136,32663</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,28000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 7,19040
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,14000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 4,00680
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,14000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,31340
<b>Totale RU</b>				<b>€ 15,51060</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 159,82038</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,25%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,35847 = 5% * B)				€ 21,16946
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 18,69898
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mc</b>				<b>€ 205,69</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,25%
Incidenza Manodopera sul totale 7,54%				€ 15,51060
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,35847

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E03.010.050.B (CAM)	CAM24_E03 - OPERE EDILI - CALCESTRUZZI, CASSEFORME ED ACCIAIO PER C.A. 010 - CALCESTRUZZI 050 - Calcestruzzi per strutture in ambiente marino B - Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in ambiente marino. Classe di esposizione XS1 Classe di resistenza C35/45			
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.03.001	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pompa per calcestruzzo	0,10000 h	€ 56,90401 0%	€ 5,69040
CAM24_AT.E.03.002	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Piazzamento pompa	1,05000 mc	€ 1,83962 0%	€ 1,93160
CAM24_AT.E.03.003	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Vibratore ad immersione per calcestruzzo	0,10000 h	€ 3,61152 0%	€ 0,36115
<b>Totale AT</b>				<b>€ 7,98315</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.E.03.032	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Calcestruzzo XS1, S4, 32mm, C35/45	1,05000 mc	€ 135,60687 0%	€ 142,38721
<b>Totale MT</b>				<b>€ 142,38721</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,28000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 7,19040



CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,14000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 4,00680
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,14000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,31340
<b>Totale RU</b>				<b>€ 15,51060</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 165,88096</b> +0,24%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,40999 = 5% * B)				€ 28,19976
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 19,40807
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mc</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 213,49</b> +0,24%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 7,27%</i>				€ 15,51060
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 1,40999

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E03.010.050.C (CAM)	CAM24_E03 - OPERE EDILI - CALCESTRUZZI, CASSEFORME ED ACCIAIO PER C.A. 010 - CALCESTRUZZI 050 - Calcestruzzi per strutture in ambiente marino C - Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in ambiente marino. Classe di esposizione XS2-XS3 Classe di resistenza C35/45			
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.03.001	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pompa per calcestruzzo	0,10000 h	€ 56,90401 0%	€ 5,69040
CAM24_AT.E.03.002	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Piazzamento pompa	1,05000 mc	€ 1,83962 0%	€ 1,93160
CAM24_AT.E.03.003	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Vibratore ad immersione per calcestruzzo	0,10000 h	€ 3,61152 0%	€ 0,36115
<b>Totale AT</b>				<b>€ 7,98315</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.E.03.033	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Calcestruzzo XS2-XS3, S4, 32mm, C35/45	1,05000 mc	€ 139,52904 0%	€ 146,50549
<b>Totale MT</b>				<b>€ 146,50549</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,28000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 7,19040
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,14000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 4,00680
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,14000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,31340
<b>Totale RU</b>				<b>€ 15,51060</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 169,99924</b> +0,23%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,44499 = 5% * B)				€ 28,89987
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 19,88991
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mc</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 218,79</b> +0,23%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 7,09%</i>				€ 15,51060
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 1,44499

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E03.010.060.A (CAM)	CAM24_E03 - OPERE EDILI - CALCESTRUZZI, CASSEFORME ED ACCIAIO PER C.A.			





010 - CALCESTRUZZI				
060 - Calcestruzzi autocompattanti per strutture in elevazione				
A - Calcestruzzo autocompattante, con classe di spandimento SF1, con dimensione massima degli aggregati di 20 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in elevazione in zone a clima rigido. Classe di esposizione XC1 Classe di resistenza C25/30				
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.03.001	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pompa per calcestruzzo	0,10000 h	€ 56,90401 0%	€ 5,69040
CAM24_AT.E.03.002	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Piazzamento pompa	1,05000 mc	€ 1,83962 0%	€ 1,93160
<b>Totale AT</b>				<b>€ 7,62200</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.E.03.041	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Calcestruzzo autocompattante XC1, SF1, Dmax 20, C25/30	1,05000 mc	€ 122,00349 0%	€ 128,10366
<b>Totale MT</b>				<b>€ 128,10366</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,28000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 7,19040
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,14000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 4,00680
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,14000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,31340
<b>Totale RU</b>				<b>€ 15,51060</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 151,23626</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,26%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,28551 = 5% * B)				€ 25,71016
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 17,69464
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mc</b>				<b>€ 194,64</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,26%
Incidenza Manodopera sul totale 7,97%				€ 15,51060
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,28551

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E03.010.060.B (CAM)	CAM24_E03 - OPERE EDILI - CALCESTRUZZI, CASSEFORME ED ACCIAIO PER C.A. 010 - CALCESTRUZZI 060 - Calcestruzzi autocompattanti per strutture in elevazione B - Calcestruzzo autocompattante, con classe di spandimento SF1, con dimensione massima degli aggregati di 20 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in elevazione in zone a clima rigido. Classe di esposizione XC2 Classe di resistenza C28/35			
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.03.001	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pompa per calcestruzzo	0,10000 h	€ 56,90401 0%	€ 5,69040
CAM24_AT.E.03.002	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Piazzamento pompa	1,05000 mc	€ 1,83962 0%	€ 1,93160
<b>Totale AT</b>				<b>€ 7,62200</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.E.03.042	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Calcestruzzo autocompattante XC2, SF1, Dmax 20, C28/35	1,05000 mc	€ 132,84824 0%	€ 139,49065
<b>Totale MT</b>				<b>€ 139,49065</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,28000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 7,19040
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,14000	€ 28,62000	€ 4,00680



CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,14000 h	+2,8% € 30,81000	€ 4,31340
		h	+2,91%	
<b>Totale RU</b>				<b>€ 15,51060</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 162,62325</b> +0,24%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,38230 = 5% * B)				€ 27,64595
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 19,02692
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mc</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 209,30</b> +0,24%
Incidenza Manodopera sul totale 7,41%				€ 15,51060
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,38230

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E03.010.060.C (CAM)	CAM24_E03 - OPERE EDILI - CALCESTRUZZI, CASSEFORME ED ACCIAIO PER C.A. 010 - CALCESTRUZZI 060 - Calcestruzzi autocompattanti per strutture in elevazione C - Calcestruzzi autocompattante, con classe di spandimento SF1, con dimensione massima degli aggregati di 20 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in elevazione in zone a clima rigido. Classe di esposizione XC3 Classe di resistenza C28/35			
	<b>AT</b>			
CAM24_AT.E.03.001	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pompa per calcestruzzo	0,10000 h	€ 56,90401 0%	€ 5,69040
CAM24_AT.E.03.002	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Piazzamento pompa	1,05000 mc	€ 1,83962 0%	€ 1,93160
<b>Totale AT</b>				<b>€ 7,62200</b>
	<b>MT</b>			
CAM24_MT.E.03.043	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Calcestruzzo autocompattante XC3, SF1, Dmax 20, C28/35	1,05000 mc	€ 135,55943 0%	€ 142,33740
<b>Totale MT</b>				<b>€ 142,33740</b>
	<b>RU</b>			
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,28000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 7,19040
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,14000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 4,00680
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,14000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,31340
<b>Totale RU</b>				<b>€ 15,51060</b>
<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 165,47000</b> +0,24%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,40650 = 5% * B)				€ 28,12990
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 19,35999
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mc</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 212,96</b> +0,24%
Incidenza Manodopera sul totale 7,28%				€ 15,51060
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,40650

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E03.010.060.D (CAM)	CAM24_E03 - OPERE EDILI - CALCESTRUZZI, CASSEFORME ED ACCIAIO PER C.A. 010 - CALCESTRUZZI 060 - Calcestruzzi autocompattanti per strutture in elevazione D - Calcestruzzo autocompattante, con classe di spandimento SF1, con dimensione massima degli aggregati di 20 mm, in conformità alle norme			



tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in elevazione in zone a clima rigido. Classe di esposizione XC3 Classe di resistenza C32/40				
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.03.001	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pompa per calcestruzzo	0,10000 h	€ 56,90401 0%	€ 5,69040
CAM24_AT.E.03.002	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Piazzamento pompa	1,05000 mc	€ 1,83962 0%	€ 1,93160
<b>Totale AT</b>				<b>€ 7,62200</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.E.03.044	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Calcestruzzo autocompattante XC3, SF1, Dmax 20, C32/40	1,05000 mc	€ 145,04859 0%	€ 152,30102
<b>Totale MT</b>				<b>€ 152,30102</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,28000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 7,19040
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,14000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 4,00680
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,14000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,31340
<b>Totale RU</b>				<b>€ 15,51060</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 175,43362</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,23%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,49119 = 5% * B)				€ 29,82372
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 20,52573
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mc</b>				<b>€ 225,78</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,23%
Incidenza Manodopera sul totale 6,87%				€ 15,51060
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,49119

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E03.010.060.E (CAM)	CAM24_E03 - OPERE EDILI - CALCESTRUZZI, CASSEFORME ED ACCIAIO PER C.A. 010 - CALCESTRUZZI 060 - Calcestruzzi autocompattanti per strutture in elevazione E - Calcestruzzo autocompattante, con classe di spandimento SF1, con dimensione massima degli aggregati di 20 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in elevazione in zone a clima rigido. Classe di esposizione XC4 Classe di resistenza C35/45			
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.03.001	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pompa per calcestruzzo	0,10000 h	€ 56,90401 0%	€ 5,69040
CAM24_AT.E.03.002	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Piazzamento pompa	1,05000 mc	€ 1,83962 0%	€ 1,93160
<b>Totale AT</b>				<b>€ 7,62200</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.E.03.045	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Calcestruzzo autocompattante XC4, SF1, Dmax 20, C35/45	1,05000 mc	€ 166,73810 0%	€ 175,07501
<b>Totale MT</b>				<b>€ 175,07501</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,28000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 7,19040
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,14000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 4,00680
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,14000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,31340



	<b>Totale RU</b>	<b>€ 15,51060</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 198,20761</b> +0,2%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,68476 = 5% * B)	€ 33,69529
	Utilli di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 23,19029
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mc</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 255,09</b> +0,2%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 6,08%</i>	€ 15,51060
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 1,68476

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E03.010.060.F (CAM)	CAM24_E03 - OPERE EDILI - CALCESTRUZZI, CASSEFORME ED ACCIAIO PER C.A. 010 - CALCESTRUZZI 060 - Calcestruzzi autocompattanti per strutture in elevazione F - Calcestruzzo autocompattante, con classe di spandimento SF1, con dimensione massima degli aggregati di 20 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in elevazione in zone a clima rigido. Classe di esposizione XA1 Classe di resistenza C28/35			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.03.001 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pompa per calcestruzzo	0,10000 h	€ 56,90401 0%	€ 5,69040
	CAM24_AT.E.03.002 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Piazzamento pompa	1,05000 mc	€ 1,83962 0%	€ 1,93160
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 7,62200</b>
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.E.03.046 - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Calcestruzzo autocompattante XA1, SF1, Dmax 20, C28/35	1,05000 mc	€ 142,33740 0%	€ 149,45427
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 149,45427</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,28000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 7,19040
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,14000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 4,00680
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,14000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,31340
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 15,51060</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 172,58687</b> +0,23%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,46699 = 5% * B)			€ 29,33977
	Utilli di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 20,19266
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mc</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 222,12</b> +0,23%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 6,98%</i>			€ 15,51060
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,46699

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E03.010.060.G (CAM)	CAM24_E03 - OPERE EDILI - CALCESTRUZZI, CASSEFORME ED ACCIAIO PER C.A. 010 - CALCESTRUZZI 060 - Calcestruzzi autocompattanti per strutture in elevazione G - Calcestruzzo autocompattante, con classe di spandimento SF1, con dimensione massima degli aggregati di 20 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in elevazione in zone a clima rigido. Classe di esposizione XA2 Classe di resistenza C32/40			



<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.03.001	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pompa per calcestruzzo	0,10000 h	€ 56,90401 0%	€ 5,69040
CAM24_AT.E.03.002	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Piazzamento pompa	1,05000 mc	€ 1,83962 0%	€ 1,93160
<b>Totale AT</b>				<b>€ 7,62200</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.E.03.047	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Calcestruzzo autocompattante XA2, SF1, Dmax 20, C32/40	1,05000 mc	€ 157,24894 0%	€ 165,11139
<b>Totale MT</b>				<b>€ 165,11139</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,28000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 7,19040
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,14000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 4,00680
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,14000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,31340
<b>Totale RU</b>				<b>€ 15,51060</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 188,24399</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,21%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,60007 = 5% * B)				€ 32,00148
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 22,02455
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mc</b>				<b>€ 242,27</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,21%
Incidenza Manodopera sul totale 6,4%				€ 15,51060
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,60007

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E03.010.060.H (CAM)	CAM24_E03 - OPERE EDILI - CALCESTRUZZI, CASSEFORME ED ACCIAIO PER C.A. 010 - CALCESTRUZZI 060 - Calcestruzzi autocompattanti per strutture in elevazione H - Calcestruzzo autocompattante, con classe di spandimento SF1, con dimensione massima degli aggregati di 20 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in elevazione in zone a clima rigido. Classe di esposizione XA3 Classe di resistenza C35/45			
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.03.001	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pompa per calcestruzzo	0,10000 h	€ 56,90401 0%	€ 5,69040
CAM24_AT.E.03.002	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Piazzamento pompa	1,05000 mc	€ 1,83962 0%	€ 1,93160
<b>Totale AT</b>				<b>€ 7,62200</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.E.03.048	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Calcestruzzo autocompattante XA3, SF1, Dmax 20, C35/45	1,05000 mc	€ 170,80488 0%	€ 179,34512
<b>Totale MT</b>				<b>€ 179,34512</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,28000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 7,19040
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,14000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 4,00680
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,14000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,31340
<b>Totale RU</b>				<b>€ 15,51060</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 188,24399</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,21%



			<b>€ 202,47772</b> +0,2%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,72106 = 5% * B)		€ 34,42121
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 23,68989
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mc</b> Scostamento % su anno 2023		<b>€ 260,59</b> +0,2%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 5,95%</i>		€ 15,51060
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 1,72106

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E03.010.060.I (CAM)	CAM24_E03 - OPERE EDILI - CALCESTRUZZI, CASSEFORME ED ACCIAIO PER C.A. 010 - CALCESTRUZZI 060 - Calcestruzzi autocompattanti per strutture in elevazione I - Calcestruzzo autocompattante, con classe di spandimento SF1, con dimensione massima degli aggregati di 20 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in elevazione in zone a clima rigido. Classe di esposizione XF1 Classe di resistenza C32/40			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.03.001 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pompa per calcestruzzo	0,10000 h	€ 56,90401 0%	€ 5,69040
	CAM24_AT.E.03.002 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Piazzamento pompa	1,05000 mc	€ 1,83962 0%	€ 1,93160
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 7,62200</b>
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.E.03.049 - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Calcestruzzo autocompattante XF1, SF1, Dmax 20, C32/40	1,05000 mc	€ 149,11537 0%	€ 156,57114
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 156,57114</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,28000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 7,19040
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,14000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 4,00680
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,14000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,31340
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 15,51060</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 179,70374</b> +0,22%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,52748 = 5% * B)			€ 30,54964
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 21,02534
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mc</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 231,28</b> +0,22%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 6,71%</i>			€ 15,51060
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,52748

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E03.010.060.J (CAM)	CAM24_E03 - OPERE EDILI - CALCESTRUZZI, CASSEFORME ED ACCIAIO PER C.A. 010 - CALCESTRUZZI 060 - Calcestruzzi autocompattanti per strutture in elevazione J - Calcestruzzo autocompattante, con classe di spandimento SF1, con dimensione massima degli aggregati di 20 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in elevazione in zone a clima rigido. Classe di esposizione XF2 Classe di resistenza C25/30			
	<b>AT</b>			



CAM24_AT.E.03.001	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pompa per calcestruzzo	0,10000 h	€ 56,90401 0%	€ 5,69040
CAM24_AT.E.03.002	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Piazzamento pompa	1,05000 mc	€ 1,83962 0%	€ 1,93160
<b>Totale AT</b>				<b>€ 7,62200</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.E.03.050	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Calcestruzzo autocompattante XF2, SF1, Dmax 20, C25/30	1,05000 mc	€ 145,04859 0%	€ 152,30102
<b>Totale MT</b>				<b>€ 152,30102</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,28000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 7,19040
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,14000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 4,00680
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,14000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,31340
<b>Totale RU</b>				<b>€ 15,51060</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 175,43362</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,23%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,49119 = 5% * B)				€ 29,82372
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 20,52573
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mc</b>				<b>€ 225,78</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,23%
Incidenza Manodopera sul totale 6,87%				€ 15,51060
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,49119

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E03.010.060.K (CAM)	CAM24_E03 - OPERE EDILI - CALCESTRUZZI, CASSEFORME ED ACCIAIO PER C.A. 010 - CALCESTRUZZI 060 - Calcestruzzi autocompattanti per strutture in elevazione K - Calcestruzzo autocompattante, con classe di spandimento SF1, con dimensione massima degli aggregati di 20 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in elevazione in zone a clima rigido. Classe di esposizione XF3 Classe di resistenza C28/35			
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.03.001	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pompa per calcestruzzo	0,10000 h	€ 56,90401 0%	€ 5,69040
CAM24_AT.E.03.002	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Piazzamento pompa	1,05000 mc	€ 1,83962 0%	€ 1,93160
<b>Totale AT</b>				<b>€ 7,62200</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.E.03.051	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Calcestruzzo autocompattante XF3, SF1, Dmax 20, C28/35	1,05000 mc	€ 153,18215 0%	€ 160,84126
<b>Totale MT</b>				<b>€ 160,84126</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,28000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 7,19040
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,14000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 4,00680
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,14000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,31340
<b>Totale RU</b>				<b>€ 15,51060</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 183,97386</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,22%



	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,56378 = 5% * B)		€ 31,27556
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 21,52494
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mc</b> Scostamento % su anno 2023		<b>€ 236,77</b> +0,22%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 6,55%</i>		€ 15,51060
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 1,56378

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E03.010.060.L (CAM)	CAM24_E03 - OPERE EDILI - CALCESTRUZZI, CASSEFORME ED ACCIAIO PER C.A. 010 - CALCESTRUZZI 060 - Calcestruzzi autocompattanti per strutture in elevazione L - Calcestruzzo autocompattante, con classe di spandimento SF1, con dimensione massima degli aggregati di 20 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in elevazione in zone a clima rigido. Classe di esposizione XF4 Classe di resistenza C35/45			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.03.001 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pompa per calcestruzzo	0,10000 h	€ 56,90401 0%	€ 5,69040
	CAM24_AT.E.03.002 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Piazzamento pompa	1,05000 mc	€ 1,83962 0%	€ 1,93160
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 7,62200</b>
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.E.03.052 - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Calcestruzzo autocompattante XF4, SF1, Dmax 20, C35/45	1,05000 mc	€ 188,42761 0%	€ 197,84899
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 197,84899</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,28000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 7,19040
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,14000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 4,00680
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,14000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,31340
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 15,51060</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 220,98159</b> +0,18%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,87834 = 5% * B)			€ 37,56687
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 25,85485
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mc</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 284,40</b> +0,18%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 5,45%</i>			€ 15,51060
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,87834

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E03.010.060.M (CAM)	CAM24_E03 - OPERE EDILI - CALCESTRUZZI, CASSEFORME ED ACCIAIO PER C.A. 010 - CALCESTRUZZI 060 - Calcestruzzi autocompattanti per strutture in elevazione M - Calcestruzzo autocompattante, con classe di spandimento SF1, con dimensione massima degli aggregati di 20 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in elevazione in zone a clima rigido. Classe di esposizione XD1 Classe di resistenza C28/35			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.03.001 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pompa per calcestruzzo	0,10000 h	€ 56,90401 0%	€ 5,69040





CAM24_AT.E.03.002	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Piazzamento pompa	1,05000 mc	€ 1,83962 0%	€ 1,93160
<b>Totale AT</b>				<b>€ 7,62200</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.E.03.053	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Calcestruzzo autocompattante XD1, SF1, Dmax 20, C28/35	1,05000 mc	€ 135,55943 0%	€ 142,33740
<b>Totale MT</b>				<b>€ 142,33740</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,28000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 7,19040
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,14000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 4,00680
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,14000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,31340
<b>Totale RU</b>				<b>€ 15,51060</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 165,47000</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,24%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,40650 = 5% * B)				€ 28,12990
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 19,35999
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mc</b>				<b>€ 212,96</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,24%
Incidenza Manodopera sul totale 7,28%				€ 15,51060
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,40650

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E03.010.060.N (CAM)	CAM24_E03 - OPERE EDILI - CALCESTRUZZI, CASSEFORME ED ACCIAIO PER C.A. 010 - CALCESTRUZZI 060 - Calcestruzzi autocompattanti per strutture in elevazione N - Calcestruzzo autocompattante, con classe di spandimento SF1, con dimensione massima degli aggregati di 20 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in elevazione in zone a clima rigido. Classe di esposizione XD2 Classe di resistenza C32/40			
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.03.001	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pompa per calcestruzzo	0,10000 h	€ 56,90401 0%	€ 5,69040
CAM24_AT.E.03.002	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Piazzamento pompa	1,05000 mc	€ 1,83962 0%	€ 1,93160
<b>Totale AT</b>				<b>€ 7,62200</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.E.03.054	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Calcestruzzo autocompattante XD2, SF1, Dmax 20, C32/40	1,05000 mc	€ 146,40418 0%	€ 153,72439
<b>Totale MT</b>				<b>€ 153,72439</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,28000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 7,19040
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,14000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 4,00680
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,14000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,31340
<b>Totale RU</b>				<b>€ 15,51060</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 176,85699</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,22%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,50328 = 5% * B)				€ 30,06569
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 20,69227



	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mc</b> Scostamento % su anno 2023	<b>€ 227,61</b> +0,22%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 6,81%</i>	€ 15,51060
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 1,50328

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E03.010.060.O (CAM)	CAM24_E03 - OPERE EDILI - CALCESTRUZZI, CASSEFORME ED ACCIAIO PER C.A. 010 - CALCESTRUZZI 060 - Calcestruzzi autocompattanti per strutture in elevazione O - Calcestruzzo autocompattante, con classe di spandimento SF1, con dimensione massima degli aggregati di 20 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in elevazione in zone a clima rigido. Classe di esposizione XD3 Classe di resistenza C35/40			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.03.001 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pompa per calcestruzzo	0,10000 h	€ 56,90401 0%	€ 5,69040
	CAM24_AT.E.03.002 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Piazzamento pompa	1,05000 mc	€ 1,83962 0%	€ 1,93160
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 7,62200</b>
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.E.03.055 - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Calcestruzzo autocompattante XD3, SF1, Dmax 20, C35/45	1,05000 mc	€ 170,80488 0%	€ 179,34512
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 179,34512</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,28000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 7,19040
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,14000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 4,00680
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,14000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,31340
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 15,51060</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 202,47772</b> +0,2%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,72106 = 5% * B)			€ 34,42121
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 23,68989
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mc</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 260,59</b> +0,2%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 5,95%</i>			€ 15,51060
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,72106

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E03.010.060.P (CAM)	CAM24_E03 - OPERE EDILI - CALCESTRUZZI, CASSEFORME ED ACCIAIO PER C.A. 010 - CALCESTRUZZI 060 - Calcestruzzi autocompattanti per strutture in elevazione P - Calcestruzzo autocompattante, con classe di spandimento SF1, con dimensione massima degli aggregati di 20 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in elevazione in zone a clima rigido. Classe di esposizione XS1 Classe di resistenza C32/40			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.03.001 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pompa per calcestruzzo	0,10000 h	€ 56,90401 0%	€ 5,69040
	CAM24_AT.E.03.002 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Piazzamento pompa	1,05000 mc	€ 1,83962 0%	€ 1,93160
	<b>Totale AT</b>			



					<b>€ 7,62200</b>
	<b>MT</b>				
	CAM24_MT.E.03.056	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Calcestruzzo autocompattante XS1, SF1, Dmax 20, C32/40	1,05000 mc	€ 146,40418 0%	€ 153,72439
		<b>Totale MT</b>			<b>€ 153,72439</b>
	<b>RU</b>				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,28000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 7,19040
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,14000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 4,00680
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,14000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,31340
		<b>Totale RU</b>			<b>€ 15,51060</b>
		<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 176,85699</b> +0,22%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,50328 = 5% * B)			€ 30,06569
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 20,69227
		<b>TOTALE (A + B + C) euro / mc</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 227,61</b> +0,22%
		Incidenza Manodopera sul totale 6,81%			€ 15,51060
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 1,50328

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM24_E03.010.060.Q (CAM)	CAM24_E03 - OPERE EDILI - CALCESTRUZZI, CASSEFORME ED ACCIAIO PER C.A. 010 - CALCESTRUZZI 060 - Calcestruzzi autocompattanti per strutture in elevazione Q - Calcestruzzo autocompattante, con classe di spandimento SF1, con dimensione massima degli aggregati di 20 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in elevazione in zone a clima rigido. Classe di esposizione XS2 Classe di resistenza C35/45				
	<b>AT</b>				
	CAM24_AT.E.03.001	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pompa per calcestruzzo	0,10000 h	€ 56,90401 0%	€ 5,69040
	CAM24_AT.E.03.002	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Piazzamento pompa	1,05000 mc	€ 1,83962 0%	€ 1,93160
		<b>Totale AT</b>		<b>€ 7,62200</b>	
	<b>MT</b>				
	CAM24_MT.E.03.057	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Calcestruzzo autocompattante XS2, SF1, Dmax 20, C35/45	1,05000 mc	€ 170,80488 0%	€ 179,34512
		<b>Totale MT</b>		<b>€ 179,34512</b>	
	<b>RU</b>				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,28000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 7,19040
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,14000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 4,00680
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,14000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,31340
		<b>Totale RU</b>		<b>€ 15,51060</b>	
		<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023		<b>€ 202,47772</b> +0,2%	
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,72106 = 5% * B)		€ 34,42121	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 23,68989	
		<b>TOTALE (A + B + C) euro / mc</b> Scostamento % su anno 2023			



				<b>€ 260,59</b> +0,2%
			<i>Incidenza Manodopera sul totale 5,95%</i>	€ 15,51060
			<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 1,72106

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E03.010.060.R (CAM)	CAM24_E03 - OPERE EDILI - CALCESTRUZZI, CASSEFORME ED ACCIAIO PER C.A. 010 - CALCESTRUZZI 060 - Calcestruzzi autocompattanti per strutture in elevazione R - Calcestruzzo autocompattante, con classe di spandimento SF1, con dimensione massima degli aggregati di 20 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono esclusi le casseforme e i ferri di armatura. Per strutture in elevazione in zone a clima rigido. Classe di esposizione XS3 Classe di resistenza C35/45			
	<b>AT</b>			
CAM24_AT.E.03.001	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pompa per calcestruzzo	0,10000 h	€ 56,90401 0%	€ 5,69040
CAM24_AT.E.03.002	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Piazzamento pompa	1,05000 mc	€ 1,83962 0%	€ 1,93160
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 7,62200</b>
	<b>MT</b>			
CAM24_MT.E.03.058	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Calcestruzzo autocompattante XS3, SF1, Dmax 20, C35/45	1,05000 mc	€ 170,80488 0%	€ 179,34512
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 179,34512</b>
	<b>RU</b>			
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,28000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 7,19040
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,14000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 4,00680
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,14000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,31340
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 15,51060</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 202,47772</b> +0,2%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,72106 = 5% * B)			€ 34,42121
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 23,68989
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mc</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 260,59</b> +0,2%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 5,95%</i>			€ 15,51060
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,72106

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E03.010.070.A (CAM)	CAM24_E03 - OPERE EDILI - CALCESTRUZZI, CASSEFORME ED ACCIAIO PER C.A. 010 - CALCESTRUZZI 070 - Calcestruzzi per pavimenti industriali A - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata, classe di consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60, dimensione massima degli aggregati di 32 mm. Fornito e messo in opera in periodo estivo, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Classe di esposizione XC1, Classe di resistenza C25/30.			
	<b>AT</b>			
CAM24_AT.E.03.001	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pompa per calcestruzzo	0,10000 h	€ 56,90401 0%	€ 5,69040
CAM24_AT.E.03.002	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Piazzamento pompa	1,05000 mc	€ 1,83962 0%	€ 1,93160
CAM24_AT.E.03.003	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Vibratore ad	0,10000 h	€ 3,61152 0%	€ 0,36115



	immersione per calcestruzzo				
	<b>Totale AT</b>				<b>€ 7,98315</b>
<b>MT</b>					
CAM24_MT.E.03.059	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Calcestruzzo per pavimenti industriali, XC1, S4, Dmax 32 mm, C25/30	1,05000 mc	€ 115,22551 0%		€ 120,98679
	<b>Totale MT</b>				<b>€ 120,98679</b>
<b>RU</b>					
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,18000 h	€ 25,68000 +2,35%		€ 4,62240
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,18000 h	€ 28,62000 +2,8%		€ 5,15160
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,18000 h	€ 30,81000 +2,91%		€ 5,54580
	<b>Totale RU</b>				<b>€ 15,31980</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 144,28974</b> +0,28%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,22646 = 5% * B)				€ 24,52926
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 16,88190
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mc</b> Scostamento % su anno 2023				<b>€ 185,70</b> +0,28%
	Incidenza Manodopera sul totale 8,25%				€ 15,31980
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,22646

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E03.010.070.B (CAM)	CAM24_E03 - OPERE EDILI - CALCESTRUZZI, CASSEFORME ED ACCIAIO PER C.A. 010 - CALCESTRUZZI 070 - Calcestruzzi per pavimenti industriali B - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata, classe di consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60, dimensione massima degli aggregati di 32 mm. Fornito e messo in opera in periodo estivo, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Classe di esposizione XC1, Classe di resistenza C28/35.			
	<b>AT</b>			
CAM24_AT.E.03.001	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pompa per calcestruzzo	0,10000 h	€ 56,90401 0%	€ 5,69040
CAM24_AT.E.03.002	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Piazzamento pompa	1,05000 mc	€ 1,83962 0%	€ 1,93160
CAM24_AT.E.03.003	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Vibratore ad immersione per calcestruzzo	0,10000 h	€ 3,61152 0%	€ 0,36115
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 7,98315</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.E.03.060	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Calcestruzzo per pavimenti industriali, XC1, S4, Dmax 32 mm, C28/35	1,05000 mc	€ 116,58111 0%	€ 122,41017
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 122,41017</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,18000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 4,62240
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,18000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 5,15160
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,18000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 5,54580
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 15,31980</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 145,71312</b> +0,28%



	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,23856 = 5% * B)		€ 24,77123
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 17,04844
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mc</b> Scostamento % su anno 2023		<b>€ 187,53</b> +0,28%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 8,17%</i>		€ 15,31980
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 1,23856

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E03.010.070.C (CAM)	CAM24_E03 - OPERE EDILI - CALCESTRUZZI, CASSEFORME ED ACCIAIO PER C.A. 010 - CALCESTRUZZI 070 - Calcestruzzi per pavimenti industriali C - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata, classe di consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60, dimensione massima degli aggregati di 32 mm. Fornito e messo in opera in periodo invernale, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Classe di esposizione XC2, Classe di resistenza C25/30.			
	<b>AT</b>			
	CAM24_AT.E.03.001 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pompa per calcestruzzo	0,10000 h	€ 56,90401 0%	€ 5,69040
	CAM24_AT.E.03.002 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Piazzamento pompa	1,05000 mc	€ 1,83962 0%	€ 1,93160
	CAM24_AT.E.03.003 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Vibratore ad immersione per calcestruzzo	0,10000 h	€ 3,61152 0%	€ 0,36115
	<b>Totale AT</b>			<b>€ 7,98315</b>
	<b>MT</b>			
	CAM24_MT.E.03.037A - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Additivo antigelo per calcestruzzo	5,00000 kg	€ 2,92076 0%	€ 14,60380
	CAM24_MT.E.03.061 - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Calcestruzzo per pavimenti industriali, XC2, S4, Dmax 32 mm, C25/30	1,05000 mc	€ 117,93670 0%	€ 123,83354
	<b>Totale MT</b>			<b>€ 138,43734</b>
	<b>RU</b>			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,18000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 4,62240
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,18000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 5,15160
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,18000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 5,54580
	<b>Totale RU</b>			<b>€ 15,31980</b>
	<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 161,74029</b> +0,25%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,37479 = 5% * B)			€ 27,49585
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 18,92361
	<b>TOTALE (A + B + C) euro / mc</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 208,16</b> +0,25%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 7,36%</i>			€ 15,31980
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,37479

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E03.010.070.D (CAM)	CAM24_E03 - OPERE EDILI - CALCESTRUZZI, CASSEFORME ED ACCIAIO PER C.A. 010 - CALCESTRUZZI 070 - Calcestruzzi per pavimenti industriali D - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata, classe di consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60, dimensione massima degli aggregati di 32 mm. Fornito e messo in opera in periodo invernale, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Classe di esposizione XC2, Classe di resistenza C28/35.			



<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.03.001	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pompa per calcestruzzo	0,10000 h	€ 56,90401 0%	€ 5,69040
CAM24_AT.E.03.002	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Piazzamento pompa	1,05000 mc	€ 1,83962 0%	€ 1,93160
CAM24_AT.E.03.003	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Vibratore ad immersione per calcestruzzo	0,10000 h	€ 3,61152 0%	€ 0,36115
<b>Totale AT</b>				<b>€ 7,98315</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.E.03.037A	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Additivo antigelo per calcestruzzo	5,00000 kg	€ 2,92076 0%	€ 14,60380
CAM24_MT.E.03.062	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Calcestruzzo per pavimenti industriali, XC2, S4, Dmax 32 mm, C28/35	1,05000 mc	€ 123,35908 0%	€ 129,52703
<b>Totale MT</b>				<b>€ 144,13083</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,18000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 4,62240
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,18000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 5,15160
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,18000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 5,54580
<b>Totale RU</b>				<b>€ 15,31980</b>
<b>Sommano euro (A)</b>				<b>€ 167,43378</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,24%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,42319 = 5% * B)				€ 28,46374
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 19,58975
<b>TOTALE (A + B + C) euro / mc</b>				<b>€ 215,49</b>
Scostamento % su anno 2023				+0,24%
Incidenza Manodopera sul totale 7,11%				€ 15,31980
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,42319

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E03.010.070.E (CAM)	CAM24_E03 - OPERE EDILI - CALCESTRUZZI, CASSEFORME ED ACCIAIO PER C.A. 010 - CALCESTRUZZI 070 - Calcestruzzi per pavimenti industriali E - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata, classe di consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60, dimensione massima degli aggregati di 32 mm. Fornito e messo in opera in periodo estivo, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Classe di esposizione XC3, Classe di resistenza C28/35.			
<b>AT</b>				
CAM24_AT.E.03.001	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pompa per calcestruzzo	0,10000 h	€ 56,90401 0%	€ 5,69040
CAM24_AT.E.03.002	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Piazzamento pompa	1,05000 mc	€ 1,83962 0%	€ 1,93160
CAM24_AT.E.03.003	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Vibratore ad immersione per calcestruzzo	0,10000 h	€ 3,61152 0%	€ 0,36115
<b>Totale AT</b>				<b>€ 7,98315</b>
<b>MT</b>				
CAM24_MT.E.03.063	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Calcestruzzo per pavimenti industriali, XC3, S4, Dmax 32 mm, C28/35	1,05000 mc	€ 119,29230 0%	€ 125,25692
<b>Totale MT</b>				<b>€ 125,25692</b>
<b>RU</b>				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,18000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 4,62240
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,18000	€ 28,62000	€ 5,15160



	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,18000 h	+2,8% € 30,81000	€ 5,54580
				+2,91%	
		<b>Totale RU</b>			<b>€ 15,31980</b>
		<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 148,55987</b> +0,27%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,26276 = 5% * B)			€ 25,25518
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 17,38151
		<b>TOTALE (A + B + C) euro / mc</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 191,20</b> +0,27%
		Incidenza Manodopera sul totale 8,01%			€ 15,31980
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 1,26276

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM24_E03.010.070.F (CAM)	CAM24_E03 - OPERE EDILI - CALCESTRUZZI, CASSEFORME ED ACCIAIO PER C.A. 010 - CALCESTRUZZI 070 - Calcestruzzi per pavimenti industriali F - Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata, classe di consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60, dimensione massima degli aggregati di 32 mm. Fornito e messo in opera in periodo estivo, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Classe di esposizione XA1, Classe di resistenza C28/35.				
	<b>AT</b>				
	CAM24_AT.E.03.001	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Pompa per calcestruzzo	0,10000 h	€ 56,90401 0%	€ 5,69040
	CAM24_AT.E.03.002	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Piazzamento pompa	1,05000 mc	€ 1,83962 0%	€ 1,93160
	CAM24_AT.E.03.003	- Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Vibratore ad immersione per calcestruzzo	0,10000 h	€ 3,61152 0%	€ 0,36115
		<b>Totale AT</b>			<b>€ 7,98315</b>
	<b>MT</b>				
	CAM24_MT.E.03.064	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Calcestruzzo per pavimenti industriali, XA1, S4, Dmax 32 mm, C28/35	1,05000 mc	€ 122,00349 0%	€ 128,10366
		<b>Totale MT</b>			<b>€ 128,10366</b>
	<b>RU</b>				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,18000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 4,62240
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,18000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 5,15160
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,18000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 5,54580
		<b>Totale RU</b>			<b>€ 15,31980</b>
		<b>Sommano euro (A)</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 151,40661</b> +0,27%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,28696 = 5% * B)			€ 25,73912
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 17,71457
		<b>TOTALE (A + B + C) euro / mc</b> Scostamento % su anno 2023			<b>€ 194,86</b> +0,27%
		Incidenza Manodopera sul totale 7,86%			€ 15,31980
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 1,28696

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E03.010.070.G (CAM)	CAM24_E03 - OPERE EDILI - CALCESTRUZZI, CASSEFORME ED ACCIAIO PER C.A. 010 - CALCESTRUZZI			