



ad omega in acciaio zinco magnesio con piegamento a profilatura Dx51D specifici per microventilazione fissati in corrispondenza dei listelli OSB3 in funzione del passo delle tegole o dei coppi escluso fornitura e posa di coppi o tegole e relativi materiali per il loro montaggio. Spessore 10 cm con coefficiente di conducibilità 0,026 W/mk				
AT				
CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716
Totale AT				€ 0,67716
MT				
CAM24_MT.E.25.024	- Tegole e materiali vari per coperture - Pannello in PIR con listelli OSB spess. cm 10	1,00000 mq	€ 37,33750 0%	€ 37,33750
CAM24_MT.E.25.026	- Tegole e materiali vari per coperture - Banda autoadesiva	1,50000 ml	€ 1,92000 0%	€ 2,88000
CAM24_MT.E.25.027	- Tegole e materiali vari per coperture - Profilo omega microforato in acciaio	2,80000 ml	€ 4,48000 0%	€ 12,54400
Totale MT				€ 52,76150
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,13600
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,20000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 5,72400
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 6,16200
Totale RU				€ 17,02200
Sommano euro (A)				€ 70,46066
Scostamento % su anno 2023				+0,64%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,59892 = 5% * B)				€ 11,97831
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 8,24390
TOTALE (A + B + C) euro / mq				€ 90,68
Scostamento % su anno 2023				+0,64%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 18,77%</i>				€ 17,02200
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,59892

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E11.030.045.D	CAM24_E11 - OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE 030 - COPERTURE DISCONTINUE IN LASTRE E PANNELLI 045 - Pannello isolante in schiuma isopoliuretanic per coperture a falda microventilate D - Pannello isolante per microventilazione costituito da schiuma isopoliuretanic polyiso, espansa senza impiego di CFC opp. HCFC, rivestito sulla faccia inferiore con fibra minerale saturata e su quella superiore con rivestimento in tnt permeabile al vapore ed impermeabile all'acqua con inglobati nello spessore del pannello listelli in legno OSB3 per il fissaggio dell'orditura del tetto ventilato con conducibilità termica dichiarata di calcolo λD non inferiore a 0,028 W/mK resistenza a compressione non inferiore a 140 kPa fissato meccanicamente sigillato sulla faccia a vista con banda adesiva a freddo in polietilene trattato con collante acrilico e successivo posa di profili ad omega in acciaio zinco magnesio con piegamento a profilatura Dx51D specifici per microventilazione fissati in corrispondenza dei listelli OSB3 in funzione del passo delle tegole o dei coppi escluso fornitura e posa di coppi o tegole e relativi materiali per il loro montaggio. Spessore 12 cm con coefficiente di conducibilità 0,025 W/mk			
AT				
CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716
Totale AT				€ 0,67716
MT				
CAM24_MT.E.25.025	- Tegole e materiali vari per coperture - Pannello in PIR con listelli OSB spess. cm 12	1,00000 mq	€ 42,63000 0%	€ 42,63000
CAM24_MT.E.25.026	- Tegole e materiali vari per coperture - Banda autoadesiva	1,50000 ml	€ 1,92000 0%	€ 2,88000
CAM24_MT.E.25.027	- Tegole e materiali vari per coperture - Profilo omega microforato in acciaio	2,80000 ml	€ 4,48000 0%	€ 12,54400



				Totale MT	€ 58,05400
	RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 +2,35%		€ 5,13600
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,20000 h	€ 28,62000 +2,8%		€ 5,72400
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 +2,91%		€ 6,16200
	Totale RU				€ 17,02200
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 75,75316 +0,59%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,64390 = 5% * B)				€ 12,87804
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 8,86312
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023				€ 97,49 +0,59%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 17,46%</i>				€ 17,02200
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,64390

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E11.030.050.A	CAM24_E11 - OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE 030 - COPERTURE DISCONTINUE IN LASTRE E PANNELLI 050 - Pannello di copertura termoisolante con supporto esterno grecato e supporto interno in acciaio zincato e preverniciato A - Pannello di copertura termoisolante con supporto esterno grecato esupporto interno in acciaio zincato e preverniciato, distanziati tra loro da uno spessore variabile di isolamento, schiuma poliuretanica con coefficiente di conducibilità termica non superiore a 0,028 W/mK ,con giunto impermeabile dotato di guarnizione anticondensa e apposito sistema di fissaggio a vite. Spessore pannello 40 mm			
	AT			
CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716
	Totale AT			€ 0,67716
	MT			
CAM24_MT.E.26.012	- Lamiere e pannelli sandwich per coperture - Pannello termoisolante bis spessore mm 40	1,05000 mq	€ 24,18733 0%	€ 25,39670
	Totale MT			€ 25,39670
	RU			
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,18000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 4,62240
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,08000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 2,28960
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,08100
	Totale RU			€ 9,99300
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 36,06686 +0,71%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,30657 = 5% * B)			€ 6,13137
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,21982
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 46,42 +0,71%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 21,53%</i>			€ 9,99300
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,30657

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E11.030.050.B	CAM24_E11 - OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE 030 - COPERTURE DISCONTINUE IN LASTRE E PANNELLI			



050 - Pannello di copertura termoisolante con supporto esterno grecato e supporto interno in acciaio zincato e preverniciato B - Pannello di copertura termoisolante con supporto esterno grecato esupporto interno in acciaio zincato e preverniciato, distanziati tra loro da uno spessore variabile di isolamento, schiuma poliuretanicca con coefficiente di conducibilità termica non superiore a 0,028 W/mK , con giunto impermeabile dotato di guarnizione anticondensa e apposito sistema di fissaggio a vite.: Spessore pannello 50 mm				
AT				
CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716
Totale AT				€ 0,67716
MT				
CAM24_MT.E.26.013	- Lamiere e pannelli sandwich per coperture - Pannello termoisolante bis spessore mm 50	1,05000 mq	€ 25,87018 0%	€ 27,16369
Totale MT				€ 27,16369
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,18000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 4,62240
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,08000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 2,28960
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,08100
Totale RU				€ 9,99300
Sommano euro (A)				€ 37,83385
Scostamento % su anno 2023				+0,68%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,32159 = 5% * B)				€ 6,43175
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 4,42656
TOTALE (A + B + C) euro / mq				€ 48,69
Scostamento % su anno 2023				+0,68%
Incidenza Manodopera sul totale 20,52%				€ 9,99300
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,32159

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E11.030.050.C	CAM24_E11 - OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE 030 - COPERTURE DISCONTINUE IN LASTRE E PANNELLI 050 - Pannello di copertura termoisolante con supporto esterno grecato e supporto interno in acciaio zincato e preverniciato C - Pannello di copertura termoisolante con supporto esterno grecato esupporto interno in acciaio zincato e preverniciato, distanziati tra loro da uno spessore variabile di isolamento, schiuma poliuretanicca, con coefficiente di conducibilità termica non superiore a 0,028 W/mK , con giunto impermeabile dotato di guarnizione anticondensa e apposito sistema di fissaggio a vite. Spessore pannello 60 mm			
AT				
CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716
Totale AT				€ 0,67716
MT				
CAM24_MT.E.26.014	- Lamiere e pannelli sandwich per coperture - Pannello termoisolante bis spessore mm 60	1,05000 mq	€ 28,55132 0%	€ 29,97889
Totale MT				€ 29,97889
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,18000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 4,62240
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,06000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 1,71720
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,08100
Totale RU				€ 9,42060



	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 40,07665 +0,6%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,34065 = 5% * B)	€ 6,81303
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 4,68897
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023	€ 51,58 +0,6%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 18,26%</i>	€ 9,42060
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,34065

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E11.030.050.D	CAM24_E11 - OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE 030 - COPERTURE DISCONTINUE IN LASTRE E PANNELLI 050 - Pannello di copertura termoisolante con supporto esterno grecato e supporto interno in acciaio zincato e preverniciato D - Pannello di copertura termoisolante con supporto esterno grecato esupporto interno in acciaio zincato e preverniciato, distanziati tra loro da uno spessore variabile di isolamento, schiuma poliuretanic, con coefficiente di conducibilità termica non superiore a 0,028 W/mK , con giunto impermeabile dotato di guarnizione anticondensa e apposito sistema di fissaggio a vite. Spessore pannello 80 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716
	Totale AT			€ 0,67716
	MT			
	CAM24_MT.E.26.015 - Lamiere e pannelli sandwich per coperture - Pannello termoisolante bis spessore mm 80	1,05000 mq	€ 33,28611 0%	€ 34,95042
	Totale MT			€ 34,95042
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,18000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 4,62240
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,08000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 2,28960
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,08100
	Totale RU			€ 9,99300
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 45,62058 +0,56%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,38778 = 5% * B)			€ 7,75550
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,33761
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 58,71 +0,56%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 17,02%</i>			€ 9,99300
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,38778

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E11.030.050.E	CAM24_E11 - OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE 030 - COPERTURE DISCONTINUE IN LASTRE E PANNELLI 050 - Pannello di copertura termoisolante con supporto esterno grecato e supporto interno in acciaio zincato e preverniciato E - Pannello di copertura termoisolante con supporto esterno grecato esupporto interno in acciaio zincato e preverniciato, distanziati tra loro da uno spessore variabile di isolamento, schiuma poliuretanic, con coefficiente di conducibilità termica non superiore a 0,028 W/mK , con giunto impermeabile dotato di guarnizione anticondensa e apposito sistema di fissaggio a vite. Spessore pannello 100 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716
	Totale AT			€ 0,67716



				€ 0,67716
	MT			
	CAM24_MT.E.26.016	- Lamiere e pannelli sandwich per coperture - Pannello termoisolante bis spessore mm 100	1,05000 mq	€ 37,96385 0%
				€ 39,86204
		Totale MT		€ 39,86204
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,18000 h	€ 25,68000 +2,35%
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,08000 h	€ 28,62000 +2,8%
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 +2,91%
		Totale RU		€ 9,99300
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023		€ 50,53220 +0,51%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,42952 = 5% * B)		€ 8,59047
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 5,91227
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023		€ 65,03 +0,51%
		<i>Incidenza Manodopera sul totale 15,37%</i>		€ 9,99300
		<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 0,42952

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E11.030.055.A	CAM24_E11 - OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE 030 - COPERTURE DISCONTINUE IN LASTRE E PANNELLI 055 - Acciaio preverniciato con vernice poliesteri, spessore minimo 0,5 mm: A - Acciaio preverniciato con vernice poliesteri, spessore minimo 0,5 mm. Spessore pannello 30 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600 0%
		Totale AT		€ 0,67716
	MT			
	CAM24_MT.E.26.017	- Lamiere e pannelli sandwich per coperture - Pannello termoisolante preverniciato con vernice poliesteri sp. mm 30	1,05000 mq	€ 24,50109 0%
		Totale MT		€ 25,72614
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,18000 h	€ 25,68000 +2,35%
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,08000 h	€ 28,62000 +2,8%
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 +2,91%
		Totale RU		€ 9,99300
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023		€ 36,39630 +0,71%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,30937 = 5% * B)		€ 6,18737
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 4,25837
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023		€ 46,84 +0,71%
		<i>Incidenza Manodopera sul totale 21,33%</i>		€ 9,99300
		<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 0,30937

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo
--------	------------------------------	----------	------------------	---------



				TOTALE
CAM24_E11.030.055.B	CAM24_E11 - OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE 030 - COPERTURE DISCONTINUE IN LASTRE E PANNELLI 055 - Acciaio preverniciato con vernice poliesteri, spessore minimo 0,5 mm: B - Acciaio preverniciato con vernice poliesteri, spessore minimo 0,5 mm. Spessore pannello 40 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716
	Totale AT			€ 0,67716
	MT			
	CAM24_MT.E.26.018 - Lamiere e pannelli sandwich per coperture - Pannello termoisolante preverniciato con vernice poliesteri sp. mm 40	1,05000 mq	€ 26,26950 0%	€ 27,58298
	Totale MT			€ 27,58298
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,18000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 4,62240
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,08000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 2,28960
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,08100
	Totale RU			€ 9,99300
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 38,25314 +0,67%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,32515 = 5% * B)			€ 6,50303
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,47562
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 49,23 +0,67%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 20,3%</i>			€ 9,99300
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,32515

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E11.030.055.C	CAM24_E11 - OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE 030 - COPERTURE DISCONTINUE IN LASTRE E PANNELLI 055 - Acciaio preverniciato con vernice poliesteri, spessore minimo 0,5 mm: C - Acciaio preverniciato con vernice poliesteri, spessore minimo 0,5 mm. Spessore pannello 50 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716
	Totale AT			€ 0,67716
	MT			
	CAM24_MT.E.26.019 - Lamiere e pannelli sandwich per coperture - Pannello termoisolante preverniciato con vernice poliesteri sp. mm 50	1,05000 mq	€ 29,00769 0%	€ 30,45807
	Totale MT			€ 30,45807
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,18000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 4,62240
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,08000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 2,28960
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,08100
	Totale RU			€ 9,99300
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 41,12823 +0,63%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,34959 = 5% * B)			€ 6,99180



	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 4,81200
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023		€ 52,93 +0,63%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 18,88%</i>		€ 9,99300
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 0,34959

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E11.030.055.D	CAM24_E11 - OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE 030 - COPERTURE DISCONTINUE IN LASTRE E PANNELLI 055 - Acciaio preverniciato con vernice poliesteri, spessore minimo 0,5 mm: D - Acciaio preverniciato con vernice poliesteri, spessore minimo 0,5 mm. Spessore pannello 60 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716
	Totale AT			€ 0,67716
	MT			
	CAM24_MT.E.26.020 - Lamiere e pannelli sandwich per coperture - Pannello termoisolante preverniciato con vernice poliesteri sp. mm 60	1,05000 mq	€ 30,64775 0%	€ 32,18014
	Totale MT			€ 32,18014
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,18000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 4,62240
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,08000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 2,28960
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,08100
	Totale RU			€ 9,99300
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 42,85030 +0,6%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,36423 = 5% * B)			€ 7,28455
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,01349
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 55,15 +0,6%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 18,12%</i>			€ 9,99300
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,36423

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E11.030.055.E	CAM24_E11 - OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE 030 - COPERTURE DISCONTINUE IN LASTRE E PANNELLI 055 - Acciaio preverniciato con vernice poliesteri, spessore minimo 0,5 mm: E - Acciaio preverniciato con vernice poliesteri, spessore minimo 0,5 mm. Spessore pannello 80 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716
	Totale AT			€ 0,67716
	MT			
	CAM24_MT.E.26.021 - Lamiere e pannelli sandwich per coperture - Pannello termoisolante preverniciato con vernice poliesteri sp. mm 80	1,05000 mq	€ 36,35231 0%	€ 38,16993
	Totale MT			€ 38,16993
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,18000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 4,62240
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,08000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 2,28960



CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,08100
Totale RU				€ 9,99300
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 48,84009 +0,53%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,41514 = 5% * B)				€ 8,30282
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 5,71429
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023				€ 62,86 +0,53%
Incidenza Manodopera sul totale 15,9%				€ 9,99300
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,41514

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E11.030.055.F	CAM24_E11 - OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE 030 - COPERTURE DISCONTINUE IN LASTRE E PANNELLI 055 - Acciaio preverniciato con vernice poliesteri, spessore minimo 0,5 mm: F - Acciaio preverniciato con vernice poliesteri, spessore minimo 0,5 mm. Spessore pannello 100 mm			
AT				
CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogrù da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716
Totale AT				€ 0,67716
MT				
CAM24_MT.E.26.022	- Lamiere e pannelli sandwich per coperture - Pannello termoisolante preverniciato con vernice poliesteri sp. mm 100	1,05000 mq	€ 40,70204 0%	€ 42,73714
Totale MT				€ 42,73714
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,18000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 4,62240
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,08000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 2,28960
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,08100
Totale RU				€ 9,99300
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 53,40730 +0,48%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,45396 = 5% * B)				€ 9,07924
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 6,24865
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023				€ 68,74 +0,48%
Incidenza Manodopera sul totale 14,54%				€ 9,99300
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,45396

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E11.030.060.A	CAM24_E11 - OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE 030 - COPERTURE DISCONTINUE IN LASTRE E PANNELLI 060 - Alluminio preverniciato con vernice silicon-poliesteri, spessore minimo 0,6 mm A - Alluminio preverniciato con vernice silicon-poliesteri, spessore minimo 0,6 mm. Spessore pannello 30 mm			
AT				
CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogrù da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716
Totale AT				€ 0,67716
MT				



CAM24_MT.E.26.023	- Lamiere e pannelli sandwich per coperture - Pannello termoisolante preverniciato con vernice silicon-poliestere sp. mm 30	1,05000 mq	€ 26,26950 0%	€ 27,58298
Totale MT				€ 27,58298
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,18000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 4,62240
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,08000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 2,28960
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,08100
Totale RU				€ 9,99300
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 38,25314 +0,67%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,32515 = 5% * B)				€ 6,50303
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 4,47562
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023				€ 49,23 +0,67%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 20,3%</i>				€ 9,99300
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,32515

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E11.030.060.B	CAM24_E11 - OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE 030 - COPERTURE DISCONTINUE IN LASTRE E PANNELLI 060 - Alluminio preverniciato con vernice silicon-poliestere, spessore minimo 0,6 mm B - Alluminio preverniciato con vernice silicon-poliestere, spessore minimo 0,6 mm. Spessore pannello 40 mm			
AT				
CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716
Totale AT				€ 0,67716
MT				
CAM24_MT.E.26.024	- Lamiere e pannelli sandwich per coperture - Pannello termoisolante preverniciato con vernice silicon-poliestere sp. mm 40	1,05000 mq	€ 28,69394 0%	€ 30,12864
Totale MT				€ 30,12864
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,18000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 4,62240
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,08000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 2,28960
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,08100
Totale RU				€ 9,99300
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 40,79880 +0,63%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,34679 = 5% * B)				€ 6,93580
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 4,77346
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023				€ 52,51 +0,63%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 19,03%</i>				€ 9,99300
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,34679

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E11.030.060.C	CAM24_E11 - OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE 030 - COPERTURE DISCONTINUE IN LASTRE E PANNELLI			



060 - Alluminio preverniciato con vernice silicon-poliestere, spessore minimo 0,6 mm C - Alluminio preverniciato con vernice silicon-poliestere, spessore minimo 0,6 mm. Spessore pannello 50 mm				
AT				
CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716
Totale AT				€ 0,67716
MT				
CAM24_MT.E.26.025	- Lamiere e pannelli sandwich per coperture - Pannello termoisolante preverniciato con vernice silicon-poliestere sp. mm 50	1,05000 mq	€ 31,01855 0%	€ 32,56948
Totale MT				€ 32,56948
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,18000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 4,62240
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,08000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 2,28960
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,08100
Totale RU				€ 9,99300
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 43,23964 +0,59%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,36754 = 5% * B)				€ 7,35074
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 5,05904
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023				€ 55,65 +0,59%
Incidenza Manodopera sul totale 17,96%				€ 9,99300
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,36754

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E11.030.060.D	CAM24_E11 - OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE 030 - COPERTURE DISCONTINUE IN LASTRE E PANNELLI 060 - Alluminio preverniciato con vernice silicon-poliestere, spessore minimo 0,6 mm D - Alluminio preverniciato con vernice silicon-poliestere, spessore minimo 0,6 mm. Spessore pannello 60 mm			
AT				
CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716
Totale AT				€ 0,67716
MT				
CAM24_MT.E.26.026	- Lamiere e pannelli sandwich per coperture - Pannello termoisolante preverniciato con vernice silicon-poliestere sp. mm 60	1,05000 mq	€ 33,22906 0%	€ 34,89051
Totale MT				€ 34,89051
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,18000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 4,62240
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,08000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 2,28960
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,08100
Totale RU				€ 9,99300
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 45,56067 +0,56%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,38727 = 5% * B)				€ 7,74531
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 5,33060



	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023	€ 58,64 +0,56%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 17,04%</i>	€ 9,99300
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,38727

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E11.030.060.E	CAM24_E11 - OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE 030 - COPERTURE DISCONTINUE IN LASTRE E PANNELLI 060 - Alluminio preverniciato con vernice silicon-poliestere, spessore minimo 0,6 mm E - Alluminio preverniciato con vernice silicon-poliestere, spessore minimo 0,6 mm. Spessore pannello 80 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716
	Totale AT			€ 0,67716
	MT			
	CAM24_MT.E.26.027 - Lamiere e pannelli sandwich per coperture - Pannello termoisolante preverniciato con vernice silicon-poliestere sp. mm 80	1,05000 mq	€ 38,69118 0%	€ 40,62574
	Totale MT			€ 40,62574
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,18000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 4,62240
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,08000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 2,28960
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,08100
	Totale RU			€ 9,99300
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 51,29590 +0,5%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,43602 = 5% * B)			€ 8,72030
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,00162
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 66,02 +0,5%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 15,14%</i>			€ 9,99300
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,43602

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E11.030.060.F	CAM24_E11 - OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE 030 - COPERTURE DISCONTINUE IN LASTRE E PANNELLI 060 - Alluminio preverniciato con vernice silicon-poliestere, spessore minimo 0,6 mm F - Alluminio preverniciato con vernice silicon-poliestere, spessore minimo 0,6 mm. Spessore pannello 100 mm			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716
	Totale AT			€ 0,67716
	MT			
	CAM24_MT.E.26.028 - Lamiere e pannelli sandwich per coperture - Pannello termoisolante preverniciato con vernice silicon-poliestere sp. mm 100	1,05000 mq	€ 43,99642 0%	€ 46,19624
	Totale MT			€ 46,19624
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,18000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 4,62240
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,08000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 2,28960



	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,08100
	Totale RU				€ 9,99300
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 56,86640 +0,45%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,48336 = 5% * B)				€ 9,66729
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 6,65337
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023				€ 73,19 +0,45%
	Incidenza Manodopera sul totale 13,65%				€ 9,99300
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,48336

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM24_E11.030.065.A	CAM24_E11 - OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE 030 - COPERTURE DISCONTINUE IN LASTRE E PANNELLI 065 - Supporto esterno in rame, spessore minimo 0,5 mm, supporto interno acciaio zincato, spessore 0,5 mm A - Supporto esterno in rame, spessore minimo 0,5 mm, supporto interno acciaio zincato, spessore 0,5 mm. Spessore pannello 30 mm				
	AT				
	CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716
	Totale AT			€ 0,67716	
	MT				
	CAM24_MT.E.26.029	- Lamiere e pannelli sandwich per coperture - Pannello termoisolante con supporto esterno in rame sp. mm 30	1,05000 mq	€ 44,79506 0%	€ 47,03481
	Totale MT			€ 47,03481	
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,18000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 4,62240
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,08000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 2,28960
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,08100
	Totale RU			€ 9,99300	
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 57,70497 +0,44%	
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,49049 = 5% * B)			€ 9,80984	
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,75148	
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 74,27 +0,44%	
	Incidenza Manodopera sul totale 13,46%			€ 9,99300	
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,49049	

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM24_E11.030.065.B	CAM24_E11 - OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE 030 - COPERTURE DISCONTINUE IN LASTRE E PANNELLI 065 - Supporto esterno in rame, spessore minimo 0,5 mm, supporto interno acciaio zincato, spessore 0,5 mm B - Supporto esterno in rame, spessore minimo 0,5 mm, supporto interno acciaio zincato, spessore 0,5 mm. Spessore pannello 40 mm				
	AT				
	CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716
	Totale AT			€ 0,67716	
	MT				



CAM24_MT.E.26.030	- Lamiere e pannelli sandwich per coperture - Pannello termoisolante con supporto esterno in rame sp. mm 40	1,05000 mq	€ 47,20523 0%	€ 49,56549
Totale MT				€ 49,56549
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,18000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 4,62240
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,08000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 2,28960
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,08100
Totale RU				€ 9,99300
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 60,23565 +0,43%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,51200 = 5% * B)				€ 10,24006
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 7,04757
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023				€ 77,52 +0,43%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 12,89%</i>				€ 9,99300
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,51200

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E11.030.065.C	CAM24_E11 - OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE 030 - COPERTURE DISCONTINUE IN LASTRE E PANNELLI 065 - Supporto esterno in rame, spessore minimo 0,5 mm, supporto interno acciaio zincato, spessore 0,5 mm C - Supporto esterno in rame, spessore minimo 0,5 mm, supporto interno acciaio zincato, spessore 0,5 mm. Spessore pannello 50 mm			
AT				
CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,01000 h	€ 67,71600 0%	€ 0,67716
Totale AT				€ 0,67716
MT				
CAM24_MT.E.26.031	- Lamiere e pannelli sandwich per coperture - Pannello termoisolante con supporto esterno in rame sp. mm 50	1,05000 mq	€ 50,68502 0%	€ 53,21927
Totale MT				€ 53,21927
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,18000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 4,62240
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,08000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 2,28960
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,08100
Totale RU				€ 9,99300
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 63,88943 +0,4%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,54306 = 5% * B)				€ 10,86120
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 7,47506
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023				€ 82,23 +0,4%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 12,15%</i>				€ 9,99300
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,54306

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E11.040.010.A	CAM24_E11 - OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE 040 - OPERE DA LATTONIERE			



010 - Lastre di piombo per raccordi pluviali, bocchettoni, brache, e simili A - Lastre di piombo lavorato di qualsiasi spessore, per raccordi pluviali, bocchettoni, braghe e quant'altro; compresi oneri per saldature, sagomatura, taglio, sfrido				
MT				
CAM24_MT.E.28.001	- Lattonerie, bocchettoni e pluviali - Lastra di piombo lavorato di qualsiasi spessore	1,00000 kg	€ 11,66357 0%	€ 11,66357
Totale MT				€ 11,66357
RU				
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,20000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 5,72400
Totale RU				€ 5,72400
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 17,38757 +0,91%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14779 = 5% * B)				€ 2,95589
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 2,03435
TOTALE (A + B + C) euro / kg Scostamento % su anno 2023				€ 22,38 +0,91%
Incidenza Manodopera sul totale 25,58%				€ 5,72400
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,14779

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E11.040.015.A	CAM24_E11 - OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE 040 - OPERE DA LATTONIERE 015 - Bocchettoni in gomma EPDM a flangia quadrata intaccata e cordolo di altezza 200 mm, conico nella parte inferiore e cilindrico nella parte superiore A - Bocchettoni in gomma EPDM a flangia quadrata intaccata e cordolo di altezza 200 mm, conico nella parte inferiore e cilindrico nella parte superiore, posto in opera su foro già predisposto. Diametro da 60÷100 mm			
MT				
CAM24_MT.E.10.006	- Malte e collanti - Malta bastarda dosata a 250 Kg di calce idraulica e 150 Kg di cemento	0,00200 mc	€ 98,00414 0%	€ 0,19601
CAM24_MT.E.28.002	- Lattonerie, bocchettoni e pluviali - Bocchettone in gomma diametro da 60÷100 mm	1,00000 cad	€ 6,47745 0%	€ 6,47745
Totale MT				€ 6,67346
RU				
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,10000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 2,86200
Totale RU				€ 2,86200
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 9,53546 +0,82%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08105 = 5% * B)				€ 1,62103
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 1,11565
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 12,27 +0,82%
Incidenza Manodopera sul totale 23,32%				€ 2,86200
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,08105

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E11.040.015.B	CAM24_E11 - OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE 040 - OPERE DA LATTONIERE 015 - Bocchettoni in gomma EPDM a flangia quadrata intaccata e cordolo di altezza 200 mm, conico nella parte inferiore e cilindrico nella parte superiore B - Bocchettoni in gomma EPDM a flangia quadrata intaccata e cordolo di altezza 200 mm, conico nella parte inferiore e cilindrico nella parte superiore, posto in opera su foro già predisposto. Diametro da 120÷150 mm			



MT				
CAM24_MT.E.10.006	- Malte e collanti - Malta bastarda dosata a 250 Kg di calce idraulica e 150 Kg di cemento	0,00200 mc	€ 98,00414 0%	€ 0,19601
CAM24_MT.E.28.003	- Lattonerie, bocchettoni e pluviali - Bocchettone in gomma diametro da 120÷150 mm	1,00000 cad	€ 10,95542 0%	€ 10,95542
Totale MT				€ 11,15143
RU				
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,10000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 2,86200
Totale RU				€ 2,86200
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 14,01343 +0,56%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11911 = 5% * B)				€ 2,38228
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 1,63957
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 18,04 +0,56%
Incidenza Manodopera sul totale 15,87%				€ 2,86200
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,11911

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E11.040.015.C	CAM24_E11 - OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE 040 - OPERE DA LATTONIERE 015 - Bocchettoni in gomma EPDM a flangia quadrata intaccata e cordolo di altezza 200 mm, conico nella parte inferiore e cilindrico nella parte superiore C - Bocchettoni in gomma EPDM a flangia quadrata intaccata e cordolo di altezza 200 mm, conico nella parte inferiore e cilindrico nella parte superiore, posto in opera su foro già predisposto. Diametro 200 mm			
MT				
CAM24_MT.E.10.006	- Malte e collanti - Malta bastarda dosata a 250 Kg di calce idraulica e 150 Kg di cemento	0,00200 mc	€ 98,00414 0%	€ 0,19601
CAM24_MT.E.28.004	- Lattonerie, bocchettoni e pluviali - Bocchettone in gomma diametro 200 mm	1,00000 cad	€ 17,05797 0%	€ 17,05797
Totale MT				€ 17,25398
RU				
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,10000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 2,86200
Totale RU				€ 2,86200
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 20,11598 +0,39%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17099 = 5% * B)				€ 3,41972
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 2,35357
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 25,89 +0,39%
Incidenza Manodopera sul totale 11,05%				€ 2,86200
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,17099

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E11.040.016.A	CAM24_E11 - OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE 040 - OPERE DA LATTONIERE 016 - Bocchettone sifonato con griglia in pvc, per lo scolo delle acque meteoriche nei terrazzi A - Bocchettone sifonato con griglia in pvc, per lo scolo delle acque meteoriche nei terrazzi, delle dimensioni di: 100x100 mm			
MT				



CAM24_MT.E.10.006	- Malte e collanti - Malta bastarda dosata a 250 Kg di calce idraulica e 150 Kg di cemento	0,00200 mc	€ 98,00414 0%	€ 0,19601
CAM24_MT.E.28.005	- Lattenerie, bocchettoni e pluviali - Bocchettone sifonato con griglia in pvc 100x100 mm	1,00000 cad	€ 7,49801 0%	€ 7,49801
Totale MT				€ 7,69402
RU				
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,10000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 2,86200
Totale RU				€ 2,86200
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 10,55602 +0,74%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08973 = 5% * B)				€ 1,79452
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 1,23505
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 13,59 +0,74%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 21,07%</i>				€ 2,86200
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,08973

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E11.040.016.B	CAM24_E11 - OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE 040 - OPERE DA LATTONIERE 016 - Bocchettone sifonato con griglia in pvc, per lo scolo delle acque meteoriche nei terrazzi B - Bocchettone sifonato con griglia in pvc, per lo scolo delle acque meteoriche nei terrazzi, delle dimensioni di: 150x150 mm			
MT				
CAM24_MT.E.10.006	- Malte e collanti - Malta bastarda dosata a 250 Kg di calce idraulica e 150 Kg di cemento	0,00200 mc	€ 98,00414 0%	€ 0,19601
CAM24_MT.E.28.006	- Lattenerie, bocchettoni e pluviali - Bocchettone sifonato con griglia in pvc 150x150 mm	1,00000 cad	€ 14,47532 0%	€ 14,47532
Totale MT				€ 14,67133
RU				
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,10000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 2,86200
Totale RU				€ 2,86200
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 17,53333 +0,45%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14903 = 5% * B)				€ 2,98067
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 2,05140
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 22,57 +0,45%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 12,68%</i>				€ 2,86200
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,14903

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E11.040.016.C	CAM24_E11 - OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE 040 - OPERE DA LATTONIERE 016 - Bocchettone sifonato con griglia in pvc, per lo scolo delle acque meteoriche nei terrazzi C - Bocchettone sifonato con griglia in pvc, per lo scolo delle acque meteoriche nei terrazzi, delle dimensioni di: 200x200 mm			
MT				
CAM24_MT.E.10.006	- Malte e collanti - Malta bastarda dosata a 250 Kg di calce idraulica e 150 Kg di cemento	0,00200 mc	€ 98,00414 0%	€ 0,19601



CAM24_MT.E.28.007	- Lattonerie, bocchettoni e pluviali - Bocchettone sifonato con griglia in pvc 200x200 mm	1,00000 cad	€ 19,99469 0%	€ 19,99469
Totale MT				€ 20,19070
RU				
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,10000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 2,86200
Totale RU				€ 2,86200
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 23,05270 +0,34%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19595 = 5% * B)				€ 3,91896
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 2,69717
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 29,67 +0,34%
Incidenza Manodopera sul totale 9,65%				€ 2,86200
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,19595

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E11.040.016.D	CAM24_E11 - OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE 040 - OPERE DA LATTONIERE 016 - Bocchettone sifonato con griglia in pvc, per lo scolo delle acque meteoriche nei terrazzi D - Bocchettone sifonato con griglia in pvc, per lo scolo delle acque meteoriche nei terrazzi, delle dimensioni di: 250x250 mm			
MT				
CAM24_MT.E.10.006	- Malte e collanti - Malta bastarda dosata a 250 Kg di calce idraulica e 150 Kg di cemento	0,00200 mc	€ 98,00414 0%	€ 0,19601
CAM24_MT.E.28.008	- Lattonerie, bocchettoni e pluviali - Bocchettone sifonato con griglia in pvc 250x2500 mm	1,00000 cad	€ 35,09484 0%	€ 35,09484
Totale MT				€ 35,29085
RU				
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,12000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 3,43440
Totale RU				€ 3,43440
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 38,72525 +0,24%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,32916 = 5% * B)				€ 6,58329
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 4,53085
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 49,84 +0,24%
Incidenza Manodopera sul totale 6,89%				€ 3,43440
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,32916

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E11.040.016.E	CAM24_E11 - OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE 040 - OPERE DA LATTONIERE 016 - Bocchettone sifonato con griglia in pvc, per lo scolo delle acque meteoriche nei terrazzi E - Bocchettone sifonato con griglia in pvc, per lo scolo delle acque meteoriche nei terrazzi, delle dimensioni di: 300x300 mm			
MT				
CAM24_MT.E.10.006	- Malte e collanti - Malta bastarda dosata a 250 Kg di calce idraulica e 150 Kg di cemento	0,00200 mc	€ 98,00414 0%	€ 0,19601
CAM24_MT.E.28.009	- Lattonerie, bocchettoni e pluviali - Bocchettone sifonato con griglia in pvc 300x300 mm	1,00000 cad	€ 45,82116 0%	€ 45,82116



		Totale MT		€ 46,01717
RU				
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,12000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 3,43440
	Totale RU			€ 3,43440
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 49,45157 +0,19%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,42034 = 5% * B)			€ 8,40677
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,78583
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 63,64 +0,19%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 5,4%</i>			€ 3,43440
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,42034

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E11.040.020.A	CAM24_E11 - OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE 040 - OPERE DA LATTONIERE 020 - Pluviali e canne di ventilazione in lamiera dello spessore non inferiore a 8/10 mm o in PVC serie pesante di qualsiasi diametro A - Pluviali e canne di ventilazione in lamiera o in PVC serie pesante, poste in opera a qualunque altezza; compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, cravatte di ferro, opere murarie, tiro e calo dei materiali, verniciatura o preverniciatura nel caso delle lamiere. In alluminio da 10/10, diametro 80 mm			
	MT			
CAM24_MT.E.28.010	- Lattonerie, bocchettoni e pluviali - Pluviale in alluminio, compresi di pezzi speciali e accessori fissaggio, diametro 80 mm	1,02000 m	€ 11,51777 0%	€ 11,74813
	Totale MT			€ 11,74813
	RU			
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,28400
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,12000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,69720
	Totale RU			€ 4,98120
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 16,72933 +0,81%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14220 = 5% * B)			€ 2,84399
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,95733
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			€ 21,53 +0,81%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 23,14%</i>			€ 4,98120
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,14220

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E11.040.020.B	CAM24_E11 - OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE 040 - OPERE DA LATTONIERE 020 - Pluviali e canne di ventilazione in lamiera dello spessore non inferiore a 8/10 mm o in PVC serie pesante di qualsiasi diametro B - Pluviali e canne di ventilazione in lamiera o in PVC serie pesante, poste in opera a qualunque altezza; compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, cravatte di ferro, opere murarie, tiro e calo dei materiali, verniciatura o preverniciatura nel caso delle lamiere. In alluminio da 10/10, diametro 100 mm			
	MT			
CAM24_MT.E.28.011	- Lattonerie, bocchettoni e pluviali - Pluviale in alluminio, compresi di pezzi speciali e accessori fissaggio, diametro 100 mm	1,01000 m	€ 13,49641 0%	€ 13,63137
	Totale MT			



					€ 13,63137
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,28400
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,12000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,69720
		Totale RU			€ 4,98120
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 18,61257 +0,72%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15821 = 5% * B)			€ 3,16414
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,17767
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			€ 23,95 +0,72%
		<i>Incidenza Manodopera sul totale 20,79%</i>			€ 4,98120
		<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,15821

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM24_E11.040.020.C	CAM24_E11 - OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE 040 - OPERE DA LATTONIERE 020 - Pluviali e canne di ventilazione in lamiera dello spessore non inferiore a 8/10 mm o in PVC serie pesante di qualsiasi diametro C - Pluviali e canne di ventilazione in lamiera o in PVC serie pesante, poste in opera a qualunque altezza; compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, cravatte di ferro, opere murarie, tiro e calo dei materiali, verniciatura o preverniciatura nel caso delle lamiere. In alluminio da 10/10, colore rame roof, diametro 80 mm				
	MT				
	CAM24_MT.E.28.012	- Lattonerie, bocchettoni e pluviali - Pluviale in alluminio, colore rame roof, compresi di pezzi speciali e accessori fissaggio, diametro 80 mm	1,01000 m	€ 20,26545 0%	€ 20,46810
		Totale MT			€ 20,46810
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,28400
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,12000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,69720
		Totale RU			€ 4,98120
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 25,44930 +0,53%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21632 = 5% * B)			€ 4,32638
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,97757
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			€ 32,75 +0,53%
		<i>Incidenza Manodopera sul totale 15,21%</i>			€ 4,98120
		<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,21632

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM24_E11.040.020.D	CAM24_E11 - OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE 040 - OPERE DA LATTONIERE 020 - Pluviali e canne di ventilazione in lamiera dello spessore non inferiore a 8/10 mm o in PVC serie pesante di qualsiasi diametro D - Pluviali e canne di ventilazione in lamiera o in PVC serie pesante, poste in opera a qualunque altezza; compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, cravatte di ferro, opere murarie, tiro e calo dei materiali, verniciatura o preverniciatura nel caso delle lamiere. In alluminio da 10/10, colore rame roof, diametro 100 m				
	MT				
	CAM24_MT.E.28.013	- Lattonerie, bocchettoni e pluviali - Pluviale in alluminio, colore rame roof, compresi di	1,01000 m	€ 23,11886 0%	€ 23,35005



	pezzi speciali e accessori fissaggio, diametro 100 mm			
	Totale MT			€ 23,35005
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,28400
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,12000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,69720
	Totale RU			€ 4,98120
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 28,33125 +0,47%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24082 = 5% * B)			€ 4,81631
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,31476
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			€ 36,46 +0,47%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 13,66%</i>			€ 4,98120
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,24082

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E11.040.020.E	CAM24_E11 - OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE 040 - OPERE DA LATTONIERE 020 - Pluviali e canne di ventilazione in lamiera dello spessore non inferiore a 8/10 mm o in PVC serie pesante di qualsiasi diametro E - Pluviali e canne di ventilazione in lamiera o in PVC serie pesante, poste in opera a qualunque altezza; compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, cravatte di ferro, opere murarie, tiro e calo dei materiali, verniciatura o preverniciatura nel caso delle lamiere. In rame da 8/10, diametro 60 mm			
	MT			
CAM24_MT.E.28.014	- Lattonerie, bocchettoni e pluviali - Pluviale in rame, compresi di pezzi speciali e accessori fissaggio, diametro 60 mm	1,01000 m	€ 39,26040 0%	€ 39,65300
	Totale MT			€ 39,65300
	RU			
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,28400
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,12000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,69720
	Totale RU			€ 4,98120
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 44,63420 +0,3%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37939 = 5% * B)			€ 7,58781
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,22220
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			€ 57,44 +0,3%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 8,67%</i>			€ 4,98120
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,37939

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E11.040.020.F	CAM24_E11 - OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE 040 - OPERE DA LATTONIERE 020 - Pluviali e canne di ventilazione in lamiera dello spessore non inferiore a 8/10 mm o in PVC serie pesante di qualsiasi diametro F - Pluviali e canne di ventilazione in lamiera o in PVC serie pesante, poste in opera a qualunque altezza; compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, cravatte di ferro, opere murarie, tiro e calo dei materiali, verniciatura o preverniciatura nel caso delle lamiere. In rame da 8/10, diametro 80 mm			
	MT			



CAM24_MT.E.28.015	- Lattonerie, bocchettoni e pluviali - Pluviale in rame, compresi di pezzi speciali e accessori fissaggio, diametro 80 mm	1,01000 m	€ 51,23639 0%	€ 51,74875
Totale MT				€ 51,74875
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,28400
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,12000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,69720
Totale RU				€ 4,98120
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 56,72995 +0,24%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,48220 = 5% * B)				€ 9,64409
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 6,63740
TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023				€ 73,01 +0,24%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 6,82%</i>				€ 4,98120
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,48220

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E11.040.020.G	CAM24_E11 - OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE 040 - OPERE DA LATTONIERE 020 - Pluviali e canne di ventilazione in lamiera dello spessore non inferiore a 8/10 mm o in PVC serie pesante di qualsiasi diametro G - Pluviali e canne di ventilazione in lamiera o in PVC serie pesante, poste in opera a qualunque altezza; compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, cravatte di ferro, opere murarie, tiro e calo dei materiali, verniciatura o preverniciatura nel caso delle lamiere. In rame da 10/10, diametro 100 mm			
MT				
CAM24_MT.E.28.016	- Lattonerie, bocchettoni e pluviali - Pluviale in rame, compresi di pezzi speciali e accessori fissaggio, diametro 100 mm	1,01000 m	€ 62,69168 0%	€ 63,31860
Totale MT				€ 63,31860
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,28400
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,12000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,69720
Totale RU				€ 4,98120
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 68,29980 +0,2%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,58055 = 5% * B)				€ 11,61097
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 7,99108
TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023				€ 87,90 +0,2%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 5,67%</i>				€ 4,98120
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,58055

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E11.040.020.H	CAM24_E11 - OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE 040 - OPERE DA LATTONIERE 020 - Pluviali e canne di ventilazione in lamiera dello spessore non inferiore a 8/10 mm o in PVC serie pesante di qualsiasi diametro H - Pluviali e canne di ventilazione in lamiera o in PVC serie pesante, poste in opera a qualunque altezza; compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, cravatte di ferro, opere murarie, tiro e calo dei materiali, verniciatura o preverniciatura nel caso delle lamiere. In rame da 10/10, diametro 120 mm			
MT				



CAM24_MT.E.28.017	- Lattonerie, bocchettoni e pluviali - Pluviale in rame, compresi di pezzi speciali e accessori fissaggio, diametro 120 mm	1,01000 m	€ 92,05888 0%	€ 92,97947
Totale MT				€ 92,97947
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,28400
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,12000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,69720
Totale RU				€ 4,98120
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 97,96067 +0,14%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,83267 = 5% * B)				€ 16,65331
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 11,46140
TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023				€ 126,08 +0,14%
Incidenza Manodopera sul totale 3,95%				€ 4,98120
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,83267

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E11.040.020.I	CAM24_E11 - OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE 040 - OPERE DA LATTONIERE 020 - Pluviali e canne di ventilazione in lamiera dello spessore non inferiore a 8/10 mm o in PVC serie pesante di qualsiasi diametro I - Pluviali e canne di ventilazione in lamiera o in PVC serie pesante, poste in opera a qualunque altezza; compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, cravatte di ferro, opere murarie, tiro e calo dei materiali, verniciatura o preverniciatura nel caso delle lamiere. In acciaio inox da 8/10, AISI 304, diametro 80 mm			
MT				
CAM24_MT.E.28.018	- Lattonerie, bocchettoni e pluviali - Pluviale in acciaio inox, compresi di pezzi speciali e accessori fissaggio, diametro 80 mm, spessore 5/10	1,01000 m	€ 18,28681 0%	€ 18,46968
Totale MT				€ 18,46968
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,28400
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,12000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,69720
Totale RU				€ 4,98120
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 23,45088 +0,57%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19933 = 5% * B)				€ 3,98665
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 2,74375
TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023				€ 30,18 +0,57%
Incidenza Manodopera sul totale 16,5%				€ 4,98120
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,19933

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E11.040.020.J	CAM24_E11 - OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE 040 - OPERE DA LATTONIERE 020 - Pluviali e canne di ventilazione in lamiera dello spessore non inferiore a 8/10 mm o in PVC serie pesante di qualsiasi diametro J - Pluviali e canne di ventilazione in lamiera o in PVC serie pesante, poste in opera a qualunque altezza; compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, cravatte di ferro, opere murarie, tiro e calo dei materiali, verniciatura o preverniciatura nel caso delle lamiere. In acciaio inox da 8/10, AISI 304, diametro 100 mm			



MT				
CAM24_MT.E.28.019	- Lattonomie, bocchettoni e pluviali - Pluviale in acciaio inox, compresi di pezzi speciali e accessori fissaggio, diametro 100 mm, spessore 5/10	1,01000 m	€ 22,61899 0%	€ 22,84518
Totale MT				€ 22,84518
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,28400
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,12000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,69720
Totale RU				€ 4,98120
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 27,82638 +0,48%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23652 = 5% * B)				€ 4,73048
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 3,25569
TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023				€ 35,81 +0,48%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 13,91%</i>				€ 4,98120
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,23652

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E11.040.020.K	CAM24_E11 - OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE 040 - OPERE DA LATTONIERE 020 - Pluviali e canne di ventilazione in lamiera dello spessore non inferiore a 8/10 mm o in PVC serie pesante di qualsiasi diametro K - Pluviali e canne di ventilazione in lamiera o in PVC serie pesante, poste in opera a qualunque altezza; compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, cravatte di ferro, opere murarie, tiro e calo dei materiali, verniciatura o preverniciatura nel caso delle lamiere. In PVC, diametro esterno 50 mm			
MT				
CAM24_MT.E.28.020	- Lattonomie, bocchettoni e pluviali - Pluviale in PVC, compresi di pezzi speciali e accessori fissaggio, diametro esterno 50 mm	1,10000 m	€ 3,35328 0%	€ 3,68861
Totale MT				€ 3,68861
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,28400
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,12000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,69720
Totale RU				€ 4,98120
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 8,66981 +1,57%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07369 = 5% * B)				€ 1,47387
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 1,01437
TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023				€ 11,16 +1,57%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 44,64%</i>				€ 4,98120
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,07369

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E11.040.020.L	CAM24_E11 - OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE 040 - OPERE DA LATTONIERE 020 - Pluviali e canne di ventilazione in lamiera dello spessore non inferiore a 8/10 mm o in PVC serie pesante di qualsiasi diametro L - Pluviali e canne di ventilazione in lamiera o in PVC serie pesante, poste in opera a qualunque altezza; compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, cravatte di ferro, opere murarie, tiro e calo dei materiali, verniciatura o preverniciatura nel caso delle lamiere. In PVC,			



diametro esterno 80 mm				
MT				
CAM24_MT.E.28.021	- Lattonerie, bocchettoni e pluviali - Pluviale in PVC, compresi di pezzi speciali e accessori fissaggio, diametro esterno 80 mm	1,10000 m	€ 7,43552 0%	€ 8,17907
Totale MT				€ 8,17907
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,28400
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,12000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,69720
Totale RU				€ 4,98120
Sommano euro (A)				€ 13,16027
Scostamento % su anno 2023				+1,03%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11186 = 5% * B)				€ 2,23725
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 1,53975
TOTALE (A + B + C) euro / m				€ 16,94
Scostamento % su anno 2023				+1,03%
Incidenza Manodopera sul totale 29,41%				€ 4,98120
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,11186

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E11.040.020.M	CAM24_E11 - OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE 040 - OPERE DA LATTONIERE 020 - Pluviali e canne di ventilazione in lamiera dello spessore non inferiore a 8/10 mm o in PVC serie pesante di qualsiasi diametro M - Pluviali e canne di ventilazione in lamiera o in PVC serie pesante, poste in opera a qualunque altezza; compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, cravatte di ferro, opere murarie, tiro e calo dei materiali, verniciatura o preverniciatura nel caso delle lamiere. In PVC, diametro esterno 100 mm			
MT				
CAM24_MT.E.28.022	- Lattonerie, bocchettoni e pluviali - Pluviale in PVC, compresi di pezzi speciali e accessori fissaggio, diametro esterno 100 mm	1,10000 m	€ 9,51830 0%	€ 10,47013
Totale MT				€ 10,47013
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,28400
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,12000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,69720
Totale RU				€ 4,98120
Sommano euro (A)				€ 15,45133
Scostamento % su anno 2023				+0,87%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13134 = 5% * B)				€ 2,62673
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 1,80781
TOTALE (A + B + C) euro / m				€ 19,89
Scostamento % su anno 2023				+0,87%
Incidenza Manodopera sul totale 25,05%				€ 4,98120
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,13134

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E11.040.020.N	CAM24_E11 - OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE 040 - OPERE DA LATTONIERE 020 - Pluviali e canne di ventilazione in lamiera dello spessore non inferiore a 8/10 mm o in PVC serie pesante di qualsiasi diametro N - Pluviali e canne di ventilazione in lamiera o in PVC serie pesante, poste in			



<p>opera a qualunque altezza; compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, cravatte di ferro, opere murarie, tiro e calo dei materiali, verniciatura o preverniciatura nel caso delle lamiere. In PVC, diametro esterno 160 mm</p>				
MT				
CAM24_MT.E.28.023	- Lattonerie, bocchettoni e pluviali - Pluviale in PVC, compresi di pezzi speciali e accessori fissaggio, diametro esterno 160 mm	1,10000 m	€ 18,86999 0%	€ 20,75699
Totale MT				€ 20,75699
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,28400
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,12000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,69720
Totale RU				€ 4,98120
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 25,73819 +0,52%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21877 = 5% * B)				€ 4,37549
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 3,01137
TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023				€ 33,13 +0,52%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 15,04%</i>				€ 4,98120
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,21877

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E11.040.020.O	<p>CAM24_E11 - OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE 040 - OPERE DA LATTONIERE 020 - Pluviali e canne di ventilazione in lamiera dello spessore non inferiore a 8/10 mm o in PVC serie pesante di qualsiasi diametro O - Pluviali e canne di ventilazione in lamiera o in PVC serie pesante, poste in opera a qualunque altezza; compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, cravatte di ferro, opere murarie, tiro e calo dei materiali, verniciatura o preverniciatura nel caso delle lamiere. In PVC, diametro esterno 200 mm</p>			
MT				
CAM24_MT.E.28.024	- Lattonerie, bocchettoni e pluviali - Pluviale in PVC, compresi di pezzi speciali e accessori fissaggio, diametro esterno 200 mm	1,10000 m	€ 30,07534 0%	€ 33,08287
Totale MT				€ 33,08287
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,28400
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,12000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,69720
Totale RU				€ 4,98120
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 38,06407 +0,35%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,32354 = 5% * B)				€ 6,47089
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 4,45350
TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023				€ 48,99 +0,35%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 10,17%</i>				€ 4,98120
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,32354

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E11.040.020.P	CAM24_E11 - OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE 040 - OPERE DA LATTONIERE			



<p>020 - Pluviali e canne di ventilazione in lamiera dello spessore non inferiore a 8/10 mm o in PVC serie pesante di qualsiasi diametro P - Pluviali e canne di ventilazione in lamiera o in PVC serie pesante, poste in opera a qualunque altezza; compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, cravatte di ferro, opere murarie, tiro e calo dei materiali, verniciatura o preverniciatura nel caso delle lamiere, In acciaio zincato da 8/10 - diametro da 81 a 100 mm</p>				
MT				
CAM24_MT.E.28.025	- Lattonerie, bocchettoni e pluviali - Lamiera di ferro zincato da 6/10 di mm	1,58000 kg	€ 4,47798 0%	€ 7,07521
Totale MT				€ 7,07521
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,56800
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,08100
Totale RU				€ 5,64900
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 12,72421 +1,16%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10816 = 5% * B)				€ 2,16312
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 1,48873
TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023				€ 16,38 +1,16%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 34,5%</i>				€ 5,64900
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,10816

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E11.040.020.Q	<p>CAM24_E11 - OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE 040 - OPERE DA LATTONIERE 020 - Pluviali e canne di ventilazione in lamiera dello spessore non inferiore a 8/10 mm o in PVC serie pesante di qualsiasi diametro Q - Pluviali e canne di ventilazione in lamiera o in PVC serie pesante, poste in opera a qualunque altezza; compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, cravatte di ferro, opere murarie, tiro e calo dei materiali, verniciatura o preverniciatura nel caso delle lamiere. In acciaio zincato da 8/10 - diametro da 81 a 100 mm</p>			
MT				
CAM24_MT.E.28.026	- Lattonerie, bocchettoni e pluviali - Lamiera di ferro zincato da 8/10 di mm	2,11000 kg	€ 3,89480 0%	€ 8,21803
Totale MT				€ 8,21803
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,56800
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,08100
Totale RU				€ 5,64900
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 13,86703 +1,06%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11787 = 5% * B)				€ 2,35740
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 1,62244
TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023				€ 17,85 +1,06%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 31,65%</i>				€ 5,64900
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,11787

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E11.040.020.R	<p>CAM24_E11 - OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE 040 - OPERE DA LATTONIERE 020 - Pluviali e canne di ventilazione in lamiera dello spessore non inferiore a</p>			



8/10 mm o in PVC serie pesante di qualsiasi diametro R - Pluviali e canne di ventilazione in lamiera o in PVC serie pesante, poste in opera a qualunque altezza; compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, cravatte di ferro, opere murarie, tiro e calo dei materiali, verniciatura o preverniciatura nel caso delle lamiere. In acciaio zincato preverniciato da 8/10 - diametro da 81 a 100 mm				
MT				
CAM24_MT.E.28.027	- Lattonerie, bocchettoni e pluviali - Lamiera di ferro zincato preverniciato da 6/10 di mm	1,58000 kg	€ 5,41523 0%	€ 8,55606
Totale MT				€ 8,55606
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,56800
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,08100
Totale RU				€ 5,64900
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 14,20506 +1,04%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12074 = 5% * B)				€ 2,41486
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 1,66199
TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023				€ 18,28 +1,04%
Incidenza Manodopera sul totale 30,9%				€ 5,64900
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,12074

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E11.040.020.S	CAM24_E11 - OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE 040 - OPERE DA LATTONIERE 020 - Pluviali e canne di ventilazione in lamiera dello spessore non inferiore a 8/10 mm o in PVC serie pesante di qualsiasi diametro S - Pluviali e canne di ventilazione in lamiera o in PVC serie pesante, poste in opera a qualunque altezza; compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, cravatte di ferro, opere murarie, tiro e calo dei materiali, verniciatura o preverniciatura nel caso delle lamiere. In acciaio zincato preverniciato da 8/10 - diametro da 81 a 100 mm			
MT				
CAM24_MT.E.28.028	- Lattonerie, bocchettoni e pluviali - Lamiera di ferro zincato preverniciato da 8/10 di mm	2,11000 kg	€ 4,68626 0%	€ 9,88801
Totale MT				€ 9,88801
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,56800
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,08100
Totale RU				€ 5,64900
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 15,53701 +0,95%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13206 = 5% * B)				€ 2,64129
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 1,81783
TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023				€ 20,00 +0,95%
Incidenza Manodopera sul totale 28,25%				€ 5,64900
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,13206

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E11.040.020.T	CAM24_E11 - OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE 040 - OPERE DA LATTONIERE			



<p>020 - Pluviali e canne di ventilazione in lamiera dello spessore non inferiore a 8/10 mm o in PVC serie pesante di qualsiasi diametro T - Pluviali e canne di ventilazione in lamiera o in PVC serie pesante, poste in opera a qualunque altezza; compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, cravatte di ferro, opere murarie, tiro e calo dei materiali, verniciatura o preverniciatura nel caso delle lamiere. In acciaio zincato da 8/10 - diametro da 101 a 125 mm</p>				
MT				
CAM24_MT.E.28.025	- Lattonerie, bocchettoni e pluviali - Lamiera di ferro zincato da 6/10 di mm	2,38000 kg	€ 4,47798 0%	€ 10,65759
Totale MT				€ 10,65759
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,12000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,08160
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,12000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,69720
Totale RU				€ 6,77880
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 17,43639 +1,01%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14821 = 5% * B)				€ 2,96419
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 2,04006
TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023				€ 22,44 +1,02%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 30,21%</i>				€ 6,77880
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,14821

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E11.040.020.U	<p>CAM24_E11 - OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE 040 - OPERE DA LATTONIERE 020 - Pluviali e canne di ventilazione in lamiera dello spessore non inferiore a 8/10 mm o in PVC serie pesante di qualsiasi diametro U - Pluviali e canne di ventilazione in lamiera o in PVC serie pesante, poste in opera a qualunque altezza; compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, cravatte di ferro, opere murarie, tiro e calo dei materiali, verniciatura o preverniciatura nel caso delle lamiere. In acciaio zincato da 8/10 - diametro da 101 a 125 mm</p>			
MT				
CAM24_MT.E.28.026	- Lattonerie, bocchettoni e pluviali - Lamiera di ferro zincato da 8/10 di mm	3,17000 kg	€ 3,89480 0%	€ 12,34652
Totale MT				€ 12,34652
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,12000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,08160
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,12000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,69720
Totale RU				€ 6,77880
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 19,12532 +0,92%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16257 = 5% * B)				€ 3,25130
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 2,23766
TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023				€ 24,61 +0,92%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 27,54%</i>				€ 6,77880
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,16257

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E11.040.020.V	<p>CAM24_E11 - OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE 040 - OPERE DA LATTONIERE 020 - Pluviali e canne di ventilazione in lamiera dello spessore non inferiore a</p>			



8/10 mm o in PVC serie pesante di qualsiasi diametro V - Pluviali e canne di ventilazione in lamiera o in PVC serie pesante, poste in opera a qualunque altezza; compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, cravatte di ferro, opere murarie, tiro e calo dei materiali, verniciatura o preverniciatura nel caso delle lamiere. In acciaio zincato preverniciato da 8/10 - diametro da 101 a 125 mm				
MT				
CAM24_MT.E.28.027	- Lattonerie, bocchettoni e pluviali - Lamiera di ferro zincato preverniciato da 6/10 di mm	2,38000 kg	€ 5,41523 0%	€ 12,88825
Totale MT				€ 12,88825
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,12000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,08160
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,12000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,69720
Totale RU				€ 6,77880
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 19,66705 +0,9%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16717 = 5% * B)				€ 3,34340
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 2,30105
TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023				€ 25,31 +0,9%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 26,78%</i>				€ 6,77880
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,16717

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E11.040.020.W	CAM24_E11 - OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE 040 - OPERE DA LATTONIERE 020 - Pluviali e canne di ventilazione in lamiera dello spessore non inferiore a 8/10 mm o in PVC serie pesante di qualsiasi diametro W - Pluviali e canne di ventilazione in lamiera o in PVC serie pesante, poste in opera a qualunque altezza; compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, cravatte di ferro, opere murarie, tiro e calo dei materiali, verniciatura o preverniciatura nel caso delle lamiere. In acciaio zincato preverniciato da 8/10 - diametro da 101 a 125 mm			
MT				
CAM24_MT.E.28.028	- Lattonerie, bocchettoni e pluviali - Lamiera di ferro zincato preverniciato da 8/10 di mm	3,17000 kg	€ 4,68626 0%	€ 14,85544
Totale MT				€ 14,85544
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,12000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,08160
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,12000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,69720
Totale RU				€ 6,77880
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 21,63424 +0,82%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18389 = 5% * B)				€ 3,67782
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 2,53121
TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023				€ 27,84 +0,82%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 24,35%</i>				€ 6,77880
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,18389

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E11.040.030.A	CAM24_E11 - OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE 040 - OPERE DA LATTONIERE			



030 - Canali di gronda, scossaline, converse e compluvi in lamiera comunque lavorati e sagomati A - Canali di gronda, scossaline, converse e compluvi in lamiera comunque lavorati e sagomati, compresi gli oneri per la formazione di giunti e sovrapposizioni, le chiodature, le saldature, i pezzi speciali per raccordi, il taglio a misura, gli sfridi, le staffe di ferro poste ad interasse non superiore a 1,00 ml, le legature con filo di ferro zincato, le opere murarie, la verniciatura con minio di piombo o antiruggine. Misurato al metroquadrato di sviluppo. In acciaio zincato da 6/10				
MT				
CAM24_MT.E.28.025	- Lattonerie, bocchettoni e pluviali - Lamiera di ferro zincato da 6/10 di mm	5,10000 kg	€ 4,47798 0%	€ 22,83770
Totale MT				€ 22,83770
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,16000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 4,10880
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,16000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,92960
Totale RU				€ 9,03840
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 31,87610 +0,74%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,27095 = 5% * B)				€ 5,41894
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 3,72950
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023				€ 41,02 +0,74%
Incidenza Manodopera sul totale 22,03%				€ 9,03840
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,27095

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E11.040.030.B	CAM24_E11 - OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE 040 - OPERE DA LATTONIERE 030 - Canali di gronda, scossaline, converse e compluvi in lamiera comunque lavorati e sagomati B - Canali di gronda, scossaline, converse e compluvi in lamiera comunque lavorati e sagomati, compresi gli oneri per la formazione di giunti e sovrapposizioni, le chiodature, le saldature, i pezzi speciali per raccordi, il taglio a misura, gli sfridi, le staffe di ferro poste ad interasse non superiore a 1,00 ml, le legature con filo di ferro zincato, le opere murarie, la verniciatura con minio di piombo o antiruggine. Misurato al metroquadrato di sviluppo. In acciaio zincato da 8/10			
MT				
CAM24_MT.E.28.026	- Lattonerie, bocchettoni e pluviali - Lamiera di ferro zincato da 8/10 di mm	6,65000 kg	€ 3,89480 0%	€ 25,90042
Totale MT				€ 25,90042
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,16000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 4,10880
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,16000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,92960
Totale RU				€ 9,03840
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 34,93882 +0,67%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,29698 = 5% * B)				€ 5,93960
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 4,08784
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023				€ 44,97 +0,67%
Incidenza Manodopera sul totale 20,1%				€ 9,03840
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,29698

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
--------	------------------------------	----------	------------------	----------------



CAM24_E11.040.030.C	CAM24_E11 - OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE 040 - OPERE DA LATTONIERE 030 - Canali di gronda, scossaline, converse e compluvi in lamiera comunque lavorati e sagomati C - Canali di gronda, scossaline, converse e compluvi in lamiera comunque lavorati e sagomati, compresi gli oneri per la formazione di giunti e sovrapposizioni, le chiodature, le saldature, i pezzi speciali per raccordi, il taglio a misura, gli sfridi, le staffe di ferro poste ad interasse non superiore a 1,00 ml, le legature con filo di ferro zincato, le opere murarie, la verniciatura con minio di piombo o antiruggine. Misurato al metroquadrato di sviluppo. In acciaio zincato preverniciato da 6/10				
	MT				
	CAM24_MT.E.28.027	- Lattonerie, bocchettoni e pluviali - Lamiera di ferro zincato preverniciato da 6/10 di mm	5,10000 kg	€ 5,41523 0%	€ 27,61767
	Totale MT				€ 27,61767
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,16000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 4,10880
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,16000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,92960
	Totale RU				€ 9,03840
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 36,65607 +0,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,31158 = 5% * B) Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 6,23153 € 4,28876
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023				€ 47,18 +0,64%	
Incidenza Manodopera sul totale 19,16%				€ 9,03840	
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,31158	

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM24_E11.040.030.D	CAM24_E11 - OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE 040 - OPERE DA LATTONIERE 030 - Canali di gronda, scossaline, converse e compluvi in lamiera comunque lavorati e sagomati D - Canali di gronda, scossaline, converse e compluvi in lamiera comunque lavorati e sagomati, compresi gli oneri per la formazione di giunti e sovrapposizioni, le chiodature, le saldature, i pezzi speciali per raccordi, il taglio a misura, gli sfridi, le staffe di ferro poste ad interasse non superiore a 1,00 ml, le legature con filo di ferro zincato, le opere murarie, la verniciatura con minio di piombo o antiruggine. Misurato al metroquadrato di sviluppo. In acciaio zincato preverniciato da 8/10				
	MT				
	CAM24_MT.E.28.028	- Lattonerie, bocchettoni e pluviali - Lamiera di ferro zincato preverniciato da 8/10 di mm	6,65000 kg	€ 4,68626 0%	€ 31,16363
	Totale MT				€ 31,16363
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,16000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 4,10880
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,16000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,92960
	Totale RU				€ 9,03840
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 40,20203 +0,58%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,34172 = 5% * B) Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 6,83435 € 4,70364
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023				€ 51,74 +0,58%	
Incidenza Manodopera sul totale 17,47%				€ 9,03840	
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,34172	



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E11.040.030.E	<p>CAM24_E11 - OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE 040 - OPERE DA LATTONIERE 030 - Canali di gronda, scossaline, converse e compluvi in lamiera comunque lavorati e sagomati E - Canali di gronda, scossaline, converse e compluvi in lamiera comunque lavorati e sagomati, compresi gli oneri per la formazione di giunti e sovrapposizioni, le chiodature, le saldature, i pezzi speciali per raccordi, il taglio a misura, gli sfridi, le staffe di ferro poste ad interasse non superiore a 1,00 ml, le legature con filo di ferro zincato, le opere murarie, la verniciatura con minio di piombo o antiruggine. Misurato al metroquadrato di sviluppo. In acciaio inox da 8/10</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.E.28.029 - Lattonerie, bocchettoni e pluviali - Lamiere laminate in acciaio inox AISI 304</p> <p>Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune</p> <p>CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio</p> <p>Totale RU</p> <p>Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,79306 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p>TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 9,41%</i></p> <p><i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	<p>7,72000 kg</p> <p>0,20000 h</p> <p>0,20000 h</p>	<p>€ 10,62218 0%</p> <p>€ 25,68000 +2,35%</p> <p>€ 30,81000 +2,91%</p>	<p>€ 82,00323</p> <p>€ 82,00323</p> <p>€ 5,13600</p> <p>€ 6,16200</p> <p>€ 11,29800</p> <p>€ 93,30123 +0,31%</p> <p>€ 15,86121</p> <p>€ 10,91624</p> <p>€ 120,08 +0,31%</p> <p>€ 11,29800</p> <p>€ 0,79306</p>

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E11.040.030.F	<p>CAM24_E11 - OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE 040 - OPERE DA LATTONIERE 030 - Canali di gronda, scossaline, converse e compluvi in lamiera comunque lavorati e sagomati F - Canali di gronda, scossaline, converse e compluvi in lamiera comunque lavorati e sagomati, compresi gli oneri per la formazione di giunti e sovrapposizioni, le chiodature, le saldature, i pezzi speciali per raccordi, il taglio a misura, gli sfridi, le staffe di ferro poste ad interasse non superiore a 1,00 ml, le legature con filo di ferro zincato, le opere murarie, la verniciatura con minio di piombo o antiruggine. Misurato al metroquadrato di sviluppo. In rame da 6/10</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.E.28.030 - Lattonerie, bocchettoni e pluviali - Lamiera in rame 6/10 di mm</p> <p>Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune</p> <p>CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio</p> <p>Totale RU</p> <p>Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,60457 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p>TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 9,87%</i></p> <p><i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	<p>5,50000 kg</p> <p>0,16000 h</p> <p>0,16000 h</p>	<p>€ 11,28867 0%</p> <p>€ 25,68000 +2,35%</p> <p>€ 30,81000 +2,91%</p>	<p>€ 62,08769</p> <p>€ 62,08769</p> <p>€ 4,10880</p> <p>€ 4,92960</p> <p>€ 9,03840</p> <p>€ 71,12609 +0,33%</p> <p>€ 12,09144</p> <p>€ 8,32175</p> <p>€ 91,54 +0,33%</p> <p>€ 9,03840</p> <p>€ 0,60457</p>



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E11.040.030.G	<p>CAM24_E11 - OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE 040 - OPERE DA LATTONIERE 030 - Canali di gronda, scossaline, converse e compluvi in lamiera comunque lavorati e sagomati G - Canali di gronda, scossaline, converse e compluvi in lamiera comunque lavorati e sagomati, compresi gli oneri per la formazione di giunti e sovrapposizioni, le chiodature, le saldature, i pezzi speciali per raccordi, il taglio a misura, gli sfridi, le staffe di ferro poste ad interasse non superiore a 1,00 ml, le legature con filo di ferro zincato, le opere murarie, la verniciatura con minio di piombo o antiruggine. Misurato al metroquadrato di sviluppo. In rame da 8/10</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.E.28.031 - Lattonerie, bocchettoni e pluviali - Lamiera in rame 8/10 di mm</p> <p>Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune</p> <p>CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio</p> <p>Totale RU</p> <p>Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,93754 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p>TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 6,37%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	<p>7,40000 kg</p> <p>0,16000 h</p> <p>0,16000 h</p>	<p>€ 13,68386 0%</p> <p>€ 25,68000 +2,35%</p> <p>€ 30,81000 +2,91%</p>	<p>€ 101,26056</p> <p>€ 101,26056</p> <p>€ 4,10880</p> <p>€ 4,92960</p> <p>€ 9,03840</p> <p>€ 110,29896 +0,21%</p> <p>€ 18,75082</p> <p>€ 12,90498</p> <p>€ 141,95 +0,21%</p> <p>€ 9,03840</p> <p>€ 0,93754</p>

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E11.040.030.H	<p>CAM24_E11 - OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE 040 - OPERE DA LATTONIERE 030 - Canali di gronda, scossaline, converse e compluvi in lamiera comunque lavorati e sagomati H - Canali di gronda, scossaline, converse e compluvi in lamiera comunque lavorati e sagomati, compresi gli oneri per la formazione di giunti e sovrapposizioni, le chiodature, le saldature, i pezzi speciali per raccordi, il taglio a misura, gli sfridi, le staffe di ferro poste ad interasse non superiore a 1,00 ml, le legature con filo di ferro zincato, le opere murarie, la verniciatura con minio di piombo o antiruggine. Misurato al metroquadrato di sviluppo. In rame da 8/10 anticato</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.E.28.032 - Lattonerie, bocchettoni e pluviali - Lamiera in rame invecchiato 8/10 di mm</p> <p>Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune</p> <p>CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio</p> <p>Totale RU</p> <p>Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,27030 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p>TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023</p>	<p>7,40000 kg</p> <p>0,16000 h</p> <p>0,16000 h</p>	<p>€ 18,97413 0%</p> <p>€ 25,68000 +2,35%</p> <p>€ 30,81000 +2,91%</p>	<p>€ 140,40856</p> <p>€ 140,40856</p> <p>€ 4,10880</p> <p>€ 4,92960</p> <p>€ 9,03840</p> <p>€ 149,44696 +0,16%</p> <p>€ 25,40598</p> <p>€ 17,48529</p> <p>€ 192,34 +0,16%</p>



	Incidenza Manodopera sul totale 4,7%		€ 9,03840
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 1,27030

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E11.040.030.I	<p>CAM24_E11 - OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE</p> <p>040 - OPERE DA LATTONIERE</p> <p>030 - Canali di gronda, scossaline, converse e compluvi in lamiera comunque lavorati e sagomati</p> <p>I - Canali di gronda, scossaline, converse e compluvi in lamiera comunque lavorati e sagomati, compresi gli oneri per la formazione di giunti e sovrapposizioni, le chiodature, le saldature, i pezzi speciali per raccordi, il taglio a misura, gli sfridi, le staffe di ferro poste ad interasse non superiore a 1,00 ml, le legature con filo di ferro zincato, le opere murarie, la verniciatura con minio di piombo o antiruggine. Misurato al metroquadrato di sviluppo. In alluminio preverniciato, spessore 8/10</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.E.28.033 - Lattonerie, bocchettoni e pluviali - Lamiera di alluminio preverniciato per gronde, canali etc</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune</p> <p>CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio</p> <p style="text-align: right;">Totale RU</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,54155 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p style="text-align: right;">TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023</p> <p style="text-align: right;">Incidenza Manodopera sul totale 11,02%</p> <p style="text-align: right;">Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</p>	1,05000 mq	€ 52,06950 0%	€ 54,67298
				€ 54,67298
				€ 9,03840
				€ 63,71138 +0,37%
				€ 10,83093
				€ 7,45423
				€ 82,00 +0,37%
				€ 9,03840
				€ 0,54155

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E11.040.035.A	<p>CAM24_E11 - OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE</p> <p>040 - OPERE DA LATTONIERE</p> <p>035 - Canali di gronda in pvc</p> <p>A - Canali di gronda in pvc a doppia camera rinforzata quadrangolare (sviluppo 40 cm) montate in opera compreso pezzi speciali comprese staffe di sostegno</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.E.28.034 - Lattonerie, bocchettoni e pluviali - Canale di gronda in PVC</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune</p> <p>CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio</p> <p style="text-align: right;">Totale RU</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17975 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p style="text-align: right;">TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023</p> <p style="text-align: right;">Incidenza Manodopera sul totale 24,91%</p>	1,05000 m	€ 13,68386 0%	€ 14,36805
				€ 14,36805
				€ 6,77880
				€ 21,14685 +0,84%
				€ 3,59496
				€ 2,47418
				€ 27,22 +0,84%
				€ 6,77880



	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 0,17975
--	---	--	-----------

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E11.040.040.A	<p>CAM24_E11 - OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE 040 - OPERE DA LATTONIERE 040 - Terminali di pluviali dell'altezza di 1,50 ml A - Terminali di pluviali dell'altezza di 1,50 ml, compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, staffe di ferro, opere murarie, verniciatura con minio di piombo o antiruggine delle lamiere. Terminale di pluviali in tubi di ghisa dritti, diametro 80 mm</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.E.28.035 - Lattonerie, bocchettoni e pluviali - Terminale dritto in ghisa, altezza 1,50 m, diametro 80 mm</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune</p> <p>CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio</p> <p style="text-align: right;">Totale RU</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,94560 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p style="text-align: right;">TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023</p> <p style="text-align: right;">Incidenza Manodopera sul totale 1,26%</p> <p style="text-align: right;">Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</p>	<p>1,00000 cad</p> <p>0,01000 h</p> <p>0,05000 h</p>	<p>€ 109,45009 0%</p> <p>€ 25,68000 +2,35%</p> <p>€ 30,81000 +2,91%</p> <p>€ 111,24739 +0,04%</p> <p>€ 18,91206</p> <p>€ 13,01595</p> <p>€ 143,18 +0,04%</p> <p>€ 1,79730</p> <p>€ 0,94560</p>	<p>€ 109,45009</p> <hr/> <p>€ 109,45009</p> <hr/> <p>€ 0,25680</p> <hr/> <p>€ 1,54050</p> <hr/> <p>€ 1,79730</p> <hr/> <p>€ 111,24739 +0,04%</p> <hr/> <p>€ 18,91206</p> <hr/> <p>€ 13,01595</p> <hr/> <p>€ 143,18 +0,04%</p> <hr/> <p>€ 1,79730</p> <hr/> <p>€ 0,94560</p>

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E11.040.040.B	<p>CAM24_E11 - OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE 040 - OPERE DA LATTONIERE 040 - Terminali di pluviali dell'altezza di 1,50 ml B - Terminali di pluviali dell'altezza di 1,50 ml, compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, staffe di ferro, opere murarie, verniciatura con minio di piombo o antiruggine delle lamiere. Terminale di pluviali in tubi di ghisa curvi, diametro 80 mm</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.E.28.036 - Lattonerie, bocchettoni e pluviali - Terminale curvo in ghisa, altezza 1,50 m, diametro 80 mm</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune</p> <p>CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio</p> <p style="text-align: right;">Totale RU</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,23506 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p style="text-align: right;">TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023</p> <p style="text-align: right;">Incidenza Manodopera sul totale 0,96%</p> <p style="text-align: right;">Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</p>	<p>1,00000 cad</p> <p>0,01000 h</p> <p>0,05000 h</p>	<p>€ 143,50354 0%</p> <p>€ 25,68000 +2,35%</p> <p>€ 30,81000 +2,91%</p> <p>€ 145,30084 +0,03%</p> <p>€ 24,70114</p> <p>€ 17,00020</p> <p>€ 187,00 +0,03%</p> <p>€ 1,79730</p> <p>€ 1,23506</p>	<p>€ 143,50354</p> <hr/> <p>€ 143,50354</p> <hr/> <p>€ 0,25680</p> <hr/> <p>€ 1,54050</p> <hr/> <p>€ 1,79730</p> <hr/> <p>€ 145,30084 +0,03%</p> <hr/> <p>€ 24,70114</p> <hr/> <p>€ 17,00020</p> <hr/> <p>€ 187,00 +0,03%</p> <hr/> <p>€ 1,79730</p> <hr/> <p>€ 1,23506</p>
Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo



				TOTALE
CAM24_E11.040.040.C	<p>CAM24_E11 - OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE 040 - OPERE DA LATTONIERE 040 - Terminali di pluviali dell'altezza di 1,50 ml C - Terminali di pluviali dell'altezza di 1,50 ml, compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, staffe di ferro, opere murarie, verniciatura con minio di piombo o antiruggine delle lamiere. Terminale di pluviali in tubi di ghisa dritti, diametro 100 mm</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.E.28.037 - Lattonerie, bocchettoni e pluviali - Terminale dritto in ghisa, altezza 1,50 m, diametro 100 mm</p> <p>Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune</p> <p>CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio</p> <p>Totale RU</p> <p>Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,31738 = 5% * B) Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p>TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 0,9%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	<p>1,00000 cad</p> <p>0,01000 h</p> <p>0,05000 h</p>	<p>€ 153,18847 0%</p> <p>€ 25,68000 +2,35%</p> <p>€ 30,81000 +2,91%</p> <p>€ 154,98577 +0,03%</p> <p>€ 26,34758</p> <p>€ 18,13334</p> <p>€ 199,47 +0,03%</p> <p>€ 1,79730</p> <p>€ 1,31738</p>	<p>€ 153,18847</p> <p>€ 153,18847</p> <p>€ 0,25680</p> <p>€ 1,54050</p> <p>€ 1,79730</p> <p>€ 154,98577 +0,03%</p> <p>€ 26,34758</p> <p>€ 18,13334</p> <p>€ 199,47 +0,03%</p> <p>€ 1,79730</p> <p>€ 1,31738</p>

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E11.040.040.D	<p>CAM24_E11 - OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE 040 - OPERE DA LATTONIERE 040 - Terminali di pluviali dell'altezza di 1,50 ml D - Terminali di pluviali dell'altezza di 1,50 ml, compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, staffe di ferro, opere murarie, verniciatura con minio di piombo o antiruggine delle lamiere. Terminale di pluviali in tubi di ghisa curvi, diametro 100 mm</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.E.28.038 - Lattonerie, bocchettoni e pluviali - Terminale curvo in ghisa, altezza 1,50 m, diametro 100 mm</p> <p>Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune</p> <p>CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio</p> <p>Totale RU</p> <p>Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,73076 = 5% * B) Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p>TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 0,69%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	<p>1,00000 cad</p> <p>0,01000 h</p> <p>0,05000 h</p>	<p>€ 201,82138 0%</p> <p>€ 25,68000 +2,35%</p> <p>€ 30,81000 +2,91%</p> <p>€ 203,61868 +0,02%</p> <p>€ 34,61518</p> <p>€ 23,82339</p> <p>€ 262,06 +0,02%</p> <p>€ 1,79730</p> <p>€ 1,73076</p>	<p>€ 201,82138</p> <p>€ 201,82138</p> <p>€ 0,25680</p> <p>€ 1,54050</p> <p>€ 1,79730</p> <p>€ 203,61868 +0,02%</p> <p>€ 34,61518</p> <p>€ 23,82339</p> <p>€ 262,06 +0,02%</p> <p>€ 1,79730</p> <p>€ 1,73076</p>

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E11.040.040.E	<p>CAM24_E11 - OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE 040 - OPERE DA LATTONIERE</p>			



040 - Terminali di pluviali dell'altezza di 1,50 ml E - Terminali di pluviali dell'altezza di 1,50 ml, compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, staffe di ferro, opere murarie, verniciatura con minio di piombo o antiruggine delle lamiere. Terminale di pluviali in tubi di rame dritti, diametro 80 mm				
MT				
CAM24_MT.E.28.039	- Lattonerie, bocchettoni e pluviali - Terminale dritto in rame, altezza 1,50 m, diametro 80 mm	1,00000 cad	€ 148,29394 0%	€ 148,29394
Totale MT				€ 148,29394
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,01000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,25680
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,05000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,54050
Totale RU				€ 1,79730
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 150,09124 +0,03%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,27578 = 5% * B)				€ 25,51551
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 17,56068
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 193,17 +0,03%
Incidenza Manodopera sul totale 0,93%				€ 1,79730
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,27578

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E11.040.040.F	CAM24_E11 - OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE 040 - OPERE DA LATTONIERE 040 - Terminali di pluviali dell'altezza di 1,50 ml F - Terminali di pluviali dell'altezza di 1,50 ml, compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, staffe di ferro, opere murarie, verniciatura con minio di piombo o antiruggine delle lamiere. Terminale di pluviali in tubi di rame curvi, diametro 80 mm			
MT				
CAM24_MT.E.28.040	- Lattonerie, bocchettoni e pluviali - Terminale curvo in rame, altezza 1,50 m, diametro 80 mm	1,00000 cad	€ 167,76793 0%	€ 167,76793
Totale MT				€ 167,76793
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,01000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,25680
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,05000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,54050
Totale RU				€ 1,79730
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 169,56523 +0,03%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,44130 = 5% * B)				€ 28,82609
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 19,83913
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 218,23 +0,03%
Incidenza Manodopera sul totale 0,82%				€ 1,79730
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,44130

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E11.040.040.G	CAM24_E11 - OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE 040 - OPERE DA LATTONIERE 040 - Terminali di pluviali dell'altezza di 1,50 ml G - Terminali di pluviali dell'altezza di 1,50 ml, compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, staffe di ferro, opere murarie,			



verniciatura con minio di piombo o antiruggine delle lamiere. Terminale di pluviali in tubi di rame dritti, diametro 100 mm				
MT				
CAM24_MT.E.28.041	- Lattonerie, bocchettoni e pluviali - Terminale dritto in rame, altezza 1,50 m, diametro 100 mm	1,00000 cad	€ 184,74259 0%	€ 184,74259
Totale MT				€ 184,74259
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,01000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,25680
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,05000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,54050
Totale RU				€ 1,79730
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 186,53989 +0,03%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,58559 = 5% * B)				€ 31,71178
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 21,82517
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 240,08 +0,03%
Incidenza Manodopera sul totale 0,75%				€ 1,79730
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,58559

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E11.040.040.H	CAM24_E11 - OPERE EDILI - COPERTURE E OPERE DA LATTONIERE 040 - OPERE DA LATTONIERE 040 - Terminali di pluviali dell'altezza di 1,50 ml H - Terminali di pluviali dell'altezza di 1,50 ml, compresi oneri per pezzi speciali, saldature, collanti, giunzioni, sfridi, staffe di ferro, opere murarie, verniciatura con minio di piombo o antiruggine delle lamiere. Terminale di pluviali in tubi di rame curvi, diametro 100 mm			
MT				
CAM24_MT.E.28.042	- Lattonerie, bocchettoni e pluviali - Terminale curvo in rame, altezza 1,50 m, diametro 100 mm	1,00000 cad	€ 201,82138 0%	€ 201,82138
Totale MT				€ 201,82138
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,01000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,25680
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,05000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,54050
Totale RU				€ 1,79730
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 203,61868 +0,02%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,73076 = 5% * B)				€ 34,61518
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 23,82339
TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023				€ 262,06 +0,02%
Incidenza Manodopera sul totale 0,69%				€ 1,79730
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,73076

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E12.010.010.A	CAM24_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI 010 - MEMBRANE IMPERMEABILI BITUMINOSE 010 - Membrana impermeabile a base di bitume distillato modificato con resine elastomeriche (SBS), con supporto costituito da un tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo A - Membrana impermeabile bituminosa modificato con resine elastomeriche			



per manti confinati o sotto protezione pesante in zone con elevate escursioni termiche, armate con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo, applicata a fiamma con sovrapposizione dei sormonti di 10 cm in senso longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, stesa su piano di posa previo trattamento, se necessario, con primer bituminoso da pagarsi a parte, su superfici piane, curve e inclinate. Spessore 3 mm				
MT				
CAM24_MT.E.21.002	- Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Gas propano in contenitori da Kg 25	0,20000 kg	€ 2,38000 0%	€ 0,47600
CAM24_MT.E.21.004	- Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Membrana impermeabile a base di bitume distillato modificato con resine elastomeriche con supporto in TNT di poliestere, spessore 3 mm	1,10000 mq	€ 9,64600 0%	€ 10,61060
Totale MT				€ 11,08660
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,08000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,05440
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,08000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 2,46480
Totale RU				€ 4,51920
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 15,60580 +0,75%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13265 = 5% * B)				€ 2,65299
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 1,82588
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023				€ 20,08 +0,75%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 22,5%</i>				€ 4,51920
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,13265

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E12.010.010.B	CAM24_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI 010 - MEMBRANE IMPERMEABILI BITUMINOSE 010 - Membrana impermeabile a base di bitume distillato modificato con resine elastomeriche (SBS), con supporto costituito da un tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo B - Membrana impermeabile bituminosa modificata con resine elastomeriche per manti confinati o sotto protezione pesante in zone con elevate escursioni termiche, armate con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo, applicata a fiamma con sovrapposizione dei sormonti di 10 cm in senso longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, stesa su piano di posa previo trattamento, se necessario, con primer bituminoso da pagarsi a parte, stesa su superfici piane, curve e inclinate. Spessore 4 mm			
MT				
CAM24_MT.E.21.002	- Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Gas propano in contenitori da Kg 25	0,20000 kg	€ 2,38000 0%	€ 0,47600
CAM24_MT.E.21.005	- Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Membrana impermeabile a base di bitume distillato modificato con resine elastomeriche con supporto in TNT di poliestere, spessore 4 mm	1,10000 mq	€ 11,07400 0%	€ 12,18140
Totale MT				€ 12,65740
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,08000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,05440
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,08000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 2,46480
Totale RU				€ 4,51920
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 17,17660 +0,68%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14600 = 5% * B)				€ 2,92002
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 2,00966



	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023	€ 22,11 +0,68%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 20,44%</i>	€ 4,51920
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,14600

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E12.010.010.C	<p>CAM24_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI 010 - MEMBRANE IMPERMEABILI BITUMINOSE 010 - Membrana impermeabile a base di bitume distillato modificato con resine elastomeriche (SBS), con supporto costituito da un tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo C - Membrana impermeabile bituminosa modificata con resine elastomeriche per manti confinati o sotto protezione pesante in zone con elevate escursioni termiche, armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo, applicata a fiamma con sovrapposizione dei sormonti di 10 cm in senso longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, stesa su piano di posa previo trattamento, se necessario, con primer bituminoso da pagarsi a parte, su superfici piane, curve e inclinate. Spessore 5 mm</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.E.21.002 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Gas propano in contenitori da Kg 25</p> <p>CAM24_MT.E.21.006 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Membrana impermeabile a base di bitume distillato modificato con resine elastomeriche con supporto in TNT di poliestere, spessore 5 mm</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune</p> <p>CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio</p> <p style="text-align: right;">Totale RU</p> <p style="text-align: center;">Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023</p> <p style="text-align: center;">Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15883 = 5% * B)</p> <p style="text-align: center;">Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p style="text-align: center;">TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023</p> <p style="text-align: center;"><i>Incidenza Manodopera sul totale 18,79%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	<p>0,20000 kg</p> <p>1,10000 mq</p> <p>0,08000 h</p> <p>0,08000 h</p>	<p>€ 2,38000 0%</p> <p>€ 12,44600 0%</p> <p>€ 25,68000 +2,35%</p> <p>€ 30,81000 +2,91%</p>	<p>€ 0,47600</p> <p>€ 13,69060</p> <p>€ 14,16660</p> <p>€ 2,05440</p> <p>€ 2,46480</p> <p>€ 4,51920</p> <p>€ 18,68580 +0,63%</p> <p>€ 3,17659</p> <p>€ 2,18624</p> <p>€ 24,05 +0,63%</p> <p>€ 4,51920</p> <p>€ 0,15883</p>

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E12.010.010.E	<p>CAM24_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI 010 - MEMBRANE IMPERMEABILI BITUMINOSE 010 - Membrana impermeabile a base di bitume distillato modificato con resine elastomeriche (SBS), con supporto costituito da un tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo E - Membrana impermeabile bituminosa modificata con resine elastomeriche per manti confinati o sotto protezione pesante in zone con elevate escursioni termiche, armate con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo, applicata a fiamma con sovrapposizione dei sormonti di 10 cm in senso longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, stesa su piano di posa previo trattamento, se necessario, con primer bituminoso da pagarsi a parte, su superfici piane, curve e inclinate. Spessore 4,0 mm con rivestimento superiore protetto da scaglie di ardesia colore grigio naturale</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.E.21.002 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Gas propano in contenitori da Kg 25</p> <p>CAM24_MT.E.21.008 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Membrana impermeabile a base di bitume distillato modificato con resine elastomeriche (SBS) con supporto in TNT di poliestere, con scaglie di ardesia naturale, spessore 4 mm</p>	<p>0,20000 kg</p> <p>1,10000 mq</p>	<p>€ 2,38000 0%</p> <p>€ 11,39600 0%</p>	<p>€ 0,47600</p> <p>€ 12,53560</p>



			Totale MT		€ 13,01160
RU					
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h		€ 25,68000 +2,35%	€ 2,56800
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h		€ 30,81000 +2,91%	€ 3,08100
			Totale RU		€ 5,64900
			Sommano euro (A)		€ 18,66060
			Scostamento % su anno 2023		+0,79%
			Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15862 = 5% * B)		€ 3,17230
			Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 2,18329
			TOTALE (A + B + C) euro / mq		€ 24,02
			Scostamento % su anno 2023		+0,79%
			<i>Incidenza Manodopera sul totale 23,52%</i>		€ 5,64900
			<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 0,15862

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E12.010.010.F	CAM24_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI 010 - MEMBRANE IMPERMEABILI BITUMINOSE 010 - Membrana impermeabile a base di bitume distillato modificato con resine elastomeriche (SBS), con supporto costituito da un tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo F - Membrana impermeabile bituminosa modificata con resine elastomeriche per manti confinati o sotto protezione pesante in zone con elevate escursioni termiche, armate con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo, applicata a fiamma con sovrapposizione dei sormonti di 10 cm in senso longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, stesa su piano di posa previo trattamento, se necessario, con primer bituminoso da pagarsi a parte, su superfici piane, curve e inclinate. Spessore 4,5 mm con rivestimento superiore protetto da scaglie di ardesia colore grigio naturale			
MT				
CAM24_MT.E.21.002	- Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Gas propano in contenitori da Kg 25	0,20000 kg	€ 2,38000 0%	€ 0,47600
CAM24_MT.E.21.009	- Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Membrana impermeabile a base di bitume distillato modificato con resine elastomeriche (SBS) con supporto in TNT di poliestere, con scaglie di ardesia naturale, spessore 4,5 mm	1,10000 mq	€ 11,64800 0%	€ 12,81280
			Totale MT	€ 13,28880
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,56800
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,08100
			Totale RU	€ 5,64900
			Sommano euro (A)	€ 18,93780
			Scostamento % su anno 2023	+0,78%
			Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16097 = 5% * B)	€ 3,21943
			Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 2,21572
			TOTALE (A + B + C) euro / mq	€ 24,37
			Scostamento % su anno 2023	+0,78%
			<i>Incidenza Manodopera sul totale 23,18%</i>	€ 5,64900
			<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,16097

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E12.010.020.A	CAM24_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI 010 - MEMBRANE IMPERMEABILI BITUMINOSE 020 - Membrana impermeabile a base di bitume distillato modificato con resine elastomeriche (SBS), con supporto costituito da un tessuto non tessuto			



di poliestere da filo continuo composito stabilizzato con fibra di vetro A - Membrana impermeabile bituminosa a base di polimeri eterofasici in resine metalloceniche con peso molecolare selezionato flessibilità a freddo -30°C dopo invecchiamento -20°C, armatura tri-strato costituita da rete di vetro inserita in due TNT di poliestere da filo continuo, applicata a fiamma con sovrapposizione dei sormonti di 10 cm in senso longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, previo trattamento, se necessario, con primer bituminoso da pagarsi a parte, su superfici piane, curve e inclinate. Spessore 4 mm				
MT				
CAM24_MT.E.21.002	- Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Gas propano in contenitori da Kg 25	0,20000 kg	€ 2,38000 0%	€ 0,47600
CAM24_MT.E.21.068	- Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Membrana bituminosa con polimeri eterofasici - fless. -30°C	1,10000 mq	€ 12,83800 0%	€ 14,12180
Totale MT				€ 14,59780
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,08000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,05440
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,08000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 2,46480
Totale RU				€ 4,51920
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 19,11700 +0,61%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16249 = 5% * B)				€ 3,24989
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 2,23669
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023				€ 24,60 +0,61%
Incidenza Manodopera sul totale 18,37%				€ 4,51920
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,16249

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E12.010.020.B	CAM24_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI 010 - MEMBRANE IMPERMEABILI BITUMINOSE 020 - Membrana impermeabile a base di bitume distillato modificato con resine elastomeriche (SBS), con supporto costituito da un tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo composito stabilizzato con fibra di vetro B - Membrana impermeabile bituminosa a base di polimeri eterofasici in resine metalloceniche con peso molecolare selezionato, flessibilità a freddo -30°C dopo invecchiamento -20°C, armatura tri-strato costituita da rete di vetro inserita in due TNT di poliestere da filo continuo, applicata a fiamma con sovrapposizione dei sormonti di 10 cm in senso longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, previo trattamento, se necessario, con primer bituminoso da pagarsi a parte, su superfici piane, curve e inclinate, autoprotetta sulla faccia a vista con scaglie di ardesia attiva colore grigio naturale. Spessore 4 mm escluso ardesia			
MT				
CAM24_MT.E.21.002	- Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Gas propano in contenitori da Kg 25	0,20000 kg	€ 2,38000 0%	€ 0,47600
CAM24_MT.E.21.069	- Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Membrana bituminosa con polimeri eterofasici ardesiata - fless. -30°C	1,10000 mq	€ 14,22400 0%	€ 15,64640
Totale MT				€ 16,12240
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,08000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,05440
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,08000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 2,46480
Totale RU				€ 4,51920
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 20,64160 +0,57%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17545 = 5% * B)				€ 3,50907
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 2,41507



	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023	€ 26,57 +0,57%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 17,01%</i>	€ 4,51920
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,17545

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E12.015.010.A	<p>CAM24_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI</p> <p>015 - MANTI IMPERMEABILI CON MEMBRANE BITUME- POLIMERO ELASTOPLASTOMERICHE</p> <p>010 - Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitumepolimero elastomerica</p> <p>A - Membrana impermeabile bituminosa costituita da mescola bitume-polimero elastomerica flessibilità a freddo - 25°C applicata a fiamma con sovrapposizione dei sormonti di 10 cm in senso longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, stesa su piano di posa previo trattamento, se necessario, con primer bituminoso da pagarsi a parte, su superfici piane, curve e inclinate. Armata con TNT da filo continuo stabilizzato spessore 3 mm</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.E.21.002 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Gas propano in contenitori da Kg 25</p> <p>CAM24_MT.E.21.010 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Membrana elastomerica armata TNT poliestere spessore 3 mm</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune</p> <p>CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio</p> <p style="text-align: right;">Totale RU</p> <p style="text-align: center;">Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023</p> <p style="text-align: center;">Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13252 = 5% * B)</p> <p style="text-align: center;">Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p style="text-align: center;">TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023</p> <p style="text-align: center;"><i>Incidenza Manodopera sul totale 22,52%</i></p> <p style="text-align: center;"><i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	<p>0,20000 kg</p> <p>1,10000 mq</p> <p>0,08000 h</p> <p>0,08000 h</p>	<p>€ 2,38000 0%</p> <p>€ 9,63200 0%</p> <p>€ 25,68000 +2,35%</p> <p>€ 30,81000 +2,91%</p>	<p>€ 0,47600</p> <p>€ 10,59520</p> <p style="border-top: 1px solid black;">€ 11,07120</p> <p>€ 2,05440</p> <p>€ 2,46480</p> <p style="border-top: 1px solid black;">€ 4,51920</p> <p style="border-top: 1px solid black;">€ 15,59040 +0,75%</p> <p>€ 2,65037</p> <p>€ 1,82408</p> <p style="border-top: 1px solid black;">€ 20,06 +0,75%</p> <p>€ 4,51920</p> <p>€ 0,13252</p>

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E12.015.010.B	<p>CAM24_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI</p> <p>015 - MANTI IMPERMEABILI CON MEMBRANE BITUME- POLIMERO ELASTOPLASTOMERICHE</p> <p>010 - Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitumepolimero elastomerica</p> <p>B - Membrana impermeabile bituminosa costituita da mescola bitume-polimero elastomerica flessibilità a freddo - 25°C applicata a fiamma con sovrapposizione dei sormonti di 10 cm in senso longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, stesa su piano di posa previo trattamento, se necessario, con primer bituminoso da pagarsi a parte, su superfici piane, curve e inclinate. Armata con TNT di poliestere da filo continuo stabilizzato con fibre minerali spessore 4 mm</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.E.21.002 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Gas propano in contenitori da Kg 25</p> <p>CAM24_MT.E.21.011 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Membrana elastomerica armata TNT poliestere spessore 4 mm</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune</p> <p>CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o</p>	<p>0,20000 kg</p> <p>1,10000 mq</p> <p>0,08000 h</p> <p>0,08000</p>	<p>€ 2,38000 0%</p> <p>€ 11,08800 0%</p> <p>€ 25,68000 +2,35%</p> <p>€ 30,81000</p>	<p>€ 0,47600</p> <p>€ 12,19680</p> <p style="border-top: 1px solid black;">€ 12,67280</p> <p>€ 2,05440</p> <p>€ 2,46480</p>



	Tecnico di laboratorio	h	+2,91%	
	Totale RU			€ 4,51920
	Sommano euro (A)			€ 17,19200
	Scostamento % su anno 2023			+0,68%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14613 = 5% * B)			€ 2,92264
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,01146
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			€ 22,13
	Scostamento % su anno 2023			+0,68%
	Incidenza Manodopera sul totale 20,42%			€ 4,51920
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,14613

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E12.015.010.C	CAM24_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI 015 - MANTI IMPERMEABILI CON MEMBRANE BITUME- POLIMERO ELASTOPLASTOMERICHE 010 - Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitumepolimero elastomerica C - Membrana impermeabile bituminosa costituita da mescola bitume-polimero elastomerica flessibilità a freddo - 25°C applicata a fiamma con sovrapposizione dei sormonti di 10 cm in senso longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, stesa su piano di posa previo trattamento, se necessario, con primer bituminoso da pagarsi a parte, su superfici piane, curve e inclinate. Armata in feltro di vetro rinforzato spessore 3 mm			
	MT			
	CAM24_MT.E.21.002 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Gas propano in contenitori da Kg 25	0,20000 kg	€ 2,38000 0%	€ 0,47600
	CAM24_MT.E.21.012 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Membrana elastomerica armata con velo vetro di spessore 3 mm	1,10000 mq	€ 8,65200 0%	€ 9,51720
	Totale MT			€ 9,99320
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,08000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,05440
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,08000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 2,46480
	Totale RU			€ 4,51920
	Sommano euro (A)			€ 14,51240
	Scostamento % su anno 2023			+0,81%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12336 = 5% * B)			€ 2,46711
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,69795
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			€ 18,68
	Scostamento % su anno 2023			+0,81%
	Incidenza Manodopera sul totale 24,2%			€ 4,51920
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,12336

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E12.015.010.D	CAM24_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI 015 - MANTI IMPERMEABILI CON MEMBRANE BITUME- POLIMERO ELASTOPLASTOMERICHE 010 - Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitumepolimero elastomerica D - Membrana impermeabile bituminosa costituita da mescola bitume-polimero elastomerica flessibilità a freddo - 25°C applicata a fiamma a con sovrapposizione dei sormonti di 10 cm in senso longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, stesa su piano di posa previo trattamento, se necessario, con primer bituminoso da pagarsi a parte, su superfici piane, curve e inclinate. Armata in feltro di vetro rinforzato spessore 4 mm			
	MT			
	CAM24_MT.E.21.002 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Gas propano in contenitori da Kg 25	0,20000 kg	€ 2,38000 0%	€ 0,47600



CAM24_MT.E.21.013	- Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Membrana elastomerica armata con velo vetro di spessore 4 mm	1,10000 mq	€ 10,09400 0%	€ 11,10340
Totale MT				€ 11,57940
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,08000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,05440
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,08000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 2,46480
Totale RU				€ 4,51920
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 16,09860 +0,73%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13684 = 5% * B)				€ 2,73676
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 1,88354
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023				€ 20,72 +0,73%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 21,81%</i>				€ 4,51920
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,13684

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E12.015.015.A	CAM24_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI 015 - MANTI IMPERMEABILI CON MEMBRANE BITUME- POLIMERO ELASTOPLASTOMERICHE 015 - Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume polimero elastomerica con rivestimento superiore in ardesia A - Membrana impermeabile bituminosa costituita da miscela bitume- polimero elastomerica flessibilità a freddo - 25°C applicata a fiamma a con sovrapposizione dei sormonti di 10 cm in senso longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, stesa su piano di posa previo trattamento, se necessario, con primer bituminoso da pagarsi a parte, su superfici piane, curve e inclinate. Armata con TNT da filo continuo stabilizzato con finitura della faccia a vista in ardesiata colore grigio naturale del peso totale compreso ardesia di 4,5 kg/m			
MT				
CAM24_MT.E.21.002	- Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Gas propano in contenitori da Kg 25	0,20000 kg	€ 2,38000 0%	€ 0,47600
CAM24_MT.E.21.014	- Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Membrana polimero elastoplastomeriche ardesiate naturale 4,5 kg/mq	1,10000 mq	€ 11,39600 0%	€ 12,53560
Totale MT				€ 13,01160
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,56800
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,08100
Totale RU				€ 5,64900
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 18,66060 +0,79%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15862 = 5% * B)				€ 3,17230
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 2,18329
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023				€ 24,02 +0,79%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 23,52%</i>				€ 5,64900
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,15862

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E12.015.015.B	CAM24_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI 015 - MANTI IMPERMEABILI CON MEMBRANE BITUME- POLIMERO ELASTOPLASTOMERICHE 015 - Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume			



<p>polimero elastomerica con rivestimento superiore in ardesia B - Membrana impermeabile bituminosa costituita da miscela bitume-polimero elastomerica flessibilità a freddo - 25°C applicata a fiamma a con sovrapposizione dei sormonti di 10 cm in senso longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, stesa su piano di posa previo trattamento, se necessario, con primer bituminoso da pagarsi a parte, su superfici piane, curve e inclinate. Armata con TNT da filo continuo con finitura della faccia a vista in ardesiata colore grigio naturale spessore 4 mm escluso ardesia</p>				
MT				
CAM24_MT.E.21.002	- Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Gas propano in contenitori da Kg 25	0,20000 kg	€ 2,38000 0%	€ 0,47600
CAM24_MT.E.21.015	- Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Membrana polimero elastoplastomeriche ardesiata naturale 4,0 kg/mq	1,10000 mq	€ 11,07400 0%	€ 12,18140
Totale MT				€ 12,65740
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,56800
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,08100
Totale RU				€ 5,64900
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 18,30640 +0,8%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15560 = 5% * B)				€ 3,11209
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 2,14185
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023				€ 23,56 +0,8%
Incidenza Manodopera sul totale 23,98%				€ 5,64900
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,15560

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E12.015.020.A	<p>CAM24_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI 015 - MANTI IMPERMEABILI CON MEMBRANE BITUME- POLIMERO ELASTOPLASTOMERICHE 020 - Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume polimero elastoplastomerica armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo A - Membrana impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume-polimero elastomerica flessibilità a freddo - 15°C con finitura sulla faccia a vista in fibre polimeriche testurizzate in film, applicata a fiamma con sovrapposizione dei sormonti di 10 cm in senso longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, stesa su piano di posa previo trattamento, se necessario, con primer bituminoso da pagarsi a parte, su superfici piane, curve e inclinate _ armata con tessuto non tessuto da filo continuo. Spessore 3 mm</p>			
MT				
CAM24_MT.E.21.002	- Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Gas propano in contenitori da Kg 25	0,20000 kg	€ 2,38000 0%	€ 0,47600
CAM24_MT.E.21.017	- Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Membrana armata con TNT di poliestere fibre tex. - spessore 3 mm -15°C	1,10000 mq	€ 9,01600 0%	€ 9,91760
Totale MT				€ 10,39360
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,08000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,05440
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,08000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 2,46480
Totale RU				€ 4,51920
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 14,91280 +0,79%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12676 = 5% * B)				€ 2,53518
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 1,74480



	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023	€ 19,19 +0,79%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 23,55%</i>	€ 4,51920
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,12676

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E12.015.020.B	<p>CAM24_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI</p> <p>015 - MANTI IMPERMEABILI CON MEMBRANE BITUME- POLIMERO ELASTOPLASTOMERICHE</p> <p>020 - Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume polimero elastoplastomerica armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo</p> <p>B - Membrana impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume-polimero elastomerica flessibilità a freddo - 15°C con finitura sulla faccia a vista in fibre polimeriche testurizzate in film, applicata a fiamma con sovrapposizione dei sormonti di 10 cm in senso longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, stesa su piano di posa previo trattamento, se necessario, con primer bituminoso da pagarsi a parte, su superfici piane, curve e inclinate _ armata con tessuto non tessuto da filo continuo. Spessore 4 mm</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.E.21.002 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Gas propano in contenitori da Kg 25</p> <p>CAM24_MT.E.21.018 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Membrana armata con TNT di poliestere fibre tex. - spessore 4 mm - 15°C</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune</p> <p>CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio</p> <p style="text-align: right;">Totale RU</p> <p style="text-align: center;">Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023</p> <p style="text-align: center;">Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14011 = 5% * B)</p> <p style="text-align: center;">Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p style="text-align: center;">TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023</p> <p style="text-align: center;"><i>Incidenza Manodopera sul totale 21,3%</i></p> <p style="text-align: center;"><i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	<p>0,20000 kg</p> <p>1,10000 mq</p> <p>0,08000 h</p> <p>0,08000 h</p>	<p>€ 2,38000 0%</p> <p>€ 10,44400 0%</p> <p>€ 25,68000 +2,35%</p> <p>€ 30,81000 +2,91%</p>	<p>€ 0,47600</p> <p>€ 11,48840</p> <p>€ 11,96440</p> <p>€ 2,05440</p> <p>€ 2,46480</p> <p>€ 4,51920</p> <p>€ 16,48360 +0,71%</p> <p>€ 2,80221</p> <p>€ 1,92858</p> <p>€ 21,21 +0,71%</p> <p>€ 4,51920</p> <p>€ 0,14011</p>

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E12.015.025.A	<p>CAM24_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI</p> <p>015 - MANTI IMPERMEABILI CON MEMBRANE BITUME- POLIMERO ELASTOPLASTOMERICHE</p> <p>025 - Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume polimero elastoplastomerica a base di resine metalloceniche armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo</p> <p>A - Membrana impermeabile miscola bitume-polimero elastoplastomerica a base di resine metalloceniche armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo a stabilità dimensionale controllata, flessibilità a freddo -20°C, dopo invecchiamento -15°C applicata a fiamma con sovrapposizione dei sormonti di 10 cm in senso longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, stesa su piano di posa previo trattamento, se necessario, con primer bituminoso da pagarsi a parte, su superfici piane, curve e inclinate. Spessore 4 mm</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.E.21.001 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Primer</p> <p>CAM24_MT.E.21.002 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Gas propano in contenitori da Kg 25</p> <p>CAM24_MT.E.21.019 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Membrana armata con tessuto non tessuto di spessore 4 mm - 20°C</p>	<p>0,30000 kg</p> <p>0,20000 kg</p> <p>1,10000 mq</p>	<p>€ 3,31800 0%</p> <p>€ 2,38000 0%</p> <p>€ 4,51030 0%</p>	<p>€ 0,99540</p> <p>€ 0,47600</p> <p>€ 4,96133</p>



			Totale MT	€ 6,43273
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,08000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,05440
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,08000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 2,46480
			Totale RU	€ 4,51920
			Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 10,95193 +1,08%
			Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09309 = 5% * B)	€ 1,86183
			Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 1,28138
			TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023	€ 14,10 +1,08%
			<i>Incidenza Manodopera sul totale 32,06%</i>	€ 4,51920
			<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,09309

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E12.015.025.B	CAM24_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI 015 - MANTI IMPERMEABILI CON MEMBRANE BITUME- POLIMERO ELASTOPLASTOMERICHE 025 - Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume polimero elastoplastomerica a base di resine metalloceniche armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo B - Membrana impermeabile mescola bitume-polimero elastoplastomerica a base di resine metalloceniche armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo a stabilità dimensionale controllata, flessibilità a freddo -20°C, dopo invecchiamento -15°C applicata a fiamma con sovrapposizione dei sormonti di 10 cm in senso longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, stesa su piano di posa previo trattamento, se necessario, con primer bituminoso da pagarsi a parte, su superfici piane, curve e inclinate. Con rivestimento superiore in ardesia, spessore della membrana esclusa ardesia 4 mm, peso totale 4,8 kg			
MT				
CAM24_MT.E.21.001	- Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Primer	0,30000 kg	€ 3,31800 0%	€ 0,99540
CAM24_MT.E.21.002	- Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Gas propano in contenitori da Kg 25	0,20000 kg	€ 2,38000 0%	€ 0,47600
CAM24_MT.E.21.020	- Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Membrana armata rivestita di ardesia peso 4,8 Kg/mq	1,10000 mq	€ 6,30580 0%	€ 6,93638
			Totale MT	€ 8,40778
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,56800
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,08100
			Totale RU	€ 5,64900
			Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 14,05678 +1,05%
			Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11948 = 5% * B)	€ 2,38965
			Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 1,64464
			TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023	€ 18,09 +1,05%
			<i>Incidenza Manodopera sul totale 31,23%</i>	€ 5,64900
			<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,11948

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E12.015.030.A	CAM24_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI 015 - MANTI IMPERMEABILI CON MEMBRANE BITUME- POLIMERO ELASTOPLASTOMERICHE			



030 - Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume polimero elastoplastomerica con supporto inorganico sintetico resistenza al fuoco classe 1				
A - Membrana impermeabile mescola bitume-polimero elastoplastomerica a base di resine metalloceniche additivata con sostanze apirogene ritardanti di fiamma con proprietà di autoestizione al fuoco, armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo a stabilità dimensionale controllata, flessibilità a freddo -15°C applicata a fiamma con sovrapposizione dei sormonti di 10 cm in senso longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, stesa su piano di posa previo trattamento, se necessario, con primer bituminoso da pagarsi a parte, su superfici piane, curve e inclinate. Spessore 4 mm				
MT				
CAM24_MT.E.21.002	- Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Gas propano in contenitori da Kg 25	0,20000 kg	€ 2,38000 0%	€ 0,47600
CAM24_MT.E.21.021	- Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Membrana armata con supporto inorganico classe 1 di spessore 4 mm	1,10000 mq	€ 13,55200 0%	€ 14,90720
Totale MT				€ 15,38320
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,08000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,05440
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,08000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 2,46480
Totale RU				€ 4,51920
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 19,90240 +0,59%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16917 = 5% * B)				€ 3,38341
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 2,32858
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023				€ 25,61 +0,59%
Incidenza Manodopera sul totale 17,64%				€ 4,51920
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,16917

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E12.015.030.B	CAM24_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI 015 - MANTI IMPERMEABILI CON MEMBRANE BITUME- POLIMERO ELASTOPLASTOMERICHE 030 - Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume polimero elastoplastomerica con supporto inorganico sintetico resistenza al fuoco classe 1 B - Membrana impermeabile bitume-polimero elastoplastomerica a base di resine metalloceniche additivata con sostanze apirogene ritardanti di fiamma con proprietà di autoestizione al fuoco, armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo a stabilità dimensionale controllata, flessibilità a freddo -15°C applicata a fiamma con sovrapposizione dei sormonti di 10 cm in senso longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, stesa su piano di posa previo trattamento, se necessario, con primer bituminoso da pagarsi a parte, su superfici piane, curve e inclinate. Con rivestimento superiore in ardesia, spessore della membrana esclusa ardesia 4 mm, peso totale 4,8 kg			
MT				
CAM24_MT.E.21.002	- Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Gas propano in contenitori da Kg 25	0,20000 kg	€ 2,38000 0%	€ 0,47600
CAM24_MT.E.21.022	- Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Membrana classe 1 spessore 4 mm rivestita di ardesia peso 4,8 kg/mq	1,10000 mq	€ 13,91600 0%	€ 15,30760
Totale MT				€ 15,78360
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,56800
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,08100
Totale RU				€ 5,64900
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 21,43260 +0,69%



	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18218 = 5% * B)		€ 3,64354
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 2,50761
	TOTALE (A + B + C) euro / mq		€ 27,58
	Scostamento % su anno 2023		+0,69%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 20,48%</i>		€ 5,64900
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 0,18218

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E12.015.035.A	<p>CAM24_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI</p> <p>015 - MANTI IMPERMEABILI CON MEMBRANE BITUME- POLIMERO ELASTOPLASTOMERICHE</p> <p>035 - Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitumepolimero elastoplastomerica, armata in filo continuo di poliestere non tessuto</p> <p>A - Membrana impermeabile miscela bitume-polimero elastoplastomerica armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo flessibilità a freddo -15°C, applicata a fiamma con sovrapposizione dei sormonti di 10 cm in senso longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, stesa su piano di posa previo trattamento, se necessario, con primer bituminoso da pagarsi a parte, su superfici piane, curve e inclinate. Spessore 3 mm</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.E.21.002 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Gas propano in contenitori da Kg 25</p> <p>CAM24_MT.E.21.023 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Membrana armata TNT di poliestere di spessore 3 mm - 15°</p> <p>Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune</p> <p>CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio</p> <p>Totale RU</p> <p>Sommano euro (A)</p> <p>Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11197 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p>TOTALE (A + B + C) euro / mq</p> <p>Scostamento % su anno 2023</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 26,66%</i></p> <p><i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>			
		0,20000 kg	€ 2,38000 0%	€ 0,47600
		1,10000 mq	€ 7,43400 0%	€ 8,17740
	Totale MT			€ 8,65340
		0,08000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,05440
		0,08000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 2,46480
	Totale RU			€ 4,51920
	Sommano euro (A)			€ 13,17260
	Scostamento % su anno 2023			+0,89%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11197 = 5% * B)			€ 2,23934
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,54119
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			€ 16,95
	Scostamento % su anno 2023			+0,89%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 26,66%</i>			€ 4,51920
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,11197

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E12.015.035.B	<p>CAM24_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI</p> <p>015 - MANTI IMPERMEABILI CON MEMBRANE BITUME- POLIMERO ELASTOPLASTOMERICHE</p> <p>035 - Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitumepolimero elastoplastomerica, armata in filo continuo di poliestere non tessuto</p> <p>B - Membrana impermeabile miscela bitume-polimero elastoplastomerica armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo flessibilità a freddo -15°C, applicata a fiamma con sovrapposizione dei sormonti di 10 cm in senso longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, stesa su piano di posa previo trattamento, se necessario, con primer bituminoso da pagarsi a parte, su superfici piane, curve e inclinate. Spessore 4 mm</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.E.21.002 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Gas propano in contenitori da Kg 25</p> <p>CAM24_MT.E.21.024 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Membrana armata TNT di poliestere di spessore 4 mm - 15°</p> <p>Totale MT</p>			
		0,20000 kg	€ 2,38000 0%	€ 0,47600
		1,10000 mq	€ 8,23200 0%	€ 9,05520
	Totale MT			€ 9,53120



RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,08000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,05440
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,08000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 2,46480
Totale RU				€ 4,51920
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 14,05040 +0,84%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11943 = 5% * B)				€ 2,38857
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 1,64390
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023				€ 18,08 +0,84%
Incidenza Manodopera sul totale 24,99%				€ 4,51920
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,11943

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E12.015.040.B	CAM24_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI 015 - MANTI IMPERMEABILI CON MEMBRANE BITUME- POLIMERO ELASTOPLASTOMERICHE 040 - Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitumepolimero elastoplastomerica B - Membrana impermeabile mescola bitume-polimero elastoplastomerica flessibilità a freddo -10°C, applicata a fiamma con sovrapposizione dei sormonti di 10 cm in senso longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, stesa su piano di posa previo trattamento, se necessario, con primer bituminoso da pagarsi a parte, su superfici piane, curve e inclinate. Armata in feltro di vetro rinforzato spessore 4 mm			
	MT			
CAM24_MT.E.21.002	- Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Gas propano in contenitori da Kg 25	0,20000 kg	€ 2,38000 0%	€ 0,47600
CAM24_MT.E.21.083	- Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Membrana bituminosa -10°C armato feltro vetro - sp. 4 mm	1,10000 mq	€ 5,76800 0%	€ 6,34480
Totale MT				€ 6,82080
	RU			
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,06000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,54080
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,06000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,84860
Totale RU				€ 3,38940
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 10,21020 +0,87%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08679 = 5% * B)				€ 1,73573
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 1,19459
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023				€ 13,14 +0,87%
Incidenza Manodopera sul totale 25,79%				€ 3,38940
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,08679

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E12.015.040.C	CAM24_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI 015 - MANTI IMPERMEABILI CON MEMBRANE BITUME- POLIMERO ELASTOPLASTOMERICHE 040 - Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitumepolimero elastoplastomerica C - Membrana bitumepolimero elastoplastomerica, flessibilità a freddo -10 C, applicata a fiamma con sovrapposizione dei sormonti di 10 cm in senso longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, stesa su piano di posa previo trattamento, se necessario, con primer bituminoso da pagarsi a parte, su superfici piane, curve e inclinate. Armata con TNT di poliestere da filo continuo spessore 3 mm			



MT				
CAM24_MT.E.21.002	- Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Gas propano in contenitori da Kg 25	0,20000 kg	€ 2,38000 0%	€ 0,47600
CAM24_MT.E.21.084	- Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Membrana bituminosa -10°C armato TNT poliestere - sp. 3 mm	1,10000 mq	€ 6,07600 0%	€ 6,68360
Totale MT				€ 7,15960
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,06000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,54080
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,06000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,84860
Totale RU				€ 3,38940
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 10,54900 +0,84%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08967 = 5% * B)				€ 1,79333
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 1,23423
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023				€ 13,58 +0,84%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 24,97%</i>				€ 3,38940
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,08967

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E12.015.040.D	CAM24_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI 015 - MANTI IMPERMEABILI CON MEMBRANE BITUME- POLIMERO ELASTOPLASTOMERICHE 040 - Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitumepolimero elastoplastomerica D - Membrana impermeabile bitume-polimero elastoplastomerica flessibilità a freddo -10°C, applicata a fiamma con sovrapposizione dei sormonti di 10 cm in senso longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, stesa su piano di posa previo trattamento, se necessario, con primer bituminoso da pagarsi a parte, su superfici piane, curve e inclinate. Armata con TNT di poliestere da filo continuo spessore 4 mm			
	MT			
	CAM24_MT.E.21.002 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Gas propano in contenitori da Kg 25	0,20000 kg	€ 2,38000 0%	€ 0,47600
	CAM24_MT.E.21.085 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Membrana bituminosa -10°C armato TNT poliestere - sp. 4 mm	1,10000 mq	€ 6,55200 0%	€ 7,20720
Totale MT				€ 7,68320
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,06000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,54080
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,06000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,84860
Totale RU				€ 3,38940
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 11,07260 +0,8%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09412 = 5% * B)				€ 1,88234
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 1,29549
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023				€ 14,25 +0,8%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 23,78%</i>				€ 3,38940
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,09412

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE



CAM24_E12.015.040.F	<p>CAM24_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI 015 - MANTI IMPERMEABILI CON MEMBRANE BITUME- POLIMERO ELASTOPLASTOMERICHE 040 - Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitumepolimero elastoplastomerica F - Membrana impermeabile bitume-polimero elastoplastomerica flessibilità a freddo -10°C, applicata a fiamma con sovrapposizione dei sormonti di 10 cm in senso longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, stesa su piano di posa previo trattamento, se necessario, con primer bituminoso da pagarsi a parte, su superfici piane, curve e inclinate. Armata in feltro di vetro con rivestimento superiore in scaglie di ardesia, peso 4,5 kg</p>				
	MT				
	CAM24_MT.E.21.002	- Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Gas propano in contenitori da Kg 25	0,20000 kg	€ 2,38000 0%	€ 0,47600
	CAM24_MT.E.21.086	- Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Membrana bituminosa -10° C armato feltro vetro ardesiata da 4,5 kg/mq	1,10000 mq	€ 5,90800 0%	€ 6,49880
		Totale MT			€ 6,97480
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,08000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,05440
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,08000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 2,46480
		Totale RU			€ 4,51920
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 11,49400 +1,03%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09770 = 5% * B)			€ 1,95398
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,34480
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 14,79 +1,03%
		Incidenza Manodopera sul totale 30,55%			€ 4,51920
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,09770

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM24_E12.015.040.G	<p>CAM24_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI 015 - MANTI IMPERMEABILI CON MEMBRANE BITUME- POLIMERO ELASTOPLASTOMERICHE 040 - Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitumepolimero elastoplastomerica G - Membrana impermeabile bitume-polimero elastoplastomerica flessibilità a freddo -10°C, applicata a fiamma con sovrapposizione dei sormonti di 10 cm in senso longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, stesa su piano di posa previo trattamento, se necessario, con primer bituminoso da pagarsi a parte, su superfici piane, curve e inclinate. Armata TNT di poliestere da filo continuo con rivestimento superiore in scaglie di ardesia, peso 4,5 kg</p>				
	MT				
	CAM24_MT.E.21.002	- Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Gas propano in contenitori da Kg 25	0,20000 kg	€ 2,38000 0%	€ 0,47600
	CAM24_MT.E.21.087	- Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Membrana bituminosa -10° C armato TNT poliestere ardesiata da 4,5 kg/mq	1,10000 mq	€ 6,65000 0%	€ 7,31500
		Totale MT			€ 7,79100
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,08000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,05440
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,08000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 2,46480
		Totale RU			€ 4,51920
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 12,31020 +0,96%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10464 = 5% * B)			€ 2,09273
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,44029



	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023	€ 15,84 +0,96%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 28,52%</i>	€ 4,51920
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,10464

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E12.015.045.A	CAM24_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI 015 - MANTI IMPERMEABILI CON MEMBRANE BITUME- POLIMERO ELASTOPLASTOMERICHE 045 - Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitumepolimero plastomerica A - Membrana impermeabile bitume-polimero plastomerica, flessibilità a freddo -5°C, applicata a fiamma con sovrapposizione dei sormonti di 10 cm in senso longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, previo trattamento, se necessario, con primer bituminoso da pagarsi a parte, su superfici piane, curve e inclinate. Armata TNT di poliestere, spessore 3 mm			
	MT			
	CAM24_MT.E.21.002 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Gas propano in contenitori da Kg 25	0,20000 kg	€ 2,38000 0%	€ 0,47600
	CAM24_MT.E.21.088 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Membrana bituminosa -5°C armato TNT poliestere - sp. 3 mm	1,10000 mq	€ 5,71200 0%	€ 6,28320
	Totale MT			€ 6,75920
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,06000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,54080
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,06000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,84860
	Totale RU			€ 3,38940
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 10,14860 +0,87%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08626 = 5% * B)			€ 1,72526
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,18739
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 13,06 +0,87%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 25,95%</i>			€ 3,38940
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,08626

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E12.015.045.B	CAM24_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI 015 - MANTI IMPERMEABILI CON MEMBRANE BITUME- POLIMERO ELASTOPLASTOMERICHE 045 - Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitumepolimero plastomerica B - Membrana impermeabile bitume-polimero plastomerica flessibilità a freddo -5°C, applicata a fiamma con sovrapposizione dei sormonti di 10 cm in senso longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, previo trattamento, se necessario, con primer bituminoso da pagarsi a parte, su superfici piane, curve e inclinate. Armata TNT di poliestere, spessore 4 mm			
	MT			
	CAM24_MT.E.21.002 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Gas propano in contenitori da Kg 25	0,20000 kg	€ 2,38000 0%	€ 0,47600
	CAM24_MT.E.21.089 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Membrana bituminosa -5°C armato TNT poliestere - sp. 4 mm	1,10000 mq	€ 6,09000 0%	€ 6,69900
	Totale MT			€ 7,17500
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,06000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,54080
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,06000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,84860



	Totale RU	€ 3,38940
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 10,56440 +0,84%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08980 = 5% * B)	€ 1,79595
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 1,23604
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023	€ 13,60 +0,84%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 24,93%</i>	€ 3,38940
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,08980

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E12.015.050.A	CAM24_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI 015 - MANTI IMPERMEABILI CON MEMBRANE BITUME- POLIMERO ELASTOPLASTOMERICHE 050 - Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitumepolimero plastomerica con rivestimento ardesia A - Membrana impermeabile mescola bitume-polimero plastomerica flessibilità a freddo -5°C, applicata a fiamma con sovrapposizione dei sormonti di 10 cm in senso longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, previo trattamento, se necessario, con primer bituminoso da pagarsi a parte, su superfici piane, curve e inclinate. Armata in TNT di poliestere da filo continuo finitura in scaglie di ardesia 4,5 kg/m			
	MT			
	CAM24_MT.E.21.001 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Primer	0,30000 kg	€ 3,31800 0%	€ 0,99540
	CAM24_MT.E.21.002 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Gas propano in contenitori da Kg 25	0,20000 kg	€ 2,38000 0%	€ 0,47600
	CAM24_MT.E.21.090 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Membrana bituminosa -5°C armato TNT poliestere ardesiata da 4,5 kg/mq	1,10000 mq	€ 6,23000 0%	€ 6,85300
	Totale MT			€ 8,32440
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,08000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,05440
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,08000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 2,46480
	Totale RU			€ 4,51920
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 12,84360 +0,92%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10917 = 5% * B)			€ 2,18341
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,50270
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 16,53 +0,92%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 27,34%</i>			€ 4,51920
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,10917

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E12.015.055.A	CAM24_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI 015 - MANTI IMPERMEABILI CON MEMBRANE BITUME- POLIMERO ELASTOPLASTOMERICHE 055 - Manto prefabbricato per strato di finitura in coperture inclinate costituito da membrana bitume-polimero plastomerica A - Manto prefabbricato per strato di finitura in coperture inclinate costituito da membrana bitume-polimero plastomerica, flessibilità - 10 C armata con velo di vetro rinforzato, autoprotetta con lamina d'alluminio goffrata, applicata a fiamma su esistente piano di posa con sovrapposizione dei sormonti di 7 cm. Superficie colore naturale			
	MT			
	CAM24_MT.E.21.002 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Gas propano in contenitori da	0,20000 kg	€ 2,38000 0%	€ 0,47600



	Kg 25			
CAM24_MT.E.21.031	- Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Membrana armata con velo vetro di spessore 3 mm naturale	1,10000 mq	€ 9,47800 0%	€ 10,42580
Totale MT				€ 10,90180
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,15000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,85200
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,15000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,62150
Totale RU				€ 8,47350
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 19,37530 +1,14%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16469 = 5% * B)				€ 3,29380
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 2,26691
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023				€ 24,94 +1,14%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 33,98%</i>				€ 8,47350
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,16469

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E12.015.055.B	CAM24_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI 015 - MANTI IMPERMEABILI CON MEMBRANE BITUME- POLIMERO ELASTOPLASTOMERICHE 055 - Manto prefabbricato per strato di finitura in coperture inclinate costituito da membrana bitume-polimero plastomerica B - Manto prefabbricato per strato di finitura in coperture inclinate costituito da membrana bitume-polimero plastomerica, flessibilità - 10 C armata con velo di vetro rinforzato, autoprotetta con lamina d'alluminio goffrata, applicata a fiamma su esistente piano di posa con sovrapposizione delle sormonti di 7 cm. Superficie verniciata rame, rosso o verde			
MT				
CAM24_MT.E.21.002	- Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Gas propano in contenitori da Kg 25	0,20000 kg	€ 2,38000 0%	€ 0,47600
CAM24_MT.E.21.032	- Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Membrana armata con velo vetro di spessore 3 mm verniciata	1,10000 mq	€ 11,17200 0%	€ 12,28920
Totale MT				€ 12,76520
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,15000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,85200
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,15000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,62150
Totale RU				€ 8,47350
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 21,23870 +1,04%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18053 = 5% * B)				€ 3,61058
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 2,48493
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023				€ 27,33 +1,04%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 31%</i>				€ 8,47350
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,18053

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E12.015.060.A	CAM24_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI 015 - MANTI IMPERMEABILI CON MEMBRANE BITUME- POLIMERO ELASTOPLASTOMERICHE 060 - Membrana bitume-polimero antiradice elastoplastomerica A - Membrana bitume-polimero antiradice elastoplastomerica, flessibilità a			



freddo -20 C, armata con TNT di poliestere da filo continuo additivata con acidi grassi e fenossici, applicata a fiamma con sovrapposizione dei sormonti di 10 cm in senso longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, previo trattamento, se necessario, con primer bituminoso da pagarsi a parte, su superfici piane, curve e inclinate. Spessore 4 mm				
MT				
CAM24_MT.E.21.002	- Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Gas propano in contenitori da Kg 25	0,20000 kg	€ 2,38000 0%	€ 0,47600
CAM24_MT.E.21.033	- Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Guaina armata con tessuto antiradice spessore 4 mm	1,10000 mq	€ 13,17400 0%	€ 14,49140
Totale MT				€ 14,96740
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,08000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,05440
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,08000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 2,46480
Totale RU				€ 4,51920
Sommano euro (A)				€ 19,48660
Scostamento % su anno 2023				+0,6%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16564 = 5% * B)				€ 3,31272
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 2,27993
TOTALE (A + B + C) euro / mq				€ 25,08
Scostamento % su anno 2023				+0,6%
Incidenza Manodopera sul totale 18,02%				€ 4,51920
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,16564

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E12.015.065.A	CAM24_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI 015 - MANTI IMPERMEABILI CON MEMBRANE BITUME- POLIMERO ELASTOPLASTOMERICHE 065 - Manto impermeabile prefabbricato per muri controterra e fondazioni costituito da membrana bitume-polimero elastomerica armata in filo continuo di poliestere A - Manto impermeabile prefabbricato per muri controterra e fondazioni costituito da membrana bitume-polimero elastomerica armata TNT di poliestere da filo continuo, flessibilità a freddo -15 C, rifinita su entrambe le facce con uno strato di fibre polimeriche testurizzate preformate in film, applicata a fiamma con sovrapposizione dei sormonti di 10 cm in senso longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, previo trattamento, se necessario, con primer bituminoso da pagarsi a parte, su superfici piane, curve e inclinate. Spessore 3 mm			
MT				
CAM24_MT.E.21.002	- Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Gas propano in contenitori da Kg 25	0,20000 kg	€ 2,38000 0%	€ 0,47600
CAM24_MT.E.21.034	- Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Guaina armata con fibre polimeriche testurizzate da 3 mm	1,10000 mq	€ 9,18400 0%	€ 10,10240
Totale MT				€ 10,57840
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,08000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,05440
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,08000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 2,46480
Totale RU				€ 4,51920
Sommano euro (A)				€ 15,09760
Scostamento % su anno 2023				+0,78%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12833 = 5% * B)				€ 2,56659
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 1,76642
TOTALE (A + B + C) euro / mq				€ 19,43
Scostamento % su anno 2023				+0,78%



	<i>Incidenza Manodopera sul totale 23,26%</i>		€ 4,51920
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 0,12833

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E12.015.065.B	<p>CAM24_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI</p> <p>015 - MANTI IMPERMEABILI CON MEMBRANE BITUME- POLIMERO ELASTOPLASTOMERICHE</p> <p>065 - Manto impermeabile prefabbricato per muri controterra e fondazioni costituito da membrana bitume-polimero elastomerica armata in filo continuo di poliestere</p> <p>B - Manto impermeabile prefabbricato per muri controterra e fondazioni costituito da membrana bitume-polimero elastomerica armata TNT di poliestere da filo continuo, flessibilità a freddo -15 C, rifinita su entrambe le facce con uno strato di fibre polimeriche testurizzate preformate in film, applicata a fiamma con sovrapposizione dei sormonti di 10 cm in senso longitudinale e di 15 cm alle testate dei teli, previo trattamento, se necessario, con primer bituminoso da pagarsi a parte, su superfici piane, curve e inclinate. Spessore 4 mm</p>			
	MT			
	CAM24_MT.E.21.002 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Gas propano in contenitori da Kg 25	0,20000 kg	€ 2,38000 0%	€ 0,47600
	CAM24_MT.E.21.035 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Guaina armata con fibre polimeriche testurizzate da 4 mm	1,10000 mq	€ 10,61200 0%	€ 11,67320
	Totale MT			€ 12,14920
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,08000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,05440
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,08000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 2,46480
	Totale RU			€ 4,51920
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 16,66840 +0,71%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14168 = 5% * B)			€ 2,83363
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,95020
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 21,45 +0,71%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 21,07%</i>			€ 4,51920
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,14168

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E12.015.070.A	<p>CAM24_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI</p> <p>015 - MANTI IMPERMEABILI CON MEMBRANE BITUME- POLIMERO ELASTOPLASTOMERICHE</p> <p>070 - Sovrapprezzo alla posa di manti impermeabili prefabbricati (Percentuale del 5,00%)</p> <p>A - Sovrapprezzo ai manti impermeabili prefabbricati bituminosi per posa su superfici verticali o con inclinazione del piano di posa superiore al 30%</p>			
	RU			
	CAM24_RU.G.001.001 - Mano d'opera per voci in percentuale - Quota mano d'opera per voci in percentuale	3,88500 %	€ 1,00000 0%	€ 3,88500
	Totale RU			€ 3,88500
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 3,88500 0%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03302 = 5% * B)			€ 0,66045
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,45455
	TOTALE (A + B + C) euro / % Scostamento % su anno 2023			€ 5,00 0%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 77,7%</i>			€ 3,88500



	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 0,03302
--	---	--	-----------

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E12.020.010.A	<p>CAM24_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI</p> <p>020 - MANTI IMPERMEABILI A DOPPIO STRATO CON MEMBRANE BITUME-POLIMERO ELASTOPLASTOMERICHE</p> <p>010 - Manto impermeabile prefabbricato doppio strato costituito da membrane bitumero polimero elastoplastomeriche di cui la prima armata con velo di vetro rinforzato, la seconda armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo</p> <p>A - Manto impermeabile bituminoso doppio strato costituito da membrane bitume polimero elastoplastomeriche armate con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo, applicate a fiamma nella medesima direzione longitudinale ma sfalsate di 50 cm l'una rispetto all'altra, previo trattamento con idoneo primer bituminoso, con sovrapposizione dei sormonti di 8/10 cm in senso longitudinale e di 12-15 cm alle testate dei teli su superfici piane, curve e inclinate. Prima membrana spessore 3 mm e seconda spessore 4 mm</p>			
	MT			
	CAM24_MT.E.21.002 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Gas propano in contenitori da Kg 25	0,40000 kg	€ 2,38000 0%	€ 0,95200
	CAM24_MT.E.21.025 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Membrana armata con velo vetro di spessore 3 mm - 10 °C	1,10000 mq	€ 6,07600 0%	€ 6,68360
	CAM24_MT.E.21.026 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Membrana armata con tessuto non tessuto di spessore 4 mm - 10°C	1,10000 mq	€ 6,55200 0%	€ 7,20720
	Totale MT			€ 14,84280
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,12000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,08160
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,12000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,69720
	Totale RU			€ 6,77880
	Sommano euro (A)			€ 21,62160
	Scostamento % su anno 2023			+0,82%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18378 = 5% * B)			€ 3,67567
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,52973
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			€ 27,83
	Scostamento % su anno 2023			+0,82%
	Incidenza Manodopera sul totale 24,36%			€ 6,77880
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,18378

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E12.020.010.B	<p>CAM24_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI</p> <p>020 - MANTI IMPERMEABILI A DOPPIO STRATO CON MEMBRANE BITUME-POLIMERO ELASTOPLASTOMERICHE</p> <p>010 - Manto impermeabile prefabbricato doppio strato costituito da membrane bitumero polimero elastoplastomeriche di cui la prima armata con velo di vetro rinforzato, la seconda armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo</p> <p>B - Manto impermeabile bituminoso doppio strato costituito da membrane bitume polimero elastoplastomeriche armate con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo, applicate a fiamma nella medesima direzione longitudinale ma sfalsate di 50 cm l'una rispetto all'altra, previo trattamento con idoneo primer bituminoso, con sovrapposizione dei sormonti di 8/10 cm in senso longitudinale e di 12-15 cm alle testate dei teli su superfici piane, curve e inclinate. Due membrane di spessore 4 mm ciascuna</p>			
	MT			
	CAM24_MT.E.21.002 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Gas propano in contenitori da Kg 25	0,40000 kg	€ 2,38000 0%	€ 0,95200
	CAM24_MT.E.21.026 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Membrana armata con tessuto non tessuto di spessore 4 mm - 10°C	2,20000 mq	€ 6,55200 0%	€ 14,41440
	Totale MT			€ 15,36640



RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,12000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,08160
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,12000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,69720
Totale RU				€ 6,77880
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 22,14520 +0,8%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18823 = 5% * B)				€ 3,76468
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 2,59099
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023				€ 28,50 +0,8%
Incidenza Manodopera sul totale 23,78%				€ 6,77880
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,18823

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E12.020.010.C	CAM24_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI 020 - MANTI IMPERMEABILI A DOPPIO STRATO CON MEMBRANE BITUME-POLIMERO ELASTOPLASTOMERICHE 010 - Manto impermeabile prefabbricato doppio strato costituito da membrane bitumero polimero elastoplastomeriche di cui la prima armata con velo di vetro rinforzato, la seconda armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo C - Manto impermeabile bituminoso doppio strato costituito da membrane bitume polimero elastoplastomeriche armate con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo, applicate a fiamma nella medesima direzione longitudinale ma sfalsate di 50 cm l'una rispetto all'altra, previo trattamento con idoneo primer bituminoso, con sovrapposizione dei sormonti di 8/10 cm in senso longitudinale e di 12-15 cm alle testate dei teli su superfici piane, curve e inclinate. Due membrane di spessore 4 mm ciascuna			
MT				
CAM24_MT.E.21.002	- Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Gas propano in contenitori da Kg 25	0,40000 kg	€ 2,38000 0%	€ 0,95200
CAM24_MT.E.21.026	- Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Membrana armata con tessuto non tessuto di spessore 4 mm - 10°C	1,10000 mq	€ 6,55200 0%	€ 7,20720
CAM24_MT.E.21.028	- Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Membrana non tessuto rivestita di scaglie di ardesia peso 4,5 kg/mq	1,15000 mq	€ 6,65000 0%	€ 7,64750
Totale MT				€ 15,80670
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,12000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,08160
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,12000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,69720
Totale RU				€ 6,77880
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 22,58550 +0,78%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19198 = 5% * B)				€ 3,83954
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 2,64250
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023				€ 29,07 +0,78%
Incidenza Manodopera sul totale 23,32%				€ 6,77880
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,19198

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E12.020.020.A	CAM24_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI 020 - MANTI IMPERMEABILI A DOPPIO STRATO CON MEMBRANE BITUME-POLIMERO ELASTOPLASTOMERICHE 020 - Manto impermeabile prefabbricato doppio strato costituito da			



<p>membrane bitumero polimero elastoplastomeriche di cui la prima armata con velo di vetro rinforzato, la seconda armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo</p> <p>A - Manto impermeabile bituminoso doppio strato costituito da membrane bitume polimero elastoplastomeriche a base di resine metalloceniche armate con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo, flessibilità a freddo -20°C, dopo invecchiamento -15°C applicate a fiamma nella medesima direzione longitudinale ma sfalsate di 50 cm l'una rispetto all'altra, previo trattamento con idoneo primer bituminoso, con sovrapposizione dei sormonti di 8-10 cm in senso longitudinale e di 12-15 cm alle testate dei teli su superfici piane, curve e inclinate. Prima membrana spessore 3 mm e seconda spessore 4 mm</p>				
MT				
CAM24_MT.E.21.001	- Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Primer	0,30000 kg	€ 3,31800 0%	€ 0,99540
CAM24_MT.E.21.002	- Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Gas propano in contenitori da Kg 25	0,40000 kg	€ 2,38000 0%	€ 0,95200
CAM24_MT.E.21.078	- Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Membrana bituminosa a base di resine metalloceniche - 20° C sp. 3mm	1,10000 mq	€ 10,10800 0%	€ 11,11880
CAM24_MT.E.21.079	- Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Membrana bituminosa a base di resine metalloceniche - 20° C sp. 4mm	1,10000 mq	€ 10,83600 0%	€ 11,91960
Totale MT				€ 24,98580
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,12000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,08160
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,12000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,69720
Totale RU				€ 6,77880
Sommano euro (A)				€ 31,76460
Scostamento % su anno 2023				+0,55%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,27000 = 5% * B)				€ 5,39998
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 3,71646
TOTALE (A + B + C) euro / mq				€ 40,88
Scostamento % su anno 2023				+0,55%
Incidenza Manodopera sul totale 16,58%				€ 6,77880
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,27000

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E12.020.020.B	<p>CAM24_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI</p> <p>020 - MANTI IMPERMEABILI A DOPPIO STRATO CON MEMBRANE BITUME-POLIMERO ELASTOPLASTOMERICHE</p> <p>020 - Manto impermeabile prefabbricato doppio strato costituito da membrane bitumero polimero elastoplastomeriche di cui la prima armata con velo di vetro rinforzato, la seconda armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo</p> <p>B - Manto impermeabile bituminoso doppio strato costituito da membrane bitume polimero elastoplastomeriche a base di resine metalloceniche armate con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo, flessibilità a freddo -20°C, dopo invecchiamento -15°C applicate a fiamma nella medesima direzione longitudinale ma sfalsate di 50 cm l'una rispetto all'altra, previo trattamento con idoneo primer bituminoso, con sovrapposizione dei sormonti di 8-10 cm in senso longitudinale e di 12-15 cm alle testate dei teli su superfici piane, curve e inclinate. Due membrane di spessore 4 mm ciascuna</p>			
MT				
CAM24_MT.E.21.001	- Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Primer	0,30000 kg	€ 3,31800 0%	€ 0,99540
CAM24_MT.E.21.002	- Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Gas propano in contenitori da Kg 25	0,40000 kg	€ 2,38000 0%	€ 0,95200
CAM24_MT.E.21.079	- Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Membrana bituminosa a base di resine metalloceniche - 20° C sp. 4mm	2,20000 mq	€ 10,83600 0%	€ 23,83920
Totale MT				€ 25,78660
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,12000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,08160



	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,12000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,69720
	Totale RU				€ 6,77880
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 32,56540 +0,54%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,27681 = 5% * B)				€ 5,53612
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 3,81015
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023				€ 41,91 +0,54%
	Incidenza Manodopera sul totale 16,17%				€ 6,77880
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,27681

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM24_E12.020.020.C	CAM24_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI 020 - MANTI IMPERMEABILI A DOPPIO STRATO CON MEMBRANE BITUME-POLIMERO ELASTOPLASTOMERICHE 020 - Manto impermeabile prefabbricato doppio strato costituito da membrane bitumero polimero elastoplastomeriche di cui la prima armata con velo di vetro rinforzato, la seconda armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo C - Manto impermeabile bituminoso doppio strato costituito da membrane bitume polimero elastoplastomeriche a base di resine metalloceniche armate con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo, flessibilità a freddo -20°C, dopo invecchiamento -15°C applicate a fiamma nella medesima direzione longitudinale ma sfalsate di 50 cm l'una rispetto all'altra, previo trattamento con idoneo primer bituminoso, con sovrapposizione dei sormonti di 8-10 cm in senso longitudinale e di 12-15 cm alle testate dei teli su superfici piane, curve e inclinate. Due membrane di spessore 4 mm ciascuna di cui la seconda con rivestimento in finitura con scaglie di ardesia				
	MT				
	CAM24_MT.E.21.001	- Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Primer	0,30000 kg	€ 3,31800 0%	€ 0,99540
	CAM24_MT.E.21.002	- Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Gas propano in contenitori da Kg 25	0,40000 kg	€ 2,38000 0%	€ 0,95200
	CAM24_MT.E.21.079	- Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Membrana bituminosa a base di resine metalloceniche - 20° C sp. 4mm	1,10000 mq	€ 10,83600 0%	€ 11,91960
	CAM24_MT.E.21.080	- Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Membrana bituminosa a base di resine metalloceniche ardesiata - 20° C sp. 4mm	1,15000 mq	€ 11,49400 0%	€ 13,21810
	Totale MT				€ 27,08510
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,12000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,08160
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,12000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,69720
	Totale RU				€ 6,77880
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 33,86390 +0,52%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,28784 = 5% * B)				€ 5,75686
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 3,96208
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023				€ 43,58 +0,52%
	Incidenza Manodopera sul totale 15,55%				€ 6,77880
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,28784

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E12.020.030.A	CAM24_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI 020 - MANTI IMPERMEABILI A DOPPIO STRATO CON MEMBRANE BITUME-POLIMERO ELASTOPLASTOMERICHE 030 - Manto impermeabile prefabbricato doppio strato costituito da			



<p>membrane bitumero polimero elastoplastomeriche a base di resine metallogeniche, armate con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo</p> <p>A - Manto impermeabile bituminoso doppio strato specifico supporto per sistemi fotovoltaici in conformità alle prescrizioni VVFF costituito da membrane bitume polimero elastoplastomeriche a base di resine metallogeniche additivate con sostanze apirogene ritardanti di fiamma, con proprietà di autoestensione al fuoco, armata con tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo a stabilità dimensionale controllata, flessibilità a freddo -15°C applicata a fiamma nella medesima direzione longitudinale ma sfalsate di 50 cm l'una rispetto all'altra, previo trattamento con idoneo primer bituminoso, con sovrapposizione dei sormonti di 8-10 cm in senso longitudinale e di 12-15 cm alle testate dei teli su superfici piane, curve e inclinate: due membrane di spessore 4 mm ciascuna</p>				
MT				
CAM24_MT.E.21.001	- Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Primer	0,30000 kg	€ 3,31800 0%	€ 0,99540
CAM24_MT.E.21.002	- Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Gas propano in contenitori da Kg 25	0,40000 kg	€ 2,38000 0%	€ 0,95200
CAM24_MT.E.21.081	- Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Membrana bituminosa con resine metallogeniche e ritardanti di fiamma - sp. 4 mm	1,10000 mq	€ 13,55200 0%	€ 14,90720
CAM24_MT.E.21.082	- Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Membrana bituminosa con resine metallogeniche e ritardanti di fiamma ardesiata- sp. 4 mm	1,10000 mq	€ 13,91600 0%	€ 15,30760
Totale MT				€ 32,16220
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,12000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,08160
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,12000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,69720
Totale RU				€ 6,77880
Sommano euro (A)				€ 38,94100
Scostamento % su anno 2023				+0,45%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,33100 = 5% * B)				€ 6,61997
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 4,55610
TOTALE (A + B + C) euro / mq				€ 50,12
Scostamento % su anno 2023				+0,45%
Incidenza Manodopera sul totale 13,53%				€ 6,77880
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,33100

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E12.020.040.A	<p>CAM24_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI</p> <p>020 - MANTI IMPERMEABILI A DOPPIO STRATO CON MEMBRANE BITUME-POLIMERO ELASTOPLASTOMERICHE</p> <p>040 - Sovrapprezzo alla posa di manti impermeabili prefabbricati (Percentuale del 5,00%)</p> <p>A - Sovrapprezzo ai manti impermeabili prefabbricati bituminosi a doppio strato per posa su superfici verticali o con inclinazione del piano di posa superiore al 30%</p>			
RU				
CAM24_RU.G.001.001	- Mano d'opera per voci in percentuale - Quota mano d'opera per voci in percentuale	3,88500 %	€ 1,00000 0%	€ 3,88500
Totale RU				€ 3,88500
Sommano euro (A)				€ 3,88500
Scostamento % su anno 2023				0%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03302 = 5% * B)				€ 0,66045
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 0,45455
TOTALE (A + B + C) euro / %				€ 5,00
Scostamento % su anno 2023				0%
Incidenza Manodopera sul totale 77,7%				€ 3,88500
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,03302



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E12.030.010.A	<p>CAM24_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI 030 - MEMBRANE IMPERMEABILI SINTETICHE 010 - Manto di scorrimento con feltro di poliestere A - Manto di scorrimento con feltro di poliestere, posato a secco, con 10 cm di sovrapposizione dei feltri, steso in opera su idoneo piano di posa, a qualsiasi altezza, su superfici piane, curve e inclinate, compresi eventuali ponteggi fino ad un'altezza di 4,0 m dal piano di appoggio, il tiro e il calo dei materiali, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Con feltro da 200 g/mq</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.E.20.018 - Tnt, polietilene ed altri materiali per barriere al vapore - Feltro non tessuto in fibra poliestere a filo continuo da 200 g/mq</p> <p>Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune</p> <p>CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio</p> <p>Totale RU</p> <p>Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02675 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p>TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 27,9%</i></p> <p><i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	1,20000 mq	€ 1,68059 0%	€ 2,01671
				€ 2,01671
				€ 0,51360
				€ 0,61620
				€ 1,12980
				€ 3,14651 +0,94%
				€ 0,53491
				€ 0,36814
				€ 4,05 +0,94%
				€ 1,12980
				€ 0,02675

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E12.030.010.B	<p>CAM24_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI 030 - MEMBRANE IMPERMEABILI SINTETICHE 010 - Manto di scorrimento con feltro di poliestere B - Manto di scorrimento con feltro di poliestere, posato a secco, con 10 cm di sovrapposizione dei feltri, steso in opera su idoneo piano di posa, a qualsiasi altezza, su superfici piane, curve e inclinate, compresi eventuali ponteggi fino ad un'altezza di 4,0 m dal piano di appoggio, il tiro e il calo dei materiali, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Con feltro da 300 g/mq</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.E.20.019 - Tnt, polietilene ed altri materiali per barriere al vapore - Feltro non tessuto in fibra poliestere a filo continuo da 300 g/mq</p> <p>Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune</p> <p>CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio</p> <p>Totale RU</p> <p>Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03554 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p>TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 21%</i></p> <p><i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	1,20000 mq	€ 2,54243 0%	€ 3,05092
				€ 3,05092
				€ 0,51360
				€ 0,61620
				€ 1,12980
				€ 4,18072 +0,7%
				€ 0,71072
				€ 0,48914
				€ 5,38 +0,7%
				€ 1,12980
				€ 0,03554



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E12.030.010.C	<p>CAM24_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI 030 - MEMBRANE IMPERMEABILI SINTETICHE 010 - Manto di scorrimento con feltro di poliestere C - Manto di scorrimento con feltro di poliestere, posato a secco, con 10 cm di sovrapposizione dei feltri, steso in opera su idoneo piano di posa, a qualsiasi altezza, su superfici piane, curve e inclinate, compresi eventuali ponteggi fino ad un'altezza di 4,0 m dal piano di appoggio, il tiro e il calo dei materiali, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Con feltro da 500 g/mq</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.E.20.020 - Tnt, polietilene ed altri materiali per barriere al vapore - Feltro non tessuto in fibra poliestere a filo continuo da 500 g/mq</p> <p>Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune</p> <p>CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio</p> <p>Totale RU</p> <p>Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05297 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p>TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 14,09%</i></p> <p><i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	<p>1,20000 mq</p> <p>0,02000 h</p> <p>0,02000 h</p>	<p>€ 4,25174 0%</p> <p>€ 25,68000 +2,35%</p> <p>€ 30,81000 +2,91%</p> <p>€ 8,02 +0,47%</p> <p>€ 1,12980</p> <p>€ 0,05297</p>	<p>€ 5,10209</p> <p>€ 5,10209</p> <p>€ 0,51360</p> <p>€ 0,61620</p> <p>€ 1,12980</p> <p>€ 6,23189 +0,47%</p> <p>€ 1,05942</p> <p>€ 0,72913</p> <p>€ 8,02 +0,47%</p> <p>€ 1,12980</p> <p>€ 0,05297</p>

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E12.030.020.A	<p>CAM24_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI 030 - MEMBRANE IMPERMEABILI SINTETICHE 020 - Manto impermeabile in PVC rinforzato internamente con armatura di velo vetro e tessuto di vetro, resistente ai raggi UV e alle radici, calandrato A - Manto impermeabile sintetico costituito da un telo in policloruro di vinile plastificato PVC-P rinforzato con armatura di velo vetro, resistente ai raggi UV e alle radici, calandrato, posato a secco saldato con saldatrice ad aria calda e fissato meccanicamente. Spessore 1,2 mm</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.E.21.037 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Manto sintetico in PVC armato con velo di vetro, spessore 1,2 mm</p> <p>Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune</p> <p>CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio</p> <p>Totale RU</p> <p>Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13597 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p>TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 21,95%</i></p> <p><i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	<p>1,05000 mq</p> <p>0,08000 h</p> <p>0,08000 h</p>	<p>€ 10,93100 0%</p> <p>€ 25,68000 +2,35%</p> <p>€ 30,81000 +2,91%</p> <p>€ 20,59 +0,74%</p> <p>€ 4,51920</p> <p>€ 0,13597</p>	<p>€ 11,47755</p> <p>€ 11,47755</p> <p>€ 2,05440</p> <p>€ 2,46480</p> <p>€ 4,51920</p> <p>€ 15,99675 +0,74%</p> <p>€ 2,71945</p> <p>€ 1,87162</p> <p>€ 20,59 +0,74%</p> <p>€ 4,51920</p> <p>€ 0,13597</p>



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E12.030.020.B	<p>CAM24_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI 030 - MEMBRANE IMPERMEABILI SINTETICHE 020 - Manto impermeabile in PVC rinforzato internamente con armatura di velo vetro e tessuto di vetro, resistente ai raggi UV e alle radici, calandrato B - Manto impermeabile sintetico costituito da un telo in policloruro di vinile plastificato PVC-P rinforzato con armatura di velo vetro, resistente ai raggi UV e alle radici, calandrato, posato a secco saldato con saldatrice ad aria calda e fissato meccanicamente. Spessore 1,5 mm</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.E.21.038 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Manto sintetico in PVC armato con velo di vetro, spessore 1,5 mm</p> <p>Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune</p> <p>CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio</p> <p>Totale RU</p> <p>Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14982 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p>TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 19,92%</i></p> <p><i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	<p>1,05000 mq</p> <p>0,08000 h</p> <p>0,08000 h</p>	<p>€ 12,48232 0%</p> <p>€ 25,68000 +2,35%</p> <p>€ 30,81000 +2,91%</p> <p>€ 22,68 +0,67%</p> <p>€ 4,51920</p> <p>€ 0,14982</p>	<p>€ 13,10644</p> <p>€ 13,10644</p> <p>€ 2,05440</p> <p>€ 2,46480</p> <p>€ 4,51920</p> <p>€ 17,62564 +0,67%</p> <p>€ 2,99636</p> <p>€ 2,06220</p> <p>€ 22,68 +0,67%</p> <p>€ 4,51920</p> <p>€ 0,14982</p>

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E12.030.020.C	<p>CAM24_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI 030 - MEMBRANE IMPERMEABILI SINTETICHE 020 - Manto impermeabile in PVC rinforzato internamente con armatura di velo vetro e tessuto di vetro, resistente ai raggi UV e alle radici, calandrato C - Manto impermeabile sintetico costituito da un telo in policloruro di vinile plastificato PVC-P rinforzato con armatura di velo vetro, resistente ai raggi UV e alle radici, calandrato, posato a secco saldato con saldatrice ad aria calda e fissato meccanicamente. Spessore 1,8 mm</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.E.21.039 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Manto sintetico in PVC armato con velo di vetro, spessore 1,8 mm</p> <p>Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune</p> <p>CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio</p> <p>Totale RU</p> <p>Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17802 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p>TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 16,77%</i></p> <p><i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	<p>1,05000 mq</p> <p>0,08000 h</p> <p>0,08000 h</p>	<p>€ 15,64240 0%</p> <p>€ 25,68000 +2,35%</p> <p>€ 30,81000 +2,91%</p> <p>€ 26,95 +0,56%</p> <p>€ 4,51920</p> <p>€ 0,17802</p>	<p>€ 16,42452</p> <p>€ 16,42452</p> <p>€ 2,05440</p> <p>€ 2,46480</p> <p>€ 4,51920</p> <p>€ 20,94372 +0,56%</p> <p>€ 3,56043</p> <p>€ 2,45042</p> <p>€ 26,95 +0,56%</p> <p>€ 4,51920</p> <p>€ 0,17802</p>



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E12.030.020.D	<p>CAM24_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI</p> <p>030 - MEMBRANE IMPERMEABILI SINTETICHE</p> <p>020 - Manto impermeabile in PVC rinforzato internamente con armatura di velo vetro e tessuto di vetro, resistente ai raggi UV e alle radici, calandrato</p> <p>D - Manto impermeabile sintetico costituito da un telo in policloruro di vinile plastificato PVC-P rinforzato con armatura di velo vetro, resistente ai raggi UV e alle radici, calandrato, posato a secco saldato con saldatrice ad aria calda e fissato meccanicamente. Spessore 2,0 mm</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.E.21.040 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Guaina in polipropilene armata con velo di vetro, spessore 2,0 mm</p> <p>CAM24_MT.E.21.041 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Tessuto non tessuto del peso di 500 gr/mq</p> <p>CAM24_MT.E.21.042 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Tassello ad espansione</p> <p>Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune</p> <p>CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio</p> <p>Totale RU</p> <p>Sommano euro (A)</p> <p>Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21923 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p>TOTALE (A + B + C) euro / mq</p> <p>Scostamento % su anno 2023</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 13,61%</i></p> <p><i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	<p>1,10000 mq</p> <p>1,10000 mq</p> <p>4,00000 cad</p> <p>0,08000 h</p> <p>0,08000 h</p>	<p>€ 13,35852 0%</p> <p>€ 4,25600 0%</p> <p>€ 0,47401 0%</p> <p>€ 25,68000 +2,35%</p> <p>€ 30,81000 +2,91%</p> <p>€ 4,38451</p> <p>€ 3,01757</p> <p>€ 4,51920</p> <p>€ 0,21923</p>	<p>€ 14,69437</p> <p>€ 4,68160</p> <p>€ 1,89604</p> <p>€ 21,27201</p> <p>€ 4,51920</p> <p>€ 25,79121 +0,45%</p> <p>€ 4,38451</p> <p>€ 3,01757</p> <p>€ 33,19 +0,45%</p> <p>€ 4,51920</p> <p>€ 0,21923</p>

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E12.030.030.A	<p>CAM24_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI</p> <p>030 - MEMBRANE IMPERMEABILI SINTETICHE</p> <p>030 - Manto non a vista armato con velo di vetro non resistente ai raggi UV</p> <p>A - Manto impermeabile sintetico non a vista per soluzioni confinate o zavorrate, costituito da un telo in policloruro di vinile plastificato PVC-P rinforzato con armatura di velo vetro, non resistente ai raggi UV posato a secco saldato con saldatrice ad aria calda e fissato meccanicamente previa posa a secco di strato di scorrimento in tessuto non tessuto poliestere da fiocco da 500 gr/mq e con successiva posa di tnt da 300 gr/mq per coperture piane con pavimento o zavorra, escluse opere di pavimentazione o di zavorra in ghiaia. Spessore 1,5 mm</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.E.21.041 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Tessuto non tessuto del peso di 500 gr/mq</p> <p>CAM24_MT.E.21.042 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Tassello ad espansione</p> <p>CAM24_MT.E.21.043 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Guaina in polipropilene armata con velo di vetro, spessore 1,5 mm</p> <p>CAM24_MT.E.21.044 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Tessuto non tessuto del peso di 300 gr/mq</p> <p>Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune</p> <p>CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio</p>	<p>1,10000 mq</p> <p>4,00000 cad</p> <p>1,10000 mq</p> <p>1,10000 mq</p> <p>0,08000 h</p> <p>0,08000 h</p>	<p>€ 4,25600 0%</p> <p>€ 0,47401 0%</p> <p>€ 10,19844 0%</p> <p>€ 2,60400 0%</p> <p>€ 25,68000 +2,35%</p> <p>€ 30,81000 +2,91%</p>	<p>€ 4,68160</p> <p>€ 1,89604</p> <p>€ 11,21828</p> <p>€ 2,86440</p> <p>€ 20,66032</p> <p>€ 2,05440</p> <p>€ 2,46480</p>



	Totale RU	€ 4,51920
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 25,17952 +0,47%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21403 = 5% * B)	€ 4,28052
	Utilli di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 2,94600
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023	€ 32,41 +0,47%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 13,95%</i>	€ 4,51920
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,21403

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E12.030.030.B	CAM24_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI 030 - MEMBRANE IMPERMEABILI SINTETICHE 030 - Manto non a vista armato con velo di vetro non resistente ai raggi UV B - Manto impermeabile sintetico non a vista per soluzioni confinate o zavorrate, costituito da un telo in policloruro di vinile plastificato PVC-P rinforzato con armatura di velo vetro, non resistente ai raggi UV posato a secco saldato con saldatrice ad aria calda e fissato meccanicamente previa posa a secco di strato di scorrimento in tessuto non tessuto poliestere da fiocco da 500 gr/mq e con successiva posa di tnt da 300 gr/mq per coperture piane con pavimento o zavorra, escluse opere di pavimentazione o di zavorra in ghiaia. Spessore 2,0 mm			
	MT			
	CAM24_MT.E.21.040 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Guaina in polipropilene armata con velo di vetro, spessore 2,0 mm	1,10000 mq	€ 13,35852 0%	€ 14,69437
	CAM24_MT.E.21.041 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Tessuto non tessuto del peso di 500 gr/mq	1,10000 mq	€ 4,25600 0%	€ 4,68160
	CAM24_MT.E.21.042 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Tassello ad espansione	4,00000 cad	€ 0,47401 0%	€ 1,89604
	CAM24_MT.E.21.044 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Tessuto non tessuto del peso di 300 gr/mq	1,10000 mq	€ 2,60400 0%	€ 2,86440
	Totale MT			€ 24,13641
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,08000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,05440
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,08000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 2,46480
	Totale RU			€ 4,51920
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 28,65561 +0,41%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24357 = 5% * B)			€ 4,87145
	Utilli di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,35271
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 36,88 +0,41%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 12,25%</i>			€ 4,51920
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,24357

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E12.030.040.A	CAM24_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI 030 - MEMBRANE IMPERMEABILI SINTETICHE 040 - Impermeabilizzazione con manto a vista armato con rete di poliestere resistente ai raggi UV, per coperture piane A - Manto impermeabile sintetico costituito da un telo in policloruro di vinile plastificato PVC-P rinforzato con armatura in rete di poliestere, posato a secco saldato con saldatrice ad aria calda e fissato meccanicamente per coperture piane con fissaggio meccanico. Spessore 1,5 mm			
	MT			
	CAM24_MT.E.21.042 - Membrane impermeabili - Primer -	4,00000	€ 0,47401	€ 1,89604



	Protettivi - Tassello ad espansione	cad		0%	
CAM24_MT.E.21.045	- Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Guaina in polipropilene con rete di poliestere, spessore 1,5 mm	1,10000 mq	€ 11,29010	0%	€ 12,41911
CAM24_MT.E.21.046	- Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Regetta in acciaio zincato plastificata per risvolti di guaine	1,00000 m	€ 2,18333	0%	€ 2,18333
Totale MT					€ 16,49848
RU					
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,08000 h	€ 25,68000	+2,35%	€ 2,05440
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,08000 h	€ 30,81000	+2,91%	€ 2,46480
Totale RU					€ 4,51920
Sommano euro (A)					€ 21,01768
Scostamento % su anno 2023					+0,56%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17865 = 5% * B)					€ 3,57301
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)					€ 2,45907
TOTALE (A + B + C) euro / mq					€ 27,05
Scostamento % su anno 2023					+0,56%
Incidenza Manodopera sul totale 16,71%					€ 4,51920
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%					€ 0,17865

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM24_E12.030.040.B	CAM24_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI 030 - MEMBRANE IMPERMEABILI SINTETICHE 040 - Impermeabilizzazione con manto a vista armato con rete di poliestere resistente ai raggi UV, per coperture piane B - Manto impermeabile sintetico costituito da un telo in policloruro di vinile plastificato PVC-P rinforzato con armatura in rete di poliestere, posato a secco saldato con saldatrice ad aria calda e fissato meccanicamente per coperture piane con fissaggio meccanico. Spessore 2,0 mm				
MT					
CAM24_MT.E.21.042	- Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Tassello ad espansione	4,00000 cad	€ 0,47401	€ 1,89604	
CAM24_MT.E.21.046	- Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Regetta in acciaio zincato plastificata per risvolti di guaine	1,00000 m	€ 2,18333	€ 2,18333	
CAM24_MT.E.21.047	- Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Guaina in polipropilene con rete di poliestere, spessore 2,0 mm	1,10000 mq	€ 16,51860	€ 18,17046	
Totale MT					€ 22,24983
RU					
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,08000 h	€ 25,68000	€ 2,05440	
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,08000 h	€ 30,81000	€ 2,46480	
Totale RU					€ 4,51920
Sommano euro (A)					€ 26,76903
Scostamento % su anno 2023					+0,44%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22754 = 5% * B)					€ 4,55074
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)					€ 3,13198
TOTALE (A + B + C) euro / mq					€ 34,45
Scostamento % su anno 2023					+0,44%
Incidenza Manodopera sul totale 13,12%					€ 4,51920
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%					€ 0,22754

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E12.030.050.A	CAM24_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI			



030 - MEMBRANE IMPERMEABILI SINTETICHE				
050 - Impermeabilizzazione con manto in PVC per bacini, canali e laghetti artificiali con strato di segnalazione				
A - Manto impermeabile sintetico costituito da un telo in policloruro di vinile plastificato PVC-P omogeneo, posato a secco saldato con saldatrice ad aria calda e fissato meccanicamente per bacini, canali e laghetti artificiali con strato di segnalazione, fissato con piattine rivestite in pvc, previa posa a secco di strato di scorrimento in tessuto non tessuto poliestere da fiocco da 500 gr/mq. Spessore 1,5 mm				
MT				
CAM24_MT.E.21.041	- Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Tessuto non tessuto del peso di 500 gr/mq	1,20000 mq	€ 4,25600 0%	€ 5,10720
CAM24_MT.E.21.042	- Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Tassello ad espansione	4,00000 cad	€ 0,47401 0%	€ 1,89604
CAM24_MT.E.21.046	- Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Regetta in acciaio zincato plastificata per risvolti di guaine	1,00000 m	€ 2,18333 0%	€ 2,18333
CAM24_MT.E.21.048	- Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Guaina in polipropilene coestruso da 1.5 mm	1,10000 mq	€ 10,12662 0%	€ 11,13928
Totale MT				€ 20,32585
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,07000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,79760
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,07000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 2,15670
Totale RU				€ 3,95430
Sommano euro (A)				€ 24,28015
Scostamento % su anno 2023				+0,42%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20638 = 5% * B)				€ 4,12763
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 2,84078
TOTALE (A + B + C) euro / mq				€ 31,25
Scostamento % su anno 2023				+0,42%
Incidenza Manodopera sul totale 12,65%				€ 3,95430
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,20638

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E12.030.050.B	CAM24_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI 030 - MEMBRANE IMPERMEABILI SINTETICHE 050 - Impermeabilizzazione con manto in PVC per bacini, canali e laghetti artificiali con strato di segnalazione B - Manto impermeabile sintetico costituito da un telo in policloruro di vinile plastificato PVC-P omogeneo, posato a secco saldato con saldatrice ad aria calda e fissato meccanicamente per bacini, canali e laghetti artificiali con strato di segnalazione, fissato con piattine rivestite in pvc, previa posa a secco di strato di scorrimento in tessuto non tessuto poliestere da fiocco da 500 gr/mq. Spessore 2,0 mm			
MT				
CAM24_MT.E.21.041	- Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Tessuto non tessuto del peso di 500 gr/mq	1,20000 mq	€ 4,25600 0%	€ 5,10720
CAM24_MT.E.21.042	- Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Tassello ad espansione	4,00000 cad	€ 0,47401 0%	€ 1,89604
CAM24_MT.E.21.046	- Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Regetta in acciaio zincato plastificata per risvolti di guaine	1,00000 m	€ 2,18333 0%	€ 2,18333
CAM24_MT.E.21.049	- Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Guaina in polipropilene coestruso da 2 mm	1,10000 mq	€ 12,65468 0%	€ 13,92015
Totale MT				€ 23,10672
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,07000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,79760
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,07000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 2,15670
Totale RU				€ 3,95430



	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 27,06102 +0,38%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23002 = 5% * B)	€ 4,60037
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 3,16614
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023	€ 34,83 +0,38%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 11,35%</i>	€ 3,95430
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,23002

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E12.030.060.A	CAM24_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI 030 - MEMBRANE IMPERMEABILI SINTETICHE 060 - Impermeabilizzazione con manto in PVC per vasche e serbatoi di acqua potabile, atossico A - Manto impermeabile sintetico costituito da un telo in policloruro di vinile plastificato PVC-P omogeneo, posato a secco saldato con saldatrice ad aria calda e fissato meccanicamente per vasche e serbatoi di acqua potabile, atossico, fissato con piattine metalliche rivestite in pvc, previa posa a secco di strato di scorrimento in tessuto non tessuto poliestere da fiocco da 300 gr/mq-spessore 1,5 mm. Spessore 1,5 mm			
	MT			
	CAM24_MT.E.21.041 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Tessuto non tessuto del peso di 500 gr/mq	1,20000 mq	€ 4,25600 0%	€ 5,10720
	CAM24_MT.E.21.042 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Tassello ad espansione	4,00000 cad	€ 0,47401 0%	€ 1,89604
	CAM24_MT.E.21.046 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Regetta in acciaio zincato plastificata per risvolti di guaine	1,00000 m	€ 2,18333 0%	€ 2,18333
	CAM24_MT.E.21.050 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Guaina in polipropilene atossico da 1,5 mm	1,10000 mq	€ 11,33320 0%	€ 12,46652
	Totale MT			€ 21,65309
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,07000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,79760
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,07000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 2,15670
	Totale RU			€ 3,95430
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 25,60739 +0,4%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21766 = 5% * B)			€ 4,35326
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,99607
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 32,96 +0,4%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 12%</i>			€ 3,95430
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,21766

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E12.030.060.B	CAM24_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI 030 - MEMBRANE IMPERMEABILI SINTETICHE 060 - Impermeabilizzazione con manto in PVC per vasche e serbatoi di acqua potabile, atossico B - Manto impermeabile sintetico costituito da un telo in policloruro di vinile plastificato PVC-P omogeneo, posato a secco saldato con saldatrice ad aria calda e fissato meccanicamente per vasche e serbatoi di acqua potabile, atossico, fissato con piattine metalliche rivestite in pvc, previa posa a secco di strato di scorrimento in tessuto non tessuto poliestere da fiocco da 300 gr/mq-spessore 1,5 mm. Spessore 2,0 mm			
	MT			
	CAM24_MT.E.21.041 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Tessuto non tessuto del peso di 500 gr/mq	1,10000 mq	€ 4,25600 0%	€ 4,68160



CAM24_MT.E.21.042	- Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Tassello ad espansione	4,00000 cad	€ 0,47401 0%	€ 1,89604
CAM24_MT.E.21.046	- Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Regetta in acciaio zincato plastificata per risvolti di guaine	1,00000 m	€ 2,18333 0%	€ 2,18333
CAM24_MT.E.21.051	- Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Guaina in polipropilene atossico da 2 mm	1,10000 mq	€ 13,35852 0%	€ 14,69437
Totale MT				€ 23,45534
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,07000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,79760
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,07000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 2,15670
Totale RU				€ 3,95430
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 27,40964 +0,37%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23298 = 5% * B)				€ 4,65964
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 3,20693
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023				€ 35,28 +0,37%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 11,21%</i>				€ 3,95430
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,23298

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E12.030.080.A	CAM24_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI 030 - MEMBRANE IMPERMEABILI SINTETICHE 080 - Impermeabilizzazione con manto in PVC per piscine, con trattamento antibatterico A - Manto impermeabile sintetico costituito da un telo in policloruro di vinile plastificato PVC-P omogeneo, posato a secco saldato con saldatrice ad aria calda e fissato con profili rivestiti per piscine, con trattamento antibatterico, previa posa a secco di strato di scorrimento in tessuto non tessuto poliestere da fiocco da 300 gr/mq. Sessore 1,5 mm			
MT				
CAM24_MT.E.21.041	- Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Tessuto non tessuto del peso di 500 gr/mq	1,20000 mq	€ 4,25600 0%	€ 5,10720
CAM24_MT.E.21.057	- Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Guaina in polipropilene antibatterico da 1,5 mm	1,10000 mq	€ 15,12000 0%	€ 16,63200
Totale MT				€ 21,73920
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,09000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,31120
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,09000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 2,77290
Totale RU				€ 5,08410
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 26,82330 +0,49%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22800 = 5% * B)				€ 4,55996
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 3,13833
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023				€ 34,52 +0,49%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 14,73%</i>				€ 5,08410
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,22800

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE



CAM24_E12.030.085.A (CAM)	<p>CAM24_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI 030 - MEMBRANE IMPERMEABILI SINTETICHE 085 - Manto impermeabile realizzato con teli di poliolefine flessibili (TPO-FPA) non contenenti cloro A - Manto impermeabile costituito da un teli in poliolefine termoplastiche flessibili a base polipropilenica (TPO-FPA) non contenenti cloro, posato a secco e saldato ad aria calda, per termofusione sui sormonti, fissato meccanicamente, previa posa a secco di strato di scorrimento in tessuto non tessuto poliestere da fiocco da 300 gr/mq.: spessore 1,5 mm</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.E.21.044 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Tessuto non tessuto del peso di 300 gr/mq 1,20000 mq € 2,60400 0% € 3,12480</p> <p>CAM24_MT.E.21.058 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Guaina in poliolefine armata con rete vetro da 1,5 mm 1,10000 mq € 14,26600 0% € 15,69260</p> <p>Totale MT € 18,81740</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune 0,09000 h € 25,68000 +2,35% € 2,31120</p> <p>CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio 0,09000 h € 30,81000 +2,91% € 2,77290</p> <p>Totale RU € 5,08410</p> <p>Sommano euro (A) € 23,90150 Scostamento % su anno 2023 +0,55%</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20316 = 5% * B) € 4,06326</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,79648</p> <p>TOTALE (A + B + C) euro / mq € 30,76 Scostamento % su anno 2023 +0,55%</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 16,53%</i> € 5,08410 <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i> € 0,20316</p>			
---------------------------	--	--	--	--

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E12.030.085.B (CAM)	<p>CAM24_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI 030 - MEMBRANE IMPERMEABILI SINTETICHE 085 - Manto impermeabile realizzato con teli di poliolefine flessibili (TPO-FPA) non contenenti cloro B - Manto impermeabile costituito da un teli in poliolefine termoplastiche flessibili a base polipropilenica (TPO-FPA) non contenenti cloro, posato a secco e saldato ad aria calda, per termofusione sui sormonti, fissato meccanicamente, previa posa a secco di strato di scorrimento in tessuto non tessuto poliestere da fiocco da 300 gr/mq.: spessore 1,8 mm</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.E.21.044 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Tessuto non tessuto del peso di 300 gr/mq 1,20000 mq € 2,60400 0% € 3,12480</p> <p>CAM24_MT.E.21.070 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Guaina in poliolefine armata con rete vetro da 1,8 mm 1,10000 mq € 17,01000 0% € 18,71100</p> <p>Totale MT € 21,83580</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune 0,09000 h € 25,68000 +2,35% € 2,31120</p> <p>CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio 0,09000 h € 30,81000 +2,91% € 2,77290</p> <p>Totale RU € 5,08410</p> <p>Sommano euro (A) € 26,91990 Scostamento % su anno 2023 +0,49%</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22882 = 5% * B) € 4,57638</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,14963</p> <p>TOTALE (A + B + C) euro / mq € 34,65 Scostamento % su anno 2023 +0,49%</p>			



	Incidenza Manodopera sul totale 14,67%		€ 5,08410
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 0,22882

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E12.030.085.C (CAM)	CAM24_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI 030 - MEMBRANE IMPERMEABILI SINTETICHE 085 - Manto impermeabile realizzato con teli di poliolefine flessibili (TPO-FPA) non contenenti cloro C - Manto impermeabile costituito da un telo in poliolefine termoplastiche flessibili a base polipropilenica (TPO-FPA) non contenenti cloro, posato a secco e saldato ad aria calda, per termofusione sui sormonti, fissato meccanicamente, previa posa a secco di strato di scorrimento in tessuto non tessuto poliestere da fiocco da 300 gr/mq: spessore 2 mm			
	MT			
CAM24_MT.E.21.044	- Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Tessuto non tessuto del peso di 300 gr/mq	1,20000 mq	€ 2,60400 0%	€ 3,12480
CAM24_MT.E.21.059	- Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Guaina in poliolefine armata con rete vetro da 2 mm	1,10000 mq	€ 18,83000 0%	€ 20,71300
	Totale MT			€ 23,83780
	RU			
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,09000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,31120
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,09000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 2,77290
	Totale RU			€ 5,08410
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 28,92190 +0,46%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24584 = 5% * B)			€ 4,91672
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,38386
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 37,22 +0,46%
	Incidenza Manodopera sul totale 13,66%			€ 5,08410
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,24584

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E12.030.090.A (CAM)	CAM24_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI 030 - MEMBRANE IMPERMEABILI SINTETICHE 090 - Manto impermeabile realizzato con teli di poliolefine flessibili (TPO-FPA) non contenenti cloro, armato con rete di poliestere A - Manto impermeabile realizzato con teli di poliolefine flessibili a base polipropilenica (TPO-FPA) non contenenti cloro, saldato per termofusione sui sormonti e fissato meccanicamente, previa posa a secco di strato di scorrimento in tessuto non tessuto poliestere da fiocco da 300 gr/mq per coperture a vista non zavorrate e non pedonabili, armato con rete di poliestere: spessore 1,5 mm			
	MT			
CAM24_MT.E.21.044	- Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Tessuto non tessuto del peso di 300 gr/mq	1,20000 mq	€ 2,60400 0%	€ 3,12480
CAM24_MT.E.21.060	- Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Guaina in poliolefine armata con rete di poliestere da 1,5 mm	1,10000 mq	€ 15,42800 0%	€ 16,97080
	Totale MT			€ 20,09560
	RU			
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,09000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,31120
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,09000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 2,77290
	Totale RU			€ 5,08410
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			



				€ 25,17970 +0,52%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21403 = 5% * B)			€ 4,28055
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,94603
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 32,41 +0,52%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 15,69%</i>			€ 5,08410
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,21403

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E12.030.090.B (CAM)	CAM24_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI 030 - MEMBRANE IMPERMEABILI SINTETICHE 090 - Manto impermeabile realizzato con teli di poliolefine flessibili (TPO-FPA) non contenenti cloro , armato con rete di poliestere B - Manto impermeabile realizzato con teli di poliolefine flessibili a base polipropilenica (TPO-FPA) non contenenti cloro, saldato per termofusione sui sormonti e fissato meccanicamente, previa posa a secco di strato di scorrimento in tessuto non tessuto poliestere da fiocco da 300 gr/mq, per coperture a vista non zavorrate e non pedonabili, armato con rete di poliestere.: spessore 1,8 mm			
	MT			
CAM24_MT.E.21.044	- Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Tessuto non tessuto del peso di 300 gr/mq	1,20000 mq	€ 2,60400 0%	€ 3,12480
CAM24_MT.E.21.071	- Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Guaina in poliolefine armata con rete di poliestere da 1,8 mm	1,10000 mq	€ 17,89200 0%	€ 19,68120
	Totale MT			€ 22,80600
	RU			
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,09000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,31120
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,09000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 2,77290
	Totale RU			€ 5,08410
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 27,89010 +0,47%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23707 = 5% * B)			€ 4,74132
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,26314
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 35,89 +0,47%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 14,16%</i>			€ 5,08410
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,23707

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E12.030.090.C (CAM)	CAM24_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI 030 - MEMBRANE IMPERMEABILI SINTETICHE 090 - Manto impermeabile realizzato con teli di poliolefine flessibili (TPO-FPA) non contenenti cloro , armato con rete di poliestere C - Manto impermeabile realizzato con teli di poliolefine flessibili a base polipropilenica (TPO-FPA) non contenenti cloro, saldato per termofusione sui sormonti e fissato meccanicamente, previa posa a secco di strato di scorrimento in tessuto non tessuto poliestere da fiocco da 300 gr/mq, per coperture a vista non zavorrate e non pedonabili, armato con rete di poliestere.: spessore 2 mm			
	MT			
CAM24_MT.E.21.044	- Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Tessuto non tessuto del peso di 300 gr/mq	1,20000 mq	€ 2,60400 0%	€ 3,12480
CAM24_MT.E.21.061	- Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Guaina in poliolefine armata con rete di poliestere da 2 mm	1,10000 mq	€ 19,67000 0%	€ 21,63700
	Totale MT			€ 24,76180



RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,09000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,31120
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,09000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 2,77290
Totale RU				€ 5,08410
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 29,84590 +0,44%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25369 = 5% * B)				€ 5,07380
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 3,49197
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023				€ 38,41 +0,44%
Incidenza Manodopera sul totale 13,24%				€ 5,08410
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,25369

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E12.030.095.A (CAM)	CAM24_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI 030 - MEMBRANE IMPERMEABILI SINTETICHE 095 - Manto impermeabile realizzato con teli di poliolefine flessibili (TPO-FPA) non contenenti cloro , armato con rete di vetro A - Manto impermeabile costituito da un teli in poliolefine termoplastiche flessibili a base polipropilenica (TPO-FPA) resistente ai raggi ultravioletti armata con fibra di vetro non contenenti cloro, posato a secco e saldato ad aria calda per termofusione sui sormonti, fissato meccanicamente, certificata per comportamento al fuoco per Broof t2 secondo ENV 13501 idonea per posa sotto impianti fotovoltaici certificata per comportamento al fuoco per Broof t2 secondo ENV 13501 idonea per posa sotto impianti fotovoltaici: spessore 1,5 mm			
	MT			
CAM24_MT.E.21.044	- Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Tessuto non tessuto del peso di 300 gr/mq	1,20000 mq	€ 2,60400 0%	€ 3,12480
CAM24_MT.E.21.072	- Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Membrana in poliolefine armata fibra vetro Broof t2 - sp 1,5 mm	1,10000 mq	€ 14,86800 0%	€ 16,35480
Totale MT				€ 19,47960
	RU			
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,09000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,31120
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,09000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 2,77290
Totale RU				€ 5,08410
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 24,56370 +0,54%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20879 = 5% * B)				€ 4,17583
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 2,87395
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023				€ 31,61 +0,54%
Incidenza Manodopera sul totale 16,08%				€ 5,08410
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,20879

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E12.030.095.B (CAM)	CAM24_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI 030 - MEMBRANE IMPERMEABILI SINTETICHE 095 - Manto impermeabile realizzato con teli di poliolefine flessibili (TPO-FPA) non contenenti cloro , armato con rete di vetro B - Manto impermeabile costituito da un teli in poliolefine termoplastiche flessibili a base polipropilenica (TPO-FPA) resistente ai raggi ultravioletti armata con fibra di vetro non contenenti cloro, posato a secco e saldato ad aria calda per termofusione sui sormonti, fissato meccanicamente, certificata per comportamento al fuoco per Broof t2 secondo ENV 13501 idonea per posa sotto impianti fotovoltaici certificata per comportamento al fuoco per Broof t2 secondo ENV 13501 idonea per posa sotto impianti fotovoltaici:			



spessore 1,8 mm				
MT				
CAM24_MT.E.21.044	- Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Tessuto non tessuto del peso di 300 gr/mq	1,20000 mq	€ 2,60400 0%	€ 3,12480
CAM24_MT.E.21.073	- Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Membrana in poliolefine armata fibra vetro Broof t2 - sp 1,8 mm	1,10000 mq	€ 17,79400 0%	€ 19,57340
Totale MT				€ 22,69820
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,09000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,31120
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,09000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 2,77290
Totale RU				€ 5,08410
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 27,78230 +0,48%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23615 = 5% * B)				€ 4,72299
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 3,25053
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023				€ 35,76 +0,48%
Incidenza Manodopera sul totale 14,22%				€ 5,08410
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,23615

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E12.030.095.C (CAM)	CAM24_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI 030 - MEMBRANE IMPERMEABILI SINTETICHE 095 - Manto impermeabile realizzato con teli di poliolefine flessibili (TPO-FPA) non contenenti cloro, armato con rete di vetro C - Manto impermeabile costituito da un telo in poliolefine termoplastiche flessibili a base polipropilenica (TPO-FPA) resistente ai raggi ultravioletti armata con fibra di vetro non contenenti cloro, posato a secco e saldato ad aria calda per termofusione sui sormonti, fissato meccanicamente, certificata per comportamento al fuoco per Broof t2 secondo ENV 13501 idonea per posa sotto impianti fotovoltaici certificata per comportamento al fuoco per Broof t2 secondo ENV 13501 idonea per posa sotto impianti fotovoltaici: spessore 2 mm			
MT				
CAM24_MT.E.21.044	- Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Tessuto non tessuto del peso di 300 gr/mq	1,20000 mq	€ 2,60400 0%	€ 3,12480
CAM24_MT.E.21.074	- Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Membrana in poliolefine armata fibra vetro Broof t2 - sp 2 mm	1,10000 mq	€ 19,65600 0%	€ 21,62160
Totale MT				€ 24,74640
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,09000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,31120
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,09000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 2,77290
Totale RU				€ 5,08410
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 29,83050 +0,44%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25356 = 5% * B)				€ 5,07119
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 3,49017
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023				€ 38,39 +0,44%
Incidenza Manodopera sul totale 13,24%				€ 5,08410
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,25356



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E12.030.095.D (CAM)	<p>CAM24_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI 030 - MEMBRANE IMPERMEABILI SINTETICHE 095 - Manto impermeabile realizzato con teli di poliolefine flessibili (TPO-FPA) non contenenti cloro , armato con rete di vetro D - Manto impermeabile costituito da un teli in poliolefine termoplastiche flessibili a base polipropilenica (TPO-FPA) resistente ai raggi ultravioletti armata con fibra di vetro non contenenti cloro, posato a secco e saldato ad aria calda per termofusione sui sormonti, fissato meccanicamente, certificata per comportamento al fuoco per Broof t2 secondo ENV 13501 idonea per posa sotto impianti fotovoltaici certificata per comportamento al fuoco per Broof t2 secondo ENV 13501 idonea per posa sotto impianti fotovoltaici: spessore 1,5 mm bianco con indice di riflettanza (solar reflectance index) $\geq 100\%$</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.E.21.044 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Tessuto non tessuto del peso di 300 gr/mq 1,20000 mq € 2,60400 0% € 3,12480</p> <p>CAM24_MT.E.21.075 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Membrana in poliolefine armata fibra vetro Broof t2 - bianco - sp 1,5 mm 1,10000 mq € 15,37200 0% € 16,90920</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p style="text-align: right;">€ 20,03400</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune 0,09000 h € 25,68000 +2,35% € 2,31120</p> <p>CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio 0,09000 h € 30,81000 +2,91% € 2,77290</p> <p style="text-align: right;">Totale RU</p> <p style="text-align: right;">€ 5,08410</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro (A)</p> <p style="text-align: right;">€ 25,11810 +0,53% Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21350 = 5% * B) € 4,27008</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,93882</p> <p style="text-align: right;">TOTALE (A + B + C) euro / mq</p> <p style="text-align: right;">€ 32,33 +0,53% Scostamento % su anno 2023</p> <p style="text-align: right;">Incidenza Manodopera sul totale 15,73% € 5,08410</p> <p style="text-align: right;">Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 0,21350</p>			

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E12.030.095.E (CAM)	<p>CAM24_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI 030 - MEMBRANE IMPERMEABILI SINTETICHE 095 - Manto impermeabile realizzato con teli di poliolefine flessibili (TPO-FPA) non contenenti cloro , armato con rete di vetro E - Manto impermeabile costituito da un teli in poliolefine termoplastiche flessibili a base polipropilenica (TPO-FPA) resistente ai raggi ultravioletti armata con fibra di vetro non contenenti cloro, posato a secco e saldato ad aria calda per termofusione sui sormonti, fissato meccanicamente, certificata per comportamento al fuoco per Broof t2 secondo ENV 13501 idonea per posa sotto impianti fotovoltaici certificata per comportamento al fuoco per Broof t2 secondo ENV 13501 idonea per posa sotto impianti fotovoltaici: spessore 1,8 mm bianco con indice di riflettanza (solar reflectance index) $\geq 100\%$</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.E.21.044 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Tessuto non tessuto del peso di 300 gr/mq 1,20000 mq € 2,60400 0% € 3,12480</p> <p>CAM24_MT.E.21.076 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Membrana in poliolefine armata fibra vetro Broof t2 - bianco - sp 1,8 mm 1,10000 mq € 16,29600 0% € 17,92560</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p style="text-align: right;">€ 21,05040</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune 0,09000 h € 25,68000 +2,35% € 2,31120</p> <p>CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio 0,09000 h € 30,81000 +2,91% € 2,77290</p> <p style="text-align: right;">Totale RU</p> <p style="text-align: right;">€ 5,08410</p>			



	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 26,13450 +0,51%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22214 = 5% * B)	€ 4,44287
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 3,05774
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023	€ 33,64 +0,51%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 15,12%</i>	€ 5,08410
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,22214

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E12.030.095.F (CAM)	CAM24_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI 030 - MEMBRANE IMPERMEABILI SINTETICHE 095 - Manto impermeabile realizzato con teli di poliolefine flessibili (TPO-FPA) non contenenti cloro, armato con rete di vetro F - Manto impermeabile costituito da un teli in poliolefine termoplastiche flessibili a base polipropilenica (TPO-FPA) resistente ai raggi ultravioletti armata con fibra di vetro non contenenti cloro, posato a secco e saldato ad aria calda per termofusione sui sormonti, fissato meccanicamente, certificata per comportamento al fuoco per Broof t2 secondo ENV 13501 idonea per posa sotto impianti fotovoltaici certificata per comportamento al fuoco per Broof t2 secondo ENV 13501 idonea per posa sotto impianti fotovoltaici: spessore 2,0 mm bianco con indice di riflettanza (solar reflectance index) ≥100%			
	MT			
CAM24_MT.E.21.044	- Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Tessuto non tessuto del peso di 300 gr/mq	1,20000 mq	€ 2,60400 0%	€ 3,12480
CAM24_MT.E.21.077	- Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Membrana in poliolefine armata fibra vetro Broof t2 - bianco - sp 2 mm	1,10000 mq	€ 20,62200 0%	€ 22,68420
	Totale MT			€ 25,80900
	RU			
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,09000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,31120
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,09000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 2,77290
	Totale RU			€ 5,08410
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 30,89310 +0,43%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26259 = 5% * B)			€ 5,25183
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,61449
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 39,76 +0,43%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 12,79%</i>			€ 5,08410
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,26259

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E12.035.010.A	CAM24_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI 035 - MEMBRANE IMPERMEABILI ETILENE-PROPILENE-DIENE-MONOMERO (EPDM) 010 - Membrana impermeabile a base di Etilene-Propilene-Diene-Monomero - rinforzata - Autoadesiva giuntabile con aria calda. A - Guaina impermeabilizzante da installare in monostrato, costituita da uno strato di EPDM dalla superficie corrugata antiscivolo, resistente agli UV ed ad ogni tipo di agente atmosferico, non rinforzato, dello spessore compreso fra 1,1 mm e 1,3 mm. Certificato CE. Resistenza al fuoco EN13501-1 Classe E. Resistente alle radici. Flessibilità a freddo garantita a temperature non superiori -40°C. Irrestringibile e indeformabile plasticamente. Resistente alla grandine. Esente da fenomeni di indurimento, cristallizzazione o spaccature per tutto il ciclo di vita. Certificato ISO 9001 — ISO 14001 — EPD o equivalenti. Fornita in teli di qualsiasi dimensione. Data in opera su superfici piane, inclinate o curve, compresi collanti, sigillanti, oneri dei tagli e delle sovrapposizioni, gli sfridi ed il tiro in alto. Incollaggio direttamente sull'intera superficie del solaio o su bitume preesistente, previa applicazione di collante resistente all'umidità a base poliuretanica e solventi organici. Saldatura tra teli mediante incollaggio o vulcanizzazione a caldo.			



MT				
CAM24_MT.E.21.093	- Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Manto impermeabile in EPDM non rinforzato, sp.1,2 mm	1,10000 mq	€ 14,41000 0%	€ 15,85100
CAM24_MT.E.21.094	- Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Collante per sottofondo a base poliuretanica e solventi organici.	1,00000 mq	€ 4,19000 0%	€ 4,19000
CAM24_MT.E.21.095	- Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Collante per sormonti a base di gomma sintetica e resine sintetiche	0,16000 mq	€ 13,53000 0%	€ 2,16480
CAM24_MT.E.21.096	- Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Sigillante per sormonti tra guaine a base polimerica.	1,10000 m	€ 1,84000 0%	€ 2,02400
Totale MT				€ 24,22980
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,28400
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,08000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 2,28960
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,02000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 0,61620
Totale RU				€ 4,18980
Sommano euro (A)				€ 28,41960
Scostamento % su anno 2023				+0,39%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,24157 = 5% * B)				€ 4,83133
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 3,32509
TOTALE (A + B + C) euro / mq				€ 36,58
Scostamento % su anno 2023				+0,39%
Incidenza Manodopera sul totale 11,46%				€ 4,18980
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,24157

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E12.035.010.B	CAM24_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI 035 - MEMBRANE IMPERMEABILI ETILENE-PROPILENE-DIENE-MONOMERO (EPDM) 010 - Membrana impermeabile a base di Etilene-Propilene-Diene-Monomero - rinforzata - Autoadesiva giuntabile con aria calda. B - Guaina impermeabilizzante da installare in monostrato, costituita da uno strato di EPDM dalla superficie corrugata antiscivolo, resistente agli UV ed ad ogni tipo di agente atmosferico, non rinforzato, dello spessore compreso fra 1,1 mm e 1,3 mm. Certificato CE. Resistenza al fuoco EN13501-1 Classe E. Resistente alle radici. Flessibilità a freddo garantita a temperature non superiori -40°C. Irrestringibile e indeformabile plasticamente. Resistente alla grandine. Esente da fenomeni di indurimento, cristallizzazione o spaccature per tutto il ciclo di vita. Certificato ISO 9001 — ISO 14001 - EPD o equivalenti. Fornita in teli di qualsiasi dimensione. Data in opera su superfici piane, inclinate o curve, compresi sistemi di fissaggio, oneri dei tagli e delle sovrapposizioni gli sfridi ed il tiro in alto. Posata a secco su qualunque supporto e fissata meccanicamente senza perforazione della membrana. Saldatura tra teli mediante incollaggio o vulcanizzazione a caldo.			
	MT			
	CAM24_MT.E.21.093 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Manto impermeabile in EPDM non rinforzato, sp.1,2 mm	1,10000 mq	€ 14,41000 0%	€ 15,85100
	CAM24_MT.E.21.095 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Collante per sormonti a base di gomma sintetica e resine sintetiche	0,16000 mq	€ 13,53000 0%	€ 2,16480
	CAM24_MT.E.21.096 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Sigillante per sormonti tra guaine a base polimerica.	1,10000 m	€ 1,84000 0%	€ 2,02400
	CAM24_MT.E.21.097 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Piattelli e viti per fissaggio meccanico.	6,00000 N	€ 0,60000 0%	€ 3,60000
	Totale MT			€ 23,63980
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,28400
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,08000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 2,28960



CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,02000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 0,61620
Totale RU				€ 4,18980
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 27,82960 +0,39%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23655 = 5% * B)				€ 4,73103
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 3,25606
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023				€ 35,82 +0,39%
Incidenza Manodopera sul totale 11,7%				€ 4,18980
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,23655

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E12.035.010.C	CAM24_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI 035 - MEMBRANE IMPERMEABILI ETILENE-PROPILENE-DIENE-MONOMERO (EPDM) 010 - Membrana impermeabile a base di Etilene-Propilene-Diene-Monomero - rinforzata - Autoadesiva giuntabile con aria calda. C - Guaina impermeabilizzante costituita da due materiali in accoppiamento, il lato superiore in EPDM, resistente agli UV ed ogni tipo di agente atmosferico, con tela di rinforzo in fibra di vetro ed il lato inferiore in bitume polimero, autoadesivo con pellicola di separazione, spessore totale 2,5 mm. Certificato CE. Resistenza alla dilatazione longitudinale >= 300%. Resistenza alla dilatazione trasversale >= 300%. Resistenza al fuoco EN13501-1 Classe E. Flessibilità a freddo garantita a temperature non superiori -40°C. Irrestringibile e indeformabile plasticamente. Resistente alla grandine. Esente da fenomeni di indurimento, cristallizzazione o spaccature per tutto il ciclo di vita. Certificato ISO 9001 — ISO 14001 - EPD. Dato in opera su superfici piane, inclinate o curve, compresi primer, oneri dei tagli e delle sovrapposizioni, gli sfridi ed il tiro in alto. Auto incollaggio direttamente sull'intera superficie del solaio o su bitume preesistente, previa applicazione di primer contenente solventi a base di caucciù sintetico e resine. Saldatura a caldo dei manti con sormonti non inferiori a 5 cm.			
	MT			
CAM24_MT.E.21.091	- Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Manto impermeabile in EPDM, rinforzo in fibra di vetro, autoadesivo, sp.2,5 mm.	1,05000 mq	€ 32,45000 0%	€ 34,07250
CAM24_MT.E.21.098	- Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Primer contenente solventi a base di caucciù sintetico e resine	1,00000 mq	€ 3,00000 0%	€ 3,00000
Totale MT				€ 37,07250
	RU			
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,28400
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,08000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 2,28960
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,02000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 0,61620
Totale RU				€ 4,18980
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 41,26230 +0,27%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,35073 = 5% * B)				€ 7,01459
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 4,82769
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023				€ 53,10 +0,27%
Incidenza Manodopera sul totale 7,89%				€ 4,18980
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,35073

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E12.035.010.D	CAM24_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI 035 - MEMBRANE IMPERMEABILI ETILENE-PROPILENE-DIENE-MONOMERO (EPDM) 010 - Membrana impermeabile a base di Etilene-Propilene-Diene-Monomero -			



rinforzata - Autoadesiva giuntabile con aria calda. D - Guaina impermeabilizzante da installare in monostrato, costituita da due materiali in accoppiamento, il lato superiore in EPDM, resistente agli UV ed ogni tipo di agente atmosferico, con tela di rinforzo in fibra di vetro ed il lato inferiore in bitume polimero, autoadesivo con pellicola di separazione, spessore totale 3,1 mm. Certificato CE. Resistenza alla dilatazione longitudinale $\geq 300\%$. Resistenza alla dilatazione trasversale $\leq 300\%$. Resistenza al fuoco EN13501 - 1 Classe E. Flessibilità a freddo garantita a temperature non superiori -40°C . Irrestringibile e indeformabile plasticamente. Resistente alla grandine. Esente da fenomeni di indurimento, cristallizzazione o spaccature per tutto il ciclo di vita. Certificato ISO 9001 — ISO 14001 — ISO 50001 - EPD. Dato in opera su superfici piane, inclinate o curve, compresi sistemi di fissaggio, oneri dei tagli e delle sovrapposizioni, gli sfridi ed il tiro in alto. Posata a secco su qualunque supporto e fissata meccanicamente. Saldatura a caldo dei manti con sormonti non inferiori a 5 cm.				
MT				
CAM24_MT.E.21.092	- Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Manto impermeabile in EPDM rinforzo in fibra di vetro, sp.3,1 mm.	1,05000 mq	€ 30,25000 0%	€ 31,76250
CAM24_MT.E.21.097	- Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Piattelli e viti per fissaggio meccanico.	6,00000 N	€ 0,60000 0%	€ 3,60000
Totale MT				€ 35,36250
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,28400
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,08000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 2,28960
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,02000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 0,61620
Totale RU				€ 4,18980
Sommano euro (A)				€ 39,55230
Scostamento % su anno 2023				+0,28%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,33619 = 5% * B)				€ 6,72389
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 4,62762
TOTALE (A + B + C) euro / mq				€ 50,90
Scostamento % su anno 2023				+0,28%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 8,23%</i>				€ 4,18980
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,33619

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E12.040.010.A	CAM24_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI 040 - BARRIERE AL VAPORE 010 - Barriera vapore costituita da una membrana elastoplastomerica dello spessore di 2 mm armata con lamina di alluminio dello spessore di 6/100 mm A - Barriera vapore costituita da una membrana elastoplastomerica dello spessore di 2 mm armata con lamina di alluminio dello spessore di 6/100 mm, permeabilità al vapore acqueo assoluta, posta su massetto di sottofondo da pagarsi a parte, previo trattamento con primer bituminoso con giunti sovrapposti			
MT				
CAM24_MT.E.20.016	- Tnt, polietilene ed altri materiali per barriere al vapore - Barriera al vapore armata da una lamina di alluminio	1,05000 mq	€ 7,75600 0%	€ 8,14380
CAM24_MT.E.21.001	- Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Primer	0,30000 kg	€ 3,31800 0%	€ 0,99540
CAM24_MT.E.21.002	- Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Gas propano in contenitori da Kg 25	0,20000 kg	€ 2,38000 0%	€ 0,47600
Totale MT				€ 9,61520
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,04500 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,15560
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,04500 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,38645
Totale RU				€ 2,54205



	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 12,15725 +0,54%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10334 = 5% * B)	€ 2,06673
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 1,42240
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023	€ 15,65 +0,54%
	Incidenza Manodopera sul totale 16,25%	€ 2,54205
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%	€ 0,10334

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E12.040.020.A	CAM24_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI 040 - BARRIERE AL VAPORE 020 - Barriera al vapore costituita da una membrana bitume polimero A - Barriera al vapore e di collegamento per adesione a fiamma di pannelli isolanti costituito da membrana con miscela bitume-polimero ad alta densità spessore non inferiore a 3 mm , rifinita sulle facce superiore ed inferiore con trattamento per consentire sia l'adesione verso il piano di posa sia l'incollaggio dei pannelli isolanti, flessibilità a freddo -15°C, posata in aderenza sul piano di posa mediante termofusione con fiamma prodotta da bruciatore a gas propano con giunti semplicemente accostati e sigillati. Armata con feltro di vetro rinforzato accoppiato ad una lamina di alluminio			
	MT			
	CAM24_MT.E.21.001 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Primer	0,30000 kg	€ 3,31800 0%	€ 0,99540
	CAM24_MT.E.21.002 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Gas propano in contenitori da Kg 25	0,20000 kg	€ 2,38000 0%	€ 0,47600
	CAM24_MT.E.21.065 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Membrana bitume polimero armata con feltro di vetro rinforzato accoppiato ad una lamina di alluminio	1,05000 mq	€ 10,12200 0%	€ 10,62810
	Totale MT			€ 12,09950
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,06000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,54080
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,06000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,84860
	Totale RU			€ 3,38940
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 15,48890 +0,57%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13166 = 5% * B)			€ 2,63311
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,81220
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 19,93 +0,57%
	Incidenza Manodopera sul totale 17%			€ 3,38940
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,13166

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E12.040.020.B	CAM24_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI 040 - BARRIERE AL VAPORE 020 - Barriera al vapore costituita da una membrana bitume polimero B - Barriera al vapore e di collegamento per adesione a fiamma di pannelli isolanti costituito da membrana con miscela bitume-polimero ad alta densità spessore non inferiore a 3 mm , rifinita sulle facce superiore ed inferiore con trattamento per consentire sia l'adesione verso il piano di posa sia l'incollaggio dei pannelli isolanti, flessibilità a freddo -15°C, posata in aderenza sul piano di posa mediante termofusione con fiamma prodotta da bruciatore a gas propano con giunti semplicemente accostati e sigillati. Armata con tessuto non tessuto di poliestere			
	MT			
	CAM24_MT.E.21.001 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Primer	0,30000 kg	€ 3,31800 0%	€ 0,99540
	CAM24_MT.E.21.002 - Membrane impermeabili - Primer -	0,20000	€ 2,38000	€ 0,47600



	Protettivi - Gas propano in contenitori da Kg 25	kg		0%	
CAM24_MT.E.21.066	- Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Membrana bitume polimero armata con feltro di vetro rinforzato	1,05000 mq		€ 9,49200 0%	€ 9,96660
Totale MT					€ 11,43800
RU					
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,06000 h		€ 25,68000 +2,35%	€ 1,54080
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,06000 h		€ 30,81000 +2,91%	€ 1,84860
Totale RU					€ 3,38940
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023					€ 14,82740 +0,59%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12603 = 5% * B)					€ 2,52066
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)					€ 1,73481
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023					€ 19,08 +0,59%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 17,76%</i>					€ 3,38940
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>					€ 0,12603

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM24_E12.040.020.C	CAM24_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI 040 - BARRIERE AL VAPORE 020 - Barriera al vapore costituita da una membrana bitume polimero C - Barriera al vapore e di collegamento per adesione a fiamma di pannelli isolanti costituito da membrana con mescola bitume-polimero ad alta densità spessore non inferiore a 3 mm , rifinita sulle facce superiore ed inferiore con trattamento per consentire sia l'adesione verso il piano di posa sia l'incollaggio dei pannelli isolanti, flessibilità a freddo -15°C, posata in aderenza sul piano di posa mediante termofusione con fiamma prodotta da bruciatore a gas propano con giunti semplicemente accostati e sigillati. Armata con tessuto non tessuto di poliestere				
MT					
CAM24_MT.E.21.001	- Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Primer	0,30000 kg	€ 3,31800 0%	€ 0,99540	
CAM24_MT.E.21.002	- Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Gas propano in contenitori da Kg 25	0,20000 kg	€ 2,38000 0%	€ 0,47600	
CAM24_MT.E.21.067	- Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Membrana bitume polimero armata con tessuto non tessuto di poliestere	1,05000 mq	€ 11,24200 0%	€ 11,80410	
Totale MT					€ 13,27550
RU					
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,06000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,54080	
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,06000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,84860	
Totale RU					€ 3,38940
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023					€ 16,66490 +0,53%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14165 = 5% * B)					€ 2,83303
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)					€ 1,94979
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023					€ 21,45 +0,53%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 15,8%</i>					€ 3,38940
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>					€ 0,14165

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
--------	------------------------------	----------	------------------	----------------



CAM24_E12.040.030.A	<p>CAM24_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI 040 - BARRIERE AL VAPORE 030 - Barriera al vapore costituita da un foglio di polietilene di 0,4 mm A - Freno al vapore costituita da un foglio di polietilene di 0,4 mm, posato a secco con 15 cm di sovrapposizione, risvolti sulle pareti verticali non inferiore a 10 cm, sigillatura dei sormonti e con tutti i corpi fuoriuscenti dal piano di posa, con nastro di giunzione monadesivo largo 8 cm; stesa su piano di posa idoneamente preparato a qualsiasi altezza, su superfici piane, curve e inclinate. Spessore 0,2 mm, colore nero</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.E.20.010 - Tnt, polietilene ed altri materiali per barriere al vapore - Foglio di polietilene estruso nero di spessore 2/10 mm 1,10000 mq € 1,20400 0% € 1,32440</p> <p>CAM24_MT.E.20.014 - Tnt, polietilene ed altri materiali per barriere al vapore - Nastro biadesivo in polietilene 1,00000 mq € 0,86184 0% € 0,86184</p> <p>Totale MT € 2,18624</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune 0,01600 h € 25,68000 +2,35% € 0,41088</p> <p>CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio 0,01600 h € 30,81000 +2,91% € 0,49296</p> <p>Totale RU € 0,90384</p> <p>Sommano euro (A) € 3,09008 Scostamento % su anno 2023 +0,76%</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02627 = 5% * B) € 0,52531</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,36154</p> <p>TOTALE (A + B + C) euro / mq € 3,98 Scostamento % su anno 2023 +0,76%</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 22,73%</i> € 0,90384 <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i> € 0,02627</p>			
---------------------	--	--	--	--

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E12.040.030.B	<p>CAM24_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI 040 - BARRIERE AL VAPORE 030 - Barriera al vapore costituita da un foglio di polietilene di 0,4 mm B - Freno al vapore costituita da un foglio di polietilene di 0,4 mm, posato a secco con 5 cm di sovrapposizione, risvolti sulle pareti verticali non inferiore a 10 cm, sigillatura dei sormonti e con tutti i corpi fuoriuscenti dal piano di posa, con nastro di giunzione monadesivo largo 8 cm; stesa su piano di posa idoneamente preparato a qualsiasi altezza, su superfici piane, curve e inclinate, . Spessore 0,3 mm, colore nero</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.E.20.011 - Tnt, polietilene ed altri materiali per barriere al vapore - Foglio di polietilene estruso nero di spessore 3/10 mm 1,10000 mq € 1,53695 0% € 1,69065</p> <p>CAM24_MT.E.20.014 - Tnt, polietilene ed altri materiali per barriere al vapore - Nastro biadesivo in polietilene 1,00000 mq € 0,86184 0% € 0,86184</p> <p>Totale MT € 2,55249</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune 0,01600 h € 25,68000 +2,35% € 0,41088</p> <p>CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio 0,01600 h € 30,81000 +2,91% € 0,49296</p> <p>Totale RU € 0,90384</p> <p>Sommano euro (A) € 3,45633 Scostamento % su anno 2023 +0,68%</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02938 = 5% * B) € 0,58758</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,40439</p> <p>TOTALE (A + B + C) euro / mq € 4,45 Scostamento % su anno 2023 +0,68%</p>			



	<i>Incidenza Manodopera sul totale 20,32%</i>		€ 0,90384
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 0,02938

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E12.040.030.C	<p>CAM24_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI</p> <p>040 - BARRIERE AL VAPORE</p> <p>030 - Barriera al vapore costituita da un foglio di polietilene di 0,4 mm</p> <p>C - Freno al vapore costituita da un foglio di polietilene di 0,4 mm, posato a secco con 15 cm di sovrapposizione, risvolti sulle pareti verticali non inferiore a 10 cm, sigillatura dei sormonti e con tutti i corpi fuoriuscenti dal piano di posa, con nastro di giunzione monadesivo largo 8 cm; stesa su piano di posa idoneamente preparato a qualsiasi altezza, su superfici piane, curve e inclinate, . Spessore 0,4 mm, colore nero</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.E.20.012 - Tnt, polietilene ed altri materiali per barriere al vapore - Foglio di polietilene estruso nero di spessore 4/10 mm</p> <p>CAM24_MT.E.20.014 - Tnt, polietilene ed altri materiali per barriere al vapore - Nastro biadesivo in polietilene</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune</p> <p>CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio</p> <p style="text-align: right;">Totale RU</p> <p style="text-align: center;">Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03373 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p style="text-align: center;">TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023</p> <p style="text-align: center;"><i>Incidenza Manodopera sul totale 16,59%</i></p> <p style="text-align: center;"><i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	<p>1,10000 mq</p> <p>1,00000 mq</p> <p>0,01500 h</p> <p>0,01500 h</p>	<p>€ 2,05405 0%</p> <p>€ 0,86184 0%</p> <p>€ 25,68000 +2,35%</p> <p>€ 30,81000 +2,91%</p> <p>€ 0,67467</p> <p>€ 0,46433</p> <p>€ 0,84735</p> <p>€ 0,03373</p>	<p>€ 2,25946</p> <p>€ 0,86184</p> <p>€ 3,12130</p> <p>€ 0,38520</p> <p>€ 0,46215</p> <p>€ 0,84735</p> <p>€ 3,96865 +0,55%</p> <p>€ 0,67467</p> <p>€ 0,46433</p> <p>€ 5,11 +0,55%</p> <p>€ 0,84735</p> <p>€ 0,03373</p>

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E12.040.040.A	<p>CAM24_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI</p> <p>040 - BARRIERE AL VAPORE</p> <p>040 - Strato di diffusione al vapore</p> <p>A - Strato di diffusione al vapore, costituito da una membrana forata armata in feltro di vetro da 1 kg/m, posato a freddo su massetto di sottofondo, da pagarsi a parte, della superficie di supporto</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.E.20.015 - Tnt, polietilene ed altri materiali per barriere al vapore - Membrana forata armata in velo vetro da 1 Kg/mq</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune</p> <p>CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio</p> <p style="text-align: right;">Totale RU</p> <p style="text-align: center;">Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03570 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p style="text-align: center;">TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023</p>	<p>1,15000 mq</p> <p>0,02200 h</p> <p>0,02200 h</p>	<p>€ 2,57116 0%</p> <p>€ 25,68000 +2,35%</p> <p>€ 30,81000 +2,91%</p> <p>€ 0,71393</p> <p>€ 0,49135</p>	<p>€ 2,95683</p> <p>€ 2,95683</p> <p>€ 0,56496</p> <p>€ 0,67782</p> <p>€ 1,24278</p> <p>€ 4,19961 +0,77%</p> <p>€ 0,71393</p> <p>€ 0,49135</p>



				€ 5,40 +0,77%
		<i>Incidenza Manodopera sul totale 22,99%</i>		€ 1,24278
		<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 0,03570

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E12.050.010.A	<p>CAM24_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI 050 - PROTEZIONI CON RESINE E CEMENTO 010 - Protezione impermeabile di superfici soggette a tensioni termodinamiche A - Protezione impermeabile di superfici soggette a tensioni termodinamiche (cisterne, piscine, vasche per contenimento acqua potabile) mediante l'applicazione di impermeabilizzante cementizio elastoplastico additivato con migratori di corrosione, in due successive mani, con uno spessore minimo di 3 mm/m</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.E.22.001 - Malte per impermeabilizzazioni - Materiali bentonitici - Impermeabilizzante cementizio elastoplastico additivato</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune</p> <p>CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio</p> <p style="text-align: right;">Totale RU</p> <p style="text-align: center;">Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11605 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p style="text-align: center;">TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023</p> <p style="text-align: center;"><i>Incidenza Manodopera sul totale 22,5%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	3,20000 mq	€ 3,03080 0%	€ 9,69856
				€ 9,69856
				€ 1,79760
				€ 2,15670
				€ 3,95430
				€ 13,65286 +0,75%
				€ 2,32099
				€ 1,59739
				€ 17,57 +0,75%
				€ 3,95430
				€ 0,11605

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E12.050.015.A	<p>CAM24_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI 050 - PROTEZIONI CON RESINE E CEMENTO 015 - Protezione di muri e facciate esposte a pioggia A - Protezione di muri e facciate esposte a pioggia, mediante l'applicazione di resine siliconiche da dare a spruzzo o a rullo, compresa la preparazione del supporto, aventi caratteristiche di antimuffa, antiefflorescenza, idrorepellenza.</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.E.22.002 - Malte per impermeabilizzazioni - Materiali bentonitici - Idrorepellente a base di resina siliconica in solvente</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune</p> <p>CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio</p> <p style="text-align: right;">Totale RU</p> <p style="text-align: center;">Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06702 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p>	0,33000 kg	€ 10,19844 0%	€ 3,36549
				€ 3,36549
				€ 2,05440
				€ 2,46480
				€ 4,51920
				€ 7,88469 +1,5%
				€ 1,34040
				€ 0,92251



	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023	€ 10,15 +1,5%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 44,53%</i>	€ 4,51920
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,06702

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E12.050.020.A	CAM24_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI 050 - PROTEZIONI CON RESINE E CEMENTO 020 - Impermeabilizzazione delle superfici contro terra di muri interrati A - Impermeabilizzazione delle superfici contro terra di muri interrati, mediante applicazione con chiodatura di pannelli in bentonite sodica e cartone Kraft, compresa l'asportazione dei tiranti dei casseri, la sigillatura dei fori con sigillante a base di bentonite sodica, la riparazione di eventuali irregolarità della superficie di posa e le sovrapposizioni di almeno 4 cm ai bordi			
	MT			
	CAM24_MT.E.22.007 - Malte per impermeabilizzazioni - Materiali bentonitici - Bentonite sodica in pannelli	1,05000 l	€ 28,72800 0%	€ 30,16440
	Totale MT			€ 30,16440
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,09000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,31120
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,09000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 2,77290
	Totale RU			€ 5,08410
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 35,24850 +0,37%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,29961 = 5% * B)			€ 5,99225
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,12408
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 45,36 +0,37%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 11,21%</i>			€ 5,08410
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,29961

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E12.050.025.A	CAM24_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI 050 - PROTEZIONI CON RESINE E CEMENTO 025 - Impermeabilizzazione della superficie contro terra di una platea di fondazione con pannelli in bentonite sodica e cartone Kraft A - Impermeabilizzazione della superficie contro terra di una platea di fondazione con pannelli in bentonite sodica e cartone Kraft, compresa la regolarizzazione del piano di posa sul terreno mediante stenditura di uno strato di 5 o 6 cm di calcestruzzo a 150 kg/m di cemento tipo 32.5, la posa dei pannelli con sovrapposizione ai bordi di almeno 4 cm e le eventuali stuccature con sigillante a base di bentonite sodica			
	MT			
	CAM24_MT.E.03.000D - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Rck 5	0,01250 mc	€ 78,38773 0%	€ 0,97985
	CAM24_MT.E.22.007 - Malte per impermeabilizzazioni - Materiali bentonitici - Bentonite sodica in pannelli	1,05000 l	€ 28,72800 0%	€ 30,16440
	Totale MT			€ 31,14425
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,12000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,08160
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,12000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,69720
	Totale RU			€ 6,77880
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 37,92305 +0,46%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,32235 = 5% * B)			€ 6,44692



	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 4,43700
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023		€ 48,81 +0,46%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 13,89%</i>		€ 6,77880
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 0,32235

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E12.050.030.A	CAM24_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI 050 - PROTEZIONI CON RESINE E CEMENTO 030 - Protezione plastica di supporti in cls a vista, elementi prefabbricati, intonaci di rena e cemento A - Protezione plastica di supporti in cls a vista, elementi prefabbricati, intonaci di rena e cemento, adatta anche su supporti bituminosi, mediante l'applicazione di resine acriliche poliviniliche da dare a rullo o pennello, aventi caratteristiche di antimuffa, antiefflorescenza, ritenzione del calore ed alta elasticità			
	MT			
	CAM24_MT.E.22.003 - Malte per impermeabilizzazioni - Materiali bentonitici - Resina acrilica polivinilica	0,50000 kg	€ 10,55754 0%	€ 5,27877
	Totale MT			€ 5,27877
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,12000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,08160
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,12000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,69720
	Totale RU			€ 6,77880
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 12,05757 +1,47%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10249 = 5% * B)			€ 2,04979
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,41074
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 15,52 +1,47%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 43,68%</i>			€ 6,77880
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,10249

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E12.050.035.A	CAM24_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI 050 - PROTEZIONI CON RESINE E CEMENTO 035 - Impermeabilizzazione di superfici in calcestruzzo eseguita con malta bicomponente elastica a base cementizia, inerti a grana fine, fibre sintetiche e resine acriliche in dispersione acquosa A - Impermeabilizzazione di superfici in calcestruzzo eseguita con malta bicomponente elastica a base cementizia, inerti a grana fine, fibre sintetiche e resine acriliche in dispersione acquosa, rottura coesiva del prodotto secondo UNI 9532, applicata a spatola in due mani. Spessore finale pari a 2 mm			
	MT			
	CAM24_MT.E.22.004 - Malte per impermeabilizzazioni - Materiali bentonitici - Malta bicomponente per rasature su conglomerati	3,20000 kg	€ 2,38000 0%	€ 7,61600
	Totale MT			€ 7,61600
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,15000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,85200
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,15000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,62150
	Totale RU			€ 8,47350
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 16,08950 +1,38%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13676 = 5% * B)			€ 2,73522



	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 1,88247
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023		€ 20,71 +1,38%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 40,92%</i>		€ 8,47350
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 0,13676

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E12.050.035.B	CAM24_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI 050 - PROTEZIONI CON RESINE E CEMENTO 035 - Impermeabilizzazione di superfici in calcestruzzo eseguita con malta bicomponente elastica a base cementizia, inerti a grana fine, fibre sintetiche e resine acriliche in dispersione acquosa B - Impermeabilizzazione di superfici in calcestruzzo eseguita con malta bicomponente elastica a base cementizia, inerti a grana fine, fibre sintetiche e resine acriliche in dispersione acquosa, rottura coesiva del prodotto secondo UNI 9532, applicata a spatola in due mani. Spessore finale pari a 3 mm rinforzato con rete in fibra di vetro resistente agli alcali			
	MT			
	CAM24_MT.E.15.021 - Malte, inerti e materiali vari per intonaci - Rete in fibra di vetro	1,05000 mq	€ 2,11274 0%	€ 2,21838
	CAM24_MT.E.22.004 - Malte per impermeabilizzazioni - Materiali bentonitici - Malta bicomponente per rasature su conglomerati	4,80000 kg	€ 2,38000 0%	€ 11,42400
	Totale MT			€ 13,64238
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,25000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 6,42000
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,25000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 7,70250
	Totale RU			€ 14,12250
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 27,76488 +1,33%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23600 = 5% * B)			€ 4,72003
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,24849
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 35,73 +1,33%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 39,52%</i>			€ 14,12250
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,23600

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E12.050.040.A	CAM24_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI 050 - PROTEZIONI CON RESINE E CEMENTO 040 - Impermeabilizzazione strutture in calcestruzzo ad alta densità con idrorepellente silossanico A - Impermeabilizzazione strutture in calcestruzzo ad alta densità con idrorepellente silossanico a grande profondità di penetrazione, incolore, traspirante, resistente agli agenti chimici atmosferici ed ai sali, applicato in due mani a pennello, o a spruzzo, con incidenza minima di 0,4 l/m			
	MT			
	CAM24_MT.E.22.005 - Malte per impermeabilizzazioni - Materiali bentonitici - Malta pronta elastica silossanica	4,00000 kg	€ 1,75000 0%	€ 7,00000
	Totale MT			€ 7,00000
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,15000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,85200
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,15000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,62150
	Totale RU			€ 8,47350
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 15,47350 +1,44%



	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13153 = 5% * B)		€ 2,63050
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 1,81040
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023		€ 19,91 +1,44%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 42,55%</i>		€ 8,47350
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 0,13153

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E12.050.045.A	CAM24_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI 050 - PROTEZIONI CON RESINE E CEMENTO 045 - Protezione anticorrosiva di superfici umide di calcestruzzo e strutture in acciaio A - Protezione anticorrosiva di superfici umide di calcestruzzo e strutture in acciaio mediante l'applicazione, in due successivi strati, di vernice epossicatrame avente caratteristiche di resistenza agli scarichi industriali, agli acidi ed alle basi diluite, con incidenza minima di 1 kg/m			
	MT			
	CAM24_MT.E.21.003 - Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Vernice epossicatrame protettiva	1,20000 kg	€ 7,71347 0%	€ 9,25616
	Totale MT			€ 9,25616
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,15000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,85200
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,15000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,62150
	Totale RU			€ 8,47350
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 17,72966 +1,25%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15070 = 5% * B)			€ 3,01404
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,07437
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 22,82 +1,25%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 37,14%</i>			€ 8,47350
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,15070

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E12.050.050.A	CAM24_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI 050 - PROTEZIONI CON RESINE E CEMENTO 050 - Rinforzo perimetrale della impermeabilizzazione di strutture in calcestruzzo A - Rinforzo perimetrale della impermeabilizzazione di strutture in calcestruzzo, in corrispondenza della congiunzione tra piani orizzontali e verticali, mediante profilo tubolare di bentonite sodica in guaina di polietilene idrosolubile (diametro 50 mm)			
	MT			
	CAM24_MT.E.22.008 - Malte per impermeabilizzazioni - Materiali bentonitici - Giunto idroespansivo a base bentonite in guaina di polietilene	1,00000 m	€ 12,29558 0%	€ 12,29558
	Totale MT			€ 12,29558
	RU			
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,04000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 1,14480
	Totale RU			€ 1,14480
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 13,44038 +0,23%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11424 = 5% * B)			€ 2,28486
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,57252



	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023	€ 17,30 +0,23%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 6,62%</i>	€ 1,14480
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,11424

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E12.050.055.A	CAM24_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI 050 - PROTEZIONI CON RESINE E CEMENTO 055 - Giunto bentonitico idroespansivo a sezione rettangolare A - Giunto bentonitico idroespansivo a sezione rettangolare composto da bentonite di sodio naturale miscelata con gomma butilica per sigillatura a tenuta idraulica dei giunti di ripresa di getto da applicare con chiodi e rete di fissaggio. Dimensioni sezione 25x20 mm			
	MT			
	CAM24_MT.E.05.019 - Materiali vari per c.a. - Giunto idroespansivo a base bentonite da mm 25x20	1,00000 ml	€ 16,66226 0%	€ 16,66226
	Totale MT			€ 16,66226
	RU			
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,06000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 1,71720
	Totale RU			€ 1,71720
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 18,37946 +0,26%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15623 = 5% * B)			€ 3,12451
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,15040
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 23,65 +0,26%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 7,26%</i>			€ 1,71720
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,15623

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E12.050.055.B	CAM24_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI 050 - PROTEZIONI CON RESINE E CEMENTO 055 - Giunto bentonitico idroespansivo a sezione rettangolare B - Giunto bentonitico idroespansivo a sezione rettangolare composto da bentonite di sodio naturale miscelata con gomma butilica per sigillatura a tenuta idraulica dei giunti di ripresa di getto da applicare con chiodi e rete di fissaggio. Dimensioni sezione 15x18 mm			
	MT			
	CAM24_MT.E.22.010 - Malte per impermeabilizzazioni - Materiali bentonitici - Giunto idroespansivo a base bentonite da mm 15x18	1,00000 m	€ 13,94744 0%	€ 13,94744
	Totale MT			€ 13,94744
	RU			
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,06000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 1,71720
	Totale RU			€ 1,71720
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 15,66464 +0,3%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13315 = 5% * B)			€ 2,66299
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,83276
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 20,16 +0,3%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 8,52%</i>			€ 1,71720
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,13315



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E12.050.055.C	CAM24_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI 050 - PROTEZIONI CON RESINE E CEMENTO 055 - Giunto bentonitico idroespansivo a sezione rettangolare C - Giunto bentonitico idroespansivo a sezione rettangolare composto da bentonite di sodio naturale miscelata con gomma butilica per sigillatura a tenuta idraulica dei giunti di ripresa di getto da applicare con chiodi e rete di fissaggio. Dimensioni sezione 11x11 mm			
	MT			
	CAM24_MT.E.22.011 - Malte per impermeabilizzazioni - Materiali bentonitici - Giunto idroespansivo a base bentonite da mm 11x11	1,00000 m	€ 10,31335 0%	€ 10,31335
	Totale MT			€ 10,31335
	RU			
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,06000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 1,71720
	Totale RU			€ 1,71720
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 12,03055 +0,39%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10226 = 5% * B)			€ 2,04519
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,40757
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 15,48 +0,39%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 11,09%</i>			€ 1,71720
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,10226

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E12.050.060.A	CAM24_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI 050 - PROTEZIONI CON RESINE E CEMENTO 060 - Giunto bentonitico idroespansivo modellabile A - Giunto bentonitico idroespansivo modellabile composto da minerale bentonitico miscelato con additivi plastificanti e con rivestimento esterno in plastica autoadesiva idrosolubile per sigillatura a tenuta idraulica dei giunti di ripresa di getto			
	MT			
	CAM24_MT.E.22.012 - Malte per impermeabilizzazioni - Materiali bentonitici - Giunto idroespansivo rivestito con strisce autoadesive	1,00000 m	€ 15,58494 0%	€ 15,58494
	Totale MT			€ 15,58494
	RU			
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,06000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 1,71720
	Totale RU			€ 1,71720
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 17,30214 +0,27%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14707 = 5% * B)			€ 2,94136
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,02435
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 22,27 +0,27%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 7,71%</i>			€ 1,71720
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,14707

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E12.050.065.A	CAM24_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI 050 - PROTEZIONI CON RESINE E CEMENTO 065 - Impermeabilizzazione strutturale e superficiale mediante l'impiego di cemento speciale a penetrazione osmotica A - Impermeabilizzazione strutturale e superficiale mediante l'impiego di cemento speciale a penetrazione osmotica costituito da cemento			



normalizzato, sabbia di quarzo di opportuna granulometria e concentrato chimico, confezionato e pronto all'uso; da applicarsi a consistenza di boiaccia mediante l'uso di pennello da muratore e/o spazzoloni, in strati millimetrici, su fondo preventivamente bagnato a rifiuto con acqua. All'interno				
MT				
CAM24_MT.E.22.006	- Malte per impermeabilizzazioni - Materiali bentonitici - Malta impermeabilizzante a effetto osmotico	2,00000 kg	€ 10,19844 0%	€ 20,39688
Totale MT				€ 20,39688
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,56800
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,08100
Totale RU				€ 5,64900
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 26,04588 +0,56%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,22139 = 5% * B)				€ 4,42780
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 3,04737
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023				€ 33,52 +0,56%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 16,85%</i>				€ 5,64900
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,22139

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E12.050.065.B	CAM24_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI 050 - PROTEZIONI CON RESINE E CEMENTO 065 - Impermeabilizzazione strutturale e superficiale mediante l'impiego di cemento speciale a penetrazione osmotica B - Impermeabilizzazione strutturale e superficiale mediante l'impiego di cemento speciale a penetrazione osmotica costituito da cemento normalizzato, sabbia di quarzo di opportuna granulometria e concentrato chimico, confezionato e pronto all'uso; da applicarsi a consistenza di boiaccia mediante l'uso di pennello da muratore e/o spazzoloni, in strati millimetrici, su fondo preventivamente bagnato a rifiuto con acqua. All'esterno			
MT				
CAM24_MT.E.22.006	- Malte per impermeabilizzazioni - Materiali bentonitici - Malta impermeabilizzante a effetto osmotico	2,80000 kg	€ 10,19844 0%	€ 28,55563
Totale MT				€ 28,55563
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,56800
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,08100
Totale RU				€ 5,64900
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 34,20463 +0,43%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,29074 = 5% * B)				€ 5,81479
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 4,00194
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023				€ 44,02 +0,43%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 12,83%</i>				€ 5,64900
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,29074

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E12.060.010.A	CAM24_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI 060 - OPERE COMPLEMENTARI			



010 - Preparazione del piano di posa di manti impermeabili A - Preparazione del piano di posa di manti impermeabili con una mano di primer bituminoso a solvente in quantità non inferiore a 300g/m				
MT				
CAM24_MT.E.21.001	- Membrane impermeabili - Primer - Protettivi - Primer	0,30000 kg	€ 3,31800 0%	€ 0,99540
Totale MT				€ 0,99540
RU				
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,02000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 0,57240
Totale RU				€ 0,57240
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 1,56780 +1,01%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01333 = 5% * B)				€ 0,26653
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 0,18343
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023				€ 2,02 +1,01%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 28,37%</i>				€ 0,57240
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,01333

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E12.060.040.A	CAM24_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI 060 - OPERE COMPLEMENTARI 040 - Protezione delle stratificazioni o manti impermeabili con vernici protettive A - Protezione delle stratificazioni o manti impermeabili con vernici protettive, data in opera in due successive mani. A base di resine acriliche in dispersione acquosa, rossa o grigia			
MT				
CAM24_MT.E.84.001	- Vernici e smalti - Vernice a base di resine acriliche in dispersione acquosa	0,30000 kg	€ 4,72500 0%	€ 1,41750
Totale MT				€ 1,41750
RU				
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,04000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 1,14480
Totale RU				€ 1,14480
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 2,56230 +1,23%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02178 = 5% * B)				€ 0,43559
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 0,29979
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023				€ 3,30 +1,23%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 34,72%</i>				€ 1,14480
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,02178

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E12.060.040.B	CAM24_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI 060 - OPERE COMPLEMENTARI 040 - Protezione delle stratificazioni o manti impermeabili con vernici protettive B - Protezione delle stratificazioni o manti impermeabili con vernici protettive, data in opera in due successive mani. A base di resine acriliche in dispersione acquosa, bianca o verde			
MT				
CAM24_MT.E.84.002	- Vernici e smalti - Vernice a base di resine acriliche in dispersione acquosa verde	0,40000 kg	€ 5,17500 0%	€ 2,07000
Totale MT				



				€ 2,07000
RU				
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,04000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 1,14480
	Totale RU			€ 1,14480
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 3,21480 +0,98%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02733 = 5% * B)			€ 0,54652
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,37613
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 4,14 +0,98%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 27,67%</i>			€ 1,14480
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,02733

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E12.060.040.C	CAM24_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI 060 - OPERE COMPLEMENTARI 040 - Protezione delle stratificazioni o manti impermeabili con vernici protettive C - Protezione delle stratificazioni o manti impermeabili con vernici protettive, data in opera in due successive mani. Metallizzante in veicolo bituminoso			
	MT			
CAM24_MT.E.84.003	- Vernici e smalti - Vernice a base di resine acriliche metallizzate	0,30000 kg	€ 5,68500 0%	€ 1,70550
	Totale MT			€ 1,70550
	RU			
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,04000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 1,14480
	Totale RU			€ 1,14480
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 2,85030 +1,11%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02423 = 5% * B)			€ 0,48455
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,33349
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 3,67 +1,11%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 31,21%</i>			€ 1,14480
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,02423

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E12.060.050.A	CAM24_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI 060 - OPERE COMPLEMENTARI 050 - Abachino di ardesia di spessore 5 mm a semplice registro A - Abachino di ardesia di spessore 5 mm a semplice registro, in opera con malta con 400 kg di cemento per 1,00 m di sabbia compreso i cappellotti sui giunti e ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte			
	MT			
CAM24_MT.E.10.002A	- Malte e collanti - Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	0,00800 mc	€ 121,06554 0%	€ 0,96852
CAM24_MT.E.25.019	- Tegole e materiali vari per coperture - Lastre di ardesia spessore mm 5 e larghezza non superiore a cm 35	1,00000 m	€ 10,84995 0%	€ 10,84995
CAM24_MT.E.25.020	- Tegole e materiali vari per coperture - Cappellotti di ardesia di spessore 5 mm	2,50000 cad	€ 1,14143 0%	€ 2,85358
	Totale MT			€ 14,67205
	RU			
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,12000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,08160



CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,12000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,69720
Totale RU				€ 6,77880
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 21,45085 +0,82%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18233 = 5% * B)				€ 3,64664
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 2,50975
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023				€ 27,61 +0,82%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 24,55%</i>				€ 6,77880
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,18233

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E12.060.060.A	CAM24_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI 060 - OPERE COMPLEMENTARI 060 - Abachino di ardesia di spessore 5 mm a doppio registro A - Abachino di ardesia di spessore 5 mm a doppio registro, in opera con malta con 400 kg di cemento per 1,00 m di sabbia compreso i cappelletti sui giunti e ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte			
MT				
CAM24_MT.E.10.002A	- Malte e collanti - Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	0,01200 mc	€ 121,06554 0%	€ 1,45279
CAM24_MT.E.25.019	- Tegole e materiali vari per coperture - Lastre di ardesia spessore mm 5 e larghezza non superiore a cm 35	2,00000 m	€ 10,84995 0%	€ 21,69990
Totale MT				€ 23,15269
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,13600
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 6,16200
Totale RU				€ 11,29800
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 34,45069 +0,85%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,29283 = 5% * B)				€ 5,85662
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 4,03073
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023				€ 44,34 +0,85%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 25,48%</i>				€ 11,29800
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,29283

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E12.060.070.A	CAM24_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI 060 - OPERE COMPLEMENTARI 070 - Abachino di ardesia di spessore 8-10 mm A - Abachino di ardesia di spessore 8-10 mm, in opera con malta con 400 kg di cemento per 1,00 m di sabbia compreso i cappelletti sui giunti e ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte			
MT				
CAM24_MT.E.10.002A	- Malte e collanti - Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	0,00950 mc	€ 121,06554 0%	€ 1,15012
CAM24_MT.E.25.021	- Tegole e materiali vari per coperture - Lastre di spessore cm 0,8 - 1	1,00000 mq	€ 45,74678 0%	€ 45,74678
Totale MT				€ 46,89690
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,45000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 11,55600
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o	0,45000	€ 30,81000	€ 13,86450



	Tecnico di laboratorio	h	+2,91%	
	Totale RU			€ 25,42050
	Sommano euro (A)			€ 72,31740
	Scostamento % su anno 2023			+0,92%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,61470 = 5% * B)			€ 12,29396
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,46114
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			€ 93,07
	Scostamento % su anno 2023			+0,92%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 27,31%</i>			€ 25,42050
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,61470

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E12.060.080.A	CAM24_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI 060 - OPERE COMPLEMENTARI 080 - Strato di zavorramento con ghiaia tonda difiume A - Strato di zavorramento realizzato mediante fornitura di ghiaia tonda di fiume ben lavata di granulometria 15-25 mm posta in opera per uno spessore di almeno 5 cm compreso lo strato filtrante e/o strato di protezione e separazione, la stesura del materile e la regolarizzazione degli strati a strati successivi.			
	MT			
	CAM24_MT.E.20.023 - Tnt, polietilene ed altri materiali per barriere al vapore - Feltro filtrante di protezione e separazione	2,10000 mq	€ 1,43640 0%	€ 3,01644
	CAM24_MT.E.46.001 - Masselli e ghiaia per pavimentazioni - Ghiaia vagliata e lavata pezzatura mm 15+25	1,00000 mc	€ 19,77923 0%	€ 19,77923
	Totale MT			€ 22,79567
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 10,27200
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,20000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 5,72400
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 6,16200
	Totale RU			€ 22,15800
	Sommano euro (A)			€ 44,95367
	Scostamento % su anno 2023			+1,28%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,38211 = 5% * B)			€ 7,64212
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,25958
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			€ 57,86
	Scostamento % su anno 2023			+1,28%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 38,3%</i>			€ 22,15800
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,38211

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E12.060.090.A	CAM24_E12 - OPERE EDILI - IMPERMEABILIZZAZIONI 060 - OPERE COMPLEMENTARI 090 - Protezione di fondazioni e di strutture interrante A - Protezione di fondazioni e di strutture interrante in genere mediante applicazione di membrana in polietilene estruso ad alta densità con rilievi semisferici da 8 mm a chiusura meccanica laterale mediante sovrapposizione ad incastro dei lembi posata dall'alto verso il basso con fissaggio sulla sommità mediante chiodi in acciaio da 25 mm e rondelle in polietilene ad alta densità a forma semisferica e con profilo nella parte superiore			
	MT			
	CAM24_MT.E.20.017 - Tnt, polietilene ed altri materiali per barriere al vapore - Polietilene con chiusura meccanica sp. mm 8	1,05000 mq	€ 5,19977 0%	€ 5,45976
	Totale MT			€ 5,45976



RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,03000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,77040
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,03000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 0,92430
Totale RU				€ 1,69470
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 7,15446 +0,62%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06081 = 5% * B)				€ 1,21626
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 0,83707
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023				€ 9,21 +0,62%
Incidenza Manodopera sul totale 18,41%				€ 1,69470
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,06081

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.000.010.A	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 000 - POSA DI PAVIMENTI 010 - Posa in opera di Pavimento su letto di sabbia e cemento A - Posa in opera di pavimenti forniti dall'Amministrazione fresco su fresco su letto di sabbia e cemento, compresa la scelta e la pulizia del materiale, il taglio, la suggellatura con cemento e gli eventuali incastri a muro di pavimenti di argilla di qualsiasi tipo			
MT				
CAM24_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,04000 mc	€ 124,59980 0%	€ 4,98399
Totale MT				€ 4,98399
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,24000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 6,16320
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,24000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 7,39440
Totale RU				€ 13,55760
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 18,54159 +1,93%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15760 = 5% * B)				€ 3,15207
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 2,16937
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023				€ 23,86 +1,93%
Incidenza Manodopera sul totale 56,81%				€ 13,55760
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,15760

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.000.010.B	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 000 - POSA DI PAVIMENTI 010 - Posa in opera di Pavimento su letto di sabbia e cemento B - Posa in opera di pavimenti forniti dall'Amministrazione fresco su fresco su letto di sabbia e cemento, compresa la scelta e la pulizia del materiale, il taglio, la suggellatura con cemento e gli eventuali incastri a muro di mattoni di cemento unicolori e marmette granigliate			
MT				
CAM24_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,04000 mc	€ 124,59980 0%	€ 4,98399
Totale MT				€ 4,98399
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,28000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 7,19040
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o	0,28000	€ 30,81000	€ 8,62680



	Tecnico di laboratorio	h	+2,91%	
	Totale RU			€ 15,81720
	Sommano euro (A)			€ 20,80119
	Scostamento % su anno 2023			+2%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17681 = 5% * B)			€ 3,53620
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,43374
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			€ 26,77
	Scostamento % su anno 2023			+2%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 59,08%</i>			€ 15,81720
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,17681

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.000.010.C	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 000 - POSA DI PAVIMENTI 010 - Posa in opera di Pavimento su letto di sabbia e cemento C - Posa in opera di pavimenti forniti dall'Amministrazione fresco su fresco su letto di sabbia e cemento, compresa la scelta e la pulizia del materiale, il taglio, la suggellatura con cemento e gli eventuali incastri a muro di marmettoncini e marmettoni di cemento			
	MT			
	CAM24_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,04000 mc	€ 124,59980 0%	€ 4,98399
	Totale MT			€ 4,98399
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,30000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 7,70400
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,30000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 9,24300
	Totale RU			€ 16,94700
	Sommano euro (A)			€ 21,93099
	Scostamento % su anno 2023			+2,04%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18641 = 5% * B)			€ 3,72827
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,56593
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			€ 28,23
	Scostamento % su anno 2023			+2,04%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 60,04%</i>			€ 16,94700
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,18641

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.000.010.D	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 000 - POSA DI PAVIMENTI 010 - Posa in opera di Pavimento su letto di sabbia e cemento D - Posa in opera di pavimenti forniti dall'Amministrazione fresco su fresco su letto di sabbia e cemento, compresa la scelta e la pulizia del materiale, il taglio, la suggellatura con cemento e gli eventuali incastri a muro di graniglia e scaglie di marmo alla veneziana			
	MT			
	CAM24_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,04000 mc	€ 124,59980 0%	€ 4,98399
	CAM24_MT.E.10.017 - Malte e collanti - Malta di graniglia di pietra naturale impastata con cemento bianco	0,02000 mc	€ 185,97861 0%	€ 3,71957
	Totale MT			€ 8,70356
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	1,30000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 33,38400
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	1,30000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 40,05300
	Totale RU			



				€ 73,43700
				€ 82,14056 +2,37%
				€ 13,96390
				€ 9,61045
				€ 105,71 +2,37%
				€ 73,43700
				€ 0,69820

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.000.010.E	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 000 - POSA DI PAVIMENTI 010 - Posa in opera di Pavimento su letto di sabbia e cemento E - Posa in opera di pavimenti forniti dall'Amministrazione fresco su fresco su letto di sabbia e cemento, compresa la scelta e la pulizia del materiale, il taglio, la suggellatura con cemento e gli eventuali incastri a muro di lastre di marmo			
	MT			
	CAM24_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,04000 mc	€ 124,59980 0%	€ 4,98399
	Totale MT			€ 4,98399
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,50000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 12,84000
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,50000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 15,40500
	Totale RU			€ 28,24500
				€ 33,22899 +2,25%
				€ 5,64893
				€ 3,88779
				€ 42,77 +2,25%
				€ 28,24500
				€ 0,28245

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.000.020.A	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 000 - POSA DI PAVIMENTI 020 - Posa in opera di Pavimento con appositi collanti A - Posa in opera di pavimenti forniti dall'Amministrazione con appositi collanti, compresa la scelta e la pulizia del materiale, il taglio, eventuali suggellatura con cemento e incastri a muro di linoleum, gomma, piastrelle di materiale sintetico e plastico, compresa preparazione del piano di posa			
	MT			
	CAM24_MT.E.10.019 - Malte e collanti - Collante tipo "Bostik"	0,18000 kg	€ 14,95908 0%	€ 2,69263
	Totale MT			€ 2,69263
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,15000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,85200
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,15000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,62150
	Totale RU			€ 8,47350
				€ 11,16613 +2,25%
				€ 8,91000
				€ 0,26613



				€ 11,16613 +2%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09491 = 5% * B)			€ 1,89824
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,30644
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 14,37 +2%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 58,96%</i>			€ 8,47350
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,09491

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.000.020.B	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 000 - POSA DI PAVIMENTI 020 - Posa in opera di Pavimento con appositi collanti B - Posa in opera di pavimenti forniti dall'Amministrazione con appositi collanti, compresa la scelta e la pulizia del materiale, il taglio, eventuali suggellatura con cemento e incastri a muro di piastrelle di gres rosso			
	MT			
	CAM24_MT.E.10.013A - Malte e collanti - Collante poliuretano per pavimentazioni	1,20000 kg	€ 5,50962 0%	€ 6,61154
	Totale MT			€ 6,61154
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,18000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 4,62240
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,18000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 5,54580
	Totale RU			€ 10,16820
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 16,77974 +1,59%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14263 = 5% * B)			€ 2,85256
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,96323
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 21,60 +1,59%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 47,08%</i>			€ 10,16820
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,14263

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.000.020.C	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 000 - POSA DI PAVIMENTI 020 - Posa in opera di Pavimento con appositi collanti C - Posa in opera di pavimenti forniti dall'Amministrazione con appositi collanti, compresa la scelta e la pulizia del materiale, il taglio, eventuali suggellatura con cemento e incastri a muro di parquettes e lamparquettes incollato			
	MT			
	CAM24_MT.E.10.019 - Malte e collanti - Collante tipo "Bostik"	0,35000 kg	€ 14,95908 0%	€ 5,23568
	Totale MT			€ 5,23568
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,13600
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 6,16200
	Totale RU			€ 11,29800
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 16,53368 +1,8%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14054 = 5% * B)			€ 2,81073



	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 1,93444
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023		€ 21,28 +1,8%
	Incidenza Manodopera sul totale 53,09%		€ 11,29800
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 0,14054

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.000.020.D	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 000 - POSA DI PAVIMENTI 020 - Posa in opera di Pavimento con appositi collanti D - Posa in opera di pavimenti forniti dall'Amministrazione con appositi collanti, compresa la scelta e la pulizia del materiale, il taglio, eventuali suggellatura con cemento e incastri a muro di parquettes e lamparquettes con incastri maschi femmina			
	MT			
	CAM24_MT.E.10.019 - Malte e collanti - Collante tipo "Bostik"	0,35000 kg	€ 14,95908 0%	€ 5,23568
	Totale MT			€ 5,23568
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,15000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,85200
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,15000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,62150
	Totale RU			€ 8,47350
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 13,70918 +1,62%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11653 = 5% * B)			€ 2,33056
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,60397
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 17,64 +1,62%
	Incidenza Manodopera sul totale 48,03%			€ 8,47350
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,11653

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.000.020.E	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 000 - POSA DI PAVIMENTI 020 - Posa in opera di Pavimento con appositi collanti E - Posa in opera di pavimenti forniti dall'Amministrazione con appositi collanti, compresa la scelta e la pulizia del materiale, il taglio, eventuali suggellatura con cemento e incastri a muro di moquettes			
	MT			
	CAM24_MT.E.10.019 - Malte e collanti - Collante tipo "Bostik"	0,20000 kg	€ 14,95908 0%	€ 2,99182
	Totale MT			€ 2,99182
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,14000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,59520
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,14000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,31340
	Totale RU			€ 7,90860
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 10,90042 +1,91%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09265 = 5% * B)			€ 1,85307
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,27535
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 14,03 +1,91%
	Incidenza Manodopera sul totale 56,37%			€ 7,90860



	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 0,09265
--	---	--	-----------

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.000.020.F	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 000 - POSA DI PAVIMENTI 020 - Posa in opera di Pavimento con appositi collanti F - Posa in opera di pavimenti forniti dall'Amministrazione con appositi collanti, compresa la scelta e la pulizia del materiale, il taglio, eventuali suggellatura con cemento e incastri a muro di ceramica			
	MT			
	CAM24_MT.E.10.013A - Malte e collanti - Collante poliuretano per pavimentazioni	1,20000 kg	€ 5,50962 0%	€ 6,61154
	Totale MT			€ 6,61154
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,18000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 4,62240
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,18000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 5,54580
	Totale RU			€ 10,16820
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 16,77974 +1,59%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,14263 = 5% * B)			€ 2,85256
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,96323
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 21,60 +1,59%
	Incidenza Manodopera sul totale 47,08%			€ 10,16820
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,14263

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.010.010.A (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 010 - PAVIMENTI IN LEGNO 010 - Pavimento in listoni di legno A - Pavimento in listoni di legno, formato da doghe di prima scelta della larghezza di 70-120 mm, spessore 22 mm, lunghezza 500-1200 mm, lavorato a maschio e femmina per incastro, a coste perfettamente parallele, poste in opera su piano di posa costituito da armatura di abete di adeguata maglia e spessore, annegata nel sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2.5 cm, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, i collanti. Listoni in Iroko			
	AT			
	CAM24_AT.E.05.004 - Attrezzature per pavimentazioni - Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 Kw/h	0,20000 h	€ 9,37867 0%	€ 1,87573
	CAM24_AT.E.06.001 - Attrezzature per falegnameria - Macchina combinata da falegname	0,20000 h	€ 27,19926 0%	€ 5,43985
	Totale AT			€ 7,31558
	MT			
	CAM24_MT.E.06.009A - Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Morali e correntini in abete	0,00125 mc	€ 476,09991 0%	€ 0,59512
	CAM24_MT.E.06.012A - Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Chiodi per legno	0,50000 kg	€ 0,88031 0%	€ 0,44016
	CAM24_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02375 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,95925
	CAM24_MT.E.10.020 - Malte e collanti - Collante per legno	0,50000 kg	€ 2,66247 0%	€ 1,33124
	CAM24_MT.E.33.001 - Listoni, listoncini e listelli in legno - Listoni in Iroko, spessore 22 mm	1,05000 mq	€ 94,60284 0%	€ 99,33298
	CAM24_MT.E.80.003 - Fondi e materiali vari per opere da pittore - Fondo turapori per legno	0,25000 kg	€ 6,46500 0%	€ 1,61625
	CAM24_MT.E.84.004 - Vernici e smalti - Vernici atossica e priva di formaldeide per pavimento in legno	0,12000 kg	€ 9,87000 0%	€ 1,18440



			Totale MT	€ 107,45940
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,13600
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 12,32400
			Totale RU	€ 17,46000
			Sommano euro (A)	€ 132,23498
			Scostamento % su anno 2023	+0,35%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,12400 = 5% * B)				€ 22,47995
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 15,47149
			TOTALE (A + B + C) euro / mq	€ 170,19
			Scostamento % su anno 2023	+0,35%
Incidenza Manodopera sul totale 10,26%				€ 17,46000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,12400

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.010.010.B (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 010 - PAVIMENTI IN LEGNO 010 - Pavimento in listoni di legno B - Pavimento in listoni di legno, formato da doghe di prima scelta della larghezza di 70-120 mm, spessore 22 mm, lunghezza 500-1200 mm, lavorato a maschio e femmina per incastro, a coste perfettamente parallele, poste in opera su piano di posa costituito da armatura di abete di adeguata maglia e spessore, annegata nel sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2.5 cm, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, i collanti . Listoni in Rovere			
AT				
CAM24_AT.E.05.004	- Attrezzature per pavimentazioni - Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 Kw/h	0,20000 h	€ 9,37867 0%	€ 1,87573
CAM24_AT.E.06.001	- Attrezzature per falegnameria - Macchina combinata da falegname	0,20000 h	€ 27,19926 0%	€ 5,43985
			Totale AT	€ 7,31558
MT				
CAM24_MT.E.06.009A	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Morali e correntini in abete	0,00063 mc	€ 476,09991 0%	€ 0,29994
CAM24_MT.E.06.012A	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Chiodi per legno	0,50000 kg	€ 0,88031 0%	€ 0,44016
CAM24_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02438 mc	€ 124,59980 0%	€ 3,03774
CAM24_MT.E.10.020	- Malte e collanti - Collante per legno	0,50000 kg	€ 2,66247 0%	€ 1,33124
CAM24_MT.E.33.002	- Listoni, listoncini e listelli in legno - Listoni in Rovere, spessore 22 mm	1,05000 mq	€ 105,74572 0%	€ 111,03301
CAM24_MT.E.80.003	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Fondo turapori per legno	0,25000 kg	€ 6,46500 0%	€ 1,61625
CAM24_MT.E.84.004	- Vernici e smalti - Vernici atossica e priva di formaldeide per pavimento in legno	0,12000 kg	€ 9,87000 0%	€ 1,18440
			Totale MT	€ 118,94274
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,13600
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 12,32400
			Totale RU	€ 17,46000
			Sommano euro (A)	€ 143,71832
			Scostamento % su anno 2023	+0,33%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,22161 = 5% * B)				€ 24,43211



	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 16,81504
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023		€ 184,97 +0,33%
	Incidenza Manodopera sul totale 9,44%		€ 17,46000
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 1,22161

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.010.010.C (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 010 - PAVIMENTI IN LEGNO 010 - Pavimento in listoni di legno C - Pavimento in listoni di legno, formato da doghe di prima scelta della larghezza di 70-120 mm, spessore 22 mm, lunghezza 500-1200 mm, lavorato a maschio e femmina per incastro, a coste perfettamente parallele, poste in opera su piano di posa costituito da armatura di abete di adeguata maglia e spessore, annegata nel sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2.5 cm, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, i collanti . Listoni in Teak			
	AT			
CAM24_AT.E.05.004	- Attrezzature per pavimentazioni - Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 Kw/h	0,20000 h	€ 9,37867 0%	€ 1,87573
CAM24_AT.E.06.001	- Attrezzature per falegnameria - Macchina combinata da falegname	0,20000 h	€ 27,19926 0%	€ 5,43985
	Totale AT			€ 7,31558
	MT			
CAM24_MT.E.06.009A	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Morali e correntini in abete	0,00063 mc	€ 476,09991 0%	€ 0,29994
CAM24_MT.E.06.012A	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Chiodi per legno	0,50000 kg	€ 0,88031 0%	€ 0,44016
CAM24_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02438 mc	€ 124,59980 0%	€ 3,03774
CAM24_MT.E.10.020	- Malte e collanti - Collante per legno	0,50000 kg	€ 2,66247 0%	€ 1,33124
CAM24_MT.E.33.003	- Listoni, listoncini e listelli in legno - Listoni in Teak, spessore 22 mm	1,05000 mq	€ 101,69917 0%	€ 106,78413
CAM24_MT.E.80.003	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Fondo turapori per legno	0,25000 kg	€ 6,46500 0%	€ 1,61625
CAM24_MT.E.84.004	- Vernici e smalti - Vernici atossica e priva di formaldeide per pavimento in legno	0,12000 kg	€ 9,87000 0%	€ 1,18440
	Totale MT			€ 114,69386
	RU			
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,13600
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 12,32400
	Totale RU			€ 17,46000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 139,46944 +0,34%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,18549 = 5% * B)			€ 23,70980
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 16,31792
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 179,50 +0,34%
	Incidenza Manodopera sul totale 9,73%			€ 17,46000
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 1,18549

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.010.010.D (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 010 - PAVIMENTI IN LEGNO 010 - Pavimento in listoni di legno D - Pavimento in listoni di legno, formato da doghe di prima scelta della larghezza di 70-120 mm, spessore 22 mm, lunghezza 500-1200 mm, lavorato			



a maschio e femmina per incastro, a coste perfettamente parallele, poste in opera su piano di posa costituito da armatura di abete di adeguata maglia e spessore, annegata nel sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2.5 cm, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, i collanti . Listoni in Wengè				
AT				
CAM24_AT.E.05.004	- Attrezzature per pavimentazioni - Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 Kw/h	0,20000 h	€ 9,37867 0%	€ 1,87573
CAM24_AT.E.06.001	- Attrezzature per falegnameria - Macchina combinata da falegname	0,20000 h	€ 27,19926 0%	€ 5,43985
Totale AT				€ 7,31558
MT				
CAM24_MT.E.06.009A	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Morali e correntini in abete	0,00063 mc	€ 476,09991 0%	€ 0,29994
CAM24_MT.E.06.012A	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Chiodi per legno	0,50000 kg	€ 0,88031 0%	€ 0,44016
CAM24_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02438 mc	€ 124,59980 0%	€ 3,03774
CAM24_MT.E.10.020	- Malte e collanti - Collante per legno	0,50000 kg	€ 2,66247 0%	€ 1,33124
CAM24_MT.E.33.004	- Listoni, listoncini e listelli in legno - Listoni in Wengè, spessore 22 mm	1,05000 mq	€ 127,07933 0%	€ 133,43330
CAM24_MT.E.80.003	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Fondo turapori per legno	0,25000 kg	€ 6,46500 0%	€ 1,61625
CAM24_MT.E.84.004	- Vernici e smalti - Vernici atossica e priva di formaldeide per pavimento in legno	0,12000 kg	€ 9,87000 0%	€ 1,18440
Totale MT				€ 141,34303
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,13600
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 12,32400
Totale RU				€ 17,46000
Sommano euro (A)				€ 166,11861
Scostamento % su anno 2023				+0,28%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,41201 = 5% * B)				€ 28,24016
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 19,43588
TOTALE (A + B + C) euro / mq				€ 213,79
Scostamento % su anno 2023				+0,28%
Incidenza Manodopera sul totale 8,17%				€ 17,46000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,41201

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.010.010.E (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 010 - PAVIMENTI IN LEGNO 010 - Pavimento in listoni di legno E - Pavimento in listoni di legno, formato da doghe di prima scelta della larghezza di 70-120 mm, spessore 22 mm, lunghezza 500-1200 mm, lavorato a maschio e femmina per incastro, a coste perfettamente parallele, poste in opera su piano di posa costituito da armatura di abete di adeguata maglia e spessore, annegata nel sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2.5 cm, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, i collanti . Listoni in Noce Mutenye			
AT				
CAM24_AT.E.05.004	- Attrezzature per pavimentazioni - Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 Kw/h	0,20000 h	€ 9,37867 0%	€ 1,87573
CAM24_AT.E.06.001	- Attrezzature per falegnameria - Macchina combinata da falegname	0,20000 h	€ 27,19926 0%	€ 5,43985
Totale AT				€ 7,31558



MT				
CAM24_MT.E.06.009A	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Morali e correntini in abete	0,00063 mc	€ 476,09991 0%	€ 0,29994
CAM24_MT.E.06.012A	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Chiodi per legno	0,50000 kg	€ 0,88031 0%	€ 0,44016
CAM24_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02438 mc	€ 124,59980 0%	€ 3,03774
CAM24_MT.E.10.020	- Malte e collanti - Collante per legno	0,50000 kg	€ 2,66247 0%	€ 1,33124
CAM24_MT.E.33.005	- Listoni, listoncini e listelli in legno - Listoni in Noce Mutenye, spessore 22 mm	1,05000 mq	€ 88,62229 0%	€ 93,05340
CAM24_MT.E.80.003	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Fondo turapori per legno	0,25000 kg	€ 6,46500 0%	€ 1,61625
CAM24_MT.E.84.004	- Vernici e smalti - Vernici atossica e priva di formaldeide per pavimento in legno	0,12000 kg	€ 9,87000 0%	€ 1,18440
Totale MT				€ 100,96313
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,13600
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 12,32400
Totale RU				€ 17,46000
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 125,73871 +0,37%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,06878 = 5% * B)				€ 21,37558
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 14,71143
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023				€ 161,83 +0,37%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 10,79%</i>				€ 17,46000
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 1,06878

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.010.010.F (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 010 - PAVIMENTI IN LEGNO 010 - Pavimento in listoni di legno F - Pavimento in listoni di legno, formato da doghe di prima scelta della larghezza di 70-120 mm, spessore 22 mm, lunghezza 500-1200 mm, lavorato a maschio e femmina per incastro, a coste perfettamente parallele, poste in opera su piano di posa costituito da armatura di abete di adeguata maglia e spessore, annegata nel sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2.5 cm, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, i collanti . Listoni in Ipè Lapacho			
AT				
CAM24_AT.E.05.004	- Attrezzature per pavimentazioni - Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 Kw/h	0,20000 h	€ 9,37867 0%	€ 1,87573
CAM24_AT.E.06.001	- Attrezzature per falegnameria - Macchina combinata da falegname	0,20000 h	€ 27,19926 0%	€ 5,43985
Totale AT				€ 7,31558
MT				
CAM24_MT.E.06.009A	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Morali e correntini in abete	0,00063 mc	€ 476,09991 0%	€ 0,29994
CAM24_MT.E.06.012A	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Chiodi per legno	0,50000 kg	€ 0,88031 0%	€ 0,44016
CAM24_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02438 mc	€ 124,59980 0%	€ 3,03774
CAM24_MT.E.10.020	- Malte e collanti - Collante per legno	0,50000 kg	€ 2,66247 0%	€ 1,33124
CAM24_MT.E.33.006	- Listoni, listoncini e listelli in legno - Listoni in Ipe Lapacho, spessore 22 mm	1,05000 mq	€ 64,84884 0%	€ 68,09128
CAM24_MT.E.80.003	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Fondo turapori per legno	0,25000 kg	€ 6,46500 0%	€ 1,61625
CAM24_MT.E.84.004	- Vernici e smalti - Vernici atossica e priva di	0,12000	€ 9,87000	€ 1,18440



	formaldeide per pavimento in legno	kg	0%	
	Totale MT			€ 76,00101
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,13600
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 12,32400
	Totale RU			€ 17,46000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 100,77659 +0,46%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,85660 = 5% * B)			€ 17,13202
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 11,79086
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 129,70 +0,46%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 13,46%</i>			€ 17,46000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,85660

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.010.010.G (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 010 - PAVIMENTI IN LEGNO 010 - Pavimento in listoni di legno G - Pavimento in listoni di legno, formato da doghe di prima scelta della larghezza di 70-120 mm, spessore 22 mm, lunghezza 500-1200 mm, lavorato a maschio e femmina per incastro, a coste perfettamente parallele, poste in opera su piano di posa costituito da armatura di abete di adeguata maglia e spessore, annegata nel sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2.5 cm, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, i collanti . Listoni in Jatobà			
	AT			
CAM24_AT.E.05.004	- Attrezzature per pavimentazioni - Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 Kw/h	0,20000 h	€ 9,37867 0%	€ 1,87573
CAM24_AT.E.06.001	- Attrezzature per falegnameria - Macchina combinata da falegname	0,20000 h	€ 27,19926 0%	€ 5,43985
	Totale AT			€ 7,31558
	MT			
CAM24_MT.E.06.009A	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Morali e correntini in abete	0,00063 mc	€ 476,09991 0%	€ 0,29994
CAM24_MT.E.06.012A	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Chiodi per legno	0,50000 kg	€ 0,88031 0%	€ 0,44016
CAM24_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02438 mc	€ 124,59980 0%	€ 3,03774
CAM24_MT.E.10.020	- Malte e collanti - Collante per legno	0,50000 kg	€ 2,66247 0%	€ 1,33124
CAM24_MT.E.33.007	- Listoni, listoncini e listelli in legno - Listoni in Jatobà, spessore 22 mm	1,05000 mq	€ 74,90570 0%	€ 78,65099
CAM24_MT.E.80.003	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Fondo turapori per legno	0,25000 kg	€ 6,46500 0%	€ 1,61625
CAM24_MT.E.84.004	- Vernici e smalti - Vernici atossica e priva di formaldeide per pavimento in legno	0,12000 kg	€ 9,87000 0%	€ 1,18440
	Totale MT			€ 86,56072
	RU			
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,13600
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 12,32400
	Totale RU			€ 17,46000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 111,33630 +0,42%



	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,94636 = 5% * B)		€ 18,92717
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 13,02635
	TOTALE (A + B + C) euro / mq		€ 143,29
	Scostamento % su anno 2023		+0,42%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 12,19%</i>		€ 17,46000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 0,94636

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.010.010.H (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 010 - PAVIMENTI IN LEGNO 010 - Pavimento in listoni di legno H - Pavimento in listoni di legno, formato da doghe di prima scelta della larghezza di 70-120 mm, spessore 22 mm, lunghezza 500-1200 mm, lavorato a maschio e femmina per incastro, a coste perfettamente parallele, poste in opera su piano di posa costituito da armatura di abete di adeguata maglia e spessore, annegata nel sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2.5 cm, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, i collanti . Listoni in Ciliegio			
	AT			
CAM24_AT.E.05.004	- Attrezzature per pavimentazioni - Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 Kw/h	0,20000 h	€ 9,37867 0%	€ 1,87573
CAM24_AT.E.06.001	- Attrezzature per falegnameria - Macchina combinata da falegname	0,20000 h	€ 27,19926 0%	€ 5,43985
	Totale AT			€ 7,31558
	MT			
CAM24_MT.E.06.009A	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Morali e correntini in abete	0,00063 mc	€ 476,09991 0%	€ 0,29994
CAM24_MT.E.06.012A	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Chiodi per legno	0,50000 kg	€ 0,88031 0%	€ 0,44016
CAM24_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02438 mc	€ 124,59980 0%	€ 3,03774
CAM24_MT.E.10.020	- Malte e collanti - Collante per legno	0,50000 kg	€ 2,66247 0%	€ 1,33124
CAM24_MT.E.33.008	- Listoni, listoncini e listelli in legno - Listoni in Ciliegio, spessore 22 mm	1,05000 mq	€ 97,74189 0%	€ 102,62898
CAM24_MT.E.80.003	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Fondo turapori per legno	0,25000 kg	€ 6,46500 0%	€ 1,61625
CAM24_MT.E.84.004	- Vernici e smalti - Vernici atossica e priva di formaldeide per pavimento in legno	0,12000 kg	€ 9,87000 0%	€ 1,18440
	Totale MT			€ 110,53871
	RU			
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,13600
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 12,32400
	Totale RU			€ 17,46000
	Sommano euro (A)			€ 135,31429
	Scostamento % su anno 2023			+0,35%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,15017 = 5% * B)			€ 23,00343
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 15,83177
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			€ 174,15
	Scostamento % su anno 2023			+0,35%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 10,03%</i>			€ 17,46000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,15017

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.010.010.I (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 010 - PAVIMENTI IN LEGNO			



010 - Pavimento in listoni di legno I - Pavimento in listoni di legno, formato da doghe di prima scelta della larghezza di 70-120 mm, spessore 22 mm, lunghezza 500-1200 mm, lavorato a maschio e femmina per incastro, a coste perfettamente parallele, poste in opera su piano di posa costituito da armatura di abete di adeguata maglia e spessore, annegata nel sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2.5 cm, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, i collanti . Listoni in Afrormosia				
AT				
CAM24_AT.E.05.004	- Attrezzature per pavimentazioni - Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 Kw/h	0,20000 h	€ 9,37867 0%	€ 1,87573
CAM24_AT.E.06.001	- Attrezzature per falegnameria - Macchina combinata da falegname	0,20000 h	€ 27,19926 0%	€ 5,43985
Totale AT				€ 7,31558
MT				
CAM24_MT.E.06.009A	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Morali e correntini in abete	0,00063 mc	€ 476,09991 0%	€ 0,29994
CAM24_MT.E.06.012A	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Chiodi per legno	0,50000 kg	€ 0,88031 0%	€ 0,44016
CAM24_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02438 mc	€ 124,59980 0%	€ 3,03774
CAM24_MT.E.10.020	- Malte e collanti - Collante per legno	0,50000 kg	€ 2,66247 0%	€ 1,33124
CAM24_MT.E.33.009	- Listoni, listoncini e listelli in legno - Listoni in Afrormosia, spessore 22 mm	1,05000 mq	€ 100,73217 0%	€ 105,76878
CAM24_MT.E.80.003	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Fondo turapori per legno	0,25000 kg	€ 6,46500 0%	€ 1,61625
CAM24_MT.E.84.004	- Vernici e smalti - Vernici atossica e priva di formaldeide per pavimento in legno	0,12000 kg	€ 9,87000 0%	€ 1,18440
Totale MT				€ 113,67851
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,13600
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 12,32400
Totale RU				€ 17,46000
Sommano euro (A)				€ 138,45409
Scostamento % su anno 2023				+0,34%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,17686 = 5% * B)				€ 23,53720
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 16,19913
TOTALE (A + B + C) euro / mq				€ 178,19
Scostamento % su anno 2023				+0,34%
Incidenza Manodopera sul totale 9,8%				€ 17,46000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,17686

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.010.010J (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 010 - PAVIMENTI IN LEGNO 010 - Pavimento in listoni di legno J - Pavimento in listoni di legno, formato da doghe di prima scelta della larghezza di 70-120 mm, spessore 22 mm, lunghezza 500-1200 mm, lavorato a maschio e femmina per incastro, a coste perfettamente parallele, poste in opera su piano di posa costituito da armatura di abete di adeguata maglia e spessore, annegata nel sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2.5 cm, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, i collanti. Listoni in Acero			
AT				
CAM24_AT.E.05.004	- Attrezzature per pavimentazioni - Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 Kw/h	0,20000 h	€ 9,37867 0%	€ 1,87573
CAM24_AT.E.06.001	- Attrezzature per falegnameria - Macchina combinata da falegname	0,20000 h	€ 27,19926 0%	€ 5,43985



				Totale AT	€ 7,31558
MT					
CAM24_MT.E.06.009A	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Morali e correntini in abete	0,00063 mc	€ 476,09991 0%	€ 0,29994	
CAM24_MT.E.06.012A	- Legnami per carpenteria - materiali vari per casseforme - Chiodi per legno	0,05000 kg	€ 0,88031 0%	€ 0,04402	
CAM24_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02438 mc	€ 124,59980 0%	€ 3,03774	
CAM24_MT.E.10.020	- Malte e collanti - Collante per legno	0,50000 kg	€ 2,66247 0%	€ 1,33124	
CAM24_MT.E.33.010	- Listoni, listoncini e listelli in legno - Listoni in Acero, spessore 22 mm	1,05000 mq	€ 92,96637 0%	€ 97,61469	
CAM24_MT.E.80.003	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Fondo turapori per legno	0,25000 kg	€ 6,46500 0%	€ 1,61625	
CAM24_MT.E.84.004	- Vernici e smalti - Vernici atossica e priva di formaldeide per pavimento in legno	0,12000 kg	€ 9,87000 0%	€ 1,18440	
				Totale MT	€ 105,12828
RU					
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,13600	
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 12,32400	
				Totale RU	€ 17,46000
				Sommano euro (A)	€ 129,90386
				Scostamento % su anno 2023	+0,36%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,10418 = 5% * B)					€ 22,08366
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)					€ 15,19875
				TOTALE (A + B + C) euro / mq	€ 167,19
				Scostamento % su anno 2023	+0,36%
Incidenza Manodopera sul totale 10,44%					€ 17,46000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%					€ 1,10418

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM24_E13.010.020.A (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 010 - PAVIMENTI IN LEGNO 020 - Pavimento in listoncini di legno A - Pavimento in listoncini di legno (parquet), formato da doghe di prima scelta della larghezza di 60-80 mm, spessore 10-14 mm, lunghezza 300-600 mm, con coste rifilate parallele, con superficie superiore piallata liscia, poste in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 2 cm, ben battuto e livellato, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, i collanti. Listoncini in Iroko				
AT					
CAM24_AT.E.05.004	- Attrezzature per pavimentazioni - Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 Kw/h	0,20000 h	€ 9,37867 0%	€ 1,87573	
CAM24_AT.E.06.001	- Attrezzature per falegnameria - Macchina combinata da falegname	0,20000 h	€ 27,19926 0%	€ 5,43985	
				Totale AT	€ 7,31558
MT					
CAM24_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200	
CAM24_MT.E.10.020	- Malte e collanti - Collante per legno	0,60000 kg	€ 2,66247 0%	€ 1,59748	
CAM24_MT.E.33.011	- Listoni, listoncini e listelli in legno - Listoncini in Iroko, spessore 10-14 mm	1,05000 mq	€ 52,33729 0%	€ 54,95415	
CAM24_MT.E.80.003	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Fondo turapori per legno	0,25000 kg	€ 6,46500 0%	€ 1,61625	
CAM24_MT.E.84.004	- Vernici e smalti - Vernici atossica e priva di formaldeide per pavimento in legno	0,12000 kg	€ 9,87000 0%	€ 1,18440	
				Totale MT	€ 61,84428



RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,13600
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 12,32400
Totale RU				€ 17,46000
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 86,61986 +0,54%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,73627 = 5% * B)				€ 14,72538
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 10,13452
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023				€ 111,48 +0,54%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 15,66%</i>				€ 17,46000
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,73627

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.010.020.B (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 010 - PAVIMENTI IN LEGNO 020 - Pavimento in listoncini di legno B - Pavimento in listoncini di legno (parquet), formato da doghe di prima scelta della larghezza di 60-80 mm, spessore 10-14 mm, lunghezza 300-600 mm, con coste rifilate parallele, con superficie superiore piallata liscia, poste in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 2 cm, ben battuto e livellato, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, i collanti . Listoncini in Rovere			
AT				
CAM24_AT.E.05.004	- Attrezzature per pavimentazioni - Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 Kw/h	0,20000 h	€ 9,37867 0%	€ 1,87573
CAM24_AT.E.06.001	- Attrezzature per falegnameria - Macchina combinata da falegname	0,20000 h	€ 27,19926 0%	€ 5,43985
Totale AT				€ 7,31558
MT				
CAM24_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
CAM24_MT.E.10.020	- Malte e collanti - Collante per legno	0,60000 kg	€ 2,66247 0%	€ 1,59748
CAM24_MT.E.33.012	- Listoni, listoncini e listelli in legno - Listoncini in Rovere, spessore 10-14 mm	1,05000 mq	€ 81,92764 0%	€ 86,02402
CAM24_MT.E.80.003	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Fondo turapori per legno	0,25000 kg	€ 6,46500 0%	€ 1,61625
CAM24_MT.E.84.004	- Vernici e smalti - Vernici atossica e priva di formaldeide per pavimento in legno	0,12000 kg	€ 9,87000 0%	€ 1,18440
Totale MT				€ 92,91415
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,13600
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 12,32400
Totale RU				€ 17,46000
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 117,68973 +0,4%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,00036 = 5% * B)				€ 20,00725
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 13,76970
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023				€ 151,47 +0,4%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 11,53%</i>				€ 17,46000
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 1,00036



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.010.020.C (CAM)	<p>CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 010 - PAVIMENTI IN LEGNO 020 - Pavimento in listoncini di legno C - Pavimento in listoncini di legno (parquet), formato da doghe di prima scelta della larghezza di 60-80 mm, spessore 10-14 mm, lunghezza 300-600 mm, con coste rifilate parallele, con superficie superiore piallata liscia, poste in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 2 cm, ben battuto e livellato, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, i collanti . Listoncini in Teak</p> <p>AT</p> <p>CAM24_AT.E.05.004 - Attrezzature per pavimentazioni - Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 Kw/h</p> <p>CAM24_AT.E.06.001 - Attrezzature per falegnameria - Macchina combinata da falegname</p> <p>Totale AT</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg</p> <p>CAM24_MT.E.10.020 - Malte e collanti - Collante per legno</p> <p>CAM24_MT.E.33.013 - Listoni, listoncini e listelli in legno - Listoncini in Teak, spessore 10-14 mm</p> <p>CAM24_MT.E.80.003 - Fondi e materiali vari per opere da pittore - Fondo turapori per legno</p> <p>CAM24_MT.E.84.004 - Vernici e smalti - Vernici atossica e priva di formaldeide per pavimento in legno</p> <p>Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune</p> <p>CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio</p> <p>Totale RU</p> <p>Sommario euro (A) Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,95575 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p>TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 12,07%</i></p> <p><i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>			
		0,20000 h	€ 9,37867 0%	€ 1,87573
		0,20000 h	€ 27,19926 0%	€ 5,43985
	Totale AT			€ 7,31558
	MT			
		0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
		0,60000 kg	€ 2,66247 0%	€ 1,59748
		1,05000 mq	€ 76,92897 0%	€ 80,77542
		0,25000 kg	€ 6,46500 0%	€ 1,61625
		0,12000 kg	€ 9,87000 0%	€ 1,18440
	Totale MT			€ 87,66555
	RU			
		0,20000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,13600
		0,40000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 12,32400
	Totale RU			€ 17,46000
	Sommario euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 112,44113 +0,42%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,95575 = 5% * B)			€ 19,11499
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 13,15561
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 144,71 +0,42%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 12,07%</i>			€ 17,46000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,95575

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.010.020.D (CAM)	<p>CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 010 - PAVIMENTI IN LEGNO 020 - Pavimento in listoncini di legno D - Pavimento in listoncini di legno (parquet), formato da doghe di prima scelta della larghezza di 60-80 mm, spessore 10-14 mm, lunghezza 300-600 mm, con coste rifilate parallele, con superficie superiore piallata liscia, poste in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 2 cm, ben battuto e livellato, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, i collanti. Listoncini in Wengè</p> <p>AT</p> <p>CAM24_AT.E.05.004 - Attrezzature per pavimentazioni - Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 Kw/h</p> <p>CAM24_AT.E.06.001 - Attrezzature per falegnameria - Macchina combinata da falegname</p> <p>Totale AT</p> <p>MT</p>			
		0,20000 h	€ 9,37867 0%	€ 1,87573
		0,20000 h	€ 27,19926 0%	€ 5,43985
	Totale AT			€ 7,31558
	MT			



CAM24_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
CAM24_MT.E.10.020	- Malte e collanti - Collante per legno	0,60000 kg	€ 2,66247 0%	€ 1,59748
CAM24_MT.E.33.014	- Listoni, listoncini e listelli in legno - Listoncini in Wengè, spessore 10-14 mm	1,05000 mq	€ 92,84736 0%	€ 97,48973
CAM24_MT.E.80.003	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Fondo turapori per legno	0,25000 kg	€ 6,46500 0%	€ 1,61625
CAM24_MT.E.84.004	- Vernici e smalti - Vernici atossica e priva di formaldeide per pavimento in legno	0,12000 kg	€ 9,87000 0%	€ 1,18440
Totale MT				€ 104,37986
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,13600
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 12,32400
Totale RU				€ 17,46000
Sommano euro (A)				€ 129,15544
Scostamento % su anno 2023				+0,36%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,09782 = 5% * B)				€ 21,95642
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 15,11119
TOTALE (A + B + C) euro / mq				€ 166,22
Scostamento % su anno 2023				+0,36%
Incidenza Manodopera sul totale 10,5%				€ 17,46000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,09782

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.010.020.E (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 010 - PAVIMENTI IN LEGNO 020 - Pavimento in listoncini di legno E - Pavimento in listoncini di legno (parquet), formato da doghe di prima scelta della larghezza di 60-80 mm, spessore 10-14 mm, lunghezza 300-600 mm, con coste rifilate parallele, con superficie superiore piallata liscia, poste in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 2 cm, ben battuto e livellato, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, i collanti. Listoncini in Noce Mutenye			
AT				
CAM24_AT.E.05.004	- Attrezzature per pavimentazioni - Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 Kw/h	0,20000 h	€ 9,37867 0%	€ 1,87573
CAM24_AT.E.06.001	- Attrezzature per falegnameria - Macchina combinata da falegname	0,20000 h	€ 27,19926 0%	€ 5,43985
Totale AT				€ 7,31558
MT				
CAM24_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
CAM24_MT.E.10.020	- Malte e collanti - Collante per legno	0,60000 kg	€ 2,66247 0%	€ 1,59748
CAM24_MT.E.33.015	- Listoni, listoncini e listelli in legno - Listoncini in Noce Mutenye, spessore 10-14 mm	1,05000 mq	€ 49,57016 0%	€ 52,04867
CAM24_MT.E.80.003	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Fondo turapori per legno	0,25000 kg	€ 6,46500 0%	€ 1,61625
CAM24_MT.E.84.004	- Vernici e smalti - Vernici atossica e priva di formaldeide per pavimento in legno	0,12000 kg	€ 9,87000 0%	€ 1,18440
Totale MT				€ 58,93880
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,13600
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 12,32400
Totale RU				€ 17,46000



	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 83,71438 +0,56%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,71157 = 5% * B)	€ 14,23144
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 9,79458
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023	€ 107,74 +0,56%
	Incidenza Manodopera sul totale 16,21%	€ 17,46000
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%	€ 0,71157

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.010.020.F (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 010 - PAVIMENTI IN LEGNO 020 - Pavimento in listoncini di legno F - Pavimento in listoncini di legno (parquet), formato da doghe di prima scelta della larghezza di 60-80 mm, spessore 10-14 mm, lunghezza 300-600 mm, con coste rifilate parallele, con superficie superiore piallata liscia, poste in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 2 cm, ben battuto e livellato, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, i collanti. Listoncini in Ipè Lapacho			
	AT			
	CAM24_AT.E.05.004 - Attrezzature per pavimentazioni - Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 Kw/h	0,20000 h	€ 9,37867 0%	€ 1,87573
	CAM24_AT.E.06.001 - Attrezzature per falegnameria - Macchina combinata da falegname	0,20000 h	€ 27,19926 0%	€ 5,43985
	Totale AT			€ 7,31558
	MT			
	CAM24_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
	CAM24_MT.E.10.020 - Malte e collanti - Collante per legno	0,60000 kg	€ 2,66247 0%	€ 1,59748
	CAM24_MT.E.33.016 - Listoni, listoncini e listelli in legno - Listoncini in Ipe Lapacho, spessore 10-14 mm	1,05000 mq	€ 37,68344 0%	€ 39,56761
	CAM24_MT.E.80.003 - Fondi e materiali vari per opere da pittore - Fondo turapori per legno	0,25000 kg	€ 6,46500 0%	€ 1,61625
	CAM24_MT.E.84.004 - Vernici e smalti - Vernici atossica e priva di formaldeide per pavimento in legno	0,12000 kg	€ 9,87000 0%	€ 1,18440
	Totale MT			€ 46,45774
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,13600
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 12,32400
	Totale RU			€ 17,46000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 71,23332 +0,66%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,60548 = 5% * B)			€ 12,10966
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,33430
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 91,68 +0,66%
	Incidenza Manodopera sul totale 19,05%			€ 17,46000
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,60548

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.010.020.G (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 010 - PAVIMENTI IN LEGNO 020 - Pavimento in listoncini di legno G - Pavimento in listoncini di legno (parquet), formato da doghe di prima scelta della larghezza di 60-80 mm, spessore 10-14 mm, lunghezza 300-600			



mm, con coste rifilate parallele, con superficie superiore piallata liscia, poste in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 2 cm, ben battuto e livellato, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, i collanti. Listoncini in Jatobà				
AT				
CAM24_AT.E.05.004	- Attrezzature per pavimentazioni - Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 Kw/h	0,20000 h	€ 9,37867 0%	€ 1,87573
CAM24_AT.E.06.001	- Attrezzature per falegnameria - Macchina combinata da falegname	0,20000 h	€ 27,19926 0%	€ 5,43985
Totale AT				€ 7,31558
MT				
CAM24_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
CAM24_MT.E.10.020	- Malte e collanti - Collante per legno	0,60000 kg	€ 2,66247 0%	€ 1,59748
CAM24_MT.E.33.017	- Listoni, listoncini e listelli in legno - Listoncini in Jatobà, spessore 10-14 mm	1,05000 mq	€ 39,30503 0%	€ 41,27028
CAM24_MT.E.80.003	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Fondo turapori per legno	0,25000 kg	€ 6,46500 0%	€ 1,61625
CAM24_MT.E.84.004	- Vernici e smalti - Vernici atossica e priva di formaldeide per pavimento in legno	0,12000 kg	€ 9,87000 0%	€ 1,18440
Totale MT				€ 48,16041
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,13600
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 12,32400
Totale RU				€ 17,46000
Sommano euro (A)				€ 72,93599
Scostamento % su anno 2023				+0,64%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,61996 = 5% * B)				€ 12,39912
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 8,53351
TOTALE (A + B + C) euro / mq				€ 93,87
Scostamento % su anno 2023				+0,64%
Incidenza Manodopera sul totale 18,6%				€ 17,46000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,61996

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.010.020.H (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 010 - PAVIMENTI IN LEGNO 020 - Pavimento in listoncini di legno H - Pavimento in listoncini di legno (parquet), formato da doghe di prima scelta della larghezza di 60-80 mm, spessore 10-14 mm, lunghezza 300-600 mm, con coste rifilate parallele, con superficie superiore piallata liscia, poste in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 2 cm, ben battuto e livellato, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, i collanti. Listoncini in Ciliegio			
AT				
CAM24_AT.E.05.004	- Attrezzature per pavimentazioni - Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 Kw/h	0,20000 h	€ 9,37867 0%	€ 1,87573
CAM24_AT.E.06.001	- Attrezzature per falegnameria - Macchina combinata da falegname	0,20000 h	€ 27,19926 0%	€ 5,43985
Totale AT				€ 7,31558
MT				
CAM24_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
CAM24_MT.E.10.020	- Malte e collanti - Collante per legno	0,60000 kg	€ 2,66247 0%	€ 1,59748
CAM24_MT.E.33.018	- Listoni, listoncini e listelli in legno - Listoncini in Ciliegio, spessore 10-14 mm	1,05000 mq	€ 55,10441 0%	€ 57,85963
CAM24_MT.E.80.003	- Fondi e materiali vari per opere da pittore -	0,25000	€ 6,46500	€ 1,61625



	Fondo turapori per legno	kg		0%	
CAM24_MT.E.84.004	- Vernici e smalti - Vernici atossica e priva di formaldeide per pavimento in legno	0,12000 kg	€ 9,87000	0%	€ 1,18440
Totale MT					€ 64,74976
RU					
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000	+2,35%	€ 5,13600
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000	+2,91%	€ 12,32400
Totale RU					€ 17,46000
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023					€ 89,52534 +0,52%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,76097 = 5% * B)					€ 15,21931
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)					€ 10,47447
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023					€ 115,22 +0,52%
Incidenza Manodopera sul totale 15,15%					€ 17,46000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%					€ 0,76097

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM24_E13.010.020.I (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 010 - PAVIMENTI IN LEGNO 020 - Pavimento in listoncini di legno I - Pavimento in listoncini di legno (parquet), formato da doghe di prima scelta della larghezza di 60-80 mm, spessore 10-14 mm, lunghezza 300-600 mm, con coste rifilate parallele, con superficie superiore piattata liscia, poste in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 2 cm, ben battuto e livellato, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, i collanti. Listoncini in Afrormosia				
AT					
CAM24_AT.E.05.004	- Attrezzature per pavimentazioni - Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 Kw/h	0,20000 h	€ 9,37867	€ 1,87573	
CAM24_AT.E.06.001	- Attrezzature per falegnameria - Macchina combinata da falegname	0,20000 h	€ 27,19926	€ 5,43985	
Totale AT					€ 7,31558
MT					
CAM24_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980	€ 2,49200	
CAM24_MT.E.10.020	- Malte e collanti - Collante per legno	0,60000 kg	€ 2,66247	€ 1,59748	
CAM24_MT.E.33.019	- Listoni, listoncini e listelli in legno - Listoncini in Afrormosia, spessore 10-14 mm	1,05000 mq	€ 61,45689	€ 64,52973	
CAM24_MT.E.80.003	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Fondo turapori per legno	0,25000 kg	€ 6,46500	€ 1,61625	
CAM24_MT.E.84.004	- Vernici e smalti - Vernici atossica e priva di formaldeide per pavimento in legno	0,12000 kg	€ 9,87000	€ 1,18440	
Totale MT					€ 71,41986
RU					
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000	€ 5,13600	
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000	€ 12,32400	
Totale RU					€ 17,46000
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023					€ 96,19544 +0,49%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,81766 = 5% * B)					€ 16,35322
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)					€ 11,25487



	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023	€ 123,80 +0,49%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 14,1%</i>	€ 17,46000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,81766

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.010.020.J (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 010 - PAVIMENTI IN LEGNO 020 - Pavimento in listoncini di legno J - Pavimento in listoncini di legno (parquet), formato da doghe di prima scelta della larghezza di 60-80 mm, spessore 10-14 mm, lunghezza 300-600 mm, con coste rifilate parallele, con superficie superiore piallata liscia, poste in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 2 cm, ben battuto e livellato, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, i collanti. Listoncini in Acero			
	AT			
CAM24_AT.E.05.004	- Attrezzature per pavimentazioni - Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 Kw/h	0,20000 h	€ 9,37867 0%	€ 1,87573
CAM24_AT.E.06.001	- Attrezzature per falegnameria - Macchina combinata da falegname	0,20000 h	€ 27,19926 0%	€ 5,43985
	Totale AT			€ 7,31558
	MT			
CAM24_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
CAM24_MT.E.10.020	- Malte e collanti - Collante per legno	0,60000 kg	€ 2,66247 0%	€ 1,59748
CAM24_MT.E.33.020	- Listoni, listoncini e listelli in legno - Listoncini in Acero, spessore 10-14 mm	1,05000 mq	€ 49,70406 0%	€ 52,18926
CAM24_MT.E.80.003	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Fondo turapori per legno	0,25000 kg	€ 6,46500 0%	€ 1,61625
CAM24_MT.E.84.004	- Vernici e smalti - Vernici atossica e priva di formaldeide per pavimento in legno	0,12000 kg	€ 9,87000 0%	€ 1,18440
	Totale MT			€ 59,07939
	RU			
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,13600
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 12,32400
	Totale RU			€ 17,46000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 83,85497 +0,56%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,71277 = 5% * B)			€ 14,25534
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,81103
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 107,92 +0,56%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 16,18%</i>			€ 17,46000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,71277

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.010.030.A (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 010 - PAVIMENTI IN LEGNO 030 - Pavimento in listelli di legno A - Pavimento in listelli di legno (lamarquet) formato da doghe di prima scelta della larghezza di 45-75 mm, spessore 10 mm, lunghezza 220- 300 mm, trafilate sui quattro lati, con superficie superiore piallata liscia, poste in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 2 cm, ben battuto e livellato, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, i collanti. Lamarquet in Iroko			
	AT			
CAM24_AT.E.05.004	- Attrezzature per pavimentazioni - Levigatrice per pavimentazioni in legno da	0,18000 h	€ 9,37867 0%	€ 1,68816



	300-600 Kw/h				
		Totale AT			€ 1,68816
MT					
CAM24_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%		€ 2,49200
CAM24_MT.E.10.020	- Malte e collanti - Collante per legno	0,60000 kg	€ 2,66247 0%		€ 1,59748
CAM24_MT.E.33.021	- Listoni, listoncini e listelli in legno - Lamparquet in Iroko	1,05000 mq	€ 30,91441 0%		€ 32,46013
CAM24_MT.E.80.003	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Fondo turapori per legno	0,25000 kg	€ 6,46500 0%		€ 1,61625
CAM24_MT.E.84.004	- Vernici e smalti - Vernici atossica e priva di formaldeide per pavimento in legno	0,12000 kg	€ 9,87000 0%		€ 1,18440
		Totale MT			€ 39,35026
RU					
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 +2,35%		€ 5,13600
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 +2,91%		€ 12,32400
		Totale RU			€ 17,46000
		Sommano euro (A)			€ 58,49842
		Scostamento % su anno 2023			+0,8%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,49724 = 5% * B)				€ 9,94473
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 6,84432
	TOTALE (A + B + C) euro / mq				€ 75,29
	Scostamento % su anno 2023				+0,8%
	Incidenza Manodopera sul totale 23,19%				€ 17,46000
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,49724

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.010.030.B (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 010 - PAVIMENTI IN LEGNO 030 - Pavimento in listelli di legno B - Pavimento in listelli di legno (lamparquet) formato da doghe di prima scelta della larghezza di 45-75 mm, spessore 10 mm, lunghezza 220- 300 mm, trafilate sui quattro lati, con superficie superiore piallata liscia, poste in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 2 cm, ben battuto e livellato, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, i collanti. Lamparquet in Rovere			
	AT			
CAM24_AT.E.05.004	- Attrezzature per pavimentazioni - Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 Kw/h	0,18000 h	€ 9,37867 0%	€ 1,68816
	Totale AT			€ 1,68816
	MT			
CAM24_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
CAM24_MT.E.10.020	- Malte e collanti - Collante per legno	0,60000 kg	€ 2,66247 0%	€ 1,59748
CAM24_MT.E.33.022	- Listoni, listoncini e listelli in legno - Lamparquet in Rovere	1,05000 mq	€ 52,33729 0%	€ 54,95415
CAM24_MT.E.80.003	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Fondo turapori per legno	0,25000 kg	€ 6,46500 0%	€ 1,61625
CAM24_MT.E.84.004	- Vernici e smalti - Vernici atossica e priva di formaldeide per pavimento in legno	0,12000 kg	€ 9,87000 0%	€ 1,18440
	Totale MT			€ 61,84428
	RU			
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,13600
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 12,32400
	Totale RU			



				€ 17,46000
				€ 80,99244 +0,58%
				€ 13,76871
				€ 9,47612
				€ 104,24 +0,58%
				€ 17,46000
				€ 0,68844

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.010.030.C (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 010 - PAVIMENTI IN LEGNO 030 - Pavimento in listelli di legno C - Pavimento in listelli di legno (lampoquet) formato da doghe di prima scelta della larghezza di 45-75 mm, spessore 10 mm, lunghezza 220- 300 mm, trafilate sui quattro lati, con superficie superiore piallata liscia, poste in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 2 cm, ben battuto e livellato, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, i collanti. Lampoquet in Teak			
	AT			
	CAM24_AT.E.05.004 - Attrezzature per pavimentazioni - Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 Kw/h	0,18000 h	€ 9,37867 0%	€ 1,68816
	Totale AT			€ 1,68816
	MT			
	CAM24_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
	CAM24_MT.E.10.020 - Malte e collanti - Collante per legno	0,60000 kg	€ 2,66247 0%	€ 1,59748
	CAM24_MT.E.33.023 - Listoni, listoncini e listelli in legno - Lampoquet in Teak	1,05000 mq	€ 65,87536 0%	€ 69,16913
	CAM24_MT.E.80.003 - Fondi e materiali vari per opere da pittore - Fondo turapori per legno	0,25000 kg	€ 6,46500 0%	€ 1,61625
	CAM24_MT.E.84.004 - Vernici e smalti - Vernici atossica e priva di formaldeide per pavimento in legno	0,12000 kg	€ 9,87000 0%	€ 1,18440
	Totale MT			€ 76,05926
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,13600
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 12,32400
	Totale RU			€ 17,46000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 95,20742 +0,49%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,80926 = 5% * B)			€ 16,18526
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 11,13927
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 122,53 +0,49%
	Incidenza Manodopera sul totale 14,25%			€ 17,46000
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,80926

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.010.030.D (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 010 - PAVIMENTI IN LEGNO 030 - Pavimento in listelli di legno D - Pavimento in listelli di legno (lampoquet) formato da doghe di prima scelta della larghezza di 45-75 mm, spessore 10 mm, lunghezza 220- 300 mm, trafilate sui quattro lati, con superficie superiore piallata liscia, poste in			



<p>opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 2 cm, ben battuto e livellato, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, i collanti. Lamparquet in Wengè</p>				
AT				
CAM24_AT.E.05.004	- Attrezzature per pavimentazioni - Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 Kw/h	0,18000 h	€ 9,37867 0%	€ 1,68816
Totale AT				€ 1,68816
MT				
CAM24_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
CAM24_MT.E.10.020	- Malte e collanti - Collante per legno	0,60000 kg	€ 2,66247 0%	€ 1,59748
CAM24_MT.E.33.024	- Listoni, listoncini e listelli in legno - Lamparquet in Wengè	1,05000 mq	€ 71,12694 0%	€ 74,68329
CAM24_MT.E.80.003	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Fondo turapori per legno	0,25000 kg	€ 6,46500 0%	€ 1,61625
CAM24_MT.E.84.004	- Vernici e smalti - Vernici atossica e priva di formaldeide per pavimento in legno	0,12000 kg	€ 9,87000 0%	€ 1,18440
Totale MT				€ 81,57342
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,13600
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 12,32400
Totale RU				€ 17,46000
Sommano euro (A)				€ 100,72158
Scostamento % su anno 2023				+0,46%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,85613 = 5% * B)				€ 17,12267
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 11,78443
TOTALE (A + B + C) euro / mq				€ 129,63
Scostamento % su anno 2023				+0,46%
Incidenza Manodopera sul totale 13,47%				€ 17,46000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,85613

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.010.030.E (CAM)	<p>CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI</p> <p>010 - PAVIMENTI IN LEGNO</p> <p>030 - Pavimento in listelli di legno</p> <p>E - Pavimento in listelli di legno (lamparquet) formato da doghe di prima scelta della larghezza di 45-75 mm, spessore 10 mm, lunghezza 220- 300 mm, trafilate sui quattro lati, con superficie superiore piallata liscia, poste in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 2 cm, ben battuto e livellato, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, i collanti. Lamparquet in Noce Mutenye</p>			
AT				
CAM24_AT.E.05.004	- Attrezzature per pavimentazioni - Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 Kw/h	0,18000 h	€ 9,37867 0%	€ 1,68816
Totale AT				€ 1,68816
MT				
CAM24_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
CAM24_MT.E.10.020	- Malte e collanti - Collante per legno	0,60000 kg	€ 2,66247 0%	€ 1,59748
CAM24_MT.E.33.025	- Listoni, listoncini e listelli in legno - Lamparquet in Noce Mutenye	1,05000 mq	€ 50,77520 0%	€ 53,31396
CAM24_MT.E.80.003	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Fondo turapori per legno	0,25000 kg	€ 6,46500 0%	€ 1,61625
CAM24_MT.E.84.004	- Vernici e smalti - Vernici atossica e priva di formaldeide per pavimento in legno	0,12000 kg	€ 9,87000 0%	€ 1,18440



		Totale MT		€ 60,20409
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,13600
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 12,32400
	Totale RU			€ 17,46000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 79,35225 +0,59%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,67449 = 5% * B)			€ 13,48988
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,28421
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 102,13 +0,59%
	Incidenza Manodopera sul totale 17,1%			€ 17,46000
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,67449

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.010.030.F (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 010 - PAVIMENTI IN LEGNO 030 - Pavimento in listelli di legno F - Pavimento in listelli di legno (lamarquet) formato da doghe di prima scelta della larghezza di 45-75 mm, spessore 10 mm, lunghezza 220- 300 mm, trafilete sui quattro lati, con superficie superiore piallata liscia, poste in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 2 cm, ben battuto e livellato, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, i collanti. Lamarquet in Ipè Lapacho			
	AT			
CAM24_AT.E.05.004	- Attrezzature per pavimentazioni - Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 Kw/h	0,18000 h	€ 9,37867 0%	€ 1,68816
	Totale AT			€ 1,68816
	MT			
CAM24_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
CAM24_MT.E.10.020	- Malte e collanti - Collante per legno	0,60000 kg	€ 2,66247 0%	€ 1,59748
CAM24_MT.E.33.026	- Listoni, listoncini e listelli in legno - Lamarquet in Ipe Lapacho	1,02000 mq	€ 40,65884 0%	€ 41,47202
CAM24_MT.E.80.003	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Fondo turapori per legno	0,25000 kg	€ 6,46500 0%	€ 1,61625
CAM24_MT.E.84.004	- Vernici e smalti - Vernici atossica e priva di formaldeide per pavimento in legno	0,12000 kg	€ 9,87000 0%	€ 1,18440
	Totale MT			€ 48,36215
	RU			
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,13600
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 12,32400
	Totale RU			€ 17,46000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 67,51031 +0,7%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,57384 = 5% * B)			€ 11,47675
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,89871
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 86,89 +0,7%
	Incidenza Manodopera sul totale 20,1%			€ 17,46000
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,57384



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.010.030.G (CAM)	<p>CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 010 - PAVIMENTI IN LEGNO 030 - Pavimento in listelli di legno G - Pavimento in listelli di legno (lamarquet) formato da doghe di prima scelta della larghezza di 45-75 mm, spessore 10 mm, lunghezza 220- 300 mm, trafilate sui quattro lati, con superficie superiore piallata liscia, poste in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 2 cm, ben battuto e livellato, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, i collanti. Lamarquet in Jatobà</p> <p>AT</p> <p>CAM24_AT.E.05.004 - Attrezzature per pavimentazioni - Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 Kw/h</p> <p>Totale AT</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg</p> <p>CAM24_MT.E.10.020 - Malte e collanti - Collante per legno</p> <p>CAM24_MT.E.33.027 - Listoni, listoncini e listelli in legno - Lamarquet in Jatobà</p> <p>CAM24_MT.E.80.003 - Fondi e materiali vari per opere da pittore - Fondo turapori per legno</p> <p>CAM24_MT.E.84.004 - Vernici e smalti - Vernici atossica e priva di formaldeide per pavimento in legno</p> <p>Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune</p> <p>CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio</p> <p>Totale RU</p> <p>Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,59045 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p>TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 19,53%</i></p> <p><i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	<p>0,18000 h</p> <p>0,02000 mc</p> <p>0,60000 kg</p> <p>1,05000 mq</p> <p>0,25000 kg</p> <p>0,12000 kg</p> <p>0,20000 h</p> <p>0,40000 h</p>	<p>€ 9,37867 0%</p> <p>€ 124,59980 0%</p> <p>€ 2,66247 0%</p> <p>€ 41,35806 0%</p> <p>€ 6,46500 0%</p> <p>€ 9,87000 0%</p> <p>€ 25,68000 +2,35%</p> <p>€ 30,81000 +2,91%</p>	<p>€ 1,68816</p> <p>€ 1,68816</p> <p>€ 2,49200</p> <p>€ 1,59748</p> <p>€ 43,42596</p> <p>€ 1,61625</p> <p>€ 1,18440</p> <p>€ 50,31609</p> <p>€ 5,13600</p> <p>€ 12,32400</p> <p>€ 17,46000</p> <p>€ 69,46425 +0,68%</p> <p>€ 11,80892</p> <p>€ 8,12732</p> <p>€ 89,40 +0,68%</p> <p>€ 17,46000</p> <p>€ 0,59045</p>

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.010.030.H (CAM)	<p>CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 010 - PAVIMENTI IN LEGNO 030 - Pavimento in listelli di legno H - Pavimento in listelli di legno (lamarquet) formato da doghe di prima scelta della larghezza di 45-75 mm, spessore 10 mm, lunghezza 220- 300 mm, trafilate sui quattro lati, con superficie superiore piallata liscia, poste in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 2 cm, ben battuto e livellato, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, i collanti. Lamarquet in Ciliegio</p> <p>AT</p> <p>CAM24_AT.E.05.004 - Attrezzature per pavimentazioni - Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 Kw/h</p> <p>Totale AT</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg</p> <p>CAM24_MT.E.10.020 - Malte e collanti - Collante per legno</p>	<p>0,18000 h</p> <p>0,02000 mc</p> <p>0,60000 kg</p>	<p>€ 9,37867 0%</p> <p>€ 124,59980 0%</p> <p>€ 2,66247 0%</p>	<p>€ 1,68816</p> <p>€ 1,68816</p> <p>€ 2,49200</p> <p>€ 1,59748</p>



CAM24_MT.E.33.028	- Listoni, listoncini e listelli in legno - Lamparquet in Ciliegio	1,05000 mq	€ 49,07922 0%	€ 51,53318
CAM24_MT.E.80.003	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Fondo turapori per legno	0,25000 kg	€ 6,46500 0%	€ 1,61625
CAM24_MT.E.84.004	- Vernici e smalti - Vernici atossica e priva di formaldeide per pavimento in legno	0,12000 kg	€ 9,87000 0%	€ 1,18440
Totale MT				€ 58,42331
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,13600
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 12,32400
Totale RU				€ 17,46000
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 77,57147 +0,6%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,65936 = 5% * B)				€ 13,18715
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 9,07586
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023				€ 99,83 +0,6%
Incidenza Manodopera sul totale 17,49%				€ 17,46000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,65936

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.010.030.1 (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 010 - PAVIMENTI IN LEGNO 030 - Pavimento in listelli di legno I - Pavimento in listelli di legno (lamparquet) formato da doghe di prima scelta della larghezza di 45-75 mm, spessore 10 mm, lunghezza 220- 300 mm, trafilate sui quattro lati, con superficie superiore piallata liscia, poste in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 2 cm, ben battuto e livellato, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, i collanti. Lamparquet in Afrormosia			
AT				
CAM24_AT.E.05.004	- Attrezzature per pavimentazioni - Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 Kw/h	0,18000 h	€ 9,37867 0%	€ 1,68816
Totale AT				€ 1,68816
MT				
CAM24_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
CAM24_MT.E.10.020	- Malte e collanti - Collante per legno	0,60000 kg	€ 2,66247 0%	€ 1,59748
CAM24_MT.E.33.029	- Listoni, listoncini e listelli in legno - Lamparquet in Afrormosia	1,05000 mq	€ 54,65810 0%	€ 57,39101
CAM24_MT.E.80.003	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Fondo turapori per legno	0,25000 kg	€ 6,46500 0%	€ 1,61625
CAM24_MT.E.84.004	- Vernici e smalti - Vernici atossica e priva di formaldeide per pavimento in legno	0,12000 kg	€ 9,87000 0%	€ 1,18440
Totale MT				€ 64,28114
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,13600
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 12,32400
Totale RU				€ 17,46000
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 83,42930 +0,56%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,70915 = 5% * B)				€ 14,18298
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 9,76123



	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023	€ 107,37 +0,56%
	Incidenza Manodopera sul totale 16,26%	€ 17,46000
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%	€ 0,70915

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.010.030.J (CAM)	<p>CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 010 - PAVIMENTI IN LEGNO 030 - Pavimento in listelli di legno J - Pavimento in listelli di legno (lamarquet) formato da doghe di prima scelta della larghezza di 45-75 mm, spessore 10 mm, lunghezza 220- 300 mm, trafilate sui quattro lati, con superficie superiore piallata liscia, poste in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 2 cm, ben battuto e livellato, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, i collanti. Lamarquet in Acero</p> <p>AT</p> <p>CAM24_AT.E.05.004 - Attrezzature per pavimentazioni - Levigatrice per pavimentazioni in legno da 300-600 Kw/h</p> <p style="text-align: right;">Totale AT</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg</p> <p>CAM24_MT.E.10.020 - Malte e collanti - Collante per legno</p> <p>CAM24_MT.E.33.030 - Listoni, listoncini e listelli in legno - Lamarquet in Acero</p> <p>CAM24_MT.E.80.003 - Fondi e materiali vari per opere da pittore - Fondo turapori per legno</p> <p>CAM24_MT.E.84.004 - Vernici e smalti - Vernici atossica e priva di formaldeide per pavimento in legno</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune</p> <p>CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio</p> <p style="text-align: right;">Totale RU</p> <p style="text-align: center;">Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,56827 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p style="text-align: center;">TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023</p> <p style="text-align: center;">Incidenza Manodopera sul totale 20,29%</p> <p style="text-align: center;">Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</p>	<p>0,18000 h</p> <p>0,02000 mc</p> <p>0,60000 kg</p> <p>1,05000 mq</p> <p>0,25000 kg</p> <p>0,12000 kg</p> <p>0,20000 h</p> <p>0,40000 h</p>	<p>€ 9,37867 0%</p> <p>€ 124,59980 0%</p> <p>€ 2,66247 0%</p> <p>€ 38,87360 0%</p> <p>€ 6,46500 0%</p> <p>€ 9,87000 0%</p> <p>€ 25,68000 +2,35%</p> <p>€ 30,81000 +2,91%</p>	<p>€ 1,68816</p> <p>€ 1,68816</p> <p>€ 2,49200</p> <p>€ 1,59748</p> <p>€ 40,81728</p> <p>€ 1,61625</p> <p>€ 1,18440</p> <p>€ 47,70741</p> <p>€ 5,13600</p> <p>€ 12,32400</p> <p>€ 17,46000</p> <p>€ 66,85557 +0,7%</p> <p>€ 11,36545</p> <p>€ 7,82210</p> <p>€ 86,04 +0,7%</p> <p>€ 17,46000</p> <p>€ 0,56827</p>

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.010.050.A (CAM)	<p>CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 010 - PAVIMENTI IN LEGNO 050 - Pavimento in listoni di legno prefinito sp 10 mm A - Pavimento in listoni di legno prefinito, composto da uno strato superiore in legno nobile dello spessore 4 mm e da un supporto inferiore in multistrato di Betulla a fibre incrociate, con incastro maschiatura e lieve bisellatura sui quattro lati, finitura con olio naturale, cera o vernice atossica e priva di formaldeide, spessore 10 mm, larghezza 70 mm, lunghezza 490-700 mm, posto in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 5 cm, ben battuto e livellato, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione di giunti di dilatazione, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti ed i collanti per la posa. Listoni prefinito in Iroko, spessore 10 mm</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo</p>	0,05000	€ 124,59980	€ 6,22999



	325 dosata a 400 Kg	mc	0%	
CAM24_MT.E.10.020	- Malte e collanti - Collante per legno	0,60000 kg	€ 2,66247 0%	€ 1,59748
CAM24_MT.E.33.031	- Listoni, listoncini e listelli in legno - Listoni prefiniti in iroko, spessore 10 mm	1,05000 mq	€ 68,43420 0%	€ 71,85591
Totale MT				€ 79,68338
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,56800
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 6,16200
Totale RU				€ 8,73000
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 88,41338 +0,26%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,75151 = 5% * B)				€ 15,03027
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 10,34437
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023				€ 113,79 +0,26%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 7,67%</i>				€ 8,73000
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,75151

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.010.050.B (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 010 - PAVIMENTI IN LEGNO 050 - Pavimento in listoni di legno prefiniti sp 10 mm B - Pavimento in listoni di legno prefiniti, composto da uno strato superiore in legno nobile dello spessore 4 mm e da un supporto inferiore in multistrato di Betulla a fibre incrociate, con incastro maschiatura e lieve bisellatura sui quattro lati, finitura con olio naturale, cera o vernice atossica e priva di formaldeide, spessore 10 mm, larghezza 70 mm, lunghezza 490-700 mm, posto in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 5 cm, ben battuto e livellato, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione di giunti di dilatazione, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti ed i collanti per la posa. Listoni prefiniti in Rovere, spessore 10 mm			
MT				
CAM24_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,05000 mc	€ 124,59980 0%	€ 6,22999
CAM24_MT.E.10.020	- Malte e collanti - Collante per legno	0,60000 kg	€ 2,66247 0%	€ 1,59748
CAM24_MT.E.33.032	- Listoni, listoncini e listelli in legno - Listoni prefiniti in Rovere, spessore 10 mm	1,05000 mq	€ 116,04060 0%	€ 121,84263
Totale MT				€ 129,67010
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,56800
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 6,16200
Totale RU				€ 8,73000
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 138,40010 +0,17%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,17640 = 5% * B)				€ 23,52802
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 16,19281
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023				€ 178,12 +0,17%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 4,9%</i>				€ 8,73000
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 1,17640

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
--------	------------------------------	----------	------------------	----------------



CAM24_E13.010.050.C (CAM)	<p>CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 010 - PAVIMENTI IN LEGNO 050 - Pavimento in listoni di legno prefinito sp 10 mm C - Pavimento in listoni di legno prefinito, composto da uno strato superiore in legno nobile dello spessore 4 mm e da un supporto inferiore in multistrato di Betulla a fibre incrociate, con incastro maschiatura e lieve bisellatura sui quattro lati, finitura con olio naturale, cera o vernice atossica e priva di formaldeide, spessore 10 mm, larghezza 70 mm, lunghezza 490-700 mm, posto in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 5 cm, ben battuto e livellato, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione di giunti di dilatazione, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti ed i collanti per la posa. Listoni prefinito in Teak, spessore 10 mm</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg 0,05000 mc € 124,59980 0% € 6,22999</p> <p>CAM24_MT.E.10.020 - Malte e collanti - Collante per legno 0,60000 kg € 2,66247 0% € 1,59748</p> <p>CAM24_MT.E.33.033 - Listoni, listoncini e listelli in legno - Listoni prefinito in Teak, spessore 10 mm 1,05000 mq € 113,06520 0% € 118,71846</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p style="text-align: right;">€ 126,54593</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune 0,10000 h € 25,68000 +2,35% € 2,56800</p> <p>CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio 0,20000 h € 30,81000 +2,91% € 6,16200</p> <p style="text-align: right;">Totale RU</p> <p style="text-align: right;">€ 8,73000</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro (A)</p> <p style="text-align: right;">Scostamento % su anno 2023</p> <p style="text-align: right;">Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,14985 = 5% * B) € 22,99691</p> <p style="text-align: right;">Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,82728</p> <p style="text-align: right;">TOTALE (A + B + C) euro / mq</p> <p style="text-align: right;">Scostamento % su anno 2023</p> <p style="text-align: right;">€ 174,10</p> <p style="text-align: right;">+0,17%</p> <p style="text-align: right;">Incidenza Manodopera sul totale 5,01% € 8,73000</p> <p style="text-align: right;">Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 1,14985</p>			
---------------------------	--	--	--	--

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.010.050.D (CAM)	<p>CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 010 - PAVIMENTI IN LEGNO 050 - Pavimento in listoni di legno prefinito sp 10 mm D - Pavimento in listoni di legno prefinito, composto da uno strato superiore in legno nobile dello spessore 4 mm e da un supporto inferiore in multistrato di Betulla a fibre incrociate, con incastro maschiatura e lieve bisellatura sui quattro lati, finitura con olio naturale, cera o vernice atossica e priva di formaldeide, spessore 10 mm, larghezza 70 mm, lunghezza 490-700 mm, posto in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 5 cm, ben battuto e livellato, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione di giunti di dilatazione, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, i collanti. Listoni prefinito in Wengè, spessore 10 mm</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg 0,05000 mc € 124,59980 0% € 6,22999</p> <p>CAM24_MT.E.10.020 - Malte e collanti - Collante per legno 0,60000 kg € 2,66247 0% € 1,59748</p> <p>CAM24_MT.E.33.034 - Listoni, listoncini e listelli in legno - Listoni prefinito in Wengè, spessore 10 mm 1,05000 mq € 163,64700 0% € 171,82935</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p style="text-align: right;">€ 179,65682</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune 0,10000 h € 25,68000 +2,35% € 2,56800</p> <p>CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio 0,20000 h € 30,81000 +2,91% € 6,16200</p> <p style="text-align: right;">Totale RU</p> <p style="text-align: right;">€ 8,73000</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro (A)</p> <p style="text-align: right;">Scostamento % su anno 2023</p> <p style="text-align: right;">€ 188,38682</p> <p style="text-align: right;">+0,12%</p>			



	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,60129 = 5% * B)		€ 32,02576
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 22,04126
	TOTALE (A + B + C) euro / mq		€ 242,45
	Scostamento % su anno 2023		+0,12%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 3,6%</i>		€ 8,73000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 1,60129

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.010.050.E (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 010 - PAVIMENTI IN LEGNO 050 - Pavimento in listoni di legno prefinito sp 10 mm E - Pavimento in listoni di legno prefinito, composto da uno strato superiore in legno nobile dello spessore 4 mm e da un supporto inferiore in multistrato di Betulla a fibre incrociate, con incastro maschiatura e lieve bisellatura sui quattro lati, finitura con olio naturale, cera o vernice atossica e priva di formaldeide, spessore 10 mm, larghezza 70 mm, lunghezza 490-700 mm, posto in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 5 cm, ben battuto e livellato, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione di giunti di dilatazione, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti ed i collanti per la posa. Listoni prefinito in Afrormosia, spessore 10 mm			
	MT			
	CAM24_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,05000 mc	€ 124,59980 0%	€ 6,22999
	CAM24_MT.E.10.020 - Malte e collanti - Collante per legno	0,60000 kg	€ 2,66247 0%	€ 1,59748
	CAM24_MT.E.33.035 - Listoni, listoncini e listelli in legno - Listoni prefinito in Afrormosia, spessore 10 mm	1,05000 mq	€ 101,16360 0%	€ 106,22178
	Totale MT			€ 114,04925
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,56800
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 6,16200
	Totale RU			€ 8,73000
	Sommano euro (A)			€ 122,77925
	Scostamento % su anno 2023			+0,19%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,04362 = 5% * B)			€ 20,87247
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 14,36517
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			€ 158,02
	Scostamento % su anno 2023			+0,19%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 5,52%</i>			€ 8,73000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,04362

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.010.060.A (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 010 - PAVIMENTI IN LEGNO 060 - Pavimento in listoni di legno prefinito sp 14 mm A - Pavimento in listoni di legno prefinito, composto da uno strato superiore in legno nobile dello spessore 5 mm e da un supporto inferiore in multistrato di Betulla a fibre incrociate, con incastro maschiatura e lieve bisellatura sui quattro lati, finitura con olio naturale, cera o vernice atossica e priva di formaldeide, spessore 14 mm, larghezza 120-130 mm, lunghezza 800-1500 mm, posto in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 5 cm, ben battuto e livellato, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione di giunti di dilatazione, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti ed i collanti per la posa. Listoni prefinito in Iroko, spessore 14 mm			
	MT			
	CAM24_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,05000 mc	€ 124,59980 0%	€ 6,22999
	CAM24_MT.E.10.020 - Malte e collanti - Collante per legno	0,60000 kg	€ 2,66247 0%	€ 1,59748
	CAM24_MT.E.33.036 - Listoni, listoncini e listelli in legno - Listoni prefinito in iroko, spessore 14 mm	1,05000 mq	€ 133,89010 0%	€ 140,58461



			Totale MT		€ 148,41208
RU					
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h		€ 25,68000 +2,35%	€ 2,56800
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h		€ 30,81000 +2,91%	€ 6,16200
			Totale RU		€ 8,73000
Sommano euro (A)					
Scostamento % su anno 2023					
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,33571 = 5% * B)					€ 26,71415
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)					€ 18,38562
TOTALE (A + B + C) euro / mq					€ 202,24
Scostamento % su anno 2023					
<i>Incidenza Manodopera sul totale 4,32%</i>					€ 8,73000
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>					€ 1,33571

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM24_E13.010.060.B (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 010 - PAVIMENTI IN LEGNO 060 - Pavimento in listoni di legno prefinito sp 14 mm B - Pavimento in listoni di legno prefinito, composto da uno strato superiore in legno nobile dello spessore 5 mm e da un supporto inferiore in multistrato di Betulla a fibre incrociate, con incastro maschiatura e lieve bisellatura sui quattro lati, finitura con olio naturale, cera o vernice atossica e priva di formaldeide, spessore 14 mm, larghezza 120-130 mm, lunghezza 800-1500 mm, posto in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 5 cm, ben battuto e livellato, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione di giunti di dilatazione, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti ed i collanti per la posa. Listoni prefinito in Rovere, spessore 14 mm				
MT					
CAM24_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,05000 mc	€ 124,59980 0%	€ 6,22999	
CAM24_MT.E.10.020	- Malte e collanti - Collante per legno	0,60000 kg	€ 2,66247 0%	€ 1,59748	
CAM24_MT.E.33.037	- Listoni, listoncini e listelli in legno - Listoni prefinito in Rovere, spessore 14 mm	1,05000 mq	€ 154,57000 0%	€ 162,29850	
			Totale MT	€ 170,12597	
RU					
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,56800	
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 6,16200	
			Totale RU	€ 8,73000	
Sommano euro (A)					
Scostamento % su anno 2023					
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,52028 = 5% * B)					€ 30,40551
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)					€ 20,92615
TOTALE (A + B + C) euro / mq					€ 230,19
Scostamento % su anno 2023					
<i>Incidenza Manodopera sul totale 3,79%</i>					€ 8,73000
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>					€ 1,52028

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.010.060.C (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 010 - PAVIMENTI IN LEGNO 060 - Pavimento in listoni di legno prefinito sp 14 mm C - Pavimento in listoni di legno prefinito, composto da uno strato superiore in legno nobile dello spessore 5 mm e da un supporto inferiore in multistrato di Betulla a fibre incrociate, con incastro maschiatura e lieve bisellatura sui quattro lati, finitura con olio naturale, cera o vernice atossica e priva di			



formaldeide, spessore 14 mm, larghezza 120-130 mm, lunghezza 800-1500 mm, posto in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 5 cm, ben battuto e livellato, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione di giunti di dilatazione, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti ed i collanti per la posa. Listoni prefiniti in Wengè, spessore 14 mm				
MT				
CAM24_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,05000 mc	€ 124,59980 0%	€ 6,22999
CAM24_MT.E.10.020	- Malte e collanti - Collante per legno	0,60000 kg	€ 2,66247 0%	€ 1,59748
CAM24_MT.E.33.038	- Listoni, listoncini e listelli in legno - Listoni prefiniti in Teak, spessore 14 mm	1,05000 mq	€ 211,71885 0%	€ 222,30479
Totale MT				€ 230,13226
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,56800
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 6,16200
Totale RU				€ 8,73000
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 238,86226 +0,1%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,03033 = 5% * B)				€ 40,60658
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 27,94688
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023				€ 307,42 +0,1%
Incidenza Manodopera sul totale 2,84%				€ 8,73000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 2,03033

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.010.070.A (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 010 - PAVIMENTI IN LEGNO 070 - Pavimento in listoni di legno prefiniti sp 16 mm A - Pavimento in listoni di legno prefiniti, costituito da tre strati, uno superiore di legno massiccio nobiledi 5 mm, uno strato centrale in listellature di Abete massello trasversale ed uno inferiore dello stesso legno nobile dello strato superiore di 5 mm, con incastro maschiatura e lieve bisellatura sui quattro lati, finitura con olio naturale, cera o vernice atossica e priva di formaldeide, spessore 16 mm, larghezza135-192 mm, lunghezza 1200-3000 mm, posto in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 5 cm, ben battuto e livellato, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione di giunti di dilatazione, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti ed i collanti per la posa. Listoni prefiniti in Iroko, spessore 16 mm			
MT				
CAM24_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,05000 mc	€ 124,59980 0%	€ 6,22999
CAM24_MT.E.10.020	- Malte e collanti - Collante per legno	0,60000 kg	€ 2,66247 0%	€ 1,59748
CAM24_MT.E.33.039	- Listoni, listoncini e listelli in legno - Listoni prefiniti in Iroko, spessore 16 mm	1,05000 mq	€ 147,28230 0%	€ 154,64642
Totale MT				€ 162,47389
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,56800
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 6,16200
Totale RU				€ 8,73000
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 171,20389 +0,14%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,45523 = 5% * B)				€ 29,10466
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 20,03086
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023				



				€ 220,34 +0,14%
			<i>Incidenza Manodopera sul totale 3,96%</i>	€ 8,73000
			<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 1,45523

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.010.070.B (CAM)	<p>CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 010 - PAVIMENTI IN LEGNO 070 - Pavimento in listoni di legno prefinito sp 16 mm B - Pavimento in listoni di legno prefinito, costituito da tre strati, uno superiore di legno massiccio nobiledi 5 mm, uno strato centrale in listellature di Abete massello trasversale ed uno inferiore dello stesso legno nobile dello strato superiore di 5 mm, con incastro maschiatura e lieve bisellatura sui quattro lati, finitura con olio naturale, cera o vernice atossica e priva di formaldeide, spessore 16 mm, larghezza 135-192 mm, lunghezza 1200-3000 mm, posto in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 5 cm, ben battuto e livellato, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione di giunti di dilatazione, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti ed i collanti per la posa. Listoni prefinito in Rovere, spessore 16 mm</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg 0,05000 mc</p> <p>CAM24_MT.E.10.020 - Malte e collanti - Collante per legno 0,60000 kg</p> <p>CAM24_MT.E.33.040 - Listoni, listoncini e listelli in legno - Listoni prefinito in Rovere, spessore 16 mm 1,05000 mq</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune 0,10000 h</p> <p>CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio 0,20000 h</p> <p style="text-align: right;">Totale RU</p> <p style="text-align: center;">Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,19879 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p style="text-align: center;">TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023</p> <p style="text-align: center;"><i>Incidenza Manodopera sul totale 2,62%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>			<p>€ 124,59980 0%</p> <p>€ 2,66247 0%</p> <p>€ 230,59350 0%</p> <hr/> <p>€ 249,95065</p> <p>€ 25,68000 +2,35%</p> <p>€ 30,81000 +2,91%</p> <hr/> <p>€ 8,73000</p> <hr/> <p>€ 258,68065 +0,09%</p> <p>€ 43,97571</p> <p>€ 30,26564</p> <hr/> <p>€ 332,92 +0,09%</p> <p>€ 8,73000</p> <p>€ 2,19879</p>

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.010.070.C (CAM)	<p>CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 010 - PAVIMENTI IN LEGNO 070 - Pavimento in listoni di legno prefinito sp 16 mm C - Pavimento in listoni di legno prefinito, costituito da tre strati, uno superiore di legno massiccio nobiledi 5 mm, uno strato centrale in listellature di Abete massello trasversale ed uno inferiore dello stesso legno nobile dello strato superiore di 5 mm, con incastro maschiatura e lieve bisellatura sui quattro lati, finitura con olio naturale, cera o vernice atossica e priva di formaldeide, spessore 16 mm, larghezza 135-192 mm, lunghezza 1200-3000 mm, posto in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 5 cm, ben battuto e livellato, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione di giunti di dilatazione, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti ed i collanti per la posa. Listoni prefinito in Teak, spessore 16 mm</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg 0,05000 mc</p> <p>CAM24_MT.E.10.020 - Malte e collanti - Collante per legno 0,60000 kg</p> <p>CAM24_MT.E.33.041 - Listoni, listoncini e listelli in legno - Listoni prefinito in Teak, spessore 16 mm 1,05000 mq</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p>RU</p>			<p>€ 124,59980 0%</p> <p>€ 2,66247 0%</p> <p>€ 166,62240 0%</p> <hr/> <p>€ 182,78099</p>



CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,56800
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 6,16200
Totale RU				€ 8,73000
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 191,51099 +0,12%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,62784 = 5% * B)				€ 32,55687
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 22,40679
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023				€ 246,47 +0,12%
Incidenza Manodopera sul totale 3,54%				€ 8,73000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,62784

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.010.080.A (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 010 - PAVIMENTI IN LEGNO 080 - Pavimento in listoni di legno prefinito sp 21 mm A - Pavimento in listoni di legno prefinito, costituito da tre strati, uno superiore di legno massiccio nobile di 5 mm, uno strato centrale in listellature di Abete massello trasversale ed uno inferiore dello stesso legno nobile dello strato superiore di 5 mm, con incastro maschiatura e lieve bisellatura sui quattro lati, finitura con olio naturale, cera o vernice atossica e priva di formaldeide, spessore 21 mm, larghezza 135-280 mm, lunghezza 1200-3000 mm, posto in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 5 cm, ben battuto e livellato, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione di giunti di dilatazione, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti ed i collanti per la posa. Listoni prefinito in Iroko, spessore 21 mm			
MT				
CAM24_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,05000 mc	€ 124,59980 0%	€ 6,22999
CAM24_MT.E.10.020	- Malte e collanti - Collante per legno	0,60000 kg	€ 2,66247 0%	€ 1,59748
CAM24_MT.E.33.042	- Listoni, listoncini e listelli in legno - Listoni prefinito in Iroko, spessore 21 mm	1,05000 mq	€ 194,88870 0%	€ 204,63314
Totale MT				€ 212,46061
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,56800
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 6,16200
Totale RU				€ 8,73000
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 221,19061 +0,11%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,88012 = 5% * B)				€ 37,60240
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 25,87930
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023				€ 284,67 +0,11%
Incidenza Manodopera sul totale 3,07%				€ 8,73000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,88012

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.010.080.B (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 010 - PAVIMENTI IN LEGNO 080 - Pavimento in listoni di legno prefinito sp 21 mm B - Pavimento in listoni di legno prefinito, costituito da tre strati, uno superiore di legno massiccio nobile di 5 mm, uno strato centrale in listellature di Abete massello trasversale ed uno inferiore dello stesso legno nobile dello strato superiore di 5 mm, con incastro maschiatura e lieve bisellatura sui quattro lati, finitura con olio naturale, cera o vernice atossica e priva di formaldeide, spessore 21 mm, larghezza 135-280 mm, lunghezza 1200-3000 mm, posto in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 5 cm, ben battuto e livellato, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione			



di giunti di dilatazione, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti ed i collanti per la posa. Listoni prefiniti in Rovere, spessore 21 mm				
MT				
CAM24_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,05000 mc	€ 124,59980 0%	€ 6,22999
CAM24_MT.E.10.020	- Malte e collanti - Collante per legno	0,60000 kg	€ 2,66247 0%	€ 1,59748
CAM24_MT.E.33.043	- Listoni, listoncini e listelli in legno - Listoni prefiniti in Rovere, spessore 21 mm	1,05000 mq	€ 287,12610 0%	€ 301,48241
Totale MT				€ 309,30988
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,56800
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 6,16200
Totale RU				€ 8,73000
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 318,03988 +0,07%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,70334 = 5% * B)				€ 54,06678
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 37,21067
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023				€ 409,32 +0,07%
Incidenza Manodopera sul totale 2,13%				€ 8,73000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 2,70334

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.010.080.C (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 010 - PAVIMENTI IN LEGNO 080 - Pavimento in listoni di legno prefiniti sp 21 mm C - Pavimento in listoni di legno prefiniti, costituito da tre strati, uno superiore di legno massiccio nobile di 5 mm, uno strato centrale in listellature di Abete massello trasversale ed uno inferiore dello stesso legno nobile dello strato superiore di 5 mm, con incastro maschiatura e lieve bisellatura sui quattro lati, finitura con olio naturale, cera o vernice atossica e priva di formaldeide, spessore 21 mm, larghezza 135-280 mm, lunghezza 1200-3000 mm, posto in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 5 cm, ben battuto e livellato, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione di giunti di dilatazione, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, i collanti. Listoni prefiniti in Teak, spessore 21 mm			
MT				
CAM24_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,05000 mc	€ 124,59980 0%	€ 6,22999
CAM24_MT.E.10.020	- Malte e collanti - Collante per legno	0,60000 kg	€ 2,66247 0%	€ 1,59748
CAM24_MT.E.33.044	- Listoni, listoncini e listelli in legno - Listoni prefiniti in Teak, spessore 21 mm	1,05000 mq	€ 202,32720 0%	€ 212,44356
Totale MT				€ 220,27103
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,56800
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 6,16200
Totale RU				€ 8,73000
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 229,00103 +0,1%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,94651 = 5% * B)				€ 38,93018
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 26,79312
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023				€ 294,72 +0,1%
Incidenza Manodopera sul totale 2,96%				€ 8,73000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,94651



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.010.080.D (CAM)	<p>CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI</p> <p>010 - PAVIMENTI IN LEGNO</p> <p>080 - Pavimento in listoni di legno prefinito sp 21 mm</p> <p>D - Pavimento in listoni di legno prefinito, costituito da tre strati, uno superiore di legno massiccio nobile di 5 mm, uno strato centrale in listellature di Abete massello trasversale ed uno inferiore dello stesso legno nobile dello strato superiore di 5 mm, con incastro maschiatura e lieve bisellatura sui quattro lati, finitura con olio naturale, cera o vernice atossica e priva di formaldeide, spessore 21 mm, larghezza 135-280 mm, lunghezza 1200-3000 mm, posto in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 5 cm, ben battuto e livellato, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione di giunti di dilatazione, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti ed i collanti per la posa. Listoni prefinito in Wengè, spessore 21 mm</p>			
	MT			
	CAM24_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,05000 mc	€ 124,59980 0%	€ 6,22999
	CAM24_MT.E.10.020 - Malte e collanti - Collante per legno	0,60000 kg	€ 2,66247 0%	€ 1,59748
	CAM24_MT.E.33.045 - Listoni, listoncini e listelli in legno - Listoni prefinito in Wengè, spessore 21 mm	1,05000 mq	€ 318,36780 0%	€ 334,28619
	Totale MT			€ 342,11366
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,56800
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 6,16200
	Totale RU			€ 8,73000
	Sommano euro (A)			€ 350,84366
	Scostamento % su anno 2023			+0,07%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,98217 = 5% * B)			€ 59,64342
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 41,04871
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			€ 451,54
	Scostamento % su anno 2023			+0,07%
	Incidenza Manodopera sul totale 1,93%			€ 8,73000
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 2,98217

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.010.090.A (CAM)	<p>CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI</p> <p>010 - PAVIMENTI IN LEGNO</p> <p>090 - Pavimento in listoni di legno prefinito sp 10 mm posati a secco</p> <p>A - Pavimento in listoni di legno prefinito, composto da uno strato superiore in legno nobile dello spessore 4 mm e da un supporto inferiore in multistrato di Betulla a fibre incrociate, con incastro maschiatura e lieve bisellatura sui quattro lati, finitura con olio naturale, cera o vernice atossica e priva di formaldeide, spessore 10 mm, larghezza 70 mm, lunghezza 490-700 mm, posto in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 5 cm, ben battuto e livellato o su pavimento preesistente perfettamente orizzontale, privo di dislivelli ed elementi instabili ed irregolari compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione di giunti di dilatazione, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, esclusa barriera al vapore ed eventuale isolamento acustico. Listoni prefinito in Iroko, spessore 10 mm</p>			
	MT			
	CAM24_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,05000 mc	€ 124,59980 0%	€ 6,22999
	CAM24_MT.E.33.031 - Listoni, listoncini e listelli in legno - Listoni prefinito in iroko, spessore 10 mm	1,05000 mq	€ 68,43420 0%	€ 71,85591
	Totale MT			€ 78,08590
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,56800
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,08100
	Totale RU			



				€ 5,64900
			Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 83,73490 +0,17%
			Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,71175 = 5% * B)	€ 14,23493
			Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 9,79698
			TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023	€ 107,77 +0,17%
			<i>Incidenza Manodopera sul totale 5,24%</i>	€ 5,64900
			<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,71175

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.010.090.B (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 010 - PAVIMENTI IN LEGNO 090 - Pavimento in listoni di legno prefinito sp 10 mm posati a secco B - Pavimento in listoni di legno prefinito, composto da uno strato superiore in legno nobile dello spessore 4 mm e da un supporto inferiore in multistrato di Betulla a fibre incrociate, con incastro maschiatura e lieve bisellatura sui quattro lati, finitura con olio naturale, cera o vernice atossica e priva di formaldeide, spessore 10 mm, larghezza 70 mm, lunghezza 490-700 mm, posto in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 5 cm, ben battuto e livellato o su pavimento preesistente perfettamente orizzontale, privo di dislivelli ed elementi instabili ed irregolari ed irregolari compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione di giunti di dilatazione, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, esclusa barriera al vapore ed eventuale isolamento acustico. Listoni prefinito in Rovere, spessore 10 mm			
	MT			
	CAM24_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,05000 mc	€ 124,59980 0%	€ 6,22999
	CAM24_MT.E.33.032 - Listoni, listoncini e listelli in legno - Listoni prefinito in Rovere, spessore 10 mm	1,05000 mq	€ 116,04060 0%	€ 121,84263
	Totale MT			€ 128,07262
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,56800
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,08100
	Totale RU			€ 5,64900
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 133,72162 +0,11%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,13663 = 5% * B)			€ 22,73268
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 15,64543
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 172,10 +0,11%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 3,28%</i>			€ 5,64900
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,13663

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.010.090.C (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 010 - PAVIMENTI IN LEGNO 090 - Pavimento in listoni di legno prefinito sp 10 mm posati a secco C - Pavimento in listoni di legno prefinito, composto da uno strato superiore in legno nobile dello spessore 4 mm e da un supporto inferiore in multistrato di Betulla a fibre incrociate, con incastro maschiatura e lieve bisellatura sui quattro lati, finitura con olio naturale, cera o vernice atossica e priva di formaldeide, spessore 10 mm, larghezza 70 mm, lunghezza 490-700 mm, posto in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 5 cm, ben battuto e livellato o su pavimento preesistente perfettamente livellato, privo di dislivelli ed elementi instabili ed irregolari compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione di giunti di dilatazione, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, esclusa barriera al vapore ed eventuale isolamento acustico. Listoni prefinito in Teak, spessore 10 mm			



MT				
CAM24_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,05000 mc	€ 124,59980 0%	€ 6,22999
CAM24_MT.E.33.033	- Listoni, listoncini e listelli in legno - Listoni prefinito in Teak, spessore 10 mm	1,05000 mq	€ 113,06520 0%	€ 118,71846
Totale MT				€ 124,94845
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,56800
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,08100
Totale RU				€ 5,64900
Sommano euro (A)				€ 130,59745
Scostamento % su anno 2023				+0,11%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,11008 = 5% * B)				€ 22,20157
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 15,27990
TOTALE (A + B + C) euro / mq				€ 168,08
Scostamento % su anno 2023				+0,11%
Incidenza Manodopera sul totale 3,36%				€ 5,64900
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,11008

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.010.090.D (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 010 - PAVIMENTI IN LEGNO 090 - Pavimento in listoni di legno prefinito sp 10 mm posati a secco D - Pavimento in listoni di legno prefinito, composto da uno strato superiore in legno nobile dello spessore 4 mm e da un supporto inferiore in multistrato di Betulla a fibre incrociate, con incastro maschiatura e lieve bisellatura sui quattro lati, finitura con olio naturale, cera o vernice atossica e priva di formaldeide, spessore 10 mm, larghezza 70 mm, lunghezza 490-700 mm, posto in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 5 cm, ben battuto e livellato o su pavimento preesistente perfettamente orizzontale, privo di dislivelli ed elementi instabili ed irregolari ed irregolari compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione di giunti di dilatazione, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, esclusa barriera al vapore ed eventuale isolamento acustico. Listoni prefinito in Wengè, spessore 10 mm			
	MT			
	CAM24_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,05000 mc	€ 124,59980 0%	€ 6,22999
	CAM24_MT.E.33.034 - Listoni, listoncini e listelli in legno - Listoni prefinito in Wengè, spessore 10 mm	1,05000 mq	€ 163,64700 0%	€ 171,82935
	Totale MT			€ 178,05934
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,56800
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,08100
	Totale RU			€ 5,64900
	Sommano euro (A)			€ 183,70834
	Scostamento % su anno 2023			+0,08%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,56152 = 5% * B)			€ 31,23042
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 21,49388
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			€ 236,43
	Scostamento % su anno 2023			+0,08%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,39%			€ 5,64900
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 1,56152

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE



CAM24_E13.010.090.E (CAM)	<p>CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 010 - PAVIMENTI IN LEGNO 090 - Pavimento in listoni di legno prefinito sp 10 mm posati a secco E - Pavimento in listoni di legno prefinito, composto da uno strato superiore in legno nobile dello spessore 4 mm e da un supporto inferiore in multistrato di Betulla a fibre incrociate, con incastro maschiatura e lieve bisellatura sui quattro lati, finitura con olio naturale, cera o vernice atossica e priva di formaldeide, spessore 10 mm, larghezza 70 mm, lunghezza 490-700 mm, posto in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 5 cm, ben battuto e livellato o su pavimento preesistente perfettamente orizzontale, privo di dislivelli ed elementi instabili ed irregolari compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione di giunti di dilatazione, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, esclusa barriera al vapore ed eventuale isolamento acustico. Listoni prefinito in Afrormosia, spessore 10 mm</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg 0,05000 mc € 124,59980 0% € 6,22999</p> <p>CAM24_MT.E.33.035 - Listoni, listoncini e listelli in legno - Listoni prefinito in Afrormosia, spessore 10 mm 1,05000 mq € 101,16360 0% € 106,22178</p> <p>Totale MT € 112,45177</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune 0,10000 h € 25,68000 +2,35% € 2,56800</p> <p>CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio 0,10000 h € 30,81000 +2,91% € 3,08100</p> <p>Totale RU € 5,64900</p> <p>Sommano euro (A) € 118,10077 Scostamento % su anno 2023 +0,12%</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,00386 = 5% * B) € 20,07713</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,81779</p> <p>TOTALE (A + B + C) euro / mq € 152,00 Scostamento % su anno 2023 +0,12%</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 3,72%</i> € 5,64900 <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i> € 1,00386</p>			
---------------------------	--	--	--	--

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.010.100.A (CAM)	<p>CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 010 - PAVIMENTI IN LEGNO 100 - Pavimento in listoni di legno prefinito sp 14 mm posati a secco A - Pavimento in listoni di legno prefinito, composto da uno strato superiore in legno nobile dello spessore 5 mm e da un supporto inferiore in multistrato di Betulla a fibre incrociate, con incastro maschiatura e lieve bisellatura sui quattro lati, finitura con olio naturale, cera o vernice atossica e priva di formaldeide, spessore 14 mm, larghezza 120-130 mm, lunghezza 800-1500 mm, posto in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 5 cm, ben battuto e livellato o su pavimento preesistente perfettamente orizzontale, privo di dislivelli ed elementi instabili ed irregolari, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione di giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, esclusa barriera al vapore ed eventuale isolamento acustico. Listoni prefinito in Iroko, spessore 14 mm</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg 0,05000 mc € 124,59980 0% € 6,22999</p> <p>CAM24_MT.E.33.036 - Listoni, listoncini e listelli in legno - Listoni prefinito in iroko, spessore 14 mm 1,05000 mq € 133,89010 0% € 140,58461</p> <p>Totale MT € 146,81460</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune 0,09000 h € 25,68000 +2,35% € 2,31120</p> <p>CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio 0,09000 h € 30,81000 +2,91% € 2,77290</p> <p>Totale RU € 5,08410</p> <p>Sommano euro (A) € 151,89870 Scostamento % su anno 2023 +0,09%</p>			



	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,29114 = 5% * B)		€ 25,82278
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 17,77215
	TOTALE (A + B + C) euro / mq		€ 195,49
	Scostamento % su anno 2023		+0,09%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 2,6%</i>		€ 5,08410
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 1,29114

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.010.100.B (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 010 - PAVIMENTI IN LEGNO 100 - Pavimento in listoni di legno prefinito sp 14 mm posati a secco B - Pavimento in listoni di legno prefinito, composto da uno strato superiore in legno nobile dello spessore 5 mm e da un supporto inferiore in multistrato di Betulla a fibre incrociate, con incastro maschiatura e lieve bisellatura sui quattro lati, finitura con olio naturale, cera o vernice atossica e priva di formaldeide, spessore 14 mm, larghezza 120-130 mm, lunghezza 800-1500 mm, posto in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 5 cm, ben battuto e livellato o su pavimento preesistente perfettamente orizzontale, privo di dislivelli ed elementi instabili ed irregolari compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione di giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, esclusa barriera al vapore ed eventuale isolamento acustico. Listoni prefinito in Rovere, spessore 14 mm			
	MT			
	CAM24_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,05000 mc	€ 124,59980 0%	€ 6,22999
	CAM24_MT.E.33.037 - Listoni, listoncini e listelli in legno - Listoni prefinito in Rovere, spessore 14 mm	1,05000 mq	€ 154,57000 0%	€ 162,29850
	Totale MT			€ 168,52849
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,56800
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,08100
	Totale RU			€ 5,64900
	Sommano euro (A)			€ 174,17749
	Scostamento % su anno 2023			+0,08%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,48051 = 5% * B)			€ 29,61017
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 20,37877
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			€ 224,17
	Scostamento % su anno 2023			+0,08%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 2,52%</i>			€ 5,64900
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,48051

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.010.100.C (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 010 - PAVIMENTI IN LEGNO 100 - Pavimento in listoni di legno prefinito sp 14 mm posati a secco C - Pavimento in listoni di legno prefinito, composto da uno strato superiore in legno nobile dello spessore 5 mm e da un supporto inferiore in multistrato di Betulla a fibre incrociate, con incastro maschiatura e lieve bisellatura sui quattro lati, finitura con olio naturale, cera o vernice atossica e priva di formaldeide, spessore 14 mm, larghezza 120-130 mm, lunghezza 800-1500 mm, posto in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 5 cm, ben battuto e livellato o su pavimento preesistente perfettamente orizzontale, privo di dislivelli ed elementi instabili ed irregolari compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione di giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, esclusa barriera al vapore ed eventuale isolamento acustico. Listoni prefinito in Wengè, spessore 14 mm			
	MT			
	CAM24_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,05000 mc	€ 124,59980 0%	€ 6,22999
	CAM24_MT.E.33.038 - Listoni, listoncini e listelli in legno - Listoni prefinito in Teak, spessore 14 mm	1,05000 mq	€ 211,71885 0%	€ 222,30479



				Totale MT	€ 228,53478
RU					
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,56800	
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,08100	
				Totale RU	€ 5,64900
				Sommano euro (A)	€ 234,18378
Scostamento % su anno 2023					+0,06%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,99056 = 5% * B)					€ 39,81124
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)					€ 27,39950
				TOTALE (A + B + C) euro / mq	€ 301,39
Scostamento % su anno 2023					+0,06%
Incidenza Manodopera sul totale 1,87%					€ 5,64900
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%					€ 1,99056

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.010.120.A (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 010 - PAVIMENTI IN LEGNO 120 - Pavimento in listoni di legno prefinito sp 16 mm posati a secco A - Pavimento in listoni di legno prefinito, costituito da tre strati, uno superiore di legno massiccio nobiledi 5 mm, uno strato centrale in listellature di Abete massello trasversale ed uno inferiore dello stesso legno nobile dello strato superiore di 5 mm, con incastro maschiatura e lieve bisellatura sui quattro lati, finitura con olio naturale, cera o vernice atossica e priva di formaldeide, spessore 16 mm, larghezza 135-192 mm, lunghezza 1200-3000 mm, posto in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 5 cm, ben battuto e livellato o su pavimento preesistente perfettamente orizzontale, privo di dislivelli ed elementi instabili ed irregolari compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione di giunti di dilatazione, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, esclusa barriera al vapore ed eventuale isolamento acustico. Listoni prefinito in Iroko, spessore 16 mm			
MT				
CAM24_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,05000 mc	€ 124,59980 0%	€ 6,22999
CAM24_MT.E.33.039	- Listoni, listoncini e listelli in legno - Listoni prefinito in Iroko, spessore 16 mm	1,05000 mq	€ 147,28230 0%	€ 154,64642
				€ 160,87641
Totale MT				
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,08000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,05440
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,08000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 2,46480
				€ 4,51920
Totale RU				
				€ 165,39561
Scostamento % su anno 2023				+0,07%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,40586 = 5% * B)				€ 28,11725
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 19,35129
				€ 212,86
Scostamento % su anno 2023				+0,07%
Incidenza Manodopera sul totale 2,12%				€ 4,51920
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,40586

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.010.120.B (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 010 - PAVIMENTI IN LEGNO 120 - Pavimento in listoni di legno prefinito sp 16 mm posati a secco B - Pavimento in listoni di legno prefinito, costituito da tre strati, uno superiore di legno massiccio nobiledi 5 mm, uno strato centrale in listellature di Abete massello trasversale ed uno inferiore dello stesso legno nobile dello strato superiore di 5 mm, con incastro maschiatura e lieve bisellatura sui quattro			



lati, finitura con olio naturale, cera o vernice atossica e priva di formaldeide, spessore 16 mm, larghezza 135-192 mm, lunghezza 1200-3000 mm, posto in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 5 cm, ben battuto e livellato o su pavimento preesistente perfettamente orizzontale, privo di dislivelli ed elementi instabili ed irregolari compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione di giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, esclusa barriera al vapore ed eventuale isolamento acustico. Listoni prefiniti in Rovere, spessore 16 mm				
MT				
CAM24_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,05000 mc	€ 124,59980 0%	€ 6,22999
CAM24_MT.E.33.040	- Listoni, listoncini e listelli in legno - Listoni prefiniti in Rovere, spessore 16 mm	1,05000 mq	€ 230,59350 0%	€ 242,12318
Totale MT				€ 248,35317
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,08000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,05440
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,08000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 2,46480
Totale RU				€ 4,51920
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 252,87237 +0,05%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,14942 = 5% * B)				€ 42,98830
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 29,58607
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023				€ 325,45 +0,05%
Incidenza Manodopera sul totale 1,39%				€ 4,51920
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 2,14942

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.010.120.C (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 010 - PAVIMENTI IN LEGNO 120 - Pavimento in listoni di legno prefiniti sp 16 mm posati a secco C - Pavimento in listoni di legno prefiniti, costituito da tre strati, uno superiore di legno massiccio nobiledi 5 mm, uno strato centrale in listellature di Abete massello trasversale ed uno inferiore dello stesso legno nobile dello strato superiore di 5 mm, con incastro maschiatura e lieve bisellatura sui quattro lati, finitura con olio naturale, cera o vernice atossica e priva di formaldeide, spessore 16 mm, larghezza 135-192 mm, lunghezza 1200-3000 mm, posto in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 5 cm, ben battuto e livellato o su pavimento preesistente perfettamente orizzontale, privo di dislivelli ed elementi instabili ed irregolari compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione di giunti di dilatazione, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, esclusa barriera al vapore ed eventuale isolamento acustico. Listoni prefiniti in Teak, spessore 16 mm			
MT				
CAM24_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,05000 mc	€ 124,59980 0%	€ 6,22999
CAM24_MT.E.33.041	- Listoni, listoncini e listelli in legno - Listoni prefiniti in Teak, spessore 16 mm	1,05000 mq	€ 166,62240 0%	€ 174,95352
Totale MT				€ 181,18351
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,08000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,05440
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,08000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 2,46480
Totale RU				€ 4,51920
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 185,70271 +0,06%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,57847 = 5% * B)				€ 31,56946
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 21,72722
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023				€ 238,99939 +0,06%



				€ 239,00 +0,06%
			<i>Incidenza Manodopera sul totale 1,89%</i>	€ 4,51920
			<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 1,57847

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.010.130.A (CAM)	<p>CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 010 - PAVIMENTI IN LEGNO 130 - Pavimento in listoni di legno prefinito sp 21 mm posati a secco A - Pavimento in listoni di legno prefinito, costituito da tre strati, uno superiore di legno massiccio nobile di 5 mm, uno strato centrale in listellature di Abete massello trasversale ed uno inferiore dello stesso legno nobile dello strato superiore di 5 mm, con incastro maschiatura e lieve bisellatura sui quattro lati, finitura con olio naturale, cera o vernice atossica e priva di formaldeide, spessore 21 mm, larghezza 135-280 mm, lunghezza 1200-3000 mm, posto in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 5 cm, ben battuto e livellato o su pavimento preesistente perfettamente orizzontale, privo di dislivelli ed elementi instabili ed irregolari compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione di giunti di dilatazione, i lamatura e laccatura in opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, esclusa barriera al vapore ed eventuale isolamento acustico Listoni prefinito in Iroko, spessore 21 mm</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg 0,05000 mc € 124,59980 0% € 6,22999</p> <p>CAM24_MT.E.33.042 - Listoni, listoncini e listelli in legno - Listoni prefinito in Iroko, spessore 21 mm 1,05000 mq € 194,88870 0% € 204,63314</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p>€ 210,86313</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune 0,08000 h € 25,68000 +2,35% € 2,05440</p> <p>CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio 0,08000 h € 30,81000 +2,91% € 2,46480</p> <p style="text-align: right;">Totale RU</p> <p>€ 4,51920</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro (A)</p> <p style="text-align: right;">€ 215,38233 +0,05%</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,83075 = 5% * B) € 36,61500</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 25,19973</p> <p style="text-align: right;">TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023</p> <p style="text-align: right;">€ 277,20 +0,05%</p> <p style="text-align: right;"><i>Incidenza Manodopera sul totale 1,63%</i></p> <p style="text-align: right;"><i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>			

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.010.130.B (CAM)	<p>CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 010 - PAVIMENTI IN LEGNO 130 - Pavimento in listoni di legno prefinito sp 21 mm posati a secco B - Pavimento in listoni di legno prefinito, costituito da tre strati, uno superiore di legno massiccio nobile di 5 mm, uno strato centrale in listellature di Abete massello trasversale ed uno inferiore dello stesso legno nobile dello strato superiore di 5 mm, con incastro maschiatura e lieve bisellatura sui quattro lati, finitura con olio naturale, cera o vernice atossica e priva di formaldeide, spessore 21 mm, larghezza 135-280 mm, lunghezza 1200-3000 mm, posto in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 5 cm, ben battuto e livellato o su pavimento preesistente perfettamente orizzontale, privo di dislivelli ed elementi instabili ed irregolari compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione di giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, i collanti. Listoni prefinito in Rovere, spessore 21 mm</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg 0,05000 mc € 124,59980 0% € 6,22999</p> <p>CAM24_MT.E.33.043 - Listoni, listoncini e listelli in legno - Listoni prefinito in Rovere, spessore 21 mm 1,05000 mq € 287,12610 0% € 301,48241</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p>€ 307,71240</p> <p>RU</p>			



CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,08000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,05440
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,08000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 2,46480
Totale RU				€ 4,51920
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 312,23160 +0,04%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,65397 = 5% * B)				€ 53,07937
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 36,53110
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023				€ 401,84 +0,04%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 1,12%</i>				€ 4,51920
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 2,65397

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.010.130.C (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 010 - PAVIMENTI IN LEGNO 130 - Pavimento in listoni di legno prefinito sp 21 mm posati a secco C - Pavimento in listoni di legno prefinito, costituito da tre strati, uno superiore di legno massiccio nobile di 5 mm, uno strato centrale in listellature di Abete massello trasversale ed uno inferiore dello stesso legno nobile dello strato superiore di 5 mm, con incastro maschiatura e lieve bisellatura sui quattro lati, finitura con olio naturale, cera o vernice atossica e priva di formaldeide, spessore 21 mm, larghezza 135-280 mm, lunghezza 1200-3000 mm, posto in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 5 cm, ben battuto e livellato, compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione di giunti di dilatazione, lamatura e laccatura in opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, esclusa barriera al vapore ed eventuale isolamento acustico. Listoni prefinito in Teak, spessore 21 mm			
MT				
CAM24_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,05000 mc	€ 124,59980 0%	€ 6,22999
CAM24_MT.E.33.044	- Listoni, listoncini e listelli in legno - Listoni prefinito in Teak, spessore 21 mm	1,05000 mq	€ 202,32720 0%	€ 212,44356
Totale MT				€ 218,67355
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,08000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,05440
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,08000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 2,46480
Totale RU				€ 4,51920
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 223,19275 +0,05%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,89714 = 5% * B)				€ 37,94277
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 26,11355
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023				€ 287,25 +0,05%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 1,57%</i>				€ 4,51920
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 1,89714

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.010.130.D (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 010 - PAVIMENTI IN LEGNO 130 - Pavimento in listoni di legno prefinito sp 21 mm posati a secco D - Pavimento in listoni di legno prefinito, costituito da tre strati, uno superiore di legno massiccio nobile di 5 mm, uno strato centrale in listellature di Abete massello trasversale ed uno inferiore dello stesso legno nobile dello strato superiore di 5 mm, con incastro maschiatura e lieve bisellatura sui quattro lati, finitura con olio naturale, cera o vernice atossica e priva di formaldeide, spessore 21 mm, larghezza 135-280 mm, lunghezza 1200-3000 mm, posto in opera su piano di posa in malta cementizia dello spessore non inferiore a 5 cm, ben battuto e livellato o su pavimento preesistente perfettamente orizzontale, privo di dislivelli ed elementi instabili ed irregolari compresi i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione di giunti di dilatazione, lamatura e			



laccatura in opera, l'eventuale fascia di contorno e di raccordo con soglie e pareti, esclusa barriera al vapore ed eventuale isolamento acustico. Listoni prefiniti in Wengè, spessore 21 mm				
MT				
CAM24_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,05000 mc	€ 124,59980 0%	€ 6,22999
CAM24_MT.E.33.045	- Listoni, listoncini e listelli in legno - Listoni prefiniti in Wengè, spessore 21 mm	1,05000 mq	€ 318,36780 0%	€ 334,28619
Totale MT				€ 340,51618
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,08000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,05440
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,08000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 2,46480
Totale RU				€ 4,51920
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 345,03538 +0,03%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,93280 = 5% * B)				€ 58,65601
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 40,36914
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023				€ 444,06 +0,03%
Incidenza Manodopera sul totale 1,02%				€ 4,51920
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 2,93280

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.015.010.A (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 015 - PAVIMENTI IN LAMINATO 010 - Pavimento in laminato A - Pavimento in laminato antistatico (<2 kV - EN 1815 e EN 14041), idoneo all'utilizzo in ampie superfici a grandissimo traffico e locali di prestigio, con supporto di base in fibra di legno ad elevata densità (HDF) con superficie ad effetto legno, resistenza all'abrasione superficiale in classe AC5 (EN 13329), rigonfiamento del bordo <= 18% (valore medio 3 - 6% EN 13329), resistenza all'impatto in classe IC3 (EN 13329), con materassino fonoassorbente incorporato, incastro sui 4 lati, posto in opera mediante incollaggio tra gli elementi su adeguato piano di posa da pagare a parte, in doghe di spessore 11 mm, lunghezza 1.285 mm e larghezza 190 mm			
MT				
CAM24_MT.E.10.020	- Malte e collanti - Collante per legno	0,40000 kg	€ 2,66247 0%	€ 1,06499
CAM24_MT.E.34.054	- Gomma, Pvc e linoleum - Doghe in laminato antistatico di spessore 11 mm, lunghezza 1.285 mm e larghezza 190 mm incluso tappetino	1,05000 mq	€ 40,75400 0%	€ 42,79170
Totale MT				€ 43,85669
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,13600
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 6,16200
Totale RU				€ 11,29800
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 55,15469 +0,53%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,46882 = 5% * B)				€ 9,37630
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 6,45310
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023				€ 70,98 +0,53%
Incidenza Manodopera sul totale 15,92%				€ 11,29800
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,46882



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.015.010.B (CAM)	<p>CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 015 - PAVIMENTI IN LAMINATO 010 - Pavimento in laminato B - Pavimento in laminato antistatico (<2 kV - EN 1815 e EN 14041), con supporto di base in fibra di legno ad elevata densità (HDF) con superficie ad effetto legno, resistenza all'abrasione superficiale in classe AC4 (EN 13329), rigonfiamento del bordo <= 18% (valore medio 8% EN 13329), resistenza all'impatto in classe IC2 (EN 13329), con materassino fonoassorbente incorporato, incastro sui 4 lati, posto in opera mediante incollaggio tra gli elementi su adeguato piano di posa da pagare a parte, in doghe di spessore 8 mm, lunghezza 1.285 mm e larghezza 140 mm</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.E.10.020 - Malte e collanti - Collante per legno 0,40000 kg € 2,66247 0% € 1,06499</p> <p>CAM24_MT.E.34.055 - Gomma, Pvc e linoleum - Doghe in laminato antistatico di spessore 8 mm, lunghezza 1.285 mm e larghezza 140 mm incluso tappetino 1,05000 mq € 32,80200 0% € 34,44210</p> <p style="text-align: right;">Totale MT € 35,50709</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune 0,20000 h € 25,68000 +2,35% € 5,13600</p> <p>CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio 0,20000 h € 30,81000 +2,91% € 6,16200</p> <p style="text-align: right;">Totale RU € 11,29800</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro (A) € 46,80509 Scostamento % su anno 2023 +0,63%</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,39784 = 5% * B) € 7,95687</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,47620</p> <p style="text-align: right;">TOTALE (A + B + C) euro / mq € 60,24 Scostamento % su anno 2023 +0,63%</p> <p style="text-align: right;">Incidenza Manodopera sul totale 18,76% € 11,29800 Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 0,39784</p>			

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.015.010.C (CAM)	<p>CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 015 - PAVIMENTI IN LAMINATO 010 - Pavimento in laminato C - Pavimento in laminato antistatico (<2 kV - EN 1815 e EN 14041), con supporto di base in fibra di legno ad elevata densità (HDF) con superficie ad effetto legno, resistenza all'abrasione superficiale in classe AC4 (EN 13329), rigonfiamento del bordo <= 18% (valore medio 11% EN 13329), resistenza all'impatto in classe IC2 (EN 13329), con materassino fonoassorbente incorporato, incastro sui 4 lati, posto in opera mediante incollaggio tra gli elementi su adeguato piano di posa da pagare a parte, in doghe di spessore 9 mm, lunghezza 2.052 mm e larghezza 200 mm</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.E.10.020 - Malte e collanti - Collante per legno 0,40000 kg € 2,66247 0% € 1,06499</p> <p>CAM24_MT.E.34.057 - Gomma, Pvc e linoleum - Doghe in laminato antistatico di spessore 10 mm, lunghezza 590 mm e larghezza 590 mm incluso tappetino 1,05000 mq € 42,24500 0% € 44,35725</p> <p style="text-align: right;">Totale MT € 45,42224</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune 0,15000 h € 25,68000 +2,35% € 3,85200</p> <p>CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio 0,15000 h € 30,81000 +2,91% € 4,62150</p> <p style="text-align: right;">Totale RU € 8,47350</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro (A) € 53,89574 Scostamento % su anno 2023 +0,41%</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,45811 = 5% * B) € 9,16228</p>			



	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 6,30580
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023		€ 69,36 +0,41%
	Incidenza Manodopera sul totale 12,22%		€ 8,47350
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 0,45811

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.015.010.D (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 015 - PAVIMENTI IN LAMINATO 010 - Pavimento in laminato D - Pavimento in laminato antistatico (<2 kV - EN 1815 e EN 14041), con supporto di base in fibra di legno ad elevata densità (HDF) con superficie ad effetto decorativo tipo pietra, tessuto o pelle, resistenza all'abrasione superficiale in classe AC4 (EN 13329), rigonfiamento del bordo <= 18% (valore medio 8 - 10% EN 13329), resistenza all'impatto in classe IC3 (EN 13329), con materassino fonoassorbente incorporato, yincaastro sui 4 lati, posto in opera mediante incollaggio tra gli elementi su adeguato piano di posa da pagare a parte, di spessore 10 mm, lunghezza 590 mm e larghezza 590 mm			
	MT			
	CAM24_MT.E.10.020 - Malte e collanti - Collante per legno	0,40000 kg	€ 2,66247 0%	€ 1,06499
	CAM24_MT.E.34.057 - Gomma, Pvc e linoleum - Doghe in laminato antistatico di spessore 10 mm, lunghezza 590 mm e larghezza 590 mm incluso tappetino	1,05000 mq	€ 42,24500 0%	€ 44,35725
	Totale MT			€ 45,42224
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,25000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 6,42000
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,25000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 7,70250
	Totale RU			€ 14,12250
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 59,54474 +0,62%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,50613 = 5% * B)			€ 10,12261
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,96674
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 76,63 +0,62%
	Incidenza Manodopera sul totale 18,43%			€ 14,12250
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,50613

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.020.010.A (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 020 - PAVIMENTI IN GRANIGLIA E IN MARMO 010 - Pavimento alla veneziana A - Pavimento alla veneziana a campo uniforme o a scacchiera con o senza fascia perimetrale, costituito da uno strato superiore, dello spessore di 2 cm, di cemento tipo 325 bianco o colorato, mescolato a graniglia e scaglie di marmi colorati di qualsiasi specie, nella proporzione di graniglia 0,8 mq e cemento 0,2 mq per 1 mq di pavimentazione, gettato su sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 3 cm, comprese le riquadrature dei campi da 100x100 cm con listelli metallici inossidabili di spessore 12 mm e altezza 2 cm o listelli di marmo di sezione 2x2 cm appoggiati sul sottofondo, compresi la sigillatura degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura finale. Pavimento alla veneziana con graniglia e scaglie di marmi colorati			
	AT			
	CAM24_AT.E.05.002 - Attrezzature per pavimentazioni - Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	0,50000 h	€ 30,24648 0%	€ 15,12324
	Totale AT			€ 15,12324
	MT			
	CAM24_MT.E.01.004 - Materiali inerti e materiali vari per gli scavi	0,01800	€ 34,72113	€ 0,62498



	- Sabbia di cava lavata e vagliata	mc	0%	
CAM24_MT.E.03.000A	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 325	0,02000 ql	€ 14,11702 0%	€ 0,28234
CAM24_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,03000 mc	€ 124,59980 0%	€ 3,73799
CAM24_MT.E.31.001	- Marmi e pietre - Granigliato piccolo di marmo	30,00000 kg	€ 2,18025 0%	€ 65,40750
CAM24_MT.E.36.001	- Listelli per separazione pavimentazioni e Guardaspigoli - Listello metallico inossidabile da cm 50x1, 2x2	8,00000 m	€ 0,51300 0%	€ 4,10400
CAM24_MT.E.80.002	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	0,70000 kg	€ 4,52466 0%	€ 3,16726
	Totale MT			€ 77,32407
	RU			
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	2,00000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 51,36000
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	2,00000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 61,62000
	Totale RU			€ 112,98000
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 205,42731 +1,44%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,74613 = 5% * B)			€ 34,92264
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 24,03500
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 264,38 +1,44%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 42,73%</i>			€ 112,98000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,74613

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.020.020.A (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 020 - PAVIMENTI IN GRANIGLIA E IN MARMO 020 - Pavimento in marmettoni di cemento e scaglie di marmo A - Pavimento in marmettoni di cemento e scaglie di marmo di dimensioni non superiore a 50 mm, ad uno o più colori correnti, posti in opera su un letto, ben battuto, di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, previo spolvero di cemento tipo 325, compresi la suggellatura degli incastri a muro, i giunti connessi a cemento bianco o colorato, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura finale. Dimensioni 30x30 cm			
	AT			
CAM24_AT.E.05.002	- Attrezzature per pavimentazioni - Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	0,30000 h	€ 30,24648 0%	€ 9,07394
	Totale AT			€ 9,07394
	MT			
CAM24_MT.E.03.000A	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 325	0,05000 ql	€ 14,11702 0%	€ 0,70585
CAM24_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
CAM24_MT.E.31.002	- Marmi e pietre - Marmettoni di cemento e scaglie di marmo colorato da cm 30x30	1,05000 mq	€ 17,63438 0%	€ 18,51610
	Totale MT			€ 21,71395
	RU			
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 10,27200
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 12,32400
	Totale RU			€ 22,59600
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 53,38389 +1,11%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,45376 = 5% * B)			€ 9,07526



	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 6,24592
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023	€ 68,71 +1,11%
	Incidenza Manodopera sul totale 32,89%	€ 22,59600
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%	€ 0,45376

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.020.020.B (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 020 - PAVIMENTI IN GRANIGLIA E IN MARMO 020 - Pavimento in marmettoni di cemento e scaglie di marmo B - Pavimento in marmettoni di cemento e scaglie di marmo di dimensioni non superiore a 50 mm, ad uno o più colori correnti, posti in opera su un letto, ben battuto, di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, previo spolvero di cemento tipo 325, compresi la suggellatura degli incastri a muro, i giunti connessi a cemento bianco o colorato, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura finale. Dimensioni 40x40 cm			
	AT			
	CAM24_AT.E.05.002 - Attrezzature per pavimentazioni - Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	0,30000 h	€ 30,24648 0%	€ 9,07394
	Totale AT			€ 9,07394
	MT			
	CAM24_MT.E.03.000A - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 325	0,05000 ql	€ 14,11702 0%	€ 0,70585
	CAM24_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
	CAM24_MT.E.31.003 - Marmi e pietre - Marmettoni di cemento e scaglie di marmo colorato da cm 40x40	1,05000 mq	€ 20,35328 0%	€ 21,37094
	Totale MT			€ 24,56879
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 10,27200
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 12,32400
	Totale RU			€ 22,59600
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 56,23873 +1,05%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,47803 = 5% * B)			€ 9,56058
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,57993
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 72,38 +1,05%
	Incidenza Manodopera sul totale 31,22%			€ 22,59600
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,47803

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.020.020.C (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 020 - PAVIMENTI IN GRANIGLIA E IN MARMO 020 - Pavimento in marmettoni di cemento e scaglie di marmo C - Pavimento in marmettoni di cemento e pezzi di marmo (segati), ad uno o più colori correnti, posti in opera su un letto, ben battuto, di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, previo spolvero di cemento tipo 325, compresi la suggellatura degli incastri a muro, i giunti connessi a cemento bianco o colorato, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura finale. Dimensioni 40x40 cm			
	AT			
	CAM24_AT.E.05.002 - Attrezzature per pavimentazioni - Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	0,30000 h	€ 30,24648 0%	€ 9,07394
	Totale AT			€ 9,07394
	MT			



CAM24_MT.E.03.000A	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 325	0,05000 ql	€ 14,11702 0%	€ 0,70585
CAM24_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
CAM24_MT.E.31.004	- Marmi e pietre - Marmettoni di cemento e pezzi di marmo(segati) colorato da cm 40x40	1,05000 mq	€ 30,12593 0%	€ 31,63223
Totale MT				€ 34,83008
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 10,27200
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 12,32400
Totale RU				€ 22,59600
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 66,50002 +0,89%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,56525 = 5% * B)				€ 11,30500
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 7,78050
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023				€ 85,59 +0,89%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 26,4%</i>				€ 22,59600
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,56525

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.020.020.D (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 020 - PAVIMENTI IN GRANIGLIA E IN MARMO 020 - Pavimento in marmettoni di cemento e scaglie di marmo D - Pavimento in marmettoni di cemento e scaglie di marmo di dimensioni non superiore a 50 mm, ad uno o più colori correnti, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, compresi la suggellatura degli incastri a muro, i giunti connessi a cemento bianco o colorato, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura finale. Dimensioni 30x30 cm			
AT				
CAM24_AT.E.05.002	- Attrezzature per pavimentazioni - Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	0,30000 h	€ 30,24648 0%	€ 9,07394
Totale AT				€ 9,07394
MT				
CAM24_MT.E.03.000A	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 325	0,05000 ql	€ 14,11702 0%	€ 0,70585
CAM24_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
CAM24_MT.E.10.026	- Malte e collanti - Collante per pavimenti	2,00000 kg	€ 1,20000 0%	€ 2,40000
CAM24_MT.E.31.002	- Marmi e pietre - Marmettoni di cemento e scaglie di marmo colorato da cm 30x30	1,05000 mq	€ 17,63438 0%	€ 18,51610
Totale MT				€ 24,11395
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,50000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 12,84000
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,50000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 15,40500
Totale RU				€ 28,24500
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 61,43289 +1,2%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,52218 = 5% * B)				€ 10,44359
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 7,18765
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023				€ 79,06 +1,2%



	Incidenza Manodopera sul totale 35,72%		€ 28,24500
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 0,52218

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.020.020.E (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 020 - PAVIMENTI IN GRANIGLIA E IN MARMO 020 - Pavimento in marmettoni di cemento e scaglie di marmo E - Pavimento in marmettoni di cemento e scaglie di marmo di dimensioni non superiore a 50 mm, ad uno o più colori correnti, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, compresi la suggellatura degli incastri a muro, i giunti connessi a cemento bianco o colorato, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura finale. Dimensioni 40x40 cm			
	AT			
	CAM24_AT.E.05.002 - Attrezzature per pavimentazioni - Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	0,30000 h	€ 30,24648 0%	€ 9,07394
	Totale AT			€ 9,07394
	MT			
	CAM24_MT.E.03.000A - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 325	0,05000 ql	€ 14,11702 0%	€ 0,70585
	CAM24_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
	CAM24_MT.E.10.026 - Malte e collanti - Collante per pavimenti	2,00000 kg	€ 1,20000 0%	€ 2,40000
	CAM24_MT.E.31.003 - Marmi e pietre - Marmettoni di cemento e scaglie di marmo colorato da cm 40x40	1,05000 mq	€ 20,35328 0%	€ 21,37094
	Totale MT			€ 26,96879
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,50000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 12,84000
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,50000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 15,40500
	Totale RU			€ 28,24500
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 64,28773 +1,15%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,54645 = 5% * B)			€ 10,92891
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,52166
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 82,74 +1,15%
	Incidenza Manodopera sul totale 34,14%			€ 28,24500
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,54645

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.020.020.F (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 020 - PAVIMENTI IN GRANIGLIA E IN MARMO 020 - Pavimento in marmettoni di cemento e scaglie di marmo F - Pavimento in marmettoni di cemento e pezzi di marmo (segati), ad uno o più colori correnti, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, compresi la suggellatura degli incastri a muro, i giunti connessi a cemento bianco o colorato, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura finale. Dimensioni 40x40 cm			
	AT			
	CAM24_AT.E.05.002 - Attrezzature per pavimentazioni - Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	0,30000 h	€ 30,24648 0%	€ 9,07394
	Totale AT			€ 9,07394
	MT			
	CAM24_MT.E.03.000A - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 325	0,05000 ql	€ 14,11702 0%	€ 0,70585
	CAM24_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200



CAM24_MT.E.10.026	- Malte e collanti - Collante per pavimenti	2,00000 kg	€ 1,20000 0%	€ 2,40000
CAM24_MT.E.31.004	- Marmi e pietre - Marmettoni di cemento e pezzi di marmo(segati) colorato da cm 40x40	1,05000 mq	€ 30,12593 0%	€ 31,63223
Totale MT				€ 37,23008
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,50000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 12,84000
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,50000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 15,40500
Totale RU				€ 28,24500
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 74,54902 +0,99%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,63367 = 5% * B)				€ 12,67333
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 8,72224
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023				€ 95,94 +0,99%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 29,44%</i>				€ 28,24500
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,63367

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.020.040.A (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 020 - PAVIMENTI IN GRANIGLIA E IN MARMO 040 - Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino di sp. 3 cm A - Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, prima scelta, dello spessore di 3 cm, posto in opera su letto di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, ben battuto, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la lucidatura, la pulitura finale. Marmo bianco Carrara			
AT				
CAM24_AT.E.05.002	- Attrezzature per pavimentazioni - Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	0,30000 h	€ 30,24648 0%	€ 9,07394
Totale AT				€ 9,07394
MT				
CAM24_MT.E.03.000A	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 325	0,05000 ql	€ 14,11702 0%	€ 0,70585
CAM24_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
CAM24_MT.E.31.005	- Marmi e pietre - Marmo di lastre da cm 3 per pavimenti: Bianco Carrara	1,05000 mq	€ 71,78764 0%	€ 75,37702
CAM24_MT.E.80.002	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	0,30000 kg	€ 4,52466 0%	€ 1,35740
Totale MT				€ 79,93227
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,55000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 14,12400
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 16,94550
Totale RU				€ 31,06950
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 120,07571 +0,67%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,02064 = 5% * B)				€ 20,41287
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 14,04886
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023				€ 154,54 +0,67%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 20,1%</i>				€ 31,06950



	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 1,02064
--	---	--	-----------

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.020.040.B (CAM)	<p>CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 020 - PAVIMENTI IN GRANIGLIA E IN MARMO 040 - Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino di sp. 3 cm B - Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, prima scelta, dello spessore di 3 cm, posto in opera su letto di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, ben battuto, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura finale. Marmo bardiglio Carrara</p> <p>AT</p> <p>CAM24_AT.E.05.002 - Attrezzature per pavimentazioni - Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti</p> <p style="text-align: right;">Totale AT</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.E.03.000A - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 325</p> <p>CAM24_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg</p> <p>CAM24_MT.E.31.006 - Marmi e pietre - Marmo di lastre da cm 3 per pavimenti: Bardiglio</p> <p>CAM24_MT.E.80.002 - Fondi e materiali vari per opere da pittore - Olio di lino cotto, olio paglierino e simili</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune</p> <p>CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio</p> <p style="text-align: right;">Totale RU</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023</p> <p style="text-align: right;">Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,08457 = 5% * B)</p> <p style="text-align: right;">Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p style="text-align: right;">TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023</p> <p style="text-align: right;">Incidenza Manodopera sul totale 18,92%</p> <p style="text-align: right;">Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</p>	<p>0,30000 h</p> <p>0,05000 ql</p> <p>0,02000 mc</p> <p>1,05000 mq</p> <p>0,30000 kg</p> <p>0,55000 h</p> <p>0,55000 h</p>	<p>€ 30,24648 0%</p> <p>€ 14,11702 0%</p> <p>€ 124,59980 0%</p> <p>€ 78,95033 0%</p> <p>€ 4,52466 0%</p> <p>€ 25,68000 +2,35%</p> <p>€ 30,81000 +2,91%</p>	<p>€ 9,07394</p> <p>€ 9,07394</p> <p>€ 0,70585</p> <p>€ 2,49200</p> <p>€ 82,89785</p> <p>€ 1,35740</p> <p>€ 87,45310</p> <p>€ 14,12400</p> <p>€ 16,94550</p> <p>€ 31,06950</p> <p>€ 127,59654 +0,63%</p> <p>€ 21,69141</p> <p>€ 14,92880</p> <p>€ 164,22 +0,63%</p> <p>€ 31,06950</p> <p>€ 1,08457</p>

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.020.040.C (CAM)	<p>CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 020 - PAVIMENTI IN GRANIGLIA E IN MARMO 040 - Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino di sp. 3 cm C - Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, prima scelta, dello spessore di 3 cm, posto in opera su letto di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, ben battuto, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura finale. Marmo botticino Nuvolato</p> <p>AT</p> <p>CAM24_AT.E.05.002 - Attrezzature per pavimentazioni - Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti</p> <p style="text-align: right;">Totale AT</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.E.03.000A - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 325</p> <p>CAM24_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo</p>	<p>0,30000 h</p> <p>0,05000 ql</p> <p>0,02000</p>	<p>€ 30,24648 0%</p> <p>€ 14,11702 0%</p> <p>€ 124,59980</p>	<p>€ 9,07394</p> <p>€ 9,07394</p> <p>€ 0,70585</p> <p>€ 2,49200</p>



	325 dosata a 400 Kg	mc		0%	
CAM24_MT.E.31.007	- Marmi e pietre - Marmo di lastre da cm 3 per pavimenti: botticino nuvolato	1,05000 mq	€ 71,56743	0%	€ 75,14580
CAM24_MT.E.80.002	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	0,30000 kg	€ 4,52466	0%	€ 1,35740
Totale MT					€ 79,70105
RU					
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,55000 h	€ 25,68000	+2,35%	€ 14,12400
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 30,81000	+2,91%	€ 16,94550
Totale RU					€ 31,06950
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023					€ 119,84449 +0,67%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,01868 = 5% * B)					€ 20,37356
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)					€ 14,02181
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023					€ 154,24 +0,67%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 20,14%</i>					€ 31,06950
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>					€ 1,01868

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM24_E13.020.040.D (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 020 - PAVIMENTI IN GRANIGLIA E IN MARMO 040 - Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino di sp. 3 cm D - Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, prima scelta, dello spessore di 3 cm, posto in opera su letto di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, ben battuto, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura finale. Marmo perlato Sicilia				
AT					
CAM24_AT.E.05.002	- Attrezzature per pavimentazioni - Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	0,30000 h	€ 30,24648	€ 9,07394	
Totale AT					€ 9,07394
MT					
CAM24_MT.E.03.000A	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 325	0,05000 ql	€ 14,11702	€ 0,70585	
CAM24_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980	€ 2,49200	
CAM24_MT.E.31.008	- Marmi e pietre - Marmo di lastre da cm 3 per pavimenti: perlato Sicilia	1,05000 mq	€ 58,41335	€ 61,33402	
CAM24_MT.E.80.002	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	0,30000 kg	€ 4,52466	€ 1,35740	
Totale MT					€ 65,88927
RU					
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,55000 h	€ 25,68000	€ 14,12400	
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 30,81000	€ 16,94550	
Totale RU					€ 31,06950
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023					€ 106,03271 +0,76%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,90128 = 5% * B)					€ 18,02556
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)					€ 12,40583
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023					€ 136,46 +0,76%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 22,77%</i>					€ 31,06950



	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 0,90128
--	---	--	-----------

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.020.040.E (CAM)	<p>CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 020 - PAVIMENTI IN GRANIGLIA E IN MARMO 040 - Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino di sp. 3 cm E - Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, prima scelta, dello spessore di 3 cm, posto in opera su letto di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, ben battuto, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura finale. Marmo Trani scuro</p> <p>AT CAM24_AT.E.05.002 - Attrezzature per pavimentazioni - Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti</p> <p style="text-align: right;">Totale AT</p> <p>MT CAM24_MT.E.03.000A - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 325 CAM24_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg CAM24_MT.E.31.009 - Marmi e pietre - Marmo di lastre da cm 3 per pavimenti: Trani scuro CAM24_MT.E.80.002 - Fondi e materiali vari per opere da pittore - Olio di lino cotto, olio paglierino e simili</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p>RU CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio</p> <p style="text-align: right;">Totale RU</p> <p style="text-align: center;">Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,92862 = 5% * B) Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p style="text-align: center;">TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023</p> <p style="text-align: center;">Incidenza Manodopera sul totale 22,1% Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</p>	0,30000 h	€ 30,24648 0%	€ 9,07394
				€ 9,07394
				€ 0,70585
				€ 2,49200
				€ 64,55016
				€ 1,35740
				€ 69,10541
				€ 14,12400
				€ 16,94550
				€ 31,06950
				€ 109,24885 +0,74%
				€ 18,57230
				€ 12,78212
				€ 140,60 +0,74%
				€ 31,06950
				€ 0,92862

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.020.040.F (CAM)	<p>CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 020 - PAVIMENTI IN GRANIGLIA E IN MARMO 040 - Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino di sp. 3 cm F - Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, prima scelta, dello spessore di 3 cm, posto in opera su letto di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, ben battuto, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura finale. Marmo Trani chiaro</p> <p>AT CAM24_AT.E.05.002 - Attrezzature per pavimentazioni - Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti</p> <p style="text-align: right;">Totale AT</p> <p>MT CAM24_MT.E.03.000A - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 325 CAM24_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo</p>	0,30000 h	€ 30,24648 0%	€ 9,07394
				€ 9,07394
				€ 0,70585
				€ 2,49200



	325 dosata a 400 Kg	mc		0%	
CAM24_MT.E.31.010	- Marmi e pietre - Marmo di lastre da cm 3 per pavimenti: Trani chiaro	1,05000 mq	€ 64,23801	0%	€ 67,44991
CAM24_MT.E.80.002	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	0,30000 kg	€ 4,52466	0%	€ 1,35740
Totale MT					€ 72,00516
RU					
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,55000 h	€ 25,68000	+2,35%	€ 14,12400
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 30,81000	+2,91%	€ 16,94550
Totale RU					€ 31,06950
Sommano euro (A)					€ 112,14860
Scostamento % su anno 2023					+0,72%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,95326 = 5% * B)					€ 19,06526
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)					€ 13,12139
TOTALE (A + B + C) euro / mq					€ 144,34
Scostamento % su anno 2023					+0,72%
Incidenza Manodopera sul totale 21,53%					€ 31,06950
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%					€ 0,95326

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM24_E13.020.040.G (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 020 - PAVIMENTI IN GRANIGLIA E IN MARMO 040 - Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino di sp. 3 cm G - Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, prima scelta, dello spessore di 3 cm, posto in opera su letto di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, ben battuto, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura finale. Marmo travertino chiaro romano				
AT					
CAM24_AT.E.05.002	- Attrezzature per pavimentazioni - Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	0,30000 h	€ 30,24648	€ 9,07394	
Totale AT					€ 9,07394
MT					
CAM24_MT.E.03.000A	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 325	0,05000 ql	€ 14,11702	€ 0,70585	
CAM24_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980	€ 2,49200	
CAM24_MT.E.31.011	- Marmi e pietre - Marmo di lastre da cm 3 per pavimenti: travertino romano classico	1,05000 mq	€ 68,79723	€ 72,23709	
CAM24_MT.E.80.002	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	0,30000 kg	€ 4,52466	€ 1,35740	
Totale MT					€ 76,79234
RU					
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,55000 h	€ 25,68000	€ 14,12400	
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 30,81000	€ 16,94550	
Totale RU					€ 31,06950
Sommano euro (A)					€ 116,93578
Scostamento % su anno 2023					+0,69%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,99395 = 5% * B)					€ 19,87908
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)					€ 13,68149
TOTALE (A + B + C) euro / mq					€ 150,50
Scostamento % su anno 2023					+0,69%
Incidenza Manodopera sul totale 20,64%					€ 31,06950



	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 0,99395
--	---	--	-----------

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.020.040.H (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 020 - PAVIMENTI IN GRANIGLIA E IN MARMO 040 - Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino di sp. 3 cm H - Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, prima scelta, dello spessore di 3 cm, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura finale. Marmo bianco Carrara			
	AT			
CAM24_AT.E.05.002	- Attrezzature per pavimentazioni - Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	0,30000 h	€ 30,24648 0%	€ 9,07394
	Totale AT			€ 9,07394
	MT			
CAM24_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
CAM24_MT.E.10.026	- Malte e collanti - Collante per pavimenti	2,00000 kg	€ 1,20000 0%	€ 2,40000
CAM24_MT.E.31.005	- Marmi e pietre - Marmo di lastre da cm 3 per pavimenti: Bianco Carrara	1,05000 mq	€ 71,78764 0%	€ 75,37702
CAM24_MT.E.80.002	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	0,30000 kg	€ 4,52466 0%	€ 1,35740
	Totale MT			€ 81,62642
	RU			
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,60000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 15,40800
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,60000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 18,48600
	Totale RU			€ 33,89400
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 124,59436 +0,71%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,05905 = 5% * B)			€ 21,18104
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 14,57754
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 160,35 +0,71%
	Incidenza Manodopera sul totale 21,14%			€ 33,89400
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 1,05905

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.020.040.I (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 020 - PAVIMENTI IN GRANIGLIA E IN MARMO 040 - Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino di sp. 3 cm I - Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, prima scelta, dello spessore di 3 cm, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura finale. Marmo bardiglio Carrara			
	AT			
CAM24_AT.E.05.002	- Attrezzature per pavimentazioni - Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	0,30000 h	€ 30,24648 0%	€ 9,07394
	Totale AT			€ 9,07394
	MT			
CAM24_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
CAM24_MT.E.10.026	- Malte e collanti - Collante per pavimenti	2,00000 kg	€ 1,20000 0%	€ 2,40000
CAM24_MT.E.31.006	- Marmi e pietre - Marmo di lastre da cm 3	1,05000	€ 78,95033	€ 82,89785



	per pavimenti: Bardiglio	mq	0%	
CAM24_MT.E.80.002	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	0,30000 kg	€ 4,52466 0%	€ 1,35740
Totale MT				€ 89,14725
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,60000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 15,40800
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,60000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 18,48600
Totale RU				€ 33,89400
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 132,11519 +0,67%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,12298 = 5% * B)				€ 22,45958
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 15,45748
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023				€ 170,03 +0,67%
Incidenza Manodopera sul totale 19,93%				€ 33,89400
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,12298

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.020.040.J (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 020 - PAVIMENTI IN GRANIGLIA E IN MARMO 040 - Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino di sp. 3 cm J - Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, prima scelta, dello spessore di 3 cm, posto in opera su letto di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, ben battuto, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura finale. Marmo botticino Nuvolato			
	AT			
CAM24_AT.E.05.002	- Attrezzature per pavimentazioni - Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	0,30000 h	€ 30,24648 0%	€ 9,07394
Totale AT				€ 9,07394
	MT			
CAM24_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
CAM24_MT.E.10.026	- Malte e collanti - Collante per pavimenti	2,00000 kg	€ 1,20000 0%	€ 2,40000
CAM24_MT.E.31.007	- Marmi e pietre - Marmo di lastre da cm 3 per pavimenti: botticino nuvolato	1,05000 mq	€ 71,56743 0%	€ 75,14580
CAM24_MT.E.80.002	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	0,30000 kg	€ 4,52466 0%	€ 1,35740
Totale MT				€ 81,39520
	RU			
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,60000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 15,40800
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,60000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 18,48600
Totale RU				€ 33,89400
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 124,36314 +0,71%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,05709 = 5% * B)				€ 21,14173
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 14,55049
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023				€ 160,06 +0,71%
Incidenza Manodopera sul totale 21,18%				€ 33,89400
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,05709



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.020.040.K (CAM)	<p>CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 020 - PAVIMENTI IN GRANIGLIA E IN MARMO 040 - Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino di sp. 3 cm K - Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, prima scelta, dello spessore di 3 cm, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura finale. Marmo perlato Sicilia</p> <p>AT</p> <p>CAM24_AT.E.05.002 - Attrezzature per pavimentazioni - Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti</p> <p>Totale AT</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg</p> <p>CAM24_MT.E.10.026 - Malte e collanti - Collante per pavimenti</p> <p>CAM24_MT.E.31.008 - Marmi e pietre - Marmo di lastre da cm 3 per pavimenti: perlato Sicilia</p> <p>CAM24_MT.E.80.002 - Fondi e materiali vari per opere da pittore - Olio di lino cotto, olio paglierino e simili</p> <p>Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune</p> <p>CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio</p> <p>Totale RU</p> <p>Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,93969 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p>TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 23,82%</i></p> <p><i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	0,30000 h	€ 30,24648 0%	€ 9,07394
				€ 9,07394
		0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
		2,00000 kg	€ 1,20000 0%	€ 2,40000
		1,05000 mq	€ 58,41335 0%	€ 61,33402
		0,30000 kg	€ 4,52466 0%	€ 1,35740
				€ 67,58342
		0,60000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 15,40800
		0,60000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 18,48600
				€ 33,89400
				€ 110,55136 +0,8%
				€ 18,79373
				€ 12,93451
				€ 142,28 +0,8%
				€ 33,89400
				€ 0,93969

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.020.040.L (CAM)	<p>CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 020 - PAVIMENTI IN GRANIGLIA E IN MARMO 040 - Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino di sp. 3 cm L - Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, prima scelta, dello spessore di 3 cm, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura finale. Marmo Trani scuro</p> <p>AT</p> <p>CAM24_AT.E.05.002 - Attrezzature per pavimentazioni - Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti</p> <p>Totale AT</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg</p> <p>CAM24_MT.E.10.026 - Malte e collanti - Collante per pavimenti</p> <p>CAM24_MT.E.31.009 - Marmi e pietre - Marmo di lastre da cm 3 per pavimenti: Trani scuro</p> <p>CAM24_MT.E.80.002 - Fondi e materiali vari per opere da pittore - Olio di lino cotto, olio paglierino e simili</p>	0,30000 h	€ 30,24648 0%	€ 9,07394
				€ 9,07394
		0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
		2,00000 kg	€ 1,20000 0%	€ 2,40000
		1,05000 mq	€ 61,47634 0%	€ 64,55016
		0,30000 kg	€ 4,52466 0%	€ 1,35740



			Totale MT	€ 70,79956
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,60000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 15,40800
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,60000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 18,48600
			Totale RU	€ 33,89400
			Sommano euro (A)	€ 113,76750
			Scostamento % su anno 2023	+0,78%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,96702 = 5% * B)				€ 19,34048
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 13,31080
			TOTALE (A + B + C) euro / mq	€ 146,42
			Scostamento % su anno 2023	+0,78%
Incidenza Manodopera sul totale 23,15%				€ 33,89400
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,96702

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.020.040.M (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 020 - PAVIMENTI IN GRANIGLIA E IN MARMO 040 - Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino di sp. 3 cm M - Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, prima scelta, dello spessore di 3 cm, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura finale. Marmo Trani chiaro			
AT				
CAM24_AT.E.05.002	- Attrezzature per pavimentazioni - Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	0,30000 h	€ 30,24648 0%	€ 9,07394
			Totale AT	€ 9,07394
MT				
CAM24_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
CAM24_MT.E.10.026	- Malte e collanti - Collante per pavimenti	2,00000 kg	€ 1,20000 0%	€ 2,40000
CAM24_MT.E.31.010	- Marmi e pietre - Marmo di lastre da cm 3 per pavimenti: Trani chiaro	1,05000 mq	€ 64,23801 0%	€ 67,44991
CAM24_MT.E.80.002	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	0,30000 kg	€ 4,52466 0%	€ 1,35740
			Totale MT	€ 73,69931
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,60000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 15,40800
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,60000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 18,48600
			Totale RU	€ 33,89400
			Sommano euro (A)	€ 116,66725
			Scostamento % su anno 2023	+0,76%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,99167 = 5% * B)				€ 19,83343
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 13,65007
			TOTALE (A + B + C) euro / mq	€ 150,15
			Scostamento % su anno 2023	+0,76%
Incidenza Manodopera sul totale 22,57%				€ 33,89400
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,99167

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
--------	------------------------------	----------	------------------	----------------



CAM24_E13.020.040.N (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 020 - PAVIMENTI IN GRANIGLIA E IN MARMO 040 - Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino di sp. 3 cm N - Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, prima scelta, dello spessore di 3 cm, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura finale. Marmo travertino chiaro romano				
	AT				
	CAM24_AT.E.05.002	- Attrezzature per pavimentazioni - Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	0,30000 h	€ 30,24648 0%	€ 9,07394
		Totale AT			€ 9,07394
	MT				
	CAM24_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
	CAM24_MT.E.10.026	- Malte e collanti - Collante per pavimenti	2,00000 kg	€ 1,20000 0%	€ 2,40000
	CAM24_MT.E.31.011	- Marmi e pietre - Marmo di lastre da cm 3 per pavimenti: travertino romano classico	1,05000 mq	€ 68,79723 0%	€ 72,23709
	CAM24_MT.E.80.002	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	0,30000 kg	€ 4,52466 0%	€ 1,35740
		Totale MT			€ 78,48649
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,60000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 15,40800
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,60000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 18,48600
		Totale RU			€ 33,89400
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 121,45443 +0,73%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,03236 = 5% * B)			€ 20,64725
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 14,21017
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 156,31 +0,73%
		<i>Incidenza Manodopera sul totale 21,68%</i>			€ 33,89400
		<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,03236

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM24_E13.020.050.A (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 020 - PAVIMENTI IN GRANIGLIA E IN MARMO 050 - Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino di sp. 2 cm A - Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, prima scelta, dello spessore di 2 cm, posto in opera su letto di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a cm 2, ben battuto, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura finale. Marmo bianco Carrara				
	AT				
	CAM24_AT.E.05.002	- Attrezzature per pavimentazioni - Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	0,30000 h	€ 30,24648 0%	€ 9,07394
		Totale AT		€ 9,07394	
	MT				
	CAM24_MT.E.03.000A	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 325	0,05000 ql	€ 14,11702 0%	€ 0,70585
	CAM24_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
	CAM24_MT.E.31.014	- Marmi e pietre - Marmo di lastre da cm 2 per pavimenti: Bianco Carrara	1,05000 mq	€ 62,94910 0%	€ 66,09656
	CAM24_MT.E.80.002	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	0,30000 kg	€ 4,52466 0%	€ 1,35740
		Totale MT			



					€ 70,65181
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,55000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 14,12400
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 16,94550
		Totale RU			€ 31,06950
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 110,79525 +0,73%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,94176 = 5% * B)			€ 18,83519
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 12,96304
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 142,59 +0,73%
		<i>Incidenza Manodopera sul totale 21,79%</i>			€ 31,06950
		<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,94176

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM24_E13.020.050.B (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 020 - PAVIMENTI IN GRANIGLIA E IN MARMO 050 - Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino di sp. 2 cm B - Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, prima scelta, dello spessore di 2 cm, posto in opera su letto di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a cm 2, ben battuto, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura finale. Marmo bardiglio Carrara				
	AT				
	CAM24_AT.E.05.002	- Attrezzature per pavimentazioni - Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	0,30000 h	€ 30,24648 0%	€ 9,07394
		Totale AT		€ 9,07394	
	MT				
	CAM24_MT.E.03.000A	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 325	0,05000 ql	€ 14,11702 0%	€ 0,70585
	CAM24_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
	CAM24_MT.E.31.015	- Marmi e pietre - Marmo di lastre da cm 2 per pavimenti: Bardiglio	1,05000 mq	€ 64,22730 0%	€ 67,43867
	CAM24_MT.E.80.002	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	0,30000 kg	€ 4,52466 0%	€ 1,35740
		Totale MT		€ 71,99392	
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,55000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 14,12400
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 16,94550
		Totale RU		€ 31,06950	
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 112,13736 +0,72%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,95317 = 5% * B)			€ 19,06335
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 13,12007
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 144,32 +0,72%
		<i>Incidenza Manodopera sul totale 21,53%</i>			€ 31,06950
		<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,95317

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
--------	------------------------------	----------	------------------	----------------



CAM24_E13.020.050.C (CAM)	<p>CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 020 - PAVIMENTI IN GRANIGLIA E IN MARMO 050 - Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino di sp. 2 cm C - Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, prima scelta, dello spessore di 2 cm, posto in opera su letto di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a cm 2, ben battuto, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura finale. Marmo botticino Nuvolato</p> <p>AT</p> <p>CAM24_AT.E.05.002 - Attrezzature per pavimentazioni - Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti 0,28000 h € 30,24648 0% € 8,46901</p> <p>Totale AT € 8,46901</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.E.03.000A - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 325 0,05000 ql € 14,11702 0% € 0,70585</p> <p>CAM24_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg 0,02000 mc € 124,59980 0% € 2,49200</p> <p>CAM24_MT.E.31.016 - Marmi e pietre - Marmo di lastre da cm 2 per pavimenti: botticino nuvolato 1,05000 mq € 60,68119 0% € 63,71525</p> <p>CAM24_MT.E.80.002 - Fondi e materiali vari per opere da pittore - Olio di lino cotto, olio paglierino e simili 0,30000 kg € 4,52466 0% € 1,35740</p> <p>Totale MT € 68,27050</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune 0,55000 h € 25,68000 +2,35% € 14,12400</p> <p>CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio 0,55000 h € 30,81000 +2,91% € 16,94550</p> <p>Totale RU € 31,06950</p> <p>Sommano euro (A) € 107,80901 Scostamento % su anno 2023 +0,75%</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,91638 = 5% * B) € 18,32753</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,61365</p> <p>TOTALE (A + B + C) euro / mq € 138,75 Scostamento % su anno 2023 +0,75%</p> <p>Incidenza Manodopera sul totale 22,39% € 31,06950 Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 0,91638</p>			
---------------------------	--	--	--	--

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.020.050.D (CAM)	<p>CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 020 - PAVIMENTI IN GRANIGLIA E IN MARMO 050 - Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino di sp. 2 cm D - Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, prima scelta, dello spessore di 2 cm, posto in opera su letto di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a cm 2, ben battuto, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura finale. Marmo perlato Sicilia</p> <p>AT</p> <p>CAM24_AT.E.05.002 - Attrezzature per pavimentazioni - Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti 0,30000 h € 30,24648 0% € 9,07394</p> <p>Totale AT € 9,07394</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.E.03.000A - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 325 0,05000 ql € 14,11702 0% € 0,70585</p> <p>CAM24_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg 0,02000 mc € 124,59980 0% € 2,49200</p> <p>CAM24_MT.E.31.017 - Marmi e pietre - Marmo di lastre da cm 2 per pavimenti: perlato Sicilia 1,05000 mq € 53,88613 0% € 56,58044</p> <p>CAM24_MT.E.80.002 - Fondi e materiali vari per opere da pittore - Olio di lino cotto, olio paglierino e simili 0,30000 kg € 4,52466 0% € 1,35740</p>			



		Totale MT		€ 61,13569
	RU			
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,55000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 14,12400
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 16,94550
	Totale RU			€ 31,06950
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 101,27913 +0,8%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,86087 = 5% * B)			€ 17,21745
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 11,84966
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 130,35 +0,8%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 23,84%</i>			€ 31,06950
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,86087

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.020.050.E (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 020 - PAVIMENTI IN GRANIGLIA E IN MARMO 050 - Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino di sp. 2 cm E - Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, prima scelta, dello spessore di 2 cm, posto in opera su letto di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a cm 2, ben battuto, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura finale. Marmo Trani scuro			
	AT			
CAM24_AT.E.05.002	- Attrezzature per pavimentazioni - Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	0,30000 h	€ 30,24648 0%	€ 9,07394
	Totale AT			€ 9,07394
	MT			
CAM24_MT.E.03.000A	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 325	0,05000 ql	€ 14,11702 0%	€ 0,70585
CAM24_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
CAM24_MT.E.31.018	- Marmi e pietre - Marmo di lastre da cm 2 per pavimenti: Trani scuro	1,05000 mq	€ 51,23135 0%	€ 53,79292
CAM24_MT.E.80.002	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	0,30000 kg	€ 4,52466 0%	€ 1,35740
	Totale MT			€ 58,34817
	RU			
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,55000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 14,12400
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 16,94550
	Totale RU			€ 31,06950
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 98,49161 +0,82%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,83718 = 5% * B)			€ 16,74357
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 11,52352
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 126,76 +0,82%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 24,51%</i>			€ 31,06950
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,83718

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
--------	------------------------------	----------	------------------	----------------



CAM24_E13.020.050.F (CAM)	<p>CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 020 - PAVIMENTI IN GRANIGLIA E IN MARMO 050 - Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino di sp. 2 cm F - Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, prima scelta, dello spessore di 2 cm, posto in opera su letto di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a cm 2, ben battuto, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la lucidatura, la pulitura finale. Marmo Trani chiaro</p>			
	AT			
	CAM24_AT.E.05.002 - Attrezzature per pavimentazioni - Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	0,30000 h	€ 30,24648 0%	€ 9,07394
	Totale AT			€ 9,07394
	MT			
	CAM24_MT.E.03.000A - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 325	0,05000 ql	€ 14,11702 0%	€ 0,70585
	CAM24_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
	CAM24_MT.E.31.019 - Marmi e pietre - Marmo di lastre da cm 2 per pavimenti: Trani chiaro	1,05000 mq	€ 62,38691 0%	€ 65,50626
	CAM24_MT.E.80.002 - Fondi e materiali vari per opere da pittore - Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	0,30000 kg	€ 4,52466 0%	€ 1,35740
	Totale MT			€ 70,06151
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,55000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 14,12400
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 16,94550
	Totale RU			€ 31,06950
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 110,20495 +0,73%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,93674 = 5% * B)			€ 18,73484
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 12,89398
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 141,83 +0,73%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 21,91%</i>			€ 31,06950
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,93674

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.020.050.G (CAM)	<p>CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 020 - PAVIMENTI IN GRANIGLIA E IN MARMO 050 - Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino di sp. 2 cm G - Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, prima scelta, dello spessore di 2 cm, posto in opera su letto di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a cm 2, ben battuto, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura finale. Marmo travertino chiaro romano</p>			
	AT			
	CAM24_AT.E.05.002 - Attrezzature per pavimentazioni - Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	0,30000 h	€ 30,24648 0%	€ 9,07394
	Totale AT			€ 9,07394
	MT			
	CAM24_MT.E.03.000A - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 325	0,05000 ql	€ 14,11702 0%	€ 0,70585
	CAM24_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
	CAM24_MT.E.31.020 - Marmi e pietre - Marmo di lastre da cm 2 per pavimenti: travertino romano classico	1,05000 mq	€ 58,37269 0%	€ 61,29132
	CAM24_MT.E.80.002 - Fondi e materiali vari per opere da pittore - Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	0,30000 kg	€ 4,52466 0%	€ 1,35740



		Totale MT		€ 65,84657
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,55000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 14,12400
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 16,94550
	Totale RU			€ 31,06950
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 105,99001 +0,76%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,90092 = 5% * B)			€ 18,01830
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 12,40083
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 136,41 +0,76%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 22,78%</i>			€ 31,06950
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,90092

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.020.050.H (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 020 - PAVIMENTI IN GRANIGLIA E IN MARMO 050 - Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino di sp. 2 cm H - Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, prima scelta, dello spessore di 2 cm, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, dello spessore non inferiore a cm 2, ben battuto, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura finale. Marmo bianco Carrara			
AT				
CAM24_AT.E.05.002	- Attrezzature per pavimentazioni - Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	0,30000 h	€ 30,24648 0%	€ 9,07394
	Totale AT			€ 9,07394
MT				
CAM24_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
CAM24_MT.E.10.026	- Malte e collanti - Collante per pavimenti	2,00000 kg	€ 1,20000 0%	€ 2,40000
CAM24_MT.E.31.014	- Marmi e pietre - Marmo di lastre da cm 2 per pavimenti: Bianco Carrara	1,05000 mq	€ 62,94910 0%	€ 66,09656
CAM24_MT.E.80.002	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	0,30000 kg	€ 4,52466 0%	€ 1,35740
	Totale MT			€ 72,34596
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,60000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 15,40800
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,60000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 18,48600
	Totale RU			€ 33,89400
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 115,31390 +0,77%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,98017 = 5% * B)			€ 19,60336
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 13,49173
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 148,41 +0,77%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 22,84%</i>			€ 33,89400
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,98017

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
--------	------------------------------	----------	------------------	----------------



CAM24_E13.020.050.I (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 020 - PAVIMENTI IN GRANIGLIA E IN MARMO 050 - Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino di sp. 2 cm I - Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, prima scelta, dello spessore di 2 cm, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura finale. Marmo bardiglio Carrara				
	AT				
	CAM24_AT.E.05.002	- Attrezzature per pavimentazioni - Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	0,30000 h	€ 30,24648 0%	€ 9,07394
		Totale AT			€ 9,07394
	MT				
	CAM24_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
	CAM24_MT.E.10.026	- Malte e collanti - Collante per pavimenti	2,00000 kg	€ 1,20000 0%	€ 2,40000
	CAM24_MT.E.31.015	- Marmi e pietre - Marmo di lastre da cm 2 per pavimenti: Bardiglio	1,05000 mq	€ 64,22730 0%	€ 67,43867
	CAM24_MT.E.80.002	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	0,30000 kg	€ 4,52466 0%	€ 1,35740
		Totale MT			€ 73,68807
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,60000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 15,40800
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,60000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 18,48600
		Totale RU			€ 33,89400
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 116,65601 +0,76%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,99158 = 5% * B)			€ 19,83152
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 13,64875
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 150,14 +0,76%
		<i>Incidenza Manodopera sul totale 22,58%</i>			€ 33,89400
		<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,99158

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM24_E13.020.050.L (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 020 - PAVIMENTI IN GRANIGLIA E IN MARMO 050 - Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino di sp. 2 cm L - Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, prima scelta, dello spessore di 2 cm, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura finale. Marmo botticino Nuvolato				
	AT				
	CAM24_AT.E.05.002	- Attrezzature per pavimentazioni - Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	0,30000 h	€ 30,24648 0%	€ 9,07394
		Totale AT		€ 9,07394	
	MT				
	CAM24_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
	CAM24_MT.E.10.026	- Malte e collanti - Collante per pavimenti	2,00000 kg	€ 1,20000 0%	€ 2,40000
	CAM24_MT.E.31.016	- Marmi e pietre - Marmo di lastre da cm 2 per pavimenti: botticino nuvolato	1,05000 mq	€ 60,68119 0%	€ 63,71525
	CAM24_MT.E.80.002	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	0,30000 kg	€ 4,52466 0%	€ 1,35740
		Totale MT		€ 69,96465	



RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,60000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 15,40800
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,60000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 18,48600
Totale RU				€ 33,89400
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 112,93259 +0,78%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,95993 = 5% * B)				€ 19,19854
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 13,21311
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023				€ 145,34 +0,78%
Incidenza Manodopera sul totale 23,32%				€ 33,89400
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,95993

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.020.050.M (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 020 - PAVIMENTI IN GRANIGLIA E IN MARMO 050 - Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino di sp. 2 cm M - Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, prima scelta, dello spessore di 2 cm, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura finale. Marmo perlato Sicilia			
AT				
CAM24_AT.E.05.002	- Attrezzature per pavimentazioni - Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	0,30000 h	€ 30,24648 0%	€ 9,07394
Totale AT				€ 9,07394
MT				
CAM24_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
CAM24_MT.E.10.026	- Malte e collanti - Collante per pavimenti	2,00000 kg	€ 1,20000 0%	€ 2,40000
CAM24_MT.E.31.017	- Marmi e pietre - Marmo di lastre da cm 2 per pavimenti: perlato Sicilia	1,05000 mq	€ 53,88613 0%	€ 56,58044
CAM24_MT.E.80.002	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	0,30000 kg	€ 4,52466 0%	€ 1,35740
Totale MT				€ 62,82984
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,60000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 15,40800
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,60000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 18,48600
Totale RU				€ 33,89400
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 105,79778 +0,83%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,89928 = 5% * B)				€ 17,98562
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 12,37834
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023				€ 136,16 +0,83%
Incidenza Manodopera sul totale 24,89%				€ 33,89400
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,89928

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.020.050.N (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 020 - PAVIMENTI IN GRANIGLIA E IN MARMO 050 - Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino di sp. 2 cm			



N - Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, prima scelta, dello spessore di 2 cm, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura finale. Marmo Trani scuro				
AT				
CAM24_AT.E.05.002	- Attrezzature per pavimentazioni - Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	0,30000 h	€ 30,24648 0%	€ 9,07394
Totale AT				€ 9,07394
MT				
CAM24_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
CAM24_MT.E.10.026	- Malte e collanti - Collante per pavimenti	2,00000 kg	€ 1,20000 0%	€ 2,40000
CAM24_MT.E.31.018	- Marmi e pietre - Marmo di lastre da cm 2 per pavimenti: Trani scuro	1,05000 mq	€ 51,23135 0%	€ 53,79292
CAM24_MT.E.80.002	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	0,30000 kg	€ 4,52466 0%	€ 1,35740
Totale MT				€ 60,04232
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,60000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 15,40800
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,60000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 18,48600
Totale RU				€ 33,89400
Sommano euro (A)				€ 103,01026
Scostamento % su anno 2023				+0,86%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,87559 = 5% * B)				€ 17,51174
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 12,05220
TOTALE (A + B + C) euro / mq				€ 132,57
Scostamento % su anno 2023				+0,86%
Incidenza Manodopera sul totale 25,57%				€ 33,89400
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,87559

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.020.050.O (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 020 - PAVIMENTI IN GRANIGLIA E IN MARMO 050 - Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino di sp. 2 cm O - Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, prima scelta, dello spessore di 2 cm, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura finale. Marmo Trani chiaro			
AT				
CAM24_AT.E.05.002	- Attrezzature per pavimentazioni - Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	0,30000 h	€ 30,24648 0%	€ 9,07394
Totale AT				€ 9,07394
MT				
CAM24_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
CAM24_MT.E.10.026	- Malte e collanti - Collante per pavimenti	2,00000 kg	€ 1,20000 0%	€ 2,40000
CAM24_MT.E.31.019	- Marmi e pietre - Marmo di lastre da cm 2 per pavimenti: Trani chiaro	1,05000 mq	€ 62,38691 0%	€ 65,50626
CAM24_MT.E.80.002	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	0,30000 kg	€ 4,52466 0%	€ 1,35740
Totale MT				€ 71,75566
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,60000	€ 25,68000	€ 15,40800



	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,60000 h	+2,35% € 30,81000	€ 18,48600
			h	+2,91%	
		Totale RU			€ 33,89400
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 114,72360 +0,77%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,97515 = 5% * B)			€ 19,50301
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 13,42266
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 147,65 +0,77%
		<i>Incidenza Manodopera sul totale 22,96%</i>			€ 33,89400
		<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,97515

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM24_E13.020.050.P (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 020 - PAVIMENTI IN GRANIGLIA E IN MARMO 050 - Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino di sp. 2 cm P - Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, prima scelta, dello spessore di 2 cm, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura finale. Marmo travertino chiaro romano				
	AT				
	CAM24_AT.E.05.002	- Attrezzature per pavimentazioni - Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	0,30000 h	€ 30,24648 0%	€ 9,07394
		Totale AT		€ 9,07394	
	MT				
	CAM24_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
	CAM24_MT.E.10.026	- Malte e collanti - Collante per pavimenti	2,00000 kg	€ 1,20000 0%	€ 2,40000
	CAM24_MT.E.31.020	- Marmi e pietre - Marmo di lastre da cm 2 per pavimenti: travertino romano classico	1,05000 mq	€ 58,37269 0%	€ 61,29132
	CAM24_MT.E.80.002	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	0,30000 kg	€ 4,52466 0%	€ 1,35740
		Totale MT		€ 67,54072	
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,60000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 15,40800
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,60000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 18,48600
		Totale RU		€ 33,89400	
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 110,50866 +0,8%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,93932 = 5% * B)			€ 18,78647
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 12,92951
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 142,22 +0,8%
		<i>Incidenza Manodopera sul totale 23,83%</i>			€ 33,89400
		<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,93932

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.030.010.A (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 030 - PAVIMENTI IN GRES 010 - Pavimento di piastrelle litogres A - Pavimento di piastrelle di litogres di dimensioni 7,5x15, 7,5x7,5, 10x10, 10x20, 15x15 e 20x20 cm, prima scelta, poste in opera su sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia,			



compresi la suggellatura dei giunti con boiaccia di cemento bianco, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giuntio di dilatazione, il lavaggio con acido, la pulitura finale. Colore rosso a superficie liscia o bugnata, spessore 8÷10 mm				
MT				
CAM24_MT.E.03.000A	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 325	0,05000 ql	€ 14,11702 0%	€ 0,70585
CAM24_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
CAM24_MT.E.32.001	- Piastrelle - Pavimento di piastrelle di litogres a colore rossa a superficie liscia o bugnata, spessore mm 8 - 10	1,05000 mq	€ 14,29988 0%	€ 15,01487
CAM24_MT.E.80.001	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Soluzione di acido muriatico o prodotti similari	0,10000 l	€ 3,07800 0%	€ 0,30780
Totale MT				€ 18,52052
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,25000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 6,42000
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,25000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 7,70250
Totale RU				€ 14,12250
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 32,64302 +1,13%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,27747 = 5% * B)				€ 5,54931
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 3,81923
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023				€ 42,01 +1,13%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 33,62%</i>				€ 14,12250
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,27747

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.030.010.B (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 030 - PAVIMENTI IN GRES 010 - Pavimento di piastrelle litogres B - Pavimento di piastrelle di litogres di dimensioni 7,5x15, 7,5x7,5, 10x10, 10x20, 15x15 e 20x20 cm, prima scelta, poste in opera su sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, compresi la suggellatura dei giunti con boiaccia di cemento bianco, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giuntio di dilatazione, il lavaggio con acido, la pulitura finale. Colori chiari o bianco a superficie liscia o bugnata, spessore 8÷10 mm			
MT				
CAM24_MT.E.03.000A	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 325	0,05000 ql	€ 14,11702 0%	€ 0,70585
CAM24_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
CAM24_MT.E.32.002	- Piastrelle - Pavimento di piastrelle di litogres a colore o bianco a superficie liscia o bugnata, spessore mm 8 - 10	1,05000 mq	€ 15,51825 0%	€ 16,29416
CAM24_MT.E.80.001	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Soluzione di acido muriatico o prodotti similari	0,10000 l	€ 3,07800 0%	€ 0,30780
Totale MT				€ 19,79981
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,25000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 6,42000
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,25000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 7,70250
Totale RU				€ 14,12250
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 33,92231 +1,09%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,28834 = 5% * B)				€ 5,76679



	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 3,96891
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023	€ 43,66 +1,09%
	Incidenza Manodopera sul totale 32,35%	€ 14,12250
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%	€ 0,28834

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.030.010.C (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 030 - PAVIMENTI IN GRES 010 - Pavimento di piastrelle litogres C - Pavimento di piastrelle di litogres di dimensioni 7,5x15, 7,5x7,5, 10x10, 10x20, 15x15 e 20x20 cm, prima scelta, poste in opera su sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, compresi la suggellatura dei giunti con boiaccia di cemento bianco, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giuntino di dilatazione, il lavaggio con acido, la pulitura finale. Colori forti a superficie liscia o bugnata, spessore 8÷10 mm			
	MT			
CAM24_MT.E.03.000A	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 325	0,05000 ql	€ 14,11702 0%	€ 0,70585
CAM24_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
CAM24_MT.E.32.003	- Piastrelle - Pavimento di piastrelle di litogres a colori forti a superficie liscia o bugnata, spessore mm 8 - 10	1,05000 mq	€ 16,26210 0%	€ 17,07521
CAM24_MT.E.80.001	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Soluzione di acido muriatico o prodotti similari	0,10000 l	€ 3,07800 0%	€ 0,30780
	Totale MT			€ 20,58086
	RU			
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,25000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 6,42000
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,25000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 7,70250
	Totale RU			€ 14,12250
	Sommario euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 34,70336 +1,06%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,29498 = 5% * B)			€ 5,89957
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,06029
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 44,66 +1,06%
	Incidenza Manodopera sul totale 31,62%			€ 14,12250
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,29498

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.030.010.D (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 030 - PAVIMENTI IN GRES 010 - Pavimento di piastrelle litogres D - Pavimento di piastrelle di litogres di dimensioni 7,5x15, 7,5x7,5, 10x10, 10x20, 15x15 e 20x20 cm, prima scelta, poste in opera su sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, compresi la suggellatura dei giunti con boiaccia di cemento bianco, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giuntino di dilatazione, il lavaggio con acido, la pulitura finale. Colore rosso, del tipo carrabile, a superficie rigata, bugnata, scanalata e zigrinata dello spessore pari a 14÷15 mm			
	MT			
CAM24_MT.E.03.000A	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 325	0,05000 ql	€ 14,11702 0%	€ 0,70585
CAM24_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
CAM24_MT.E.32.004	- Piastrelle - Pavimento di piastrelle in litogres di colore rosso di tipo carrabile, a superficie rigata, bugnata, scanalata e zigrinata, spessore mm 14 - 15	1,05000 mq	€ 19,05795 0%	€ 20,01085



CAM24_MT.E.80.001	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Soluzione di acido muriatico o prodotti similari	0,10000 l	€ 3,07800 0%	€ 0,30780
Totale MT				€ 23,51650
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,25000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 6,42000
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,25000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 7,70250
Totale RU				€ 14,12250
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 37,63900 +0,98%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,31993 = 5% * B)				€ 6,39863
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 4,40376
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023				€ 48,44 +0,98%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 29,15%</i>				€ 14,12250
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,31993

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.030.010.E (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 030 - PAVIMENTI IN GRES 010 - Pavimento di piastrelle litogres E - Pavimento di piastrelle di litogres di dimensioni 7,5x15, 7,5x7,5, 10x10, 10x20, 15x15 e 20x20 cm, prima scelta, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, compresi la suggellatura dei giunti con boiaccia di cemento bianco, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giuntino di dilatazione, il lavaggio con acido, la pulitura finale. Colore rosso a superficie liscia o bugnata, spessore 8÷10 mm			
MT				
CAM24_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
CAM24_MT.E.10.026	- Malte e collanti - Collante per pavimenti	2,00000 kg	€ 1,20000 0%	€ 2,40000
CAM24_MT.E.32.001	- Piastrelle - Pavimento di piastrelle di litogres a colore rossa a superficie liscia o bugnata, spessore mm 8 - 10	1,05000 mq	€ 14,29988 0%	€ 15,01487
CAM24_MT.E.80.001	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Soluzione di acido muriatico o prodotti similari	0,10000 l	€ 3,07800 0%	€ 0,30780
Totale MT				€ 20,21467
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,30000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 7,70400
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,30000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 9,24300
Totale RU				€ 16,94700
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 37,16167 +1,19%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,31587 = 5% * B)				€ 6,31748
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 4,34792
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023				€ 47,83 +1,19%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 35,43%</i>				€ 16,94700
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,31587

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.030.010.F (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 030 - PAVIMENTI IN GRES 010 - Pavimento di piastrelle litogres			



F - Pavimento di piastrelle di litogres di dimensioni 7,5x15, 7,5x7,5, 10x10, 10x20, 15x15 e 20x20 cm, prima scelta, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, compresi la suggellatura dei giunti con boiaccia di cemento bianco, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunto di dilatazione, il lavaggio con acido, la pulitura finale. Colori chiari o bianco a superficie liscia o bugnata, spessore 8+10 mm				
MT				
CAM24_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
CAM24_MT.E.10.026	- Malte e collanti - Collante per pavimenti	2,00000 kg	€ 1,20000 0%	€ 2,40000
CAM24_MT.E.32.002	- Piastrelle - Pavimento di piastrelle di litogres a colore o bianco a superficie liscia o bugnata, spessore mm 8 - 10	1,05000 mq	€ 15,51825 0%	€ 16,29416
CAM24_MT.E.80.001	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Soluzione di acido muriatico o prodotti similari	0,10000 l	€ 3,07800 0%	€ 0,30780
Totale MT				€ 21,49396
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,30000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 7,70400
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,30000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 9,24300
Totale RU				€ 16,94700
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 38,44096 +1,15%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,32675 = 5% * B)				€ 6,53496
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 4,49759
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023				€ 49,47 +1,15%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 34,25%</i>				€ 16,94700
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,32675

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.030.010.G (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 030 - PAVIMENTI IN GRES 010 - Pavimento di piastrelle litogres G - Pavimento di piastrelle di litogres di dimensioni 7,5x15, 7,5x7,5, 10x10, 10x20, 15x15 e 20x20 cm, prima scelta, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, compresi la suggellatura dei giunti con boiaccia di cemento bianco, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunto di dilatazione, il lavaggio con acido, la pulitura finale. Colori forti a superficie liscia o bugnata, spessore 8+10 mm			
MT				
CAM24_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
CAM24_MT.E.10.026	- Malte e collanti - Collante per pavimenti	2,00000 kg	€ 1,20000 0%	€ 2,40000
CAM24_MT.E.32.003	- Piastrelle - Pavimento di piastrelle di litogres a colori forti a superficie liscia o bugnata, spessore mm 8 - 10	1,05000 mq	€ 16,26210 0%	€ 17,07521
CAM24_MT.E.80.001	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Soluzione di acido muriatico o prodotti similari	0,10000 l	€ 3,07800 0%	€ 0,30780
Totale MT				€ 22,27501
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,30000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 7,70400
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,30000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 9,24300
Totale RU				€ 16,94700
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 39,22201 +1,13%



	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,33339 = 5% * B)		€ 6,66774
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 4,58898
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023		€ 50,48 +1,13%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 33,57%</i>		€ 16,94700
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 0,33339

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.030.010.H (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 030 - PAVIMENTI IN GRES 010 - Pavimento di piastrelle litogres H - Pavimento di piastrelle di litogres di dimensioni 7,5x15, 7,5x7,5, 10x10, 10x20, 15x15 e 20x20 cm, prima scelta, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, compresi la suggellatura dei giunti con boiacca di cemento bianco, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giuntino di dilatazione, il lavaggio con acido, la pulitura finale. Colore rosso, del tipo carrabile, a superficie rigata, bugnata, scanalata e zigrinata dello spessore pari a 14÷15 mm			
	MT			
	CAM24_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
	CAM24_MT.E.10.026 - Malte e collanti - Collante per pavimenti	2,00000 kg	€ 1,20000 0%	€ 2,40000
	CAM24_MT.E.32.004 - Piastrelle - Pavimento di piastrelle in litogres di colore rosso di tipo carrabile, a superficie rigata, bugnata, scanalata e zigrinata, spessore mm 14 - 15	1,05000 mq	€ 19,05795 0%	€ 20,01085
	CAM24_MT.E.80.001 - Fondi e materiali vari per opere da pittore - Soluzione di acido muriatico o prodotti similari	0,10000 l	€ 3,07800 0%	€ 0,30780
	Totale MT			€ 25,21065
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,30000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 7,70400
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,30000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 9,24300
	Totale RU			€ 16,94700
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 42,15765 +1,05%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,35834 = 5% * B)			€ 7,16680
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,93245
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 54,26 +1,05%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 31,23%</i>			€ 16,94700
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,35834

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.030.020.A (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 030 - PAVIMENTI IN GRES 020 - Pavimento di piastrelle di gres fine porcellato A - Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, prima scelta, a colori chiari, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il lavaggio con acido, la pulitura finale. Dimensioni 20x20 cm			
	MT			
	CAM24_MT.E.03.000A - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 325	0,05000 ql	€ 14,11702 0%	€ 0,70585
	CAM24_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
	CAM24_MT.E.32.005 - Piastrelle - Piastrelle in gres porcellanato di dimensioni 20x20	1,05000 mq	€ 19,23750 0%	€ 20,19938



CAM24_MT.E.80.001	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Soluzione di acido muriatico o prodotti similari	0,10000 l	€ 3,07800 0%	€ 0,30780
Totale MT				€ 23,70503
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,35000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 8,98800
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,35000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 10,78350
Totale RU				€ 19,77150
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 43,47653 +1,19%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,36955 = 5% * B)				€ 7,39101
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 5,08675
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023				€ 55,95 +1,19%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 35,34%</i>				€ 19,77150
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,36955

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.030.020.B (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 030 - PAVIMENTI IN GRES 020 - Pavimento di piastrelle di gres fine porcellato B - Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, prima scelta, a colori chiari, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il lavaggio con acido, la pulitura finale. Dimensioni 20x20 cm, con superficie antiscivolo			
MT				
CAM24_MT.E.03.000A	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 325	0,05000 ql	€ 14,11702 0%	€ 0,70585
CAM24_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
CAM24_MT.E.32.006	- Piastrelle - Piastrelle in gres porcellanato di dimensioni 20x20, con superficie antiscivolo	1,05000 mq	€ 19,87875 0%	€ 20,87269
CAM24_MT.E.80.001	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Soluzione di acido muriatico o prodotti similari	0,10000 l	€ 3,07800 0%	€ 0,30780
Totale MT				€ 24,37834
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,35000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 8,98800
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,35000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 10,78350
Totale RU				€ 19,77150
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 44,14984 +1,17%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37527 = 5% * B)				€ 7,50547
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 5,16553
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023				€ 56,82 +1,17%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 34,8%</i>				€ 19,77150
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,37527

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.030.020.C (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI			



030 - PAVIMENTI IN GRES 020 - Pavimento di piastrelle di gres fine porcellato C - Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, prima scelta, a colori chiari, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il lavaggio con acido, la pulitura finale. Dimensioni 30x30 cm, spessore 8 - 10 mm				
MT				
CAM24_MT.E.03.000A	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 325	0,05000 ql	€ 14,11702 0%	€ 0,70585
CAM24_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
CAM24_MT.E.32.007	- Piastrelle - Piastrelle in gres fine porcellanato di dimensioni 30x30 cm, spessore 8 - 10 mm	1,05000 mq	€ 23,46975 0%	€ 24,64324
CAM24_MT.E.80.001	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Soluzione di acido muriatico o prodotti similari	0,10000 l	€ 3,07800 0%	€ 0,30780
Totale MT				€ 28,14889
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,35000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 8,98800
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,35000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 10,78350
Totale RU				€ 19,77150
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 47,92039 +1,08%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,40732 = 5% * B)				€ 8,14647
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 5,60669
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023				€ 61,67 +1,08%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 32,06%</i>				€ 19,77150
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,40732

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.030.020.D (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 030 - PAVIMENTI IN GRES 020 - Pavimento di piastrelle di gres fine porcellato D - Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, prima scelta, a colori chiari, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il lavaggio con acido, la pulitura finale. Dimensioni 30x30 cm, spessore 8 - 10 mm con superficie antiscivolo			
MT				
CAM24_MT.E.03.000A	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 325	0,05000 ql	€ 14,11702 0%	€ 0,70585
CAM24_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
CAM24_MT.E.32.008	- Piastrelle - Piastrelle in gres fine porcellanato di dimensioni 30x30 cm, spessore 8 - 10 mm, con superficie antiscivolo	1,05000 mq	€ 25,13700 0%	€ 26,39385
CAM24_MT.E.80.001	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Soluzione di acido muriatico o prodotti similari	0,10000 l	€ 3,07800 0%	€ 0,30780
Totale MT				€ 29,89950
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,35000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 8,98800
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,35000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 10,78350
Totale RU				€ 19,77150



	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 49,67100 +1,04%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,42220 = 5% * B)	€ 8,44407
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 5,81151
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023	€ 63,93 +1,04%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 30,93%</i>	€ 19,77150
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,42220

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.030.020.E (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 030 - PAVIMENTI IN GRES 020 - Pavimento di piastrelle di gres fine porcellato E - Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, prima scelta, a colori chiari, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il lavaggio con acido, la pulitura finale. Dimensioni 40x40 cm spessore 8 - 10 mm			
	MT			
	CAM24_MT.E.03.000A - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 325	0,05000 ql	€ 14,11702 0%	€ 0,70585
	CAM24_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
	CAM24_MT.E.32.009 - Piastrelle - Piastrelle in gres fine porcellanato di dimensioni 40x40 cm, spessore 8 - 10 mm	1,05000 mq	€ 31,16475 0%	€ 32,72299
	CAM24_MT.E.80.001 - Fondi e materiali vari per opere da pittore - Soluzione di acido muriatico o prodotti similari	0,10000 l	€ 3,07800 0%	€ 0,30780
	Totale MT			€ 36,22864
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 10,27200
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 12,32400
	Totale RU			€ 22,59600
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 58,82464 +1%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,50001 = 5% * B)			€ 10,00019
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,88248
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 75,71 +1%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 29,85%</i>			€ 22,59600
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,50001

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.030.020.F (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 030 - PAVIMENTI IN GRES 020 - Pavimento di piastrelle di gres fine porcellato F - Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, prima scelta, a colori chiari, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il lavaggio con acido, la pulitura finale. Dimensioni 40x40 cm, spessore 8 - 10 mm con superficie antiscivolo			
	MT			
	CAM24_MT.E.03.000A - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 325	0,05000 ql	€ 14,11702 0%	€ 0,70585
	CAM24_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo	0,02000	€ 124,59980	€ 2,49200



	325 dosata a 400 Kg	mc		0%	
CAM24_MT.E.32.010	- Piastrelle - Piastrelle in gres fine porcellanato di dimensioni 40x40 cm, spessore 8 - 10 mm, con superficie antiscivolo	1,05000 mq	€ 33,72975	0%	€ 35,41624
CAM24_MT.E.80.001	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Soluzione di acido muriatico o prodotti similari	0,10000 l	€ 3,07800	0%	€ 0,30780
Totale MT					€ 38,92189
RU					
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,68000	+2,35%	€ 10,27200
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000	+2,91%	€ 12,32400
Totale RU					€ 22,59600
Sommano euro (A)					€ 61,51789
Scostamento % su anno 2023					+0,96%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,52290 = 5% * B)					€ 10,45804
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)					€ 7,19759
TOTALE (A + B + C) euro / mq					€ 79,17
Scostamento % su anno 2023					+0,96%
Incidenza Manodopera sul totale 28,54%					€ 22,59600
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%					€ 0,52290

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM24_E13.030.020.G (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 030 - PAVIMENTI IN GRES 020 - Pavimento di piastrelle di gres fine porcellato G - Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, prima scelta, a colori chiari, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il lavaggio con acido, la pulitura finale. Dimensioni 60x30 cm spessore non inferiore a 10 mm				
MT					
CAM24_MT.E.03.000A	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 325	0,05000 ql	€ 14,11702	€ 0,70585	
CAM24_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980	€ 2,49200	
CAM24_MT.E.32.011	- Piastrelle - Piastrelle in gres fine porcellanato di dimensioni 60x30 cm, spessore non inferiore a 10 mm	1,05000 mq	€ 37,38488	€ 39,25412	
CAM24_MT.E.80.001	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Soluzione di acido muriatico o prodotti similari	0,10000 l	€ 3,07800	€ 0,30780	
Totale MT					€ 42,75977
RU					
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,45000 h	€ 25,68000	€ 11,55600	
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,45000 h	€ 30,81000	€ 13,86450	
Totale RU					€ 25,42050
Sommano euro (A)					€ 68,18027
Scostamento % su anno 2023					+0,97%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,57953 = 5% * B)					€ 11,59065
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)					€ 7,97709
TOTALE (A + B + C) euro / mq					€ 87,75
Scostamento % su anno 2023					+0,97%
Incidenza Manodopera sul totale 28,97%					€ 25,42050
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%					€ 0,57953



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.030.020.H (CAM)	<p>CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 030 - PAVIMENTI IN GRES 020 - Pavimento di piastrelle di gres fine porcellato H - Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, prima scelta, a colori chiari, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il lavaggio con acido, la pulitura finale. Dimensioni 60x30 cm, spessore 8 - 10 mm con superficie antiscivolo</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.E.03.000A - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 325 0,05000 ql € 14,11702 0% € 0,70585</p> <p>CAM24_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg 0,02000 mc € 124,59980 0% € 2,49200</p> <p>CAM24_MT.E.32.012 - Piastrelle - Piastrelle in gres fine porcellanato di dimensioni 60x30 cm, spessore non inferiore a 10 mm, con superficie antiscivolo 1,05000 mq € 41,23238 0% € 43,29400</p> <p>CAM24_MT.E.80.001 - Fondi e materiali vari per opere da pittore - Soluzione di acido muriatico o prodotti similari 0,10000 l € 3,07800 0% € 0,30780</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p style="text-align: right;">€ 46,79965</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune 0,45000 h € 25,68000 +2,35% € 11,55600</p> <p>CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio 0,45000 h € 30,81000 +2,91% € 13,86450</p> <p style="text-align: right;">Totale RU</p> <p style="text-align: right;">€ 25,42050</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro (A)</p> <p style="text-align: right;">Scostamento % su anno 2023</p> <p style="text-align: right;">€ 72,22015</p> <p style="text-align: right;">+0,92%</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,61387 = 5% * B) € 12,27743</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,44976</p> <p style="text-align: right;">TOTALE (A + B + C) euro / mq</p> <p style="text-align: right;">Scostamento % su anno 2023</p> <p style="text-align: right;">€ 92,95</p> <p style="text-align: right;">+0,92%</p> <p style="text-align: right;">Incidenza Manodopera sul totale 27,35% € 25,42050</p> <p style="text-align: right;">Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 0,61387</p>			

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.030.020.I (CAM)	<p>CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 030 - PAVIMENTI IN GRES 020 - Pavimento di piastrelle di gres fine porcellato I - Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, prima scelta, a colori chiari, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il lavaggio con acido, la pulitura finale. Dimensioni 60x60 cm spessore non inferiore a 10 mm</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.E.03.000A - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 325 0,05000 ql € 14,11702 0% € 0,70585</p> <p>CAM24_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg 0,02000 mc € 124,59980 0% € 2,49200</p> <p>CAM24_MT.E.32.013 - Piastrelle - Piastrelle in gres fine porcellanato di dimensioni 60x60 cm, spessore non inferiore a 10 mm 1,05000 mq € 43,88715 0% € 46,08151</p> <p>CAM24_MT.E.80.001 - Fondi e materiali vari per opere da pittore - Soluzione di acido muriatico o prodotti similari 0,10000 l € 3,07800 0% € 0,30780</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p style="text-align: right;">€ 49,58716</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune 0,50000 h € 25,68000 +2,35% € 12,84000</p> <p>CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o 0,50000 h € 30,81000 € 15,40500</p>			



	Tecnico di laboratorio	h	+2,91%	
	Totale RU			€ 28,24500
	Sommano euro (A)			€ 77,83216
	Scostamento % su anno 2023			+0,95%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,66157 = 5% * B)			€ 13,23147
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,10636
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			€ 100,17
	Scostamento % su anno 2023			+0,95%
	Incidenza Manodopera sul totale 28,2%			€ 28,24500
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,66157

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.030.020.L (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 030 - PAVIMENTI IN GRES 020 - Pavimento di piastrelle di gres fine porcellato L - Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, prima scelta, a colori chiari, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il lavaggio con acido, la pulitura finale. Dimensioni 60x60 cm, con superficie antiscivolo			
	MT			
	CAM24_MT.E.03.000A - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 325	0,05000 ql	€ 14,11702 0%	€ 0,70585
	CAM24_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
	CAM24_MT.E.32.014 - Piastrelle - Piastrelle in gres fine porcellanato di dimensioni 60x60 cm, spessore non inferiore a 10 mm, con superficie antiscivolo	1,05000 mq	€ 46,45215 0%	€ 48,77476
	CAM24_MT.E.80.001 - Fondi e materiali vari per opere da pittore - Soluzione di acido muriatico o prodotti similari	0,10000 l	€ 3,07800 0%	€ 0,30780
	Totale MT			€ 52,28041
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,65000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 16,69200
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,65000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 20,02650
	Totale RU			€ 36,71850
	Sommano euro (A)			€ 88,99891
	Scostamento % su anno 2023			+1,08%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,75649 = 5% * B)			€ 15,12981
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,41287
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			€ 114,54
	Scostamento % su anno 2023			+1,08%
	Incidenza Manodopera sul totale 32,06%			€ 36,71850
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,75649

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.030.020.M (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 030 - PAVIMENTI IN GRES 020 - Pavimento di piastrelle di gres fine porcellato M - Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, prima scelta, a colori chiari, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il lavaggio con acido, la pulitura finale. Dimensioni 20x20 cm			
	MT			
	CAM24_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo	0,02000	€ 124,59980	€ 2,49200



	325 dosata a 400 Kg	mc		0%	
CAM24_MT.E.10.026	- Malte e collanti - Collante per pavimenti	2,00000 kg	€ 1,20000	0%	€ 2,40000
CAM24_MT.E.32.005	- Piastrelle - Piastrelle in gres porcellanato di dimensioni 20x20	1,05000 mq	€ 19,23750	0%	€ 20,19938
CAM24_MT.E.80.001	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Soluzione di acido muriatico o prodotti similari	0,10000 l	€ 3,07800	0%	€ 0,30780
Totale MT					€ 25,39918
RU					
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,68000	+2,35%	€ 10,27200
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000	+2,91%	€ 12,32400
Totale RU					€ 22,59600
Sommano euro (A)					€ 47,99518
Scostamento % su anno 2023					+1,23%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,40796 = 5% * B)					€ 8,15918
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)					€ 5,61544
TOTALE (A + B + C) euro / mq					€ 61,77
Scostamento % su anno 2023					+1,23%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 36,58%</i>					€ 22,59600
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>					€ 0,40796

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM24_E13.030.020.N (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 030 - PAVIMENTI IN GRES 020 - Pavimento di piastrelle di gres fine porcellato N - Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, prima scelta, a colori chiari, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il lavaggio con acido, la pulitura finale. Dimensioni 20x20 cm, con superficie antiscivolo				
MT					
CAM24_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980	€ 2,49200	
CAM24_MT.E.10.026	- Malte e collanti - Collante per pavimenti	2,00000 kg	€ 1,20000	€ 2,40000	
CAM24_MT.E.32.006	- Piastrelle - Piastrelle in gres porcellanato di dimensioni 20x20, con superficie antiscivolo	1,05000 mq	€ 19,87875	€ 20,87269	
CAM24_MT.E.80.001	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Soluzione di acido muriatico o prodotti similari	0,10000 l	€ 3,07800	€ 0,30780	
Totale MT					€ 26,07249
RU					
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,68000	€ 10,27200	
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000	€ 12,32400	
Totale RU					€ 22,59600
Sommano euro (A)					€ 48,66849
Scostamento % su anno 2023					+1,21%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,41368 = 5% * B)					€ 8,27364
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)					€ 5,69421
TOTALE (A + B + C) euro / mq					€ 62,64
Scostamento % su anno 2023					+1,21%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 36,07%</i>					€ 22,59600
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>					€ 0,41368
Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo	



				TOTALE
CAM24_E13.030.020.O (CAM)	<p>CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 030 - PAVIMENTI IN GRES 020 - Pavimento di piastrelle di gres fine porcellato O - Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, prima scelta, a colori chiari, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il lavaggio con acido, la pulitura finale. Dimensioni 30x30 cm, spessore 8 - 10 mm</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg 0,02000 mc € 124,59980 0% € 2,49200</p> <p>CAM24_MT.E.10.026 - Malte e collanti - Collante per pavimenti 2,00000 kg € 1,20000 0% € 2,40000</p> <p>CAM24_MT.E.32.007 - Piastrelle - Piastrelle in gres fine porcellanato di dimensioni 30x30 cm, spessore 8 - 10 mm 1,05000 mq € 23,46975 0% € 24,64324</p> <p>CAM24_MT.E.80.001 - Fondi e materiali vari per opere da pittore - Soluzione di acido muriatico o prodotti similari 0,10000 l € 3,07800 0% € 0,30780</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p>€ 29,84304</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune 0,40000 h € 25,68000 +2,35% € 10,27200</p> <p>CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio 0,40000 h € 30,81000 +2,91% € 12,32400</p> <p style="text-align: right;">Totale RU</p> <p>€ 22,59600</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro (A)</p> <p style="text-align: right;">Scostamento % su anno 2023</p> <p style="text-align: right;">€ 52,43904</p> <p style="text-align: right;">+1,13%</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,44573 = 5% * B) € 8,91464</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,13537</p> <p style="text-align: right;">TOTALE (A + B + C) euro / mq</p> <p style="text-align: right;">Scostamento % su anno 2023</p> <p style="text-align: right;">€ 67,49</p> <p style="text-align: right;">+1,13%</p> <p style="text-align: right;">Incidenza Manodopera sul totale 33,48%</p> <p style="text-align: right;">Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</p> <p style="text-align: right;">€ 22,59600</p> <p style="text-align: right;">€ 0,44573</p>			

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.030.020.P (CAM)	<p>CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 030 - PAVIMENTI IN GRES 020 - Pavimento di piastrelle di gres fine porcellato P - Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, prima scelta, a colori chiari, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il lavaggio con acido, la pulitura finale. Dimensioni 30x30 cm, spessore 8 - 10 mm con superficie antiscivolo</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg 0,02000 mc € 124,59980 0% € 2,49200</p> <p>CAM24_MT.E.10.026 - Malte e collanti - Collante per pavimenti 2,00000 kg € 1,20000 0% € 2,40000</p> <p>CAM24_MT.E.32.008 - Piastrelle - Piastrelle in gres fine porcellanato di dimensioni 30x30 cm, spessore 8 - 10 mm, con superficie antiscivolo 1,05000 mq € 25,13700 0% € 26,39385</p> <p>CAM24_MT.E.80.001 - Fondi e materiali vari per opere da pittore - Soluzione di acido muriatico o prodotti similari 0,10000 l € 3,07800 0% € 0,30780</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p>€ 31,59365</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune 0,40000 h € 25,68000 +2,35% € 10,27200</p> <p>CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio 0,40000 h € 30,81000 +2,91% € 12,32400</p> <p style="text-align: right;">Totale RU</p> <p>€ 22,59600</p>			



	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 54,18965 +1,09%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,46061 = 5% * B)	€ 9,21224
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 6,34019
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023	€ 69,74 +1,09%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 32,4%</i>	€ 22,59600
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,46061

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.030.020.Q (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 030 - PAVIMENTI IN GRES 020 - Pavimento di piastrelle di gres fine porcellato Q - Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, prima scelta, a colori chiari, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il lavaggio con acido, la pulitura finale. Dimensioni 40x40 cm spessore 8 - 10 mm			
	MT			
CAM24_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
CAM24_MT.E.10.026	- Malte e collanti - Collante per pavimenti	2,00000 kg	€ 1,20000 0%	€ 2,40000
CAM24_MT.E.32.009	- Piastrelle - Piastrelle in gres fine porcellanato di dimensioni 40x40 cm, spessore 8 - 10 mm	1,05000 mq	€ 31,16475 0%	€ 32,72299
CAM24_MT.E.80.001	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Soluzione di acido muriatico o prodotti similari	0,10000 l	€ 3,07800 0%	€ 0,30780
	Totale MT			€ 37,92279
	RU			
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,45000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 11,55600
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,45000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 13,86450
	Totale RU			€ 25,42050
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 63,34329 +1,05%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,53842 = 5% * B)			€ 10,76836
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,41117
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 81,52 +1,05%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 31,18%</i>			€ 25,42050
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,53842

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.030.020.R (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 030 - PAVIMENTI IN GRES 020 - Pavimento di piastrelle di gres fine porcellato R - Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, prima scelta, a colori chiari, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il lavaggio con acido, la pulitura finale. Dimensioni 40x40 cm, spessore 8 - 10 mm con superficie antiscivolo			
	MT			
CAM24_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
CAM24_MT.E.10.026	- Malte e collanti - Collante per pavimenti	2,00000 kg	€ 1,20000 0%	€ 2,40000



CAM24_MT.E.32.010	- Piastrelle - Piastrelle in gres fine porcellanato di dimensioni 40x40 cm, spessore 8 - 10 mm, con superficie antiscivolo	1,05000 mq	€ 33,72975 0%	€ 35,41624
CAM24_MT.E.80.001	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Soluzione di acido muriatico o prodotti simili	0,10000 l	€ 3,07800 0%	€ 0,30780
Totale MT				€ 40,61604
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,45000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 11,55600
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,45000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 13,86450
Totale RU				€ 25,42050
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 66,03654 +1%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,56131 = 5% * B)				€ 11,22621
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 7,72628
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023				€ 84,99 +1%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 29,91%</i>				€ 25,42050
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,56131

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.030.020.S (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 030 - PAVIMENTI IN GRES 020 - Pavimento di piastrelle di gres fine porcellato S - Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, prima scelta, a colori chiari, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il lavaggio con acido, la pulitura finale. Dimensioni 60x30 cm spessore non inferiore a 10 mm			
MT				
CAM24_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
CAM24_MT.E.10.026	- Malte e collanti - Collante per pavimenti	2,00000 kg	€ 1,20000 0%	€ 2,40000
CAM24_MT.E.32.011	- Piastrelle - Piastrelle in gres fine porcellanato di dimensioni 60x30 cm, spessore non inferiore a 10 mm	1,05000 mq	€ 37,38488 0%	€ 39,25412
CAM24_MT.E.80.001	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Soluzione di acido muriatico o prodotti simili	0,10000 l	€ 3,07800 0%	€ 0,30780
Totale MT				€ 44,45392
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,50000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 12,84000
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,50000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 15,40500
Totale RU				€ 28,24500
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 72,69892 +1,01%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,61794 = 5% * B)				€ 12,35882
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 8,50577
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023				€ 93,56 +1,01%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 30,19%</i>				€ 28,24500
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,61794



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.030.020.T (CAM)	<p>CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 030 - PAVIMENTI IN GRES 020 - Pavimento di piastrelle di gres fine porcellato T - Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, prima scelta, a colori chiari, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il lavaggio con acido, la pulitura finale. Dimensioni 60x30 cm, spessore 8 - 10 mm con superficie antiscivolo</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg 0,02000 mc € 124,59980 0% € 2,49200</p> <p>CAM24_MT.E.10.026 - Malte e collanti - Collante per pavimenti 2,00000 kg € 1,20000 0% € 2,40000</p> <p>CAM24_MT.E.32.012 - Piastrelle - Piastrelle in gres fine porcellanato di dimensioni 60x30 cm, spessore non inferiore a 10 mm, con superficie antiscivolo 1,05000 mq € 41,23238 0% € 43,29400</p> <p>CAM24_MT.E.80.001 - Fondi e materiali vari per opere da pittore - Soluzione di acido muriatico o prodotti similari 0,10000 l € 3,07800 0% € 0,30780</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p style="text-align: right;">€ 48,49380</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune 0,50000 h € 25,68000 +2,35% € 12,84000</p> <p>CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio 0,50000 h € 30,81000 +2,91% € 15,40500</p> <p style="text-align: right;">Totale RU</p> <p style="text-align: right;">€ 28,24500</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro (A)</p> <p style="text-align: right;">€ 76,73880 +0,96%</p> <p style="text-align: right;">Scostamento % su anno 2023</p> <p style="text-align: right;">Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,65228 = 5% * B) € 13,04560</p> <p style="text-align: right;">Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,97844</p> <p style="text-align: right;">TOTALE (A + B + C) euro / mq</p> <p style="text-align: right;">€ 98,76 +0,96%</p> <p style="text-align: right;">Scostamento % su anno 2023</p> <p style="text-align: right;">Incidenza Manodopera sul totale 28,6% € 28,24500</p> <p style="text-align: right;">Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 0,65228</p>			

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.030.020.U (CAM)	<p>CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 030 - PAVIMENTI IN GRES 020 - Pavimento di piastrelle di gres fine porcellato U - Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, prima scelta, a colori chiari, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il lavaggio con acido, la pulitura finale. Dimensioni 60x60 cm spessore non inferiore a 10 mm</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg 0,02000 mc € 124,59980 0% € 2,49200</p> <p>CAM24_MT.E.10.026 - Malte e collanti - Collante per pavimenti 2,00000 kg € 1,20000 0% € 2,40000</p> <p>CAM24_MT.E.32.013 - Piastrelle - Piastrelle in gres fine porcellanato di dimensioni 60x60 cm, spessore non inferiore a 10 mm 1,05000 mq € 43,88715 0% € 46,08151</p> <p>CAM24_MT.E.80.001 - Fondi e materiali vari per opere da pittore - Soluzione di acido muriatico o prodotti similari 0,10000 l € 3,07800 0% € 0,30780</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p style="text-align: right;">€ 51,28131</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune 0,60000 h € 25,68000 +2,35% € 15,40800</p> <p>CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio 0,60000 h € 30,81000 +2,91% € 18,48600</p>			



	Totale RU	€ 33,89400
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 85,17531 +1,04%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,72399 = 5% * B)	€ 14,47980
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 9,96551
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023	€ 109,62 +1,04%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 30,92%</i>	€ 33,89400
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,72399

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.030.020.V (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 030 - PAVIMENTI IN GRES 020 - Pavimento di piastrelle di gres fine porcellato V - Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, prima scelta, a colori chiari, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il lavaggio con acido, la pulitura finale. Dimensioni 60x60 cm, con superficie antiscivolo			
	MT			
	CAM24_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
	CAM24_MT.E.10.026 - Malte e collanti - Collante per pavimenti	2,00000 kg	€ 1,20000 0%	€ 2,40000
	CAM24_MT.E.32.014 - Piastrelle - Piastrelle in gres fine porcellanato di dimensioni 60x60 cm, spessore non inferiore a 10 mm, con superficie antiscivolo	1,05000 mq	€ 46,45215 0%	€ 48,77476
	CAM24_MT.E.80.001 - Fondi e materiali vari per opere da pittore - Soluzione di acido muriatico o prodotti similari	0,10000 l	€ 3,07800 0%	€ 0,30780
	Totale MT			€ 53,97456
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,70000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 17,97600
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,70000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 21,56700
	Totale RU			€ 39,54300
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 93,51756 +1,1%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,79490 = 5% * B)			€ 15,89799
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 10,94156
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 120,36 +1,1%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 32,85%</i>			€ 39,54300
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,79490

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.040.010.A (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 040 - PAVIMENTI IN CERAMICA 010 - Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata A - Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata, monocottura, prima scelta, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento bianco, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 20x20 cm, in pasta rossa			
	MT			
	CAM24_MT.E.03.000A - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 325	0,05000 ql	€ 14,11702 0%	€ 0,70585



CAM24_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
CAM24_MT.E.32.015	- Piastrelle - Piastrelle in ceramica smaltata, monocottura, in pasta rossa, di dimensioni 20x20 cm	1,05000 mq	€ 17,39070 0%	€ 18,26024
CAM24_MT.E.80.001	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Soluzione di acido muriatico o prodotti similari	0,10000 l	€ 3,07800 0%	€ 0,30780
Totale MT				€ 21,76589
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,35000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 8,98800
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,35000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 10,78350
Totale RU				€ 19,77150
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 41,53739 +1,25%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,35307 = 5% * B)				€ 7,06136
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 4,85988
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023				€ 53,46 +1,25%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 36,98%</i>				€ 19,77150
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,35307

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.040.010.B (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 040 - PAVIMENTI IN CERAMICA 010 - Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata B - Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata, monocottura, prima scelta, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento bianco, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 20x20 cm in pasta bianca			
MT				
CAM24_MT.E.03.000A	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 325	0,05000 ql	€ 14,11702 0%	€ 0,70585
CAM24_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
CAM24_MT.E.32.016	- Piastrelle - Piastrelle in ceramica smaltata, monocottura, in pasta bianca, di dimensioni 20x20 cm	1,05000 mq	€ 18,67320 0%	€ 19,60686
CAM24_MT.E.80.001	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Soluzione di acido muriatico o prodotti similari	0,10000 l	€ 3,07800 0%	€ 0,30780
Totale MT				€ 23,11251
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,35000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 8,98800
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,35000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 10,78350
Totale RU				€ 19,77150
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 42,88401 +1,21%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,36451 = 5% * B)				€ 7,29028
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 5,01743
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023				€ 55,19 +1,21%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 35,82%</i>				€ 19,77150
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,36451



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.040.010.C (CAM)	<p>CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 040 - PAVIMENTI IN CERAMICA 010 - Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata C - Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata, monocottura, prima scelta, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento bianco, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 30x30 cm, in pasta rossa</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.E.03.000A - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 325</p> <p>CAM24_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg</p> <p>CAM24_MT.E.32.017 - Piastrelle - Piastrelle di ceramica smaltata di dimensioni 30x30 cm, spessore 8-10 mm, in pasta rossa</p> <p>CAM24_MT.E.80.001 - Fondi e materiali vari per opere da pittore - Soluzione di acido muriatico o prodotti similari</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune</p> <p>CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio</p> <p style="text-align: right;">Totale RU</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37173 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p style="text-align: right;">TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023</p> <p style="text-align: right;"><i>Incidenza Manodopera sul totale 35,13%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>			
		0,05000 ql	€ 14,11702 0%	€ 0,70585
		0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
		1,05000 mq	€ 19,48118 0%	€ 20,45524
		0,10000 l	€ 3,07800 0%	€ 0,30780
				€ 23,96089
		0,35000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 8,98800
		0,35000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 10,78350
				€ 19,77150
				€ 43,73239 +1,18%
				€ 7,43451
				€ 5,11669
				€ 56,28 +1,18%
				€ 19,77150
				€ 0,37173

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.040.010.D (CAM)	<p>CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 040 - PAVIMENTI IN CERAMICA 010 - Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata D - Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata, monocottura, prima scelta, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento bianco, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 30x30 cm, in pasta bianca</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.E.03.000A - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 325</p> <p>CAM24_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg</p> <p>CAM24_MT.E.32.018 - Piastrelle - Piastrelle di ceramica smaltata di dimensioni 30x30 cm, spessore 8-10 mm, in pasta bianca</p> <p>CAM24_MT.E.80.001 - Fondi e materiali vari per opere da pittore - Soluzione di acido muriatico o prodotti similari</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune</p> <p>CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio</p>			
		0,05000 ql	€ 14,11702 0%	€ 0,70585
		0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
		1,05000 mq	€ 24,39315 0%	€ 25,61281
		0,10000 l	€ 3,07800 0%	€ 0,30780
				€ 29,11846
		0,35000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 8,98800
		0,35000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 10,78350



	Totale RU	€ 19,77150
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 48,88996 +1,06%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,41556 = 5% * B)	€ 8,31129
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 5,72013
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023	€ 62,92 +1,06%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 31,42%</i>	€ 19,77150
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,41556

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.040.010.E (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 040 - PAVIMENTI IN CERAMICA 010 - Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata E - Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata, monocottura, prima scelta, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento bianco, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 40x40 cm, in pasta rossa			
	MT			
	CAM24_MT.E.03.000A - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 325	0,05000 ql	€ 14,11702 0%	€ 0,70585
	CAM24_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
	CAM24_MT.E.32.019 - Piastrelle - Piastrelle di ceramica smaltata di dimensioni 40x40 cm, spessore 8-10 mm, in pasta rossa	1,05000 mq	€ 23,09783 0%	€ 24,25272
	CAM24_MT.E.80.001 - Fondi e materiali vari per opere da pittore - Soluzione di acido muriatico o prodotti similari	0,10000 l	€ 3,07800 0%	€ 0,30780
	Totale MT			€ 27,75837
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 10,27200
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 12,32400
	Totale RU			€ 22,59600
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 50,35437 +1,17%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,42801 = 5% * B)			€ 8,56024
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,89146
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 64,81 +1,17%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 34,87%</i>			€ 22,59600
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,42801

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.040.010.F (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 040 - PAVIMENTI IN CERAMICA 010 - Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata F - Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata, monocottura, prima scelta, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento bianco, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 40x40 cm, in pasta bianca			
	MT			
	CAM24_MT.E.03.000A - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 325	0,05000 ql	€ 14,11702 0%	€ 0,70585



CAM24_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
CAM24_MT.E.32.020	- Piastrelle - Piastrelle di ceramica smaltata di dimensioni 40x40 cm, spessore 8-10 mm, in pasta bianca	1,05000 mq	€ 26,17583 0%	€ 27,48462
CAM24_MT.E.80.001	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Soluzione di acido muriatico o prodotti similari	0,10000 l	€ 3,07800 0%	€ 0,30780
Totale MT				€ 30,99027
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 10,27200
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 12,32400
Totale RU				€ 22,59600
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 53,58627 +1,1%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,45548 = 5% * B)				€ 9,10967
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 6,26959
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023				€ 68,97 +1,1%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 32,76%</i>				€ 22,59600
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,45548

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.040.010.G (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 040 - PAVIMENTI IN CERAMICA 010 - Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata G - Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata, monocottura, prima scelta, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento bianco, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 20x20 cm, in pasta rossa			
MT				
CAM24_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
CAM24_MT.E.10.026	- Malte e collanti - Collante per pavimenti	2,00000 kg	€ 1,20000 0%	€ 2,40000
CAM24_MT.E.32.015	- Piastrelle - Piastrelle in ceramica smaltata, monocottura, in pasta rossa, di dimensioni 20x20 cm	1,05000 mq	€ 17,39070 0%	€ 18,26024
CAM24_MT.E.80.001	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Soluzione di acido muriatico o prodotti similari	0,10000 l	€ 3,07800 0%	€ 0,30780
Totale MT				€ 23,46004
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 10,27200
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 12,32400
Totale RU				€ 22,59600
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 46,05604 +1,28%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,39148 = 5% * B)				€ 7,82953
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 5,38856
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023				€ 59,27 +1,28%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 38,12%</i>				€ 22,59600
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,39148



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.040.010.H (CAM)	<p>CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 040 - PAVIMENTI IN CERAMICA 010 - Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata H - Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata, monocottura, prima scelta, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento bianco, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 20x20 cm in pasta bianca</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg 0,02000 mc € 124,59980 0% € 2,49200</p> <p>CAM24_MT.E.10.026 - Malte e collanti - Collante per pavimenti 2,00000 kg € 1,20000 0% € 2,40000</p> <p>CAM24_MT.E.32.016 - Piastrelle - Piastrelle in ceramica smaltata, monocottura, in pasta bianca, di dimensioni 20x20 cm 1,05000 mq € 18,67320 0% € 19,60686</p> <p>CAM24_MT.E.80.001 - Fondi e materiali vari per opere da pittore - Soluzione di acido muriatico o prodotti similiari 0,10000 l € 3,07800 0% € 0,30780</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p>€ 24,80666</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune 0,40000 h € 25,68000 +2,35% € 10,27200</p> <p>CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio 0,40000 h € 30,81000 +2,91% € 12,32400</p> <p style="text-align: right;">Totale RU</p> <p>€ 22,59600</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro (A)</p> <p style="text-align: right;">€ 47,40266 +1,25%</p> <p style="text-align: right;">Scostamento % su anno 2023</p> <p style="text-align: right;">Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,40292 = 5% * B) € 8,05845</p> <p style="text-align: right;">Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,54611</p> <p style="text-align: right;">TOTALE (A + B + C) euro / mq</p> <p style="text-align: right;">€ 61,01 +1,25%</p> <p style="text-align: right;">Scostamento % su anno 2023</p> <p style="text-align: right;">Incidenza Manodopera sul totale 37,04% € 22,59600</p> <p style="text-align: right;">Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 0,40292</p>			

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.040.010.I (CAM)	<p>CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 040 - PAVIMENTI IN CERAMICA 010 - Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata I - Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata, monocottura, prima scelta, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento bianco, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 30x30 cm, in pasta rossa</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg 0,02000 mc € 124,59980 0% € 2,49200</p> <p>CAM24_MT.E.10.026 - Malte e collanti - Collante per pavimenti 2,00000 kg € 1,20000 0% € 2,40000</p> <p>CAM24_MT.E.32.017 - Piastrelle - Piastrelle di ceramica smaltata di dimensioni 30x30 cm, spessore 8-10 mm, in pasta rossa 1,05000 mq € 19,48118 0% € 20,45524</p> <p>CAM24_MT.E.80.001 - Fondi e materiali vari per opere da pittore - Soluzione di acido muriatico o prodotti similiari 0,10000 l € 3,07800 0% € 0,30780</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p>€ 25,65504</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune 0,40000 h € 25,68000 +2,35% € 10,27200</p> <p>CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio 0,40000 h € 30,81000 +2,91% € 12,32400</p> <p style="text-align: right;">Totale RU</p> <p>€ 22,59600</p>			



	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 48,25104 +1,23%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,41013 = 5% * B)	€ 8,20268
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 5,64537
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023	€ 62,10 +1,23%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 36,39%</i>	€ 22,59600
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,41013

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.040.010.L (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 040 - PAVIMENTI IN CERAMICA 010 - Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata L - Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata, monocottura, prima scelta, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento bianco, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 30x30 cm, in pasta bianca			
	MT			
	CAM24_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
	CAM24_MT.E.10.026 - Malte e collanti - Collante per pavimenti	2,00000 kg	€ 1,20000 0%	€ 2,40000
	CAM24_MT.E.32.018 - Piastrelle - Piastrelle di ceramica smaltata di dimensioni 30x30 cm, spessore 8-10 mm, in pasta bianca	1,05000 mq	€ 24,39315 0%	€ 25,61281
	CAM24_MT.E.80.001 - Fondi e materiali vari per opere da pittore - Soluzione di acido muriatico o prodotti similari	0,10000 l	€ 3,07800 0%	€ 0,30780
	Totale MT			€ 30,81261
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 10,27200
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 12,32400
	Totale RU			€ 22,59600
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 53,40861 +1,11%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,45397 = 5% * B)			€ 9,07946
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,24881
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 68,74 +1,11%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 32,87%</i>			€ 22,59600
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,45397

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.040.010.M (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 040 - PAVIMENTI IN CERAMICA 010 - Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata M - Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata, monocottura, prima scelta, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento bianco, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 40x40 cm, in pasta rossa			
	MT			
	CAM24_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
	CAM24_MT.E.10.026 - Malte e collanti - Collante per pavimenti	2,00000 kg	€ 1,20000 0%	€ 2,40000
	CAM24_MT.E.32.019 - Piastrelle - Piastrelle di ceramica smaltata di dimensioni 40x40 cm, spessore 8-10 mm, in pasta rossa	1,05000 mq	€ 23,09783 0%	€ 24,25272



CAM24_MT.E.80.001	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Soluzione di acido muriatico o prodotti similari	0,10000 l	€ 3,07800 0%	€ 0,30780
Totale MT				€ 29,45252
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,45000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 11,55600
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,45000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 13,86450
Totale RU				€ 25,42050
Sommario euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 54,87302 +1,21%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,46642 = 5% * B)				€ 9,32841
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 6,42014
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023				€ 70,62 +1,21%
Incidenza Manodopera sul totale 36%				€ 25,42050
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,46642

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.040.010.N (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 040 - PAVIMENTI IN CERAMICA 010 - Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata N - Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata, monocottura, prima scelta, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento bianco, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 40x40 cm, in pasta bianca			
MT				
CAM24_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
CAM24_MT.E.10.026	- Malte e collanti - Collante per pavimenti	2,00000 kg	€ 1,20000 0%	€ 2,40000
CAM24_MT.E.32.020	- Piastrelle - Piastrelle di ceramica smaltata di dimensioni 40x40 cm, spessore 8-10 mm, in pasta bianca	1,05000 mq	€ 26,17583 0%	€ 27,48462
CAM24_MT.E.80.001	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Soluzione di acido muriatico o prodotti similari	0,10000 l	€ 3,07800 0%	€ 0,30780
Totale MT				€ 32,68442
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,45000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 11,55600
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,45000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 13,86450
Totale RU				€ 25,42050
Sommario euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 58,10492 +1,14%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,49389 = 5% * B)				€ 9,87784
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 6,79828
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023				€ 74,78 +1,14%
Incidenza Manodopera sul totale 33,99%				€ 25,42050
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,49389

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.040.030.A (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 040 - PAVIMENTI IN CERAMICA 030 - Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata per pavimentazione ad			



intenso calpestio A - Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata, prima scelta, a finitura opaca, per pavimentazione ad intenso calpestio, prima scelta, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento bianco, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 10x10 cm				
MT				
CAM24_MT.E.03.000A	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 325	0,05000 ql	€ 14,11702 0%	€ 0,70585
CAM24_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
CAM24_MT.E.32.021	- Piastrelle - Piastrelle di ceramica smaltata, ad intenso calpestio, di dimensioni cm 10x10	1,05000 mq	€ 15,58238 0%	€ 16,36150
CAM24_MT.E.80.001	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Soluzione di acido muriatico o prodotti similari	0,10000 l	€ 3,07800 0%	€ 0,30780
Totale MT				€ 19,86715
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,37500 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 9,63000
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,37500 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 11,55375
Totale RU				€ 21,18375
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 41,05090 +1,35%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,34893 = 5% * B)				€ 6,97865
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 4,80296
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023				€ 52,83 +1,35%
Incidenza Manodopera sul totale 40,1%				€ 21,18375
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,34893

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.040.030.B (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 040 - PAVIMENTI IN CERAMICA 030 - Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata per pavimentazione ad intenso calpestio B - Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata, prima scelta, a finitura opaca, per pavimentazione ad intenso calpestio, prima scelta, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento bianco, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 15x15 cm			
MT				
CAM24_MT.E.03.000A	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 325	0,05000 ql	€ 14,11702 0%	€ 0,70585
CAM24_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
CAM24_MT.E.32.022	- Piastrelle - Piastrelle di ceramica smaltata, ad intenso calpestio, di dimensioni cm 15x15	1,05000 mq	€ 15,06938 0%	€ 15,82285
CAM24_MT.E.80.001	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Soluzione di acido muriatico o prodotti similari	0,10000 l	€ 3,07800 0%	€ 0,30780
Totale MT				€ 19,32850
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,37500 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 9,63000
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,37500 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 11,55375
Totale RU				€ 21,18375



	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 40,51225 +1,37%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,34435 = 5% * B)	€ 6,88708
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 4,73993
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023	€ 52,14 +1,37%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 40,63%</i>	€ 21,18375
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,34435

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.040.030.C (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 040 - PAVIMENTI IN CERAMICA 030 - Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata per pavimentazione ad intenso calpestio C - Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata, prima scelta, a finitura opaca, per pavimentazione ad intenso calpestio, prima scelta, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento bianco, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 20x20 cm			
	MT			
	CAM24_MT.E.03.000A - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 325	0,05000 ql	€ 14,11702 0%	€ 0,70585
	CAM24_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
	CAM24_MT.E.32.023 - Piastrelle - Piastrelle di ceramica smaltata, ad intenso calpestio, di dimensioni cm 20x20	1,05000 mq	€ 15,58238 0%	€ 16,36150
	CAM24_MT.E.80.001 - Fondi e materiali vari per opere da pittore - Soluzione di acido muriatico o prodotti similari	0,10000 l	€ 3,07800 0%	€ 0,30780
	Totale MT			€ 19,86715
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,35000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 8,98800
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,35000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 10,78350
	Totale RU			€ 19,77150
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 39,63865 +1,31%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,33693 = 5% * B)			€ 6,73857
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,63772
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 51,01 +1,31%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 38,76%</i>			€ 19,77150
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,33693

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.040.030.D (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 040 - PAVIMENTI IN CERAMICA 030 - Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata per pavimentazione ad intenso calpestio D - Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata, prima scelta, a finitura opaca, per pavimentazione ad intenso calpestio, prima scelta, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento bianco, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 25x25 cm			
	MT			
	CAM24_MT.E.03.000A - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 325	0,05000 ql	€ 14,11702 0%	€ 0,70585



CAM24_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
CAM24_MT.E.32.024	- Piastrelle - Piastrelle di ceramica smaltata, ad intenso calpestio, di dimensioni cm 25x25	1,05000 mq	€ 16,03125 0%	€ 16,83281
CAM24_MT.E.80.001	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Soluzione di acido muriatico o prodotti similari	0,10000 l	€ 3,07800 0%	€ 0,30780
Totale MT				€ 20,33846
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,35000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 8,98800
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,35000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 10,78350
Totale RU				€ 19,77150
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 40,10996 +1,29%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,34093 = 5% * B)				€ 6,81869
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 4,69287
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023				€ 51,62 +1,29%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 38,3%</i>				€ 19,77150
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,34093

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.040.030.E (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 040 - PAVIMENTI IN CERAMICA 030 - Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata per pavimentazione ad intenso calpestio E - Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata, prima scelta, a finitura opaca, per pavimentazione ad intenso calpestio, prima scelta, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento bianco, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 30x30 cm			
MT				
CAM24_MT.E.03.000A	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 325	0,05000 ql	€ 14,11702 0%	€ 0,70585
CAM24_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
CAM24_MT.E.32.025	- Piastrelle - Piastrelle di ceramica smaltata, ad intenso calpestio, di dimensioni cm 30x30	1,05000 mq	€ 20,37893 0%	€ 21,39788
CAM24_MT.E.80.001	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Soluzione di acido muriatico o prodotti similari	0,10000 l	€ 3,07800 0%	€ 0,30780
Totale MT				€ 24,90353
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,35000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 8,98800
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,35000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 10,78350
Totale RU				€ 19,77150
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 44,67503 +1,16%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37974 = 5% * B)				€ 7,59476
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 5,22698
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023				€ 57,50 +1,16%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 34,39%</i>				€ 19,77150
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,37974



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.040.030.F (CAM)	<p>CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 040 - PAVIMENTI IN CERAMICA 030 - Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata per pavimentazione ad intenso calpestio F - Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata, prima scelta, a finitura opaca, per pavimentazione ad intenso calpestio, prima scelta, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento bianco, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 40x40 cm</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.E.03.000A - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 325 0,05000 ql € 14,11702 0% € 0,70585</p> <p>CAM24_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg 0,02000 mc € 124,59980 0% € 2,49200</p> <p>CAM24_MT.E.32.026 - Piastrelle - Piastrelle di ceramica smaltata, ad intenso calpestio, di dimensioni cm 40x40 1,05000 mq € 24,22643 0% € 25,43775</p> <p>CAM24_MT.E.80.001 - Fondi e materiali vari per opere da pittore - Soluzione di acido muriatico o prodotti similari 0,10000 l € 3,07800 0% € 0,30780</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p style="text-align: right;">€ 28,94340</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune 0,40000 h € 25,68000 +2,35% € 10,27200</p> <p>CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio 0,40000 h € 30,81000 +2,91% € 12,32400</p> <p style="text-align: right;">Totale RU</p> <p style="text-align: right;">€ 22,59600</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro (A)</p> <p style="text-align: right;">Scostamento % su anno 2023</p> <p style="text-align: right;">€ 51,53940</p> <p style="text-align: right;">+1,15%</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,43809 = 5% * B) € 8,76170</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,03011</p> <p style="text-align: right;">TOTALE (A + B + C) euro / mq</p> <p style="text-align: right;">Scostamento % su anno 2023</p> <p style="text-align: right;">€ 66,33</p> <p style="text-align: right;">+1,15%</p> <p style="text-align: right;">Incidenza Manodopera sul totale 34,07% € 22,59600</p> <p style="text-align: right;">Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 0,43809</p>			

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.040.030.G (CAM)	<p>CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 040 - PAVIMENTI IN CERAMICA 030 - Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata per pavimentazione ad intenso calpestio G - Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata, prima scelta, a finitura opaca, per pavimentazione ad intenso calpestio, prima scelta, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento bianco, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 60x60 cm</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.E.03.000A - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 325 0,05000 ql € 14,11702 0% € 0,70585</p> <p>CAM24_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg 0,02000 mc € 124,59980 0% € 2,49200</p> <p>CAM24_MT.E.32.027 - Piastrelle - Piastrelle di ceramica smaltata, ad intenso calpestio, di dimensioni cm 60x60 1,05000 mq € 41,32215 0% € 43,38826</p> <p>CAM24_MT.E.80.001 - Fondi e materiali vari per opere da pittore - Soluzione di acido muriatico o prodotti similari 0,10000 l € 3,07800 0% € 0,30780</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p style="text-align: right;">€ 46,89391</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune 0,65000 h € 25,68000 € 16,69200</p>			



	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,65000 h	+2,35% € 30,81000	€ 20,02650
			h	+2,91%	
		Totale RU			€ 36,71850
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 83,61241 +1,15%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,71071 = 5% * B)			€ 14,21411
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 9,78265
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 107,61 +1,15%
		<i>Incidenza Manodopera sul totale 34,12%</i>			€ 36,71850
		<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,71071

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.040.030.H (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 040 - PAVIMENTI IN CERAMICA 030 - Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata per pavimentazione ad intenso calpestio H - Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata, prima scelta, a finitura opaca, per pavimentazione ad intenso calpestio, prima scelta, pposto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, dello spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento bianco, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 10x10 cm			
	MT			
	CAM24_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
	CAM24_MT.E.10.026 - Malte e collanti - Collante per pavimenti	2,00000 kg	€ 1,20000 0%	€ 2,40000
	CAM24_MT.E.32.021 - Piastrelle - Piastrelle di ceramica smaltata, ad intenso calpestio, di dimensioni cm 10x10	1,05000 mq	€ 15,58238 0%	€ 16,36150
	CAM24_MT.E.80.001 - Fondi e materiali vari per opere da pittore - Soluzione di acido muriatico o prodotti similari	0,10000 l	€ 3,07800 0%	€ 0,30780
	Totale MT			€ 21,56130
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,45000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 11,55600
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,45000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 13,86450
	Totale RU			€ 25,42050
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 46,98180 +1,42%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,39935 = 5% * B)			€ 7,98691
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,49687
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 60,47 +1,42%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 42,04%</i>			€ 25,42050
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,39935

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.040.030.I (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 040 - PAVIMENTI IN CERAMICA 030 - Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata per pavimentazione ad intenso calpestio I - Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata, prima scelta, a finitura opaca, per pavimentazione ad intenso calpestio, prima scelta, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento bianco, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 15x15 cm			



MT				
CAM24_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
CAM24_MT.E.10.026	- Malte e collanti - Collante per pavimenti	2,00000 kg	€ 1,20000 0%	€ 2,40000
CAM24_MT.E.32.022	- Piastrelle - Piastrelle di ceramica smaltata, ad intenso calpestio, di dimensioni cm 15x15	1,05000 mq	€ 15,06938 0%	€ 15,82285
CAM24_MT.E.80.001	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Soluzione di acido muriatico o prodotti similari	0,10000 l	€ 3,07800 0%	€ 0,30780
Totale MT				€ 21,02265
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,45000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 11,55600
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,45000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 13,86450
Totale RU				€ 25,42050
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 46,44315 +1,43%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,39477 = 5% * B)				€ 7,89534
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 5,43385
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023				€ 59,77 +1,43%
Incidenza Manodopera sul totale 42,53%				€ 25,42050
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,39477

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.040.030.L (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 040 - PAVIMENTI IN CERAMICA 030 - Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata per pavimentazione ad intenso calpestio L - Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata, prima scelta, a finitura opaca, per pavimentazione ad intenso calpestio, prima scelta, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento bianco, compresi le sigillature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 20x20 cm			
MT				
CAM24_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
CAM24_MT.E.10.026	- Malte e collanti - Collante per pavimenti	2,00000 kg	€ 1,20000 0%	€ 2,40000
CAM24_MT.E.32.023	- Piastrelle - Piastrelle di ceramica smaltata, ad intenso calpestio, di dimensioni cm 20x20	1,05000 mq	€ 15,58238 0%	€ 16,36150
CAM24_MT.E.80.001	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Soluzione di acido muriatico o prodotti similari	0,10000 l	€ 3,07800 0%	€ 0,30780
Totale MT				€ 21,56130
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 10,27200
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 12,32400
Totale RU				€ 22,59600
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 44,15730 +1,34%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37534 = 5% * B)				€ 7,50674
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 5,16640
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023				€ 56,83 +1,34%



	Incidenza Manodopera sul totale 39,76%		€ 22,59600
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 0,37534

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.040.030.M (CAM)	<p>CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 040 - PAVIMENTI IN CERAMICA 030 - Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata per pavimentazione ad intenso calpestio M - Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata, prima scelta, a finitura opaca, per pavimentazione ad intenso calpestio, prima scelta, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento bianco, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 25x25 cm</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg 0,02000 mc € 124,59980 0% € 2,49200</p> <p>CAM24_MT.E.10.026 - Malte e collanti - Collante per pavimenti 2,00000 kg € 1,20000 0% € 2,40000</p> <p>CAM24_MT.E.32.024 - Piastrelle - Piastrelle di ceramica smaltata, ad intenso calpestio, di dimensioni cm 25x25 1,05000 mq € 16,03125 0% € 16,83281</p> <p>CAM24_MT.E.80.001 - Fondi e materiali vari per opere da pittore - Soluzione di acido muriatico o prodotti similari 0,10000 l € 3,07800 0% € 0,30780</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p style="text-align: right;">€ 22,03261</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune 0,40000 h € 25,68000 +2,35% € 10,27200</p> <p>CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio 0,40000 h € 30,81000 +2,91% € 12,32400</p> <p style="text-align: right;">Totale RU</p> <p style="text-align: right;">€ 22,59600</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro (A)</p> <p style="text-align: right;">Scostamento % su anno 2023</p> <p style="text-align: right;">€ 44,62861</p> <p style="text-align: right;">+1,33%</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37934 = 5% * B) € 7,58686</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,22155</p> <p style="text-align: right;">TOTALE (A + B + C) euro / mq</p> <p style="text-align: right;">Scostamento % su anno 2023</p> <p style="text-align: right;">€ 57,44</p> <p style="text-align: right;">+1,33%</p> <p style="text-align: right;">Incidenza Manodopera sul totale 39,34%</p> <p style="text-align: right;">Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</p> <p style="text-align: right;">€ 22,59600</p> <p style="text-align: right;">€ 0,37934</p>			

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.040.030.N (CAM)	<p>CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 040 - PAVIMENTI IN CERAMICA 030 - Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata per pavimentazione ad intenso calpestio N - Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata, prima scelta, a finitura opaca, per pavimentazione ad intenso calpestio, prima scelta, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento bianco, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 30x30 cm</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg 0,02000 mc € 124,59980 0% € 2,49200</p> <p>CAM24_MT.E.10.026 - Malte e collanti - Collante per pavimenti 2,00000 kg € 1,20000 0% € 2,40000</p> <p>CAM24_MT.E.32.025 - Piastrelle - Piastrelle di ceramica smaltata, ad intenso calpestio, di dimensioni cm 30x30 1,05000 mq € 20,37893 0% € 21,39788</p> <p>CAM24_MT.E.80.001 - Fondi e materiali vari per opere da pittore - Soluzione di acido muriatico o prodotti similari 0,10000 l € 3,07800 0% € 0,30780</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p style="text-align: right;">€ 26,59768</p> <p>RU</p>			



CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 10,27200
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 12,32400
Totale RU				€ 22,59600
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 49,19368 +1,2%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,41815 = 5% * B)				€ 8,36293
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 5,75566
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023				€ 63,31 +1,2%
Incidenza Manodopera sul totale 35,69%				€ 22,59600
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,41815

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.040.030.O (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 040 - PAVIMENTI IN CERAMICA 030 - Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata per pavimentazione ad intenso calpestio O - Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata, prima scelta, a finitura opaca, per pavimentazione ad intenso calpestio, prima scelta, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento bianco, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 40x40 cm			
MT				
CAM24_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
CAM24_MT.E.10.026	- Malte e collanti - Collante per pavimenti	2,00000 kg	€ 1,20000 0%	€ 2,40000
CAM24_MT.E.32.026	- Piastrelle - Piastrelle di ceramica smaltata, ad intenso calpestio, di dimensioni cm 40x40	1,05000 mq	€ 24,22643 0%	€ 25,43775
CAM24_MT.E.80.001	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Soluzione di acido muriatico o prodotti similari	0,10000 l	€ 3,07800 0%	€ 0,30780
Totale MT				€ 30,63755
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,50000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 12,84000
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,50000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 15,40500
Totale RU				€ 28,24500
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 58,88255 +1,26%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,50050 = 5% * B)				€ 10,01003
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 6,88926
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023				€ 75,78 +1,26%
Incidenza Manodopera sul totale 37,27%				€ 28,24500
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,50050

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.040.030.P (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 040 - PAVIMENTI IN CERAMICA 030 - Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata per pavimentazione ad intenso calpestio P - Pavimento in piastrelle di ceramica smaltata, prima scelta, a finitura opaca, per pavimentazione ad intenso calpestio, prima scelta, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento bianco, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale.			



Dimensioni 60x60 cm				
MT				
CAM24_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
CAM24_MT.E.10.026	- Malte e collanti - Collante per pavimenti	2,00000 kg	€ 1,20000 0%	€ 2,40000
CAM24_MT.E.32.027	- Piastrelle - Piastrelle di ceramica smaltata, ad intenso calpestio, di dimensioni cm 60x60	1,05000 mq	€ 41,32215 0%	€ 43,38826
CAM24_MT.E.80.001	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Soluzione di acido muriatico o prodotti similari	0,10000 l	€ 3,07800 0%	€ 0,30780
Totale MT				€ 48,58806
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,70000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 17,97600
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,70000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 21,56700
Totale RU				€ 39,54300
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 88,13106 +1,17%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74911 = 5% * B)				€ 14,98228
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 10,31133
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023				€ 113,42 +1,17%
Incidenza Manodopera sul totale 34,86%				€ 39,54300
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,74911

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.050.010.A (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 050 - PAVIMENTI IN COTTO 010 - Pavimento in piastrelle in cotto naturale A - Pavimento in piastrelle in cotto naturale, per interni ed esterni dello spessore 10-16 mm, prima scelta, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il trattamento con almeno due mani di composto di cera vergine e trementina, la pulitura finale. Dimensioni 15x30 cm, in cotto grezzo			
MT				
CAM24_MT.E.03.000A	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 325	0,05000 ql	€ 14,11702 0%	€ 0,70585
CAM24_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
CAM24_MT.E.32.040	- Piastrelle - Piastrelle in cotto grezzo di dimensioni 15x30 cm	1,05000 mq	€ 28,03847 0%	€ 29,44039
CAM24_MT.E.80.002	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	0,30000 kg	€ 4,52466 0%	€ 1,35740
Totale MT				€ 33,99564
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,65000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 16,69200
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,35000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 10,78350
Totale RU				€ 27,47550
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 61,47114 +1,13%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,52250 = 5% * B)				€ 10,45009
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 7,19212
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023				



				€ 79,11 +1,13%
			<i>Incidenza Manodopera sul totale 34,73%</i>	€ 27,47550
			<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,52250

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.050.010.B (CAM)	<p>CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 050 - PAVIMENTI IN COTTO 010 - Pavimento in piastrelle in cotto naturale B - Pavimento in piastrelle in cotto naturale, per interni ed esterni dello spessore 10-16 mm, prima scelta, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il trattamento con almeno due mani di composto di cera vergine e trementina, la pulitura finale. Dimensioni 15x30 cm, in cotto arrotato</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.E.03.000A - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 325 0,05000 ql € 14,11702 0% € 0,70585</p> <p>CAM24_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg 0,02000 mc € 124,59980 0% € 2,49200</p> <p>CAM24_MT.E.32.041 - Piastrelle - Piastrelle in cotto arrotato di dimensioni 15x30 cm 1,05000 mq € 31,94708 0% € 33,54443</p> <p>CAM24_MT.E.80.002 - Fondi e materiali vari per opere da pittore - Olio di lino cotto, olio paglierino e simili 0,30000 kg € 4,52466 0% € 1,35740</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p style="text-align: right;">€ 38,09968</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune 0,65000 h € 25,68000 +2,35% € 16,69200</p> <p>CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio 0,35000 h € 30,81000 +2,91% € 10,78350</p> <p style="text-align: right;">Totale RU</p> <p style="text-align: right;">€ 27,47550</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro (A)</p> <p style="text-align: right;">€ 65,57518 +1,06%</p> <p style="text-align: right;">Scostamento % su anno 2023</p> <p style="text-align: right;">Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,55739 = 5% * B) € 11,14778</p> <p style="text-align: right;">Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,67230</p> <p style="text-align: right;">TOTALE (A + B + C) euro / mq</p> <p style="text-align: right;">€ 84,40 +1,06%</p> <p style="text-align: right;">Scostamento % su anno 2023</p> <p style="text-align: right;"><i>Incidenza Manodopera sul totale 32,56%</i></p> <p style="text-align: right;"><i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>			€ 65,57518 +1,06%
				€ 11,14778
				€ 7,67230
				€ 84,40 +1,06%
				€ 27,47550
				€ 0,55739

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.050.010.C (CAM)	<p>CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 050 - PAVIMENTI IN COTTO 010 - Pavimento in piastrelle in cotto naturale C - Pavimento in piastrelle in cotto naturale, per interni ed esterni dello spessore 10-16 mm, prima scelta, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il trattamento con almeno due mani di composto di cera vergine e trementina, la pulitura finale. Dimensioni 18x36 cm, in cotto grezzo</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.E.03.000A - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 325 0,05000 ql € 14,11702 0% € 0,70585</p> <p>CAM24_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg 0,02000 mc € 124,59980 0% € 2,49200</p> <p>CAM24_MT.E.32.042 - Piastrelle - Piastrelle in cotto grezzo di dimensioni 18x36 cm 1,05000 mq € 23,64930 0% € 24,83177</p> <p>CAM24_MT.E.80.002 - Fondi e materiali vari per opere da pittore - Olio di lino cotto, olio paglierino e simili 0,30000 kg € 4,52466 0% € 1,35740</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p style="text-align: right;">€ 29,38702</p>			€ 29,38702



RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,65000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 16,69200
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,35000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 10,78350
Totale RU				€ 27,47550
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 56,86252 +1,22%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,48333 = 5% * B)				€ 9,66663
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 6,65292
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023				€ 73,18 +1,22%
Incidenza Manodopera sul totale 37,54%				€ 27,47550
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,48333

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.050.010.D (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 050 - PAVIMENTI IN COTTO 010 - Pavimento in piastrelle in cotto naturale D - Pavimento in piastrelle in cotto naturale, per interni ed esterni dello spessore 10-16 mm, prima scelta, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il trattamento con almeno due mani di composto di cera vergine e trementina, la pulitura finale. Dimensioni 18x36 cm, in cotto arrotato			
MT				
CAM24_MT.E.03.000A	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 325	0,05000 ql	€ 14,11702 0%	€ 0,70585
CAM24_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
CAM24_MT.E.32.043	- Piastrelle - Piastrelle in cotto arrotato di dimensioni 18x36 cm	1,05000 mq	€ 33,48608 0%	€ 35,16038
CAM24_MT.E.80.002	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	0,30000 kg	€ 4,52466 0%	€ 1,35740
Totale MT				€ 39,71563
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,65000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 16,69200
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,35000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 10,78350
Totale RU				€ 27,47550
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 67,19113 +1,03%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,57112 = 5% * B)				€ 11,42249
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 7,86136
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023				€ 86,47 +1,03%
Incidenza Manodopera sul totale 31,77%				€ 27,47550
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,57112

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.050.010.E (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 050 - PAVIMENTI IN COTTO 010 - Pavimento in piastrelle in cotto naturale E - Pavimento in piastrelle in cotto naturale, per interni ed esterni dello spessore 10-16 mm, prima scelta, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il trattamento			



con almeno due mani di composto di cera vergine e trementina, la pulitura finale. Dimensioni 30x30 cm, in cotto grezzo				
MT				
CAM24_MT.E.03.000A	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 325	0,05000 ql	€ 14,11702 0%	€ 0,70585
CAM24_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
CAM24_MT.E.32.044	- Piastrelle - Piastrelle in cotto grezzo di dimensioni 30x30 cm	1,05000 mq	€ 23,85450 0%	€ 25,04723
CAM24_MT.E.80.002	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	0,30000 kg	€ 4,52466 0%	€ 1,35740
Totale MT				€ 29,60248
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,70000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 17,97600
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 12,32400
Totale RU				€ 30,30000
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 59,90248 +1,29%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,50917 = 5% * B)				€ 10,18342
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 7,00859
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023				€ 77,09 +1,29%
Incidenza Manodopera sul totale 39,3%				€ 30,30000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,50917

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.050.010.F (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 050 - PAVIMENTI IN COTTO 010 - Pavimento in piastrelle in cotto naturale F - Pavimento in piastrelle in cotto naturale, per interni ed esterni dello spessore 10-16 mm, prima scelta, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il trattamento con almeno due mani di composto di cera vergine e trementina, la pulitura finale. Dimensioni 30x30 cm, in cotto arrotato			
MT				
CAM24_MT.E.03.000A	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 325	0,05000 ql	€ 14,11702 0%	€ 0,70585
CAM24_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
CAM24_MT.E.32.045	- Piastrelle - Piastrelle in cotto arrotato di dimensioni 30x30 cm	1,05000 mq	€ 33,75540 0%	€ 35,44317
CAM24_MT.E.80.002	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	0,30000 kg	€ 4,52466 0%	€ 1,35740
Totale MT				€ 39,99842
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,70000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 17,97600
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 12,32400
Totale RU				€ 30,30000
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 70,29842 +1,09%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,59754 = 5% * B)				€ 11,95073
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 8,22492
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023				€ 90,47 +1,09%



	<i>Incidenza Manodopera sul totale 33,49%</i>		€ 30,30000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 0,59754

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.050.010.G (CAM)	<p>CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 050 - PAVIMENTI IN COTTO 010 - Pavimento in piastrelle in cotto naturale G - Pavimento in piastrelle in cotto naturale, per interni ed esterni dello spessore 10-16 mm, prima scelta, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il trattamento con almeno due mani di composto di cera vergine e trementina, la pulitura finale. Dimensioni 15x30 cm, in cotto grezzo</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg 0,02000 mc € 124,59980 0% € 2,49200</p> <p>CAM24_MT.E.10.026 - Malte e collanti - Collante per pavimenti 2,00000 kg € 1,20000 0% € 2,40000</p> <p>CAM24_MT.E.32.040 - Piastrelle - Piastrelle in cotto grezzo di dimensioni 15x30 cm 1,05000 mq € 28,03847 0% € 29,44039</p> <p>CAM24_MT.E.80.002 - Fondi e materiali vari per opere da pittore - Olio di lino cotto, olio paglierino e simili 0,30000 kg € 4,52466 0% € 1,35740</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p style="text-align: right;">€ 35,68979</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune 0,70000 h € 25,68000 +2,35% € 17,97600</p> <p>CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio 0,40000 h € 30,81000 +2,91% € 12,32400</p> <p style="text-align: right;">Totale RU</p> <p style="text-align: right;">€ 30,30000</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023</p> <p style="text-align: right;">€ 65,98979 +1,17%</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,56091 = 5% * B) € 11,21826</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,72081</p> <p style="text-align: right;">TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023</p> <p style="text-align: right;">€ 84,93 +1,17%</p> <p style="text-align: right;"><i>Incidenza Manodopera sul totale 35,68%</i> € 30,30000</p> <p style="text-align: right;"><i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i> € 0,56091</p>			

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.050.010.H (CAM)	<p>CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 050 - PAVIMENTI IN COTTO 010 - Pavimento in piastrelle in cotto naturale H - Pavimento in piastrelle in cotto naturale, per interni ed esterni dello spessore 10-16 mm, prima scelta, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il trattamento con almeno due mani di composto di cera vergine e trementina, la pulitura finale. Dimensioni 15x30 cm, in cotto arrotato</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg 0,02000 mc € 124,59980 0% € 2,49200</p> <p>CAM24_MT.E.10.026 - Malte e collanti - Collante per pavimenti 2,00000 kg € 1,20000 0% € 2,40000</p> <p>CAM24_MT.E.32.041 - Piastrelle - Piastrelle in cotto arrotato di dimensioni 15x30 cm 1,05000 mq € 31,94708 0% € 33,54443</p> <p>CAM24_MT.E.80.002 - Fondi e materiali vari per opere da pittore - Olio di lino cotto, olio paglierino e simili 0,30000 kg € 4,52466 0% € 1,35740</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p style="text-align: right;">€ 39,79383</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune 0,70000 h € 25,68000 +2,35% € 17,97600</p> <p>CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o 0,40000 h € 30,81000 € 12,32400</p>			



	Tecnico di laboratorio	h	+2,91%	
	Totale RU			€ 30,30000
	Sommano euro (A)			€ 70,09383
	Scostamento % su anno 2023			+1,1%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,59580 = 5% * B)			€ 11,91595
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,20098
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			€ 90,21
	Scostamento % su anno 2023			+1,1%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 33,59%</i>			€ 30,30000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,59580

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.050.010.I (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 050 - PAVIMENTI IN COTTO 010 - Pavimento in piastrelle in cotto naturale I - Pavimento in piastrelle in cotto naturale, per interni ed esterni dello spessore 10-16 mm, prima scelta, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il trattamento con almeno due mani di composto di cera vergine e trementina, la pulitura finale. Dimensioni 18x36 cm, in cotto grezzo			
	MT			
	CAM24_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
	CAM24_MT.E.10.026 - Malte e collanti - Collante per pavimenti	2,00000 kg	€ 1,20000 0%	€ 2,40000
	CAM24_MT.E.32.042 - Piastrelle - Piastrelle in cotto grezzo di dimensioni 18x36 cm	1,05000 mq	€ 23,64930 0%	€ 24,83177
	CAM24_MT.E.80.002 - Fondi e materiali vari per opere da pittore - Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	0,30000 kg	€ 4,52466 0%	€ 1,35740
	Totale MT			€ 31,08117
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,70000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 17,97600
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 12,32400
	Totale RU			€ 30,30000
	Sommano euro (A)			€ 61,38117
	Scostamento % su anno 2023			+1,26%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,52174 = 5% * B)			€ 10,43480
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,18160
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			€ 79,00
	Scostamento % su anno 2023			+1,26%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 38,36%</i>			€ 30,30000
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,52174

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.050.010.L (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 050 - PAVIMENTI IN COTTO 010 - Pavimento in piastrelle in cotto naturale L - Pavimento in piastrelle in cotto naturale, per interni ed esterni dello spessore 10-16 mm, prima scelta, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il trattamento con almeno due mani di composto di cera vergine e trementina, la pulitura finale. Dimensioni 18x36 cm, in cotto arrotato			
	MT			
	CAM24_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200



CAM24_MT.E.10.026	- Malte e collanti - Collante per pavimenti	2,00000 kg	€ 1,20000 0%	€ 2,40000
CAM24_MT.E.32.043	- Piastrelle - Piastrelle in cotto arrotato di dimensioni 18x36 cm	1,05000 mq	€ 33,48608 0%	€ 35,16038
CAM24_MT.E.80.002	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	0,30000 kg	€ 4,52466 0%	€ 1,35740
Totale MT				€ 41,40978
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,70000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 17,97600
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 12,32400
Totale RU				€ 30,30000
Sommano euro (A)				€ 71,70978
Scostamento % su anno 2023				+1,07%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,60953 = 5% * B)				€ 12,19066
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 8,39004
TOTALE (A + B + C) euro / mq				€ 92,29
Scostamento % su anno 2023				+1,07%
Incidenza Manodopera sul totale 32,83%				€ 30,30000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,60953

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.050.010.M (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 050 - PAVIMENTI IN COTTO 010 - Pavimento in piastrelle in cotto naturale M - Pavimento in piastrelle in cotto naturale, per interni ed esterni dello spessore 10-16 mm, prima scelta, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il trattamento con almeno due mani di composto di cera vergine e trementina, la pulitura finale. Dimensioni 30x30 cm, in cotto grezzo			
MT				
CAM24_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
CAM24_MT.E.10.026	- Malte e collanti - Collante per pavimenti	2,00000 kg	€ 1,20000 0%	€ 2,40000
CAM24_MT.E.32.044	- Piastrelle - Piastrelle in cotto grezzo di dimensioni 30x30 cm	1,05000 mq	€ 23,85450 0%	€ 25,04723
CAM24_MT.E.80.002	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	0,30000 kg	€ 4,52466 0%	€ 1,35740
Totale MT				€ 31,29663
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,75000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 19,26000
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,45000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 13,86450
Totale RU				€ 33,12450
Sommano euro (A)				€ 64,42113
Scostamento % su anno 2023				+1,31%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,54758 = 5% * B)				€ 10,95159
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 7,53727
TOTALE (A + B + C) euro / mq				€ 82,91
Scostamento % su anno 2023				+1,31%
Incidenza Manodopera sul totale 39,95%				€ 33,12450
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,54758

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
--------	------------------------------	----------	------------------	----------------



CAM24_E13.050.010.N (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 050 - PAVIMENTI IN COTTO 010 - Pavimento in piastrelle in cotto naturale N - Pavimento in piastrelle in cotto naturale, per interni ed esterni dello spessore 10-16 mm, prima scelta, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il trattamento con almeno due mani di composto di cera vergine e trementina, la pulitura finale. Dimensioni 30x30 cm, in cotto arrotato				
	MT				
	CAM24_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
	CAM24_MT.E.10.026	- Malte e collanti - Collante per pavimenti	2,00000 kg	€ 1,20000 0%	€ 2,40000
	CAM24_MT.E.32.045	- Piastrelle - Piastrelle in cotto arrotato di dimensioni 30x30 cm	1,05000 mq	€ 33,75540 0%	€ 35,44317
	CAM24_MT.E.80.002	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	0,30000 kg	€ 4,52466 0%	€ 1,35740
		Totale MT			€ 41,69257
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,75000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 19,26000
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,45000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 13,86450
		Totale RU			€ 33,12450
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 74,81707 +1,13%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,63595 = 5% * B)			€ 12,71890
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,75360
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 96,29 +1,13%
		<i>Incidenza Manodopera sul totale 34,4%</i>			€ 33,12450
		<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,63595

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM24_E13.060.030.A (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 060 - PAVIMENTI IN KLINKER 030 - Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo A - Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo, per interni o per esterni, ad intenso calpestio, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 24,5x6 cm				
	MT				
	CAM24_MT.E.03.000A	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 325	0,05000 ql	€ 14,11702 0%	€ 0,70585
	CAM24_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
	CAM24_MT.E.32.051	- Piastrelle - Piastrelle in klinker smaltate di dimensione 24,5x6 cm	1,05000 mq	€ 20,04548 0%	€ 21,04775
	CAM24_MT.E.80.001	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Soluzione di acido muriatico o prodotti similari	0,30000 l	€ 3,07800 0%	€ 0,92340
		Totale MT			€ 25,16900
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,35000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 8,98800
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,35000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 10,78350
		Totale RU			€ 19,77150
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			



				€ 44,94050 +1,15%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,38199 = 5% * B)			€ 7,63989
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,25804
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 57,84 +1,15%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 34,18%</i>			€ 19,77150
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,38199

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.060.030.B (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 060 - PAVIMENTI IN KLINKER 030 - Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo B - Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo, per interni o per esterni, ad intenso calpestio, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 12x12 cm			
	MT			
CAM24_MT.E.03.000A	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 325	0,05000 ql	€ 14,11702 0%	€ 0,70585
CAM24_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
CAM24_MT.E.32.052	- Piastrelle - Piastrelle in klinker smaltate di dimensione 12x12 cm	1,05000 mq	€ 23,91863 0%	€ 25,11456
CAM24_MT.E.80.001	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Soluzione di acido muriatico o prodotti simili	0,30000 l	€ 3,07800 0%	€ 0,92340
	Totale MT			€ 29,23581
	RU			
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,35000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 8,98800
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,35000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 10,78350
	Totale RU			€ 19,77150
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 49,00731 +1,05%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,41656 = 5% * B)			€ 8,33124
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,73386
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 63,07 +1,05%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 31,35%</i>			€ 19,77150
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,41656

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.060.030.C (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 060 - PAVIMENTI IN KLINKER 030 - Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo C - Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo, per interni o per esterni, ad intenso calpestio, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 24,5x12 cm			
	MT			
CAM24_MT.E.03.000A	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 325	0,05000 ql	€ 14,11702 0%	€ 0,70585
CAM24_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
CAM24_MT.E.32.053	- Piastrelle - Piastrelle in klinker smaltate di	1,05000	€ 19,58378	€ 20,56297



		dimensione 24,5x12 cm	mq	0%	
CAM24_MT.E.80.001	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Soluzione di acido muriatico o prodotti similari		0,30000 l	€ 3,07800 0%	€ 0,92340
Totale MT					€ 24,68422
RU					
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune		0,40000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 10,27200
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio		0,40000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 12,32400
Totale RU					€ 22,59600
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023					€ 47,28022 +1,25%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,40188 = 5% * B)					€ 8,03764
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)					€ 5,53179
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023					€ 60,85 +1,25%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 37,13%</i>					€ 22,59600
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>					€ 0,40188

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM24_E13.060.030.D (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 060 - PAVIMENTI IN KLINKER 030 - Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo D - Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo, per interni o per esterni, ad intenso calpestio, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 24,5x24,5 cm				
MT					
CAM24_MT.E.03.000A	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 325	0,05000 ql	€ 14,11702 0%	€ 0,70585	
CAM24_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200	
CAM24_MT.E.32.054	- Piastrelle - Piastrelle in klinker smaltate di dimensione 24,5x24,5 cm	1,05000 mq	€ 21,09713 0%	€ 22,15199	
CAM24_MT.E.80.001	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Soluzione di acido muriatico o prodotti similari	0,30000 l	€ 3,07800 0%	€ 0,92340	
Totale MT					€ 26,27324
RU					
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,45000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 11,55600	
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,45000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 13,86450	
Totale RU					€ 25,42050
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023					€ 51,69374 +1,29%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,43940 = 5% * B)					€ 8,78794
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)					€ 6,04817
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023					€ 66,53 +1,29%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 38,21%</i>					€ 25,42050
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>					€ 0,43940

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.060.030.E (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI			



060 - PAVIMENTI IN KLINKER				
030 - Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo				
E - Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo, per interni o per esterni, ad intenso calpestio, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 32,5x32,5 cm				
MT				
CAM24_MT.E.03.000A	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 325	0,05000 ql	€ 14,11702 0%	€ 0,70585
CAM24_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
CAM24_MT.E.32.055	- Piastrelle - Piastrelle in klinker smaltate di dimensione 32,5x32,5cm	1,05000 mq	€ 24,08535 0%	€ 25,28962
CAM24_MT.E.80.001	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Soluzione di acido muriatico o prodotti similari	0,30000 l	€ 3,07800 0%	€ 0,92340
Totale MT				€ 29,41087
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,55000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 14,12400
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 16,94550
Totale RU				€ 31,06950
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 60,48037 +1,35%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,51408 = 5% * B)				€ 10,28166
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 7,07620
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023				€ 77,84 +1,35%
Incidenza Manodopera sul totale 39,92%				€ 31,06950
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,51408

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.060.030.F (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 060 - PAVIMENTI IN KLINKER 030 - Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo F - Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo, per interni o per esterni, ad intenso calpestio, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 24,5x6 cm, antiscivolo			
MT				
CAM24_MT.E.03.000A	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 325	0,05000 ql	€ 14,11702 0%	€ 0,70585
CAM24_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
CAM24_MT.E.32.056	- Piastrelle - Piastrelle in klinker smaltate di dimensione 24,5x6 cm con superficie antiscivolo	1,05000 mq	€ 23,89298 0%	€ 25,08763
CAM24_MT.E.80.001	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Soluzione di acido muriatico o prodotti similari	0,30000 l	€ 3,07800 0%	€ 0,92340
Totale MT				€ 29,20888
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,35000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 8,98800
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,35000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 10,78350
Totale RU				€ 19,77150
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				



				€ 48,98038 +1,05%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,41633 = 5% * B)			€ 8,32666
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,73070
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 63,04 +1,05%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 31,36%</i>			€ 19,77150
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,41633

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.060.030.G (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 060 - PAVIMENTI IN KLINKER 030 - Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo G - Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo, per interni o per esterni, ad intenso calpestio, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 12x12 cm, antiscivolo			
	MT			
CAM24_MT.E.03.000A	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 325	0,05000 ql	€ 14,11702 0%	€ 0,70585
CAM24_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
CAM24_MT.E.32.057	- Piastrelle - Piastrelle in klinker smaltate di dimensione 12x12 cm con superficie antiscivolo	1,05000 mq	€ 27,76613 0%	€ 29,15444
CAM24_MT.E.80.001	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Soluzione di acido muriatico o prodotti similari	0,30000 l	€ 3,07800 0%	€ 0,92340
	Totale MT			€ 33,27569
	RU			
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,35000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 8,98800
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,35000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 10,78350
	Totale RU			€ 19,77150
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 53,04719 +0,97%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,45090 = 5% * B)			€ 9,01802
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,20652
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 68,27 +0,97%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 28,96%</i>			€ 19,77150
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,45090

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.060.030.H (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 060 - PAVIMENTI IN KLINKER 030 - Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo H - Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo, per interni o per esterni, ad intenso calpestio, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 24,5x12 cm, antiscivolo			
	MT			
CAM24_MT.E.03.000A	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 325	0,05000 ql	€ 14,11702 0%	€ 0,70585
CAM24_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200



CAM24_MT.E.32.058	- Piastrelle - Piastrelle in klinker smaltate di dimensione 24,5x12 cm con superficie antiscivolo	1,05000 mq	€ 23,43128 0%	€ 24,60284
CAM24_MT.E.80.001	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Soluzione di acido muriatico o prodotti simili	0,30000 l	€ 3,07800 0%	€ 0,92340
Totale MT				€ 28,72409
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 10,27200
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 12,32400
Totale RU				€ 22,59600
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 51,32009 +1,15%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,43622 = 5% * B)				€ 8,72442
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 6,00445
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023				€ 66,05 +1,15%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 34,21%</i>				€ 22,59600
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,43622

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.060.030.I (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 060 - PAVIMENTI IN KLINKER 030 - Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo I - Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo, per interni o per esterni, ad intenso calpestio, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulizia finale. Dimensioni 24,5x24,5 cm, antiscivolo			
MT				
CAM24_MT.E.03.000A	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 325	0,05000 ql	€ 14,11702 0%	€ 0,70585
CAM24_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
CAM24_MT.E.32.059	- Piastrelle - Piastrelle in klinker smaltate di dimensione 24,5x24,5 cm con superficie antiscivolo	1,05000 mq	€ 24,94463 0%	€ 26,19186
CAM24_MT.E.80.001	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Soluzione di acido muriatico o prodotti simili	0,30000 l	€ 3,07800 0%	€ 0,92340
Totale MT				€ 30,31311
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,45000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 11,55600
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,45000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 13,86450
Totale RU				€ 25,42050
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 55,73361 +1,19%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,47374 = 5% * B)				€ 9,47471
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 6,52083
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023				€ 71,73 +1,19%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 35,44%</i>				€ 25,42050
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,47374



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.060.030.L (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 060 - PAVIMENTI IN KLINKER 030 - Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo L - Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo, per interni o per esterni, ad intenso calpestio, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 32,5x32,5 cm, antiscivolo			
	MT			
CAM24_MT.E.03.000A	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 325	0,05000 ql	€ 14,11702 0%	€ 0,70585
CAM24_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
CAM24_MT.E.32.060	- Piastrelle - Piastrelle in klinker smaltate di dimensione 32,5x32,5cm con superficie antiscivolo	1,05000 mq	€ 27,93285 0%	€ 29,32949
CAM24_MT.E.80.001	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Soluzione di acido muriatico o prodotti similari	0,30000 l	€ 3,07800 0%	€ 0,92340
	Totale MT			€ 33,45074
	RU			
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,55000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 14,12400
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 16,94550
	Totale RU			€ 31,06950
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 64,52024 +1,26%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,54842 = 5% * B)			€ 10,96844
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,54887
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 83,04 +1,26%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 37,42%</i>			€ 31,06950
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,54842

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.060.030.M (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 060 - PAVIMENTI IN KLINKER 030 - Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo M - Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo, per interni o per esterni, ad intenso calpestio, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 24,5x6 cm			
	MT			
CAM24_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
CAM24_MT.E.10.026	- Malte e collanti - Collante per pavimenti	2,00000 kg	€ 1,20000 0%	€ 2,40000
CAM24_MT.E.32.051	- Piastrelle - Piastrelle in klinker smaltate di dimensione 24,5x6 cm	1,05000 mq	€ 20,04548 0%	€ 21,04775
CAM24_MT.E.80.001	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Soluzione di acido muriatico o prodotti similari	0,30000 l	€ 3,07800 0%	€ 0,92340
	Totale MT			€ 26,86315
	RU			
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 10,27200
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 12,32400
	Totale RU			€ 22,59600



	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 49,45915 +1,19%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,42040 = 5% * B)	€ 8,40806
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 5,78672
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023	€ 63,65 +1,19%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 35,5%</i>	€ 22,59600
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,42040

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.060.030.N (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 060 - PAVIMENTI IN KLINKER 030 - Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo N - Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo, per interni o per esterni, ad intenso calpestio, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione la pulitura finale. Dimensioni 12x12 cm			
	MT			
CAM24_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
CAM24_MT.E.10.026	- Malte e collanti - Collante per pavimenti	2,00000 kg	€ 1,20000 0%	€ 2,40000
CAM24_MT.E.32.052	- Piastrelle - Piastrelle in klinker smaltate di dimensione 12x12 cm	1,05000 mq	€ 23,91863 0%	€ 25,11456
CAM24_MT.E.80.001	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Soluzione di acido muriatico o prodotti similari	0,30000 l	€ 3,07800 0%	€ 0,92340
	Totale MT			€ 30,92996
	RU			
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 10,27200
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 12,32400
	Totale RU			€ 22,59600
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 53,52596 +1,1%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,45497 = 5% * B)			€ 9,09941
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,26254
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 68,89 +1,1%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 32,8%</i>			€ 22,59600
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,45497

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.060.030.O (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 060 - PAVIMENTI IN KLINKER 030 - Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo O - Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo, per interni o per esterni, ad intenso calpestio, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 24,5x12 cm			
	MT			
CAM24_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
CAM24_MT.E.10.026	- Malte e collanti - Collante per pavimenti	2,00000 kg	€ 1,20000 0%	€ 2,40000
CAM24_MT.E.32.053	- Piastrelle - Piastrelle in klinker smaltate di dimensione 24,5x12 cm	1,05000 mq	€ 19,58378 0%	€ 20,56297
CAM24_MT.E.80.001	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Soluzione di acido muriatico o prodotti	0,30000 l	€ 3,07800 0%	€ 0,92340



	similari				
		Totale MT			€ 26,37837
RU					
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,45000 h	€ 25,68000 +2,35%		€ 11,55600
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,45000 h	€ 30,81000 +2,91%		€ 13,86450
		Totale RU			€ 25,42050
		Sommano euro (A)			€ 51,79887
		Scostamento % su anno 2023			+1,28%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,44029 = 5% * B)				€ 8,80581
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 6,06047
	TOTALE (A + B + C) euro / mq				€ 66,67
		Scostamento % su anno 2023			+1,28%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 38,13%</i>				€ 25,42050
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,44029

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.060.030.P (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 060 - PAVIMENTI IN KLINKER 030 - Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo P - Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo, per interni o per esterni, ad intenso calpestio, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 24,5x24,5 cm			
	MT			
CAM24_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
CAM24_MT.E.10.026	- Malte e collanti - Collante per pavimenti	2,00000 kg	€ 1,20000 0%	€ 2,40000
CAM24_MT.E.32.054	- Piastrelle - Piastrelle in klinker smaltate di dimensione 24,5x24,5 cm	1,05000 mq	€ 21,09713 0%	€ 22,15199
CAM24_MT.E.80.001	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Soluzione di acido muriatico o prodotti similari	0,30000 l	€ 3,07800 0%	€ 0,92340
	Totale MT			€ 27,96739
	RU			
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,50000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 12,84000
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,50000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 15,40500
	Totale RU			€ 28,24500
	Sommano euro (A)			€ 56,21239
	Scostamento % su anno 2023			+1,32%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,47781 = 5% * B)			€ 9,55611
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,57685
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			€ 72,35
				+1,32%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 39,04%</i>			€ 28,24500
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,47781

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.060.030.Q (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 060 - PAVIMENTI IN KLINKER 030 - Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo Q - Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo, per interni o per esterni, ad intenso calpestio, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione			



dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 32,5x32,5 cm				
MT				
CAM24_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
CAM24_MT.E.10.026	- Malte e collanti - Collante per pavimenti	2,00000 kg	€ 1,20000 0%	€ 2,40000
CAM24_MT.E.32.055	- Piastrelle - Piastrelle in klinker smaltate di dimensione 32,5x32,5cm	1,05000 mq	€ 24,08535 0%	€ 25,28962
CAM24_MT.E.80.001	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Soluzione di acido muriatico o prodotti similari	0,30000 l	€ 3,07800 0%	€ 0,92340
Totale MT				€ 31,10502
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,60000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 15,40800
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,60000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 18,48600
Totale RU				€ 33,89400
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 64,99902 +1,37%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,55249 = 5% * B)				€ 11,04983
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 7,60489
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023				€ 83,65 +1,37%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 40,52%</i>				€ 33,89400
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,55249

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.060.030.R (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 060 - PAVIMENTI IN KLINKER 030 - Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo R - Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo, per interni o per esterni, ad intenso calpestio, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 24,5x6 cm, antiscivolo			
MT				
CAM24_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
CAM24_MT.E.10.026	- Malte e collanti - Collante per pavimenti	2,00000 kg	€ 1,20000 0%	€ 2,40000
CAM24_MT.E.32.056	- Piastrelle - Piastrelle in klinker smaltate di dimensione 24,5x6 cm con superficie antiscivolo	1,05000 mq	€ 23,89298 0%	€ 25,08763
CAM24_MT.E.80.001	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Soluzione di acido muriatico o prodotti similari	0,30000 l	€ 3,07800 0%	€ 0,92340
Totale MT				€ 30,90303
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 10,27200
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 12,32400
Totale RU				€ 22,59600
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 53,49903 +1,1%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,45474 = 5% * B)				€ 9,09484
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 6,25939
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023				€ 68,85 +1,1%



	Incidenza Manodopera sul totale 32,82%		€ 22,59600
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 0,45474

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.060.030.S (CAM)	<p>CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 060 - PAVIMENTI IN KLINKER 030 - Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo S - Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo, per interni o per esterni, ad intenso calpestio, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 12x12 cm, antiscivolo</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg 0,02000 mc € 124,59980 0% € 2,49200</p> <p>CAM24_MT.E.10.026 - Malte e collanti - Collante per pavimenti 2,00000 kg € 1,20000 0% € 2,40000</p> <p>CAM24_MT.E.32.057 - Piastrelle - Piastrelle in klinker smaltate di dimensione 12x12 cm con superficie antiscivolo 1,05000 mq € 27,76613 0% € 29,15444</p> <p>CAM24_MT.E.80.001 - Fondi e materiali vari per opere da pittore - Soluzione di acido muriatico o prodotti simili 0,30000 l € 3,07800 0% € 0,92340</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p style="text-align: right;">€ 34,96984</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune 0,40000 h € 25,68000 +2,35% € 10,27200</p> <p>CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio 0,40000 h € 30,81000 +2,91% € 12,32400</p> <p style="text-align: right;">Totale RU</p> <p style="text-align: right;">€ 22,59600</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023 € 57,56584 +1,02%</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,48931 = 5% * B) € 9,78619</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,73520</p> <p style="text-align: right;">TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023 € 74,09 +1,02%</p> <p style="text-align: right;">Incidenza Manodopera sul totale 30,5% € 22,59600 Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 0,48931</p>			

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.060.030.T (CAM)	<p>CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 060 - PAVIMENTI IN KLINKER 030 - Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo T - Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo, per interni o per esterni, ad intenso calpestio, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 24,5x12 cm, antiscivolo</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg 0,02000 mc € 124,59980 0% € 2,49200</p> <p>CAM24_MT.E.10.026 - Malte e collanti - Collante per pavimenti 2,00000 kg € 1,20000 0% € 2,40000</p> <p>CAM24_MT.E.32.058 - Piastrelle - Piastrelle in klinker smaltate di dimensione 24,5x12 cm con superficie antiscivolo 1,05000 mq € 23,43128 0% € 24,60284</p> <p>CAM24_MT.E.80.001 - Fondi e materiali vari per opere da pittore - Soluzione di acido muriatico o prodotti simili 0,30000 l € 3,07800 0% € 0,92340</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p style="text-align: right;">€ 30,41824</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune 0,45000 h € 25,68000 +2,35% € 11,55600</p> <p>CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o 0,45000 h € 30,81000 € 13,86450</p>			



	Tecnico di laboratorio	h	+2,91%	
	Totale RU			€ 25,42050
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 55,83874 +1,19%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,47463 = 5% * B)			€ 9,49259
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,53313
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 71,86 +1,19%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 35,37%</i>			€ 25,42050
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,47463

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.060.030.U (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 060 - PAVIMENTI IN KLINKER 030 - Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo U - Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo, per interni o per esterni, ad intenso calpestio, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 24,5x24,5 cm, antiscivolo			
	MT			
	CAM24_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
	CAM24_MT.E.10.026 - Malte e collanti - Collante per pavimenti	2,00000 kg	€ 1,20000 0%	€ 2,40000
	CAM24_MT.E.32.059 - Piastrelle - Piastrelle in klinker smaltate di dimensione 24,5x24,5 cm con superficie antiscivolo	1,05000 mq	€ 24,94463 0%	€ 26,19186
	CAM24_MT.E.80.001 - Fondi e materiali vari per opere da pittore - Soluzione di acido muriatico o prodotti similari	0,30000 l	€ 3,07800 0%	€ 0,92340
	Totale MT			€ 32,00726
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,50000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 12,84000
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,50000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 15,40500
	Totale RU			€ 28,24500
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 60,25226 +1,23%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,51214 = 5% * B)			€ 10,24288
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,04951
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 77,54 +1,23%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 36,42%</i>			€ 28,24500
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,51214

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.060.030.V (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 060 - PAVIMENTI IN KLINKER 030 - Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo V - Pavimento in piastrelle klinker ceramico non gelivo, per interni o per esterni, ad intenso calpestio, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Dimensioni 32,5x32,5 cm, antiscivolo			
	MT			
	CAM24_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200



CAM24_MT.E.10.026	- Malte e collanti - Collante per pavimenti	2,00000 kg	€ 1,20000 0%	€ 2,40000
CAM24_MT.E.32.060	- Piastrelle - Piastrelle in klinker smaltate di dimensione 32,5x32,5cm con superficie antiscivolo	1,05000 mq	€ 27,93285 0%	€ 29,32949
CAM24_MT.E.80.001	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Soluzione di acido muriatico o prodotti similari	0,30000 l	€ 3,07800 0%	€ 0,92340
Totale MT				€ 35,14489
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,60000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 15,40800
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,60000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 18,48600
Totale RU				€ 33,89400
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 69,03889 +1,29%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,58683 = 5% * B)				€ 11,73661
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 8,07755
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023				€ 88,85 +1,29%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 38,15%</i>				€ 33,89400
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,58683

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.070.010.A (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 070 - PAVIMENTI IN GOMMA PVC E LINOLEUM 010 - Pavimento in linoleum a tinta unita o variegato A - Pavimento in linoleum a tinta unita o variegato, di qualsiasi colore, con superficie di vista liscia e rovescia in tela di Juta naturale, incollato direttamente al piano di posa liscio, compatto e privo di crepe utilizzando collanti a base di resine sintetiche in dispersione acquosa compreso la saldatura a "caldo" dei teli con l'interposizione di un cordolino in linoleum coordinato in modo da avere una superficie priva di giunti, la posa in opera di una cera metallizzata specifica linoleum per le chiusure delle microporosità della superficie, compreso, altresì, tagli, sfridi, i collanti, la pulizia finale, il lavaggio. Spessore 2,0 mm			
MT				
CAM24_MT.E.10.020C	- Malte e collanti - Collante a base di resine sintetiche in dispersione acquosa	0,15000 kg	€ 6,54075 0%	€ 0,98111
CAM24_MT.E.34.001	- Gomma, Pvc e linoleum - Teli in linoleum di spessore 2,0 mm	1,05000 mq	€ 26,29664 0%	€ 27,61147
CAM24_MT.E.34.027	- Gomma, Pvc e linoleum - Cera metallizzata, autolucidante, poliacrilica, polietilenica per pavimenti in linoleum, pvc e gomma	0,15000 l	€ 14,86058 0%	€ 2,22909
Totale MT				€ 30,82167
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,15000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,85200
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,15000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,62150
Totale RU				€ 8,47350
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 39,29517 +0,56%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,33401 = 5% * B)				€ 6,68018
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 4,59754
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023				€ 50,57 +0,56%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 16,76%</i>				€ 8,47350
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,33401



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.070.010.B (CAM)	<p>CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 070 - PAVIMENTI IN GOMMA PVC E LINOLEUM 010 - Pavimento in linoleum a tinta unita o variegato B - Pavimento in linoleum a tinta unita o variegato, di qualsiasi colore, con superficie di vista liscia e rovescia in tela di Juta naturale, incollato direttamente al piano di posa liscio, compatto e privo di crepe utilizzando collanti a base di resine sintetiche in dispersione acquosa compreso la saldatura a "caldo" dei teli con l'interposizione di un cordolino in linoleum coordinato in modo da avere una superficie priva di giunti, la posa in opera di una cera metallizzata specifica linoleum per le chiusure delle microporosità della superficie, compreso, altresì, tagli, sfridi, i collanti, la pulizia finale, il lavaggio. Spessore 2,5 mm</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.E.10.020C - Malte e collanti - Collante a base di resine sintetiche in dispersione acquosa 0,15000 kg € 6,54075 0% € 0,98111</p> <p>CAM24_MT.E.34.002 - Gomma, Pvc e linoleum - Teli in linoleum di spessore 2,5 mm 1,05000 mq € 29,92709 0% € 31,42344</p> <p>CAM24_MT.E.34.027 - Gomma, Pvc e linoleum - Cera metallizzata, autolucidante, poliacrilica, polietilenica per pavimenti in linoleum, pvc e gomma 0,15000 l € 14,86058 0% € 2,22909</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p style="text-align: right;">€ 34,63364</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune 0,15000 h € 25,68000 +2,35% € 3,85200</p> <p>CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio 0,15000 h € 30,81000 +2,91% € 4,62150</p> <p style="text-align: right;">Totale RU</p> <p style="text-align: right;">€ 8,47350</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro (A)</p> <p style="text-align: right;">€ 43,10714 Scostamento % su anno 2023 +0,51%</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,36641 = 5% * B) € 7,32821</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,04354</p> <p style="text-align: right;">TOTALE (A + B + C) euro / mq</p> <p style="text-align: right;">€ 55,48 Scostamento % su anno 2023 +0,51%</p> <p style="text-align: right;">Incidenza Manodopera sul totale 15,27% € 8,47350</p> <p style="text-align: right;">Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 0,36641</p>			

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.070.010.C (CAM)	<p>CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 070 - PAVIMENTI IN GOMMA PVC E LINOLEUM 010 - Pavimento in linoleum a tinta unita o variegato C - Pavimento in linoleum a tinta unita o variegato, di qualsiasi colore, con superficie di vista liscia e rovescia in tela di Juta naturale, incollato direttamente al piano di posa liscio, compatto e privo di crepe utilizzando collanti a base di resine sintetiche in dispersione acquosa compreso la saldatura a "caldo" dei teli con l'interposizione di un cordolino in linoleum coordinato in modo da avere una superficie priva di giunti, la posa in opera di una cera metallizzata specifica linoleum per le chiusure delle microporosità della superficie, compreso, altresì, tagli, sfridi, i collanti, la pulizia finale, il lavaggio. Spessore 3,2 mm</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.E.10.020C - Malte e collanti - Collante a base di resine sintetiche in dispersione acquosa 0,15000 kg € 6,54075 0% € 0,98111</p> <p>CAM24_MT.E.34.003 - Gomma, Pvc e linoleum - Teli in linoleum di spessore 3 mm 1,05000 mq € 34,31429 0% € 36,03000</p> <p>CAM24_MT.E.34.027 - Gomma, Pvc e linoleum - Cera metallizzata, autolucidante, poliacrilica, polietilenica per pavimenti in linoleum, pvc e gomma 0,15000 l € 14,86058 0% € 2,22909</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p style="text-align: right;">€ 39,24020</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune 0,15000 h € 25,68000 +2,35% € 3,85200</p> <p>CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio 0,15000 h € 30,81000 +2,91% € 4,62150</p> <p style="text-align: right;">Totale RU</p> <p style="text-align: right;">€ 8,47350</p>			



	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 47,71370 +0,46%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,40557 = 5% * B)	€ 8,11133
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 5,58250
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023	€ 61,41 +0,46%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 13,8%</i>	€ 8,47350
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,40557

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.070.020.A (CAM)	<p>CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 070 - PAVIMENTI IN GOMMA PVC E LINOLEUM 020 - Pavimento in PVC a tinta unita o variegato A - Pavimento in PVC a tinta unita o variegato, di qualsiasi colore, con superficie liscia, incollato direttamente al piano di posa liscio, compatto e privo di crepe, utilizzando collanti acrilici in dispersione acquosa, compreso la saldatura dei teli con l'interposizione di un cordolino in PVC coordinato in modo da avere una superficie senza soluzione di continuità e quindi impermeabilizzata, la posa in opera di una cera metallizzata specifica per PVC, compreso, altresì, tagli, sfridi, i collanti, la pulizia finale, il lavaggio. Pavimento in PVC omogeneo, spessore 2.5 mm</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.E.10.020A - Malte e collanti - Collante acrilico in dispersione acquosa 0,15000 kg € 6,54075 0% € 0,98111</p> <p>CAM24_MT.E.34.004 - Gomma, Pvc e linoleum - Pavimento in PVC omogeneo, spessore 2,5 mm 1,05000 mq € 24,03918 0% € 25,24114</p> <p>CAM24_MT.E.34.027 - Gomma, Pvc e linoleum - Cera metallizzata, autolucidante, poliaccrilica, polietilenica per pavimenti in linoleum, pvc e gomma 0,15000 l € 14,86058 0% € 2,22909</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p style="text-align: right;">€ 28,45134</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune 0,12000 h € 25,68000 +2,35% € 3,08160</p> <p>CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio 0,12000 h € 30,81000 +2,91% € 3,69720</p> <p style="text-align: right;">Totale RU</p> <p style="text-align: right;">€ 6,77880</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023</p> <p style="text-align: right;">€ 35,23014 +0,5%</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,29946 = 5% * B)</p> <p style="text-align: right;">€ 5,98912</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p style="text-align: right;">€ 4,12193</p> <p style="text-align: right;">TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023</p> <p style="text-align: right;">€ 45,34 +0,5%</p> <p style="text-align: right;"><i>Incidenza Manodopera sul totale 14,95%</i></p> <p style="text-align: right;"><i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p> <p style="text-align: right;">€ 6,77880</p> <p style="text-align: right;">€ 0,29946</p>			

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.070.020.B (CAM)	<p>CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 070 - PAVIMENTI IN GOMMA PVC E LINOLEUM 020 - Pavimento in PVC a tinta unita o variegato B - Pavimento in PVC a tinta unita o variegato, di qualsiasi colore, con superficie liscia, incollato direttamente al piano di posa liscio, compatto e privo di crepe, utilizzando collanti acrilici in dispersione acquosa, compreso la saldatura dei teli con l'interposizione di un cordolino in PVC coordinato in modo da avere una superficie senza soluzione di continuità e quindi impermeabilizzata, la posa in opera di una cera metallizzata specifica per PVC, compreso, altresì, tagli, sfridi, collanti, la pulizia finale, il lavaggio. Pavimento in PVC eterogeneo, spessore 3.0 mm</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.E.10.020A - Malte e collanti - Collante acrilico in dispersione acquosa 0,15000 kg € 6,54075 0% € 0,98111</p> <p>CAM24_MT.E.34.005 - Gomma, Pvc e linoleum - Pavimento in PVC eterogeneo, spessore 3 mm 1,05000 mq € 32,78070 0% € 34,41974</p> <p>CAM24_MT.E.34.027 - Gomma, Pvc e linoleum - Cera metallizzata, 0,15000 l € 14,86058 € 2,22909</p>			



	autolucidante, poliacrilica, polietilenica per pavimenti in linoleu, pvc e gomma	l	0%	
	Totale MT			€ 37,62994
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,13600
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 6,16200
	Totale RU			€ 11,29800
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 48,92794 +0,6%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,41589 = 5% * B)			€ 8,31775
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,72457
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 62,97 +0,6%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 17,94%</i>			€ 11,29800
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,41589

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.070.030.A (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 070 - PAVIMENTI IN GOMMA PVC E LINOLEUM 030 - Pavimento in gomma in mescola naturale e sintetica A - Pavimento in gomma in mescola naturale e sintetica, autoestinguente, di tipo civile e industriale, di qualunque colore, a tinta unita o marmorizzato, posto in opera con idoneo collante neoprenico sul piano di posa appositamente predisposto e da pagarsi a parte, compresi il taglio a misura, sfridi, il collante, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulizia finale, il lavaggio. Pavimento in gomma, di tipo civile, in rotoli, spessore 3 mm			
	MT			
CAM24_MT.E.10.020A	- Malte e collanti - Collante acrilico in dispersione acquosa	0,15000 kg	€ 6,54075 0%	€ 0,98111
CAM24_MT.E.34.008	- Gomma, Pvc e linoleum - Pavimento in gomma, di tipo civile, in rotoli spessore 3 mm	1,05000 mq	€ 27,53579 0%	€ 28,91258
CAM24_MT.E.34.027	- Gomma, Pvc e linoleum - Cera metallizzata, autolucidante, poliacrilica, polietilenica per pavimenti in linoleu, pvc e gomma	0,15000 l	€ 14,86058 0%	€ 2,22909
	Totale MT			€ 32,12278
	RU			
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,13600
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 6,16200
	Totale RU			€ 11,29800
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 43,42078 +0,68%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,36908 = 5% * B)			€ 7,38153
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,08023
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 55,88 +0,68%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 20,22%</i>			€ 11,29800
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,36908

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.070.030.B (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 070 - PAVIMENTI IN GOMMA PVC E LINOLEUM 030 - Pavimento in gomma in mescola naturale e sintetica B - Pavimento in gomma in mescola naturale e sintetica, autoestinguente, di tipo civile e industriale, di qualunque colore, a tinta unita o marmorizzato, posto in opera con idoneo collante neoprenico sul piano di posa			



appositamente predisposto e da pagarsi a parte, compresi il taglio a misura, sfridi, il collante, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulizia finale, il lavaggio. Pavimento in gomma, di tipo civile, in rotoli, spessore 4 mm				
MT				
CAM24_MT.E.10.020A	- Malte e collanti - Collante acrilico in dispersione acquosa	0,15000 kg	€ 6,54075 0%	€ 0,98111
CAM24_MT.E.34.009	- Gomma, Pvc e linoleum - Pavimento in gomma, di tipo civile, in rotoli spessore 4 mm	1,05000 mq	€ 34,22305 0%	€ 35,93420
CAM24_MT.E.34.027	- Gomma, Pvc e linoleum - Cera metallizzata, autolucidante, poliaccrilica, polietilenica per pavimenti in linoleum, pvc e gomma	0,15000 l	€ 14,86058 0%	€ 2,22909
Totale MT				€ 39,14440
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,13600
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 6,16200
Totale RU				€ 11,29800
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 50,44240 +0,58%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,42876 = 5% * B)				€ 8,57521
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 5,90176
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023				€ 64,92 +0,58%
Incidenza Manodopera sul totale 17,4%				€ 11,29800
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,42876

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.070.030.C (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 070 - PAVIMENTI IN GOMMA PVC E LINOLEUM 030 - Pavimento in gomma in mescola naturale e sintetica C - Pavimento in gomma in mescola naturale e sintetica, autoestinguente, di tipo civile e industriale, di qualunque colore, a tinta unita o marmorizzato, posto in opera con idoneo collante neoprenico sul piano di posa appositamente predisposto e da pagarsi a parte, compresi il taglio a misura, sfridi, il collante, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulizia finale, il lavaggio. Pavimento in gomma, di tipo industriale, in rotoli o piastre quadrate, spessore 3 mm			
MT				
CAM24_MT.E.10.020A	- Malte e collanti - Collante acrilico in dispersione acquosa	0,15000 kg	€ 6,54075 0%	€ 0,98111
CAM24_MT.E.34.010	- Gomma, Pvc e linoleum - Pavimento in gomma, di tipo civile, in rotoli o piastre quadrate spessore 3 mm	1,05000 mq	€ 47,64128 0%	€ 50,02334
CAM24_MT.E.34.027	- Gomma, Pvc e linoleum - Cera metallizzata, autolucidante, poliaccrilica, polietilenica per pavimenti in linoleum, pvc e gomma	0,15000 l	€ 14,86058 0%	€ 2,22909
Totale MT				€ 53,23354
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,13600
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 6,16200
Totale RU				€ 11,29800
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 64,53154 +0,45%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,54852 = 5% * B)				€ 10,97036
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 7,55019
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023				€ 83,05 +0,45%



	Incidenza Manodopera sul totale 13,6%		€ 11,29800
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 0,54852

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.070.030.D (CAM)	<p>CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 070 - PAVIMENTI IN GOMMA PVC E LINOLEUM 030 - Pavimento in gomma in mescola naturale e sintetica D - Pavimento in gomma in mescola naturale e sintetica, autoestinguente, di tipo civile e industriale, di qualunque colore, a tinta unita o marmorizzato, posto in opera con idoneo collante neoprenico sul piano di posa appositamente predisposto e da pagarsi a parte, compresi il taglio a misura, sfridi, il collante, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulizia finale, il lavaggio. Pavimento in gomma, di tipo industriale, in rotoli o piastre quadrate, spessore 4 mm</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.E.10.020A - Malte e collanti - Collante acrilico in dispersione acquosa 0,15000 kg € 6,54075 0% € 0,98111</p> <p>CAM24_MT.E.34.011 - Gomma, Pvc e linoleum - Pavimento in gomma, di tipo civile, in rotoli o piastre quadrate spessore 4 mm 1,05000 mq € 56,81988 0% € 59,66087</p> <p>CAM24_MT.E.34.027 - Gomma, Pvc e linoleum - Cera metallizzata, autolucidante, poliaccrilica, polietilenica per pavimenti in linoleum, pvc e gomma 0,15000 l € 14,86058 0% € 2,22909</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p style="text-align: right;">€ 62,87107</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune 0,20000 h € 25,68000 +2,35% € 5,13600</p> <p>CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio 0,20000 h € 30,81000 +2,91% € 6,16200</p> <p style="text-align: right;">Totale RU</p> <p style="text-align: right;">€ 11,29800</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro (A)</p> <p style="text-align: right;">€ 74,16907 Scostamento % su anno 2023 +0,4%</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,63044 = 5% * B) € 12,60874</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,67778</p> <p style="text-align: right;">TOTALE (A + B + C) euro / mq</p> <p style="text-align: right;">€ 95,46 Scostamento % su anno 2023 +0,4%</p> <p style="text-align: right;">Incidenza Manodopera sul totale 11,84% € 11,29800</p> <p style="text-align: right;">Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 0,63044</p>			

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.070.050.A	<p>CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 070 - PAVIMENTI IN GOMMA PVC E LINOLEUM 050 - Gradino in gomma con spigolo vivo A - Gradino in gomma con spigolo vivo, pedata in rilievo a bolli e paraspigolo rigato, spessore 4 mm, compresa la preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo, quest'ultimo da pagarsi a parte, con malta autolivellante, compresi i tagli, gli sfridi, la pulitura finale, il lavaggio. Senza alzata</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.E.10.020B - Malte e collanti - Collante neoprenico per pavimenti in gomma 0,12000 kg € 6,46380 0% € 0,77566</p> <p>CAM24_MT.E.34.012 - Gomma, Pvc e linoleum - Gradino in gomma senza alzata 1,05000 mq € 26,07887 0% € 27,38281</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p style="text-align: right;">€ 28,15847</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune 0,20000 h € 25,68000 +2,35% € 5,13600</p> <p>CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio 0,20000 h € 30,81000 +2,91% € 6,16200</p> <p style="text-align: right;">Totale RU</p> <p style="text-align: right;">€ 11,29800</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro (A)</p> <p style="text-align: right;">€ 39,45647 Scostamento % su anno 2023 +0,75%</p>			



	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,33538 = 5% * B)		€ 6,70760
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 4,61641
	TOTALE (A + B + C) euro / mq		€ 50,78
	Scostamento % su anno 2023		+0,75%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 22,25%</i>		€ 11,29800
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 0,33538

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.070.050.B	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 070 - PAVIMENTI IN GOMMA PVC E LINOLEUM 050 - Gradino in gomma con spigolo vivo B - Gradino in gomma con spigolo vivo, pedata in rilievo a bolli e paraspiangolo rigato, spessore 4 mm, compresa la preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo, quest'ultimo da pagarsi a parte, con malta autolivellante, compresi i tagli, gli sfridi, la pulitura finale, il lavaggio. Con alzata			
	MT			
	CAM24_MT.E.10.020B - Malte e collanti - Collante neoprenico per pavimenti in gomma	0,12000 kg	€ 6,46380 0%	€ 0,77566
	CAM24_MT.E.34.013 - Gomma, Pvc e linoleum - Gradino in gomma con alzata	1,05000 mq	€ 32,19793 0%	€ 33,80783
	Totale MT			€ 34,58349
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,13600
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 6,16200
	Totale RU			€ 11,29800
	Sommano euro (A)			€ 45,88149
	Scostamento % su anno 2023			+0,64%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,38999 = 5% * B)			€ 7,79985
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,36813
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			€ 59,05
	Scostamento % su anno 2023			+0,64%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 19,13%</i>			€ 11,29800
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,38999

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.070.060.A	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 070 - PAVIMENTI IN GOMMA PVC E LINOLEUM 060 - Pavimento vinilico fonoassorbente A - Pavimento vinilico fonoassorbente multistrato per ambienti a traffico intenso con esigenze acustiche e igieniche secondo norme EN 685 classe 33-42 (ospedali, case di riposo, scuole e asili, locali di pubblico spettacolo, uffici, alberghi, ecc.), composta da strato superficiale in pvc gofrato esente da cariche minerali trattato con resine poliuretatiche, due strati differenziati di pvc compatto e schiuma a cellule chiuse e doppio interstrato in tessuto non tessuto di fibra di vetro e armatura di poliestere, isolamento acustico non inferiore a 15 dB (A), resistenza al fuoco classe 1, posto in opera con collante acrilico, in qualsiasi disposizione geometrica, esclusa la preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo con malta autolivellante, tagli, sfridi e la pulitura finale Di spessore mm 2,8			
	MT			
	CAM24_MT.E.10.019 - Malte e collanti - Collante tipo "Bostik"	0,18000 kg	€ 14,95908 0%	€ 2,69263
	CAM24_MT.E.34.006 - Gomma, Pvc e linoleum - Teli in pvc sp. mm 2,8	1,05000 mq	€ 28,30796 0%	€ 29,72336
	Totale MT			€ 32,41599
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,18400 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 4,72512
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o	0,18400	€ 30,81000	€ 5,66904



	Tecnico di laboratorio	h	+2,91%	
	Totale RU			€ 10,39416
	Sommano euro (A)			€ 42,81015
	Scostamento % su anno 2023			+0,63%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,36389 = 5% * B)			€ 7,27773
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,00879
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			€ 55,10
	Scostamento % su anno 2023			+0,63%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 18,87%</i>			€ 10,39416
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,36389

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.070.060.B	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 070 - PAVIMENTI IN GOMMA PVC E LINOLEUM 060 - Pavimento vinilico fonoassorbente B - Pavimento vinilico fonoassorbente multistrato per ambienti a traffico intenso con esigenze acustiche e igieniche secondo norme EN 685 classe 33-42 (ospedali, case di riposo, scuole e asili, locali di pubblico spettacolo, uffici, alberghi, ecc.), composta da strato superficiale in pvc goffrato esente da cariche minerali trattato con resine poliuretaniche, due strati differenziati di pvc compatto e schiuma a cellule chiuse e doppio interstrato in tessuto non tessuto di fibra di vetro e armatura di poliestere, isolamento acustico non inferiore a 15 dB (A), resistenza al fuoco classe 1, posto in opera con collante acrilico, in qualsiasi disposizione geometrica, esclusa la preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo con malta autolivellante, tagli, sfridi e la pulitura finale Di spessore 3.6 mm			
	MT			
	CAM24_MT.E.10.019 - Malte e collanti - Collante tipo "Bostik"	0,18000 kg	€ 14,95908 0%	€ 2,69263
	CAM24_MT.E.34.007 - Gomma, Pvc e linoleum - Teli in pvc sp. mm 3,6	1,05000 mq	€ 32,43104 0%	€ 34,05259
	Totale MT			€ 36,74522
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,18400 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 4,72512
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,18400 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 5,66904
	Totale RU			€ 10,39416
	Sommano euro (A)			€ 47,13938
	Scostamento % su anno 2023			+0,57%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,40068 = 5% * B)			€ 8,01369
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,51531
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			€ 60,67
	Scostamento % su anno 2023			+0,57%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 17,13%</i>			€ 10,39416
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,40068

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.070.070.A	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 070 - PAVIMENTI IN GOMMA PVC E LINOLEUM 070 - Sguscia in PVC e linoleum A - Sguscia in pvc tra pavimentazione e rivestimento, costituita da profilo in pvc triangolare 2,5x2,5, spessore 2,00 mm da posare in aderenza allo spigolo a sostegno dello sguscio, compreso incollaggio, taglio, e pezzi speciali, con saldatura a pavimento e al rivestimento.			
	MT			
	CAM24_MT.E.10.020A - Malte e collanti - Collante acrilico in dispersione acquosa	0,02000 kg	€ 6,54075 0%	€ 0,13082
	CAM24_MT.E.34.001 - Gomma, Pvc e linoleum - Teli in linoleum di spessore 2,0 mm	0,02000 mq	€ 26,29664 0%	€ 0,52593
	CAM24_MT.E.34.058 - Gomma, Pvc e linoleum - Sguscia in PVC	1,00000	€ 4,04480	€ 4,04480



	per pavimenti triangolare 2-2,5x2-2,5 mm	ml	0%	
	Totale MT			€ 4,70155
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,56800
	Totale RU			€ 2,56800
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 7,26955 +0,82%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06179 = 5% * B)			€ 1,23582
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,85054
	TOTALE (A + B + C) euro / ml Scostamento % su anno 2023			€ 9,36 +0,82%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 27,45%</i>			€ 2,56800
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,06179

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.070.070.B	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 070 - PAVIMENTI IN GOMMA PVC E LINOLEUM 070 - Sguscia in PVC e linoleum B - Sguscia in linoleum tra pavimentazione e rivestimento costituita da profilo in pvc triangolare 2,5x2,5, spessore 2,00 mm da posare in aderenza allo spigolo a sostegno dello sguscio, compreso incollaggio, taglio, e pezzi speciali, con saldatura a pavimento e al rivestimento.			
	MT			
CAM24_MT.E.10.020A	- Malte e collanti - Collante acrilico in dispersione acquosa	0,02000 kg	€ 6,54075 0%	€ 0,13082
CAM24_MT.E.34.004	- Gomma, Pvc e linoleum - Pavimento in PVC omogeneo, spessore 2,5 mm	0,02000 mq	€ 24,03918 0%	€ 0,48078
CAM24_MT.E.34.058	- Gomma, Pvc e linoleum - Sguscia in PVC per pavimenti triangolare 2-2,5x2-2,5 mm	1,00000 ml	€ 4,04480 0%	€ 4,04480
	Totale MT			€ 4,65640
	RU			
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,56800
	Totale RU			€ 2,56800
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 7,22440 +0,82%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06141 = 5% * B)			€ 1,22815
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,84526
	TOTALE (A + B + C) euro / ml Scostamento % su anno 2023			€ 9,30 +0,82%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 27,62%</i>			€ 2,56800
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,06141

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.080.010.A (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 080 - PAVIMENTI SPORTIVI 010 - Pavimento calandrato e vulcanizzato in gomma A - Pavimento calandrato e vulcanizzato in gomma in mescola naturale e sintetica, autoestinguente, di tipo civile e industriale, a superficie liscia antisdrucciolo, di qualunque colore, a tinta unita o marmorizzato, posto in opera con idoneo collante neoprenico sul piano di posa appositamente predisposto e da pagarsi a parte, compresi il taglio a misura, gli sfridi, il collante, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulizia finale, il lavaggio. Spessore 3 mm			
	MT			
CAM24_MT.E.10.020B	- Malte e collanti - Collante neoprenico per pavimenti in gomma	0,15000 kg	€ 6,46380 0%	€ 0,96957
CAM24_MT.E.34.014	- Gomma, Pvc e linoleum - Pavimento	1,05000	€ 48,50862	€ 50,93405



	sportivo calandrato e vulcanizzato in gomma in mescola naturale e sintetica, spessore 3 mm	mq		0%	
CAM24_MT.E.34.027	- Gomma, Pvc e linoleum - Cera metallizzata, autolucidante, poliaccrilica, polietilenica per pavimenti in linoleu, pvc e gomma	0,15000 l		€ 14,86058 0%	€ 2,22909
Totale MT					€ 54,13271
RU					
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,18000 h		€ 25,68000 +2,35%	€ 4,62240
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,18000 h		€ 30,81000 +2,91%	€ 5,54580
Totale RU					€ 10,16820
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023					€ 64,30091 +0,41%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,54656 = 5% * B)					€ 10,93115
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)					€ 7,52321
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023					€ 82,76 +0,41%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 12,29%</i>					€ 10,16820
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>					€ 0,54656

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM24_E13.080.010.B (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 080 - PAVIMENTI SPORTIVI 010 - Pavimento calandrato e vulcanizzato in gomma B - Pavimento calandrato e vulcanizzato in gomma in mescola naturale e sintetica, autoestinguente, di tipo civile e industriale, a superficie liscia antiscivolo, di qualunque colore, a tinta unita o marmorizzato, posto in opera con idoneo collante neoprenico sul piano di posa appositamente predisposto e da pagarsi a parte, compresi il taglio a misura, gli sfridi, il collante, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulizia finale, il lavaggio. Spessore 4 mm				
MT					
CAM24_MT.E.10.020B	- Malte e collanti - Collante neoprenico per pavimenti in gomma	0,15000 kg	€ 6,46380 0%	€ 0,96957	
CAM24_MT.E.34.015	- Gomma, Pvc e linoleum - Pavimento sportivo calandrato e vulcanizzato in gomma in mescola naturale e sintetica, spessore 4 mm	1,05000 mq	€ 51,93819 0%	€ 54,53510	
CAM24_MT.E.34.027	- Gomma, Pvc e linoleum - Cera metallizzata, autolucidante, poliaccrilica, polietilenica per pavimenti in linoleu, pvc e gomma	0,15000 l	€ 14,86058 0%	€ 2,22909	
Totale MT					€ 57,73376
RU					
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,18000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 4,62240	
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,18000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 5,54580	
Totale RU					€ 10,16820
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023					€ 67,90196 +0,39%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,57717 = 5% * B)					€ 11,54333
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)					€ 7,94453
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023					€ 87,39 +0,39%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 11,64%</i>					€ 10,16820
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>					€ 0,57717

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
--------	------------------------------	----------	------------------	----------------



CAM24_E13.080.010.C (CAM)	<p>CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 080 - PAVIMENTI SPORTIVI 010 - Pavimento calandrato e vulcanizzato in gomma C - Pavimento calandrato e vulcanizzato in gomma in mescola naturale e sintetica, autoestinguente, di tipo civile e industriale, a superficie liscia antisdrucciolo, di qualunque colore, a tinta unita o marmorizzato, posto in opera con idoneo collante neoprenico sul piano di posa appositamente predisposto e da pagarsi a parte, compresi il taglio a misura, gli sfridi, il collante, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulizia finale, il lavaggio. Spessore 6 mm</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.E.10.020B - Malte e collanti - Collante neoprenico per pavimenti in gomma 0,15000 kg € 6,46380 0% € 0,96957</p> <p>CAM24_MT.E.34.016 - Gomma, Pvc e linoleum - Pavimento sportivo calandrato e vulcanizzato in gomma in mescola naturale e sintetica, spessore 6 mm 1,05000 mq € 62,27495 0% € 65,38870</p> <p>CAM24_MT.E.34.027 - Gomma, Pvc e linoleum - Cera metallizzata, autolucidante, poliaccrilica, polietilenica per pavimenti in linoleu, pvc e gomma 0,15000 l € 14,86058 0% € 2,22909</p> <p>Totale MT € 68,58736</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune 0,18000 h € 25,68000 +2,35% € 4,62240</p> <p>CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio 0,18000 h € 30,81000 +2,91% € 5,54580</p> <p>Totale RU € 10,16820</p> <p>Sommano euro (A) € 78,75556 Scostamento % su anno 2023 +0,33%</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,66942 = 5% * B) € 13,38845</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,21440</p> <p>TOTALE (A + B + C) euro / mq € 101,36 Scostamento % su anno 2023 +0,33%</p> <p>Incidenza Manodopera sul totale 10,03% € 10,16820 Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 0,66942</p>			
---------------------------	--	--	--	--

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.080.020.A (CAM)	<p>CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 080 - PAVIMENTI SPORTIVI 020 - Pavimento vinilico A - Pavimento vinilico, costituito da uno strato antisdrucciolo ed il supporto stabilizzato con fibra di vetro, in teli, di qualunque colore, a tinta unita o marmorizzato, posto in opera con idoneo collante neoprenico sul piano di posa appositamente predisposto e da pagarsi a parte, compresi il taglio a misura, gli sfridi, il collante, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulizia finale, il lavaggio. Spessore 2,8 mm</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.E.10.020B - Malte e collanti - Collante neoprenico per pavimenti in gomma 0,08000 kg € 6,46380 0% € 0,51710</p> <p>CAM24_MT.E.34.017 - Gomma, Pvc e linoleum - Pavimento vinilico spessore mm 2,8 1,05000 mq € 23,99037 0% € 25,18989</p> <p>Totale MT € 25,70699</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune 0,18000 h € 25,68000 +2,35% € 4,62240</p> <p>CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio 0,18000 h € 30,81000 +2,91% € 5,54580</p> <p>Totale RU € 10,16820</p> <p>Sommano euro (A) € 35,87519 Scostamento % su anno 2023 +0,74%</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,30494 = 5% * B) € 6,09878</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,19740</p>			



	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023	€ 46,17 +0,74%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 22,02%</i>	€ 10,16820
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,30494

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.080.020.B (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 080 - PAVIMENTI SPORTIVI 020 - Pavimento vinilico B - Pavimento vinilico, costituito da uno strato antisdrucchiolo ed il supporto stabilizzato con fibra di vetro, in teli, di qualunque colore, a tinta unita o marmorizzato, posto in opera con idoneo collante neoprenico sul piano di posa appositamente predisposto e da pagarsi a parte, compresi il taglio a misura, gli sfridi, il collante, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulizia finale, il lavaggio. Spessore 3,5 mm			
	MT			
	CAM24_MT.E.10.020B - Malte e collanti - Collante neoprenico per pavimenti in gomma	0,08000 kg	€ 6,46380 0%	€ 0,51710
	CAM24_MT.E.34.018 - Gomma, Pvc e linoleum - Pavimento vinilico spessore mm 3,5	1,05000 mq	€ 27,03733 0%	€ 28,38920
	Totale MT			€ 28,90630
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,18000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 4,62240
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,18000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 5,54580
	Totale RU			€ 10,16820
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 39,07450 +0,68%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,33213 = 5% * B)			€ 6,64267
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,57172
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 50,29 +0,68%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 20,22%</i>			€ 10,16820
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,33213

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.080.020.C (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 080 - PAVIMENTI SPORTIVI 020 - Pavimento vinilico C - Pavimento vinilico, costituito da uno strato antisdrucchiolo ed il supporto stabilizzato con fibra di vetro, in teli, di qualunque colore, a tinta unita o marmorizzato, posto in opera con idoneo collante neoprenico sul piano di posa appositamente predisposto e da pagarsi a parte, compresi il taglio a misura, gli sfridi, il collante, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulizia finale, il lavaggio. Spessore 4,5 mm			
	MT			
	CAM24_MT.E.10.020B - Malte e collanti - Collante neoprenico per pavimenti in gomma	0,08000 kg	€ 6,46380 0%	€ 0,51710
	CAM24_MT.E.34.019 - Gomma, Pvc e linoleum - Pavimento vinilico spessore mm 4,5	1,05000 mq	€ 30,28640 0%	€ 31,80072
	Totale MT			€ 32,31782
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,18000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 4,62240
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,18000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 5,54580
	Totale RU			€ 10,16820
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 42,48602 +0,62%



	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,36113 = 5% * B)		€ 7,22262
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 4,97086
	TOTALE (A + B + C) euro / mq		€ 54,68
	Scostamento % su anno 2023		+0,62%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 18,6%</i>		€ 10,16820
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 0,36113

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.090.010.A	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 090 - PAVIMENTI INDUSTRIALI 010 - Preparazione del piano di posa per pavimentazione industriale A - Preparazione del piano di posa per pavimentazione industriale, da eseguirsi all'interno, con stesura di 20 cm di stabilizzato costituito, per i primi 18 cm, da pietrisco di pezzatura compresa tra 40 mm e 70 mm e, per i restanti 2 cm, da pietrisco di pezzatura da 5 mm a 10 mm; il tutto compattato con rullo di adeguato peso con ricarica di pietrisco fino al raggiungimento della quota di progetto. Spessore 20 cm			
	AT			
	CAM24_AT.E.04.004 - Attrezzature stradali - Rullo compressore da 12 a 18 t	0,02000 h	€ 110,14007 0%	€ 2,20280
	Totale AT			€ 2,20280
	MT			
	CAM24_MT.E.01.001A - Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Pietrisco calcareo di pezzatura compresa tra 40 mm e 70 mm	0,18000 mq	€ 22,91594 0%	€ 4,12487
	CAM24_MT.E.01.002B - Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Pietrisco calcareo di pezzatura compresa tra 5 mm e 10 mm	0,02000 mq	€ 25,66586 0%	€ 0,51332
	Totale MT			€ 4,63819
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,04000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,02720
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,04000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,23240
	Totale RU			€ 2,25960
	Sommano euro (A)			€ 9,10059
	Scostamento % su anno 2023			+0,65%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07736 = 5% * B)			€ 1,54710
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,06477
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			€ 11,71
	Scostamento % su anno 2023			+0,65%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 19,29%</i>			€ 2,25960
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,07736

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.090.010.B	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 090 - PAVIMENTI INDUSTRIALI 010 - Preparazione del piano di posa per pavimentazione industriale B - Preparazione del piano di posa per pavimentazione industriale, da eseguirsi all'interno, con stesura di 20 cm di stabilizzato costituito, per i primi 18 cm, da pietrisco di pezzatura compresa tra 40 mm e 70 mm e, per i restanti 2 cm, da pietrisco di pezzatura da 5 mm a 10 mm; il tutto compattato con rullo di adeguato peso con ricarica di pietrisco fino al raggiungimento della quota di progetto. Per ogni cm in più di spessore			
	MT			
	CAM24_MT.E.01.002B - Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Pietrisco calcareo di pezzatura compresa tra 5 mm e 10 mm	0,01000 mq	€ 25,66586 0%	€ 0,25666
	Totale MT			€ 0,25666
	RU			



CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,00200 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,05136
Totale RU				€ 0,05136
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 0,30802 +0,38%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00262 = 5% * B)				€ 0,05236
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 0,03604
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023				€ 0,40 +0,38%
Incidenza Manodopera sul totale 12,96%				€ 0,05136
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,00262

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.090.020.A	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 090 - PAVIMENTI INDUSTRIALI 020 - Foglio di polietilene A - Foglio di polietilene, con peso di circa 2,5 Kg/m ² , avente funzione di strato separatore tra il sottofondo in stabilizzato e la gettata del pavimento industriale, in opera con sovrapposizione dei bordi pari a 20 cm Foglio di polietilene			
MT				
CAM24_MT.E.20.010	- Tnt, polietilene ed altri materiali per barriere al vapore - Foglio di polietilene estruso nero di spessore 2/10 mm	1,05000 mq	€ 1,20400 0%	€ 1,26420
Totale MT				€ 1,26420
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,01000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,25680
Totale RU				€ 0,25680
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 1,52100 +0,39%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01293 = 5% * B)				€ 0,25857
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 0,17796
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023				€ 1,96 +0,39%
Incidenza Manodopera sul totale 13,12%				€ 0,25680
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,01293

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.090.030.A	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 090 - PAVIMENTI INDUSTRIALI 030 - Pavimento industriale "sistema a spolvero" A - Pavimento industriale con "sistema a spolvero" trattato in superficie con miscela antiusura composta da quarzo sferoidale ed idoneo legante posto in opera con il sistema a "spolvero" in ragione di 2/3 Kg al mq, compresi l'incorporo di detta miscela con frattazzatrice meccanica a pale rotanti, la lisciatura, la formazione di giunti di dilatazione a riquadri di 9 -10 mq con idonea fresatrice meccanica e successiva sigillatura con guarnizioni in pvc o resina escluso e compensato a parte il calcestruzzo e la fornitura delle rete ettrosaldata.			
AT				
CAM24_AT.E.05.001	- Attrezzature per pavimentazioni - Frattazzatrice meccanica	0,01000 h	€ 28,21500 0%	€ 0,28215
CAM24_AT.E.05.005	- Attrezzature per pavimentazioni - Taglio conglomerati di pavimenti industriali	0,01000 h	€ 26,29638 0%	€ 0,26296
Totale AT				€ 0,54511
MT				
CAM24_MT.E.01.005	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di quarzo per pavimenti industriali	2,00000 kg	€ 0,56943 0%	€ 1,13886



CAM24_MT.E.03.000A	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 325	0,03000 ql	€ 14,11702 0%	€ 0,42351
CAM24_MT.E.03.003	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Calcestruzzo C20/25, S4, 30 mm	0,15000 mc	€ 97,49787 0%	€ 14,62468
CAM24_MT.E.04.003	- Acciaio per c.a. - Rete elettrosaldada con acciaio B450C	2,22000 kg	€ 0,84132 0%	€ 1,86773
CAM24_MT.E.04.004	- Acciaio per c.a. - Extra diametro per rete elettrosaldada	2,22000 kg	€ 0,67306 0%	€ 1,49419
CAM24_MT.E.30.001	- Resine per pavimentazioni - Resina sigillante per pavimenti industriali	0,10000 kg	€ 9,30600 0%	€ 0,93060
Totale MT				€ 20,47957
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,28400
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,05000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 1,43100
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,03000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 0,92430
Totale RU				€ 3,63930
Sommano euro (A)				€ 24,66398
Scostamento % su anno 2023				+0,39%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,20964 = 5% * B)				€ 4,19288
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 2,88569
TOTALE (A + B + C) euro / mq				€ 31,74
Scostamento % su anno 2023				+0,39%
Incidenza Manodopera sul totale 11,47%				€ 3,63930
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,20964

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.090.040.A (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 090 - PAVIMENTI INDUSTRIALI 040 - Pavimento industriale con metodo a "Pastina" A - Pavimento industriale con metodo a "Pastina" trattato in superficie con miscela antiusura composta da quarzo sferoidale ed idoneo legante nella proporzione di 12/6 Kg al mq in opera fresco su fresco con il sistema a "Pastina" spessore 10 mm, compresi l'incorporo di detta miscela con frattazzatrice meccanica a pale rotanti, la lisciatura, la formazione di giunti di dilatazione a riquadri di 9 - 10 mq con idonea fresatrice meccanica e successiva sigillatura con guarnizioni in pvc o resina. Escluso e compensato a parte il calcestruzzo e la fornitura delle rete ettrosaldada.			
AT				
CAM24_AT.E.05.001	- Attrezzature per pavimentazioni - Frattazzatrice meccanica	0,01000 h	€ 28,21500 0%	€ 0,28215
CAM24_AT.E.05.005	- Attrezzature per pavimentazioni - Taglio conglomerati di pavimenti industriali	0,01000 h	€ 26,29638 0%	€ 0,26296
Totale AT				€ 0,54511
MT				
CAM24_MT.E.01.005	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di quarzo per pavimenti industriali	12,00000 kg	€ 0,56943 0%	€ 6,83316
CAM24_MT.E.03.000A	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 325	0,06000 ql	€ 14,11702 0%	€ 0,84702
CAM24_MT.E.03.003	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Calcestruzzo C20/25, S4, 30 mm	0,15000 mc	€ 97,49787 0%	€ 14,62468
CAM24_MT.E.04.003	- Acciaio per c.a. - Rete elettrosaldada con acciaio B450C	2,22000 kg	€ 0,84132 0%	€ 1,86773
CAM24_MT.E.04.004	- Acciaio per c.a. - Extra diametro per rete elettrosaldada	2,22000 kg	€ 0,67306 0%	€ 1,49419
CAM24_MT.E.30.001	- Resine per pavimentazioni - Resina sigillante per pavimenti industriali	0,10000 kg	€ 9,30600 0%	€ 0,93060
Totale MT				€ 26,59738
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,28400
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,05000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 1,43100



	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,03000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 0,92430
	Totale RU				€ 3,63930
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 30,78179 +0,31%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26165 = 5% * B)				€ 5,23290
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 3,60147
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023				€ 39,62 +0,31%
	Incidenza Manodopera sul totale 9,19%				€ 3,63930
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,26165

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM24_E13.090.050.A (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 090 - PAVIMENTI INDUSTRIALI 050 - Pavimento ad alta resistenza meccanica A - Pavimento ad alta resistenza meccanica, resistenza a compressione pari a 30 N/mm ² , resistenza a flessione pari a 10 N/mm ² , modulo elastico pari a 9.900 N/mm ² , resistenza all'abrasione Taber (ASTM D 1044) mola C 17 carico 1000 su superficie trattata con resine epossidica gr perdita di peso 200 mg/1000 giri, eseguito in malta sintetica epossidica tricomponente con speciali cariche quarzifere, dello spessore minimo di 7 mm circa dato su supporto cementizio esistente e meccanicamente solido, spianato con frattazatrice meccanica e preparato per renderlo idoneo all'applicazione, avente caratteristiche di antivibrazione, elasticità, antiabrasione, resistenza agli acidi, ai sali, agli olii e ai carburanti Pavimento ad alta resistenza meccanica				
	MT				
	CAM24_MT.E.10.018	- Malte e collanti - Malta sintetica a base di epossidico bicomponente	15,00000 kg	€ 3,54791 0%	€ 53,21865
	Totale MT			€ 53,21865	
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,03600 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,92448
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,01800 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 0,55458
	Totale RU			€ 1,47906	
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 54,69771 +0,07%	
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,46493 = 5% * B)			€ 9,29861	
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,39963	
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 70,40 +0,07%	
	Incidenza Manodopera sul totale 2,1%			€ 1,47906	
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,46493	

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM24_E13.090.060.A (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 090 - PAVIMENTI INDUSTRIALI 060 - Pavimentazione industriale realizzata con resine epossidiche A - Pavimentazione industriale realizzata con rivestimento epossidico autolivellante, caricato con sabbie quarzifere, resistenza all'abrasione Taber (ASTM D 1044) mola C 17 carico 1000 gr, perdita di peso 80 mg/1000 giri e con resistenza eccellente al traffico pedonale, ai carrelli gommati e all'urto, steso su supporto esistente e meccanicamente solido, varie colorazioni, con caratteristiche di resistenza all'abrasione, agli olii, agli acidi, compresa preparazione meccanica del supporto(pallinatura oppure fresatura). Spessore 2 mm				
	MT				
	CAM24_MT.E.01.006	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia o silice micronizzata	1,80000 kg	€ 15,87450 0%	€ 28,57410
	CAM24_MT.E.10.018	- Malte e collanti - Malta sintetica a base di	2,00000	€ 3,54791	€ 7,09582



	epossidico bicomponente	kg	0%	
	Totale MT			€ 35,66992
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,03600 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,92448
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,01800 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 0,55458
	Totale RU			€ 1,47906
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 37,14898 +0,1%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,31577 = 5% * B)			€ 6,31533
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,34643
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 47,81 +0,1%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 3,09%</i>			€ 1,47906
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,31577

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.090.060.B (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 090 - PAVIMENTI INDUSTRIALI 060 - Pavimentazione industriale realizzata con resine epossidiche B - Pavimentazione industriale realizzata con rivestimento epossidico autolivellante, caricato con sabbie quarzifere, resistenza all'abrasione Taber (ASTM D 1044) mola C 17 carico 1000 gr, perdita di peso 80 mg/1000 giri e con resistenza eccellente al traffico pedonale, ai carrelli gommati e all'urto, steso su supporto esistente e meccanicamente solido, varie colorazioni, con caratteristiche di resistenza all'abrasione, agli olii, agli acidi, compresa preparazione meccanica del supporto (pallinatura oppure fresatura). Spessore 3 mm			
	MT			
CAM24_MT.E.01.006	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia o silice micronizzata	2,70000 kg	€ 15,87450 0%	€ 42,86115
CAM24_MT.E.10.018	- Malte e collanti - Malta sintetica a base di epossidico bicomponente	3,00000 kg	€ 3,54791 0%	€ 10,64373
	Totale MT			€ 53,50488
	RU			
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,03600 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,92448
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,01800 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 0,55458
	Totale RU			€ 1,47906
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 54,98394 +0,07%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,46736 = 5% * B)			€ 9,34727
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,43312
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 70,76 +0,07%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 2,09%</i>			€ 1,47906
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,46736

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.090.070.A (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 090 - PAVIMENTI INDUSTRIALI 070 - Pavimento in resine poliuretatiche A - Pavimento in resine poliuretatiche, autolivellante bicomponente da miscelare al momento dell'uso, resistenza all'abrasione Taber (ASTM D 1044) mola C 17 carico 1000 gr, perdita di peso 103 mg/1000 giri e con resistenza eccellente al traffico pedonale, ai carrelli gommati e all'urto, realizzato con resine poliuretatiche, applicato direttamente su supporto monolitico esistente, convenientemente preparato, compreso nel prezzo (pallinatura oppure fresatura), avente caratteristiche di decontaminabilità, dielettricità e			



inattaccabilità ad acidi, olii, carburanti, alcali Spessore 2 mm				
MT				
CAM24_MT.E.01.005	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di quarzo per pavimenti industriali	1,50000 kg	€ 0,56943 0%	€ 0,85415
CAM24_MT.E.30.002	- Resine per pavimentazioni - Resina poliuretanica	2,00000 kg	€ 10,50500 0%	€ 21,01000
Totale MT				€ 21,86415
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,36000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 9,24480
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,18000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 5,54580
Totale RU				€ 14,79060
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 36,65475 +1,02%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,31157 = 5% * B)				€ 6,23131
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 4,28861
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023				€ 47,17 +1,02%
Incidenza Manodopera sul totale 31,35%				€ 14,79060
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,31157

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.090.070.B (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 090 - PAVIMENTI INDUSTRIALI 070 - Pavimento in resine poliuretaniche B - Pavimento in resine poliuretaniche, autolivellante bicomponente da miscelare al momento dell'uso, resistenza all'abrasione Taber (ASTM D 1044) mola C 17 carico 1000 gr, perdita di peso 103 mg/1000 giri e con resistenza eccellente al traffico pedonale, ai carrelli gommati e all'urto, realizzato con resine poliuretaniche, applicato direttamente su supporto monolitico esistente, convenientemente preparato, compreso nel prezzo (pallinatura oppure fresatura), avente caratteristiche di decontaminabilità, dielettricità e inattaccabilità ad acidi, olii, carburanti, alcali. Spessore 3 mm			
MT				
CAM24_MT.E.01.005	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di quarzo per pavimenti industriali	2,20000 kg	€ 0,56943 0%	€ 1,25275
CAM24_MT.E.30.002	- Resine per pavimentazioni - Resina poliuretanica	3,00000 kg	€ 10,50500 0%	€ 31,51500
Totale MT				€ 32,76775
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,36000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 9,24480
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,18000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 5,54580
Totale RU				€ 14,79060
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 47,55835 +0,78%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,40425 = 5% * B)				€ 8,08492
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 5,56433
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023				€ 61,21 +0,78%
Incidenza Manodopera sul totale 24,16%				€ 14,79060
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,40425

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.095.010.A (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 095 - PAVIMENTI SOPRAELEVATO			



010 - Pavimento sopraelevato A - Pavimento sopraelevato Pannello composto da solfato di calcio rinforzato con fibre di cellulosa ad alta resistenza meccanica, densità 1450 kg/mc. Protezione perimetrale in ABS autoestinguente rivestimento inferiore trattato con vernice impregnante e protettiva. Classe di reazione al fuoco 1 REI 90, altezza senza rivestimento mm 34. Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in acciaio zincato con sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm Pannello autoposante bilaminato				
MT				
CAM24_MT.E.08.011	- Profilati in acciaio - Sezione traversa a U 18x28x18 mm	1,00000 mq	€ 26,52261 0%	€ 26,52261
CAM24_MT.E.35.001	- Pavimenti sopraelevati - Pannello autoposante bilaminato	1,00000 mq	€ 50,77007 0%	€ 50,77007
Totale MT				€ 77,29268
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,15000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,85200
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,15000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,62150
Totale RU				€ 8,47350
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 85,76618 +0,26%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,72901 = 5% * B)				€ 14,58025
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 10,03464
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023				€ 110,38 +0,26%
Incidenza Manodopera sul totale 7,68%				€ 8,47350
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,72901

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.095.010.B (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 095 - PAVIMENTI SOPRAELEVATO 010 - Pavimento sopraelevato B - Pavimento sopraelevato Pannello composto da solfato di calcio rinforzato con fibre di cellulosa ad alta resistenza meccanica, densità 1450 kg/mc. Protezione perimetrale in ABS autoestinguente rivestimento inferiore trattato con vernice impregnante e protettiva. Classe di reazione al fuoco 1 REI 90, altezza senza rivestimento mm 34. Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in acciaio zincato con sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm Laminato antistatico			
MT				
CAM24_MT.E.08.011	- Profilati in acciaio - Sezione traversa a U 18x28x18 mm	1,00000 mq	€ 26,52261 0%	€ 26,52261
CAM24_MT.E.35.002	- Pavimenti sopraelevati - Pannello in laminato antistatico	1,00000 mq	€ 60,57196 0%	€ 60,57196
Totale MT				€ 87,09457
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,15000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,85200
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,15000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,62150
Totale RU				€ 8,47350
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 95,56807 +0,23%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,81233 = 5% * B)				€ 16,24657
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 11,18146
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023				€ 123,00 +0,23%
Incidenza Manodopera sul totale 6,89%				€ 8,47350
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,81233



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.095.010.C (CAM)	<p>CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 095 - PAVIMENTI SOPRAELEVATO 010 - Pavimento sopraelevato C - Pavimento sopraelevato Pannello composto da solfato di calcio rinforzato con fibre di cellulosa ad alta resistenza meccanica, densità 1450 kg/mc. Protezione perimetrale in ABS autoestinguente rivestimento inferiore trattato con vernice impregnante e protettiva. Classe di reazione al fuoco 1 REI 90, altezza senza rivestimento mm 34. Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in acciaio zincato con sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm In PVC antistatico</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.E.08.011 - Profilati in acciaio - Sezione traversa a U 18x28x18 mm 1,00000 mq € 26,52261 0% € 26,52261</p> <p>CAM24_MT.E.35.003 - Pavimenti sopraelevati - Pannello in PVC antistatico 1,00000 mq € 67,07270 0% € 67,07270</p> <p>Totale MT € 93,59531</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune 0,15000 h € 25,68000 +2,35% € 3,85200</p> <p>CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio 0,15000 h € 30,81000 +2,91% € 4,62150</p> <p>Totale RU € 8,47350</p> <p>Sommano euro (A) € 102,06881 Scostamento % su anno 2023 +0,22%</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,86759 = 5% * B) € 17,35170</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,94205</p> <p>TOTALE (A + B + C) euro / mq € 131,36 Scostamento % su anno 2023 +0,22%</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 6,45%</i> € 8,47350 <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i> € 0,86759</p>			

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.095.010.D (CAM)	<p>CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 095 - PAVIMENTI SOPRAELEVATO 010 - Pavimento sopraelevato D - Pavimento sopraelevato Pannello composto da solfato di calcio rinforzato con fibre di cellulosa ad alta resistenza meccanica, densità 1450 kg/mc. Protezione perimetrale in ABS autoestinguente rivestimento inferiore trattato con vernice impregnante e protettiva. Classe di reazione al fuoco 1 REI 90, altezza senza rivestimento mm 34. Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in acciaio zincato con sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm In PVC conduttivo</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.E.08.011 - Profilati in acciaio - Sezione traversa a U 18x28x18 mm 1,00000 mq € 26,52261 0% € 26,52261</p> <p>CAM24_MT.E.35.004 - Pavimenti sopraelevati - Pannello in PVC 1,00000 mq € 55,35783 0% € 55,35783</p> <p>Totale MT € 81,88044</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune 0,15000 h € 25,68000 +2,35% € 3,85200</p> <p>CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio 0,15000 h € 30,81000 +2,91% € 4,62150</p> <p>Totale RU € 8,47350</p> <p>Sommano euro (A) € 90,35394 Scostamento % su anno 2023 +0,24%</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,76801 = 5% * B) € 15,36017</p>			



	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 10,57141
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023		€ 116,29 +0,24%
	Incidenza Manodopera sul totale 7,29%		€ 8,47350
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 0,76801

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.095.010.E (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 095 - PAVIMENTI SOPRAELEVATO 010 - Pavimento sopraelevato E - Pavimento sopraelevato Pannello composto da solfato di calcio rinforzato con fibre di cellulosa ad alta resistenza meccanica, densità1450 kg/mc. Protezione perimetrale in ABS autoestinguente rivestimento inferiore trattato con vernice impregnante e protettiva. Classe di reazione al fuoco 1 REI 90, altezza senza rivestimento mm 34. Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in acciaio zincato con sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm In linoleum da 2 mm			
	MT			
	CAM24_MT.E.08.011 - Profilati in acciaio - Sezione traversa a U 18x28x18 mm	1,00000 mq	€ 26,52261 0%	€ 26,52261
	CAM24_MT.E.35.005 - Pavimenti sopraelevati - Pannello in linoleum da 2 mm	1,00000 mq	€ 62,87431 0%	€ 62,87431
	Totale MT			€ 89,39692
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,15000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,85200
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,15000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,62150
	Totale RU			€ 8,47350
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 97,87042 +0,22%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,83190 = 5% * B)			€ 16,63797
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 11,45084
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 125,96 +0,22%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,73%			€ 8,47350
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,83190

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.095.010.F (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 095 - PAVIMENTI SOPRAELEVATO 010 - Pavimento sopraelevato F - Pavimento sopraelevato Pannello composto da solfato di calcio rinforzato con fibre di cellulosa ad alta resistenza meccanica, densità1450 kg/mc. Protezione perimetrale in ABS autoestinguente rivestimento inferiore trattato con vernice impregnante e protettiva. Classe di reazione al fuoco 1 REI 90, altezza senza rivestimento mm 34. Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in acciaio zincato con sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm In linoleum da 2,5 mm			
	MT			
	CAM24_MT.E.08.011 - Profilati in acciaio - Sezione traversa a U 18x28x18 mm	1,00000 mq	€ 26,52261 0%	€ 26,52261
	CAM24_MT.E.35.006 - Pavimenti sopraelevati - Pannello in linoleum da 2,5 mm	1,00000 mq	€ 78,60135 0%	€ 78,60135
	Totale MT			€ 105,12396
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,15000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,85200
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,15000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,62150
	Totale RU			



				€ 8,47350
			Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 113,59746 +0,19%
			Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,96558 = 5% * B)	€ 19,31157
			Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 13,29090
			TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023	€ 146,20 +0,19%
			Incidenza Manodopera sul totale 5,8%	€ 8,47350
			Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%	€ 0,96558

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.095.010.G (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 095 - PAVIMENTI SOPRAELEVATO 010 - Pavimento sopraelevato G - Pavimento sopraelevato Pannello composto da solfato di calcio rinforzato con fibre di cellulosa ad alta resistenza meccanica, densità1450 kg/mc. Protezione perimetrale in ABS autoestinguente rivestimento inferiore trattato con vernice impregnante e protettiva. Classe di reazione al fuoco 1 REI 90, altezza senza rivestimento mm 34. Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in acciaio zincato con sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm In gomma puntinata			
	MT			
	CAM24_MT.E.08.011 - Profilati in acciaio - Sezione traversa a U 18x28x18 mm	1,00000 mq	€ 26,52261 0%	€ 26,52261
	CAM24_MT.E.35.007 - Pavimenti sopraelevati - Pannello in gomma puntinata	1,00000 mq	€ 92,60163 0%	€ 92,60163
	Totale MT			€ 119,12424
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,15000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,85200
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,15000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,62150
	Totale RU			€ 8,47350
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 127,59774 +0,17%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,08458 = 5% * B)			€ 21,69162
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 14,92894
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 164,22 +0,17%
	Incidenza Manodopera sul totale 5,16%			€ 8,47350
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 1,08458

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.095.010.H (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 095 - PAVIMENTI SOPRAELEVATO 010 - Pavimento sopraelevato H - Pavimento sopraelevato Pannello composto da solfato di calcio rinforzato con fibre di cellulosa ad alta resistenza meccanica, densità1450 kg/mc. Protezione perimetrale in ABS autoestinguente rivestimento inferiore trattato con vernice impregnante e protettiva. Classe di reazione al fuoco 1 REI 90, altezza senza rivestimento mm 34. Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in acciaio zincato con sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm In gomma antistatica			
	MT			
	CAM24_MT.E.08.011 - Profilati in acciaio - Sezione traversa a U 18x28x18 mm	1,00000 mq	€ 26,52261 0%	€ 26,52261
	CAM24_MT.E.35.008 - Pavimenti sopraelevati - Pannello in gomma antistatica	1,00000 mq	€ 107,78694 0%	€ 107,78694
	Totale MT			



					€ 134,30955
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,15000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,85200
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,15000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,62150
		Totale RU			€ 8,47350
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 142,78305 +0,15%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,21366 = 5% * B)			€ 24,27312
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 16,70562
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 183,76 +0,15%
		<i>Incidenza Manodopera sul totale 4,61%</i>			€ 8,47350
		<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,21366

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM24_E13.095.010.I (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 095 - PAVIMENTI SOPRAELEVATO 010 - Pavimento sopraelevato I - Pavimento sopraelevato Pannello composto da solfato di calcio rinforzato con fibre di cellulosa ad alta resistenza meccanica, densità1450 kg/mc. Protezione perimetrale in ABS autoestinguente rivestimento inferiore trattato con vernice impregnante e protettiva. Classe di reazione al fuoco 1 REI 90, altezza senza rivestimento mm 34. Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in acciaio zincato con sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm. In gres porcellanato da 30 x 30 cm				
	MT				
	CAM24_MT.E.08.011	- Profilati in acciaio - Sezione traversa a U 18x28x18 mm	1,00000 mq	€ 26,52261 0%	€ 26,52261
	CAM24_MT.E.35.009	- Pavimenti sopraelevati - Pannello in gres porcellanato da 30x30 cm	1,00000 mq	€ 123,07383 0%	€ 123,07383
		Totale MT			€ 149,59644
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,56800
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,08100
		Totale RU			€ 5,64900
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 155,24544 +0,09%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,31959 = 5% * B)			€ 26,39172
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 18,16372
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 199,80 +0,09%
		<i>Incidenza Manodopera sul totale 2,83%</i>			€ 5,64900
		<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,31959

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.095.010.J (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 095 - PAVIMENTI SOPRAELEVATO 010 - Pavimento sopraelevato J - Pavimento sopraelevato Pannello composto da solfato di calcio rinforzato con fibre di cellulosa ad alta resistenza meccanica, densità1450 kg/mc. Protezione perimetrale in ABS autoestinguente rivestimento inferiore trattato con vernice impregnante e protettiva. Classe di reazione al fuoco 1 REI 90, altezza senza rivestimento mm 34. Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in acciaio zincato con sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm In gres porcellanato da 60 x 60 cm			



MT				
CAM24_MT.E.08.011	- Profilati in acciaio - Sezione traversa a U 18x28x18 mm	1,00000 mq	€ 26,52261 0%	€ 26,52261
CAM24_MT.E.35.010	- Pavimenti sopraelevati - Pannello in gres porcellanato da 60x60 cm	1,00000 mq	€ 137,92056 0%	€ 137,92056
Totale MT				€ 164,44317
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,15000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,85200
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,15000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,62150
Totale RU				€ 8,47350
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 172,91667 +0,13%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,46979 = 5% * B)				€ 29,39583
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 20,23125
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023				€ 222,54 +0,13%
Incidenza Manodopera sul totale 3,81%				€ 8,47350
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,46979

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.095.010.K (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 095 - PAVIMENTI SOPRAELEVATO 010 - Pavimento sopraelevato K - Pavimento sopraelevato Pannello composto in conglomerato di legno e resine. Protezione perimetrale in ABS autoestinguento rivestimento inferiore trattato con vernice impregnante e protettiva. Classe di reazione al fuoco 1 REI 90, altezza senza rivestimento mm 34. Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in acciaio zincato con sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm Pannello autoposante bilaminato			
MT				
CAM24_MT.E.08.011	- Profilati in acciaio - Sezione traversa a U 18x28x18 mm	1,00000 mq	€ 26,52261 0%	€ 26,52261
CAM24_MT.E.35.011	- Pavimenti sopraelevati - Pannello autoposante bilaminato in conglomerato di legno e resine	1,00000 mq	€ 50,77007 0%	€ 50,77007
Totale MT				€ 77,29268
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,15000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,85200
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,15000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,62150
Totale RU				€ 8,47350
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 85,76618 +0,26%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,72901 = 5% * B)				€ 14,58025
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 10,03464
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023				€ 110,38 +0,26%
Incidenza Manodopera sul totale 7,68%				€ 8,47350
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,72901

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.095.010.L (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 095 - PAVIMENTI SOPRAELEVATO 010 - Pavimento sopraelevato L - Pavimento sopraelevato Pannello composto composto in conglomerato di			



legno e resine. Protezione perimetrale in ABS autoestinguente rivestimento inferiore trattato con vernice impregnante e protettiva. Classe di reazione al fuoco 1 REI 90, altezza senza rivestimento mm 34. Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in acciaio zincato con sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm Laminato antistatico				
MT				
CAM24_MT.E.08.011	- Profilati in acciaio - Sezione traversa a U 18x28x18 mm	1,00000 mq	€ 26,52261 0%	€ 26,52261
CAM24_MT.E.35.012	- Pavimenti sopraelevati - Pannello in laminato antistatico in conglomerato di legno e resine	1,00000 mq	€ 60,57196 0%	€ 60,57196
Totale MT				€ 87,09457
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,15000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,85200
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,15000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,62150
Totale RU				€ 8,47350
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 95,56807 +0,23%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,81233 = 5% * B)				€ 16,24657
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 11,18146
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023				€ 123,00 +0,23%
Incidenza Manodopera sul totale 6,89%				€ 8,47350
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,81233

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.095.010.M (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 095 - PAVIMENTI SOPRAELEVATO 010 - Pavimento sopraelevato M - Pavimento sopraelevato Pannello composto in conglomerato di legno e resine. Protezione perimetrale in ABS autoestinguente rivestimento inferiore trattato con vernice impregnante e protettiva. Classe di reazione al fuoco 1 REI 90, altezza senza rivestimento mm 34. Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in acciaio zincato con sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm In PVC antistatico			
MT				
CAM24_MT.E.08.011	- Profilati in acciaio - Sezione traversa a U 18x28x18 mm	1,00000 mq	€ 26,52261 0%	€ 26,52261
CAM24_MT.E.35.013	- Pavimenti sopraelevati - Pannello in PVC antistatico in conglomerato di legno e resine	1,00000 mq	€ 67,07270 0%	€ 67,07270
Totale MT				€ 93,59531
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,15000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,85200
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,15000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,62150
Totale RU				€ 8,47350
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 102,06881 +0,22%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,86759 = 5% * B)				€ 17,35170
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 11,94205
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023				€ 131,36 +0,22%
Incidenza Manodopera sul totale 6,45%				€ 8,47350
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,86759
Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo



				TOTALE
CAM24_E13.095.010.N (CAM)	<p>CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 095 - PAVIMENTI SOPRAELEVATO 010 - Pavimento sopraelevato N - Pavimento sopraelevato Pannello composto in conglomerato di legno e resine. Protezione perimetrale in ABS autoestingente rivestimento inferiore trattato con vernice impregnante e protettiva. Classe di reazione al fuoco 1 REI 90, altezza senza rivestimento mm 34. Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in acciaio zincato con sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm In PVC conduttivo</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.E.08.011 - Profilati in acciaio - Sezione traversa a U 18x28x18 mm 1,00000 mq € 26,52261 0% € 26,52261</p> <p>CAM24_MT.E.35.014 - Pavimenti sopraelevati - Pannello in PVC in conglomerato di legno e resine 1,00000 mq € 55,35783 0% € 55,35783</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p>€ 81,88044</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune 0,15000 h € 25,68000 +2,35% € 3,85200</p> <p>CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio 0,15000 h € 30,81000 +2,91% € 4,62150</p> <p style="text-align: right;">Totale RU</p> <p>€ 8,47350</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023</p> <p>€ 90,35394 +0,24%</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,76801 = 5% * B) € 15,36017</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,57141</p> <p style="text-align: right;">TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023</p> <p>€ 116,29 +0,24%</p> <p style="text-align: right;">Incidenza Manodopera sul totale 7,29% € 8,47350</p> <p style="text-align: right;">Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 0,76801</p>			

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.095.010.O (CAM)	<p>CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 095 - PAVIMENTI SOPRAELEVATO 010 - Pavimento sopraelevato O - Pavimento sopraelevato Pannello composto in conglomerato di legno e resine. Protezione perimetrale in ABS autoestingente rivestimento inferiore trattato con vernice impregnante e protettiva. Classe di reazione al fuoco 1 REI 90, altezza senza rivestimento mm 34. Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in acciaio zincato con sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm In linoleum da 2,5 mm</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.E.08.011 - Profilati in acciaio - Sezione traversa a U 18x28x18 mm 1,00000 mq € 26,52261 0% € 26,52261</p> <p>CAM24_MT.E.35.016 - Pavimenti sopraelevati - Pannello in linoleum da 2,5 mm in conglomerato di legno e resine 1,00000 mq € 78,60135 0% € 78,60135</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p>€ 105,12396</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune 0,15000 h € 25,68000 +2,35% € 3,85200</p> <p>CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio 0,15000 h € 30,81000 +2,91% € 4,62150</p> <p style="text-align: right;">Totale RU</p> <p>€ 8,47350</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023</p> <p>€ 113,59746 +0,19%</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,96558 = 5% * B) € 19,31157</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,29090</p> <p style="text-align: right;">TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023</p> <p>€ 146,20 +0,19%</p>			



	<i>Incidenza Manodopera sul totale 5,8%</i>		€ 8,47350
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 0,96558

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.095.010.P (CAM)	<p>CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 095 - PAVIMENTI SOPRAELEVATO 010 - Pavimento sopraelevato P - Pavimento sopraelevato Pannello composto composto in conglomerato di legno e resine. Protezione perimetrale in ABS autoestinguente rivestimento inferiore trattato con vernice impregnante e protettiva. Classe di reazione al fuoco 1 REI 90, altezza senza rivestimento mm 34. Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in acciaio zincato con sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm In linoleum da 2 mm</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.E.08.011 - Profilati in acciaio - Sezione traversa a U 18x28x18 mm 1,00000 mq € 26,52261 0% € 26,52261</p> <p>CAM24_MT.E.35.015 - Pavimenti sopraelevati - Pannello in linoleum da 2 mm in conglomerato di legno e resine 1,00000 mq € 62,87431 0% € 62,87431</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p style="text-align: right;">€ 89,39692</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune 0,15000 h € 25,68000 +2,35% € 3,85200</p> <p>CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio 0,15000 h € 30,81000 +2,91% € 4,62150</p> <p style="text-align: right;">Totale RU</p> <p style="text-align: right;">€ 8,47350</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro (A)</p> <p style="text-align: right;">Scostamento % su anno 2023</p> <p style="text-align: right;">Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,83190 = 5% * B)</p> <p style="text-align: right;">€ 16,63797</p> <p style="text-align: right;">Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p style="text-align: right;">€ 11,45084</p> <p style="text-align: right;">TOTALE (A + B + C) euro / mq</p> <p style="text-align: right;">Scostamento % su anno 2023</p> <p style="text-align: right;">€ 125,96</p> <p style="text-align: right;">+0,22%</p> <p style="text-align: right;"><i>Incidenza Manodopera sul totale 6,73%</i></p> <p style="text-align: right;">€ 8,47350</p> <p style="text-align: right;"><i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p> <p style="text-align: right;">€ 0,83190</p>			

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.095.010.Q (CAM)	<p>CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 095 - PAVIMENTI SOPRAELEVATO 010 - Pavimento sopraelevato Q - Pavimento sopraelevato Pannello composto composto in conglomerato di legno e resine. Protezione perimetrale in ABS autoestinguente rivestimento inferiore trattato con vernice impregnante e protettiva. Classe di reazione al fuoco 1 REI 90, altezza senza rivestimento mm 34. Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in acciaio zincato con sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm In gomma puntinata</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.E.08.011 - Profilati in acciaio - Sezione traversa a U 18x28x18 mm 1,00000 mq € 26,52261 0% € 26,52261</p> <p>CAM24_MT.E.35.017 - Pavimenti sopraelevati - Pannello in gomma puntinata in conglomerato di legno e resine 1,00000 mq € 92,60163 0% € 92,60163</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p style="text-align: right;">€ 119,12424</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune 0,10000 h € 25,68000 +2,35% € 2,56800</p> <p>CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio 0,10000 h € 30,81000 +2,91% € 3,08100</p> <p style="text-align: right;">Totale RU</p> <p style="text-align: right;">€ 5,64900</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro (A)</p> <p style="text-align: right;">Scostamento % su anno 2023</p> <p style="text-align: right;">€ 124,77324</p> <p style="text-align: right;">+0,12%</p>			



	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,06057 = 5% * B)		€ 21,21145
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 14,59847
	TOTALE (A + B + C) euro / mq		€ 160,58
	Scostamento % su anno 2023		+0,12%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 3,52%</i>		€ 5,64900
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 1,06057

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.095.010.R (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 095 - PAVIMENTI SOPRAELEVATO 010 - Pavimento sopraelevato R - Pavimento sopraelevato Pannello composto da solfato di calcio rinforzato con fibre di cellulosa ad alta resistenza meccanica, densità 1450 kg/mc. Protezione perimetrale in ABS autoestinguente rivestimento inferiore trattato con vernice impregnante e protettiva. Classe di reazione al fuoco 1 REI 90, altezza senza rivestimento mm 34. Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in acciaio zincato con sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm In gomma antistatica			
	MT			
	CAM24_MT.E.08.011 - Profilati in acciaio - Sezione traversa a U 18x28x18 mm	1,00000 mq	€ 26,52261 0%	€ 26,52261
	CAM24_MT.E.35.018 - Pavimenti sopraelevati - Pannello in gomma antistatica in conglomerato di legno e resine	1,00000 mq	€ 107,78694 0%	€ 107,78694
	Totale MT			€ 134,30955
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,15000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,85200
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,15000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,62150
	Totale RU			€ 8,47350
	Sommano euro (A)			€ 142,78305
	Scostamento % su anno 2023			+0,15%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,21366 = 5% * B)			€ 24,27312
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 16,70562
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			€ 183,76
	Scostamento % su anno 2023			+0,15%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 4,61%</i>			€ 8,47350
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,21366

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.095.010.S (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 095 - PAVIMENTI SOPRAELEVATO 010 - Pavimento sopraelevato S - Pavimento sopraelevato Pannello composto in conglomerato di legno e resine. Protezione perimetrale in ABS autoestinguente rivestimento inferiore trattato con vernice impregnante e protettiva. Classe di reazione al fuoco 1 REI 90, altezza senza rivestimento mm 34. Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in acciaio zincato con sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm In gres porcellanato da 30 x 30 cm			
	MT			
	CAM24_MT.E.08.011 - Profilati in acciaio - Sezione traversa a U 18x28x18 mm	1,00000 mq	€ 26,52261 0%	€ 26,52261
	CAM24_MT.E.35.019 - Pavimenti sopraelevati - Pannello in gres porcellanato da 30x30 cm in conglomerato di legno e resine	1,00000 mq	€ 123,07383 0%	€ 123,07383
	Totale MT			€ 149,59644
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,15000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,85200



	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,15000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,62150
	Totale RU				€ 8,47350
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 158,06994 +0,14%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,34359 = 5% * B)				€ 26,87189
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 18,49418
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023				€ 203,44 +0,14%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,17%				€ 8,47350
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,34359

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM24_E13.095.010.T (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 095 - PAVIMENTI SOPRAELEVATO 010 - Pavimento sopraelevato T - Pavimento sopraelevato Pannello composto composto in conglomerato di legno e resine. Protezione perimetrale in ABS autoestinguente rivestimento inferiore trattato con vernice impregnante e protettiva. Classe di reazione al fuoco 1 REI 90, altezza senza rivestimento mm 34. Struttura composta da piedistalli in acciaio zincato, con testa regolabile in altezza e da traverse in acciaio zincato con sezione a U di dimensioni mm 18 x 28 completo di guarnizioni in pvc per altezza finita da 8,5 a 25 cm In gres porcellanato da 60 x 60 cm				
	MT				
	CAM24_MT.E.08.011	- Profilati in acciaio - Sezione traversa a U 18x28x18 mm	1,00000 mq	€ 26,52261 0%	€ 26,52261
	CAM24_MT.E.35.020	- Pavimenti sopraelevati - Pannello in gres porcellanato da 60x60 cm in conglomerato di legno e resine	1,00000 mq	€ 137,92056 0%	€ 137,92056
	Totale MT			€ 164,44317	
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,15000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,85200
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,15000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,62150
	Totale RU			€ 8,47350	
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 172,91667 +0,13%	
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,46979 = 5% * B)			€ 29,39583	
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 20,23125	
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 222,54 +0,13%	
	Incidenza Manodopera sul totale 3,81%			€ 8,47350	
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 1,46979	

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM24_E13.100.010.A (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 100 - PAVIMENTI GALLEGGIANTI 010 - Pavimenti galleggianti A - Pavimento galleggiante con piastrelle di gres porcellanato, poste in opera su supporti equilibratori in pvc, su predisposto sottofondo da valutare a parte, spessore 10 mm, 30 x 30 cm				
	MT				
	CAM24_MT.E.32.061	- Piastrelle - Piastrelle in gres fine porcellanato di dimensioni 30x30 cm, spessore 10 mm in opera su supporti in PVC	1,00000 mq	€ 87,50000 0%	€ 87,50000
	CAM24_MT.E.35.020A	- Pavimenti sopraelevati - Supporti regolabili in polipropilene per pavimenti galleggianti	2,00000 N	€ 4,95000 0%	€ 9,90000
	Totale MT				



					€ 97,40000
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,15000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,85200
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,15000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,62150
		Totale RU			€ 8,47350
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 105,87350 +0,21%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,89993 = 5% * B)			€ 17,99850
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 12,38720
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 136,26 +0,21%
		Incidenza Manodopera sul totale 6,22%			€ 8,47350
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,89993

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.100.010.B (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 100 - PAVIMENTI GALLEGGIANTI 010 - Pavimenti galleggianti B - Pavimento galleggiante con piastrelle di gres porcellanato, poste in opera su supporti equilibratori in pvc, su predisposto sottofondo da valutare a parte, spessore 10 mm, 40 x 40 cm			
	MT			
	CAM24_MT.E.32.062 - Piastrelle - Piastrelle in gres fine porcellanato di dimensioni 40x40 cm, spessore 10 mm in opera su supporti in PVC	1,00000 mq	€ 125,00000 0%	€ 125,00000
	CAM24_MT.E.35.020A - Pavimenti sopraelevati - Supporti regolabili in polipropilene per pavimenti galleggianti	2,00000 N	€ 4,95000 0%	€ 9,90000
		Totale MT		€ 134,90000
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,15000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,85200
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,15000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,62150
		Totale RU		€ 8,47350
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023		€ 143,37350 +0,15%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,21868 = 5% * B)		€ 24,37350
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 16,77470
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023		€ 184,52 +0,15%
		Incidenza Manodopera sul totale 4,59%		€ 8,47350
		Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 1,21868

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.100.010.C (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 100 - PAVIMENTI GALLEGGIANTI 010 - Pavimenti galleggianti C - Pavimento galleggiante con piastrelle di gres porcellanato, poste in opera su supporti equilibratori in pvc, su predisposto sottofondo da valutare a parte, spessore 10 mm, 60 x 60 cm			
	MT			
	CAM24_MT.E.32.063 - Piastrelle - Piastrelle in gres fine porcellanato di dimensioni 60x60 cm, spessore 10 mm in opera su supporti in PVC	1,00000 mq	€ 150,00000 0%	€ 150,00000
	CAM24_MT.E.35.020A - Pavimenti sopraelevati - Supporti regolabili	2,00000	€ 4,95000	€ 9,90000



	in polipropilene per pavimenti galleggianti	N	0%	
	Totale MT			€ 159,90000
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,15000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,85200
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,15000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,62150
	Totale RU			€ 8,47350
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 168,37350 +0,13%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,43118 = 5% * B)			€ 28,62350
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 19,69970
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 216,70 +0,13%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 3,91%</i>			€ 8,47350
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,43118

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.100.010.D (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 100 - PAVIMENTI GALLEGGIANTI 010 - Pavimenti galleggianti D - Pavimento galleggiante con listoni di legno, poste in opera su supporti equilibratori in pvc, su predisposto sottofondo da valutare a parte, spessore 10 mm, spessore 10 mm, larghezza 70 mm, lunghezza 490-700 mm			
	MT			
CAM24_MT.E.33.046	- Listoni, listoncini e listelli in legno - Listoni in legno, spessore 10 mm in opera in opera su supporti in PVC	1,00000 mq	€ 101,50000 0%	€ 101,50000
CAM24_MT.E.35.020A	- Pavimenti sopraelevati - Supporti regolabili in polipropilene per pavimenti galleggianti	2,00000 N	€ 4,95000 0%	€ 9,90000
	Totale MT			€ 111,40000
	RU			
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,15000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,85200
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,15000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,62150
	Totale RU			€ 8,47350
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 119,87350 +0,18%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,01893 = 5% * B)			€ 20,37850
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 14,02520
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 154,28 +0,18%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 5,49%</i>			€ 8,47350
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,01893

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.100.010.E (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 100 - PAVIMENTI GALLEGGIANTI 010 - Pavimenti galleggianti E - Pavimento galleggiante con listoni di legno, poste in opera su supporti equilibratori in pvc, su predisposto sottofondo da valutare a parte, spessore 14 mm, larghezza 120-130 mm, lunghezza 800-1500 mm			
	MT			
CAM24_MT.E.33.047	- Listoni, listoncini e listelli in legno - Listoni in legno, spessore 14 mm in opera in opera su supporti in PVC	1,00000 mq	€ 145,00000 0%	€ 145,00000
CAM24_MT.E.35.020A	- Pavimenti sopraelevati - Supporti regolabili	2,00000	€ 4,95000	€ 9,90000



	in polipropilene per pavimenti galleggianti	N	0%	
	Totale MT			€ 154,90000
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,15000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,85200
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,15000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,62150
	Totale RU			€ 8,47350
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 163,37350 +0,13%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,38868 = 5% * B)			€ 27,77350
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 19,11470
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 210,26 +0,13%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 4,03%</i>			€ 8,47350
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,38868

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.100.010.F (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 100 - PAVIMENTI GALLEGGIANTI 010 - Pavimenti galleggianti F - Pavimento galleggiante con listoni di legno, poste in opera su supporti equilibratori in pvc, su predisposto sottofondo da valutare a parte, spessore 16 mm, larghezza 135-192 mm, lunghezza 1200-3000 mm			
	MT			
CAM24_MT.E.33.048	- Listoni, listoncini e listelli in legno - Listoni in legno, spessore 16 mm in opera in opera su supporti in PVC	1,00000 mq	€ 174,00000 0%	€ 174,00000
CAM24_MT.E.35.020A	- Pavimenti sopraelevati - Supporti regolabili in polipropilene per pavimenti galleggianti	2,00000 N	€ 4,95000 0%	€ 9,90000
	Totale MT			€ 183,90000
	RU			
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,15000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,85200
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,15000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,62150
	Totale RU			€ 8,47350
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 192,37350 +0,11%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,63518 = 5% * B)			€ 32,70350
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 22,50770
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 247,58 +0,11%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 3,42%</i>			€ 8,47350
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,63518

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.100.010.G (CAM)	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 100 - PAVIMENTI GALLEGGIANTI 010 - Pavimenti galleggianti G - Pavimento galleggiante con listoni di legno, poste in opera su supporti equilibratori in pvc, su predisposto sottofondo da valutare a parte, spessore 21 mm, larghezza 135-280 mm, lunghezza 1200-3000 mm			
	MT			
CAM24_MT.E.33.049	- Listoni, listoncini e listelli in legno - Listoni in legno, spessore 21 mm in opera in opera su supporti in PVC	1,00000 mq	€ 203,00000 0%	€ 203,00000
CAM24_MT.E.35.020A	- Pavimenti sopraelevati - Supporti regolabili	2,00000	€ 4,95000	€ 9,90000



	in polipropilene per pavimenti galleggianti	N	0%	
	Totale MT			€ 212,90000
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,15000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,85200
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,15000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,62150
	Totale RU			€ 8,47350
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 221,37350 +0,1%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,88168 = 5% * B)			€ 37,63350
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 25,90070
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 284,91 +0,1%
	Incidenza Manodopera sul totale 2,97%			€ 8,47350
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 1,88168

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.110.010.A	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 110 - PERCORSI LOGES 010 - Percorsi loges A - Percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-"WT6" della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - "S9" della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG - RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti "l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con elementi in PVC. Dimensioni di cm 60x60 spessore cm 1,4., codice DIREZIONE RETTILINEA, posate con biadesivo			
	MT			
CAM24_MT.E.37.004	- Elementi adesivi per pavimentazioni - Nastro biadesivo per pavimenti resilienti	3,00000 ml	€ 13,28200 0%	€ 39,84600
CAM24_MT.E.38.001	- Percorsi tattili - Percorso tattile in PVC cm 60x60 spessore cm 1,4 DIREZIONE RETTILINEA	1,00000 ml	€ 65,41200 0%	€ 65,41200
	Totale MT			€ 105,25800
	RU			
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,11000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 3,14820
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,11000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,38910
	Totale RU			€ 6,53730
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 111,79530 +0,16%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,95026 = 5% * B)			€ 19,00520
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 13,08005
	TOTALE (A + B + C) euro / ml Scostamento % su anno 2023			€ 143,88 +0,16%
	Incidenza Manodopera sul totale 4,54%			€ 6,53730
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,95026

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.110.010.AA	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 110 - PERCORSI LOGES 010 - Percorsi loges AA - Percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-"WT6" della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - "S9" della			



<p>CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG - RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti "l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con lastre in gres porcellanato 1° scelta per esterni ed interni, con colorazioni superficiali variabili delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa 0,9 a 2,0 cm (UNI EN ISO 10545) con colorazioni superficiali variabili, codice SVOLTA OBBLIGATA 90° posate a colla</p>				
MT				
CAM24_MT.E.10.026	- Malte e collanti - Collante per pavimenti	0,85000 kg	€ 1,20000 0%	€ 1,02000
CAM24_MT.E.10.027	- Malte e collanti - Malta per fughe	0,48000 kg	€ 0,98420 0%	€ 0,47242
CAM24_MT.E.38.023	- Percorsi tattili - Percorso tattile in lastre di gres porcellanato cm 30x40 spessore medio cm 0,9 a cm 2 SVOLTA OBBLIGATA 90°	2,00000 ml	€ 36,28800 0%	€ 72,57600
Totale MT				€ 74,06842
RU				
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,20000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 5,72400
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 6,16200
Totale RU				€ 11,88600
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 85,95442 +0,39%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,73061 = 5% * B)				€ 14,61225
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 10,05667
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023				€ 110,62 +0,39%
Incidenza Manodopera sul totale 10,74%				€ 11,88600
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,73061

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.110.010.AB	<p>CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 110 - PERCORSI LOGES 010 - Percorsi loges AB - Percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-"WT6" della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - "S9" della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG - RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti "l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con lastre in gres porcellanato 1° scelta per esterni ed interni, con colorazioni superficiali variabili delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa 0,9 a 2,0 cm (UNI EN ISO 10545) con colorazioni superficiali variabili, codice INCROCIO A "+" o "T" posate a colla</p>			
MT				
CAM24_MT.E.10.026	- Malte e collanti - Collante per pavimenti	0,85000 kg	€ 1,20000 0%	€ 1,02000
CAM24_MT.E.10.027	- Malte e collanti - Malta per fughe	0,48000 kg	€ 0,98420 0%	€ 0,47242
CAM24_MT.E.38.024	- Percorsi tattili - Percorso tattile in lastre di gres porcellanato cm 30x40 spessore medio cm 0,9 a cm 2 INCROCIO A "+" o "T"	2,00000 ml	€ 36,28800 0%	€ 72,57600
Totale MT				€ 74,06842
RU				
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,20000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 5,72400
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 6,16200
Totale RU				€ 11,88600



	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 85,95442 +0,39%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,73061 = 5% * B)	€ 14,61225
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 10,05667
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023	€ 110,62 +0,39%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 10,74%</i>	€ 11,88600
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,73061

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.110.010.AC	<p>CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 110 - PERCORSI LOGES 010 - Percorsi loges AC - Percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-"WT6" della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - "S9" della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG - RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti "l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con lastre in gres porcellanato 1° scelta per esterni ed interni, con colorazioni superficiali variabili delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa 0,9 a 2,0 cm (UNI EN ISO 10545) con colorazioni superficiali variabili, codice ATTENZIONE SERVIZIO posate a colla</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.E.10.026 - Malte e collanti - Collante per pavimenti 1,02000 kg € 1,20000 0% € 1,22400</p> <p>CAM24_MT.E.10.027 - Malte e collanti - Malta per fughe 0,24000 kg € 0,98420 0% € 0,23621</p> <p>CAM24_MT.E.38.025 - Percorsi tattili - Percorso tattile in lastre di gres porcellanato cm 30x40 spessore medio cm 0,9 a cm 2 ATTENZIONE/SERVIZIO 2,00000 ml € 30,24000 0% € 60,48000</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato 0,20000 h € 28,62000 +2,8% € 5,72400</p> <p>CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio 0,20000 h € 30,81000 +2,91% € 6,16200</p> <p style="text-align: right;">Totale RU</p> <p style="text-align: right;">€ 61,94021</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,62752 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p style="text-align: right;">TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023</p> <p style="text-align: right;"><i>Incidenza Manodopera sul totale 12,51%</i></p> <p style="text-align: right;"><i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>			€ 73,82621 +0,45%
				€ 12,55046
				€ 8,63767
				€ 95,01 +0,45%
				€ 11,88600
				€ 0,62752

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.110.010.AD	<p>CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 110 - PERCORSI LOGES 010 - Percorsi loges AD - Percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-"WT6" della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - "S9" della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG - RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti "l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con lastre in gres porcellanato 1° scelta per esterni ed interni, con colorazioni superficiali variabili delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa 0,9 a 2,0 cm (UNI EN ISO</p>			



10545) con colorazioni superficiali variabili, codice PERICOLO VALICABILE posate a colla				
MT				
CAM24_MT.E.10.026	- Malte e collanti - Collante per pavimenti	1,02000 kg	€ 1,20000 0%	€ 1,22400
CAM24_MT.E.10.027	- Malte e collanti - Malta per fughe	0,24000 kg	€ 0,98420 0%	€ 0,23621
CAM24_MT.E.38.026	- Percorsi tattili - Percorso tattile in lastre di gres porcellanato cm 30x40 spessore medio cm 0,9 a cm 2 PERICOLO VALICABILE	2,00000 ml	€ 30,24000 0%	€ 60,48000
Totale MT				€ 61,94021
RU				
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,20000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 5,72400
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 6,16200
Totale RU				€ 11,88600
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 73,82621 +0,45%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,62752 = 5% * B)				€ 12,55046
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 8,63767
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023				€ 95,01 +0,45%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 12,51%</i>				€ 11,88600
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,62752

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.110.010.B	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 110 - PERCORSI LOGES 010 - Percorsi loges B - Percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-"WT6" della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - "S9" della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG - RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti "l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con elementi in PVC. Articolo: 002 - delle dimensioni di cm 60x40 spessore cm 1,4., codice ARRESTO/PERICOLO, posate con biadesivo			
MT				
CAM24_MT.E.37.004	- Elementi adesivi per pavimentazioni - Nastro biadesivo per pavimenti resilienti	3,00000 ml	€ 13,28200 0%	€ 39,84600
CAM24_MT.E.38.002	- Percorsi tattili - Percorso tattile in PVC cm 60x40 spessore cm 1,4 ARRESTO/PERICOLO	1,00000 ml	€ 40,76400 0%	€ 40,76400
Totale MT				€ 80,61000
RU				
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,11000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 3,14820
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,11000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,38910
Totale RU				€ 6,53730
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 87,14730 +0,21%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,74075 = 5% * B)				€ 14,81504
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 10,19623
TOTALE (A + B + C) euro / ml Scostamento % su anno 2023				€ 112,16 +0,21%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 5,83%</i>				€ 6,53730



	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 0,74075
--	--	--	-----------

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.110.010.C	<p>CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 110 - PERCORSI LOGES 010 - Percorsi loges C - Percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-"WT6" della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - "S9" della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG - RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti "l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con elementi in PVC. delle dimensioni di cm 60x60 spessore cm 1,4. codice di SVOLTA OBBLIGATA a 90° , posate con biadesivo</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.E.37.004 - Elementi adesivi per pavimentazioni - Nastro biadesivo per pavimenti resilienti</p> <p>CAM24_MT.E.38.003 - Percorsi tattili - Percorso tattile in PVC cm 60x60 spessore cm 1,4 SVOLTA OBBLIGATA 90°</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato</p> <p>CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio</p> <p style="text-align: right;">Totale RU</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,64557 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p style="text-align: right;">TOTALE (A + B + C) euro / ml Scostamento % su anno 2023</p> <p style="text-align: right;"><i>Incidenza Manodopera sul totale 6,69%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	<p>1,80000 ml</p> <p>1,00000 ml</p> <p>0,11000 h</p> <p>0,11000 h</p>	<p>€ 13,28200 0%</p> <p>€ 45,50400 0%</p> <p>€ 28,62000 +2,8%</p> <p>€ 30,81000 +2,91%</p>	<p>€ 23,90760</p> <p>€ 45,50400</p> <hr/> <p>€ 69,41160</p> <hr/> <p>€ 3,14820</p> <p>€ 3,38910</p> <hr/> <p>€ 6,53730</p> <hr/> <p>€ 75,94890 +0,24%</p> <p>€ 12,91131</p> <p>€ 8,88602</p> <hr/> <p>€ 97,75 +0,24%</p> <p>€ 6,53730</p> <p>€ 0,64557</p>

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.110.010.D	<p>CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 110 - PERCORSI LOGES 010 - Percorsi loges D - Percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-"WT6" della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - "S9" della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG - RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti "l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con elementi in PVC. delle dimensioni di cm 60x60 spessore cm 1,4. codice INCROCIO A "+" O "T" , posate con biadesivo</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.E.37.004 - Elementi adesivi per pavimentazioni - Nastro biadesivo per pavimenti resilienti</p> <p>CAM24_MT.E.38.004 - Percorsi tattili - Percorso tattile in PVC cm 60x60 spessore cm 1,4 INCROCIO A "+" O "T"</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato</p> <p>CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio</p>	<p>1,80000 ml</p> <p>1,00000 ml</p> <p>0,11000 h</p> <p>0,11000 h</p>	<p>€ 13,28200 0%</p> <p>€ 45,50400 0%</p> <p>€ 28,62000 +2,8%</p> <p>€ 30,81000 +2,91%</p>	<p>€ 23,90760</p> <p>€ 45,50400</p> <hr/> <p>€ 69,41160</p> <hr/> <p>€ 3,14820</p> <p>€ 3,38910</p>



	Totale RU	€ 6,53730
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 75,94890 +0,24%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,64557 = 5% * B)	€ 12,91131
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 8,88602
	TOTALE (A + B + C) euro / ml Scostamento % su anno 2023	€ 97,75 +0,24%
	Incidenza Manodopera sul totale 6,69%	€ 6,53730
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%	€ 0,64557

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.110.010.E	<p>CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 110 - PERCORSI LOGES 010 - Percorsi loges E - Percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-"WT6" della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - "S9" della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG - RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti "l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con elementi in PVC. delle dimensioni di cm 60x40 spessore cm 1,4. codice di ATTENZIONE SERVIZIO , posate con biadesivo</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.E.37.004 - Elementi adesivi per pavimentazioni - Nastro biadesivo per pavimenti resilienti 3,00000 ml € 13,28200 € 39,84600 0%</p> <p>CAM24_MT.E.38.005 - Percorsi tattili - Percorso tattile in PVC cm 60x40 spessore cm 1,4 ATTENZIONE/SERVIZIO 1,00000 ml € 35,07600 € 35,07600 0%</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p style="text-align: right;">€ 74,92200</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato 0,11000 h € 28,62000 € 3,14820 +2,8%</p> <p>CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio 0,11000 h € 30,81000 € 3,38910 +2,91%</p> <p style="text-align: right;">Totale RU</p> <p style="text-align: right;">€ 6,53730</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023</p> <p style="text-align: right;">Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,69240 = 5% * B)</p> <p style="text-align: right;">Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p style="text-align: right;">TOTALE (A + B + C) euro / ml Scostamento % su anno 2023</p> <p style="text-align: right;">Incidenza Manodopera sul totale 6,24%</p> <p style="text-align: right;">Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</p>			€ 81,45930 +0,22%
				€ 13,84808
				€ 9,53074
				€ 104,84 +0,22%
				€ 6,53730
				€ 0,69240

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.110.010.F	<p>CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 110 - PERCORSI LOGES 010 - Percorsi loges F - Percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-"WT6" della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - "S9" della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG - RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti "l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con elementi in PVC. delle dimensioni di cm 60x60 spessore cm 1,4. codice di PERICOLO VALICABILE , posate con biadesivo</p> <p>MT</p>			



CAM24_MT.E.37.004	- Elementi adesivi per pavimentazioni - Nastro biadesivo per pavimenti resilienti	3,00000 ml	€ 13,28200 0%	€ 39,84600
CAM24_MT.E.38.006	- Percorsi tattili - Percorso tattile in PVC cm 60x40 spessore cm 1,4 PERICOLO VALICABILE	1,00000 ml	€ 35,07600 0%	€ 35,07600
Totale MT				€ 74,92200
RU				
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,11000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 3,14820
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,11000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,38910
Totale RU				€ 6,53730
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 81,45930 +0,22%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,69240 = 5% * B)				€ 13,84808
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 9,53074
TOTALE (A + B + C) euro / ml Scostamento % su anno 2023				€ 104,84 +0,22%
Incidenza Manodopera sul totale 6,24%				€ 6,53730
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,69240

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.110.010.G	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 110 - PERCORSI LOGES 010 - Percorsi loges G - Percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-"WT6" della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - "S9" della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG - RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti "l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con elementi in PVC. delle dimensioni di cm 60x60 spessore cm 1,4. codice di DIREZIONE RETTILINEA, posate con collante			
MT				
CAM24_MT.E.10.019	- Malte e collanti - Collante tipo "Bostik"	0,18000 kg	€ 14,95908 0%	€ 2,69263
CAM24_MT.E.38.001	- Percorsi tattili - Percorso tattile in PVC cm 60x60 spessore cm 1,4 DIREZIONE RETTILINEA	1,00000 ml	€ 65,41200 0%	€ 65,41200
Totale MT				€ 68,10463
RU				
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,11000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 3,14820
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,11000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,38910
Totale RU				€ 6,53730
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 74,64193 +0,24%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,63446 = 5% * B)				€ 12,68913
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 8,73311
TOTALE (A + B + C) euro / ml Scostamento % su anno 2023				€ 96,06 +0,24%
Incidenza Manodopera sul totale 6,81%				€ 6,53730
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,63446

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.110.010.H	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI			



110 - PERCORSI LOGES 010 - Percorsi loges H - Percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG - RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo”, come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con elementi in PVC. delle dimensioni di cm 60x40 spessore cm 1,4. codice ARRESTO/PERICOLO, posate con collante				
MT				
CAM24_MT.E.10.019	- Malte e collanti - Collante tipo "Bostik"	0,18000 kg	€ 14,95908 0%	€ 2,69263
CAM24_MT.E.38.008	- Percorsi tattili - Percorso tattile in pv cm 60x40 spessore cm 1,4 ARRESTO PERICOLO	1,00000 ml	€ 40,76400 0%	€ 40,76400
Totale MT				€ 43,45663
RU				
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,11000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 3,14820
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,11000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,38910
Totale RU				€ 6,53730
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 49,99393 +0,36%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,42495 = 5% * B)				€ 8,49897
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 5,84929
TOTALE (A + B + C) euro / ml Scostamento % su anno 2023				€ 64,34 +0,36%
Incidenza Manodopera sul totale 10,16%				€ 6,53730
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,42495

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.110.010.I	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 110 - PERCORSI LOGES 010 - Percorsi loges I - Percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG - RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo”, come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con elementi in PVC. delle dimensioni di cm 60x60 spessore cm 1,4. codice di SVOLTA OBBLIGATA a 90° , posate con colante			
MT				
CAM24_MT.E.10.019	- Malte e collanti - Collante tipo "Bostik"	0,18000 kg	€ 14,95908 0%	€ 2,69263
CAM24_MT.E.38.003	- Percorsi tattili - Percorso tattile in PVC cm 60x60 spessore cm 1,4 SVOLTA OBBLIGATA 90°	1,00000 ml	€ 45,50400 0%	€ 45,50400
Totale MT				€ 48,19663
RU				
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,11000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 3,14820
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,11000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,38910
Totale RU				€ 6,53730
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 54,73393 +0,33%



	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,46524 = 5% * B)		€ 9,30477
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 6,40387
	TOTALE (A + B + C) euro / ml		€ 70,44
	Scostamento % su anno 2023		+0,33%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 9,28%</i>		€ 6,53730
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 0,46524

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.110.010.J	<p>CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 110 - PERCORSI LOGES 010 - Percorsi loges J - Percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-"WT6" della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - "S9" della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG - RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti "l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con elementi in PVC. delle dimensioni di cm 60x60 spessore cm 1,4. codice INCROCIO A "+" O "T", posate con collante</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.E.10.019 - Malte e collanti - Collante tipo "Bostik" 0,18000 kg € 14,95908 0% € 2,69263</p> <p>CAM24_MT.E.38.004 - Percorsi tattili - Percorso tattile in PVC cm 60x60 spessore cm 1,4 INCROCIO a "+" o "T" 1,00000 ml € 45,50400 0% € 45,50400</p> <p>Totale MT € 48,19663</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato 0,11000 h € 28,62000 +2,8% € 3,14820</p> <p>CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio 0,11000 h € 30,81000 +2,91% € 3,38910</p> <p>Totale RU € 6,53730</p> <p>Sommano euro (A) € 54,73393 Scostamento % su anno 2023 +0,33%</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,46524 = 5% * B) € 9,30477</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,40387</p> <p>TOTALE (A + B + C) euro / ml € 70,44 Scostamento % su anno 2023 +0,33%</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 9,28%</i> € 6,53730 <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i> € 0,46524</p>			

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.110.010.K	<p>CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 110 - PERCORSI LOGES 010 - Percorsi loges K - Percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-"WT6" della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - "S9" della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG - RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti "l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con elementi in PVC. delle dimensioni di cm 60x40 spessore cm 1,4. codice di ATTENZIONE SERVIZIO , posate con collante</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.E.10.019 - Malte e collanti - Collante tipo "Bostik" 0,18000 kg € 14,95908 0% € 2,69263</p> <p>CAM24_MT.E.38.005 - Percorsi tattili - Percorso tattile in PVC cm 60x40 spessore cm 1,4 ATTENZIONE/SERVIZIO 1,00000 ml € 35,07600 0% € 35,07600</p>			



			Totale MT		€ 37,76863
RU					
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,11000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 3,14820	
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,11000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,38910	
			Totale RU		€ 6,53730
			Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023		€ 44,30593 +0,41%
			Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37660 = 5% * B)		€ 7,53201
			Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 5,18379
			TOTALE (A + B + C) euro / ml Scostamento % su anno 2023		€ 57,02 +0,41%
			<i>Incidenza Manodopera sul totale 11,46%</i>		€ 6,53730
			<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 0,37660

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.110.010.L	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 110 - PERCORSI LOGES 010 - Percorsi loges L - Percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-"WT6" della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - "S9" della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG - RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti "l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con elementi in PVC. delle dimensioni di cm 60x40 spessore cm 1,4. codice di PERICOLO VALICABILE , posate con colante			
	MT			
CAM24_MT.E.10.019	- Malte e collanti - Collante tipo "Bostik"	0,18000 kg	€ 14,95908 0%	€ 2,69263
CAM24_MT.E.38.006	- Percorsi tattili - Percorso tattile in PVC cm 60x40 spessore cm 1,4 PERICOLO VALICABILE	1,00000 ml	€ 35,07600 0%	€ 35,07600
			Totale MT	€ 37,76863
	RU			
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,11000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 3,14820
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,11000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,38910
			Totale RU	€ 6,53730
			Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 44,30593 +0,41%
			Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37660 = 5% * B)	€ 7,53201
			Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 5,18379
			TOTALE (A + B + C) euro / ml Scostamento % su anno 2023	€ 57,02 +0,41%
			<i>Incidenza Manodopera sul totale 11,46%</i>	€ 6,53730
			<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,37660

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.110.010.M	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 110 - PERCORSI LOGES 010 - Percorsi loges M - Percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-"WT6" della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - "S9" della			



CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG - RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti "l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con lastre di cemento con colorazioni superficiali variabili delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio da cm.2.0 a cm 3,3 (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice DIREZIONE RETTILINEA posate a colla				
MT				
CAM24_MT.E.10.026	- Malte e collanti - Collante per pavimenti	1,02000 kg	€ 1,20000 0%	€ 1,22400
CAM24_MT.E.10.027	- Malte e collanti - Malta per fughe	0,24000 kg	€ 0,98420 0%	€ 0,23621
CAM24_MT.E.38.009	- Percorsi tattili - Percorso tattile in lastre di cemento cm 30x40 spessore medio cm 2 a cm 3,3 DIREZIONE RETTILINEA	2,00000 ml	€ 20,85600 0%	€ 41,71200
Totale MT				€ 43,17221
RU				
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,20000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 5,72400
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 6,16200
Totale RU				€ 11,88600
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 55,05821 +0,6%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,46800 = 5% * B)				€ 9,35990
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 6,44181
TOTALE (A + B + C) euro / ml Scostamento % su anno 2023				€ 70,86 +0,6%
Incidenza Manodopera sul totale 16,77%				€ 11,88600
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,46800

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.110.010.N	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 110 - PERCORSI LOGES 010 - Percorsi loges N - Percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-"WT6" della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - "S9" della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG - RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti "l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con lastre di cemento con colorazioni superficiali variabili delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio da cm.2.0 a cm 3,3 (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice ARRESTO/PERICOLO posate a colla			
MT				
CAM24_MT.E.10.026	- Malte e collanti - Collante per pavimenti	1,02000 kg	€ 1,20000 0%	€ 1,22400
CAM24_MT.E.10.027	- Malte e collanti - Malta per fughe	0,24000 kg	€ 0,98420 0%	€ 0,23621
CAM24_MT.E.38.010	- Percorsi tattili - Percorso tattile in lastre di cemento cm 30x40 spessore medio cm 2 a cm 3,3 ARRESTO/PERICOLO	2,00000 ml	€ 13,90400 0%	€ 27,80800
Totale MT				€ 29,26821
RU				
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,20000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 5,72400
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 6,16200
Totale RU				€ 11,88600
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 41,15421 +0,81%



	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,34981 = 5% * B)		€ 6,99622
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 4,81504
	TOTALE (A + B + C) euro / ml		€ 52,97
	Scostamento % su anno 2023		+0,81%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 22,44%</i>		€ 11,88600
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 0,34981

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.110.010.O	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 110 - PERCORSI LOGES 010 - Percorsi loges O - Percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-"WT6" della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - "S9" della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG - RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti "l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con lastre di cemento con colorazioni superficiali variabili delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio da cm.2.0 a cm 3,3 (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice SVOLTA OBBLIGATA 90° posate a colla			
	MT			
	CAM24_MT.E.10.026 - Malte e collanti - Collante per pavimenti	0,85000 kg	€ 1,20000 0%	€ 1,02000
	CAM24_MT.E.10.027 - Malte e collanti - Malta per fughe	0,48000 kg	€ 0,98420 0%	€ 0,47242
	CAM24_MT.E.38.011 - Percorsi tattili - Percorso tattile in lastre di cemento cm 30x40 spessore medio cm 2 a cm 3,3 SVOLTA OBBLIGATA 90°	1,00000 ml	€ 16,68480 0%	€ 16,68480
	Totale MT			€ 18,17722
	RU			
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,20000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 5,72400
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 6,16200
	Totale RU			€ 11,88600
	Sommano euro (A)			€ 30,06322
	Scostamento % su anno 2023			+1,11%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25554 = 5% * B)			€ 5,11075
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,51740
	TOTALE (A + B + C) euro / ml			€ 38,69
	Scostamento % su anno 2023			+1,11%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 30,72%</i>			€ 11,88600
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,25554

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.110.010.P	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 110 - PERCORSI LOGES 010 - Percorsi loges P - Percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-"WT6" della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - "S9" della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG - RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti "l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con lastre di cemento con colorazioni superficiali variabili delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio da cm.2.0 a cm 3,3 (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice INCROCIO A "+" O "T" posate a colla			
	MT			
	CAM24_MT.E.10.026 - Malte e collanti - Collante per pavimenti	0,85000 kg	€ 1,20000 0%	€ 1,02000



CAM24_MT.E.10.027	- Malte e collanti - Malta per fughe	0,48000 kg	€ 0,98420 0%	€ 0,47242
CAM24_MT.E.38.012	- Percorsi tattili - Percorso tattile in lastre di cemento cm 30x40 spessore medio cm 2 a cm 3,3 INCROCIO a "+ "o "T"	1,00000 ml	€ 16,68480 0%	€ 16,68480
Totale MT				€ 18,17722
RU				
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,20000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 5,72400
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 6,16200
Totale RU				€ 11,88600
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 30,06322 +1,11%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,25554 = 5% * B)				€ 5,11075
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 3,51740
TOTALE (A + B + C) euro / ml Scostamento % su anno 2023				€ 38,69 +1,11%
Incidenza Manodopera sul totale 30,72%				€ 11,88600
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,25554

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.110.010.Q	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 110 - PERCORSI LOGES 010 - Percorsi loges Q - Percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-"WT6" della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - "S9" della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG - RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti "l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con lastre di cemento con colorazioni superficiali variabili delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio da cm.2.0 a cm 3,3 (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice ATTENZIONE SERVIZIO posate a colla			
MT				
CAM24_MT.E.10.026	- Malte e collanti - Collante per pavimenti	1,02000 kg	€ 1,20000 0%	€ 1,22400
CAM24_MT.E.10.027	- Malte e collanti - Malta per fughe	0,24000 kg	€ 0,98420 0%	€ 0,23621
CAM24_MT.E.38.013	- Percorsi tattili - Percorso tattile in lastre di cemento cm 30x40 spessore medio cm 2 a cm 3,3 ATTENZIONE/SERVIZIO	2,00000 ml	€ 13,90400 0%	€ 27,80800
Totale MT				€ 29,26821
RU				
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,20000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 5,72400
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 6,16200
Totale RU				€ 11,88600
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 41,15421 +0,81%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,34981 = 5% * B)				€ 6,99622
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 4,81504
TOTALE (A + B + C) euro / ml Scostamento % su anno 2023				€ 52,97 +0,81%
Incidenza Manodopera sul totale 22,44%				€ 11,88600
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,34981



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.110.010.R	<p>CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 110 - PERCORSI LOGES 010 - Percorsi loges R - Percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-"WT6" della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - "S9" della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG - RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti "l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con lastre di cemento con colorazioni superficiali variabili delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio da cm.2.0 a cm 3,3 (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice PERICOLO VALICABILE posate a colla</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.E.10.026 - Malte e collanti - Collante per pavimenti 1,02000 kg € 1,20000 0% € 1,22400</p> <p>CAM24_MT.E.10.027 - Malte e collanti - Malta per fughe 0,24000 kg € 0,98420 0% € 0,23621</p> <p>CAM24_MT.E.38.014 - Percorsi tattili - Percorso tattile in lastre di cemento cm 30x40 spessore medio cm 2 a cm 3,3 PERICOLO VALICABILE 2,00000 ml € 13,90400 0% € 27,80800</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p style="text-align: right;">€ 29,26821</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato 0,20000 h € 28,62000 +2,8% € 5,72400</p> <p>CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio 0,20000 h € 30,81000 +2,91% € 6,16200</p> <p style="text-align: right;">Totale RU</p> <p style="text-align: right;">€ 11,88600</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro (A)</p> <p style="text-align: right;">€ 41,15421 Scostamento % su anno 2023 +0,81%</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,34981 = 5% * B) € 6,99622</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,81504</p> <p style="text-align: right;">TOTALE (A + B + C) euro / ml</p> <p style="text-align: right;">€ 52,97 Scostamento % su anno 2023 +0,81%</p> <p style="text-align: right;">Incidenza Manodopera sul totale 22,44% € 11,88600</p> <p style="text-align: right;">Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 0,34981</p>			

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.110.010.S	<p>CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 110 - PERCORSI LOGES 010 - Percorsi loges S - Percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-"WT6" della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - "S9" della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG - RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti "l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M.236/1989, ecc.) con masselli in cemento con colorazioni superficiali variabili delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa cm.5,0-5,5 (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice DIREZIONE RETTILINEA posate a colla</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.E.10.026 - Malte e collanti - Collante per pavimenti 1,02000 kg € 1,20000 0% € 1,22400</p> <p>CAM24_MT.E.10.027 - Malte e collanti - Malta per fughe 0,24000 kg € 0,98420 0% € 0,23621</p> <p>CAM24_MT.E.38.015 - Percorsi tattili - Percorso tattile in masselli di cemento cm 30x40 spessore medio cm 5,0 a cm 5,5 DIREZIONE RETTILINEA 2,00000 ml € 21,80400 0% € 43,60800</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p style="text-align: right;">€ 45,06821</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato 0,20000 h € 28,62000 +2,8% € 5,72400</p>			



CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 6,16200
Totale RU				€ 11,88600
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 56,95421 +0,58%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,48411 = 5% * B)				€ 9,68222
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 6,66364
TOTALE (A + B + C) euro / ml Scostamento % su anno 2023				€ 73,30 +0,58%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 16,22%</i>				€ 11,88600
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,48411

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.110.010.T	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 110 - PERCORSI LOGES 010 - Percorsi loges T - Percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-"WT6" della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - "S9" della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG - RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti "l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M.236/1989, ecc.) con masselli in cemento con colorazioni superficiali variabili delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa cm.5,0-5,5 (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice ARRESTO/PERICOLO posate a colla			
MT				
CAM24_MT.E.10.026	- Malte e collanti - Collante per pavimenti	1,02000 kg	€ 1,20000 0%	€ 1,22400
CAM24_MT.E.10.027	- Malte e collanti - Malta per fughe	0,24000 kg	€ 0,98420 0%	€ 0,23621
CAM24_MT.E.38.016	- Percorsi tattili - Percorso tattile in masselli di cemento cm 30x40 spessore medio cm 5,0 a cm 5,5 ARRESTO/PERICOLO	2,00000 ml	€ 14,53600 0%	€ 29,07200
Totale MT				€ 30,53221
RU				
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,20000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 5,72400
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 6,16200
Totale RU				€ 11,88600
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 42,41821 +0,78%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,36056 = 5% * B)				€ 7,21110
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 4,96293
TOTALE (A + B + C) euro / ml Scostamento % su anno 2023				€ 54,59 +0,78%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 21,77%</i>				€ 11,88600
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,36056

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.110.010.U	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 110 - PERCORSI LOGES 010 - Percorsi loges U - Percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-"WT6" della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - "S9" della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG - RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti "l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996,			



D.M.236/1989, ecc.) con masselli in cemento con colorazioni superficiali variabili delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa cm.5,0-5,5 (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice SVOLTA OBBLIGATA 90° posate a colla				
MT				
CAM24_MT.E.10.026	- Malte e collanti - Collante per pavimenti	0,85000 kg	€ 1,20000 0%	€ 1,02000
CAM24_MT.E.10.027	- Malte e collanti - Malta per fughe	0,48000 kg	€ 0,98420 0%	€ 0,47242
CAM24_MT.E.38.017	- Percorsi tattili - Percorso tattile in masselli di cemento cm 30x40 spessore medio cm 5,0 a cm 5,5 SVOLTA OBBLIGATA 90°	1,00000 ml	€ 17,44320 0%	€ 17,44320
Totale MT				€ 18,93562
RU				
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,20000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 5,72400
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 6,16200
Totale RU				€ 11,88600
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 30,82162 +1,08%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26198 = 5% * B)				€ 5,23968
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 3,60613
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023				€ 39,67 +1,08%
Incidenza Manodopera sul totale 29,96%				€ 11,88600
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,26198

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.110.010.V	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 110 - PERCORSI LOGES 010 - Percorsi loges V - Percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-"WT6" della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - "S9" della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG - RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti "l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M.236/1989, ecc.) con masselli in cemento con colorazioni superficiali variabili delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa cm.5,0-5,5 (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice INCROCIO A "+" O "T" posate a colla			
MT				
CAM24_MT.E.10.026	- Malte e collanti - Collante per pavimenti	0,85000 kg	€ 1,20000 0%	€ 1,02000
CAM24_MT.E.10.027	- Malte e collanti - Malta per fughe	0,48000 kg	€ 0,98420 0%	€ 0,47242
CAM24_MT.E.38.018	- Percorsi tattili - Percorso tattile in masselli di cemento cm 30x40 spessore medio cm 5,0 a cm 5,5 INCROCIO A "+" O "T"	1,00000 ml	€ 17,44320 0%	€ 17,44320
Totale MT				€ 18,93562
RU				
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,20000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 5,72400
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 6,16200
Totale RU				€ 11,88600
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 30,82162 +1,08%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26198 = 5% * B)				€ 5,23968
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 3,60613



	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023	€ 39,67 +1,08%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 29,96%</i>	€ 11,88600
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,26198

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.110.010.W	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 110 - PERCORSI LOGES 010 - Percorsi loges W - Percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-"WT6" della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - "S9" della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG - RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti "l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M.236/1989, ecc.) con masselli in cemento con colorazioni superficiali variabili delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa cm.5,0-5,5 (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice ATTENZIONE SERVIZIO posate a colla			
	MT			
	CAM24_MT.E.10.026 - Malte e collanti - Collante per pavimenti	1,02000 kg	€ 1,20000 0%	€ 1,22400
	CAM24_MT.E.10.027 - Malte e collanti - Malta per fughe	0,24000 kg	€ 0,98420 0%	€ 0,23621
	CAM24_MT.E.38.019 - Percorsi tattili - Percorso tattile in masselli di cemento cm 30x40 spessore medio cm 5,0 a cm 5,5 ATTENZIONE/SERVIZIO	2,00000 ml	€ 14,53600 0%	€ 29,07200
	Totale MT			€ 30,53221
	RU			
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,20000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 5,72400
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 6,16200
	Totale RU			€ 11,88600
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 42,41821 +0,78%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,36056 = 5% * B)			€ 7,21110
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,96293
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 54,59 +0,78%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 21,77%</i>			€ 11,88600
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,36056

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.110.010.X	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 110 - PERCORSI LOGES 010 - Percorsi loges X - Percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-"WT6" della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - "S9" della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG - RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti "l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M.236/1989, ecc.) con masselli in cemento con colorazioni superficiali variabili delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa cm.5,0-5,5 (UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice PERICOLO VALICABILE posate a colla			
	MT			
	CAM24_MT.E.10.026 - Malte e collanti - Collante per pavimenti	1,02000 kg	€ 1,20000 0%	€ 1,22400
	CAM24_MT.E.10.027 - Malte e collanti - Malta per fughe	0,24000 kg	€ 0,98420 0%	€ 0,23621
	CAM24_MT.E.38.020 - Percorsi tattili - Percorso tattile in masselli	2,00000	€ 14,53600	€ 29,07200



	di cemento cm 30x40 spessore medio cm 5,0 a cm 5,5 PERICOLO VALICABILE	ml	0%	
	Totale MT			€ 30,53221
RU				
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,20000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 5,72400
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 6,16200
	Totale RU			€ 11,88600
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 42,41821 +0,78%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,36056 = 5% * B)			€ 7,21110
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,96293
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 54,59 +0,78%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 21,77%</i>			€ 11,88600
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,36056

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.110.010.Y	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 110 - PERCORSI LOGES 010 - Percorsi loges Y - Percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG - RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo”, come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con lastre in gres porcellanato 1° scelta per esterni ed interni, con colorazioni superficiali variabili delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa 0,9 a 2,0 cm (UNI EN ISO 10545) con colorazioni superficiali variabili, codice DIREZIONE RETTILINEA posate a colla			
	MT			
CAM24_MT.E.10.026	- Malte e collanti - Collante per pavimenti	1,02000 kg	€ 1,20000 0%	€ 1,22400
CAM24_MT.E.10.027	- Malte e collanti - Malta per fughe	0,24000 kg	€ 0,98420 0%	€ 0,23621
CAM24_MT.E.38.021	- Percorsi tattili - Percorso tattile in lastre di gres porcellanato cm 30x40 spessore medio cm 0,9 a cm 2 DIREZIONE RETTILINEA	2,00000 ml	€ 45,36000 0%	€ 90,72000
	Totale MT			€ 92,18021
	RU			
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,20000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 5,72400
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 6,16200
	Totale RU			€ 11,88600
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 104,06621 +0,32%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,88456 = 5% * B)			€ 17,69126
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 12,17575
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 133,93 +0,32%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 8,87%</i>			€ 11,88600
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,88456

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
--------	------------------------------	----------	------------------	----------------



CAM24_E13.110.010.Z	<p>CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 110 - PERCORSI LOGES 010 - Percorsi loges Z - Percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P integrato con TAG - RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo”, come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) con lastre in gres porcellanato 1° scelta per esterni ed interni, con colorazioni superficiali variabili delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa 0,9 a 2,0 cm (UNI EN ISO 10545) con colorazioni superficiali variabili, codice ARRESTO PERICOLO posate a colla</p>				
	MT				
	CAM24_MT.E.10.026	- Malte e collanti - Collante per pavimenti	1,02000 kg	€ 1,20000 0%	€ 1,22400
	CAM24_MT.E.10.027	- Malte e collanti - Malta per fughe	0,24000 kg	€ 0,98420 0%	€ 0,23621
	CAM24_MT.E.38.022	- Percorsi tattili - Percorso tattile in lastre di gres porcellanato cm 30x40 spessore medio cm 0,9 a cm 2 ARRESTO PERICOLO	2,00000 ml	€ 30,24000 0%	€ 60,48000
		Totale MT			€ 61,94021
	RU				
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,20000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 5,72400
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 6,16200
		Totale RU			€ 11,88600
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 73,82621 +0,45%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,62752 = 5% * B)			€ 12,55046
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 8,63767
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 95,01 +0,45%
		<i>Incidenza Manodopera sul totale 12,51%</i>			€ 11,88600
		<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,62752

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM24_E13.120.010.A	<p>CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 120 - STRISCE ANTISCIVOLO PER PAVIMENTI 010 - Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo per pavimentazioni e gradini A - Strisce antiscivolo per pavimentazioni e gradini autoadesive ad attacco rapido. Compreso tagli, sfridi misurate per la dimensione effettiva. Strisce adesive antiscivolo da mm 19 nere</p>				
	MT				
	CAM24_MT.E.37.001	- Elementi adesivi per pavimentazioni - Strisce adesive antiscivolo da mm 19 nere	1,10000 m	€ 0,44631 0%	€ 0,49094
		Totale MT		€ 0,49094	
	RU				
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,06000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 1,71720
		Totale RU		€ 1,71720	
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023		€ 2,20814 +2,17%	
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01877 = 5% * B)		€ 0,37538	
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 0,25835	
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023		€ 2,84 +2,16%	
		<i>Incidenza Manodopera sul totale 60,43%</i>		€ 1,71720	



	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 0,01877
--	---	--	-----------

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.120.010.B	<p>CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 120 - STRISCE ANTISCIVOLO PER PAVIMENTI 010 - Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo per pavimentazioni e gradini B - Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo per pavimentazioni e gradini autoadesive ad attacco rapido. Compreso tagli, sfridi misurate per la dimensione effettiva. Strisce adesive antiscivolo da mm 25 nere</p> <p>MT CAM24_MT.E.37.002 - Elementi adesivi per pavimentazioni - Strisce adesive antiscivolo da mm 25 nere</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p>RU CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato</p> <p style="text-align: right;">Totale RU</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02155 = 5% * B) Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p style="text-align: right;">TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023</p> <p style="text-align: right;"><i>Incidenza Manodopera sul totale 52,62%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	1,10000 m	€ 0,74385 0%	€ 0,81824
				€ 0,81824
				€ 1,71720
				€ 2,53544 +1,88%
				€ 0,43102
				€ 0,29665
				€ 3,26 +1,88%
				€ 1,71720
				€ 0,02155

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.120.010.C	<p>CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 120 - STRISCE ANTISCIVOLO PER PAVIMENTI 010 - Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo per pavimentazioni e gradini C - Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo per pavimentazioni e gradini autoadesive ad attacco rapido. Compreso tagli, sfridi misurate per la dimensione effettiva. Strisce adesive antiscivolo da mm 19 colori diversi</p> <p>MT CAM24_MT.E.37.003 - Elementi adesivi per pavimentazioni - Strisce adesive antiscivolo da mm 19 colori diversi</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p>RU CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato</p> <p style="text-align: right;">Totale RU</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02016 = 5% * B) Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p style="text-align: right;">TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023</p> <p style="text-align: right;"><i>Incidenza Manodopera sul totale 56,26%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	1,10000 m	€ 0,59508 0%	€ 0,65459
				€ 0,65459
				€ 1,71720
				€ 2,37179 +2,01%
				€ 0,40320
				€ 0,27750
				€ 3,05 +2,01%
				€ 1,71720
				€ 0,02016

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.120.020.A	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 120 - STRISCE ANTISCIVOLO PER PAVIMENTI			



020 - Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo per grigliati A - Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo in nylon rinforzato e gomma per supporti grigliati autoadesive ad attacco rapido di larghezza mm 35. Compreso tagli, sfridi misurate per la dimensione effettiva Strisce adesive per grigliati durezza shore 60/65				
MT				
CAM24_MT.E.37.005	- Elementi adesivi per pavimentazioni - Strisce antiscivolo in nylon durezza shore 60/65	1,00000 m	€ 6,96000 0%	€ 6,96000
Totale MT				€ 6,96000
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,28400
Totale RU				€ 1,28400
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 8,24400 +0,36%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07007 = 5% * B)				€ 1,40148
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 0,96455
TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023				€ 10,61 +0,36%
Incidenza Manodopera sul totale 12,1%				€ 1,28400
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,07007

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.120.020.B	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 120 - STRISCE ANTISCIVOLO PER PAVIMENTI 020 - Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo per grigliati B - Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo in nylon rinforzato e gomma per supporti grigliati autoadesive ad attacco rapido di larghezza mm 35. Compreso tagli, sfridi misurate per la dimensione effettiva Strisce adesive per grigliati durezza shore 80			
MT				
CAM24_MT.E.37.006	- Elementi adesivi per pavimentazioni - Strisce antiscivolo in nylon durezza shore 80	1,00000 m	€ 8,84500 0%	€ 8,84500
Totale MT				€ 8,84500
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,28400
Totale RU				€ 1,28400
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 10,12900 +0,29%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08610 = 5% * B)				€ 1,72193
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 1,18509
TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023				€ 13,04 +0,29%
Incidenza Manodopera sul totale 9,85%				€ 1,28400
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,08610

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.120.020.C	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 120 - STRISCE ANTISCIVOLO PER PAVIMENTI 020 - Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo per grigliati C - Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo in nylon rinforzato e gomma per supporti grigliati autoadesive ad attacco rapido di larghezza mm 35. Compreso tagli, sfridi misurate per la dimensione effettiva Strisce adesive per grigliati antiolio, nafta e lubrificanti			
MT				



CAM24_MT.E.37.007	- Elementi adesivi per pavimentazioni - Strisce antiscivolo per grigliati antiolio	1,00000 m	€ 7,25000 0%	€ 7,25000
Totale MT				€ 7,25000
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,28400
Totale RU				€ 1,28400
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 8,53400 +0,35%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07254 = 5% * B)				€ 1,45078
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 0,99848
TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023				€ 10,98 +0,35%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 11,69%</i>				€ 1,28400
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,07254

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.120.020.D	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 120 - STRISCE ANTISCIVOLO PER PAVIMENTI 020 - Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo per grigliati D - Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo in nylon rinforzato e gomma per supporti grigliati autoadesive ad attacco rapido di larghezza mm 35. Compreso tagli, sfridi misurate per la dimensione effettiva Strisce adesive per grigliati antistatico			
MT				
CAM24_MT.E.37.008	- Elementi adesivi per pavimentazioni - Strisce antiscivolo per grigliati antistatico	1,00000 m	€ 7,39500 0%	€ 7,39500
Totale MT				€ 7,39500
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,28400
Totale RU				€ 1,28400
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 8,67900 +0,34%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07377 = 5% * B)				€ 1,47543
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 1,01544
TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023				€ 11,17 +0,34%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 11,5%</i>				€ 1,28400
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,07377

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.120.020.E	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 120 - STRISCE ANTISCIVOLO PER PAVIMENTI 020 - Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo per grigliati E - Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo in nylon rinforzato e gomma per supporti grigliati autoadesive ad attacco rapido di larghezza mm 35. Compreso tagli, sfridi misurate per la dimensione effettiva Strisce adesive per grigliati antincendio classe 1			
MT				
CAM24_MT.E.37.009	- Elementi adesivi per pavimentazioni - Strisce antiscivolo per grigliati antincendio	1,00000 m	€ 8,99000 0%	€ 8,99000
Totale MT				€ 8,99000
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,28400



	Totale RU	€ 1,28400
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 10,27400 +0,29%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08733 = 5% * B)	€ 1,74658
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 1,20206
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023	€ 13,22 +0,29%
	Incidenza Manodopera sul totale 9,71%	€ 1,28400
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%	€ 0,08733

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.120.020.F	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 120 - STRISCE ANTISCIVOLO PER PAVIMENTI 020 - Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo per grigliati F - Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo in nylon rinforzato e gomma per supporti grigliati autoadesive ad attacco rapido di larghezza mm 35. Compreso tagli, sfridi misurate per la dimensione effettiva Strisce adesive per grigliati esercizio fino a -35° C			
	MT			
	CAM24_MT.E.37.010 - Elementi adesivi per pavimentazioni - Strisce antiscivolo per grigliati esercizio fino a 35°C	1,00000 m	€ 6,09000 0%	€ 6,09000
	Totale MT			€ 6,09000
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,28400
	Totale RU			€ 1,28400
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 7,37400 +0,4%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06268 = 5% * B)			€ 1,25358
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,86276
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			€ 9,49 +0,4%
	Incidenza Manodopera sul totale 13,53%			€ 1,28400
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,06268

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.120.030.A	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 120 - STRISCE ANTISCIVOLO PER PAVIMENTI 030 - Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo in acciaio armonico A - Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo in acciaio armonico temperato zincato, fissaggio meccanico o collante ad alta resistenza per impianti industriali a luoghi ad alta presenza di traffico di larghezza mm 30 e spessore medio mm 1,6. Compreso tagli, sfridi misurate per la dimensione effettiva Strisce in acciaio armonico temperato durezza shore 60/65			
	MT			
	CAM24_MT.E.37.011 - Elementi adesivi per pavimentazioni - Strisce antiscivolo in acciaio armonico shore 60/65	1,00000 m	€ 8,84500 0%	€ 8,84500
	Totale MT			€ 8,84500
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,28400
	Totale RU			€ 1,28400
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 10,12900 +0,29%



	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08610 = 5% * B)		€ 1,72193
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 1,18509
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023		€ 13,04 +0,29%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 9,85%</i>		€ 1,28400
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 0,08610

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.120.030.B	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 120 - STRISCE ANTISCIVOLO PER PAVIMENTI 030 - Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo in acciaio armonico B - Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo in acciaio armonico temperato zincato, fissaggio meccanico o collante ad alta resistenza per impianti industriali a luoghi ad alta presenza di traffico di larghezza mm 30 e spessore medio mm 1,6. Compreso tagli, sfridi misurate per la dimensione effettiva Strisce in acciaio armonico temperato durezza shore 80			
	MT			
	CAM24_MT.E.37.012 - Elementi adesivi per pavimentazioni - Strisce antiscivolo in acciaio armonico shore 80	1,00000 m	€ 11,02000 0%	€ 11,02000
	Totale MT			€ 11,02000
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,28400
	Totale RU			€ 1,28400
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 12,30400 +0,24%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10458 = 5% * B)			€ 2,09168
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,43957
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			€ 15,84 +0,24%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 8,11%</i>			€ 1,28400
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,10458

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.120.030.C	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 120 - STRISCE ANTISCIVOLO PER PAVIMENTI 030 - Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo in acciaio armonico C - Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo in acciaio armonico temperato zincato, fissaggio meccanico o collante ad alta resistenza per impianti industriali a luoghi ad alta presenza di traffico di larghezza mm 30 e spessore medio mm 1,6. Compreso tagli, sfridi misurate per la dimensione effettiva Strisce in acciaio armonico temperato antiolio, nafta e lubrificanti			
	MT			
	CAM24_MT.E.37.013 - Elementi adesivi per pavimentazioni - Strisce antiscivolo in acciaio armonico antiolio	1,00000 m	€ 9,42500 0%	€ 9,42500
	Totale MT			€ 9,42500
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,28400
	Totale RU			€ 1,28400
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 10,70900 +0,28%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09103 = 5% * B)			€ 1,82053
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,25295
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			€ 12,76590 +0,28%



				€ 13,78 +0,28%
			<i>Incidenza Manodopera sul totale 9,32%</i>	€ 1,28400
			<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,09103

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.120.030.D	<p>CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 120 - STRISCE ANTISCIVOLO PER PAVIMENTI 030 - Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo in acciaio armonico D - Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo in acciaio armonico temperato zincato, fissaggio meccanico o collante ad alta resistenza per impianti industriali a luoghi ad alta presenza di traffico di larghezza mm 30 e spessore medio mm 1,6. Compreso tagli, sfridi misurate per la dimensione effettiva Strisce in acciaio armonico temperato antistatico</p> <p>MT CAM24_MT.E.37.014 - Elementi adesivi per pavimentazioni - Strisce antiscivolo in acciaio armonico antistatico</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p>RU CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune</p> <p style="text-align: right;">Totale RU</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09349 = 5% * B) Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p style="text-align: right;">TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023</p> <p style="text-align: right;"><i>Incidenza Manodopera sul totale 9,07%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	1,00000 m	€ 9,71500 0%	€ 9,71500
				€ 9,71500
				€ 1,28400
				€ 1,28400
				€ 10,99900 +0,27%
				€ 1,86983
				€ 1,28688
				€ 14,16 +0,27%
				€ 1,28400
				€ 0,09349

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.120.030.E	<p>CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 120 - STRISCE ANTISCIVOLO PER PAVIMENTI 030 - Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo in acciaio armonico E - Fornitura e posa in opera di strisce antiscivolo in acciaio armonico temperato zincato, fissaggio meccanico o collante ad alta resistenza per impianti industriali a luoghi ad alta presenza di traffico di larghezza mm 30 e spessore medio mm 1,6. Compreso tagli, sfridi misurate per la dimensione effettiva Strisce in acciaio armonico temperato antincendio classe 1</p> <p>MT CAM24_MT.E.37.015 - Elementi adesivi per pavimentazioni - Strisce antiscivolo in acciaio armonico antincendio</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p>RU CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune</p> <p style="text-align: right;">Totale RU</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10705 = 5% * B) Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p style="text-align: right;">TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023</p> <p style="text-align: right;"><i>Incidenza Manodopera sul totale 7,92%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	1,00000 m	€ 11,31000 0%	€ 11,31000
				€ 11,31000
				€ 1,28400
				€ 1,28400
				€ 12,59400 +0,23%
				€ 2,14098
				€ 1,47350
				€ 16,21 +0,23%
				€ 1,28400
				€ 0,10705



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.130.010.A	<p>CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 130 - PAVIMENTAZIONI IN MATTONI PIENI 010 - Pavimento di mattoni pieni A - Pavimento di mattoni pieni posti in opera di coltello, allettati con malta di cemento dosata a 4 ql di cemento 325, con giunti di spessore massimo 8 mm realizzati con malta cementizia, secondo qualsiasi geometria anche curva eseguito per superfici inteme o esterne, piane o inclinate. Compresi gli oneri per la realizzazione di canalette di cemento liscio della larghezza di cm 5 circa sui bordi delle pavimentazioni gli oneri per i tagli, gli sfridi ed i pezzi speciali, per la suggellatura e gli incastri alle pareti, per le stuccature dei giunti con malta cementizia dosata a 6 ql di cemento 325 additivato con antiritiro, compresi altresì gli oneri per la formazione di giunti tecnici, quelli per la realizzazione di eventuali fasce ribassate, per l'esecuzione di eventuali risvolti e quelli per la pulizia finale con mattoni pieni comuni posti di coltello</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.E.03.000A - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 325 0,00200 ql € 14,11702 0% € 0,02823</p> <p>CAM24_MT.E.10.002A - Malte e collanti - Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia 0,03950 mc € 121,06554 0% € 4,78209</p> <p>CAM24_MT.E.10.002B - Malte e collanti - Malta dosata a 600 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia 0,00240 mc € 166,02845 0% € 0,39847</p> <p>CAM24_MT.E.12.003 - Mattoni e laterizi - Mattoni pieni di laterizio da 5,5x12x25 cm 53,00000 cad € 0,44323 0% € 23,49119</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p>€ 28,69998</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune 0,42000 h € 25,68000 +2,35% € 10,78560</p> <p>CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio 0,42000 h € 30,81000 +2,91% € 12,94020</p> <p style="text-align: right;">Totale RU</p> <p>€ 23,72580</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro (A)</p> <p style="text-align: right;">€ 52,42578 +1,18%</p> <p>Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,44562 = 5% * B) € 8,91238</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,13382</p> <p style="text-align: right;">TOTALE (A + B + C) euro / mq</p> <p style="text-align: right;">€ 67,47 +1,18%</p> <p>Scostamento % su anno 2023</p> <p style="text-align: right;">Incidenza Manodopera sul totale 35,16% € 23,72580</p> <p style="text-align: right;">Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 0,44562</p>			

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.130.010.B	<p>CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 130 - PAVIMENTAZIONI IN MATTONI PIENI 010 - Pavimento di mattoni pieni B - Pavimento di mattoni pieni posti in opera di coltello, allettati con malta di cemento dosata a 4 ql di cemento 325, con giunti di spessore massimo 8 mm realizzati con malta cementizia, secondo qualsiasi geometria anche curva eseguito per superfici inteme o esterne, piane o inclinate. Compresi gli oneri per la realizzazione di canalette di cemento liscio della larghezza di cm 5 circa sui bordi delle pavimentazioni, gli oneri per i tagli, gli sfridi ed i pezzi speciali, per la suggellatura e gli incastri alle pareti, per le stuccature dei giunti con malta cementizia dosata a 6 ql di cemento 325 additivato con antiritiro, compresi altresì gli oneri per la formazione di giunti tecnici, quelli per la realizzazione di eventuali fasce ribassate, per l'esecuzione di eventuali risvolti e quelli per la pulizia finale con mattoni faccia vista posti di coltello.</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.E.03.000A - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 325 0,00200 ql € 14,11702 0% € 0,02823</p> <p>CAM24_MT.E.10.002A - Malte e collanti - Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia 0,03950 mc € 121,06554 0% € 4,78209</p> <p>CAM24_MT.E.10.002B - Malte e collanti - Malta dosata a 600 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia 0,00240 mc € 166,02845 0% € 0,39847</p> <p>CAM24_MT.E.12.003D - Mattoni e laterizi - Mattoni pieni da 5,5x12x28 cm 59,00000 cad € 0,47606 0% € 28,08754</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p>€ 33,29633</p>			



RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,42000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 10,78560
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,42000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 12,94020
Totale RU				€ 23,72580
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 57,02213 +1,09%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,48469 = 5% * B)				€ 9,69376
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 6,67159
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023				€ 73,39 +1,09%
Incidenza Manodopera sul totale 32,33%				€ 23,72580
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,48469

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.130.010.C	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 130 - PAVIMENTAZIONI IN MATTONI PIENI 010 - Pavimento di mattoni pieni C - Pavimento di mattoni pieni posti in opera di piatto, allettati con malta di cemento dosata a 4 ql di cemento 325, con giunti di spessore massimo 8 mm realizzati con malta cementizia, secondo qualsiasi geometria anche curva eseguito per superfici interne o esterne, piane o inclinate. Compresi gli oneri per la realizzazione di canalette di cemento liscio della larghezza di cm 5 circa sui bordi delle pavimentazioni gli oneri per i tagli, gli sfridi ed i pezzi speciali, per la suggellatura e gli incastri alle pareti, per le stuccature dei giunti con malta cementizia dosata a 6 ql di cemento 325 additivato con antiritiro, compresi altresì gli oneri per la formazione di giunti tecnici, quelli per la realizzazione di eventuali fasce ribassate, per l'esecuzione di eventuali risvolti e quelli per la pulizia finale con mattoni pieni comuni posti di piatto			
MT				
CAM24_MT.E.03.000A	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 325	0,00200 ql	€ 14,11702 0%	€ 0,02823
CAM24_MT.E.10.002A	- Malte e collanti - Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	0,03950 mc	€ 121,06554 0%	€ 4,78209
CAM24_MT.E.10.002B	- Malte e collanti - Malta dosata a 600 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia	0,00120 mc	€ 166,02845 0%	€ 0,19923
CAM24_MT.E.12.003	- Mattoni e laterizi - Mattoni pieni di laterizio da 5,5x12x25 cm	26,00000 cad	€ 0,44323 0%	€ 11,52398
Totale MT				€ 16,53353
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,37000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 9,50160
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,37000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 11,39970
Totale RU				€ 20,90130
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 37,43483 +1,46%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,31820 = 5% * B)				€ 6,36392
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 4,37988
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023				€ 48,18 +1,46%
Incidenza Manodopera sul totale 43,38%				€ 20,90130
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,31820

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.130.010.D	CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 130 - PAVIMENTAZIONI IN MATTONI PIENI 010 - Pavimento di mattoni pieni D - Pavimento di mattoni pieni posti in opera di piatto, allettati con malta di cemento dosata a 4 ql di cemento 325, con giunti di spessore massimo 8 mm realizzati con malta cementizia, secondo qualsiasi geometria anche curva			



<p>eseguito per superfici inteme o esterne, piane o inclinate. Compresi gli oneri per la realizzazione di canalette di cemento liscio della larghezza di cm 5 circa sui bordi delle pavimentazioni, gli oneri per i tagli, gli sfridi ed i pezzi speciali, per la suggellatura e gli incastrati alle pareti, per le stuccature dei giunti con malta cementizia dosata a 6 ql di cemento 325 additivato con antiritiro, compresi altresì gli oneri per la formazione di giunti tecnici, quelli per la realizzazione di eventuali fasce ribassate, per l'esecuzione di eventuali risvolti e quelli per la pulizia finale con mattoni pieni faccia vista posti di piatto</p>				
MT				
CAM24_MT.E.03.000A	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 325	0,00200 ql	€ 14,11702 0%	€ 0,02823
CAM24_MT.E.10.002A	- Malte e collanti - Malta dosata a 350 kg di cemento per 1,00 mc di sabbia	0,03950 mc	€ 121,06554 0%	€ 4,78209
CAM24_MT.E.10.002B	- Malte e collanti - Malta dosata a 600 kg di cemento per 1,00 m³ di sabbia	0,00120 mc	€ 166,02845 0%	€ 0,19923
CAM24_MT.E.12.003A	- Mattoni e laterizi - Mattoni pieni da cm 5,5x12x25 per faccia vista	31,00000 cad	€ 0,58286 0%	€ 18,06866
Totale MT				€ 23,07821
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,37000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 9,50160
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,37000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 11,39970
Totale RU				€ 20,90130
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 43,97951 +1,24%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37383 = 5% * B)				€ 7,47652
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 5,14560
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023				€ 56,60 +1,24%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 36,93%</i>				€ 20,90130
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,37383

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.140.010.A	<p>CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 140 - PAVIMENTAZIONI IN BLOCCHETTI DI COTTO ED IN TUFO 010 - Pavimentazione con mattoni in cotto A - Pavimentazione con mattoni in cotto non gelivi di dimensioni 5,5x12x25 cm, a secco su letto di sabbia lavata dello spessore di 5 cm opportunamente compattata e su sottofondo resistente, compresa la sigillatura con sabbia finemente vagliata. Posti di piatto</p>			
MT				
CAM24_MT.E.01.004	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di cava lavata e vagliata	0,06000 mc	€ 34,72113 0%	€ 2,08327
CAM24_MT.E.12.003	- Mattoni e laterizi - Mattoni pieni di laterizio da 5,5x12x25 cm	0,20000 cad	€ 0,44323 0%	€ 0,08865
Totale MT				€ 2,17192
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,15000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,85200
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,15000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,62150
Totale RU				€ 8,47350
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 10,64542 +2,1%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09049 = 5% * B)				€ 1,80972
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 1,24551
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023				€ 13,70 +2,1%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 61,85%</i>				€ 8,47350



	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 0,09049
--	--	--	-----------

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.140.010.B	<p>CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 140 - PAVIMENTAZIONI IN BLOCCHETTI DI COTTO ED IN TUFO 010 - Pavimentazione con mattoni in cotto B - Pavimentazione con mattoni in cotto non gelivi di dimensioni 5,5x12x25 cm, a secco su letto di sabbia lavata dello spessore di 5 cm opportunamente compattata e su sottofondo resistente, compresa la sigillatura con sabbia finemente vagliata. Posti di coltello</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.E.01.004 - Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di cava lavata e vagliata 0,06000 mc € 34,72113 0% € 2,08327</p> <p>CAM24_MT.E.12.003 - Mattoni e laterizi - Mattoni pieni di laterizio da 5,5x12x25 cm 0,20000 cad € 0,44323 0% € 0,08865</p> <p style="text-align: right;">Totale MT € 2,17192</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune 0,24000 h € 25,68000 +2,35% € 6,16320</p> <p>CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio 0,24000 h € 30,81000 +2,91% € 7,39440</p> <p style="text-align: right;">Totale RU € 13,55760</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro (A) € 15,72952 Scostamento % su anno 2023 +2,28%</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13370 = 5% * B) € 2,67402</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,84035</p> <p style="text-align: right;">TOTALE (A + B + C) euro / mq € 20,24 Scostamento % su anno 2023 +2,28%</p> <p style="text-align: right;"><i>Incidenza Manodopera sul totale 66,97%</i> € 13,55760 <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i> € 0,13370</p>			

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.140.020.A	<p>CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 140 - PAVIMENTAZIONI IN BLOCCHETTI DI COTTO ED IN TUFO 020 - Pavimentazione con listelli in cotto A - Pavimentazione con listelli in cotto non gelivo di dimensioni 6,0x23 cm, spessore 3,0 cm, in opera su letto di malta cementizia, compresi imboiatura dei giunti, tagli, sfridi e pulitura con listelli in cotto non gelivo posti di piatto</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg 0,04000 mc € 124,59980 0% € 4,98399</p> <p>CAM24_MT.E.12.003F - Mattoni e laterizi - Mattoni pieni da 3x6x23 cm 48,00000 cad € 0,60739 0% € 29,15472</p> <p style="text-align: right;">Totale MT € 34,13871</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune 0,40000 h € 25,68000 +2,35% € 10,27200</p> <p>CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio 0,40000 h € 30,81000 +2,91% € 12,32400</p> <p style="text-align: right;">Totale RU € 22,59600</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro (A) € 56,73471 Scostamento % su anno 2023 +1,04%</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,48225 = 5% * B) € 9,64490</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,63796</p> <p style="text-align: right;">TOTALE (A + B + C) euro / mq € 73,02 Scostamento % su anno 2023 +1,04%</p> <p style="text-align: right;"><i>Incidenza Manodopera sul totale 30,95%</i> € 22,59600</p>			



	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 0,48225
--	--	--	-----------

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.140.020.B	<p>CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 140 - PAVIMENTAZIONI IN BLOCCHETTI DI COTTO ED IN TUFO 020 - Pavimentazione con listelli in cotto B - Pavimentazione con listelli in cotto non gelivo di dimensioni 6,0x23 cm, spessore 3,0 cm, in opera su letto di malta cementizia, compresi imboiacatura dei giunti, tagli, sfridi e pulitura con listelli in cotto non gelivo posti di coltello</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg 0,04000 mc</p> <p>CAM24_MT.E.12.003F - Mattoni e laterizi - Mattoni pieni da 3x6x23 cm 96,00000 cad</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune 0,46000 h</p> <p>CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio 0,46000 h</p> <p style="text-align: right;">Totale RU</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,75887 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p style="text-align: right;">TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023</p> <p style="text-align: center;"><i>Incidenza Manodopera sul totale 22,62%</i></p> <p style="text-align: center;"><i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>			<p>€ 4,98399</p> <p>€ 58,30944</p> <hr/> <p>€ 63,29343</p> <p>€ 11,81280</p> <p>€ 14,17260</p> <hr/> <p>€ 25,98540</p> <hr/> <p>€ 89,27883 +0,76%</p> <p>€ 15,17740</p> <p>€ 10,44562</p> <hr/> <p>€ 114,90 +0,76%</p> <p>€ 25,98540</p> <p>€ 0,75887</p>

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E13.140.030.A	<p>CAM24_E13 - OPERE EDILI - PAVIMENTI 140 - PAVIMENTAZIONI IN BLOCCHETTI DI COTTO ED IN TUFO 030 - Pavimentazione con blocchetti di tufo A - Pavimentazione con blocchetti di tufo, dimensioni 13x29x39 cm, a secco su letto di sabbia lavata dello spessore di 5 cm opportunamente compattata e su sottofondo resistente, compreso l'onere della compattazione con apposita piastra vibrante, la sigillatura con pozzolana finemente vagliata. Posti di piatto, dimensione 39x29 cm</p> <p>AT</p> <p>CAM24_AT.E.04.005 - Attrezzature stradali - Compattatore a piastra vibrante da 500 kg 0,10000 h</p> <p style="text-align: right;">Totale AT</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.E.01.004 - Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di cava lavata e vagliata 0,06000 mc</p> <p>CAM24_MT.E.01.013 - Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Pozzolana vagliata 0,01000 mc</p> <p>CAM24_MT.E.11.001 - Tufo e pietrame - Blocchetti di tufo di dimensioni 12x25x39 cm 8,80000 cad</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune 0,20000 h</p> <p>CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio 0,20000 h</p> <p style="text-align: right;">Totale RU</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023</p>			<p>€ 3,50092</p> <hr/> <p>€ 3,50092</p> <p>€ 2,08327</p> <p>€ 0,30390</p> <p>€ 7,22304</p> <hr/> <p>€ 9,61021</p> <p>€ 5,13600</p> <p>€ 6,16200</p> <hr/> <p>€ 11,29800</p>



				Totale AT	€ 9,07394
MT					
CAM24_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200	
CAM24_MT.E.10.027	- Malte e collanti - Malta per fughe	0,01000 kg	€ 0,98420 0%	€ 0,00984	
CAM24_MT.E.31.028	- Marmi e pietre - Lastre di marmo Bianco Carrara, per soglie, copertine e simili, spess cm 2	1,05000 mq	€ 72,32410 0%	€ 75,94031	
CAM24_MT.E.80.002	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	0,30000 kg	€ 4,52466 0%	€ 1,35740	
				Totale MT	€ 79,79955
RU					
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,85000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 21,82800	
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 16,94550	
				Totale RU	€ 38,77350
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023					€ 127,64699 +0,77%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,08500 = 5% * B)					€ 21,69999
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)					€ 14,93470
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023					€ 164,28 +0,77%
Incidenza Manodopera sul totale 23,6%					€ 38,77350
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%					€ 1,08500

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E14.010.010.B (CAM)	CAM24_E14 - OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE 010 - MARMI E PIETRE NATURALI 010 - Soglie lisce di sp. 2 cm B - Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, con superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con malta cementizia, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Marmo verde Guatemala dello spessore di 2 cm.			
AT				
CAM24_AT.E.05.002	- Attrezzature per pavimentazioni - Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	0,30000 h	€ 30,24648 0%	€ 9,07394
		Totale AT		€ 9,07394
MT				
CAM24_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
CAM24_MT.E.10.027	- Malte e collanti - Malta per fughe	0,01000 kg	€ 0,98420 0%	€ 0,00984
CAM24_MT.E.31.033	- Marmi e pietre - Lastre di marmo verde Guatemala, per soglie, copertine e simili, spess cm 2	1,05000 mq	€ 93,86150 0%	€ 98,55458
CAM24_MT.E.80.002	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	0,30000 kg	€ 4,52466 0%	€ 1,35740
		Totale MT		€ 102,41382
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,85000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 21,82800
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 16,94550
		Totale RU		€ 38,77350
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				



				€ 150,26126 +0,66%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,27722 = 5% * B)			€ 25,54441
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 17,58057
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 193,39 +0,66%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 20,05%</i>			€ 38,77350
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,27722

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E14.010.010.C (CAM)	CAM24_E14 - OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE 010 - MARMI E PIETRE NATURALI 010 - Soglie lisce di sp. 2 cm C - Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, con superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con malta cementizia, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Marmo botticino classico dello spessore di 2 cm			
	AT			
CAM24_AT.E.05.002	- Attrezzature per pavimentazioni - Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	0,30000 h	€ 30,24648 0%	€ 9,07394
	Totale AT			€ 9,07394
	MT			
CAM24_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
CAM24_MT.E.10.027	- Malte e collanti - Malta per fughe	0,01000 kg	€ 0,98420 0%	€ 0,00984
CAM24_MT.E.31.029	- Marmi e pietre - Lastre di marmo botticino nuvolato, per soglie, copertine e simili, spess cm 2	1,05000 mq	€ 73,18119 0%	€ 76,84025
CAM24_MT.E.80.002	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	0,30000 kg	€ 4,52466 0%	€ 1,35740
	Totale MT			€ 80,69949
	RU			
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,85000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 21,82800
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 16,94550
	Totale RU			€ 38,77350
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 128,54693 +0,77%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,09265 = 5% * B)			€ 21,85298
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 15,03999
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 165,44 +0,77%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 23,44%</i>			€ 38,77350
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,09265

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E14.010.010.D (CAM)	CAM24_E14 - OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE 010 - MARMI E PIETRE NATURALI 010 - Soglie lisce di sp. 2 cm D - Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, con superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con malta cementizia, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Marmo perlato Sicilia dello spessore di 2 cm			



AT				
CAM24_AT.E.05.002	- Attrezzature per pavimentazioni - Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	0,30000 h	€ 30,24648 0%	€ 9,07394
Totale AT				€ 9,07394
MT				
CAM24_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
CAM24_MT.E.10.027	- Malte e collanti - Malta per fughe	0,01000 kg	€ 0,98420 0%	€ 0,00984
CAM24_MT.E.31.030	- Marmi e pietre - Lastre di marmo perlato Sicilia, per soglie, copertine e simili, spess cm 2	1,05000 mq	€ 66,38613 0%	€ 69,70544
CAM24_MT.E.80.002	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	0,30000 kg	€ 4,52466 0%	€ 1,35740
Totale MT				€ 73,56468
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,85000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 21,82800
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 16,94550
Totale RU				€ 38,77350
Sommano euro (A)				€ 121,41212
Scostamento % su anno 2023				+0,81%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,03200 = 5% * B)				€ 20,64006
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 14,20522
TOTALE (A + B + C) euro / mq				€ 156,26
Scostamento % su anno 2023				+0,81%
Incidenza Manodopera sul totale 24,81%				€ 38,77350
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,03200

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E14.010.010.E (CAM)	CAM24_E14 - OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE 010 - MARMI E PIETRE NATURALI 010 - Soglie lisce di sp. 2 cm E - Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, con superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con malta cementizia, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Marmo Trani chiaro dello spessore di 2 cm			
AT				
CAM24_AT.E.05.002	- Attrezzature per pavimentazioni - Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	0,30000 h	€ 30,24648 0%	€ 9,07394
Totale AT				€ 9,07394
MT				
CAM24_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
CAM24_MT.E.10.027	- Malte e collanti - Malta per fughe	0,01000 kg	€ 0,98420 0%	€ 0,00984
CAM24_MT.E.31.031	- Marmi e pietre - Lastre di marmo Trani chiaro, per soglie, copertine e simili, spess cm 2	1,05000 mq	€ 74,88691 0%	€ 78,63126
CAM24_MT.E.80.002	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	0,30000 kg	€ 4,52466 0%	€ 1,35740
Totale MT				€ 82,49050
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,85000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 21,82800
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 16,94550



	Totale RU	€ 38,77350
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 130,33794 +0,76%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,10787 = 5% * B)	€ 22,15745
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 15,24954
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023	€ 167,74 +0,76%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 23,11%</i>	€ 38,77350
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 1,10787

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E14.010.010.F (CAM)	CAM24_E14 - OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE 010 - MARMI E PIETRE NATURALI 010 - Soglie lisce di sp. 2 cm F - Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, con superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con malta cementizia, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Marmo Nero Marquina dello spessore di 2 cm			
	AT			
	CAM24_AT.E.05.002 - Attrezzature per pavimentazioni - Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	0,30000 h	€ 30,24648 0%	€ 9,07394
	Totale AT			€ 9,07394
	MT			
	CAM24_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
	CAM24_MT.E.10.027 - Malte e collanti - Malta per fughe	0,01000 kg	€ 0,98420 0%	€ 0,00984
	CAM24_MT.E.31.034 - Marmi e pietre - Lastre di marmo Nero Marquina, per soglie, copertine e simili, spess cm 2	1,05000 mq	€ 110,59813 0%	€ 116,12804
	CAM24_MT.E.80.002 - Fondi e materiali vari per opere da pittore - Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	0,30000 kg	€ 4,52466 0%	€ 1,35740
	Totale MT			€ 119,98728
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,85000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 21,82800
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 16,94550
	Totale RU			€ 38,77350
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 167,83472 +0,59%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,42660 = 5% * B)			€ 28,53190
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 19,63666
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 216,00 +0,59%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 17,95%</i>			€ 38,77350
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,42660

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E14.010.010.G (CAM)	CAM24_E14 - OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE 010 - MARMI E PIETRE NATURALI 010 - Soglie lisce di sp. 2 cm G - Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo , con superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con malta cementizia, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di			



cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Marmo travertino romano classico dello spessore di 2 cm				
AT				
CAM24_AT.E.05.002	- Attrezzature per pavimentazioni - Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	0,30000 h	€ 30,24648 0%	€ 9,07394
Totale AT				€ 9,07394
MT				
CAM24_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
CAM24_MT.E.10.027	- Malte e collanti - Malta per fughe	0,01000 kg	€ 0,98420 0%	€ 0,00984
CAM24_MT.E.31.032	- Marmi e pietre - Lastre di marmo travertino romano classico, per soglie, copertine e simili, spess cm 2	1,05000 mq	€ 64,62269 0%	€ 67,85382
CAM24_MT.E.80.002	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	0,30000 kg	€ 4,52466 0%	€ 1,35740
Totale MT				€ 71,71306
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,85000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 21,82800
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 16,94550
Totale RU				€ 38,77350
Sommano euro (A)				€ 119,56050
Scostamento % su anno 2023				+0,83%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,01626 = 5% * B)				€ 20,32529
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 13,98858
TOTALE (A + B + C) euro / mq				€ 153,87
Scostamento % su anno 2023				+0,83%
Incidenza Manodopera sul totale 25,2%				€ 38,77350
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,01626

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E14.010.010.H (CAM)	CAM24_E14 - OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE 010 - MARMI E PIETRE NATURALI 010 - Soglie lisce di sp. 2 cm H - Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, con superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con idoneo collante, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Marmo bianco Carrara dello spessore di 2 cm			
AT				
CAM24_AT.E.05.002	- Attrezzature per pavimentazioni - Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	0,30000 h	€ 30,24648 0%	€ 9,07394
Totale AT				€ 9,07394
MT				
CAM24_MT.E.10.026	- Malte e collanti - Collante per pavimenti	0,06000 kg	€ 1,20000 0%	€ 0,07200
CAM24_MT.E.10.027	- Malte e collanti - Malta per fughe	0,01000 kg	€ 0,98420 0%	€ 0,00984
CAM24_MT.E.31.028	- Marmi e pietre - Lastre di marmo Bianco Carrara, per soglie, copertine e simili, spess cm 2	1,05000 mq	€ 72,32410 0%	€ 75,94031
CAM24_MT.E.80.002	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	0,30000 kg	€ 4,52466 0%	€ 1,35740
Totale MT				€ 77,37955
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,85000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 21,82800



CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,85000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 26,18850
Totale RU				€ 48,01650
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 134,46999 +0,93%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,14300 = 5% * B)				€ 22,85990
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 15,73299
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023				€ 173,06 +0,93%
Incidenza Manodopera sul totale 27,75%				€ 48,01650
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,14300

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E14.010.010.I (CAM)	CAM24_E14 - OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE 010 - MARMI E PIETRE NATURALI 010 - Soglie lisce di sp. 2 cm I - Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, con superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con idoneo collante, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Marmo verde Guatemala dello spessore di 2 cm.			
AT				
CAM24_AT.E.05.002	- Attrezzature per pavimentazioni - Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	0,30000 h	€ 30,24648 0%	€ 9,07394
Totale AT				€ 9,07394
MT				
CAM24_MT.E.10.026	- Malte e collanti - Collante per pavimenti	0,06000 kg	€ 1,20000 0%	€ 0,07200
CAM24_MT.E.10.027	- Malte e collanti - Malta per fughe	0,01000 kg	€ 0,98420 0%	€ 0,00984
CAM24_MT.E.31.033	- Marmi e pietre - Lastre di marmo verde Guatemala, per soglie, copertine e simili, spess cm 2	1,05000 mq	€ 93,86150 0%	€ 98,55458
CAM24_MT.E.80.002	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	0,30000 kg	€ 4,52466 0%	€ 1,35740
Totale MT				€ 99,99382
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,85000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 21,82800
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,85000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 26,18850
Totale RU				€ 48,01650
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 157,08426 +0,8%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,33522 = 5% * B)				€ 26,70432
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 18,37886
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023				€ 202,17 +0,8%
Incidenza Manodopera sul totale 23,75%				€ 48,01650
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,33522

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E14.010.010.J (CAM)	CAM24_E14 - OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE 010 - MARMI E PIETRE NATURALI 010 - Soglie lisce di sp. 2 cm J - Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, con superficie a vista levigata e coste			



smussate; poste in opera con idoneo collante, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Marmo botticino classico dello spessore di 2 cm				
AT				
CAM24_AT.E.05.002	- Attrezzature per pavimentazioni - Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	0,30000 h	€ 30,24648 0%	€ 9,07394
Totale AT				€ 9,07394
MT				
CAM24_MT.E.10.026	- Malte e collanti - Collante per pavimenti	0,06000 kg	€ 1,20000 0%	€ 0,07200
CAM24_MT.E.10.027	- Malte e collanti - Malta per fughe	0,01000 kg	€ 0,98420 0%	€ 0,00984
CAM24_MT.E.31.029	- Marmi e pietre - Lastre di marmo botticino nuvolato, per soglie, copertine e simili, spess cm 2	1,05000 mq	€ 73,18119 0%	€ 76,84025
CAM24_MT.E.80.002	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	0,30000 kg	€ 4,52466 0%	€ 1,35740
Totale MT				€ 78,27949
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,85000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 21,82800
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,85000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 26,18850
Totale RU				€ 48,01650
Sommano euro (A)				€ 135,36993
Scostamento % su anno 2023				+0,93%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,15064 = 5% * B)				€ 23,01289
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 15,83828
TOTALE (A + B + C) euro / mq				€ 174,22
Scostamento % su anno 2023				+0,93%
Incidenza Manodopera sul totale 27,56%				€ 48,01650
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,15064

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E14.010.010.L (CAM)	CAM24_E14 - OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE 010 - MARMI E PIETRE NATURALI 010 - Soglie lisce di sp. 2 cm L - Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, con superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con idoneo collante, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Marmo perlato Sicilia dello spessore di 2 cm			
AT				
CAM24_AT.E.05.002	- Attrezzature per pavimentazioni - Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	0,30000 h	€ 30,24648 0%	€ 9,07394
Totale AT				€ 9,07394
MT				
CAM24_MT.E.10.026	- Malte e collanti - Collante per pavimenti	0,06000 kg	€ 1,20000 0%	€ 0,07200
CAM24_MT.E.10.027	- Malte e collanti - Malta per fughe	0,01000 kg	€ 0,98420 0%	€ 0,00984
CAM24_MT.E.31.030	- Marmi e pietre - Lastre di marmo perlato Sicilia, per soglie, copertine e simili, spess cm 2	1,05000 mq	€ 66,38613 0%	€ 69,70544
CAM24_MT.E.80.002	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	0,30000 kg	€ 4,52466 0%	€ 1,35740
Totale MT				€ 71,14468
RU				



CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,85000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 21,82800
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,85000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 26,18850
Totale RU				€ 48,01650
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 128,23512 +0,98%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,09000 = 5% * B)				€ 21,79997
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 15,00351
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023				€ 165,04 +0,98%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 29,09%</i>				€ 48,01650
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 1,09000

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E14.010.010.O (CAM)	CAM24_E14 - OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE 010 - MARMI E PIETRE NATURALI 010 - Soglie lisce di sp. 2 cm O - Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, con superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con idoneo collante, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Marmo Trani chiaro dello spessore di 2 cm			
AT				
CAM24_AT.E.05.002	- Attrezzature per pavimentazioni - Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	0,30000 h	€ 30,24648 0%	€ 9,07394
Totale AT				€ 9,07394
MT				
CAM24_MT.E.10.026	- Malte e collanti - Collante per pavimenti	0,06000 kg	€ 1,20000 0%	€ 0,07200
CAM24_MT.E.10.027	- Malte e collanti - Malta per fughe	0,01000 kg	€ 0,98420 0%	€ 0,00984
CAM24_MT.E.31.031	- Marmi e pietre - Lastre di marmo Trani chiaro, per soglie, copertine e simili, spess cm 2	1,05000 mq	€ 74,88691 0%	€ 78,63126
CAM24_MT.E.80.002	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	0,30000 kg	€ 4,52466 0%	€ 1,35740
Totale MT				€ 80,07050
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,85000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 21,82800
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,85000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 26,18850
Totale RU				€ 48,01650
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 137,16094 +0,91%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,16587 = 5% * B)				€ 23,31736
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 16,04783
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023				€ 176,53 +0,91%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 27,2%</i>				€ 48,01650
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 1,16587

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E14.010.010.P (CAM)	CAM24_E14 - OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE 010 - MARMI E PIETRE NATURALI			



010 - Soglie lisce di sp. 2 cm P - Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, con superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con idoneo collante, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Marmo Nero Marquina dello spessore di 2 cm				
AT				
CAM24_AT.E.05.002	- Attrezzature per pavimentazioni - Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	0,30000 h	€ 30,24648 0%	€ 9,07394
Totale AT				€ 9,07394
MT				
CAM24_MT.E.10.026	- Malte e collanti - Collante per pavimenti	0,06000 kg	€ 1,20000 0%	€ 0,07200
CAM24_MT.E.10.027	- Malte e collanti - Malta per fughe	0,01000 kg	€ 0,98420 0%	€ 0,00984
CAM24_MT.E.31.034	- Marmi e pietre - Lastre di marmo Nero Marquina, per soglie, copertine e simili, spess cm 2	1,05000 mq	€ 110,59813 0%	€ 116,12804
CAM24_MT.E.80.002	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	0,30000 kg	€ 4,52466 0%	€ 1,35740
Totale MT				€ 117,56728
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,85000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 21,82800
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,85000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 26,18850
Totale RU				€ 48,01650
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 174,65772 +0,72%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,48459 = 5% * B)				€ 29,69181
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 20,43495
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023				€ 224,78 +0,72%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 21,36%</i>				€ 48,01650
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 1,48459

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E14.010.010.Q (CAM)	CAM24_E14 - OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE 010 - MARMI E PIETRE NATURALI 010 - Soglie lisce di sp. 2 cm Q - Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo , con superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con idoneo collante, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Marmo travertino romano classico dello spessore di 2 cm			
AT				
CAM24_AT.E.05.002	- Attrezzature per pavimentazioni - Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	0,30000 h	€ 30,24648 0%	€ 9,07394
Totale AT				€ 9,07394
MT				
CAM24_MT.E.10.026	- Malte e collanti - Collante per pavimenti	0,06000 kg	€ 1,20000 0%	€ 0,07200
CAM24_MT.E.10.027	- Malte e collanti - Malta per fughe	0,01000 kg	€ 0,98420 0%	€ 0,00984
CAM24_MT.E.31.032	- Marmi e pietre - Lastre di marmo travertino romano classico, per soglie, copertine e simili, spess cm 2	1,05000 mq	€ 64,62269 0%	€ 67,85382
CAM24_MT.E.80.002	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	0,30000 kg	€ 4,52466 0%	€ 1,35740



		Totale MT		€ 69,29306
	RU			
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,85000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 21,82800
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,85000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 26,18850
	Totale RU			€ 48,01650
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 126,38350 +0,99%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,07426 = 5% * B)			€ 21,48520
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 14,78687
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 162,66 +0,99%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 29,52%</i>			€ 48,01650
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,07426

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E14.010.020.A (CAM)	CAM24_E14 - OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE 010 - MARMI E PIETRE NATURALI 020 - Soglie lisce di sp. 3 cm A - Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, con superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con malta cementizia, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Marmo bianco Carrara dello spessore di 3 cm			
	AT			
CAM24_AT.E.05.002	- Attrezzature per pavimentazioni - Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	0,30000 h	€ 30,24648 0%	€ 9,07394
	Totale AT			€ 9,07394
	MT			
CAM24_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,03000 mc	€ 124,59980 0%	€ 3,73799
CAM24_MT.E.10.027	- Malte e collanti - Malta per fughe	0,01000 kg	€ 0,98420 0%	€ 0,00984
CAM24_MT.E.31.021	- Marmi e pietre - Lastre di marmo Bianco Carrara, per soglie, copertine e simili, spess cm 3	1,05000 mq	€ 84,28764 0%	€ 88,50202
CAM24_MT.E.80.002	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	0,30000 kg	€ 4,52466 0%	€ 1,35740
	Totale MT			€ 93,60725
	RU			
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,85000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 21,82800
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 16,94550
	Totale RU			€ 38,77350
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 141,45469 +0,7%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,20237 = 5% * B)			€ 24,04730
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 16,55020
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 182,05 +0,7%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 21,3%</i>			€ 38,77350
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,20237

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo
--------	------------------------------	----------	------------------	---------



				TOTALE
CAM24_E14.010.020.B (CAM)	CAM24_E14 - OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE 010 - MARMI E PIETRE NATURALI 020 - Soglie lisce di sp. 3 cm B - Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, con superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con malta cementizia, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Marmo verde Guatemala dello spessore di 3 cm.			
	AT			
	CAM24_AT.E.05.002 - Attrezzature per pavimentazioni - Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	0,30000 h	€ 30,24648 0%	€ 9,07394
	Totale AT			€ 9,07394
	MT			
	CAM24_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,03000 mc	€ 124,59980 0%	€ 3,73799
	CAM24_MT.E.10.027 - Malte e collanti - Malta per fughe	0,01000 kg	€ 0,98420 0%	€ 0,00984
	CAM24_MT.E.31.026 - Marmi e pietre - Lastre di marmo verde Guatemala, per soglie, copertine e simili, spess cm 3	1,05000 mq	€ 137,18850 0%	€ 144,04793
	CAM24_MT.E.80.002 - Fondi e materiali vari per opere da pittore - Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	0,30000 kg	€ 4,52466 0%	€ 1,35740
	Totale MT			€ 149,15316
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,85000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 21,82800
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 16,94550
	Totale RU			€ 38,77350
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 197,00060 +0,5%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,67451 = 5% * B)			€ 33,49010
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 23,04907
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 253,54 +0,5%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 15,29%</i>			€ 38,77350
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,67451

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E14.010.020.C (CAM)	CAM24_E14 - OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE 010 - MARMI E PIETRE NATURALI 020 - Soglie lisce di sp. 3 cm C - Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, con superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con malta cementizia, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Marmo botticino classico dello spessore di 3 cm.			
	AT			
	CAM24_AT.E.05.002 - Attrezzature per pavimentazioni - Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	0,30000 h	€ 30,24648 0%	€ 9,07394
	Totale AT			€ 9,07394
	MT			
	CAM24_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,03000 mc	€ 124,59980 0%	€ 3,73799
	CAM24_MT.E.10.027 - Malte e collanti - Malta per fughe	0,01000 kg	€ 0,98420 0%	€ 0,00984
	CAM24_MT.E.31.022 - Marmi e pietre - Lastre di marmo botticino nuvolato, per soglie, copertine e simili, spess cm 3	1,05000 mq	€ 80,94243 0%	€ 84,98955



CAM24_MT.E.80.002	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	0,30000 kg	€ 4,52466 0%	€ 1,35740
Totale MT				€ 90,09478
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,85000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 21,82800
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 16,94550
Totale RU				€ 38,77350
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 137,94222 +0,72%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,17251 = 5% * B)				€ 23,45018
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 16,13924
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023				€ 177,53 +0,72%
Incidenza Manodopera sul totale 21,84%				€ 38,77350
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,17251

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E14.010.020.D (CAM)	CAM24_E14 - OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE 010 - MARMI E PIETRE NATURALI 020 - Soglie lisce di sp. 3 cm D - Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, con superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con malta cementizia, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Marmo perlato Sicilia dello spessore di 3 cm			
AT				
CAM24_AT.E.05.002	- Attrezzature per pavimentazioni - Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	0,30000 h	€ 30,24648 0%	€ 9,07394
Totale AT				€ 9,07394
MT				
CAM24_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,03000 mc	€ 124,59980 0%	€ 3,73799
CAM24_MT.E.10.027	- Malte e collanti - Malta per fughe	0,01000 kg	€ 0,98420 0%	€ 0,00984
CAM24_MT.E.31.023	- Marmi e pietre - Lastre di marmo perlato Sicilia, per soglie, copertine e simili, spess cm 3	1,05000 mq	€ 70,91335 0%	€ 74,45902
CAM24_MT.E.80.002	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	0,30000 kg	€ 4,52466 0%	€ 1,35740
Totale MT				€ 79,56425
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,85000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 21,82800
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 16,94550
Totale RU				€ 38,77350
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 127,41169 +0,78%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,08300 = 5% * B)				€ 21,65999
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 14,90717
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023				€ 163,98 +0,78%
Incidenza Manodopera sul totale 23,65%				€ 38,77350
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,08300



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E14.010.020.E (CAM)	CAM24_E14 - OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE 010 - MARMI E PIETRE NATURALI 020 - Soglie lisce di sp. 3 cm E - Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, con superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con malta cementizia, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Marmo Trani chiaro dello spessore di 3 cm.			
	AT			
	CAM24_AT.E.05.002 - Attrezzature per pavimentazioni - Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	0,30000 h	€ 30,24648 0%	€ 9,07394
	Totale AT			€ 9,07394
	MT			
	CAM24_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,03000 mc	€ 124,59980 0%	€ 3,73799
	CAM24_MT.E.10.027 - Malte e collanti - Malta per fughe	0,01000 kg	€ 0,98420 0%	€ 0,00984
	CAM24_MT.E.31.024 - Marmi e pietre - Lastre di marmo Trani chiaro, per soglie, copertine e simili, spess cm 3	1,05000 mq	€ 86,11301 0%	€ 90,41866
	CAM24_MT.E.80.002 - Fondi e materiali vari per opere da pittore - Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	0,30000 kg	€ 4,52466 0%	€ 1,35740
	Totale MT			€ 95,52389
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,85000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 21,82800
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 16,94550
	Totale RU			€ 38,77350
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 143,37133 +0,69%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,21866 = 5% * B)			€ 24,37313
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 16,77445
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 184,52 +0,69%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 21,01%</i>			€ 38,77350
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,21866

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E14.010.020.F (CAM)	CAM24_E14 - OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE 010 - MARMI E PIETRE NATURALI 020 - Soglie lisce di sp. 3 cm F - Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, con superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con malta cementizia, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Marmo Nero Marquina dello spessore di 3 cm			
	AT			
	CAM24_AT.E.05.002 - Attrezzature per pavimentazioni - Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	0,30000 h	€ 30,24648 0%	€ 9,07394
	Totale AT			€ 9,07394
	MT			
	CAM24_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,03000 mc	€ 124,59980 0%	€ 3,73799
	CAM24_MT.E.10.027 - Malte e collanti - Malta per fughe	0,01000 kg	€ 0,98420 0%	€ 0,00984
	CAM24_MT.E.31.027 - Marmi e pietre - Lastre di marmo Nero Marquina, per soglie, copertine e simili,	1,05000 mq	€ 157,28950 0%	€ 165,15398



	spess cm 3			
CAM24_MT.E.80.002	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	0,30000 kg	€ 4,52466 0%	€ 1,35740
Totale MT				€ 170,25921
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,85000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 21,82800
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 16,94550
Totale RU				€ 38,77350
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 218,10665 +0,45%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,85391 = 5% * B)				€ 37,07813
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 25,51848
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023				€ 280,70 +0,45%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 13,81%</i>				€ 38,77350
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 1,85391

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E14.010.020.G (CAM)	CAM24_E14 - OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE 010 - MARMI E PIETRE NATURALI 020 - Soglie lisce di sp. 3 cm G - Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, con superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con malta cementizia, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, pulizia finale. Marmo travertino romano classico dello spessore di 3 cm			
	AT			
CAM24_AT.E.05.002	- Attrezzature per pavimentazioni - Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	0,30000 h	€ 30,24648 0%	€ 9,07394
Totale AT				€ 9,07394
	MT			
CAM24_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,03000 mc	€ 124,59980 0%	€ 3,73799
CAM24_MT.E.10.027	- Malte e collanti - Malta per fughe	0,01000 kg	€ 0,98420 0%	€ 0,00984
CAM24_MT.E.31.025	- Marmi e pietre - Lastre di marmo travertino romano classico, per soglie, copertine e simili, spess cm 3	1,05000 mq	€ 75,04723 0%	€ 78,79959
CAM24_MT.E.80.002	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	0,30000 kg	€ 4,52466 0%	€ 1,35740
Totale MT				€ 83,90482
	RU			
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,85000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 21,82800
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,55000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 16,94550
Totale RU				€ 38,77350
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 131,75226 +0,75%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,11989 = 5% * B)				€ 22,39788
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 15,41501
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023				€ 169,57 +0,75%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 22,87%</i>				€ 38,77350
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 1,11989



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E14.010.020.H (CAM)	<p>CAM24_E14 - OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE 010 - MARMI E PIETRE NATURALI 020 - Soglie lisce di sp. 3 cm H - Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, con superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con idoneo collante, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Marmo bianco Carrara dello spessore di 3 cm</p> <p>AT</p> <p>CAM24_AT.E.05.002 - Attrezzature per pavimentazioni - Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti</p> <p>Totale AT</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.E.10.026 - Malte e collanti - Collante per pavimenti</p> <p>CAM24_MT.E.10.027 - Malte e collanti - Malta per fughe</p> <p>CAM24_MT.E.31.021 - Marmi e pietre - Lastre di marmo Bianco Carrara, per soglie, copertine e simili, spess cm 3</p> <p>CAM24_MT.E.80.002 - Fondi e materiali vari per opere da pittore - Olio di lino cotto, olio paglierino e simili</p> <p>Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune</p> <p>CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio</p> <p>Totale RU</p> <p>Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,25008 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p>TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 25,37%</i></p> <p><i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>			
		0,30000 h	€ 30,24648 0%	€ 9,07394
	Totale AT			€ 9,07394
		0,09000 kg	€ 1,20000 0%	€ 0,10800
		0,01000 kg	€ 0,98420 0%	€ 0,00984
		1,05000 mq	€ 84,28764 0%	€ 88,50202
		0,30000 kg	€ 4,52466 0%	€ 1,35740
	Totale MT			€ 89,97726
		0,85000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 21,82800
		0,85000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 26,18850
	Totale RU			€ 48,01650
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 147,06770 +0,85%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,25008 = 5% * B)			€ 25,00151
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 17,20692
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 189,28 +0,85%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 25,37%</i>			€ 48,01650
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,25008

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E14.010.020.I (CAM)	<p>CAM24_E14 - OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE 010 - MARMI E PIETRE NATURALI 020 - Soglie lisce di sp. 3 cm I - Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, con superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con idoneo collante, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Marmo verde Guatemala dello spessore di 3 cm.</p> <p>AT</p> <p>CAM24_AT.E.05.002 - Attrezzature per pavimentazioni - Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti</p> <p>Totale AT</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.E.10.026 - Malte e collanti - Collante per pavimenti</p> <p>CAM24_MT.E.10.027 - Malte e collanti - Malta per fughe</p>			
		0,30000 h	€ 30,24648 0%	€ 9,07394
	Totale AT			€ 9,07394
		0,09000 kg	€ 1,20000 0%	€ 0,10800
		0,01000 kg	€ 0,98420 0%	€ 0,00984



CAM24_MT.E.31.026	- Marmi e pietre - Lastre di marmo verde Guatemala, per soglie, copertine e simili, spess cm 3	1,05000 mq	€ 137,18850 0%	€ 144,04793
CAM24_MT.E.80.002	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	0,30000 kg	€ 4,52466 0%	€ 1,35740
Totale MT				€ 145,52317
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,85000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 21,82800
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,85000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 26,18850
Totale RU				€ 48,01650
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 202,61361 +0,62%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,72222 = 5% * B)				€ 34,44431
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 23,70579
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023				€ 260,76 +0,62%
Incidenza Manodopera sul totale 18,41%				€ 48,01650
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,72222

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E14.010.020.J (CAM)	CAM24_E14 - OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE 010 - MARMI E PIETRE NATURALI 020 - Soglie lisce di sp. 3 cm J - Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, con superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con malta cementizia, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Marmo botticino classico dello spessore di 3 cm.			
AT				
CAM24_AT.E.05.002	- Attrezzature per pavimentazioni - Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	0,30000 h	€ 30,24648 0%	€ 9,07394
Totale AT				€ 9,07394
MT				
CAM24_MT.E.10.026	- Malte e collanti - Collante per pavimenti	0,09000 kg	€ 1,20000 0%	€ 0,10800
CAM24_MT.E.10.027	- Malte e collanti - Malta per fughe	0,01000 kg	€ 0,98420 0%	€ 0,00984
CAM24_MT.E.31.022	- Marmi e pietre - Lastre di marmo botticino nuvolato, per soglie, copertine e simili, spess cm 3	1,05000 mq	€ 80,94243 0%	€ 84,98955
CAM24_MT.E.80.002	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	0,30000 kg	€ 4,52466 0%	€ 1,35740
Totale MT				€ 86,46479
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,85000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 21,82800
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,85000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 26,18850
Totale RU				€ 48,01650
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 143,55523 +0,87%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,22022 = 5% * B)				€ 24,40439
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 16,79596
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023				€ 184,76 +0,87%



	Incidenza Manodopera sul totale 25,99%		€ 48,01650
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 1,22022

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E14.010.020.K (CAM)	<p>CAM24_E14 - OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE 010 - MARMI E PIETRE NATURALI 020 - Soglie lisce di sp. 3 cm K - Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, con superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con idoneo collante, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Marmo perlato Sicilia dello spessore di 3 cm</p> <p>AT</p> <p>CAM24_AT.E.05.002 - Attrezzature per pavimentazioni - Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti</p> <p style="text-align: right;">Totale AT</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.E.10.026 - Malte e collanti - Collante per pavimenti</p> <p>CAM24_MT.E.10.027 - Malte e collanti - Malta per fughe</p> <p>CAM24_MT.E.31.023 - Marmi e pietre - Lastre di marmo perlato Sicilia, per soglie, copertine e simili, spess cm 3</p> <p>CAM24_MT.E.80.002 - Fondi e materiali vari per opere da pittore - Olio di lino cotto, olio paglierino e simili</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune</p> <p>CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio</p> <p style="text-align: right;">Totale RU</p> <p style="text-align: center;">Sommario euro (A) Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,13071 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p style="text-align: center;">TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023</p> <p style="text-align: center;">Incidenza Manodopera sul totale 28,05%</p> <p style="text-align: center;">Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</p>	<p>0,30000 h</p> <p>0,09000 kg</p> <p>0,01000 kg</p> <p>1,05000 mq</p> <p>0,30000 kg</p> <p>0,85000 h</p> <p>0,85000 h</p>	<p>€ 30,24648 0%</p> <p>€ 1,20000 0%</p> <p>€ 0,98420 0%</p> <p>€ 70,91335 0%</p> <p>€ 4,52466 0%</p> <p>€ 25,68000 +2,35%</p> <p>€ 30,81000 +2,91%</p>	<p>€ 9,07394</p> <p style="text-align: right;">€ 9,07394</p> <p>€ 0,10800</p> <p>€ 0,00984</p> <p>€ 74,45902</p> <p>€ 1,35740</p> <p style="text-align: right;">€ 75,93426</p> <p>€ 21,82800</p> <p>€ 26,18850</p> <p style="text-align: right;">€ 48,01650</p> <p style="text-align: right;">€ 133,02470 +0,94%</p> <p>€ 22,61420</p> <p>€ 15,56389</p> <p style="text-align: right;">€ 171,20 +0,94%</p> <p>€ 48,01650</p> <p>€ 1,13071</p>

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E14.010.020.L (CAM)	<p>CAM24_E14 - OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE 010 - MARMI E PIETRE NATURALI 020 - Soglie lisce di sp. 3 cm L - Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, con superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con idoneo collante, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Marmo Trani chiaro dello spessore di 3 cm.</p> <p>AT</p> <p>CAM24_AT.E.05.002 - Attrezzature per pavimentazioni - Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti</p> <p style="text-align: right;">Totale AT</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.E.10.026 - Malte e collanti - Collante per pavimenti</p>	<p>0,30000 h</p> <p>0,09000</p>	<p>€ 30,24648 0%</p> <p>€ 1,20000</p>	<p>€ 9,07394</p> <p style="text-align: right;">€ 9,07394</p> <p>€ 0,10800</p>



CAM24_MT.E.10.027	- Malte e collanti - Malta per fughe	0,01000 kg	0%	€ 0,98420	€ 0,00984
CAM24_MT.E.31.024	- Marmi e pietre - Lastre di marmo Trani chiaro, per soglie, copertine e simili, spess cm 3	1,05000 mq	0%	€ 86,11301	€ 90,41866
CAM24_MT.E.80.002	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	0,30000 kg	0%	€ 4,52466	€ 1,35740
Totale MT					€ 91,89390
RU					
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,85000 h	+2,35%	€ 25,68000	€ 21,82800
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,85000 h	+2,91%	€ 30,81000	€ 26,18850
Totale RU					€ 48,01650
Sommano euro (A)					€ 148,98434
Scostamento % su anno 2023					+0,84%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,26637 = 5% * B)					€ 25,32734
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)					€ 17,43117
TOTALE (A + B + C) euro / mq					€ 191,74
Scostamento % su anno 2023					+0,84%
Incidenza Manodopera sul totale 25,04%					€ 48,01650
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%					€ 1,26637

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM24_E14.010.020.O (CAM)	CAM24_E14 - OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE 010 - MARMI E PIETRE NATURALI 020 - Soglie lisce di sp. 3 cm O - Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, con superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con idoneo collante, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Marmo Nero Marquina dello spessore di 3 cm				
AT					
CAM24_AT.E.05.002	- Attrezzature per pavimentazioni - Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	0,30000 h	0%	€ 30,24648	€ 9,07394
Totale AT					€ 9,07394
MT					
CAM24_MT.E.10.026	- Malte e collanti - Collante per pavimenti	0,09000 kg	0%	€ 1,20000	€ 0,10800
CAM24_MT.E.10.027	- Malte e collanti - Malta per fughe	0,01000 kg	0%	€ 0,98420	€ 0,00984
CAM24_MT.E.31.027	- Marmi e pietre - Lastre di marmo Nero Marquina, per soglie, copertine e simili, spess cm 3	1,05000 mq	0%	€ 157,28950	€ 165,15398
CAM24_MT.E.80.002	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	0,30000 kg	0%	€ 4,52466	€ 1,35740
Totale MT					€ 166,62922
RU					
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,85000 h	+2,35%	€ 25,68000	€ 21,82800
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,85000 h	+2,91%	€ 30,81000	€ 26,18850
Totale RU					€ 48,01650
Sommano euro (A)					€ 223,71966
Scostamento % su anno 2023					+0,56%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,90162 = 5% * B)					€ 38,03234
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)					€ 26,17520



	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023	€ 287,93 +0,56%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 16,68%</i>	€ 48,01650
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 1,90162

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E14.010.020.P (CAM)	CAM24_E14 - OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE 010 - MARMI E PIETRE NATURALI 020 - Soglie lisce di sp. 3 cm P - Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, con superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con idoneo collante, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, pulizia finale. Marmo travertino romano classico dello spessore di 3 cm			
	AT			
	CAM24_AT.E.05.002 - Attrezzature per pavimentazioni - Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	0,30000 h	€ 30,24648 0%	€ 9,07394
	Totale AT			€ 9,07394
	MT			
	CAM24_MT.E.10.026 - Malte e collanti - Collante per pavimenti	0,09000 kg	€ 1,20000 0%	€ 0,10800
	CAM24_MT.E.10.027 - Malte e collanti - Malta per fughe	0,01000 kg	€ 0,98420 0%	€ 0,00984
	CAM24_MT.E.31.025 - Marmi e pietre - Lastre di marmo travertino romano classico, per soglie, copertine e simili, spess cm 3	1,05000 mq	€ 75,04723 0%	€ 78,79959
	CAM24_MT.E.80.002 - Fondi e materiali vari per opere da pittore - Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	0,30000 kg	€ 4,52466 0%	€ 1,35740
	Totale MT			€ 80,27483
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,85000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 21,82800
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,85000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 26,18850
	Totale RU			€ 48,01650
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 137,36527 +0,91%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,16761 = 5% * B)			€ 23,35210
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 16,07174
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 176,79 +0,91%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 27,16%</i>			€ 48,01650
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,16761

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E14.010.030.A (CAM)	CAM24_E14 - OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE 010 - MARMI E PIETRE NATURALI 030 - Copertine con gocciolatoio A - Copertine con gocciolatoio e battente in lastre di pietra naturale o marmo, per davanzali e soglie dei balconi, con la superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con malta cementizia, compresi la formazione del gocciolatoio di sezione 1x0,5 cm, la scanalatura della sezione 2x1 cm per l'alloggiamento del regolo di battente di sezione 2x2 o 2x3 cm (compreso nel prezzo) applicato con mastice o cemento puro, gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Bianco Carrara dello spessore di 3 cm.			
	MT			
	CAM24_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,03000 mc	€ 124,59980 0%	€ 3,73799



CAM24_MT.E.10.027	- Malte e collanti - Malta per fughe	0,01000 kg	€ 0,98420 0%	€ 0,00984
CAM24_MT.E.31.021	- Marmi e pietre - Lastre di marmo Bianco Carrara, per soglie, copertine e simili, spess cm 3	1,05000 mq	€ 84,28764 0%	€ 88,50202
CAM24_MT.E.31.039	- Marmi e pietre - Formazione gocciolatoio	1,00000 m	€ 3,53900 0%	€ 3,53900
Totale MT				€ 95,78885
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 10,27200
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 12,32400
Totale RU				€ 22,59600
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 118,38485 +0,5%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,00627 = 5% * B)				€ 20,12542
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 13,85103
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023				€ 152,36 +0,5%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 14,83%</i>				€ 22,59600
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 1,00627

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E14.010.030.B (CAM)	CAM24_E14 - OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE 010 - MARMI E PIETRE NATURALI 030 - Copertine con gocciolatoio B - Copertine con gocciolatoio e battente in lastre di pietra naturale o marmo, per davanzali e soglie dei balconi, con la superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con malta cementizia, compresi la formazione del gocciolatoio di sezione 1x0,5 cm, la scanalatura della sezione 2x1 cm per l'alloggiamento del regolo di battente di sezione 2x2 o 2x3 cm (compreso nel prezzo) applicato con mastice o cemento puro, gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Verde Guatemala dello spessore di 3 cm.			
MT				
CAM24_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,03000 mc	€ 124,59980 0%	€ 3,73799
CAM24_MT.E.10.027	- Malte e collanti - Malta per fughe	0,01000 kg	€ 0,98420 0%	€ 0,00984
CAM24_MT.E.31.026	- Marmi e pietre - Lastre di marmo verde Guatemala, per soglie, copertine e simili, spess cm 3	1,05000 mq	€ 137,18850 0%	€ 144,04793
CAM24_MT.E.31.039	- Marmi e pietre - Formazione gocciolatoio	1,00000 m	€ 3,53900 0%	€ 3,53900
Totale MT				€ 151,33476
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 10,27200
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 12,32400
Totale RU				€ 22,59600
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 173,93076 +0,34%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,47841 = 5% * B)				€ 29,56823
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 20,34990
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023				€ 223,85 +0,34%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 10,09%</i>				€ 22,59600
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 1,47841



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E14.010.030.C (CAM)	<p>CAM24_E14 - OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE 010 - MARMI E PIETRE NATURALI 030 - Copertine con gocciolatoio C - Copertine con gocciolatoio e battente in lastre di pietra naturale o marmo, per davanzali e soglie dei balconi, con la superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con malta cementizia, compresi la formazione del gocciolatoio di sezione 1x0,5 cm, la scanalatura della sezione 2x1 cm per l'alloggiamento del regolo di battente di sezione 2x2 o 2x3 cm (compreso nel prezzo) applicato con mastice o cemento puro, gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Botticino nuvolato dello spessore di 3 cm</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg 0,03000 mc € 124,59980 0% € 3,73799</p> <p>CAM24_MT.E.10.027 - Malte e collanti - Malta per fughe 0,01000 kg € 0,98420 0% € 0,00984</p> <p>CAM24_MT.E.31.022 - Marmi e pietre - Lastre di marmo botticino nuvolato, per soglie, copertine e simili, spess cm 3 1,05000 mq € 80,94243 0% € 84,98955</p> <p>CAM24_MT.E.31.039 - Marmi e pietre - Formazione gocciolatoio 1,00000 m € 3,53900 0% € 3,53900</p> <p>Totale MT € 92,27638</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune 0,40000 h € 25,68000 +2,35% € 10,27200</p> <p>CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio 0,40000 h € 30,81000 +2,91% € 12,32400</p> <p>Totale RU € 22,59600</p> <p>Sommano euro (A) € 114,87238 Scostamento % su anno 2023 +0,51%</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,97642 = 5% * B) € 19,52830</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,44007</p> <p>TOTALE (A + B + C) euro / mq € 147,84 Scostamento % su anno 2023 +0,51%</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 15,28%</i> € 22,59600 <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i> € 0,97642</p>			

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E14.010.030.D (CAM)	<p>CAM24_E14 - OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE 010 - MARMI E PIETRE NATURALI 030 - Copertine con gocciolatoio D - Copertine con gocciolatoio e battente in lastre di pietra naturale o marmo, per davanzali e soglie dei balconi, con la superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con malta cementizia, compresi la formazione del gocciolatoio di sezione 1x0,5 cm, la scanalatura della sezione 2x1 cm per l'alloggiamento del regolo di battente di sezione 2x2 o 2x3 cm (compreso nel prezzo) applicato con mastice o cemento puro, gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Perlato Sicilia dello spessore di 3 cm.</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg 0,03000 mc € 124,59980 0% € 3,73799</p> <p>CAM24_MT.E.10.027 - Malte e collanti - Malta per fughe 0,01000 kg € 0,98420 0% € 0,00984</p> <p>CAM24_MT.E.31.023 - Marmi e pietre - Lastre di marmo perlato Sicilia, per soglie, copertine e simili, spess cm 3 1,05000 mq € 70,91335 0% € 74,45902</p> <p>CAM24_MT.E.31.039 - Marmi e pietre - Formazione gocciolatoio 1,00000 m € 3,53900 0% € 3,53900</p> <p>Totale MT € 81,74585</p>			



RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 10,27200
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 12,32400
Totale RU				€ 22,59600
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 104,34185 +0,56%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,88691 = 5% * B)				€ 17,73811
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 12,20800
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023				€ 134,29 +0,56%
Incidenza Manodopera sul totale 16,83%				€ 22,59600
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,88691

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E14.010.030.E (CAM)	CAM24_E14 - OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE 010 - MARMI E PIETRE NATURALI 030 - Copertine con gocciolatoio E - Copertine con gocciolatoio e battente in lastre di pietra naturale o marmo, per davanzali e soglie dei balconi, con la superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con malta cementizia, compresi la formazione del gocciolatoio di sezione 1x0,5 cm, la scanalatura della sezione 2x1 cm per l'alloggiamento del regolo di battente di sezione 2x2 o 2x3 cm (compreso nel prezzo) applicato con mastice o cemento puro, gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Trani chiaro dello spessore di 3 cm.			
MT				
CAM24_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,03000 mc	€ 124,59980 0%	€ 3,73799
CAM24_MT.E.10.027	- Malte e collanti - Malta per fughe	0,01000 kg	€ 0,98420 0%	€ 0,00984
CAM24_MT.E.31.024	- Marmi e pietre - Lastre di marmo Trani chiaro, per soglie, copertine e simili, spess cm 3	1,05000 mq	€ 86,11301 0%	€ 90,41866
CAM24_MT.E.31.039	- Marmi e pietre - Formazione gocciolatoio	1,00000 m	€ 3,53900 0%	€ 3,53900
Totale MT				€ 97,70549
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 10,27200
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 12,32400
Totale RU				€ 22,59600
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 120,30149 +0,49%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,02256 = 5% * B)				€ 20,45125
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 14,07527
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023				€ 154,83 +0,49%
Incidenza Manodopera sul totale 14,59%				€ 22,59600
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,02256

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E14.010.030.F (CAM)	CAM24_E14 - OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE 010 - MARMI E PIETRE NATURALI 030 - Copertine con gocciolatoio F - Copertine con gocciolatoio e battente in lastre di pietra naturale o marmo, per davanzali e soglie dei balconi, con la superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con malta cementizia, compresi la formazione del gocciolatoio di sezione 1x0,5 cm, la scanalatura della sezione 2x1 cm per			



l'alloggiamento del regolo di battente di sezione 2x2 o 2x3 cm (compreso nel prezzo) applicato con mastice o cemento puro, gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Nero Marquina dello spessore di 3 cm.				
MT				
CAM24_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,03000 mc	€ 124,59980 0%	€ 3,73799
CAM24_MT.E.10.027	- Malte e collanti - Malta per fughe	0,01000 kg	€ 0,98420 0%	€ 0,00984
CAM24_MT.E.31.027	- Marmi e pietre - Lastre di marmo Nero Marquina, per soglie, copertine e simili, spess cm 3	1,05000 mq	€ 157,28950 0%	€ 165,15398
CAM24_MT.E.31.039	- Marmi e pietre - Formazione gocciolatoio	1,00000 m	€ 3,53900 0%	€ 3,53900
Totale MT				€ 172,44081
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 10,27200
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 12,32400
Totale RU				€ 22,59600
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 195,03681 +0,3%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,65781 = 5% * B)				€ 33,15626
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 22,81931
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023				€ 251,01 +0,3%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 9%</i>				€ 22,59600
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 1,65781

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E14.010.030.G (CAM)	CAM24_E14 - OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE 010 - MARMI E PIETRE NATURALI 030 - Copertine con gocciolatoio G - Copertine con gocciolatoio e battente in lastre di pietra naturale o marmo, per davanzali e soglie dei balconi, con la superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con malta cementizia, compresi la formazione del gocciolatoio di sezione 1x0,5 cm, la scanalatura della sezione 2x1 cm per l'alloggiamento del regolo di battente di sezione 2x2 o 2x3 cm (compreso nel prezzo) applicato con mastice o cemento puro, gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Travertino romano classico dello spessore di 3 cm.			
MT				
CAM24_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,03000 mc	€ 124,59980 0%	€ 3,73799
CAM24_MT.E.10.027	- Malte e collanti - Malta per fughe	0,01000 kg	€ 0,98420 0%	€ 0,00984
CAM24_MT.E.31.025	- Marmi e pietre - Lastre di marmo travertino romano classico, per soglie, copertine e simili, spess cm 3	1,05000 mq	€ 75,04723 0%	€ 78,79959
CAM24_MT.E.31.039	- Marmi e pietre - Formazione gocciolatoio	1,00000 m	€ 3,53900 0%	€ 3,53900
Totale MT				€ 86,08642
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 10,27200
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 12,32400
Totale RU				€ 22,59600
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 108,68242 +0,54%



	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,92380 = 5% * B)		€ 18,47601
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 12,71584
	TOTALE (A + B + C) euro / mq		€ 139,87
	Scostamento % su anno 2023		+0,54%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 16,15%</i>		€ 22,59600
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 0,92380

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E14.010.030.H (CAM)	CAM24_E14 - OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE 010 - MARMI E PIETRE NATURALI 030 - Copertine con gocciolatoio H - Copertine con gocciolatoio e battente in lastre di pietra naturale o marmo, per davanzali e soglie dei balconi, con la superficie a vista levigata e coste smussate; in opera con idoneo collante, compresi la formazione del gocciolatoio di sezione 1x0,5 cm, la scanalatura della sezione 2x1 cm per l'alloggiamento del regolo di battente di sezione 2x2 o 2x3 cm (compreso nel prezzo) applicato con mastice o cemento puro, gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Bianco Carrara dello spessore di 3 cm.			
	MT			
	CAM24_MT.E.10.026 - Malte e collanti - Collante per pavimenti	0,09000 kg	€ 1,20000 0%	€ 0,10800
	CAM24_MT.E.10.027 - Malte e collanti - Malta per fughe	0,01000 kg	€ 0,98420 0%	€ 0,00984
	CAM24_MT.E.31.021 - Marmi e pietre - Lastre di marmo Bianco Carrara, per soglie, copertine e simili, spess cm 3	1,05000 mq	€ 84,28764 0%	€ 88,50202
	CAM24_MT.E.31.039 - Marmi e pietre - Formazione gocciolatoio	1,00000 m	€ 3,53900 0%	€ 3,53900
	Totale MT			€ 92,15886
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 10,27200
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 12,32400
	Totale RU			€ 22,59600
	Sommano euro (A)			€ 114,75486
	Scostamento % su anno 2023			+0,51%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,97542 = 5% * B)			€ 19,50833
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 13,42632
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			€ 147,69
	Scostamento % su anno 2023			+0,51%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 15,3%</i>			€ 22,59600
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,97542

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E14.010.030.I (CAM)	CAM24_E14 - OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE 010 - MARMI E PIETRE NATURALI 030 - Copertine con gocciolatoio I - Copertine con gocciolatoio e battente in lastre di pietra naturale o marmo, per davanzali e soglie dei balconi, con la superficie a vista levigata e coste smussate; in opera con idoneo collante , compresi la formazione del gocciolatoio di sezione 1x0,5 cm, la scanalatura della sezione 2x1 cm per l'alloggiamento del regolo di battente di sezione 2x2 o 2x3 cm (compreso nel prezzo) applicato con mastice o cemento puro, gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Verde Guatemala dello spessore di 3 cm.			
	MT			
	CAM24_MT.E.10.026 - Malte e collanti - Collante per pavimenti	0,09000 kg	€ 1,20000 0%	€ 0,10800
	CAM24_MT.E.10.027 - Malte e collanti - Malta per fughe	0,01000	€ 0,98420	€ 0,00984



	CAM24_MT.E.31.026	- Marmi e pietre - Lastre di marmo verde Guatemala, per soglie, copertine e simili, spess cm 3	1,05000 mq	kg 0%	€ 137,18850 0%	€ 144,04793
	CAM24_MT.E.31.039	- Marmi e pietre - Formazione gocciolatoio	1,00000 m		€ 3,53900 0%	€ 3,53900
	Totale MT					€ 147,70477
	RU					
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,40000 h		€ 25,68000 +2,35%	€ 10,27200
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h		€ 30,81000 +2,91%	€ 12,32400
	Totale RU					€ 22,59600
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023					€ 170,30077 +0,34%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,44756 = 5% * B)					€ 28,95113
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)					€ 19,92519
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023					€ 219,18 +0,34%
	Incidenza Manodopera sul totale 10,31%					€ 22,59600
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%					€ 1,44756

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM24_E14.010.030.J (CAM)	CAM24_E14 - OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE 010 - MARMI E PIETRE NATURALI 030 - Copertine con gocciolatoio J - Copertine con gocciolatoio e battente in lastre di pietra naturale o marmo, per davanzali e soglie dei balconi, con la superficie a vista levigata e coste smussate; in opera con idoneo collante, compresi la formazione del gocciolatoio di sezione 1x0,5 cm, la scanalatura della sezione 2x1 cm per l'alloggiamento del regolo di battente di sezione 2x2 o 2x3 cm (compreso nel prezzo) applicato con mastice o cemento puro, gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Botticino nuvolato dello spessore di 3 cm				
	MT				
	CAM24_MT.E.10.026	- Malte e collanti - Collante per pavimenti	0,09000 kg	€ 1,20000 0%	€ 0,10800
	CAM24_MT.E.10.027	- Malte e collanti - Malta per fughe	0,01000 kg	€ 0,98420 0%	€ 0,00984
	CAM24_MT.E.31.022	- Marmi e pietre - Lastre di marmo botticino nuvolato, per soglie, copertine e simili, spess cm 3	1,05000 mq	€ 80,94243 0%	€ 84,98955
	CAM24_MT.E.31.039	- Marmi e pietre - Formazione gocciolatoio	1,00000 m	€ 3,53900 0%	€ 3,53900
	Totale MT				
	€ 88,64639				
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 10,27200
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 12,32400
	Totale RU				
	€ 22,59600				
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				
	€ 111,24239 +0,53%				
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,94556 = 5% * B)				
	€ 18,91121				
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				
	€ 13,01536				
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023				
	€ 143,17 +0,53%				
	Incidenza Manodopera sul totale 15,78%				
	€ 22,59600				
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				
	€ 0,94556				



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E14.010.030.K (CAM)	<p>CAM24_E14 - OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE 010 - MARMI E PIETRE NATURALI 030 - Copertine con gocciolatoio K - Copertine con gocciolatoio e battente in lastre di pietra naturale o marmo, per davanzali e soglie dei balconi, con la superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con malta cementizia, compresi la formazione del gocciolatoio di sezione 1x0,5 cm, la scanalatura della sezione 2x1 cm per l'alloggiamento del regolo di battente di sezione 2x2 o 2x3 cm (compreso nel prezzo) applicato con mastice o cemento puro, gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Perlato Sicilia dello spessore di 3 cm.</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.E.10.026 - Malte e collanti - Collante per pavimenti 0,09000 kg € 1,20000 0% € 0,10800</p> <p>CAM24_MT.E.10.027 - Malte e collanti - Malta per fughe 0,01000 kg € 0,98420 0% € 0,00984</p> <p>CAM24_MT.E.31.023 - Marmi e pietre - Lastre di marmo perlato Sicilia, per soglie, copertine e simili, spess cm 3 1,05000 mq € 70,91335 0% € 74,45902</p> <p>CAM24_MT.E.31.039 - Marmi e pietre - Formazione gocciolatoio 1,00000 m € 3,53900 0% € 3,53900</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p style="text-align: right;">€ 78,11586</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune 0,40000 h € 25,68000 +2,35% € 10,27200</p> <p>CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio 0,40000 h € 30,81000 +2,91% € 12,32400</p> <p style="text-align: right;">Totale RU</p> <p style="text-align: right;">€ 22,59600</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro (A)</p> <p style="text-align: right;">Scostamento % su anno 2023</p> <p style="text-align: right;">€ 100,71186</p> <p style="text-align: right;">+0,58%</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,85605 = 5% * B) € 17,12102</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,78329</p> <p style="text-align: right;">TOTALE (A + B + C) euro / mq</p> <p style="text-align: right;">Scostamento % su anno 2023</p> <p style="text-align: right;">€ 129,62</p> <p style="text-align: right;">+0,58%</p> <p style="text-align: right;">Incidenza Manodopera sul totale 17,43% € 22,59600</p> <p style="text-align: right;">Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66% € 0,85605</p>			

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E14.010.030.L (CAM)	<p>CAM24_E14 - OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE 010 - MARMI E PIETRE NATURALI 030 - Copertine con gocciolatoio L - Copertine con gocciolatoio e battente in lastre di pietra naturale o marmo, per davanzali e soglie dei balconi, con la superficie a vista levigata e coste smussate; in opera con idoneo collante, compresi la formazione del gocciolatoio di sezione 1x0,5 cm, la scanalatura della sezione 2x1 cm per l'alloggiamento del regolo di battente di sezione 2x2 o 2x3 cm (compreso nel prezzo) applicato con mastice o cemento puro, gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Trani chiaro dello spessore di 3 cm.</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.E.10.026 - Malte e collanti - Collante per pavimenti 0,09000 kg € 1,20000 0% € 0,10800</p> <p>CAM24_MT.E.10.027 - Malte e collanti - Malta per fughe 0,01000 kg € 0,98420 0% € 0,00984</p> <p>CAM24_MT.E.31.024 - Marmi e pietre - Lastre di marmo Trani chiaro, per soglie, copertine e simili, spess cm 3 1,05000 mq € 86,11301 0% € 90,41866</p> <p>CAM24_MT.E.31.039 - Marmi e pietre - Formazione gocciolatoio 1,00000 m € 3,53900 0% € 3,53900</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p style="text-align: right;">€ 94,07550</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune 0,40000 h € 25,68000 +2,35% € 10,27200</p>			



CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 12,32400
Totale RU				€ 22,59600
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 116,67150 +0,5%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,99171 = 5% * B)				€ 19,83416
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 13,65057
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023				€ 150,16 +0,5%
Incidenza Manodopera sul totale 15,05%				€ 22,59600
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,99171

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E14.010.030.O (CAM)	CAM24_E14 - OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE 010 - MARMI E PIETRE NATURALI 030 - Copertine con gocciolatoio O - Copertine con gocciolatoio e battente in lastre di pietra naturale o marmo, per davanzali e soglie dei balconi, con la superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con malta cementizia, compresi la formazione del gocciolatoio di sezione 1x0,5 cm, la scanalatura della sezione 2x1 cm per l'alloggiamento del regolo di battente di sezione 2x2 o 2x3 cm (compreso nel prezzo) applicato con mastice o cemento puro, gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Nero Marquina dello spessore di 3 cm.			
	MT			
CAM24_MT.E.10.026	- Malte e collanti - Collante per pavimenti	0,09000 kg	€ 1,20000 0%	€ 0,10800
CAM24_MT.E.10.027	- Malte e collanti - Malta per fughe	0,01000 kg	€ 0,98420 0%	€ 0,00984
CAM24_MT.E.31.027	- Marmi e pietre - Lastre di marmo Nero Marquina, per soglie, copertine e simili, spess cm 3	1,05000 mq	€ 157,28950 0%	€ 165,15398
CAM24_MT.E.31.039	- Marmi e pietre - Formazione gocciolatoio	1,00000 m	€ 3,53900 0%	€ 3,53900
Totale MT				€ 168,81082
	RU			
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 10,27200
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 12,32400
Totale RU				€ 22,59600
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 191,40682 +0,31%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,62696 = 5% * B)				€ 32,53916
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 22,39460
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023				€ 246,34 +0,31%
Incidenza Manodopera sul totale 9,17%				€ 22,59600
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,62696

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E14.010.030.P (CAM)	CAM24_E14 - OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE 010 - MARMI E PIETRE NATURALI 030 - Copertine con gocciolatoio P - Copertine con gocciolatoio e battente in lastre di pietra naturale o marmo, per davanzali e soglie dei balconi, con la superficie a vista levigata e coste smussate; in opera con idoneo collante, compresi la formazione del gocciolatoio di sezione 1x0,5 cm, la scanalatura della sezione 2x1 cm per l'alloggiamento del regolo di battente di sezione 2x2 o 2x3 cm (compreso nel prezzo) applicato con mastice o cemento puro, gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la			



stuccatura, la stilitura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Travertino romano classico dello spessore di 3 cm.				
MT				
CAM24_MT.E.10.026	- Malte e collanti - Collante per pavimenti	0,09000 kg	€ 1,20000 0%	€ 0,10800
CAM24_MT.E.10.027	- Malte e collanti - Malta per fughe	0,01000 kg	€ 0,98420 0%	€ 0,00984
CAM24_MT.E.31.025	- Marmi e pietre - Lastre di marmo travertino romano classico, per soglie, copertine e simili, spess cm 3	1,05000 mq	€ 75,04723 0%	€ 78,79959
CAM24_MT.E.31.039	- Marmi e pietre - Formazione gocciolatoio	1,00000 m	€ 3,53900 0%	€ 3,53900
Totale MT				€ 82,45643
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 10,27200
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 12,32400
Totale RU				€ 22,59600
Sommano euro (A)				€ 105,05243
Scostamento % su anno 2023				+0,56%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,89295 = 5% * B)				€ 17,85891
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 12,29113
TOTALE (A + B + C) euro / mq				€ 135,20
Scostamento % su anno 2023				+0,56%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 16,71%</i>				€ 22,59600
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,89295

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E14.020.010.A (CAM)	CAM24_E14 - OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE 020 - PIETRA RICOMPOSTA 010 - Elementi di pietra ricomposta per arredo urbano A - Elementi di pietra ricomposta per arredo urbano, di qualunque forma e dimensione realizzati in pietra ricomposta preformata, costituita da inerti di varia granulometria anche se con inserti in legno o ferro che non ricoprono più del 20% della superficie in vista, ottenuti dalla macinazione di pietre naturali, aggregati con leganti minerali additivati e colorati con ossidi e colori vegetali per pietre vulcaniche, giallo napoletano, bianco pugliese, pietra serena, carparo, con superfici a finitura liscia, bocciardata sia a grana fine che doppia, picconata, rigata o antichizzata, peso specifico pari a 2000 kg/mc, compresi inserimento di boccole, zanche e quant'altro necessario per il corretto montaggio e la realizzazione del modello, i pezzi speciali. Per elementi di peso fino a 50 kg			
AT				
CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600 0%	€ 1,35432
Totale AT				€ 1,35432
MT				
CAM24_MT.E.03.000A	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 325	0,00100 ql	€ 14,11702 0%	€ 0,01412
CAM24_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
CAM24_MT.E.31.035	- Marmi e pietre - Pietra ricomposta di peso fino a 50 kg	1,05000 dmc	€ 4,32203 0%	€ 4,53813
Totale MT				€ 7,04425
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,02000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,51360
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,02000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 0,61620
Totale RU				€ 1,12980



	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 9,52837 +0,31%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08099 = 5% * B)	€ 1,61982
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 1,11482
	TOTALE (A + B + C) euro / dmc Scostamento % su anno 2023	€ 12,26 +0,31%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 9,21%</i>	€ 1,12980
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,08099

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E14.020.010.B (CAM)	CAM24_E14 - OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE 020 - PIETRA RICOMPOSTA 010 - Elementi di pietra ricomposta per arredo urbano B - Elementi di pietra ricomposta per arredo urbano, di qualunque forma e dimensione realizzati in pietra ricomposta preformata, costituita da inerti di varia granulometria anche se con inserti in legno o ferro che non ricoprono più del 20% della superficie in vista, ottenuti dalla macinazione di pietre naturali, aggregati con leganti minerali additivati e colorati con ossidi e colori vegetali per pietre vulcaniche, giallo napoletano, bianco pugliese, pietra serena, carparo, con superfici a finitura liscia, bocciardata sia a grana fine che doppia, picconata, rigata o antichizzata, peso specifico pari a 2000 kg/mc, compresi inserimento di boccole, zanche e quant'altro necessario per il corretto montaggio e la realizzazione del modello, i pezzi speciali. Per elementi di peso da 51 a 100 kg			
	AT			
	CAM24_AT.E.00.004 - Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600 0%	€ 1,35432
	Totale AT			€ 1,35432
	MT			
	CAM24_MT.E.03.000A - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 325	0,00100 ql	€ 14,11702 0%	€ 0,01412
	CAM24_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
	CAM24_MT.E.31.036 - Marmi e pietre - Pietra ricomposta di peso da 51 a 100 kg	1,05000 dmc	€ 3,91163 0%	€ 4,10721
	Totale MT			€ 6,61333
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,02000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,51360
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,02000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 0,61620
	Totale RU			€ 1,12980
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 9,09745 +0,32%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07733 = 5% * B)			€ 1,54657
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,06440
	TOTALE (A + B + C) euro / dmc Scostamento % su anno 2023			€ 11,71 +0,32%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 9,65%</i>			€ 1,12980
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,07733

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E14.020.010.C (CAM)	CAM24_E14 - OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE 020 - PIETRA RICOMPOSTA 010 - Elementi di pietra ricomposta per arredo urbano C - Elementi di pietra ricomposta per arredo urbano, di qualunque forma e dimensione realizzati in pietra ricomposta preformata, costituita da inerti di varia granulometria anche se con inserti in legno o ferro che non ricoprono più del 20% della superficie in vista, ottenuti dalla macinazione di pietre naturali, aggregati con leganti minerali additivati e colorati con ossidi e colori vegetali per pietre vulcaniche, giallo napoletano, bianco pugliese, pietra serena, carparo, con superfici a finitura liscia, bocciardata sia a grana fine che doppia, picconata, rigata o antichizzata, peso specifico pari a 2000 kg/mc,			



compresi inserimento di boccole, zanche e quant'altro necessario per il corretto montaggio e la realizzazione del modello, i pezzi speciali. Per elementi di peso da 101 a 200 kg				
AT				
CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600 0%	€ 1,35432
Totale AT				€ 1,35432
MT				
CAM24_MT.E.03.000A	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 325	0,00100 ql	€ 14,11702 0%	€ 0,01412
CAM24_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
CAM24_MT.E.31.037	- Marmi e pietre - Pietra ricomposta di peso da 101 a 200 kg	1,05000 dmc	€ 3,66795 0%	€ 3,85135
Totale MT				€ 6,35747
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,02000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,51360
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,02000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 0,61620
Totale RU				€ 1,12980
Sommano euro (A)				€ 8,84159
Scostamento % su anno 2023				+0,33%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07515 = 5% * B)				€ 1,50307
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 1,03447
TOTALE (A + B + C) euro / dmc				€ 11,38
Scostamento % su anno 2023				+0,33%
Incidenza Manodopera sul totale 9,93%				€ 1,12980
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,07515

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E14.020.010.D (CAM)	CAM24_E14 - OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE 020 - PIETRA RICOMPOSTA 010 - Elementi di pietra ricomposta per arredo urbano D - Elementi di pietra ricomposta per arredo urbano, di qualunque forma e dimensione realizzati in pietra ricomposta preformata, costituita da inerti di varia granulometria anche se con inserti in legno o ferro che non ricoprono più del 20% della superficie in vista, ottenuti dalla macinazione di pietre naturali, aggregati con leganti minerali additivati e colorati con ossidi e colori vegetali per pietre vulcaniche, giallo napoletano, bianco pugliese, pietra serena, carparo, con superfici a finitura liscia, bocciardata sia a grana fine che doppia, picconata, rigata o antichizzata, peso specifico pari a 2000 kg/mc, compresi inserimento di boccole, zanche e quant'altro necessario per il corretto montaggio e la realizzazione del modello, i pezzi speciali. Per elementi di peso superiore a 200 kg			
AT				
CAM24_AT.E.00.004	- Attrezzature generiche e per rilevazione ordigni bellici - Autogru da 20000 kg	0,02000 h	€ 67,71600 0%	€ 1,35432
Totale AT				€ 1,35432
MT				
CAM24_MT.E.03.000A	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 325	0,00100 ql	€ 14,11702 0%	€ 0,01412
CAM24_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
CAM24_MT.E.31.038	- Marmi e pietre - Pietra ricomposta di peso superiore a 200 kg	1,05000 dmc	€ 3,27038 0%	€ 3,43390
Totale MT				€ 5,94002
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,02000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,51360
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,02000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 0,61620
Totale RU				



				€ 1,12980
				€ 8,42414 +0,35%
				€ 1,43210
				€ 0,98562
				€ 10,84 +0,35%
				€ 1,12980
				€ 0,07161

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E14.030.010.A	CAM24_E14 - OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE 030 - ARROTATURA E LEVIGATURA PAVIMENTI 010 - Arrotatura levigatura pavimenti A - Arrotatura e levigatura di pavimenti con mezzo meccanico per pavimenti in pietra			
	AT			
	CAM24_AT.E.05.002 - Attrezzature per pavimentazioni - Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	0,14000 h	€ 30,24648 0%	€ 4,23451
	Totale AT			€ 4,23451
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,14000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,59520
	Totale RU			€ 3,59520
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 7,82971 +1,07%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06655 = 5% * B)			€ 1,33105
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,91608
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 10,08 +1,07%
	Incidenza Manodopera sul totale 35,68%			€ 3,59520
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,06655

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E14.030.010.B	CAM24_E14 - OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE 030 - ARROTATURA E LEVIGATURA PAVIMENTI 010 - Arrotatura levigatura pavimenti B - Arrotatura e levigatura di pavimenti con mezzo meccanico per pavimenti in marmo			
	AT			
	CAM24_AT.E.05.002 - Attrezzature per pavimentazioni - Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	0,16500 h	€ 30,24648 0%	€ 4,99067
	Totale AT			€ 4,99067
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,16500 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 4,23720
	Totale RU			€ 4,23720
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 9,22787 +1,07%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07844 = 5% * B)			€ 1,56874
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,07966



	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023		€ 11,88 +1,07%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 35,68%</i>		€ 4,23720
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 0,07844

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E14.030.010.C	CAM24_E14 - OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE 030 - ARROTATURA E LEVIGATURA PAVIMENTI 010 - Arrotatura levigatura pavimenti C - Arrotatura e levigatura di pavimenti con mezzo meccanico per pavimenti in granito			
	AT			
	CAM24_AT.E.05.002 - Attrezzature per pavimentazioni - Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	0,20000 h	€ 30,24648 0%	€ 6,04930
	Totale AT			€ 6,04930
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,20000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 5,13600
	Totale RU			€ 5,13600
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 11,18530 +1,07%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09508 = 5% * B)			€ 1,90150
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,30868
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 14,40 +1,07%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 35,68%</i>			€ 5,13600
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,09508

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E14.030.015.A	CAM24_E14 - OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE 030 - ARROTATURA E LEVIGATURA PAVIMENTI 015 - Lucidatura a piombo di pavimenti a mezzo manico A - Lucidatura a piombo di pavimenti con mezzo meccanico per pavimenti in pietra			
	AT			
	CAM24_AT.E.05.002 - Attrezzature per pavimentazioni - Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	0,11000 h	€ 30,24648 0%	€ 3,32711
	Totale AT			€ 3,32711
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,11000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,82480
	Totale RU			€ 2,82480
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 6,15191 +1,07%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05229 = 5% * B)			€ 1,04582
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,71977
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 7,92 +1,07%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 35,68%</i>			€ 2,82480
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,05229

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE



CAM24_E14.030.015.B	CAM24_E14 - OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE 030 - ARROTATURA E LEVIGATURA PAVIMENTI 015 - Lucidatura a piombo di pavimenti a mezzo manico B - Lucidatura a piombo di pavimenti con mezzo meccanico per pavimenti in marmo				
	AT				
	CAM24_AT.E.05.002	- Attrezzature per pavimentazioni - Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	0,12000 h	€ 30,24648 0%	€ 3,62958
	Totale AT				€ 3,62958
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,12000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,08160
	Totale RU				€ 3,08160
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 6,71118 +1,07%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05705 = 5% * B)				€ 1,14090
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 0,78521
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023				€ 8,64 +1,07%	
Incidenza Manodopera sul totale 35,68%				€ 3,08160	
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,05705	

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM24_E14.030.015.C	CAM24_E14 - OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE 030 - ARROTATURA E LEVIGATURA PAVIMENTI 015 - Lucidatura a piombo di pavimenti a mezzo manico C - Lucidatura a piombo di pavimenti con mezzo meccanico per pavimenti in granito				
	AT				
	CAM24_AT.E.05.002	- Attrezzature per pavimentazioni - Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	0,16000 h	€ 30,24648 0%	€ 4,83944
	Totale AT				€ 4,83944
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,16000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 4,10880
	Totale RU				€ 4,10880
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 8,94824 +1,07%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07606 = 5% * B)				€ 1,52120
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 1,04694
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023				€ 11,52 +1,07%	
Incidenza Manodopera sul totale 35,68%				€ 4,10880	
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,07606	

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E14.030.020.A	CAM24_E14 - OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE 030 - ARROTATURA E LEVIGATURA PAVIMENTI 020 - Battuta o listello per separazione i pavimenti A - Battuta o listello per separazione di pavimenti di ottone da 25x3 mm			
	MT			
	CAM24_MT.E.36.002	- Listelli per separazione pavimentazioni e Guardaspigoli - Listello di ottone 25x3mm	1,05000 m	€ 10,21000 0%
Totale MT				€ 10,72050



RU	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,05000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 1,43100
Totale RU				€ 1,43100
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 12,15150 +0,32%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10329 = 5% * B)				€ 2,06576
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 1,42173
TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023				€ 15,64 +0,32%
Incidenza Manodopera sul totale 9,15%				€ 1,43100
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,10329

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E14.030.020.B	CAM24_E14 - OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE 030 - ARROTATURA E LEVIGATURA PAVIMENTI 020 - Battuta o listello per separazione i pavimenti B - Battuta o listello per separazione di pavimenti di plastica da 25x5 mm			
MT				
CAM24_MT.E.36.003	- Listelli per separazione pavimentazioni e Guardaspigoli - Listello di plastica 25x5mm	1,05000 m	€ 2,02300 0%	€ 2,12415
Totale MT				€ 2,12415
RU				
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,04000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 1,14480
Totale RU				€ 1,14480
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 3,26895 +0,96%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02779 = 5% * B)				€ 0,55572
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 0,38247
TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023				€ 4,21 +0,96%
Incidenza Manodopera sul totale 27,21%				€ 1,14480
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,02779

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E14.030.020.C	CAM24_E14 - OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE 030 - ARROTATURA E LEVIGATURA PAVIMENTI 020 - Battuta o listello per separazione i pavimenti C - Battuta o listello per separazione di pavimenti di marmo da 20x10-15 mm			
MT				
CAM24_MT.E.36.004	- Listelli per separazione pavimentazioni e Guardaspigoli - Listello di marmo 20x10-15 mm	1,05000 m	€ 7,48980 0%	€ 7,86429
Totale MT				€ 7,86429
RU				
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,05000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 1,43100
Totale RU				€ 1,43100
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 9,29529 +0,42%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07901 = 5% * B)				€ 1,58020
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 1,08755



	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023	€ 11,96 +0,42%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 11,96%</i>	€ 1,43100
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,07901

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E14.030.020.D	CAM24_E14 - OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE 030 - ARROTATURA E LEVIGATURA PAVIMENTI 020 - Battuta o listello per separazione i pavimenti D - Battuta o listello su davanzali e soglie per formazione vaschette - di marmo riportati sulle teste			
	MT			
	CAM24_MT.E.36.005 - Listelli per separazione pavimentazioni e Guardaspigoli - Listello in pietra per vaschetta dim. 20x20x10 mm	1,05000 m	€ 16,41600 0%	€ 17,23680
	Totale MT			€ 17,23680
	RU			
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,05000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 1,43100
	Totale RU			€ 1,43100
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 18,66780 +0,21%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15868 = 5% * B)			€ 3,17353
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,18413
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			€ 24,03 +0,21%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 5,96%</i>			€ 1,43100
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,15868

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E14.030.025.A	CAM24_E14 - OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE 030 - ARROTATURA E LEVIGATURA PAVIMENTI 025 - Lucidature delle coste a delle lastre di pietra A - Lucidatura delle coste a vista delle lastre di pietra naturale già rifilate di fresa, per ogni cm di spessore al metro lineare: per marmi a travertini			
	AT			
	CAM24_AT.E.05.002 - Attrezzature per pavimentazioni - Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	0,07000 h	€ 30,24648 0%	€ 2,11725
	Totale AT			€ 2,11725
	RU			
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,13000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,00530
	Totale RU			€ 4,00530
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 6,12255 +1,88%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05204 = 5% * B)			€ 1,04083
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,71634
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 7,88 +1,88%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 50,83%</i>			€ 4,00530
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,05204

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
--------	------------------------------	----------	------------------	----------------



CAM24_E14.030.025.B	CAM24_E14 - OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE 030 - ARROTATURA E LEVIGATURA PAVIMENTI 025 - Lucidature delle coste a delle lastre di pietra B - Lucidatura delle coste a vista delle lastre di pietra naturale già rifilate di fresa, per ogni cm di spessore al metro lineare: per pietre dure (graniti ecc.)			
	AT			
	CAM24_AT.E.05.002 - Attrezzature per pavimentazioni - Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	0,08000 h	€ 30,24648 0%	€ 2,41972
	Totale AT			€ 2,41972
	RU			
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,17000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 5,23770
	Totale RU			€ 5,23770
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 7,65742 +1,97%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06509 = 5% * B)			€ 1,30176
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,89592
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 9,86 +1,97%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 53,15%</i>			€ 5,23770
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,06509

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E14.030.030.A	CAM24_E14 - OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE 030 - ARROTATURA E LEVIGATURA PAVIMENTI 030 - Bocciardatura A - Lavorazione con bocciarda meccanica delle superfici delle lastre di pietra naturale: per marmi e travertini			
	AT			
	CAM24_AT.E.05.003 - Attrezzature per pavimentazioni - Bocciardatrice per pavimenti in pietra e marmo	0,60000 h	€ 29,34360 0%	€ 17,60616
	Totale AT			€ 17,60616
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,60000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 15,40800
	Totale RU			€ 15,40800
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 33,01416 +1,08%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,28062 = 5% * B)			€ 5,61241
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,86266
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 42,49 +1,08%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 36,26%</i>			€ 15,40800
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,28062

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E14.030.030.B	CAM24_E14 - OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE 030 - ARROTATURA E LEVIGATURA PAVIMENTI 030 - Bocciardatura B - Lavorazione con bocciarda meccanica delle superfici delle lastre di pietra naturale: per pietre dure (graniti, ecc.)			
	AT			
	CAM24_AT.E.05.003 - Attrezzature per pavimentazioni - Bocciardatrice per pavimenti in pietra e marmo	0,66000 h	€ 29,34360 0%	€ 19,36678



		Totale AT		€ 19,36678
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,66000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 16,94880
		Totale RU		€ 16,94880
		Sommano euro (A)		€ 36,31558
		Scostamento % su anno 2023		+1,08%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,30868 = 5% * B)			€ 6,17365
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,24892
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			€ 46,74
	Scostamento % su anno 2023			+1,08%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 36,26%</i>			€ 16,94880
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,30868

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E14.030.040.A	CAM24_E14 - OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE 030 - ARROTATURA E LEVIGATURA PAVIMENTI 040 - Bisellatura A - Bisellatura delle lastre di pietra naturale con leggero arrotondamento degli spigoli (r = 2÷3 mm), lisciato a mola per pietre tenere e marmi			
	AT			
CAM24_AT.E.05.002	- Attrezzature per pavimentazioni - Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	0,05000 h	€ 30,24648 0%	€ 1,51232
	Totale AT			€ 1,51232
	RU			
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,08100
	Totale RU			€ 3,08100
	Sommano euro (A)			€ 4,59332
	Scostamento % su anno 2023			+1,93%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03904 = 5% * B)			€ 0,78086
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,53742
	TOTALE (A + B + C) euro / m			€ 5,91
	Scostamento % su anno 2023			+1,93%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 52,12%</i>			€ 3,08100
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,03904

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E14.030.040.B	CAM24_E14 - OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE 030 - ARROTATURA E LEVIGATURA PAVIMENTI 040 - Bisellatura B - Bisellatura delle lastre di pietra naturale con leggero arrotondamento degli spigoli (r = 2÷3 mm), lisciato a mola per pietre dure (graniti, ecc.)			
	AT			
CAM24_AT.E.05.002	- Attrezzature per pavimentazioni - Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	0,07000 h	€ 30,24648 0%	€ 2,11725
	Totale AT			€ 2,11725
	RU			
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,13000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,00530
	Totale RU			€ 4,00530
	Sommano euro (A)			
	Scostamento % su anno 2023			



				€ 6,12255 +1,88%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05204 = 5% * B)			€ 1,04083
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,71634
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			€ 7,88 +1,88%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 50,83%</i>			€ 4,00530
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,05204

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E14.030.045.A	CAM24_E14 - OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE 030 - ARROTATURA E LEVIGATURA PAVIMENTI 045 - Bisellatura lucidata A - "Bisellatura delle lastre di pietra naturale con leggero arrotondamento degli spigoli (r = 2÷3 mm), lisciato di mola e lucidato" per pietre tenere e marmi			
	AT			
	CAM24_AT.E.05.002 - Attrezzature per pavimentazioni - Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	0,07000 h	€ 30,24648 0%	€ 2,11725
	Totale AT			€ 2,11725
	RU			
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,13000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,00530
	Totale RU			€ 4,00530
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 6,12255 +1,88%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05204 = 5% * B)			€ 1,04083
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,71634
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			€ 7,88 +1,88%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 50,83%</i>			€ 4,00530
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,05204

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E14.030.045.B	CAM24_E14 - OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE 030 - ARROTATURA E LEVIGATURA PAVIMENTI 045 - Bisellatura lucidata B - "Bisellatura delle lastre di pietra naturale con leggero arrotondamento degli spigoli (r = 2÷3 mm), lisciato di mola e lucidato" per pietre dure (graniti, ecc.)			
	AT			
	CAM24_AT.E.05.002 - Attrezzature per pavimentazioni - Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	0,08000 h	€ 30,24648 0%	€ 2,41972
	Totale AT			€ 2,41972
	RU			
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,16000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,92960
	Totale RU			€ 4,92960
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 7,34932 +1,93%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06247 = 5% * B)			€ 1,24938
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,85987
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			



				€ 9,46 +1,93%
		<i>Incidenza Manodopera sul totale 52,12%</i>		€ 4,92960
		<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 0,06247

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E14.030.050.A	CAM24_E14 - OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE 030 - ARROTATURA E LEVIGATURA PAVIMENTI 050 - Smusso degli spigoli A - "Smusso degli spigoli delle lastre di pietra naturale eccedente i 5 mm fino a 2 cm, lisciato a mola" per pietre tenere e marmi			
	AT			
	CAM24_AT.E.05.002 - Attrezzature per pavimentazioni - Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	0,08000 h	€ 30,24648 0%	€ 2,41972
	Totale AT			€ 2,41972
	RU			
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,17000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 5,23770
	Totale RU			€ 5,23770
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 7,65742 +1,97%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06509 = 5% * B)			€ 1,30176
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,89592
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			€ 9,86 +1,97%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 53,15%</i>			€ 5,23770
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,06509

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E14.030.050.B	CAM24_E14 - OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE 030 - ARROTATURA E LEVIGATURA PAVIMENTI 050 - Smusso degli spigoli B - "Smusso degli spigoli delle lastre di pietra naturale eccedente i 5 mm fino a 2 cm, lisciato a mola" per pietre dure (graniti, ecc.)			
	AT			
	CAM24_AT.E.05.002 - Attrezzature per pavimentazioni - Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	0,11000 h	€ 30,24648 0%	€ 3,32711
	Totale AT			€ 3,32711
	RU			
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,17000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 5,23770
	Totale RU			€ 5,23770
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 8,56481 +1,76%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07280 = 5% * B)			€ 1,45602
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,00208
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			€ 11,02 +1,76%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 47,52%</i>			€ 5,23770
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,07280

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE



CAM24_E14.030.055.A	<p>CAM24_E14 - OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE 030 - ARROTATURA E LEVIGATURA PAVIMENTI 055 - Smusso degli spigoli con lucidatura A - "Smusso degli spigoli delle lastre di pietra naturale eccedente i 5 mm fino a 2 cm, lisciato di mola e lucidato" per pietre tenere e marmi</p> <p>AT CAM24_AT.E.05.002 - Attrezzature per pavimentazioni - Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti</p> <p>Totale AT</p> <p>RU CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio</p> <p>Totale RU</p> <p>Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06766 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p>TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 51,13%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	0,09000 h	€ 30,24648 0%	€ 2,72218
				€ 2,72218
				€ 5,23770
				€ 5,23770
				€ 7,95988 +1,89%
				€ 1,35318
				€ 0,93131
				€ 10,24 +1,89%
				€ 5,23770
				€ 0,06766

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E14.030.055.B	<p>CAM24_E14 - OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE 030 - ARROTATURA E LEVIGATURA PAVIMENTI 055 - Smusso degli spigoli con lucidatura B - "Smusso degli spigoli delle lastre di pietra naturale eccedente i 5 mm fino a 2 cm, lisciato di mola e lucidato" per pietre dure (graniti, ecc.)</p> <p>AT CAM24_AT.E.05.002 - Attrezzature per pavimentazioni - Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti</p> <p>Totale AT</p> <p>RU CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio</p> <p>Totale RU</p> <p>Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07809 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p>TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 52,12%</i> <i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	0,10000 h	€ 30,24648 0%	€ 3,02465
				€ 3,02465
				€ 6,16200
				€ 6,16200
				€ 9,18665 +1,93%
				€ 1,56173
				€ 1,07484
				€ 11,82 +1,93%
				€ 6,16200
				€ 0,07809

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E14.030.060.A	<p>CAM24_E14 - OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE 030 - ARROTATURA E LEVIGATURA PAVIMENTI 060 - Scurello ribassato alle lastre di pietra naturale 1x1 A - "Scurello ribassato alle lastre di pietra naturale fino a 1x1 cm, lisciato di mola" per pietre tenere e marmi</p> <p>AT CAM24_AT.E.05.002 - Attrezzature per pavimentazioni - Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti</p>	0,07000 h	€ 30,24648 0%	€ 2,11725



		Totale AT		€ 2,11725
RU				
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,13000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,00530
	Totale RU			€ 4,00530
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 6,12255 +1,88%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05204 = 5% * B)			€ 1,04083
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,71634
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			€ 7,88 +1,88%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 50,83%</i>			€ 4,00530
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,05204

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E14.030.060.B	CAM24_E14 - OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE 030 - ARROTATURA E LEVIGATURA PAVIMENTI 060 - Scuretto ribassato alle lastre di pietra naturale 1x1 B - "Scuretto ribassato alle lastre di pietra naturale fino a 1x1 cm, lisciato di mola" per pietre dure (graniti, ecc.)			
AT				
CAM24_AT.E.05.002	- Attrezzature per pavimentazioni - Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	0,08000 h	€ 30,24648 0%	€ 2,41972
	Totale AT			€ 2,41972
RU				
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,15000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,62150
	Totale RU			€ 4,62150
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 7,04122 +1,89%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05985 = 5% * B)			€ 1,19701
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,82382
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			€ 9,06 +1,89%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 51%</i>			€ 4,62150
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,05985

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E14.030.065.A	CAM24_E14 - OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE 030 - ARROTATURA E LEVIGATURA PAVIMENTI 065 - Scuretto lucidato ribassato alle lastre di pietra naturale 1x1 A - Scuretto ribassato alle lastre di pietra naturale fino a 1x1 cm, lisciato di mola e lucidato per pietre tenere e marmi			
AT				
CAM24_AT.E.05.002	- Attrezzature per pavimentazioni - Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	0,10000 h	€ 30,24648 0%	€ 3,02465
	Totale AT			€ 3,02465
RU				
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,15000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,62150
	Totale RU			€ 4,62150
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			



				€ 7,64615 +1,74%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06499 = 5% * B)			€ 1,29985
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,89460
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			€ 9,84 +1,74%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 46,96%</i>			€ 4,62150
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,06499

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E14.030.065.B	CAM24_E14 - OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE 030 - ARROTATURA E LEVIGATURA PAVIMENTI 065 - Scurelto lucidato ribassato alle lastre di pietra naturale 1x1 B - Scurelto ribassato alle lastre di pietra naturale fino a 1x1 cm, liscio di mola e lucidato per pietre dure (graniti, ecc.)			
	AT			
	CAM24_AT.E.05.002 - Attrezzature per pavimentazioni - Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	0,11000 h	€ 30,24648 0%	€ 3,32711
	Totale AT			€ 3,32711
	RU			
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,16000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,92960
	Totale RU			€ 4,92960
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 8,25671 +1,71%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07018 = 5% * B)			€ 1,40364
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,96604
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			€ 10,63 +1,71%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 46,39%</i>			€ 4,92960
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,07018

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E14.030.070.A	CAM24_E14 - OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE 030 - ARROTATURA E LEVIGATURA PAVIMENTI 070 - Scurelto ribassato alle lastre di pietra naturale 2x1 A - Scurelto ribassato alle lastre di pietra naturale fino a 2x1 cm, liscio di mola per pietre tenere e marmi			
	AT			
	CAM24_AT.E.05.002 - Attrezzature per pavimentazioni - Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	0,10000 h	€ 30,24648 0%	€ 3,02465
	Totale AT			€ 3,02465
	RU			
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 6,16200
	Totale RU			€ 6,16200
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 9,18665 +1,93%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07809 = 5% * B)			€ 1,56173
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,07484
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			€ 11,82 +1,93%



	Incidenza Manodopera sul totale 52,12%		€ 6,16200
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 0,07809

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E14.030.070.B	CAM24_E14 - OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE 030 - ARROTATURA E LEVIGATURA PAVIMENTI 070 - Scurelto ribassato alle lastre di pietra naturale 2x1 B - Scurelto ribassato alle lastre di pietra naturale fino a 2x1 cm, liscio di mola per pietre dure (graniti, ecc.)			
	AT			
	CAM24_AT.E.05.002 - Attrezzature per pavimentazioni - Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	0,11000 h	€ 30,24648 0%	€ 3,32711
	Totale AT			€ 3,32711
	RU			
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,22000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 6,77820
	Totale RU			€ 6,77820
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 10,10531 +1,93%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08590 = 5% * B)			€ 1,71790
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,18232
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			€ 13,01 +1,93%
	Incidenza Manodopera sul totale 52,12%			€ 6,77820
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,08590

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E14.030.075.A	CAM24_E14 - OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE 030 - ARROTATURA E LEVIGATURA PAVIMENTI 075 - Scurelto lucidato ribassato alle lastre di pietra naturale 2x1 A - Scurelto ribassato alle lastre di pietra naturale fino a 2x1 cm, liscio di mola e lucidato per pietre tenere e marmi			
	AT			
	CAM24_AT.E.05.002 - Attrezzature per pavimentazioni - Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	0,15000 h	€ 30,24648 0%	€ 4,53697
	Totale AT			€ 4,53697
	RU			
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,20000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 6,16200
	Totale RU			€ 6,16200
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 10,69897 +1,65%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09094 = 5% * B)			€ 1,81882
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,25178
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			€ 13,77 +1,65%
	Incidenza Manodopera sul totale 44,75%			€ 6,16200
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,09094

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E14.030.075.B	CAM24_E14 - OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE 030 - ARROTATURA E LEVIGATURA PAVIMENTI 075 - Scurelto lucidato ribassato alle lastre di pietra naturale 2x1 B - Scurelto ribassato alle lastre di pietra naturale fino a 2x1 cm, liscio di			



mola e lucidato per pietre dure (graniti, ecc.)				
AT				
CAM24_AT.E.05.002	- Attrezzature per pavimentazioni - Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	0,15000 h	€ 30,24648 0%	€ 4,53697
Totale AT				€ 4,53697
RU				
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,25000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 7,70250
Totale RU				€ 7,70250
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 12,23947 +1,81%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10404 = 5% * B)				€ 2,08071
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 1,43202
TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023				€ 15,75 +1,81%
Incidenza Manodopera sul totale 48,9%				€ 7,70250
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,10404

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E14.030.080.A	CAM24_E14 - OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE 030 - ARROTATURA E LEVIGATURA PAVIMENTI 080 - Lavorazione a mezzo toro A - Lavorazione a mezzo toro di fronti di lastre di pietra naturale, lisciato di mola e lucidato per pietre tenere e marmi			
AT				
CAM24_AT.E.05.002	- Attrezzature per pavimentazioni - Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	0,20000 h	€ 30,24648 0%	€ 6,04930
Totale AT				€ 6,04930
RU				
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 12,32400
Totale RU				€ 12,32400
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 18,37330 +1,93%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15617 = 5% * B)				€ 3,12346
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 2,14968
TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023				€ 23,65 +1,93%
Incidenza Manodopera sul totale 52,12%				€ 12,32400
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,15617

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E14.030.080.B	CAM24_E14 - OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE 030 - ARROTATURA E LEVIGATURA PAVIMENTI 080 - Lavorazione a mezzo toro B - Lavorazione a mezzo toro di fronti di lastre di pietra naturale, lisciato di mola e lucidato per pietre dure (graniti, ecc.)			
AT				
CAM24_AT.E.05.002	- Attrezzature per pavimentazioni - Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	0,30000 h	€ 30,24648 0%	€ 9,07394
Totale AT				€ 9,07394
RU				



CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,60000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 18,48600
Totale RU				€ 18,48600
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 27,55994 +1,93%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,23426 = 5% * B)				€ 4,68519
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 3,22451
TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023				€ 35,47 +1,93%
Incidenza Manodopera sul totale 52,12%				€ 18,48600
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,23426

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E14.030.085.A	CAM24_E14 - OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE 030 - ARROTATURA E LEVIGATURA PAVIMENTI 085 - Lavorazione a toro A - Lavorazione a toro di fronti di lastre di pietra naturale, lisciato di mola e lucidato per pietre tenere e marmi			
AT				
CAM24_AT.E.05.002	- Attrezzature per pavimentazioni - Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	0,25000 h	€ 30,24648 0%	€ 7,56162
Totale AT				€ 7,56162
RU				
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,50000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 15,40500
Totale RU				€ 15,40500
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 22,96662 +1,93%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,19522 = 5% * B)				€ 3,90433
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 2,68710
TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023				€ 29,56 +1,93%
Incidenza Manodopera sul totale 52,12%				€ 15,40500
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,19522

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E14.030.085.B	CAM24_E14 - OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE 030 - ARROTATURA E LEVIGATURA PAVIMENTI 085 - Lavorazione a toro B - Lavorazione a toro di fronti di lastre di pietra naturale, lisciato di mola e lucidato per pietre dure (graniti, ecc.)			
AT				
CAM24_AT.E.05.002	- Attrezzature per pavimentazioni - Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	0,40000 h	€ 30,24648 0%	€ 12,09859
Totale AT				€ 12,09859
RU				
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,70000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 21,56700
Totale RU				€ 21,56700
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 33,66559 +1,84%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,28616 = 5% * B)				€ 5,72315



	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 3,93887
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023	€ 43,33 +1,84%
	Incidenza Manodopera sul totale 49,78%	€ 21,56700
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%	€ 0,28616

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E14.030.095.A	CAM24_E14 - OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE 030 - ARROTATURA E LEVIGATURA PAVIMENTI 095 - Tacche, intagli e fori per zanche A - Tacche e intagli normali alla testa delle lastre per soglie, davanzali, zoccolini			
	AT			
	CAM24_AT.E.05.002 - Attrezzature per pavimentazioni - Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	0,05000 h	€ 30,24648 0%	€ 1,51232
	Totale AT			€ 1,51232
	RU			
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,05000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 1,43100
	Totale RU			€ 1,43100
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 2,94332 +1,34%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02502 = 5% * B)			€ 0,50036
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,34437
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 3,79 +1,34%
	Incidenza Manodopera sul totale 37,78%			€ 1,43100
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,02502

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E14.030.095.B	CAM24_E14 - OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE 030 - ARROTATURA E LEVIGATURA PAVIMENTI 095 - Tacche, intagli e fori per zanche B - Tacche e intagli speciali o inclinati alla testa delle lastre per soglie, davanzali, zoccolini			
	AT			
	CAM24_AT.E.05.002 - Attrezzature per pavimentazioni - Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	0,08000 h	€ 30,24648 0%	€ 2,41972
	Totale AT			€ 2,41972
	RU			
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,08000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 2,28960
	Totale RU			€ 2,28960
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 4,70932 +1,34%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04003 = 5% * B)			€ 0,80058
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,55099
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 6,06 +1,34%
	Incidenza Manodopera sul totale 37,78%			€ 2,28960
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,04003

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo
--------	------------------------------	----------	------------------	---------



				TOTALE
CAM24_E14.030.095.C	CAM24_E14 - OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE 030 - ARROTATURA E LEVIGATURA PAVIMENTI 095 - Tacche, intagli e fori per zanche C - Tagli retti, curvi o speciali alla testa delle lastre per soglie, davanzali, zoccolini			
	AT			
	CAM24_AT.E.05.002 - Attrezzature per pavimentazioni - Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	0,10000 h	€ 30,24648 0%	€ 3,02465
	Totale AT			€ 3,02465
	RU			
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,10000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 2,86200
	Totale RU			€ 2,86200
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 5,88665 +1,34%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,05004 = 5% * B)			€ 1,00073
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,68874
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 7,58 +1,34%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 37,78%</i>			€ 2,86200
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,05004

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E14.030.095.D	CAM24_E14 - OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE 030 - ARROTATURA E LEVIGATURA PAVIMENTI 095 - Tacche, intagli e fori per zanche D - Fori per zanche normali			
	AT			
	CAM24_AT.E.05.002 - Attrezzature per pavimentazioni - Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	0,03000 h	€ 30,24648 0%	€ 0,90739
	Totale AT			€ 0,90739
	RU			
	CAM24_RU.E.001.002 - Operai edili - Operaio qualificato	0,03000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 0,85860
	Totale RU			€ 0,85860
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 1,76599 +1,34%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,01501 = 5% * B)			€ 0,30022
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,20662
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 2,27 +1,34%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 37,78%</i>			€ 0,85860
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,01501

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E14.030.095.E	CAM24_E14 - OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE 030 - ARROTATURA E LEVIGATURA PAVIMENTI 095 - Tacche, intagli e fori per zanche E - Fori per zanche con tacca			
	AT			
	CAM24_AT.E.05.002 - Attrezzature per pavimentazioni - Arrotatrice, levigatrice e lucidature per pavimenti	0,05000 h	€ 30,24648 0%	€ 1,51232
	Totale AT			



				€ 1,51232
RU				
CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,05000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 1,43100
	Totale RU			€ 1,43100
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 2,94332 +1,34%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02502 = 5% * B)			€ 0,50036
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,34437
	TOTALE (A + B + C) euro / cad Scostamento % su anno 2023			€ 3,79 +1,34%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 37,78%</i>			€ 1,43100
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,02502

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E14.030.100.A	CAM24_E14 - OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE 030 - ARROTATURA E LEVIGATURA PAVIMENTI 100 - Opere di protezione A - Protezione superficiale di manufatti in pietra con resine acriliche applicata ad una mano su marmi, calcari duri, brecce			
MT				
CAM24_MT.E.31.040	- Marmi e pietre - Protezione con resine acriliche su marmi, calcari duri, brecce	1,00000 mq	€ 11,00000 0%	€ 11,00000
	Totale MT			€ 11,00000
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,28400
	Totale RU			€ 1,28400
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 12,28400 +0,24%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10441 = 5% * B)			€ 2,08828
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,43723
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 15,81 +0,24%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 8,12%</i>			€ 1,28400
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,10441

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E14.030.100.B	CAM24_E14 - OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE 030 - ARROTATURA E LEVIGATURA PAVIMENTI 100 - Opere di protezione B - Protezione superficiale di manufatti in pietra con resine acriliche applicata ad una mano su calcari teneri, arenarie e tufo			
MT				
CAM24_MT.E.31.041	- Marmi e pietre - Protezione con resine acriliche su calcari teneri, arenarie e tufo	1,00000 mq	€ 12,00000 0%	€ 12,00000
	Totale MT			€ 12,00000
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,28400
	Totale RU			€ 1,28400
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 13,28400 +0,22%



	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11291 = 5% * B)		€ 2,25828
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 1,55423
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023		€ 17,10 +0,22%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 7,51%</i>		€ 1,28400
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 0,11291

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E14.030.100.C	CAM24_E14 - OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE 030 - ARROTATURA E LEVIGATURA PAVIMENTI 100 - Opere di protezione C - Protezione superficiale di manufatti in pietra con resine acriliche applicata ad una mano su travertino			
	MT			
	CAM24_MT.E.31.042 - Marmi e pietre - Protezione con resine acriliche su travertini	1,00000 mq	€ 10,00000 0%	€ 10,00000
	Totale MT			€ 10,00000
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,28400
	Totale RU			€ 1,28400
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 11,28400 +0,26%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09591 = 5% * B)			€ 1,91828
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,32023
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 14,52 +0,26%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 8,84%</i>			€ 1,28400
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,09591

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E14.030.100.D	CAM24_E14 - OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE 030 - ARROTATURA E LEVIGATURA PAVIMENTI 100 - Opere di protezione D - Protezione superficiale di manufatti in marmo, calcari e brecce con cera cristallina applicata ad una mano			
	MT			
	CAM24_MT.E.31.046 - Marmi e pietre - Cera protettiva per marmi	1,00000 mq	€ 22,50000 0%	€ 22,50000
	Totale MT			€ 22,50000
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,56800
	Totale RU			€ 2,56800
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 25,06800 +0,24%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,21308 = 5% * B)			€ 4,26156
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,93296
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 32,26 +0,24%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 7,96%</i>			€ 2,56800
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,21308



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E14.030.100.E	CAM24_E14 - OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE 030 - ARROTATURA E LEVIGATURA PAVIMENTI 100 - Opere di protezione E - Protezione superficiale di manufatti in pietra con polisilossani applicata a due mani su marmi, calcari duri, brecce			
	MT			
	CAM24_MT.E.31.043 - Marmi e pietre - Protezione con polisilossani su marmi, calcari duri, brecce	1,00000 mq	€ 17,50000 0%	€ 17,50000
	Totale MT			€ 17,50000
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,28400
	Totale RU			€ 1,28400
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 18,78400 +0,16%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15966 = 5% * B)			€ 3,19328
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,19773
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 24,18 +0,16%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 5,31%</i>			€ 1,28400
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,15966

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E14.030.100.F	CAM24_E14 - OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE 030 - ARROTATURA E LEVIGATURA PAVIMENTI 100 - Opere di protezione F - Protezione superficiale di manufatti in pietra con polisilossani applicata a due mani su calcari teneri, arenarie e tufo			
	MT			
	CAM24_MT.E.31.044 - Marmi e pietre - Protezione con polisilossani su calcari teneri, arenarie e tufo	1,00000 mq	€ 20,00000 0%	€ 20,00000
	Totale MT			€ 20,00000
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,28400
	Totale RU			€ 1,28400
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 21,28400 +0,14%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18091 = 5% * B)			€ 3,61828
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,49023
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 27,39 +0,14%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 4,69%</i>			€ 1,28400
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,18091

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E14.030.100.G	CAM24_E14 - OPERE EDILI - MARMI, PIETRE NATURALI E RICOMPOSTE 030 - ARROTATURA E LEVIGATURA PAVIMENTI 100 - Opere di protezione G - Protezione superficiale di manufatti in pietra con polisilossani applicata a due mani su travertino			
	MT			
	CAM24_MT.E.31.045 - Marmi e pietre - Protezione con polisilossani su travertini	1,00000 mq	€ 17,00000 0%	€ 17,00000



		Totale MT		€ 17,00000
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,28400
		Totale RU		€ 1,28400
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023		€ 18,28400 +0,16%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15541 = 5% * B)			€ 3,10828
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,13923
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 23,53 +0,16%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 5,46%</i>			€ 1,28400
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,15541

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E15.010.010.A	CAM24_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI 010 - POSA DI RIVESTIMENTI 010 - Posa in opera A - Rivestimenti di piastrelle in ceramica, gres e klinker forniti dall'Amministrazione, posti in opera con idoneo collante su sottofondi predisposti, secondo qualsiasi configurazione geometrica, compresa la suggellatura dei giunti a cemento bianco o colorato, i pezzi speciali (angoli, spigoli, terminali, zoccoli), tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale.			
	MT			
CAM24_MT.E.03.000C	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento bianco tipo 325	0,00400 ql	€ 30,03997 0%	€ 0,12016
CAM24_MT.E.10.024	- Malte e collanti - Collante per piastrelle	2,50000 kg	€ 0,49248 0%	€ 1,23120
	Totale MT			€ 1,35136
	RU			
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,33000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 8,47440
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,33000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 10,16730
	Totale RU			€ 18,64170
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 19,99306 +2,47%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16994 = 5% * B)			€ 3,39882
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,33919
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 25,73 +2,47%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 72,45%</i>			€ 18,64170
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,16994

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E15.020.010.A (CAM)	CAM24_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI 020 - RIVESTIMENTI IN CERAMICA, GRES, GRES PORCELLANATO, KLINKER 010 - Rivestimenti in piastrelle di ceramica in pasta rossa A - Rivestimento di pareti in piastrelle di ceramica smaltata in pasta rossa, monocottura, di prima scelta, con superficie liscia o semilucida o bocciardata, poste in opera con idoneo collante su sottofondi predisposti, secondo qualsiasi configurazione geometrica, compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali (angoli, spigoli, terminali, zoccoli), i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Dimensioni 20x20 cm, a tinta unita			
	MT			
CAM24_MT.E.03.000C	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento bianco tipo 325	0,00400 ql	€ 30,03997 0%	€ 0,12016
CAM24_MT.E.10.024	- Malte e collanti - Collante per piastrelle	2,50000 kg	€ 0,49248 0%	€ 1,23120



CAM24_MT.E.32.028	- Piastrelle - Piastrelle in ceramica smaltata, monocottura in pasta rossa, a tinta unita, 20x20 cm	1,05000 mq	€ 14,23575 0%	€ 14,94754
Totale MT				€ 16,29890
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,33000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 8,47440
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,33000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 10,16730
Totale RU				€ 18,64170
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 34,94060 +1,4%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,29700 = 5% * B)				€ 5,93990
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 4,08805
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023				€ 44,97 +1,4%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 41,45%</i>				€ 18,64170
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,29700

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E15.020.010.B (CAM)	CAM24_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI 020 - RIVESTIMENTI IN CERAMICA, GRES, GRES PORCELLANATO, KLINKER 010 - Rivestimenti in piastrelle di ceramica in pasta rossa B - Rivestimento di pareti in piastrelle di ceramica smaltata in pasta rossa, monocottura, di prima scelta, con superficie liscia o semilucida o bocciardata, poste in opera con idoneo collante su sottofondi predisposti, secondo qualsiasi configurazione geometrica, compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali (angoli, spigoli, terminali, zoccoli), i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Dimensioni 20x20 cm, marmorizzate			
MT				
CAM24_MT.E.03.000C	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento bianco tipo 325	0,00400 ql	€ 30,03997 0%	€ 0,12016
CAM24_MT.E.10.024	- Malte e collanti - Collante per piastrelle	2,50000 kg	€ 0,49248 0%	€ 1,23120
CAM24_MT.E.32.029	- Piastrelle - Piastrelle in ceramica smaltata, monocottura in pasta rossa, marmorizzata, 20x20 cm	1,05000 mq	€ 13,40213 0%	€ 14,07224
Totale MT				€ 15,42360
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,33000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 8,47440
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,33000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 10,16730
Totale RU				€ 18,64170
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 34,06530 +1,43%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,28956 = 5% * B)				€ 5,79110
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 3,98564
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023				€ 43,84 +1,43%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 42,52%</i>				€ 18,64170
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,28956

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E15.020.010.C (CAM)	CAM24_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI 020 - RIVESTIMENTI IN CERAMICA, GRES, GRES PORCELLANATO, KLINKER 010 - Rivestimenti in piastrelle di ceramica in pasta rossa C - Rivestimento di pareti in piastrelle di ceramica smaltata in pasta rossa, monocottura, di prima scelta, con superficie liscia o semilucida o bocciardata,			



<p>poste in opera con idoneo collante su sottofondi predisposti, secondo qualsiasi configurazione geometrica, compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali (angoli, spigoli, terminali, zoccoli), i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Dimensioni 20x20 cm, vetrificate a colori chiari</p>				
MT				
CAM24_MT.E.03.000C	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento bianco tipo 325	0,00400 ql	€ 30,03997 0%	€ 0,12016
CAM24_MT.E.10.024	- Malte e collanti - Collante per piastrelle	2,50000 kg	€ 0,49248 0%	€ 1,23120
CAM24_MT.E.32.030	- Piastrelle - Piastrelle in ceramica smaltata, monocottura in pasta rossa, vetrificate a colori chiari, 20x20 cm	1,05000 mq	€ 15,92865 0%	€ 16,72508
Totale MT				€ 18,07644
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,33000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 8,47440
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,33000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 10,16730
Totale RU				€ 18,64170
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 36,71814 +1,33%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,31210 = 5% * B)				€ 6,24208
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 4,29602
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023				€ 47,26 +1,33%
Incidenza Manodopera sul totale 39,45%				€ 18,64170
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,31210

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E15.020.010.D (CAM)	<p>CAM24_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI 020 - RIVESTIMENTI IN CERAMICA, GRES, GRES PORCELLANATO, KLINKER 010 - Rivestimenti in piastrelle di ceramica in pasta rossa D - Rivestimento di pareti in piastrelle di ceramica smaltata in pasta rossa, monocottura, di prima scelta, con superficie liscia o semilucida o bocciardata, poste in opera con idoneo collante su sottofondi predisposti, secondo qualsiasi configurazione geometrica, compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali (angoli, spigoli, terminali, zoccoli), i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Dimensioni 20x20 cm, vetrificate a colori brillanti</p>			
MT				
CAM24_MT.E.03.000C	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento bianco tipo 325	0,00400 ql	€ 30,03997 0%	€ 0,12016
CAM24_MT.E.10.024	- Malte e collanti - Collante per piastrelle	2,50000 kg	€ 0,49248 0%	€ 1,23120
CAM24_MT.E.32.031	- Piastrelle - Piastrelle in ceramica smaltata, monocottura in pasta rossa, vetrificate a colori brillanti, 20x20 cm	1,05000 mq	€ 17,54460 0%	€ 18,42183
Totale MT				€ 19,77319
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,33000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 8,47440
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,33000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 10,16730
Totale RU				€ 18,64170
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 38,41489 +1,27%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,32653 = 5% * B)				€ 6,53053
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 4,49454
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023				€ 49,44 +1,27%



	Incidenza Manodopera sul totale 37,71%		€ 18,64170
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 0,32653

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E15.020.010.E (CAM)	<p>CAM24_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI 020 - RIVESTIMENTI IN CERAMICA, GRES, GRES PORCELLANATO, KLINKER 010 - Rivestimenti in piastrelle di ceramica in pasta rossa E - Rivestimento di pareti in piastrelle di ceramica smaltata in pasta rossa, monocottura, di prima scelta, con superficie liscia o semilucida o bocciardata, poste in opera con idoneo collante su sottofondi predisposti, secondo qualsiasi configurazione geometrica, compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali (angoli, spigoli, terminali, zoccoli), i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Dimensioni 20x20 cm, bianche</p>			
	MT			
CAM24_MT.E.03.000C	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento bianco tipo 325	0,00400 ql	€ 30,03997 0%	€ 0,12016
CAM24_MT.E.10.024	- Malte e collanti - Collante per piastrelle	2,50000 kg	€ 0,49248 0%	€ 1,23120
CAM24_MT.E.32.032	- Piastrelle - Piastrelle in ceramica smaltata, monocottura in pasta rossa, bianche, 20x20 cm	1,05000 mq	€ 13,19693 0%	€ 13,85678
	Totale MT			€ 15,20814
	RU			
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,33000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 8,47440
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,33000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 10,16730
	Totale RU			€ 18,64170
	Sommano euro (A)			€ 33,84984
	Scostamento % su anno 2023			+1,44%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,28772 = 5% * B)			€ 5,75447
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,96043
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			€ 43,56
	Scostamento % su anno 2023			+1,44%
	Incidenza Manodopera sul totale 42,79%			€ 18,64170
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,28772

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E15.020.020.A (CAM)	<p>CAM24_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI 020 - RIVESTIMENTI IN CERAMICA, GRES, GRES PORCELLANATO, KLINKER 020 - Rivestimenti in piastrelle di ceramica in pasta bianca A - Rivestimento di pareti in piastrelle di ceramica smaltata in pasta bianca, monocottura, di prima scelta, con superficie liscia o semilucida o bocciardata, poste in opera con idoneo collante su sottofondi predisposti, secondo qualsiasi configurazione geometrica, compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali (angoli, spigoli, terminali, zoccoli), i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Dimensioni 20x20 cm, lucide</p>			
	MT			
CAM24_MT.E.03.000C	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento bianco tipo 325	0,00400 ql	€ 30,03997 0%	€ 0,12016
CAM24_MT.E.10.024	- Malte e collanti - Collante per piastrelle	2,50000 kg	€ 0,49248 0%	€ 1,23120
CAM24_MT.E.32.033	- Piastrelle - Piastrelle in ceramica smaltata, monocottura in pasta rossa, bianche, vetrificate a colori chiari 20x20 cm	1,05000 mq	€ 15,92865 0%	€ 16,72508
	Totale MT			€ 18,07644
	RU			
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,33000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 8,47440
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,33000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 10,16730
	Totale RU			€ 18,64170



	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 36,71814 +1,33%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,31210 = 5% * B)	€ 6,24208
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 4,29602
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023	€ 47,26 +1,33%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 39,45%</i>	€ 18,64170
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,31210

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E15.020.020.B (CAM)	CAM24_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI 020 - RIVESTIMENTI IN CERAMICA, GRES, GRES PORCELLANATO, KLINKER 020 - Rivestimenti in piastrelle di ceramica in pasta bianca B - Rivestimento di pareti in piastrelle di ceramica smaltata in pasta bianca, monocottura, di prima scelta, con superficie liscia o semilucida o bocciardata, poste in opera con idoneo collante su sottofondi predisposti, secondo qualsiasi configurazione geometrica, compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali (angoli, spigoli, terminali, zoccoli), i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Dimensioni 15x15 cm, in tinta unita			
	MT			
	CAM24_MT.E.03.000C - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento bianco tipo 325	0,00400 ql	€ 30,03997 0%	€ 0,12016
	CAM24_MT.E.10.024 - Malte e collanti - Collante per piastrelle	2,50000 kg	€ 0,49248 0%	€ 1,23120
	CAM24_MT.E.32.034 - Piastrelle - Piastrelle in ceramica smaltata, monocottura in pasta rossa, a tinta unita, 15x15 cm	1,05000 mq	€ 15,47978 0%	€ 16,25377
	Totale MT			€ 17,60513
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,33000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 8,47440
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,33000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 10,16730
	Totale RU			€ 18,64170
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 36,24683 +1,35%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,30810 = 5% * B)			€ 6,16196
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,24088
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 46,65 +1,35%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 39,96%</i>			€ 18,64170
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,30810

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E15.020.020.C (CAM)	CAM24_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI 020 - RIVESTIMENTI IN CERAMICA, GRES, GRES PORCELLANATO, KLINKER 020 - Rivestimenti in piastrelle di ceramica in pasta bianca C - Rivestimento di pareti in piastrelle di ceramica smaltata in pasta bianca, monocottura, di prima scelta, con superficie liscia o semilucida o bocciardata, poste in opera con idoneo collante su sottofondi predisposti, secondo qualsiasi configurazione geometrica, compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali (angoli, spigoli, terminali, zoccoli), i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Dimensioni 15x15 cm, bianche			
	MT			
	CAM24_MT.E.03.000C - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento bianco tipo 325	0,00400 ql	€ 30,03997 0%	€ 0,12016
	CAM24_MT.E.10.024 - Malte e collanti - Collante per piastrelle	2,50000 kg	€ 0,49248 0%	€ 1,23120
	CAM24_MT.E.32.032 - Piastrelle - Piastrelle in ceramica smaltata, monocottura in pasta rossa, bianche, 20x20 cm	1,05000 mq	€ 13,19693 0%	€ 13,85678



				Totale MT	€ 15,20814
RU					
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,33000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 8,47440	
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,33000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 10,16730	
				Totale RU	€ 18,64170
				Sommano euro (A)	€ 33,84984
				Scostamento % su anno 2023	+1,44%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,28772 = 5% * B)					€ 5,75447
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)					€ 3,96043
				TOTALE (A + B + C) euro / mq	€ 43,56
				Scostamento % su anno 2023	+1,44%
Incidenza Manodopera sul totale 42,79%					€ 18,64170
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%					€ 0,28772

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E15.020.020.D (CAM)	CAM24_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI 020 - RIVESTIMENTI IN CERAMICA, GRES, GRES PORCELLANATO, KLINKER 020 - Rivestimenti in piastrelle di ceramica in pasta bianca D - Rivestimento di pareti in piastrelle di ceramica smaltata in pasta bianca, monocottura, di prima scelta, con superficie liscia o semilucida o bocciardata, poste in opera con idoneo collante su sottofondi predisposti, secondo qualsiasi configurazione geometrica, compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali (angoli, spigoli, terminali, zoccoli), i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Dimensioni 10x10 cm, in tinta			
MT				
CAM24_MT.E.03.000C	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento bianco tipo 325	0,00400 ql	€ 30,03997 0%	€ 0,12016
CAM24_MT.E.10.024	- Malte e collanti - Collante per piastrelle	2,50000 kg	€ 0,49248 0%	€ 1,23120
CAM24_MT.E.32.035	- Piastrelle - Piastrelle in ceramica smaltata, monocottura in pasta bianca, a tinta unita 10x10 cm	1,05000 mq	€ 19,01948 0%	€ 19,97045
				€ 21,32181
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,33000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 8,47440
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,33000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 10,16730
				€ 18,64170
				€ 39,96351
				+1,22%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,33969 = 5% * B)				€ 6,79380
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 4,67573
				€ 51,43
				+1,22%
Incidenza Manodopera sul totale 36,24%				€ 18,64170
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,33969

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E15.020.020.E (CAM)	CAM24_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI 020 - RIVESTIMENTI IN CERAMICA, GRES, GRES PORCELLANATO, KLINKER 020 - Rivestimenti in piastrelle di ceramica in pasta bianca E - Rivestimento di pareti in piastrelle di ceramica smaltata in pasta bianca, monocottura, di prima scelta, con superficie liscia o semilucida o bocciardata, poste in opera con idoneo collante su sottofondi predisposti, secondo qualsiasi configurazione geometrica, compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali (angoli, spigoli, terminali, zoccoli), i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Dimensioni 10x10 cm, bianche			



MT				
CAM24_MT.E.03.000C	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento bianco tipo 325	0,00400 ql	€ 30,03997 0%	€ 0,12016
CAM24_MT.E.10.024	- Malte e collanti - Collante per piastrelle	2,50000 kg	€ 0,49248 0%	€ 1,23120
CAM24_MT.E.32.036	- Piastrelle - Piastrelle in ceramica smaltata, monocottura in pasta bianca, bianche 10x10 cm	1,05000 mq	€ 14,45378 0%	€ 15,17647
Totale MT				€ 16,52783
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,33000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 8,47440
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,33000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 10,16730
Totale RU				€ 18,64170
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 35,16953 +1,39%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,29894 = 5% * B)				€ 5,97882
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 4,11484
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023				€ 45,26 +1,39%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 41,19%</i>				€ 18,64170
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,29894

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E15.020.030.A (CAM)	CAM24_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI 020 - RIVESTIMENTI IN CERAMICA, GRES, GRES PORCELLANATO, KLINKER 030 - Rivestimento di pareti con tessere di ceramica smaltata 2,0 x 2,0 cm A - Rivestimento di pareti con tessere di ceramica smaltata di dimensioni 2,0 x 2,0 cm, di spessore non inferiore a 2,5 mm, su supporto di rete in plastica o carta, poste in opera con idoneo collante su sottofondi predisposti, compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali (angoli, spigoli, terminali, zoccoli), i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Bianco lucido			
MT				
CAM24_MT.E.03.000C	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento bianco tipo 325	0,00400 ql	€ 30,03997 0%	€ 0,12016
CAM24_MT.E.10.024	- Malte e collanti - Collante per piastrelle	2,50000 kg	€ 0,49248 0%	€ 1,23120
CAM24_MT.E.32.037	- Piastrelle - Tessere in ceramica smaltata di dimensioni 2x2 cm, sp. 2,5 mm, bianco lucido	1,05000 mq	€ 19,44270 0%	€ 20,41484
Totale MT				€ 21,76620
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,33000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 8,47440
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,33000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 10,16730
Totale RU				€ 18,64170
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 40,40790 +1,21%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,34347 = 5% * B)				€ 6,86934
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 4,72772
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023				€ 52,00 +1,21%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 35,85%</i>				€ 18,64170
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,34347

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
--------	------------------------------	----------	------------------	----------------



CAM24_E15.020.030.B (CAM)	<p>CAM24_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI 020 - RIVESTIMENTI IN CERAMICA, GRES, GRES PORCELLANATO, KLINKER 030 - Rivestimento di pareti con tesserine di ceramica smaltata 2,0 x 2,0 cm B - Rivestimento di pareti con tesserine di ceramica smaltata di dimensioni 2,0 x 2,0 cm, di spessore non inferiore a 2,5 mm, su supporto di rete in plastica o carta, poste in opera con idoneo collante su sottofondi predisposti, compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali (angoli, spigoli, terminali, zoccoli), i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Tinta unita</p>				
	MT				
	CAM24_MT.E.03.000C	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento bianco tipo 325	0,00400 ql	€ 30,03997 0%	€ 0,12016
	CAM24_MT.E.10.024	- Malte e collanti - Collante per piastrelle	2,50000 kg	€ 0,49248 0%	€ 1,23120
	CAM24_MT.E.32.038	- Piastrelle - Tessere in ceramica smaltata di dimensioni 2x2 cm, sp. 2,5 mm, a tinta unita	1,05000 mq	€ 21,46905 0%	€ 22,54250
		Totale MT			€ 23,89386
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,33000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 8,47440
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,33000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 10,16730
		Totale RU			€ 18,64170
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 42,53556 +1,15%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,36155 = 5% * B)			€ 7,23105
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,97666
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 54,74 +1,15%
		<i>Incidenza Manodopera sul totale 34,05%</i>			€ 18,64170
		<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,36155

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM24_E15.020.030.C (CAM)	<p>CAM24_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI 020 - RIVESTIMENTI IN CERAMICA, GRES, GRES PORCELLANATO, KLINKER 030 - Rivestimento di pareti con tesserine di ceramica smaltata 2,0 x 2,0 cm C - Rivestimento di pareti con tesserine di ceramica smaltata di dimensioni 2,0 x 2,0 cm, di spessore non inferiore a 2,5 mm, su supporto di rete in plastica o carta, poste in opera con idoneo collante su sottofondi predisposti, compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali (angoli, spigoli, terminali, zoccoli), i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Colori brillanti</p>				
	MT				
	CAM24_MT.E.03.000C	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento bianco tipo 325	0,00400 ql	€ 30,03997 0%	€ 0,12016
	CAM24_MT.E.10.024	- Malte e collanti - Collante per piastrelle	2,50000 kg	€ 0,49248 0%	€ 1,23120
	CAM24_MT.E.32.039	- Piastrelle - Tessere in ceramica smaltata di dimensioni 2x2 cm, sp. 2,5 mm, colori brillant	1,05000 mq	€ 24,38033 0%	€ 25,59935
		Totale MT			€ 26,95071
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,33000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 8,47440
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,33000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 10,16730
		Totale RU			€ 18,64170
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 45,59241 +1,07%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,38754 = 5% * B)			€ 7,75071
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,33431



	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023	€ 58,68 +1,07%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 31,77%</i>	€ 18,64170
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,38754

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E15.020.040.A (CAM)	CAM24_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI 020 - RIVESTIMENTI IN CERAMICA, GRES, GRES PORCELLANATO, KLINKER 040 - Rivestimento di pareti in piastrelle di litogres rosso ceramizzato A - Rivestimento di pareti in piastrelle di litogres rosso ceramizzato, di prima scelta, con superficie liscia, poste in opera con idoneo collante su sottofondi predisposti, secondo qualsiasi configurazione geometrica, compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali (angoli, spigoli, terminali, zoccoli), i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Dimensioni 7,5x15 cm			
	MT			
	CAM24_MT.E.03.000C - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento bianco tipo 325	0,00400 ql	€ 30,03997 0%	€ 0,12016
	CAM24_MT.E.10.024 - Malte e collanti - Collante per piastrelle	2,50000 kg	€ 0,49248 0%	€ 1,23120
	CAM24_MT.E.32.046 - Piastrelle - Piastrelle litogres da cm 7,5x15 cm	1,05000 mq	€ 11,78618 0%	€ 12,37549
	Totale MT			€ 13,72685
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,30000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 7,70400
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,30000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 9,24300
	Totale RU			€ 16,94700
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 30,67385 +1,45%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26073 = 5% * B)			€ 5,21455
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,58884
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 39,48 +1,45%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 42,93%</i>			€ 16,94700
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,26073

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E15.020.045.A (CAM)	CAM24_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI 020 - RIVESTIMENTI IN CERAMICA, GRES, GRES PORCELLANATO, KLINKER 045 - Rivestimento di pareti in piastrelle di gres porcellanato A - Rivestimento di pareti in piastrelle di gres fine porcellanato a superficie liscia, spess. 8/10 mm, prima scelta, poste in opera con idoneo collante su sottofondi predisposti, secondo qualsiasi configurazione geometrica, compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali (angoli, spigoli, terminali, zoccoli), i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Dimensioni 10x10 cm			
	MT			
	CAM24_MT.E.03.000C - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento bianco tipo 325	0,00400 ql	€ 30,03997 0%	€ 0,12016
	CAM24_MT.E.10.024 - Malte e collanti - Collante per piastrelle	2,50000 kg	€ 0,49248 0%	€ 1,23120
	CAM24_MT.E.32.005A - Piastrelle - Piastrelle in gres porcellanato di dimensioni 10x10	1,05000 mq	€ 10,62500 0%	€ 11,15625
	Totale MT			€ 12,50761
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,33000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 8,47440
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,33000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 10,16730
	Totale RU			€ 18,64170



	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 31,14931 +1,57%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26477 = 5% * B)	€ 5,29538
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 3,64447
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023	€ 40,09 +1,57%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 46,5%</i>	€ 18,64170
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,26477

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E15.020.045.B (CAM)	CAM24_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI 020 - RIVESTIMENTI IN CERAMICA, GRES, GRES PORCELLANATO, KLINKER 045 - Rivestimento di pareti in piastrelle di gres porcellanato B - Rivestimento di pareti in piastrelle di gres fine porcellanato a superficie liscia, spess. 8/10 mm, prima scelta, poste in opera con idoneo collante su sottofondi predisposti, secondo qualsiasi configurazione geometrica, compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali (angoli, spigoli, terminali, zoccoli), i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Dimensioni 10x20 cm			
	MT			
	CAM24_MT.E.03.000C - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento bianco tipo 325	0,00400 ql	€ 30,03997 0%	€ 0,12016
	CAM24_MT.E.10.024 - Malte e collanti - Collante per piastrelle	2,50000 kg	€ 0,49248 0%	€ 1,23120
	CAM24_MT.E.32.005B - Piastrelle - Piastrelle in gres porcellanato di dimensioni 10x20	1,05000 mq	€ 15,00000 0%	€ 15,75000
	Totale MT			€ 17,10136
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,33000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 8,47440
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,33000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 10,16730
	Totale RU			€ 18,64170
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 35,74306 +1,37%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,30382 = 5% * B)			€ 6,07632
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,18194
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 46,00 +1,37%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 40,52%</i>			€ 18,64170
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,30382

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E15.020.045.C (CAM)	CAM24_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI 020 - RIVESTIMENTI IN CERAMICA, GRES, GRES PORCELLANATO, KLINKER 045 - Rivestimento di pareti in piastrelle di gres porcellanato C - Rivestimento di pareti in piastrelle di gres fine porcellanato a superficie liscia, spess. 8/10 mm, prima scelta, poste in opera con idoneo collante su sottofondi predisposti, secondo qualsiasi configurazione geometrica, compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali (angoli, spigoli, terminali, zoccoli), i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Dimensioni 20x20 cm			
	MT			
	CAM24_MT.E.03.000C - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento bianco tipo 325	0,00400 ql	€ 30,03997 0%	€ 0,12016
	CAM24_MT.E.10.024 - Malte e collanti - Collante per piastrelle	2,50000 kg	€ 0,49248 0%	€ 1,23120
	CAM24_MT.E.32.005 - Piastrelle - Piastrelle in gres porcellanato di dimensioni 20x20	1,05000 mq	€ 19,23750 0%	€ 20,19938
	Totale MT			€ 21,55074



RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,33000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 8,47440
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,33000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 10,16730
Totale RU				€ 18,64170
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 40,19244 +1,21%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,34164 = 5% * B)				€ 6,83271
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 4,70252
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023				€ 51,73 +1,21%
Incidenza Manodopera sul totale 36,04%				€ 18,64170
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,34164

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E15.020.045.D (CAM)	CAM24_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI 020 - RIVESTIMENTI IN CERAMICA, GRES, GRES PORCELLANATO, KLINKER 045 - Rivestimento di pareti in piastrelle di gres porcellanato D - Rivestimento di pareti in piastrelle di gres fine porcellanato a superficie liscia, spess. 8/10 mm, prima scelta, poste in opera con idoneo collante su sottofondi predisposti, secondo qualsiasi configurazione geometrica, compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali (angoli, spigoli, terminali, zoccoli), i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Dimensioni 30x30 cm			
MT				
CAM24_MT.E.03.000C	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento bianco tipo 325	0,00400 ql	€ 30,03997 0%	€ 0,12016
CAM24_MT.E.10.024	- Malte e collanti - Collante per piastrelle	2,50000 kg	€ 0,49248 0%	€ 1,23120
CAM24_MT.E.32.005BA	- Piastrelle - Piastrelle in gres porcellanato di dimensioni 30x30	1,05000 mq	€ 25,00000 0%	€ 26,25000
Totale MT				€ 27,60136
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,33000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 8,47440
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,33000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 10,16730
Totale RU				€ 18,64170
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 46,24306 +1,05%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,39307 = 5% * B)				€ 7,86132
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 5,41044
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023				€ 59,51 +1,05%
Incidenza Manodopera sul totale 31,32%				€ 18,64170
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,39307

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E15.020.050.A (CAM)	CAM24_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI 020 - RIVESTIMENTI IN CERAMICA, GRES, GRES PORCELLANATO, KLINKER 050 - Rivestimento di pareti in piastrelle di Klinker ceramico superficie grezza A - Rivestimento di pareti in piastrelle di Klinker ceramico ad alta resistenza, di prima scelta, con superficie grezza, colori vari, spessore 1-1,4 cm, poste in opera con idoneo collante su sottofondi predisposti, secondo qualsiasi configurazione geometrica, compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali (angoli, spigoli, terminali, zoccoli), i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Dimensioni 12x12 cm			
MT				
CAM24_MT.E.03.000C	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi	0,00400	€ 30,03997	€ 0,12016



	- Cemento bianco tipo 325	ql	0%	
CAM24_MT.E.10.024	- Malte e collanti - Collante per piastrelle	2,50000 kg	€ 0,49248 0%	€ 1,23120
CAM24_MT.E.32.047	- Piastrelle - Piastrelle di klinker ceramico di dimensioni 12x12 cm, sp. 1-1,4 cm, superficie grezza, colori vari	1,05000 mq	€ 21,64860 0%	€ 22,73103
Totale MT				€ 24,08239
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,33000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 8,47440
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,33000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 10,16730
Totale RU				€ 18,64170
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 42,72409 +1,14%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,36316 = 5% * B)				€ 7,26310
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 4,99872
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023				€ 54,99 +1,14%
Incidenza Manodopera sul totale 33,9%				€ 18,64170
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,36316

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E15.020.050.B (CAM)	CAM24_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI 020 - RIVESTIMENTI IN CERAMICA, GRES, GRES PORCELLANATO, KLINKER 050 - Rivestimento di pareti in piastrelle di Klinker ceramico superficie grezza B - Rivestimento di pareti in piastrelle di Klinker ceramico ad alta resistenza, di prima scelta, con superficie grezza, colori vari, spessore 1-1,4 cm, poste in opera con idoneo collante su sottofondi predisposti, secondo qualsiasi configurazione geometrica, compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali (angoli, spigoli, terminali, zoccoli), i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Dimensioni 12x24,5 cm			
MT				
CAM24_MT.E.03.000C	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento bianco tipo 325	0,00400 ql	€ 30,03997 0%	€ 0,12016
CAM24_MT.E.10.024	- Malte e collanti - Collante per piastrelle	2,50000 kg	€ 0,49248 0%	€ 1,23120
CAM24_MT.E.32.048	- Piastrelle - Piastrelle di klinker ceramico di dimensioni 24,5x12 cm, sp. 1-1,4 cm, superficie grezza, colori vari	1,05000 mq	€ 17,26245 0%	€ 18,12557
Totale MT				€ 19,47693
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,33000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 8,47440
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,33000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 10,16730
Totale RU				€ 18,64170
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 38,11863 +1,28%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,32401 = 5% * B)				€ 6,48017
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 4,45988
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023				€ 49,06 +1,28%
Incidenza Manodopera sul totale 38%				€ 18,64170
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,32401

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E15.020.050.C (CAM)	CAM24_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI 020 - RIVESTIMENTI IN CERAMICA, GRES, GRES PORCELLANATO, KLINKER			



050 - Rivestimento di pareti in piastrelle di Klinker ceramico superficie grezza C - Rivestimento di pareti in piastrelle di Klinker ceramico ad alta resistenza, di prima scelta, con superficie grezza, colori vari, spessore 1-1,4 cm, poste in opera con idoneo collante su sottofondi predisposti, secondo qualsiasi configurazione geometrica, compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali (angoli, spigoli, terminali, zoccoli), i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Dimensioni 24,5x24,5 cm				
MT				
CAM24_MT.E.03.000C	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento bianco tipo 325	0,00400 ql	€ 30,03997 0%	€ 0,12016
CAM24_MT.E.10.024	- Malte e collanti - Collante per piastrelle	2,50000 kg	€ 0,49248 0%	€ 1,23120
CAM24_MT.E.32.049	- Piastrelle - Piastrelle di klinker ceramico di dimensioni 24,5x24,5 cm, sp. 1-1,4 cm, superficie grezza, colori vari	1,05000 mq	€ 18,82710 0%	€ 19,76846
Totale MT				€ 21,11982
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,33000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 8,47440
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,33000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 10,16730
Totale RU				€ 18,64170
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 39,76152 +1,23%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,33797 = 5% * B)				€ 6,75946
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 4,65210
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023				€ 51,17 +1,23%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 36,43%</i>				€ 18,64170
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,33797

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E15.020.050.D (CAM)	CAM24_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI 020 - RIVESTIMENTI IN CERAMICA, GRES, GRES PORCELLANATO, KLINKER 050 - Rivestimento di pareti in piastrelle di Klinker ceramico superficie grezza D - Rivestimento di pareti in piastrelle di Klinker ceramico ad alta resistenza, di prima scelta, con superficie grezza, colori vari, spessore 1-1,4 cm, poste in opera con idoneo collante su sottofondi predisposti, secondo qualsiasi configurazione geometrica, compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali (angoli, spigoli, terminali, zoccoli), i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Dimensioni 24,5x6 cm			
MT				
CAM24_MT.E.03.000C	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento bianco tipo 325	0,00400 ql	€ 30,03997 0%	€ 0,12016
CAM24_MT.E.10.024	- Malte e collanti - Collante per piastrelle	2,50000 kg	€ 0,49248 0%	€ 1,23120
CAM24_MT.E.32.050	- Piastrelle - Piastrelle di klinker ceramico di dimensioni 24,5x6 cm, sp. 1-1,4 cm, superficie grezza, colori vari	1,05000 mq	€ 17,53178 0%	€ 18,40837
Totale MT				€ 19,75973
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,33000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 8,47440
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,33000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 10,16730
Totale RU				€ 18,64170
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 38,40143 +1,27%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,32641 = 5% * B)				€ 6,52824
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 4,49297
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023				€ 49,42 +1,27%



	Incidenza Manodopera sul totale 37,72%		€ 18,64170
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 0,32641

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E15.020.060.A (CAM)	<p>CAM24_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI</p> <p>020 - RIVESTIMENTI IN CERAMICA, GRES, GRES PORCELLANATO, KLINKER</p> <p>060 - Rivestimento di pareti in piastrelle di Klinker ceramico superficie smaltata</p> <p>A - Rivestimento di pareti in piastrelle di Klinker ceramico ad alta resistenza, di prima scelta, con superficie smaltata o vetrinata, colori vari, spessore 1-1,4 cm, poste in opera con idoneo collante su sottofondi predisposti, secondo qualsiasi configurazione geometrica, compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali (angoli, spigoli, terminali, zoccoli), i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Dimensioni 12x12 cm</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.E.03.000C - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento bianco tipo 325</p> <p>CAM24_MT.E.10.024 - Malte e collanti - Collante per piastrelle</p> <p>CAM24_MT.E.32.052 - Piastrelle - Piastrelle in klinker smaltate di dimensione 12x12 cm</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune</p> <p>CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio</p> <p style="text-align: right;">Totale RU</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro (A)</p> <p style="text-align: right;">Scostamento % su anno 2023</p> <p style="text-align: right;">Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,38342 = 5% * B)</p> <p style="text-align: right;">Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p style="text-align: right;">TOTALE (A + B + C) euro / mq</p> <p style="text-align: right;">Scostamento % su anno 2023</p> <p style="text-align: right;">Incidenza Manodopera sul totale 32,11%</p> <p style="text-align: right;">Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</p>			
		0,00400 ql	€ 30,03997 0%	€ 0,12016
		2,50000 kg	€ 0,49248 0%	€ 1,23120
		1,05000 mq	€ 23,91863 0%	€ 25,11456
				€ 26,46592
		0,33000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 8,47440
		0,33000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 10,16730
				€ 18,64170
				€ 45,10762
				+1,08%
				€ 7,66830
				€ 5,27759
				€ 58,05
				+1,08%
				€ 18,64170
				€ 0,38342

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E15.020.060.B (CAM)	<p>CAM24_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI</p> <p>020 - RIVESTIMENTI IN CERAMICA, GRES, GRES PORCELLANATO, KLINKER</p> <p>060 - Rivestimento di pareti in piastrelle di Klinker ceramico superficie smaltata</p> <p>B - Rivestimento di pareti in piastrelle di Klinker ceramico ad alta resistenza, di prima scelta, con superficie smaltata o vetrinata, colori vari, spessore 1-1,4 cm, poste in opera con idoneo collante su sottofondi predisposti, secondo qualsiasi configurazione geometrica, compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali (angoli, spigoli, terminali, zoccoli), i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Dimensioni 12x24,5 cm</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.E.03.000C - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento bianco tipo 325</p> <p>CAM24_MT.E.10.024 - Malte e collanti - Collante per piastrelle</p> <p>CAM24_MT.E.32.053 - Piastrelle - Piastrelle in klinker smaltate di dimensione 24,5x12 cm</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune</p> <p>CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio</p> <p style="text-align: right;">Totale RU</p>			
		0,00400 ql	€ 30,03997 0%	€ 0,12016
		2,50000 kg	€ 0,49248 0%	€ 1,23120
		1,05000 mq	€ 19,58378 0%	€ 20,56297
				€ 21,91433
		0,33000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 8,47440
		0,33000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 10,16730
				€ 18,64170



	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 40,55603 +1,2%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,34473 = 5% * B)	€ 6,89453
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 4,74506
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023	€ 52,20 +1,2%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 35,72%</i>	€ 18,64170
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,34473

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E15.020.060.C (CAM)	<p>CAM24_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI 020 - RIVESTIMENTI IN CERAMICA, GRES, GRES PORCELLANATO, KLINKER 060 - Rivestimento di pareti in piastrelle di Klinker ceramico superficie smaltata C - Rivestimento di pareti in piastrelle di Klinker ceramico ad alta resistenza, di prima scelta, con superficie smaltata o vetrinata, colori vari, spessore 1-1,4 cm, poste in opera con idoneo collante su sottofondi predisposti, secondo qualsiasi configurazione geometrica, compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali (angoli, spigoli, terminali, zoccoli), i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Dimensioni 24,5x24,5 cm</p>			
	MT			
	CAM24_MT.E.03.000C - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento bianco tipo 325	0,00400 ql	€ 30,03997 0%	€ 0,12016
	CAM24_MT.E.10.024 - Malte e collanti - Collante per piastrelle	2,50000 kg	€ 0,49248 0%	€ 1,23120
	CAM24_MT.E.32.049 - Piastrelle - Piastrelle di klinker ceramico di dimensioni 24,5x24,5 cm, sp. 1-1,4 cm, superficie grezza, colori vari	1,05000 mq	€ 18,82710 0%	€ 19,76846
	Totale MT			€ 21,11982
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,33000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 8,47440
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,33000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 10,16730
	Totale RU			€ 18,64170
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 39,76152 +1,23%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,33797 = 5% * B)			€ 6,75946
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,65210
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 51,17 +1,23%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 36,43%</i>			€ 18,64170
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,33797

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E15.020.060.D (CAM)	<p>CAM24_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI 020 - RIVESTIMENTI IN CERAMICA, GRES, GRES PORCELLANATO, KLINKER 060 - Rivestimento di pareti in piastrelle di Klinker ceramico superficie smaltata D - Rivestimento di pareti in piastrelle di Klinker ceramico ad alta resistenza, di prima scelta, con superficie smaltata o vetrinata, colori vari, spessore 1-1,4 cm, poste in opera con idoneo collante su sottofondi predisposti, secondo qualsiasi configurazione geometrica, compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali (angoli, spigoli, terminali, zoccoli), i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Dimensioni 24,5x6 cm</p>			
	MT			
	CAM24_MT.E.03.000C - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento bianco tipo 325	0,00400 ql	€ 30,03997 0%	€ 0,12016
	CAM24_MT.E.10.024 - Malte e collanti - Collante per piastrelle	2,50000 kg	€ 0,49248 0%	€ 1,23120
	CAM24_MT.E.32.051 - Piastrelle - Piastrelle in klinker smaltate di dimensione 24,5x6 cm	1,05000 mq	€ 20,04548 0%	€ 21,04775



		Totale MT		€ 22,39911
	RU			
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,33000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 8,47440
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,33000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 10,16730
	Totale RU			€ 18,64170
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 41,04081 +1,19%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,34885 = 5% * B)			€ 6,97694
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,80178
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 52,82 +1,19%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 35,29%</i>			€ 18,64170
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,34885

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E15.030.010.A (CAM)	CAM24_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI 030 - RIVESTIMENTI IN GOMMA, PVC, LINOLEUM E FONOASSORBENTI 010 - Rivestimento di pareti in linoleum A - Rivestimento di pareti in linoleum a tinta unita o variegato, di qualsiasi colore, con superficie di vista liscia e rovescia in tela di Juta naturale, posto in opera con collanti a base di resine sintetiche in dispersione acquosa compresi la saldatura a "caldo" dei teli con l'interposizione di un cordolino in linoleum coordinato in modo da avere una superficie priva di giunti, la posa in opera di una cera metallizzata specifica per linoleum per le chiusure delle microporosità della superficie, i tagli, gli sfridi, i collanti, la pulizia finale, il lavaggio. Spessore 2,0 mm			
	MT			
CAM24_MT.E.10.020C	- Malte e collanti - Collante a base di resine sintetiche in dispersione acquosa	0,15000 kg	€ 6,54075 0%	€ 0,98111
CAM24_MT.E.34.001	- Gomma, Pvc e linoleum - Teli in linoleum di spessore 2,0 mm	1,02000 mq	€ 26,29664 0%	€ 26,82257
CAM24_MT.E.34.027	- Gomma, Pvc e linoleum - Cera metallizzata, autolucidante, poliaccrilica, polietilenica per pavimenti in linoleum, pvc e gomma	0,15000 l	€ 14,86058 0%	€ 2,22909
	Totale MT			€ 30,03277
	RU			
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,56800
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,08100
	Totale RU			€ 5,64900
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 35,68177 +0,41%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,30330 = 5% * B)			€ 6,06590
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 4,17477
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 45,92 +0,41%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 12,3%</i>			€ 5,64900
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,30330

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E15.030.010.B (CAM)	CAM24_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI 030 - RIVESTIMENTI IN GOMMA, PVC, LINOLEUM E FONOASSORBENTI 010 - Rivestimento di pareti in linoleum B - Rivestimento di pareti in linoleum a tinta unita o variegato, di qualsiasi colore, con superficie di vista liscia e rovescia in tela di Juta naturale, posto in opera con collanti a base di resine sintetiche in dispersione acquosa compresi la saldatura a "caldo" dei teli con l'interposizione di un cordolino in linoleum coordinato in modo da avere una superficie priva di giunti, la posa in opera di			



una cera metallizzata specifica per linoleum per le chiusure delle microporosità della superficie, i tagli, gli sfridi, i collanti, la pulizia finale, il lavaggio. Spessore 2,5 mm				
MT				
CAM24_MT.E.10.020C	- Malte e collanti - Collante a base di resine sintetiche in dispersione acquosa	0,15000 kg	€ 6,54075 0%	€ 0,98111
CAM24_MT.E.34.002	- Gomma, Pvc e linoleum - Teli in linoleum di spessore 2,5 mm	1,02000 mq	€ 29,92709 0%	€ 30,52563
CAM24_MT.E.34.027	- Gomma, Pvc e linoleum - Cera metallizzata, autolucidante, poliaccrilica, polietilenica per pavimenti in linoleum, pvc e gomma	0,15000 l	€ 14,86058 0%	€ 2,22909
Totale MT				€ 33,73583
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,56800
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,08100
Totale RU				€ 5,64900
Sommano euro (A)				€ 39,38483
Scostamento % su anno 2023				+0,37%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,33477 = 5% * B)				€ 6,69542
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 4,60803
TOTALE (A + B + C) euro / mq				€ 50,69
Scostamento % su anno 2023				+0,37%
Incidenza Manodopera sul totale 11,14%				€ 5,64900
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,33477

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E15.030.010.C (CAM)	CAM24_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI 030 - RIVESTIMENTI IN GOMMA, PVC, LINOLEUM E FONASSORBENTI 010 - Rivestimento di pareti in linoleum C - Rivestimento di pareti in linoleum a tinta unita o variegato, di qualsiasi colore, con superficie di vista liscia e rovescia in tela di juta naturale, posto in opera con collanti a base di resine sintetiche in dispersione acquosa compresi la saldatura a "caldo" dei teli con l'interposizione di un cordolino in linoleum coordinato in modo da avere una superficie priva di giunti, la posa in opera di una cera metallizzata specifica per linoleum per le chiusure delle microporosità della superficie, i tagli, gli sfridi, i collanti, la pulizia finale, il lavaggio. Spessore 3,2 mm			
MT				
CAM24_MT.E.10.020C	- Malte e collanti - Collante a base di resine sintetiche in dispersione acquosa	0,15000 kg	€ 6,54075 0%	€ 0,98111
CAM24_MT.E.34.022	- Gomma, Pvc e linoleum - Teli in linoleum di spessore 3,2 mm	1,02000 mq	€ 34,31429 0%	€ 35,00058
CAM24_MT.E.34.027	- Gomma, Pvc e linoleum - Cera metallizzata, autolucidante, poliaccrilica, polietilenica per pavimenti in linoleum, pvc e gomma	0,15000 l	€ 14,86058 0%	€ 2,22909
Totale MT				€ 38,21078
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,56800
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,10000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,08100
Totale RU				€ 5,64900
Sommano euro (A)				€ 43,85978
Scostamento % su anno 2023				+0,33%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37281 = 5% * B)				€ 7,45616
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 5,13159
TOTALE (A + B + C) euro / mq				€ 56,45
Scostamento % su anno 2023				+0,33%
Incidenza Manodopera sul totale 10,01%				€ 5,64900



	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 0,37281
--	---	--	-----------

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E15.030.020.A (CAM)	<p>CAM24_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI 030 - RIVESTIMENTI IN GOMMA, PVC, LINOLEUM E FONOASSORBENTI 020 - Rivestimento di pareti in PVC A - Rivestimento di pareti in PVC a tinta unita o variegato, di qualsiasi colore, con superficie liscia, posto in opera con collanti acrilici in dispersione acquosa compresi la saldatura dei teli con l'interposizione di un cordolino in PVC coordinato in modo da avere una superficie senza soluzione di continuità e quindi impermealizzata, la posa in opera di una cera metallizzata specifica PVC, i tagli, gli sfridi, i collanti, la pulizia finale, il lavaggio. Spessore 2,5 mm</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.E.10.020C - Malte e collanti - Collante a base di resine sintetiche in dispersione acquosa 0,15000 kg € 6,54075 0% € 0,98111</p> <p>CAM24_MT.E.34.023 - Gomma, Pvc e linoleum - Rotolo in PVC di spessore 2,5 mm 1,05000 mq € 24,79678 0% € 26,03662</p> <p>CAM24_MT.E.34.027 - Gomma, Pvc e linoleum - Cera metallizzata, autolucidante, poliacrilica, polietilenica per pavimenti in linoleu, pvc e gomma 0,15000 l € 14,86058 0% € 2,22909</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p style="text-align: right;">€ 29,24682</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune 0,15000 h € 25,68000 +2,35% € 3,85200</p> <p>CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio 0,15000 h € 30,81000 +2,91% € 4,62150</p> <p style="text-align: right;">Totale RU</p> <p style="text-align: right;">€ 8,47350</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro (A)</p> <p style="text-align: right;">Scostamento % su anno 2023</p> <p style="text-align: right;">Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,32062 = 5% * B)</p> <p style="text-align: right;">€ 6,41245</p> <p style="text-align: right;">Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p style="text-align: right;">€ 4,41328</p> <p style="text-align: right;">TOTALE (A + B + C) euro / mq</p> <p style="text-align: right;">Scostamento % su anno 2023</p> <p style="text-align: right;">€ 48,55 +0,58%</p> <p style="text-align: right;">Incidenza Manodopera sul totale 17,45%</p> <p style="text-align: right;">€ 8,47350</p> <p style="text-align: right;">Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</p> <p style="text-align: right;">€ 0,32062</p>			

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E15.030.020.B (CAM)	<p>CAM24_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI 030 - RIVESTIMENTI IN GOMMA, PVC, LINOLEUM E FONOASSORBENTI 020 - Rivestimento di pareti in PVC B - Rivestimento di pareti in PVC a tinta unita o variegato, di qualsiasi colore, con superficie liscia, posto in opera con collanti acrilici in dispersione acquosa compresi la saldatura dei teli con l'interposizione di un cordolino in PVC coordinato in modo da avere una superficie senza soluzione di continuità e quindi impermealizzata, la posa in opera di una cera metallizzata specifica PVC, i tagli, gli sfridi, i collanti, la pulizia finale, il lavaggio. Spessore 3,0 mm</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.E.10.020C - Malte e collanti - Collante a base di resine sintetiche in dispersione acquosa 0,15000 kg € 6,54075 0% € 0,98111</p> <p>CAM24_MT.E.34.024 - Gomma, Pvc e linoleum - Rotolo in PVC di spessore 3,0 mm 1,05000 mq € 30,71623 0% € 32,25204</p> <p>CAM24_MT.E.34.027 - Gomma, Pvc e linoleum - Cera metallizzata, autolucidante, poliacrilica, polietilenica per pavimenti in linoleu, pvc e gomma 0,15000 l € 14,86058 0% € 2,22909</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p style="text-align: right;">€ 35,46224</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune 0,15000 h € 25,68000 +2,35% € 3,85200</p> <p>CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio 0,15000 h € 30,81000 +2,91% € 4,62150</p> <p style="text-align: right;">Totale RU</p> <p style="text-align: right;">€ 8,47350</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro (A)</p> <p style="text-align: right;">Scostamento % su anno 2023</p>			



				€ 43,93574 +0,5%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37345 = 5% * B)			€ 7,46908
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,14048
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 56,55 +0,5%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 14,99%</i>			€ 8,47350
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,37345

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E15.030.030.A (CAM)	CAM24_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI 030 - RIVESTIMENTI IN GOMMA, PVC, LINOLEUM E FONOASSORBENTI 030 - Rivestimento di pareti in gomma A - Rivestimento di pareti in gomma in miscela naturale e sintetica, autoestingente, di tipo civile e industriale, di qualunque colore, a tinta unita o marmorizzato, posto in opera con idoneo collante neoprenico, compresi il taglio a misura, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulizia finale, il lavaggio. Spessore 3 mm			
	MT			
	CAM24_MT.E.10.020C - Malte e collanti - Collante a base di resine sintetiche in dispersione acquosa	0,15000 kg	€ 6,54075 0%	€ 0,98111
	CAM24_MT.E.34.025 - Gomma, Pvc e linoleum - Rotolo in gomma di spessore 3,0 mm	1,05000 mq	€ 34,84775 0%	€ 36,59014
	CAM24_MT.E.34.027 - Gomma, Pvc e linoleum - Cera metallizzata, autolucidante, poliacrilica, polietilenica per pavimenti in linoleum, pvc e gomma	0,15000 l	€ 14,86058 0%	€ 2,22909
	Totale MT			€ 39,80034
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,12000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,08160
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,12000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,69720
	Totale RU			€ 6,77880
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 46,57914 +0,38%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,39592 = 5% * B)			€ 7,91845
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,44976
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 59,95 +0,38%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 11,31%</i>			€ 6,77880
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,39592

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E15.030.030.B (CAM)	CAM24_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI 030 - RIVESTIMENTI IN GOMMA, PVC, LINOLEUM E FONOASSORBENTI 030 - Rivestimento di pareti in gomma B - Rivestimento di pareti in gomma in miscela naturale e sintetica, autoestingente, di tipo civile e industriale, di qualunque colore, a tinta unita o marmorizzato, posto in opera con idoneo collante neoprenico, compresi il taglio a misura, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulizia finale, il lavaggio. Spessore 4 mm			
	MT			
	CAM24_MT.E.10.020C - Malte e collanti - Collante a base di resine sintetiche in dispersione acquosa	0,15000 kg	€ 6,54075 0%	€ 0,98111
	CAM24_MT.E.34.026 - Gomma, Pvc e linoleum - Rotolo in gomma di spessore 4,0 mm	1,05000 mq	€ 33,66942 0%	€ 35,35289
	CAM24_MT.E.34.027 - Gomma, Pvc e linoleum - Cera metallizzata, autolucidante, poliacrilica, polietilenica per pavimenti in linoleum, pvc e gomma	0,15000 l	€ 14,86058 0%	€ 2,22909
	Totale MT			€ 38,56309
	RU			



CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,12000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,08160
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,12000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,69720
Totale RU				€ 6,77880
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 45,34189 +0,39%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,38541 = 5% * B)				€ 7,70812
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 5,30500
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023				€ 58,36 +0,39%
Incidenza Manodopera sul totale 11,62%				€ 6,77880
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,38541

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E15.030.035.A (CAM)	CAM24_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI 030 - RIVESTIMENTI IN GOMMA, PVC, LINOLEUM E FONOASSORBENTI 035 - Rivestimento fonoassorbente A - Rivestimento di pareti con pannelli fonoassorbenti e termoisolanti in sughero biondo naturale supercompresso, resistenti al fuoco Classe I. Trattati chimicamente per essere, oltreché fonoassorbenti e termoisolanti, anche immarcescibili, autoestinguenti, non gocciolanti, biologicamente puri e non tossici. Dimensioni 1000 x 500 mm o 500 x 500 mm, spessore 30 mm, densità 200 ÷ 220 kg/m².			
MT				
CAM24_MT.E.10.020	- Malte e collanti - Collante per legno	0,35000 kg	€ 2,66247 0%	€ 0,93186
CAM24_MT.E.34.059	- Gomma, Pvc e linoleum - Pannelli fonoassorbenti e termoisolanti in sughero biondo naturale supercompresso	1,05000 mq	€ 21,75000 0%	€ 22,83750
Totale MT				€ 23,76936
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,30000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 7,70400
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,30000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 9,24300
Totale RU				€ 16,94700
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 40,71636 +1,09%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,34609 = 5% * B)				€ 6,92178
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 4,76381
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023				€ 52,40 +1,09%
Incidenza Manodopera sul totale 32,34%				€ 16,94700
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,34609

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E15.030.035.B (CAM)	CAM24_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI 030 - RIVESTIMENTI IN GOMMA, PVC, LINOLEUM E FONOASSORBENTI 035 - Rivestimento fonoassorbente B - Rivestimento fonoisolante a parete realizzato con pannelli in schiuma poliuretanica flessibile a base poliestere, a cellule aperte per assorbimento acustico, con superficie a vista bugnata, posato mediante idonei sistemi di ancoraggio al paramento murario, compreso di tagli, sfridi e le sagomature.			
MT				
CAM24_MT.E.34.060	- Gomma, Pvc e linoleum - Pannello in schiuma poliuretanica flessibile a base di poliestere, a cellule aperte per assorbimento acustico, con superficie a vista bugnata	1,05000 mq	€ 15,95000 0%	€ 16,74750
Totale MT				



					€ 16,74750
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,10000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 2,56800
	CAM24_RU.E.001.002	- Operai edili - Operaio qualificato	0,10000 h	€ 28,62000 +2,8%	€ 2,86200
		Totale RU			€ 5,43000
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 22,17750 +0,62%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,18851 = 5% * B)			€ 3,77018
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,59477
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 28,54 +0,62%
		<i>Incidenza Manodopera sul totale 19,02%</i>			€ 5,43000
		<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,18851

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM24_E15.040.010.A (CAM)	CAM24_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI 040 - RIVESTIMENTI IN MARMO 010 - Rivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra o travertino, sp. 2 cm A - Rivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra o travertino, prima scelta, dello spessore 2 cm, con faccia vista levigata e lucidata, coste rifilate a sega e con spigoli smussati o arrotondati ove richieste, poste in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Marmo bianco Carrara				
	MT				
	CAM24_MT.E.08.010	- Profilati in acciaio - Zanche di ferro zincato	0,40000 kg	€ 2,39850 0%	€ 0,95940
	CAM24_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
	CAM24_MT.E.31.014A	- Marmi e pietre - Marmo di lastre da cm 2 per rivestimenti: Bianco Carrara	1,05000 mq	€ 72,32410 0%	€ 75,94031
	CAM24_MT.E.80.002	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	0,30000 kg	€ 4,52466 0%	€ 1,35740
		Totale MT			€ 80,74911
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,50000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 12,84000
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,50000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 15,40500
		Totale RU			€ 28,24500
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 108,99411 +0,67%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,92645 = 5% * B)			€ 18,52900
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 12,75231
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 140,28 +0,67%
		<i>Incidenza Manodopera sul totale 20,14%</i>			€ 28,24500
		<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,92645

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E15.040.010.B (CAM)	CAM24_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI 040 - RIVESTIMENTI IN MARMO 010 - Rivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra o travertino, sp. 2 cm B - Rivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra o travertino, prima scelta, dello spessore 2 cm, con faccia vista levigata e lucidata, coste rifilate a sega e con spigoli smussati o arrotondati ove richieste, poste in opera con malta			



<p>cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Marmo bardiglio Carrara</p>				
MT				
CAM24_MT.E.08.010	- Profilati in acciaio - Zanche di ferro zincato	0,40000 kg	€ 2,39850 0%	€ 0,95940
CAM24_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
CAM24_MT.E.31.015A	- Marmi e pietre - Marmo di lastre da cm 2 per rivestimenti: Bardiglio	1,05000 mq	€ 73,60230 0%	€ 77,28242
CAM24_MT.E.80.002	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	0,30000 kg	€ 4,52466 0%	€ 1,35740
Totale MT				€ 82,09122
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,50000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 12,84000
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,50000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 15,40500
Totale RU				€ 28,24500
Sommano euro (A)				€ 110,33622
Scostamento % su anno 2023				+0,67%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,93786 = 5% * B)				€ 18,75716
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 12,90934
TOTALE (A + B + C) euro / mq				€ 142,00
Scostamento % su anno 2023				+0,67%
Incidenza Manodopera sul totale 19,89%				€ 28,24500
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,93786

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E15.040.010.C (CAM)	<p>CAM24_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI</p> <p>040 - RIVESTIMENTI IN MARMO</p> <p>010 - Rivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra o travertino, sp. 2 cm</p> <p>C - Rivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra o travertino, prima scelta, dello spessore 2 cm, con faccia vista levigata e lucidata, coste rifilate a sega e con spigoli smussati o arrotondati ove richieste, poste in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Marmo botticino nuvolato</p>			
MT				
CAM24_MT.E.08.010	- Profilati in acciaio - Zanche di ferro zincato	0,40000 kg	€ 2,39850 0%	€ 0,95940
CAM24_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
CAM24_MT.E.31.016A	- Marmi e pietre - Marmo di lastre da cm 2 per rivestimenti: botticino nuvolato	1,05000 mq	€ 73,18119 0%	€ 76,84025
CAM24_MT.E.80.002	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	0,30000 kg	€ 4,52466 0%	€ 1,35740
Totale MT				€ 81,64905
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,50000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 12,84000
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,50000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 15,40500
Totale RU				€ 28,24500
Sommano euro (A)				€ 109,89405
Scostamento % su anno 2023				+0,67%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,93410 = 5% * B)				€ 18,68199
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 12,85760



TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023	€ 141,43 +0,67%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 19,97%</i>	€ 28,24500
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,93410

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E15.040.010.D (CAM)	<p>CAM24_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI 040 - RIVESTIMENTI IN MARMO 010 - Rivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra o travertino, sp. 2 cm D - Rivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra o travertino, prima scelta, dello spessore 2 cm, con faccia vista levigata e lucidata, coste rifilate a sega e con spigoli smussati o arrotondati ove richieste, poste in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Marmo perlato di Sicilia</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.E.08.010 - Profilati in acciaio - Zanche di ferro zincato 0,40000 kg</p> <p>CAM24_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg 0,02000 mc</p> <p>CAM24_MT.E.31.017A - Marmi e pietre - Marmo di lastre da cm 2 per rivestimenti: perlato Sicilia 1,05000 mq</p> <p>CAM24_MT.E.80.002 - Fondi e materiali vari per opere da pittore - Olio di lino cotto, olio paglierino e simili 0,30000 kg</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune 0,50000 h</p> <p>CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio 0,50000 h</p> <p style="text-align: right;">Totale RU</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,87345 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p style="text-align: right;">TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023</p> <p style="text-align: right;"><i>Incidenza Manodopera sul totale 21,36%</i></p> <p style="text-align: right;"><i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>			<p>€ 0,95940</p> <p>€ 2,49200</p> <p>€ 69,70544</p> <p>€ 1,35740</p> <hr/> <p>€ 74,51424</p> <hr/> <p>€ 12,84000</p> <p>€ 15,40500</p> <hr/> <p>€ 28,24500</p> <hr/> <p>€ 102,75924 +0,72%</p> <p>€ 17,46907</p> <p>€ 12,02283</p> <hr/> <p>€ 132,25 +0,72%</p> <p>€ 28,24500</p> <p>€ 0,87345</p>

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E15.040.010.E (CAM)	<p>CAM24_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI 040 - RIVESTIMENTI IN MARMO 010 - Rivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra o travertino, sp. 2 cm E - Rivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra o travertino, prima scelta, dello spessore 2 cm, con faccia vista levigata e lucidata, coste rifilate a sega e con spigoli smussati o arrotondati ove richieste, poste in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Marmo Trani scuro</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.E.08.010 - Profilati in acciaio - Zanche di ferro zincato 0,40000 kg</p> <p>CAM24_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg 0,02000 mc</p> <p>CAM24_MT.E.31.018A - Marmi e pietre - Marmo di lastre da cm 2 per rivestimenti: Trani scuro 1,05000 mq</p> <p>CAM24_MT.E.80.002 - Fondi e materiali vari per opere da pittore - Olio di lino cotto, olio paglierino e simili 0,30000 kg</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p>			<p>€ 0,95940</p> <p>€ 2,49200</p> <p>€ 63,63667</p> <p>€ 1,35740</p> <hr/> <p>€ 68,44547</p>



RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,50000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 12,84000
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,50000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 15,40500
Totale RU				€ 28,24500
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 96,69047 +0,76%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,82187 = 5% * B)				€ 16,43738
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 11,31279
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023				€ 124,44 +0,76%
Incidenza Manodopera sul totale 22,7%				€ 28,24500
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,82187

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E15.040.010.F (CAM)	CAM24_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI 040 - RIVESTIMENTI IN MARMO 010 - Rivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra o travertino, sp. 2 cm F - Rivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra o travertino, prima scelta, dello spessore 2 cm, con faccia vista levigata e lucidata, coste rifilate a sega e con spigoli smussati o arrotondati ove richieste, poste in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Marmo Trani chiaro			
MT				
CAM24_MT.E.08.010	- Profilati in acciaio - Zanche di ferro zincato	0,40000 kg	€ 2,39850 0%	€ 0,95940
CAM24_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
CAM24_MT.E.31.019A	- Marmi e pietre - Marmo di lastre da cm 2 per rivestimenti: Trani chiaro	1,05000 mq	€ 74,88691 0%	€ 78,63126
CAM24_MT.E.80.002	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	0,30000 kg	€ 4,52466 0%	€ 1,35740
Totale MT				€ 83,44006
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,50000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 12,84000
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,50000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 15,40500
Totale RU				€ 28,24500
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 111,68506 +0,66%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,94932 = 5% * B)				€ 18,98646
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 13,06715
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023				€ 143,74 +0,66%
Incidenza Manodopera sul totale 19,65%				€ 28,24500
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,94932

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E15.040.010.G (CAM)	CAM24_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI 040 - RIVESTIMENTI IN MARMO 010 - Rivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra o travertino, sp. 2 cm G - Rivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra o travertino, prima scelta, dello spessore 2 cm, con faccia vista levigata e lucidata, coste rifilate a sega e con spigoli smussati o arrotondati ove richieste, poste in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i			



tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Marmo travertino chiaro romano				
MT				
CAM24_MT.E.08.010	- Profilati in acciaio - Zanche di ferro zincato	0,40000 kg	€ 2,39850 0%	€ 0,95940
CAM24_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
CAM24_MT.E.31.020A	- Marmi e pietre - Marmo di lastre da cm 2 per rivestimenti: travertino romano classico	1,05000 mq	€ 64,62269 0%	€ 67,85382
CAM24_MT.E.80.002	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	0,30000 kg	€ 4,52466 0%	€ 1,35740
Totale MT				€ 72,66262
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,50000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 12,84000
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,50000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 15,40500
Totale RU				€ 28,24500
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 100,90762 +0,73%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,85772 = 5% * B)				€ 17,15430
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 11,80619
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023				€ 129,87 +0,73%
Incidenza Manodopera sul totale 21,75%				€ 28,24500
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,85772

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E15.040.020.A (CAM)	CAM24_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI 040 - RIVESTIMENTI IN MARMO 020 - Rivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra o travertino, sp. 3 cm A - Rivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra o travertino, prima scelta, dello spessore 3 cm, con faccia vista levigata e lucidata, coste rifilate a sega e con spigoli smussati o arrotondati ove richieste, poste in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Marmo bianco Carrara			
MT				
CAM24_MT.E.08.010	- Profilati in acciaio - Zanche di ferro zincato	0,40000 kg	€ 2,39850 0%	€ 0,95940
CAM24_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
CAM24_MT.E.31.005A	- Marmi e pietre - Marmo di lastre da cm 3 per rivestimenti: Bianco Carrara	1,05000 mq	€ 84,28764 0%	€ 88,50202
CAM24_MT.E.80.002	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	0,30000 kg	€ 4,52466 0%	€ 1,35740
Totale MT				€ 93,31082
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,50000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 12,84000
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,50000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 15,40500
Totale RU				€ 28,24500
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 121,55582 +0,6%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,03322 = 5% * B)				€ 20,66449
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 14,22203
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023				



				€ 156,44 +0,6%
			<i>Incidenza Manodopera sul totale 18,05%</i>	€ 28,24500
			<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 1,03322

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E15.040.020.B (CAM)	CAM24_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI 040 - RIVESTIMENTI IN MARMO 020 - Rivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra o travertino, sp. 3 cm B - Rivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra o travertino, prima scelta, dello spessore 3 cm, con faccia vista levigata e lucidata, coste rifilate a sega e con spigoli smussati o arrotondati ove richieste, poste in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Marmo bardiglio Carrara			
	MT			
	CAM24_MT.E.08.010 - Profilati in acciaio - Zanche di ferro zincato	0,40000 kg	€ 2,39850 0%	€ 0,95940
	CAM24_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
	CAM24_MT.E.31.006A - Marmi e pietre - Marmo di lastre da cm 3 per rivestimenti: Bardiglio	1,05000 mq	€ 88,32533 0%	€ 92,74160
	CAM24_MT.E.80.002 - Fondi e materiali vari per opere da pittore - Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	0,30000 kg	€ 4,52466 0%	€ 1,35740
	Totale MT			€ 97,55040
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,50000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 12,84000
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,50000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 15,40500
	Totale RU			€ 28,24500
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 125,79540 +0,58%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,06926 = 5% * B)			€ 21,38522
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 14,71806
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 161,90 +0,58%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 17,45%</i>			€ 28,24500
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 1,06926

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E15.040.020.C (CAM)	CAM24_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI 040 - RIVESTIMENTI IN MARMO 020 - Rivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra o travertino, sp. 3 cm C - Rivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra o travertino, prima scelta, dello spessore 3 cm, con faccia vista levigata e lucidata, coste rifilate a sega e con spigoli smussati o arrotondati ove richieste, poste in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Marmo botticino nuvolato			
	MT			
	CAM24_MT.E.08.010 - Profilati in acciaio - Zanche di ferro zincato	0,40000 kg	€ 2,39850 0%	€ 0,95940
	CAM24_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
	CAM24_MT.E.31.007A - Marmi e pietre - Marmo di lastre da cm 3 per rivestimenti: botticino nuvolato	1,05000 mq	€ 80,94243 0%	€ 84,98955
	CAM24_MT.E.80.002 - Fondi e materiali vari per opere da pittore - Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	0,30000 kg	€ 4,52466 0%	€ 1,35740
	Totale MT			€ 89,79835



RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,50000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 12,84000
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,50000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 15,40500
Totale RU				€ 28,24500
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 118,04335 +0,62%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,00337 = 5% * B)				€ 20,06737
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 13,81107
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023				€ 151,92 +0,62%
Incidenza Manodopera sul totale 18,59%				€ 28,24500
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 1,00337

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E15.040.020.D (CAM)	CAM24_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI 040 - RIVESTIMENTI IN MARMO 020 - Rivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra o travertino, sp. 3 cm D - Rivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra o travertino, prima scelta, dello spessore 3 cm, con faccia vista levigata e lucidata, coste rifilate a sega e con spigoli smussati o arrotondati ove richieste, poste in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Marmo perlato di Sicilia			
MT				
CAM24_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
CAM24_MT.E.31.008A	- Marmi e pietre - Marmo di lastre da cm 3 per rivestimenti: perlato Sicilia	1,03000 mq	€ 70,91335 0%	€ 73,04075
CAM24_MT.E.80.002	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	0,30000 kg	€ 4,52466 0%	€ 1,35740
Totale MT				€ 76,89015
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,50000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 12,84000
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,50000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 15,40500
Totale RU				€ 28,24500
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 105,13515 +0,7%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,89365 = 5% * B)				€ 17,87298
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 12,30081
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023				€ 135,31 +0,7%
Incidenza Manodopera sul totale 20,87%				€ 28,24500
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,89365

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E15.040.020.E (CAM)	CAM24_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI 040 - RIVESTIMENTI IN MARMO 020 - Rivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra o travertino, sp. 3 cm E - Rivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra o travertino, prima scelta, dello spessore 3 cm, con faccia vista levigata e lucidata, coste rifilate a sega e con spigoli smussati o arrotondati ove richieste, poste in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Marmo Trani scuro			



MT				
CAM24_MT.E.08.010	- Profilati in acciaio - Zanche di ferro zincato	0,40000 kg	€ 2,39850 0%	€ 0,95940
CAM24_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
CAM24_MT.E.31.009A	- Marmi e pietre - Marmo di lastre da cm 3 per rivestimenti: Trani scuro	1,05000 mq	€ 70,85134 0%	€ 74,39391
CAM24_MT.E.80.002	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	0,30000 kg	€ 4,52466 0%	€ 1,35740
Totale MT				€ 79,20271
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,50000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 12,84000
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,50000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 15,40500
Totale RU				€ 28,24500
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 107,44771 +0,68%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,91331 = 5% * B)				€ 18,26611
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 12,57138
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023				€ 138,29 +0,68%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 20,43%</i>				€ 28,24500
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,91331

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E15.040.020.F (CAM)	CAM24_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI 040 - RIVESTIMENTI IN MARMO 020 - Rivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra o travertino, sp. 3 cm F - Rivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra o travertino, prima scelta, dello spessore 3 cm, con faccia vista levigata e lucidata, coste rifilate a sega e con spigoli smussati o arrotondati ove richieste, poste in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Marmo Trani chiaro			
MT				
CAM24_MT.E.08.010	- Profilati in acciaio - Zanche di ferro zincato	0,40000 kg	€ 2,39850 0%	€ 0,95940
CAM24_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
CAM24_MT.E.31.010A	- Marmi e pietre - Marmo di lastre da cm 3 per rivestimenti: Trani chiaro	1,05000 mq	€ 86,11301 0%	€ 90,41866
CAM24_MT.E.80.002	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	0,30000 kg	€ 4,52466 0%	€ 1,35740
Totale MT				€ 95,22746
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,50000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 12,84000
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,50000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 15,40500
Totale RU				€ 28,24500
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 123,47246 +0,59%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,04952 = 5% * B)				€ 20,99032
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 14,44628
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023				€ 158,91 +0,59%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 17,77%</i>				€ 28,24500
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 1,04952



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E15.040.020.G (CAM)	<p>CAM24_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI</p> <p>040 - RIVESTIMENTI IN MARMO</p> <p>020 - Rivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra o travertino, sp. 3 cm</p> <p>G - Rivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra o travertino, prima scelta, dello spessore 3 cm, con faccia vista levigata e lucidata, coste rifilate a sega e con spigoli smussati o arrotondati ove richieste, poste in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, la pulitura finale. Marmo travertino chiaro romano</p>			
	MT			
	CAM24_MT.E.08.010 - Profilati in acciaio - Zanche di ferro zincato	0,40000 kg	€ 2,39850 0%	€ 0,95940
	CAM24_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
	CAM24_MT.E.31.011A - Marmi e pietre - Marmo di lastre da cm 3 per rivestimenti: travertino romano classico	1,05000 mq	€ 75,04723 0%	€ 78,79959
	CAM24_MT.E.80.002 - Fondi e materiali vari per opere da pittore - Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	0,30000 kg	€ 4,52466 0%	€ 1,35740
	Totale MT			€ 83,60839
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,50000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 12,84000
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,50000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 15,40500
	Totale RU			€ 28,24500
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 111,85339 +0,66%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,95075 = 5% * B)			€ 19,01508
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 13,08685
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 143,96 +0,66%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 19,62%</i>			€ 28,24500
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,95075

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E15.050.010.A (CAM)	<p>CAM24_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI</p> <p>050 - RIVESTIMENTI IN PIETRA</p> <p>010 - Rivestimento di pareti con frammenti di lastre di pietra -giunti fugati e listellati</p> <p>A - Rivestimento di pareti con frammenti di lastre di pietra poste in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, ad opera incerta, con giunti fugati e listellati a vista per una larghezza non inferiore a 1,0 cm, compresi la cernita del materiale, i tagli, gli sfridi, la pulitura finale. Lastre di porfido</p>			
	MT			
	CAM24_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
	CAM24_MT.E.31.027A - Marmi e pietre - Lastre di Porfido (Frammenti)	0,85000 mq	€ 22,12313 0%	€ 18,80466
	Totale MT			€ 21,29666
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 10,27200
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 12,32400
	Totale RU			€ 22,59600
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			



				€ 43,89266 +1,35%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,37309 = 5% * B)			€ 7,46175
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,13544
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 56,49 +1,35%
	Incidenza Manodopera sul totale 40%			€ 22,59600
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,37309

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E15.050.010.B (CAM)	CAM24_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI 050 - RIVESTIMENTI IN PIETRA 010 - Rivestimento di pareti con frammenti di lastre di pietra -giunti fugati e listellati B - Rivestimento di pareti con frammenti di lastre di pietra poste in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, ad opera incerta, con giunti fugati e listellati a vista per una larghezza non inferiore a 1,0 cm, compresi la cernita del materiale, la pulitura finale. Lastre di Trani			
	MT			
	CAM24_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
	CAM24_MT.E.31.028A - Marmi e pietre - Lastre di Trani(Frammenti)	0,55000 100 kg	€ 16,22363 0%	€ 8,92300
	Totale MT			€ 11,41500
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 10,27200
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 12,32400
	Totale RU			€ 22,59600
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 34,01100 +1,75%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,28909 = 5% * B)			€ 5,78187
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 3,97929
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 43,77 +1,75%
	Incidenza Manodopera sul totale 51,62%			€ 22,59600
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,28909

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E15.050.010.C (CAM)	CAM24_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI 050 - RIVESTIMENTI IN PIETRA 010 - Rivestimento di pareti con frammenti di lastre di pietra -giunti fugati e listellati C - Rivestimento di pareti con frammenti di lastre di pietra poste in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, ad opera incerta, con giunti fugati e listellati a vista per una larghezza non inferiore a 1,0 cm, compresi la cernita del materiale, la pulitura finale. Lastre di Luserna			
	MT			
	CAM24_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
	CAM24_MT.E.31.029A - Marmi e pietre - Lastre di Luserna (Frammenti)	1,10000 mq	€ 19,90440 0%	€ 21,89484
	Totale MT			€ 24,38684
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 10,27200
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 12,32400



	Totale RU	€ 22,59600
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 46,98284 +1,26%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,39935 = 5% * B)	€ 7,98708
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 5,49699
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023	€ 60,47 +1,26%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 37,37%</i>	€ 22,59600
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,39935

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E15.050.010.D (CAM)	CAM24_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI 050 - RIVESTIMENTI IN PIETRA 010 - Rivestimento di pareti con frammenti di lastre di pietra -giunti fugati e listellati D - Rivestimento di pareti con frammenti di lastre di pietra poste in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, ad opera incerta, con giunti fugati e listellati a vista per una larghezza non inferiore a 1,0 cm, compresi la cernita del materiale, la pulitura finale. Lastre di Quarzite gialla			
	MT			
	CAM24_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
	CAM24_MT.E.31.030A - Marmi e pietre - Lastre di Quarzite gialla (Frammenti)	1,10000 mq	€ 26,52210 0%	€ 29,17431
	Totale MT			€ 31,66631
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 10,27200
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 12,32400
	Totale RU			€ 22,59600
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 54,26231 +1,09%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,46123 = 5% * B)			€ 9,22459
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,34869
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 69,84 +1,09%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 32,36%</i>			€ 22,59600
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,46123

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E15.050.010.E (CAM)	CAM24_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI 050 - RIVESTIMENTI IN PIETRA 010 - Rivestimento di pareti con frammenti di lastre di pietra -giunti fugati e listellati E - Rivestimento di pareti con frammenti di lastre di pietra poste in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, ad opera incerta, con giunti fugati e listellati a vista per una larghezza non inferiore a 1,0 cm, compresi la cernita del materiale, la pulitura finale. Lastre di Quarzite rosa			
	MT			
	CAM24_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
	CAM24_MT.E.31.031A - Marmi e pietre - Lastre di Quarzite rosa (Frammenti)	1,10000 mq	€ 26,52210 0%	€ 29,17431
	Totale MT			€ 31,66631
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,40000	€ 25,68000	€ 10,27200



	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	+2,35% € 30,81000	€ 12,32400
			h	+2,91%	
		Totale RU			€ 22,59600
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 54,26231 +1,09%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,46123 = 5% * B)			€ 9,22459
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 6,34869
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 69,84 +1,09%
		<i>Incidenza Manodopera sul totale 32,36%</i>			€ 22,59600
		<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,46123

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM24_E15.050.010.F (CAM)	CAM24_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI 050 - RIVESTIMENTI IN PIETRA 010 - Rivestimento di pareti con frammenti di lastre di pietra -giunti fugati e listellati F - Rivestimento di pareti con frammenti di lastre di pietra poste in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, ad opera incerta, con giunti fugati e listellati a vista per una larghezza non inferiore a 1,0 cm, compresi la cernita del materiale, la pulitura finale. Lastre di Quarzite mista				
	MT				
	CAM24_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
	CAM24_MT.E.31.032A	- Marmi e pietre - Lastre di Quarzite mista (Frammenti)	1,10000 mq	€ 23,58518 0%	€ 25,94370
		Totale MT			€ 28,43570
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 10,27200
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 12,32400
		Totale RU			€ 22,59600
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 51,03170 +1,16%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,43377 = 5% * B)			€ 8,67539
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,97071
		TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 65,68 +1,16%
		<i>Incidenza Manodopera sul totale 34,4%</i>			€ 22,59600
		<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,43377

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM24_E15.050.010.G (CAM)	CAM24_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI 050 - RIVESTIMENTI IN PIETRA 010 - Rivestimento di pareti con frammenti di lastre di pietra -giunti fugati e listellati G - Rivestimento di pareti con frammenti di lastre di pietra poste in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, ad opera incerta, con giunti fugati e listellati a vista per una larghezza non inferiore a 1,0 cm, compresi la cernita del materiale, la pulitura finale. Lastre di Quarzite Rio Giallo				
	MT				
	CAM24_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
	CAM24_MT.E.31.033A	- Marmi e pietre - Lastre di Quarzite rio giallo (Frammenti)	1,10000 mq	€ 21,07148 0%	€ 23,17863
		Totale MT			



					€ 25,67063
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 10,27200
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 12,32400
		Totale RU			€ 22,59600
		Sommano euro (A)			€ 48,26663
		Scostamento % su anno 2023			+1,22%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,41027 = 5% * B)			€ 8,20533
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 5,64720
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			€ 62,12
		Scostamento % su anno 2023			+1,22%
		<i>Incidenza Manodopera sul totale 36,38%</i>			€ 22,59600
		<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,41027

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E15.050.020.A (CAM)	CAM24_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI 050 - RIVESTIMENTI IN PIETRA 020 - Rivestimento di pareti con frammenti di lastre di pietra -giunti stilati A - Rivestimento di pareti con frammenti di lastre di pietra poste in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, ad opera incerta, con giunti stilati, compresi la cernita del materiale, i tagli, gli sfridi, la pulitura finale. Lastre di porfido			
	MT			
	CAM24_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
	CAM24_MT.E.31.027A - Marmi e pietre - Lastre di Porfido (Frammenti)	0,85000 mq	€ 22,12313 0%	€ 18,80466
		Totale MT		€ 21,29666
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,16700 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 4,28856
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,16700 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 5,14527
		Totale RU		€ 9,43383
		Sommano euro (A)		€ 30,73049
		Scostamento % su anno 2023		+0,8%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,26121 = 5% * B)		€ 5,22418
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 3,59547
		TOTALE (A + B + C) euro / mq		€ 39,55
		Scostamento % su anno 2023		+0,8%
		<i>Incidenza Manodopera sul totale 23,85%</i>		€ 9,43383
		<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 0,26121

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E15.050.020.B (CAM)	CAM24_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI 050 - RIVESTIMENTI IN PIETRA 020 - Rivestimento di pareti con frammenti di lastre di pietra -giunti stilati B - Rivestimento di pareti con frammenti di lastre di pietra poste in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, ad opera incerta, con giunti stilati, compresi la cernita del materiale, i tagli, gli sfridi, la pulitura finale. Lastre di Trani			
	MT			
	CAM24_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
	CAM24_MT.E.31.028A - Marmi e pietre - Lastre di Trani(Frammenti)	0,55000 100 kg	€ 16,22363 0%	€ 8,92300



			Totale MT		€ 11,41500
RU					
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,16700 h		€ 25,68000 +2,35%	€ 4,28856
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,16700 h		€ 30,81000 +2,91%	€ 5,14527
			Totale RU		€ 9,43383
			Sommano euro (A)		€ 20,84883
			Scostamento % su anno 2023		+1,18%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17722 = 5% * B)					€ 3,54430
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)					€ 2,43931
			TOTALE (A + B + C) euro / mq		€ 26,83
			Scostamento % su anno 2023		+1,18%
Incidenza Manodopera sul totale 35,16%					€ 9,43383
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%					€ 0,17722

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E15.050.020.C (CAM)	CAM24_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI 050 - RIVESTIMENTI IN PIETRA 020 - Rivestimento di pareti con frammenti di lastre di pietra -giunti stilati C - Rivestimento di pareti con frammenti di lastre di pietra poste in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, ad opera incerta, con giunti stilati, compresi la cernita del materiale, i tagli, gli sfridi, la pulitura finale. Lastre di Luserna			
MT				
CAM24_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
CAM24_MT.E.31.029A	- Marmi e pietre - Lastre di Luserna (Frammenti)	1,10000 mq	€ 19,90440 0%	€ 21,89484
			Totale MT	€ 24,38684
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,16700 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 4,28856
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,16700 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 5,14527
			Totale RU	€ 9,43383
			Sommano euro (A)	€ 33,82067
			Scostamento % su anno 2023	+0,73%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,28748 = 5% * B)				€ 5,74951
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 3,95702
			TOTALE (A + B + C) euro / mq	€ 43,53
			Scostamento % su anno 2023	+0,73%
Incidenza Manodopera sul totale 21,67%				€ 9,43383
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,28748

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E15.050.020.D (CAM)	CAM24_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI 050 - RIVESTIMENTI IN PIETRA 020 - Rivestimento di pareti con frammenti di lastre di pietra -giunti stilati D - Rivestimento di pareti con frammenti di lastre di pietra poste in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, ad opera incerta, con giunti stilati, compresi la cernita del materiale, i tagli, gli sfridi, la pulitura finale. Lastre di Quarzite gialla			
MT				
CAM24_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
CAM24_MT.E.31.030A	- Marmi e pietre - Lastre di Quarzite gialla (Frammenti)	1,10000 mq	€ 26,52210 0%	€ 29,17431



			Totale MT		€ 31,66631
RU					
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,16700 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 4,28856	
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,16700 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 5,14527	
			Totale RU		€ 9,43383
			Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023		€ 41,10014 +0,6%
			Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,34935 = 5% * B)		€ 6,98702
			Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 4,80872
			TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023		€ 52,90 +0,6%
			<i>Incidenza Manodopera sul totale 17,83%</i>		€ 9,43383
			<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 0,34935

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E15.050.020.E (CAM)	CAM24_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI 050 - RIVESTIMENTI IN PIETRA 020 - Rivestimento di pareti con frammenti di lastre di pietra -giunti stilati E - Rivestimento di pareti con frammenti di lastre di pietra poste in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, ad opera incerta, con giunti stilati, compresi la cernita del materiale, i tagli, gli sfridi, la pulitura finale. Lastre di Quarzite rosa			
	MT			
CAM24_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
CAM24_MT.E.31.031A	- Marmi e pietre - Lastre di Quarzite rosa (Frammenti)	1,10000 mq	€ 26,52210 0%	€ 29,17431
			Totale MT	€ 31,66631
	RU			
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,16700 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 4,28856
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,16700 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 5,14527
			Totale RU	€ 9,43383
			Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 41,10014 +0,6%
			Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,34935 = 5% * B)	€ 6,98702
			Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 4,80872
			TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023	€ 52,90 +0,6%
			<i>Incidenza Manodopera sul totale 17,83%</i>	€ 9,43383
			<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,34935

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E15.050.020.F (CAM)	CAM24_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI 050 - RIVESTIMENTI IN PIETRA 020 - Rivestimento di pareti con frammenti di lastre di pietra -giunti stilati F - Rivestimento di pareti con frammenti di lastre di pietra poste in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, ad opera incerta, con giunti stilati, compresi la cernita del materiale, i tagli, gli sfridi, la pulitura finale. Lastre di Quarzite mista			
	MT			
CAM24_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
CAM24_MT.E.31.032A	- Marmi e pietre - Lastre di Quarzite mista (Frammenti)	1,10000 mq	€ 23,58518 0%	€ 25,94370



			Totale MT	€ 28,43570
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,16700 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 4,28856
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,16700 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 5,14527
			Totale RU	€ 9,43383
			Sommano euro (A)	€ 37,86953
			Scostamento % su anno 2023	+0,65%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,32189 = 5% * B)				€ 6,43782
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 4,43074
			TOTALE (A + B + C) euro / mq	€ 48,74
			Scostamento % su anno 2023	+0,65%
Incidenza Manodopera sul totale 19,36%				€ 9,43383
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,32189

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E15.050.020.G (CAM)	CAM24_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI 050 - RIVESTIMENTI IN PIETRA 020 - Rivestimento di pareti con frammenti di lastre di pietra -giunti stilati G - Rivestimento di pareti con frammenti di lastre di pietra poste in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, ad opera incerta, con giunti stilati, compresi la cernita del materiale, i tagli, gli sfridi, la pulitura finale. Lastre di Quarzite Rio Giallo			
MT				
CAM24_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
CAM24_MT.E.31.033A	- Marmi e pietre - Lastre di Quarzite rio giallo (Frammenti)	1,10000 mq	€ 21,07148 0%	€ 23,17863
			Totale MT	€ 25,67063
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,16700 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 4,28856
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,16700 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 5,14527
			Totale RU	€ 9,43383
			Sommano euro (A)	€ 35,10446
			Scostamento % su anno 2023	+0,7%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,29839 = 5% * B)				€ 5,96776
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 4,10722
			TOTALE (A + B + C) euro / mq	€ 45,18
			Scostamento % su anno 2023	+0,7%
Incidenza Manodopera sul totale 20,88%				€ 9,43383
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,29839

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E15.060.010.A (CAM)	CAM24_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI 060 - RIVESTIMENTI IN LATERIZIO 010 - Rivestimento di pareti esterne con listelli di laterizio A - Rivestimento di pareti esterne con listelli di laterizio delle dimensioni di 2,5x5,5x25 cm circa, posti in opera su superfici già intonacate a rustico, da pagarsi a parte, con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, compresi i pezzi speciali, la cernita dei materiali, i tagli a misura, gli sfridi, la stuccatura e la stilatura dei giunti con la medesima malta, la pulizia delle pareti con spazzole e acido diluito. Listello di laterizio liscio			
MT				
CAM24_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200



CAM24_MT.E.31.034A	- Marmi e pietre - Listello di laterizio liscio, 2,5x2,5x2,5 cm	64,00000 cad	€ 0,31190 0%	€ 19,96160
CAM24_MT.E.31.038A	- Marmi e pietre - Tasselli per fughe mm 6	18,00000 cad	€ 0,02052 0%	€ 0,36936
Totale MT				€ 22,82296
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 10,27200
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 12,32400
Totale RU				€ 22,59600
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 45,41896 +1,3%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,38606 = 5% * B)				€ 7,72122
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 5,31402
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023				€ 58,45 +1,3%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 38,66%</i>				€ 22,59600
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,38606

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E15.060.010.B (CAM)	CAM24_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI 060 - RIVESTIMENTI IN LATERIZIO 010 - Rivestimento di pareti esterne con listelli di laterizio B - Rivestimento di pareti esterne con listelli di laterizio delle dimensioni di 2,5x5,5x25 cm circa, posti in opera su superfici già intonacate a rustico, da pagarsi a parte, con malta cenenzia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, compresi i pezzi speciali, la cernita dei materiali, i tagli a misura, gli sfridi, la stuccatura e la stilatura dei giunti con la medesima malta, la pulizia delle pareti con spazzole e acido diluito. Listello di laterizio puntinato			
MT				
CAM24_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
CAM24_MT.E.31.035A	- Marmi e pietre - Listello di laterizio puntinato, 2,5x2,5x2,5 cm	64,00000 cad	€ 0,34474 0%	€ 22,06336
CAM24_MT.E.31.038A	- Marmi e pietre - Tasselli per fughe mm 6	18,00000 cad	€ 0,02052 0%	€ 0,36936
Totale MT				€ 24,92472
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 10,27200
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 12,32400
Totale RU				€ 22,59600
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 47,52072 +1,24%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,40393 = 5% * B)				€ 8,07852
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 5,55992
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023				€ 61,16 +1,24%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 36,95%</i>				€ 22,59600
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,40393

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E15.060.010.C (CAM)	CAM24_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI 060 - RIVESTIMENTI IN LATERIZIO 010 - Rivestimento di pareti esterne con listelli di laterizio C - Rivestimento di pareti esterne con listelli di laterizio delle dimensioni di 2,5x5,5x25 cm circa, posti in opera su superfici già intonacate a rustico, da			



pagarsi a parte, con malta cenenzia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, compresi i pezzi speciali, la cernita dei materiali, i tagli a misura, gli sfridi, la stuccatura e la stilatura dei giunti con la medesima malta, la pulizia delle pareti con spazzole e acido diluito. Listello di laterizio calibrato				
MT				
CAM24_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
CAM24_MT.E.31.036A	- Marmi e pietre - Listello di laterizio calibrato, 2,5x2,5x2,5 cm	64,00000 cad	€ 0,36115 0%	€ 23,11360
CAM24_MT.E.31.038A	- Marmi e pietre - Tasselli per fughe mm 6	18,00000 cad	€ 0,02052 0%	€ 0,36936
Totale MT				€ 25,97496
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 10,27200
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 12,32400
Totale RU				€ 22,59600
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 48,57096 +1,22%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,41285 = 5% * B)				€ 8,25706
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 5,68280
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023				€ 62,51 +1,22%
Incidenza Manodopera sul totale 36,15%				€ 22,59600
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,41285

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E15.060.010.D (CAM)	CAM24_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI 060 - RIVESTIMENTI IN LATERIZIO 010 - Rivestimento di pareti esterne con listelli di laterizio D - Rivestimento di pareti esterne con listelli di laterizio delle dimensioni di 2,5x5,5x25 cm circa, posti in opera su superfici già intonacate a rustico, da pagarsi a parte, con malta cenenzia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, compresi i pezzi speciali, la cernita dei materiali, i tagli a misura, gli sfridi, la stuccatura e la stilatura dei giunti con la medesima malta, la pulizia delle pareti con spazzole e acido diluito. Listello di laterizio cotto grezzo			
MT				
CAM24_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
CAM24_MT.E.31.037A	- Marmi e pietre - Listello di laterizio cotto grezzo, 2,5x2,5x2,5 cm	42,00000 cad	€ 0,29549 0%	€ 12,41058
CAM24_MT.E.31.038A	- Marmi e pietre - Tasselli per fughe mm 6	18,00000 cad	€ 0,02052 0%	€ 0,36936
Totale MT				€ 15,27194
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 10,27200
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 12,32400
Totale RU				€ 22,59600
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 37,86794 +1,57%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,32188 = 5% * B)				€ 6,43755
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 4,43055
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023				€ 48,74 +1,57%
Incidenza Manodopera sul totale 46,36%				€ 22,59600
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,32188



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E15.070.010.A (CAM)	CAM24_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI 070 - RIVESTIMENTI IN TESSERINE DI VETRO 010 - Rivestimento di pareti con tesserine di vetro di dimensioni cm 2,0 x2,0 A - "Rivestimento di pareti con tesserine di vetro di dimensioni cm 2,0 x2,0 spessore non inferiore a 4,0 mm su supporto di rete in plastica o carta, posti in opera su intonaco rustico, incluso la stuccatura e stilatura dei giunti con cemento bianco o colorato" A tinta unita			
	MT			
	CAM24_MT.E.03.000C - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento bianco tipo 325	0,00400 ql	€ 30,03997 0%	€ 0,12016
	CAM24_MT.E.10.025 - Malte e collanti - Adesivo a base di leganti idraulici ad adesione maggiorata	1,40000 kg	€ 0,40014 0%	€ 0,56020
	CAM24_MT.E.31.039A - Marmi e pietre - Tesserina di vetro 2x2 cm a tinta unita	1,10000 mq	€ 39,56000 0%	€ 43,51600
	Totale MT			€ 44,19636
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,30000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 7,70400
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,30000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 9,24300
	Totale RU			€ 16,94700
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 61,14336 +0,72%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,51972 = 5% * B)			€ 10,39437
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,15377
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 78,69 +0,72%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 21,54%</i>			€ 16,94700
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,51972

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E15.070.010.B (CAM)	CAM24_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI 070 - RIVESTIMENTI IN TESSERINE DI VETRO 010 - Rivestimento di pareti con tesserine di vetro di dimensioni cm 2,0 x2,0 B - "Rivestimento di pareti con tesserine di vetro di dimensioni cm 2,0 x2,0 spessore non inferiore a 4,0 mm su supporto di rete in plastica o carta, posti in opera su intonaco rustico, incluso la stuccatura e stilatura dei giunti con cemento bianco o colorato" In tinta a colori tenui			
	MT			
	CAM24_MT.E.03.000C - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento bianco tipo 325	0,00400 ql	€ 30,03997 0%	€ 0,12016
	CAM24_MT.E.10.025 - Malte e collanti - Adesivo a base di leganti idraulici ad adesione maggiorata	1,40000 kg	€ 0,40014 0%	€ 0,56020
	CAM24_MT.E.31.040A - Marmi e pietre - Tesserina di vetro 2x2 cm a tinta colori tenui	1,10000 mq	€ 43,06738 0%	€ 47,37412
	Totale MT			€ 48,05448
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,30000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 7,70400
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,30000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 9,24300
	Totale RU			€ 16,94700
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 65,00148 +0,68%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,55251 = 5% * B)			€ 11,05025
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 7,60517
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 83,66 +0,68%



	Incidenza Manodopera sul totale 20,26%		€ 16,94700
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 0,55251

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E15.070.010.C (CAM)	<p>CAM24_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI 070 - RIVESTIMENTI IN TESSERINE DI VETRO 010 - Rivestimento di pareti con tesserine di vetro di dimensioni cm 2,0 x2,0 C - "Rivestimento di pareti con tesserine di vetro di dimensioni cm 2,0 x2,0 spessore non inferiore a 4,0 mm su supporto di rete in plastica o carta, posti in opera su intonaco rustico, incluso la stuccatura e stilatura dei giunti con cemento bianco o colorato" In tinta a colori brillanti</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.E.03.000C - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento bianco tipo 325 0,00400 ql € 30,03997 0% € 0,12016</p> <p>CAM24_MT.E.10.025 - Malte e collanti - Adesivo a base di leganti idraulici ad adesione maggiorata 1,40000 kg € 0,40014 0% € 0,56020</p> <p>CAM24_MT.E.31.041A - Marmi e pietre - Tesserina di vetro 2x2 cm a tinta colori brillanti 1,10000 mq € 47,52093 0% € 52,27302</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p style="text-align: right;">€ 52,95338</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune 0,30000 h € 25,68000 +2,35% € 7,70400</p> <p>CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio 0,30000 h € 30,81000 +2,91% € 9,24300</p> <p style="text-align: right;">Totale RU</p> <p style="text-align: right;">€ 16,94700</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro (A)</p> <p style="text-align: right;">Scostamento % su anno 2023</p> <p style="text-align: right;">€ 69,90038</p> <p style="text-align: right;">+0,63%</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,59415 = 5% * B)</p> <p style="text-align: right;">€ 11,88306</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p style="text-align: right;">€ 8,17834</p> <p style="text-align: right;">TOTALE (A + B + C) euro / mq</p> <p style="text-align: right;">Scostamento % su anno 2023</p> <p style="text-align: right;">€ 89,96</p> <p style="text-align: right;">+0,63%</p> <p style="text-align: right;">Incidenza Manodopera sul totale 18,84%</p> <p style="text-align: right;">€ 16,94700</p> <p style="text-align: right;">Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</p> <p style="text-align: right;">€ 0,59415</p>			

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E15.075.010.A	<p>CAM24_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI 075 - RIVESTIMENTI METALLICI 010 - Rivestimento con pannelli in lamiera di acciaio inox A - Rivestimento con pannelli in lamiera di acciaio inox AISI 304 satinato antivandalo, di spessore tale da garantire la resistenza agli urti richiesta, saldata o chiodata o rivettata per rivestimenti di superfici di qualsiasi specie e geometria, completi di eventuale sottostruttura di irrigidimento in acciaio inox AISI 304 per l'ancoraggio al supporto murario, con finitura superficiale eseguita mediante sgrassatura e molatura delle saldature, delle bave, etc., e successiva spazzolatura al fine di presentare superficie omogenea con aspetto satinato.</p> <p>Per lavorazioni di elementi anche articolati e di forma non lineare. Prezzo comprensivo di tagli, forature, saldature, piegature, calandrate, accoppiamenti, elementi di rinforzo, di qualsiasi accessorio di fissaggio.</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.E.08.028 - Profilati in acciaio - Profilo semplice in acciaio inox 10,00000 kg € 4,56416 0% € 45,64160</p> <p>CAM24_MT.E.08.029 - Profilati in acciaio - Lamiera in acciaio inox 18,00000 kg € 8,87593 0% € 159,76674</p> <p style="text-align: right;">Totale MT</p> <p style="text-align: right;">€ 205,40834</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune 0,65000 h € 25,68000 +2,35% € 16,69200</p> <p>CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio 0,65000 h € 30,81000 +2,91% € 20,02650</p> <p style="text-align: right;">Totale RU</p> <p style="text-align: right;">€ 36,71850</p> <p style="text-align: right;">Sommano euro (A)</p> <p style="text-align: right;">Scostamento % su anno 2023</p>			



				€ 242,12684 +0,39%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 2,05808 = 5% * B)			€ 41,16156
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 28,32884
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 311,62 +0,39%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 11,78%</i>			€ 36,71850
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 2,05808

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E15.080.010.A (CAM)	CAM24_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI 080 - ZOCCOLINI E SGUSCE 010 - Zoccoletti rampanti o a gradoni per scale, in lastre di pietra naturale o marmo A - Zoccoletti rampanti o a gradoni per scale, in lastre di pietra naturale o marmo, dello spessore di 3 cm, con le superficie a vista lucidate e le coste smussate posti in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, compresi gli intagli per i bordi dei gradini, gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zingato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Bianco Carrara			
	MT			
	CAM24_MT.E.08.010 - Profilati in acciaio - Zanche di ferro zincato	0,40000 kg	€ 2,39850 0%	€ 0,95940
	CAM24_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,01580 mc	€ 124,59980 0%	€ 1,96868
	CAM24_MT.E.31.005A - Marmi e pietre - Marmo di lastre da cm 3 per rivestimenti: Bianco Carrara	1,05000 mq	€ 84,28764 0%	€ 88,50202
	CAM24_MT.E.80.002 - Fondi e materiali vari per opere da pittore - Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	0,30000 kg	€ 4,52466 0%	€ 1,35740
	Totale MT			€ 92,78750
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 10,27200
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 12,32400
	Totale RU			€ 22,59600
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 115,38350 +0,51%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,98076 = 5% * B)			€ 19,61520
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 13,49987
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 148,50 +0,51%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 15,22%</i>			€ 22,59600
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,98076

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E15.080.010.B (CAM)	CAM24_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI 080 - ZOCCOLINI E SGUSCE 010 - Zoccoletti rampanti o a gradoni per scale, in lastre di pietra naturale o marmo B - Zoccoletti rampanti o a gradoni per scale, in lastre di pietra naturale o marmo, dello spessore di 3 cm, con le superficie a vista lucidate e le coste smussate posti in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, compresi gli intagli per i bordi dei gradini, gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zingato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Botticino			
	MT			
	CAM24_MT.E.08.010 - Profilati in acciaio - Zanche di ferro zincato	0,40000 kg	€ 2,39850 0%	€ 0,95940
	CAM24_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,01580 mc	€ 124,59980 0%	€ 1,96868



CAM24_MT.E.31.007A	- Marmi e pietre - Marmo di lastre da cm 3 per rivestimenti: botticino nuvolato	1,05000 mq	€ 80,94243 0%	€ 84,98955
CAM24_MT.E.80.002	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	0,30000 kg	€ 4,52466 0%	€ 1,35740
Totale MT				€ 89,27503
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 10,27200
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 12,32400
Totale RU				€ 22,59600
Sommario euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 111,87103 +0,52%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,95090 = 5% * B)				€ 19,01808
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 13,08891
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023				€ 143,98 +0,52%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 15,69%</i>				€ 22,59600
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,95090

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E15.080.010.C (CAM)	CAM24_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI 080 - ZOCCOLINI E SGUSCE 010 - Zoccoletti rampanti o a gradoni per scale, in lastre di pietra naturale o marmo C - Zoccoletti rampanti o a gradoni per scale, in lastre di pietra naturale o marmo, dello spessore di 3 cm, con le superficie a vista lucidate e le coste smussate posti in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, compresi gli intagli per i bordi dei gradini, gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zingato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Trani scuro			
MT				
CAM24_MT.E.08.010	- Profilati in acciaio - Zanche di ferro zincato	0,40000 kg	€ 2,39850 0%	€ 0,95940
CAM24_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,01580 mc	€ 124,59980 0%	€ 1,96868
CAM24_MT.E.31.009A	- Marmi e pietre - Marmo di lastre da cm 3 per rivestimenti: Trani scuro	1,05000 mq	€ 70,85134 0%	€ 74,39391
CAM24_MT.E.80.002	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	0,30000 kg	€ 4,52466 0%	€ 1,35740
Totale MT				€ 78,67939
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 10,27200
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 12,32400
Totale RU				€ 22,59600
Sommario euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 101,27539 +0,58%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,86084 = 5% * B)				€ 17,21682
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 11,84922
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023				€ 130,34 +0,58%
<i>Incidenza Manodopera sul totale 17,34%</i>				€ 22,59600
<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>				€ 0,86084

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E15.080.010.D (CAM)	CAM24_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI			



080 - ZOCCOLINI E SGUSCE				
010 - Zoccoletti rampanti o a gradoni per scale, in lastre di pietra naturale o marmo				
D - Zoccoletti rampanti o a gradoni per scale, in lastre di pietra naturale o marmo, dello spessore di 3 cm, con le superficie a vista lucidate e le coste smussate posti in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, compresi gli intagli per i bordi dei gradini, gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zingato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Perlato di Sicilia				
MT				
CAM24_MT.E.08.010	- Profilati in acciaio - Zanche di ferro zincato	0,40000 kg	€ 2,39850 0%	€ 0,95940
CAM24_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,01580 mc	€ 124,59980 0%	€ 1,96868
CAM24_MT.E.31.008A	- Marmi e pietre - Marmo di lastre da cm 3 per rivestimenti: perlato Sicilia	1,05000 mq	€ 70,91335 0%	€ 74,45902
CAM24_MT.E.80.002	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	0,30000 kg	€ 4,52466 0%	€ 1,35740
Totale MT				€ 78,74450
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 10,27200
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 12,32400
Totale RU				€ 22,59600
Sommano euro (A)				€ 101,34050
Scostamento % su anno 2023				+0,58%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,86139 = 5% * B)				€ 17,22789
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 11,85684
TOTALE (A + B + C) euro / mq				€ 130,43
Scostamento % su anno 2023				+0,58%
Incidenza Manodopera sul totale 17,32%				€ 22,59600
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,86139

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E15.080.010.E (CAM)	CAM24_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI 080 - ZOCCOLINI E SGUSCE 010 - Zoccoletti rampanti o a gradoni per scale, in lastre di pietra naturale o marmo E - Zoccoletti rampanti o a gradoni per scale, in lastre di pietra naturale o marmo, dello spessore di 3 cm, con le superficie a vista lucidate e le coste smussate posti in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, compresi gli intagli per i bordi dei gradini, gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zingato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Bardiglio			
MT				
CAM24_MT.E.08.010	- Profilati in acciaio - Zanche di ferro zincato	0,40000 kg	€ 2,39850 0%	€ 0,95940
CAM24_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,01580 mc	€ 124,59980 0%	€ 1,96868
CAM24_MT.E.31.006A	- Marmi e pietre - Marmo di lastre da cm 3 per rivestimenti: Bardiglio	1,05000 mq	€ 88,32533 0%	€ 92,74160
CAM24_MT.E.80.002	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	0,30000 kg	€ 4,52466 0%	€ 1,35740
Totale MT				€ 97,02708
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 10,27200
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 12,32400
Totale RU				€ 22,59600
Sommano euro (A)				€ 119,62308
Scostamento % su anno 2023				+0,49%



	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 1,01680 = 5% * B)		€ 20,33592
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 13,99590
	TOTALE (A + B + C) euro / mq		€ 153,95
	Scostamento % su anno 2023		+0,49%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 14,68%</i>		€ 22,59600
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 1,01680

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E15.080.010.F (CAM)	CAM24_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI 080 - ZOCCOLINI E SGUSCE 010 - Zoccoletti rampanti o a gradoni per scale, in lastre di pietra naturale o marmo F - Zoccoletti rampanti o a gradoni per scale, in lastre di pietra naturale o marmo, dello spessore di 3 cm, con le superficie a vista lucidate e le coste smussate posti in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, compresi gli intagli per i bordi dei gradini, gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zingato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Trani chiaro			
	MT			
CAM24_MT.E.08.010	- Profilati in acciaio - Zanche di ferro zincato	0,40000 kg	€ 2,39850 0%	€ 0,95940
CAM24_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,01580 mc	€ 124,59980 0%	€ 1,96868
CAM24_MT.E.31.042A	- Marmi e pietre - Soglie, pedate, stangoni e similari in marmo Trani chiaro, sp. 3 cm	1,05000 mq	€ 84,54195 0%	€ 88,76905
CAM24_MT.E.80.002	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	0,30000 kg	€ 4,52466 0%	€ 1,35740
	Totale MT			€ 93,05453
	RU			
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 10,27200
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 12,32400
	Totale RU			€ 22,59600
	Sommano euro (A)			€ 115,65053
	Scostamento % su anno 2023			+0,51%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,98303 = 5% * B)			€ 19,66059
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 13,53111
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			€ 148,84
	Scostamento % su anno 2023			+0,51%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 15,18%</i>			€ 22,59600
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,98303

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E15.080.010.G (CAM)	CAM24_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI 080 - ZOCCOLINI E SGUSCE 010 - Zoccoletti rampanti o a gradoni per scale, in lastre di pietra naturale o marmo G - Zoccoletti rampanti o a gradoni per scale, in lastre di pietra naturale o marmo, dello spessore di 3 cm, con le superficie a vista lucidate e le coste smussate posti in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, compresi gli intagli per i bordi dei gradini, gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zingato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Travertino chiaro romano			
	MT			
CAM24_MT.E.08.010	- Profilati in acciaio - Zanche di ferro zincato	0,40000 kg	€ 2,39850 0%	€ 0,95940
CAM24_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,01580 mc	€ 124,59980 0%	€ 1,96868
CAM24_MT.E.31.043A	- Marmi e pietre - Soglie, pedate, stangoni e similari in marmo travertino chiaro	1,05000 mq	€ 71,17626 0%	€ 74,73507



	romano, sp. 3 cm			
CAM24_MT.E.80.002	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	0,30000 kg	€ 4,52466 0%	€ 1,35740
Totale MT				€ 79,02055
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,40000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 10,27200
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,40000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 12,32400
Totale RU				€ 22,59600
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 101,61655 +0,58%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,86374 = 5% * B)				€ 17,27481
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 11,88914
TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023				€ 130,78 +0,58%
Incidenza Manodopera sul totale 17,28%				€ 22,59600
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,86374

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E15.080.020.A (CAM)	CAM24_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI 080 - ZOCCOLINI E SGUSCE 020 - Zoccolino battiscopa di pietra naturale o marmo A - Zoccolino battiscopa di pietra naturale o marmo, dello spessore 10 mm, con le superfici a vista lucidate e le coste smussate, posto in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, compresi le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Trani chiaro, altezza 8 cm			
MT				
CAM24_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
CAM24_MT.E.31.044A	- Marmi e pietre - Zoccolino in marmo Trani chiaro di spessore 10 mm, altezza 8 cm	1,05000 m	€ 7,97715 0%	€ 8,37601
CAM24_MT.E.80.002	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	0,10000 kg	€ 4,52466 0%	€ 0,45247
Totale MT				€ 11,32048
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,28400
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,05000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,54050
Totale RU				€ 2,82450
Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023				€ 14,14498 +0,52%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12023 = 5% * B)				€ 2,40465
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 1,65496
TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023				€ 18,20 +0,52%
Incidenza Manodopera sul totale 15,52%				€ 2,82450
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,12023

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E15.080.020.B (CAM)	CAM24_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI 080 - ZOCCOLINI E SGUSCE 020 - Zoccolino battiscopa di pietra naturale o marmo B - Zoccolino battiscopa di pietra naturale o marmo, dello spessore 10 mm, con le superfici a vista lucidate e le coste smussate, posto in opera con malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, compresi le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei			



giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Trani chiaro, altezza 10 cm				
MT				
CAM24_MT.E.10.001	- Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,02000 mc	€ 124,59980 0%	€ 2,49200
CAM24_MT.E.31.045A	- Marmi e pietre - Zoccolino in marmo Trani chiaro di spessore 10 mm, altezza 10 cm	1,00000 m	€ 9,74700 0%	€ 9,74700
CAM24_MT.E.80.002	- Fondi e materiali vari per opere da pittore - Olio di lino cotto, olio paglierino e simili	0,10000 kg	€ 4,52466 0%	€ 0,45247
Totale MT				€ 12,69147
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,28400
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,05000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,54050
Totale RU				€ 2,82450
Sommano euro (A)				€ 15,51597
Scostamento % su anno 2023				+0,47%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,13189 = 5% * B)				€ 2,63771
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 1,81537
TOTALE (A + B + C) euro / m				€ 19,97
Scostamento % su anno 2023				+0,47%
Incidenza Manodopera sul totale 14,14%				€ 2,82450
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,13189

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E15.080.030.A (CAM)	CAM24_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI 080 - ZÖCCOLINI E SGUSCE 030 - Zoccolino battiscopa in legno A - Zoccolino battiscopa in legno dello spessore 10 mm e lunghezza 75 cm, posto in opera con idoneo collante, compresi i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Afrormosia, faggio, rovere			
MT				
CAM24_MT.E.10.020	- Malte e collanti - Collante per legno	0,03000 kg	€ 2,66247 0%	€ 0,07987
CAM24_MT.E.33.046A	- Listoni, listoncini e listelli in legno - Zoccolino in Afrormosia, faggio o rovere di sp. 10 mm e lunghezza 57 cm	1,02000 m	€ 10,19075 0%	€ 10,39457
CAM24_MT.E.84.004	- Vernici e smalti - Vernici atossica e priva di formaldeide per pavimento in legno	0,02000 kg	€ 9,87000 0%	€ 0,19740
Totale MT				€ 10,67184
RU				
CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,28400
CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,05000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,54050
Totale RU				€ 2,82450
Sommano euro (A)				€ 13,49634
Scostamento % su anno 2023				+0,54%
Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11472 = 5% * B)				€ 2,29438
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)				€ 1,57907
TOTALE (A + B + C) euro / m				€ 17,37
Scostamento % su anno 2023				+0,54%
Incidenza Manodopera sul totale 16,26%				€ 2,82450
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%				€ 0,11472

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
--------	------------------------------	----------	------------------	----------------



CAM24_E15.080.030.B (CAM)	CAM24_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI 080 - ZÖCCOLINI E SGUSCE 030 - Zoccolino battiscopa in legno B - Zoccolino battiscopa in legno dello spessore 10 mm e lunghezza 75 cm, posto in opera con idoneo collante, compresi i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Ciliegio				
	MT				
	CAM24_MT.E.10.020	- Malte e collanti - Collante per legno	0,03000 kg	€ 2,66247 0%	€ 0,07987
	CAM24_MT.E.33.047A	- Listoni, listoncini e listelli in legno - Zoccolino in ciliegio di sp. 10 mm e lunghezza 57 cm	1,02000 m	€ 10,94947 0%	€ 11,16846
	CAM24_MT.E.84.004	- Vernici e smalti - Vernici atossica e priva di formaldeide per pavimento in legno	0,02000 kg	€ 9,87000 0%	€ 0,19740
		Totale MT			€ 11,44573
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,28400
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,05000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,54050
		Totale RU			€ 2,82450
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 14,27023 +0,51%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12130 = 5% * B)			€ 2,42594
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,66962
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			€ 18,37 +0,51%
		<i>Incidenza Manodopera sul totale 15,38%</i>			€ 2,82450
		<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,12130

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E15.080.030.C (CAM)	CAM24_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI 080 - ZÖCCOLINI E SGUSCE 030 - Zoccolino battiscopa in legno C - Zoccolino battiscopa in legno dello spessore 10 mm e lunghezza 75 cm, posto in opera con idoneo collante, compresi i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Teak			
	MT			
	CAM24_MT.E.10.020	- Malte e collanti - Collante per legno	0,03000 kg	€ 2,66247 0%
	CAM24_MT.E.33.048A	- Listoni, listoncini e listelli in legno - Zoccolino in teak di sp. 10 mm e lunghezza 57 cm	1,02000 m	€ 17,65900 0%
	CAM24_MT.E.84.004	- Vernici e smalti - Vernici atossica e priva di formaldeide per pavimento in legno	0,02000 kg	€ 9,87000 0%
		Totale MT		€ 18,28945
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,68000 +2,35%
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,05000 h	€ 30,81000 +2,91%
		Totale RU		€ 2,82450
		Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023		€ 21,11395 +0,35%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17947 = 5% * B)		€ 3,58937
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 2,47033
		TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023		€ 27,17 +0,35%
		<i>Incidenza Manodopera sul totale 10,39%</i>		€ 2,82450
		<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 0,17947



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E15.080.030.D (CAM)	CAM24_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI 080 - ZOCCOLINI E SGUSCE 030 - Zoccolino battiscopa in legno D - Zoccolino battiscopa in legno dello spessore 10 mm e lunghezza 75 cm, posto in opera con idoneo collante, compresi i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Noce			
	MT			
	CAM24_MT.E.10.020 - Malte e collanti - Collante per legno	0,03000 kg	€ 2,66247 0%	€ 0,07987
	CAM24_MT.E.33.049A - Listoni, listoncini e listelli in legno - Zoccolino in noce di sp. 10 mm e lunghezza 57 cm	1,02000 m	€ 9,53616 0%	€ 9,72688
	CAM24_MT.E.84.004 - Vernici e smalti - Vernici atossica e priva di formaldeide per pavimento in legno	0,02000 kg	€ 9,87000 0%	€ 0,19740
	Totale MT			€ 10,00415
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,28400
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,05000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,54050
	Totale RU			€ 2,82450
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 12,82865 +0,57%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10904 = 5% * B)			€ 2,18087
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,50095
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			€ 16,51 +0,57%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 17,11%</i>			€ 2,82450
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,10904

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E15.080.040.A (CAM)	CAM24_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI 080 - ZOCCOLINI E SGUSCE 040 - Zoccolino battiscopa in gres ceramico A - Zoccolino battiscopa in gres ceramico di colore rosso 7,5x15 cm posto in opera con idoneo collante			
	MT			
	CAM24_MT.E.10.025 - Malte e collanti - Adesivo a base di leganti idraulici ad adesione maggiorata	0,40000 kg	€ 0,40014 0%	€ 0,16006
	CAM24_MT.E.32.050A - Piastrelle - Battiscopa da 7,5 cm	1,05000 m	€ 5,65583 0%	€ 5,93862
	Totale MT			€ 6,09868
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,28400
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,05000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,54050
	Totale RU			€ 2,82450
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 8,92318 +0,82%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07585 = 5% * B)			€ 1,51694
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,04401
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 11,48 +0,82%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 24,59%</i>			€ 2,82450
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,07585



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E15.080.050.A (CAM)	CAM24_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI 080 - ZOCCOLINI E SGUSCE 050 - Zoccolino battiscopa in gres porcellanato A - Zoccolino battiscopa in gres porcellanato di dimensioni 7,5x15 cm, di prima scelta, posto in opera con idoneo collante, compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Tinta unita			
	MT			
	CAM24_MT.E.10.024 - Malte e collanti - Collante per piastrelle	0,40000 kg	€ 0,49248 0%	€ 0,19699
	CAM24_MT.E.32.051A - Piastrelle - Zoccolino in gres porcellanato di dimensioni 7,5x15cm	1,00000 m	€ 8,59275 0%	€ 8,59275
	Totale MT			€ 8,78974
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,28400
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,05000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,54050
	Totale RU			€ 2,82450
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 11,61424 +0,63%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09872 = 5% * B)			€ 1,97442
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,35887
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			€ 14,95 +0,63%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 18,9%</i>			€ 2,82450
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,09872

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E15.080.060.A (CAM)	CAM24_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI 080 - ZOCCOLINI E SGUSCE 060 - Zoccolino battiscopa in klinker ceramico a superficie grezza A - Zoccolino battiscopa in klinker ceramico ad alta resistenza, di prima scelta, a superficie grezza, posto in opera con idoneo collante, compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Dimensioni 24,5x12x3,5 cm			
	MT			
	CAM24_MT.E.10.024 - Malte e collanti - Collante per piastrelle	0,40000 kg	€ 0,49248 0%	€ 0,19699
	CAM24_MT.E.32.052A - Piastrelle - Zoccolino in klinker ceramico, a superficie grezza, 24,5x12x3,5 cm	4,00000 cad	€ 2,15460 0%	€ 8,61840
	Totale MT			€ 8,81539
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,28400
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,05000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,54050
	Totale RU			€ 2,82450
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 11,63989 +0,63%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09894 = 5% * B)			€ 1,97878
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,36187
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			€ 14,98 +0,63%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 18,85%</i>			€ 2,82450
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,09894



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E15.080.060.B (CAM)	CAM24_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI 080 - ZOCCOLINI E SGUSCE 060 - Zoccolino battiscopa in klinker ceramico a superficie grezza B - Zoccolino battiscopa in klinker ceramico ad alta resistenza, di prima scelta, a superficie grezza, posto in opera con idoneo collante, compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Dimensioni 24,5x4,3x4,3 cm			
	MT			
	CAM24_MT.E.10.024 - Malte e collanti - Collante per piastrelle	0,40000 kg	€ 0,49248 0%	€ 0,19699
	CAM24_MT.E.32.053A - Piastrelle - Zoccolino in klinker ceramico, a superficie grezza, 24,5x4,3x4,3 cm	1,00000 m	€ 8,33625 0%	€ 8,33625
	Totale MT			€ 8,53324
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,28400
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,05000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,54050
	Totale RU			€ 2,82450
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 11,35774 +0,65%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09654 = 5% * B)			€ 1,93082
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,32886
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			€ 14,62 +0,65%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 19,32%</i>			€ 2,82450
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,09654

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E15.080.070.A (CAM)	CAM24_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI 080 - ZOCCOLINI E SGUSCE 070 - Zoccolino battiscopa in klinker ceramico a superficie smaltata A - Zoccolino battiscopa in klinker ceramico ad alta resistenza, di prima scelta, a superficie smaltata, posto in opera con idoneo collante, compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Dimensioni 24,5x12x3,5 cm			
	MT			
	CAM24_MT.E.10.024 - Malte e collanti - Collante per piastrelle	0,40000 kg	€ 0,49248 0%	€ 0,19699
	CAM24_MT.E.32.052A - Piastrelle - Zoccolino in klinker ceramico, a superficie grezza, 24,5x12x3,5 cm	4,00000 cad	€ 2,15460 0%	€ 8,61840
	Totale MT			€ 8,81539
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,28400
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,05000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,54050
	Totale RU			€ 2,82450
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 11,63989 +0,63%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09894 = 5% * B)			€ 1,97878
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,36187
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			€ 14,98 +0,63%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 18,85%</i>			€ 2,82450
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,09894



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E15.080.070.B (CAM)	CAM24_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI 080 - ZOCCOLINI E SGUSCE 070 - Zoccolino battiscopa in klinker ceramico a superficie smaltata B - Zoccolino battiscopa in klinker ceramico ad alta resistenza, di prima scelta, a superficie smaltata, posto in opera con idoneo collante, compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Dimensioni 24,5x4,3x4,3 cm			
	MT			
	CAM24_MT.E.10.024 - Malte e collanti - Collante per piastrelle	0,40000 kg	€ 0,49248 0%	€ 0,19699
	CAM24_MT.E.32.053A - Piastrelle - Zoccolino in klinker ceramico, a superficie grezza, 24,5x4,3x4,3 cm	1,00000 m	€ 8,33625 0%	€ 8,33625
	Totale MT			€ 8,53324
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,28400
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,05000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,54050
	Totale RU			€ 2,82450
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 11,35774 +0,65%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09654 = 5% * B)			€ 1,93082
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,32886
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			€ 14,62 +0,65%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 19,32%</i>			€ 2,82450
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,09654

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E15.080.080.A (CAM)	CAM24_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI 080 - ZOCCOLINI E SGUSCE 080 - Zoccolino battiscopa in gomma A - Zoccolino battiscopa in gomma in mescola naturale e sintetica, autoestingente, di tipo civile e industriale, di qualunque colore, a tinta unita o marmorizzato, posto in opera con idoneo collante neoprenico, compresi il taglio a misura, gli sfridi, l'eventuale formazione di giunti di dilatazione, la pulizia finale, il lavaggio. Altezza 6 cm, spessore 2,8 mm			
	MT			
	CAM24_MT.E.10.020B - Malte e collanti - Collante neoprenico per pavimenti in gomma	0,02800 kg	€ 6,46380 0%	€ 0,18099
	CAM24_MT.E.32.054A - Piastrelle - Zoccolino in gomma, altezza 6 cm, sp. 2,8 mm	1,02000 m	€ 6,46872 0%	€ 6,59809
	Totale MT			€ 6,77908
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,04000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,02720
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,04000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,23240
	Totale RU			€ 2,25960
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 9,03868 +0,65%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07683 = 5% * B)			€ 1,53658
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,05753
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			€ 11,63 +0,65%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 19,42%</i>			€ 2,25960
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,07683
Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo



				TOTALE
CAM24_E15.080.080.B (CAM)	CAM24_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI 080 - ZOCCOLINI E SGUSCE 080 - Zoccolino battiscopa in gomma B - Zoccolino battiscopa in gomma in mescola naturale e sintetica, autoestingente, di tipo civile e industriale, di qualunque colore, a tinta unita o marmorizzato, posto in opera con idoneo collante neoprenico, compresi il taglio a misura, gli sfridi, l'eventuale formazione di giunti di dilatazione, la pulizia finale, il lavaggio. Altezza 10 cm, spessore 2,8 mm			
	MT			
	CAM24_MT.E.10.020B - Malte e collanti - Collante neoprenico per pavimenti in gomma	0,02800 kg	€ 6,46380 0%	€ 0,18099
	CAM24_MT.E.32.055A - Piastrelle - Zoccolino in gomma, altezza 10 cm, sp. 2,8 mm	1,02000 m	€ 8,63954 0%	€ 8,81233
	Totale MT			€ 8,99332
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,04000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,02720
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,04000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,23240
	Totale RU			€ 2,25960
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 11,25292 +0,52%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,09565 = 5% * B)			€ 1,91300
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,31659
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			€ 14,48 +0,52%
	Incidenza Manodopera sul totale 15,6%			€ 2,25960
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,09565

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E15.080.090.A	CAM24_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI 080 - ZOCCOLINI E SGUSCE 090 - Sguscia per raccordi pavimentazioni A - Sguscia in pvc tra pavimentazione e rivestimento, compresa la fornitura e posa di profilo in pvc triangolare 2,5x2,5 da posare in aderenza allo spigolo a sostegno dello sguscio, compreso incollaggio, taglio, e pezzi speciali, con saldatura a pavimento e al rivestimento. Spessore 2,5 mm			
	MT			
	CAM24_MT.E.10.020C - Malte e collanti - Collante a base di resine sintetiche in dispersione acquosa	0,30000 kg	€ 6,54075 0%	€ 1,96223
	CAM24_MT.E.34.004 - Gomma, Pvc e linoleum - Pavimento in PVC omogeneo, spessore 2,5 mm	0,20000 mq	€ 24,03918 0%	€ 4,80784
	CAM24_MT.E.34.058 - Gomma, Pvc e linoleum - Sguscia in PVC per pavimenti triangolare 2-2,5x2-2,5 mm	1,02000 ml	€ 4,04480 0%	€ 4,12570
	Totale MT			€ 10,89577
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,12000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,08160
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,12000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,69720
	Totale RU			€ 6,77880
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 17,67457 +1%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15023 = 5% * B)			€ 3,00468
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,06793
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			€ 22,75 +1%
	Incidenza Manodopera sul totale 29,8%			€ 6,77880
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,15023



Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E15.080.090.B	CAM24_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI 080 - ZOCCOLINI E SGUSCE 090 - Sguscia per raccordi pavimentazioni B - Sguscia in pvc tra pavimentazione e rivestimento, compresa la fornitura e posa di profilo in pvc triangolare 2,5x2,5 da posare in aderenza allo spigolo a sostegno dello sguscio, compreso incollaggio, taglio, e pezzi speciali, con saldatura a pavimento e al rivestimento. Spessore 3,0 mm			
	MT			
	CAM24_MT.E.10.020C - Malte e collanti - Collante a base di resine sintetiche in dispersione acquosa	0,30000 kg	€ 6,54075 0%	€ 1,96223
	CAM24_MT.E.34.005 - Gomma, Pvc e linoleum - Pavimento in PVC eterogeneo, spessore 3 mm	0,20000 mq	€ 32,78070 0%	€ 6,55614
	CAM24_MT.E.34.058 - Gomma, Pvc e linoleum - Sguscia in PVC per pavimenti triangolare 2-2,5x2-2,5 mm	1,02000 ml	€ 4,04480 0%	€ 4,12570
	Totale MT			€ 12,64407
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,12000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,08160
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,12000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,69720
	Totale RU			€ 6,77880
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 19,42287 +0,91%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16509 = 5% * B)			€ 3,30189
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,27248
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			€ 25,00 +0,91%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 27,12%</i>			€ 6,77880
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,16509

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E15.080.090.C	CAM24_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI 080 - ZOCCOLINI E SGUSCE 090 - Sguscia per raccordi pavimentazioni C - Sguscia in linoleum tra pavimentazione e rivestimento, compresa la fornitura e posa di profilo in pvc triangolare 2,5x2,5 da posare in aderenza allo spigolo a sostegno dello sguscio, compreso incollaggio, taglio, e pezzi speciali, con saldatura a pavimento e al rivestimento. Spessore 2,0 mm			
	MT			
	CAM24_MT.E.10.020C - Malte e collanti - Collante a base di resine sintetiche in dispersione acquosa	0,30000 kg	€ 6,54075 0%	€ 1,96223
	CAM24_MT.E.34.001 - Gomma, Pvc e linoleum - Teli in linoleum di spessore 2,0 mm	0,20000 mq	€ 26,29664 0%	€ 5,25933
	CAM24_MT.E.34.058 - Gomma, Pvc e linoleum - Sguscia in PVC per pavimenti triangolare 2-2,5x2-2,5 mm	1,02000 ml	€ 4,04480 0%	€ 4,12570
	Totale MT			€ 11,34726
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,12000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,08160
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,12000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,69720
	Totale RU			€ 6,77880
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 18,12606 +0,98%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15407 = 5% * B)			€ 3,08143
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,12075
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			€ 23,33 +0,98%



	Incidenza Manodopera sul totale 29,06%		€ 6,77880
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 0,15407

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E15.080.090.D	CAM24_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI 080 - ZOCCOLINI E SGUSCE 090 - Sguscia per raccordi pavimentazioni D - Sguscia in linoleum tra pavimentazione e rivestimento, compresa la fornitura e posa di profilo in pvc triangolare 2,5x2,5 da posare in aderenza allo spigolo a sostegno dello sguscio, compreso incollaggio, taglio, e pezzi speciali, con saldatura a pavimento e al rivestimento. Spessore 2,5 mm			
	MT			
	CAM24_MT.E.10.020C - Malte e collanti - Collante a base di resine sintetiche in dispersione acquosa	0,30000 kg	€ 6,54075 0%	€ 1,96223
	CAM24_MT.E.34.002 - Gomma, Pvc e linoleum - Teli in linoleum di spessore 2,5 mm	0,20000 mq	€ 29,92709 0%	€ 5,98542
	CAM24_MT.E.34.058 - Gomma, Pvc e linoleum - Sguscia in PVC per pavimenti triangolare 2-2,5x2-2,5 mm	1,02000 ml	€ 4,04480 0%	€ 4,12570
	Totale MT			€ 12,07335
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,12000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,08160
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,12000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,69720
	Totale RU			€ 6,77880
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 18,85215 +0,94%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16024 = 5% * B)			€ 3,20487
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,20570
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			€ 24,26 +0,94%
	Incidenza Manodopera sul totale 27,94%			€ 6,77880
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,16024

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E15.080.090.E	CAM24_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI 080 - ZOCCOLINI E SGUSCE 090 - Sguscia per raccordi pavimentazioni E - Sguscia in linoleum tra pavimentazione e rivestimento, compresa la fornitura e posa di profilo in pvc triangolare 2,5x2,5 da posare in aderenza allo spigolo a sostegno dello sguscio, compreso incollaggio, taglio, e pezzi speciali, con saldatura a pavimento e al rivestimento. Spessore 3,0 mm			
	MT			
	CAM24_MT.E.10.020C - Malte e collanti - Collante a base di resine sintetiche in dispersione acquosa	0,30000 kg	€ 6,54075 0%	€ 1,96223
	CAM24_MT.E.34.003 - Gomma, Pvc e linoleum - Teli in linoleum di spessore 3 mm	0,20000 mq	€ 34,31429 0%	€ 6,86286
	CAM24_MT.E.34.058 - Gomma, Pvc e linoleum - Sguscia in PVC per pavimenti triangolare 2-2,5x2-2,5 mm	1,02000 ml	€ 4,04480 0%	€ 4,12570
	Totale MT			€ 12,95079
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,12000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,08160
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,12000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,69720
	Totale RU			€ 6,77880
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 19,72959 +0,9%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16770 = 5% * B)			€ 3,35403



	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 2,30836
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023	€ 25,39 +0,9%
	Incidenza Manodopera sul totale 26,7%	€ 6,77880
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%	€ 0,16770

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E15.080.090.F	CAM24_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI 080 - ZOCCOLINI E SGUSCE 090 - Sguscia per raccordi pavimentazioni F - Sguscia in gomma tra pavimentazione e rivestimento, compresa la fornitura e posa di profilo in pvc triangolare 2,5x2,5 da posare in aderenza allo spigolo a sostegno dello sguscio, compreso incollaggio, taglio, e pezzi speciali, con saldatura a pavimento e al rivestimento. Spessore 3,0 mm			
	MT			
	CAM24_MT.E.10.020C - Malte e collanti - Collante a base di resine sintetiche in dispersione acquosa	0,30000 kg	€ 6,54075 0%	€ 1,96223
	CAM24_MT.E.34.008 - Gomma, Pvc e linoleum - Pavimento in gomma, di tipo civile, in rotoli spessore 3 mm	0,20000 mq	€ 27,53579 0%	€ 5,50716
	CAM24_MT.E.34.058 - Gomma, Pvc e linoleum - Sguscia in PVC per pavimenti triangolare 2-2,5x2-2,5 mm	1,02000 ml	€ 4,04480 0%	€ 4,12570
	Totale MT			€ 11,59509
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,12000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,08160
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,12000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,69720
	Totale RU			€ 6,77880
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 18,37389 +0,96%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,15618 = 5% * B)			€ 3,12356
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,14975
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			€ 23,65 +0,96%
	Incidenza Manodopera sul totale 28,67%			€ 6,77880
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,15618

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E15.080.090.G	CAM24_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI 080 - ZOCCOLINI E SGUSCE 090 - Sguscia per raccordi pavimentazioni G - Sguscia in gomma tra pavimentazione e rivestimento, compresa la fornitura e posa di profilo in pvc triangolare 2,5x2,5 da posare in aderenza allo spigolo a sostegno dello sguscio, compreso incollaggio, taglio, e pezzi speciali, con saldatura a pavimento e al rivestimento. Spessore 4,0 mm			
	MT			
	CAM24_MT.E.10.020C - Malte e collanti - Collante a base di resine sintetiche in dispersione acquosa	0,30000 kg	€ 6,54075 0%	€ 1,96223
	CAM24_MT.E.34.009 - Gomma, Pvc e linoleum - Pavimento in gomma, di tipo civile, in rotoli spessore 4 mm	0,20000 mq	€ 34,22305 0%	€ 6,84461
	CAM24_MT.E.34.058 - Gomma, Pvc e linoleum - Sguscia in PVC per pavimenti triangolare 2-2,5x2-2,5 mm	1,02000 ml	€ 4,04480 0%	€ 4,12570
	Totale MT			€ 12,93254
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,12000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,08160
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,12000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 3,69720
	Totale RU			€ 6,77880



	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 19,71134 +0,9%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,16755 = 5% * B)	€ 3,35093
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 2,30623
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023	€ 25,37 +0,9%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 26,72%</i>	€ 6,77880
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,16755

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E15.090.010.A	CAM24_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI 090 - PROFILI ANGOLARI 010 - Profilato angolare in alluminio anodizzato A - Profilato angolare in alluminio anodizzato con superficie liscia, fissato alla parete con idoneo collante, compresi il taglio a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Da 30 mm			
	MT			
	CAM24_MT.E.10.019 - Malte e collanti - Collante tipo "Bostik"	0,05000 kg	€ 14,95908 0%	€ 0,74795
	CAM24_MT.E.36.056 - Listelli per separazione pavimentazioni e Guardaspigoli - Guardaspigolo in alluminio anodizzato da 30 mm	1,02000 m	€ 3,30372 0%	€ 3,36979
	Totale MT			€ 4,11774
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,06000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,54080
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,06000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,84860
	Totale RU			€ 3,38940
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 7,50714 +1,18%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06381 = 5% * B)			€ 1,27621
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,87834
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			€ 9,66 +1,18%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 35,08%</i>			€ 3,38940
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,06381

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E15.090.010.B	CAM24_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI 090 - PROFILI ANGOLARI 010 - Profilato angolare in alluminio anodizzato B - Profilato angolare in alluminio anodizzato con superficie liscia, fissato alla parete con idoneo collante, compresi il taglio a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Da 40 mm			
	MT			
	CAM24_MT.E.10.019 - Malte e collanti - Collante tipo "Bostik"	0,06000 kg	€ 14,95908 0%	€ 0,89754
	CAM24_MT.E.36.057 - Listelli per separazione pavimentazioni e Guardaspigoli - Guardaspigolo in alluminio anodizzato da 40 mm	1,02000 m	€ 4,82343 0%	€ 4,91990
	Totale MT			€ 5,81744
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,06000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,54080
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,06000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,84860
	Totale RU			€ 3,38940



	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 9,20684 +0,96%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07826 = 5% * B)	€ 1,56516
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 1,07720
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023	€ 11,85 +0,96%
	Incidenza Manodopera sul totale 28,6%	€ 3,38940
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%	€ 0,07826

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E15.090.010.C	CAM24_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI 090 - PROFILI ANGOLARI 010 - Profilato angolare in alluminio anodizzato C - Profilato angolare in alluminio anodizzato con superficie liscia, fissato alla parete con idoneo collante, compresi il taglio a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Da 50 mm			
	MT			
	CAM24_MT.E.10.019 - Malte e collanti - Collante tipo "Bostik"	0,07000 kg	€ 14,95908 0%	€ 1,04714
	CAM24_MT.E.36.058 - Listelli per separazione pavimentazioni e Guardaspigoli - Guardaspigolo in alluminio anodizzato da 50 mm	1,02000 m	€ 5,45114 0%	€ 5,56016
	Totale MT			€ 6,60730
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,06000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,54080
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,06000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,84860
	Totale RU			€ 3,38940
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 9,99670 +0,88%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08497 = 5% * B)			€ 1,69944
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,16961
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			€ 12,87 +0,88%
	Incidenza Manodopera sul totale 26,34%			€ 3,38940
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,08497

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E15.090.010.D	CAM24_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI 090 - PROFILI ANGOLARI 010 - Profilato angolare in alluminio anodizzato D - Profilato angolare in alluminio anodizzato con superficie liscia, fissato alla parete con idoneo collante, compresi il taglio a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Da 60 mm			
	MT			
	CAM24_MT.E.10.019 - Malte e collanti - Collante tipo "Bostik"	0,08000 kg	€ 14,95908 0%	€ 1,19673
	CAM24_MT.E.36.059 - Listelli per separazione pavimentazioni e Guardaspigoli - Guardaspigolo in alluminio anodizzato da 60 mm	1,02000 m	€ 7,99500 0%	€ 8,15490
	Totale MT			€ 9,35163
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,06000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,54080
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,06000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,84860
	Totale RU			€ 3,38940



	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 12,74103 +0,69%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,10830 = 5% * B)	€ 2,16598
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 1,49070
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023	€ 16,40 +0,69%
	Incidenza Manodopera sul totale 20,67%	€ 3,38940
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%	€ 0,10830

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E15.090.020.A	CAM24_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI 090 - PROFILI ANGOLARI 020 - Profilato angolare in resina A - Profilato angolare in resina a superficie liscia o zigrinata fissato alla parete con idoneo collante, compresi il taglio a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Da 25 mm			
	MT			
	CAM24_MT.E.10.019 - Malte e collanti - Collante tipo "Bostik"	0,05000 kg	€ 14,95908 0%	€ 0,74795
	CAM24_MT.E.36.060 - Listelli per separazione pavimentazioni e Guardaspigoli - Guardaspigolo in resina da 25 mm	1,00000 m	€ 2,51083 0%	€ 2,51083
	Totale MT			€ 3,25878
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,02000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,51360
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,02000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 0,61620
	Totale RU			€ 1,12980
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 4,38858 +0,67%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03730 = 5% * B)			€ 0,74606
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,51346
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			€ 5,65 +0,67%
	Incidenza Manodopera sul totale 20%			€ 1,12980
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,03730

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E15.090.030.A	CAM24_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI 090 - PROFILI ANGOLARI 030 - Profilato angolare in gomma A - Profilato angolare in gomma in miscela naturale e sintetica, autoestinguente, con superficie liscia o zigrinata fissato alla parete con idoneo collante, compresi il taglio a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Da 45 mm grigio o nero			
	MT			
	CAM24_MT.E.10.019 - Malte e collanti - Collante tipo "Bostik"	0,05000 kg	€ 14,95908 0%	€ 0,74795
	CAM24_MT.E.36.061 - Listelli per separazione pavimentazioni e Guardaspigoli - Guardaspigolo in gomma da 45 mm, grigio o nero	1,02000 m	€ 6,04581 0%	€ 6,16673
	Totale MT			€ 6,91468
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,02000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,51360
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,02000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 0,61620
	Totale RU			



				€ 1,12980
			Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 8,04448 +0,36%
			Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06838 = 5% * B)	€ 1,36756
			Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 0,94120
			TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023	€ 10,35 +0,36%
			Incidenza Manodopera sul totale 10,91%	€ 1,12980
			Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%	€ 0,06838

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E15.090.030.B	CAM24_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI 090 - PROFILI ANGOLARI 030 - Profilato angolare in gomma B - Profilato angolare in gomma in mescola naturale e sintetica, autoestinguente, con superficie liscia o zigrinata fissato alla parete con idoneo collante, compresi il taglio a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Da 45 mm a colori			
	MT			
	CAM24_MT.E.10.019 - Malte e collanti - Collante tipo "Bostik"	0,05000 kg	€ 14,95908 0%	€ 0,74795
	CAM24_MT.E.36.062 - Listelli per separazione pavimentazioni e Guardaspigoli - Guardaspigolo in gomma da 45 mm, a colori	1,02000 m	€ 6,44225 0%	€ 6,57110
	Totale MT			€ 7,31905
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,02000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,51360
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,02000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 0,61620
	Totale RU			€ 1,12980
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 8,44885 +0,35%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07182 = 5% * B)			€ 1,43630
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,98852
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023			€ 10,87 +0,35%
	Incidenza Manodopera sul totale 10,39%			€ 1,12980
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,07182

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E15.090.030.C	CAM24_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI 090 - PROFILI ANGOLARI 030 - Profilato angolare in gomma C - Profilato angolare in gomma in mescola naturale e sintetica, autoestinguente, con superficie liscia o zigrinata fissato alla parete con idoneo collante, compresi il taglio a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Da 45 mm bianco			
	MT			
	CAM24_MT.E.10.019 - Malte e collanti - Collante tipo "Bostik"	0,05000 kg	€ 14,95908 0%	€ 0,74795
	CAM24_MT.E.36.063 - Listelli per separazione pavimentazioni e Guardaspigoli - Guardaspigolo in gomma da 45 mm, bianco	1,02000 m	€ 6,34314 0%	€ 6,47000
	Totale MT			€ 7,21795
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,02000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,51360
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o	0,02000	€ 30,81000	€ 0,61620



	Tecnico di laboratorio	h	+2,91%	
	Totale RU			€ 1,12980
	Sommano euro (A)			€ 8,34775
	Scostamento % su anno 2023			+0,35%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,07096 = 5% * B)			€ 1,41912
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,97669
	TOTALE (A + B + C) euro / m			€ 10,74
	Scostamento % su anno 2023			+0,35%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 10,52%</i>			€ 1,12980
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,07096

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E15.090.040.A	CAM24_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI 090 - PROFILI ANGOLARI 040 - Profilato angolare in legno A - Profilato angolare in legno a superficie liscia fissato alla parete con idoneo collante, compresi il taglio a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Di lato 2-4 cm			
	MT			
	CAM24_MT.E.10.019 - Malte e collanti - Collante tipo "Bostik"	0,05000 kg	€ 14,95908 0%	€ 0,74795
	CAM24_MT.E.36.064 - Listelli per separazione pavimentazioni e Guardaspigoli - Guardaspigolo in legno da 2 a 4 cm	1,02000 m	€ 5,64936 0%	€ 5,76235
	Totale MT			€ 6,51030
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,02000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,51360
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,02000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 0,61620
	Totale RU			€ 1,12980
	Sommano euro (A)			€ 7,64010
	Scostamento % su anno 2023			+0,38%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,06494 = 5% * B)			€ 1,29882
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,89389
	TOTALE (A + B + C) euro / m			€ 9,83
	Scostamento % su anno 2023			+0,38%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 11,49%</i>			€ 1,12980
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,06494

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E15.090.040.B	CAM24_E15 - OPERE EDILI - RIVESTIMENTI 090 - PROFILI ANGOLARI 040 - Profilato angolare in legno B - Profilato angolare in legno a superficie liscia fissato alla parete con idoneo collante, compresi il taglio a misura, gli sfridi, la pulizia finale. Di lato 6-8 cm			
	MT			
	CAM24_MT.E.10.019 - Malte e collanti - Collante tipo "Bostik"	0,05000 kg	€ 14,95908 0%	€ 0,74795
	CAM24_MT.E.36.065 - Listelli per separazione pavimentazioni e Guardaspigoli - Guardaspigolo in legno da 6 a 8 cm	1,02000 m	€ 7,91241 0%	€ 8,07066
	Totale MT			€ 8,81861
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,02000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,51360
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,02000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 0,61620



	Totale RU	€ 1,12980
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023	€ 9,94841 +0,29%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,08456 = 5% * B)	€ 1,69123
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)	€ 1,16396
	TOTALE (A + B + C) euro / m Scostamento % su anno 2023	€ 12,80 +0,29%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 8,82%</i>	€ 1,12980
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>	€ 0,08456

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E16.010.010.A	CAM24_E16 - OPERE EDILI - INTONACI 010 - OPERE COMPLEMENTARI 010 - Paraspigoli in lamiera zincata A - Paraspigoli in lamiera zincata dell'altezza di 1,70 m posti in opera sotto intonaco, compresi tagli, sfridi e rifiniture.			
	MT			
	CAM24_MT.E.15.007 - Malte, inerti e materiali vari per intonaci - Lamiera zincata 8-10/10	1,00000 kg	€ 3,36528 0%	€ 3,36528
	Totale MT			€ 3,36528
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,06000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,54080
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,02000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 0,61620
	Totale RU			€ 2,15700
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 5,52228 +0,97%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04694 = 5% * B)			€ 0,93879
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,64611
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 7,11 +0,97%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 30,35%</i>			€ 2,15700
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,04694

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E16.010.020.A	CAM24_E16 - OPERE EDILI - INTONACI 010 - OPERE COMPLEMENTARI 020 - Rete zincata A - Rete zincata porta intonaco per intonaci retinati, posti in opera, compresi tagli e rifiniture. Rete stampata di lamierino zincato			
	MT			
	CAM24_MT.E.15.008 - Malte, inerti e materiali vari per intonaci - Rete metallica zincata di peso fino a 0,85 kg/mq	1,05000 mq	€ 1,66458 0%	€ 1,74781
	Totale MT			€ 1,74781
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,03000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,77040
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,03000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 0,92430
	Totale RU			€ 1,69470
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 3,44251 +1,29%



	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,02926 = 5% * B)		€ 0,58523
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 0,40277
	TOTALE (A + B + C) euro / mq		€ 4,43
	Scostamento % su anno 2023		+1,29%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 38,25%</i>		€ 1,69470
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 0,02926

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E16.010.020.B	CAM24_E16 - OPERE EDILI - INTONACI 010 - OPERE COMPLEMENTARI 020 - Rete zincata B - Rete zincata porta intonaco per intonaci retinati, posti in opera, compresi tagli e rifiniture. Rete in acciaio zincato a maglia rettangolare diametro 1,8-2,2			
	MT			
	CAM24_MT.E.15.009 - Malte, inerti e materiali vari per intonaci - Rete metallica di maglia rettangolare di diametro 1,8-2,2	1,02000 kg	€ 3,55324 0%	€ 3,62430
	Totale MT			€ 3,62430
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,03000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,77040
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,03000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 0,92430
	Totale RU			€ 1,69470
	Sommano euro (A)			€ 5,31900
	Scostamento % su anno 2023			+0,83%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,04521 = 5% * B)			€ 0,90423
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,62232
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			€ 6,85
	Scostamento % su anno 2023			+0,83%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 24,76%</i>			€ 1,69470
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,04521

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E16.010.030.A	CAM24_E16 - OPERE EDILI - INTONACI 010 - OPERE COMPLEMENTARI 030 - Rete stampata A - Rete stampata in materiale sintetico per armatura intonaci fornita e posta in opera con fissaggio meccanico al supporto murario sottostante, compresi tagli, sfridi e rifiniture.			
	MT			
	CAM24_MT.E.15.010 - Malte, inerti e materiali vari per intonaci - Rete in fibra sintetica da 250 g/mq	1,05000 mq	€ 2,80098 0%	€ 2,94103
	Totale MT			€ 2,94103
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,02000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,51360
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,02000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 0,61620
	Totale RU			€ 1,12980
	Sommano euro (A)			€ 4,07083
	Scostamento % su anno 2023			+0,72%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03460 = 5% * B)			€ 0,69204
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,47629
	TOTALE (A + B + C) euro / mq			€ 5,24
	Scostamento % su anno 2023			+0,72%



	Incidenza Manodopera sul totale 21,56%		€ 1,12980
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%		€ 0,03460

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E16.020.003.A (CAM)	CAM24_E16 - OPERE EDILI - INTONACI 020 - INTONACI RUSTICI E CIVILI 003 - Arricciatura A - Arricciatura di murature spicconate o nuove, con malta di calce e pozzolana per migliorare l'aderenza dell'intonaco da fare e rinforzare.			
	MT			
	CAM24_MT.E.15.001 - Malte, inerti e materiali vari per intonaci - Malta con grassello di calce in pasta e pozzolana	0,01000 mc	€ 123,89935 0%	€ 1,23899
	Totale MT			€ 1,23899
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,28400
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,05000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,54050
	Totale RU			€ 2,82450
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 4,06349 +1,83%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03454 = 5% * B)			€ 0,69079
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,47543
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 5,23 +1,83%
	Incidenza Manodopera sul totale 54,01%			€ 2,82450
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,03454

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E16.020.005.A (CAM)	CAM24_E16 - OPERE EDILI - INTONACI 020 - INTONACI RUSTICI E CIVILI 005 - Sbruffatura A - Sbruffatura di murature nuove con malta fluida cementizia addizionata con additivo antiritiro per il miglioramento dell'aderenza dell'intonaco e rafforzamento delle murature.			
	MT			
	CAM24_MT.E.03.038 - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Antiritiro	0,18000 kg	€ 1,46038 0%	€ 0,26287
	CAM24_MT.E.10.001 - Malte e collanti - Malta con cemento tipo 325 dosata a 400 Kg	0,01000 mc	€ 124,59980 0%	€ 1,24600
	Totale MT			€ 1,50887
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,05000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 1,28400
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,05000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 1,54050
	Totale RU			€ 2,82450
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 4,33337 +1,71%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,03683 = 5% * B)			€ 0,73667
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,50700
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 5,58 +1,71%
	Incidenza Manodopera sul totale 50,65%			€ 2,82450
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,03683
Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo



				TOTALE
CAM24_E16.020.010.A (CAM)	<p>CAM24_E16 - OPERE EDILI - INTONACI 020 - INTONACI RUSTICI E CIVILI 010 - Intonaco grezzo A - Intonaco grezzo o rustico su pareti e soffitti anche a volta, interno ed esterno, costituito da un primo strato di rinzaffo steso fra predisposte guide (comprese nel prezzo) e da un secondo strato della medesima malta tirato in piano a frattazzo rustico, steso con frattazzo e cazzuola, dello spessore complessivo non inferiore a 15 mm. Su pareti interne con malta comune di calce e sabbia</p> <p>AT</p> <p>CAM24_AT.E.03.017 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Betoniera ad azionamento elettrico (capacità 350 l)</p> <p>Totale AT</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.E.01.004 - Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di cava lavata e vagliata</p> <p>CAM24_MT.E.03.040 - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Calce idrata in sacchi</p> <p>Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune</p> <p>CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio</p> <p>Totale RU</p> <p>Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023</p> <p>Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11911 = 5% * B)</p> <p>Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)</p> <p>TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023</p> <p><i>Incidenza Manodopera sul totale 46,98%</i></p> <p><i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i></p>	0,07500 h	€ 61,55384 0%	€ 4,61654
				€ 4,61654
		0,01450 mc	€ 34,72113 0%	€ 0,50346
		0,04500 ql	€ 9,33000 0%	€ 0,41985
				€ 0,92331
		0,15000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,85200
		0,15000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,62150
				€ 8,47350
				€ 14,01335 +1,59%
				€ 2,38227
				€ 1,63956
				€ 18,04 +1,59%
				€ 8,47350
				€ 0,11911

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E16.020.010.B (CAM)	<p>CAM24_E16 - OPERE EDILI - INTONACI 020 - INTONACI RUSTICI E CIVILI 010 - Intonaco grezzo B - Intonaco grezzo o rustico su pareti e soffitti anche a volta, interno ed esterno, costituito da un primo strato di rinzaffo steso fra predisposte guide (comprese nel prezzo) e da un secondo strato della medesima malta tirato in piano a frattazzo rustico, steso con frattazzo e cazzuola, dello spessore complessivo non inferiore a 15 mm. Su pareti interne con malta bastarda di calce, sabbia e cemento</p> <p>AT</p> <p>CAM24_AT.E.03.017 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Betoniera ad azionamento elettrico (capacità 350 l)</p> <p>Totale AT</p> <p>MT</p> <p>CAM24_MT.E.01.004 - Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di cava lavata e vagliata</p> <p>CAM24_MT.E.03.000A - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 325</p> <p>CAM24_MT.E.03.040 - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Calce idrata in sacchi</p> <p>Totale MT</p> <p>RU</p> <p>CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune</p> <p>CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio</p>	0,07500 h	€ 61,55384 0%	€ 4,61654
				€ 4,61654
		0,01380 mc	€ 34,72113 0%	€ 0,47915
		0,02300 ql	€ 14,11702 0%	€ 0,32469
		0,02300 ql	€ 9,33000 0%	€ 0,21459
				€ 1,01843
		0,15000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,85200
		0,15000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,62150



	Totale RU		€ 8,47350
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023		€ 14,10847 +1,58%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11992 = 5% * B)		€ 2,39844
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)		€ 1,65069
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023		€ 18,16 +1,58%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 46,67%</i>		€ 8,47350
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>		€ 0,11992

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E16.020.010.C (CAM)	CAM24_E16 - OPERE EDILI - INTONACI 020 - INTONACI RUSTICI E CIVILI 010 - Intonaco grezzo C - Intonaco grezzo o rustico su pareti e soffitti anche a volta, interno ed esterno, costituito da un primo strato di rinzafo steso fra predisposte guide (comprese nel prezzo) e da un secondo strato della medesima malta tirato in piano a frattazzo rustico, steso con frattazzo e cazzuola, dello spessore complessivo non inferiore a 15 mm. Su pareti interne con malta di cemento			
	AT			
	CAM24_AT.E.03.017 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Betoniera ad azionamento elettrico (capacità 350 l)	0,07500 h	€ 61,55384 0%	€ 4,61654
	Totale AT			€ 4,61654
	MT			
	CAM24_MT.E.01.004 - Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di cava lavata e vagliata	0,01450 mc	€ 34,72113 0%	€ 0,50346
	CAM24_MT.E.03.000A - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Cemento in sacchi tipo 325	0,06200 ql	€ 14,11702 0%	€ 0,87526
	Totale MT			€ 1,37872
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,15000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,85200
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,15000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,62150
	Totale RU			€ 8,47350
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 14,46876 +1,54%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,12298 = 5% * B)			€ 2,45969
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,69285
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 18,62 +1,54%
	<i>Incidenza Manodopera sul totale 45,5%</i>			€ 8,47350
	<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,12298

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E16.020.010.D (CAM)	CAM24_E16 - OPERE EDILI - INTONACI 020 - INTONACI RUSTICI E CIVILI 010 - Intonaco grezzo D - Intonaco grezzo o rustico su pareti e soffitti anche a volta, interno ed esterno, costituito da un primo strato di rinzafo steso fra predisposte guide (comprese nel prezzo) e da un secondo strato della medesima malta tirato in piano a frattazzo rustico, steso con frattazzo e cazzuola, dello spessore complessivo non inferiore a 15 mm. Su pareti interne con malta di calce e pozzolana			
	AT			
	CAM24_AT.E.03.017 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Betoniera ad azionamento elettrico (capacità 350 l)	0,07500 h	€ 61,55384 0%	€ 4,61654



				Totale AT	€ 4,61654
	MT				
	CAM24_MT.E.01.013	- Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Pozzolana vagliata	0,01500 mc	€ 30,38985 0%	€ 0,45585
	CAM24_MT.E.03.040	- Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Calce idrata in sacchi	0,03700 ql	€ 9,33000 0%	€ 0,34521
				Totale MT	€ 0,80106
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,15000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 3,85200
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,15000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 4,62150
				Totale RU	€ 8,47350
				Sommano euro (A)	€ 13,89110
				Scostamento % su anno 2023	+1,6%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,11807 = 5% * B)			€ 2,36149
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 1,62526
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			€ 17,88
		Scostamento % su anno 2023			+1,6%
		<i>Incidenza Manodopera sul totale 47,4%</i>			€ 8,47350
		<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,11807

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM24_E16.020.010.E	CAM24_E16 - OPERE EDILI - INTONACI 020 - INTONACI RUSTICI E CIVILI 010 - Intonaco grezzo E - Intonaco grezzo o rustico su pareti e soffitti anche a volta, interno ed esterno, costituito da un primo strato di rinzafo steso fra predisposte guide (comprese nel prezzo) e da un secondo strato della medesima malta tirato in piano a frattazzo rustico, steso con frattazzo e cazzuola, dello spessore complessivo non inferiore a 15 mm. Compenso aggiuntivo per esecuzione su soffitti e volte				
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,01000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 0,25680
	CAM24_RU.E.001.003	- Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,01000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 0,30810
				Totale RU	€ 0,56490
				Sommano euro (A)	€ 0,56490
				Scostamento % su anno 2023	+2,65%
		Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00480 = 5% * B)			€ 0,09603
		Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,06609
		TOTALE (A + B + C) euro / mq			€ 0,73
		Scostamento % su anno 2023			+2,65%
		<i>Incidenza Manodopera sul totale 77,7%</i>			€ 0,56490
		<i>Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%</i>			€ 0,00480

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE	
CAM24_E16.020.010.F	CAM24_E16 - OPERE EDILI - INTONACI 020 - INTONACI RUSTICI E CIVILI 010 - Intonaco grezzo F - Intonaco grezzo o rustico su pareti e soffitti anche a volta, interno ed esterno, costituito da un primo strato di rinzafo steso fra predisposte guide (comprese nel prezzo) e da un secondo strato della medesima malta tirato in piano a frattazzo rustico, steso con frattazzo e cazzuola, dello spessore complessivo non inferiore a 15 mm. Compenso aggiuntivo per esecuzione su pareti esterne				
	RU				
	CAM24_RU.E.001.001	- Operai edili - Operaio comune	0,02000	€ 25,68000	€ 0,51360



	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,02000 h	+2,35% € 30,81000	€ 0,61620
			+2,91%	
	Totale RU			€ 1,12980
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 1,12980 +2,65%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,00960 = 5% * B)			€ 0,19207
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 0,13219
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 1,45 +2,65%
	Incidenza Manodopera sul totale 77,7%			€ 1,12980
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,00960

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E16.020.030.A (CAM)	CAM24_E16 - OPERE EDILI - INTONACI 020 - INTONACI RUSTICI E CIVILI 030 - Intonaco civile A - Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di rinzafo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo (arricciatura), ultimo strato di rifinitura con malta fine (colla di malta lisciata con frattazzo metallico o alla pezza), dello spessore complessivo non inferiore a 15 mm, eseguito con predisposte guide (comprese nel prezzo) su pareti o soffitti piani o curvi, interno o esterno. Su pareti interne con malta comune di calce e sabbia			
	AT			
	CAM24_AT.E.03.017 - Attrezzature per malte, calcestruzzi, casseforme, acciaio - Betoniera ad azionamento elettrico (capacità 350 l)	0,07500 h	€ 61,55384 0%	€ 4,61654
	Totale AT			€ 4,61654
	MT			
	CAM24_MT.E.01.004 - Materiali inerti e materiali vari per gli scavi - Sabbia di cava lavata e vagliata	0,01450 mc	€ 34,72113 0%	€ 0,50346
	CAM24_MT.E.03.040 - Cementi e Conglomerati cementizi. Additivi - Calce idrata in sacchi	0,15000 ql	€ 9,33000 0%	€ 1,39950
	Totale MT			€ 1,90296
	RU			
	CAM24_RU.E.001.001 - Operai edili - Operaio comune	0,25000 h	€ 25,68000 +2,35%	€ 6,42000
	CAM24_RU.E.001.003 - Operai edili - Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio	0,25000 h	€ 30,81000 +2,91%	€ 7,70250
	Totale RU			€ 14,12250
	Sommano euro (A) Scostamento % su anno 2023			€ 20,64200 +1,8%
	Spese generali (B) = 17% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti all'impresa per euro 0,17546 = 5% * B)			€ 3,50914
	Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)			€ 2,41511
	TOTALE (A + B + C) euro / mq Scostamento % su anno 2023			€ 26,57 +1,8%
	Incidenza Manodopera sul totale 53,16%			€ 14,12250
	Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,66%			€ 0,17546

Codice	Descrizione estesa / analisi	Quantità	Importo unitario	Importo TOTALE
CAM24_E16.020.030.B (CAM)	CAM24_E16 - OPERE EDILI - INTONACI 020 - INTONACI RUSTICI E CIVILI 030 - Intonaco civile B - Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di rinzafo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo (arricciatura), ultimo strato di rifinitura con malta fine (colla di malta lisciata con frattazzo metallico o alla pezza), dello spessore complessivo non inferiore a 15 mm, eseguito con predisposte guide (comprese nel prezzo) su pareti o soffitti piani o curvi, interno o esterno. Su pareti interne con malta bastarda di calce, sabbia e cemento			